

INFORMAČNÝ LIST

ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu		Suchohrad, dotesnenie podložia nábrežného múru v hrádzovom kilometri 19.657 - 20.309
ITMS Kód projektu		24120110006
Číslo zmluvy o poskytnutí NFP		006/2.1MP/2008
Prijímateľ	Názov	SVP, š.p.
	Sídlo	Bratislava
Fond		Kohézny fond
Operačný program		Životné prostredie
Prioritná téma		Predchádzanie rizikám
Operačný cieľ		2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
Schéma štátnej pomoci		N/A

1. Miesto realizácie projektu		
Región	Kraj	Obec
Západné Slovensko	Bratislavský samosprávny kraj	obec Suchohrad

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu				
Časový rámec realizácie projektu	Začatie realizácie aktivít projektu		Ukončenie realizácie aktivít projektu	
			30.6.2010	
Finančný rámec realizácie projektu	Celkové náklady projektu		2 272 804,81 €	
	z toho	NFP	2 159 164,57 €	
		EÚ zdroje	1 835 289,88 €	80,75 %
		ŠR	323 874,69 €	14,25 %
		Vlastné zdroje	113 640,24 €	5 %



Investícia do vašej budúcnosti
Tento projekt bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie



3. Východiská, ciele a dosiahnuté výsledky/dopady projektu	
Východiská projektu a jeho ciele	V hrádzovom km 19,657 až 20,309 rieky Moravy, v katastri obce Suchohrad bol ešte v roku 1942, v tesnej blízkosti zástavby vybudovaný protipovodňový objekt, ktorý pozostával zo sypanej hrádze s nábrežným múrom v jej korune. Neskôr, v roku 2005 bol pôvodný, nábrežný múr v korune hrádze zvýšený o nadstavbu z betónových dielcov a na začiatok i koniec pôvodnej hrádze bola napojená protipovodňová línia s podzemnou stenou. Tým sa stal objekt v hkm 19,657 až 20,309 súčasťou ľavobrežnej protipovodňovej línie rieky Moravy. Popísaný objekt v hkm 19,657 až 20,309 Moravy chráni obec pred zvýšenými stavmi v rieke vo svojom úseku nedostatočne. Kapacita prietokového profilu je postačujúca pre Q100 avšak pri povodňových stavoch prichádza k presakovaniu vody z koryta popod nábrežný múr a súčasne cez jeho dilatačné škáry (nábrežný múr z roku 1942 bol zrealizovaný bez tesnenia dilatačných škár). Súčasný stav spôsobuje pravidelné ohrozovanie zdravia a majetku obyvateľov v obci Suchohrad a vo svojich dôsledkoch komplikuje život aj v obciach Vysoká pri Morave, Záhorská Ves a Gajary.
Popis projektu	Preto sa navrhol: a) Podstatne zredukovať priesakové pomery pod nábrežným múrom v hkm 19,657 až 20,309 vybudovaním tesniacej steny až po úroveň neogénu, aby sa zamedzilo jeho podtekaniu a následnému zaplavovaniu priestorov za objektom; b) Zatesnenie dilatačných škár v pôvodnom, nábrežnom múre z roku 1942, ktorý je umiestnený v korune hrádze, aby plnil ochrannú funkciu.
Dosiahnuté výsledky / dopady projektu vrátane merateľných ukazovateľov	Výsledkom projektu je intenzívnejšia a lepšia protipovodňová ochrana celkovo 57.91 km ² intravilánu obce Suchohrad a jeho širšieho okolia na návrhovú povodeň, určenú smerodajnú hladinu Moravy komisiou hraničných vôd. Doplnením protipovodňovej línie o tesniace prvky v hkm 19,657 až 20,309 zaistíme náležitú ochranu pred povodňami bezpečným odvedením prietokov korytom toku v problematickom úseku intravilánu obce Suchohrad. Ochrana pred povodňami zvyšuje kvalitu života obyvateľov a realizuje ochranu ich zdravia a majetku. Projekt nie je priamo previazaný s ďalšími rozvojovými projektmi investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich realizáciu.
Web stránka projektu/prijímateľa:	www.svp.sk
Vyjadrenie prijímateľa: (Zdôraznenie pridanej hodnoty a vplyvu projektu na občanov, prijímateľa a pod.)	-



Investícia do vašej budúcnosti
Tento projekt bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie



FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU



Investícia do vašej budúcnosti
Tento projekt bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie

