Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP (Zákon č. 528/2006, § 33, ods. 1, písm. a)-d),f))

Project code	Grant application code	Abbreviated name of operation	Code of the Call for proposals	Name of beneficiary	Contracted amount - EU funds + SB	Brief description of project				
Kód projektu	**Kód ŽoNFP**	**Skrátený názov projektu**	**Kód výzvy**	**Názov prijímateľa**	**Zazmluvnené EÚ+ŠR**	**Stručný popis projektu ŽoNFP**				
						Východisková situácia	**Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu**	**Spôsob realizácie projektu**	**Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu**	**Udržateľnosť výsledkov projektu**
24110110001	NFP24110110003	Monitor. a hodnotenie stavu vôd	OPZP-PO1-08-1	00156850 - Výskum. ústav vod. hospodárstva	5 214 951,20	V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd činnosť, pri ktorej sa zabezpečujú podklady potrebné na tvorbu koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, na výkon štátnej vodnej správy a na poskytovanie informácií verejnosti. Zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd sa komplexne vykonáva vo vodných útvaroch povodí a čiastkových povodí. V súlade s uvedeným zákonom sa v rámci zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd vykonáva identifikácia útvarov povrchových vôd a útvarov podzemných vôd vrátane ich určenia na rôzne spôsoby používania, sledovanie kvality a množstva vôd a vodných stavov v útvaroch povrchových vôd na účely hodnotenia ekologického stavu, chemického stavu a ekologického potenciálu, sledovanie a hodnotenie kvantitatívneho stavu a chemického stavu útvarov podzemných vôd, bilancovanie množstva a kvality povrchových vôd a podzemných vôd, sledovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd a stavu podzemných vôd a chránených území podľa schválených programov monitorovania, hodnotenie stavu v zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov na základe situačných správ, ktoré každé dva roky vypracúva orgán štátnej vodnej správy, registrácia chránených území a vytváranie a prevádzkovanie informačných systémov. Účinnosť a efektívnosť štátnej environmentálnej politiky závisí podstatnou mierou na kvalite informácií o stave životného prostredia. Skreslené a nesprávne informácie môžu dlhodobo negatívne ovplyvniť rozhodovací proces, a tým aj strategické opatrenia uskutočňované orgánmi štátnej správy, čo môže viesť k tomu, že dosiahnutý výsledok nebude adekvátny vynaloženým finančným prostriedkom. Iba dôkladné poznanie stavu znečistenia povrchových vôd, odpadových vôd a s vodou súvisiacich matríc (sedimenty, plaveniny, kaly, vodná flóra a fauna) a kvantitatívnych pomerov umožní príslušným správnym orgánom stanoviť základné strategické ciele vo vodohospodárskej a environmentálnej oblasti, ako aj v starostlivosti o zdravie občanov. Navrhovaný projekt sa dotýka základného a prevádzkového monitorovania stavu vôd. Cieľom základného monitorovania je získavanie informácií na overenie hodnotenia dôsledku vplyvov ľudskej činnosti na stav povrchovej vody, na navrhovanie budúcich monitorovacích programov, na hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok a zmien spôsobených ľudskou činnosťou a pre účely vodnej bilancie. Na základe výsledkov základného monitorovania stavu vôd sa navrhne program prevádzkového monitorovania. Situácia: Monitorovanie stavu vôd v zmysle požiadaviek RSV malo začať v roku 2007. Problémom boli na začiatku roka nedostatočné finančné prostriedky pre navrhnutý Program monitorovania stavu vôd v SR na rok 2007. Neboli teda dodržané požadované frekvencie meraní, nesledoval sa dostatočný počet ukazovateľov a ani relevantný počet odberových miest. V tejto súvislosti nie je k dispozícii dostatočná databáza údajov o stave vôd, následne aj hodnotenie stavu bude mať mnoho nedostatkov a nebude plne v súlade s požiadavkami RSV. Navyše komplexné hodnotenie stavu vôd sa doposiaľ uskutočňovalo iba formou ročeniek podľa starších legislatívnych predpisov, ktoré neboli v súlade s požiadavkami RSV. Problém: V súčasnosti sú, resp. budú k dispozícii údaje z vyššie uvedeného monitorovania v roku 2007; sú k dispozícii údaje z Medzinárodného prieskumu kvality vody Dunaja a jeho prítokov v roku 2007 (Join Danube Survey 2) a sú k dispozícii čiastkové údaje, získané v rôznych výskumných projektoch a rezortných úlohách jednotlivých rezortných inštitúcií. Je to aj dôsledok vývoja nových analytických metód pre sledovanie jednotlivých prvkov kvality vo vodách a aj vývoja v oblasti nových prístupov k hodnoteniu stavu vôd. Nemáme teda k dispozícii komplexný obraz o stave vôd, ale len	Po ukončení realizácie jednotlivých aktivít projektu budu k dispozícii dostatočné, spoľahlivé a porovnateľné informácie o kvalite povrchových a podzemných vôd SR. Údaje o kvalite povrchových vôd následne vstúpia do hodnotenia ekologického a chemického stavu povrchových vôd. Údaje o kvalite podzemných vôd vstúpia do hodnotenia vôd v zraniteľných oblastiach. Po vyhodnotení sa získa relevantný obraz nielen o stave vôd, ale čiastočne aj o účinnosti niektorých už realizovaných opatrení v jednotlivých vodných útvaroch tokov a stojatých vôd na Slovensku a zároveň o situácii v zranteľných oblastiach. Na základe týchto podkladov a podkladov projektov ostatných oprávnených žiadateľov sa pripravia aj jednotlivé správy o stave povrchových a podzemných vôd pre rôzne medzinárodné inštitúcie ako sú napr. Európska komisia a jej jednotlivé pracovné skupiny, Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja, Environmentálna európska agentúra, bilaterálne komisie pre hraničné vodné toky. Takto si SR zabezpečí aj plnenie povinností, kroré vyplývajú pre SR zo smernice 2000/60/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (RSV) v oblasti monitorovania. Dôležitým výstupom budú podklady k návrhu ďalších opatrení na zlepšenie stavu povrchových a podzemných vôd na Slovensku.	Monitorovanie v roku 2008 vychádza z návrhu sieti monitorovania kvality povrchových vôd z roku 2007 v súlade s vyhláškou č. 221/2005 Z.z.. Kvalita povrchových tokov sa v roku 2008 bude celkovo monitorovať v 314 odberových miestach. Základné monitorovanie sa bude vykonávať v 171 a prevádzkové monitorovanie v 203 odberových miestach. Z dôvodu minimalizovania nákladov bude časť odberových miest monitorovaná pre viaceré účely, t.j. dôjde k prelínaniu sa siete základného a prevádzkového monitoringu. Zoznam odberových miest siete základného a prevádzkového monitorovania s uvedením účelu monitorovania sa nachádza v prílohe č. 1. Pre roky 2009 a 2010 sa nepredpokladá zmena výsledného počtu miest pre základný a prevádzkový monitoring. Isté rozdiely môžu nastať presunmi odberových miest v rámci jednotlivých účelov monitoringov, hlavne prevádzkového monitorovania, ktoré súvisí so spresňovaním rízik vyplývajúcich z antropogénneho ovplyvňovania tokov a naň nadväzujúcich nápravných opatrení pre zlepšenie stavu tokov. Monitorovanie antropogénneho ovplyvňovania tokov a monitorovanie účinnosti zavádzaných nápravných opatrení je súčasťou prevádzkového monitorovania, ktoré sa týmto premenlivým faktorom prispôsobuje. Dodržanie počtov odberových miest je garantované aj nahlásením týchto počtov Európskej komisii v rámci reportingovej povinnosti členských štátov o monitorovaní stavu vôd podľa RSV. Vlastná realizácia projektu vychádza zo schváleného Programu monitorovania vôd SR na roky 2008-2010. Jednotlivé aktivity pozostávajú vo všeobecnej rovine z prípravy programu vzorkovania so všetkými náležitosťami v zmysle normy STN EN 25667-1, zo zabezpečenia všetkých materiálových (napr. základné chemikálie, špeciálne chemické materiály, referenčné materiály a certifikované referenčné materiály, laboratórne pomôcky, laboratórne sklo), technických (odberové zariadenia, meracia technika, terénne vozidlá a podobne) a ľudských kapacít (odborní a technickí pracovníci). Zároveň je potrebné zosúladiť všetky aktivity po organizačnej stránke (vzorkovanie - analytické práce - spracovanie výsledkov -hodnotenie). Analytické práce pozostávajú z fyzikálno-chemických, chemických, hydrobiologických, mikrobiologických a rádiochemických skúšok vody a sedimentov ako aj z terénnych meraní hydromorfologických prvkov kvality. Tieto sa vykonávajú podľa štandardne zavedených postupov v zmysle noriem rady STN, STN EN, STN ISO, STN EN ISO podľa akreditačných požiadaviek v zmysle STN EN ISO/IEC 17 025, ako aj v zmysle požiadaviek STN ISO 9001. Spracovanie výsledkov a ich interpretácia sa vykonáva rovnako v súlade s najnovšími schválenými metodickými postupmi na hodnotenie ekologického a chemického stavu alebo podľa bilaterálne dohodnutých postupov v prípade hraničných vôd. Aktivita 1: Sledovanie a hodnotenie kvality vody v hraničných tokoch s Rakúskom Realizácia tejto aktivity pozostáva z odberov vzoriek vody v dvoch hraničných tokoch (Dunaj a Morava) v štyroch odberových miestach (Moravský Sv. Ján, Devín, Karlova Ves a Heinburg) v mesačných	Realizácia projektu je súčasťou aktivít, ktoré sú definované Programom monitorovania stavu vôd v SR na roky 2008-2010. Jednotlivé činnosti monitorovania vôd sú navzájom vhodne poprepájané tak, aby sa čo najefektívnejšie využili plánované finančné prostriedky. Jednotlivé činnosti sú zároveň plne kompatibilné s požiadavkami Rámcovej smernice pre vodu a s národnou legislatívou. Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave (VÚVH) má dlhoročné skúsenosti v oblasti monitorovania stavu vôd o čom svedčí aj zoznam relevantných domácich a zahraničných projektov (príloha 8). Po dlhé roky si jednotlivé odbory VÚVH budovali personálne zabezpečenie, ktoré pozostáva z renomovaných odborníkov, ktorí reprezentujú našu SR aj v zahraničných pracovných skupinách v rovnakých oblastiach. Systém manažérstva kvality VÚVH spĺňa požiadavky normy STN ISO 9001:2000 (príloha 9) Odbery vzoriek a analytické práce v oblasti povrchových a podzemných vôd vykonáva Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku (NRL), ktoré je jedným z odborov VÚVH. NRL je v zmysle Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, najvyšším odborným a metodickým orgánom na zisťovanie chemického a ekologického stavu vôd. NRL zodpovedá za vývoj, verifikácie, validácie hydroanalytických metód, aktualizáciu a modernizáciu metodík v spolupráci s inými odbornými pracoviskami tak, aby sa udržala spojitosť s vývojom analýz v oblasti vôd v Európskej únii; určenie metodík pre stanovenie jednotlivých prvkov kontroly kvality vody a s vodou súvisiacich matríc, vzdelávanie odborných pracovníkov pre hydroanalytické laboratóriá. NRL sa zaoberá celým analytickým procesom (odber a transport vodných vzoriek, meranie, štatistické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov), zameraným na skúšanie fyzikálno-chemických parametrov, anorganických a organických mikropolutantov, rádioizotopov, hydrobiologických parametrov, mikrobiologických ukazovateľov a ekotoxicity, ako aj na skúšanie biopozitívnych faktorov vody. NRL spolupracuje s národnými referenčnými laboratóriami v povodí Dunaja, a s mnohými ďalšími inštitúciami v zahraničí na rôznych projektoch a úlohách týkajúcich sa problematiky vôd. NRL vykonáva najvyšší audit v oblasti skúšania vôd v SR. NRL sa zúčastňuje na medzinárodných (bilaterálnych a multilaterálnych) monitorovacích programoch, v ktorých sú kladené mimoriadne nároky na objektivitu údajov a ich hodnotenie. NRL sa podieľa na implementácii smerníc Európskej únie, týkajúcich sa vôd a na realizácii ich požiadaviek. NRL je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (príloha 10) na výkon fyzikálno-chemických, chemických, rádiochemických, hydrobiologických, ekotoxikologických a mikrobiologických skúšok vôd a vodných výluhov, ako aj na odber vzoriek vôd. Celkový počet akreditovaných ukazovateľov vody je viac ako 170. Spôsobilosť laboratória bola posudzovaná v zmysle požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025. Okrem toho je NRL autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (príloha 11) na výkon úradných meraní pre vybrané ukazovatele rádioaktivity. NRL má spolu 7 odedelení (odd. základných fyzikálno-	1.Výsledky projektu sú priamo viazané na požiadavky Rámcovej smernice pre vodu, na požiadavky uplatnené v zákone č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a vo Vyhláške MŽP SR č. 221/2005 Z.z. 2.Výsledky realizácie projektu budú priamo zahrnuté do správ o hodnotení stavu povrchových a podzemných vôd Slovenska do Európskej komisie, do Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja, do správ pre hodnotenie bilaterálnych projektov v rámci Komisií pre hraničné vody so susednými krajinami. 3.Dôležitou oblasťou je využitie výsledkov realizácie projektu v Programe opatrení, ktorý bude súčasťou Vodného plánu Slovenska. 4.Okrem využitia pri príprave Programu opatrení pre Slovensku, bude možno posúdiť aj účinnosť už uskutočnených opatrení na Slovensku. 5.Jednou z oblastí, kde budú trvalo využité výsledky realizácie projektu je oblasť interkalibrácie biologických metód vo východnek kontinentálnej interkalibračnej geografickej skupine (EC GIG).

						čiastkové informácie, ktoré nevyhovujú plne požiadavkám RSV. Nedostatočné alebo aj nesprávne informácie môžu viesť k nesprávnym rozhodnutiam orgánov štátnej vodnej správy, k nesprávnemu navrhovaniu opatrení na zlepšenie stavu vôd na Slovensku. Toto môže mať v konečnom dôsledku vplyv na zhoršenie životného prostredia, na zhoršenie stavu vôd, ktoré sa využívajú na pitné účely, na kúpanie ako aj na chránené územia. Tým sa aj kvalita života obyvateľov Slovenska môže zhoršovať. Navyše investovanie do opatrení, ktoré neboli správne navrhnuté je len plytvaním finančných prostriedkov. Podobný projekt, zahŕňajúci komplexné monitorovanie stavu vôd na Slovensku podľa požiadaviek RSV, ešte nebol na Slovensku v takom širokom meradle realizovaný. Monitorovanie stavu vôd na Slovensku v roku 2007 malo svoje nedostatky a navyše bolo navrhnuté a aj realizované iba jeden rok. Navrhovaný projekt však zahŕňa iba aktivity žiadateľa a predpokladá, že sa uskutočnia aj ostatné aktivity v zmysle Programu monitorovania vôd na Slovensku v rokoch 2008-2010. Zoznam súvisiacich domácich aj zahraničných projektov riešených žiadateľom je uvedený v prílohe 8.		frekvenciách. Odbery vzoriek sa vykonávajú spoločne s rakúskou stranou. Kvalita vody týchto tokov sa posudzuje podľa fyzikálno-chemických, chemických, hydrobiologických, mikrobiologických a rádiochemických ukazovateľov kvality vody, ktoré sú dohodnuté v rámci Komisie pre hraničné vody s Rakúskom. Výsledky analýz a odberov vzoriek sa spracujú a vyhodnotia formou databázy a záverečnej správy. Podrobný zoznam odberových miest s jednotlivými ukazovateľmi kvality vody a frekvenciami meraní je uvedený v prílohe č. 2. Aktivita 2: Sledovanie a hodnotenie kvality vody v hraničných tokoch s Maďarskom V rámci tejto aktivity ide (v súlade s návrhom programu pracovnej skupiny pre ochranu kvality hraničných vôd slovensko-maďarskej Komisie pre hraničné vody) o rozšírené sledovanie kvality vody v hraničných tokoch s Maďarskom (Dunaj, Priesakový kanál, Mošonský Dunaj) a ústí prítokov (Váh, Hron, Ipeľ, Concó, Kenyérmezei, Általér). Profil v Bratislave (Vratislava ľavý breh, stred a pravý breh) sa sleduje v dvojtýždňových frekvenciách (pre vybrané ukazovatele), ostatné odberové miesta sa sledujú 12 krát ročne. Súčasťou tejto aktivity sú aj analýzy špecifických organických látok a vybraných biologických prvkov kvality vo východoslovenských hraničných tokoch s Maďarskom (Hornád, Bodrog, Bodva, Roňava, Slaná, Sokoliansky potok, Tisa) a Vo vzorkách sa sledujú fyzikálno-chemické, chemické, hydrobiologické, mikrobiologické a rádiochemické ukazovatele kvality vody. Výsledky analýz a odberov vzoriek sa spracujú a vyhodnotia formou databázy a záverečnej správy. Podrobný zoznam odberových miest s jednotlivými ukazovateľmi kvality vody a frekvenciami meraní je uvedený v prílohe č. 3. Aktivita 3: Sledovanie biologických prvkov kvality V rámci tejto aktivita sa uskutočnia odbery vzoriek a analýzy vodných makrofytov vo vybraných tokoch a jazerách Slovenska, odbery vzoriek a analýzy fytobentosu a makrozoobentosu vo vybraných jazerách Slovenska, analýzy fytobentosu a makrozoobentosu z vybraných tokov Slovenska (vrátane referenčných lokalít). Ide o odbery vzoriek jednotlivých spoločenstiev vodných rastlín a živočíchov, príslušné terénne merania (napr. odhad substrátov), determinácia jednotlivých druhov ako aj ich kvantifikácia v teréne a následne v laboratóriách. Z aktivít sú vyňaté biologické prvky kvality, ktoré sú predmetom aktivity 1 a 2. Zoznam odberových miest pre uvedenú aktivitu s frekvenciami odberov a analýz je v prílohe 4. Aktivita 4. Analýzy vybraných organických znečisťujúcich látok na vybraných odberových miestach SR Realizácia tejto aktivity pozostáva z analytických laboratórnych prác. V mesačných, resp. štvrťročných intervaloch sa vykonajú analýzy vybraných špecifických znečisťujúcich organických látok (prioritných látok a látok relevantných pre Slovensko) z odberových miest navrhnutých v rámci základného aj prevádzkového monitoringu z celého územia Slovenska. Ide o látky, ktoré sú toxické pre vodné spoločenstvá, ťažko sa odbúravajú a ukladajú sa sedimentoch a v telách vodných organizmov. Z aktivít boli vyňaté analýzy týchto látok ktoré sú predmetom aktivity 1 a 2. Zoznam odberových miest, uvedené špecifické znečisťujúce organické látky a frekvencie analýz sú v prílohe 5. Aktivita 5. Kontrolné analýzy podzemných vôd v rámci štátneho monitorovania kvality podzemných vôd v SR V rámci monitorovaniakvality podzemných vôd sa vykonávajú analýzy akreditované podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025 a teda majú zavedený systém kvality, sú pravidelne kontrolované. Jedným z ďalších krokov zabezpečenia kvality analytických skúšok je systém externej kontroly, ktorá spočíva v paralelnom spracovaní vybraných vzoriek podzemných vôd. Z celkového počtu odobratých vzoriek sa 5%	chemických metód; odd. hydrobiológie, mikrobiológie a toxikológie; odd. rádiochémie; odd. organickej stopovej analýzy; odd. stopovej anorganickej analýzy; odd. zabezpečenia analytickej kvality a odd. logistiky), spolu má 47 pracovníkov (26 VŠ, z toho 12 PhD, 21 SŠ). Vo svojich laboratóriách využíva najnovšie metódy pre sledovanie kvality rôznych typov vôd (plynová a kvapalinová chromatografia, atómová absorpčná spektrometria, hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou, iónová chromatografia, izotachoforéza, spektrometrické (UV, IČ) metódy, segmentová prietoková analýza, kvapalinová scintilačná spektrometria, gama spektrometria, mikroskopické techniky, PCR a pod.). Hydromorfologické prvky kvality zabezpečuje odbor hydrológie a hydrotechniky VÚVH (akreditovaný v zmysle STN EN ISO/IEC na kalibrácie vodomerných vrtúš), ktorý má dostatočné personálne kapacity na výkon týchto činností (22 pracovníkov, 12 VŠ, z toho 5 PhD, 10 SŠ), je dobre technicky vybavený na terénne merania (terénne vozidlo, geodetické zariadenia, čln s motorom a ťahačom, ADP sonda, ultrazvukový prístroj, zariadenia na meranie prietokov, hladiny vody a prúdenie vody, na fotodokumentáciu, granulometriu a pod.) a má dlhoročné domáce aj zahraničné skúsenosti s podobnými aktivitami (príloha 8).	

								vzoriek podzemných vôd odoberie na takéto kontrolné analýzy, pričom bude vybratý relevantný set ukazovateľov.Aktivita 6. Sledovanie vybraných ukazovateľov kvality podzemných vôd v zraniteľných oblastiach SR V rámci tejto aktivity sa vykonávajú odbery vzoriek, terénne merania (fyzikálno-chmické ukazovatele, hladiny podzemných vôd) a analýzy (nutrienty a pesticídy) podzemných vôd v zraniteľných oblastiach z hľadiska znečistenia plošnými zdrojmi znečistenia (dusíkatými a pesticídnymi látkami z poľnohospodárskej výroby). Ide o 600 pozorovacích objektov ročne, kde sa sleduje kvalita vody v prvom zvodnenom horizonte, pričom odbery a merania sa vykonávajú v jarnom a jesennom období vo vzťahu k aplikácii hnojenia a po ukončení poľnohospodárskeho cyklu. Zoznam pozorovacích objektov je v prílohe 6. Pozorovacie objekty tvorí 720 novovybudovaných objektov VÚVH, 461 objektov existujúcej siete SHMÚ monitorujúcej režim hladín podzemných vôd, 20 objektov prameňov. Týchto 1 201 objektov bude doplnených vzorkovaním ďalších prameňov a štrkovísk do celkového počtu 1600 objektov. Aktivita 7. Monitorovanie hydromorfologických prvkov kvality vo vybraných úsekoch tokov SR V rámci tejto aktivity sa uskutočnia terénne merania, ktoré budú zamerané na sledovanie hyromorfologických prvkov vo vybraných úsekoch tokov. Jedná sa o kvantitu a dynamiku toku (prietok, úroveň vodnej hladiny, rýchlosť prúdenia), kontinuitu toku (sledovanie bariér vyšších ako 0,5 m a posúdenie, či bariéry bránia migrácii ichtyofauny), premenlivosť hĺbky a šírky toku (tieto hydromorfologické prvky sa budú sledovať na sústave priečnych profilov, ktoré budú zamerané geodetickými metódami, resp. na nebrodných tokoch z člna, pomocou ADP sondy, ultrazvukového prístroja ATLAS, alebo sondovaním), štruktúru dna a brehov toku (budú sledované v sústave priečnych profilov, kde sa odoberú vzorky materiálu na granulometriu, fotodokumentované a vykoná sa popis). Zoznam odberových miest pre uvedenú aktivitu je v prílohe 7. Aktivita 8: Hodnotenie ekologického a chemického stavu útvarov povrchových vôd SR Realizácia tejto aktivity pozostáva zo spracovania výsledkov vyššie uvedených aktivít a ostatných výsledkov monitorovania stavu povrchových vôd Slovenska v zmysle požiadaviek Rámcovej smernice o vode ako aj Vyhlášky MŽP SR č. 221/2005 Z.z. Na základe výsledkov hydromorfologických, fyzikálno-chemických, chemických a biologických prvkov kvality a výsledkov sledovania relevantných látok sa v zmysle schválenej metodiky pre hodnotenie ekologického stavu vôd vyhodnotia jednotlivé vodné útvary na území Slovenska a pripravia sa mapové výstupy spolu s hodnotiacou správou. Rovnako podľa výsledkov sledovania prioritných látok sa zhodnotí podľa schválenej metodiky aj chemický stav jednotlivých vodných útvarov a pripravia sa mapové výstupy spolu s hodnotiacou správou. Súčasťou tejto aktivity bude aj príprava podkladov pre podávanie správ pre rôzne medzinárodné inštitúcie ako sú napr. Európska komisia a Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja.		
24110110002	NFP24110110004	Monit.fyz.-chem. a biol.prvkov kvality povrch vôd	OPZP-PO1-08-1	36022047 - SVP, š.p.	1 492 130,72	Od roku 2004 pre celé územie Slovenskej republiky bol pod gesciou MŽP spracovávaný Program monitorovania kvality povrchových vôd a podzemných vôd na príslušný rok, ktorý mal zabezpečiť súlad s požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky t.j. tzv. Rámcovej smernice o vodách (ďalej len RSV) a legislatívy SR (najmä zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP č. 221/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii). Nakoľko však prebiehajúci proces implementácie RSV nebol ukončený, už v rámci prípravy	Projekt SVP, š.p. pokrýva aktivity na monitorovaní fyzikálno-chemických ukazovateľov a vybraných biologických ukazovateľov v kategórii rieky, jazerá a chránené územia. Vykonaním odberov a analýz vzoriek pre zistenie fyzikálno-chemických prvkov kvality povrchových vôd v roku 2008 bude vykonané základné a prevádzkové monitorovanie na určenie chemického stavu povrchových vôd v súlade s požiadavkami RSV. Vykonaním odberov a analýz vybraných biologických prvkov kvality sa vytvára podklad pre hodnotenie biologického stavu povrchových vôd. Spolu s údajmi získanými organizáciami participujúcimi na prácach plánovaných v Programe monitorovania stavu vôd pre	Projekt zahŕňa monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality povrchových vôd v roku 2008 v kategórii rieky, jazerá (t. zn. identifikované vodné nádrže) a chránené územia, ktoré sú súčasťou komplexného monitorovania stavu vôd, nahrávanie a kontrola údajov a ich elektronické spracovanie údajov do príslušných súborov vhodných na export. V súvislosti s monitorovaním hraničných tokov zahŕňa aj odsúhlasenie výsledkov s partnerskou krajinou a spracovanie výsledkov do záverečnej správy o hodnotení kvality vôd na hraničných tokoch. Všetky aktivity budú realizované zamestnancami piatich	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. je organizáciou, ktorá dlhodobo vykonáva monitoring fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality povrchových vôd, nadväzujúc tak na činnosti vykonávané jeho predchodcami od toku 1966. Monitorovanie kvality povrchových vôd zabezpečuje podľa požiadaviek štátu a potrieb správcu tokov v súlade s predpismi a normami platnými na území Slovenska v daných časových obdobiach. Od roku 2004 spolupracuje na tvorbe Programov monitorovania vôd na území SR, v rámci ktorých na základe vyhlášky MŽP č. 221/2005 Z.z. je organizáciou poverenou vykonávať analýzy a odbery vzoriek povrchových vôd na monitorovanie stavu vôd,	Výsledky monitorovania fyzikálno-chemických a vybraných prvkov kvality povrchových vôd sa použijú na spracovanie správ o kvalite vôd na hraničných tokoch v roku 2008, na vyplňanie dotazníkov o kvalite povrchových vôd pre každoročnú výmenu údajov v rámci plnenia reportovacích povinností SR voči EU. Všetky údaje budú expedované digitálne organizácii zodpovednej za hodnotenie stavu vôd v SR spravujúcej databanku údajov o kvalite povrchových vôd. Pre potreby správcu povodia v súvislosti s účasťou SVP, š.p. na plnení úloh súvisiacich s implementáciou RSV (vypracovanie Plánov manažmentu povodí a Programu opatrení na zlepšenie stavu vôd) ako aj pre vyjadrovaciu činnosť správcu a

						Programov monitorovania nebolo možné tieto spracovať tak, aby boli zabezpečené všetky jej požiadavky. Aj napriek snahe zabezpečiť maximálny súlad s RSV boli práce na monitorovanie kvality vôd pri schvaľovaní redukované v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov. Monitorovanie stavu vôd v SR v rokoch 2004-2007 bolo zabezpečené v redukovanom až minimálnom rozsahu. V roku 2007 SVP, š.p. monitoroval fyzikálno-chemické a vybrané biologické ukazovatele podľa schválenej redukovanej verzie Programu monitorovania stavu vôd na rok 2007 a doplnkové práce odsúhlasené v priebehu roka v závislosti na zabezpečenom finančnom krytí. V roku 2007 bolo monitorované: a) Hraničné toky rozsahu medzištátnych dohôd a požiadaviek RSV (20 odberných miest (ďalej len OM) - s Maďarskom 7 OM, s Českou republikou 4 OM, s Poľskom 4 OM, s Ukrajinou 5 OM) b) Odberné miesta na reportovanie o kvalite PV na území SR pre každoročnú výmenu údajov (9 OM, z toho 5 OM sa prekrýva s OM hraničných vôd. V odberných miestach totožných so OM pre sledovanie kvality hraničných vôd sa nad rámec medzištátnych dohôd sledovali reportovacie ukazovatele pre potreby EU. c) Odberné miesta pre monitorovanie prvkov kvality pre hodnotenie ekologického a chemického stavu na miestach monitorovania relevantných látok - 47 odberných miest d) 45 doplnkových odberných miest, ktoré zahŕňajú: - monitorovanie prvkov kvality pre hodnotenie ekologického a chemického stavu na miestach významných pre typ, ktoré sú zároveň miestami monitorovania relevantných látok, alebo patria do prevádzkového monitorovania – 6 odberných miest (M046020D, S017010D, H091000D, V196000D, S145010D a Topľa) - monitorovanie odberových miest pre účely smernice o rybách (očistené od hraničných tokov, miest základného monitorovania pre overenie rizikovej analýzy a miest pre monitorovanie relevantných látok) – 31 miest odberov - 8 OM doplnených SHMÚ , účelom bližšie nešpecifikované. e) Referenčné lokality v redukovanom rozsahu ukazovateľov a frekvencie (40 OM - 4x) f) Jazerá v redukovanom rozsahu ukazovateľov a frekvencie (12 OM z 23 definovaných -6x) Práce podľa bodu a) a b) boli vykonané v súlade so schválenou redukovanou verziou Programu monitorovania na rok 2007. V priebehu roka 2007, na základe výšky pridelených prostriedkov, boli práce doplnené o práce uvedené v bode c) a d). Pre doplnené miesta bola upravená frekvencia sledovania s ohľadom na už uplynutý čas (polovica r.2007). Získané údaje o kvalite povrchových boli exportované v dohodnutej štruktúre prenosových súborov z aplikácie OAV na SHMÚ. Z údajov o kvalite hraničných tokov boli vypracované správy. V roku 2007 bolo vykonaných 1 075 odberov vzoriek povrchových vôd. V predchádzajúcich rokoch bolo monitorovanie vôd zabezpečené v redukovanom rozsahu a takýmto postupom boli získané podklady v minimálnom rozsahu na plnenie medzištátnych dohôd v rámci spolupráce na hraničných tokoch a každoročnú výmenu údajov z 9-tich odberných miest na území SR. Na zabezpečenie hodnotenia stavu v zmysle požiadaviek a postupov podľa Rámcovej smernice o vodách a následné určenie a vykonanie opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd nebol vytvorený relevantný podklad, nakoľko samotné monitorovanie povrchových vôd nespĺňalo požiadavky súladu pre hodnotenie týmto postupom. V roku 2007 na základe spracovanej typológie a určenia vodných útvarov na území SR a odsúhlasenej metodiky na spracovanie programov monitorovania bol pod gesciou MŽP spracovaný Program monitorovania stavu vôd pre roky 2008-2010 (ďalej len Program) tak, aby pokrýl úlohy SR vyplývajúce z medzinárodných záväzkov v oblasti hraničných vôd a požiadaviek legislatívy SR a EÚ. Program pokrýva požiadavky Rámcovej smernice o vodách v oblasti monitorovania stavu povrchových vôd, podzemných vôd a chránených území v rozsahu monitorovania základného, prevádzkového a monitorovania chránených území. Aktivity Programu sú rozdelené na vykonanie organizáciám, ktoré sú na to určené Vyhláškou MŽP SR č. 221/2005 Z.z.. Projekt „Monitorovanie fyzikálno–chemických a biologických prvkov kvality povrchových vôd v roku 2008" (ďalej len Projekt) vychádza z národného dokumentu „Program monitorovania stavu vôd pre	obdobie rokov 2008 - 2010 bude vytvorená databanka údajov potrebná na hodnotenie stavu vôd v súlade s požiadavkami RSV. V rámci Projektu bude odobratých a analyzovaných 5 126 vzoriek povrchových vôd a vodných spoločenstiev. Výsledky monitorovania fyzikálno-chemických a vybraných prvkov kvality povrchových vôd sa priamo použijú na spracovanie správ o kvalite vôd na hraničných tokoch v roku 2008, na vyplňanie dotazníkov o kvalite povrchových vôd pre každoročnú výmenu údajov v rámci plnenia reportovacích povinností SR voči EU. Na základe výsledkov monitorovania sa vykoná hodnotenie stavu vôd na území SR podľa schválenej metodiky pre hodnotenie stavu vôd. Výsledky hodnotenia sa použijú pri vypracovaní Plánov manažmentu povodí a návrhu Programu opatrení na zlepšenie stavu vôd vodných útvarov na území SR, ako i pre spracovanie reportovacích správ nadväzujúcich na tieto dokumety. Monitorovanie stavu vôd na území SR je v súlade Programom monitorovania stavu vôd na roky 2008 - 2010 potrebné zabezpečiť aj v nasledujúcich rokoch. Po ukončení realizácie projektu je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. povinný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 221/2005 Z.z. pravidelných cykloch zabezpečovať definované úlohy monitorovania stavu povrchových vôd. Projekt zapadá do kontinuálneho sledovania stavu vôd pričom vytvára podmienky pre monitoring v náležitom rozsahu v súlade s vyššie menovanou legislatívou EÚ a SR s následným zabezpečením reportovacích povinností v tejto oblasti z úrovne SR.	vlastných vodohospodárskych laboratórií. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. úlohy a aktivity Projektu vykonáva prostredníctvom svojich organizačných jednotiek (odštepných závodov) - OZ Bratislava, OZ Piešťany, OZ Banská Bystrica a OZ Košice, ktoré spravujú im príslúchajúce územie v členení podľa oblastí povodí. Preto sú jednotlivé aktivity Projektu rozčlenené na jednotlivé odštepné závody podľa ich územnej pôsobnosti a podľa im príslúchajúcich činností. Za kontrolu a riadenie Projektu zodpovedá SVP, š.p., za výkon parciálnych činností príslúchajúcich odštepným závodom zodpovedajú odštepné závody SVP, š.p. Podklady na uplatnenie priamych nákladov predkladajú na PR SVP, š.p. poskytovatelia služieb (Odštepné závody). Za správnosť, úplnosť a reálnosť uplatňovaných realizovaných nákladov organizačných jednotiek, pred ich predložením na PR zodpovedajú riaditelia organizačných jednotiek. PR SVP, š.p. kompletizuje podklady a sumarizuje vzniknuté náklady za SVP, š.p., ktoré následne uplatňuje v žiadosti o poskytnutí NFP. Projekt je rozdelený na 4 časti. Každá časť špecifikuje a kvantifikuje úlohy organizačných jednotiek SVP, š.p. v im príslúchajúcej územnej pôsobnosti. Podrobná špecifikácia prác podľa OZ SVP, š.p. je obsahom príslušných častí Projektu, ktorý je Prílohou č. 15 k tejto žiadosti. Realizácia projektu bude zabezpečená: - odbermi vzoriek povrchových vôd (kategória rieky, jazerá a chránené územia) - odbermi vzoriek vodných spoločenstiev (kategória rieky a jazerá) - teréntnymi meraniami (analýzy in situ) - prepravou vzoriek - analýzami odobratých vzoriek v laboratóriu - spracovaním získaných výsledkov, tvorbou databázy a exportom údajov - spracovaním správ o kvalite hraničných tokov Používané metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov kvality povrchových vôd zodpovedajú platným technickým normám. Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia je obsahom Prílohy č. 2 k všeobecnej časti Projektu.	monitorovanie množstva povrchovej vody a vypúšťanej odpadovej vody, hodnotenie stavu povrchových vôd a faktorov vplývajúcich na stav vôd, meranie obsahu škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok a prioritných látok a meranie vybraných biologických prvkov kvality povrchovej vody. Tieto činnosti vykonáva prostredníctvom piatich vlastných vodohospodárskych laboratórií. V zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica je jednou z činností podľa predmetu podnikania pod bodom 5 sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania z vodami, pod bodom 1 výkon osobitných činností, ktoré súvisia so spravovanými hraničnými tokmi a následných činností vyplývajúcich z osobitných dohôd vzťahujúcich sa na hraničné toky a pod bodom 43 vykonávanie činností súvisiacich s plánovaním v povodiach a v oblasti povodí. SVP, š.p. má na výkon činnosti sledovania kvality vôd zriadených 5 vodohospodárskych laboratórií. Zabezpečenie kvality produkovaných výsledkov pri monitorovaní kvality vôd tvorí systém vnútornej a vonkajšej kontroly kvality v laboratóriách. Laboratóriá SVP, š.p. sú akreditované podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025, a teda majú zavedený systém kvality, sú pravidelne kontrolované zvnútra aj zvonka. Vonkajší kontrolný systém je externou kontrolou realizovanou v rámci SNAS, resp. iného zahraničného akreditačného orgánu, štátnej metrológie a dozoru, nadriadených ministerstiev a štátnych orgánov a pravidelnej účasti na domácich a zahraničných medzilaboratórnych porovnávacích skúškach. Vnútorný systém kontroly zahŕňa všetky prvky systému s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu úroveň odberu vzoriek, prípravy a spracovania vzoriek, vlastnej analýzy, čo následne vedie k správnemu výsledku. Sú to kalibračné krivky, regulačné a historické diagramy, neistoty merania, validácie metód, používanie certifikovaných referenčných materiálov, overovanie meradiel, systém kontrolných vzoriek, vzdelávanie pracovníkov, interné preskúšavanie pracovníkov, kontroly a interné audity, ako aj preskúmavanie manažmentom. Všetky laboratóriá SVP, š.p. sú akreditované Nemeckým akreditačným orgánom DAP v zmysle normy DIN EN ISO/IEC 17025 pod číslami DAP-PL-3556, 3557, 3558, 3559 pre výkon fyzikálno-chemických, hydrobiologických, mikrobiologických a ekotoxikologických ukazovateľov kvality podzemných, povrchových, odpadových a závlahových vôd a vykonávanie odberov vzoriek vôd. Odbery, analýzy a spracovanie vzoriek vody sa vykonávajú v zmysle platných technických noriem, interných a externých dokumentov špecifikovaných v Príručke kvality príslušného skúšobného laboratória. V rámci získaného osvedčenia sú laboratóriá kompetentné vykonávať : - fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické analýzy povrchových a odpadových vôd - mikrobiologické a hydrobiologické analýzy povrchových vôd - vzorkovanie povrchových a odpadových vôd - vzorkovanie biologických materiálov z povrchových vôd Na export získaných údajov sa používa systém spoločný pre SVP, š.p. a správcu databázy údajov SHMÚ: Magic - aplikácia OAV. Export údajov sa realizuje vo formáte súborov vhodných na prenos dát do súhrnnej databázy.	poskytovanie údajov pre výkon správnej činnosti orgánov štátnej vodnej správy ostávajú údaje aj v databáze SVP, š.p.. Na základe výsledkov monitorovania stavu vôd sa vykoná hodnotenie stavu vôd na území SR podľa schválenej metodiky pre hodnotenie stavu vôd. Výsledky hodnotenia sa použijú pri vypracovaní Plánov manažmentu povodí a návrhu Programu opatrení na zlepšenie stavu vôd vodných útvarov na území SR, ako i pre spracovanie príslušných reportovacích správ.

						obdobie 2008 – 2010" a obsahuje parciálny podiel prác potrebných pre monitorovanie stavu vôd v roku 2008, určených na výkon SVP v súlade s Programom a Vyhláškou č. 221/2005 Z.z. Cieľom Projektu je, prostredníctvom odberov vzoriek, terénnych meraní a analytických prác, zabezpečiť údaje o hodnotách parametrov na hodnotenie stavu vôd, identifikáciu a kvantifikáciu hlavných problémov znečistenia a návrh opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd v súlade s požiadavkami smernice 2000/60/EHS o vodách, ďalej pre tvorbu koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, na výkon štátnej vodnej správy, na poskytovanie informácií verejnosti a plnenie reportingových povinností a ďalších záväzkov SR voči EU v súlade s legislatívnymi a strategickými dokumentmi SR a EU. V predchádzajúcich rokoch SVP, š.p. spolupracoval na vypracovaní a následnej realizácii nasledovných programov: -Program monitorovania kvality povrchových a podzemných vôd v roku 2004 -Program monitorovania stavu vôd v roku 2005, Sledovanie kvality vody -Program monitorovania stavu vôd v roku 2006 -Program monitorovania stavu vôd v roku 2007 -Program monitorovania stavu vôd v roku 2007, Monitorovanie jazier				
24110110003	NFP24110110009	Integrované riešenie informačných tokov sledovania	OPZP-PO1-08-3	00156850 - Výskum. ústav vod. hospodárstva	5 911 289,25	Hodnotenie kvantity a kvality povrchových a podzemných vôd (v zmysle platných právnych predpisov) je jednou z povinností SR vyplývajúcich z členstva v EÚ. Primárne údaje z monitoringu vôd vznikajú v databázach rôznych organizácií. Pre účely plnenia legislatívnych povinností sú používané technologicky aj údajovo rozmanité informačné systémy, aplikácie a postupy. Súčasný tok informácií je neprimerane náročný. Takýto systém komunikácie následne spôsobuje problémy týkajúce sa správnosti a vierohodnosti primárnych údajov a dôsledkom je nekvalita údajov reportovaných smerom k EÚ. Podrobnejšie technické informácie sú uvedené v prílohe č.33 k tejto žiadosti. Optimalizáciu komunikácie v tejto oblasti sa sleduje vytvorenie jednotnej metodiky a následné vybudovanie informačného portálu o vodách, ktorý zatiaľ v SR absentuje, resp. je zastúpený čiastkovými evidenciami navzájom nekompatibilnými, bez spätnej väzby na zdieľanie údajov. V rámci operačného cieľa 1.3 bol za posledných 5 rokov schválený jediný projekt, ktorého cieľom je monitorovanie a hodnotenie vôd a rieši vytvorenie odberných miest a odber vzoriek na vybraných úsekoch tokov v SR.	Realizáciou projektu sa vytvorí dátová základňa, ktorá bude obsahovať informácie nevyhnutné pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich z Rámcovej smernice o vodách. Zároveň sa aplikáciou jednotnej metodiky zabezpečí optimalizácia procesu toku údajov od vzniku zdrojových údajov cez ich vyhodnotenie na poverených organizáciách (VÚVH a iné) po reporting smerom k EÚ. Správnosť reportovaných údajov budú zabezpečovať navzájom kompatibilné primárne údaje vytvorené podľa jednotnej metodiky (údaje z databáz vlastníkov vodovodov a kanalizácií). Technicky bude tento proces podporený informačným portálom o vodách, ktorý bude zabezpečovať podporu spracovania dát s ohľadom na podporu tvorby metadát. Na úrovni tvorcu a spracovateľa údajov bude v súvislosti so sledovaním kvality povrchových a podzemných vôd taktiež vytvorený verejný mapový portál pre publikáciu geografických informácií o vodách. Podrobnejšie technické informácie sú uvedené v prílohe č.34 k tejto žiadosti. Po ukončení realizácie aktivít projektu budú splnené merateľné ukazovatele, t.j. zabezpečí sa spracovanie všetkých realizovaných analýz kvality povrchovej a podzemnej vody a zároveň bude dosiahnutý súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách.	Aktivita č.1: Optimalizácia kvality informačného toku - analýza Aktivita č.2: Optimalizácia kvality informačného toku - realizácia Aktivita č.3: Vytvorenie metainformačného dátového skladu Aktivita č.4: Vytvorenie jednotného mapového portálu GIS Aktivita č.5: Vytvorenie pracovnej skupiny pre návrh optimalizácie informačného toku Aktivita č.6: Vytvorenie softvérového nástroja pre reporting Podrobnejšie technické informácie sú uvedené v prílohe č.35 k tejto žiadosti.	Potrebu realizácie tohto projektu vyvoval existujúci stav, ktorý je charakterizovaný nasledovnými problémami: o procesu hodnotenia kvantity a kvality povrchových a podzemných vôd sa zúčastňuje viacero subjektov, ktoré pracujú navzájom nezávisle, bez reálnej možnosti VÚVH ovplyvňovať ich vzájomnú komunikáciu a kompatibilitu softvérových nástrojov, čo spôsobuje problémy pri požiadavkách na zásahy, resp. zmeny vyvolané potrebami legislatívy o pre zber a evidenciu primárnych údajov sa nepoužíva jednotná metodika, štandardy a štruktúry, čo zákonite spôsobuje nekvalitu a nepresnosť reportovaných údajov o primárne údaje vznikajú na celom území SR, pričom tvorcovia primárnych údajov si v minulosti ani dnes neplnia povinnosť reportingu v plnom rozsahu. Okrem nedisciplinovanosti existujú aj objektívne dôvody, ktoré je potrebné riešiť: nekompatibilita, morálna a technologická zastaralosť softvérových nástrojov pri zbere primárnych údajov, Čiastkové riešenia v minulosti tieto problémy zmiernili, napriek tomu nedokázali vymenované problémy riešiť systémovým spôsobom. Preto je potrebné realizovať projekt, ktorý bude globálne riešiť optimalizáciu komunikácie a aplikáciu jednotnej metodiky.	Výsledky projektu sa prejavia v dvoch oblastiach: o organizačnej a personálnej– používaním jednotnej metodiky zberu a evidencie údajov, zabezpečením optimálnej komunikácie medzi tvorcom a spracovateľom údajov o technickej - informačným systémom o vodách Po ukončení realizácie aktivít projektu bude potrebné v oboch oblastiach zabezpečiť kontinuitu. V organizačnej oblasti bude kladený dôraz na nepretržité monitorovanie a reagovanie na zmeny legislatívy. Legislatívne požiadavky sú jednoznačné a zásadná zmena legislatívy sa nepredpokladá, nie je preto predpoklad zásadných organizačných zmien oproti stavu, ktorý bude vyriešený týmto projektom. V technickej oblasti pôjde o zabezpečenie prevádzky (náklady na údržbu dodaných softvérových nástrojov). Pre udržateľnosť výsledkov projektu bude teda potrebné realizovať na strane tvorcu tak aj spracovateľa údajov štandardné, aj doteraz realizované aktivity.
24110110004	NFP24110110008	Monitorovanie kvality podzemných vôd SR	OPZP-PO1-08-3	31753604 - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	1 300 950,34	Smernica 2000/60/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (ďalej RSV) ukladá členským štátom povinnosť spustiť programy monitorovania vôd. Požiadavky na monitorovanie dané RSV znamenajú v úvodnej fáze pre SR oproti súčasnosti výrazné zvýšenie prostriedkov potrebných na realizáciu nevyhnutných monitorovacích prác. Nesplnenie týchto požiadaviek môže viesť k uloženiu pokuty zo strany EU. Požiadavky RSV sú do legislatívy SR transponované Zákonom č.364/2004 Z.z. a naň nadväzujúco Vyhláškou 221/2005. V súlade s uvedenou vyhláškou bol spracovaný Program monitorovania stavu vôd v rokoch 2008 až 2010 pre celé územie SR , ktorého súčasťou je definícia vecného, časového a finančného plnenia plánovaných aktivít. Cieľom projektu je monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky. V rámci aktivity 1.3 II A bude realizovaných 14 898 analýz (skúšok) kvality podzemnej vody. V rámci aktivity 1.3 I A bude realizovaných 5 % kontrolných analýz (skúšok) kvality povrchovej vody. Laboratórium ŠGÚDŠ sa podieľa na analýzach pre národný monitoring vôd od roku 2000. Zoznam projektov s obdobným zameraním je uvedený v prílohe 32.	Monitoring predstavuje jeden zo základných nástrojov plánovania, využívania a ochrany vôd. Monitorovacie práce vykonané v rámci predkladaného projektu budú slúžiť na zistenie stavu kvality podzemných vôd na území SR. Získané výsledky budú tvoriť podklad pre návrhy opatrení zameraných na dosiahnutie dobrého stavu v rizikových útvaroch podzemných vôd. Keďže podzemné vody sú hlavným zdrojom pitných vôd v SR, ich ochranou sa zabezpečí využiteľnosť zdrojov pitných vôd pre obyvateľstvo v budúcnosti.	Projekt a jeho etapy Aktivita 1.3 II A Realizácia projektu sa bude vykonávať v súlade so schváleným Programom monitorovania stavu vôd na roky 2008-2010, ktorého súčasťou je definícia vecného, časového a finančného plnenia plánovaných aktivít. V súlade s požiadavkami RSV bolo na Slovensku v roku 2008 vybraných pre monitorovanie kvality podzemných vôd 549 lokalít, z toho v povodí Dunaja sa bude monitorovať 534 objektov a v povodí Visly 15 objektov. Základné monitorovanie sa bude vykonávať v 133 objektoch a prevádzkové monitorovanie v 416 objektoch. Pre monitorovanie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2009 bolo vybraných 554 a v roku 2010 564 lokalít. Jednotlivé počty vzoriek, ukazovatele, metódy stanovenia, detekčnými limitami a uvedenými odkazmi na normy, podľa ktorých sa jednotlivé ukazovatele sú uvedené v prílohe 33. 1.3 I A Zabezpečenie kontrolných analýz vzoriek povrchových vôd v zmysle „Programu monitorovania stavu vôd v rokoch 2008-2010" z územia SR. Vzorky povrchových vôd budú odoberané a analyzované v SVP a VÚVH.	Program monitorovania stavu vôd v SR pre obdobie 2008 – 2010 je vypracovaný v zmysle Smernice 2000/60/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 a legislatívou SR. ŠGÚDŠ je spôsobilý na realizáciu projektu z hľadiska jeho predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov. Geoanalytické laboratóriá ŠGÚDŠ sú akreditované skúšobné laboratórium v zmysle normy STN ISO/IEC 17025:2005 pre všetky typy skúšok vykonávané v tomto projekte. Osvedčenie o akreditácii č. S-004 je uvedené v prílohe 34. Laboratórium má dlhoročné skúsenosti (viac ako 50 ročné) v oblasti analýz všetkých druhov vôd včítane podzemných a na analýzach pre národný monitoring sa podieľa od roku 2000.	Monitoring kvality podzemných vôd v SR vykonávaný v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a legislatívy EU je súčasťou dlhodobého programu hodnotenia stavu podzemných vôd, ktorý zabezpečuje podklady potrebné na tvorbu koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, na výkon štátnej vodnej správy a na poskytovanie informácií verejnosti.

								Kontrolné analýzy vykoná ŠGÚDŠ v počte 5% z celkového množstva odobraných vzoriek. Riadenie a kontrola projektu Riadenie realizácie projektu bude zabezpečovať ŠGÚDŠ. Finančná kontrola a monitorovanie napredovania projektu Vykonávanie internej finančnej kontroly bude zabezpečovať ŠGÚDŠ v zmysle internej smernice o predbežnej a priebežnej finančnej kontrole. Monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu sa bude vykonávať ŠGÚDŠ v súlade so spracovaným Programom monitorovania stavu vôd pre obdobie 2008 – 2010.		
24110110005	NFP24110110 007	Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov	OPZP-PO1-08-3	00156884 - SHMÚ	3 707 428,80	Cieľom projektu je obnova a budovanie monitorovacích objektov Komplexného monitorovacieho systému životného prostredia Slovenskej republiky – monitorovacej siete podzemných vôd, vrátane rozšírenia technologického vybavenia na kontinuálne monitorovanie hydrologického režimu podzemných vôd. V zmysle Rámcovej smernice o vodách, vodného zákona, ako aj súvisiacich právnych predpisov je SR povinná zabezpečiť systém monitorovania kvality a kvantity podzemných vôd prostredníctvom Programu monitorovania kvantity a kvality podzemných vôd Slovenska na príslušný rok. Na základe spracovaného posúdenia technického stavu objektov v roku 2007 (súcast podkladov pre spracovanie Programu monitorovania podzemných vôd pre rok 2007) bolo konštatované, že s prihliadnutím na významnosť požadovaných informácií je u monitorovania podzemných vôd len 44 %-ný súlad s požiadavkami Rámcovej smernice o vode, vychádzajúci najmä z posúdenia technického stavu objektov a podielu automatizácie pozorovacej siete.	Projekt po realizácii zabezpečí prebudovanie pozorovacích objektov pre monitorovanie kvantity a kvality podzemných vôd na Slovensku, technicky odpovedajúcich požiadavkám noriem EÚ, v lokalitách, útvaroch podzemných vôd, vymedzených na základe transpozície Rámcovej smernice o vode 2000/60/ES na národnej úrovni, Smernici 91/676/CEE a Programu monitorovania stavu vôd na roky 2008 – 2010. Obnova štátnej pozorovacej siete podzemných vôd po ukončení projektu zabezpečí prvú etapu prebudovania objektov pozorovacej siete (sondy a pramene) v súlade s platnými medzinárodnými štandardami a národnými OTN pre pozorovacie objekty podzemných vôd, výrazné (optimálne a udržateľné) rozšírenie automatizácie monitorovacieho procesu a 74 % súlad s požiadavkami Rámcovej smernice o vode. Projekt predpokladá za obdobie 2008 až 2010 vybudovanie: 367 plytkých sond, 14 hlbokých sond, 153 prameňov a počet osadených automatických prístrojov na 534 objektoch – na všetkých obnovených a novovybudovaných merných objektoch (špecifikácia lokalít a miesta osadenia automatických staníc dokumentuje detailne samostatná kapitola c. 4 Projektu - Spôsob realizácie projektu). Predpokladané výsledky a postupné zlepšenie obnovy pozorovacej siete z pohľadu cieľových ukazovateľov, t.j. dosiahnutie 74% súladu s požiadavkami Rámcovej smernice o vode dokumentu sú uvedené v prílohe c.20 (Projekt, kapitola č. 3, podkapitola 3.1)	Projekt s ohľadom na vykonávané činnosti a na zabezpečenie vlastníckych vzťahov pre ich realizáciu spadá pod regionálny geologický výskum (Geologický zákon c. 569/2007 Z. z.). Realizácia projektu je rozdelená do 4 etáp (Projekt, tabuľka c. 3). Etapa c. I zabezpečuje uskutočnenie verejného obstarávania, etapy II až III sú časovo členené podľa spracovaného harmonogramu obnovy pozorovacích objektov (Projekt, tabuľka c. 4) na jednotlivé roky obnovy 2009–2010. V rámci každej etapy (vid detailnejšie Projekt kapitola 7) bude uskutočnená obnova príslušného poctu merných objektov stanovených pre uvedený rok od lokalizácie miesta a zabezpečenia príslušných povolení na realizáciu až po prebratie objektov. Realizácia projektu predpokladá zabezpečenie obnovy pozorovacích objektov v plnom rozsahu dodávateľskou firmou na základe výsledkov verejného obstarávania. Monitoring a kontrola riešenia projektu bude realizovaná zamestnancami SHMÚ v priebehu realizácie obnovy objektu a pri preberaní plnenia prác.	Potreby riešenia projektu vyplývajú z transpozície európskych noriem do národnej legislatívy pre oblasť podzemných vôd, z požiadavky rozšírenia a spresnenia údajovej databázy potrebnej pre hodnotenie stavu podzemných vôd, ich ochranu, pre definovanie vplyvov spôsobujúcich zlý stav útvarov podzemných vôd a pre medzinárodné hodnotenia stavu podzemných vôd v hraničných územiach. Potreba riešenia projektu súvisí s transpozíciou medzinárodných smerníc: Smernice 2000/60/ES ustanovujúcej rámec pôsobnosti v oblasti vodnej politiky (Rámcová smernica o vode), Smernice 91/676/ES o ochrane vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, Smernice 80/68/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením určitými nebezpečnými látkami, Smernice 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality a so zabezpečením monitorovacej siete odpovedajúcej národnej legislatíve a platným technickým normám. SHMÚ je v súčasnosti jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá zabezpečuje na národnej úrovni monitorovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd a prípravu podkladov pre vodohospodárske koncepcie a stratégie v oblasti vodného plánovania (so zameraním na podzemné vody a pitné vody) a pre rozhodovacie procesy orgánov štátnej vodnej správy.	Udržateľnosť výsledkov projektu je garantovaná pretrvávajúcou celospoločenskou požiadavkou zabezpečenia dostatočných množstiev pitných vôd do budúcnosti. Viac ako 82 % využívaných zdrojov pitných vôd na Slovensku pochádza zo zdrojov podzemných vôd. Zabezpečenie prevádzky monitorovania podzemných vôd je súčasťou Programu monitorovania podzemných vôd a jednou z prioritných úloh ústavu financovaných štátnym rozpočtom prostredníctvom zriaďovateľa. Hodnotenie stavu podzemných vôd, požiadavka dosiahnutia dobrého stavu podzemných vôd do roku 2015 (v súlade so smernicami EÚ), reportingové povinnosti Slovenska voči EÚ a negociacné procesy vzájomného porovnávania stavu podzemných vôd v hraničných územiach len umocňujú nutnosť zabezpečenia prevádzky monitorovacej siete podzemných vôd do budúcnosti.
24110110006	NFP24110110 026	Terchová-Struháreň,prívod vody zo zdroja Balátovia	OPZP-PO1-08-2	00321699 - Obec Terchová	3 099 488,78	Obec Terchová sa so svojimi 68 osadami nachádza na úpätí turisticky atraktívnej oblasti NP Malá Fatra a svojou rozlohou 8550 ha je najväčšou v okrese, a jednou z najväčších v SR. Pitnou vodou je z rôznych zdrojov zásobovaných cca 36 % obyvateľstva. V obci žije 4049 obyvateľov, kedže je však obec významným celoročným turistickým strediskom, počet zásobovaných ľudí je v obdobiach vrcholov sezón podstatne vyšší. Rozvod pitnej vody je v súčasnosti zabezpečený najmä v centre obce a v hustejšie osídlených osadách a oblastiach (dĺžka vodovodu – 15 500 m, počst napojených obyvateľov - 1894) . Zásobovanie pitnou vodou sa uskutočňuje zo zdrojov na vlastnom území obce - zdroje Krivánska Rizna a Uhliská (kapacita 20 a 0,68 l/s) Vzhľadom na veľký rozptyl obyvateľstva sa ešte v mnohých osadách využívajú ako zdroje pitnej vody vlastné studne, s čoraz menej vyhovujúcou vodou.	Po ukončení realizácie projektu bude novým rozvodom pitnej vody pokryté územie s cca 950 obyvateľmi (včítane obyvateľov rekreačných chát). Ide o územie obce pokrývajúce osady: Rogoňovci, Komačkovci, Balátovci, Šípková, Vyšní Hanzelovci, Nižní Hanzelovci, Vyšní Repáňovci, Rechtoríkovci, Šmehýľovci, Kvočkovci, Martinčekovci, Dávidikovci, Nižní Jankovci, Beľanovci, Bukovina, Pod brehmi, Gregušovci, Zuziakovci, Brehovci. Vďaka záchytu nového zdroja bude táto časť obce nezávislá od súčasných zdrojov obce a zároveň bude zabezpečené nižšie riziko, že v suchých obdobiach (práve obdobia vrcholu letnej turistickej sezóny) budú potreby obce nad rámec kapacity súčasných vodných zdrojov.	Projekt sa bude realizovať v jednej etape stavbou nasledovných objektov uvedených v chronologickom slede: SO 01 – pramenisko Balátovia - vybudovanie: -zberného zárezu s oplotením, -pramennej komory s oplotením a s prívodom od zárezu, -záchytného rigolu SO 02 – prívod od pramennej komory k vodojemu Balátovia (472 m) SO 03 – vybudovanie vodojemu Balátovia V=100 m3 s oplotením, sedlovou strechou, oceľovými dverami a sklobetónovými oknami s mrežou SO 04 – elektroinštalácia pre SO 03 (el. prípojka, vnútorné rozvody NN) SO 05 – prívod vody zo zdroja Balátovia – vybudovanie 6778 m vodovodnej siete s 218 ks 10 m prípojkami a 2 redukčnými šachtami na zmiernenie tlaku vody v dôsledku nadmerného prevýšenia celej vodovodnej siete Súčasťou projektu je aj informovanie verejnosti (inzerátmi v regionálnej tlači) a zriadením informačnej a pamätnej tabule projektu.	Nutnosť realizácie projektu vyplýva hlavne z dôvodu zvyšujúcich sa požiadaviek a noriem na kvalitu pitnej vody a aj z dôvodu rastu cestovného ruchu v oblasti. Zo súčasných vodný zdrojov je zabezpečené zásobovanie najmä centra obce a území s vyššou mierou turistického ruchu. Územie riešené v tomto projekte nie je možné napojiť na existujúce zdroje vody a to z dôvodu výškového rozdielu týchto zdrojov a predmetného územia. Napojenie s použitím výtlakových zariadení by nebolo z finančného, technologického ani vecného hľadiska výhodné, a zároveň by sa zvýšila vyťaženosť existujúcich zdrojov, pričom takáto jednostranná závislosť je nežiaduca. Podstatne vhodnejšie je zachytiť nový zdroj pitnej vody, obzvlášť ak je tak dobre situovaný a má takú kapacitu ako prameň Balátovia. Prameň samozrejme nebude zachytený úplne - bude zabezpečený dostatočný výtok aj priamo do prírody, pre potreby rastlín a živočíchov žijúcich v jeho okolí.	Územie, v ktorom dôjde realizáciou projektu k napojeniu obyvateľov na verejný vodovod zo zdroja Balátovia, je súčasťou turisticky významného regiónu Terchovej. V oblasti je predpokladaný nárast obyvateľstva, hlavne z dôvodu atraktívnosti územia pre vidiecke celoročné bývanie ale aj pre rekreačné ubytovanie. Vzhľadom na záujem o pripojenie na verejný vodovod a postupnom obmedzovaní individuálnych vodných zdrojov sa očakáva plné využitie rozvodnej siete aj kapacity vodného zdroja v zmysle predpokladov uvedených v technickej správe k projektovej dokumentácii. Z finančného hľadiska bude prevádzka udržateľná keďže za pripojenie a odber pitnej vody budú občania platiť vodné poplatky podľa aktuálnych cien na trhu s ohľadom na špecifikácie predmetného územia.
24110110007	NFP24110110 068	Ochrana spodných vôd v regióne Polomka	OPZP-PO1-08-2	00313726 - obec Polomka	1 211 854,41	Obec Polomka patrí medzi najvýznamnejšie obce v regióne Horehronie. V súčasnosti v obci žije viac ako 3055 obyvateľov. Obec vzhľadom na jej význam je zaradená do zoznamu pólov rastu. Nachádza sa hranici Národného parku Nízke Tatry. Starostlivosť o čistotu podzemných vôd je pre pre všetkých občanov obce viac ako povinnosť. Kanalizácia sa začala v obci budovať už pred 40 rokmi. výstavba bola financovaná z obecného rozpočtu a príspevkov obyvateľov. V roku 1995 bola v obci spustená prvá čistareň odpadových vôd, prvá v celom regióne vôbec. V súčasnosti je	Po ukončení realizácie projektu bude situácia ohľadom znečisťovania odpadových vôd v regióne Polomky podstatne lepšia. Stavebne sa dokončia chýbajúce úseky kanalizačných zberačov, na ktoré sa postupne napoja jednotlivé domácnosti. Celková dĺžka dobudovaných úsekov zberačov bude 2143 m a k nim sa vybuduje 807 m prípojok. Kanalizačné zberače budú vybudované podľa jednotlivých ulíc tak, aby sa mohli na ne postupne pripojiť všetky lokálne domácnosti resp. prevádzky a	Realizácia projektu spočíva hlavne v zabezpečení príslušných stavebných aktivít podľa stavebných povolení. Predmetom projektu nie sú všetky ulice uvedené v stavebných povoleniach z dôvodu majetkových pomerov, resp. už realizovaných častí. Detailne viď prílohu č.15.Všetky stavebné práce budú realizovať stavebné spoločnosti s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie požadovaných stavebných činností. Rozhodujúcim kritériom pri výbere	Obec Polomka ako najväčšia obec v regióne Horehronie je zároveň sídlom Združenia obcí pre rozvoj Mikroregiónu Horehron. Realizáciou projektu sa zabezpečí rozbeh postupného budovania obdobných projektov aj v ostatných obciach mikroregiónu. Z tohto projektu budú čerpať skúsenosti pre výstavbu kanalizácií aj ostatné obce. Prevádzkovaná čistička odpadových vôd v obci je dimenzovaná na kapacitu 3000 EO, čo je dostatočné. Na to, aby obec splnila Národný program	Obec Polomka buduje svoju kanalizáciu už 40 rokov. V roku 1995 bola v obci spustená čistareň odpadových vôd. Prevádzkovateľom tohto kanalizačného diela je priamo Obec Polomka. Pracovníci Obce Polomka už dlhé roky úspešne zabezpečujú celú prevádzku ČOV a dodnes vybudovaných príslušných kanalizačných zberačov. Celú prevádzku financuje obec zo svojich prostriedkov. Po realizácii projektu dôjde k nárastu prevádzkových nákladov. Všetky uvedené náklady bude

						kanalizáciu pripojených Itakmer 68% obyvateľov, čo je v rozpore s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS pre obce v aglomeráciách nad 2000 obyvateľov. Približne 1000 obyvateľov obce nie je zatiaľ pripojených na obecný kanalizačný systém a ČOV. Príčinou tohto stavu je, že v obci nie je ešte dodnes vybudovaná celá kanalizácia.	podnikateľské subjekty. Realizácia projekt zabezpečí, že už v roku 2012 bude na obecnú čističku odpadových vôd pripojených 85,4% obyvateľov obce. Obec Polomka po realizácii projektu splní Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS pre obce v aglomeráciách nad 2000 obyvateľov a tým sa pripojí k regiónom nezaťažujúcich životné prostredie a dbá o čistotu spodných vôd.	dodávateľov budú ich dlhoročné skúsenosti s obdobnými dodávkami v minulosti. Výber dodávateľov bude podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní organizovať odborne spôsobilá osoba. Všetky stavebné aktivity budú počas ich realizácie pod dohľadom a kontrolou stavebného dozoru. Hlavná zodpovednosť za koordináciu projektu a jeho následný monitoring spočíva na internom projektovom manažérovi. Všetci externí spolupracovníci budú vybraní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.	SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS je potrebné dobudovať len určité úseky miestnej kanalizácie v celkovej dĺžke 2143 m a k nim pripojených 807 m prípojok. Realizáciou projektu sa vyrieši jeden z problémov a tým sa dosiahne vysoká efektivita vložených finančných prostriedkov. Pritomnosť Národného parku Nízke Tatry a vodohospodársky dôležitý zdroj pitnej vody na strednom Slovensku rieka Hron, ktorá je záujmovým územím v rámci systému NATURA 2000, nútia žiadateľa, aby urýchlene vyriešili tento problémom. Projekt je v súlade s PHSR obce, Územným plánom obce ako aj s PHSR Banskobystrického SK. Obec nemá také možnosti, aby stavbu dokončenia kanalizácie realizovala z vlastných prostriedkov. Bez finančnej podpory z NFP nebude možné túto úlohu splniť.	financovať obec. Zdroje na financovanie tejto prevádzky obec získa priamo od občanov, ktorí sú zdrojom odpadových vôd. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti obce je týmto zabezpečená udržateľnosť projektu. Projekt prispieva k plneniu úloh Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010, kde v bode 6. Urbárna obnova a regenerácia územia realizuje úlohy v súlade s kapitolou Vodný plán Slovenska a plány manažmentov povodí.
24110110008	NFP24110110073	Kanalizácia, ulica Medlenova	OPZP-PO1-08-2	00309524 - Mesto Gbely	491 480,30	Mesto Gbely je v zmysle Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS identifikovaná ako samostatná aglomerácia. V súčasnosti má vybudovanú kanalizačnú sieť , ktorá pokrýva 92% trvale bývajúcich obyvateľov, pričom percentuálna napojenosť v súčasnosti dosahuje 80%.	Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu 524 m gravitačnej kanalizácie, čím sa zvýši celkové pokrytie kanalizáciou na 95% a rovnako sa zvýši aj reálna napojenosť obyvateľov na kanalizáciu v Gbeloch. Realizáciou projektu sa vyrieši jedna celá aglomerácia.	V rámci realizácie projektu sa vybuduje zberné kanalizačné potrubie vrátane revíznych šácht. Na kanalizačné potrubie sa urobia prípojky y jednotlivých nehnuteľností. Potrubie sa bude ukladať v otvorenom výkope so spätným zásypom a následnou úpravou terénu. Časť odpadových vôd sa bude prečerpávať v čerpacej stanici, kde budú osadené čerpadlá. Voda bude odvádzaná výtlačným potrubím do šachty na gravitačnej kanalizácii. K čerpacej stanici bude urobená NN prípojka elektrickej energie a osadený elektromerový a technologický rozvádzač. Areál čerpacej stanice bude oplotený. Bližšie technické informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou č.16 predmetnej žiadosti.	Vhodnosť realizácie projektu vyplýva priamo z legislatívy a záväzkov SR voči EÚ. Projektom dôjde k vyriešeniu jednej aglomerácie Žiadateľ má dostatok skúseností s realizáciou projektov podporených z fondov Európskej únie, čo dokazuje nielen prehľad získanej pomoci na súvisiace projekty uvedený v opise projektu, ale aj skutočnosť, že sa aktívne zapája do implementácie projektov cezhraničnej spolupráce a v súčasnosti realizuje prostredníctvom Regionálneho operačného programu rekonštukciu základnej školy.	Z finančnej analýzy je zrejmé, že projekt po vyplnení medzery vo financovaní, ktorou sa vyznačujú projekty v oblasti ochrany životného prostredia generuje prímy, ktoré pokrývajú jeho prevádzku. Žiadateľ má záujem stavbu po realizácii projektu odovzdať do správy vodárenskej spoločnosti.
24110110009	NFP24110110010	Mon.fyz-chem a bio.prvkov kval.povrch.vôd 2009,10	OPZP-PO1-08-3	36022047 - SVP, š.p.	3 251 352,87	Od roku 2004 je spracovávaný Program monitorovania kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Pri schvaľovaní plánov boli práce redukované v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov. Monitorovanie stavu vôd v SR v rokoch 2004-2007 bolo zabezpečené v redukovanom až minimálnom rozsahu. Takto boli získané podklady v minimálnom rozsahu na plnenie medzištátnych dohôd. Na zabezpečenie hodnotenia stavu a následné určenie a vykonanie opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd nebol vytvorený relevantný podklad. V roku 2007 na bol spracovaný Program monitorovania stavu vôd pre roky 2008-2010. Program pokrýva požiadavky RSV v oblasti monitorovania stavu vôd v rozsahu monitorovania základného, prevádzkového a monitorovania chránených území. Aktivity Programu sú rozdelené na vykonanie organizáciám podľa Vyhlášky MŽP SR č. 221/2005 Z.z. Obsah tohto programu je počas roka 2008 implementovaný v stanovenom rozsahu. Otázkou zostáva finančné krytie nákladov na zabezpečovanie kontinuálneho monitorovania po skončení roku 2008 podľa Programu.	Projekt SVP, š.p. pokrýva aktivity na monitorovaní fyzikálno-chemických ukazovateľov a vybraných biologických ukazovateľov v kategórii rieky, jazerá a chránené územia. Vykonaním odberov a analýz vzoriek v rokoch 2009 - 2010 bude zabezpečené základné a prevádzkové monitorovanie na určenie chemického stavu povrchových vôd. Vykonaním odberov a analýz vybraných biologických prvkov kvality sa vytvára podklad pre hodnotenie biologického stavu povrchových vôd. Spolu s údajmi získanými organizáciami participujúcimi na prácach v Programe monitorovania ... bude vytvorená databanka údajov potrebná na hodnotenie stavu vôd. Výsledky monitorovania vôd sa priamo použijú na spracovanie správ o kvalite vôd na hraničných tokoch, na vyplňanie dotazníkov o kvalite povrchových vôd pre každoročnú výmenu údajov v rámci plnenia reportovacích povinností SR voči EU. Na základe výsledkov sa vykoná hodnotenie stavu vôd podľa schválenej metodiky. Výsledky hodnotenia sa použijú pri vypracovaní Plánov manažmentu povodí a návrhu Programu opatrení a pre spracovanie reportovacích správ.	Projekt zahŕňa monitorovanie fyzikálno–chemických a biologických prvkov kvality povrchových vôd v rokoch 2009 - 2010 v kategórii rieky, jazerá a chránené územia, nahrávanie a kontrola údajov a ich elektronické spracovanie do príslušných súborov vhodných na export. V súvislosti s monitorovaním hraničných tokov zahŕňa aj odsúhlasenie výsledkov s partnerskou krajinou a spracovanie výsledkov do záverečnej správy. Všetky aktivity budú realizované zamestnancami vlastných vodohospodárskych laboratórií ktoré sú akreditované podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025. SVP, š.p. realizuje projekt prostredníctvom svojich odštepných závodov. Jednotlivé činnosti v Projekte sú rozčlenené podľa ich územnej pôsobnosti. Za kontrolu a riadenie zodpovedá SVP, š.p., za výkon parciálnych činností zodpovedajú odštepné závody vo svojej pôsobnosti. Za správnosť, úplnosť a reálnosť uplatňovaných nákladov zodpovedajú riaditelia odštepných závodov. PR SVP, š.p. kompletizuje podklady a sumarizuje vzniknuté náklady za SVP, š.p., ktoré následne uplatňuje v žiadosti o platbu. Podrobná špecifikácia prác Monitorovania fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality povrchových vôd v rokoch 2009 a 2010 je súčasťou Prílohy č. 2 Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky pre projekt negenerujúci príjmy.	SVP, š.p. vykonáva monitoring prvkov kvality povrchových vôd od toku 1966. Od roku 2004 spolupracuje na tvorbe Programov monitorovania vôd na území SR, v rámci ktorých na základe vyhlášky MŽP č. 221/2005 Z.z. je organizáciou poverenou vykonávať analýzy a odbery vzoriek povrchových vôd na monitorovanie stavu vôd, monitorovanie množstva povrchovej vody a vypúšťanej odpadovej vody, hodnotenie stavu povrchových vôd a faktorov vplývajúcich na stav vôd, meranie obsahu škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok a prioritných látok a meranie vybraných biologických prvkov kvality povrchovej vody. Vonkajší kontrolný systém je externou kontrolou realizovanou v rámci SNAS, štátnej metrológie a dozoru, a pravidelnej účasti na domácich a zahraničných medzilaboratórnych porovnávacích skúškach. Všetky laboratóriá SVP, š.p. sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou v zmysle normy ISO/IEC 17025:2005 pod číslami S-229, S-230, S-231, S-232, S-233. V rámci získaného osvedčenia sú laboratóriá kompetentné vykonávať: fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické analýzy povrchových a odpadových vôd; mikrobiologické a hydrobiologické analýzy povrchových vôd; vzorkovanie povrchových a odpadových vôd; vzorkovanie biologických materiálov z povrchových vôd. Na export získaných údajov sa používa systém spoločný pre SVP, š.p. a správcu databázy údajov SHMÚ: Magic - aplikácia OAV. Export údajov sa realizuje vo formáte súborov vhodných na prenos dát do súhrnnej databázy.	Výsledky monitorovania fyzikálno-chemických a vybraných prvkov kvality povrchových vôd sa použijú na spracovanie správ o kvalite vôd na hraničných tokoch za roky 2009 a 2010, na vyplňanie dotazníkov o kvalite povrchových vôd pre každoročnú výmenu údajov v rámci plnenia reportovacích povinností SR voči EU. Všetky údaje budú expedované digitálne organizácii zodpovednej za hodnotenie stavu vôd v SR spravujúcej databanku údajov o kvalite povrchových vôd. Pre potreby správcu povodia v súvislosti s účasťou SVP, š.p. na plnení úloh súvisiacich s implementáciou RSV (vypracovanie Plánov manažmentu povodí a Programu opatrení na zlepšenie stavu vôd) ako aj pre vyjadrovaciu činnosť správcu a poskytovanie údajov pre výkon správnej činnosti orgánov štátnej vodnej správy ostávajú údaje aj v databáze SVP, š.p.. Na základe výsledkov monitorovania stavu vôd sa vykoná hodnotenie stavu vôd na území SR podľa schválenej metodiky pre hodnotenie stavu vôd. Výsledky hodnotenia sa použijú pri vypracovaní Plánov manažmentu povodí a návrhu Programu opatrení na zlepšenie stavu vôd, ako i pre spracovanie príslušných reportovacích správ.
24110110010	NFP24110110052	Kanalizácia Leopoldov a Červeník	OPZP-PO1-08-2	36252484 - TVS a.s.	4 841 067,48	Aglomeráciu Leopoldov (OPŽP, príloha č.1) tvorí mesto Leopoldov (4102 obyv.) a obec Červeník (1534 obyv.). Splašková kanalizácia je vybudovaná čiastočne len v Leopoldove (I. etapa a II. etapa-1.časť, 5187 m gravitačná a 938 výtlaky, počet napojených obyvateľov 2282) s odvedením a čistením odpadových vôd na ČOV NVÚ a ÚVV Leopoldov. Obec Červeník nemá vybudovanú žiadnu kanalizáciu, čo v rámci celej aglomerácie Leopoldov znamená napojenosť obyvateľov na kanalizáciu vo výške 40%. ČOV NVÚ a ÚVV Leopoldov (celková kapacita 10 000 EO) bola rekonštruovaná, v súčasnosti je v skúšobnej prevádzke, ktorá bude trvať do 31.12.2008. Kapacita ČOV je dostatočná na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Leopoldov.	Realizáciou aktivít projektu (vybudovanie splaškovej kanalizácie) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: -vytvoria sa podmienky pre napojenie ca. 3100 nových obyvateľov (980 nových prípojok) -zvýšenie percentuálnej napojenosti na verejnú splaškovú kanalizáciu z pôvodných 40% na 96% v rámci celej aglomerácie Leopoldov (počet obyvateľov aglomerácie 5636, počet napojených po realizácii aktivít projektu 5400) -vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu -zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami -zníženie znečistenia povrchových vôd	rámci projektu sa vybuduje splašková stoková sieť (12 456 m gravitačná, 3 279,8 m výtlaky, 980 ks kanalizačných odbočení a 15 ks čerpacích staníc) s napojením na jestvujúcu kanalizáciu v meste Leopoldov. Predpokladaná lehota výstavby je 20 mesiacov – od 01/2009 do 08/2010. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.	d1)Projekt je zameraný na dobudovanie splaškovej kanalizácie v meste Leopoldov a vybudovanie novej splaškovej kanalizácie v obci Červeník (aglomerácia Leopoldov). V súčasnosti je čiastočne vybudovaná kanalizácia iba v meste Leopoldov. Realizáciou projektu sa zvýši napojenosť obyvateľov na kanalizáciu v rámci celej aglomerácie nad 85%, vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu, zníži sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd a zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva. d2)Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s., základné imanie	Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však dramaticky nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu. Indikátory sa k ideálnym hodnotám blížia, čo možno hodnotiť pozitívne. Analýza projektového cash flow v tridsaťročnom horizonte preukázala, že v prípade krytia spolupodieľania sa žiadateľa výhradne z vlastných zdrojov a vykrývanie mierne negatívneho cash flow z iných ziskových aktivít (roky 2035-2040), je projekt dlhodobo udržateľný. Pri celkovom posudzovaní projektu je nutné brať do úvahy aj výsledky ekonomickej analýzy, kde externé ekonomické prínosy vysoko prevyšujú externé ekonomické náklady. Za tohto predpokladu je projekt realizovateľný, životaschopný a dlhodobo udržateľný.

							nekontrolovateľným vývozom fekálií zo žúmp -zvýhodnenie mestských resp. primestských častí v ich ďalšom rozvoji -zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva	Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: dĺžka gravitačnej kanalizácie, dĺžka výtlakov, počet čerpacích staníc a počet kanalizačných odbočení. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Navrhovanú kanalizáciu bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z.	činí 1,563 Mld. Sk. Predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie (okres Trnava, Piešťany a Hlohovec), prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a ČOV, zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných kanalizácií a ČOV. V okresných mestách Trnava, Piešťany a Hlohovec má spoločnosť vybudované prevádzky s technickým vybavením, organizačným a odborným zabezpečením. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou podobných projektov (projekty spolufinancované z fin. prostriedkov EU a SR): -Trnava - Čistiareň odpadových vôd a odkananalizovanie trnavského regiónu (ISPA, 2004-2010, 22,2 mil. EUR) -Piešťany - Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV (ISPA, 2004-2009, 12,8 mil. EUR) -Dobudovanie ČOV a kanalizačného systému v obci Madunice a čiastočné dobudovanie kanalizačného systému v meste Leopoldov (ŠF, 2006-2008, 95,4 mil. Sk)	Sociálna únosnosť tarif bola kalkulovaná prostredníctvom pomeru výdavkov na stočné k celkovým priemerným mesačným príjmom domácnosti. Navrhované úrovne tarify za stočné sú z hľadiska dostupnosti prijateľné a sociálne únosné. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti č.2 : Finančná analýza, Kapitola 9: Vyhodnotenie finančných indikátorov a sociálnej únosnosti.
24110110011	NFP24110110076	Sečovce – Albinov – výstavba kanalizácie	OPZP-PO1-08-2	00331899 - Mesto Sečovce	1 194 355,89	V meste Sečovce je vybudovaná kanalizácia o celkovej dĺžke 15,77 km, na existujúcu kanalizáciu je napojených 84,1 % EO. Kanalizácia je napojená na ČOV, je dimenzovaná pre celé Sečovce a zároveň spĺňa Smernicu Rady 91/271/EHS a nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z.z. (Príloha ŽoNFP č. 32). Majiteľom existujúcej kanalizácie a ČOV je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Mestská časť Albinov má 170 obyvateľov a zatiaľ nie je pripojená na verejnú kanalizáciu. Nakladanie s odpadovými vodami je riešené prostredníctvom žúmp a septikov, obsah ktorých je fekálnym vozom vyvážaný na ČOV Sečovce. Pri riešení odkanalizovania mestskej časti mesta Sečovce – Albinov sa vychádza z pôvodného riešenia projektu „Skupinová kanalizácia Sečovce-Albínov-Bačkov-Dargov-Víšňov-Stankovce-Kravany" Realizácia nášho projektu zabezpečí podmienky pripojenia uvedených obcí na verejnú kanalizáciu a ČOV.	Realizáciu projektu predpokladáme ukončiť v novembri 2010 a kanalizácia by sa mala spustiť do prevádzky v januári 2011. Na kanalizáciu bude pripojených 100 % obyvateľov mestskej časti Albínov (172 osôb) a spoločnosť Palma – Agro, a.s. Vybudovaná kanalizácia bude mať dĺžku 3,9 km bez verejnej časti kanalizačných prípojok. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov stanovených Smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z. pre aglomerácie od 2000 do 10000 EO. Cieľové skupiny - Obyvatelia mestskej časti a firmy -odstránenir problémov spojených s nakladaním s odpadovou vodou, -zvýšenie hygieny prostredia, -zvýšenie životnej úrovne Náš projekt je súčasťou projektu „Skupinová kanalizácia Sečovce-Albínov-Bačkov-Dargov-Víšňov-Stankovce-Kravany" a vytvoríme predpoklady pre dokončenie skupinovej kanalizácie.	Žiadateľ – mesto Sečovce bude vlastnými pracovníkmi realizovať proces verejného obstarávania, riadenie projektu, vrátane podávania žiadostí o platbu a monitorovacích správ, kontroly realizácie stavby z hľadiska finančného a termínového. Vlastnými kapacitami bol zrealizovaný proces vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Dodávateľským spôsobom bude (resp. bolo) zabezpečené vypracovanie projektovej dokumentácie - Enviroline, s.r.o., vypracovanie ŽoNFP a kompletizácia povinných príloh -GSIC, spol. s r.o., výstavba samotnej kanalizácie -INICO TREBIŠOV, spol. s r.o. a stavebný dozor, dodávateľ ktorého vzíde z procesu VO. Kontrola realizácie projektu - indikátory Dodržiavanie časového harmonogramu realizácie Dodržiavanie finančného rozpočtu Internú finančnú kontrolu budeme zabezpečovať vlastnými pracovníkmi, ktorí sa budú riadiť internými predpismi mesta Sečovce.	Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie kvality zdrojov vody v oblasti, čo bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov mesta. Uvedené výsledky projektu sú v súlade so zámermi NSRR pre roky 2007 až 2013 a globálnym cieľom OPŽP. Realizáciou projektu sa dosiahne pripojenosť 86,7 % EO v aglomerácii nad 2000 EO. Projekt je v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií (Príloha č. 34 ŽoNFP). Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v Sečovciach je zabezpečované Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., ktorá je zároveň majiteľom existujúcej kanalizácie a ČOV. VVS, a.s.. Z uvedeného dôvodu bude prevádzkovateľom aj novovybudovanej vetvy kanalizácie, ktorá je predmetom nášho projektu. VVS, a.s. bude vykonávať prevádzkovanie kanalizácie na vlastný účet a vo vlastnom mene. Cenu stočného stanovuje URSO, na základe predloženej žiadosti. Prevádzkovateľ nebude platiť Mestu Sečovce nájomné za využívanie kanalizácie. Mesto a VVS, a.s. majú uzavretú Zmluvu o budúcej prevádzkovej zmluve na predmetnú infraštruktúru (súčasť Prílohy č. 23 ŽoNFP).	Prevádzkovateľom bude majiteľ existujúcej verejnej kanalizácie a ČOV v meste, VVS, a.s.., ktorý má už v súčasnosti vytvorené kapacity pre zabezpečenie prevádzky. Financovanie prevádzky a údržbu kanalizácie bude zabezpečovať prevádzkovateľ z poplatkov za odvádzanie a čistenie odpadových. Príjmy projektu pokrývajú jeho prevádzkové výdavky. Obnova zariadení s kratšou dobou životnosti bude financovaná z prostriedkov na údržbu a z rozpočtu mesta Sečovce (Príloha č. 3 FA). Samotná realizácia projektu je finančne náročná a projekt nevytvára dostatočný cash flow na pokrytie investície. Mesto Sečovce nie je schopné projekt Sečovce – Albínov – výstavba kanalizácie financovať z vlastných zdrojov, a preto je NFP pre realizáciu projektu nevyhnutný. Nezískanie NFP bude mať za následok odloženie realizácie projektu, alebo jeho nerealizovanie vôbec.
24110110012	NFP24110110080	Dostavba kanal.siete a intenz. ČOV mesta Stupava	OPZP-PO1-08-2	00305081 - Mesto Stupava	9 785 545,21	Mesto Stupava 01. Januára 1996 zriadilo príspevkovú organizáciu Vodárne a kanalizácie mesta Stupava (ďalej len - Vak MS). Súčasný počet obyvateľov mesta je 8826 z toho napojených na verejnú kanalizáciu je 5736 obyvateľov. Z hľadiska EO je súčasná hodnota 13832 a pripojených na verejnú kanalizáciu je 9100. Proces čistenia odpadových vôd je zabezpečovaný v čistiarni odpadových vôd s kapacitou 12000 EO, ktorá nie je technologický spôsobilá na odstraňovanie fosforu a dusíka. V súčasnosti mesto Stupava prechádza značným stavebným boomom, ktorý sa prejaví vo výraznom navýšení počtu obyvateľov. Nárast počtu obyvateľov do roku 2010 je plánovaný na 10000 obyvateľov a do roku 2030 sa predpokladá s nárastom počtu obyvateľov na 15500. Percento napojenia obyvateľov na kanalizačnú sieť v súčasnosti je na úrovni 65%, čo zodpovedá stavu vybudovanej infraštruktúry, ktorá je nepostačujúca. Kapacita ČOV v prípade dobudovania chýbajúcej kanalizačnej siete nebude schopná zabezpečiť proces čistenia ani pre súčasný stav EO (13832) a ani samotný proces čistenia odpadových vôd nie je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS.	Po realizácii projektu sa zabezpečí: •Dobudovanie celej kanalizačnej siete Mesta Stupava, vybuduje sa 13, 7 km novej kanalizačnej siete čím sa jej dĺžka zvýši z 16,7 km na 30,4 km. Realizáciou projektu sa zabezpečí dobudovanie vetvy „A", „C", „H" a „MAST" •Napojenie minimálne 85% producentov odpadových vôd •Rozšírenie a zvýšenie kapacity ČOV zo súčasnej kapacity 12000 EO na 18000 EO s výhľadovým stavom do roku 2030 •Modernizácia a rozšírenie jestvujúcej technológie, čo umožní odstraňovanie dusíka a fosforu •Vybudovanie nového dispečerského strediska na monitorovanie kanalizačnej siete, prečerpávacích staníc a ČOV.	Projekt je rozdelený na jednotlivé etapy: I. etapa sa dotýka plnenia predmetu uzavretej zmluvy o dielo. Táto etapa bude zabezpečovaná externe a to dodávateľským spôsobom zo strany víťazného uchádzača v procese VO. Vzhľadom na to, že dobudovanie kanalizačnej siete sa bude realizovať v intraviláne mesta, bude tento projekt o to náročnejší, pretože rozkopávky a stavebné práce sa budú priamo dotýkať obyvateľov mesta. Technicky a organizačne bude zabezpečovať realizáciu diela dodávateľ, ktorý má niekoľko referencií s budovaním infraštruktúry v intraviláne mesta. V rámci II. etapy budú aktivity zabezpečované vlastnými zamestnancami žiadateľa v spolupráci s prevádzkovateľom VaK MS, ktorí budú mať za úlohu koordinovať a riešiť špecifické problémy, ktoré vzniknú počas realizácie diela. Túto aktivitu bude zabezpečovať projektový manažér a odborný garant projektu. Riadenie, kontrola a monitoring projektu budú zabezpečované zo strany žiadateľa vlastnými zamestnancami. Zamestnanci majú skúsenosti s implementáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Interná finančná kontrola bude realizovaná vo vlastnej réžii žiadateľa podľa zák. č. 502 / 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Kontrola postupu projektu podľa stanovených indikátorov bude zabezpečovaná projektovým	Realizáciou projektu sa dosiahne: •Zlepší sa kvalita životného prostredia dobudovaním celej kanalizačnej siete čo umožní napojiť minimálne 85 % producentov odpadových vôd v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS •Zvýši sa kapacita ČOV, ktorá je v súčasnosti na úrovni 12000 EO, tento stav je zo súčasného hľadiska nepostačujúci a z krátkodobého hľadiska neudržateľný vzhľadom na stavebný boom v Meste Stupava •Modernizácia technológie ČOV v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd - súčasná technológia ČOV nie je spôsobilána odstraňovanie dusíka a fosforu, •zvýšenie povedomia obyvateľov mesta s osobitným zameraním na cieľovú skupinu – obyvatelia, domácnosti, podnikatelia a ostatní producenti odpadových vôd. •vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu z pohľadu: -ekonomického – zvýšenie atraktívnosti pre investovanie , konkurencieschopnosti regiónu a jeho ekonomickej výkonnosti, -sociálneho - dobudovanie komplexnej environmentálnej infraštruktúry má priaznivý dopad na zdravotný stav obyvateľstva, zvyšuje jeho životnú	Po ukončení aktivít projektu dobudovania kanalizačnej siete a intenzifikácie ČOV mesta Stupava bude projekt naďalej zabezpečovaný prevádzkovateľom – VaK MS, ktorý je príspevkovou organizáciou žiadateľa. Najneskôr do konca roku 2013 predpokladáme minimálne 85 % napojenie producentov odpadových vôd. Z finančného hľadiska v prípade výpadku príjmov, bude Mesto Stupavu túto situáciu riešiť z vlastného rozpočtu v krajnom prípade z cudzích (úverových) zdrojov. Žiadateľ bude organizovať osvetovú „kampaň", ktorej cieľom je zvýšiť povedomie a informovanosť obyvateľov so zameraním na poskytovanie informácii prečo je potrebné a výhodné napojiť sa na kanalizačnú sieť. Kampaň sa bude vykonávať prostriedkami prostredníctvom organizovaných stretnutí s občanmi, webovej stránky žiadateľa a prostriedkami orientovaných priamo k obyvateľovi.

								manažérom vo vlastnej réžii žiadateľa v súčinnosti so stavebným dozorom stavebného diela a s VaK MS. Stavebný dozor – sa bude realizovať dodávateľským spôsobom, odborne spôsobilou osobou na vodné stavby.	úroveň. Žiadateľ je dostatočne spôsobilý na zabezpečenie realizácie projektu. Disponuje vlastnými zamestnancami s odbornou kvalifikáciou, ktorí zároveň majú dostatok skúseností pri realizácii finančne náročných investícií aj do environmentálnej infraštruktúry. Mesto Stupava úspešne realizovalo a aj ukončilo niekoľko investičných projektov financovaných z fondov EÚ (JPD Ciel II) v celkovom objeme cca 150 mil. Sk. Pri realizácii aktivít pri dodávke zariadení ČOV bude žiadateľ úzko spolupracovať s prevádzkovateľom– VaK MS. Pre výkon činnosti dozorovania stavebného diela bude žiadateľ spolupracovať s odborne spôsobilou osobou.	
24110110013	NFP24110110012	Giraltovce, ul. Kpt. Nálepku - kanalizácia	OPZP-PO1-08-2	00321982 - Mesto Giraltovce	779 228,65	Mesto Giraltovce má v súčasnosti v prevádzke mechanicko-biologickú ČOV 5000 E.O a 11,8 km stokových sietí. Stoková sieť je kombináciou jednotnej a delenej kanalizácie a nie je vybudovaná v celom meste. Produkované odpadové vody z nehnuteľností na ul. Kpt. Nálepku sú v súčasnosti akumulované v žumpách alebo septikoch s nutnosťou vývozu obsahu žúmp, resp. s priamym zaústením odpadových vôd do Radomky resp. cestných rigolov. Aby sa zamedzilo ďalšiemu znečisťovaniu ŽP, investor rozhodol o rozšírení kanalizačnej siete na ul. Kpt. Nálepku. Z hľadiska konfigurácie terénu má ulica čiastočne priaznivé sklonové pomery pre gravitačné odvedenie splaškových vôd do čerpacej stanice splaškových vôd s nutnosťou prečerpávania do jestvujúcej verejnej kanalizácie.	V rámci stavebného objektu je riešené odvádzanie splaškových odpadových vôd z nehnuteľností na ulici kpt. Nálepku. Systém kanalizácie navrhujeme delený s odvádzaním splaškových vôd. Vzhľadom ku konfigurácii terénu navrhujeme po prejednaní s investorom stavby výstavbu stôk „A“, „B“ a „C“, vrátane stôk „C-1, C-2, C-3 a C-3-1“. Odpadové vody budú gravitačne natekať do čerpacej stanice odpadových vôd skade budú prečerpávané ponorným čerpadlom cez tok Radomku do revíznej šachty. Z tejto šachty budú odpadové vody gravitačne odtekať do jestvujúcej verejnej kanalizácie. Realizáciou stavby sa napojí v prvom roku po realizácii stavby na 60 vyústených odbočiek 246 ekvivalentných obyvateľov v dĺžke 1521 m kanalizácie.	Zodpovednosť za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie má Mesto Giraltovce.Za účelom realizácie projektu je vypracovaná PD spolu s položkovitým rozpočtom a výkazom výmer. Organizačná a technická stránka jednotlivých aktivít projektu kanalizácie bude zabezpečená odborným personálom tak po stránke komunikácie s RP, ako aj po stránke samotnej realizácie výstavby – stavebným dozorom stavby. Dodávateľ bude vybraný na základe úspešne vykonaného verejného obstarávania . Zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom budú predložené riadiacemu orgánu.	d1) Kedže výstavba kanalizácie je nevyhnutná pre dosiahnutie komplexného odkanalizovania, Mesto Giraltovce si tento projekt zvolilo ako prioritu pri formovaní svojich strednodobých cieľov a preto sa tento projekt nachádza v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Projektový zámer je v súlade so stratégiou OP ŽP a zároveň veľkou mierou prispieva k napĺňaniu cieľov schválených v zmysle Operačného cieľa č. 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Projekt sa priamo dotýka žiakov osobitnej školy v prevážnej miere rómskej národnosti čím rieši aj zvyšovania úrovne týchto obyvateľov obce. d2) Žiadateľ z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie má potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou podobných projektov alebo aktivít, na ktoré je projekt zameraný a preto celý projektový cyklus, vrátane komunikácie s RO, bude zabezpečený interným personálom v spolupráci s externou firmou.	Mesto bude mať po realizácii projektu napojených na kanalizáciu a ČOV 98 % obyvateľov a cca 13,3 km kanalizačných rozvodov. Je spádovým mestečkom pre susediace obce. Z tohto dôvodu má obec potenciál udržať hustotu osídlenia a tým aj dostatočný ďalší rozvoj územia. Prevádzka ČOV a kanalizácie je aj v súčasnosti zisková, čo nie je pravidlom. Z výsledkov finančnej analýzy je zrejmé, že projekt prispeje ku efektívnejšej prevádzke doterajších objektov. Žiadateľ bude celú akciu spolufinancovať z mestského rozpočtu, čo je ďalším prejavom záujmu o skvalitňovanie podmienok životného prostredia obyvateľov mesta, ako aj prostriedok pre skvalitnenie života občanov a podnikateľských subjektov v meste.
24110110014	NFP24110110051	Kanalizácia Mestskej časti Košice – Krásna, II.et.	OPZP-PO1-08-2	00691020 - MČ Košice - Krásna	1 024 304,14	Územie stavby sa nachádza v južnej časti mesta Košice. Jedná sa o rovinaté územie, ktorým preteká rieka Hornád. Ide celkove o 130 rodinných domov s celkovým počtom obyvateľov 431. V súčasnosti sú odpadové vody v lokalite likvidované na rôznej technickej úrovni. Pri novostavbách boli vybudované žumpy s náležitou vodotesnosťou. U staršej zástavby takéto zariadenia neboli zriadené alebo sú žumpy nedostatočne vodotesné. Pre odvádzanie povrchových vôd sú vybudované rigoly vedené pozdĺž okrajov komunikácií Technické riešenie likvidácie odpadových vôd splaškových z riešenej lokality vyplýva jednak z technických, hlavne konfiguračných dispozícií lokality. Generálny pozdĺžny sklon územia severĺjuh dosahuje hodnotu 0,6% a menej.	Navrhujeme vybudovať kanalizačnú sieť na odvádzanie splaškových vôd so zaústením do jestvujúcej kanalizačnej siete a tú časť zaústiť do uličnej stoky na priľahlom sídlisku Krásna na ulici Talinská a zbytok do uličnej stoky na Golianovej ulici. Vzhľadom na to, že riešené územie je rovinaté, takmer bez sklonu nie je možné celé územie riešiť gravitačnou kanalizáciou. Kde to nie je možné navrhujeme zriadiť tlakovú kanalizáciu, so zriadením domovej čerpacej stanice pri každej riešenej domácnosti. Takéto riešenie je uplatnené aj v iných častiach mestskej časti, kde je v súčasnosti v prevádzke cca 600 domových čerpacích staníc. Navrhované riešenie je v súlade s územným plánom MČ. Odvedené splaškové vody budú čistené v čistiarni odpadových vôd mesta Košice v Kokšov – Bakši. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude celková dĺžka vybudovanej kanalizácie v predmetnej lokalite predstavovať 2 319 m. Z toho gravitačnej kanalizácie bude 329 a tlakovej kanalizácie 1 943 m. Domových gravitačných prípojok uvažujeme 30 kusov a tlakových prípojok, ktorých súčasťou sú aj domové čerpacie stanice bude celkove 100 kusov. Navrhovaný projekt predstavuje prínos aj pre napĺňanie strategických plánov SR v oblasti životného prostredia (smernica Rady 91/271/EHS).	Podporné aktivity: - Projektové a inžinierske práce (príprava technickej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby) - Proces verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní) Hlavné aktivity: Aktivita č.1: Dostavba stokovej siete MČ Košice - Krásna Hlavnou činnosťou technického zariadenia – kanalizácie bude plniť úlohu odvádzania odpadových splaškových vôd z jednotlivých domácností bezpečným a hygienický vyhovujúcim spôsobom až do mestskej ČOV v Kokšov – Bakši. Gravitačná časť kanalizácie bude zriadená z rúr PVC DN 300. Šachty sú uvažované betónové prefabrikované. Sieť tlakovej kanalizácie v intraviláne MČ bude zriadená z rúr plastových D 50, D 63, a D 225. Celková dĺžka tlakovej kanalizačnej siete v intravilánovej časti MČ činí 1 983 m. Predmetom stavby sú aj kanalizačné prípojky v počte 130 kusov. Z toho 30 kusov je gravitačných a 100 kusov tlakových. Predmetom prípojok tlakovej kanalizácie sú aj domové čerpacie stanice pri každej domácnosti tam kde odvádzanie odpadových vôd splaškových je riešené čerpaním. Čerpacia šachta je objemovo uvažovaná tak, že má vytvorený dostatočný akumulačný priestor pre prípad výpadku dodávky el. energie na predpokladanú dobu 3 hodín. Z čerpacej šachty sú odpady čerpané automatizovaným spôsobom pomocou ponorného čerpadla, ktoré je vybavené rezacím mechanizmom. Podporné aktivity: - Ukončenie projektu – záverečná správa (ukončenie stavebných prác, kolaudácia stavby, záverečná správa projektu) Organizačné a technické zabezpečenie všetkých aktivít projektu bude zabezpečovať žiadateľ v spolupráci s vybranými dodávateľmi stavebných prác a služieb externého manažmentu projektov a verejného	V dotknutom území sa nachádzajú prevažne rodinné domy a štandartná občianska vybavenosť. Odpadové vody väčšinou z domácností sústavne znečisťujú životné prostredie, najmä podzemné vody a miestne toky (Hornád). Mestská časť Košice - Krásna je zaradené medzi obce/mestá v aglomeráciach nad 2 000 EO z Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, názov okresu Košice IV, kód ŠUJ okresu 805, názov obce Mestská časť Košice - Krásna, kód ŠUJ obce 599794, názov aglomerácie Košice, veľkosť aglomerácie 223 260 EO. Pre odkanalizovanie navrhovanej lokality je navrhnuté riešenie, ktoré komplexne vyrieši odvedenie odpadových vôd do ČOV v Kokšov – Bakši a ich následné vyčistenie. Potreba výstavby kanalizácie vychádza z nutnosti ochrany podzemných a povrchových vôd, čo je v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS. Napojenosť obyvateľov na kanalizáciu mesta Košice je 94,8% a v okrese Košice IV taktiež presahuje hranicu 90%. Po ukončení realizácie aktivít projektu by malo byť v Mestskej časti košice – Krásna napojených na kanalizáciu približne 3 300 obyvateľov, čo predstavuje cca 88% napojenosť vzhľadom k jej celkovému počtu obyvateľov.	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Zabezpečenie prevádzkovania vodohospodárskej infraštruktúry po ukončení realizácie aktivít projektu bude zabezpečené na základe novej prevádzkovej zmluvy medzi Mestskou časťou Košice - Krásna a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. v súlade s Podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007-2013 v SR, ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 394/2008 z 11. 6. 2008, a rovnako bude v súlade s ostatnými podmienkami stanovenými v predmetnom materiáli. Zhrnutie výsledkov finančnej analýzy: Z tabuľkovej časti finančnej analýzy vyplýva, že kumulovaný cash flow projektu je na konci projektovaného obdobia kladný t.j projekt v rámci celého projektovaného obdobia preukáže svoju návratnosť. Avšak ročný cash flow projektu je prvých 10 rokov záporný čo je spôsobené, tým že kanalizácia bude naplno využitá až po napojení všetkých osôb, na ktoré bola projektovaná kapacita kanalizácie t.j. po novo napojení 560 osôb. Avšak čo je z pohľadu udržateľnosti najdôležitejšie je, že kumulovaný cash flow bude na konci projektovaného obdobia kladný t.j. projekt vygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových nákladov projektu a investičných nákladov.

								obstarávania.		
24110110015	NFP24110110050	Kanalizácia Štvrtok na Ostrove - 4. časť	OPZP-PO1-08-2	00305731 - Obec Štvrtok na Ostrove	1 152 691,56	Obec Štvrtok na Ostrove sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese Dunajská Streda, kde rozvoj verejných kanalizácií a čistenia odpadových vôd výrazne zaostáva za celoslovenským priemerom. Najnižšiu úroveň odkanalizovania v Trnavskom kraji má práve náš okres, t. j. okres s najväčšími zásobami podzemných vôd. Vybudovanie kanalizácie v obci Štvrtok na Ostrove predstavuje 3.etapu odkanalizovania skupiny obcí Horného Žitného ostrova, o čom svedčí aj názov priloženej projektovej dokumentácie stavby a právoplatné stavebné povolenie (viď pov.,prílohy projektu). 3. etapa – teda etapa týkajúca sa odkanalizovania obce Štvrtok na Ostrove pozostáva zo 4 častí, prvé 3 z nich už boli zrealizované. V rámci 1. časti bola v roku 1998 riešená gravitačná stoka na Školskej ulici v dĺžke 793 m, kanalizačná čerpacia stanica ČS-4 a výtlak do Hubíc v dĺžke 2506 m. V roku 2004 bola v rámci 2. časti riešená kanalizácia pre novú komunikáciu pri výstavbe rodinných domov a rodinných domov pozdĺž Čakanskej cesty. V rámci 3. časti bola v roku 2004 riešená stoka A od hlavnej prečerpávacej stanice v trase: Gazdovský rad – križovatka št.cesty II/572 Most pri Bratislave – Lehnice – Čakanská cesta (III/5031) – Miloslavovská cesta. Vplyvom týchto investícií je dnes na kanalizáciu pripojených 307 obyvateľov našej obce, z celkového počtu 1802. Predkladaná žiadosť o NFP má za cieľ vyriešiť dostavbu 4. časti tohto projektu, t. j. dobudovanie kanalizačnej siete v zostávajúcich častiach intravilánu obce Štvrtok na Ostrove, celkom v počte 4,024 km a tým možnosť pripojenia zostávajúceho obyvateľstva obce na verejnú kanalizáciu (t. j. ďalších cca 1500 obyv.). Väčšina rodinných domov v obci je teda v súčasnosti vybavená žumpami (niektoré s dnom, iné bez dna). Prevádzkovanie žúmp má nielen nepriaznivé účinky na životné prostredie, žumpy sú potenciálnym zdrojom znečistenia podzemných vôd nachádzajúcich sa našom území, ale ich vyprázdňovanie je pre obyvateľstvo aj pomerne nákladné (náklady na 1 čistenie žumpy sú cca v cene 500,- Sk, pričom viaččlenné rodiny čistia žumpy až 6-7 x ročne). Netreba pripomínať, že obec Štvrtok na Ostrove sa rovnako ako s ňou susediace obce nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitného ostrova. Naša snaha o vybudovanie stokovej siete ako základnej environmentálnej služby vodného hospodárstva je preto plne odôvodnená.	Vybudovaním kanalizácie v obci Štvrtok na Ostrove v rozsahu 4,024 km (zdroj Technická správa k PD) a jej napojením na už existujúcu kanalizáciu skupiny obcí Horného Žitného ostrova a spoločnú ČOV nachádzajúcu sa v Hubiciach dôjde: •k zamedzeniu závažného ohrozenia kvality a kvantity podzemných a povrchových vôd v dotknutej oblasti •k výraznému skvalitneniu infraštruktúry vodného hospodárstva •k zvýšeniu kvality života miestneho obyvateľstva (v počte 1500 obyv.) •k zníženiu zaťaženia životného prostredia (využívanie žúmp) •a v neposlednom rade aj k úspore finančných zdrojov obyvateľstva vynakladaných na odvádzanie odpadových vôd (t. j. vysoké náklady na čistenie žumpy budú nahradené nižšími poplatkami za stočné) Projekt má teda nielen environmentálne ale aj socio-ekonomické prínosy. Nakoľko je výstavba kanalizácie v obci Štvrtok na Ostrove jednou z etáp výstavby infraštruktúry vodného hospodárstva v danej lokalite, projekt je z hľadiska svojej územnej pôsobnosti takisto významný – rieši nielen odkanalizovanie našej obce, ale aj lepšie kapacitné využitie spoločnej čističky odpadových vôd v Hubiciach a v neposlednom rade ochranu ŽP v dôrazom na zásoby podzemných vôd Žitného ostrova.	Realizácia predkladaného projektu prebieha nasledovne: I. aktivity zrealizované pred podaním žiadosti o poskytnutie NFP: 1.Vypracovanie PD stavby (externý dodávateľ) 2.Vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu pre predkladaný projekt (ext.dodávateľ) 3.Získanie potrebných vyjadrení a povolení od dotknutých úradov vrátane stavebného povolenia (realizačný tím žiadateľa) 4.Príprava a odovzdanie dokumentácie žiadosti o NFP (ext.dodávateľ + realizačný tím žiadateľa) II. aktivity realizované v prípade úspešnosti našej žiadosti o poskytnutie NFP: 1.Realizácia VO podľa z. 25/2006 v znení neskorších predpisov prostredníctvom osoby oprávnenej výkonu VO (ext. dodávateľ) 2.SO 01 Kanalizácia Štvrtok na Ostrove (ext. dodávateľ) 3.SO 02 Čerpacia stanica – 3 (ext. dodávateľ) 4.SO 03 NN Prípojka pre ČS3 (ext. dodávateľ) 5.Administrácia, finančné riadenie a priebežná kontrola realizácie projektu (realizačný tím žiadateľa) 6.Technické ukončenie prác na projekte - kolaudácia a finančné ukončenie implementácie projektu (realizačný tím žiadateľa) III. aktivity, ktoré súvisia s prevádzkou a údržbou novovybudovanej infraštruktúry a náklady s nimi spojené už nie sú predmetom predkladaného projektu 1.Plynulá prevádzka ako aj údržba novovybudovanej infraštruktúry bude zabezpečovaná výlučne žiadateľom. 2.Monitoring indikátorov úspešnosti projektu (priebežne – realiz. tím žiadateľa). Realizačný tím projektu budú tvoriť: vedúci projektu, projektový manažér a finančný manažér – účtovník. Všetci členovia tímu disponujú dostatkom odborných znalostí a skúseností potrebných k úspešnej implementácii tohto projektu. Riadiacim a a koordinujúcim orgánom projektu bude teda žiadateľ v úzkej spolupráci s vybratým dodávateľom investície (stav časť projektu) - víťazom VO a s dozorom stavby. Pre monitorovanie skutočného (fyzického) napredovania realizácie/výstavby projektu bude realizačný tím využívať vecný a časový harmonogram realizácie projektu a rozpočet.	Ako už bolo uvedené, predkladaný projekt si vyžaduje promtnú implementáciu nakoľko: •absencia stokovej siete a používanie žúmp je zdrojom znečisťovania podzemných a povrchových vôd na území Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, a tým znečisťovania jedného z najväčších zdrojov pitnej vody na našom území •vybudovanie kanalizačnej siete výrazne zvýši nielen kvalitu života miestneho obyvateľstva, ale aj skvalitní životné prostredie obce a reginu •projekt budovania kanalizácie v obci Štvrtok na Ostrove je jednou z etáp odkanalizovania skupiny obcí Horného Žitného ostrova. Náš projekt je teda súčasťou väčšieho celku a rieši problematiku absencie vodnej infraštruktúry a tým znečisťovania ŽP na širšom území Horného Žitného ostrova. Žiadateľ projektu - obec má vďaka svojej aktívnej investičnej a rozvojovej politike bohaté skúsenosti s realizáciou projektov podobného rozsahu, zamerania a financovania. Okrem skúseností s implementáciou projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR máme konkrétne skúsenosti aj v oblasti budovania kanalizácií, nakoľko prvé 2 časti projektu odkanalizovania obce realizovala obec samostatne (bez zapojenia partnerov) a z vlastných zdrojov, 3. časť v spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, Nitra. Nakoľko je však 4. časť projektu (predmet tejto žiadosti) pre obec finančne neúnosná, touto cestou sa uchádzame o nenávratné zdroje financovania zo zdrojov EU a ŠR. V prípade poskytnutia nenávratných zdrojov spolufinancovania je obec schopná zabezpečiť bezproblémovú implementáciu projektu a následne aj jej prevádzku. Obec bude teda po ukončení investície samostatne zabezpečovať prevádzku novovybudovanej kanalizačnej siete, po rozhodnutí obecného zastupiteľstva stanovovať poplatky obyvateľstvu (stočné), z ktorých alikvótna časť bude na základe ročného vyúčtovania uhradená Združeniu obcí Horného Žitného ostrova za prevádzku spoločnej čističky odpadových vôd nachádzajúcej sa v Hubiciach. (ako už bolo spomenuté novovybudovaná kanalizácia bude tak isto ako aj už existujúca kanalizácia obce napojená na spoločnú ČOV Združenia obcí Horného Žitného ostrova v Hubiciach).	Žiadateľ je síce schopný spolufinancovať náklady projektu vo výške 5 % z vlastných zdrojov obce, bez poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a ŠR vo výške 95 % by však investícu nebol schopný zrealizovať. V prípade úspešnosti tejto žiadosti však žiadateľ dokáže zabezpečiť bezporuchovú implementáciu ako aj dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu tak z hľadiska ekonomického ako aj environmentálneho, a to nasledovne: a)Náklady prevádzky, prípadných opráv a údržby stokovej siete budú financované zo zdrojov, ktoré obec získa vo forme poplatkov za stočné od svojich obyvateľov. b)Z hľadiska spoločenského sa udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečí priebežnou environmentálnou výchovou a propagáciou projektu tak počas výstavby, ako aj v období jeho prevádzky. Našim cieľom je „vychovať" environmentálne uvedomelé obyvateľstvo, aktívne využívajúce danosti vodohospodárskej infraštruktúry a vyvíjajúce snahu o aktívnu participáciu sa na ochrane životného prostredia obce a regiónu.
24110110016	NFP24110110061	ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica	OPZP-PO1-08-2	00329061 - Mesto Gelnica	4 196 396,43	Hlavným dôvodom na realizáciu predkladaného projektu výstavby ČOV a dostavby kanalizácie je spoľahlivé odvádzanie splaškových vôd od obyvateľstva, technickej a občianskej vybavenosti mesta. V meste Gelnica je v súčasnosti vybudovaná jednotná kanalizácia. Odpadové vody z domácností a občiansko-technickej vybavenosti mesta sú odvádzané do samostatných žúmp a kanalizácie. Tieto sú následne priamo vypúšťané do recipientu, ktorým je rieka Hnilec, bez akéhokoľvek čistenia. Vzhľadom na vodotesnosť žúmp dochádza ku nepriaznivým vplyvom na bezprostredné okolie. Priame vypúšťanie splaškových odpadových vôd do rieky Hnilec, vedie k znečisťovaniu nielen samotnej rieky Hnilec ale následne aj Ružínskej priehrady, do ktorej sa rieka Hnilec vlieva. V neposlednom rade následnou infiltráciou dochádza k zhoršovaniu kvality podzemných vôd. Tento spôsob odvádzania splaškových vôd je v súčasnej dobe absolútne nevyhovujúci.	Vybudovaním navrhovanej ČOV dôjde k podstatnému zlepšeniu životného prostredia v meste. Navrhovaná technológia ČOV, ktorou bude nízkozaťažovaná aktivácia s úplnou stabilizáciou kalu. Pritekajúce odpadové vody budú po predčistení dopravené do denitrifikačnej časti biologického reaktora. Odpadová voda bude ďalej vedená do nitrifikačnej zóny a cez dosadzovaciu časť bude odtokovým potrubím odvedená do recipientu. Prevádzková budova ČOV je navrhnutá z tehlového muriva a je prekrytá sedlovou strechou. Technologická časť ČOV bude osadená v podzemnej železobetónovej vani, ktorá bude prekrytá strešnou konštrukciou. Prínos výstavby ČOV a dostavby kanalizácie (vybudovanie kanalizačného zberača) v meste Gelnica, bude mať výrazný dopad na zlepšenie kvality životného prostredia osobitne však vodného toku Hnilec a Ružínskej priehrady. V neposlednom rade to bude prínos aj pre napĺňanie strategických plánov SR v oblasti životného prostredia (smernica Rady 91/271/EHS).	Podporné aktivity: - Projektové a inžinierske práce (príprava technickej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby) - Proces verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní) Hlavné aktivity: Aktivita č.1: Výstavba ČOV v meste Gelnica Riešenie stavebných objektov podľa objektovej skladby: SO 01 Prevádzková budova ČOV SO 02 Biologický reaktor SO 03 Hrubé predčistenie a prečerpávacia šachta SO 04 Prístupová komunikácia a spevnené plochy SO 06 Vodovodná prípojka SO 07 Prepojovacie potrubia SO 08 VN prípojka SO 09 Trafostanica SO 10 Sekundárne NN rozvody a verejné osvetlenie SO 11 Oplotenie SO 12 Sadové úpravy SO 13 Úprava rieky Hnilec Aktivita č.2: Dostavba kanalizačného zberača pre ČOV v meste Gelnica Riešenie stavebných objektov podľa objektovej skladby: SO 05 Splašková kanalizácia Podporné aktivity: - Ukončenie projektu – záverečná správa (ukončenie stavebných prác, kolaudácia stavby, záverečná správa projektu)	V dotknutom území sa nachádzajú prevažne rodinné domy, panelové domy a štandartná občianska vybavenosť. Odpadové vody prevažne z domácností sústavne znečisťujú životné prostredie v meste Gelnica, najmä podzemné vody a miestne toky. Mesto Gelnica je zaradené medzi obce/mestá v aglomeráciach nad 2 000 EO z Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, názov obce Gelnica, kód ŠÚJ obce 526509, názov aglomerácie Gelnica, veľkosť aglomerácie 5 590 EO. Pre odkanalizovanie mesta Gelnica je navrhnuté riešenie, ktoré komplexne vyrieši odvedenie odpadových vôd do ČOV a ich následné vyčistenie. Potreba výstavby kanalizácie a ČOV vychádza z nutnosti ochrany podzemných a povrchových vôd, čo je v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS. Napojenosť obyvateľov na kanalizáciu a ČOV v okrese Gelnica je cca 20%, čím patrí medzi okresy s najmenším počtom odkanalizovaných obyvateľov napojených na ČOV. Po ukončení realizácie aktivít projektu by malo byť v meste Gelnica napojených na kanalizáciu a ČOV približne 4 900 EO, čo predstavuje cca 88% napojenosť vzhľadom k veľkosti prislúchajúcej aglomerácie. Mesto Gelnica je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií,	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Zabezpečenie prevádzkovania vodohospodárskej infraštruktúry po ukončení realizácie aktivít projektu bude zabezpečené na základe novej prevádzkovej zmluvy medzi Mestom Gelnica a Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a.s. v súlade s Podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007-2013 v SR, ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 394/2008 z 11. 6. 2008, a rovnako bude v súlade s ostatnými podmienkami stanovenými v predmetnom materiáli. Zhrnutie výsledkov finančnej analýzy: Z tabuľkovej časti finančnej analýzy vyplýva, že kumulovaný cash flow projektu je na konci projektovaného obdobia kladný t.j projekt v rámci celého projektovaného obdobia preukáže svoju návratnosť. Avšak ročný cash flow projektu je prvých 10 rokov záporný čo je spôsobené splácaním úveru a istiny kofinancovanej čiastky projektu. Ďalej od roku 2027 kedy sa predpokladá investícia do obnovy určitých súborov technologickej časti ČOV je cash flow v projekte záporný. Avšak cash flow bude na konci projektovaného obdobia kladný t.j. projekt vygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových nákladov projektu a investičných

							Organizačné a technické zabezpečenie všetkých aktivít projektu bude zabezpečovať žiadateľ v spolupráci s vybranými dodávateľmi stavebných prác a služieb externého manažmentu projektov a verejného obstarávania.	verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb. Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, správu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovania vodou. Utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta, chráni životné prostredie ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, šport a zabezpečuje a podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu.	nákladov na obnovu technológie.
24110110017	NFP24110110027	Splašková kanalizácia a II. etapa ČOV obce Lendak	OPZP-PO1-08-2	00326321 - Obec Lendak	6 143 757,46	Obec Lendak s počtom obyvateľov 4826 leží v podhorí Belianskych Tatier. Obec a jej okolie disponujú výnimočným potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu a ďalších ekonomických odvetví, no môžeme konštatovať, že tento potenciál v súčasnosti nie je adekvátne využívaný v prospech zabezpečenia jeho konkurencieschopnosti a vyváženého sociálneho a ekonomického rozvoja. Hlavnou bariérou, ktorá brzdí progresívny rozvoj obce je nekomplexne riešená oblasť enviromentálnej infraštruktúry. Obec doposiaľ nemá vybudovanú kanalizačnú sieť a splašková voda z domácností, podnikateľských prevádzok a zariadení občianskej infraštruktúry je likvidovaná rôznymi spôsobmi (septiky, žumpy, trativody). Závažnosť tejto situácie zdôrazňuje skutočnosť, že obec leží v blízkosti Tatranského národného parku. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú: •obyvatelia obce Lendak •malí a strední podnikatelia pôsobiaci na území obce •subjekty občianskej infraštruktúry (školy, zdravotnícke zariadenia) •domáci a zahraniční turisti a návštevníci •potencionálni domáci a zahraniční investori Hlavným predpokladom pre spracovanie tohto projektu je skutočnosť, že obec Lendak nie je možné zahrnúť do spoločného riešenia kanalizačných sietí v správe Podtatranskej prevádzkovej vodárenskej spoločnosti (Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR, Potvrdenie PPVS – Podporná príloha č. 3)	Vplyv navrhovaného stavebného diela na životné prostredie bude jednoznačne pozitívny. Nakoľko v súčasnosti v obci Lendak nie je vybudovaná kanalizačná sieť, je v súčasnosti splašková voda z domácností a prevádzok likvidovaná rôznymi spôsobmi. Realizáciou tohto projektu dôjde k vybudovaniu kanalizačnej siete o dĺžke 16,043 km a k realizácii II. etapy výstavby čistiarne odpadových vôd. Funkčne navrhovaná stoková sieť bude pozostávať zo splaškovej gravitačnej kanalizácie a čerpacích staníc s výtlačným potrubím. Splašková kanalizácia bude gravitačne odvádzať splaškové komunálne vody z jednotlivých rodinných domov a bytových domov ako aj z objektov občianskej a technickej vybavenosti obce Lendak do ČOV. Realizáciou sa vytvoria podmienky na odstránenie nežiadúceho prenikania znečistených splaškových vôd do podzemných vôd z netesných žúmp, septikov a tzv. trativodov. Prínosom v širšom ponímaní je zvýšenie konkurencieschopnosti obce a regiónu rozvojom environmentálnej infraštruktúry, čím sa vytvárajú podmienky na poskytovanie kvalitnejších služieb v rámci cestovného ruchu.	Na dosiahnutie stanovených cieľov je potrebné zrealizovať nasledujúce aktivity: Aktivita 1: Kanalizácia obce Lendak, ktorá je členená na nasledovného podaktivity podľa stavebných objektov: SO 01 Kanalizácia: SO 02 Premostenia - kanalizácie: SO 03 Čerpacie stanice: PS 04- Čerpacie stanice ČSS 1-4 PJ 01 - NN rozvody pre ČSS 1 až 4 SO 04 Prípojky kanalizácie : Aktivita 2: ČOV pre obec Lendak - II. etapa Táto aktivita pozostáva z nasledovných podaktivít podľa stavebných objektov: SO 01 – Združený objekt biologického čistenia: SO 02 – Prevádzková budova: S0 03 - Potrubné prepojenia: S0 04 - Oplotenie ČOV: S0 05: - Terénne a sadové úpravy: Výstavba ČOV bude realizovaná tak, aby bolo možné počas realizácie projektu zabezpečiť jej skúšobnú prevádzku a k termínu kolaudácie prehodnotiť výsledky skúšobnej prevádzky. Uvedené aktivity budú organizačne a technicky zabezpečené nasledovne: Obec Lendak má skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov v rámci rôznych grantových schém vyhlásených v predchádzajúcom období, taktiež má bohaté skúsenosti s realizáciou vlastných investičných aktivít. Za celkovú koordináciu prác, kontakt s dodávateľmi a dotknutými inštitúciami, monitorovanie a hodnotenie účinku jednotlivých aktivít bude zodpovedný manažér projektu. Finančné toky a účtovníctvo projektu bude zabezpečovať finančný manažér v spolupráci s pracovníkom finančného oddelenia OcÚ Lendak. Proces verejného obstarávania a dodávky prác a tovarov budú realizované prostredníctvom certifikovaného obstarávateľa.	Predkladaný projekt vychádza z reálnej potreby vybudovania splaškovej kanalizácie a dobudovania čistiarne odpadových vôd záujme zvyšovania kvality života obyvateľov obce Lendak a okolitého regiónu. Vybudovaním novej kanalizácie a dobudovaním ČOV sa zabezpečí enviromentálne vyhovujúci spôsob likvidácie komunálnych splškov z obce, ktoré je potrebné najmä z hľadiska hygieny, zdravia obyvateľstva a ochrany životného prostredia. Odpadové vody budú projektovanou kanalizáciou priverdené na vyčistenie do dobudovanej ČOV situovanej pri toku Biela. Realizovaním tejto stavby sa zabráni znečisťovaniu životného prostredia, najmä zhoršovaniu kvality podzemných vôd . Zlepšenie súčasného stavu environmentálnej infraštruktúry v regiónoch v rámci verejného sektora je podmienkou zvýšenia kvality života v regiónoch a ich konkurencieschopnosti. Zlepšenie stavu environfraštruktúry priblíži úroveň regiónov a kvalitu života k priemeru EÚ. Vytvorí predpoklady pre zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu a jeho trvaloudržateľný hospodársky a sociálny rozvoj (rozvoj služieb, malého a stredného podnikania, cestovného ruchu). Predkladaný projekt je plne v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lendak.	Nenávratné finančné prostriedky budú účelovo vynaložené na výstavbu v súčasnosti neexistujúcej kanalizačnej siete a realizáciu II. etapy čistiarne odpadových vôd v obci Lendak. Obec Lendak je právnickou osobou zriadenou zo zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Obec je rozpočtovou organizáciou, ktorá hospodári s vlastnými prijmami (miestne dane), dotáciami zo štátneho rozpočtu a ďalšími zdrojmi (EÚ, investičné fondy). Počas prechádzajúcich rokov, aj v poslednom rozpočtovom roku 2007 hospodárila s prebytkovým rozpočtom. Spolufinancovanie v rámci tohto projektu bude riešené z vlastných zdrojov obce. V prípade pridelenia nenávratného finančného príspevku z OP ŽP bude možné zrealizovať túto náročnú investíciu bez závažného zásahu do finančného chodu obce. Z výsledkov zrealizovanej finančnej analýzy vyplýva, že predkladaný projekt vytvára dostatočné finančné prostriedky na svoju dlhodobú funkčnosť a udržateľnosť.
24110110018	NFP24110110017	Splašková tlaková kanalizácia II.etapa	OPZP-PO1-08-2	00309419 - obec Borský Mikuláš	6 391 851,36	Obec Borský Mikuláš sa nachádza na západnom Slovensku v okrese Senica. Obec sa skladá z dvoch katastrálnych území – Borský Mikuláš a Borský Peter s celkovou rozlohou 4998 ha. V obci nie je komplexne vybudovaná prevádzky schopná splašková kanalizácia. V súčasnosti je odkanalizovaná len veľmi malá časť obce – 189 obyvateľov (5%). Súčasná dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete je 5 489,77 m. Táto kanalizácia bola zrealizovaná v rámci I. etapy v roku 2005 a ústi do ČOV Šaštín-Stráže, kde sa následne odpadové vody čistia. Odpadové splaškové vody od ostatných obyvateľov sú odvádzané do vlastných septikov a žúmp, prípadne do priekop pozdĺž verejných komunikácii. Tento spôsob odvádzania splaškových vôd je nevyhovujúci a ekologicky neprijateľný, nakoľko viacero žúmp nie je dostatočne tesných, čo spôsobuje úniky splaškovej vody do okolitej pôdy. Vzniká tak vážne riziko kontaminácie podzemných i povrchových vôd. Projektový zámer rieši II. etapu dobudovania kanalizačnej siete obce Borský Mikuláš v celkovej dĺžke 17 826,86 m.	V projektovej oblasti – obci Borský Mikuláš žije v súčasnosti 3 870 obyvateľov, z ktorých je na kanalizáciu pripojených 5% obyvateľstva (189 obyvateľov). Realizáciou projektu sa komplexne vyriešenia otázky odkanalizovania obce Borský Mikuláš. Na kanalizáciu sa napojí 3 131 nových užívateľov, t.j. celkovo 3320 obyvateľov, čím sa pripojenie na kanalizáciu v aglomerácii Borský Mikuláš vyrieši na 85,79 %. Celkovo sa vybuduje 17 826,86 m kanalizačnej siete a 19 801,00 m tlakových kanalizačných prípojok. Zároveň sa vybuduje 1000 ks čerpacích šachiet s jedným čerpadlom a 12 ks šachiet s dvomi čerpadlami. Projekt má jednoznačný a nezanedbateľný pozitívny vplyv na životné prostredie. Odpadové vody z celej obce budú riadne odvedené a vyčistené v existujúcej ČOV Šaštín – Stráže, čím sa výrazne zníži riziko kontaminácie povrchovej i podzemnej vody, prípadne pôdy v okolí žúmp a septikov.	Projekt navrhuje vybaviť obec splaškovou tlakovou kanalizáciou a odvádzanie splaškových vôd z obce výtlačným potrubím do jestvujúcej ČOV Šaštín–Stráže. Podstatou navrhovaného systému tlakovej kanalizácie je: •vybudovanie čerpacích šachiet s vystrojením a •potrubného systému tlakovej kanalizácie. Výstavba verejnej kanalizácie preto pozostáva z nasledovných aktivít: 1.Prípravné práce, vytýčenie trasy kanalizácie, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, odovzdania staveniska 2.Mikrotunelovanie hlavných vetiev vrátane úpravy povrchu komunikácie v miestach štartovacích jám mikrotunelovania - vetvy „A" po napojenie vetvy „A10" a prislúchajúce vetvy "A6 až vetva „A7-13" Realizácia vedľajších vetiev tlakovej kanalizácie vrátane osadenia, vystrojenia a komisionálneho vyskúšania čerpacích šachiet na príslušných vetvách 3.Mikrotunelovanie hlavných vetiev vrátane úpravy povrchu komunikácie v miestach štartovacích jám mikrotunelovania - vetvy „A" po napojenie vetvy „A17", a prislúchajúce vetvy "A11 až vetva „A16" Realizácia vedľajších vetiev tlakovej kanalizácie vrátane osadenia, vystrojenia a komisionálneho vyskúšania čerpacích šachiet na príslušných vetvách 4.Mikrotunelovanie hlavných vetiev vrátane úpravy povrchu komunikácie v miestach štartovacích jám	V súčasnosti obec Borský Mikuláš nemá dobudovanú tlakovú kanalizáciu. V rámci I. etapy v roku 2005 sa odkanalizovala len veľmi malá časť obce – 189 obyvateľov, tj. 5% obyvateľov. Kanalizácia ústi do ČOV Šaštín-Stráže, kde sa následne odpadové vody čistia. V II. etape je naplánované odkanalizovanie obce na 85,79%. Nevyhnutnosť budovania kanalizácií a zvyšovanie počtu pripojených obyvateľov v obci Borský Mikuláš vychádza predovšetkým z medzinárodných záväzkov SR voči EÚ vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES a z Národného programu SR pre vykonávanie uvedenej smernice. Nutnosť postupného zlepšovania technickej infraštruktúry v oblasti odvádzania odpadových vôd je taktiež v súlade s nasledovným regionálnym rozvojovým dokumentom, ktorým je: •PHSR obce Borský Mikuláš Priorita 1: Vybudovanie technickej infraštruktúry vo všetkých častiach obce; Opatrenie 1.2: Dostavba splaškovej kanalizácie obce - Dostavba splaškovej kanalizácie v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a zabezpečenie napojenia domácností na kanalizačnú sieť. Charakteristika žiadateľa Obec Borský Mikuláš je samostatný územný samosprávny a správny celok SR združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Územie obce	Projekt prispeje k: •rozšíreniu a zvýšeniu odkanalizovania obce Borský Mikuláš z 5 % na 85,79 % •zníženiu znečistenia povrchových i podzemných vôd v lokalite obce; •zvýšeniu kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR Z dlhodobého hľadiska prispeje projekt k rozšíreniu bytovej výstavby v obci, čo bude mať neskôr nepriamy dopad na rozvoj ekonomicko-sociálneho rozvoja spoločnosti. Inštitucionálna udržateľnosť projektu Po ukončení realizácie projektu bude novovybudovanú splaškovú tlakovú kanalizáciu prevádzkovať žiadateľ, Obec Borský Mikuláš. Odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Borský Mikuláš ústi do existujúcej čistiarne odpadových vôd Šaštín – Stráže. Čistiareň odpadových vôd je v prevádzke Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Daná čistiareň je v súčasnosti v plnej prevádzke a spĺňa všetky požadované limity a odtokové parametre. ČOV Šaštín – Stráže je kapacitne postačujúca i na čistenie odpadových vôd z obce Borský Mikuláš, preto sa v rámci predkladaného projektu počíta s vyústením novovybudovanej kanalizácie práve na túto ČOV. Taktiež aj po pripojení obce Borský Mikuláš, bude čistiareň spĺňať všetky stanovené limity a odtokové parametre. Finančná udržateľnosť projektu Výsledky finančnej analýzy

								mikrotunelovania - vetvy „A" po koniec a prislúchajúce vetvy "A18 až vetva „A26-1" Realizácia vedľajších vetiev tlakovej kanalizácie vrátane osadenia, vystrojenia a komisionálneho vyskúšania čerpacích šachiet na príslušných vetvách 5.Dokončovacie práce, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, prevádzkový poriadok, príprava na kolaudáciu Riadenie projektu, organizácia výstavby Realizácia odkanalizovania obce bude vykonaná externým dodávateľom, ktorý bude vybraný na základe verejného obstarávania. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný žiadateľ, obec Borský Mikuláš. Na implementácii projektu sa bude podieľať projektový tím, ktorí bude zostavený z interných zamestnancov úradu, (koordinátor projektu, finančný manažér) zamestnancov oddelenia výstavby a externých pracovníkov (externý projektový manažment, vybraný na základe verejného obstarávania), ktorí zabezpečia monitoring projektu.	tvorí katastrálne územie Borský Mikuláš a Borský Peter. Orgánmi mesta sú: a) obecné zastupiteľstvo b) starosta obce Za realizáciu projektu bude zodpovedať odbor výstavby. Odbor disponuje potrebnými kvalifikovanými pracovníkmi a podľa potreby konzultuje prípravu projektov s externými odborníkmi. Obec v minulosti úspešne realizovala viacero projektov investičného aj neinvestičného charakteru. Niektoré z realizovaných projektov: 1989 – 1993 Vodovod Borský Mikuláš I.,II.,III., IV., V. etapa - 20 mil. Sk, zdroj: štátny rozpočet 1997-2000 Plynovod Borský Mikuláš I., II., III. etapa - 35 mil. Sk, zdroj: rozpočet obce 2004-2005 Tlaková kanalizácia Borský Mikuláš I. etapa - 20 mil. Sk, zdroje: rozpočet obce + prostriedky BVS	Pri zohľadnení navrhovanej finančnej štruktúry s pomocou NFP z OP ŽP projekt dosahuje prijateľné výsledky. Za predpokladu pomoci z OP ŽP finančne indikátory projektu možno celkovo hodnotiť pozitívne. Ukazovateľ VMV/B je kladný, ročné a kumulatívne peňažné toky sú až na záver skúmaného obdobia pozitívne. V závere skúmaného časového obdobia (od roku 2027 až 2041) bude nutné vykrývať negatívny ročný cash flow voľnými finančnými prostriedkami vopred akumulovanými z obecného rozpočtu na tento účel. Za tohto predpokladu je projekt realizovateľný, životaschopný a dlhodobo udržateľný. Na základe výsledku finančnej analýzy možno konštatovať, že v prípade realizovania projektu výlučne z vlastných zdrojov, projekt nie je z hľadiska finančných indikátorov realizovateľný a dlhodobo udržateľný.
24110110019	NFP24110110064	Splašk. kanal. + ČOV Belá nad Cirochou - II.Etapa	OPZP-PO1-08-2	00322814 - Obec Belá nad Cirochou	4 734 335,30	Obec leží v regióne Horného Zemplína na úpätí Vihorlatských vrchov. V súčasnosti je v obci vybudovaných 65 m Vetvy A kanalizačnej siete s priamym napojením na ČOV I., ktorá bola vybudovaná z finančnej dotácie Environmentálneho fondu za 5% spoluúčasti obce. ČOV I. je situovaná v intraviláne obce v jej nezastavenej časti. ČOV I. je zkolaudovaná, povolená k prevádzkovaniu, ale vzhľadom na to, že nie je zabezpečené dostatočné množstvo odpadových vôd potrebných k jej spusteniu, ČOV I. nie je v prevádzke. 65 m kanalizácie bolo vybudovaných ako prepojovacia vetva prechádzajúca nezastavaným územím obce, vzhľadom na túto skutočnosť Vetva nemá zrealizovanú žiadnu funkčnú prípojku. V obci Belá nad Cirochou v súčasnosti žije 3311 obyvateľov, ktorí majú vybudované žumpy, prípadne septiky, tie sú prevažne v nevyhovujúcom stave a preto značná časť komunálnych splaškov uniká priamo do okolia, preto je z environmentálneho hľadiska vybudovanie kanalizačnej siete prioritou. Kapacita vybudovanej ČOV I. je 1133 EO. Po vybudovaní celej kanalizačnej siete obce, bude potrebné zabezpečiť čistenie pre 3 374 EO. Z tohto dôvodu je navrhnutá výstavba ČOV II. s kapacitou 2400 EO.	Po ukončení projektu bude v obci vybudovaná kanalizačná sieť v dĺžke 13,388 km (65 m vybudovaných v I.etape projektu, 13 323 m vybudovaných v rámci projektu), pričom na verejnú kanalizáciu bude umožnené pripojenie 3311 obyvateľom, to je 3311 EO z celkového počtu 3 374 EO obce (viď hydrotechnické výpočty v PD ČOV). Odkanalizovanie bude riešené cez prípojky PVC DN 200. Odpadová voda bude gravitačne odvádzaná do ČOV I. a ČOV II, čistenie odpadových vôd bude prebiehať v dvoch paralelných technologických linkách, realizovaných v aktivácii s nitrifikáciou a predradenou denitrifikáciou, prečistená odpadová voda bude odvádzaná gravitačne do sútokovej šachty, odkiaľ bude kanalizáciou ako nezávadná odpadová vody odvádzaná do miestneho recipientu Cirocha. Vybudovaním kanalizačného systému a čistiarne odpadových vôd sa odvedie a vyčistí odpadová voda z celej obce, čím bude zabezpečená hygienická likvidácia splaškových vôd v obci a tým budú dosiahnuté hlavné ciele stanovené projektom a to zlepšiť ochranu životného prostredia a zlepšiť životné podmienky obyvateľov obce.	Projekt bude realizovaný dodávateľsky na základe uzavretej Zmluvy o dielo ako výsledok Verejného obstarávania: Verejnej súťaže a Rokovacieho konania bez zverejnenia. Po podpise Zmluvy o NFP obec odovzdá stavenisko zhotoviteľovi, ktorý v zmysle schváleného harmonogramu prác začne stavebné dielo realizovať. Riadenie a monitorovanie projektu budú zabezpečovať koordinátor projektu (starosta obce), asistent koordinátora, účtovníčka, administrátorka projektu a stavebný dozor. Pri odovzdaní staveniska budú určené kontrolné dni, na ktoré budú pozývaní na pozvánku obce zástupcovia RO, zhotoviteľa, stavebný dozor, projektant a aj zástupcovia budúceho prevádzkovateľa. Realizácia prác bude vykonávaná v zmysle aktualizovanej projektovej dokumentácie a rozpočtu (oceneného výkazu výmer z VO). Všetky stavebné práce podliehajú kontrole stavebného dozoru. V zmysle zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu budú oprávnenou osobou, ktorú zabezpečí obec, vykonávané priebežné obhliadky výkopových prác. Novovybudovaná kanalizačná sieť (13 323 m) bude napojená v šachte ŠA 86, ktorou je ukončená výstavba I . etapy. Navrhnutá je kanalizačná sieť z PVC DN 300 s domovými prípojkami PVC DN 200, ktoré budú ukončené na hranici pozemku a budú uzatvorené zátkou. Po vykonaní tlakových skúšok a odovzdaní diela obci sa budú občania pripájať na prípojky individuálne za účasti investora. Kanalizačná sieť gravitačne odvedie odpadové splaškové vody do ČOV I. a ČOV II, ktorá predstavuje rozšírenie zo súčasnej kapacity 1133 na 3533. Harmonogram výstavby je navrhnutý tak, aby bolo umožnené postupné odovzdávanie diela do prevádzky, pričom po zrealizovaní ČOV II. a po zabezpečení odkanalizovania dostatočného množstva odpadových vôd, obec požiada o spustenie ČOV II. do skúšobnej prevádzky, čo umožní pri ukončení celého diela kolaudáciu s uvedením ČOV II. do trvalej prevádzky. Po odovzdaní celého zrealizovaného diela, dokumentácie skutočného vyhotovenia, geodetického zamerania a vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, obec uzavrie na základe Zmluvy o budúcej zmluve s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Zmluvu o prevádzkovaní kanalizácie a ČOV a odovzdá dielo k prevádzkovaniu.	V obci je v súčasnosti vybudovaných 65 m kanalizačnej siete bez prípojok s napojením na ČOV I. Obyvatelia obce likvidujú odpad individuálne, formou žúmp alebo septikov, prípadne priamym vyústením do priestoru. Netesnosťou objektov a priamym vypúšťaním je ohrozené zdravie ľudí, dochádza k znečisťovaniu podzemných vôd aj povrchových tokov. Obec leží v povodí vodárenského toku Cirocha, pre ochranu toku je vybudovanie kanalizačnej siete v obci prioritné. Vybudovaním kanalizačného systému v obci bude odvedená a vyčistená odpadová voda z celej obce. Stavba kanalizácie je ekologickou stavbou, v obci prispeje k ozdraveniu životného prostredia. Stavba neprodukuje žiadne škodliviny a všetky produkty vznikajúce v odpadovej vode budú odstraňované v ČOV. Po prečistení bude odpadová voda vypúšťaná gravitačne cez merný Thosonov prepad do potoka Cirocha. Vzhľadom na skutočnosť, že odvádzanie komunálneho odpadu je neoddeliteľnou súčasťou života, je prioritou budovať tieto systémy a následne ich udržiavať a zveľaďovať ku prospechu všetkým. Realizáciou projektu, výstavbou vodotesnej kanalizačnej siete a dobudovaním ČOV 2 sa zabráni prípadným únikom komunálnych odpadov do prostredia a tým sa predíde znečisťovaniu životného prostredia a najmä podzemných a povrchových vôd. Vzhľadom aj na to, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť je prevádzkovateľom vodovodu v obci, bola s ňou uzavretá aj Zmluva o budúcej zmluve na prevádzkovanie kanalizácie a ČOV.	Hlavným cieľom je zabezpečenie zlepšenia stavu životného prostredia vytvorením podmienok pre odstránenie nežiaduceho prenikania znečistených splaškových vôd do podzemných vôd z netesných žúmp, septikov a celkového rozsahu ochrany životného prostredia kontrolovaným odvádzaním a čistením splaškových odpadových vôd. Vynaložením prostriedkov na realizáciu projektu bude vybudovaná environmentálna infraštruktúra obce a ČOV, ktorá pri správnom prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcií bude slúžiť nielen súčasnej ale aj nasledovným generáciám. Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov obec, ako vlastník zrealizovaného diela, zabezpečí uzavretím Zmluvy o prevádzkovaní s V.V.S a.s., ktorá sa zmluvne zaviaže dielo nielen prevádzkovať, ale aj vykonávať prevádzkovú údržbu a opravy zverených prostriedkov, odstraňovať poruchy a havárie, a tým udržiavať zverené dielo v prevádzkyschopnom stave. Realizácia projektu, ktorý generuje príjmy, je z finančného hľadiska udržateľnosť projektu z časti garantovaná. Záver Finančnej analýzy projektu charakterizuje pripravovaný projekt pri bezproblémovom vývoji ako projekt, ktorý vytvára dostatočné finančné prostriedky na svoju dlhodobú funkčnosť a udržateľnosť.
24110110020	NFP24110110056	Trnové - kanalizácia	OPZP-PO1-08-2	36672297 - SeVAK, a.s.	5 142 298,79	Projekt sa nachádza na území Žilinského kraja, v meste Žilina, v katastrálnom území Trnové, v mestskej časti Trnové a bezprostredne susediacej mestskej časti Rosinky. Celé územie je charakteristické súvislou individuálnou radovou zástavbou bez viditeľných hraníc medzi Trnovým a Rosinkami a tvorí celistvú koncentrovanú oblasť vhodnú pre odkanalizovanie. Podľa štatistických údajov žilo v roku 2004 v Trnovom 2381 a v Rosinkách 891 obyvateľov, v súčasnosti ich počet mierne vzrástol v Trnovom na 2423 a v Rosinkách na 911 obyvateľov. Obyvateľstvo je	Realizáciou projektu sa celkovo vybuduje 14 120 m splaškovej kanalizácie, jedna čerpacia stanica a 726 ks odbočení so zaslepením ako predpríprava pre prípojku. Z toho v Trnovom sa vybuduje 13 035 m gravitačnej kanalizácie, 1 čerpacia stanica, 65 m výtlačného potrubia a 661 ks odbočení pre prípojky a v Rosinkách 1150 m gravitačnej kanalizácie a 65 ks odbočení. Vybudovaná kanalizácie bude napojená na existujúci kanalizačný systém Žiliny zaústený do ČOV Žilina-Hričov.	Realizácia projektu zahrňuje prípravnú a realizačnú fázu. Prípravné a projektové práce už boli realizované v rokoch 2005 – 2006. Projektová dokumentácia bola zabezpečovaná dodávateľským spôsobom firmou SVS-projekcia, s.r.o. Vrútky, v ktorej má žiadateľ obchodný podiel. Inžinierska činnosť je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom firmou SVS-inžiniering, s.r.o.	1) Realizáciou ISPA projektu „Žilina rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV a rozšírenie kanalizácie" sa vytvorili podmienky na pripojenie projektovaného kanalizačného systému na existujúcu kanalizačnú sieť mesta Žilina a čistenie odpadových vôd na existujúcej ČOV Žilina-Hričov. Mestská časť Trnové je jedna z posledných lokalít súvislej zástavby mesta Žilina, ktorá nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Realizáciou projektu sa do roku 2012 zabezpečí úplné odkanalizovanie	Ekonomická životnosť vybudovaného kanalizačného systému sa odhaduje na min. 50 rokov. Prevádzku kanalizácie bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými prostriedkami v požadovanom rozsahu a kvalite tak, aby bola zabezpečená trvalá, plynulá a bezpečná prevádzka. Nenávratný finančný príspevok vo výške 81,7% z oprávnených výdavkov umožní vybudovať a následne spustiť do prevádzky kanalizačný systém a napojiť 2535

						zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorý pokrýva celú oblasť. Z hľadiska kanalizačnej infraštruktúry mestská časť Trnové nie je odkanalizovaná vôbec, Rosinky sú odkanalizované na 72%, v súčasnosti je napojených 232 obyvateľov, ďalších 428 sa v blízkej budúcnosti napojí na novovybudovanú kanalizáciu realizovanú v roku 2007 v rámci projektu ISPA „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie". Odkanalizovanie zvyšných 251 obyvateľov Rosiniek je predmetom projektu. V území je len minimálna občiansko-technická vybavenosť, priemysel nie je zastúpený vôbec. Odpadové vody neodkanalizovaných producentov sú sústreďované v žumpách, septikoch, prípadne sú vypúšťané priamo do Trnoveckého potoka, ktorý preteká cez toto územie. Niekoľko domácností vlastní a využíva domovú ČOV.	Výsledkom projektu bude vytvorenie technických podmienok pre 100 % napojenie obyvateľov mestskej časti Trnové a neodkanalizovanej časti Rosiniek na verejnú kanalizáciu. Miera napojenosti sa predpokladá 95%. Niektoré novopostavené resp. zrekonštruované domy v existujúcej zástavbe majú vybudovanú vlastnú domovú ČOV a neprejavili záujem napojiť sa na verejnú kanalizáciu. Celkovo sa verejnú kanalizáciu napojí 2535 obyvateľov mesta Žilina. Realizáciou projektu sa vyrieši problém s odkanalizovaním jednej z posedných lokalít mesta Žilina, ktoré ešte nemajú vybudovaný kanalizačný systém. Vybudovaná kanalizácia zvýši kvalitu povrchového toku Trnovka a následne i rieky Váh a zlepší tak stav životného prostredia v tejto oblasti. Z hľadiska sociálno-ekonomického projekt prispeje k zvýšeniu úrovne bývania obyvateľov tejto časti Žiliny a umožní ich ďalší rozvoj. Vybudovaná kanalizačná infraštruktúra vytvorí podmienky na rozvoj IBV, napr. realizáciu výhľadovej zóny IBV „Ubočˇ", ktorá je v súlade sa ÚPD mesta Žilina a plánuje sa v centrálnej časti Trnového za potokom Trnovka, prípadne ďalších menších zón IBV v lokalite umiestnenia projektu.	Žilina, v ktorej má žiadateľ obchodný podiel. Vlastný projekt pozostáva z nasledovných SO a PS: SO 01 Trnové stoková sieť SO 01.1 Trnové – kanalizačné prípojky SO 02 Rosinky – rozšírenie stokovej siete SO 02.1 Rosinky – kanalizačné prípojky SO 03 ČS Trnové stavebná časť SO 04 ČS Trnové NN prípojka PS 01 ČS Trnové – strojnotechnologická časť PS 02 ČS Trnové PRS a MaR a napojenie na dispečing Realizácia stavby bude zabezpečovaná dodávateľským spôsobom, dodávateľ stavebných prác bude vybraný na základe verejného obstarávania. Rozsah a priebeh prác bude v mene investora kontrolovať stavebný dozor vlastnými pracovníkmi žiadateľa, ktorí majú dobornú spôsobilosť pre výkon tejto činnosti. Riadenie a administráciu projektu bude pre žiadateľa zabezpečovať projektový manažér s dostatočnými odbornými a organizačnými schopnosťami, ktorý bude zodpovedať za plynulú implementáciu projektu po technickej, finančnej a administratívnej stránke. Po realizácii projektu bude prevádzku kanalizácie zabezpečovať žiadateľ – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vo vlastnej réžii počas celej ekonomickej životnosti projektu, minimálne však 5 rokov od spustenia systému do prevádzky, počas ktorých kanalizačný systém nebude predmetom prevádzkovania koncesionárskym ani iným obdobným spôsobom. Pripojenie na verejnú kanalizáciu si občania zaisťujú v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.	mestských častí Trnové a Rosinky a prispeje sa k splneniu požiadaviek vyplývajúcich zo smernice 91/271EHS a záväzkov SR voči EÚ. Vybudovanie kanalizácie umožní trvalé odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre 2535 obyvateľov mesta Žilina, ktorí v súčasnosti nemajú prístup k verejnej kanalizácii a prispeje k zlepšeniu stavu a ochrany životného prostredia ako aj k zvýšeniu štandardu bývania a kvality života obyvateľov dotknutých lokalít mesta a umožní ich ďalší rozvoj. 2) Žiadateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. je plne spôsobilý na realizáciu a prevádzkovanie predkladaného projektu po organizačnej aj odbornej stránke. Zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou a odvedenie a čistenie odpadových vôd je jej hlavným predmetom činnosti (viď príloha č.4). Žiadateľ disponuje potrebnými technickými, personálnymi a finančnými prostriedkami na zabezpečenie realizácie a prevádzky navrhovaného projektu. Riadiaci aj výkonní pracovníci spoločnosti majú dostatočné odborné znalosti a dlhoročnú prax s realizáciou a prevádzkou vodovodov a kanalizácií.	obyvateľov. Príjmy z prevádzky projektu bude tvoriť stočné od producentov odpadových vôd, t.j. od obyvateľstva a subjektov občiansko-technickej vybavenosti. Cena stočného je regulovaná a je v rámci Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. jednotná pre všetkých producentov. Predpokladané prevádzkové príjmy projektu v plnom rozsahu pokrývajú náklady na prevádzku ako aj obnovu opotrebovaných technologických zariadení s kratšou dobou životnosti počas celého obdobia prevádzky. Príjmy zo stočného závisia aj od miery napojenosti producentov odpadových vôd. Žiadateľ sa v súčinnosti s mestskými orgánmi sa bude usilovať zabezpečiť min. 95% napojenosť obyvateľstva v dotknutých mestských častiach a ešte pred realizáciou projektu bude uzatvárať s jednotlivými producentmi dohodu o pripojení sa na verejnú kanalizáciu. Maximálna napojenosť sa plánuje dosiahnuť v roku 2014.
24110110021	NFP24110110033	ČOV a kanalizácia Raslavice	OPZP-PO1-08-2	00322521 - Obec Raslavice	3 548 283,26	Výstavba splaškovej kanalizácie a ČOV rieši odkanalizovanie splaškových vôd z obce Raslavice a zároveň jej čistenie v čistiarni odpadových vôd. Areál ČOV je umiestnený v k.ú. obce Raslavice. Stavba "ČOV a kanalizácia Raslavice" rieši rozvody gravitačnej splaškovej kanalizácie po obci a jej napojenie na obecnú ČOV. Je navrhovaná ČOV typu ČOVSPOL, ktorá plne zohľadňuje špecifické podmienky obce Raslavice ako aj veľkosti recipientu, ktorým je rieka Sekčov. Projekt stavby bude prebiehať v jednej etape, ktorá nadväzuje na predchádzajúce. Stavebné povolenie bolo vydané v roku 1992. Stručný popis častí stavby zrealizovaných do roku 2008 SO 01Prevádzkov budova - komplet zrealizovaná SO 02 Združený objekt ČOV Čerpacia stanica - komplet zrelizovaná Lapač piesku - zčasti zrealizovaný Nádrže biologického čistenia - zrealizovaná nádrž č.1 /pre 750 EO/ Dosadzovacie nádrže - zrealizovaná nádrž č.1 /pre 750 EO/ Kalojem - zrealizovaná nádrž č.1 /pre 750 EO SO 04 Kanalizácia - zčasti zrealizovaná /pre 750 EO/ SO 05 Prepojovacie potrubie - zčasti zrealizovaná /pre 750 EO/ SO 06 Vodovodná prípojka - komplet zrealizovaná SO 07 Kábelový rozvod NN - komplet zrealizovaná SO 11 Oploteni- komplet zrealizované SO 017 Kanalizácia- zčasti zrealizovaná V súčasnosti je vybudovaných 1,952 km kanalizácie.	Dodávateľ technologickej časti garantuje nasledovné parametre kvality vypúšťaných odpadových vôd do recipientu : Základné kapacitné údaje o odpadových vodách : Prítok na ČOV 2250 EO Q24 m3/d 338m3/h 14,1l/s 3,9Qh max m3/h 46,1l/s 12,8 Znečistenie na vstupe : BSK5mg/l 400kg/d 135 NL mg/l 734 kg/d 123,8 Kvalita vyčistenej vody na odtoku : BSK5mg/l 20CHSKCr mg/l 100 NL mg/l 25 Súhrná látková bilancia surová odpadová voda m3/d 225 predpokladaná produkcia prebytočného kalu 2,5% m3/d 2 Režim manipulácie s tuhou a vyčistenou časťou odpadových vôd: Tuhá časť po separácii v mechanickom predčistení bude uskladnená v kontajneri a vyvážaná na skládku tuhého komunálneho odpadu. Zahustené kaly budú akumulované v uskladňovacej nádrži a odtiaľ podľa potreby vyvážané na pole. Tekutá časť - vyčistená voda po biologickom čistení bude odvádzaná z dosadzovacej nádrže cez merný objekt do recipientu. zhrabky t/r 9,5 stabilizovaný kal 2,5% m3/d 2	Práce budú pokračovať podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie, ktorá bude pripravená v februári 2009. Začiatok stavebných prác je naplánovaný na apríl 2009 a koniec na júl 2010. Stručný popis častí stavby potrebných na dokončenie: Členenie stavby na prevádzkové súbory : PS-1 Prečerpávanie splaškov a mechanické predčistenie- potrebné zrealizovať v celom rozsahu PS-2 Biologické čistenie - potrebné zrealizovať v celom rozsahu PS-3 Kalové hospodárstvo - potrebné zrealizovať v celom rozsahu PS-4 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR- potrebné zrealizovať v celom rozsahu Členenie stavby na stavebné objekty : SO 02 Združený objekt ČOV Lapač piesku - potrebné dokončiť rozostavanosť Nádrže biologického čistenia - potrebné dokončiť rozostavanosť /dve nádrže pre 1500 EO/ Dosadzovacie nádrže - potrebné dokončiť rozostavanosť /dve nádrže pre 1500 EO/ Kalojem - potrebné dokončiť rozostavanosť /dve nádrže pre 1500 EO/SO 03 Merný objekt- potrebné zrealizovať v celom rozsahu SO 04 Kanalizácia - potrebné dokončiť rozostavanosť SO 05 Prepojovacie potrubie- potrebné dokončiť rozostavanosť SO 08 Vonkajšie osvetlenie - potrebné zrealizovať v celom rozsahu SO 09 Terénne a sadové úpravy-	Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nebolo možné doposiaľ dobudovať kanalizáciu a čistareň slúžiacu obyvateľom obce. Uvedomujeme si však, že podľa zákona č. 138/1973 Zb. o vodách, každý kto vypúšťa odpadové vody do povrchových alebo podzemných vôd, je povinný zabezpečiť, aby sa po ich vypustení nezhoršila kvalita povrchových alebo podzemných vôd. Podľa podmienok uvedených v Operačnom programe Životné prostredie sme oprávnení čerpať prostriedky na odkanalizovanie našej obce, preto by sme chceli túto možnosť využiť. Zároveň náš projekt prispeje aj k implementácii smernice 91/271/EHS, keďže naša obec patrí medzi prioritné aglomerácie s povinnosťou odkanalizovania do roku 2015. Po sprevádzkovaní celého systému budú výstupové produkty dosahovať hraničné hodnoty uvádzané v smernici Rady 86/280/EHS o hraničných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre odpadové vody	Po ukončení realizácie projektu bude odkanalizovaných 95% obce, čím sa výrazne zvýši kvalita života miestnych obyvateľov. Obec bude spravovať kanalizáciu vo vlastnej réžii. Predpokladaná cena stočného bude 15 – 30 Sk/m3. Tieto príjmy plne pokryjú nevyhnutné prevádzkové náklady na bezproblémovú prevádzku kanalizačného systému a ČOV.

								potrebné zrealizovať v celom rozsahu SO 10 Spevnené plochy - potrebné zrealizovať v celom rozsahu SO 017 Kanalizácia- potrebné dokončiť		
24110110022	NFP24110110013	Rozšírenie ČOV a dostavba kanal. - Spiš.Štvrtok	OPZP-PO1-08-2	00329631 - Obec Spišský Štvrtok	1 204 274,63	Územie dostavby kanalizačnej siete sa nachádza v obci Spišský Štvrtok okresu Levoča. Obec Spišský Štvrtok je strediskovou obcou s 2 446 obyvateľmi. Celkové odkanalizovanie obce pozostávalo zo štyroch projektov, kde prvý z nich bol vypracovaný v roku 1999. V priebehu ďalších rokov boli naprojektované ďalšie 3 projekty. V súčasnosti sú zrealizované projekty 2 a 3 , ktoré riešili čiastočne odkanalizovanie vybraných častí obce a taktiež bola vybudovaná ČOV s kapacitou do 1000 EO. Predmetom tejto žiadosti sú projekty 1 a 4 , ktoré riešia dostavbu kanalizácie v ostatných častiach obce a taktiež rozšírenie kapacity ČOV. V súčasnosti sú na existujúcu ČOV napojené ulice Zelená, Lúčna, Nová, Družstevná a rómska osada. ČOV má kapacitu 1000 Eo, ktorá je využitá na 100 %. Z tohto dôvodu je potrebné rozšírenie kapacity ČOV.	Po zrealizovaní týchto stavieb bude obec Spišský Štvrtok odkanalizovaná celá a zároveň kapacita ČOV bude postačovať na vyčistenie splaškových vôd z celej obce s výhľadom do r. 2030. Na budúceho prevádzkovateľa vybudovanej kanalizácie a ČOV bude vypísané verejné obstarávanie. Funkčné požiadavky týchto kanalizačných systémov sú stanovené tak, aby pri zohľadnení celkových nákladov (investičných a prevádzkových) sa zabezpečilo odvádzanie a vyústenie odpadových vôd bez nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, riziká ohrozenia verejného zdravia alebo prevádzkového personálu. Vplyv kanalizačných systémov na recipient bude vyhovovať požiadavkám oprávnených orgánov.	Odkanalizovanie obce je riešené dvoma stavbami. 1 stavba, lokalita Ku Kremni, je riešená dvomi stokami na dvoch uliciach. Spád terénu je k miestnemu potoku. V najnižšom mieste bude osadená prečerpávacia stanica, ktorá zabezpečí prečerpanie odvedených splaškových vôd do šachty pri št. ceste a odtiaľ gravitačne do ČOV. Stoka A bude napojená na čerpaciu stanicu v areále ČOV. Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie je 1356 m a výtlačnej 332,0 m. Ďalšie lokality, ktoré ešte niesú odkanalizované v obci Spišský Štvrtok sa nachádzajú v dvoch samostatne spádovo riešených územiach a budú riešené 4 stavbou, ktorou sa riešia ulice Krátka, Obrancov mieru, Tatranská, ČSL armády, Záhradná, Partizánska, Jarná, Sadová a časť ulice Osloboditeľov. V 4. stavbe sa uvažuje aj s rozšírením kapacity ČOV na veľkosť 2600 EO. V prvej stavbe je zrealizovaných 210 m a zostáva zrealizovať zvyšných 1146 m kanalizácie + výtlačné potrubie v dĺžke 332m. V štvrtej stavbe je zrealizovaných 174m z 3220m. Celková dĺžka tejto kanalizácie je 3220 m.	Podľa predbežného prieskumu v obci je málo žúmp v dobrom technickom stave a vodotesné. Je predpoklad , že podzemné vody a geologický profil sú znečisťované odpadovými vodami z rodinných domov a netesnosťou jestvujúcich žúmp (pokiaľ sú vybudované). U obyvateľov , ktorí majú žumpy v dobrom technickom stave je ale problematický odvoz splaškových vôd pri čistení žúmp a ich vývoz na vhodné miesto. Niektoré lokality obce majú vybudovanú kanalizáciu s priamym napojením do dažďovej kanalizácie bez čistenia , alebo majú vybudované septiky. Septiky sú v zlom stave, neplnia svoju funkciu. Preto z týchto kanalizácii sú odpadové vody vypúšťané priamo, alebo nepriamo cez dažďovú kanalizáciu do miestneho recipientu. Realizáciou kanalizácie v uvedených lokalitách a následným rozšírením existujúcej ČOV sa zlepší životné prostredie, zvýši sa štandard bývania a týmto aj životná úroveň obyvateľov. Navrhované projektové riešenie stavby je jediným možným riešením z hľadiska ekonomických, ekologických a efektívnych ukazovateľov s ohľadom na doterajšie riešenie odkanalizovanie obce.	Pri predkladanom projekte nemôžeme hovoriť o udržateľnosti v tom pravom zmysle slova, nakoľko ide o jednorazovú investíciu. Na základe realizácie diela bude vyriešené odkanalizovanie celej obce a dobudovanie ČOV a v ďalšom období si projekt vyžiada iba pravidelné a priležitostné čistenie a údržbu vybudovanej kanalizácie a ČOV. Celkové náklady na prevádzku kanalizácie a ČOV bude znášať obec v rámci svojho rozpočtu. Pri pravidelnej údržbe a čistení môžeme konštatovať, že realizáciou stavby bude zabezpečené naplnenie cieľov projektu.
24110110023	NFP24110110022	Nitra - dobudovanie kanalizačnej siete	OPZP-PO1-08-2	36550949 - ZVS, a. s. Nitra	10 272 999,98	Aglomerácia Nitra pozostáva z mesta Nitra s počtom obyvateľov 84 156, obce Lužianky s počtom obyvateľov 2 261, obce Zbehy s počtom obyvateľov 1980 a obce Nitrianske Hrnčiarovce s počtom obyvateľov 1 826 (Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č.1). Splašková kanalizácia je vybudovaná v meste Nitra len centrálnej časti v okolitých mestských častiach a obciach chýba. V súčasnosti je v predmetnej aglomerácii pripojených na verejnú kanalizáciu 67 914 počet obyvateľov. Projekt „Nitra - dobudovanie kanalizačnej siete" rieši odkanalizovanie tých ulíc a mestských častí Nitry, kde doteraz nebola vybudovaná verejná kanalizačná sieť. ČOV – Nitra (celková kapacita 212 670 EO) - v roku 2004 začala jej rekonštrukcia, v roku 2006 skončila rekonštrukcia a začala skúšobná prevádzka. V roku 2007 bola uvedená do trvalej prevádzky. Kapacita ČOV je dostatočná na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nitra, preto ČOV Nitra nie je predmetom tejto žiadosti.	Realizáciou aktivít projektu (vybudovanie splaškovej kanalizácie) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: -vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 5 036 nových obyvateľov (1458nových kanalizačných prípojok) -zvýšenie percentuálnej napojenosti producentov na verejnú splaškovú kanalizáciu v aglomerácii Nitra z pôvodných 82,3% na 86,3% (EO napojení v súčasnosti 104 005, EO napojení po realizácii projektu 109 950) -vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu -zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami -zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp -zvýhodnenie mestských resp. primestských častí v ich ďalšom rozvoji -zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva	V rámci projektu sa vybuduje splašková stoková sieť o dĺžke 34 561 m z toho (24 410 m gravitačná, 10 151 m výtlaky, 1 458 ks kanalizačných prípojok a 16 ks čerpacích staníc) s napojením na jestvujúcu kanalizáciu v meste Nitra. Predpokladaná lehota výstavby je 24 mesiacov – od 01/2009 do 12/2010. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou firmou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: dĺžka gravitačnej kanalizácie, dĺžka výtlakov, počet čerpacích staníc a počet kanalizačných odbočení. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Navrhovanú kanalizáciu bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií.	d1)Projekt je zameraný na dobudovanie splaškovej kanalizácie v meste Nitra a jej mestských častiach. Na dobudovanie kanalizácie v meste Nitra a jej mestských častí sú vydané právoplatné stavebné povolenia. Realizáciou projektu sa zvýši napojenosť obyvateľov na kanalizáciu v rámci celej aglomerácie Nitra nad požadovanú hodnotu 85%, vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu, zníži sa znečisťovanie podzemných vôd a povrchových netesnými žumpami a ich nekontrolovateľným vývozom a zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva. d2)Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.(ZsVS, a.s.). Okresný súd v Nitre spoločnosť zapísal do Obchodného registra dňa 07.01.2003 na základe prevzatia majetku zrušených štátnych podnikov novovzniknutou akciovou spoločnosťou, ktorý bol určený privatizačným projektom vedeným na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č.801. Základné imanie ZsVS, a.s. činí 5,303 Mld. Sk. Predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti (okres Komárno, Levice, Dunajská Streda, Topoľčany, Nové Zámky, Nitra, Galanta), prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a ČOV, ku ktorým má podnik právo hospodárenia, zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov a verejných kanalizácií a ČOV a ďalšie s tým súvisiace činnosti. V okresných mestách Komárno, Levice, Dunajská Streda, Topoľčany, Nové Zámky, Nitra, Galanta má spoločnosť vybudované prevádzky - závody s patričným technickým vybavením, organizačným a odborným zabezpečením, s pôsobnosťou v týchto okresoch. Žiadateľ má skúsenosti s implementovaním projektov Štrukturálnych fondov (Šahy, Lehnice, Výčapy-Opatovce, Dvory nad Žitavou, Malé Blahovo – vodovody, kanalizácie a ČOV) ako aj Kohézneho fondu (ČOV Nitra, Aglomerácia Šamorín, Aglomerácia Galanta – vodovody, kanalizácie a ČOV) v programovom období 2004-2006. Doteraz implementuje celkom 6 projektov ŠF a 2 projekty KF v celkovom finančnom objeme 3,562 mld. SKK.	Projekt vytvára dostatočné príjmy na pokrytie nákladov prevádzky a údržby. Projekt generuje kladný a dostatočný kumulatívny peňažný tok počas celého analyzovaného obdobia. Ďalším pozitívnym indikátorom projektu je ročný cash flow v jednotlivých rokoch skúmaného časového horizontu finančnej analýzy. Tento ročný cash flow je až na jednu výnimku kladný. Výnimku predstavuje rok 2026, t. j. rok plánovanej výmeny prevádzkových súborov – technológie. Z hľadiska všetkých finančných indikátorov možno predkladaný projekt hodnotiť pozitívne. Ukazovateľ VMV/B je kladný ako aj kumulatívny ročný cash flow je v celom skúmanom horizonte kladný. Na základe týchto výsledkov možno konštatovať, že projekt je z pohľadu výsledkov finančných indikátorov realizovateľný, životaschopný a dlhodobo udržateľný. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti č.2 : Finančná analýza, Kapitola 9: Projektové výnosy, peňažný tok (cash flow) a DPH a v jej tabuľkovej časti „kontrolný list", v ktorej je uvedené, že „kontrola prebehla bez hlásení".
24110110024	NFP24110110063	Verejná kanalizácia Rajec	OPZP-PO1-08-2	36672297 - SeVAK, a.s.	3 361 127,29	Základná časť verejnej kanalizácie v Rajci bola uvedená do prevádzky v roku 1942. Kanalizácia bola postupne rozširovaná na	V rámci realizácie projektu je nutné rekonštruovať 335 m už technicky a morálne zastaralý zberač, na ktorý budú v	Projekt bude realizovaný 3 hlavnými aktivitami, ktoré budú podporené riadením projektu (vrátane verejného	Projekt bude realizovaný 3 hlavnými aktivitami, ktoré budú podporené riadením projektu (vrátane verejného	Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená skúsenosťami a postavením prevádzkovateľa

					súčasný rozsah s dĺžkou 15200 m, na ktorú je napojených v súčasnosti 5039 obyvateľov (83% napojenosť obyvateľov mesta). Odpadové vody z domácností a priemyselných podnikov (celkovo 8682 EO) sú odvádzané na mechanicko-biologickú čistiareň Rajec, ktorá denne v priemere spracováva 974 m3 odpadovej vody s kvalitatívnymi parametrami na výtoku: BSK5 25 mg/l, CHSKCr 120 mg/l a NL 25 mg/l. Súčasná kapacita ČOV je nedostatočná, a nezabezpečuje v dostatočnej miere odstraňovanie fosforu a celkového dusíka na úrovne definované prílohou č.3 k NV SR č. 296/2006 Z. z. Jej prevádzka je málo efektívna z dôvodu veľkého množstva balastných vôd 237 tis. m3/rok (>36% celkového množstva vôd vedených na ČOV). Tento stav neumožňuje napojenie ďalších obcí regiónu (obce Ďurčiná, Fačkov, Malá Čierna, Veľká Čierna, Rajecká Lesná a Šuja) s ďalšími 4 100 obyvateľmi.	ďalšej etape napojené ďalšie priľahlé obce. Bude rozšírená stoková sieť na 16932 m s cieľom zvýšenia počtu napojených domácností mesta Rajec, čím sa zvýši podiel napojenosti obyvateľstva o 6% a umožní realizáciu 2. etapy budovania verejnej kanalizácie pre ďalších 6 obcí regiónu a zvýšenie celkovej napojenosti obyvateľstva regiónu tvoreného 7 obcami zo súčasných 49% na 86%. Rekonštrukciou ČOV sa zabezpečí súlad s limitnými hodnotami na vypúšťanie pre napojenú aglomeráciu s vyšším počtom obyvateľov, čím je zohľadnená možnosť napojenia aj ďalších priľahlých obcí v blízkej budúcnosti. Zabezpečí sa vyššia prevádzková stabilita v kvalite vypúšťanej vody v súlade NV SR č.296/2005 Z.z. do recipienta a vysoká spoľahlivosť prevádzky. Realizácia projektu zároveň zabezpečí zvýšenie účinnosti čistenia zo súčasných 87,5% na 95,2% pri BSK5 Realizáciou rekonštrukcie stokovej siete a rekonštrukcie ČOV sa dosiahne synergický výsledný efekt v prevádzke samotnej ČOV, kde sa odstráni vysoké hydraulické zaťaženie balastnými vodami.	obstarávania) a publicitou. Hlavnými aktivitami sú Rekonštrukcia kanalizácie na ulici Švermova, Rozšírenie kanalizácie na ulici Bystrická, Partizánska a Fučíkova a Intenzifikácia ČOV Rajec. Realizácia hlavných aktivít začne po ukončení procesu verejného obstarávania v júli 2009 a predpokladané ukončenie aktivít bude v decembri 2010. Projekt bude realizovaný a následne prevádzkovaný investorom, ktorým sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina, ktoré sú následníckou osobou Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Stavebné práce budú zabezpečené dodávateľsky dodávateľom vybraným na základe procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z. z.	obstarávania) a publicitou. Hlavnými aktivitami sú Rekonštrukcia kanalizácie na ulici Švermova, Rozšírenie kanalizácie na ulici Bystrická, Partizánska a Fučíkova a Intenzifikácia ČOV Rajec. Realizácia hlavných aktivít začne po ukončení procesu verejného obstarávania v júli 2009 a predpokladané ukončenie aktivít bude v decembri 2010. Projekt bude realizovaný a následne prevádzkovaný investorom, ktorým sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina, ktoré sú následníckou osobou Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Stavebné práce budú zabezpečené dodávateľsky dodávateľom vybraným na základe procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z. z.	Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., ktorý disponuje potrenými ľudskými a technickými kapacitami, cenovou dostupnosťou služieb (náklady domácnosti na zásobovanie pitnou vodou a čistenie odpadových vôd je pod 4,5% čistých príjmov domácností), cenovou reguláciou poskytovaných služieb v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a kalkuláciami cien na základe ekonomicky oprávnených nákladov v súlade s výnosmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 1/2008 a 3/2008. Peňažné toky projektu sú dostatočné na zabezpečenie údržby a obnovy zariadenia a infraštruktúry systému nakladania s odpadovými vodami v regióne Rajec. Po ukončení realizácie aktivít projektu do roku 2013 začne druhá etapa rozšírenia verejnej kanalizácie v regióne s cieľom napojiť ďalšie 3 obce (Šuja, Rajecká Lesná a Fačkov) na ČOV Rajec.
24110110025	NFP24110110011	ČOV a kanalizácia obce Stakčín - VI.a VII. etapa	OPZP-PO1-08-2	00323578 - Obec Stakčín	2 025 310,37	Obec Stakčín má v súčasnosti zrealizované štyri etapy, piata je taktiež zrealizovaná, chýba jej kolaudácia. Celková dĺžka kanalizácie je 7161 m. V roku 1992 bola vybudovaná ČOV s kapacitou 1500 EO pri spotrebe 280 l prítoku splaškových vôd na 1 EO avšak pri dnešných technických podmienkach aj po ukončení tohto projektu ČOV bude kapacitne postačovať pre 2410 EO. Prvá etapa je realizovaná v IBV v severnej časti obce. Druhá etapa zahŕňa aj vybudovanie ČOV, začína priamo od ČOV, vedená v intraviláne obce a napája sa na vybudovanú I. etapu. Tretia etapa je napojená na zberač A a B, jej dĺžka je 558 m a bude na ňu napojená aj ČS ZO VII. etapy. V štvrtej etape je vybudovaný zberač „C" v dĺžke 478 m, ktorý je napojený na zberač „A". Piata etapa rieši pokračovanie zberača B v dĺžke 1424 m, kde bude pripojený ďalší výtlak z prečerpávacej stanice VII. etapy. Všetkých V. etáp je napojených na ČOV. V súčasnosti je realizovaných 556 prípojok. Súbežne so splaškovou kanalizáciou je vybudovaná aj dažďová kanalizácia.	Realizáciou predkladaného projektu sa docieli celkové ukončenie kanalizácie. V rámci projektu VI. a VII. etapy bude zrealizovaná novovybudovaná kanalizačná sieť v dĺžke 2 864 bm v VI. a 2 726,3 bm v VII.etape, a vyústenie odbočiek pre 231 domových prípojok. Realizácia tejto stavby umožní investorovi – obci Stakčín následne realizovať ďalšie rozvojové programy obce, ako napr. úprava zelene, rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií, čo má vplyv na celkový pozitívny dopad na životné prostredie obce. Navrhovaná VI. a VII. etapa kanalizácie bude vybudovaná v celkovej dĺžke 6036,3 bm. Križovanie kanalizácia pod vodnými tokmi bude uložené v chráničke a uložené na podkladníkoch Raci 1,1 m pod dnom koryta. V VII. etape budú realizované 2 čerpacie stanice ČS1 a ČS3, ktoré budú slúžiť na prečerpávanie splaškov zo zberačov E a EI.	Zodpovednosť za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie má obec Stakčín.Za účelom realizácie projektu je vypracovaná PD VI. a VII. etapy spolu s položkovitým rozpočtom a výkazom výmer. Organizačná a technická stránka jednotlivých aktivít projektu VI. a VII. etapy kanalizácie bude zabezpečená odborným personálom tak po stránke komunikácie s RP, ako aj po stránke samotnej realizácie výstavby – stavebným dozorom stavby. Dodávateľ bude vybraný na základe úspešne vykonaného verejného obstarávania . Zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom budú predložené riadiacemu orgánu. Následnú prevádzku kanalizačnej siete bude zabezpečovať prevádzkovateľ súčasnej kanalizačnej siete v zmysle povinných príloh.	d1) Keďže obe etapy kanalizácie sú nevyhnutné pre dosiahnutie komplexného odkanalizovania, obec Stakčín si tento projekt zvolila ako prioritu pri formovaní svojich strednodobých cieľov a preto sa tento projekt nachádza v PHSR schválenom obecným zastupiteľstvom. Projektový zámer je v súlade so stratégiou OP ŽP a zároveň veľkou mierou prispieva k naplňaniu cieľov schválených v zmysle Operačného cieľa č. 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Keďže v obci žije aj marginalizovaná skupina rómskeho obyvateľstva, projekt sa dotýka aj riešenia zvyšovania úrovne aj týchto obyvateľov obce. Obec sa nachádza v CHKO Poloniny. Dobudovaním kanalizačnej siete sa zamedzí ďalšiemu znečisťovaniu životného prostredia a zlepší sa ochrana územia pred škodlivými vplyvmi, v súlade s požiadavkami súčasnej legislatívy v oblasti verejných kanalizácií, predovšetkým zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach stanovujú požiadavky na producentov odpadových vôd d2) Organizačnú a technickú stránku projektu bude zabezpečovať prevádzkovateľ, ktorý má dostatočné skúsenosti v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Prevádzkové zmluvy obsahujú presne stanovené a špecifikované podmienky a v prípade schválenia žiadosti o NFP, predmetná zmluva bude predložená pri podpise zmluvy o poskytnutí NFP.	Obec sa radí čo do počtu obyvateľov (2410) medzi jednu z najväčších obcí regiónu. Disponuje veľmi príťažlivým a zaujímavým prírodným prostredím, podnikateľským a kultúrnym zázemím a množstvom aktívit realizovaných obcou. Aj z tohto dôvodu má obec potenciál udržať obyvateľstvo a tým aj dostatočný ďalší rozvoj územia. Vzhľadom na to, že obec sa nachádza v CHKO Poloniny, ochrana životného prostredia je o to viac naliehavá. Ďalším ukazovateľom udržateľnosti projektu je fakt, že daný projekt sa realizuje od roku 1991 a dobudovaním týchto dvoch etáp sa dorieši jeho kompletizácia. Žiadateľ bude celú akciu spolufinancovať z vlastných a úverových prostriedkov obce, čo je ďalším prejavom záujmu o skvalitňovanie podmienok životného prostredia obyvateľov obce, ako aj prostriedok pre skvalitnenie života občanov a podnikateľských subjektov v obci.
24110110026	NFP24110110019	Vybud. a využ. stokovej siete v aglomerácií obcí	OPZP-PO1-08-2	00311685 - Kočovce	7 758 006,67	Súčasnosti nie je v aglomerácii obcí (Kočovce, Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom) vybudovaná žiadna časť kanalizácie, t.j. že žiadni obyvatelia obcí nemajú prístup k verejnej kanalizácii. Obyvateľstvo, služby a priemysel sú pripojené však na vodovod. V katastri obci Hrádok je umiestnená ČOV, ktorá okrem obci v aglomerácii Kočovce je určená aj obci Kálnica. V súčasnosti je ČOV v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá aj zabezpečovala jej vybudovanie. Vznikajúca odpadová voda je odvádzaná do vlastných žúmp a trativodov, kde vznikajú priesaky do pôdy a jej následné znečistenie a kontaminovanie pôdy a spodnej vody. V rámci kolobehu je ohrozované a poškodzované zdravie obyvateľstva. Tento negatívny dopad nie je len lokálny (úroveň obcí a aglomerácie, ale má aj sekundárny dopad na región ako aj národný charakter z prepojenosti spodných vôd ako aj poľnohospodárskej výroby a odbytu. Dôvod prípravy žiadosti o NFP v rámci výzvy určenej pre rozvoj kanalizácii je zaradenie Aglomerácie do zoznamu aglomerácii nad 2000 obyvateľov, ktorá je základným predpokladom riešenia projektu a čerpania finančných prostriedkov na vybudovanie kanalizačnej siete. Zároveň sa príprava projektu opiera predovšetkým o: -zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách, predovšetkým §36 a odsek 3, -Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015, predovšetkým časť 3, bod 3.2	Realizácia projektu zabezpečí vybudovanie celkovo 21,8 km novej kanalizácie a predpokladá napojenie 2470 obyvateľov na novovybudovanú kanalizáciu a celkové napojenie 2470 obyvateľov. Tento počet nebude konečný, avšak bude postupne narastať priemerne o 0,4% obyvateľa ročne. Realizácia projektu bude mať jednoznačne pozitívny vplyv na životné prostredie. Z environmentálneho hľadiska sa zníži riziko aj samotné znečisťovanie životného prostredia, pôdy a nadväzne podzemných vôd splaškami a priesakmi z trativodov. Nebude tak znečisťovaním ohrozovaný zdroj pitnej vody v nachádzajúcu sa v blízkosti aglomerácie. Odkanalizovaná voda bude čistená v už vybudovanej čistiarni odpadových vôd environmentálne vhodným spôsobom s priemerným takmer na 98% vyčistenou vodou. Vhodný odpad z čistiarne bude použitý pre poľnohospodárske účely a zároveň aj ako biopalivo. Zo sociálneho hľadiska je možno považovať ako pozitívny dopad na obyvateľstvo zníženie nákladov na likvidáciu žumpových vôd a prepravné náklady, čo v súčasnej dobe tvorí 2/3 nákladov na likvidáciu splaškových vôd. Priemerný podiel výdavkov na stočné bude tvoriť približne 2,3% (štatistický priemerný čistý	Projekt je realizovaný tak, aby sa bol boli podporované adaptačné opatrenia na klimatické zmeny, teda umiestnenia a zároveň aj výstavba kanalizácie a čerpacích staníc bola prispôsobená budúcim klimatickým zmenám. Projekt bude nastavený tak, aby čo najmenej poškodzoval životné prostredie, čo i len dočasne počas svojej realizácie a zároveň tak, aby čo najlepšie vplýval na životné prostredie v budúcnosti počas prevádzky. Realizácia projektu si nevyžaduje žiadne architektonické zmeny. Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie kanalizačnej siete. Ostatné aktivity projektu sú podporné aktivity, ktorých úlohou je pomôcť naplniť hlavnú aktivity. Ide predovšetkým o zabezpečenie stavebného dozoru, implementácia projektu, propagácia, verejné obstarávanie, prípravná a projektová dokumentácia. Všetky aktivity a s nimi spojené výdavky sú rozpísané vo finančnej analýze projektu, ktorá tvorí prílohu č.2 Žiadosti o NFP. Realizácia budovania kanalizácie bude prebiehať v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie pri dodržiavaní všetkých predpisov a povinností a zároveň pod dohľadom stavebného dozoru ako aj stanoveného	V aglomerácii je momentálne už vybudovaná čistiareň odpadových vôd avšak absolútne chýba kanalizačná sieť. Nie sú napojení však žiadni obyvatelia aglomerácie. Veľkosť aglomerácie ukazuje na vyslovenú potrebu vybudovania kanalizačnej siete z dôvodu relatívne vysokého počtu producentov odpadových vôd. Znečisťovanie životného prostredia – pôdy a podzemnej vody, sociálna situácia obyvateľov, potrebný rozvoj obcí, existujúce a nevyužívaná ČOV a možnosť využiť fondy Európskej únie sú ideálna príležitosť na realizovanie tohto projektu, teda vybudovanie kanalizačnej siete a odkanalizovanie aglomerácie. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia aglomerácie, ktorí sú znečisťovateľmi životného prostredia ako aj prijímatelia kontaminovanej spodnej vody. Je dôležité, aby bola vybudovaná kanalizácia a začala sa využívať existujúca ČOV, ktorá inak ostáva bez využitia. Údaje o ČOV sú v prilohe č. 17 žiadosti o NFP. Hoci jej kapacita v súčasnosti je len 2082 EO, obce aglomerácie budú spoločne s ostanými obcami, ktoré majú byť napojené na predmetnú ČOV zvyšovať v roku 2009 a 2010 jej kapacitu na 6000 EO. Zároveň je jedným z najdôležitejších argumentov na vybudovanie kanalizácie zdroj pitnej v obci v blízkosti	Udržateľnosť projektu je postavená už v jeho príprave a realizácii. K príprave projektu sa postupovalo tak, aby boli eliminované faktory, ktoré by limitovali neskoršiu realizáciu a budúcu prevádzku. Počas realizácie projektu bude vybratý dodávateľ na dodávku prác tak, aby bola zabezpečená vysoká kvalita funkčnosti a minimalizovania poruchovosti. Udržateľnosť po prevádzkovej stránke bude zabezpečovaná samotným žiadateľom v súčinnosti so všetkými obcami v aglomerácii. Zakomponované do prevádzky kanalizácie budú všetky obce z dôvodu vzájomnej kontroly a potreby spolupráce. Na všetko v tomto prípade bude dohliadať odborný garant so skúsenosťami a platnou licenciou na prevádzkovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Celkovo budú pre prevádzku kompletnej kanalizácie potrební 3 zamestnanci. Finančne bude prevádzkovanie kanalizačnej siete zabezpečené platením stočného zo strany pripojených obyvateľov ako znečisťovateľov a producentov odpadových vôd. Záporné peňažné toky v prvých rokoch prevádzky budú vykrývané čiastočne príjmami z prevádzkovania kanalizácie a zároveň aj ich krytie bude zabezpečované rozpočtovými prostriedkami obcí.

						-Plán rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií pre územie trenčianskeho kraja, časť 7.1 -PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja, časť III. bod 6.1 a PHSR Mikroregiónu Beckov - Zelená Voda - Bezovec, časť 11.2 Bližšie je súlad a podklady ako jedno z východísk pre realizáciu projektu rozpísané v prílohe č.1 Žiadosti o NFP – Opis projektu, tabuľka 4. Súlad s právnymi predpismi, kde sú zahrnuté aj ďalšie strategické a ostatné dokumenty ako východiskový predpoklad pre realizáciu projektu. Ďalší rozvoj obcí v aglomerácii bez vybudovanej a dobudovanej základnej infraštruktúry by bol podstatne sťažený. Bližšie je súčasný stav situácie vybudovanej kanalizácie aj spôsobov jej financovanie v prílohe č.1 Žiadosti - Opise projektu, tabuľka č.10 a v prílohe č.15 a 16 Žiadosti – Projektová dokumentácia, resp. Začaté a ukončené etapy stavby.	príjem domácností / mesačné výdavky domácností na stočné) z čistého peňažného príjmu domácností. Takisto zo sociálneho hľadiska sa zlepší zdravotný stav obyvateľstva poklesom znečistenia pôdy a vody, ktorá je využívaná na zavlažovanie a vlastnú produkciu a spotrebu potravín. Realizácia projektu zabezpečí potrebu vytvorenie 3 pracovných miest na novovybudovanú kanalizáciu, ktorý budú celkovo vykonávať aj údržbu a zabezpečenie prevádzky celej kanalizácie. Ekonomické ukazovatele obce predpokladajú pozitívny trend. S napojením kanalizácie ako súčasti základnej infraštruktúry sa zvýši hospodársky rast obcí a rast počtu obyvateľstva v nájomných bytoch.	harmonogramu realizácie. Postup realizácie je popísaný v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, ktorá tvorí prílohu č. 16 žiadosti o NFP. Počas realizácie projektu bude sledované a monitorované postupné pribúdanie dĺžky kanalizácie a počet vybudovaných kanalizačných prípojok. Dĺžka kanalizácie a počet prípojok sú hlavné dva kvantifikovateľné indikátory, ktoré budú sledované. Personálne je realizácia zabezpečená skúseným projektovým tímom zloženým zo vedúceho projektu (riadenie projektu a jeho kontrola), projektového manažéra (koordinuje projekt), technický manažér (technická realizácia), finančný manažér (finančná kontrola) – podrobne je projektový tím popísaný v prílohe č.1 žiadosti o NFP – Opise, tabuľka č.6 Personálne zabezpečenie. Realizácia projektu je nevyhnuteľne spojená aj s verejným obstarávaním. Túto činnosť bude zabezpečovať externý subjekt, ktorého úlohou bude pripraviť všetky podklady pre verejné obstarávanie a vybrať najlepšieho dodávateľa realizovaných aktivít. Výber bude zastrešený výberovou komisiou zloženou z expertov a zástupcov dotknutých obcí v aglomerácii. Po ukončení realizácie projektu je dôležité mať kvalitne zabezpečenú jeho prevádzku, aby bola zabezpečená jeho udržateľnosť. Žiadateľ bude prevádzku zabezpečovať bez externého subjektu v spoločnej súčinnosti so všetkými dotknutými obcami v aglomerácii. Zastrešovať prevádzku bude odborný garant s potrebnou licenciou a skúsenosťami.	aglomerácie. Takisto je odkanalizovanie aglomerácie súčasťou dokumentov ako PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja, Krajského plánu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií, Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 (všetky dokumenty sú uvedené v tabuľke 4 prílohy č.1 Žiadosti o NFP) ako aj napĺňa strategické dokumenty na národnej úrovni – Koncepcia a územného rozvoja, Národná stratégia TUR a Akčný plán TUR v SR 2005-2010, Národný strategický referenčný rámec 2007-2013, Operačný program Životné prostredie a pod. Zároveň je projekt v súlade s Vodným zákonov, Zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách a nadväzujúcimi vyhláškami. Vhodnosť realizácie projektu je podčiarknutá zostavením skúseného projektového tímu z interných a externých pracovníkov. Prevádzka kanalizácie bude zabezpečovaná priamo žiadateľom a ostatnými obcami v aglomerácii pod odborným garantom s potrebnou kvalifikáciou a skúsenosťami. Samotná fyzická realizácia projektu bude vykonávaná pod technickým manažérom a stavebným dozorom. Výstavba bola navrhnutá tak, aby čo najlepšie vyhovovala technickým, hospodárskym.	Bližšie sú informácie o zabezpečovaní prevádzky zhrnuté vo finančnej analýze, ktorá tvorí prílohu č.2 Žiadosti o NFP. Na základe týchto skutočností je projekt udržateľný z hľadiska finančného a rovnako aj prevádzkového.
24110110027	NFP24110110030	Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Zohor	OPZP-PO1-08-2	00305235 - Obec Zohor	499 035,63	V súčasnosti je v obci vybudovaná časť kanalizácie v dĺžke 6 600 metrov a obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu je v súčasnosti 2 324. Projekt sa plánuje realizovať na uliciach Nad potokom, Nový rad, Košiarska, Domkárska, Lozornianska a Staničná. Miesta napojenia jednotlivých vetiev kanalizácie: -kanalizácia v uliciach Nad Potokom, Košiarska, Nový rad v šachte na Kováčskej ulici -kanalizácia v uliciach Domkárska, Lozornianska, Staničná v šachte na Poľnej ulici Predmetom projektu nie je vybudovanie čerpacích staníc vzhľadom na to, že nové vetvy kanalizácie budú napojené na existujúce čerpacie stanice, ktoré v súčasnosti obsluhujú existujúce vetvy. Infraštruktúra bude napojená na ČOV Zohor s projektovanou kapacitou 3500 EO. Táto ČOV využíva technológiu mechanicko – biologického čistenia s odstraňovaním dusíka.	Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu pripojenia obyvateľstva na kanalizačnú sieť. Cieľovými skupinami a užívateľmi projektu budú všetci obyvatelia obce, najmä však tí, ktorí budú novo pripojení. Po realizácii projektu bude novo vybudovaných 0,875 km kanalizačných sietí a novo napojených 880 obyvateľov obce Zohor. Domové kanalizačné prípojky sú navrhnuté z potrubia PVC hladké hrdlové DN 150. Na zberač PVC DN 250 sa prípojky napoja cez kanalizačné odbočky DN 250/150. Maximálny sklon pre kanalizačné prípojky DN 150 je 20 %O a pre DN 200 je 10 %O. Domové prípojky sú navrhnuté po hranicu pozemku. Prípojky na druhú stranu komunikácie budú riešené zatiahnutím potrubia do pretláčaných chráničiek pod vozovkou. Presný počet a osadenie domových kanalizačných prípojok sa určí počas výstavby po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti a oÚ. Domové kanalizačné prípojky: Materiál: PVC hrdl. DN 150 – 319 m + 150 m, PVC hrdl. DN 200 – 61 m.	Realizácia projektu sa zahájí výberom dodávateľa služieb verejného obstarávania. Následne prebehnú verejné obstarávania na dodávateľa projektového riadenia, stavebného dozoru, realizačnej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia, pamätných tabuľ a samotných stavebných prác. Stavba sa delí na dve časti – kanalizácia oblasti ulíc Nad potokom, Nový rad a Košiarska a kanalizácia oblasti ulíc Domkárska, Lozornianska a Staničná. Každá z častí rieši výstavbu kanalizačných stôk a domových kanalizačných prípojok. Podrobnejšie údaje o realizácii projektu vid. priložená projektová dokumentácia. Realizácia projektu sa ukončí skolaudovaním diela a osadením trvale vysvetľujúcej tabule. Realizáciou stavebných prác sa dosiahne požadovaný cieľ projektu, ktorým je napojenie 880 obyvateľov na stokovú sieť. Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude zodpovedný externý projektový manažér. Služby súvisiace s verejným obstarávaním budú zabezpečené externe osobou odborne spôsobilou na verejné obstarávanie. Služby stavebného dozoru a dodávka stavebných prác budú zabezpečená externe, ako aj dodávka realizačnej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia. Interná finančná kontrola bude zabezpečovaná externým projektovým manažérom a bude vykonávaná vždy pri predložení čiastkových faktúr dodávateľa pred vystavením žiadosti o platbu poskytovateľovi pomoci. Indikátorom monitorovania fyzického pokroku realizácie projektu budú pripravované priebežné monitorovacie správy. Monitorovanie bude prebiehať tak, že sa pokrok popísaný v priebežnej monitorovacej správe porovná s časovým a finančným plánom realizácie projektu a rozhodujúcim ukazovateľom bude dĺžka novo vybudovanej kanalizačnej siete a počet novo pripojených obyvateľov na stokovú sieť. Monitoring a riadenie projektu bude zabezpečené externe projektovým manažérom. Prevádzku projektu bude po skončení realizácie projektu zabezpečovať prevádzkovateľ – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Realizáciou projektu sa nadviaže na už vybudovanú časť infraštruktúry na uvedených dvoch uliciach a odkanalizuje sa ďalšia časť obce , čím príde k vyriešeniu jednej aglomerácie v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS. Nakoľko v zmysle zákona smernice Rady 91/271/EHS je slovenská republika zabezpečiť do skončenia prechodného obdobia pripojenie aglomerácií s počtom obyvateľov nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov na stokovú sieť, projekt plne prispieva k zabezpečeniu tohto záväzku. Obec Zohor nie je spôsobilá na plnenie prác a služieb, ktoré sú predmetom projektu, preto si tieto zabezpečí prostredníctvom externých dodávateľov zazmluvnených na základe verejného obstarávania. Prevádzku vybudovaných zariadení bude prevádzkovať tretí subjekt, ktorým je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., v ktorej je obec Zohor akcionárom. Výnosy, ktoré pôjdu na pokrytie nákladov prevádzky vybudovaných zariadení bude získavať prevádzkovateľ. Ceny za služby odvádzania odpadovej vody budú stanovené nezávislým orgánom Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Za používanie majetku nebude prevádzkovateľ platiť nájomné, nakoľko žiadateľ je spoluvlastníkom prevádzkovateľa. Spolupráca medzi žiadateľom a prevádzkovateľom nebude prebiehať za klasických trhových podmienok, nakoľko žiadateľ je spoluvlastníkom prevádzkovateľa.	Prevádzku projektu bude zabezpečovať prevádzkovateľ - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov zabezpečovať prevádzkovateľ, ktorý má túto činnosť ako hlavný predmet podnikania. Z finančného hľadiska budú zabezpečovať udržateľnosť výsledkov projektu obyvatelia prostredníctvom platenia stočného vo výške určenej ÚRSO, a prevádzkovateľ. Bez poskytnutia NFP by žiadateľ nemohol realizovať uvedený projekt a pripojenie obyvateľov obce na stokovú sieť by sa výrazne oddialilo, čo by znamenalo ohrozenie povinnosti SR vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS.
24110110028	NFP24110110054	Kanalizácia a ČOV-Turčianske Teplice, Horný Turiec	OPZP-PO1-08-2	36672084 - TURVOD, a.s.	5 810 982,55	Kanalizačná sieť v meste Turčianske Teplice ešte nie je vybudovaná v celom meste a prislúchajúcich miestnych častiach. Celkove sa v meste nachádza 17,7 km kanalizácie. Z toho je 12,4 km kanalizácie, ktorá je v správe TURVOD, a.s., Martin a 5,3 km kanalizácie v	Hlavným problémom, ktorý bude realizáciou projektu odstránený je zabezpečenie, že nedôjde k vzniku nebezpečenstva ohrozenia kvality podzemných vôd a hlavne zdrojov termálnych a minerálnych vôd	VODOVOD V súlade s projektom bude verejný vodovod budovaný v miestnej časti Turčiansky Michal – IBV Zorkovce. Celková dĺžka navrhovaného vodovodu profilu HDPE	d1) Hlavným záujmom a cieľom Slovenskej republiky je pozdvihnutie životnej úrovne obyvateľstva žijúceho na území tohto štátu. Dosiahnutie tohto cieľa je možné len za aktívnej účasti všetkého obyvateľstva a hlavne jeho	Za podmienky, že projekt sa bude realizovať výlučne z vlastných zdrojov TURVODu projekt nie je z hľadiska finančných indikátorov realizovateľný a dlhodobo udržateľný.

						správe mesta. Odpadové vody v meste Turčianske Teplice sú čistené na mestskej čistiarni odpadových vôd. V meste sa nenachádza významnejší priemysel. Turčianske Teplice sú typickým kúpeľným mestom bez väčších priemyselných podnikov. Tomu zodpovedá aj charakter odpadových vôd.	používaných v kúpeľoch Turčianske Teplice. Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa zabezpečí, že všetky odpadové vody budú odvádzané, čistené a v súlade s legislatívnymi požiadavkami kontrolovane vypúšťane do vhodného recipientu. Realizáciou projektu sa všeobecne prispeje k zlepšeniu životného prostredia a vytvoreniu podmienok pre ďalší rozvoj regiónu v ekonomickej oblasti. Zvyšovanie ekonomickej úrovne regónu bude mať markantný vplyv aj na sociálnu sféru.	DN125 bude 2 390m. Uvažuje sa taktiež s vybudovaním 92ks vodovodných prípojok. KANALIZÁCIA V súlade s projektom bude splašková kanalizácia budovaná v nasledovných miestnych častiach a uliciach mesta : - Turčiansky Michal V mestskej časti Turčiansky Michal kanalizačná sieť ešte nie je vybudovaná. Podľa spracovanej projektovej dokumentácie je potrebné v tejto mestskej časti vybudovať gravitačnú splaškovú kanalizáciu vrátane časti domových prípojok na verejnom priestranstve a dvoch čerpacích staníc. - Diviaky Pre mestskú časť Diviaky je navrhnuté dobudovať gravitačnú splaškovú kanalizáciu v rátane časti domových prípojok na verejnom priestranstve, jednej podávacej a jednej zvyšovacej čerpacej stanice. - Dolná Štubňa V tejto mestskej časti spracovaná projektová dokumentácia rieši dostavbu gravitačnej splaškovej kanalizácie vrátane časti domových prípojok na verejnom priestranstve. - Turčianske Teplice - ul. SNP Na tejto ulici a jej priľahlých častiach (škola) je navrhnuté vybudovať gravitačnú splaškovú kanalizáciu vrátane časti domových prípojok na verejnom priestranstve. Celková dĺžka navrhovanej gravitačnej kanalizácie v meste Turčianske Teplice je 9 276,2 m, výtlačných potrubí 788,2 m a 393 ks domových prípojok. V rámci dokumentácie pre stavebné povolenie boli riešené aj tri pripravované územia IBV, ktorých príprava však do dnešného dňa nepokročila a tieto územia neboli zaradené do žiadosti - IBV Zorkovce V rámci tejto aktivity bude vybudovaná kanalizačná sieť v rámci realizovanej individuálnej bytovej zástavby v mestskej časti Turčianských Teplích – Turčiansky Michal. Celková dĺžka navrhovanej kanalizačnej siete je 2 390m a profil PVC DN300. V rámci IBV bude vybudovaných 92 domových kanalizačných prípojok. ČOV V súlade s projektom budú riešené len nasledovné objekty: - Vstupná čerpacia stanica (SO-05.1) V návrhu riešenia sa uvažuje s osadením dvoch nových závitovkových čerpadiel , 1 ks YBA 400 a 1 ks A 550 - Hrubé predčistenie (SO-05.2) V rámci rekonštrukcie budú v budove hrubého predčistenia osadené 3 ks so šírkou medzier 6 mm a 2 ks hydraulických lisov s premývaním, ktoré budú zabezpečovať lisovanie zachytených zhrabkov a ich dopravu do kontajnera. - Lapač piesku Na ČOV je vybudovaný dvojkomorový lapák piesku, ktorý vyhovuje návrhovým požiadavkám STN. V návrhu riešenia sa uvažuje s výmenou nasledovných technologických zariadení : 4 ks jestvujúcich dúchadiel typu AGKRV, ktoré slúžia na prevzdušňovanie a sú už zastarané a značne poruchové, 2 ks dúchadiel pre potreby prevádzky mamutových čerpadiel, Návrh riešenia s inštaláciou separátora piesku. Piesok s vodou bude do separátora prečerpávaný zo zásobnej šachty jestvujúcim mamutovým čerpadlom. V separátore bude prebiehať prepieranie a separácia piesku z odpadovej vody. Piesok po odvodnení bude závitovkovým dopravníkom, ktorý je súčasťou separátora, dopravovaný do pristaveného kontajnera.	predstaviteľov na úrovni obcí a VÚC. Hlavným predpokladom zvýšenia živitnej úrovne je zvýšenie ekonomickej úrovne jednotlivých obcí a tým aj celých regiónov. Zvýšenie ekonomickej úrovne je možné dosiahnuť len vytvorením vhodných podmienok pre podnikanie pre domácich i potencionálnych zahraničných investorov. Vo všeobecnosti jednou z podmienok, ktoré sú potenciálnymi investormi požadované je, aby príslušné obec, alebo región mal vybudovanú potrebnú infraštruktúru. Realizáciou projektu sa teda zlepší stav infraštruktúry v predmetnom regióne, čím sa urýchli proces rozvoja regiónu v sociálnej i ekonomickej oblasti. d2) Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. je následovníkom predchádzajúceho prevádzkovateľa vodovodov a kanalizácií v okresoch Martin a Turčianske Teplice, ktorým bola Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Súčasní zamestnanci boli vo väčšej miere aj zamestnancami predchodcu, čo je zárukou dostatočnej kvalifikácie a odbornosti pri dohliadaní na realizáciu diela počas výstavby a následne vykonávaní jeho prevádzky.	Analýza finančných indikátorov preukázala, že ukazovateľ VMV/B nedosahuje ideálnu hodnotu, avšak je kladný, čo znamená, že projekt je ešte stále realizovateľný. Pri financovaní podielu spolufinancovania žiadateľa či už z vlastných zdrojov, alebo prostredníctvom bankového úveru, bude v budúcnosti nutné vykrývať negatívny ročný cash flow voľnými finančnými prostriedkami z iných ziskových aktivít. Za tohto predpokladu je projekt dlhodobo udržateľný. Sociálna únosnosť tarif bola kalkulovaná prostredníctvom pomeru výdavkov na vodné a stočné k celkovým priemerným mesačným príjmom domácnosti. Navrhované úrovne tarif za vodné a stočné sú z hľadiska dostupnosti prijateľné a sociálne únosné.

								- Dažďová nádrž Návrh riešenia uvažuje s kompletnou výmenou technologického zariadenie nádrže, t.j. zhrabovacieho mosta a ostatného príslušenstva. Zvyšné stavebné objekty, ktoré sú predmetom dokumentácie pre stavebné povolenie nespĺňajú podmienky oprávnenosti na úrovni operačného cieľa v rámci IV. Skupiny, pretože súčasný biologický stupeň čistenia je funkčný a spĺňa požadované parametre čistenia pre veľkostnú triedu ČOV do 10 000EO ako podľa NV SR č. 296/2005 Z.z. tak aj smernice 91/271EHS. Projektová dokumentácia riešila túto problematiku už na úrovni odstraňovania nutrientov, čo je možné v rámci oprávnených nákladov až pri III. skupiny oprávnených nákladov. Vzhľadom na uvedené stavebné objekty SO-05.3 až SO-05.7 nie sú predmetom žiadosti o NFP pretože ich realizácia nie je potrebná z pohľadu súčasne platnej legislatívy.		
24110110029	NFP24110110078	SKKaČOV Liptov.Lúžna, Liptov.Osada a Liptov.Revúce	OPZP-PO1-08-2	36672271 - Vodár. spol. Ružomberok, a.s.	6 285 652,21	Príprava projektu SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce začala v roku 2004, kedy bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti a vyhodnotený ako najvýhodnejší variant odkanalizovania obcí do jednej ČOV v Liptovskej Osade. Tento variant bol rozpracovaný až do úrovne stavebného povolenia. Pôvodným zámerom investora (v tom čase ešte SVS, a.s.) bolo podať žiadosť o NFP v programovacom období 2004-2006. Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky ako aj pre územie Žilinského kraja zaradil dotknuté obce do dvoch aglomerácií - Liptovská Osada veľkosti 4613 EO, zahŕňajúca 2 obce, Liptovská Osada a Liptovská Lúžna a do aglomerácie Liptovské Revúce veľkosti 1678 EO, zahŕňajúcej len samotnú obec. VSR, a.s. v roku 2007 požiadalo MŽP SR o aktualizáciu plánu rozvoja rozšírením aglomerácie Liptovská Osada o obec Liptovské Revúce. MŽP SR túto požiadavku zamietlo. Zároveň vyslovilo súhlas s vytvorením technických podmienok pre rozšírenie kapacity ČOV Liptovská Osada na privedenie a čistenie odpadových vôd z obce Liptovské Revúce v rámci výhľadových koncepcií (viď Príloha č. 31, stanoviská MŽP SR). OPŽP definuje ako oprávnenú len aglomeráciu Liptovská Lúžna o veľkosti 2670 EO, zahŕňajúcu len samotnú obec, ktorá jediná musí splniť podmienky vyplývajúce zo smernice 91/271/EHS do roku 2015. Na základe tejto skutočnosti je rozsah predkladaného projektu oproti pôvodnému zámeru redukovaný a do žiadosti o NFP sú zahrnuté len oprávnené časti. Rozsah predkladaného projektu zahŕňa vybudovanie kanalizácie v obci Liptovská Lúžna v pôvodnom rozsahu vrátane zberača do ČOV prechádzajúceho cez obec Liptovská Osada a vybudovanie ČOV Liptovská Osada s polovičnou kapacitou oproti pôvodnému zámeru. Názov projektu ostal pôvodný, nakoľko je na neho vydané už aj stavebné povolenie. Projektovaná oblasť sa nachádza v okrese Ružomberok na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry v juhozápadnej časti Liptova, cca 16 km južne od mesta Ružomberok v atraktívnej turisticko-rekreačnej oblasti. V súčasnosti žije v obci Liptovská Lúžna 2915 obyvateľov. Splašková kanalizácia ani ČOV tu neexistuje, miestami je vybudovaná dažďová kanalizácia. Prevažná väčšina obyvateľstva má vybudované žumpy, často s trativodmi, v niektorých prípadoch je odtok vyústený priamo do vodných tokov alebo dažďovej kanalizácie. V regióne sa nenachádza žiaden priemyselný producent. Jednou z podmienok ďalšieho rozvoja obce a využitia turistického potenciálu je vybudovanie splaškovej kanalizácie a ČOV.	Realizáciu predkladaného projektu sa vybuduje 21 968 m stokovej kanalizácie, z toho 19 552 m gravitačnej a 2416 tlakovej, 9 čerpacích staníc, z toho jedna hlavná ČS na konci hlavného zberača s výtlakom do ČOV a 8 malých ČS v úsekoch, ktoré do zberača negravitujú. Súčasťou projektu je aj vybudovanie 1221 prípojok, z toho 1133 ks v Liptovskej Lúžnej a 88 ks v Liptovskej Osade po trase zberača. Prípojky budú ukončené revíznou šachtou. Súčasťou projektu je aj vybudovanie novej mechanicko-biologickej ČOV s kapacitou 3700 EO a max. prítokom 730 m3/deň v lokalite severne od obce Liptovská Osada v blízkosti recipientu Revúca. Realizáciou projektu sa do roku 2012 plne zabezpečí odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Liptovská Lúžna o veľkosti 2670 EO, čím sa splnia požiadavky vyplývajúce zo smernice 91/271/EHS týkajúce sa aglomerácií nad 2000 EO. Vybudovaná kanalizácia svojim rozsahom pokryje 92% obyvateľov obce Liptovská Lúžna žijúcich v najhustejšie obývanej časti obce a umožní 2683 obyvateľom obce napojiť sa na verejnú kanalizáciu, čím sa vyrieši odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd z tejto aglomerácie v plnom rozsahu. Okrem toho sa bude môcť vďaka projektu napojiť na kanalizáciu aj 224 obyvateľov obce Liptovská Osada (kde sa dosiahne 14% napojenosť). Tí sa napoja na zberač z L. Lúžnej do ČOV v miestach kde prechádza cez obývanú časť obce. Celkovo vďaka realizácii projektu vzrastie počet novo pripojených na verejnú kanalizáciu o 2906 obyvateľov. V budúcnosti bude možné pokračovať v dobudovaní kanalizácie v obci Liptovská Osada ako aj Liptovské Revúce. V prípade potreby rozšírenia kapacity ČOV bude postačovať už len inštalácia technológie druhej čistiarenskej linky. Realizácia dobudovania kanalizácie v dotknutých obciach je po projektovej stránke pripravená a je už len závislá od dostupnosti finančných prostriedkov VSR, a.s. alebo samotných obcí. Vybudovaná kanalizačná infraštruktúra v Liptovskej Lúžnej a čiastočne aj v Liptovskej Osade zlepší stav životného prostredia a natrvalo vyrieši spôsob odvádzania a čistenia odpadových vôd v tejto oblasti. Navyše dotknutým obyvateľom zlepší štandard bývania, prispeje k zvýšeniu ich životnej úrovne a umožní ďalší rozvoj obcí na úroveň vyspelých štátov Európskej únie.	Prípravné a projektové práce boli už zrealizované v rokoch 2004 – 2008. Samotná výstavba je rozdelená do nasledovných aktivít a etáp: aktivita 1: Vybudovanie ČOV aktivita 2: Vybudovanie splaškovej kanalizácie, pozostávajúcej z: -vybudovania hlavného kanalizačného zberača -vybudovania jednotlivých uličných stôk -vybudovania kanalizačných prípojok ukončených revíznou šachtou -vybudovania prepojovacích výtlakov -vybudovania čerpacích stanic -pripojenia domových prípojok Návrh riešenia projektu rozdeľuje stavbu na 2 prevádzkové súbory a 13 stavebných objektov (oproti pôvodnému projektu je počet SO a PS rovnaký, ich rozsah a investičný náklad je v žiadosti zredukovaný len na oprávnenú časť): Prevádzkové súbory: PS 01 Strojnotechnologická časť PS 02 Elektrotechnologická časť Stavebné objekty: SO 01 Splašková kanalizácia SO 02 Hlavné čerpacie stanice a výtlačné potrubia SO 03 Čerpacie stanice a výtlačné potrubia SO 04 Prívodná a odtoková časť ČOV SO 05 Stavebný monoblok SO 06 Prevádzková budova SO 07 Kalové hospodárstvo SO 08 Úpravy areálu ČOV SO 09 Osvetlenie areálu ČOV SO 10 Vodovodná prípojka SO 11 Prístupová komunikácia SO 12 NN prípojka ČOV SO 13 NN prípojky HČS a ČS Realizácia stavby a dozorovanie bude zabezpečované dodávateľským spôsobom. Dodávateľ stavebných prác a služieb stavebného dozoru bude vybraný na základe verejného obstarávania. Stavba bude realizovaná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha. Riadenie a kontrolu realizácie prác po technickej, finančnej a administratívnej stránke bude pre investora (žiadateľa) zabezpečovať stavebný dozor v úlohe inžiniera (podľa podmienok FIDIC). Zo strany žiadateľa bude na riadenie a administráciu projektu vyčlenený jeden projektový manažér z radov zamestnancov VSR, a.s. s dostatočnými odbornými a organizačnými schopnosťami, ktorý bude zodpovedať za plynulú implementáciu projektu po technickej, finančnej a administratívnej stránke. Projektový manažér bude v bezprostrednom styku so stavebným dozorom a platobnou jednotkou. V súčinnosti so	1) Realizáciou projektu sa do roku 2012 zabezpečí odkanalizovanie aglomerácie Liptovská Lúžna o veľkosti 2670 EO v plnom rozsahu, čím sa splnia požiadavky vyplývajúce zo smernice 91/271EHS a záväzkov SR voči EÚ. Vybudovanie kanalizácie umožní trvalé odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre 2682 obyvateľov obce Liptovská Lúžna a 224 obyvateľov obce Liptovská Osada a prispeje k zlepšeniu stavu a ochrany životného prostredia ako aj k zvýšeniu štandardu bývania a kvality života obyvateľov dotknutých obcí a umožní ďalší rozvoj tohto regiónu. Zároveň sa vytvoria podmienky pre rozširovanie kanalizácie podľa pôvodného zámeru a napojenie sa na vybudovanú spoločnú ČOV. 2) Žiadateľ – Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. je plne spôsobilý na realizáciu a prevádzkovanie predkladaného projektu po organizačnej aj odbornej stránke. Zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou a odvedenie a čistenie odpadových vôd je jej hlavným predmetom činnosti (viď príloha č.4). Pôvodne Odštepný závod Ružomberok Severoslovenských vodární a kanalizácií, š.p. vznikol ešte v roku 1992. V roku 2006 rozdelením Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vznikla spoločnosť VSR, a.s., ktorej do regionálnej pôsobnosti spadá okres Ružomberok. Akcionármi spoločnosti sú aj dotknuté obce. Spoločnosť VSR, a.s. disponuje potrebnými technickými, personálnymi a finančnými prostriedkami na zabezpečenie realizácie a prevádzky navrhovaného projektu. Riadiaci aj výkonní pracovníci spoločnosti majú dostatočné odborné znalosti a dlhoročnú prax s realizáciou a prevádzkou vodovodov a kanalizácií. Ambíciou spoločnosti je do roku 2015 dobudovať a modernizovať kanalizačnú infraštruktúru vo všetkých aglomeráciách nad 2000 EO v jej pôsobnosti a zvýšiť napojenosť obyvateľstva na kanalizáciu a ČOV zo súčasných celkových 65,1% na 85,8%. Okrem predkladaného projektu žiadateľ pripravuje aj dva ďalšie projekty, ktoré by mali byť realizované do roku 2015: -SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače (5500 novopripojených obyvateľov); -Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV (2720 novopripojených obyvateľov).	Ekonomická životnosť vybudovaného kanalizačného systému sa odhaduje na min. 50 rokov. Prevádzku kanalizácie a ČOV bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými prostriedkami a know-how v požadovanom rozsahu a kvalite tak, aby bola zabezpečená trvalá a bezpečná prevádzka. Nenávratný finančný príspevok vo výške 89,3% z oprávnených výdavkov umožní vybudovať a následne spustiť do prevádzky kanalizačný systém pre 2906 obyvateľov. Príjmy z prevádzky projektu bude tvoriť stočné od producentov odpadových vôd, t.j. od obyvateľstva a subjektov občiansko-technickej vybavenosti. Cena stočného je regulovaná a je jednotná pre všetkých producentov. Predpokladané prevádzkové príjmy projektu pokrývajú náklady na prevádzku v plnom rozsahu, nedokážu však v plnej výške pokryť splátky úveru, z ktorého bude projekt spolufinancovaný ani obnovu opotrebovaných technologických zariadení s kratšou dobou životnosti počas obdobia prevádzky. Nakoľko Vodárenská spoločnosť Ružobmerok, a.s. uplatňuje jednotnú cenovú politiku, bude nedostatok prostriedkov na vykrytie investície zabezpečený z voľných prevádzkových prostriedkov spoločnosti naakumulovaných zo ziskových aglomerácií v požadovanom objeme a čase. Príjmy zo stočného závisia aj od miery napojenosti producentov odpadových vôd. Žiadateľ v súčinnosti s obcami sa bude usilovať zabezpečiť min. 92% napojenosť obyvateľstva v dotknutých obciach v čo možno najkratšom čase po realizácii projektu.

								stavebným dozorom bude monitorovať a vyhodnocovať fyzické napredovanie realizácie stavby a kontrolovať plnenie jednotlivých položiek výkazu výmer. Realizované práce budú fakturované mesačne na základe fyzicky odkontrolovaných a odsúhlasených položiek, ktoré vykoná stavebný dozor a následne odsúhlasí investor. Po realizácii projektu bude prevádzku kanalizácie a ČOV zabezpečovať žiadateľ – Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. vo vlastnej réžii počas celej ekonomickej životnosti projektu, minimálne však 5 rokov od spustenia systému do prevádzky, počas ktorých kanalizačný systém nebude predmetom prevádzkovania koncesionárskym ani iným obdobným spôsobom.		
24110110030	NFP24110110057	Papradňanská dolina - kanalizácia	OPZP-PO1-08-2	36672076 - PVS, a.s.	7 165 912,49	V rokoch 1993 až 1998 boli na základe vydaného stavebného povolenia začaté práce na projekte, ktorý bol financovaný z prostriedkov obcí v združení a dotáciou zo ŠR. Práce boli zastavené pre nedostatok finančných prostriedkov. V roku 2008 združenie obcí podpísalo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o prevode vybudovaných častí do majetku žiadateľa. Žiadateľ dal vypracovať reviziu pôvodnej dokumentácie pre stavebné povolenie nakoľko pôvodná nespĺňala podmienky jestvujúcej platnej legislatívy. Revidovaná dokumentácia plne rešpektuje pôvodné vedenie trás. Z objektovej skladby bol vylúčený objekt ČOV, pretože v roku 2007 bola vykonaná intenzifikácia ČOV v Považskej Bystrici v rámci projektu ISPA a jej kapacita je dostatočná aj na čistenie odpadových vôd riešenej aglomerácie. Do roku 1998 bolo vybudovaných 5 788m gravitačnej kmeňovej stoky, ktorá je v rámci revidovanej dokumentácie uvedená ako jestvujúca.	Realizáciou projektu sa vybuduje 32 433 m stokovej kanalizácie, z toho 31 992 m gravitačnej a 441 m tlakovej a celkovo 4 ks čerpacích staníc. Tri č.s. v úsekoch kde nie je možné odvedenie odpadových vôd gravitačne, a jedna čerpacia stanica bude plniť funkciu zberného miesta žumpových vôd pre tých obyvateľov čo nebudú napojený. Tým sa vytvoria podmienky na 100% odvedenie odpadových vôd z danej aglomerácie. Súčasťou projektu je aj vybudovanie 1882 prípojok v celkovej dĺžke cca. 13 174m. Prípojka bude ukončená na hranici súkromného pozemku revíznou šachtou. Realizáciou projektu sa do roku 2012 plne zabezpečí odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Papradno o veľkosti 5320 EO, čím sa splnia požiadavky vyplývajúce zo smernice 91/271/EHS týkajúce sa aglomerácií nad 2000 EO. Vybudovaná kanalizácia svojim rozsahom pokryje 90% obyvateľov aglomerácie a umožní po realizácií 4925 obyvateľom napojiť sa na verejnú kanalizáciu a vyrieši odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd z tejto aglomerácie v plnom rozsahu.	Prípravné a projektové práce boli už zrealizované v rokoch 1992 – 2008. Stavba je rozdelená do nasledovných objektov: - hlavného kanalizačného zberača - uličných stôk - kanalizačných prípojok ukončených revíznou šachtou - čerpacích staníc - výtlakov z čerpacích staníc	1) Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii Papradno o veľkosti 5320 EO je nevyhnutnou podmienkou splnenia záväzkov SR voči EÚ v súvislosti so smernicou 91/271EHS, kde sa SR zaviazala zabezpečiť odkanalizovanie obcí nad 2000 EO do roku 2015. Realizáciou projektu sa do roku 2012 zabezpečí odkanalizovanie celej aglomerácie, čím sa splnia požiadavky vyplývajúce z tejto smernice. V časti aglomerácie je vybudovaná kanalizácia v dĺžke 5 788m a čistenie bude zabezpečené na jestvujúcej čistiarni odpadových vôd v Považskej Bystrici. 2) Žiadateľ – PVS, a.s. je plne spôsobilá na realizáciu a prevádzkovanie predkladaného projektu po organizačnej aj odbornej stránke. Zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou a odvedenie a čistenie odpadových vôd je jej hlavným predmetom činnosti (viď príloha č.4). Severoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. v Žiline vznikli v roku 1992 s organizačnou zložkou odštepného závodu v Považskej Bystrici. V roku 2006 rozdelením Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, .a.s. vznikla z odštepného závodu spoločnosť PVS, a.s., ktorej do regionálnej pôsobnosti patrí okres Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Akcionármi spoločnosti sú aj dotknuté obce. Spoločnosť PVS, a.s. disponuje potrebnými technickými, personálnymi a finančnými prostriedkami na zabezpečenie realizácie a prevádzky navrhovaného projektu.	Prevádzku kanalizácie a čerpacích staníc bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými prostriedkami a know-how v požadovanom rozsahu a kvalite tak, aby bola zabezpečená trvalá a bezpečná prevádzka. Ekonomická životnosť kanalizačného systému sa odhaduje na min. 50 rokov. Nenávratný finančný príspevok vo výške 80,25% z oprávnených výdavkov umožní vybudovať a následne spustiť do prevádzky kanalizačný systém pre 5230 obyvateľov. Príjmy z prevádzky projektu bude tvoriť stočné od producentov odpadových vôd, t.j. od obyvateľstva a subjektov občiansko-technickej vybavenosti. Cena stočného je regulovaná a rovnaká pre všetkých producentov. Predpokladané prevádzkové príjmy projektu pokrývajú náklady na prevádzku v plnom rozsahu, nedokážu však v plnej výške pokryť splátky úveru, z ktorého bude projekt spolufinancovaný ani obnovu opotrebovaných technologických zariadení s kratšou dobou životnosti počas obdobia prevádzky.
24110110031	NFP24110110059	Vodovod obce Žikava,zásob.vod.potrub. Žikava-Lovce	OPZP-PO1-08-2	00308692 - Obec Žikava	1 167 859,49	Obec Žikava má 514 obyvateľov (počet obyvateľov podľa SODB 2001 bol 576, v roku 2004 to bolo 545 – použité pre výpočty v súlade s informáciou vo Výzve) . Zásobovanie pitnou vodou je realizované z individuálnych studní, pričom kvalita pitnej vody nespĺňa najmä parametre stanovené pre obsah dusičnanov. Hodnoty pre obsah dusičnanov stanovené v súlade s nariadením vlády SR 354/2006 sa v roku 2008 pohybovali od 60 do 240 mg/l, t.j. povolená hodnota 50 mg/l je vždy prekročená a v niektorých prípadoch viacnásobne. Zlá situácia v zásobovaní pitnou vodou je jednou z príčin, ktoré majú za následok odchod najmä mladých obyvateľov/rodín, obmedzenie rozvoja podnikania v oblasti vidieckej turistiky a prestarnutie obyvateľstva v obci. Obec vypracovala projektovú dokumentáciu na zásobné potrubie a na vodovod (povolené príslušným Obvodným úradom ŽP ako špeciálnym stavebným úradom v auguste 2008).	Po ukončení realizácie projektu bude mať obec vybudované zásobné potrubie s celkovou dĺžkou 1047 m, vodovodnú sieť v celkovej dĺžke 3416 m bez vodovodných prípojok, 195 vodovodných prípojok s celkovou dĺžkou 1170 m, na ktorú bude možné pripojiť 545 trvale žijúcich obyvateľov obce podľa údajov z roku 2004 ako aj všetky ostatné subjekty v obci. Zásobovanie pitnou vodou bude v prvej fáze po ukončení projektu realizované zo zdroja pitnej vody obce Lovce a v neskôr bude celá sústava (vrátane obce Lovce) napojená na skupinový vodovod, ktorý zásobuje Topoľčianky.	Projekt bude realizovaný v 2 aktivitách: vybudovanie zásobného potrubia z obce Lovce a vodovodu v obci Žikava (vetvy A až A-5-1), t.j. dva stavebné objekty. Tieto činnosti budú podporené aktivitami riadenie projektu a publicita. Projekt bude realizovaný investorom a takisto vlastníkom infraštruktúry. Postup realizácie bude posudzovaný na základe odovzdávaní jednotlivých celkov, dĺžkou potrubia a na základe počtu zriadených prípojok. Obec Žikava už má skúsenosti s prevádzkou kanalizácie. V odbornej oblasti bude spolupracovať so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Stavebné práce budú zabezpečené dodávateľom vybraným na základe procesu verejného obstarávania v súlade so zák. 25/2006 Z. z. Obec bude využívať služby stavebného dozoru a dodávateľa služieb pre organizačné zabezpečenie projektu. Vlastnými zamestnancami bude zabezpečovať obec kontrolu projektu počas jeho realizácie.	Obyvatelia obce Žikava nemajú prístup k nezávadnej pitnej vode (vysoký obsah dusičnanov má negatívny vplyv na detskú populáciu). Nedobudovaná základná infraštruktúra obmedzuje ďalší rozvoj podnikateľských aktivít a posilňuje odliv obyvateľstva z vidieckej oblasti s následkom prestarnutia obyvateľstva (index starnutia 2000: 163; index starnutia 2004: 204). V súlade s návrhom Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Nitrianskeho kraja má byť táto oblasť napojená na skupinový vodovod vedený z Topoľčianok a zásobovaný zo zdroja Gabčíkovo. Na obdobie prvej fázy má dostatočnú kvalitu aj kvantitu vodný zdroj Lovce. Obec má skúsenosti s realizáciou podobných investičných akcií, keď v r. 2006 dokončila výstavbu ČOV a kanalizáciu v obci (95% napojenie domácností), ktorá je v súčasnosti v skúšobnej prevádzke. Obec má v súčasnosti 5 zamestnancov. Pri projektovom riadení projektu bude obec využívať služby externej konzultačnej spoločnosti s príslušnými skúsenosťami, ktorá bude vybraná na základe verejného obstarávania začiatkom roka 2009. Správnu realizáciu projektu v zmysle vodoprávneho rozhodnutia bude zabezpečovať stavebný dozor vybraný na základe verejného obstarávania.	Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená: -postavením obce ako vlastníka a prevádzkovateľa infraštruktúry; -existenciou Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá disponuje potrebnými kapacitami všetkého druhu pre spoluprácu s obcou a následné napojenie na skupinový vodovod; -cenovou dostupnosťou služieb (náklady domácnosti na zásobovanie pitnou vodou je pod 2,5% čistých príjmov domácností); -cenovou reguláciou poskytovaných služieb v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a kalkuláciami cien na základe ekonomicky oprávnených nákladov v súlade s relevantnými výnosmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Dobudovanie vodovodu v obci Žikava, ktorá leží medzi obcou Lovce a Topoľčiankami, ako aj vybudovanie zásobného potrubia Lovce – Žikava je nutnou podmienkou pre dobudovanie vetvy ZsVS, a.s. a pripojenie vodovodu v oboch obciach na gabčíkovský zdroj.
24110110032	NFP24110110032	Svidník-Medzianky, prívod vody z nádrže Starina	OPZP-PO1-08-2	36570460 - VVS,a.s.	10 265 171,97	V projektovej oblasti je v súčasnosti dokončená 1.etapa vodovodnej siete Medzianky- Giraltovce v dĺžke 14 893 m a Mestisko- Svidník v dĺžke 8 053m,ktorá bola v roku 1998-2004 realizovaná zo štátneho rozpočtu. Projektované územie - 2. etapa stavby o celkovej dĺžke 28 938 m sa nachádza v okresoch Svidník a Stropkov, bude riešiť dopravu pitnej vody do oblastí, kde je nedostatok vodných zdrojov na pokrytie potreby vody v požadovanom množstve a kvalite	Výstavbou vodovodnej siete v dĺžke 28 938 m projektovanej oblasti sa zabezpečí potrebná kvantita a kvalita pitnej vody a umožní sa prístup k základným environmentálnym službám pre 27 748 obyvateľov mesta Svidník, Stropkov, Giraltovce a obce Šarišský Štiavnik, čím sa zlepší zdravotný stav a životná úroveň obyvateľov. Zároveň sa dosiahne súlad s Koncepciou vodohospodárskej politiky, so Strategickými dokumentmi	Projekt bude realizovaný po vyhlásení verejného obstarávania a výberu zhotoviteľa. Plánovaný termín začatia výstavby je júl 2009. Vybudovaný bude skupinový vodovod Giraltovce – Mestisko – Stropkov. Vodovod začína od deliaceho uzáveru (DÚ) č. 2 v Giraltovciach, odkiaľ pokračuje severným smerom po DÚ č. 3 – Mestisko potrubím DN 400-450 mm v dĺžke 19 289 m. Ďalej pokračuje juhovýchodným	Východné Slovensko má v porovnaní s ostatnými oblasťami Slovenska najnižšie percento obyvateľstva napojeného na verejný vodovod .Takýto stav je potrebné, najmä v záujme zdravia obyvateľstva, zmeniť. Úroveň rozvoja verejných vodovodov je regionálne nerovnomerná. Za celoslovenským priemerom najviac zaostáva Prešovský kraj. Z toho dôvodu je nevyhnutná realizácia projektu výstavby vodovodnej siete okresu	Po ukončení realizácie projektu budú napojení obyvatelia zabezpečovať príjmy za vodné pre vodárenskú spoločnosť. Zo spracovanej finančnej analýzy vyplýva, že výška tržieb za vodné v plnej miere pokryje prevádzkové náklady počas celej doby projektového obdobia. Záporný cash-flow vzniká len v roku kedy dochádza k obnove investície s kratšou dobou životnosti ako je projektové obdobie(technológia). Tento deficit vykryje VVS a.s. v

						nakoľko sa tu nachádzajú vodné zdroje s rizikovosťou ich ohrozenia. Mesto Svidník a Stropkov má hlavné vodné zdroje v Duplíne z hydrologických vrtov, ktoré sú dotované infiltrovanými vodami z rieky Ondava, ktorá je znečisťovaná mestom Svidník a Stropkov. Do rieky Ondava sa vypúšťajú odpadové vody z ČOV Svidník. Vyústenie ČOV sa nachádza nad vodnými zdrojmi, ktoré sú týmto ohrozované. Tieto rizikové vodné zdroje sa plánujú odstaviť z prevádzky.	a so smernicou Rady č. 2000/60/ES. Realizáciou projektu sa prispeje k zníženiu rozdielov medzi jednotlivými obcami a regiónmi. Vybudovanie vodohospodárskej infraštruktúry umožní zlepšenie sociálneho a ekonomického rozvoja v okresoch a môže mať dopad na počet nových podnikov a rozvoj turistického ruchu. Projekt vytvára predpoklady na napojenie v budúcnosti ďalších 31 obcí s počtom obyvateľov 12 160 v okresoch Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Bardejov.	smerom potrubím DN 200-300 mm v dĺžke 9 649 m po DÚ č. 4 v Stropkove. Záverečná časť sústavy tvorí potrubie DN 300 mm v dĺžke 2,616 m a končí vo vodojeme Stropkov. Celková dĺžka skupinového vodovodu Giraltovce – Mestisko – Stropkov je 28.938 m. Vybudovaním telemetrického systému – signalizácie – systémom sa pospájajú všetky objekty zahrnuté v projekte. Doba výstavby sa odhaduje na 24 mesiacov. Po skúšobnej prevádzke a vydaní kolaudačného rozhodnutia sa v júli 2011 plánuje spustenie riadnej prevádzky.	Stropkov a Svidník. Vodovodná sieť prevádzkovaná VVS a.s. bude zabezpečovať dodávku upravenej a zdravotne nezávadnej pitnej vody pre 3 mestá a 1 obec Prešovského kraja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. s dlhoročnou tradíciou v oblasti výroby a dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi je transparentným nástupcom štátneho podniku, ktorý pokračuje v rozpracovaných investičných projektoch a naplňaní cieľov svojho predchodcu. Z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, dlhoročnej profesnej histórie VVS a.s., spĺňa všetky predpoklady pre realizáciu a prevádzkovanie stavby Svidník –Medzianky. Spoločnosť je pružnou akciovou spoločnosťou, ktorá ponúka plastickejší pohyb v kontúrach Európskej únie a je úspešnou v implementácii projektov spolufinancovanými z fondov EÚ.	danom roku z vlastných zdrojov, avšak v nasledujúcich rokoch sa vytvoria dostatočné zdroje na pokrytie obnovy technológie. Čisté výnosy z projektu však nedokážu pokryť v plnej miere investičné náklady projektu pre vytvorenú medzeru vo financovaní je potrebné zabezpečiť dofinancovanie projektu formou NFP.S poskytnutým NFP bude plne zabezpečená realizácia a udržateľnosť predkladaného projektu.
24110110033	NFP24110110039	Kanalizácia, ČOV a vodovod Sečovská Polianka	OPZP-PO1-08-2	00332828 - Sečovská Polianka	4 660 222,40	Obec Sečovská Polianka sa snaží o výstavbu infraštruktúry vodného hospodárstva už od roku 1991, keď bola stavba ČOV + kanalizačný zberač zahájená a čiastočne aj realizovaná. Súčasný stav je následovný: ČOV je po stránke stavebnej takmer ukončená, je osadená časť technológie a zrealizovaný je kanalizačný zberač v dĺžke .... bm. Avšak ČOV neplní svoj účel, lebo kanalizačný zberač dostatočne nerieši napojenosť obyvateľstva v takom rozsahu, aby mohla bezporuchovo fungovať. Vodovod obce bude realizovaný v 3. etapách, z toho 1 etapa je ukončená, daná do užívania, 2. etapa je čiastočne zrealizovaná a 3. etapa bude riešená v budúcnosti. Projekt rieši tú časť vodovodu z II. rozostavanej etapy, ktorá je umiestnená v jednej ryhe s kanalizáciou a to na uliciach Nová a Veterná v dĺžke 1620 m	Po realizácii projektu bude ukončená kompletná kanalizácia obce v celkovej dĺžke 13 575 m s napojením na funkčnú existujúcu ČOV, ktorá bude rozšírená o časť chýbajúcej technológie. Na ČOV bude kompletne osadená technologická časť a tým bude vytvorená možnosť napojenia sa 100 % EO na ČOV. Obec plánuje po realizácii projektu vytvoriť pre občanov také podmienky (napr. hromadným zakúpením šácht za výhodnú cenu, realizáciu prípojov obecnými mechanizmami ...) aby napojiteľnosť občanov bola čo najvyššia, prevádzku ČOV bude čiastočne dotovať z rozpočtu obce. Správu ČOV a kanalizácie chce ponechať vo vlastnej réžii. V obci bývajú aj občania rómskeho etnika (350 obyvateľov), avšak ich príbytky sú v takom technickom stave, ktorý nebráni pripojeniu sa na verejnú kanalizačnú a vodovodnú sieť. Výstavbou časti vodovodu II. etapy bude vyriešená zlá situácia v tých častiach obce, kde je každoročný problém v dôsledku nedostatku vody v studniach. Jeho realizáciou sa docieli možnosť napojenia pre 500 obyvateľov.	Zodpovednosť za vypracovanie projektových dokumentácií predmetných stavieb má obec Sečovská Polianka.Za účelom realizácie projektu sú vypracované PD kanalizácie, dostavby ČOV a vodovodu – II. etapy, spolu s položkovitým rozpočtom a výkazom výmer. Organizačná a technická stránka jednotlivých aktivít projektu bude zabezpečená odborným personálom tak po stránke komunikácie s RP, po stránke samotnej realizácie výstavby – stavebným dozorom stavby. Dodávateľ bude vybraný na základe úspešne vykonaného verejného obstarávania . Zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom budú predložené riadiacemu orgánu. Následnú prevádzku kanalizačnej siete bude zabezpečovať obec vo vlastnej réžii, prevádzkovanie vodovodu bude zabezpečovať súčasný prevádzkovateľ existujúcej siete v zmysle povinných príloh.	D1) Predmetná stavba kanalizácie a ČOV je umiestnená v obci, ktorá má 2700 obyvateľov. Z toho 350 obyvateľov je rómskeho pôvodu, avšak žijúcich v takých podmienkach, ktoré je možné vylepšiť aj vybudovaním predmetnej infraštruktúry. V obci je niekoľko podnikateľských subjektov, funguje plnoorganizovaná základná škola s 340 žiakmi z obce Sečovská Polianka a priľahlej obce Cabov, materská školai, 5 bytových domov, zdravotné stredisko a kultúrne stredisko. Obec je členom Združenia Stredný Zemplín, kde je združených 11 obcí. V rámci tohto združenia obec v minulosti získala prostriedky na vypracovanie PD v rámci podpory PHARE – spolu s ďalšími 4-mi obcami v celkovom objeme 94 tis. Euro. Avšak z dôvodu kritérií, ktoré v súčasnosti platia v rámci poskytovania prostriedkov OPŽP obec podáva žiadosť samostatne. Do budúcnosti je však plánované, že kanalizácia priľahlej obce Cabov, (420 EO) ktorá je vzdialená iba 3 km od obce Sečovská Polianka , bude vyústená do ČOV Sečovská Polianka. Toto riešenie by bolo efektívnejšie z hľadiska prevádzkovania kanalizačnej siete. D2) Dobudovaním kanalizačnej siete sa zamedzí ďalšiemu znečisťovaniu životného prostredia a zlepší sa ochrana územia pred škodlivými vplyvmi, v súlade s požiadavkami súčasnej legislatívy v oblasti verejných kanalizácií, predovšetkým zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach stanovujú požiadavky na producentov odpadových vôd.	Obec sa radí čo do počtu obyvateľov (2700) medzi jednu z najväčších obcí regiónu. Aj z tohto dôvodu má obec potenciál udržať obyvateľstvo a tým aj dostatočný ďalší rozvoj územia. Ďalším ukazovateľom udržateľnosti projektu je fakt, že daný projekt sa realizuje od roku 1991 – výstavbou ČOV a I. etapy kanalizácie a dobudovaním II. etapy, čo je vlastne celá rozvodná sieť, sa dorieši jeho kompletizácia. Žiadateľ bude celú akciu spolufinancovať z úverových a vlastných prostriedkov obce, čo je ďalším prejavom záujmu o skvalitňovanie podmienok životného prostredia obyvateľov obce, ako aj prostriedok pre skvalitnenie života občanov a podnikateľských subjektov v obci. Vybudovaním časti II. etapy vodovodu sa poskytne možnosť občanom ulíc Veterná a Nová pripojiť sa na verejné rozvody práve v tých častiach obce, kde je akútny nedostatok vody najmä v letných mesiacoch. Tieto dve lokality sú najnovšie časti obce, kde je vysoká koncentrácia mladých rodín a teda spotreba vody v tejto časti obce je omnoho vyššia.
24110110034	NFP24110110046	Žbince,Dúbravka,Hatalov,Vrbnica -kanalizácia a ČOV	OPZP-PO1-08-2	36570460 - VVS,a.s.	6 033 144,44	V rámci stavby bude zrealizovaný rozvod splaškovej kanalizácie v intraviláne a extraviláne obcí Vrbnica, Dúbravka, Žbince a stavba ČOV v Hatalove vrátane výtlačného potrubia do recipientu. Ide o líniovú stavbu uloženú v zemi, výstavbu kanalizácie a kanalizačných prípojok. Územie pre realizáciu navrhovanej stavby ČOV tvorí extravilán obce Hatalov o ploche 3 825 m². Stavba bude mať požiadavky na trvalý záber PPF o ploche 0,38 ha pre ČOV. Lokalita ČOV nie je zastavaná a križovaná žiadnymi podzemnými ani nadzemnými vedeniami. Navrhovaná je mechanicko-biologická ČOV s mechanickým predčistením, jemnobublinnou aktiváciou, s nitrifikáciou a denitrifikáciou, s aeróbnou stabilizáciou kalu vrátane mechanického odvodnenia kalu, ktorá bude čistiť splaškové odpadové vody z obcí Dúbravka, Hatalov, Vrbnica a Žbince. V súčasnosti využívané súkromné žumpy nezabezpečujú dostatočnú ochranu podzemných vôd.	Realizáciou aktivít projektu sa vybuduje kanalizačná sieť o dĺžke 17 487m,ktorou sa zvýši podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu o 3 130 obyvateľov. Splaškové vody z obcí Vrbnica, Hatalov, Dúbravka, Žbince sa odvedú a vyčistia v ČOV Hatalov, ktorá bude vyhovovať naším aj EU normám. Zredukujú sa látkové znečistenia a organické látky na výstupe z ČOV a taktiež sa účinne zníži obsah nerozpustných organických látok v surovej odpadovej vode. Riadnym nakladaním a prečistením splaškových vôd sa zvýši kvalita životného prostredia. Zároveň sa dosiahne súlad s Koncepciou vodohospodárskej politiky, so Strategickými dokumentmi a so smernicou Rady č. 2000/60/ES. Realizáciou projektu sa prispeje k zníženiu rozdielov medzi jednotlivými obcami a regiónmi. Vybudovaním vodohospodárskej infraštruktúry sa umožní zlepšenie sociálneho a ekonomického rozvoja v okresoch.	V januári 2009 sa začne s prípravou súťažných podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania. Od februára do marca sa uskutoční výber zhotoviteľa - realizátora projektu. Realizácia predmetu zmluvy o dielo je plánovaná na jún 2009 – november 2010. Výstavba kanalizácie sa bude prevádzať od ČS postupne po jednotlivých stokách s prípojkami. Stavenisko je prístupné, kanalizácia je navrhovaná na verejných priestranstvách iba v nevyhnutných úsekoch po záhradách. Doba výstavby sa odhaduje na 18 mesiacov. Spustenie skúšobnej prevádzky sa plánuje na december 2010. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia na celú stavbu sa predpokladá spustenie riadnej prevádzky v decembri 2011. Stavba si svojím charakterom vyžaduje obsluhu. Po jej ukončení bude stavba prevádzkovaná odborne spôsobilou vodohospodárskou organizáciou Východoslovenská vodárenská spoločnosť (ďalej len „VVS a.s.“).	V projektovej oblasti je v súčasnosti len 49,8%-ná napojenosť obyvateľstva čo je alarmujúci stav. Kanalizačná sieť a ČOV prevádzkovaná VVS a.s. bude zabezpečovať odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 4 obcí okresu Michalovce, čím sa zabezpečí kvalita povrchových a podzemných vôd nielen v projektovanom území ale aj v neďalekom území Európskeho významu OĽCHOV a CHVÚ Oravská rovina. VVS, a.s. s 2100 zamestnancami a s dlhoročnou tradíciou v oblasti rozvoja, výstavby, odvádzania a čistenia odpadových vôd je transparentným nástupcom štátneho podniku, ktorý pokračuje v rozpracovaných investičných projektoch a naplňaní cieľov svojho predchodcu. VVS, a.s. predstavuje spoločnosť, ktorá hľadá nové efektívnejšie a ekologickejšie technológie v zmysle ochrany životného prostredia. Z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, dlhoročnej profesnej histórie VVS a.s., spĺňa všetky predpoklady pre realizáciu a prevádzkovanie stavby „Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vrbnica -kanalizácia a ČOV“. Spoločnosť je pružnou akciovou spoločnosťou, ktorá ponúka plastickejší pohyb v kontúrach Európskej únie a je úspešnou v implementácii projektov spolufinancovanými z fondov EÚ.	Po ukončení realizácie projektu budú napojení obyvatelia zabezpečovať príjmy za odkanalizovanú vodu pre vodárenskú spoločnosť. Zo spracovanej finančnej analýzy vyplýva, že výška tržieb za stočné v plnej miere pokryje prevádzkové náklady počas celej doby projektového obdobia. Záporný cash-flow vzniká len v roku kedy dochádza k obnove investície s kratšou dobou životnosti ako je projektové obdobie(technológia). Tento deficit vykryje VVS a.s. v danom roku z vlastných zdrojov, avšak v nasledujúcich rokoch sa vytvoria dostatočné zdroje na pokrytie obnovy technológie. Čisté výnosy z projektu však nedokážu pokryť v plnej miere investičné náklady projektu. Pre vytvorenú medzeru vo financovaní je potrebné zabezpečiť dofinancovanie projektu formou NFP.S poskytnutým NFP bude plne zabezpečená realizácia a udržateľnosť predkladaného projektu.

24110110035	NFP24110110070	Rimavské Brezovo - vodovod	OPZP-PO1-08-2	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	1 032 359,14	Predkladaný projekt "Rimavské Brezovo - vodovod" je situovaný do Banskobystrického kraja, okresu Rimavská Sobota, obce Rimavské Brezovo. Obec je členom dvoch mikroregiónov, a to Mikroregiónu Rimava a Rimavica a Mikroregiónu Sinec a Kokavsko. Obec má 538 obyvateľov, z toho približne 14% obyvateľstva tvoria obyvatelia rómskych osídlení, výmera katastra predstavuje 1 410 ha. Centrálny priestor je vytvorený v mieste kríženia ciest, kde sú zoskupené objekty základnej občianskej vybavenosti – obecný úrad, potraviny, pohostinstvo, materská škola, knižnica, pošta a požiarna zbrojnica. V obci prevádzkujú svoju činnosť drobní živnostníci podnikajúci v službách a spracovaní dreva. Obec je v súčasnosti zásobená vodou prostredníctvom skupinových vodovodov a miestnych studní. Táto voda však nesplňa ako kvalitatívne, tak ani kvantitatívne parametre. Predkladaný projekt rieši vybudovanie verejného vodovodu o dĺžke 3,39 km a vodojemu 1x150 m3 v obci s napojením na skupinový vodovod Klenovec – Rimavská Sobota. Na tento novovybudovaný verejný vodovod bude napojených 521 obyvateľov obce Rimavské Brezovo.	Prostredníctvom realizácie tohto projektu sa zabezpečí výrazné zvýšenie kvality života všetkým obyvateľom obce Rimavské Brezovo. V súčasnosti je to jediná obec tohto regiónu, ktorá nemá zabezpečenú dodávku vyhovujúcej pitnej vody verejným vodovodom. Zabezpečením zásobovania obyvateľstva vyhovujúcou pitnou vodou sa zároveň eliminuje riziko vzniku následných zdravotných problémov občanov spôsobených užívaním zdravotne nevyhovujúcej vody. Počas realizácie predkladaného projektu vzniknú pracovné príležitosti pre široký okruh ľudí, čo má priaznivý dopad na ekonomickú situáciu regiónu. Realizáciou projektu sa zlepšia aj možnosti socio-ekonomického rozvoja lokality zvýšením kvality životného prostredia, čím sa predmetná lokalita stáva vhodnejšou pre rozvoj bytovej ako aj rekreačnej výstavby, ktoré priamo zvyšujú možnosti rozvoja potenciálnych pracovných miest.	Jednotlivé aktivity projektu: 1/ Verejné obstarávanie - bude zabezpečené internými pracovníkmi StVS, a.s. výsledkom ktorého bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s externou stavebnou firmou, ktorá bude realizovať samotnú stavbu. 2/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo externou stavebnou firmou. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov: Stavebné objekty: SO 01 Príprava územia SO 02 Prívodné potrubie – 395,66 m, D 110x6,6 mm, HD-PE 100, SDR 17 SO 03 Zásobné potrubie – 509,53 m, D 160x9,5 mm, HD-PE 100, SDR 17 SO 04 Rozvodné potrubie – 2 881,39 m, z toho D 160x9,5 mm, HD-PE 100, SDR 17, dĺžka 1 165,88 m D 110x6,6 mm, HD-PE 100, SDR 17, dĺžka 1 501,80 m D 90x5,4 mm, HD-PE 100, SDR 17, dĺžka 213,71 m SO 05 Vodojem Rimavské Brezovo – 150 m3 SO 05.1 Vodojem 1x150 m3 SO 05.2 Oplotenie vodojemu – 20,5x23,5 m SO 05.3 Prístupová cesta – dĺžka 499,39 m SO 05.4 Odpad z vodojemu – D 225x13,4 mm, dĺžka 107,34 m SO 05.5 Elektročasť vodojemu SO 05.6 Terénne a sadové úpravy SO 05.7 Dláždený rigol SO 06 Elektrická NN prípojka – 560,0 m Prevádzkové súbory: PS 01 ASRTP PS 02 Hygienické zabezpečenie 3/ Propagácia projektu – zabezpečenie propagačnej a pamätnej tabule externou firmou, zabezpečenie propagačných materiálov externou firmou 3/ Personálne zabezpečenie projektu - administrácia, implementácia, stavebný dozor, riadenie a fin. kontrola projektu bude zabezpečovaná zamestnancami StVS, a.s. Ako indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania projektu budú používané položky výkazu výmer v stanovenom rozsahu a objeme podľa merných jednotiek. V tomto projekte nie je predpokladaná špeciálna externá organizácia na monitoring a riadenie projektu. Po ukončení diela sa uskutoční verejná súťaž na zabezpečenie prevádzkovania diela – uzatvorenie novej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na dobu max. 10 rokov	d1) Vhodnosť realizácie predkladaného projektu "Rimavské Brezovo vodovod" zdôvodňujeme nasledovne: 1/ projekt komplexne rieši zabezpečenie zásobovania celej obce Rimavské Brezovo kvalitnou pitnou vodou prostredníctvom vybudovania verejného vodovodu, 2/ projekt prispieva k rozšíreniu vybudovanej vodárenskej sústavy Klenovec, 3/ prostredníctvom realizácie projektu sa odstráni riziko vyplývajúce z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov, 4/ realizáciou projektu budú pozitívne ovplyvnené marginalizované skupiny, ktoré predstavujú približne 14% z celkového obyvateľstva obce d2) Popis spôsobilosti na realizáciu projektu: StVS, a.s. je spôsobilá na realizáciu predkladaného projektu na základe predmetu činnosti uvedenom vo výpise z obch. registra (Príloha č. 4 ŽoNFP). Zároveň má StVS, a.s. dlhoročné skúsenosti s realizáciou podobných projektov, ako aj skúsenosti s realizáciou projektov obdobného charakteru kofinancovaných z fondov EU a štátneho rozpočtu. Prevádzkovanie inou osobou: StVS, a. s. predpokladá zabezpečiť prevádzkovanie predmetu projektu inou osobou. Subjekt bude vybraný verejnou súťažou, tento subjekt zároveň získa výnosy z prevádzky projektu. Pre zabezpečenie prevádzky predmetu projektu bude verejným obstarávaním vybraný samostatný subjekt, ktorý bude spôsobilý vykonávať prevádzkovanie diela. S týmto subjektom bude uzavretá prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov, ktorá bude plne rešpektovať „Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci Operačného programu Životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 - 2013 v Slovenskej republike", stanovené v prílohe č. 5 PM OPŽP. Tento subjekt bude mať právo navrhovať ceny produktov a služieb pre URSO, v zmysle platných právnych predpisov v danej oblasti, po odsúhlasení vlastníkom majetku. Prevádzkovateľ majetku bude fakturovať vodné na vlastné meno a účet. Za prenájom majetku bude platené nájomné a spolupráca medzi subjektami bude prebiehať za trhových podmienok, bez poskytovania zvýhodnených podmienok.	Stavba bude po ukončení skolaudovaná, zaradená do majetku StVS, a.s. a odovzdaná do prevádzky subjektu, ktorý vyhrá verejné obstarávanie na prevádzkovanie predmetného diela. Tento subjekt bude na základe podmienok stanovených prevádzkovou zmluvou povinný udržiavať dielo vo funkčnom stave, bude povinný vykonávať údržby a opravy diela. Novovybudovaný verejný vodovod v Rim. Brezove bude napojený na už existujúci „Rimavský skupinový vodovod" (RSV). Zdrojom vody je vodná nádrž Klenovec – povrchový zdroj, odkiaľ je voda odoberaná do úpravne vody Klenovec a následné rozvádzaná do 25 miest a obcí v okrese Rimavská Sobota, Lučenec a Poltár. V súčasnosti je touto kvalitnou pitnou vodou zásobovaných 40 185 obyvateľov a dĺžka potrubia RSV predstavuje 93,1 km.
24110110036	NFP24110110125	Splašková kanalizácia a ČOV-Závadka nad Hronom	OPZP-PO1-09-1	00313947 - Obec Závadka nad Hronom	7 663 823,14	Z hľadiska vodného hospodárstva je ochrana a využívanie vôd v obci Závadka nad Hronom v úplne opačnom stave. Zatiaľ čo na verejný vodovod sú napojení všetci obyvatelia obce, na verejnú kanalizáciu žiadni. Čiastočne odvádzanie odpadovej vody funguje na sídliskách Paseka a Kolónia, avšak stoková sieť a k nej prislúchajúca čistička odpadových vôd je v absolútne nevyhovujúcom stave, a je skór hrozbou pre životné prostredie ako by ho mala chrániť. Táto kanalizácia je už morálne aj technicky zastaralá. Využíva dokonca čiastočne aj melioračný kanál v obci, a tak (aj na iných porušených miestach) do stokovej siete vlieva aj dažďová voda, čo je hygienicky nevyhovujúce. Pri veľkých dažďoch dochádza k vytekaniu vôd a splaškov cez poklopy kanalizačných šachiet a uličných vpustí na verejné priestranstvo. Stokovú sieť aj ČOV v súčasnosti prevádzkuje súkromný podnikateľ.	Po realizácii projektu bude vybudovaných 10 133,4 m kanalizačného potrubia v 31 vetvách po celej obci. Jednotlivé domy budú na hlavný kanalizačný zberač napojené cez kanalizačné odbočky a domové prípojky (predpokladaných 347 prípojok s celkovou dĺžkou 3 470m) . V priamych úsekoch, v miestach smerových alebo výškových lomov a na sútoku kanalizačných stôk budú vodotesné typové prefabrikované revízne kanalizačné šachty (313 ks). Šachta bude prekrytá na komunikácii liatinovým poklopom a na trávnatej ploche sa prekryje betónovým poklopom. Na okraji obce bude vybudovaná moderná Čistička odpadových vôd s rozmermi 35,3x11,2 m, s biologickým reaktorom a s kapacitou 3000 obyvateľov (407, 55 m3 vyčistenej odpadovej vody denne).	Predkladaný projekt spočíva vo vybudovaní modernej ČOV (35,3x11,2 m) s biologickým reaktorom a gravitačnej kanalizácie s dĺžkou viac ako 10 km. Čistiareň odpadových vôd bude v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a s nariadením vlády SR č. 491/2002 Z.z., Stoková sieť bude pozostávať z 31 vetiev s krátkymi úsekmi výtlaku, ktoré budú slúžiť na prekonanie terénnych nerovnosti. Tieto výtlakové úseky budú vybudované 4 s dĺžkou výtlakového potrubia 477 m, pričom dôvodom na takého využitie čerpacích staníc s elektrickými ponornými kalovými čerpadlami je, aby bol zabezpečený spád, nakoľko konfigurácia terénu v tejto časti stok je v protispáde. Pre potrubia splaškovej kanalizácie, PVC DN 300 alebo HDPE D90, sú navrhnuté výkopy rýh v hĺbkach od 1,6 - 4,7 m. Počas týchto výkopov bude prítomný aj zástupca Krajského pamiatkového úradu. V rámci projektu budú realizované aj propagačné a informačné aktivity pre verejnosť.	Realizáciou projektu dosiahneme v obci splnenie jednej zo základných podmienok pre kvalitný život a pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, najmä vo vodách Hronu. Je všeobecne známe, že občania zvyknú najmä na vidieku využívať prirodzené vodné toky ako možnosť na zneškodňovanie mnohých, zväčša tekutých odpadov. Zabezpečenie funkčného odvádzania odpadovej vody prinesie Závadke nad Hronom príležitosť stať sa obcou, ktorá bude opäť o niečo bližšie k potrebám občanov. Zvýšenie kvality života bude značné, a vďaka dôkladnému čisteniu odpadových vôd v novej ČOV, tento komplexný prístup k vodnému hospodárstvu môže nabudiť aj okolité oblasti, aby pristupovali zodpovednejšie k svojim životným podmienkam a aj k samotnej prírode. Obec Závadka nad Hronom je zaradené medzi obce/mestá v aglomeráciach nad 2 000 EO z Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, názov okresu Brezno, kód ŠUJ okresu 603, názov obce/mesta Závadka nad Hronom, kód ŠUJ obce 509124, názov aglomerácie Závadka nad Hronom, veľkosť aglomerácie 2 220 EO. Pre odkanalizovanie navrhovanej lokality je navrhnuté riešenie, ktoré komplexne vyrieši odvedenie odpadových vôd do navrhovanej ČOV a ich následné vyčistenie. Potreba výstavby kanalizácie vychádza z nutnosti ochrany podzemných a povrchových vôd, čo je v súlade	Pre bývanie človeka je čisté prostredie významným faktorom. A tak najmä v obci, akou je Závadka nad Hronom, kde si občania dlho žiadajú funkčnú kanalizáciu (snahy o jej realizáciu siahajú až do r. 1995), je udržateľnosť úspešnej prevádzky kanalizačného systému viac než istá. Vo všeobecnosti rastie životná úroveň a podľa záujmu občanov vidíme, že im je jasná výhoda využívania verejnej kanalizácie s ČOV v porovnaní s prevádzkou žúmp, prípadne individuálnych ČOV. Po realizácii projektu bude na verejnú kanalizáciu napojených takmer 100% obce, čo výrazne zatraktívni bývanie v nej, a z dôvodu vzdialenosti iba cca 20 km ad Brezna, je predpoklad, že záujem o bývanie v obci bude rásť. Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Zabezpečenie prevádzkovania vodohospodárskej infraštruktúry po ukončení realizácie aktivít projektu bude zabezpečené samotnou obcou Závadka nad Hronom. Zhrnutie výsledkov finančnej analýzy: Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt bez kofinancovania z ERDF/ŠR nevygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových a investičných nákladov. Projekt pokryje príjmami len prevádzkové náklady, ale nie je schopný vygenerovať dostatok zdrojov

								s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS. Napojenosť obyvateľov na kanalizáciu obce Závadka nad Hronom je 0,00% avšak v okrese Brezno presahuje hranicu 50%. Po ukončení realizácie aktivít projektu by malo byť v obci Závadka nad Hronom napojených na kanalizáciu približne 2 500 obyvateľov, čo predstavuje cca 100% napojenosť vzhľadom k jej celkovému počtu obyvateľov. Obec Závadka nad Hronom ako žiadateľ má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Disponuje taktiež dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami, ktoré sú potrebné pre úspešnú implementáciu projektu.	na vstupnú investíciu, bez toho aby ceny za odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd nemuseli byť vyššie ako v iných lokalitách, čo by malo za následok nezáujem o napojenie sa na novovybudovanú kanalizáciu resp. jej nevyužívanie. Preto je kofinancovanie zo ŠR/ERDF nevyhnutné.
24110110037	NFP24110110115	Čistiareň odpadových vôd Heľpa 2009	OPZP-PO1-09-1	00313424 - Obec Heľpa	1 376 413,83	Heľpa je obcou strediskovou, nachádzajúcou sa v kohéznych póloch rastu, zaradenou do Atlasu rómskych komunít. Kanalizácia je v obci zrealizovaná na cca 90%, investície, ktoré sú do nej vložené nemajú žiadnu návratnosť a skôr prebieha opačný efekt – znehodnocovania diela tým, že sa neudržiava a pôsobí naň počasie. Obec Heľpa v roku 2009 vybudovala cca 400m kanalizácie z prostriedkov rozpočtu obce. Čím neskôr sa kanalizácia sprevádzkuje, tým budú potrebnejšie vyššie náklady na jej vyčistenie a repasáciu. Pozemok sa nachádza vedľa poľnej cesty, situovaný 150 m od posledných domov obce, jeho terén je prevažne rovný, s miernym stúpaním, nachádza sa tu podzemná voda v hĺbke cca 1,0m pod terénom, je mimo zastavanej časti obce, lemovaný lúkou, krovinatou vegetáciou a zo severnej strany vodným tokom. Areál je prístupný z miestnej komunikácie. Obec s vyriešeným problémom čistenia odpadových vôd bude lukratívnejšia aj pre rozvoj podnikateľských aktivít v obci, ako aj v okolí.	Konečným produktom budú vyčistené odpadové vody odvádzané do recipientu. Vedľajším produktom budú kaly, ktoré budú po odvodnení likvidované skládkovaním alebo zapracovaním do pôdy. Vybudovanie ČOV bude mať priamy dôsledok na zlepšení ŽP najmä tým, že budú vypúšťané vyčistené odpadové vody, bude zabezpečená ochrana zdrojov pitnej vody a tiež kvalita poľnohospodárskej pôdy, určenej na pestovanie plodín. Prínosom bude aj zvýšenie komfortnosti bývania v obci v podobe vyriešenia problému s odpadovými vodami a ekonomická efektivita sa prejaví aj v obecnom rozpočte v podobe finančných prostriedkov (platieb stočného), ktoré bude môcť obec použiť, resp. investovať v oblastiach pre verejnosť zaujímavých a užitočných. Realizáciou projektu sa vytvorí pracovné miesto na zabezpečenie chemicko-technických procesov ČOV, meranie prietokov a koncentrácie a pod.	Ide o mechanicko - biologickú ČOV s oddelenou regeneráciou kalu a kalovým hospodárstvom s odvodňovaním kalu v kalovom kontajneri. Čistiareň odpadových vôd bude v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a s nariadením vlády SR č. 491/2002 Z.z., Objekty ČOV budú osadené čiastočne pod terénom a čiastočne v násype z dôvodu ich výškového uloženia nad spodnú vodu. Čerpacia stanica, prepojovacie kanalizačné šachty, uzatváracia šachta, objekt biologického čistenia a merný objekt budú zo železobetónových prefabrikátov. Hlavný objekt Biologická linka bude kruhového pôdorysu, rozdelený na 2 reaktory. Po osadení objektov ČOV do terénu budú dookola obsypané so zhutnením po vrstvách až po úroveň rastného terénu. Časti objektov inštalovaných vyššie, ako je rastný terén vrátane komunikácie, sa obsypú so zhutnením na projektovanú výšku a tvarový prechod do rastného terénu sa upraví do tvaru v súlade s okolitým terénom. Terén upraví do pôvodného stavu. Areál bude oplotený jednou vstupnou bránou. Bližšie - TS PD. Kanalizácia je v obci vybudovaná na cca 90%, pričom obec v roku 2009 vybudovala 400m kanalizácie z rozpočtu obce Heľpa. V priebehu rokov 2009- 2010 plánuje obec z vlastných prostriedkov vybudovať zvyšných 800m kanalizačnej siete, čím bude obec odkanalizovaná na 100%. Po výstavbe ČOV bude celá obec napojená na predmetnú ČOV v Heľpe.	Realizácia projektu vlastnej ČOV korešponduje s rozvojom infraštruktúry v obci Heľpa, jej existencia zvyšuje komfortnosť bývania a podnikania v danej lokalite. Ide o ekologickú stavbu, ktorá zníži vplyv človeka na znečisťovanie ŽP. Obec s vyriešenou otázkou čistenia odpadových vôd je zaujímavejšia nielen pre nových občanov – novú výstavbu, ale aj pre rozvoj turistického ruchu, prípadné ďalšie podnikateľské aktivity – investície. Kompletné odkanalizovanie obce, ktoré bude realitou v najbližšom možnom období zakončené finálnou stavbou ČOV, vytvorí aj pre celý región Horehronia obec príťažlivú hlavne pre rozvoj cestovného ruchu, ale aj pre investície a rozšírenie bytovej výstavby. V súčasnosti je v obci vybudovaná kanalizačná sieť, ktorá sa bez vybudovania ČOV nevyužíva a znehodnocuje. Obec má skúsenosti s realizáciou a implementáciou projektov, ktoré boli podporené z rôznych zdrojov (výstavba domu smútku, kanalizácia, plynofikácia, výstavba nájomných bytov, výstavba a rekonštrukcia komunikácií). Kontrola realizácie bude zabezpečená kvalifikovanými pracovníkmi OcÚ, poslancami OZ a stavebným dozorom.	Vybudovanie vlastnej ČOV umožní sprevádzkovanie už jestvujúcej kanalizácie, v dôsledku čoho bude možné uvažovať aj o návratnosti do nej vložených investícií v podobe platieb stočného. Rýchlym zrealizovaním projektu vlastného čistenia odpadových vôd sa tiež predíde možnosti ekologickej havárie, ktorá by mohla nastať, ak by niektoré subjekty začali používať nedokončenú kanalizáciu a voľne vypúšťali odpadové vody končiace bez vyčistenia v zemi. Žiadne sankcie by už nedokázali vyčistiť napr. zdroj pitnej vody alebo kontaminovanú ornú pôdu. Pri výstavbe nedôjde k znehodnocovaniu životného prostredia. Odpad z výstavby stavebných objektov a montáže technologického zariadenia po ukončení prác odvezie so sebou dodávateľ, respektíve zlikviduje na miestnej skládke tuhého komunálneho odpadu. Finančná udržateľnosť projektu je vo Finančnej analýze (Príloha č. 2).
24110110038	NFP24110110111	Zabezpečenie dodávky pitnej vody v Nižnej Rybnici	OPZP-PO1-09-1	00325520 - Nižná Rybnica	658 706,80	Obec Nižná Rybnica leží v centrálnej časti Zemplína, severnej časti Východoslovenskej nížiny, v tesnej blízkosti okresného sídla. Podľa administratívneho členenia patrí do Košického kraja a okresu Sobrance. S rozlohou 30 ha a aktuálnym počtom obyvateľov 411 môžeme obec zaradiť medzi stredne veľké až veľké obce okresu Sobrance. Stavba sa nachádza v intraviláne obce Nižná Rybnica v trase navrhovaných rozvodov. Účel a ciele stavby V okrese Sobrance je urbanizácia charakteristická rozptýlenosťou koncentrácie obyvateľstva. Na jednu obec pripadá v priemere 600 obyvateľov. Obyvatelia obce nie sú doposiaľ nenapojení na vodovodnú sieť hromadného zásobovania pitnou vodou. Zásobovanie je preto riešené výlučne z individuálnych zdrojov - studní. Vo väčšine prípadov, táto voda nespĺňa STN, pre vodu na pitné účely. Účelom a cieľom predmetnej stavby je zabezpečenie dodávky pitnej zdravotne nezávadnej vody pre obyvateľov obce Nižná Rybnica na cieľovú úroveň – 87,2 % jej spádového územia. V pláne rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Košického kraja je riešenie výstavby verejného vodovodu navrhované spôsobom napojenia SKV Sobrance	Účelom a cieľom predmetnej stavby je zabezpečenie a zvýšenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce na cieľovú úroveň – 87,2 % spádového územia. Technické parametre: - celková dĺžka rozvodných sieti: 4,860 km - celkový počet novozriadených prípojok: 140 ks - celkový počet novopripojených odberateľov: 411 osôb - celkový počet novovybudovaných radov: 7 Komplementárny prínos realizácie projektu spočíva v/vo: 1. kompletizácií občianskej vybavenosti obce 2. vytvorení podmienok pre trvalo – udržateľný rast regiónu pri rešpektovaní environmentálnych požiadaviek 3. znížení potenciálnych rizík ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva v prípade výskytu environmentálnych havárií v regióne Zemplína (v roku 1988 – Chemko Strážske s doposiaľ nevyriešeným problémom odstránenia PCB látok. 4. efektívnejšom využití zdrojov celej vodohospodárskej sústavy	Základné etapy projektu: Realizácia projektu je rozdelená do 2 podporných a 3hlavných aktivít.: Podporné aktivity projektu: Riadenie projektu: pokrýva oblasť administratívneho a finančného riadenia implementácie projektu. Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti spojené zo zabezpečením publicity projekt v zmysle pokynov SO/RO, resp. externého manuálu pre informovanie a publicitu Hlavné aktivity projektu: Aktivita 1: Výber zhotoviteľa Obsah aktivity: Proces verejného obstarávania sa uskutoční vo vecnom a obsahovom súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a postupov daných legislatívou Európskeho spoločenstva. Garant: osoba odborne spôsobilá k vykonaniu verejného obstarávania Aktivita 2: SO – 01 Prívodný rad Realizácia verejného vodovodu pozostáva z výstavby prívodného radu. Garant: stavebný dozor, projektový tím Aktivita 3: SO-02 Rozvodná sieť Výstavba rozvodných vodovodných radov o celkovej dĺžke 4 860m a vybudovanie individuálnych vodovodných prípojok v počte 140 ks v dĺžke 533 m. Technický popis je súčasťou stavebnej dokumentácie. Technologický proces rozvodu pitnej vody si nevyžaduje žiadnu aplikáciu chemických činidiel. Z uvedeného dôvodu nie je nutné aplikovať systém manipulácie a skladovania. Celý realizačný proces bude koordinovaný stavebným vedúcim a stavebným dozorom garantujúcim obsahový súlad s projektovou	Pre potreby využitia rozostavaného diela, je nutné do prevádzky uviesť – odovzdať hlavný prívodný rad a rad „A-G" s objektmi – vodomernými šachtami a obslužnými armatúrami - uzávermi a hydrantmi. Takto sa podarí dosiahnuť cieľový stav napojenosti a systém bude prevádzkyschopný. Dosiahnutie stanovených ukazovateľov výsledkov a dopadov realizovaného projektu je možné len v súvislosti s realizáciou investičnej akcie v rozsahu obsiahnutom v stavebnej projektovej dokumentácií. Trasovanie rozvodnej siete je v súlade s výškopisným a polohopisným danostiam lokality, pričom rešpektuje aktuálne vlastnícke a užívateľské vzťahy. Obecný úrad zamestnáva priamo dvoch administratívnych pracovníkov, jedného THP pracovníka a koordinátora aktivačných prác na plný pracovný úväzok. Na úseku opatrovateľskej služby pôsobí jeden pracovník. Obecný úrad disponuje vhodnými priestorovými podmienkami a materiálno – technickým vybavením (vnútorne zariadenie, bezbariérový vstup, pripojenie na vysokorýchlostný internet a moderná kancelárska technika). Podiel žien na celkovom počte zamestnancov je 33%. Prevádzkovateľom verejného vodovodu bude po ukončení jeho dostavby bude žiadateľ v zmysle ustanovení zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Praktické riadenie procesu prípravy, realizácie a implementácie projektu je zabezpečené prostredníctvom vytvoreného projektového tímu v zložení 5 osôb: - leader (supervízia, koordinácia aktivít),	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, obce Nižná Rybnica ako subjektu miestnej verejnej správy (svojprávne postavenie a rozhodovacia právomoc v oblasti nakladania s majetkom obce, postavením vo vzťahu výkonu originálnych kompetencií a rozhodovacou právomocou pri použití vlastných finančných zdrojov). Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, - možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, združenie prostriedkov, sponzorské dary) z hľadiska prevádzkového : - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce a príjmov generovaných finančnou analýzou Finančná analýza tvorí samostatnú prílohu žiadosti. Finančná analýza tvorí samostatnú prílohu žiadosti. Keďže projekt patrí k projektom ktoré generujú budúce príjmy – A1, bola finančná analýza vypracovaná v zmysle pokynov uvedených v dokumente „Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy projektu". Prevádzkovateľom verejného vodovodu bude žiadateľ, ktorý z hľadiska skladby a štruktúrovania predajnej ceny komodity, garantuje udržateľnosť technického stavu a funkčnosti nadobudnutého majetku. Krytie prevádzkových nákladov a kalkulácia prevádzkových príjmov vychádza z platnej legislatívy v oblasti tvorby a schvaľovania cien

								dokumentáciou a korigujúcim možné odchýlky vzniklé v priebehu samotnej výstavby. Súčasťou projektového tímu bude externý pracovník, zodpovedný za administráciu projektu a jeho finančné riadenie (príprava a spracovanie monitorovacích správ projektu, žiadosti o platbu, bežnú administratívnu agendu a komunikáciu s SO/RO). Interná finančná kontrola sa uskutoční v zmysle zásad obehu účtovných dokladov a smernice k vykonávaniu vnútornej kontroly.	- administrácia vo vzťahu k SO/RO, - finančné riadenie, - stavebný dozor, Dosiahnutý stupeň odbornej spôsobilosti zapojených osôb a nadobudnuté skúsenosti v profesijnej práci garantujú profesionálny výkon príslušných činností.	(Výnos úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31.7.2008 č.3/2007, zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách , zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach)
24110110039	NFP24110110164	Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohranı	OPZP-PO1-09-1	00308382 - Obec Pohranice	1 059 731,81	Obec Pohranice leží v tesnej blízkosti krajského mesta Nitra, na hornom toku potoka Kadaň. V obci žije 1076 obyvateľov, čo predstavuje 0,65% obyvateľstva okresu Nitra. Pre územie intravilánu obce Pohranice predstavuje záujmové územie predmetnej stavby charakteristický pahorkatinný reliéf. V súčasnosti sú splaškové odpadové vody produkované obyvateľstvom obce zachytávané v žumpách, respektíve sú v mnohých prípadoch vypúšťané zo septikov do povrchových záchytných rigolov a následne do vodného toku Kadaň, ktorý preteká obcou. Žumpy a septiky nie sú vo väčšine prípadov vodotesné a predstavujú vysoké riziko kontaminácie podzemnej vody. Obec čerpá všetku svoju pitnú vodu z jednej zo štyroch vŕtaných studní, ktorá sa nachádza v strede jej intravilánu. Z prieskumov, ktoré vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva, bolo konštatované, že „vody z troch studní nevyhovujú chemickým a zo všetkých štyroch studní mikrobiologickým ukazovateľom...". Ďalej „Je preto potrebné všetky tieto zdroje opakovane označiť trvalým nápisom „VODA NEPITNÁ" a o tejto skutočnosti informovať obyvateľov obce. Niektoré z týchto vodných zdrojov sa nachádzajú v časti obce, kde doposiaľ nie je vybudovaná kanalizácia a je možné predpokladať u nich ďalšie zhoršovanie kvality vody." Podrobnejšie údaje sú v prílohe č. 23. K dnešnému dnu bolo v obci vystavaných 2 147 m kanalizačného potrubia, čo predstavuje cca 45% očakávaného stavu. Projekt sa bude zameriavať na dobudovanie zvyšných 1 243 m potrubia a prislúchajúcich kanalizačných prípojok.	Po ukončení realizácie aktivít tohto projektu bude v obci takmer 100%-né pokrytie kanalizáciou. Vybudovaním 1 243 m kanalizačného potrubia a prislúchajúcich kanalizačných prípojok sa dosiahne odstránenie ohrozenia podzemných vôd vrátane zdroja pitnej vody sekundárnym fekálnym znečistením. Takisto sa zlepší stav vodného toku Kadaň, ktorý obcou preteká. Okrem toho sa celkovo zvýši úroveň vybavenosti sieťami, čo zvýši atraktívnosť lokality pre súčasných aj potenciálnych budúcich obyvateľov. V súčasnosti používané žumpy a septiky budú nahradené predpokladaným 96 -percentným napojením na kanalizačnú sieť. Dosiahne sa využitie kapacít existujúcej čističky odpadových vôd, ktorá je projektovaná na 180 m³ odpadových vôd denne.	V celkovom projekte (vrátane už realizovaného vedenia) je riešených 4 834,5 m kanalizačného potrubia vrátane prípojok. Celá navrhovaná stoková sieť podľa tohto projektu je v zastavanom území obce. Trasy jednotlivých zberačov a stôk sú navrhované prevažne v cestných komunikáciách a zelených pásoch tak, ako to dovoľuje jestvujúca zástavba a iné už vybudované podzemné a nadzemné vedenia v súčinnosti s nariadeniami, ktoré je potrebné dodržať pri stavbe kanalizácie a iných infraštruktúrnych stavieb. Križovanie potrubí so štátnou cestou a miestnymi komunikáciami je riešené pretláčaním. Križovanie cez potok Kadaň je riešené prekopaním a obetónovaním potrubia. Trasy jednotlivých zberačov a stokovej siete sú navrhnuté z rúr PVC orugovaných DN 300mm. Uloženie rúr bude v ryhe šírky 1,25 m na zhutnenom lôžku hrúbky 15 cm. Prebytočná zemina sa uskladní na smetisku za obcou. Odpad z asfaltových komunikácií sa uloží na riadenú skládku, vyhradenú pre tieto účely. Súčasťou projektu je aj vybudovanie potrubia s ukončením pomocou revíznej šachtičky, ktoré bude z PVC rúr DN 150 m. Tieto odbočenia budú končiť na verejných pozemkoch. Jednotlivé prípojky budú na súkromných pozemkoch občanov, teda budú vlastníctvom občanov a preto nie sú súčasťou tohto projektu. V celej dĺžke sa bude jednať o gravitačnú kanalizáciu. Podrobný technický popis riešenia vrátane všetkých jeho súčastí sa nachádza v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 16 tejto žiadosti.	V súčasnosti je odkanalizovaných približne 45% obce Pohranice. Obec na doterajšiu časť kanalizácie získavala zdroje zo štátneho rozpočtu vo forme dotácií. Tieto ale neboli dostatočné na dokončenie pôvodného zámeru v celom rozsahu. Kvôli stále vysokému podielu občanov používajúcich netesné žumpy alebo dokonca septiky s výpustom splaškov do okolitého terénu a do potoka je nebezpečne kontaminovaná spodná voda. Prechod kontaminujúcich fekálnych látok do zdrojov pitnej vody je dokladovaný vyjadreniami zodpovedných inštitúcií v prílohe č. 23 tejto žiadosti. Podľa týchto vyjadrení nie je vodu v ani jednom z obecných zdrojov možné považovať za pitnú. Tento stav spôsobuje riziko hygienickej katastrofy v obci, kedže jej zdrojom pitnej vody je práve jedna zo studní v strede obce. Realizáciou projektu dôjde k eliminácii týchto rizík a zároveň k zvýšeniu komfortu bývania a zlepšeniu celkovej príťažlivosti lokality pre súčasných aj prípadných budúcich obyvateľov. Realizáciu tohto projektu zabezpečia dodávatelia vybraní formou verejného obstarávania, čo zabezpečí nákladovú efektívnosť a kvalifikovaný prístup a kapacity na zabezpečenie aktivít projektu takéhoto rozsahu.	Výsledkom projektu bude novovybudovaný úsek kanalizácie zabezpečujúci takmer úplné pokrytie obce kanalizačnou sieťou. Vďaka tomu budú z veľkej časti eliminované negatívne vplyvy populácie na životné prostredie, najmä na povrchové a podpovrchové vody. Okrem ekologického prínosu zabezpečí realizácia projektu aj zvýšenie atraktívnosti lokality vďaka celkovému zvýšeniu komfortu bývania a dosiahnutiu vysokej kvality hygienických podmienok, ktorá je v dnešnej dobe štanda rdom. Čo sa týka finančnej udržateľnosti výsledkov projektu, túto dokladuje priložená finančná analýza. Prípadné nečakané menšie negatívne výkyvy v príjmoch projektu alebo v jeho výdavkoch pokryje obec bez problémov z vlastných rozpočtových zdrojov. Čo sa týka zabezpečenia prevádzky zariadenia a jeho údržby, túto časť zabezpečí zmluvný prevádzkovateľ.
24110110040	NFP24110110182	Dokončenie výstavy vodovodu v Petrovciach	OPZP-PO1-09-1	00325619 - Obec Petrovce nad Laborcom	1 948 995,96	Obec Petrovce nad Laborcom leží v centrálnej časti Zemplína, severnej časti Východoslovenskej nížiny, severne od Michaloviec, v tesnej blízkosti okresného sídla na brehu rieky Laborec. Laborec ho priamo odvodňuje. Podľa administratívneho členenia patrí do Košického kraja a okresu Michalovce. Rozloha katastra je 1021,70 ha, na základe čoho môžeme obec zaradiť medzi stredne veľké až veľké obce okresu Michalovce. Stavba sa nachádza v intraviláne obce Petrovce v trase navrhovaných rozvodov. V roku 2006 bol dokončený prívodný vodovodný rad ktorým sa obec Petrovce nad Laborcom napojila na SKV Strážske o celkovej dĺžke 3,628km. V tom istom roku bola dokončená výstavba časti sieťových rozvodov čím sa dosiahla 13,7 % napojenosť obyvateľov obce na verejný vodovod. Existujúca sieť je prevádzkovaná na základe zmluvy s prevádzkovateľom – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. . Zostávajúca časť miestneho obyvateľstva využíva ako zdroj vody vlastné studne. Tento stav prináša nebezpečenstvo kontaminácie podzemných zdrojov predovšetkým z okolitých ohnísk environmentálnych rizík (Chemes a.s. Humenné, Chemko a.s. Strážske). Nedostatočná kvalita vody z individuálnych zdrojov je preukázaná realizovanými rozbormi a rozhodnutiami Úradu regionálneho zdravotníctva. Alarmujúci je predovšetkým situácia v miestnej materskej škole, ktorá využíva rovnako rizikový lokálny zdroj.	Účelom a cieľom predmetnej stavby je zabezpečenie a zvýšenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce na cieľovú úroveň – 93% spádového územia. Technické parametre: - celková dĺžka rozvodných sietí: 4,237 km - celkový počet novozriadených prípojok: 150 ks - celkový počet novopripojených odberateľov: 793 osôb - celkový počet novovybudovaných radov: 8 Komplementárny prínos realizácie projektu spočíva v/vo: 1. kompletizácií občianskej vybavenosti obce 2. vytvorení podmienok pre trvalo – udržateľný rast regiónu pri rešpektovaní environmentálnych požiadaviek 3. znížení potenciálnych rizík ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva v prípade výskytu environmentálnych havarijý v regióne Zemplína (v roku 1988 – Chemko Strážske s doposiaľ nevyriešeným problémom odstránenia PCB látok. 4. efektívnejšom využití zdrojov celej vodohospodárskej sústavy	Základné etapy projektu: Realizácia projektu je rozdelená do 2 podporných a 8 hlavných aktivít: Podporné aktivity projektu: Riadenie projektu: pokrýva oblasť projektového riadenia Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti spojené zo zabezpečením publicity projekt v zmysle inštrukcií uvedených v príslušnom manuály. Hlavné aktivity projektu: Aktivita 1: Výber zhotoviteľa Proces verejného obstarávania sa uskutoční vo vecnom a obsahovom súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Aktivita 2: SO – 02a Vežový vodojem - konštrukcia : Dodávka a osadenie konštrukcie vežového vodojemu s celkovým prepočítaným objemom 200m3. Aktivita 3: SO – 02b Vežový vodojem - základ: Realizácia stavebných prác spojených s vybudovaním podkladových základov pre osadenie nosnej konštrukcie vodojemu. Aktivita 4: SO – 03 Odpad z vodojemu: Vežový vodojem bude vybavený prelivným potrubím slúžiacim na odvedenie vody z vodojemu v prípade poruchy servošupátka pri vodojeme. Aktivita rieši technický spôsob odvedenia prebytočnej vody (odvádzacie potrubie, uloženie, zriadenie kontrolnej šachty a ukončenie prelivového potrubia). Aktivita 5: SO – 04 Oplotenie vodojemu: Oplotenie vodojemu spôsobom osadenia železobetónových a oceľových stĺpikov, vzpier a pletiva o výške 1,6 m o celkovej dĺžke 40,00 m2. Aktivita 6: SO – 05 Rozvodná sieť: Rozvodná sieť slúži na dopravu vody z vodojemu do miesta spotreby Aktivita 7: Vonkajší elektrický rozvod Súčasťou projektového tímu bude externý pracovník, zodpovedný za administráciu projektu a jeho finančné riadenie. Obecný úrad bude vykonávať činnosti spojené s prípravou podkladov pre riadnie projektu a vnútornú	roku 2006 bol dokončený prívodný vodovodný rad ktorým sa obec Petrovce nad Laborcom napojila na SKV Strážske o celkovej dĺžke 3,628 km. V tom istom roku bola dokončená výstavba časti sieťových rozvodov čím sa dosiahla 13,7 % napojenosť obyvateľov obce na verejný vodovod. Dosiahnutie stanovených ukazovateľov výsledkov a dopadov realizovaného projektu je možné len v súvislosti s realizáciou investičnej akcie v rozsahu obsiahnutom v stavebnej projektovej dokumentácií. Trasovanie rozvodnej siete je v súlade s výškopisným a polohopisným danostiam lokality, pričom rešpektuje aktuálne vlastnícke a užívateľské vzťahy. Zberný vodojem je navrhovaný z dôvodu zabezpečenia pravidelných dodávok objemového množstva vody v prípade výskytu prevádzkových výpadkov na prívodnom rade resp. zmeny technických parametrov dodávky. Projekt je spracovaný a zároveň bude realizovaný Obecným úradom v Petrovciach nad Laborcom, ktorý je výkonným orgánom obce.Hodárenie obce sa riadi schváleným rozpočtom ktorý pozostáva z vlastných bežných príjmov (nájom, daň, poplatky), kapitálových príjmov (úvery, predaj majetku), podielu výnosu dane z príjmov (zabezpečenie originálnych kompetencií), štátnych transferov na výkon preneseného výkonu správy, grantov a dotácií. Počas uplynulého obdobia obec pravidelne hospodárila s vyrovnaným rozpočtom na úrovni cca. 7,7 mil Sk/ročne. Obecný úrad disponuje vhodnými priestorovými podmienkami a materiálno – technickým vybavením (vnútorne zariadenie, bezbariérový vstup, pripojenie na vysokorýchlostný internet a moderná kancelárska technika). Podiel žien na celkovom počte zamestnancov je 60%. Praktické riadenie procesu prípravy, realizácie a implementácie projektu je zabezpečené prostredníctvom	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, obce Petrovce nad Laborcom ako subjektu miestnej verejnej správy (svojprávne postavenie a rozhodovacia právomoc v oblasti nakladania s majetkom obce, postavením vo vzťahu výkonu originálnych kompetencií a rozhodovacou právomocou pri použití vlastných finančných zdrojov). Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, - možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, združenie prostriedkov, sponzorské dary) z hľadiska prevádzkového : - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce a príjmov za predaj komodity. Finančná analýza tvorí samostatnú prílohu žiadosti. Finančná analýza tvorí samostatnú prílohu žiadosti. Keďže projekt patrí k projektom ktoré generujú budúce príjmy – A1, bola finančná analýza vypracovaná v zmysle pokynov uvedených v dokumente „Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy projektu". Prevádzkovateľom verejného vodovodu bude žiadateľ. Štruktúrovanie predajnej ceny komodity, garantuje udržateľnosť technického stavu a funkčnosti nadobudnutého majetku. Krytie prevádzkových nákladov a kalkulácia prevádzkových príjmov vychádza z platnej legislatívy v oblasti tvorby a schvaľovania cien (Výnos úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31.7.2008 č.3/2007, zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách , zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach)

								kontrolu.	vytvoreného projektového tímu v zložení 5 osôb (leader , administrátor, finančné riadenie, koordinácia aktivít , stavebný a autorský dozor) Prevádzkovateľom verejného vodovodu bude po ukončení jeho dostavby žiadateľ v zmysle ustanovení zákona č. 442/2002 Zb.	
24110110041	NFP24110110151	Záhorie, Malacky - odkanalizovanie	OPZP-PO1-09-1	00304913 - Mesto Malacky	13 650 795,98	Mesto Malacky je okresným mestom situovaným na juhozápade Slovenska blízko hranice s ČR, asi 35 km od Bratislavy. V súčasnosti má približne 18 000 obyvateľov. Obec Kostolište sa nachádza v blízkosti Malaciek, smerom na západ k hranici s ČR. Obec má približne 1 100 obyvateľov. Vzhľadom na rastúci potenciál pracovného uplatnenia a príjemné prostredie prírody Záhorskej nížiny je predpoklad ďalšieho nárastu obyvateľstva v tejto aglomerácii. Mesto Malacky má jednotnú kanalizačnú sústavu s celkovou dĺžkou 31,7 km. Priemer stôk sa pohybuje od DN 300 až po hlavný zberač, ktorý je prierezu o veľkosti DN 1600 mm. Jednotná kanalizačná sústava sa začala budovať v 60. rokoch. V súčasnosti je vybudovaných 1699 kanalizačných prípojok v celkovej dĺžke cca 9 km. Na verejnú kanalizáciu a súčasne aj na ČOV je z celkového počtu obyvateľstva 17.887 obyvateľov napojených 14.936 obyvateľov, t.j. 84 %. Zatiaľ na kanalizáciu nie je napojených 2951 obyvateľov, t.j. 16%. V obci Kostolište je v súčasnosti vybudovaná prvá etapa splaškovej kanalizácie vrátane kanalizačných prípojok, čerpacej stanice ČS K 2 a výtlačných potrubí v intraviláne a extraviláne obce. Je tu vybudovaných 1 332m gravitačného potrubia, 78 ks kanalizačných prípojok a 2035m výtlačného potrubia. Z celkového počtu 1132 obyvateľov je napojených iba 234 obyvateľov, čo predstavuje 21%. Odpadové vody sú odvádzané gravitačným spôsobom a sústreďované do najnižšieho miesta, čo je v prípade mesta Malacky čistiareň odpadových vôd a v prípade obce Kostolište čerpacia stanica K1, ktorá prečerpáva výtlačným potrubím odpadové vody do čistiarne odpadových vôd Malacky.	Predmetom tohto projektu je riešenie dobudovania kanalizácie v meste Malacky a obci Kostolište a následné odvedenie splaškových odpadových vôd na ČOV Malacky. ČOV Malacky je mechanicko-biologického typu a má po nedávnej intenzifikačnej úprave dostatočnú kapacitu na napojenie nových vetiev kanalizácie v Malackách aj v Kostolišti. Po realizácii projektu bude v Malackách rekonštruovaná časť kanalizačnej siete a vybuduje sa nová sieť vrátane čerpacích staníc. Časť kanalizačnej siete v Kostolišti, ktorá je predmetom tohto projektu, predstavuje dobudovanie nových vetiev vrátane prípojok a ich zvedenie do existujúcich stôk. Splašková odpadová voda z obce Kostolište bude prečerpávaná výtlačným potrubím do ČOV Malacky.	V katastrálnom území mesta Malacky budú nové vetvy kanalizácie členené nasledovne: SO-01-A1 Kanalizačné potrubia gravitačné a výtlačné SO-02-A2 Čerpacie stanice SO-03-A3 Kanalizačné domové prípojky SO-04-A4 Rekonštrukcia súčasných potrubí V rámci aktivity SO-01-A1 bude realizovaná rekonštrukcia 4 239,2 m existujúceho potrubia a vybudovanie celkovo 14 286 m kanalizačného potrubia. Predmetom projektu bude gravitačné potrubie DN 300 a výtlačné potrubie DN 80, DN 100, DN 150. V Kostolišti bude dobudovaná kanalizácia v intraviláne obce vrátane domových prípojok, intravilánového výtlačného potrubia a čerpacej stanice. Celková dĺžka nových vetiev bude predstavovať 1 801 m, počet nových prípojok bude 96 ks.	Aglomerácia Malacky-Kostolište je v súčasnosti odkanalizovaná iba na cca. 80 percent. Súčasné riešenie situácie individuálnymi žumpami alebo septikmi je nehygienické a ohrozuje kvalitu povrchových a podzemných vôd a tým zdravie obyvateľstva a životné prostredie. Žumpy sú často netesné a splašková voda preniká do okolitého terénu. Vzhľadom na pomerne vysokú hustotu populácie najmä v meste Malacky je táto situácia neudržateľná. Navyše v zmysle záväzkov prijatých SR voči EÚ je Slovenská republika povinná zabezpečiť do skončenia prechodného obdobia pripojenie aglomerácií s počtom viac ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov na stokovú sieť. Vďaka realizácii projektu bude veľká väčšina obyvateľstva predmetnej aglomerácie napojená na kanalizačnú sieť a zlepší sa stav životného prostredia, jeho hygiena a životná úroveň v oblasti. Mesto Malacky ako žiadateľ je vďaka bohatým skúsenostiam v tejto oblasti plne spôsobilé na realizáciu tohto projektu. Napriek tomu sa rozhodlo najmä kvôli rozsahu a náročnosti projektu a špecifikám vyplývajúcim z riadenia projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a ŠR využiť na zabezpečenie realizácie aktivít projektu služby externých dodávateľov. Ti budú vybraní prostredníctvom verejného obstarávania, čo zabezpečí ich spôsobilosť a efektívnosť vynaložených prostriedkov.	Prevádzku projektu bude zabezpečovať prevádzkovateľ - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov zabezpečovať prevádzkovateľ, ktorý má túto činnosť ako hlavný predmet podnikania. Z finančného hľadiska budú zabezpečovať udržateľnosť výsledkov projektu obyvatelia prostredníctvom platenia stočného vo výške určenej ÚRSO a prevádzkovateľ. Ako vyplýva z priloženej finančnej analýzy, bez poskytnutia NFP by žiadateľ nemohol realizovať uvedený projekt a pripojenie obyvateľov obce na stokovú sieť by sa výrazne oddialilo, čo by znamenalo ohrozenie povinnosti SR vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS.
24110110042	NFP24110110127	Kanalizácia a ČOV Važec	OPZP-PO1-09-1	36672441 - LVS	10 396 727,38	Obec Važec s počtom obyvateľov 2 379. Splaškové odpadové vody od obyvateľov obce Važec sú zachytávané v žumpách, z ktorých mnohé nespĺňajú podmienky tesnosti, tým dochádza k znečisteniu podzemných a povrchových vôd. Projekt rieši odkanalizovanie obce Važec s vybudovaním splaškovej kanalizácie v tých častiach obce kde chýba a s vybudovaním ČOV v obci Važec o celkovej kapacite 2 411 EO. (Aglomerácia Važec je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č.1).	Realizáciou aktivít projektu (vybudovanie splaškovej kanalizácie a ČOV) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 2 382 nových obyvateľov (714 nových kanalizačných prípojok) - zvýšenie percentuálnej napojenosti producentov na verejnú splaškovú kanalizáciu v aglomerácii Važec z pôvodných 0% na 100% - vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu - zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami - zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp - zvýhodnenie obce jej ďalšom rozvoji - zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva	V rámci projektu sa vybuduje splašková stoková sieť v obci Važec o celkovej dĺžke 14 545 m z toho (13 545 m gravitačná, 1000 m výtlaky, 714 ks kanalizačných prípojok a 6 ks čerpacích staníc) a ČOV s kapacitou pre 2 411 EO. Predpokladaná lehota výstavby je 24 mesiacov – od 01/2010 do 12/2011. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou firmou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie u kanalizácie sú: dĺžka gravitačnej kanalizácie, dĺžka výtlakov, počet čerpacích staníc a počet kanalizačných odbočení. U ČOV sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Navrhovanú kanalizáciu bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií.	d1) Projekt je zameraný na dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Važec s čistením odpadových vôd na novobudovanej ČOV Važec. Na výstavbu ČOV a dobudovanie kanalizácie v obci Važec je vydané právoplatné stavebné povolenie. Realizáciou projektu sa dosiahne napojenosť obyvateľov na kanalizáciu v rámci celej aglomerácie Važec nad požadovanú hodnotu 85%, vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja, zníži sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd netesnými žumpami a ich nekontrolovateľným vývozom. d2) Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.(LVS, a.s.). Okresný súd v Žiline spoločnosť zapísal do Obchodného registra dňa 07.09.2006 ako nástupníckou spoločnosťou zaniknutej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základné imanie LVS, a.s. činí 609,6 milióna Sk (20 235 710 EUR). Predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti (okres Liptovský Mikuláš), prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a ČOV, zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov a verejných kanalizácií a ČOV a ďalšie s tým súvisiace činnosti. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou podobných projektov (projekty so spolufinancované EU a SR): Projekt ISPA - Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova (11,4 mil. EUR).	Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu. Indikátory sa k ideálnym hodnotám blížia, čo možno hodnotiť pozitívne. Výška tarif bola testovaná voči projektovaným výdavkom domácností, pričom výdavky na stočné dosahujú medzinárodnými štandardmi akceptovateľnú úroveň. Pri komplexnom hodnotení projektu je významný ukazovateľ kumulovaný ročný cash flow, ktorý je v sledovanom časovom horizonte záporný, čo je do istej miery spôsobené splátkami úveru a neskôr kapitálovým výdavkom na obnovu zariadenia (2026). Analýza projektového cash flow v tridsaťročnom horizonte preukázala, že v prípade krytia spolupodieľania sa žiadateľa z úverových zdrojov a vykrývanie mierne negatívneho cash flow z iných ziskových aktivít spoločnosti, je projekt dlhodobo udržateľný. Pri celkovom posudzovaní projektu je nutné brať do úvahy aj výsledky ekonomickej analýzy. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti č.2 : Finančná analýza, Kapitola 9 a v tabuľkovej časť.
24110110043	NFP24110110144	Odkanalizovanie Obce Marcelová	OPZP-PO1-09-1	00306550 - Obec Marcelová	7 476 653,99	Obec Marcelová leží severovýchodne od mesta Komárno. V súčasnosti má 3878 trvale bývajúcich obyvateľov. Územie obce Marcelová patrí do povodia toku Dunaj, a preteká ním viacero odvodňovaco-zavlažovacích kanálov. Riešené územie je bohaté aj	Realizáciou predkladaného projektu - výstavbou kanalizácie a odvedením odpadových vôd z obce sa dosiahne predovšetkým zvýšená ochrana a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov,	Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný žiadateľ. Prevádzkovateľom infraštruktúry bude KOMVak - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., so 100 % vlastníctvom Mesta Komárno. Na realizáciu	Pri nerealizovaní projektu odkanalizovania obce Marcelová by sa splaškové odpadové vody pri zohľadnení technického stavu žúmp pravdepodobne dostávali priamo do miestnych tokov. Výstavbou	Rozvoj verejných kanalizácií je navrhovaný v súlade s vecnými požiadavkami smernice 91/271/EHS (transponovanými do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách) vrátane časového harmonogramu, s cieľom vytvoriť

						na geotermálne vody. Odpadové vody od obyvateľstva sú zachytávané v žumpách, resp. v septikoch, ktoré nie sú vo väčšine prípadoch vodotesné a sú často nevhodne prevádzkované (vyprázdňovanie ich obsahu prečerpávaním do záhrad, odvodňovacích rigolov, kanálov a pod.), čím neustále hrozí unikanie splaškových odpadových vôd do podzemia a následná kontaminácia podzemných vôd, a takisto je ohrozovaný aj stav povrchových vôd a tým sa výrazne zhoršujú životné podmienky jej obyvateľstva. V obci je vybudovaná časť kanalizácie a čistiareň odpadových vôd. Kanalizácia je realizovaná ako gravitačná v dĺžke cca 250m s čerpacou stanicou a výtlačným potrubím DN80 dĺžky 513m na ČOV, ktorú majú spoločnú so susednou obcou Chotín. V súčasnosti je ČOV zaťažovaná predovšetkým fekálnymi vodami zvážanými z obce.	komplexné riešenie ekologických a vodohospodárskych záujmov, ako aj zdravia ľudí v dôsledku rozvoja obecnej infraštruktúry, čo bude mať následne pozitívny vplyv aj na samotný rozvoj obce. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci umožní odstavenie netesných a nekvalitných žúmp, ktoré sú vo väčšine prípadov vodopriepustné, čím sa zamedzí nekontrolovateľnému vypúšťaniu splaškových vôd a eliminuje sa riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd. Čistením odvádzaných odpadových vôd bude zabezpečená kvalita vyčistenej vody na úrovni požiadaviek NV SR č. 296/2005 Z.z., resp. vodohospodárskeho orgánu, čím bude zabezpečená ochrana miestnych tokov a prispeje k zlepšeniu kvality vody v rieke Dunaj. V rámci projektu sa uvažuje s výstavbou celkovo 18 188 m stokových sietí, ktoré budú napojené na jestvujúcu ČOV.	projektu bude vybraný dodávateľ na základe verejného obstarania, na ktorého činnosť bude dohliadať stavebný dozor. Odkanalizovanie obce Marcelová je riešené gravitačnou aj tlakovou kanalizáciou. Gravitačná kanalizácia je navrhnutá v jednotlivých uliciach obce pozdĺž zástavby, pričom jednotlivé zberače a stoky gravitujú k čerpacím staniciam, ktoré budú zabezpečovať prečerpávanie splaškových odpadových vôd do nasledovného gravitačného úseku. Takto budú odpadové vody transportované až do hlavnej čerpacej stanice, z ktorej budú prečerpávané na jestvujúcu ČOV. Vzhľadom na charakter a konfiguráciu terénu je v juhovýchodnej časti obce navrhnutá tlaková kanalizácia. Splaškové odpadové vody budú transportované systémom tlakových potrubí do hlavnej tlakovej vetvy, ktorá bude zaústená do hlavného gravitačného zberača a prostredníctvom gravitačnej kanalizácie a kanalizačných čerpacích staníc transportované až do hlavnej čerpacej stanice, odkiaľ budú prečerpávané do existujúcej ČOV.	kanalizácie a napojením obyvateľov v obci sa zlepší kvalita podzemných a povrchových vôd regiónu. Kvalita vyčistených odpadových vôd z ČOV bude v súlade s NV SR 296/2005 Z.z. s pozitívnym vplyvom na recipient. Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky pre ochranu prírodného prostredia, fauny a flóry na riešenom území a súčasne sa vytvoria predpoklady pre ďalší plánovaný územný a hospodársky rozvoj záujmovej oblasti, čo prinesie následné vytvorenie nových pracovných miest. Predkladaný projekt je obzvlášť vhodný aj z dôvodu, že obec už má rozostavanú kanalizáciu a vlastnú čističku odpadových vôd, na ktorú bude napojená aj projektom riešená kanalizačná sústava. Realizáciou sa naplňajú viaceré strategické a plánovacie dokumenty. Presnejšie sú rozpísané v prílohe č. 1 Opis projektu. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektov podporených z Operačného programu Životné prostredie, keďže v roku 2006 úspešne ukončila projekt na rekultiváciu skládky TKO. Obec Marcelová má dostatok zamestnancov na zabezpečenie implementácie projektu.	podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd do roku 2015 a ten dosiahnuť aj s zabezpečením zodpovedajúcej úrovne odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od 2 000 EO do 10 000 EO v časovom horizonte do 31. 12. 2015 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií. Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená: - postavením obce ako vlastníka infraštruktúry; - existenciou KOMVak - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., ktorá disponuje potrebnými kapacitami všetkého druhu pre spoluprácu s obcou a prevádzkovanie infraštruktúry - cenovou dostupnosťou služieb - cenovou reguláciou poskytovaných služieb v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a kalkuláciami cien na základe ekonomicky oprávnených nákladov v súlade s relevantnými výnosmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
24110110044	NFP24110110166	Vodovod Veľká Čierna	OPZP-PO1-09-1	00632724 - Obec Veľká Čierna	1 921 681,83	V súčasnosti si obyvatelia obce zabezpečujú pitnú vodu z vlastných zdrojov. Vzhľadom na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva [vzorky sú mikrobiologicky závadné, obsahujú koliformné baktérie, escherichia coli, enterokoky, vysoké podiely železa, amoniaku, oxidovateľnosti, ovdivosti, mangánu] vyhlásil Obecný úrad havarijný stav. Obvodný úrad Žilina (odbor civilnej ochrany) nariadil zabezpečiť núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou - cisternami, čo je z dlhodobého hľadiska neefektívne a zároveň sa tým znižuje kvalita života obyvateľov obce. Mesto Rajec (blízkosť mesta) je napojené na obalovú krivku skupinového vodovodu N. Bystrica - Čadca - Žilina, ktorého kapacita postačuje na zabezpečenie dodávok pitnej vody aj pre obec Veľká Čierna.	Realizáciou projektu zabezpečíme napojenie obyvateľov obce Veľká Čierna na zdroj kvalitnej pitnej vody (375 obyvateľov). Vybudovaný verejný vodovod bude napojený na obalovú krivku skupinového vodovodu N. Bystrica - Čadca - Žilina a to v najbližšom dostupnom bode (k.ú. Rajec). Zároveň bude vybudovaný vodojem s obsahom 150 m3 vrátane odpadného potrubia a výtlačného potrubia. Novovybudovaná infraštruktúra bude zabezpečovať dodávku 82 600 l/deň. Základná infraštruktúra, ku ktorej bezpochyby patrí aj vodovodná sieť je v súčasnej dobe nevyhnutná pre zabezpečenie štandardu života. Vybudovaním vodovodu zabezpečíme dodávku kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov našej obce a tým zvýšime kvalitu ich života v obci.	Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít: (1) HLAVNÉ AKTIVITY: - Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - Spracovanie projektovej dokumentácie realizačnej - Výber dodávateľa stavebných prác a stavebného dozoru - Výstavba vodovodu vrátane príslušnej infraštruktúry - Činnosť stavebného dozoru (2) PODPORNÉ AKTIVITY: - riadenie projektu - jeho súčasťou je zabezpečenie procesu verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a činností spojených s obsahovým a finančným riadením a monitorovaním realizácie projektu. Riadenie projektu bude zabezpečené prostredníctvom skúsených osôb v rámci mimopracovných vzťahov (dohoda mimopracovného pomeru) - informovanie a publicita - zabezpečuje prezentáciu realizácie projektu širokej verejnosti prostredníctvom činností na to vyčlenených ŠTRUKTÚRA STAVBY: - výtlačné potrubie - prívodné vedenie - rozvodná sieť a potrubie Veľká Čierna - SO 10.1 Vodojem - zhybka pod potokom - domové prípojky - podchod pod komunikáciou - vodomerná šachta - oprava vozoviek pri inž. sieťach Po realizácii projektu plánujeme so zabezpečením prevádzky stavby prostredníctvom Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina.	V súčasnosti nie je sú obyvatelia schopní zabezpečiť si kvalitnú pitnú vodu. Vzhľadom na kvalitu podzemných zdrojov vôd (rozhodnutie Úradu verejného zdravonictva) a vyhlásenu havarijného stavu, je v súčasnosti dodávka pitnej vody zabezpečená prostredníctvom cisterien (zabezpečuje Obecný úrad a Severoslovenské vodárne a kanalizácie). Kvality vodovodného systému v okrese Žilina umožňuje pripojenie obce na regionálny skupinový vodovod v Rajci, čím sa zabezpečí odstránenie havarijného stavu v obci a zvýši sa tým kvalita života obyvateľov obce. Obec nemá dostatočné skúsenosti a personálne a technické kapacity na zabezpečenie prevádzkyschopnosti vodovodu. Prevádzku samotnej stavby zabezpečíme prostredníctvom Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., ktoré na základe zmluvy budú zabezpečovať prevádzku infraštruktúry.	(1) prevádzková udržateľnosť - predmet projektu je investícia, ktorej využiteľnosť je rátaná na viac ako 30 rokov. Aj napriek skutočnosti, že obec nepatrí medzi veľké obce, jej demografický vývoj je stabilný. Zabezpečiť kvalitný život pre obyvateľov je preto základná úloha obce, medzi ktoré patrí hlavne zabezpečenie dodávok kvalitnej pitnej vody. Z hľadiska samotnej prevádzky bude prevádzka zabezpečená prostredníctvom vodárenskej spoločnosti s dlhodobými skúsenosťami v oblasti prevádzky vodovodov. (2) finančná udržateľnosť - je zabezpečená prostredníctvom platieb za dodávku vody. Poplatky vytvárajú priestor na kvalitné zabezpečenie dodávok, zároveň sú však sociálne únosné. Našim cieľom je zabezpečiť dodávku vody pre obyvateľov za prijateľnú cenu.
24110110045	NFP24110110106	Spišská Belá - environ.infraštruk.- splašková kan.	OPZP-PO1-09-1	00326518 - Spišská Belá	3 927 630,65	Mesto Spišská Belá (6309 obyvateľov) je v súčasnosti odkanalizované jestvujúcou jednotnou stokovou sieťou v celkovej dĺžke cca 9,3 km s čistením odpadových vôd na ČOV, uvedenej do prevádzky v r. 2005, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Na ČOV je však v súčasnosti privádzaná odpadová voda len z územia ohraničeného ulicami SNP, Kúpeľná, Nová, Krátka a Hviezdoslavova (t.j. 1324 obyvateľov). V súčasnosti platí stočné ale aj 2798 obyvateľov z ostatného územia mesta, ktorých odpadové vody sú bez čistenia odvádzané do Belianskeho potoka cez spolu päť jestvujúcich kanalizačných výustov. Nie je splnený hlavný účel verejnej kanalizácie – čistenie odpadových vôd. V súčasnosti vôbec nie je vybudovaná splašková kanalizácia v lokalitách mesta: lokalita existujúcej (starej) zástavby okolo Belianskeho potoka, lokalita už existujúcej novopostavenej	Projekt rieši vybudovanie prepojenia kanalizačných zberačov a stôk, aby splaškové odpadové vody z celého územia mesta boli odvádzané na ČOV a eliminovalo sa tým vypúšťanie znečistených odpad. vôd do Belianskeho potoka a následne do rieky Poprad. Týmto prepojením sa umožní ucelenie verejnej stokovej siete. Na novú stokovú sieť budú pripojení aj obyvatelia, ktorí doposiaľ nie sú pripojení na stoky odvádzajúce odpadové vody do ČOV. Súčasťou projektu je aj odkanalizovanie lokalít Beliansky potok, Pávie lúky, Mlynské medze a Strážky. Celkovo bude vybudovaných 7073,5 m kanalizácie a 4 čerpacie stanice. Po realizácii projektu bude nasledovný stav v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd: Z celkových 6479 obyvateľov bude 5883 napojených na kanalizáciu, čo predstavuje 90,8 %. Zostávajúcich 9,2%	Stavebné práce budú pozostávať z výstavby splaškovej stokovej siete v meste Spišská Belá (SO 02) - gravitačné stoky DN 300 a 400, výtlačné potrubia DN 80 o celkovej dĺžke 3617,5m a 3 čerpacie stanice a z výstavby splaškovej stokovej siete v mestskej časti Strážky (SO 04) - gravitačné stoky DN 300, výtlačné potrubia DN 100 o celkovej dĺžke 3456m a 1 čerpacia stanica. Trasy navrhovaných stôk boli umiestnené s ohľadom na dodržiavanie požadovaných ochranných pásiem i optimálnosť nadviazania na jestvujúcu (i ešte nečistenú) stokovú sieť. Realizáciu projektu zabezpečí dodávateľ, obstaraný odborne spôsobilou osobou na proces VO, v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Kontrolu kvality vykonaných stavebných prác zabezpečí stavebný dozor.	Projekt svojou realizáciou hlavný cieľ Operačného programu Životné prostredie – znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR. Projektom sa zabezpečí základná environmentálna služba – odvedenie a čistenie komunálnych odpadových vôd obyvateľom, ktorí doposiaľ nemali kanalizáciu, resp. ktorých kanalizácia ústila do Belianskeho potoka bez čistenia. Mesto Spišská Belá je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý na svojom území zabezpečuje výkon verejnej správy, poskytovanie verejných služieb, ochranu a starostlivosť o životné prostredie. Územie mesta tvoria katastrálne územia dvoch častí mesta: Spišská Belá,	Vecná udržateľnosť projektu je zabezpečená potrebou zachovania a zvyšovania kvality životného prostredia v každodennom živote každého obyvateľa - aby splaškové odpadové vody z celého územia mesta boli odvádzané na mestskú ČOV a neboli tak, ako sa to deje v súčasnosti vypúšťané bez čistenia do Belianskeho potoka. Finančná udržateľnosť projektu je zabezpečená poplatkami od občanov - producentov odpadových vôd, tzv. stočné. Udržateľnosť projektu je zabezpečená aj záväzkom Slovenskej republiky k základným princípom Európskej únie – ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému rozvoju. Prostredníctvom trvalo udržateľného charakteru rozvoja tak bude zabezpečené zachovanie kvality životného prostredia i pre budúce generácie. Mesto Spišská Belá bude i naďalej pokračovať v

						zástavby rodinných domov „Pávie lúky", lokalita Mlynské medze a celá mestská časť Strážky.	je riešených domácimi čistiarňami odpadových vôd a nepriepustnými žumpami s odvozom na ČOV. Po realizácii projektu tak bude 4559 obyvateľov pripojených k novovzniknutej vodohospodárskej infraštruktúre: -1761 novonapojených obyvateľov - doposiaľ vôbec neboli napojení - 2798 obyvateľom bude sfunkčnená kanalizácia – budú pripojení na ČOV	Externá konzultačno-poradenská firma zabezpečí riadenie projektu (monitorovacie správy, žiadosti o platbu) v súčinnosti s pracovníkmi mesta. Prevádzku, údržbu, odstraňovanie porúch a havárií novovzniknutej verejnej kanalizácie zabezpečí prevádzkovateľ, ktorý bude vybratý v súlade s platnou legislatívou.	Strážky. Prevádzkovateľom novej infraštruktúry bude subjekt oprávnený vykonávať činnosť v súvislosti s vodohospodárskou infraštruktúrou. Subjekt vzíde z procesu VO podľa zákona č. 25/2006. Ceny budú určené na trhovom princípe. Nadobudnutý majetok bude majetkom mesta, ktorý dá do užívania prevádzkovateľovi. Za realizáciu projektu zodpovedá odbor výstavby, ŽP a regionálneho rozvoja mestského úradu, ktorý koordinuje proces prípravy a implementácie projektov. Mesto má bohaté skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov financovaných z prostriedkov EU (Dobudovanie a zefektívnenie systému separovaného zberu odpadov, Príprava podmienok pre rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Výstavba čistiarne odpadových vôd...)	získavaní finančných prostriedkov na zvyšovanie kvality života svojich obyvateľov z národných i medzinárodných rozvojových projektov a grantových schém.
24110110046	NFP24110110119	Kanalizácia a ČOV Východná	OPZP-PO1-09-1	36672441 - LVS	11 694 097,82	Obec Východná s počtom obyvateľov 2 288. Splaškové odpadové vody od obyvateľov obce Východná sú zachytávané v žumpách, s ktorých mnohé nespĺňajú podmienky tesnosti, tým dochádza k znečisteniu podzemných a povrchových vôd. Projekt rieši odkanalizovanie obce Východná s vybudovaním splaškovej kanalizácie a s vybudovaním ČOV v obci Hybe o celkovej kapacite 2 300 EO. (Aglomerácia Východná je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č.1).	Realizáciou aktivít projektu (vybudovanie splaškovej kanalizácie a ČOV) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: -vytvoria sa podmienky pre napojenie cca.2 251 nových obyvateľov (701 nových kanalizačných prípojok) -zvýšenie percentuálnej napojenosti producentov na verejnú splaškovú kanalizáciu v aglomerácii Východná z pôvodných 0% na 98,25% -vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu -zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami -zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp -zvýhodnenie obce jej ďalšom rozvoji -zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva	V rámci projektu sa vybuduje splašková stoková sieť v obci Východná o celkovej dĺžke 18 095 m z toho (14 277 m gravitačná, 3 818 m výtlaky, 701 ks kanalizačných prípojok a 4 ks čerpacích staníc) a ČOV s kapacitou pre 2 300 EO. Predpokladaná lehota výstavby je 24 mesiacov – od 01/2010 do 12/2011. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou firmou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie u kanalizácie sú: dĺžka gravitačnej kanalizácie, dĺžka výtlakov, počet čerpacích staníc a počet kanalizačných odbočení. U ČOV sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Navrhovanú kanalizáciu bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií	d1)Projekt je zameraný na dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Východná s čistením odpadových vôd na novobudovanej ČOV v obci Hybe. Na výstavbu ČOV a dobudovanie kanalizácie v obci Východná je vydané právoplatné stavebné povolenie. Realizáciou projektu sa dosiahne napojenosť obyvateľov na kanalizáciu v rámci celej aglomerácie Východná nad požadovanú hodnotu 85%, vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja, zníží sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd netesnými žumpami a ich nekontrolovateľným vývozom. d2)Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.(LVS, a.s.). Okresný súd v Žiline spoločnosť zapísal do Obchodného registra dňa 07.09.2006 ako nástupnickou spoločnosťou zaniknutej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základné imanie LVS, a.s. činí 609,6 milióna Sk (20 235 710 EUR). Predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti (okres Liptovský Mikuláš), prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a ČOV, zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, investorskú a inžinierskú činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov a verejných kanalizácií a ČOV a ďalšie s tým súvisiace činnosti. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou podobných projektov (projekty so spolufinancované EU a SR): Projekt ISPA - Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova (11,4 mil. EUR).	Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu. Indikátory sa k ideálnym hodnotám blížia, čo možno hodnotiť pozitívne. Výška tarif bola testovaná voči projektovaným výdavkom domácností, pričom výdavky na stočné dosahujú medzinárodnými štandardmi akceptovateľnú úroveň. Pri komplexnom hodnotení projektu je významný ukazovateľ kumulovaný ročný cash flow, ktorý je v sledovanom časovom horizonte záporný, čo je do istej miery spôsobené splátkami úveru a neskór kapitálovým výdavkom na obnovu zariadenia (2026). Analýza projektového cash flow v tridsaťročnom horizonte preukázala, že v prípade krytia spolupodieľania sa žiadateľa z úverových zdrojov a vykrývanie mierne negatívneho cash flow z iných ziskových aktivít spoločnosti, je projekt dlhodobo udržateľný. Pri celkovom posudzovaní projektu je nutné brať do úvahy aj výsledky ekonomickej analýzy. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti č.2 : Finančná analýza, Kapitola 9 a v tabuľkovej časť.
24110110047	NFP24110110143	SČOV Žilina - intenzifikácia	OPZP-PO1-09-1	36672297 - SeVAK, a.s.	10 017 237,06	Spoločnosť SEVAK prevádzkuje verejné vodovody (VV) a verejné kanalizácie (VK) v obciach severného Slovenska na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca, keď z celkového počtu obyvateľov regiónu 315 295 zásobuje pitnou vodou 222 600 obyvateľov v 71 obciach a zabezpečuje odvádzanie odpadovej vody od 140 970 obyvateľov v 29 obciach z celkového počtu 102 obcí. Spoločnosť má celkom v desiatich ČOV projektovanú kapacitu 910 tis. ekvivalentných obyvateľov (EO), v ktorých ročne vyčistí 22 850 tis.m3 odpadovej vody. Najväčšou ČOV je spoločná ČOV Žilina. Nároky na úroveň čistenia odpadovej vody, sprísňované stále sa novelizujúcimi legislatívnymi predpismi, stupňujú požiadavky na technologické zariadenia ČOV. Aj preto je neustála potreba modernizácie technologických zariadení ČOV. V tomto smere je neuspokojivá situácia na SČOV Žilina, ČOV Kysucké Nové Mesto, Krásno N/Kysucou a Rajec, v ktorých technologická linka už nevyhovuje požiadavkám súčasnej legislatívy. Spoločnosť SEVAK preto pripravuje projekty, realizáciou ktorých by malo byť zabezpečené čistenie odpadových vôd v súlade s platnou legislatívou. V rámci realizovaného projektu ISPA „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie" sa pripojili noví producenti znečistenia a navyše sa pripravuje realizácia odkanalizovania ďalších primestských častí mesta Žilina. SČOV Žilina vykazuje už pri súčasnom zaťaženiu hraničné hodnoty, a často aj neplnenie, stanovených limitov na odtoku v ukazovateľoch	Súhrn prínosov Projektu Implementácia Projektu je podmieňujúcou investíciou žilinskej aglomerácie pre možnosť rozširovania a skvalitňovania bytového fondu a rozvoja podnikania. Umožní sa rozvoj turistiky a cestovného ruchu s prínosom pre celý región. V prvom rade však investícia zvýši kvalitu životného prostredia ochranou povrchových vôd. Environmentálne prínosy Zrealizovaním predkladaného investičného Projektu sa zabezpečí účinnejšie odstraňovanie organického znečistenia a predovšetkým nutrientov, čím sa dosiahne zvýšenie kvality rieky Váh, zníženie znečistenia povrchových vôd v nadväznosti na existujúcu legislatívu v oblasti vodného hospodárstva. Predkladaný Projekt napĺňa v rámci OPŽP ciele prioritnej osi „Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd". Dobudovaním a intenzifikáciou SČOV sa dosiahne súlad s požiadavkami NV 296/2005 Z.z najmä čo sa týka nutnosti odstraňovania nutrientov. Bude splnený emisný aj imisný princíp. Sociálno-ekonomické prínosy Vytvorenie nových pracovných miest	AnalýzA dopytu a analýza možností V rámci Štúdie uskutočniteľnosti (ŠU) bola vypracovaná analýza dopytu a analýza možností. Intenzifikácia SČOV Žilina bola v ŠU riešená v alternatívach. Záver analýzy možností: Tzv. „nulovú alternatívu" nie možné uvažovať, pretože SČOV by sa po roku 2010 dostala mimo legislatívny rámec. Na základe vyhodnotenia alternatív v rámci analýzy možností bol zvolený R-D-N systém s post-denitrifikáciou ako optimálna konfigurácia pre intenzifikáciu SČOV Žilina. S ohľadom na požadovanú minimalizáciu investičných nákladov bude zvolený systém realizovaný vo variantu bez inštalácie strojného zahustenia kalu. Koncepcia čistiarenskej linky Jednotlivé funkčné celky SČOV budú dimenzované tak, aby boli splnené veľmi prísne odtokové limity. Hlavná pozornosť je venovaná odstraňovaniu foriem dusíka a fosforu. Strojno-technologické a elektro-technologické zariadenia bude navrhnuté v primeranej kvalite s dlhou dobou životnosti, technologické linky budú úplne automatizované. Návrh riešenia mechanického stupňa SČOV Žilina	Predkladaný investičný Projekt je koncipovaný tak, aby boli zaistené v maximálnej miere nasledovné aspekty: 1. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť na existujúcu enviromentálnu infraštruktúru 2. Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít 3. Technicko-prevádzková efektívnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK) sú akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 2006 ako nástupnícka spoločnosť po zaniknutej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Prevádzkuje vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v regiónoch Žiliny a Kysúc. Akcionármi spoločnosti sú výlučne mestá a obce. SEVAK je skúsený investor a prevádzkovateľ, ktorý pozná problematiku prípravy a realizácie veľkých investičných projektov. Na Projekt budú aplikované interné postupy na technické, finančné a kontrolné zabezpečenie pripravovanej investície. Využije sa skúsenosti pri implementácii predchádzajúcich projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. S predkladaným investičným Projektom „SČOV Žilina – Intenzifikácia" priamo súvisí realizovaná investícia „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie". Akcia bola pripravovaná ako projekt využívajúci	Projekt je plánovaný a bude realizovaný s kritériami a cieľmi stanovenými v legislatíve platnej pre oblasti ochranu vôd, prírody a krajiny. Žiadateľ zabezpečí prevádzkovanie realizovaného projektu a udržateľnosť výsledkov projektu z finančného a prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite.

						celkový dusík a celkový fosfor, ktoré budú v platnosti od 01.01.2010. Nespôsobilosť čistiarenskej linky v existujúcej technologickej konfigurácii plniť požadované parametre na odtoku z SČOV sa tak stáva limitujúcim faktorom pre ďalší rozvoj žilinskej aglomerácie. Predkladaný investičný Projekt „SČOV Žilina – Intenzifikácia" musí z tohto dôvodu riešiť predovšetkým stabilné odstraňovanie foriem dusíka a fosforu.	Realizáciou Projektu dôjde k zvýšeniu nových pracovných miest. Potreba najať nových pracovníkov vznikne pri samotnej výstavbe. Ekonomický rozvoj regiónu Nedostatečná kapacita SČOV predstavuje významný brzdiaci prvok rozvoja regiónu. Preto je nutné i napriek nemožnosti finančného ohodnotenia takéhoto dopadu, brať tento fakt do úvahy. Realizácia predkladaného Projektu jednoznačne ekonomický rozvoj regiónu podporí.	Predpokladá sa kompletná intenzifikácia nasledujúcich zariadení:osadenie novej fekálnej stanice s príslušenstvom nové strojno-technologické vybavenie nádrží lapačov pieskunové strojno-technologické vybavenie usadzovacích nádrží kompletná rekonštrukcia kalovej ČS pri usadzovacích nádržiach výmena súvisiaceho strojno-technologického zariadenia Návrh riešenia biologického stupňa SČOV Žilina Predpokladá sa kompletná intenzifikácia nasledujúcich zariadení: kompletná intenzifikácia biologického stupňa ČOV vrátane dávkovania externého substrátu (R-D-N systém s post-denitrifikáciou, odťahovanie prebytočného kalu cez usadzovacie nádrže) vybudovanie ČS plávajúceho kalu z DN zabezpečenie dodávky ostrekovej vody pre strojné odvodnenie kalu rekonštrukcia závitovkových čerpadiel v ČS vratného kalu č.1 a č.2 rekonštrukcia merných objektov vratného kalu z DN inštalácia dávkovacej stanice koagulantu výmena súvisiaceho zariadenia	prostriedky finančného nástroja ISPA s registráciou u Európskej komisie pod č. ISPA 2002/SK/16/P/PE/011. Cieľom projektu bolo pokrytie kanalizáciou oblastí v Terchovskej a Rajeckej doline, odkanalizovanie priľahlých obcí mesta Žiliny s napojením na jestvujúcu kanalizáciu a SČOV Žilina. Súčasťou projektu bola taktiež rekonštrukcia niektorých zberačov kanalizačnej siete mesta Žilina a prvá etapa intenzifikácie SČOV Žilina. Stavebné práce na SČOV zahŕňali: intenzifikácia hrubého predčistenia inštalácia štvrtého dúchadla inštalácia kogeneračných jednotiek intenzifikácia mechanického odvodnenia kalu súvisiace prístrojové systémy Ďalšia investícia realizovaná spoločnosťi SEVAK: v roku 2006 sa začala realizácia projektu „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc", ktorý bude ukončený v roku 2009.	
24110110048	NFP24110110088	Muráň kanalizácia a ČOV-2.etapa-kanalizácia	OPZP-PO1-09-1	00328537 - Obec Muráň	2 345 171,92	Obec Muráň leží v severnej časti okresu Revúca, má 1262 obyvateľov z toho 378 rómov. V obci je vybudovaný obecný vodovod a rozvod STL plynovodu. Povrchové vody v obvode intravilánu obce sú odvádzané systémom cestnej kanalizácie, odvodňovacích rigolov a priekop. Obec nemá vybudovanú kanalizáciu na odvedenie splaškovej odpadovej vody z domácnosti, občianskej a technickej vybavenosti. V súčasnosti sú jednotlivé domy odkanalizované do žúmp a septikov, ktoré v mnohých prípadoch nie sú vodotesné. Dochádza k ohrozovaniu akosti podzemných a povrchových vôd a to v 2. ochrannom pásme vodárenských zdrojov Muránskeho skupinového vodovodu v Národnom parku Muránska planina, tým k zhoršovaniu životného prostredia. To sú dôvody, pre ktoré je nutné vybudovať v obci splaškovú kanalizáciu a zabezpečiť tak spoľahlivú a kontrolovanú likvidáciu splaškových a odpadových vôd. V obci bola v roku 2005 dobudovaná ČOV pre 1585 EO, ktorá zatiaľ nie je funkčná, nakoľko do nej neústia žiadne splaškové vody. V minulosti sa z verejných zdrojov vybudovala 0a. etapa kanalizácie – prívodná stoka do ČOV (500 m), v roku 2008 bolo vybudovaných 533,5 m kanalizačnej siete (0b. etapa), ktorá zatiaľ nie je napojená na ČOV z dôvodu možného nízkeho počtu napojených obyvateľov, čo nie je počet, ktorý by technológii ČOV prípúšťal jej spustenie.	Realizáciou navrhovaného projektu sa v I., II. a III. etape dobuduje kompletná kanalizačná sieť v obci Muráň spolu s kanalizačnými prípojkami (285 ks), pričom synergickým efektom projektu bude aj využitie už vybudovanej, ale doposiaľ nevyužívanej ČOV a tým čistenie splaškových odpadových vôd z celej obce. Kanalizačná sieť bude prístupná pre všetkých obyvateľov obce vrátane marginalizovaných rómskych komunít. Výsledkom projektu bude vybudovaná kompletná kanalizačná sieť napojená na existujúcu ČOV, čím sa zabezpečí ochrana bohatých zdrojov podzemnej pitnej vody v k.ú. obce Muráň, ktorá slúži pre celý Muránsky skupinový vodovod. Týmto sa zabezpečí požadovaná ochrana vodného zdroja a spustenie technológie COV v obci Muráň.	Vzhľadom na to, že obec má vybudovanú ČOV je potrebné dobudovať systém odkanalizovania, t.j. vybudovať stokovú sieť a kanalizačné prípojky, čo je predmetom predkladaného projektu. Realizácie projektu bola rozdelená do nasledovných aktivít: Aktivita 1 – Vybudovanie I. etapy verejnej kanalizácie v obci Muráň (rok 2009) Aktivita 2 - Vybudovanie II. etapy verejnej kanalizácie v obci Muráň (rok 2010) Aktivita 3 - Vybudovanie III. etapy verejnej kanalizácie v obci Muráň (rok 2011) Kanalizačná sieť je riešená v jednotlivých vetvách tak, aby umožňovala napojenie všetkých obyvateľov obce cez čo najkratšie kanalizačné prípojky (285 ks). Vzhľadom na možnosti terénu bol navrhnutý gravitačný prietok splaškových odpadových vôd. Celková dĺžka potrubia stokovej siete obce bude 6 990,5 m, z toho 1.043 m už bolo vybudovaných v 0a.(rok 200) a v 0b. etape výstavby(rok 2008) zo zdrojov ENVIROFONDU. Dobudovanie zvyšných 5.957 m je predmetom predkladaného projektu, ktorý je rozdelených do nasledovných etáp, v rámci ktorých sa budú realizovať aj príslušné kanalizačné prípojky: I. etapa: 1343,5 m II. etapa: 1936,5 m III. etapa: 1768,0 m	Obec Muráň má vybudovanú ČOV, ktorú však nie je z technických príčin možné využívať, keďže doposiaľ nebol dostatok finančných prostriedkov na vybudovanie kanalizačnej siete garantujúcej možnosť spustenia a prevádzkovania ČOV. Doteraz sa realizovali dve z piatich etáp výstavby kanalizácie – prívodná stoka k ČOV v dĺžke 500 m (stoka A km 0,000-0,500) a časť kanalizačnej stoky (stoka A km 0,500-0,5265 a A-1) v dĺžke 533,5 m. Zostávajúce dobudovanie kanalizačnej siete bolo racionálne podľa investičných nákladov a logistiky rozdelené na tri etapy(tri roky) a tie sú predmetom predkladaného projektu. Výstavbou všetkých etáp sa zabezpečí napojenie celej obce na verejnú kanalizáciu a ČOV, ktorá sa v roku 2012 uvedie po 7 rokoch do prevádzky. Súčasný systém odvádzania splaškových odpadových vôd do žúmp a septikov je nevyhovujúci vo vzťahu na priame umiestnenie vodných zdrojov skupinového vodovodu v intraviláne obce. Dochádza k častému presakovaniu do podzemných vôd a tým k čoraz výraznejšiemu zhoršovaniu kvality vodných zdrojov v 2. ochrannom pásme slúžiacich pre skupinový vodovod. Dôkazom o zhoršujúcej sa situácii je aj vyjadrenia OÚ ŽP a Štátnej vodnej správy, ktoré sú uvedené v prílohách tejto žiadosti. Predstavitelia obce majú bohaté skúsenosti s implementáciou projektov, keďže sa v obci zrealizovalo už viacero projektov financovaných z verejných zdrojov (štrukturálne fondy, Environmentálny fond, Phare, atď.). Prevádzkovanie kanalizácie bude zabezpečené obcou Muráň.	Po ukončení aktivít projektu bude novovybudovaná aj existujúca kanalizačná sieť uvedená do prevádzky a napojená na ČOV nachádzajúcu sa v obci. Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV bude formou nájomnej zmluvy prevedené na VVS, a.s., ktorá bude poverená výberom stočného a realizovaním všetkých činností súvisiacich s prevádzkou. Navrhnutý gravitačný systém kanalizačnej siete predstavuje nemalé úspory pri výstavbe, ale aj prevádzke kanalizácie, keďže nebude potrebné vynakladať finančné prostriedky na nákup čerpadiel(prečerpávacích staníc) a následne na ich prevádzku. Z finančného hľadiska tak dôjde k úspore, ktorá sa môže prejaviť na nižšej cene stočného pre obyvateľov obce.
24110110049	NFP24110110185	Mestská ČOV Hlohovec	OPZP-PO1-09-1	34132031 - Mestská ČOV s.r.o.	2 586 297,95	Odpadové vody sú odvádzané jednotnou stokovou sieťou z aglomerácie Hlohovec (22 424 obyv.) do komunálnej mestskej ČOV. (Aglomerácia Hlohovec je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/ERHS, príloha č.1.) Aktuálny počet EO pripojených na kanalizáciu a ČOV Hlohovec je 27 271, čo predstavuje 121,4% napojenia podľa prílohy č.1 k PM a 96,1% voči skutočnému počtu EO v aglomerácii. Technologická linka jestvujúcej mechanicko- biologickej ČOV Hlohovec s úplným kalovým hospodárstvom v súčasnosti je schopná eliminovať iba organické znečistenie.	Realizáciou projektu (prebudovanie technologickej linky ČOV) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - Dobudovanie a intenzifikácia jestvujúcej linky čistenia ČOV Hlohovec s kapacitou 27 500 EO pre komunálne odpadové vody vrátane zabezpečenia odstraňovania nutrientov, - zabezpečenie čistenia odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov v súlade s NV č. 296/2005 Zb a zo smernicou 91/271/EHS - redukcia vplyvu zostatkového znečistenia vrátane nutrientov vypúšťaných čistených odpadových vôd na kvalitu vody v recipiente Váh - vytvorenie predpokladov pre lepšiu kvalitu životných podmienok obyvateľstva, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu	Stavba sa bude realizovať v meste Hlohovec a samotné dobudovanie ČOV bude prebiehať v areáli jestv. ČOV. Stavba je rozdelená na SO a PS, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácii a v stavebnom povolení. Predpokladaná lehota výstavby vrátane skúšobnej prevádzky je 21 mesiacov – od 01/2010 do 09/2011. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania	Realizáciou projektu „Mestská ČOV Hlohovec - rekonštrukcia" sa zabezpečí odstraňovanie nutrientov pre aglomeráciu Hlohovec v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS v rámci oprávnenej aktivity II. skupiny operačného cieľa 1.2. V tejto aglomerácii je v súčasnosti napojených 27 271 existujúcich producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu a ČOV , pričom stupeň napojenia k celkovému počtu EO podľa prílohy č.1 k PM je 121,4%. V meste Hlohovec je v súčasnosti vybudovaná jednotná kanalizácia o dĺžke 60 123 m. Hlavným predmetom činnosti žiadateľa Mestská ČOV (vlastníka ČOV Hlohovec), s.r.o. je prevádzkovanie ČOV Hlohovec. Spôsobilosť spoločnosti vykonávať túto činnosť je uvedená v jej obchodnom registri. Budovy ČOV sú postavené na pozemkoch mesta Hlohovec, za ktoré platí spoločnosť Mestská ČOV, s.r.o nájomné na základe dlhodobej nájomnej zmluvy.	Projekt pri zohľadnení NFP vo výške 93,68% z oprávnených výdavkov čiastočne dosahuje očakávanú finančnú efektívnosť. Príjmy krývajú prevádzkové výdavky, avšak v plnej miere nepokrývajú všetky ostatné výdavky projektu počas obdobia 30 rokov prevádzky. Kumulovaný cash flow po 7 rokoch prevádzky sa dostane do plusu, avšak nebude v plnej miere pokrývať plánovanú obnovu technologického zariadenia v roku 2026, ktorá predstavuje významnú položku vzhľadom k celkovej výške investičných výdavkov projektu. Z uvedeného dôvodu doba návratnosti projektu presahuje 30 rokov prevádzky. Analýza projektového cash flow v tridsaťročnom horizonte preukázala, že v prípade krytia spolupodieľania sa žiadateľa výhradne z vlastných zdrojov a zároveň pokrývanie cash flow z iných ziskových aktivít, zabezpečí, že projekt bude dlhodobo udržateľný. Pri celkovom

								realizácie sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Dobudovaná ČOV sa bude prevádzkovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií. Po ukončení kolaudačného konania bude stavba zaradená do majetku konečného prijímateľa.	Spoločnosť Mestská ČOV, s.r.o bude zabezpečovať prevádzku, získavať výnosy z prevádzky majetku, ale ceny produktov a služieb bude naďalej stanovovať ÚRSO. Spolupráca medzi menovanými subjektmi bude prebiehať za trhových podmienok. Spoločnosť Mestská ČOV, s.r.o. nemá doposiaľ skúsenosti s realizovaním projektov spolufinancovaných z fondov EÚ.	posudzovaní projektu je nutné brať do úvahy aj výsledky ekonomickej analýzy. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti č.2 : Finančná analýza, Kapitola 8: Výsledky finančnej analýzy a v jej tabuľkovej časti.
24110110050	NFP24110110154	Dobudovanie celoobecnej kanalizácie a vodovodu	OPZP-PO1-09-1	00305553 - Obec Lehnice	925 044,66	Obec Lehnice leží v Trnavskom kraji v rovinatej a dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti. Obec Lehnice má v súčasnosti existujúcu kanalizáciu aj vodovod v časti obce. V miestach s rozvíjajúcou sa individuálnou bytovou výstavbou je však potrebné riešiť zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd. Projekt je zameraný na dobudovanie kanalizačnej siete v týchto oblastiach s vhodným spojením zásobovania pitnou vodou v rámci jednej ryhy s budovanou kanalizáciou. Realizáciou projektu sa vyrieši zásobovanie vodou aj odkanalizovanie 176 objektov individuálnej bytovej výstavby.	Po ukončení realizácie projektu bude zabezpečené zásobovanie vodou a odkanalizovanie pre 176 objektov individuálnej bytovej výstavby. Vybudovaných bude celkovo 2 149 metrov kanalizačných stôk, 1 kanalizačná prečerpávacia stanica a 2 426 metrov vodovodných potrubí. Nakoľko vodovodné potrubie bude pokladané do jednej ryhy s kanalizačným potrubím, príde k výraznému zníženiu investičných nákladov na stavbu aj obmedzeniu stavebnej činnosti a výkopových prác na nevyhnutne nutnú mieru.	Realizácia projektu sa zahájí výberom dodávateľa služieb verejného obstarávania. Následne prebehnú verejné obstarávania - na dodávateľa stavebných prác, stavebného dozoru, realizačnej dokumentácie, projektového riadenia a pamätných tabúľ. V ďalšej fáze budú prebiehať stavebné práce na výstavbe 2 149 metrov kanalizačných stôk, 1 kanalizačnej prečerpávacej stanice a 2 426 metrov vodovodných potrubí. Realizácia projektu sa ukončí skolaudovaním diela, spracovaním projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela a osadením trvale vysvetľujúcej tabule. Realizáciou stavebných prác sa dosiahne požadovaný cieľ projektu, ktorým je napojenie 202 obyvateľov na stokovú sieť a obecný vodovod. Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude zodpovedný externý projektový manažér. Služby súvisiace s verejným obstarávaním budú zabezpečené externe osobou odborne spôsobilou na verejné obstarávanie. Služby stavebného dozoru a dodávka stavebných prác budú zabezpečené externe. Interná finančná kontrola bude zabezpečovaná externým projektovým manažérom a bude vykonávaná vždy pri predložení čiastkových faktúr dodávateľa pred vystavením žiadosti o platbu poskytovateľovi pomoci. Indikátorom monitorovania fyzického pokroku realizácie projektu budú pripravované priebežné monitorovacie správy. Monitorovanie bude prebiehať tak, že sa pokrok popísaný v priebežnej monitorovacej správe porovná s časovým a finančným plánom realizácie projektu a rozhodujúcim ukazovateľom bude dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete a vodovodu a počet pripojených obyvateľov na kanalizačnú sieť a vodovod. Monitoring a riadenie projektu bude zabezpečené externe projektovým manažérom. Prevádzku projektu bude po skončení realizácie projektu zabezpečovať prevádzkovateľ – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	V obci Lehnice bola v minulosti čiastočne vybudovaná kanalizačná sieť. Realizáciou projektu príde k pripojeniu 202 obyvateľov na kanalizáciu a obecný vodovod a teda bude dosiahnuté doriešenie jednej aglomerácie podľa smernice Rady 91/271/EHS. Nakoľko v zmysle smernice Rady 91/271/EHS je Slovenská republika povinná zabezpečiť do skončenia prechodného obdobia pripojenie aglomerácií s počtom obyvateľov nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov na stokovú sieť, projekt plne prispieva k zabezpečeniu tohto záväzku. Obec Lehnice nie je spôsobilá na plnenie prác a služieb, ktoré sú predmetom projektu, preto si tieto zabezpečí prostredníctvom externých dodávateľov zazmluvnených na základe verejného obstarávania. Prevádzku vybudovaných zariadení bude prevádzkovať tretí subjekt, ktorým je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., v ktorej je obec Lehnice akcionárom. Výnosy, ktoré pôjdu na pokrytie nákladov prevádzky vybudovaných zariadení bude získavať prevádzkovateľ. Ceny za služby odvádzania odpadovej vody budú stanovené nezávislým orgánom Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Za používanie majetku nebude prevádzkovateľ platiť nájomné, nakoľko žiadateľ je spoluvlastníkom prevádzkovateľa. Spolupráca medzi žiadateľom a prevádzkovateľom nebude prebiehať za klasických trhových podmienok, nakoľko žiadateľ je spoluvlastníkom prevádzkovateľa.	Prevádzku projektu bude zabezpečovať prevádzkovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov zabezpečovať prevádzkovateľ, ktorý má túto činnosť ako hlavný predmet podnikania. Z finančného hľadiska budú zabezpečovať udržateľnosť výsledkov projektu obyvatelia prostredníctvom platenia vodného a stočného vo výške, urcenej ÚRSO, a prevádzkovateľ. Bez poskytnutia NFP by žiadateľ nemohol realizovať uvedený projekt a pripojenie obyvateľov obce na stokovú sieť a obecný vodovod by sa výrazne oddialilo, čo by znamenalo ohrozenie povinností SR vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS.
24110110051	NFP24110110109	Krásnohorské Podhradie, kanalizácia dokon.I.etapy	OPZP-PO1-09-1	00328421 - Obec Krásnohorské Podhradie	432 818,40	Obec Krásnohorské Podhradie sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Rožňava a je vzdialená cca 7 km od okresného sídla Rožňava. Obec má 2575 obyvateľov z ktorých je v súčasnosti napojených 2278 na obecnú kanalizáciu zaustenú do obecnej ČOV. Pri projektovaní kanalizácie v roku 1995 nebola obec vybavená kompletnými inžinierskými sieťami. Vzhľadom na existujúce inžinierske siete nebolo možné zrealizovať I. etapu výstavby kanalizácie kompletne. Nový skutkový stav si vyžadoval navrhnuť a prepracovať existujúcu dokumentáciu tak, aby bolo možné I.etapu dokončiť. Jedná sa o vetvy na kanalizácie nachadzajúce sa v intraviláni obce označené ako vetva A, A6 a A6-1 ktoré budú sledovať niveletu štátnej cesty III. triedy, ako aj niveletu miestnych a účelových komunikácii.	Po zrealizovaní kanalizácie bude ukončená I.etapa kanalizácie obce Krásnohorské Podhradie. Vybudovanie kanalizacie podľa predkladaného projektu umožni pripojenie 208 EO a odkanalizovanie a napojenosť obce dosiahne 96,17%. Dobudovaním kanalizácie sa predĺži kanalizačná sieť o 896metrov a jej celkova dĺžka bude 9,95km.	Hlavnou aktivitou projektu je výstavba kanalizácie. Túto aktivitu bude uskutočňovať stavebná firma ktorá bola úspešná vo Verenom obstaravaní a obec s ňou podpísala zmluvu dňa 5.5.2009. Na kvalitu prác bude dohliadať stavebý doroz. Trasa kanalizácie v celej dĺžke sleduje niveletu št. cesty, miestnych a účelových komunikácii. Jedná sa o gravitačnú kanalizáciu DN 300 mm (l = 871 m) a DN 200 mm (l = 25m). Projektované kapacity: Vetva A: dĺžka 686,0 m, pričom na trase je navrhovaných 18 kanalizačných šácht, Vetva A6: dĺžka 185,0 m, pričom na trase je navrhovaných 6 kanalizačných šácht, Vetva A6-1: dĺžka 25,0 m, pričom na trase je navrhovaná 1 kanalizačná šachta. Kanalizačné odbočky vr. prípojok: 51 Navrhované potrubie (vetva A, A6) je z korugovaných hrdlových rúr PVC-U 300 mm, SN8. Navrhované potrubie (vetva A6-1) je z korugovaných hrdlových rúr PVC-U 200 mm, SN8. Pre pripojenie obyvateľstva sú na kanalizačnej trase navrhované jednoduché kolmé odbočky K, 90°, príp. šikmé odbočky 45° podľa miestnych podmienok. Organizačné a technické zabezpečenie bude realizované zamestancami mimo pracovného pomeru obce, ktorý majú s podobnými projektmi skúsenoti.	V záujmovej lokalite sa nachádza nepravidelná zástavba rodinných domov bez pivničných, ale aj pivničných priestorov. V danej lokalite sú vybudované nadzemné aj podzemné inžinierske siete, konkrétne vodovod, vedenie nízkeho napätia, plynovod, rozhlas, verejné osvetlenie. Komunikácie po stranách lemujú povrchové rigoly, ktoré odvádzajú zrážkovú vodu v čase dažďa. V súčastnosti z horeuvedených nehnuteľností splaškové odpadové vody odtekajú priamo do recipientu, alebo do septikov, ktorých technický stav je nevyhovujúci a v značnej miere znehodnocujú stav životného prostredia. Obec krásnohorské Podhradie má skúsenosti s realizáciou investičných projektov ktoré boli financované z prostriedkov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a to či už zo štrukturálnych fondov alebo z prostriedkov Phare. Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľsky. Dodávateľ bol vybraný na základe Verejného obstarávania. Stavebný a technický dozor bude zabezpečovať odborník v danej oblasti ktorý bude taktiež vybraný na základe výberového konania.	Projekt nemá charakter projektu generujúceho príjmy. Jedná sa o projekt ktorý ma predovšetkým preventívny účinok smerujúci k zníženiu zaťaženia životného prostredia. Bez NFP z opatrenia 1.2 by nebolo možné projekt realizovať. Po ukončení realizácie projektu sa zabezpeči zvýšenie percenta napojenia obyvateľstva na kanalizáciu a ČOV, čo je v súlade so strategickými výhľadmi EÚ, je postavené na znižovaní zaťaženosti životného prostredia a efektívnom nakladaní z prírodnými zdrojmi. Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená pravidelnou údržbou zrealizovaného diela. Obec Krásnohorské Podhradie zvyčajne hospodári s vyrovnaným rozpočtom a všetky náklady spojené s prevádzkou bude schopné pokryť s obecného rozpočtu viď. finančná analýza.

24110110052	NFP24110110095	Spišská Belá - environ. infraštruktúra - vodovod	OPZP-PO1-09-1	00326518 - Spišská Belá	2 263 690,21	Zásobovanie mesta pitnou vodou je v súčasnosti zabezpečené z Šumivého prameňa (priemerná výdatnosť 40,2l/s). Kapacita vodojemu Myší Vrch 2x150 m3 absolútne nepostačuje na dostatočné pokrytie danej lokality pitnou vodou. Z vodojemu je vedená voda do mesta potrubím DN 250 z tvárnej liatiny, ktoré má nepostačujúcu kapacitu pre zásobovanie Mesta Spišská Belá. V meste Spišská Belá tak vzniká akútny nedostatku pitnej vody pre obyvateľov, pretože existujúca vodovodná sieť má nedostačujúcu kapacitu. V lokalitách z existujúcimi novovybudovanými rodinnými domami, nie je možné vôbec napojiť nových obyvateľov na súčasný vodovod (t.j. bez zvýšenia množstva privádzanej vody do mesta), nakoľko by to úplne obmedzilo dodávku pitnej vody pre väčšinu súčasných odberateľov vody v meste. V súčasnosti je vybudovaný vodojem 2x150 m3 a 68 000 m vodovodnej infraštruktúry, na ktorú je pripojených 6006 obyvateľov, ktorí ale majú nedostatočnú kvantitu pitnej vody.	Vybudovaním vodojemu Spišská Belá 2x 600m3 sa zabezpečí dostatočná akumuláciu pitnej vody v systéme zásobovania. Realizácia stavebného objektu SO 01 Rozšírenie vodovodnej siete v meste Spišská Belá prinesie riešenie zabezpečenia dodávky kvalitnej pitnej vody do mesta Spišská Belá a mestskej časti Strážky v dostatočnom množstve pre všetkých odberateľov a zároveň umožniť napojenie nových odberateľov existujúcej rodinnej zástavby. Po realizácii projektu bude nasledovný stav v oblasti zásobovania pitnou vodou: Z celkových 6479 obyvateľov bude 6386 napojených na vodovod, čo predstavuje 98,6 % obyvateľov. Zostávajúcich 1,4% obyvateľov je riešených vlastnými zdrojmi pitnej vody – vlastné studne. Po realizácii projektu tak bude 6386 obyvateľov pripojených k novovzniknutej vodohospodárskej infraštruktúre: -380 novonapojených obyvateľov, ktorí doposiaľ vôbec neboli napojení -6006 obyvateľov, ktorí budú novozniknutým prívodným potrubím napojení na nový vodojem, čím sa odstráni nedostatok vody v meste spôsobený nedostatočnou kapacitou vodojemu. Realizáciou projektu vznikne nový vodojem 2x 600m3 a bude vybudovaných 5396 m vodovodného potrubia.	Stavebné práce budú pozostávať z výstavby vodojemu a vodovodnej siete (SO 01) - prívodného potrubia DN 250 a 150 a zásobných radov DN 100 o celkovej dĺžke 5396 m. Nové prívodné potrubie pôjde v súbehu s existujúcim potrubím od vodojemu až do mesta Spišská Belá, kde sa za ulicou SNP napojí na existujúce potrubie zásobujúce Strážky. Z tohto prepojenia budú zásobované aj novovybudované rodinné domy v lokalite Pávie lúky. Umiestnenie stavby bolo navrhnuté s ohľadom na dodržiavanie požadovaných ochranných pásiem, prístupu k objektom i optimálnosť nadviazania na jestvujúce vodovodné potrubia Realizáciu projektu zabezpečí dodávateľ, obstaraný odborne spôsobilou osobou na proces VO, v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Kontrolu kvality vykonaných stavebných prác zabezpečí stavebný dozor. Externá konzultačno-poradenská firma zabezpečí riadenie projektu (monitorovacie správy, žiadosti o platbu) v súčinnosti s pracovníkmi mesta. Prevádzku, údržbu, odstraňovanie porúch a havárií novovzniknutej vodohospodárskej infraštruktúry (verejného vodovodu a vodojemu) zabezpečí prevádzkovateľ, ktorý bude vybratý v súlade s platnou legislatívou.	Projekt svojou realizáciou napĺňa cieľ Operačného programu Životné prostredie – zabezpečenie prístupu čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite. Vybudovanie vodojemu a vodovodu, zabezpečí dostatočnú akumuláciu a dodávku vody v systéme zásobovania mesta Spišská Belá. Mesto Spišská Belá je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý na svojom území zabezpečuje výkon verejnej správy, poskytovanie verejných služieb, ochranu a starostlivosť o životné prostredie. Územie mesta tvoria katastrálne územia dvoch častí mesta: Spišská Belá, Strážky. Prevádzkovateľom novej infraštruktúry bude subjekt oprávnený vykonávať činnosť v súvislosti s vodohospodárskou infraštruktúrou. Subjekt vzíde z procesu VO podľa zákona č. 25/2006. Ceny budú určené na trhovom princípe. Nadobudnutý majetok bude majetkom mesta, ktorý dá do užívania prevádzkovateľovi. Za realizáciu projektu zodpovedá odbor výstavby, ŽP a regionálneho rozvoja mestského úradu, ktorý koordinuje proces prípravy a implementácie projektov. Mesto má bohaté skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov financovaných z prostriedkov EU investičného aj neinvestičného charakteru (Dobudovanie a zefektívnenie systému separovaného zberu odpadov, Príprava podmienok pre rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Výstavba čistiarne odpadových vôd...)	Vecná udržateľnosť projektu je zabezpečená potrebou dostatočnej kvalitnej pitnej vody v každodennom živote každého obyvateľa. Finančná udržateľnosť projektu je zabezpečená poplatkami od odberateľov - vodné. Udržateľnosť projektu je zabezpečená aj záväzkom Slovenskej republiky k základným princípom Európskej únie – ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému rozvoju. Prostredníctvom trvalo udržateľného charakteru rozvoja tak bude zabezpečené zachovanie kvality životného prostredia i pre budúce generácie. Mesto Spišská Belá bude i naďalej pokračovať v získavaní finančných prostriedkov na zvyšovanie kvality života svojich obyvateľov z národných i medzinárodných rozvojových projektov a grantových schém.
24110110053	NFP24110110163	Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV	OPZP-PO1-09-1	36672271 - Vodár. spol. Ružomberok, a.s.	7 600 797,35	Projekt rieši odkanalizovanie obcí Hubová, Švošov, Ľubochňa a Stankovany nachádzajúcich sa v okrese Ružomberok. V súčasnosti je odkanalizovaná iba časť obce Ľubochňa, a to jednotným systémom vyústeným priamo do rieky Váh bez čistenia odpadových vôd. Ostatné riešené obce nemajú vybudovanú kanalizačnú sieť. Odpadové vody sú zhromaždované v žumpách, často s trativodmi, alebo je odtok vyústený priamo do vodných tokov, čo ohrozuje kvalitu podzemných a povrchových vôd. V oblasti sa nenachádza žiaden priemyselný producent OV.	Realizáciou predkladaného projektu sa vybuduje 23437 m stokovej kanalizácie, z toho 20353 m gravitačnej a 3084 m tlakovej, 12 čerpacích staníc, z toho 6 ks veľkých ČS na hlavných kmeňových zberačoch a 6 ks malých ČS na stokovej sieti v obciach. Súčasne sa vybuduje 843 ks prípojok, resp. odbočení ukončených revíznou šachtou po hranicu súkromného pozemku (z toho 315 ks v Hubovej, 259 ks v Lubochni, 203 ks v Švošove a 66 ks v Stankovanoch). Celková dĺžka prípojok je 5901 m. Súčasťou projektu je vybudovanie novej mechanicko-biologickej ČOV s kalovým hospodárstvom s kapacitou 4103 EO a priemerným denným prítokom 553,9 m3/deň v lokalite Stankovany-Rojkov. Vyčistené odpadové vody z ČOV budú vypúšťané do recipientu Váh. Prebytočný kal bude mechanický odvodňovaný s možnosťou ďalšieho využitia na kompostovanie. Vybudovaná kanalizácia svojim rozsahom pokryje celé územie aglomerácie Hubová a umožní dosiahnuť min. 89% napojenosť na verejnú kanalizáciu (2640 pripojených zo súčasných 2960 obyv.), čím sa vyrieši odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd z tejto aglomerácie v plnom rozsahu. Okrem toho sa bude môcť vďaka projektu napojiť na kanalizáciu aj 250 obyvateľov obce Stankovany (kde sa dosiahne 20% napojenosť z celkového počtu 1237 obyvateľov obce), a to po trase hlavného zberača prechádzajúceho cez obec. Celkovo projekt umožní napojiť na kanalizáciu a ČOV 2980 obyvateľov. Dosiahnutie počtu napojených sa očakáva do 3 rokov od spustenia projektu do prevádzky (do roku 2015). Vybudovaná kanalizačná infraštruktúra zlepší stav životného prostredia a natrvalo vyrieši spôsob odvádzania a čistenia odpadových vôd v dotknutých obciach. Navyše dotknutým obyvateľom zlepší štandard bývania, prispeje k zvýšeniu ich životnej úrovne a umožní ďalší rozvoj obcí na úroveň vyspelých štátov Európskej únie.	Prípravné a projektové práce boli už zrealizované pred podaním žiadosti. Samotná výstavba je rozdelená do dvoch hlavných aktivít. Aktivita 1: Vybudovanie splaškovej kanalizácie: SO 01 Kanalizácia Stankovany, oproti DSP len objekty: SO 01.1 Kmeňová stoka "A" Stankovany SO 01.1.1 Kanalizačné prípojky SO 01.3.1 ČS č.1 SO 01.3.2 ČS č.2 SO 01.4.1 Výtlačné potrubie z ČS č.1 SO 01.4.2 Výtlačné potrubie z ČS č.2 SO 01.5.1 NN prípojka ČS č.1 SO 01.5.2 NN prípojka ČS č.2 SO 02 Kanalizácia Ľubochňa SO 03 Kanalizácia Hubová SO 04 Kanalizácia Švošov PS 01 Kanalizácia obce Stankovany, oproti DSP len súbory: PS 01.1 ČS Stankovany č.1 PRS, MaR a napojenie na dispečing PS 01.2 ČS Stankovany č.2 PRS, MaR a napojenie na dispečing PS 01.6 ČS Stankovany č.1, strojnotechnolog. časť PS 01.7 ČS Stankovany č.2, strojnotechnolog. časť PS 02 Kanalizácia obce Ľubochňa PS 03 Kanalizácia obce Hubová PS 04 Kanalizácia obce Švošov Aktivita 2: Vybudovanie ČOV SO 05 Spoločná ČOV Stankovany –Rojkov PS 05 Spoločná ČOV Stankovany – Rojkov Rozšírenie dispečerského pracoviska Realizácia stavby 04/2010-12/2012 Skúšobná prevádzka vr. vydania kolaudačného rozhod.	1) Vybudovanie splaškovej kanalizácie a ČOV trvalo vyrieši odvádzanie a čistenie odpadových vôd v dotknutých obciach a prispeje k zlepšeniu stavu a ochrany životného prostredia ako aj k zvýšeniu štandardu bývania a kvality života obyvateľov dotknutých obcí a umožní ďalší rozvoj tohto regiónu. Realizáciou projektu sa do roku 2012 technicky zabezpečí odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Hubová veľkosti 2640 EO. Vyčistené odpadové vody na odtoku budú spĺňať požadované koncentračné limity v zmysle NV SR č. 296/2005 Z.z. a smernice Rady č. 91/271/EHS. Týmto sa splnia požiadavky vyplývajúce zo smernice Rady č. 91/271/EHS a záväzkov SR voči EÚ pre aglomerácie od 2000-10000 EO. 2) Žiadateľ je plne spôsobilý na realizáciu a prevádzkovanie predkladaného projektu po organizačnej aj odbornej stránke a disponuje potrebnými technickými, personálnymi a finančnými prostriedkami na zabezpečenie realizácie a prevádzky navrhovaného projektu. Zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd je jej hlavným predmetom činnosti (viď príloha č.4). Riadiaci aj výkonní pracovníci spoločnosti majú dostatočné odborné znalosti a dlhoročnú prax s realizáciou a prevádzkou vodovodov a kanalizácií. Ambíciou spoločnosti je do roku 2015 dobudovať a modernizovať kanalizačnú infraštruktúru vo všetkých aglomeráciách nad 2000 EO v jej pôsobnosti a zvýšiť napojenosť obyvateľstva na kanalizáciu a ČOV zo súčasných 65,1% na 85,8% za celú VSR, a.s. . Okrem predkladaného projektu žiadateľ pripravuje aj dva ďalšie projekty, ktoré by mali byť realizované do roku 2015: • SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce (2906 novopripojených obyvateľov) – žiadosť o NFP schválená v 01/2009, v súčasnosti sa pripravuje realizácia • SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače (5407 novopripojených obyvateľov) – veľký projekt, projektový zámer schválený v 04/2009.	Ekonomická životnosť vybudovaného kanalizačného systému sa odhaduje na min. 50 rokov. Prevádzku kanalizácie a ČOV bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými prostriedkami a know-how v požadovanom rozsahu a kvalite tak, aby bola zabezpečená trvalá a bezpečná prevádzka. Nenávratný finančný príspevok vo výške 91,56% z oprávnených výdavkov umožní vybudovať a následne spustiť do prevádzky kanalizačný systém, na ktorý sa v priebehu 3 rokov napojí 2890 obyvateľov. Príjmy z prevádzky projektu bude tvoriť stočné od producentov odpadových vôd, t.j. od obyvateľstva a subjektov občiansko-technickej vybavenosti. Cena stočného je regulovaná a je jednotná pre všetkých producentov. Predpokladané prevádzkové príjmy projektu pokrývajú náklady na prevádzku v plnom rozsahu, nedokáže však v plnej výške pokryť splátky úveru, z ktorého bude projekt spolufinancovaný ani obnovu opotrebovaných technologických zariadení s kratšou dobou životnosti počas obdobia prevádzky. Nakoľko Vodárenská spoločnosť Ružobmerok, a.s. uplatňuje jednotnú cenu stočného v rámci svojich prevádzkok, bude nedostatok prostriedkov na vykrytie investície zabezpečený z voľných prevádzkových prostriedkov spoločnosti naakumulovaných zo ziskových aglomerácií v požadovanom objeme a čase. Príjmy zo stočného závisia aj od miery napojenosti producentov odpadových vôd. Žiadateľ sa bude v súčinnosti s predstaviteľmi dotknutých obcí usilovať o maximalizáciu miery napojenosti obyvateľstva v čo možno najkratšom čase po realizácii projektu.

								- 18 mes. (do 06/2014) Realizácia stavby a dozorovanie prác bude zabezpečená dodávateľským spôsobom. Zhotoviteľ a stavebný dozor bude vybraný na základe verejného obstarávania. Proces VO bude po schválení ŽoNFP. Zo strany žiadateľa bude za projekt zodpovedný projektový manažér, interný zamestnanec VSR, a.s. s dostatočnými odbornými a organizačnými schopnosťami, ktorý bude zodpovedať za plynulú implementáciu projektu po technickej, finančnej a administratívnej stránke. Po realizácii projektu bude prevádzku kanalizácie a ČOV zabezpečovať žiadateľ vo vlastnej réžii počas celej ekonomickej životnosti projektu, min. 5 rokov od spustenia do prevádzky, počas ktorých kanalizačný systém a ČOV nebude predmetom prevádzkovania koncesionárskym ani iným obdobným spôsobom.		
24110110054	NFP24110110171	Trenčianska Turná KANALIZÁCIA	OPZP-PO1-09-1	00312053 - Obec Trenčianska Turná	3 257 955,44	Záujmové územie stavby sa nachádza v celej obci a jej miestnej časti Hámre. Súčasný stav odkanalizovania obce je riešený lokálne, formou odvádzania splaškových vôd do žúmp. Ich prípadný únik do spodnej vody spôsobuje jej znečistenie a nie je zabezpečené postačujúce čistenie odpadových vôd. Dnes je v obci napojených cca 980 EO a zrealizovaných 262 prípojok. Projekt rieši zvyšnú časť odkanalizovania obce (počet obyvateľov v roku 2012: 3068) vybudovaním splaškovej gravitačnej kanalizácie (o dĺžke 8 989) z korungovaných PVC rúr, profilu DN 300 a DN 400 s následným čistením vôd na mechanicko-biologickej ČOV v Trenčianskych Stankovciach. Projekt nadväzuje na už vypracovanú PD „Trenčianske Stankovce a priľahlé obce, ČOV a kanalizácia II. etapa – Kanalizácia I. časť" ktorá riešila návrh kmeňovej stoky v obciach Trenčianske Stankovce a Trenčianska Turná. Predkladaný projektový zámer je v súlade s „ Plánom rozvoja VV a VK v Trenčianskom kraji", na ktorý vydal Krajský úrad ŽP v Trenčíne podľa § 14 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP posudok, v ktorom sa odporúča schválenie tohto strategického dokumentu, ktorého súčasťou je i priorita odkanalizovanie obce.	Realizáciou projektu sa odstráni dnešný nevyhovujúci spôsob zneškodnenia odpadových vôd a jeho vplyv na vodné zdroje a vytvoria sa podmienky pre zvýšenie kvality bývania občanov obce Trenčianska Turná dobudovaním technickej infraštruktúry. Účelom navrhovanej investície je zvýšiť podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu (počet novo pripojených obyvateľov 2 080) a zabezpečenie čistenia odpadových vôd v súlade s požiadavkami európskej legislatívy. Producenti znečistenia budú na stokovú sieť napojení prostredníctvom kanalizačných prípojok a odpadová voda bude dopravovaná do ČOV v Trenčianskych Stankovciach, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z. Vybudovaním kanalizácie sa zaistí ochrana a kvalita vodárenských zdrojov, ktoré slúžia na zabezpečenie dodávky pitnej vody nielen pre okolité obce, ale aj mesto Trenčín a NMnV. Výsledok realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín prispeje k naplňaniu cieľa, ktorým je dosiahnuť do roku 2015 v okrese Trenčín podiel obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch napojených na verejnú kanalizáciu nad 90 %. V súčasnosti je tento ukazovateľ v rozmedzí cca od 51 do 70 %.	Technické riešenie: SO 01 Zberače a výtlačné potrubia SO 02 Čerpacie stanice Potrubie bude ukladané v paženej ryhe na pieskové lôžko hrúbky 150 mm. Materiál na zriadenie lôžka sa uloží rovnomerne po celej šírke ryhy. Terén neumožňuje dovieť všetky splaškové vody gravitačne, preto je na sieti potrebné vybudovať zostávajúcich 7 prečerpávacích staníc, ktoré na kanalizačných zberačoch zabezpečia prečerpávanie splaškových vôd privádzaných kanalizačným zberačom a ich prečerpávanie do výtlačného potrubia. Splaškové vody budú odvádzané do ČOV v Trenčianskych Stankovciach. Postupné uvádzanie častí stavby do prevádzky: Najskôr sa vybudujú stoky, ktoré sú napojené na kmeňovú stoku A a B, t.j. stoka E s prítokmi a s prečerpávacou stanicou ČS1 a výtlakom V1. Ďalšia etapizácia bude stanovená investorom spolu s dodávateľom stavebných prác. Organizačné zabezpečenie projektu z pohľadu finančnej kontroly, monitoringu a predkladania ŽoP vykoná externý manažment. Výkon stavebného dozoru bude zabezpečený autorizovaným stavebným inžinierom. Realizáciu stavebného diela vrátane technológie vykoná spoločnosť, ktorá vzíde z procesu VO podľa zákona č. 25/2006 Z.z. ako víťaz.	V obci nie je zabezpečené postačujúce čistenie odpadových vôd a tým dochádza k riziku znečisťovania povrchových a podzemných vôd, vodných zdrojov, pôdy a zdravia ľudí pri súčasnom nedostatočnom čistení komunálnych odpadových vôd. Dobudovaním kanalizácie sa vyriešia škodlivé dôsledky spôsobené vypúšťaním odpadových a dažďových vôd z jednotlivých zdrojov znečistenia. Realizáciou projektu sa dosiahne odkanalizovanie zvyšnej časti obce a tiež miestnej časti Hámre, nakoľko ide o oblasť, kde je osídlenie natoľko koncentrované, že je opodstatnené odvádzať z nich komunálne odpadové vody do čistiarne odpadových vôd. Starosta obce a pracovníci OcÚ majú skúsenosti s realizáciou investičnej výstavby kanalizácie, nakoľko časť obce je už odkanalizovaná z finančných prostriedkov rozpočtu obce. Do projektu bude zapojený prevádzkovateľ Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, ktorá bude mať v užívaní majetok obce nadobudnutý vďaka finančným nástrojom EÚ. Tento prevádzkovateľ vykoná činnosť na základe riadne uzatvorenej Zmluvy o nájme vodohospodárskeho majetku a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku s účinnosťou do roku 2017. Cena stočného, ktorú bude prevádzkovateľ fakturovať odberateľom za poskytovanie vodárenských služieb bude stanovená v súlade s platnou legislatívou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR. Výnos, ktorý vznikne z prevádzky technickej infraštruktúry bude príjmom prevádzkovateľa za poskytnuté služby občanom obce.	Technická udržateľnosť projektu s pohľadu prevádzky v požadovanej kvalite je deklarovaná právoplatne uzatvoreným dodatkom k Zmluve o nájme vodohospodárskeho majetku a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku medzi obcou Trenčianska Turná a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou, a.s. Po uplynutí lehoty účinnosti tejto zmluvy bude vykonaný proces VO na výber nového prevádzkovateľa kanalizácie v obci. 5% spolufinancovanie projektu obec zabezpečuje z vlastných rozpočtových zdrojov. Nakoľko sa však projekt svojou prevádzkou dostane do záporného CF predovšetkým rozpočítaním pomernej časti príjmov na existujúci a novovybudovaní infraštruktúru, prevádzkovateľ je na základe tohto prerozdelenia schopný i napriek tomuto vývoju zabezpečiť udržanie projektu práve z týchto príjmov. Keďže obec z realizácie projektu nemá žiadne príjmy ani výdavky, obec z pohľadu vývoja CF nehodnotíme. Z tohto dôvodu je projekt plne udržateľný a z pohľadu prevádzkovateľa rentabilný. Po dobudovaní kanalizácie sa umožní spoľahlivé odkanalizovanie záujmového územia, vylepšia sa podmienky pre život obyvateľov a vylepší sa rovnako aj kvalita spodných vôd.
24110110055	NFP24110110123	Splašková kanalizácia Pohorelá– II.,III.a IV.stavba	OPZP-PO1-09-1	00313696 - Obec Pohorelá	4 246 622,52	Obec Pohorelá sa nachádza v okrese Brezno, na úpätí Nízkych tatier pod vrchom Orlová hoľa (n.m.). V blízkosti obce z jej južnej časti preteká rieka Hron. Pohorelá je treťou najväčšou obcou Horehronia. Od Brezna je vzdialená 32 km, v nadmorskej výške 740 metrov. Celkovo stavebné práce su rozdelené naII., III.a IV.stavbu. V rámci projektu sa bude riešiť kmeňová stoka „A" II. etapa v celkovej dĺžke 442,5 m a zberač „AD" celkovej dĺžky 515,0m. Odkanalizovať lokality – II. Etapa – Vetva A, Vetva AD.Rieši dobudovanie kanalizácie na ulici Kpt. Nálepku a vybudovanie kanalizácie na ulici Nová.III. stavba - Splašková kanalizácia rieši odkanalizovanie ulíc Za Vršok, Sihla, Športová a JánoŠíková. Je navrhnutá o celkovej dĺžky 1522 m, z výtlačných potrubí dĺžky 30 m a jednej čerpacej stanice. 2x križovanie vodného toku Kompanica je navrhnuté prekopaním, potrubie bude uložené v oceľovej chráničke pod niveletou vodného toku v zmysle platných STN. IV. stavba - rieši odkanalizovanie ulíc Hviezdoslavova, Jesenského, Pod Brezinou, JánoŠíková, Partizánska, Orlová a celá časť obce pod kostolom, je navrhnutá o celkovej dĺžky 9075m: 5305 m zberače, 770 m výtlačné potrubie a cca 3000 m prípojok, dĺžka prípojok bude upresnená v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Na trase sú 3x prečerpávacie stanice.	Po zrealizovaní týchto stavieb bude obec Pohorelá odkanalizovaná zhruba na deväťdesiat percent a zároveň kapacita existujúcej ČOV bude postačovať na vyčistenie splaškových vôd s výhľadom do r. 2030. Nie je možné odkanalizovať celú obec nakoľko jej časť s názvom Pohorelská Maša je vzialená zhruba 3km od strediska obce. Funkčné požiadavky týchto kanalizačných systémov sú stanovené tak, aby pri zohľadnení celkových nákladov (investičných a prevádzkových) sa zabezpečilo odvádzanie a vyústenie odpadových vôd bez nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, rizika ohrozenia verejného zdravia alebo prevádzkového personálu. Vplyv kanalizačných systémov na recipient bude vyhovovať požiadavkám oprávnených orgánov. Po realizácii navrhovaného projektu bude na verejú kanalizáciu napojených 2201 obyvateľov (476 EO súčasných + 210 EO vetva B +231 EO - II.etapa + 268 EO - III.stavba +1016 EO - IV. stavba) čo predstavuje 89,1 pecenta z celkového počtu predpokladaného počtu obyvateľov.	Stavebno-technické riešenie kanalizácie je navrhované tak, že sú dodržané ustanovenia STN 75 6101 - Stokové siete a kanalizačné prípojky. Tým bude zabezpečený bezpečný odtok splaškových vôd a prevádzkyschopnosť kanalizácie. Trasa potrubí je navrhnutá tak, aby bolo možné čo najkratšie napojenie jednotlivých producentov cez domové prípojky, rešpektuje jestvujúcu zástavbu a výhľadový stav. Vzhľadom na spádové pomery v riešenej oblasti je navrhovaný kombinovaný /gravitačný a tlakový/ prietok splaškových odpadových vôd k ČOV.	Nutnosť výstavby kanalizácie v obci je zdôvodnená potrebou ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami z domových žúmp v obci, ktoré v mnohých prípadoch nie sú nepriepustné. To je hlavný dôvod výstavby splaškovej kanalizácie, ktorá bude zabezpečovať spoľahlivé a kontrolované odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd do existujúcej čističky odpadových vôd. Pravidelné čistenie, vyvážanie akumulovaných splaškových vôd s následnou likvidáciou je spojené s finančnými i časovými nárokmi na obyvateľov obce. Vyvážanie domových žúmp a septikov je spojené s technickými nárokmi na fekálne vozy obsluhu, atď.	Na základe realizácie diela bude vyriešené odkanalizovanie celej uvedenej lokality s vyustením do existujúcej ČOV a v ďalšom období si projekt vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu kanalizácie a ČOV. Celkové náklady na prevádzku kanalizácie a ČOV bude znášať obec v rámci svojho rozpočtu. Pri pravidelnej údržbe a čistení môžeme konštatovať, že realizáciou stavby bude zabezpečené naplnenie cieľov projektu.Životnosť projektu je dlhodobá – minimálne 50 rokov, jeho prevádzka a úspešnosť je vzhľadom na jeho akútnu potrebu zaručená. Obyvateľom obce minimalizuje finančné, časové i technické požiadavky na likvidáciu splaškových odpadových vôd a celkovo prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia v tomto regióne.
24110110056	NFP24110110142	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	OPZP-PO1-09-1	36672441 - LVS	18 991 051,33	LVS,a.s. v súčasnosti pripravuje rozšírenie kanalizácií a intenzifikáciu ČOV Liptovský Mikuláš. Tento projekt rieši intenzifikáciu ČOV Liptovský Mikuláš s cieľom spoľahlivo čistiť	Realizáciou projektu (intenzifikácia ČOV) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie od	Stavba sa bude realizovať v rámci areálu jestvujúcej ČOV Liptovský Mikuláš. Predpokladané trvanie realizácie projektu je od 01/2010 do 12/2011. Práce	d1) Projekt je zameraný na dobudovanie a zmodernizovanie ČOV Liptovský Mikuláš. Na dobudovanie ČOV je vydané právoplatné stavebné	Pri analýze projektu bez uvažovania grantu OP ŽP projekt dosahuje bežné hodnoty pre obdobné projekty. Vnútorná miera výnosnosti investície ako celku má

						odpadové vody zo spádovej oblasti ČOV, teda z aglomerácií L. Mikuláš, L. Hrádok a Bobrovec s celkovým počtom 45 tis. napojených obyvateľov na ČOV L. Mikuláš (vrátane obcí Podtureň, Lipt. Ján a Uhorská Ves, ktoré nie sú zahrnuté v uvedených aglomeráciách ale sú napojené na zberač L. Hrádok - L. Mikuláš a čistené na ČOV L.Mikuláš). Podrobné údaje o napojenosti producentov v každej z uvedených aglomeráciách samostatne uvádzame nižšie: - Liptovský Mikuláš, Z. Poruba, Beňadiková: celkom 214 003 EO, z toho napojených 211 899 EO, čo je 99,0% - Bobrovec, Jalovec, Trstené: celkom 2 310 EO, z toho napojených 1 867 EO, čo je 80,8% - L. Hrádok, L. Peter, L. Porúbka: 10 273 EO, z toho napojených 9 281 EO, čo je 90,3%. Z uvedeného je zrejmé, že každá aglomerácia napojená na ČOV L. Mikuláš je v súčasnosti vyriešená na min. 80%. Na ČOV sú privádzané komunálne odpadové vody s výrazným podielom priemyselných vôd (70%), čomu zodpovedá aj skladba objektov ČOV. Kvalitu privádzaných odpadových vôd negatívne ovplyvňujú nepredčistené odpadové vody z výroby želatíny a čiastočne z kožiarskeho priemyslu, požadované NV 296/2005 Z.z. Z uvedeného dôvodu boli podpísané zmluvy s týmito priemyselnými producentmi, ktorí sa zaviazali na vybudovanie predčistenia odpadových vôd tak, aby vypúšťané vody spĺňali požiadavky zákona 230/2005.Z.z., pričom dôjde k zníženiu počtu EO zo súčasnej hodnoty 214 000 na 126 400.	rozhodujúceho priemyslu sa zosúladí so zákonom 230/2005 Z.z. - vytvoria sa podmienky pre čistenie odpadových vôd na ČOV pre 126 400 EO, čo pokryje potreby všetkých troch uvedených aglomerácií - dosiahnutie povolených hodnôt na odtoku do recipientu Váh v súlade s Nar. vlády č. 296/2005 Z.z. - vytvoria sa podmienky pre zlepšenie stavu rieky Váh a nádrže Liptovská Mara redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV Liptovský Mikuláš	budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu, monitorovanie, bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Po realizácii bude stavba prevádzkovaná Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.	povolenie. Realizáciou projektu sa zabezpečí kapacita ČOV pre 126 400 EO, čo je postačujúce pre čistenie odpadových vôd z celej spádovej oblasti ČOV Liptovský Mikuláš, vrátane plánovaného rozšírenia kanalizácie v obciach a mestských častiach L. Mikuláša uvedených vyššie. d2) Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.(LVS, a.s.). Okresný súd v Žiline spoločnosť zapísal do Obchodného registra dňa 07.09.2006 ako nástupnickou spoločnosťou zanikajúcej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá bola rozdelená. Základné imanie LVS, a.s. činí 609,6 milióna Sk (20 235 710 EUR). Predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti (okres Liptovský Mikuláš), prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a ČOV, ku ktorým má podnik právo hospodárenia, zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov a verejných kanalizácií a ČOV a ďalšie s tým súvisiace činnosti. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou podobných projektov (projekty so spolufinancovaním z fin. prostriedkov EU a SR): Projekt ISPA - Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova (11,4 mil. EUR).	zápornú hodnotu a doba návratnosti presahuje 35 rokov. Z podnikateľského hľadiska to znamená, že bez grantovej pomoci OP ŽP bude investícia stratová. Pri zohľadnení grantu OP ŽP projekt dosahuje lepšie hodnoty, nie však ideálne. Vnútorná miera výnosnosti investície sa doba návratnosti skrátila na 32 rokov Dôležité pre tento projekt je, že čisté diskontované výnosy dosahujú kladnú hodnotu. Pri komplexnom hodnotení projektu je významnejší ukazovateľ kumulovaný ročný cash flow, ktorý je v celom sledovanom časovom horizonte záporný, čo je popri klesajúcich čistých výnosoch, spôsobené splátkami úveru a neskór kapitálovým výdavkom na obnovu zariadenia v roku 2027. LVS bude záporné toky hotovosti ako aj plánovanú obnovu technológie hradiť z ostatných svojich príjmov.
24110110057	NFP24110110110	Obecná kanalizácia – ČOV, Cabaj-Čápor 2009	OPZP-PO1-09-1	00307785 - obec Cabaj-Čápor	7 767 138,26	Obec Cabaj – Čápor je samostatný samosprávny celok Slovenskej republiky, nachádza sa v okrese Nitra. K 1. januáru 2009 mala obec 3 777 obyvateľov a nemá vybudovanú verejnú kanalizačnú sieť. Prvú projektovú dokumentáciu na vybudovanie kanalizačnej siete a čističky odpadových vôd (ČOV) zabezpečila obec v roku 1995. Z dôvodu nedostatku dostupných finančných prostriedkov a vysokej investičnej náročnosti sa akcia doposiaľ nerealizovala – s výminkou stoky B a B-1 financovanej z Enviromentálneho fondu (viď príloha č. 17 k ŽoNFP) a došlo k vypracovaniu viacerých dodatkov k projektovej dokumentácii a úpravám stavebného povolenia. Kvalita životného prostredia v obci i v jej okolí je absenciou riešenia otázky odpadových vôd negatívne ovplyvňovaná, napríklad netesnosťou individuálnych žúmp a dochádza k znečisteniu podzemných vôd.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mat obec Cabaj – Čápor vybudovanú kanalizačnú sieť v celkovej dĺžke 16 579 metrov, ktorou budú splaškové vody odvádzané do novej čističky odpadových vôd vybudovanej na juhovýchodnom okraji obce. Odvádzanie vyčistených vôd bude z ČOV do recipienta Cabajský potok. Na kanalizáciu bude pripojených minimálne 85% producentov odpadových vôd – 2 167 ekvivalentných obyvateľov, ČOV bude spĺňať kvalitatívne i kvantitatívne národné i európske požiadavky na hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd. Prevádzkovanie bude vykonávať obec. Realizáciou projektu dôjde k výraznému zlepšeniu životného prostredia v obci a okolí, zvýšeniu kvality podzemných vôd a zníži sa prašnosť prostredia spôsobená vyvážaním odpadových vôd zo žúmp fekálnymi cisternami. Projekt prispeje k zvýšeniu kvality života obyvateľov obce iba 11 km vzdialenej od krajského mesta a vytvorí predpoklad jej ďalšieho rozvoja.	Za realizáciu projektu, jeho finančné a vecné plnenie a monitoring bude zodpovedný žiadateľ o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – obec Cabaj – Čápor. Procesom verejného obstarávania, ktorý bude vykonávať osoba oprávnená plne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a na základe zmluvného vzťahu, bude vybratý dodávateľ stavebnej časti projektu – kanalizácie a stavbou ČOV a dodávateľ technologickej časti projektu do ČOV (5 prevádzkových súborov). Stavebný dozor bude vykonávať osoba s dostatočnými skúsenosťami pre dozorovanie investičných aktivít na základe zmluvného vzťahu – verejným obstarávaním. Publicita projektu bude zabezpečená v súlade s požiadavkami na prijímateľa pomoci, grantovej zmluvy a Manuálom pre informovanie a publicitu.	Obec Cabaj – Čápor leží v tesnej blízkosti mesta Nitra a s počtom obyvateľov 3 792 nemá vybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV. K zvoleniu riešenia tejto situácie došlo odborným posúdením variantného riešenia. Nulovým variantom bolo zachovať pôvodný stav a vyvážanie odpadových vôd zo žúmp fekálnymi cisternami. Variant 1 predstavuje vybudovanie kanalizačnej siete a ČOV v obci. Variant 2 uvažoval s vybudovaním kanalizácie v obci a čerpacou stanicou s obtokom a odvádzaním odpadových vôd do jestvujúcej ČOV v Svätoplukove – Mojmírovciach s reálnou potrebou jej rekonštrukcie a rozšírenia kapacity. Po zvážení možných variantov a ekonomickej efektívnosti, bol vybraný ako optimálny variant 1 – vybudovanie kanalizácie a COV v obci Cabaj-Čápor. ČOV je rozdelená na stavebnú a technologickú časť. Je navrhnutá ako systém dvoch samostatných biologických reaktorov, ktoré je možné prevádzkovať samostatne. Prevádzkovanie bude zabezpečovať obec Cabaj-Čápor. Obec má skúsenosti s realizáciou investičných aktivít, i s realizáciou projektov financovaných s doplnkových zdrojov (prvá etapa výstavby kanalizácie spolufinancovaná z Environmentálneho fondu v roku 2008).	Miestna a strategická udržateľnosť – riešenie otázky odvádzania splaškových vôd je jednou z hlavných priorít obce, ktorú sa pokúša vyriešiť minimálne od roku 1995. Je deklarovaná Obecným zastupiteľstvom a štatutárom obce. Aktivita je v súlade s miestnymi, regionálnymi a národnými dokumentami. Finančná udržateľnosť – z pohľadu finančnej náročnosti vybudovania verejnej kanalizácie a ČOV a zložitosti technického riešenia, je možnosť doplnkového financovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, možnosťou realizovať projekt v kratšom časovom horizonte, kedy sa investícia ukázala ako efektívnejšia v porovnaní s realizovaním na menšie etapy. Finančná udržateľnosť je bližšie deklarovaná vo finančnej analýze projektu (Príloha 2 ŽoNFP).
24110110058	NFP24110110177	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	OPZP-PO1-09-1	00320897 - Nová Baňa	1 036 464,33	Územie stavby sa nachádza v zastavanom území Mesta Nová Baňa. Trasa kanalizácie je navrhovaná v jestvujúcej komunikácii. Ide celkove o približne 100 rodinných domov s celkovým počtom obyvateľov cca 500. V súčasnosti sú odpadové vody v lokalite likvidované na rôznej technickej úrovni. Pri novostavbách boli vybudované žumpy s náležitou vodotesnosťou. U staršej zástavby takéto zariadenia neboli zriadené alebo sú žumpy nedostatočne vodotesné. Technické riešenie likvidácie odpadových vôd splaškových z riešenej lokality vyplýva jednak z technických, hlavne konfiguračných dispozícií lokality. Pri návrhu sa brali v úvahu informatívne údaje o inžiniersko-geologických pomeroch v území zo zrealizovaných stavieb a viditeľných terénnych odkryvov. Geologický prieskum priamo pre stavbu nebol investorom zabezpečený. Podľa inžiniersko-geologického posúdenia "Nová Baňa - trasa plynofikácie ul. Kamenárska /RNDr. E. Ďurkovič 04/1998/, sme stanovili triedu ťažiteľnosti na tr. IV. Ako mapové podklady boli použité základná mapa SR [1 : 10 000], pozemková mapa [1 : 2 000], polohopisný a výškopisný plán [1 : 500].	Kanalizačná sieť je navrhovaná pod miestnymi komunikáciami, jej umiestnenie je dané polohou jednotlivých producentov, vybudovanými inžinierskymi sieťami, umiestnením plynovodu a sklonovými pomermi územia. Navrhovaný projekt rieši odkanalizovanie ulice Kamenárskej v Novej Bani. Jedná sa o jednotnú kanalizáciu, ktorá tak ako je navrhnutá je schopná odvádzať dažďové i splaškové vody z ulice Kamenárskej do jestvujúcej ČOV. Po dohode so zástupcami zhotoviteľa projektovej dokumentácie berúc na zreteľ hydraulické preťaženie mestskej ČOV boli navrhnuté uličné vpusty len v koncovej časti zberača za účelom preplachovania. Súčasťou stavby sú i kanalizačné odbočky s prípojkami, ktoré sa vyvedú mimo komunikáciu, pre napojenie kanalizačných prípojok z okolitých nehnuteľností. Funkčnosť novonavrhovanej kanalizácie a teda aj napájanie jednotlivých producentov sa bude realizovať až po vykonaní skúšky vodotesnosti a prepojení na napájací bod. Dovtedy budú kanalizačné prípojky uzavreté kovovým atypickým uzáverom. Navrhovaný projekt predstavuje prínos aj pre napĺňanie	Podporné aktivity: - Projektové a inžinierske práce (vykonávanie služieb stavebného dozora) - Proces verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní) Hlavné aktivity: Aktivita č.1: Dostavba stokovej siete mesta Nová Baňa Trasa kanalizácie je situovaná v komunikácií. Kanalizácia bude budovaná v otvorenom paženom výkope. Pri rozrušovaní vozovky bude použité rezanie. Šírka výrezu je navrhnutá ako šírka ryhy 1300 mm + 2 x 200 mm. Výkop, uloženie potrubia a zásyp sa budú realizovať podľa vzorových priečnych rezov. V spodnej časti ryhy bude umiestnená drenáž s obsypom štrkopieskovým materiálom. Potrubie bude ukladané do pieskového lôžka o hrúbke 200 mm. Obsyp potrubia bude 300 mm nad povrch pieskom, ďalšie vrstvy podľa vzorového priečneho profilu. Kanalizačné šachty sú navrhnuté z prefabrikovaného šachtového dna, rovných skruží, kónických skruží a poklopu. Sú typové, vodotesné o priemere 1 m s	Dôvodom prípravy projektovej dokumentácie je skutočnosť, že predmetná časť mesta nemá riešené komplexné centrálne odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. Likvidácia splaškových odpadových vôd je riešená prevažne akumuláciou v žumpách a septikoch s následným nekontrolovaným vývozom. Mesto Nová Baňa je zaradené medzi obce/mestá v aglomeráciach nad 2 000 EO z Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, názov okresu Žarnovica, kód ŠUJ okresu 612, názov obce/mesta Mesto Nová Baňa, kód ŠUJ obce 517097, názov aglomerácie Nová Baňa, veľkosť aglomerácie 7 740 EO. Pre odkanalizovanie navrhovanej lokality je navrhnuté riešenie, ktoré komplexne vyrieši odvedenie odpadových vôd do existujúcej ČOV a ich následné vyčistenie. Potreba výstavby kanalizácie vychádza z nutnosti ochrany podzemných a povrchových vôd, čo je v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS. Napojenosť obyvateľov na kanalizáciu mesta Nová Baňa je 86,36% avšak v okrese Žarnovica nepresahuje ani hranicu 50%. Po ukončení realizácie aktivít projektu by malo byť v Meste Nová Baňa napojených na kanalizáciu približne 6 910	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Zabezpečenie prevádzkovania vodohospodárskej infraštruktúry po ukončení realizácie aktivít projektu bude zabezpečené na základe novej prevádzkovej zmluvy medzi Mestom Nová Baňa a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica v súlade s Podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007-2013 v SR, ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 394/2008 z 11. 6. 2008, a rovnako bude v súlade s ostatnými podmienkami stanovenými v predmetnom materiáli. Zhrnutie výsledkov finančnej analýzy: Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt bez kofinancovania z ERDF/ŠR nevygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových a investičných nákladov. Projekt pokryje príjmami len prevádzkové náklady, ale nie je schopný vygenerovať dostatok zdrojov na vstupnú investíciu, bez toho aby ceny za

							strategických plánov SR v oblasti životného prostredia (smernica Rady 91/271/EHS).	ťažkým liatinovým poklopom /400 kN/ o priemere 600 mm. Po uložení kanalizačného potrubia a ukončení šachiet sa vykoná po úsekoch skúška vodotesnosti podľa STN 736716. Kanalizácia bude budovaná v krátkych úsekoch od šachty po šachtu. Uvažujeme s konečným počtom 100 kanalizačných prípojok o priemernej dĺžke 5 m. Podporné aktivity: - Ukončenie projektu – záverečná správa (ukončenie stavebných prác, kolaudácia stavby, záverečná správa projektu) Organizačné a technické zabezpečenie všetkých aktivít projektu bude zabezpečovať žiadateľ v spolupráci s vybranými dodávateľmi stavebných prác, služieb a verejného obstarávania. Zabezpečenie prevádzkovania vodohospodárskej infraštruktúry po ukončení realizácie aktivít projektu bude zabezpečené na základe novej prevádzkovej zmluvy medzi Mestom Nová Baňa a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica.	obyvateľov, čo predstavuje cca 93,10% napojenosť vzhľadom k jej celkovému počtu obyvateľov. Mesto Nová Baňa ako žiadateľ má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Disponuje taktiež dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami, ktoré sú potrebné pre úspešnú implementáciu projektu.	odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd nemuseli byť vyššie ako v iných lokalitách, čo by malo za následok nezájem o napojenie sa na novovybudovanú kanalizáciu resp. jej nevyužívanie. Preto je kofinancovanie zo ŠR/ERDF nevyhnutné.
24110110059	NFP24110110097	Výstavba kanalizácie a ČOV obce Plešivec	OPZP-PO1-09-1	00328642 - Obec Plešivec	4 352 367,67	Územie stavby kanalizačnej siete sa nachádza v obci Plešivec okresu Rožnava. Obec Plešivec je strediskovou obcou s 2 480 obyvateľmi. Leží na sútoku rieky Slaná a potoka Štítnik. Z juhozápadnej strany je bránou do národného parku Slovenský kras, začínajúcu náhornou plošinou Plešivecká planina. Obec je v súčasnosti dôležitým cestným a železničným uzlom, administratívnym a kultúrnym centrom regiónu. Dôvodom výstavby verejnej kanalizácie je uplatňovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja, rešpektujúcich starostlivosť o životné prostredie a zabezpečenie všetkých zákonných nárokov na využívanie vôd.	Po zrealizovaní všetkých stavebných prác bude obec Plešivec odkanalizovaná celá a zároveň kapacita ČOV bude postačovať na vyčistenie splaškových vôd z celej obce s výhľadom do r. 2030. Funkčné požiadavky týchto kanalizačných systémov sú stanovené tak, aby pri zohľadnení celkových nákladov (investičných a prevádzkových) sa zabezpečilo odvádzanie a vyústenie odpadových vôd bez nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, rizika ohrozenia verejného zdravia alebo prevádzkového personálu. Vplyv kanalizačných systémov na recipient bude vyhovovať požiadavkám oprávnených orgánov. Výsledkom realizácie daného projektu je napojenie na splaškovú kanalizáciu všetkých 2480 obyvateľov obce , čím sa zvýši celkový štandardbývania v obci. Celková dĺžka kanalizácie bez domových prípojok je 8146 m. Kapacita novovybudovanej ČOV bude 2730 EO.	Technické riešenie odkanalizovania obce Plešivec vychádza z týchto zásad : -Jestvujúcu dažďovú kanalizáciu vybudovanú v niektorých uliciach obce ponechať v prevádzke s tým, že kanalizačné prípojky napojené na túto kanalizáciu sa odpoja a prepoja sa na projektovanú splaškovú kanalizáciu. -Jestvujúcu splaškovú kanalizáciu vybudovanú v niektorých uliciach ponechať naďalej v prevádzke s tým, že bude slúžiť na odvodňovanie povrchových vôd. Jestvujúce kanalizačné prípojky prepojiť na novú projektovanú stokovú sieť. Septiky vyčistiť a zasypať. -Jestvujúcu jednotnú kanalizáciu vybudovanú v niektorých uliciach ponechať naďalej v prevádzke s tým, že bude slúžiť len na odvádzanie dažďových vôd a povrchových vôd. Jestvujúce prípojky splaškových vôd od kanalizácie odpojiť a prepojiť na novonavrhované stoky. Ponechajú sa len prípojky od uličných vpustí. - V uliciach, kde nie je kanalizácia, v uliciach kde je vybudovaná len dažďová kanalizácia a v uliciach, kde je potrebná rekonštrukcia jednotnej a splaškovej kanalizácie sa potom navrhuje nová splašková kanalizácia. Týmto návrhom sa v obci vytvorí kanalizačný systém s dažďovou a splaškovou kanalizáciou. Dažďové a povrchové vody obce budú odkanalizované jestvujúcou kanalizáciou o celkovej dĺžke 4266 m a cez jestvujúce štyri vyuste vyúsťuje do rieky Slaná. Splašková kanalizácia (nová) odvádza odpadové vody do ČOV. Nová splašková kanalizácia o celkovej dĺžke 8 146m je navrhovaná o dĺžke 7 362 m a tlakovej kanalizácie dĺžke 784 m. Na prečerpanie odpadových vôd navrhujeme štyri čerpacie stanice.	Podľa predbežného prieskumu v obci je málo žúmp v dobrom technickom stave a vodotesné. Je predpoklad , že podzemné vody a geologický profil sú znečisťované odpadovými vodami z rodinných domov a netesnosťou jestvujúcich žúmp (pokiaľ sú vybudované). U obyvateľov , ktorí majú žumpy v dobrom technickom stave je ale problematický odvoz splaškových vôd pri čistení žúmp a ich vývoz na vhodné miesto. Niektoré lokality obce majú vybudovanú kanalizáciu s priamym napojením do dažďovej kanalizácie bez čistenia , alebo majú vybudované septiky. Septiky sú v zlom stave, neplnia svoju funkciu. Preto z týchto kanalizácii sú odpadové vody vypúšťané priamo, alebo nepriamo cez dažďovú kanalizáciu do rieky Slaná. Splašková kanalizácia umožní odpojiť jestvujúce stoky od dažďovej kanalizácie a týmto povrchové dažďové vody vypúšťané do rieky Slaná resp. do Štítnickeho potoka nebudú znečisťované splaškovými.Realizáciou kanalizácie a ČOV sa zlepší životné prostredie, zvýši sa štandard bývania a týmto aj životná úroveň obyvateľov.	Pri predkladanom projekte nemôžeme hovoriť o udržateľnosti v tom pravom zmysle slova, nakoľko ide o jednorazovú investíciu. Na základe realizácie diela bude vyriešené odkanalizovanie celej obce a vybudovanie ČOV a v ďalšom období si projekt vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu vybudovanej kanalizácie a ČOV. Celkové náklady na prevádzku kanalizácie a ČOV bude znášať obec v rámci svojho rozpočtu. Pri pravidelnej údržbe a čistení môžeme konštatovať, že realizáciou stavby bude zabezpečené naplnenie cieľov projektu.
24110110060	NFP24110110253	Dolný Bar - kanalizácia	OPZP-PO1-09-3	00305367 - Obec Dolný Bar	914 492,12	Obec Dolný Bar s počtom obyvateľov 630, je súčasťou aglomerácie Dunajská streda. V rámci aglomerácie Dunajská Streda je vybudovaná jednotná kanalizácia, pričom v obci Dolný Bar je celková dĺžka čiastočne vybudovanej gravitačnej kanalizácie 2 253,28 m, 1 945 m výtlačného potrubia a 3 ks čerpacích staníc. Predmetom tejto žiadosti o NFP je dobudovanie kanalizácie v obci Dolný Bar. Cieľom projektu je znížiť podiel nepripojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu a bezpečne odvádzať odpadové vody na ČOV. Dobudovaním kanalizácie sa zlepší životné úroveň obyvateľov, zamedzí sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd z netesných a kontrolovane vyvážaných žúmp.	Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vybuduje sa 1 484,02 m gravitačnej kanalizácie, 173 m výtlačného potrubia a 1 ks čerpacej stanice a vytvoria sa podmienky pre napojenie 340 obyvateľov (113 nových domových odbočiek) - zvýšenie percentuálnej napojenosti obyvateľov v rámci obce Dolný Bar, ktorá patrí do aglomerácie Dunajská Streda na 94 % po realizácií projektu - vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu - zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami - zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp - zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva	Predpokladaná lehota výstavby je 17 mesiacov, od 06/2010 – 10/2011. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie u kanalizácie sú: dĺžka gravitačnej kanalizácie a počet kanalizačných odbočení. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Navrhovanú kanalizáciu bude prevádzkovať Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra,	d1) Projekt je zameraný na rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Dolný Bar v rámci aglomerácie Dunajská Streda. Na uvedený projekt je vydané právoplatné stavebné povolenie. Realizáciou projektu sa zvýši napojenosť v obci Dolný Bar nad požadovanú hodnotu 85 %, vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu, zníži sa znečisťovanie podzemných vôd a povrchových netesnými žumpami a ich nekontrolovateľným vývozom a zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva. d2) Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je obec Dolný Bar. Žiadateľ nemá skúsenosti s podobnými projektmi. Realizácia aktivít bude riešená dodávateľským spôsobom. Výber dodávateľa a stavebného dozoru bude realizovaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní Vybraný dodávateľ zabezpečí potrebné	Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu. Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou nenávratného finančného príspevku. Predpokladané prevádzkové príjmy projektu pokrývajú prevádzkové výdavky v plnom rozsahu, čistý prevádzkový príjem však nepostačuje na krytie vloženej investície a obnovu zariadenia v plnom rozsahu. Žiadateľ - vlastník vybudovanej kanalizácie nebude z jej prevádzky dosahovať príjem. Investičné výdavky budú hradené z rozpočtu obce, prevádzkové výdavky bude hradiť prevádzkovateľ . Z hľadiska prevádzkovateľa príjmy z projektu (stočné) sú vyššie ako prevádzkové výdavky, prevádzkovateľ dosahuje kladný cash flow. Projekt je z finančného hľadiska udržateľný pre oba subjekty. Navrhovaná cena stočného bola testovaná voči projektovaným výdavkom domácností, pričom výdavky na

								OZ Dunajská Streda, ktorá prevádzkuje aj už vybudovanú časť kanalizácie v obci.	odborné stavebné a technické kapacity.	stočné dosahujú medzinárodnými štandardmi akceptovateľnú úroveň.
24110110061	NFP24110110213	Rakovnica - vodovod	OPZP-PO1-09-3	36570460 - VVS,a.s.	1 643 654,23	Cieľom tohto projektu je vybudovať zásobovacie a rozvodné potrubie pre obec Rakovnica, dokončenie vodojemov Rakovnica I. a Rakovnica II. Obyvateľstvo obce Rakovnica je zásobované pitnou vodou z individuálnych domových studní. Z dôvodu poľnohospodárskej činnosti sú hygienické pomery kvality podzemných vôd značné nepriaznivé, individuálne domové studne nezabezpečujú normou predpísanú kvalitu vody a v mnohých prípadoch nespĺňajú ani základné podmienky hygienickej ochrany vodného zdroja. V dôsledku banskej činnosti nastal v minulosti úbytok podzemnej vody.	Vybudovaním 5 922 m vodovodnej siete v projektovanej oblasti sa zabezpečí prívod kvalitnej pitnej vody pre 561 obyvateľov obce Rakovnica, predpokladá 95%-ná napojenosť obyvateľstva. Tým sa zlepší zdravotný stav a životná úroveň obyvateľov. Predmetná stavba nebude mať požiadavky na trvalý záber PPF. Realizáciou projektu sa prispeje k zníženiu rozdielov medzi jednotlivými obcami a regiónmi. Zároveň sa dosiahne súlad s Koncepciou vodohospodárskej politiky, so Strategickými dokumentmi a so smernicou Rady c. 2000/60/ES. Dokončenie projektu môže mať dopad na počet nových podnikov, ktoré môžu byť založené v projektovanej oblasti. Projektová oblasť bude vhodná na rozvoj turistického ruchu.rokoch 1993 – 2008 bola realizovaná prvá etapa výstavby skupinového vodovodu v obci. Stavba o celkovej dĺžke 5 922 m rieši dopravu pitnej vody do oblasti, kde je nedostatok vodných zdrojov na pokrytie potreby vody v požadovanom množstve a kvalite.	Celé riadenie projektu si zabezpečuje prevádzkovateľ (VVS a.s.) z vlastných zdrojov a s vlastnými zamestnancami. Verejné obstarávanie týkajúce sa tejto žiadosti bolo zverejnené na web stránke VVS a.s., a to: na dodávku prác v termíne od 9.6.2009 do 3.08.2009, na dodávku služieb – propagácia v termíne od 8.6.2009 do 22.07.2009, na dodávku služieb – stavebný dozor v termíne od 12.6.2009 do 29.07.2009. S uchádzačmi bola následne podpísaná zmluva. Realizácia predmetu zmluvy o dielo – Rakovnica – vodovod je plánovaná na obdobie 06/2010 až 11/2011. Doba výstavby je plánovaná na 18 mesiacov. Po zrealizovaní predmetného diela skúšobná prevádzka nie je potrebná a jeho uvedenie do prevádzky sa predpokladá v novembri 2011 po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Stavba po realizácii bude odovzdaná do prevádzkovania VVS, a. s. OZ Rožňava, v rámci ktorej bude prevádzka navrhovanej stavby zabezpečovaná pracovníkmi tohto závodu. Vybraný zhotoviteľ dobuduje vodovodnú sieť v obci Rakovnica, dobuduje vodojem Rakovnica. Rozvod vody po obci Rakovnica sa zabezpečí potrubím rozvodnej siete. Pre napojenie spotrebiteľov sú v rámci výstavby vodovodov navrhované odbočenia pre vodovodné prípojky. Celková dĺžka skupinového vodovodu Rakovnica je 5 922 m.	Východné Slovensko má v porovnaní s ostatnými oblasťami Slovenska najnižšie percento obyvateľstva napojeného na verejný vodovod .Takýto stav je potrebné, najmä v záujme zdravia obyvateľstva, zmeniť. Za celoslovenským priemerom najviac zaostáva Košický a Prešovský kraj. Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v Rožňavskom okrese je hodnotené z celoslovenského pohľadu ako mierne nadpriemerné. Z celkového počtu 62 obcí je z verejných vodovodov zásobovaných 46, čo predstavuje 74,19%. Podľa počtu obyvateľov napojených na verený vodovod je to 79,85%. Technický stav vodovodov je veľmi nevyhovujúci. V súčasnosti je v Rožňavskom okrese 16 obcí bez verejného vodovodu, resp. vodovody sú v štádiu rozostavanosti. Z toho dôvodu je nevyhnutná realizácia projektu výstavby vodovodnej siete okresu Rožňava. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. s dlhoročnou tradíciou v oblasti výroby a dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi je transparentným nástupcom štátneho podniku, ktorý pokračuje v rozpracovaných investičných projektoch a napĺňaní cieľov svojho predchodcu. Z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, dlhoročnej procesnej histórie VVS a.s., spĺňa všetky predpoklady pre realizáciu a prevádzkovanie stavby Rakovnica - vodovod. Spoločnosť je zároveň úspešnou v implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ	Po ukončení realizácie projektu budú napojení obyvatelia zabezpečovať príjmy za pitnú vodu pre vodárenskú spoločnosť. Zo spracovanej finančnej analýzy vyplýva, že výška tržieb za stočné v plnej miere pokryje prevádzkové náklady počas celej doby projektového obdobia. Záporný cash-flow vzniká len v roku kedy dochádza k obnove investície s kratšou dobou životnosti ako je projektové obdobie (technológia). Tento deficit vykryje VVS a.s. v danom roku z vlastných zdrojov, avšak v nasledujúcich rokoch sa vytvoria dostatočné zdroje na pokrytie obnovy technológie. Čisté výnosy z projektu však nedokážu pokryť v plnej miere investičné náklady projektu. Pre vytvorenú medzeru vo financovaní je potrebné zabezpečiť dofinancovanie projektu formou NFP.S poskytnutým NFP bude plne zabezpečená realizácia a udržateľnosť predkladaného projektu.
24110110062	NFP24110110227	Trebišov - Milhostov	OPZP-PO1-09-3	00331996 - Trebišov	1 354 665,76	Okresné mesto Trebišov má 22 342 obyvateľov. Nachádza sa v Košickom kraji. Mesto má vybudovanú kanalizáciu o celkovej dĺžke 37,91 km. Na existujúcu kanalizáciu je napojených 87,80% producentov odpadových vôd. Celá kanalizácia je tlaková. Na kanalizácii je vybudovaných 56 prečerpávacích staníc a 2069 prípojok. Kanalizácia je napojená na ČOV, ktorá je dimenzovaná na pokrytie potrieb čistenia odpadových vôd pre celý Trebišov. Majiteľom existujúcej kanalizácie a ČOV je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mestská časť Milhostov má 561 obyvateľov (výhľad do roku 2036 - 595 obyvateľov). Uvedená časť nie je pripojená na verejnú kanalizáciu. Nakladanie s odpadovými vodami je riešené prostredníctvom žúmp a septikov, ktoré sú vyvážané fekálnym vozom na ČOV Trebišov. Nárazové vypúšťanie odpadových vôd fekálnym vozom na ČOV spôsobuje problémy v čistení vody a kvalite vypúšťaných vôd, preto je obmedzené na jeden voz týždenne, čo je nepostačujúce pre pokrytie potrieb mestskej časti. V meste Trebišov sa nachádza potenciálne významný producent odpadových vôd – novovybudovaný Priemyselný park, ktorý zatiaľ nie je pripojený na verejnú kanalizáciu. Mesto chce túto situáciu urýchlene riešiť.	Projekt rieši zvýšenie pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu v aglomerácii Trebišov, mestskej časti Milhostov. Realizáciou projektu dôjde k odstráneniu neriadeného nakladania s obsahmi žúmp a septikov, ktorými sa v súčasnosti zabezpečuje zber a zneškodňovanie odpadných vôd. Novovybudovaná kanalizačná sieť bude pripojená na už existujúcu ČOV v meste Trebišov, ktorá je pre tento účel kapacitne dostatočne dimenzovaná. Pripojením na kanalizačnú sieť a jej pripojením na ČOV sa dosiahne zvýšenie úrovne odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v rámci aglomerácie nad 2 000 EO čo prispeje k: •zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva •zníženiu znečistenia vodných zdrojov •k napĺňaniu smernice 91/271/EHS z národných predpisov o čistení mestských odpadových vôd a nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. Predpokladaný termín ukončenia projektu je júl 2012. Na kanalizáciu bude pripojených 100% obyvateľov mestskej časti Milhostov 561 osôb a Priemyselný park. Vybudovaná kanalizácia bude mať dĺžku 6,5 km bez verejnej časti kanalizačných prípojok. Cieľové skupiny – obyvatelia mestskej časti a firmy. Vybudovaná infraštruktúra bude prevádzkovaná VVS, a.s.	Projekt má 2 etapy. 1. etapa: príprava VO a projektovej dokumentácie; 2. etapa: realizácia stavby - výstavba kanalizačnej siete a publicita. Stavba má 5 stavebných objektov: SO 0301 Stoková sieť, SO 0302 Kanalizačné prípojky, SO 0303 Čerpacie stanice (4), SO 0304 Výtlačné potrubie, SO 0305 NN prípojky k ČS. Projekt rieši potrebné strojnotechnologické zariadenia a motorickú elektroinštaláciu a telemetriu. Plánované stokové siete mestskej časti Milhostov sú „A", „AA", „AB", „AB-1", „AB-2", „AB-2-1",„AB-3" v celkovej dĺžke 3072 m s 83 šachtami. Celková dĺžka kanalizačných 190 prípojok je 1520 m. V projekte sú navrhnuté 4 ČS. Celková dĺžka výtlačných potrubí je 3 455m. Projekt rieši elektrické prípojky vrátane prípojky skríň a elektromerové rozvádzače pre jednotlivé ČS. Mesto Trebišov bude realizovať riadenie projektu vlastnými pracovníkmi, vrátane prípravy a podávania správ, kontroly realizácie stavby z hľadiska finančného a termínového. Realizácia stavby bude zabezpečená dodávateľsky na základe VO. Internú finančnú kontrolu bude mesto Trebišov zabezpečovať vlastnými pracovníkmi, ktorí sa budú riadiť internými predpismi mesta. Plánovaná dĺžka realizácie projektu je 28 mesiacov.	Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie kvality zdrojov vody v oblasti, čo bude mať priaznivý vplyv na ŽP a kvalitu života obyvateľov mesta. Dosiahne pripojenosť 90,31% EO v aglomerácii nad 2000 EO. Projekt je v súlade Plánom rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií. Technické riešenie projektu bolo navrhnuté s ohľadom na jeho funkčnosť a účelnosť. Rozvody kanalizačnej siete vedú po jednotlivých uliciach mestskej časti tak aby zabezpečili možnosť napojenia pre všetkých jej obyvateľov. Napojenie na existujúcu stokovú sieť v Trebišove je navrhnuté s ohľadom na čo najkratšiu vzdialenosť k najbližšiemu možnému bodu pripojenia. Rozvody kanalizácia je možné umiestniť len pozdĺž jednotlivých ulíc a preto sa neuvažovalo s iným variantom riešenia predmetnej kanalizácie. Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v Trebišove je zabezpečované VVS, a.s., ktorá je majiteľom existujúcej kanalizácie a ČOV. VVS, a.s. bude vykonávať prevádzkovanie kanalizácie na vlastný účet a vo vlastnom mene. Cenu stočného stanovuje URSO. Prevádzkovateľ nebude platiť mestu Trebišov nájomné za využívanie kanalizácie. Mesto a VVS, a.s. majú uzatvorenú Zmluvu o budúcej prevádzkovej zmluve na predmetnú infraštruktúru.	Prevádzkovateľom bude majiteľ existujúcej verejnej kanalizácie a ČOV v meste, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá má už v súčasnosti vytvorené kapacity pre zabezpečenie prevádzky. Financovanie prevádzky a údržbu kanalizácie bude zabezpečovať prevádzkovateľ z poplatkov za odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Príjmy projektu pokrývajú jeho prevádzkové výdavky. Obnova zariadení s kratšou dobou životnosti bude financovaná z prostriedkov na údržbu a z rozpočtu mesta Trebišov. Samotná realizácia projektu je finančne náročná a projekt nevytvára dostatočný cash flow na pokrytie investície. Mesto Trebišov nie je schopné projekt Trebišov – Milhostov – Kanalizácia financovať z vlastných zdrojov a preto je NFP pre realizáciu projektu nevyhnutný. Nezískanie NFP bude mať za následok odloženie realizácie projektu, alebo jeho nerealizovanie vôbec. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný.
24110110063	NFP24110110246	Dobudovanie stokovej siete v aglomerácii	OPZP-PO1-09-3	00311464 - Obec Čachtice	6 144 890,57	Ide o aglomeráciu tvorenú obcou Čachtice. Obec s 3790 obyvateľmi už disponuje 5365m vybudovanej kanalizácie, 238 prípojkami, 895 obyvateľov je tak pripojených na ČOV – t.j. iba 23,61% obyvateľstva. ČOV je kapacitne využitá iba na 20,81%. Vznikajúca odpadová voda od nepripojených obyvateľov je odvádzaná do vlastných žúmp a trativodov – vznik priesakov a kontaminovanie pôdy a spodnej vody. Takto je ohrozované zdravie obyvateľov. Obec je úplne pripojená na verejný vodovod. Tento negatívny dopad nie je len lokálny, ale zasahuje aj región prepojenosťou spodných vôd ako aj poľnohospodárskej výroby a odbytu. V obci Čachtice žije 320 Rómov, ktorí sú z dôvodu svojho sociálneho postavenia ešte viac ohrozovaní znečisťovaním. Aglomerácia je zaradená do zoznamu aglomerácií nad 2000 obyvateľov, projekt je v súlade so stratégiami a dokumentmi na ochranu environmentu – základné predpoklady riešenia a predkladania projektu. Obec má záujem a potrebu odkanalizovať ďalších 2762 EO. Podpora projektu je vyjadrená aj občanmi, schválením realizácie projektu zastupiteľstvom. Ďalší rozvoj (hospodársky, sociálny aj environmentálny) obce bez dobudovania kanalizácie bude značne stažený.	Realizáciou projektu vznikne 13322,1 m novej kanalizácie (celkom 18687,1 m), napojí sa 2762 EO na novovybudovanú sieť (celkom 3657 EO), vznikne 6 čerpacích staníc, 736 nových prípojok (celkovo 974). K novovybudovanej sieti bude pripojených viac ako 85% producentov odpadových vôd (cekovo viac ako 95%). Realizácia projektu pozitívne ovplyvní životné prostredie. Z environmentálneho hľadiska sa zníži znečisťovanie životného prostredia, pôdy a vody splaškami a priesakmi z trativodov. Nebude tak ohrozované zdravie obyvateľov. Odkanalizovaná voda bude čistená v už vybudovanej a funkčnej vlastnej ČOV. Vhodný odpad z čistiarne bude použitý pre poľnohospodárske účely. Zníži sa náklady obyvateľov na likvidáciu žumpových vôd a ich prepravu. Priemerný podiel výdavkov na stočné bude tvoriť približne 0,7% (2,38 EUR) z čistého peňažného príjmu domácností. Realizácia projektu zabezpečí vytvorenie 3 pracovných miest na novovybudovanú kanalizáciu z dôvodu zabezpečenia prevádzky a údržby stokovej siete.	Realizácia neohrozí životné prostredie a nevyžaduje architektonické zmeny. Projekt rieši odkanalizovanie celej obce a teda aj celej aglomerácie. Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie kanalizačnej siete. Iné aktivity podporujú naplnenie hlavnej aktivity. Ide o: riadenie projektu, publicita a informovanosť, propagácia, verejné obstarávanie, stavebný dozor, príprava projektovej dokumentácie. Riadenie projektu zabezpečí odborný a skúsený externý dodávateľ. Interný tím žiadatela podporí externé riadenie. Personálne obsadenie projektového tímu: vedúci projektu (riadenie projektu a jeho kontrola), projektový manažér (koordinuje projekt), technický manažér (technická realizácia), finančný manažér (finančná kontrola), osoba pre verejné obstarávanie a publicitu. Výstavba bude prebiehať v zmysle realizačného projektu, s dodržaním predpisov, pod stavebným dozorom a stanoveného harmonogramu realizácie. Projekt je adaptilný na klimatické zmeny a odolá	V Čachticiach žije 3790 obyvateľov, čo je pomerne značný zdroj znečisťovania. ČOV (ako aj kanalizáciu) využíva len 895 EO z kapacitne možných 4300 EO. Znečisťovanie pôdy a vody, sociálna situácia, potrebný rozvoj obce, sfunkčnená ČOV, čiastočne vybudovaná kanalizácia, ŠF EÚ, naplnenie a súlad so strategickými dokumentmi na všetkých úrovniach rozvoja a ochrany životného prostredia – sú ideálna príležitosť na realizovanie tohto projektu, t.j. dobudovanie stokovej siete a odkanalizovanie aglomerácie. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia aglomerácie - znečisťovatelia životného prostredia a aj prijímatelia znečistenej vody. Dosah znečisťovania je však oveľa väčší. Výsledky realizácie projektu zabezpečia pozitívnu zmenu. Realizáciou projektu sa odkanalizuje viac ako 95% EO. Realizáciu, riadenie, publicitu, verejné obstarávanie, stavebný dozor a samotnú výstavbu a kontrolu zabezpečí skúsená externá spoločnosť, pričom bude vhodne doplnená žiadatelom. Navrhovaná výstavba výborne vyhovuje	Udržateľnosť projektu je výsledkom kvalitnej prípravy a realizácie. Príprava projektu eliminuje faktory limitujúce realizáciu a budúcu prevádzku. Skúsený dodávateľ stavebných prác zabezpečí bezproblémovú funkčnosť a minimalizovanie poruchovosti prevádzky kvalitnou výstavbou. Udržateľnosť po prevádzkovej stránke zabezpečí priamo žiadateľ po ukončení realizácie projektu. Prevádzku zastreší odborný garant so skúsenosťami a platnou licenciou na prevádzkovanie kanalizácie. Celkovo budú pre prevádzku kompletnej kanalizácie potrební 3 zamestnanci. Finančne bude prevádzkovanie kanalizačnej siete zabezpečené platbamio zo stočného zo strany pripojených obyvateľov ako znečisťovateľov a producentov odpadových vôd. Záporné peňažné toky v prvých rokoch prevádzky budú vykrývané rozpočtovými prostriedkami obcí. Projekt je tak udržateľný z hľadiska finančného a aj prevádzkového. Bližšie informácie k udržateľnosti projektu podáva finančná analýza, (v prílohe č.2 Žiadosti o NFP). Obec nie je schopná pokryť výstavbu kompletnej kanalizácie

						Základná infraštruktúra pozitívne ovplyvní životné prostredie,zdravie ľudí, migráciu do obce a investorov. Projekt prispeje k naplneniu stratégie a záväzky SR v oblasti ochrany vôd.	extrémnym výkyvom počasia svojou kvalitou a umiestnením. Budú sledované a monitorované postupné pribúdanie dĺžky kanalizácie a prípojok ako merateľné a kvantifikovateľné indikátory.	technickým, hospodárskym, sociálnym a environmentálnym potrebám obce a jej obyvateľov a minimálne zatažuje životné prostredie. Projekt prispieva k plneniu záväzkov SR voci EÚ v ochrane vôd.	bez pomoci fondov EÚ, preto sa s variantným riešením neuvažovalo.
24110110064	NFP24110110191	Zemplínske Hámre - kanalizácia	OPZP-PO1-09-3	36570460 - VVS,a.s.	3 283 471,96	Riešené územie stokovej siete sa nachádza v katastrálnom území obcí Zemplínske Hámre a Belá nad Cirochou. Technická infraštruktúra v Zemplínskych Hámroch je len čiastočne vybudovaná (obec má vybudovaný plynovod a čiastočne vybudovaný vodovod).Predmetom projektu je vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v celkovej dĺžke 9 921 m v obci Zemplínske Hámre, ktorá sa napojí na v súčasnosti budovanú kanalizačnú sieť obce Belá nad Cirochou. Splaškové vody sa odvedú do existujúcej ČOV Belá nad Cirochou. Trasy kanalizačných sieti sú navrhované prevažne v súbehu s existujúcim vodovodným potrubím v krajnici štátnej cesty. Stavba vyžaduje trvalý záber pre umiestnenie 8 ks čerpacích staníc. Predmetná stavba nevyžaduje prekládky už existujúcich podzemných a nadzemných vedení a nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.	Realizáciou aktivít projektu sa vybuduje kanalizačná sieť o dĺžke 9 567m a výtlačné potrubie s celkovou dĺžkou 354m, ktorou sa zvýši podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu o 1 360 EO obyvateľov. Celkovo je navrhovaných 369 kanalizačných prípojok v celkovej dĺžke 1 250m. Užívateľom dokončenej stavby budú obyvatelia a organizácie v obci. Prevádzkovanie vybudovaného zariadenia budú zabezpečovať VVS a.s. Košice, závod Snina. Predpokladaným 90%-ným napojením obyvateľstva riešeného územia na kanalizačnú sieť sa zabezpečí zlepšenie životných podmienok v riešenom území a ochrana podzemných vôd. Zároveň sa dosiahne súlad s Koncepciou vodohospodárskej politiky, so Strategickými dokumentmi a so smernicou Rady č. 2000/60/ES. Vybudovaním vodohospodárskej infraštruktúry sa umožní zlepšenie sociálneho, ekonomického a rekreačného rozvoja obce ako je uvažovaný zámer výstavby športovo-rekreačného strediska Biele kamene.	Celé riadenie projektu si zabezpečuje prevádzkovateľ (VVS a.s.) z vlastných zdrojov a s vlastnými zamestnancami. Vo februári 2010 začne prevádzkovateľ VVS a.s. s prípravou súťažných podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania. Od apríla 2010 do júna 2010 sa uskutoční výber zhotoviteľa, ktorý bude projekt realizovať. Realizácia predmetu zmluvy o dielo je plánovaná na obdobie 07/2010 - 06/2011.Vybraný zhotoviteľ vybuduje splaškovú kanalizáciu v obci Zemplínske Hámre, ktorá odvedie splaškové vody do novovybudovanej kanalizačnej siete obce Belá nad Cirochou a následne budú privedené splaškové vody čistené v ČOV Belá nad Cirochou. Doba výstavby sa odhaduje na 12 mesiacov. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia na celú stavbu sa predpokladá spustenie riadnej prevádzky v máji 2012.Stavba po realizácii bude odovzdaná do prevádzkovania Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., -závod Snina. Stavba nevyžaduje trvalú obsluhu. Prevádzka sa bude zabezpečovať jestvujúcim stavom pracovníkov VVS a.s. Košice-závod Snina.	Navrhovaná stavba je svojím významom environmentálna stavba, ktorá svojou funkciou zabezpečuje ochranu životného prostredia z hľadiska nakladania s odpadovými vodami. Nutnosť výstavby kanalizácie v obci je zdôvodnená potrebou ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami z domových žúmp v obci, ktoré v mnohých prípadoch netesnia. Z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, dlhoročnej profesnej histórie VVS a.s., spĺňa všetky predpoklady pre realizáciu a prevádzkovanie stavby „Zemplínske Hámre – kanalizácia". VVS, a.s. s 2100 zamestnancami je spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou v oblasti rozvoja, výstavby, odvádzania a čistenia odpadových vôd. Predstavuje spoločnosť, ktorá hľadá nové efektívnejšie a ekologickejšie technológie v zmysle ochrany životného prostredia. VVS a.s. je pružnou akciovou spoločnosťou, ktorá ponúka plastickejší pohyb v kontúrach Európskej únie a je úspešnou v implementácii projektov spolufinancovanými z fondov EÚ.	Po ukončení realizácie projektu budú napojení obyvatelia zabezpečovať príjmy za odkanalizovanú vodu pre vodárenskú spoločnosť. Zo spracovanej finančnej analýzy vyplýva, že výška tržieb za stočné v plnej miere pokryje prevádzkové náklady počas celej doby projektového obdobia. Záporný Cash-flow vzniká len v roku kedy dochádza k obnove investície s kratšou dobou životnosti ako je projektové obdobie (technológia). Tento deficit vykryje VVS, a.s. v danom roku z vlastných zdrojov, avšak v nasledujúcich rokoch sa vytvoria dostatočné zdroje na pokrytie obnovy technológie. Čisté výnosy z projektu však nedokážu pokryť v plnej miere investičné náklady projektu. Pre vytvorenú medzeru vo financovaní je potrebné zabezpečiť dofinancovanie projektu formou NFP.S poskytnutým NFP bude plne zabezpečená realizácia a udržateľnosť predkladaného projektu.
24110110065	NFP24110110195	Slovenská Ľupča - Splašková kanalizácia	OPZP-PO1-09-3	00313823 - Obec Slovenská Ľupča	13 297 675,68	Obec Slovenská Ľupča leží na rieke Hron, v súčasnosti (2009) v obci žije 3 080 obyvateľov, výhľadový počet EO do r. 2030 je podľa spracovanej PD 4 320 EO. Obec nemá vybudovanú kompletnú splaškovú kanalizáciu a ČOV, splaškové odpadové vody sú zachytávané v žumpách, resp. septikoch, čo ohrozuje stav povrchových i podzemných vôd a tým zhoršuje životné prostredie a hygienické podmienky. V roku 1995 bola v obci vybudovaná obecná kanalizácia s ČOV Za Ďaňacou a tam je napojených cca 200 obyvateľov, v roku 2008 bola vybudovaná kanalizácia s ČOV Pod zámkom a tam je napojených cca 100 obyvateľov. Spolu je teda na verejnú kanalizáciu napojenú na ČOV pripojených 300 obyvateľov, čo predstavuje iba 9,74 % z celkového počtu obyvateľov v roku 2009. Obec má vybudovanú iba dažďovú kanalizáciu s vyústením do Hrona a miestnych tokov, v značnej časti obce je dažďová kanalizácia používaná i na odvod splaškov. Mimo obce sa nachádza rómska osada, ktorá v súčasnosti vôbec nie je odkanalizovaná. Obec spadá do povodia rieky Hron - pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana a do k.ú. obce zasahuje chránená vodohospodárska oblasť Nízke Tatry – západná časť a pásmo hygienickej ochrany 2. stupňa podzemných vôd. Projekt odkanalizovania obce je preto významný aj z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Návrh riešenia odkanalizovania a výstavby ČOV je v súlade s ÚPN obce S. Ľupča. Dopad projektu bude mať regionálny význam, nakoľko rieka Hron patrí k významným vodným tokom, ktorý zasahuje aj do významných chránených území.	Po ukončení realizácie projektu bude v obci vybudovaná splašková kanalizácia a ČOV kapacitne postačujúca na zabezpečenie čistenia splaškových odpadových vôd celej obce s výhľadovým počtom 4 320 EO v r. 2030. ČOV zabezpečí čistenie splaškových odpadových vôd v súlade s nariadením vlády číslo 296/2005 Z.z. a Smernicou EÚ č. 91/271/EEC. Osobitne bude riešené aj odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v rómskej osade pri Hrone, kde bude vybudovaná samostatná malá ČOV s kapacitou pre 120 EO. Vyčistené odpadové vody budú vypúšťané do rieky Hron. Dĺžka novej kanalizačnej siete je 12 162,50 m, jedná sa o gravitačnú splaškovú kanalizáciu. Súčasťou kanalizácie sú aj 3 čerpacie stanice, 3 prípojky NN, 692 prípojok (z toho 684 domové prípojky gravitačné), ČOV Slovenská Ľupča a MČOV pre rómsku osadu. Množstvo splaškových vôd vyprodukovaných za rok je navrhované celkom 249 766 m3 (ČOV Slovenská Ľupča 245 981 m3, MČOV pre rómsku osadu 3 785 m3). Okrem odkanalizovania domácností bude zabezpečené aj odkanalizovanie z objektov obč.vybavenosti (2 školy, škôlka, zdrav. stredisko, kultúrne stredisko) a podnikateľských subjektov v obci.	Realizácia projektu bude obsahovať: - Verejné obstarávanie na služby a stavebné práce podľa zákona č. 25/2006 Z.z.. - Realizácia projektu v súlade s oprávnenými nákladmi pre operačný cieľ 1.2. Dodávateľ stavby uskutoční stavbu v súlade s PD, stav. povolením a Zmluvou o NFP. Dohľad zabezpečí autorský dozor a stavebný dozor investora. Počas výstavby stokovej siete bude prebiehať skúšobná prevádzka pre ČOV a MČOV. - Kolaudácia stavby po ukončení stavby a skúšobnej prevádzky. - Riadenie projektu (implementácia, publicita, monitoring, externá a interná kontrola) – externý dodávateľ a žiadateľ. Stavba pozostáva z 3 stavebných objektov: SO 01 Splašková kanalizácia, SO 02 ČOV Sl. Ľupča, SO 03 MČOV „Rómska osada" a z 3 prevádzkových súborov: PS 01 Čerpacie stanice, PS 02 ČOV Sl. Ľupča a PS 03 MČOV pre rómsku osadu. Po spustení do prevádzky bude kvalita prečistených odpadových vôd v súlade s požiadavkami NV č. 296/2005 Z.z. pre určenie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia. Vzhľadom k vodnatosti recipientu (Hron) ČOV neovplyvní negatívne jeho znečistenie. (tab. č.10 Opis projektu a PD). Prevádzku diela bude zabezpečovať obec prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.	Obec Slovenská Ľupča sa nachádza pri rieke Hron, 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Priama cieľová skupina projektu – obyvatelia a podnikatelia v obci získajú technickú infraštruktúru, ktorá zlepší podmienky života v obci, rozšíri možnosti podnikania a zlepší stav životného prostredia v obci. Obec má v súčasnosti vybudovanú potrebnú infraštruktúru s výnimkou kanalizácie. Absencia tejto infraštruktúry je zábranou ďalšieho rozvoja obce, v oblasti rozvoja bývania aj podnikania. Nakoľko sa obec nachádza iba 10 km od krajského mesta B.Bystrica je predurčená na všestranný rozvoj. Významným odvetvím je aj cestovný ruch vzhľadom na blízkosť chránených území (NAPANT, CHKO BR Poľana). Realizáciu projektu bude zabezpečovať obec Slovenská Ľupča. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, čo obec zabezpečuje s 12 zamestnancami. Obec disponuje administratívnymi kapacitami a má aj kvalifikovaných externých spolupracovníkov, ktorí majú dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov. Obec má aj dostatočné technické vybavenie na realizáciu projektu s PC a pripojením na internet. V minulosti už obec úspešne realizovala projekty podporené z eurofondov – napr. Rekonštrukcia ZŠ (16,1 mil. SK), Rekultivácia skládky 19,4 mil. Sk), takže má vybudované dostatočné zručnosti pre realizáciu tohto náročného projektu. Prevádzkovateľom kanalizácie bude obec Slovenská Ľupča prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.	Trvalú udržateľnosť výsledkov projektu vo všetkých jej atribútoch prezentuje dokumentácia žiadosti a jej príloh. Projekt svojou náplňou podporuje zvýšenie kvality životného prostredia a života jej obyvateľov, vrátane rómskej komunity. Ekonomickú a sociálnu udržateľnosť projektu dokumentujú výsledky finančnej analýzy, z ktorej vyplýva , že napriek sociálne veľmi únosnému zaťaženiu obyvateľov obce poplatkami stočného je zabezpečenie personálnych a vecných výdavkov, nevyhnutných pre kvalitné zabezpečenie prevádzky v horizonte 30 rokov dostačujúce a nevyvolá nesolventnosť žiadateľa. Mínusové akumulované peňažné toky v rokoch 2010 a 2011 sú minimálne a vzhľadom na prebytkové rozpočtové hospodárenie obce nehrozí z tohto dôvodu žiadne nebezpečenstvo vzniku finančných problémov. Úverové zaťaženie žiadateľa je rozložené na dobu splatnosti 30 rokov a podmienky banky, prezentované v rámci rokovania o krytí spolufinancovania projektu sú stanovené veľmi variabilne - s možnosťou prípadných zmien v priebehu doby splatnosti s potenciálom prispôsobovania prípadným zmenám v súlade s požiadavkami obce.
24110110066	NFP24110110273	Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom 2	OPZP-PO1-09-3	36252484 - TVS a.s.	8 793 693,31	Trnavský skupinový vodovod zabezpečuje zásobovanie okresu Trnava pitnou vodou. V jeho územnej pôsobnosti je 45 obcí, pričom dostatočná kapacita na zabezpečenie dodávky pitnej vody je zabezpečená z 8 prameňov a 22 studní. V súčasnosti je v rámci obcí riešených v tomto projekte zásobovaná vodou z verejného vodovodu iba obec Zavar, ktorá má vybudovaný obecný vodovod so zásobovaním z vlastného obecného zdroja s max. výdatnosťou 3 l.s-1. V ostatných obciach (Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce a Opoj) obyvatelia odoberajú pitnú vodu z individuálnych zdrojov (studní), ktoré nemajú vyhovujúcu kvalitu v zmysle s N.V. SR 354/2006 Z.z.. Vzhľadom k tomu, že Trnavský skupinový vodovod má dostatočnú kapacitu na pokrytie potrieb vody aj pre horeuvedené obce, je možné rozšíriť vybudovanú vodárenskú sústavu a dobudovať obecné vodovody v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov.	Realizáciou aktivít projektu (vybudovanie prívodu vody a obecných vodovodov) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 5 489 nových obyvateľov (1 140 nových prípojok) na rozšírený skupinový vodovod Trnava, čím sa dosiahne celková napojenosť 7 055 obyvateľov (91%) - celkom sa vybuduje 14 175 m potrubia prívodu vody (privádzač Trnava-Križovany nad Dudváhom-Vlčkovce-Opoj) - celkom sa vybuduje 17 000 m potrubia obecných vodovodov a 1 140 nových vodovodných odbočení - odstráni sa zdravotné riziko vyplývajúce z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov v obciach Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce, Opoj a Zavar - odstráni sa riziko nedostatočnej kapacity individuálnych vodných zdrojov, napojením občanov na obecný vodovod s prívodom vody z Trnavského skupinového vodovodu - vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre	V rámci projektu sa vybuduje prívod vody od miesta napojenia na jestvujúcom potrubí DN 1000 Trnavského SKV po obec Opoj o celkovej dĺžke 14 175 m, vodovody v obciach Križovany nad Dudváhom (7 485 m), Vlčkovce (6 362 m), Opoj (3 153 m) a celkom 1 140 vodovodných odbočení. Zrealizuje a sa prepojenie nových obecných vodovodov ako aj prepojenie jestvujúceho obecného vodovodu v Zavare na nový prívod vody. Predpokladaná lehota výstavby je 26 mesiacov (07/2010-08/2012), právoplatnosť vydaného kolaudačného rozhodnutia 11/2012. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne	V súčasnosti nie je vybudovaný verejný vodovod v obciach Križovany n. D., Vlčkovce a Opoj. Verejný vodovod je vybudovaný len v obci Zavar (vlastný vodný zdroj), ktorý po zrealizovaní projektu bude odoberať vodu z SKV Trnava. Realizovaním projektu sa vytvoria podmienky pre bezpečné zásobovanie obyvateľstva zdravotne vyhovujúcou pitnou vodou v dostatočnom množstve a kvalite. Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.. Predmetom jej činnosti je o. i. aj prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje a verejné vodovody, zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, investorskú a inžinierskú činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov. V okresných mestách Trnava, Piešťany a Hlohovec má spoločnosť prevádzky s technickým vybavením, organizačným a odborným zabezpečením. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných z fin. prostriedkov EU a SR:	Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou nenávratného finančného príspevku. Čisté prevádzkové prímy projektu nepokrývajú investičné výdavky v plnej výške. Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však dramaticky nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu z dôvodu zaradenia vybudovaného vodovodného systému do majetku a správy TAVOS, a.s. a jednotnej cenovej politiky spoločnosti. Výsledky analýzy cash flow preukázali, že čisté peňažné toky sú záporné v každom roku sledovaného obdobia. Samotné prevádzkové cash flow je kladné ale nízke, takmer celé tržby idú na krytie výdavkov prevádzky. Z výsledkov analýzy sociálnej únosnosti je zrejmé, že pri navrhovanej cene vodného, s ktorou sa v projekte

							obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu - zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva.	spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory pre monitorovanie fyzického progresu sú: dĺžka vybudovaných vodovodov, počet vodovodných odbočení. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Navrhovaný vodovod bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhl. MŽP SR č. 55/2004 Z.z.	- Trnava – ČOV a odkananalizovanie trnavského regiónu (ISPA, 2004-2010) - Piešťany - Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV (ISPA, 2004-2009) - Dobudovanie ČOV a kanalizačného systému v obci Madunice a v meste Leopoldov (ŠF, 2006-2008).	uvažuje, je podiel výdavkov na vodné a stočné k celkovým čistým príjmom domácností na únosnej úrovni hlboko pod akceptovateľnú mieru výdavkov počas celého posudzovaného obdobia a projekt je z tohto pohľadu udržateľný. Predmetná lokalita v poslednom období zaznamenala rýchly ekonomický rast, nízku mieru nezamestnanosti a vysoký reálny rast príjmov obyvateľstva.
24110110067	NFP24110110199	Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo – dokončenie	OPZP-PO1-09-3	00329398 - Nálepkovo	1 092 893,85	Výstavba vodovodu je realizovaná od r. 1994. V roku 2000 bol daný do prevádzky odberný objekt, prívodný vodovodný rad do vodojemu o celkovej dĺžke 1749 m, dvojkomorový vodojem 2x250 m3, zásobné potrubie a rozvodná sieť s radmi A, A5, A6, A9, B, B1 o celkovej dĺžke 2100 m. V súčasnosti je zrealizovaných 368 prípojok z 500 projektovaných a 406 osadených vodomerov. Predmetom projektu je rozvodný rad A1, A2, A7, A8, A8.1, B1.1 a B1.2 v dĺžke 928 bm, ktorý bude realizovaný v jednej ryhe spolu s kanalizáciou. Zdroj pitnej vody je taký kvalitný, že nevyžaduje žiadnu úpravu. Dezinfekcia je vykonávaná chlórovaním. Výstavba kanalizácie je priebežná od roku 1994, existujúca časť bola daná do užívania v roku 2000. V súčasnosti sú zrealizované kanalizačné vetvy v celkovej dĺžke 8171 m a objekt ČOV o kapacite 2200 EO. Je zrealizovaných 414 kanalizačných prípojok z 500 projektovaných. Zostáva dobudovať 2020,5 bm. Počet obyvateľov napojených na plánovanú výstavbu bude 266 a 72 nehnuteľností. Okrem centrálnej časti obce sa v obci nachádzajú ešte ďalšie okrajové časti obce. Riešenie kanalizácie v týchto okrajových častiach obce nie je predmetom projektu, tieto aktivity už boli zrealizované.	Po realizácii projektu bude vybudovaná vodovodná sieť, na ktorú sa bude mať možnosť pripojiť celkovo 64,37 % obyvateľstva a kanalizačná sieť pre 86,69 % obyvateľov obce Nálepkovo. V obci je takmer polovica (48%) občanov rómskeho etnika, avšak ich príbytky sú v takom technickom stave, ktorý nebráni pripojeniu sa na verejnú kanalizačnú a vodovodnú sieť. Realizáciou predmetného projektu sa výrazne zvýši kvalita životného prostredia v tomto území a budú vytvorené podmienky pre rozvoj rekreačných služieb. Realizáciou projektu sa na novovybudovanú kanalizačnú sieť pripojí 266 obyvateľov a k novovybudovanej vodovodnej sieti 200 obyvateľov.	Zodpovednosť za vypracovanie projektových dokumentácií predmetných stavieb má obec Nálepkovo. Za účelom realizácie projektu sú vypracované projektové dokumentácie obecného vodovodu, a vonkajšej kanalizácie z roku 1992 a aktualizácia projektu z roku 2009. Položkový rozpočet a výkaz-výmer oboch stavebných objektov bol spracovaný v rámci súčasných cenových indexov. Organizačná a technická stránka jednotlivých aktivít projektu bude zabezpečená odbornou externou agentúrou, tak po stránke komunikácie s riadiacim orgánom (ďalej len RO), ako aj po stránke komunikácie so stavebným dozorom a zhotoviteľom stavby. Za odbornú realizáciu stavby bude zodpovedný – stavebný dozor vybraný na základe výberového konania v súlade s platnou legislatívou. Zhotoviteľ stavby bude vybraný na základe úspešne vykonaného verejného obstarávania. Zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom budú predložené RO. Následnú prevádzku vodovodnej a kanalizačnej siete bude zabezpečovať obec vo vlastnej režii.	D1) Predmetné stavby sú umiestnené v obci, ktorá má 2998 obyvateľov (k 31.12.2008). Z toho 1450 obyvateľov je rómskeho pôvodu, avšak žijúcich v takých podmienkach, ktoré je možné vylepšiť aj vybudovaním predmetnej infraštruktúry. V obci je niekoľko podnik. subjektov, funguje plnoorganizovaná ZŠ s MŠ a 560 žiakmi, objekty obč. vybavenosti, akými sú zdravotné stredisko, lekáreň, knižnica, domov dôchodcov a obchodné jednotky. Keďže obec je lokalizovaná v oblasti vodárenského toku, otázka ochrany ŽP je v tejto lokalite viac než dôležitá. D2) Dobudovaním kanal. siete sa zamedzí ďalšiemu znečisťovaniu ŽP a zlepší sa ochrana územia pred škodlivými vplyvmi, v súlade s požiadavkami súčasnej legislatívy, predovšetkým zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon). Výstavbou časti vodovodu sa umožní ďalším obyvateľom pripojiť sa na verejný vodovod. Tým sa vytvoria podmienky pre zdravší život obyvateľov o obce, najmä z dôvodu častého výskytu ochorení spôsobených vysokým obsahom škodlivých látok v pitnej vode čerpanej zo studní.	Obec sa radí čo do počtu obyvateľov medzi jednu z najväčších obcí regiónu. Aj z tohto dôvodu má obec potenciál udržať obyvateľstvo a tým aj dostatočný ďalší rozvoj územia. Ďalším ukazovateľom udržateľnosti projektu je fakt, že daný projekt sa realizuje od roku 1994 a schválením tohto projektového zámeru by obec zrealizovala stavbu kanalizácie v plnom rozsahu. Žiadateľ bude celú akciu spolufinancovať z vlastných prostriedkov obce, čím preukazuje schopnosť obce napĺňať strategické ciele stanovené v PHSR obce a tým vytvoriť kvalitné podmienky pre obyvateľov obce a rozvoj turizmu a podnikateľského prostredia. Je potrebné podotknúť, že bez nenávratného finančného príspevku by obec dané environmentálne stavby realizovala v podstatne dlhšom časovom horizonte. Poskytnutím príspevku bude táto stavba realizovaná kompletne, a tým bude pre obec vytvorená možnosť ďalšej revitalizácie obce, napr. rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov či cyklistických trás.
24110110068	NFP24110110242	Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovs	OPZP-PO1-09-3	36672441 - LVS	4 580 004,93	Aglomerácia Liptovský Mikuláš pozostáva z mesta Liptovský Mikuláš s počtom obyvateľov 32 687, obce Beňadiková s počtom obyvateľov 447 a obce Záväžná Poruba s počtom obyvateľov 1 235. V meste Liptovský Mikuláš je vybudovaná splaškova stoková sieť o dĺžke 53 383 m, v obci Beňadiková je vybudované 505 m splaškovej stokovej siete a v obci Záväžná Poruba je vybudované 6 903 m stokovej sieti. Ostatné splaškové odpadové vody od obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš, obce Beňadikovej a Záväžnej Poruby sú zachytávané v žumpách, s ktorých mnohé nespĺňajú podmienky tesnosti, tým dochádza k znečisteniu podzemných a povrchových vôd. Projekt rieši odkanalizovanie mestských častí Liptovského Mikuláša, obce Beňadiková a Záväžná Poruba s vybudovaním splaškovej kanalizácie a s odvádzaním splaškových odpadových vôd do jestvujúcej ČOV Liptovský Mikuláš. (Aglomerácia Liptovský Mikuláš je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č.1).	Realizáciou aktivít projektu (vybudovanie splaškovej kanalizácie) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvoria sa podmienky pre napojenie cca.941 nových obyvateľov (376 nových kanalizačných prípojok) - zvýšenie percentuálnej napojenosti producentov na verejnú splaškovú kanalizáciu v aglomerácii Liptovský Mikuláš z pôvodných 96,1% na 98,7% - vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu - zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami - zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp - zvýhodnenie obce jej ďalšom rozvoji - zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva	V rámci projektu sa vybuduje splašková stoková sieť o dĺžke 7184,5 m z toho (6539,5 m gravitačná, 645 m výtlaky, 376 ks kanal. prípojok a 1 ks čerpacích staníc) s napojením na jestvujúcu kanal.. Predpokladaná lehota výstavby je 24 mesiacov – od 06/2010 do 05/2012, skúšobná prevádzka 3 mesiace pre čerpacie stanice teda od 06/2012 do 08/2012 na zaradenie stavby uvažujeme 3 mesiace teda riadenie projektu bude do 11/2012. Práce budú realizované zhotoviteľom, vybranou v súlade so zákonom o VO. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: dĺžka gravit. kanal., dĺžka výtlakov, počet ČS a počet kanalizačných odbočení. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Navrhovaný kanal. bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kan	d1) Projekt je zameraný na dobudovanie splaškovej kanal. v Liptovskom Mikuláši a v obciach Beňadiková a Záväžná Poruba. Realizáciou projektu sa zvýši napojenosť obyvateľov na kanal. celej aglomerácie Liptovský Mikuláš, vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu, zníži sa znečisťovanie podzemných vôd a povrchových netesnými žumpami a ich nekontrolovateľným vývozom. d2) Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je LVS, a.s.. Predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti (okres Liptovský Mikuláš), prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a ČOV, zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, investorskú a inžinierskú činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov a verejných kanalizácií a ČOV a ďalšie s tým súvisiace činnosti. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou podobných projektov: Projekt ISPA - Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova (11,4 mil. EUR).	Pri analýze projektu bez uvažovania grantu OP ŽP projekt nedosahuje uspokojivé hodnoty, nakoľko vnútorná miera výnosnosti investície ako celku je významne záporná a doba návratnosti presahuje 35 rokov. Peňažné toky sú počas celého sledovaného obdobia významne negatívne. Z podnikateľského hľadiska to znamená, že bez grantovej pomoci OP ŽP bude investícia významne stratová a spoločnosť LVS k jej realizácii za týchto podmienok nepristúpi. Pri zohľadnení vyššie spomínaného grantu OP ŽP projekt dosahuje uspokojivé hodnoty, nie však ideálne. V ideálnom prípade by sa mala ziskovosť daného typu investície pohybovať zhruba na úrovni diskontnej sadzby, ktorá je v súčasnosti na úrovni 5%. Projekt vykazuje ziskovosť na úrovni nižšej ako 0. Doba návratnosti aj v tomto prípade je dlhšia ako 35 rokov. Ďalším indikátorom projektu je ročný cash flow v jednotlivých rokoch skúmaného časového horizontu FA ako aj kumulatívny cash flow (peňažné toky). Z dôvodu vyššej vypovedacej schopnosti bola analýza cash flow vypracovaná pre dva varianty spolufinancovania podielu žiadateľa. A to v prípade použitia výhradne vlastných voľných zdrojov (bez úveru) a v prípade použitia výhradne úverových zdrojov.
24110110069	NFP24110110278	Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené	OPZP-PO1-09-3	36672441 - LVS	3 907 570,47	Aglomerácia Bobrovec pozostáva z obcí Bobrovec s počtom obyvateľov 1788, obce Jalovec s počtom obyvateľov 323 a obce Trstené s počtom obyvateľov 221. V obci Bobrovec je vybudovaná stoková sieť o dĺžke 10 478 m, v obci Trstené je vybudované 1 465 m stokovej siete a v obci Jalovec je vybudované 780 m stokovej siete. Ostatné splaškové odpadové vody od obyvateľov obcí Bobrovec , Jalovec, Trstené sú zachytávané v žumpách, s ktorých mnohé nespĺňajú podmienky tesnosti, tým dochádza k znečisteniu podzemných a povrchových vôd. Projekt rieši odkanalizovanie obcí Bobrovec, Jalovec Trstené s vybudovaním splaškovej kanalizácie a s odvádzaním splaškových odpadových vôd do jestvujúcej ČOV Liptovský Mikuláš. (Aglomerácia Bobrovec je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č.1).	Realizáciou aktivít projektu (vybudovanie splaškovej kanalizácie) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvoria sa podmienky pre napojenie cca.349 nových obyvateľov (266 nových kanalizačných prípojok) - zvýšenie percentuálnej napojenosti producentov na verejnú splaškovú kanalizáciu v aglomerácii Bobrovec z pôvodných 80,4% na 95,3% - vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu - zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami - zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp - zvýhodnenie obce jej ďalšom rozvoji - zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva	rámci projektu sa vybuduje splašková stoková sieť o dĺžke 5 451 m z toho (5 071 m gravitačná, 380 m výtlaky, 266 ks kanal. prípojok a 2 ks čerpacích staníc) s napojením na jestvujúcu kanal.. Predpokladaná lehota výstavby je 24 mesiacov – od 06/2010 do 05/2012, skúšobná prevádzka 3 mesiace pre čerpacie stanice teda od 06/2012 do 08/2012 na zaradenie stavby uvažujeme 3 mesiace teda riadenie projektu bude do 11/2012. Práce budú realizované stavebnou firmou, vybranou v súlade so zákonom o VO. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: dĺžka gravit. kanal., dĺžka výtlakov, počet ČS a počet kanaliz. odbočení.	d1) Projekt je zameraný na dobudovanie splaškovej kanal. v obciach Bobrovec, Jalovec, Trstené. Realizáciou projektu sa zvýši napojenosť obyvateľov na kanal. celej aglomerácie Bobrovec nad požadovanú hodnotu 85%, vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu, zníži sa znečisťovanie podzemných vôd a povrchových netesnými žumpami a ich nekontrolovateľným vývozom. d2) Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je LVS, a.s.. Predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti (okres Liptovský Mikuláš), prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a ČOV, zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, investorskú a inžinierskú činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov a verejných	Pri analýze projektu bez uvažovania grantu OP ŽP projekt nedosahuje uspokojivé hodnoty, nakoľko vnútorná miera výnosnosti investície ako celku je významne záporná a doba návratnosti presahuje 35 rokov. Peňažné toky sú počas celého sledovaného obdobia významne negatívne. Z podnikateľského hľadiska to znamená, že bez grantovej pomoci OP ŽP bude investícia významne stratová a spoločnosť LVS k jej realizácii za týchto podmienok nepristúpi. Pri zohľadnení grantu OP ŽP projekt dosahuje viac uspokojivé hodnoty, nie však ideálne. V ideálnom prípade by sa mala ziskovosť daného typu investície pohybovať zhruba na úrovni diskontnej sadzby, ktorá je v súčasnosti na úrovni 5%. Projekt vykazuje ziskovosť na úrovni nižšej ako 0. Doba návratnosti v tomto prípade je dlhšia ako 35 rokov. Ďalším indikátorom sú ročné peňažné toky (ročný cash flow) v jednotlivých rokoch skúmaného časového horizontu FA ako aj akumulované peňažné toky

								Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Navrhovanú kanal. bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, kt. sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizáci	kanalizácií a ČOV a ďalšie s tým súvisiace činnosti. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou podobných projektov (projekty so spolufinancované EU a SR): Projekt ISPA - Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova (11,4 mil. EUR	(kumulatívny cash flow). Z dôvodu vyššej vypovedacej schopnosti bola analýza peňažných tokov vypracovaná pre dva varianty spolufinancovania podielu žiadateľa. A to v prípade použitia výhradne vlastných voľných zdrojov a v prípade použitia výhradne úverových zdrojov
24110110070	NFP24110110210	Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia - SO 13, 14 a 15	OPZP-PO1-09-3	00306100 - Obec Neded	5 427 952,41	Obce Neded a Vlčany ležia v Nitrianskom samosprávnom kraji, v blízkosti mesta Kolárovo. Obec Vlčany má v súčasnosti 3 401 obyvateľov. Obec Neded má v súčasnosti 3 400 obyvateľov, výhľad do roku 2036 je 3 500 obyvateľov. Územie oboch obcí je pomerne rovinaté. V súčasnosti sú obe obce čiastočne odkanalizované, pričom odpadové vody z oboch obcí sú zvádzané do spoločnej ČOV na území obce Vlčany. Celkový počet napojených subjektov predstavuje cca. 4 000 EO. Kanalizácia je samostatná bez zvádzania dažďových vôd, na území obce Neded je do nej zvádzaná aj odpadová voda z prevádzky potravinárskeho a krmovinárskeho podniku. Vzhľadom na poddimenzovanie niektorých súčastí ČOV táto nespĺňa požiadavky na kvalitu vypúšťanej vody a jej intenzifikácia je nevyhnutná. Obyvatelia, ktorí nie sú v súčasnosti napojení na obecnú kanalizáciu, likvidujú odpadové vody prostredníctvom žúmp, prípadne septikov. Obe riešenia sú ekologicky neprijateľné a výhľadovo vzhľadom na počet obyvateľov oboch obcí onedlho nebudú v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ.	Po ukončení realizácie aktivít tohto projektu budú mať všetci súčasní obyvatelia a ostatné subjekty v obciach Neded a Vlčany možnosť napojenia na obecnú kanalizačnú sieť. Obe obce budú mať dokončenú tlakovú kanalizáciu s napojením na spoločnú ČOV s celkovou kapacitou 9 000 EO, pričom je plánované napojenie cca. 8 000 EO po ukončení sledovaného obdobia (2015). Čistička odpadových vôd bude vďaka rozšíreniu a optimalizácii prevádzky spĺňať limity pre obsah zbytkových znečisťujúcich látok vo vyčistenej vode. Vďaka tomu bude mať jej prevádzka minimálny vplyv na rieku Váh, ktorá je jej recipientom. Vďaka realizácii projektu bude výrazne znížené, prípadne eliminované znečisťovanie prostredia a najmä podzemných vôd priesakmi odpadových vôd z obydlí a prevádzok.	Predmetom stavebného objektu SO 13 je dobudovanie kanalizačnej siete s prípojkami v obci Vlčany. Bude tu vybudovaných 3 203,0 m kanalizačných vetiev a 1387,0 m združených kanalizačných prípojok (súčasť hlavných rozvodov kanalizácie). Celková dĺžka tlakových kanalizačných potrubí tak bude predstavovať 4 590 m. Predmetom stavebného objektu SO 14 je dobudovanie kanalizačnej siete s prípojkami v obci Neded. V rámci aktivít projektu bude vybudovaných celkovo 3 405,5 m kanalizačných vetiev a 2 611,5 m združených kanalizačných prípojok (súčasť hlavných rozvodov kanalizácie). Celková dĺžka kanalizačných potrubí tak bude predstavovať 6 017 m. Stavebný objekt SO 15 predstavuje budovanie zberných prečerpávacích šácht, ktoré budú slúžiť na odvádzanie splaškových vôd z okolitých pozemkov do vetiev kanalizácie. Súčasťou projektu je aj nevyhnutné rozšírenie spojené s intenzifikáciou spoločnej čistiarne odpadových vôd. Tá bude rozšírená zo súčasnej kapacity cca. 4 000 EO na 9 000 EO potrebných na pokrytie projektovaného napojenia po realizácii projektu.	súčasnosti je nedostatočné odkanalizovanie obytného územia oboch obcí brzdou pre ich rozvoj. Atraktívnosť lokalít je totiž podstatne znížená nedostatočným komfortom bývania. Kanalizácia patrí k základným prvkom vybavenia najmä pre mladších obyvateľov. Okrem toho spôsobuje súčasný stav aj veľkú záťaž pre životné prostredie. Priesaky splaškovej vody zo žúmp do podložia spôsobujú kontamináciu pôdy a vôd. Realizáciou projektu dôjde k odbúraniu týchto negatívnych vplyvov a obce sa stanú atraktívnejšími pre obyvateľov a zároveň ekologicky prijateľnejšími pre životné prostredie. Priesaky splaškovej vody zo žúmp do podložia vďaka zníženiu negatívneho pôsobenia osídlenia na krajinu. Napriek skúsenostiam oboch obcí s realizáciou projektov takéhoto druhu aj rozsahu sme sa v tomto prípade rozhodli prenechať realizáciu projektu na externých dodávateľov. Dôvodom sú nielen rozsah a náročnosť samotného riešenia, ale najmä špecifiká realizácie projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ.	Prevádzku projektu bude zabezpečovať prevádzkovateľ – ČOV Vlčany – Neded, s.r.o. Ide o spoločnosť vytvorenú oboma dotknutými obcami z aglomerácie, bez účasti súkromného kapitálu. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov zabezpečovať prevádzkovateľ, ktorý má túto činnosť ako hlavný predmet podnikania a má skúsenosti s prevádzkou danej čistiarne odpadových vôd. Z finančného hľadiska budú zabezpečovať udržateľnosť výsledkov projektu obyvatelia prostredníctvom platenia stočného vo výške určenej ÚRSO a prevádzkovateľ. Ako vyplýva z priloženej finančnej analýzy, bez poskytnutia NFP by žiadateľ nemohol realizovať uvedený projekt a pripojenie obyvateľov obce na stokovú sieť by sa výrazne oddialilo, čo by znamenalo ohrozenie povinností SR vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS.
24110110071	NFP24110110205	Rozšírenie stokovej siete Strážske	OPZP-PO1-09-3	00325813 - Mesto Strážske	1 414 303,76	Mesto Strážske sa nachádza v environmentálne zaťaženej zemplínskej oblasti. Podstatná časť environmentálnych záťaží vyplýva zo sústredenia komplexov priemyslu v Strážskom, resp. vo Vranove a v Humennom. Územie mesta Strážske v oblasti životného prostredia bolo zaradené do stredno-zemplínskej ohrozenej oblasti s narušeným a silne narušeným stavom životného prostredia, ktorého hrozbou sú najmä PCB látky (polychlórované bifenyly) ako dôsledok priemyselných činností. Prítomnosť týchto nebezpečných látok v pôde a ich prenikanie do spodných vôd umocňuje potrebu mesta prispieť k zvýšeniu ochrany čistoty spodných vôd a predchádzať ich ďalšej kontaminácii. Z uvedeného dôvodu je v prioritnom záujme mesta vybudovať kanalizačnú sieť v zostávajúcich častiach mesta, aby sa tým prispelo k zvýšeniu ochrany už aj tak znečisteného životného prostredia.	Rozšírenie stokovej siete v západnej časti mesta rieši odvádzanie odpadových vôd z časti katastra mesta Strážske, ul. Zámočnícka a časť ul. Nová. Odkanalizovanie ul. Krivoštianskej a róm. osady vychádza z nutnosti ochrany podzemných a povrchových vôd ako aj štandardného vybavenia obyvateľov na ul. Laboreckej, Krivoštianskej a róm. osady. Odpadové splaškové vody budú odvedené na ČOV. Dĺžka kanalizácie je 5966 m, z toho odkanalizovanie ul. Krivoštianskej a róm. osady tvorí 4800 m a rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta 1166 m. Súčasťou predmetu zákazky je výstavba el. NN prípojok v dĺžke 709 m, ktoré budú slúžiť na napojenie tlakových čerpacích staníc na verejný rozvod elektriny. Realizáciou projektu sa minimalizujú nežiaduce účinky znečistenia ŽP v zmysle smernice Rady 91/271/EHS. Zabezpečí sa čistenie splaškových odpadových vôd podľa tejto smernice. Projekt vytvára podmienky pre zlepšenie vodohospodárskej infraštruktúry, prevenciu znečisťovania vôd, pričom sa zlepší kvalita života a zníži sa regionálne rozdiely. Projekt vytvorí priestor s vyšším stupňom ekologickej stability územia a podmienky pre trvalé využívanie zdrojov vody vo vyhovujúcej kvalite.	Projekt bude realizovaný v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou. Stavba je rozdelená na nasledovné etapy: 1 hlavnú a 2 podporné aktivity. Hlavné aktivity: Aktivita : Odkanalizovanie ul. Krivoštianskej a róm. osady a rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske Stoková sieť je navrhnutá ako delená, splašková, sčasti gravitačná, sčasti tlaková. Tlaková časť kanalizácie je dlhá iba 9m a je v areáli jestvujúcej ČOV. Použitý materiál HOBAS DN 500, PVC potrubie korugované DN 300, rúry PVC DN 150. Súčasťou je aj ELI prípojka. Navrhované technické riešenie rozšírenia stokovej siete zohľadňuje súčasný stav. Ide o odkanalizovanie 9+70 RD na ul. Laboreckej , 70 +20 +17 RD na ulici Krivošťanskej a 20 b.j. v rómskej osade. Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a informovanosť Pre bezproblémový chod implementácie projektu bude žiadateľ spolupracovať s externým projektovým manažmentom. Po ukončení realizácie projektu bude prevádzka projektu zabezpečená VVS a.s., ktorá bola vybraná na základe výberového konania.	Predkladaný projekt rieši vybudovanie nového systému verejnej kanalizačnej siete za účelom napojenia miestneho obyvateľstva. Nevyhnutnosť riešenia otázky kvality vôd v predmetnej lokalite dokazujú aj merania SHMÚ, ktoré poukazujú na vysoký stupeň znečistenia vôd. Výsledky meraní SHMU ohodnotili kvalitu vody ako nevyhovujúcu III. – IV. stupeň znečistenia, vzhľadom na prítomnosť nepovolených chemických zlúčenín, ťažkých kovov a tiež ortuti. Voda je znečistená aj biologicky a mikrobiologicky s vysokým počtom koliformných baktérií. Na základe laboratórnych analýz vyplynulo, že biologicky a mikrobiologicky podzemná voda prekračuje limity na použitie ako surová voda pre ľudskú potrebu. Všetky tieto aspekty poukazujú na nutnosť riešiť problematiku odvádzania odpadových vôd, k čomu má prispieť tento projekt. Projekt je spracovaný a bude realizovaný Mestským úradom v Strážskom. Riadenie procesu prípravy, realizácie a implementácie projektu je zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu ako aj vlastnými personálnymi zdrojmi. Prevádzkovateľom výsledku projektu bude VVS a.s. Ceny za poskytované služby sa budú odvíjať podľa usmernení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.	Výstupom projektu je zníženie znečisťovania ŽP v oblasti známej ako „ trojuholník smrti". O podmienkach ochrany životného prostredia na úrovni mesta pojednáva VZN prijaté mestským zastupiteľstvom, ktoré rieši oblasť čistoty mesta, mestskú zeleň, ochranu povrchových a podzemných vôd, nakladanie s odpadmi a ochranu ovzdušia. V rámci záväzkov, prijatých v tomto dokumente sa mesto okrem predkladaného projektu uchádza aj o podporu projektov v rámci vyhlásených výziev MŽP SR v oblasti separácie odpadov a ochrany čistoty ovzdušia, čím chce prispieť ku komplexnému riešeniu problematiky ŽP. Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov predkladaného projektu je garantovaná podporou mestského zastupiteľstva vyjadrenou formou schváleného uznesenia o spolufinancovaní projektu z vlastných rozpočtových zdrojov. Ako vyplýva z finančnej analýzy štruktúra a hodnota peňažných tokov projektu jednoznačne poukazuje na fakt, že projekt nevytvára zisk. Pre vytvorenie synergického efektu medzi záujmami sektora verejnej správy a verejného záujmu je nutné implementáciu projektu podporiť pridelením NFP. Projekt je plne v súlade s cieľmi stanovenými v PHSR mesta Strážske a tiež so schváleným územným plánom.
24110110072	NFP24110110209	Vybudovanie celoobecnej kanalizácie Drietoma	OPZP-PO1-09-3	00311529 - Obec Drietoma	7 026 683,27	Obec Drietoma leží v Trenčianskom kraji. Má v súčasnosti existujúcu kanalizáciu v časti obce. Účelom stavby je zabezpečiť vybudovanie splaškovej kanalizácie v celej obci a odvedenie splaškových odpadových vôd do obce Kostolná - Záriečie. Obec Kostolná - Záriečie má vybudovanú splaškovú kanalizáciu privedenú až na pravobrežnú ČOV, ktorá zabezpečuje čistenie splaškových odpadových vôd z oboch obcí. V miestach s rozvíjajúcou sa individuálnou bytovou výstavbou je však potrebné riešiť odvádzanie odpadových vôd. Projekt je zameraný na dobudovanie kanalizačnej siete v týchto oblastiach.	Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa zlepší úroveň bývania obyvateľstva, poskytovania služieb a zvýši sa ochrana životného prostredia (najmä toku Drietomica). Realizáciou projektu príde k vybudovaniu 12 441 metrov kanalizácie, 2 čerpacích staníc a k pripojeniu 1 894 obyvateľov na ČOV prostredníctvom kanalizačnej siete. Vďaka tomu bude na kanalizáciu pripojených celkovo 88 percent obyvateľov obce.	Realizácia projektu sa zahájí výberom dodávateľov služieb a prác. V ďalšej fáze budú prebiehať stavebné práce na výstavbe 12 441 metrov kanalizačných stôk a 2 kanalizačných prečerpávacích staníc. Realizácia projektu sa ukončí kolaudáciou, spracovaním projekt. dokumentácie skutočného vyhotovenia diela a osadením trvale vysvetľujúcej tabule. Realizáciou stavebných prác sa dosiahne požadovaný cieľ projektu, ktorým je napojenie 1894 obyvateľov na stokovú sieť. Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude zodpovedný externý projektový manažér. Služby súvisiace s verejným obstarávaním budú zabezpečené externe osobou odborne spôsobilou. Služby staveb. dozoru a dodávka stavebných prác budú taktiež zabezpečené externe. Dôvodom využívania externých dodávateľov napriek skúsenostiam obce s realizáciou projektov podobného rozsahu a charakteristík sú najmä špecifické požiadavky spojené s riadením projektov spolufinancovaných z EÚ.	V obci Drietoma bola v minulosti čiastočne vybudovaná kanalizačná sieť. Realizáciou projektu príde k pripojeniu 1894 obyvateľov na novovybudovaná kanalizáciu a bude dosiahnuté doriešenie jednej aglomerácie podľa smernice Rady 91/271/EHS. Nakoľko v zmysle smernice Rady 91/271/EHS je SR povinná zabezpečiť do skončenia prechodného obdobia pripojenie aglomerácií s viac ako 2000 EO na stokovú sieť, projekt plne prispieva k zabezpečeniu tohto záväzku. Obec si napriek skúsenostiam s projektmi zabezpečí práce a služby prostredníctvom externých dodávateľov zazmluvnených na základe verejného obstarávania. Vybudované zariadenia bude prevádzkovať obec Drietoma. Z výnosov za stočné vybrané od občanov budú hradené náklady na prevádzku vybudovaných zariadení. Ceny za služby odvádzania odpadovej vody budú stanovené ÚRSO.	Prevádzku projektu bude zabezpečovať obec Drietoma. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov zabezpečovať prevádzkovateľ. Z finančného hľadiska budú zabezpečovať udržateľnosť výsledkov projektu obyvatelia prostredníctvom platenia vodného a stočného vo výške určenej ÚRSO, a prevádzkovateľ. Bez poskytnutia NFP by žiadateľ nemohol realizovať uvedený projekt a pripojenie obyvateľov obce na stokovú sieť by sa výrazne oddialilo, čo by znamenalo ohrozenie plnenia povinností SR vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS.

24110110073	NFP24110110224	Jesenské – kanalizácia a ČOV	OPZP-PO1-09-3	00318833 - Jesenské	6 243 484,55	Obec Jesenské leží v severnej časti Cerovej vrchoviny, 15 km od Rimavskej Soboty. Je najväčšou obcou a najdôležitejšou železničnou križovatkou južného Gemera. V obci žije okolo 2300 obyvateľov. V obci Jesenské nie je v súčasnosti vybudovaná kanalizačná splašková sieť, čo je v rozpore s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS pre obce v aglomeráciách nad 2000 obyvateľov. Splaškové odpadové vody sú zachytávané v žumpách, resp. sú priamo vyústené do povrchových tokov, do podzemia alebo do cestných rigolov. V časti obce je vybudovaná dažďová kanalizácia vyúsťujúca do rieky Rimava. Do tejto kanalizácie sú zaústené nelegálne aj niektoré rodinné domy so splaškovým odpadom. Uvedený stav je ďalej neudržateľný, nakoľko môže dochádzať k úniku odpadových vôd do podzemných vôd a tým k ohrozovaniu životného prostredia a zdravia obyvateľstva.	Realizáciou predloženého projektu sa zabezpečí odstránenie nežiaduceho spôsobu nakladania s odpadovými vodami v obci Jesenské, čo bude mať jednoznačne pozitívny vplyv na zlepšenie životného prostredia v danej oblasti. Po ukončení projektu bude vybudovaná kanalizačná sieť v celkovej dĺžke 12 767,2 m, 609 ks kanalizačných prípojok v dĺžke 3 326 m a taktiež čistiareň odpadových vôd s kapacitou postačujúcou na odvádzanie odpadových vôd od všetkých obyvateľov obce. Na novovybudovanú kanalizáciu sa pripojí 1884 EO, čím sa zabezpečí odvádzanie odpadových vôd od takmer 92% obyvateľov obce podľa prílohy 1 Programového manuálu pre OP ŽP. Po ukončení realizácie projektu splní obec Jesenské Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS pre obce v aglomeráciách nad 2000 obyvateľov. Významným prínosom projektu bude aj zvýšenie kvality života obyvateľov daného regiónu spadajúceho do projektovej oblasti v dôsledku zlepšenia a rozvoja environmentálnej infraštruktúry.	Realizácia projektu spočíva najmä v zabezpečení príslušných stavebných aktivít. Všetky stavebné práce budú realizovať stavebné spoločnosti s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie požadovaných stavebných činností. Rozhodujúcim kritériom pri výbere dodávateľov budú ich dlhoročné skúsenosti s obdobnými dodávkami v minulosti. Výber dodávateľov bude v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní organizovať odborne spôsobilá osoba. Všetky stavebné aktivity budú počas ich realizácie pod dohľadom a kontrolou stavebného dozoru. Hlavná zodpovednosť za koordináciu projektu a jeho následný monitoring spočíva na internom projektovom manažérovi. Všetci externí spolupracovníci budú vybraní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.	Obec Jesenské je v zmysle Prílohy 1 Programového manuálu pre OP ŽP zaradená medzi obce/mestá v aglomeráciách nad 2 000 EO z Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, s počtom EO 2 050. Keďže obec Jesenské nemá v súčasnosti vybudovanú kanalizačnú splaškovú sieť ani čistiareň odpadových vôd, nie je v súlade s uvedenou smernicou. Realizácia predkladaného projektu je preto nevyhnutná pre vyriešenie aglomerácie Jesenské v súlade s predmetnou smernicou Rady, v rámci IV. skupiny operačného cieľa 1.2, a tým aj pre naplnenie záväzkov SR v rámci prístupovej zmluvy voči EÚ. Projektom sa odstráni súčasný nežiaduci spôsob nakladania s odpadovými vodami v obci Jesenské. Implementáciou projektu bude možné zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd od takmer 92% obyvateľov obce, na novovybudovanú kanalizačnú sieť v dĺžke 12 767,2 m sa pripojí celkovo 1884 EO. Realizáciou projektu sa zároveň vybuduje čistiareň odpadových vôd s kapacitou postačujúcou na čistenie odpadových vôd od všetkých obyvateľov obce.	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry po ukončení realizácie aktivít projektu bude v zmysle zákona č. 442/2001 Z.z. zabezpečené prevádzkovou spoločnosťou, ktorú zriadi obec Jesenské a na tieto činnosti zabezpečí odborne spôsobilú osobu. Z hľadiska finančnej udržateľnosti projektu je nutné konštatovať, že projekt bez kofinancovania zo zdrojov nenávratného finančného príspevku nevygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových a investičných nákladov. Projekt pokryje príjmami len prevádzkové náklady, ale nie je schopný vygenerovať dostatok zdrojov na vstupnú investíciu. Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou kofinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR.
24110110074	NFP24110110265	Kanal. obcí Družstevná p H, Kostoľany n H 11/2009	OPZP-PO1-09-3	00324116 - OUDPH	12 602 211,54	Aglomerácia obcí Družstevná pri Hornáde a Kostoľany nad Hornádom leží v južnej časti Šariša, na rozhraní východnej časti Čiernej hory a západnej časti Košickej kotliny. Podľa administratívneho členenia patrí do Košického kraja a okresu Košice – okolie. Rozloha katastra skúmaného územia je 954 ha, na základe čoho môžeme obec zaradiť medzi stredne veľké až malé obce okresu Košice – okolie. Hustota obyvateľstva je cca 240 obyvateľov / km2. Územím pretekajú toky Hornád a tri bezmenné potoky. V oboch obciach doposiaľ nie je vybudovaná žiadna splašková kanalizácia. Environmentálny problém oblasti: - v častiach obce bez kanalizácie existuje priesak splašiek do podzemných vôd, pôdy, resp. vypúšťanie žúmp do vodných tokov, čo má negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva a okolité životné prostredie, Cieľová skupina:- obyvatelia obce, podnikatelia, návštevníci obce Počet obyvateľov v aglomerácii Družstevná pri Hornáde - 3412 Celková dĺžka kanalizačných sietí podľa právoplatného stavebného povolenia je 18 473,17m. V obci Družstevná pri Hornáde je to 10 956,50m a v obci Kostoľany nad Hornádom 7516,67m. Celkový počet čerpacích staníc na celom úseku kanalizačnej siete je 16. Projekt zabezpečí 1112 prípojok na splaškovú kanalizáciu. Kapacita ČOV v obci Družstevná p. Hornáde je 3800 EO a ČOV v Kostoľanoch nad Hornádom je 1300 EO.	Po zrealizovaní týchto stavieb budú obce Družstevná pri Hornáde a Kostoľany nad Hornádom odkanalizované v plnom rozsahu a zároveň kapacita obidvoch ČOV bude postačovať na vyčistenie splaškových vôd s výhľadom do r. 2030 Funkčné požiadavky týchto kanalizačných systémov sú stanovené tak, aby pri zohľadnení celkových nákladov (investičných a prevádzkových) sa zabezpečilo odvádzanie a vyústenie odpadových vôd bez nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, riziká ohrozenia verejného zdravia alebo prevádzkového personálu. Vplyv kanalizačných systémov na recipient bude vyhovovať požiadavkám oprávnených orgánov. Realizáciou projektu sa zabezpečí odkanalizovanie celej aglomerácie.	Stavebno-technické riešenie kanalizácie je navrhované tak, aby vyhovovalo všetkým európskym normám a predpisom. Tým bude zabezpečený bezpečný odtok splaškových vôd a prevádzkyschopnosť kanalizácie. Trasa potrubí je navrhnutá tak, aby bolo možné čo najkratšie napojenie jednotlivých producentov cez domové prípojky, rešpektuje jestvujúcu zástavbu a výhľadový stav. Vzhľadom na spádové pomery v riešenej oblasti je navrhovaný kombinovaný /gravitačný a tlakový/ prietok splaškových odpadových vôd k jednotlivým ČOV. Typ ČOV je navrhnutý ako mechanicko – biologická čistiareň odpadových vôd s nitrifikáciou a predradenou denitrifikáciou, s aeróbnou stabilizáciou kalu a mechanickým odvodnením kalu. Implementáciu projektu rieši obec spolu s externými zamestnancami, ktorí majú skúsenosti s projektami financovanými z EU. Začiatok realizácie 05/2010.	Nutnosť výstavby kanalizácie v spomínaných obciach je zdôvodnená potrebou ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami z domových žúmp v obci, ktoré v mnohých prípadoch sú priepustné. To je hlavný dôvod výstavby splaškovej kanalizácie, ktorá bude zabezpečovať spoľahlivé a kontrolované odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd do novonavrhovaných čističiek odpadových vôd. Výstavbou kanalizácie sa taktiež zabezpečí odvod splaškových vôd v rómskej lokalite. Vplyv kanalizačných systémov na recipient bude vyhovovať požiadavkám oprávnených orgánov.	Pri predkladanom projekte nemôžeme hovoriť o udržateľnosti v tom pravom zmysle slova, nakoľko ide o jednorazovú investíciu. Na základe realizácie diela bude vyriešené odkanalizovanie celej uvedenej lokality s vybudovanými COV a v ďalšom období si projekt vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu vybudovanej kanalizácie a COV. Celkové náklady na prevádzku kanalizácie a jednotlivých COV bude znášať obec v rámci svojho rozpočtu. Pri pravidelnej údržbe a čistení môžeme konštatovať, že realizáciou stavby bude zabezpečené naplnenie cieľov projektu. Udržateľnosť kvality projektu po technickej stránke bude zabezpečená: - zvyšovaním odbornej kvalifikácie zamestnancov poverených prevádzkou kanalizácie z vlastných zdrojov, prípadne grantov z EÚ a ŠR, - povinnosťou zabezpečiť opravy a údržbu s odbornou starostlivosťou, - povinnosťou spracovať plán údržby a opravy na obdobie 10 rokov, - pravidelnou obnovou technických zariadení, Udržateľnosť projektu po ekonomickej stránke bude zabezpečená prostredníctvom: - dodatočných rozpočtových príjmov obce z vodného a stočného, - iných vlastných príjmov obce, - doplnkových projektov financovaných zo zdrojov EU a ŠR.
24110110075	NFP24110110252	Dostavba kanalizácie m.č. Podsadek, Stará Ľubovňa	OPZP-PO1-09-3	00330167 - Stará Ľubovňa	253 782,36	Stará Ľubovňa je okresné mesto ležiace v Prešovskom kraji. Má 16 239 obyvateľov. Mesto je rozdelené na 2 časti: Stará Ľubovňa – mesto a Podsadek. Na území mesta je v súčasnosti 33 ulíc a dve námestia. V meste je potrebné dobudovať kanalizačnú sieť. Vodovod je dnes dostupný pre 100 % obyvateľstva mesta Kanalizácia sa buduje v etapách. Momentálne je odkanalizovaných 91 % mesta. Projekt Dostavba kanalizácie m.č. Podsadek, Stará Ľubovňa rieši vybudovanie kanalizačnej siete (748,0 m) a bude realizovaný na parcelách, ktorých vlastníkom je Mesto Stará Ľubovňa. Celková koncepcia stavby pozostáva z napojenia všetkých producentov splaškových odpadových vôd na verejnú kanalizáciu aby sa zamedzilo zhoršovaniu ŽP a vytvorili podmienky pre zlepšenie úrovne a hygieny bývania v lokalite. Budúcu prevádzku sietí prevezmú do svojej správy organizácie mesta. Majiteľom existujúcej kanalizácie a čov je Mesto Stará Ľubovňa.Časť Podsadek má 2271 obyvateľov a v súčasnej dobe nie je pripojená na verejnú kanalizáciu. Splaškové vody stekajú dole brehom do zákrytu rigola pod rómskou osadou a vsakujú do pôdy v blízkom okolí. Postupne dochádza k znečisťovaniu ŽP a komfortu bývania obyvateľstva.	Projekt pozostáva z výstavby delenej kanalizačnej siete v časti Podsadek, ktorou budú splaškové odpadové vody odvádzané do jestvujúcej kanalizácie. Navrhovanú kanalizáciu tvorí stoková sieť v časti rómskej osady a odkanalizovanie objektov ZŠ a komunitného centra v časti Podsadek. Kanalizácia bude zaústená do jestvujúcej mestskej kanalizácie na zberač „A" jednotlivo. Celková dĺžka navrhovanej kanalizačnej siete je 748 m. Kanalizácia bude vedená ako delená pre odvod splaškových vôd gravitačným odtokom. Stoková sieť bude predstavovať vetvový systém umiestnený tak, aby umožňoval napojenie 100 % producentov splaškových vôd v oblasti cez kanalizačné prípojky. Vybudovaná infraštruktúra bude prevádzkovaná subjektom vybratým formou súťaže v zmysle zák. 25/2006 Z. z. Pripojením na kanalizačnú sieť a jej pripojením na ČOV sa dosiahne zvýšenie úrovne odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v rámci aglomerácie nad 10 000 EO čo prispeje k: • zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva • zníženiu znečistenia vodných zdrojov • k napĺňaniu smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení mestských odpadových vôd Termín ukončenia projektu je 06/2011. Na kanalizáciu bude pripojených 100% obyvateľov časti	Projekt pozostáva z výstavby delenej kanalizačnej siete v časti Podsadek, ktorou budú splaškové odpadové vody odvádzané do jestvujúcej kanalizácie. Navrhovanú kanalizáciu tvorí stoková sieť v časti rómskej osady a odkanalizovanie objektov ZŠ a komunitného centra v časti Podsadek. Kanalizácia bude zaústená do jestvujúcej mestskej kanalizácie na zberač „A" jednotlivo. Celková dĺžka navrhovanej kanalizačnej siete je 748 m. Kanalizácia bude vedená ako delená pre odvod splaškových vôd gravitačným odtokom. Stoková sieť bude predstavovať vetvový systém umiestnený tak, aby umožňoval napojenie 100 % producentov splaškových vôd v oblasti cez kanalizačné prípojky. Vybudovaná infraštruktúra bude prevádzkovaná subjektom vybratým formou súťaže v zmysle zák. 25/2006 Z. z. Pripojením na kanalizačnú sieť a jej pripojením na ČOV sa dosiahne zvýšenie úrovne odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v rámci aglomerácie nad 10 000 EO čo prispeje k: • zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva • zníženiu znečistenia vodných zdrojov • k napĺňaniu smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení mestských odpadových vôd Termín ukončenia projektu je 06/2011.	Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie kvality života obyvateľov mesta. V roku 2004 – 2006 bola k už existujúcej vybudovanej kanalizácii na území mesta dobudovaná kanalizácia v časti Podsadek (projekt „Čistá rieka Poprad").V tom období sa vytvorili podmienky na napojenie na kanalizáciu pre 991 obyvateľov. Ako neodkanalizovaná časť ostala v tejto oblasti už iba tzv. rómska osada a stavby občianskej vybavenosti - komunitné centrum a ZŠ. Napojenie tejto osady a stavieb je predmetom projektu. Absencia kanalizácie a zhoršujúci sa stav životného prostredia je dôvodom na riešenie. Realizáciou projektu dôjde k napojeniu 1648 EO. V rámci technického riešenia boli zvažované rôzne alternatívy, spracovaná PD je v súlade s ÚP mesta a vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách. Technické riešenie projektu bolo navrhnuté s ohľadom na jeho funkčnosť a účelnosť. Rozvody kanalizácie je možné umiestniť len pozdĺž jednotlivých ulíc a preto sa neuvažovalo s iným variantom riešenia. Budúcu prevádzku sietí prevezme do svojej správy subjekt vybratý formou súťaže v zmysle zák. 25/2006 Z. z.	Budúcu prevádzku sietí prevezme do svojej správy subjekt vybratý formou súťaže v zmysle zák. 25/2006 Z. z. Financovanie prevádzky a údržbu kanalizácie bude zabezpečovať prevádzkovateľ z poplatkov za odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Príjmy projektu pokrývajú jeho prevádzkové výdavky. Obnova zariadení s kratšou dobou životnosti bude financovaná z prostriedkov na údržbu a z rozpočtu mesta Stará Ľubovňa. Samotná realizácia projektu je finančne náročná a projekt nevytvára dostatočný cash flow na pokrytie investície. Mesto Stará Ľubovňa nie je schopné predkladaný projekt Dostavba kanalizácie m.č. Podsadek, Stará Ľubovňa financovať z vlastných zdrojov a preto je NFP pre realizáciu projektu nevyhnutný. Nezískanie NFP bude mať za následok odloženie realizácie projektu, alebo jeho nerealizovanie vôbec. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný.

							Podsadek 2271EO.	Na kanalizáciu bude pripojených 100% obyvateľov časti Podsadek 2271EO.		
24110110076	NFP24110110266	Kanaliz. a rekonštr. ČOV Hliník nad Hronom 11/2009	OPZP-PO1-09-3	00320609 - Hliník nad Hronom	1 852 078,24	Aglomerácia Hliník nad Hronom (obce Hliník nad Hronom a Dolná Ždaňa) predstavuje podľa pr. č. 1 Progr. Manuálu OP ŽP 3260 ekvivalentných obyvateľov (EO). V súčasnosti má aglomerácia 3510 EO, predpokladá sa nárast (investície v oblasti IBV a priemyslu). Súčasné riešenie odvádzania splaškových vôd v obci Hliník nad Hronom: • 1 ČOV s technologickou kapacitou cca 2266 EO, • 5700 m kanalizačnej siete, • 490 prípojok, pokrýva iba niečo viac ako 83% celkovej potreby aglomerácie. Súčasné riešenie odvádzania splaškových vôd v obci Dolná Ždaňa: •v obci Dolná Ždaňa nie sú odvádzané splaškové vody verejnou kanalizáciou, •k dispozícii je ČOV v obci Hliník nad Hronom s technologickou kapacitou cca 2266 EO, •predpokladá sa s napojením obce Dolná Ždaňa na predmetnú ČOV v budúcnosti. Súčasný stav ČOV: • z technol. hľadiská nevyhovujúca, zastaralá a neekonomická, • pred vtokom do objektu ČOV chýba funkčné odľahčenie dažďových vôd, z tohto dôvodu dochádza k zatápaniu objektov ČOV. • prevádzkovanie ČOV je poruchové z hľadiska hydraul. pretaženie jedn. objektov a z náročnosti technológie na ručnú prevádzku a obsluhu. • nedostatočná kapacita ČOV, • odvádzanie a čistenie splaškových vôd je v súčasnosti zabezpečené len pre cca 83% EO, • aglomerácia nesplňa požiadavky smernice Rady 91/271/EHS. Umiestnenie a lokalita investície: Obec Hliník nad Hronom Cieľom projektu je zabezpečiť odvádzanie a čistenie odpadových splaškových vôd pre min. 93% EO dobudovaním kanalizačnej siete v dĺžke 1.980 m a rekonštr. ČOV na 4200 EO.	Realizáciou projektu v rámci aglomerácie Hliník nad Hronom, v obci Hliník nad Hronom sa dosiahne: • dobudovanie novej kanalizačnej siete v celkovej dĺžke 1,980 km a tým predĺžením jej pôvodnej dĺžky z 5,700 km na 7,680 km (dobudovanie vetiev AB2-2, AB2-2-1, AB2-2-1-1, AB3-9, AD1, AC1, AE1); • zvýšenie kapacity ČOV zo súčasnej kapacity cca 2.266 EO na projektovanú kapacitu 4.200 EO; • modernizácia riadiaceho systému ČOV zameraného na automatizáciu prevádzky; • napojenie minimálne 85% producentov odpadových vôd (predpoklad 93%, t.j. 3.277 EO) aglomerácie Hliník nad Hronom na splaškovú verejnú kanalizáciu a ČOV; • vyriešenie aglomerácie Hliník nad Hronom v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS. (1 aglomerácia). Zároveň bude možné v budúcnosti vybudovať nové vetvy verejnej kanalizácie v samotnej aglomerácii (rozvojové územia).	Projekt predstavuje dodávku prevádzkových súborov (PS) a realizáciu stavebných objektov (SO): SO 01 REKONŠTRUKCIA ČOV SO 04 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA SO 05 MECHANICKÉ PREDČISTENIE PS 01 TECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČOV PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČOV dodávateľsky prostredníctvom príslušných zmlúv o Dielo. Technicko-organizačné zabezpečenie realizácie projektu – dodávatelia služieb: verejné obstarávanie, príslušná projektová dokumentácia, stavebný dozor, projektový manažment, publicita a informovanie. a zamestnanci obce: interná finančná kontrola, účtovná evidencia, komunikácia s dodávateľmi, a pod. Koordinácia a riešenie špecifických problémov, ktoré vzniknú počas realizácie diela, bude zabezpečovať žiadateľ jednak prostredníctvom zodpovedných interných zamestnancov obce, prípadne v spolupráci s externými zdrojmi. Prevádzka výsledkov projektu bude zabezpečovaná priamo obcou Hliník nad Hronom prostredníctvom vlastných pracovníkov s príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa príslušnej vnútroštátnej legislatívy a legislatívy EÚ.	1. zlepšenie kvality ŽP • dobudovanie kanalizačnej siete v rámci aglomerácie, • zabezp. napojenia min. 85% producentov OV na verejnú kanalizačnú sieť, v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS; • zabezp. kapacity ČOV pre aglomeráciu, • zvýšenie kapacity ČOV zo súčasných cca 2266 EO na projektovanú kapacitu 4200 EO; • rekonštr. a modern. technológie ČOV v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nar. vlády SR č. 296/2005 Z. z.; 2. zvýšenie povedomia obyvateľov obce s dôrazom na cieľovú skupinu obyvatelia, domácnosti, podnikatelia a ostatní producenti OV v oblasti odvádzania a čistenia OV; 3. vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu z pohľadu ekonomického aj sociálneho. Žiadateľ: - je spôsobilý na zabezp. realizácie projektu. (vlastní zamestnanci s odbornou kvalifikáciou, resp. externí spolupracovníci so skúsenosťami pri realizácii investícií aj do environmentálnej infraštruktúry) - v súčasnosti okrem iného realizuje investičný zámer financovaný z fondov EÚ (Rekonštr. Základnej školy) v celkovom objeme cca 35 mil. Sk. - bude prevádzkovať výsledky projektu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb podľa príslušnej vnútroštátnej legislatívy a legislatívy EÚ.	Po ukončení aktivít projektu dobudovania kanalizačnej siete a rekonštrukcie a modernizácie ČOV bude prevádzka zabezpečovaná žiadateľom. Najneskôr do konca roku 2015 predpokladáme minimálne 85 % napojenie producentov odpadových vôd. Z finančného hľadiska v prípade výpadku príjmov, bude obec Hliník nad Hronom túto situáciu riešiť z vlastného rozpočtu, prípadne z úverových zdrojov. Žiadateľ bude organizovať osvetovú „kampaň“, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie a informovanosť obyvateľov so zameraním na poskytovanie informácii prečo je potrebné a výhodné napojiť sa na verejnú kanalizačnú sieť. Kampaň sa bude vykonávať okrem iného prostredníctvom organizovaných stretnutí s občanmi, webovej stránky žiadateľa, ako aj prostriedkami orientovaných priamo k obyvateľovi.
24110110077	NFP24110110261	Napoj.obcí západ.časti komárňan.reg.na diaľkovod	OPZP-PO1-09-3	36537870 - KOMVAK	2 622 346,66	Západná časť okresu Komárno má v súčasnosti vybudovaný prívod z vodného zdroja Komárno po obec Zlatná na Ostrove. Pitná voda je transportovaná do spotrebísk Nová Stráž a Zlatná n.o.. Súčasne sú napojené spotrebiská v miestnej časti Čerhát a osada Horná Zlatná. Obec Čalovec je zásobovaná z miestneho vodného zdroja umiestneného na SV okraji intravilánu. Čerpaním z vodného zdroja-studne sa dopravuje voda do veľkoobjemového vodojemu. Ako z hľadiska bilančného, tak i z hľadiska kvality pitnej vody je vodný zdroj Čalovec pre zásobovanie tohto vodárenského systému nevyhovujúci. Okoličná n.O. nemá vlastný vodný zdroj. Je zásobovaná z vodovodu Zemianska Olča. Čerpaním z vodných zdrojov- studní sa dopravuje voda do miestnych vodojemov. V k.ú. Okoličná n. O., cca 1000 m západne od intravilánu je vybudovaná akumulačná nádrž s čerpacou stanicou, ktorá zabezpečuje cez prívodné potrubie dopravu vody do rozvodnej siete v Okoličnej. Ako z hľadiska bilančného tak i z hľadiska kvality pitnej vody sú jestvujúce vodné zdroje pre zásobovanie tohto vodárenského systému nevyhovujúce. Obec Veľký Lél je zásobovaná z miestneho vodného zdroja umiestneného na SZ okraji intravilánu. Situácia je i tu nevyhovujúca.	Účelom stavby je vzáj. prepojenie horemenov. vodár. systémov a ich napojenie na diaľkovod Gabčíkovo – Nové Zámky - Levice. Navrh. techn. riešením sa zabezpečí pitná voda v požad. množstve a kvalite pre dané spotrebiská. Prepoj. potrubie je dimenzované tak, aby umožňovalo ďalšie prepoj. pre zásobovanie celej sústavy skupin. vodovodu, t.j. okrem napojenia obce Okoličná n.O. zabezpečí transport vody i pre napojenie ďalších obcí. Navrh. techn. riešením sa zabezpečí pitná voda v dost. množstve a požad. kvalite pre obec Čalovec a výhľadovo i obec Violín. Napojenie vodovodu sa navrhuje na vodov. rád v Zlatnej n.O. a Zlatná n. O. - Veľký Lél. Ukončenie prepoj. vodovodu je napojením na jestvuj. vod. rád vo Veľkom Léli. Navrh. techn. riešením sa zabezpečí pitná voda v dostatoč. množstve a požadovanej kvalite pre predmetné spotrebiská vo Veľkom Léli. Nekvalit vod. zdroje sa nahradia kvalitnou pitnou vodou, a tým projekt prispeje k zleps. a ďalšiemu rozvoju environ. infraštr.. Projektom sa vybuduje 13 140 m vodovod. siete a priamo sa napojí 367 obyvateľov, cca 105 nehnuteľností dotknutej oblasti. Na vetvách budú zároveň vybudované 4ks podriadených staníc s existujúcim systémom dispečingu.	Aktivita 1 samotné vybudovanie prepojovacích potrubí Zlatná na Ostrove–Okoličná n.O., Zlatná n.O.–Čalovec, Zlatná n.O.–Veľký Lél a napojenie na diaľkovod Gabčíkovo – Nové Zámky – Levice Aktivita pozostáva z realizácie 3 stavebných objektov SO 01 Prepojenie vodovodu Zlatná na ostrove - Okoličná n.O., SO 02 Prepojenie vodovodu Zlatná na ostrove – Čalovec a SO 03 - Prepojenie vodovodu Zlatná n.O.- Veľký Lél. Aktivita 2 - vybudovanie vodovodných prípojok v Okoličnej na Ostrove, v Čalovci a obci Veľký Lél. Aktivita pozostáva z SO 04 – samotné vybudovanie vodovodných prípojek. Aktivita 3 - vybudovanie systému diaľkového prenosu údajov Výstavba prepojenia vodovodov si nevyžaduje trvalý záber pôdy. Pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné vykonať tlakové skúšky v zmysle STN 755911. V rámci tlakových skúšok sa vykonajú úsekové skúšky a celková tlaková skúška, ktorá trvá 8 hodín. Po tlakových skúškach sa vykoná dezinfekcia potrubia v zmysle STN 736611. Po tlakových skúškach a dezinfekcii je potrubie pripravené na uvedenie do prevádzky. Realizáciu aktivít projektu, jeho riadenie, monitoring i propagáciu zabezpečí žiadateľ v spolupráci s vybranými dodávateľmi v súlade so zákonom o VO.	V súčasnosti sú obce, ktoré sú predmetom projektu zásobované prevažne z lokálnych zdrojov vody – miestnych vrtov, ktoré sú z hľadiska výdatnosti a kvality vody nepostačujúce a nevyhovujúce. Predkladaný projekt rieši zásobovanie obcí Čalovec, Okoličná na Ostrove a Veľký Lél kvalitnou pitnou vodou. Na realizáciu projektu nadväzujú i ďalšie aktivity žiadateľa súvisiace s rekonštrukciou existujúcich vodovodných sietí a projekt vytvára predpoklad pre výhľadový rozvoj environmentálnej infraštruktúry. Žiadateľ má bohaté skúsenosti s implementáciou projektov obdobného rozsahu a charakteru. V rámci štrukturálnych fondov OP ZI boli financované projekty – Prepojenie vodovodu Patince – Radvaň nad Dunajom, Komárno – rozšírenie kanalizácie, Hadovce II. etapa, Alžbetin ostrov I. etapa a Prepojenie vodovodu Iža – Marcelová.	Skúšobná prevádzka a doba trvania začne sa ihneď po ukončení projektu a bude trvať po dobu 6 mesiacov. Za túto dobu je možné preveriť činnosť vybudovaného vodohospodárskeho diela. Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená: - postavením žiadateľa ako vlastníka infraštruktúry - cenovou dostupnosťou služieb - cenovou reguláciou poskytovaných služieb v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a kalkuláciami cien. Finančná analýza projektu a jej výstupy sú relevantnou zárukou udržateľnosti projektu po jeho realizácii. Podrobné informácie o udržateľnosti projektu, jeho cash flow a ostatné ukazovatele sa nachádzajú v povinnej prílohe 2 Žiadosti o NFP. Žiadateľ je ekonomicky, personálne i finančne stabilnou spoločnosťou, ktorá dlhodobo pôsobí v oblasti dodávky pitnej vody.
24110110078	NFP24110110262	Dobud.kanal.a vodov.v aglom.V.Lomnica a V.Tatry	OPZP-PO1-09-3	36485250 - PVS a.s.	5 321 020,66	Územie predmetu projektu – Tatranská Lomnica a Veľká Lomnica - sa nachádza na severe Slovenska v severových. časti Prešovského samospr. kraja, v intraviláne katastrál. území Veľká Lomnica a Tatranská Lomnica, ktoré sú súčasťou aglomerácií Veľká Lomnica a Vysoké Tatry.V súčasnosti je v Tatranskej Lomnici vybudovaná verejná splašková stoková sieť a 2 biologické ČOV: ČOV Tatranská Lomnica a ČOV Tatranská Lomnica. Na verejnú splašk. Kanal. obce je napojených 94,9 % obyvateľov, po realizáci 108,7 vo vzťahu k údaju z r. 2004.V súčasnosti je vo Veľkej Lomnici vybudovaná pripojených na verej. kanalizáciu 3 920 EO a 3 ČOV. Projektom	Účelom navrh. stavby je zabezpečenie odvedenia splaškových odpad. vôd od producentov znečistenia v zájmovom území do jestvujúcej čerpacej stanice vo VL. Z čerpacej stanice Veľká Lomnica bude odpadová voda prečerpávaná do jestvujúcej ČOV Poprad Matejovce. Recipientom pre vyčistenú vodu bude rieka Poprad.Projekt taktiež rieši zabezp. plynulého zásobovania pitnou vodou aj v období maximálnej potreby vody v čase špičkových odberov, vytvorenie dostatočnej akumulácie a zabezpečenie krytia výhľadovej	Návrh techn. riešenia odkanalizovania predkladá možnosť gravit. odvedenia splaškovej odp. vody zo záujm. územia do jestvujúcej čerpacej stanice Veľká Lomnica, odkiaľ bude dopravovaná jestvuj. výtlačným potrubím do ČOV Poprad Matejovce. Kapacita ČOV Poprad Matejovce je 133 000 EO. Recipientom pre vyčistenú odpadovú vodu bude rieka Poprad. Zrážková voda z povrchového odtoku v dotkn. území bude odvádzaná systémom rigolov do recipientov. Výstavba kanalizácie bude postupovať od stoky "A-1" v obci	Výstavbou kanalizácie a napojením obyvateľov v obci sa zabezpečí ochrana podzemných a povrchových vôd regiónu. V súčasnosti je nedostatočné odkanalizovanie územia obce a začatej IBV brzdou pre jeho rozvoj. Atraktívnosť lokalít blízkych Vysokým Tatrám je podstatne znížená nedostatočným komfortom bývania. Kanalizácia a vodovod patrí k základným prvkom vybavenia územia. Bez podpory zo zdrojov EÚ a ŠR je projekt pre žiadateľa v danom rozsahu nerealizovateľný vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť plánovanej	Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená: - postavením PVS, a.s. ako vlastníka infraštruktúry, ktorý disponuje potrebnými kapacitami všetkého druhu pre spoluprácu s obcou a následné napojenie na skupinový vodovod; - cenovou dostupnosťou služieb; - cenovou reguláciou poskytovaných služieb v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a kalkuláciami cien na základe ekonomicky oprávnených nákladov v súlade s relevantnými výnosmi Úradu pre

					dotknuté územie sa nachádza v severozáp. časti Veľkej Lomnice, pozdĺž cesty II/540 Tatranská Lomnica – Veľká Lomnica, medzi Eurocampom FICC a intravilánom obce Veľká Lomnica, s jestvujúcim golfovým ihriskom a s územím s plánovanou výstavbou. Územie s plánovanou výstavbou je v súlade s aktualizáciou územného plánu obce Veľká Lomnica, navrh. pre výstavbu objektov pre cestovný ruch, občiansku vybavenosť a kompletnú bytovú zástavbu. Celkový počet obyvateľov dotknutej oblasti je 7490. Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod sa zo súčasných 6572 zvýši na 8031.	potreby pitnej vody pre Eurocamp FICC a obce Stará Lesná.Odvedenie odpadových vôd zo záujmového územia do ČOV bude mať pozitívny vplyv na čistotu podz. vôd a vod. tokov pretekajúcich riešeným územím. Naplnením zámeru projektu sa zlepší kvalita ŽP a života obyvateľstva. Doprava splaškovej odpadovej vody od producentov znečistenia do jestvujúcej čerpacej stanice Veľká Lomnica bude zabezpečená navrhovanými a jestvujúcimi kanalizačnými potrubiami. Ďalšou funkciou stavby bude zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody. Voda bude dodávaná do záujmovej oblasti navrh. zásobným potrubím. Dĺžka novovybud. Kanaliz. sieti v rámci realizácie projektu bude 4,049 km a novovybud. rozvodov pitnej vody 5,516km	Veľká Lomnica a bude pokračovať stokou "A" vo VL a TL.Voda bude dopravovaná z jestvuj. Vodovod. potrubia vo Veľkej Lomnici prívodným potrubím v súbehu s navrhovanou stokou „A". Ďalej bude potrubie vedené do lokality Eurocamp FICC. Navrhované zásobné potrubie bude napojené na vodovodné potrubie Silver Resort Veľká Lomnica. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný žiadateľ v spolupráci s externou firmou. Realiz. projektu bude zabezpečená dodávateľom na základe procesu VO v súlade so zák. 25/2006 Z. z, na ktorého činnosť bude dohliadať nezávislý stavebný dozor. Konečnými užívateľmi stavby budú všetci obyvatelia Tatranskej Lomnice a Veľkej Lomnice napojení na verejnú kanalizáciu a vodovod.	investície. Žiadateľ má dlhodobé skúsenosti s realizáciou projektov obdobného rozsahu a charakteru.Predložený projekt spĺňa všetky body oprávnenosti i podmienky poskytnutia pomoci v rámci výzvy na predkladanie projektov v súlade s Programovým manuálom Operačného programu Životné prostredie a je v plnom rozsahu pripravený na úspešné zrealizovanie a implementáciu. Po realizácii projektu bude vo väčšej miere využívaná ČOV Poprad Matejovce vybudovaná zo zdrojov EÚ a kvalita vyčistených odpadových bude bude vyššia ako doteraz vďaka modernej čistiacej technológii.	reguláciu sieťových odveití.Dĺžku skúšobnej prevádzky stanoví orgán štátnej vodnej správy vo svojom rozhodnutí o povolení uvedenia vodnej stavby do skúšobnej prevádzky. Navrhovaná doba skúšobnej prevádzky je 12 mesiacov. Po úspešnom vyhodnotení skúšobnej prevádzky bude dielo uvedené do trvalej prevádzky.Priložená Finančná analýza projektu a jej výstupy sú relevantnou zárukou udržateľnosti projektu po jeho realizácii. Podrobné informácie o udržateľnosti projektu, jeho cash flow a ostatné ukazovatele sa nachádzajú v povinnej prílohe 2 Žiadosti o NFP.
24110110079	NFP24110110292	Kanalizácia a ČOV Zborov III	OPZP-PO1-09-3	00322741 - Zborov	2 664 219,29	Obec Zborov je rýchlo sa rozvíjajúcou aglomeráciou, nachádza 5 kilometrov severne od mesta Bardejov. Projekt nadväzuje na doteraz realizovanú výstavbu ČOV s kapacitou 1500 EO a kanalizácie Stavby I. V súčasnosti nedokončenú I.stavbu kanalizácie využíva len 650 obyvateľov z celkového počtu 3035. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Zborov, návštevníci a podnikateľské subjekty, ktorým vďaka tomuto projektu bude zvýšená životná úroveň. Projekt pozitívne zasiahne aj do života rómskej komunity, ktorá bude môcť využívať kanalizáciu. Realizáciou aktivít projektu sa zabezpečí odkanalizovanie celej obce. Environmentálny problém oblasti: - v častiach obce bez kanalizácie existuje priesak splašiek do podzemných vôd, pôdy, resp. vypúšťanie žúmp do vodných tokov, čo má vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.	Prínosom projektu je zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a zabezpečenie obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd a tým podpora ochrany životného prostredia a zabezpečenie pripojenia obyvateľov MRK na kanalizačnú sieť a ČOV. Zlepší sa životná úroveň vidieckeho obyvateľstva a infraštruktúry obce Zborov. Celková dĺžka kanalizačnej siete riešenej projektom je 7401 m, čistenie bude zabezpečovať ČOV pre 3000 obyvateľov. Projekt prispeje ku ochrane ŽP a zabezpečí odvádzanie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Hodnoty merateľných ukazovateľov: Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí – 7401m, Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV – 1, Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť – 2350. Bude naplnená smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd-zabezpečené odkanalizovanie aglomerácií s počtom EO v rozmedzí 2 000–10 000 do roku 2015. Projekt z pohľadu obyvateľov obce Zborov: - zvýšenie kvality života v obci a občianskej vybavenosti, - zlepšenie kvality životné Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú/zrekonštruovanú ČOV – 2350	Začiatok realizácie stavebných prác je stanovený od 06/2010. Realizácia projektu: 1. Dostavba a rozšírenie ČOV: SO 01 – Rozšírenie ČOV o blok pre 1500 EO, 2. Kanalizácia Zborov I. Stavba - výstavba vetiev Ad, Ae, Ai a Ak 3. Kanalizácia Zborov II. Stavba - výstavba kanalizačnej vetvy „B": SO 02 Kanalizácia – vetva „B", SO 024 Výtlačné potrubie a ČS 28 a PS 128 Čerpacia stanica. Doba realizácie stavebných prác 24 mesiacov. Verejné obstarávanie – na základe výsledku VO, Stavebný dozor – na základe výsledku VO. Zodpovednosť za bezproblémový priebeh aktivít zabezpečuje projektový manažment, ktorí je zložený zo zamestnancov obce a tiež obec využije externé služby pri implementácii projektu. Na spolufinancovanie projektu budú použité vlastné zdroje obce. Žiadateľ ma bohaté skúsenosti s riadením projektov financovaných z domácich zdrojov a zdrojov EU.	V častiach obce bez kanalizácie existuje priesak splašiek do podzemných vôd, pôdy, resp. vypúšťanie žúmp do vodných tokov, čo má negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva a životné prostredie.To je hlavný dôvod výstavby splaškovej kanalizácie, ktorá bude zabezpečovať spoľahlivé a kontrolované odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd. Pravidelné čistenie, vyvážanie akumulovaných splaškových vôd zo žúmp s následnou likvidáciou je spojené s finančnými i časovými nárokmi na obyvateľov obce. Cieľom projektu je dobudovanie kanalizačnej infraštruktúry a ČOV v obci Zborov. Doteraz bola vybudovaná Stavba I, 6 vetiev a ČOV pre 1500 EO. V súčasnosti je na kanalizáciu napojených 650 obyvateľov. Zámerom tohto projektu je dostavba Stavby I t.j vetiev Ad, Ae, Ai a Ak, ako aj výstavba novej časti kanalizácie Stavba II - kanalizačná vetva „B" – novonapojený 2350 EO a rozšírenie ČOV pre 3000 EO, tak aby kapacitne postačovala potrebám obce. Projekt rieši napojenie MRK v obci (1437 obyvateľov). Dobudovaním ČOV a úplného odpadového hospodárstva bude možné vyčistiť všetky splaškové odpadové vody z obce Zborov na požadovanej úrovni v zmysle NV SR č. 296/2005 Z.z..	Žiadateľ bude výsledky, výstupy a pozitívne dopady projektu po ukončení realizácie finančne zabezpečovať z vlastného rozpočtu ako aj z príjmov z prevádzky kanalizácie a ČOV. Prevádzka kanalizácie a ČOV bude zabezpečovaná z príjmov z prevádzky kanalizácie a ČOV, čo by malo plne kryť výdavky na prípadne poruchy a náklady na údržbu. Pri nepokrytí výdavkov na prevádzku kanalizácie priamo z príjmov z jej používania cieľovými skupinami projektu bude prevádzku zabezpečovať Obec Zborov z vlastných obecných zdrojov. V sledovanom období rokov 2006, 2007 a 2008 dosahoval žiadateľ – obec Zborov, kladný hospodársky výsledok, napĺňal všetky sledované ukazovatele v prijateľnej norme s dobrou finančnou disciplínou. Obec je finančne stabilná, je závislá jedine na štruktúre a časovom pláne naplňania rozpočtových zdrojov.Udržateľnosť projektu po ekonomickej stránke bude zabezpečená prostredníctvom: - dodatočných rozpočtových príjmov obce z vodného a stočného, - iných vlastných príjmov obce, Prevádzku bude zabezpečovať a zabezpečuje W-Control, s.r.o., Poprad. Výnosy z prevádzky užíva žiadateľ. Ceny schvaľuje URSO, pričom návrh ceny predkladá prevádzkovateľ.
24110110080	NFP24110110200	Kanalizácia a ČOV Jarovnice - rozšírenie	OPZP-PO1-09-3	00327212 - Obec Jarovnice	520 632,92	Projekt rieši rozšírenie už existujúcej stokovej siete obce Jarovnice nachádzajúcej sa v Šarišskej vrchovine v nadmorskej výške 441 metrov v okrese Sabinov.Počet obyvateľov obce je v súčasnosti 5250, z toho 3480 tvorí marginalizovaná rómsku komunitu.Uvažované rozšírenie kanalizácie nadväzuje na kanalizačnú sieť dobudovanú v roku 2007,ktorá v súčasnosti zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd pochádzajúcich od obecných producentov znečistenia predstavujúcich počet 4432 EO.Počet doposiaľ neodkanalizovaných subjektov predstavuje 818 EO.Environmentálny dopad vyplývajúci z nedobudovanej stokovej siete sa prejavuje znečisťovaním podzemných a povrchových vôd odpadovými vodami,ku ktorému dochádza z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu žúmp v neodkanalizovanom území.Súčasne dochádza k negatívnym vplyvom na ŽP pri čerpaní žúmp(zápach,hluk) a následnom vypúšťaní kalu na pôdu s rizikom jej kontaminácie patogénnymi mikroorganizmami a možným ohrozením zdravia obyvateľstva.Ekonomicky dopad predstavujú zvýšené náklady obyvateľov na bezpečnú likvidáciu odpadovej vody.Spoločenský problém nedobudovanej kanalizácie sa prejavuje zníženou kvalitou života a negatívnym vplyvom na zdravie ľudí	V rámci projektu dôjde k vybudovaniu 1022 m gravitačnej kanalizácie,ktorá zabezpečí napojenie 55 domácností.Novovybudovaná kanalizácia bude napojená na existujúcu stokovú sieť a ČOV.Očakávaný kvantifikovateľný dopad projektu je vyjadrený počtom 190 novopripojených EO.Celkový počet producentov napojených na kanalizáciu bude po realizácií projektu predstavovať 4622 EO.Environmentálny prínos projektu sa očakáva v znížení znečistenia povrchových a podzemných vôd.Odkanalizovaním riešeného územia sa dosiahne eliminácia negatívnych vplyvov odpadovej vody-kalu na kontamináciu vodných zdrojov a ostatných zložiek ŽP. Vplyvom projektu bude parciálne riešené zaplavovanie obecných komunikácií dažďovou vodou a jej odvádzanie z obytného územia.Z hľadiska hospodárenia obce sa dosiahne efektívnejšie využitie existujúcej ČOV na optimálnu prevádzkovú spracovateľskú kapacitu.Sociálno-ekonomický prínos projektu predstavuje úsporu nákladov pre obyvateľov obce spojenú s likvidáciou odpadovej vody.Zo sociálneho hľadiska možno očakávať zvýšenie kvality života a zdravia obyvateľov a zlepšenie kvality životného prostredia v doposiaľ neodkanalizovanom území,čo prispeje k riešeniu potenciálnych konfliktov.	Predmetom projektu je rozšírenie existujúcej stokovej siete v obci Jarovnice a odvedenie odpadovej vody z neodkanalizovaného územia prostredníctvom gravitačných novovybudovaných stok AC,A7,A8,C10,A9 na existujúcu ČOV.Súčasťou projektu nie je stoka DPR 6,ktorá je už zrealizovaná(príloha 17) a nie je zahrnutá do rozpočtu stavby.Realizácia projektu pozostáva z vybudovania 6 stavebných objektov kanalizácie.Uvedené objekty budú vybudované v rámci jednej etapy a zahŕňajú tieto činnosti: -zemné výkopové práce v objeme 2610 m3 -vybudovanie vodorovných konštrukcií 123 m3 -uloženie rúrového vedenia v dĺžke 1022 m -úpravu podkladu komunikácií Organizačne a technicky budú všetky práce súvisiace s realizáciou projektu zabezpečované dodávateľskou spoločnosťou vybranou vo verejnej súťaži.Implementáciu projektu zabezpečí extrená firma so skúsenosťami s implementáciou komunálnych investičných projektov.Prevádzkovanie infraštruktúry,ktorá je predmetom projektu zabezpečí po realizácii obec Jarovnice prostredníctvom spoločnosti Ekoservis s.r.o.,ktorá vykonáva správu majetku verejnej kanalizácie v obci aj v súčasnosti na základe prevádzkovej zmluvy.	Vzhľadom na už existujúcu prevádzku kanalizácie obce Jarovnice je nevyhnutné jej rozšírenie a napojenie ďalších producentov na obecnú kanalizáciu s cieľom zvýšiť obslužnosť riešeného územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd.V zmysle platných právnych predpisov a noriem je obec Jarovnice povinná zabezpečiť odvádzanie komunálnych vôd do konca roku 2015,preto sa rozhodla realizovať tento projekt.Ekologická potreba realizácie projektu vyplýva zo neuspokojivého stavu kvality vôd dotknutého územia.Z porovnania kvality vodných zdrojov v riešenom a neriešenom území vyplýva jednoznačná nutnosť realizácie projektu.Zo sociálno-ekonomického hľadiska je potrebné zabezpečiť zvýšenie kvality života obyvateľov obce,z osobitným dôrazom pre obyvateľov rómskej komunity,čím by napojenie ich príbytkov na obecnú kanalizáciu zvýšilo sociálny štandard ich bývania.Vlastníkom kanalizácie bude obec Jarovnice,ktorá vytvorí v predmetnom projekte právny vzťah s prevádzkovateľom infraštruktúry na základe existujúcej prevádzkovej zmluvy č.35/2006.Cenu stočného stanovuje a výnosy užíva obec Jarovnice.	Doba životnosti kanalizácie je stanovená na obdobie 30 rokov.Počas tohto obdobia bude zabezpečená obslužnosť dotknutého územia obce.Environmentálnu udržateľnosť a spoľahlivosť infraštruktúry bude ovplyvňovať kontrola potrubia,pravidelné vykonávanie preplachov a čistenie kanalizácie,rýchlosť riešenia havarijných situácií a porúch,vyššia moc(povodne,prívalové dažde).Novovybudovaná kanalizácia zaručuje v dlhodobom horizonte zníženie negatívneho vplyvu odpadových vôd na kvalitu povrchových a podzemných vôd v obci a jej okolí.Ekonomická udržateľnosť je zabezpečená počas celej doby životnosti investície a je vyjadrená ukazovateľmi stanovenými vo finančnej analýze,ktorá je prílohou tohto projektu.Efektívnosť prevádzkovania komplexného systému odvádzania a čistenia odpadových vôd bude determinovaná aj vývojom cien vody,ktorá závisí od vonkajších činiteľov a obec nemá vplyv na ovplyvňovanie jej ceny.Dobudovanie celej stokovej siete prispeje k zefektívneniu jej prevádzky.Bez poskytnutia dotácie na investície by obec nebola schopná financovať projektový zámer vzhľadom k tomu,že čistý výnos z prevádzky investície počas doby životnosti nedokáže pokryť všetky potrebné investičné výdavky projektu
24110110081	NFP24110110237	Sobrance,ul.Michalovská-rozšírenie kanalizácie II.	OPZP-PO1-09-3	00325791 - Sobrance	777 486,52	Mesto Sobrance je v súčasnosti odkanalizované splaškovou kanalizáciou napojenou na ČOV, táto infraštruktúra je vo vlastníctve VVS. Kanalizačná sústava je riešená prevažne ako gravitačná, na miestach , kde to nedovoľovali územné podmienky je čiastočne riešená ako tlaková. Na ulici Michalovskej sa nachádza aj priemyselná zóna, ktorú je nutné vybaviť všetkými potrebnými sieťami a teda aj kanalizáciou. Kanalizačné rozvody vo vnútri zóny však nie sú predmetom predkladaného projektu. Existujúca čistiaca stanica, na ktorú by mala byť táto vetva napojená je vo veľmi zlom	Realizáciou predmetného diela bude odkanalizovaná okrajová časť mesta. Táto kanalizácia je navrhovaná ako gravitačná, čerpacie stanice budú prepojené výtlačným potrubím. Kanalizácia bude uložená v priekope št. cesty a priľahlých pozemkoch pozdĺž nej a bude križovať tok Žiarovnica. Prevádzka čerpacích staníc bude automatická. Realizácia stavby nevyžaduje vyvolané investície, ani preložky iných sietí. V rámci výstavby budú realizované 2 čerpacie stanice ČS 1 a ČS 2. Pre	Zodpovednosť za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby má Mesto Sobrance. Položkovitý rozpočet a výkaz výmer stavebných objektov bol spracovaný v rámci súčasných cenových indexov. Organizačná a technická stránka jednotlivých aktivít projektu bude zabezpečená externými zamestnancami, prostredníctvom ktorých bude zabezpečená komunikácia s RO, so stavebným dozorom a zhotoviteľom stavby. Za odbornú realizáciu	D1) Mesto Sobrance 6066 obyvateľov. Postupným rozširovaním a zlepšovaním predmetnej priemyselnej zóny mesto skvalitní priestor pre príliev nových podnikateľských subjektov do tohto regiónu. Vybudovaním kanalizačnej siete v tomto území sa zabezpečí komplexnosť inžinierskych sietí potrebných pre rozvoj celého sobaneckého regiónu. Dobudovaním kanalizačnej siete sa zamedzí ďalšiemu znečisťovaniu životného prostredia a zlepší sa ochrana územia pred	Po ukončení realizácie projektu budú vytvorené podmienky pre napojenie podnikateľských a nepodnikateľských subjektov na kanalizáciu. Zo spracovanej finančnej analýzy vyplýva, že výška tržieb za stočné v plnej miere nepokrývajú prevádzkové náklady počas celej doby projektového obdobia, avšak tento počiatočný stav je spôsobený tým, že v tejto etape nebudú zrealizované vnútorné rozvody pre jednotlivé podnikateľské subjekty v plnej miere, táto vetva bude

						technickom stave, preto je potrebné vybudovanie novej čistiacej stanice pre bezporuchovú prevádzku tejto vetvy. Po realizácii predmetnej kanalizácie bude potrebné vybudovať vnútornú kanalizáciu pre pripojenie ďalších prevádzkových jednotiek, čo bude riešené z iných rozpočtových prostriedkov. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza rómska osada, ktorá v súčasnosti je napojená na kanalizáciu, avšak do budúcnosti sa tiež počíta s rozšírením tejto siete v osade.	zabezpečenie plynulého chodu bude potrebné elektrotechnické vybavenie ČS. Projekt sa zabezpečí realizáciou 5-tich stavebných objektov. Objekt SO 01 rieši stoky A, A1 a A2 v celkovej dĺžke 613,0 m. objekt SO 02 – výtlačné potrubie z ČS2 bude riešené rúrami PE DN 150 v dĺžke 59,00 m z ČS1 V dĺžke 6 m. Objekt SO-03 – stoka B bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd a bude gravitačná, v dĺžke 202 m. Celková dĺžka je teda 880. Ostatné objekty riešia stavebnú časť, elektrické NN prípojky k čerpacím staniciach a objekt SO08 rieši prepojenie ČS1 a pôvodného výtlačného potrubia. Okrem stavebných objektov budú realizované aj prevádzkové súbory PS-01 až PS-05, ktoré budú riešiť strojnotechnologickú a elektrotechnickú časť čerpacích staníc.	stavby bude zodpovedný stavebný dozor, za bezpečnosť pri práci koordinátor bezpečnosti práce. Tieto služby budú obstarané prostredníctvom zákona o VO. Zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom budú predložené riadiacemu orgánu. Následnú prevádzku kanalizačnej siete bude zabezpečovať Mesto prostredníctvom správcovskej spoločnosti – VVS Košice.	škodlivými vplyvmi, v súlade s požiadavkami súčasnej legislatívy v oblasti verejných kanalizácií, predovšetkým zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktoré stanovujú požiadavky na producentov odpadových vôd. D2/ Mesto Sobrance má dostatočné skúsenosti a spôsobilý aparát s realizáciou podobných investičných akcií. Avšak vzhľadom na realizáciu ďalších schválených projektov, bude pri realizácii danej investície spolupracovať s externou agentúrou, ktorá bude vybraná v procese verejného obstarávania.	slúžiť čiastočne ako prívodný rad pre napojenie subjektov, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti trasy. Tento deficit vykryje prevádzkovateľ v danom období z vlastných zdrojov. Avšak v nasledujúcich rokoch sa vytvoria dostatočné zdroje na pokrytie obnovy technológie a rozšírenie kanalizačnej siete do vnútra priemyselného parku. Čisté výnosy nedokážu pokryť v plnej miere investičné náklady projektu. Pre vytvorenú medzeru vo financovaní je potrebné zabezpečiť dofinancovanie projektu formou NFP. Spoluúčasť na financovaní zabezpečí mesto z vlastných rozpočtových kapitálových zdrojov, čo deklaruje v prílohe č. 6. Projekt je plne v súlade s cieľmi stanovenými v PHSR mesta Sobrance a taktiež so schváleným územným plánom zóny.
24110110082	NFP24110110214	Považská Bystrica, mestská časť Podvažie - rozšíre	OPZP-PO1-09-3	00317667 - Mesto Považská Bystrica	918 249,91	Mesto Považská Bystrica nemá vybudovaný verejný vodovod v mestskej časti Podvažie. Zásobovanie vodou obyvateľov v Podvaží je z vlastných zdrojov (domové studne), ktorých výdatnosť je závislá na dažďových zrážkach. V letných mesiacoch dochádza k nedostatkom vo výdatnosti a kvalite vodných zdrojov, čo potvrdzujú aj vykonané rozbory Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V mestskej časti v súčasnosti žije 534 obyvateľov. V Podvaží je gravitačná stoková sieť zrealizovaná v rámci projektu ISPA Považská Bystrica s napojením na zrekonštruovanú ČOV v Považskej Bystrici, čo predstavuje hodnotu 78,5 % obyvateľov napojených na gravitačnú stokovú sieť a zároveň mesto Považská Bystrica predpokladá do ukončenia realizácie projektu „Považská Bystrica, mestská časť Podvažie – rozšírenie verejného vodovodu" zvýšiť napojenie obyvateľov na mestský vodovod na hodnotu 97,94 %.	Realizáciou projektu sa pokryje napojenosť mestskej časti Podvažie verejným vodovodom na hodnotu 97,94 %, čo predstavuje 523 obyvateľov. Prívodné potrubie bude prepojené na výtlačné potrubie do vodojemu a zároveň cez armatúrnu šachtu napojené na akumulačnú jimku o objeme 20 m3, rozvodnú sieť Šebeštanovej. Akumulovaná voda bude čerpadlom prečerpávaná do jestvujúceho vodojemu 1x40 m3. Kapacita čerpadla Q = 2,5 l.s-1, výtlačná výška 80 m. Napojenie prívodného potrubia do Podvažia bude na zásobné potrubie Šebeštanovej v miestnej komunikácie (most cez potok na pôvodnej štátnej ceste). V rámci projektu bude vybudované prívodné potrubie o priemere DN 125 mm zo skupinového vodovodu Považská Bystrica a v rámci mestskej časti Podvažie sa vybuduje vodovodná sieť celkovo o dĺžke 4674m, vrátane 135 ks domových vodovodných odbočení.	Projektová dokumentácia bola spracovaná v súlade s požiadavkami investora autorizovanou osobou s oprávnením na projektovú činnosť. Projekt počas realizácie počíta s troma hlavnými aktivitami a dvoma podpornými aktivitami: Hlavné aktivity: 1. Realizácia predmetu zmluvy o dielo, 2. Prípravná a projektová dokumentácia, 3. Stavebný dozor, Podporné aktivity: 1. Riadenie projektu, 2. Publicita a informovanosť. Stavba je rozdelená do nasledujúcich objektov: - armatúrnych šachiet - prívodných potrubí - výtlačného potrubia - vodovodných sietí vrátane odbočení Výstavba bude prebiehať plynulo na všetkých objektoch súčasne tak, aby bol projekt uvedený do skúšobnej prevádzky ako celok. Za technickú stránku realizácie projektového zámeru bude zodpovedný dodávatel, ktorý bol vybraný na základe výsledkov verejného obstarávania podľa platných právnych predpisov. Projektový cyklus, vrátane komunikácie s riadiacim orgánom zabezpečí externá agentúra, ktorá má dostatočné skúsenosti a personálne zabezpečenie pre implementáciu projektov takéhoto typu.	Predkladaný projekt je vhodný na realizáciu, nakoľko sa jedná o husto osídlenú časť s 534 obyvateľmi s vysokým potenciálom napojenia obyvateľstva na novovybudovaný verejný vodovod. Vybudovanie vodovodu v mestskej časti bude viesť k zvýšeniu životného štandardu obyvateľstva. Projekt je v súlade so stratégiou OPŽP a zároveň veľkou mierou prispieva k naplňaniu cieľov schválených v zmysle Operačného cieľa 1.1Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Projekt rieši rozšírenie už jestvujúcej siete verejného vodovodu s využitím jestvujúcich kapacít vodovodu Považská Bystrica a vodných zdrojov zásobujúcich skupinový vodovod. Mesto Považská Bystrica má potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou projektov alebo aktivít podobného charakteru, ale z dôvodou nedostatočného personálneho zabezpečenia bude technická a organizačná stránka projektu zabezpečovaná externou agentúrou vybranou na základe verejného obstarávania.	Realizáciou projektu sa zabezpečí bezproblémové zásobovanie mestskej časti Podvažie pitnou vodou zo skupinového verejného vodovodu Považská Bystrica. Budúci prevádzkovateľ PVS, a.s. je schopný zabezpečovať prevádzku verejného vodovodu vlastnými prostriedkami a know-how v požadovanom rozsahu a kvalite tak, aby bola zabezpečená trvalá a bezpečná prevádzka. Ekonomická životnosť vodovodného systému sa odhaduje na min. 50 rokov. Nenávratný finančný príspevok vo výške 95% z oprávnených výdavkov umožní vybudovať a následne spustiť do prevádzky verejný vodovod pre 534 obyvateľov. Príjmy z prevádzky bude tvoriť vodné od odberateľov, t.j. od obyvateľstva a subjektov občiansko-technickej vybavenosti. Cena vodného je regulovaná a rovnaká pre všetkých odberateľov. Predpokladané prevádzkové príjmy projektu pokrývajú náklady na prevádzku v plnom rozsahu, nedokážu však v plnej výške pokryť splátky úveru, z ktorého bude projekt spolufinancovaný ani obnovu opotrebovaných technologických zariadení s kratšou dobou životnosti počas obdobia prevádzky.
24110110083	NFP24110110271	Dobudovanie kan. a ČOV St. Ľubovňa	OPZP-PO1-09-3	36485250 - PVS a.s.	15 927 937,66	V súčasnosti je aglomerácia Stará Ľubovňa tvorená obcami Stará Ľubovňa (16 387 obyv.), Nová Ľubovňa(2786 obyv.) a Jakubany(2 517 obyv.) v ktorej je vybudovaná verejná vodovodná sieť a časť kanalizácie. Z uvedených obcí sa iba čiastočne odvádza gravitačne odpadová voda do ČOV v Starej Ľubovni. Z ostatných častí obcí sú vyvážané žumpové vody pomocou fekálnych vozov na existujúcu ČOV. Dôsledkami nevybudovanej kanalizačnej siete sú vyššie náklady obyvateľov na zvoz fekálií zo žúmp na ČOV, znečisťovanie podzemných a povrchových vôd netesnými žumpami a nekontrolovaný vývoz fekálií do okolitého prostredia. Aktuálny počet EO pripojených na verejnú kanalizáciu je 19 055, čo predstavuje napojenosť 78,2% voči počtu EO v aglomerácii v súčasnosti (24376 EO). Po dobudovaní kanalizácie v aglomerácii, jestvujúca mechanicko- biologická ČOV Stará Ľubovňa s úplným kalovým hospodárstvom nebude kapacitne postačovať pričom súčasná technologická linka je schopná eliminovať iba organické znečistenie. Podrobnejšie informácie o stavebných objektoch ČOV, ktoré budú predmetom dobudovania ČOV a identifikáciu parciel, na ktorých dané objekty stoja, sú uvedené v prílohe	Realizáciou projektu (dobudovanie kanalizácií a intenzifikácia ČOV) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: -vybudovanie 12 533 m stôk a 5 842,5 m kanalizačných odbočiek v počte 779ks -napojenie 3 810 nových obyvateľov na stokovú sieť -zvýšenie kapacity ČOV na 24 917 EO, čím sa zabezpečí stupeň odkanalizovania projektovej oblasti podľa počtu napojených EO na 93,8% -zvýšenie napojenosti obyvateľstva v aglomerácii na kanalizáciu zo 75,5% na 90,8% (počet napojených obyvateľov na stokovú sieť k celkovému počtu obyvateľstva v aglomerácii v roku 2009 a v roku 2012) -zabezpečenie čistenia odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov v súlade s NV č. 296/2005 Zb a zo smernicou 91/271/EHS -redukcia vplyvu nutrientov na kvalitu vody v recipiente Poprad a zníženie cezhraničného transportu znečistenia touto hraničnou riekou do Poľska, -zníženie znečistenia podzemných vôd spôsobované netesnými žumpami a povrchových vôd nekontrolovateľným vývozom fekálií do príslušného povodia vytvorenie predpokladov pre lepšiu kvalitu životných podmienok obyvateľstva, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu	Stavba sa bude realizovať v intraviláne obcí St. Ľubovňa,N. Ľubovňa a Jakubany a dobudovanie ČOV bude prebiehať v areáli jestv. ČOV Stará Ľubovňa. Stavby sú rozdelené na SO a PS,ktoré sú popísané v PD a v stavebnom povolení. Predpokladaná lehota výstavby vr. skúšob. prevádzky bude od 01/2010 do 09/2012. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou,vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie,projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Dobudovaná kanalizácia a ČOV sa bude prevádzkovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z,ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií. Po ukončení kolaudačného konania bude stavba zaradená do majetku konečného prijímateľa. Podrobnejšie informácie o členení projektu na stavebné povolenia, stavebné objekty a prevádzkové súbory sú uvedené v prílohe č.38.	Realizáciou predmetného projektu sa zabezpečí zvýšenie kapacity ČOV a odstraňovanie nutrientov pre aglomeráciu SL v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS v rámci oprávnenej aktivity II. skupiny operačného cieľa 1.2 V tejto aglomerácii je v súčasnosti napojených 93,3% existujúcich producentov OV na kanalizáciu a ČOV k celkovému počtu EO podľa prílohy č.1 k PM, z toho počet pripojených obyvateľov je 16 366 a zvyšok tvoria žumpové vody (vyvážané na ČOV) a priemysel (2 686EO). V predmetných obciach je už vybudované 32 076m kanalizácie, v rámci projektu sa dobuduje 12 533m novej kanalizácie. Hlavným predmetom PVS, a.s. je zabezpečenie odvádzania a čistenia OV a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. PVS bude vlastníkom novovybudovanej infraštruktúry, ktorú bude prenajímať prevádzkovateľovi za nájomné. Prevádzkovateľ získava výnosy z prevádzky prenajatého majetku a zároveň má právo stanovovať ceny produktov a služieb. Do začiatku realizácie projektu bude majetok prevádzkovať súčasný prevádzkovateľ PVPS, a.s. Ku dňu realizácie projektu PVS,a.s vypíše výberové konanie na prevádzkovateľa danej infraštruktúry, s ktorým podpíše nájomnú zmluvu v zmysle Prílohy č. 5 PM.	Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu. Indikátory sa k ideálnym hodnotám blížia, čo možno hodnotiť pozitívne. Výška tarif bola testovaná voči projektovaným výdavkom domácností, pričom výdavky na stočné dosahujú medzinárodnými štandardmi akceptovateľnú úroveň. Analýza projektového cash flow v tridsaťročnom horizonte preukázala, že v prípade krytia spolupodieľania sa žiadateľa výhradne z vlastných zdrojov a vykrývanie mierne negatívneho cash flow z iných ziskových aktivít, je projekt dlhodobo udržateľný. Pri celkovom posudzovaní projektu je nutné brať do úvahy aj výsledky ekonomickej analýzy. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti č.2 : Finančná analýza, Kapitola 9: Vyhodnotenie finančných indikátorov a sociálnej únosnosti a v jej tabuľkovej časti.
24110110084	NFP24110110258	IS- vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok	OPZP-PO1-09-3	00329614 - Spišská Nová Ves	2 347 481,41	Mesto Spišská Nová Ves sa rozprestiera v Hornádskej kotline, pričom zo severu je obklopené výbežkami Levočských vrchov, z juhu Spišsko-gemerským rudohorím. Rozloha mesta je 66,67 km2. Počet obyvateľov dotknutej oblasti je 46 783. Mesto prechádza v poslednom období rozvojom v oblasti rozvoja priemyslu a služieb, čím sa zvyšuje jeho atraktivita. S tým súvisí i príchod obyvateľov do mesta za prácou a záujem o život v meste. Z uvedeného dôvodu mesto pristúpilo aktualizáciou územného plánu k vyčleneniu lokality individuálnej bytovej výstavby Červený jarok. Mesto Spišská Nová	Po ukončení realizácie projektu bude mať mesto SNV dobudovaný vodovodný systém, čím sa 504 obyvateľov napojí na verejný vodovod i kanalizáciu. Realizáciou cieľa predkladaného projektu - výstavbou kanalizácie, a tým i odvedením odpadových vôd z mesta a ich napojením na verejný vodovod sa dosiahne predovšetkým zvýšená ochrana a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov, komplexné riešenie ekologických	Stoková kanalizačná sieť zberačov odpadových splaškových vôd zabezpečuje odtok týchto vôd z novej IBV Červený Jarok do verejnej kanalizácie a následne do ČOV. Zásobovanie červeného jarku a okolia je zabezpečené pripojením sa zásobovacieho radu na verejný vodovodný privádzač vedený z vodojemu do mesta SNV. Verejný vodovodný privádzač je realizovaný z liatinových rúr DN 200. Na novom zásobovacom rade bude v priestore vedľa jestvujúcej	Pri nerealizovaní investície odkanalizovania a dobudovania vodovodu mesta SNV by sa splaškové odpadové vody pravdepodobne dostávali priamo do miestnych tokov. Výstavbou kanalizácie a napojením obyvateľov v meste sa zabezpečí ochrana podzemných a povrchových vôd regiónu. Obec SNV má skúsenosti s realizáciou projektov obdobného rozsahu. Realizáciou projektu sa naplňa cieľ Operačného programu Životné prostredie – Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z	Realizáciou projektu sa zabezpečí plynulé zásobovanie súčasných i budúcich obyvateľov mesta SNV pitnou vodou a odkanalizovanie čo zabezpečí jeho regionálny rozvoj, konkurencie schopnosť a modernizáciu a zlepšenie technickej vybavenosti. Po dokončení jednotlivých úsekov kanalizačných stôk sa vykoná na týchto úsekoch skúška vodotesnosti. Skúšku vodotesnosti je potrebné vykonať podľa STN 73 6716 Skúšanie vodotesnosti stôk, kde sú presne stanovené

						Ves je súčasťou aglomerácií PM OP ŽP spolu s obcou Smižany s počtom EO 52 070. Pre žiadateľa je prioritou poskytnúť obyvateľom čo najvyššiu kvalitu života a to najmä v environmentálnej oblasti, preto je nevyhnutné dobudovať kanalizáciu a vodovod i do tejto novej časti a súčasne zabezpečiť napojenie RD na vodovod i bývalej záhradkárskej osady s trvalo bývajúcimi obyvateľmi, ktorý v súčasnosti využívajú individuálne zdroje a taktiež poriešiť nepriaznivú situáciu s existujúcou Rómskou osadou.	a vodohospodárskych záujmov, ako aj zdravia ľudí v dôsledku rozvoja mestskej infraštruktúry, čo bude mať následne pozitívny vplyv aj na samotný rozvoj mesta. Realizáciou tohto projektu sa doterajšia situácia v zásobovaní pitnou vodou a odkanalizovaní mesta SNV zlepší a bude prínosom v environmentálnej oblasti. Projektom sa zabezpečí dodávka pitnej vody v dostatočnej kvantite pre 504 obyvateľov. Projekt bude mať pozitívny dopad na ŽP i v celej spádovej oblasti. V rámci realizácie projektu sa vybuduje 2,406 km rozvodov pitnej vody a 4,689 stokových kanalizačných sietí. V meste pribudne 133 nových vodovodných a 133 kanalizačných prípojok, pričom sa zvýši pripojenosť na verejný vodovod a kanalizáciu na 99,2 a na 100%.	vodomernej šachty pre rómsku osadu vybudovaná nová vodomerná šachta. V tejto šachte bude inštalovaná nová vodomerná zostava. Pred touto vodomernou zostavou bude zriadená odbočka s uzáverom pre rómsku osadu. Táto odbočka bude vyvedená do jestvujúcej vodomernej šachty, kde bude prepojená na vodomernú zostavu pre rómsku osadu. V priestore záhradkárskej osady bude na potrubie osadená odbočka so posúvačom so zemnou súpravou. Táto odbočka je zriadená pre vodovodné prípojky pre bývalú záhradkársku osadu.Na všetkých radoch bude spolu vybudovaných 133 vodovodných prípojok. Prípojky budú odbočené z hlavných radov osadením elekto-tvaroviek. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedné mesto SNV a jeho zamestnanci. Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľom na základe procesu verejného obstarávania v súlade so zák. 25/2006 Z. z, na ktorého činnosť bude dohliadať nezávislý stavebný dozor. Prevádzkovateľom infraštruktúry bude PVPS, a.s.. Jednotlivé aktivity projektu sú: Aktivita 1 Dobudovanie splaškovej kanalizácie v aglomerácii SNV v časti IBV Červený jarok a okolie a aktivita 2 Rozšírenie vodovodu v SNV v časti IBV Červený jarok a okolie.Ako indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania projektu budú používané položky výkazu výmer v stanovenom rozsahu a objeme.	verejných vodovodov, II. skupina aktivít - Dobudovanie, rozšírenie resp. Zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvantite a 1.2, II. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO. Mesto SNV nedisponuje finančnými prostriedkami v takom rozsahu, aby dokázalo zabezpečiť dobudovanie vodovodu a kanalizácie podľa priloženej projektovej dokumentácie.	podmienky pre vykonanie skúšky. Taktiež po realizácii projektu nevyhnutné vykonať tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia bude.Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená: - postavením mesta ako vlastníka infraštruktúry; - existenciou PVPS, a.s., ktorá disponuje potrebnými kapacitami všetkého druhu pre spoluprácu s mestom a následné napojenie na skupinový vodovod a existujúcu ČOV - cenovou dostupnosťou služieb (náklady domácnosti na zásobovanie pitnou vodou je pod 2,5% čistých príjmov domácnosti); - cenovou reguláciou poskytovaných služieb v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a kalkuláciami cien. Priložená Finančná analýza projektu a jej výstupy sú relevantnou zárukou udržateľnosti projektu po jeho realizácii. Podrobné informácie o udržateľnosti projektu, jeho cash flow a ostatné ukazovatele sa nachádzajú v povinnej prílohe Z Žiadosti o NFP.
24110110085	NFP24110110220	Jablonica splašková kanalizácia II. etapa	OPZP-PO1-09-3	00309583 - obec Jablonica	1 114 708,91	Miestom realizácie projektu je aglomerácia Jablonica, ktorá patrí do okresu Senica (TTSK). V centrálnej časti obce je už vybudovaná a prevádzkovaná gravitačná splašková kanalizácia o dĺžke 3599 m, na ktorú je napojených 1371 EO. Odkanalizovanie stredu obce bolo v minulosti riešené vybudovaním samostatnej splaškovej a dažďovej kanalizácie. Kanalizácia je zaústená do ČOV, ktorá je situovaná pri rieke Myjava, západne od obce s kapacitou 3383 EO. Prevádzkovateľom už existujúcej časti kanalizácie je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. Splaškové vody od doteraz nenapojených obyvateľov sú zachytávané buď v domácich septikoch, ktoré sú vo väčšine prípadov vybavené trativodom čím vsakujú do podzemia, alebo sú voľne vypúšťané na polia prípadne do vodného toku. Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Jablonica je v súlade s plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii Trnavského samosprávneho kraja a rovnako v súlade s cieľmi Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.	Realizáciu projektu dôjde k vybudovaniu kanalizačnej siete o celkovej dĺžke 4890,5 m z čoho bude 2827,5 m gravitačnej, 1542 m tlakovej splaškovej kanalizácie a 521 m kanalizačného výtlaku. Bude pripojených 630 EO čím bude v aglomerácii Jablonica, ktorá má v súčasnej dobe 2275 EO napojených celkovo 1996 EO. Navrhovaná stavba bude zabezpečovať odkanalizovanie severnej časti obce Jablonica. Je riešená ako delený kanalizačný systém s pripojením novovybudovanej splaškovej kanalizácie do jestvujúceho kanalizačného zberača „J" pri ČOV a bude zabezpečovať len odvádzanie splaškových odpadových vôd. Dažďové vody budú z riešenej lokality odvádzané jestvujúcou dažďovou kanalizáciou poprípade jestvujúcimi dažďovými priekopami. Väčšia časť riešeného územia bude odkanalizovaná gravitačne. Z dôvodu nepriaznivej konfigurácie terénu bolo potrebné navrhnúť dve prečerpávacie stanice ČS1 a ČS2. Rozšírenie kanalizačnej siete prispeje z environmentálneho hľadiska k zníženiu znečistenia povrchových a podzemných vôd a taktiež sa vytvoria podmienky pre domácnosti a organizácie napojiť sa na kanalizačný systém, čím sa vytvoria podmienky pre rozvoj z hľadiska bytovej výstavby, priemyslu a cestovného ruchu.	Pri návrhu technického riešenia bola stanovená priorita, maximálnu časť riešeného územia odkanalizovať gravitačne . Z dôvodu nepriaznivej konfigurácie terénu bolo potrebné navrhnúť dve prečerpávacie stanice ČS1 a ČS2. Navrhovanú gravitačnú kanalizačnú sieť tvoria stoky: B, B3, B4, B4-1, B5, B6, B7, Ç, C1. Súčasťou čerpacej stanice ČS1 je výtlak V1 a ČS2 výtlak V2. Časť riešenej lokality v dôsledku negatívneho stanoviska správcu komunikácii k umiestneniu navrhovanej kanalizácie do cestného telesa komunikácie I/51 a II/501 bolo nutné riešiť tlakovo. Po zvážení ekonomických aspektov bol zvolený systém nízkotlakej kanalizácie zo situovaním trasy kanalizácie do zelených pásov pozdĺž komunikácie I/51 a II/501 . Jedná sa o tlakové kanalizačné vetvy B1, B1-1, B2, A1-1, C1-1, C1-1-1, C1-2. Pre každú nehnuteľnosť bude vybudovaná samostatná kanalizačná prípojka. Výstavba bude priebiehať 42 mesiacov (stavba diela 39 mesiacov). Dodávateľ stavebných prác bude vybraný v súlade so zákonom 25/2006 o verejnom obstarávaní. Navrhovaná stavba nie je členená na samostatné stavebné objekty a nemá časovú ani vecnú väzbu na inú stavbu. Prevádzkovateľom navrhovanej kanalizácie bude BVS a.s. Bratislava.	d1)Predmetný projekt nadväzuje na výstavbu kanalizácie a ČOV z predchádzajúceho obdobia. Uvedenie novej časti verejnej kanalizácie do prevádzky výraznou mierou prispeje k zníženiu znečistenia povrchovej a podzemnej vody v súlade s národnou legislatívou a smernicami EÚ a percentuálne zvýši podiel obyvateľstva pripojeného na verejný kanalizačný systém. Tento jav sa prejaví na zlepšení kvalita života obyvateľov obce najmä v podobe zvýšenia kvality životného prostredia v danej aglomerácií. Z dôvodu finančnej náročnosti projektu by nebolo možné zrealizovať projekt v takomto rozsahu len z rozpočtových možností žiadateľa, preto žiadateľ pristúpil k možnosti financovania projektu formou NFP z OPŽP, ak jedinej možnosti pre naplnenie cieľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii TTSK, ktorým je do roku 2015 zabezpečiť vyhovujúce odvádzanie a primerané čistenie odpadových vôd zo všetkých aglomerácií nad 2 000 EO. d2) Celý projektový cyklus, vrátane komunikácie s riadiacim orgánom bude žiadateľ zabezpečovať v spolupráci s externou agentúrou, ktorá má skúsenosti a personálne zabezpečenie v implementácii projektov investičného charakteru.	Finančná udržateľnosť projektu zo strany žiadateľa je zabezpečená formou spolufinancovania, na ktoré boli vyčlenené finančné prostriedky priamo z rozpočtu obce, čo žiadateľ deklaruje aj uznesením obecného zastupiteľstva o spolufinancovaní predkladaného projektového zámeru. Z finančného hľadiska prispeje k udržaniu projektu aj zvolený variant kombinácie gravitačnej a tlakovej kanalizácie, čo sa premietne v nižšej poruchovosti a v nižších prevádzkových nákladoch pri odvádzaní odpadových vôd. Za udržateľnosť výsledkov po technickej stránke bude zodpovedný prevádzkovateľ novovybudovanej kanalizačnej siete, ktorým bude Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. V obci sa nepredpokladá pokles obyvateľov, čím je deklarovaná udržateľnosť projektu aj počtom užívateľov výsledku projektu. Projekt bude udržateľný aj z environmentálneho hľadiska, keďže jeho realizáciou dôjde k výraznému zlepšeniu životného prostredia najmä v oblasti čistenia odpadových vôd a zníženiu znečistenia povrchových a podzemných vôd.
24110110086	NFP24110110276	Komárno – rozšírenie kanalizácie, Alžbetin ostrov	OPZP-PO1-09-3	36537870 - KOMVAK	1 233 887,53	V súčasnosti v oblasti, ktorá je predmetom realizácie projektu, t.j. Alžbetin ostrov, nie je vybudovaná žiadna stoková sieť. Odpadové vody sú pri jednotlivých rodinných domoch, bytovkách a verejných budovách odvádzané do žúmp, resp. septikov s nevyhovujúcim technickým stavom a spôsobom odvádzania odpadových vôd. Súčasný technický stav týchto objektov nezabraňuje možnému úniku odpadových vôd do podzemných vôd, čím je ohrozované životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Predkladaný projekt priamo nadväzuje na I. etapu výstavby kanalizačnej siete na Alžbetinom ostrove, ktorý bol zrealizovaný v roku 2006. II. etapa kanalizácie – predmet realizácie tohto projektu - bude realizovaná v západnej časti od ulice Priečna I., Platanová alej, Priečna II, Malodunajská cesta, Malodunajské nábrežie až po Veľkodunajskú cestu. V súčasnom období je zabezpečené bezpečné likvidovanie odpadových vôd na Alžbetinom ostrove iba v časti, ktorú riešila I. etapa kanalizácie a objekt colnice, ktorá má vlastnú ČOV. Kanalizačná sieť bola riešená a dimenzovaná pre celý Alžbetin ostrov, takže parametre objektov budovaných v I. etape umožňujú realizáciu II. etapy výstavby.	Realizáciou predloženého projektu sa zabezpečí odstránenie nežiaduceho spôsobu nakladania s odpadovými vodami na Alžbetinom ostrove, čo bude mať jednoznačne pozitívny vplyv na zlepšenie životného prostredia a životných podmienok obyvateľstva v danej oblasti. Elimináciou vplyvu nevyhovujúceho technického stavu žúmp a septikov sa zabráni kontaminácii podzemných vôd, čím sa ochráni najvýznamnejší vodný zdroj v komárňanskom regióne nachádzajúci sa priamo na Alžbetinom ostrove. Po ukončení projektu bude vybudovaná kanalizačná sieť v celkovej dĺžke 4 158,5 m a kanalizačné prípojky v počte 112 ks. Na novovybudovanú kanalizáciu sa pripojí 221 EO, čím sa zabezpečí odvádzanie odpadových vôd od takmer 88% obyvateľov podľa prílohy 1 Programového manuálu pre OP ŽP. Významným prínosom projektu je aj zvýšenie kvality života obyvateľov regiónu spadajúceho do projektovej oblasti v dôsledku zlepšenia a rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Implementácia projektu vytvára predpoklad zosúladenia štandardov environmentálnej vybavenosti s ostatnými krajinami EÚ a vychádza z požiadaviek Integrovanej aproximačnej stratégie v oblasti životného prostredia	Aktivita 1 – Verejné obstarávanie dodávateľa - výber dodávateľa sa uskutoční v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, bude zabezpečený zo strany projektového manažmentu žiadateľa v spolupráci s osobou oprávnenou na výkon verejného obstarávania. Aktivita 2 - Výstavba kanalizácie - stavebné práce vrátane stavebného dozoru budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, ktorá bude vybratá v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, monitoring, propagácia) zabezpečí projektový manažment žiadateľa dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Prevádzka dobudovanej kanalizačnej siete sa bude uskutočňovať v súlade s vyhláškou MŽP SR c. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií. Po ukončení kolaudačného konania bude stavba zaradená do majetku konečného prijímateľa.	Realizácia projektu výstavby kanalizačnej siete na Alžbetinom ostrove je potrebná najmä z dôvodu odstránenia súčasného nevyhovujúceho nakladania s odpadovými vodami, ktorý je spôsobený neexistenciou stokovej siete. Technický stav žúmp (septikov), ktoré odvádzajú odpadové vody z jednotlivých RD a verejných budov, je nevyhovujúci a nezabraňuje možnému úniku odpadových vôd do podzemných vôd a tým ich kontaminácii. Bezpečné likvidovanie odpadových vôd na Alžbetinom ostrove je v súčasnosti zabezpečené iba v časti, ktorú riešila I. etapa kanalizácie a objekt colnice, ktorá má vlastnú ČOV. Predmetom projektu je dokončenie odkanalizovania Alžbetinho o.-nadväzuje na vybudovanú I. etapu. Kanalizačná sieť bola riešená a dimenzovaná pre celý Alžbetin ostrov, takže parametre objektov budovaných v I. etape umožňujú realizáciu II. etapy.Hlavnou činnosťou spoločnosti KOMVaK a.s. je výroba a dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Jej 100% vlastníkom je mesto Komárno. Zaoberá sa správou a prevádzkou vodohospodárskych zariadení v majetku miest a obcí okresu Komárno, ako aj so súvisiacimi činnosťami. Žiadateľ má dlhodobé a rozsiahle skúsenosti s projektami v tejto oblasti.	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Žiadateľ je ekonomicky, finančne aj personálne stabilnou spoločnosťou, ktorá v oblasti odvádzania odpadových vôd pôsobí od r. 2000 a dosahuje obraty na úrovni 4 mil. EUR. Z hľadiska finančnej udržateľnosti projektu je nutné konštatovať, že projekt bez kofinancovania zo zdrojov nenávratného finančného príspevku nevygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových aj investičných nákladov. Projekt pokryje príjmami len prevádzkové náklady, ale nie je schopný vygenerovať dostatok zdrojov na vstupnú investíciu. Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou kofinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR.

24110110087	NFP24110110236	Dobudovanie kanalizácie v obci Kopčany III.	OPZP-PO1-09-3	00309613 - Obec Kopčany	1 747 820,77	Obec Kopčany je situovaná na pravom brehu rieky Morava približne 5 km od hraníc s Českou republikou. Obec začala s budovaním kanalizačnej siete v roku 1997. Momentálne je obec odkanalizovaná na 58,6 %, jedná sa o zhruba 1500 napojených EO. Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete je 6 821,7 m. Existujúca kanalizačná sieť spolu s prečerpávacími stanicami a čistiarňou odpadových vôd je v majetku obce, pričom prevádzkovateľom na základe prevádzkovej zmluvy je Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.. Otázka dobudovania kanalizačnej siete v obci je už dlhšiu dobu aktuálna hlavne z dôvodu nízkeho štandardu obyvateľstva využívajúceho vlastné septiky a žumpy. Žumpy a septiky sú vo veľa prípadoch netesné a prevažná časť obsahu je vyvážaná priamo na polia, čo v konečnom dôsledku zapríčiňuje znečistenie podzemnej vody. Obec Kopčany sa nachádza samostatne ako jedna aglomerácia v prílohe č. 1 Programového manuálu - zoznam aglomerácií. Obec plánuje dobudovať kanalizáciu aj z dôvodu napĺňania smernice Rady 91/271/EHS, aby zabezpečila odvádzanie a čistenie OV v súlade so záväzkami, ktoré sa SR zaviazala splniť v rámci rokovaní o vstupe našej krajiny do EÚ.	Realizáciou projektu sa dosiahne odkanalizovanie obce Kopčany na 100 %. V rámci projektu bude vybudovaná nová kanalizačná sieť v dĺžke 5 204 m, ktorá bude napojená na existujúcu čistareň odpadových vôd v Senici. Čistareň ako aj kanalizačnú sieť prevádzkuje Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.. V projekte sa počíta s vybudovaním 375 prípojok a napojením 1 080 EO. Odkanalizovanie bude riešené pomocou PVC rúr profilu DN 300 (200) mm. Dobudovaním kanalizácie v obci Kopčany sa zvýši životná úroveň miestneho obyvateľstva, zníži sa znečistenie podzemných vôd a prispeje sa ku prílivu investorov a obyvateľov do tejto oblasti.	Projekt počas realizácie počíta so štyrmi hlavnými aktivitami a dvoma podpornými: Hlavné aktivity: 1. Prípravná a projektová dokumentácia, 2. Realizácia predmetu zmluvy o dielo, 3. Stavebný dozor, 4. Vydanie kolaudačných rozhodnutí. Podporné aktivity: 1. Riadenie projektu – ide o výdavky spojené s implementáciou projektu a verejným obstarávaním, 2. Publicita a informovanosť – výdavky spojené s obstaraním a inštaláciou informačnej, pamätnej tabule. Zodpovednosť za vypracovanie projektovej dokumentácie má obec Kopčany. Obec Kopčany má potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou projektov alebo aktivít podobného charakteru, ale z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia bude technická a organizačná stránka projektu zabezpečovaná zamestnancami externej agentúry, ktorí budú komunikovať s riadiacim orgánom a pri samotnej realizácii budú zabezpečovať riadenie a monitoring realizácie projektu. Dodávateľ bude vybraný v zmysle platnej legislatívy na základe verejného obstarávania.	D1) Dobudovanie kanalizácie v obci bude viesť k zvýšeniu životného štandardu obyvateľstva. Z dôvodu finančnej náročnosti projektu pristúpila obec ku financovaniu formou nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Životné prostredie. V minulosti si obec zvolila tento projektový zámer ako prioritu pri formovaní strednodobých cieľov a je súčasťou PHSR obce schváleného obecným zastupiteľstvom. Projekt je v súlade so stratégiou OPŽP a zároveň veľkou mierou prispieva k napĺňaniu cieľov schválených v zmysle Operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. D2) Obec Kopčany má potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou projektov alebo aktivít podobného charakteru, ale z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia bude technická a organizačná stránka projektu zabezpečovaná zamestnancami externej agentúry vybranej na základe verejného obstarávania.	Je v záujme obce neustále zvyšovať sociálnu a ekonomickú úroveň svojej obce. Prostredníctvom projektu bude zabezpečené 100 % odkanalizovanie ako obce tak aj celej aglomerácie. Žiadateľ bude celú akciu spolufinancovať z vlastných zdrojov a to v sume 91 990,57 Eur. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom zamestnancov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., ktorá bude na základe už existujúcej zmluvy prevádzkovateľom novovybudovanej kanalizačnej siete. Prostredníctvom realizácie aktivít projektu sa zníži znečistenie podzemných vôd, rieky Morava a zabezpečí sa tak potencionálny príliv nových investorov a obyvateľov do tejto oblasti.
24110110088	NFP24110110188	Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stok	OPZP-PO1-09-3	00306452 - Mesto Hurbanovo	6 696 220,18	Mesto Hurbanovo leží na juhozápadnom Slovensku a v súčasnosti v ňom žije 7909 obyvateľov. Mesto spoluvytvára sedem miestnych častí – Hurbanovo, Bohatá, Zelený Háj, Nová Trstená, Konkoľ, Holanovo a Vék. Ide o dve zlúčené katastrálne územia – Hurbanovo a Bohatá. V mestských častiach Hurbanovo a Bohatá je čiastočne vybudovaná kombinovaná stoková sieť o dĺžke cca 24 km. Splaškové vody z mesta Hurbanovo sú čistené v ČOV, ktorá je situovaná západne od mesta pri kanáli – Ibolyás, ČOV je mechanicko-biologická s kapacitou 8000 EO. Existujúca COV je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z. z.Vyčistená voda je odvedená cez merný objekt do kanála - Ibolyás potrubím DN 400. Pivovar Heineken Hurbanovo má samostatnú ČOV. V miestnych častiach Holanovo, Zelený Háj, Vék, Nová Trstená a Konkoľ nie je vybudovaná kanalizácia. Splaškové vody sú sústreďované v žumpách a odtiaľ vyvážané do ČOV. Prevádzkovateľom súčasnej stokovej siete je spoločnosť MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. so 100% účasťou mesta Hurbanovo. V súčasnosti je na vybudovanú stokovú sieť pripojených 2810 obyvateľov (35%).	Po ukončení realizácie jednotlivých aktív projektu budú v meste Hurbanovo novovybudované splaškové stokové siete D, E, F, G, H a J. V rámci dobudovania stokovej siete budú vybudované čerpacie stanice, v celkovom počte 7 spolu s NN prípojkami. Celková dĺžka novovybudovaných stokových sietí je 17 595 m. V rámci zvýšenia celkového počtu obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu bude vybudovaných 1260 kanalizačných prípojok o celkovej dĺžke 7 400m. Vybudované stokové siete budú odvádzať odpadové, splaškové vody do existujúcej ČOV a vyčistená voda bude vypúšťaná do Hurbanovského kanála. Novovybudovaná stoková sieť umožní pripojenie 4297 obyvateľov mesta Hurbanovo na verejnú kanalizáciu. Spolu so súčasne pripojenými obyvateľmi bude podiel obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu predstavovať 89,9%, čo je v súlade s podmienkami OP ŽP. Čo sa týka mestských častí Hurbanova - Zelený Háj, Nová Trstená, Konkoľ, Holanovo a Vék, vzhľadom na ich vzdialenosť od centra mesta a počet obyvateľov v nich žijúcich, by bolo vybudovanie verejnej kanalizácie v týchto mestských častiach neefektívne.	Technickú realizáciu projektu bude zabezpečovať externý dodávateľ, ktorý vzíde z verejného obstarávania. Predmetom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie v šiestich lokalitách mesta Hurbanovo. Koncepcia odkanalizovania predmetných ulíc predpokladá vybudovať delenú stokovú sústavu, t. j. oddelené odvádzanie splaškových a dažďových vôd. Splaškové vody budú odvádzané vodotesnou splaškovou kanalizáciou k čisteniu do existujúcej ČOV. Splaškové odpadové vody z predmetných lokalít budú gravitačne zaústené alebo prečerpávané pomocou čerpacích staníc do existujúcej stokovej siete mesta a ďalej odvedené do ČOV. Celá stoková sieť bude riešená ako gravitačná, stoky sú navrhnuté z PE potrubia profilu DN 300. Jednotliví producenti budú na verejnú stokovú sieť napojení prostredníctvom kanalizačných prípojok DN 150. Na prečerpávanie splaškových vôd sú navrhnuté podzemné studňové čerpacie stanice. Z dôvodu zabezpečenia efektívneho, účinného a hospodárneho nakladania finančnými prostriedkami EÚ bude administratívna realizácia zabezpečená v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou, ktorá bude poskytovať podporu pri monitoringu, finančnom riadení projektu a komunikácii s RO.	Dôvodom realizácie predkladaného projektu je nízky podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu. V súčasnosti tento podiel predstavuje len 35%, čo je o 10% menej ako priemer NSK a o 22% menej ako priemer SR. Nevyhnutnosť budovania kanalizácií a zvyšovanie počtu pripojených obyvateľov v meste Hurbanovo vychádza predovšetkým z medzinárodných záväzkov SR voči EÚ vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES a z Národného programu SR pre vykonávanie uvedenej smernice. Realizácia projektu je taktiež v súlade s regionálnymi (PHSR mesta Hurbanovo, PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja) a národnými (NSTUR, Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií SR) strategickými dokumentmi. Žiadateľom o NFP je mesto Hurbanovo, ktoré má dlhodobé skúsenosti s realizáciou investičných aktivít a projektov financovaných z národných zdrojov, resp. fondov EÚ. V rámci mestského úradu zriadené oddelenie regionálneho rozvoja, ktoré personálne zabezpečuje realizáciu uvedených aktivít. Uvedené skúsenosti vytvárajú predpoklady pre kvalitné riadenie projektu po organizačnej, finančnej, administratívnej a logistickej stránke.	Po ukončení realizácie projektu bude novovybudované kanalizačné stoky prevádzkovať prevádzkovateľ aj súčasných kanalizačných stôk, a to MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s. r. o., v ktorej má Mesto Hurbanovo 100% účasť. Hlavnými činnosťami uvedenej spoločnosti sú: - prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie II. kategórie - vodoinštalatérstvo - uskutočňovanie stavieb a ich zmien Novovybudovaná vodohospodárska infraštruktúra bude majetkom žiadateľa, Mesta Hurbanovo MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s. r. o., budú uvedenú vodohospodársku infraštruktúru prevádzkovať na základe novej prevádzkovej zmluvy s mestom. Poplatky za odvod splaškovej odpadovej vody bude od jednotlivých producentov vyberať prevádzkovateľ. Finančná udržateľnosť projektu deklaruje finančná analýza. Po skončení financovania zo zdrojov ŠF EU bude projekt na ekonomicky samostatný a efektívny, vzhľadom na štruktúru zdrojov a poskytnutý NFP, nebude projekt zaťažený výdavkami na splácanie istiny a úrokov z úverov, čo mesto Hurbanovo predpokladá aj vo svojom finančnom plánovaní. Počas referenčného obdobia sa cash flow dostáva do kladných hodnôt a tým je pre účely tohto projektu udržateľný.
24110110089	NFP24110110280	Brezno - kanalizačné zberače A a H, zruš	OPZP-PO1-09-3	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	2 525 886,30	Projekt „Brezno – kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí " je situovaný do Banskobystrického kraja, okresu Brezno, mesta Brezno. Mesto Brezno leží v strede Slovenska, v regióne Horehronie. Brezno je administratívnym, kultúrno-spoločenským a hospodárskym centrom regiónu a sídlom okresu. V súčasnosti je časť mesta Brezno odkanalizovaná prostredníctvom výustí do rieky Hron, prípadne riečky Brezenec. Takýto stav vážne ohrozuje životné prostredie. Predkladaný projekt rieši zachytenie komunálnych odpadových vôd od 879 EO, ich odvedenie a čistenie na ČOV Brezno, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.	Prostredníctvom realizácie predkladaného projektu sa zabezpečí výrazné zvýšenie kvality života všetkým obyvateľom mesta Brezno, zlepší sa kvalita životného prostredia v predmetnej oblasti, zároveň sa zamedzí devastácii vodného toku Hron a Brezenec a znečisťovaniu podzemných vôd. Projekt prispeje k dosiahnutiu požiadaviek smernice Rady 91/271/EHS a nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Počas realizácie predkladaného projektu vzniknú pracovné príležitosti pre široký okruh ľudí, čo má priaznivý dopad na ekonomickú situáciu regiónu. Realizáciou projektu sa zlepšia aj možnosti socio-ekonomického rozvoja lokality zvýšením kvality životného prostredia, čím sa predmetná lokalita stáva vhodnejšou pre rozvoj výstavby, resp. rozvoj turizmu, ktoré priamo zvyšujú možnosti rozvoja potenciálnych pracovných miest. Stavba je verejnoprospešnou stavbou skvalitňujúcou životné prodstredie.	Jednotlivé aktivity projektu: 1/ Verejné obstarávanie – bude zabezpečené externou firmou, výsledkom bude uzatvorenie Zmluvy o dielo so stavebnou firmou, ktorá bude stavbu realizovať 2/ Realizácia predmetu Zmluvy o dielo bude zabezpečená externou stavebnou firmou. 3/ Propagácia projektu – veľkoplošná reklamná a pamätná tabuľa na mieste realizácie projektu. 4/ Personálne zabezpečenie projektu - administrácia, implementácia, riadenie a fin. kontrola bude zabezpečovaná zamestnancami StVS, a.s. Stavebný dozor bude zabezpečený externou formou. Ako indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania projektu budú používané položky výkazu výmer v stanovenom rozsahu a objeme podľa merných jednotiek. V tomto projekte nie je predpokladaná špeciálna externá organizácia na monitoring a riadenie projektu. Po ukončení diela sa uskutoční verejná súťaž na zabezpečenie prevádzkovania diela – uzatvorenie novej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na dobu max. 10 rokov.	d1) Vhodnosť realizácie projektu: 1/ projekt rieši zabezpečenie odvádzania komunálnych odpadových vôd z mestských častí mesta Brezno 2/ projekt prispieva k rozšíreniu stokových sietí v aglomerácii Brezno s odvedením a čistením odpadových vôd na ČOV v Brezne, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z. 3/ projektom dôjde k zamedzeniu ohrozenia kvality podzemných vôd a povrchových vôd 4/ výrazne sa prispeje k ochrane životného prostredia d2) Popis spôsobilosti: StVS, a.s. je spôsobilá na realizáciu projektu na základe predmetu činnosti uvedenom vo výpise z obch. registra, má skúsenosti s realizáciou projektov kofinancovaných z fondov EU a ŠR. StVS, a. s. predpokladá zabezpečiť prevádzkovanie projektu inou osobou. Subjekt bude vybraný verejnou súťažou. S týmto subjektom bude uzavretá prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov, ktorá bude plne rešpektovať „Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operačého cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007-2013 v SR". Za prenájom majetku bude platené nájomné, bez poskytovania zvýhodnených podmienok.	Stavba bude po ukončení skolaudovaná, zaradená do majetku StVS, a.s. a odovzdaná do prevádzky subjektu, ktorý vyhrá verejné obstarávanie na prevádzkovanie predmetného diela. Tento subjekt bude na základe podmienok stanovených prevádzkovou zmluvou povinný udržiavať dielo vo funkčnom stave, bude povinný vykonávať údržby a opravy diela. Komunálne odpadové vody budú odvádzané na ČOV v Brezne, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Realizáciou predkladaného projektu dôjde k výraznému zvýšeniu čistenia komunálnych odpadových vôd, a to o 879 EO.
24110110090	NFP24110110269	Tajov - kanalizácia	OPZP-PO1-09-3	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	5 177 554,84	Projekt „Tajov - kanalizácia" je situovaný do Banskobystrického kraja, okresu Banská Bystrica, obce Tajov. Obec Tajov má v súčasnosti 522 obyvateľov a leží na východných svahoch	Prostredníctvom realizácie tohto projektu sa zabezpečí výrazné zvýšenie kvality života všetkým obyvateľom obce Tajov, zlepší sa kvalita životného prostredia v predmetnej	Jednotlivé aktivity projektu: 1/ Verejné obstarávanie – bude zabezpečené externou firmou, výsledkom bude uzatvorenie Zmluvy o dielo so	d1) Vhodnosť realizácie projektu: 1/ projekt komplexne rieši zabezpečenie odvádzania komunálnych odpadových vôd z celej obce Tajov	Stavba bude po ukončení skolaudovaná, zaradená do majetku StVS, a.s. a odovzdaná do prevádzky subjektu, ktorý vyhrá verejné obstarávanie na prevádzkovanie

						Kremnických vrchov v doline Tajovského potoka, severozápadne od Banskej Bystrice. Obec je podhorskou obcou so zameraním na turizmus. V obci prevádzkujú svoju činnosť drobní živnostníci podnikajúci predovšetkým v službách. V obci nie je vybudovaná splašková kanalizácia a splaškové vody sú akumulované v častokrát nevyhovujúcich, priepustných žumpách a septikoch. Z hľadiska ochrany životného prostredia je tento stav značne nevyhovujúci. Realizáciou predkladaného projektu sa vybuduje splašková kanalizácia v celej obci s následným odvádzaním komunálnych odpadových vôd na existujúcu čistiareň odpadových vôd v Banskej Bystrici a zabezpečí sa dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č. 91/271/EHS, ktorá sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd.	oblasti, zároveň sa zamedzí devastácii vodného toku Tajovského potoka a znečisťovaniu podzemných vôd. Počas realizácie predkladaného projektu vzniknú pracovné príležitosti pre široký okruh ľudí, čo má priaznivý dopad na ekonomickú situáciu regiónu. Realizáciou projektu sa zlepšia aj možnosti socio-ekonomického rozvoja lokality zvýšením kvality životného prostredia, čím sa predmetná lokalita stáva vhodnejšou pre rozvoj výstavby, resp. rozvoj turizmu, ktoré priamo zvyšujú možnosti rozvoja potenciálnych pracovných miest. Stavba je verejnoprospešnou stavbou skvalitňujúcou životné prodstredie.	stavebnou firmou, ktorá bude realizovať stavbu. 2/ Realizácia predmetu Zmluvy o dielo - bude zabezpečená externou stavebnou firmou. Stavba pozostáva zo 7 stavebných objektov a 3 prevádzkových súborov. 3/ Propagácia projektu – propagačná a pamätná tabuľa na mieste realizácie projektu, webová stránka StVS, a.s. a obce Tajov 4/ Personálne zabezpečenie projektu - administrácia, implementácia, riadenie a fin. kontrola bude zabezpečovaná zamestnancami StVS, a.s. Stavebný dozor bude zabezpečený externou formou. Ako indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania projektu budú používané položky výkazu výmer v stanovenom rozsahu a objeme podľa merných jednotiek. V tomto projekte nie je predpokladaná špeciálna externá organizácia na monitoring a riadenie projektu. Po ukončení diela sa uskutoční verejná súťaž na zabezpečenie prevádzkovania diela – uzatvorenie novej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na dobu max. 10 rokov.	prostredníctvom vybudovania splaškovej kanalizácie, 2/ projekt prispieva k rozšíreniu stokových sietí v aglomerácii Banská Bystrica s odvedením odpadových vôd na ČOV v B. Bystrici, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z. 3/ projektom dôjde k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd 4/ rvýrazne sa prispeje k ochrane životného prostredia d2) Popis spôsobilosti: StVS, a.s. je spôsobilá na realizáciu projektu na základe predmetu činnosti uvedenom vo výpise z obch. registra, má skúsenosti s realizáciou projektov kofinancovaných z fondov EU a ŠR. StVS, a. s. predpokladá zabezpečiť prevádzkovanie projektu inou osobou. Subjekt bude vybraný verejnou súťažou.S týmto subjektom bude uzavretá prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov, ktorá bude plne rešpektovať „Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operačého cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007-2013 v SR". Za prenájom majetku bude platené nájomné, bez poskytovania zvýhodnených podmienok.	predmetného diela. Tento subjekt bude na základe podmienok stanovených prevádzkovou zmluvou povinný udržiavať dielo vo funkčnom stave, bude povinný vykonávať údržby a opravy diela. Novovybudovaná kanalizačná sieť bude napojená na vybudovanú mestskú časť kanalizácie mesta Banská Bystrica – na Zberač AB 20, s následným odvádzaním spláškových vôd na ČOV v Banskej Bystrici, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Realizáciou predkladaného projektu sa napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť v aglomerácii Banská Bystrica zvýši o 500 EO.
24110110091	NFP24110110282	Tisovec - intenzifikácia ČOV	OPZP-PO1-09-3	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	4 245 689,52	Odpadová voda priteká na ČOV gravitačne delenou kanalizáciou. Meste Tisovec v súčasnosti žije 4 071 podľa štatistického úradu. (Aglomerácia Tisovec je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č.1). Čistiareň čistí pritekajúce odpadové vody na mechanickom a biologickom stupni. V súčasnosti technologická linka ČOV pracuje bez možnosti odstraňovania nutrientov. Čistiareň odpadových vôd nespĺňa legislatívne požiadavky NV 296/2005 Z.z. V rámci tejto aglomerácie súčasný počet odkanalizovaných EO do ČOV je 4 330 EO, čo predstavuje 100% z celkového počtu EO v predmetnej aglomerácii (v zmysle prílohy č. 1 PM).	Realizáciou projektu (intenzifikácia ČOV) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvoria sa podmienky pre čistenie odpadových vôd na ČOV pre 4 330 EO v súlade s platnou legislatívou, - dosiahnutie povolených hodnôt na odtoku do recipientu Rimava v súlade s Nar. vlády č. 296/2005 Z.z. - vytvoria sa podmienky pre zlepšenie stavu rieky Rimava redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV Tisovec - vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu	Stavba sa bude realizovať v rámci areálu jestvujúcej ČOV Tisovec. Predpokladané trvanie realizácie projektu je od 06/2010 do 05/2012, zo skúšobnou prevádzkou uvažujeme od 06/2012 do 05/2013 zaradenie stavby od 06/2013 do 08/2013 teda riadenie projektu bude trvať do 08/2013. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu, monitorovanie, bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Po ukončení diela sa uskutoční verejná súťaž na zabezpečenie prevádzkovania diela - uzatvorenie novej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na dobu max. 10 rokov	d1) Projekt je zameraný na dobudovanie a zmodernizovanie ČOV Tisovec. Realizáciou projektu sa zabezpečí kapacita ČOV pre 4330 EO, čo je postačujúce pre čistenie odpadových vôd z celej spádovej oblasti ČOV Tisovec. d2) Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je StVS, a.s. . Pre zabezpečenie prevádzky predmetu projektu bude verejným obstarávaním vybraný samostatný subjekt, ktorý bude spôsobilý vykonávať prevádzkovanie diela. S týmto subjektom bude uzavretá prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov, ktorá bude plne rešpektovať „Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP. Tento subjekt bude mať právo navrhovať ceny produktov a služieb pre URSO, v zmysle platných právnych predpisov v danej oblasti, po odsúhlasení vlastníkom majetku. Prevádzkovateľ majetku bude fakturovať stočné na vlastné meno a účet. Za prenájom majetku bude platené nájomné a spolupráca medzi subjektmi bude prebiehať za trhových podmienok, bez poskytovania zvýhodnených podmienok. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou podobných projektov z KFa ŠF. Zoznam realizovaných projektov: Kohézny fond projekt 2001SK16PPE003 , projekt 2001SK16PPE005. Projekty ŠF - Halič – kanal.a ČOV, Divín – kanal. a ČOV.	Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu. Výsledky FA preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou NFP. Predpokladané prevádzkové príjmy pokrývajú prevádzkové výdavky v plnom rozsahu, čistý prevádzkový príjem však nepostačuje na krytie vloženej investície a obnovu zariadenia v plnom rozsahu. Nakoľko sa na projekte podieľajú dva subjekty, investor a prevádzkovateľ, je v rámci 30-ročného posudzovaného obdobia hodnotený vplyv projektu na cash flow pre každý subjekt samostatne. Z hľadiska vlastníka príjem z projektu predstavuje nájomné stanovené podľa výšky odpisov. Príjem z nájomného postupne uhrádza vložené prostriedky a postačuje aj na krytie obnovy technolog. zariadení s kratšou dobou životnosti. Na konci obdobia dosiahne vlastník kladný kumulovaný cash flow. Z hľadiska prevádzkovateľa príjmy z projektu sú vyššie ako prevádzkové výdavky, prevádzkovateľ dosahuje kladný cash flow. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný pre oba subjekty. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti č.2 : FA, Kap. 8 a v tab. časti.
24110110092	NFP24110110270	ZELENEČ - Vod. a kanal.	OPZP-PO1-09-3	00313211 - Zeleneč	3 975 397,20	Obec Zeleneč v súčasnosti nemá vybudovaný distribučný systém pitnej vody. Voda pre potreby obyvateľstva je zabezpečovaná z domových studní, pričom nevyhovuje hygienickým normám pre kvalitu pitnej vody ako ani kvantitatívne (výpadok pitnej vody z dôvodu sucha, poškodenia motora alebo čerpadla individuálnej studne). Súčasný stav - nadlimitné hodnoty dusičnanov zistené v studniach prevádzkovaných Obecným úradom Zeleneč ako aj v individuálnych studniach, sú zdrojom zdravotného rizika pre obyvateľov obce (na základe analýz vykonaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave kvalita vôd v Zelenči nevyhovuje požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Zb.) Výstavbou vodovodu obec dosiahne kompletné zabezpečenie všetkých obyvateľov nezávadnou pitnou vodou. V súčasnosti sa potreba vody pohybuje na úrovni 6-7 l/s. Celkovo sa v prvom roku prevádzky predpokladá dodávka vody na úrovni 131 582 m3 pitnej vody. V obci Zeleneč je vybudovaná celoobecná verejná splašková kanalizácia. Splašky sú sústreďované v 2 čerpacích staniciach a následne prečerpávané do ČOV Trnava. Koncepcia odkanalizovania obce Zeleneč – obytnej zóny Pažiť predpokladá delenú stokovú sústavu.	Operačný cieľ 1.1: Realizáciou projektu obec dosiahne zabezpečenie obyvateľov obce Zeleneč nezávadnou pitnou vodou, predpokladá. Obec bude zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu Dobrá voda – Trnava prostredníctvom prepojovacieho potrubia medzi Trnavou a Zelenčom. Celkovo sa v prvom roku prevádzky predpokladá dodávka vody na úrovni 131 582 m3 pitnej vody. V rámci projektu bude vybudovaných 706 ks vodovodných prípojok. V nových obytných častiach obce, kde v prílohe čestne vyhlasujeme, že výstavba v predmetných lokalitách začala je predmetom projektu výstavba vodovodu a kanalizácie v jednej ryhe. V existujúcich častiach obce, kde kanalizácia vybudovaná je, je predmetom projektu dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvantite a/alebo odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov. Operačný cieľ 1.2: Realizáciou projektu sa vybuduje kanalizácia v dvoch nových obytných častiach obce „Pažiť".	Stavebné práce pre vodovod a kanalizácie sa budú vykonávať na parcelách uvedených v opise projektu, v tabuľke 1 v delení na dočasný a trvalý záber v súlade s právoplatným stavebným povolením a PD. Obec Zeleneč bude zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu Dobrá voda – Trnava a to samostatným prívodným potrubím. Potrebnú akumuláciu a tlakové pomery zabezpečí vežový vodojem v areáli vodného zdroja v Zelenči. V rámci stavby sa budú realizovať prevádzkové súbory a stavebné objekty podľa prehľadnej tabuľky, ktorá je súčasťou prílohy 15 žiadosti o NFP Vybudovaná stoková sústava bude delená, gravitačná. Gravitačná splašková stoková sieť navrhnutá pre obytnú zónu Pažiť bude napojená na stoku BA celoobecnej splaškovej kanalizácie. Stoková sieť bude v celkovej dĺžke 436,5 m – Pažiť. Zabezpečenie realizácie projektu: Osobou zodpovednou za realizáciu projektu je starostka obce Zeleneč, ďalej bude spolupracovať s účtovníčkou obce a stavebnými dozorom projektu. Vykonávanie operatívneho a finančného manažmentu projektu, monitorovanie projektu, koordinačná činnosť dodávateľov a kontrola realizácie projektu bude prebiehať v spolupráci s oprávnenými osobami a v komunikácii s inštitúciami.	Obec v súčasnosti nemá vybudovaný distribučný systém pitnej vody a voda z domových studní nevyhovuje hygienickým normám pre kvalitu pitnej vody. Realizáciou projektu obec dosiahne kompletné zabezpečenie všetkých obyvateľov nezávadnou pitnou vodou. Vhodnosť jednotlivých aktivít napĺňajúcich cieľ projektu jasne vyplýva z projektovej dokumentácie. Organizácia výstavby vodovodu v Zelenči rešpektuje v plnej miere vodný zákon (č. 364/2004). Obec plánuje výstavbu bytov a rodinných domov a v týchto novovybudovaných lokalitách nie je verejná kanalizácia ani verejný vodovod. Realizáciou projektu za zabezpečí vybudovanie vodovodu pre celú obec vrátane nových obytných zón. Obec Zeleneč má vybudovanú kanalizáciu, realizáciou predkladaného projektu sa rozšíri kanalizácia aj do nových obytných lokalít „Pažiť". Zabezpečenie funkčného odvádzania odpadovej vody a vybudovanie skupinového vodovodu prinesie príležitosť stať sa obcou, ktorá bude opäť o niečo bližšie k potrebám občanov. Zvýšenie kvality života bude značné, a vďaka dôkladnému čisteniu odpadových vôd v existujúcej ČOV, tento komplexný prístup k vodnému hospodárstvu môže nabudiť aj okolité oblasti.	Projekt bude mať priamy dopad na zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v regióne, zdravia obyvateľstva, kvality života ľudí a s tým trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Predkladaný projekt je súčasťou komplexu aktivít, ktoré obec Zeleneč v priebehu uplynulých 15 rokov zrealizovala s cieľom vybudovať kvalitnú základnú infraštruktúru a vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj obce i príľahlého regiónu. Oblasti budovania kanalizačnej sústavy a čistiarní odpadových vôd obce vyriešila 3-etapovou výstavbou kanalizačnej sústavy, ktorá bola ukončená v roku 2001. Z hľadiska očakávaného demografického vývinu v obci, priemyselného rozvoja obce a príľahlej lokality a lokálneho významu obce (obec je 3. Najväčšou obcou Trnavského okresu) je zabezpečenie základnej technickej vybavenosti absolútnou nevyhnutnosťou. Schopnosť realizovať projekt a zabezpečiť jeho udržateľnosť je prvoradým záujmom obce, čoho dôkazom je dôkladná finančná analýza preukazujúca túto skutočnosť.
24110110093	NFP24110110291	Fiľakovo - intenzifikácia a rozšírenie ČOV II	OPZP-PO1-09-3	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	5 181 975,11	V súčasnosti je mesto Fiľakovo odkanalizované jednotnou kanalizačnou sieťou na existujúcu ČOV. (Aglomerácia Fiľakovo je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č.1). Čistiareň čistí pritekajúce odpadové	Realizáciou projektu (intenzifikácia ČOV) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvoria sa podmienky pre čistenie odpadových vôd na ČOV pre 10 333 EO,	Stavba sa bude realizovať v rámci areálu jestvujúcej ČOV Fiľakovo. Predpokladané trvanie realizácie projektu je od 06/2010 do 05/2012, so skúšobnou prevádzkou od 06/2012 do 05/2013, zaradenie stavby	d1) Projekt je zameraný na dobudovanie a intenzifikáciu ČOV Fiľakovo. Realizáciou projektu sa zabezpečí kapacita ČOV pre 10 333 EO, čo je postačujúce pre čistenie odpadových vôd z celej spádovej oblasti ČOV	Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu. Výsledky FA preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou NFP.

					vody na mechanickom a biologickom stupni. Pôvodná ČOV bola vybudovaná v roku 1964 na kapacitu, ktorá je v súčasnosti už nepostačujúca. V súčasnosti technologická linka ČOV pracuje bez možnosti odstraňovania nutrientov. Čistiareň odpadových vôd nespĺňa legislatívne požiadavky v súlade so NV 296/2005 Z.z. V rámci tejto aglomerácie súčasný počet odkanalizovaných EO do ČOV je 10 333 EO, čo predstavuje 85,6% z celkového počtu EO v predmetnej aglomerácii (v zmysle prílohy č. 1 PM).	- zabezpečí sa čistenie odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov v súlade s NV č. 296/2005 Zb a v súlade so smernicou 271/91/EHS, - dosiahnutie povolených hodnôt na odtoku do recipientu Belina v súlade s Nar. vlády č. 296/2005 Z.z., vytvoria sa podmienky pre zlepšenie stavu rieky Belina redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV Fílakovo, - vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu	od 06/2013 do 08/2013 teda riadenie projektu bude trvať do 08/2013. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom zhotoviteľom, vybraným v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu, monitorovanie, bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Po ukončení diela sa uskutoční verejná súťaž na zabezpečenie prevádzkovania diela - uzatvorenie novej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na dobu max. 10 rokov	Fílakovo. d2) Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je StVS, a.s. . Pre zabezpečenie prevádzky predmetu projektu bude verejným obstarávaním vybraný samostatný subjekt, ktorý bude spôsobilý vykonávať prevádzkovanie diela. S týmto subjektom bude uzavretá prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov, ktorá bude plne rešpektovať „Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP". Tento subjekt bude mať právo navrhovať ceny produktov a služieb pre URSO, v zmysle platných právnych predpisov v danej oblasti, po odsúhlasení vlastníkom majetku. Prevádzkovateľ majetku bude fakturovať stočné na vlastné meno a účet. Za prenájom majetku bude platené nájomné a spolupráca medzi subjektmi bude prebiehať za trhových podmienok, bez poskytovania zvýhodnených podmienok. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou podobných projektov z KFa ŠF. Zoznam realizovaných projektov: Kohézny fond projekt 2001SK16PPE003 , projekt 2001SK16PPE005. Projekty ŠF - Halič – kanal.a ČOV, Divín – kanal. a ČOV.	Predpokladané prevádzkové príjmy pokrývajú prevádzkové výdavky v plnom rozsahu, čistý prevádzkový príjem však nepostačuje na krytie vloženej investície a obnovu zariadenia v plnom rozsahu. Nakoľko sa na projekte podieľajú dva subjekty, investor a prevádzkovateľ, je v rámci 30-ročného posudzovaného obdobia hodnotený vplyv projektu na cash flow pre každý subjekt samostatne. Z hľadiska vlastníka príjem z projektu predstavuje nájomné stanovené podľa výšky odpisov. Príjem z nájomného postupne uhrádza vložené prostriedky a postačuje aj na krytie obnovy technolog. zariadení s kratšou dobou životnosti. Na konci obdobia dosiahne vlastník kladný kumulovaný cash flow. Z hľadiska prevádzkovateľa príjmy z projektu sú vyššie ako prevádzkové výdavky, prevádzkovateľ dosahuje kladný cash flow. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný pre oba subjekty. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti č.2 : FA, Kap. 8 a v tab. časti.
24110110094	NFP24110110233	Polomka – splašková kanalizácia II. etap	OPZP-PO1-09-3	00313726 - obec Polomka	2 362 443,00	Obec Polomka patrí medzi najvýznamnejšie obce v regióne Horehronie s počtom obyvateľov 3023. Nachádza sa na hranici Národného parku Nízke Tatry. Kanalizačná sieť sa v obci začala budovať pred 40 rokmi, v r. 1995 bola v obci spustená ČOV, jej kapacita je postačujúca pre celú obec. V súčasnosti je na kanalizáciu pripojených takmer 72% obyvateľov, čo je v rozpore s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS pre obce v aglomeráciách nad 2000 obyvateľov. Približne 850 obyvateľov obce nie je zatiaľ pripojených na obecný kanalizačný systém a ČOV, keďže v obci nie je dodnes dobudovaná celá kanalizácia, ktorá by umožňovala odvádzanie odpadových vôd od všetkých obyvateľov obce. V r. 2008 predložila obec Polomka I. etapu projektu na vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Mlynská (zberač A), ul. Zápotockého (zberač BB), ul. Komenského (dolná časť), ul. Kukučínova, Osloboditeľov, Kaštieľna, ul. Nálepkova (zberač A-2). Uvedená žiadosť bola RO pre OP ŽP schválená a v súčasnosti sa začína s jej realizáciou. Predkladaný projekt Polomka – splašková kanalizácia II. etapa svojimi aktivitami nadväzuje na uvedenú schválenú žiadosť o NFP, pričom ide o samostatnú investičnú akciu.	Realizáciou projektu sa zabezpečí dobudovanie chýbajúcich úsekov kanalizačných zberačov v obci Polomka, na ktoré sa postupne napoja jednotlivé domácnosti. Kanalizačné zberače budú vybudované podľa ulíc: 1) ul. Štúrova, zberač B 2) ul. Hronská, Železničná – rómska časť 3) ul. Hronská, Železničná 4) ul. Jegorovova, zberač BA Predmetom projektu je aj rekonštrukcia kanalizácie na ul. Komenského – horná časť, ktorá bola vybudovaná v 70-tych rokoch. Keďže uvedená časť kanalizácie odvádza na ČOV aj povrchové a podzemné vody, čo má nepriaznivý vplyv na činnosť samotnej ČOV, a pripojí sa na ňu zberač BA z ul. Jegorovova, je nevyhnutná jej rekonštrukcia za účelom zvýšenia kapacity a pripojenia nových producentov odpadových vôd, ako aj zlepšenia čistiaceho efektu ČOV. Dĺžka vybudovaných úsekov zberačov bude 2 129 m. Realizáciou projektu sa zabezpečí pripojenie 380 EO na novovybudovanú stokovú sieť, čím sa počet pripojených EO zvýši na 2 570 EO, čo predstavuje odvádzanie odpadových vôd od 90,49% EO vo vzťahu k počtu EO v zmysle Prílohy 1 PM OP ŽP. Obec Polomka po realizácii projektu splní Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS pre obce v aglomeráciách nad 2000 obyv.	Realizácia projektu spočíva hlavne v zabezpečení príslušných stavebných aktivít podľa stavebných povolení. Predmetom projektu nie sú všetky ulice uvedené v stavebných povoleniach z dôvodu už realizovaných častí (vid príloha č. 17). Všetky stavebné práce budú realizovať stavebné spoločnosti s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie požadovaných stavebných činností. Rozhodujúcim kritériom pri výbere dodávateľov budú ich dlhoročné skúsenosti s obdobnými dodávkami v minulosti. Výber dodávateľov bude v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní organizovať odborne spôsobilá osoba. Všetky stavebné aktivity budú počas ich realizácie pod dohľadom a kontrolou stavebného dozoru. Hlavná zodpovednosť za koordináciu projektu a jeho následný monitoring spočíva na internom projektovom manažérovi. Všetci externí spolupracovníci budú vybraní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.	Obec Polomka postupne buduje svoju kanalizačnú sieť už takmer 40 rokov, aj napriek tomu nie je odkanalizovaná obce v súčasnosti kompletné. Na to, aby obec splnila Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, je potrebné dobudovať len určité úseky miestnej kanalizácie v celkovej dĺžke 2 129 m. Prevádzkovaná čistička odpadových vôd v obci je dimenzovaná na kapacitu 3000 EO, čo je postačujúce. Realizáciou projektu sa vyrieši jeden z problémov a tým sa dosiahne vysoká efektivita vložených finančných prostriedkov. Prítomnosť Národného parku Nízke Tatry a vodohospodársky dôležitý zdroj pitnej vody na strednom Slovensku rieka Hron, ktorá je zájmovým územím v rámci systému NATURA 2000, nútia žiadateľa, aby urýchlene vyriešil tento problém. Projekt je v súlade s PHSR obce, Územným plánom obce ako aj s PHSR Banskobystrického SK. Obec v súčasnosti nemá možnosti, aby stavbu dokončenia kanalizácie realizovala z vlastných prostriedkov. Obec Polomka je zároveň sídlom Združenia obcí pre rozvoj Mikroregiónu Horehron. Realizáciou projektu sa zabezpečí rozbeh postupného budovania obdobných projektov aj v ostatných obciach mikroregiónu.	Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená najmä efektívnym využitím poskytnutých finančných prostriedkov a dostatočnými odbornými skúsenosťami obce s prevádzkovaním kanalizácie a ČOV. Pracovníci obce už dlhé roky úspešne zabezpečujú prevádzku ČOV a doposiaľ vybudovaných príslušných kanalizačných zberačov. Krytie prevádzkových nákladov obec zabezpečuje a po realizácii projektu aj bude zabezpečovať zo svojich zdrojov. Zdroje na financovanie prevádzky obec získa priamo od občanov, ktorí sú zdrojom odpadových vôd. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti obce je týmto zabezpečená udržateľnosť projektu. Projekt prispieva k plneniu úloh Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010, kde v bode 6. Urbárna obnova a regenerácia územia realizuje úlohy v súlade s kapitolou Vodný plán Slovenska a plány manažmentov povodí.
24110110095	NFP24110110275	GAJARY – Celoobecná kanalizácia a ČOV II	OPZP-PO1-09-3	00304743 - Obec Gajary	1 996 450,64	Tento projekt nadväzuje na už realizovaný projekt odkanalizovania obce „Združenie obcí v povodí rieky Moravy" financovaného z PHARE CBC (vid tab. 8 Opis projektu), ktorý bol spustený do prevádzky v 2004. Predmetom PHARE projektu bola výstavba časti kanalizácií v Jakubove, Kostolišti a výtlačných potrubí s vyústením na ČOV Malacky a výstavba časti splaškových kanalizácií v obciach Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre a Závod vrátane výtlačných potrubí s vyústením na ČOV Gajary. Predmetom projektu bola aj intenzifikácia ČOV Gajary na kapacitu 6500 EO, tak aby spĺňala podmienky smernice 91/271/EHS (v súčasnosti spĺňa aj NV SR 296/2005) a rozšírenie kanalizačných sietí na 11279 m v Gajaroch. Po realizácii bolo v Gajaroch pripojených 1571 obyvateľov, t.j. 54%. V rámci predkladaného projektu je potrebné pripojiť ďalších 948 z 2894 obyv, aby sa dosiahla pripojenosť na kanalizáciu a ČOV v obci Gajary na úroveň 87%. Tým sa podporí dostiahnutie cieľa Výzvy a záväzkov SR v oblasti pripojenosti obyvateľov SR na kanalizáciu a ČOV. Nepripojení obyvatelia v obci Gajary v súčasnosti využívaju žumpy a septiky, ktoré v mnohých prípadoch nie su dostatočne tesnené a dochádza ku kontaminácii pôdy a vôd.	Po ukončení projektu sa predpokladá pripojenie 948 obyvateľov obce Gajary a tým zvýšenie pripojenosti obyvateľstva obce z 54% (1571 z 2894 obyvateľov obce) na 87% (2519 pripojených). Realizáciou projektu sa zamedzí vypúšťaniu odpadových vôd do miestnych tokov a odstavia sa nevyhovujúce, nesprávane prevádzkované žumpy a septiky, ktoré sa často vyvážajú na okolitú pôdu. Tým sa zníži riziko kontaminácie pôdy a vôd. Riešenie problému má komplexný charakter -rámci tejto výzvy žiada o finančný príspevok aj obec Závod, ktorá bola súčasťou PHARE projektu. Projekt obce Gajary sa týka 948 obyvateľov, ktorý nie sú pripojení na kanalizáciu a ČOV. Títo obyvatelia produkujú množstvá znečistenia (BSK5 20,7 t/rok, CHSK 41,4 t/rok, NL 31,2 t/rok, Ncelk. 3,8 t/rok, Pcelk 0,9 t/rok). Pri zohľadnení predpokladanej 92% účinnosti ČOV Gajary sa na nej odbúrajú nasledovné množstvá znečistenia v jednotlivých ukazovateľoch (BSK519,04 t/rok,CHSK 38,1 t/rok, NL 28,7 t/rok, Ncelk. 3,5 t/rok, Pcelk 0,8 t/rok). Na ČOV Gajary sú po realizácii PHARE projektu (2004) vytvorené kapacity (6500 EO) pre odvádzanie odpadových vôd z novoodkanalizovaných lokalít obce.ČOV spĺňa limity a je v súlade s platnou legislatívou.	Realizácia projektu pozostáva z výstavby 2728,0 m kanalizácie (2717 m gravitačnej a 11 m tlakovej). Stoky budú z rúr PVC DN 300, DN 400, SN 8. Stoky budú prevažne vedené okrajom vozoviek a budú budované v celej dĺžke v paženej ryhe s použitím pažiacich štítov alebo záťažného paženia. Križovanie stôk a výtlačných potrubí so štátnymi cestami bude riešené bezvýkopovou technológiou. Výtlačné potrubia budú z hrdlovaných tlakových rúr PEHD, DN 80. Vybuduje sa 199 domových prípojok, sú navrhnuté po hranicu pozemku. Priemerná dĺžka prípojky je 10 m, z rúr PVC, DN 150, prípadne DN 200. Ďalej sa spúšťaním vybuduje 1 čerpacia stanica, zo železobetónových rúr TZR 120,160. V ČS bude 1 prevádzkové a 1 rezervné čerpadlo, prevádzka je plnoautomatická. Implementáciu projektu zabezpečí Žiadateľ externe dodávateľom - projektový manažér a asistent zabezpečia riadenie projektu, publicitu, monitoring, komunikáciu s dodávateľmi a implementačnou agentúrou. Výstavba kanalizácie bude realizovaná verejne obstaraným dodávateľom. Prevádzkovať projekt bude združenie obcí Enviropark pomoravie s potrebnými kapacitami, ktoré prevádzkuje aj kanalizácie a ČOV vybudované v oblasti z prostriedkov PHARE.	Projekt predstavuje z technického, environmentálneho a ekonomického najoptimálnejšie riešenie. V súčasnosti je v obci pripojených na kanalizáciu a ČOV 1571 obyv z 2894, čo je 54%. V rámci projektu sa dobuduje 2728 m kanalizácie a pripojí sa ďalších 948 obyv, aby sa dosiahla 87% pripojenosť. Nepripojení využívajú netesné žumpy a septiky, čím dochádza ku kontaminácii pôdy a vôd a k ohrozeniu zdravia. Projekt prispeje k zníženiu tohto rizika. OV budú čistené na existujúcej ČOV Gajary v súlade s Nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z. a Smernicou 91/271/EEC. ČOV Gajary má voľné čistiace kapacity. Projekt nadväzuje na zrealizovaný projekt PHARE CBC v r. 2004 (intenzifikovaná ČOV Gajary a 54% pripojenosť v obci). Realizáciou projektu sa vyrieši súčasná nedostatočná pripojenosť na kanalizáciu a ČOV. Žiadateľom je obec Gajary so skúsenosťami s implementáciou vodárenských projektov financovaných z prostriedkov ES. Prevádzkovateľom bude združenie obcí „Enviropark pomoravie", ktoré prevádzkuje aj kanalizácie a ČOV vybudované v oblasti v rámci projektu PHARE CBC, ktorého bola súčasťou aj obec Gajary. Združenie má na prevádzku potrebné kapacity (odborne spôsobilú osobu) a oprávnenia.	Projekt vykazuje medziročné čisté výnosy počas celého obdobia, okrem 2027 - roku obnovy. Výška finančnej medzery je 97,1%. Intenzita pomoci vychádza na 92,28%. Vnútorná miera výnosnosti bez zohľadnenia NFP VMV/C je -6,6%, so zohľadnením NFP je VMV/B je 1,5%. Ukazovatele výnosovosti, indikujú vhodnosť projektu na implementáciu pomocou verejných prostriedkov pri danej intenzite pomoci. VMV/C indikuje, že projekt by bol bez NFP nerealizovateľný a stratový, avšak VMV/B vykazuje hodnotu nad 0% a pod diskontnou sadzbou 5%. Projekt vykazuje kumulatívne záporné toky hotovosti, čo je spôsobené splácaním úveru a obnovou. Tieto bude Žiadateľ vykrývať z obecného rozpočtu. Doba návratnosti bez grantu je viac ako 35 rokov, s grantom je 32 rokov. Projekt je udržateľný, ak je spolufinancovaný verejných prostriedkov. Ak by projekt nebol dotovaný NFP, tak by bol realizovateľný vo veľmi obmedzenom rozsahu a s časovým posunom. Podiel poplatku na stočné v projektovej oblasti na celkových čistých výdavkoch domácnosti sa pohybuje na úrovni 0,4%. Môžeme konštatovať, že projekt je sociálne únosný.
24110110096	NFP24110110263	Výstavba splaškovej tlakovej kanalizácie	OPZP-PO1-09-3	00309737 - Moravský Sv. Ján	3 773 928,48	Projekt je realizovaný v obciach Moravský Svätý Ján a Sekule, ktoré spolu tvoria aglomeráciu definovanú v zmysle Smernice EU č. 91/271/EHS. ČOV je umiestnená v obci Moravský Svätý Ján, nie je predmetom projektu, pričom má dostačujúce kapacity k tomu, aby	Navrhovaný projekt pozostáva z vybudovania stokovej kanalizačnej siete v aglomerácii Moravský Svätý Ján – Sekule. Realizáciou projektu dôjde k reálnemu zvýšeniu počtu ekvivalentných obyvateľov napojených na	Tlaková kanalizácia má charakter líniovej stavby. Budovanie splaškovej tlakovej kanalizácie pozostáva z: 1. čerpacích šachiet s vystrojením 2. potrubného systému tlakovej kanalizácie	Vhodnosť projektu: Projekt nadväzuje na existujúcu časť vybudovanej kanalizácie a fungujúcej ČOV-ky v obci Moravský Svätý Ján. Realizáciou projektu sa dokončí stoková sieť	Realizáciou projektu sa dosiahne odkanalizovanie v rámci aglomerácie do výšky viac ako 85 %. Dosiahnu sa ciele stanovené v rozvojových plánoch obce aj kraja, pričom projekt bude mať pozitívny dopad na kvalitu života

						čistila odpadové vody v rámci aglomerácie aj po realizácii projektu. Moravský Svätý Ján a Sekule sú susediace obce, ktoré sú lokalizované v Trnavskom kraji, okres Senica. Sú stavebne prepojené. Obce majú 3836 obyvateľov (štatistický údaj k 31.12.2008). Kanalizačná sieť v obciach je vybudovaná len čiastočne – gravitačná v dĺžke 9200m, na verejnú kanalizáciu je v súčasnosti napojených 1348 obyvateľov, t. j. 35,14 %. V Moravskom Svätom Jáne je vybudovaná ČOV s dostatočnou kapacitou, na ktorú bude napojená aj novovybudovaná kanalizačná stoková sieť. Odpadové splaškové vody, ktoré v súčasnosti vznikajú v objektoch, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu, sú odvádzané do septikov a žúmp, príp. priamo do priekop vedľa komunikácií. Takýto stav je absolútne nevyhovujúci a ohrozuje ekologickú stabilitu. V obciach je rovinatý terén s vysokou hladinou spodnej vody, voľné vypúšťanie stokovej odpadovej vody priamo ohrozuje jej kvalitu	kanalizačnú sieť o 2173, v projekte sa vybuduje 15,08 km kanalizačnej siete, tzn. po realizácii bude v obciach stoková sieť v celkovej dĺžke 24281,7 m. Bude namontovaných 938 šachiet s jedným čerpadlom a 26 ks šachiet s dvomi čerpadlami. Projektová dokumentácia pri výpočte napojených EO zahrnula do výpočtu aj budúcu výstavbu, ktorá však ešte reálne nebola začatá. Po realizácii projektu bude napojených na verejnú kanalizáciu viac ako 85% obyvateľov obcí, t.j. 3373 obyvateľov. Projektom dôjde k odstráneniu nevyhovujúceho stavu súčasného vypúšťania stokovej odpadovej vody a dôjde k výraznému zníženiu environmentálneho ohrozenia spodnej vody a k zvýšeniu kvality života obyvateľov obce. Vybudovaná splašková tlaková kanalizácia svojím riešením spadá do charakteru prostredia, vytvorí priestor pre ďalšie rozvojové aktivity v obciach, vytvorí kvalitné životné podmienky pre obyvateľov obce, ale najmä bude mať pozitívny environmentálny dopad a odstráni nevyhovujúci stav kanalizácie.	pričom bude budovaná bezvýkopovou metódou riadeného mikrotunelovania. Realizácia projektu sa skladá z jednotlivých etáp, alebo aktivít, ktoré vedú k naplneniu cieľov projektu na základe projektovej dokumentácie vypracovanej firmou PRESSKAN B.B., spol. s r.o. v roku 2008. Projekt bude realizovaný v rámci aktivity "Budovanie kanalizačnej vetvy A1 - A15 a BA1 - BA10", svojím označením definuje kanalizačné vetvy v oboch obciach. Súčasťou realizácie sú aj podporné aktivity projektu. Technická realizácia projektu bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľ bude vybratý na základe verejného obstarávania na dodávku stavby. Prevádzkovanie kanalizácie bude zabezpečovať obec Moravský Svätý Ján. Odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie bude zazmluvnená na základe mandátnej zmluvy o odbornom dohľade.	kanalizácie, ktorá je v súčasnosti nedostatočná vzhľadom a splaškové odpadové vody sú odvádzané priamo do priekop vedľa komunikácií, príp. do septikov a žúmp. Navrhované riešenie projektu je vyhovujúce v súvislosti s reliéfom krajiny ako i podmienkami vysokej hladiny spodnej vody. Realizáciou projektu budú dosiahnuté strategické rozvojové ciele v oblasti vodného hospodárstva, odkanalizovaním celej aglomerácie sa zvýši pozitívny environmentálny dopad v oblasti vôd, odstráni sa nevyhovujúci stav vypúšťania splaškových odpadových vôd a zvýši sa kvalita života obyvateľov v obci, čo je plne v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi z rozvojových dokumentov. Vhodnosť žiadateľa: Žiadateľom je obec Moravský Svätý Ján ako zástupca za celú aglomeráciu. Ako verejný subjekt je povinný zabezpečiť vybudovanie verejnej kanalizácie v obci do roku 2015. Svoju spôsobilosť k realizácii projektu preukazuje aktívnym zapojením a vytváraním projektových zámerov, hľadaním externých zdrojov financovania.	obyvateľov, ako aj výrazný environmentálny vplyv. Prevádzkovanie: Prevádzkovateľom kanalizácie bude obec Moravský Svätý Ján. Odbornú garanciu v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach bude zabezpečovať odborne spôsobilá osoba na základe Mandátnej zmluvy o odbornom dohľade. Finančná udržateľnosť: I keď projekt negeneruje dostatočné vlastné príjmy na prefinancovanie plánovanej obnovy zariadení projektu a akumulované peňažné toky sú v niektorých obdobiach záporné, časový horizont vytvára pre žiadateľa dostatočne dlhé časové obdobie na získanie potrebných finančných zdrojov a tým aj na zabezpečenie finančnej udržateľnosti projektu. V obdobiach záporných finančných tokov bude žiadateľ kryť rozdiel z vlastných zdrojov.
24110110097	NFP24110110284	Necpaly - kanalizácia	OPZP-PO1-09-3	36672084 - TURVOD, a.s.	4 091 270,64	Obec Necpaly s počtom obyvateľov 834 nemá vybudovanú kanalizačnú sieť, má vybudovaný vodovod s napojením 100% obyvateľov. V katastri obce Necpaly sa nachádza významný vodárenský zdroj (prameň Necpaly - Lazce), ktorý slúži na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. SKV Martin zásobuje celkom 35 obcí okresu Martin, vrátane miest Martin a Vrútky, s celkovým napojením ca. 95.000 obyvateľov. Odpadové vody od obyvateľstva v obci Necpaly sú zhromažďované v žumpách a vyvážané fekálnymi vozidlami na ČOV Vrútky. Žumpy sa nachádzajú na súkromných pozemkoch a sú spravované ich majiteľmi. Tento stav je nevyhovujúci z dôvodu častej netesnosti alebo technicky nevyhovujúceho stavu žúmp, pričom dochádza k únikom odpadovej vody do okolitého prostredia resp. nelegálnemu vývozu a likvidácii žumpových vôd s ohrozením kvality vody vodárenského zdroja. Obec Necpaly patrí do VI. skupiny oprávnených aktivít na základe vydaného rozhodnutia (ObÚŽP Martin) resp. stanovísk a vyjadrení (RÚVZ Martin). Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahne zlepšenie životného prostredia, zabráni sa znečisťovaniu vodárenského zdroja a vytvoria sa podmienky pre ďalší socio-ekonomický rozvoj obce.	Realizáciou aktivít projektu (vybudovanie splaškovej kanalizácie) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 751 nových obyvateľov (8935 m gravitačnej kanalizácie, 270 nových prípojok, min. 90% napojenosť, 765 EO pripojených na novovybudovanú kanalizáciu) - zníži sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd netesnými žumpami a nekontrolovateľným vývozom fekálií zo žúmp - zamedzí sa zhoršeniu kvality vodárenského zdroja (prameň Necpaly – Lazce) - vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu - vytvoria sa podmienky pre ďalší rozvoj v obci Necpaly - zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva.	V rámci projektu sa navrhuje vybudovať 8935 m splaškovej kanalizácie a 270 kusov kanalizačných odbočiek. Navrhovaná kanalizácia sa napojí na jestvujúci zberač stokového systému SKK Martin. Predpokladaná lehota výstavby je 18 mesiacov (od 10/2010 do 03/2012) s následnou kolaudáciou v 06/2012. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: dĺžka gravitačnej kanalizácie a počet kanalizačných odbočení. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Navrhovanú kanalizáciu bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z.	Pre obec Necpaly je potrebná realizácia kanalizácie na základe Rozhodnutia OÚŽP Martin, vydaného dňa 27.01.2008, ktorým ukladá obci Necpaly povinnosť vybudovať splaškovú kanalizáciu s odvedením OV na ČOV Vrútky. Ďalšie podporné dokumenty sú uvedené v prílohe č.23. Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok je Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. , ktorá má oprávnenie na odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Projektový tým bude zložený z kapacít žiadateľa a externých zástupcov. Realizácia aktivít bude riešená dodávateľským spôsobom. Výber dodávateľa a stavebného dozoru bude realizovaný v súlade s platnou legislatívou o verejnom obstarávaní. Vybraný dodávateľ zabezpečí potrebné odborné stavebné a technické kapacity. Manažment a administratívne kapacity projektu budú zabezpečené vlastnými zdrojmi žiadateľa, ktoré už majú skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ (projekt ISPA/KF „Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne Dolný Turiec" - rok 2004 – 2008, celkové nákaldy 14,2 mil. €.	Počas obdobia prevádzky projekt tvorí kladný čistý prevádzkový cash flow v každom roku, čo je pozitívne, prevádzkové príjmy sú vyššie ako prevádzkové výdavky. Tento však nepostačuje na úhradu vloženej investičných prostriedkov investora počas posudzovaného obdobia v plnej výške. V prípade nedostatku hotovosti použije spoločnosť TurVod voľné finančné prostriedky získané zo svojej činnosti hlavne zo ziskovejších prevádzok. Z výsledkov analýzy sociálnej únosnosti je zrejmé, že pri navrhovanej cene vodného, s ktorou sa v projekte uvažuje, je podiel výdavkov na vodné a stočné k celkovým čistým príjmom domácností na únosnej úrovni hlboko pod akceptovateľnú mieru výdavkov počas celého posudzovaného obdobia a projekt je z tohto pohľadu udržateľný. Vybudovanie verejnej kanalizácie je verejnoprospešný projekt s pozitívnym vplyvom na životné prostredie, ktorý trvalo rieši problém znečisťovania životného prostredia komunálnymi odpadovými vodami a navyše prinesie zlepšenie kvality života občanov a priblíženie sa štandardu vyspelým krajinám EÚ z hľadiska vybavenosti sídelných aglomerácií verejnou infraštruktúrou.
24110110098	NFP24110110259	Holíč– rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV	OPZP-PO1-09-3	35850370 - Bratisl. vodárenská spoločnosť	9 690 526,70	V súčasnosti sú odpadové vody odvádzané jednotnou stokovou sieťou z mesta Holíč (s počtom obyvateľov 11 690) a obce Kátov (s počtom obyvateľov 592) do komunálnej ČOV Holíč, ktorá je situovaná pri juhozápadnom okraji mesta Holíč. Existujúca mechanicko-biologická ČOV Holíč svojimi odtokovými parametrami v súčasnosti nespĺňa požiadavky stanovené Nariadením vlády č. 296/2005 pre danú veľkostnú kategóriu ČOV, ani z hľadiska emisného a imisného princípu a taktiež stupňom mechanického predčistenia. Súčasné vyústenie odpadových vôd do zavlažovacieho kanála Kyštor nie je v súlade s požiadavkami SVP, š.p. Aglomerácia Holíč je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS medzi aglomerácie od 15 000 EO do 150 000 EO, s počtom EO 11 830 v zmysle Prílohy 1 Programového manuálu pre Operačný program Životné prostredie. Súčasťou aglomerácie je aj obec Kátov. Aktuálny počet EO pripojených na kanalizačnú sieť a ČOV Holíč je 15 202 EO, čo predstavuje 128,5% pripojenosť v zmysle Prílohy 1 Programového manuálu a 99,4% voči skutočnému počtu EO v aglomerácii.	Realizáciou projektu, t.j. dobudovaním a intenzifikáciou ČOV Holíč, sa zabezpečí dosiahnutie nasledujúcich výsledkov: - vybudovanie ČOV pre aglomeráciu Holíč v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS ako aj naplnenie záväzkov SR z prístupovej zmluvy voči EÚ - prebudovanie existujúcej technologickej linky čistenia na ČOV s dostatočnou kapacitou pre odstraňovanie organického znečistenia vrátane biologického odstraňovania celkového dusíka a fosforu s jeho chemickým dozrážaním - zabezpečenie hodnôt ukazovateľov znečistenia vyčistenej odpadovej vody v súlade s požiadavkami kladenými Nariadením vlády č. 296/2005, ako aj smernice Rady 91/271/EHS z 21.5.1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES z 27.2.1998, ako podľa emisného tak aj imisného princípu - zabezpečenie požiadavky na ochranu kvality vôd v kanáli Kyštor zmenou recipientu v súlade s podmienkou SVP, š.p. a a redukcia vplyvu zostatkového znečistenia vrátane nutrientov na kvalitu vody v novom recipiente Morava - vytvorenie predpokladov pre zvýšenie kvality životných podmienok obyvateľstva v danej oblasti, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti	Miestom realizácie projektu je mesto Holíč, areál existujúcej ČOV Holíč, okrem výstavby výtlačného potrubia do toku Morava a plynovodu. Predpokladaný časový harmonogram realizácie projektu vrátane skúšobnej prevádzky je 33 mesiacov – od 06/2010 do 03/2013. Stavebné práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, ktorá bude vybratá v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sa budú ako hlavné indikátory používať stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Prevádzka dobudovanej ČOV sa bude uskutočňovať v súlade s vyhláškou MŽP SR c. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií. Po ukončení kolaudačného konania bude stavba zaradená do majetku konečného prijímateľa.	Realizácia predkladaného projektu „Holíč – rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV" je potrebná na zabezpečenie splnenia požiadaviek stanovených Nariadením vlády č. 296/2005 pre danú veľkostnú kategóriu ČOV, ako aj dosiahnutie súladu so smernicou Rady 91/271/EHS a záväzkami SR z prístupovej zmluvy voči EÚ. Realizáciou projektu sa zabezpečí prebudovanie existujúcej technologickej linky čistenia komunálnych odpadových vôd na linku biologického odstraňovania nutrientov s chemickým dozrážaním fosforu. Implementáciou projektu sa vyrieši aglomerácia Holíč, ktorej súčasťou je aj obec Kátov, v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS. Projekt eliminuje súčasné zaťaženie zostatkovým znečistením zavlažovacieho kanálu Kyštor a prispeje k redukcii znečistenia v hraničnej rieke Morava. V súčasnosti je na verejnú kanalizáciu a ČOV Holíč napojených 15 202 existujúcich producentov odpadových vôd, čo vo vzťahu k celkovému počtu EO v zmysle Prílohy 1 Programového manuálu pre OP ŽP predstavuje napojenosť vo výške 128,5%.	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Z hľadiska finančnej udržateľnosti projektu je nutné konštatovať, že projekt bez kofinancovania zo zdrojov nenávratného finančného príspevku nevygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových a investičných nákladov. Projekt pri zohľadnení NFP vo výške 92,95% z oprávnených výdavkov čiastočne dosahuje minimálnu finančnú efektívnosť. Prevádzkové príjmy kryjú prevádzkové výdavky, čisté prevádzkové príjmy však nedokážu v plnej miere pokryť vloženú investíciu (v tomto prípade len spoluúčasť žiadateľa) a ostatné výdavky projektu počas obdobia 30 rokov prevádzky (obnova technologického zariadenia). Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou poskytnutého nenávratného finančného príspevku.

24110110099	NFP24110110189	Závod - kanalizácia II. etapa	OPZP-PO1-09-3	00310158 - Obec Závod	4 444 945,12	Tento projekt nadväzuje na už realizovaný projekt odkanalizovania obce „Združenie obcí v povodí rieky Moravy" financovaného z PHARE CBC (viď tab. 8 Opis projektu), ktorý bol spustený do prevádzky v 2004. Predmetom PHARE projektu bola výstavba časti kanalizácií v Jakubove, Kostolišti a výtlačných potrubí s vyústením na ČOV Malacky a výstavba časti splaškových kanalizácií v obciach Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre a Závod vrátane výtlačných potrubí s vyústením na ČOV Gajary. Predmetom projektu bola aj intenzifikácia ČOV Gajary na kapacitu 6500 EO, tak aby spĺňala podmienky smernice 91/271/EHS (v súčasnosti spĺňa aj NV SR 296/2005) a rozšírenie kanalizačných sietí na 8306 m v Závode. Po realizácii bolo v Závode pripojených 824 obyvateľov, t.j. 30%. V rámci predkladaného projektu je potrebné pripojiť ďalších 1533 z 2708 obyv, aby sa dosiahla pripojenosť na kanalizáciu a ČOV v obci Závod na úroveň 87%. Tým sa podporí dostiahnutie cieľa Výzvy a záväzkov SR v oblasti pripojenosti obyvateľov SR na kanalizáciu a ČOV. Nepripojení obyvatelia v obci Závod v súčasnosti využívaju žumpy a septiky, ktoré v mnohých prípadoch nie su dostatočne tesnené a dochádza ku kontaminácii pôdy a vôd.	Po ukončení projektu sa predpokladá pripojenie 1533 obyvateľov obce Závod a tým zvýšenie pripojenosti obyvateľstva obce z 30% (824 z 2708 obyvateľov obce) na 87% (2357 pripojených). Postaví sa 5434,5 m kanalizácie a jej celková dĺžka v obci bude 13740,5 m. Realizáciou projektu sa odstavia sa nevyhovujúce, nesprávne prevádzkované žumpy a septiky, ktoré sa často vyvážajú na okolitú pôdu. Tým sa zníži riziko kontaminácie pôdy a vôd. Riešenie problému má komplexný charakter - v rámci tejto výzvy žiada o finančný príspevok aj obec Gajary, ktorá bola súčasťou PHARE projektu. Projekt obce Závod sa týka 1533 obyvateľov, ktorý nie sú pripojení na kanalizáciu a ČOV. Tito obyvatelia produkujú množstvá znečistenia (BSK5 33,5 t/rok, CHSK 67,0 t/rok, NL 50,3 t/rok, Ncelk. 6,1 t/rok, Pcelk 1,4 t/rok). Pri zohľadnení predpokladanej 92% účinnosti ČOV Gajary sa na nej odbúrajú nasledovné množstvá znečistenia v jednotlivých ukazovateľoch (BSK530,8 t/rok,CHSK 61,6 t/rok, NL 46,3 t/rok, Ncelk. 5,6 t/rok, Pcelk 1,3 t/rok). Na ČOV Gajary sú dostatočné kapacity (6500 EO) pre možné odvádzanie OV z novoodkanalizovaných lokalít obce. ČOV spĺňa limity a je v súlade s platnou legislatívou.	Realizácia projektu pozostáva z výstavby 5434,5 m kanalizácie. Stoky budú z rúr PVC DN 300, DN 400, SN 8. Stoky budú prevažne vedené okrajom vozoviek a budú budované v celej dĺžke v paženej ryhe s použitím pažiacich štítov alebo záťažného paženia. Križovanie stôk a výtlačných potrubí so štátnymi cestami bude riešené bezvýkopovou technológiou. Výtlačné potrubia budú z hrdlovaných tlakových rúr PEHD, DN 80. Vybuduje sa 365 domových prípojok, sú navrhnuté po hranicu pozemku. Priemerná dĺžka prípojky je 10 m, z rúr PVC, DN 150, prípadne DN 200. Ďalej sa spúšťaním vybuduje 5 čerpacích staníc, zo železobetónových rúr TZR 120,160. V ČS bude 1 prevádzkové a 1 rezervné čerpadlo, prevádzka je plnoautomatická. Implementáciu projektu zabezpečí Žiadateľ externe dodávateľom - projektový manažér a asistent zabezpečia riadenie projektu, publicitu, monitoring, komunikáciu s dodávateľmi a implementačnou agentúrou. Výstavba kanalizácie bude realizovaná verejne obstaraným dodávateľom. Prevádzkovať projekt bude združenie obcí Enviropark pomoravie s potrebnými kapacitami, ktoré prevádzkuje aj kanalizácie a ČOV vybudované v oblasti z prostriedkov PHARE.	Projekt predstavuje z technického, environmentálneho a ekonomického najoptimálnejšie riešenie. V súčasnosti je v obci pripojených na kanalizáciu a ČOV 824 obyv. z 2708, čo je 30%. V rámci projektu sa dobuduje 5434,5 m kanalizácie a pripojí sa ďalších 1533 obyv, aby sa dosiahla 87% pripojenosť. Nepripojení využívajú netesné žumpy a septiky, čím dochádza ku kontaminácii pôdy a vôd a k ohrozeniu zdravia. Projekt prispeje k zníženiu tohto rizika. OV budú čistené na existujúcej ČOV Gajary v súlade s Nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z. a Smernicou 91/271/EEC. ČOV Gajary má voľné čistiace kapacity. Projekt nadväzuje na zrealizovaný projekt PHARE CBC v r. 2004 (intenzifikovaná ČOV Gajary, 30% pripojenosť v obci). Realizáciou projektu sa vyrieši súčasná nedostatočná pripojenosť na kanalizáciu a ČOV. Žiadateľom je obec Závod so skúsenosťami s implementáciou vodárenského projektu financovaného z prostriedkov ES. Prevádzkovateľom bude združenie obcí „Enviropark pomoravie", ktoré prevádzkuje aj kanalizácie a ČOV vybudované v oblasti v rámci projektu PHARE CBC, ktorého bola súčasťou aj obec Závod. Združenie má na prevádzku potrebné kapacity (odborne spôsobilú osobu) a oprávnenia.	Výška finančnej medzery je 97,6%. Intenzita pomoci vychádza na 92,76%. Vnútorná miera výnosnosti bez zohľadnenia NFP VMV/C je -6,7%, so zohľadnením NFP je VMV/B je 1,4%. Ukazovatele výnosovosti, indikujú vhodnosť projektu na implementáciu pomocou verejných prostriedkov pri danej intenzite pomoci. VMV/C indikuje, že projekt by bol bez NFP nerealizovateľný a stratový, avšak VMV/B vykazuje hodnotu nad 0% a pod diskontnou sadzbou 5%. Projekt vykazuje kumulatívne záporné toky hotovosti, čo je spôsobené splácaním úveru a obnovou. Tieto bude Žiadateľ vykrývať z obecného rozpočtu. Doba návratnosti bez grantu je viac ako 35 rokov, s grantom je 32 rokov. Projekt je udržateľný, ak je spolufinancovaný verejných prostriedkov. Ak by projekt nebol dotovaný NFP, tak by bol realizovateľný vo veľmi obmedzenom rozsahu a s časovým posunom. Podiel poplatku na stočné v projektovej oblasti na celkových čistých výdavkoch domácnosti sa pohybuje na úrovni 0,3%. Môžeme konštatovať, že projekt je sociálne únosný.
24110110100	NFP24110110207	Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Tlmače	OPZP-PO1-09-3	00307581 - Tlmače	4 081 729,45	Plánovaná výstavba kanalizácie je súčasťou ekologického programu územia, zameraného na zlepšenie a ochranu životného prostredia. V súčasnej dobe má mesto vybudovaní kanalizáciu iba v jeho hornej časti (sídlisko Lipník). Realizáciou výstavby kanalizácie sa vo výraznej miere prejaví zlepšenie životného prostredia v časti mesta. Vybudovaním kanalizácie sa zníži na minimum nebezpečie znečisťovania pozemných vôd a obmedzia sa problémy s vyvážaním splaškov z obce. Realizáciou stavby bude možné likvidovať nefunkčné stavby žúmp a septikov. Spojením výstavby kanalizácie v meste Tlmače s obcou Rybník sa účelne vyrieši odkanalizovanie väčšej sídelnej oblasti Obec Rybník nemá dosial vybudovaní kanalizáciu ani COV.	Kanalizačná sieť je navrhnutá ako delená (splašková kanalizácia). Dažďové vody sú odvádzané otvorenými rigolmi a združenou kanalizáciou do recipientu rieky Hron.V celej sústave kanalizácie budú vybudované 4 prečerpávacie šachty. Splaškové vody navrhovanej kanalizačnej siete budú zaústené do jestvujúcej kanalizačnej stoky, ktorá zaúsťuje do COV SES. V blízkej budúcnosti sa uvažuje o vybudovaní samostatnej COV pre združenie obcí Tlmače, Rybník a Veľké Kozmálovce. Po vybudovaní tejto COV budú odpadové vody presmerované z COV SES na novú COV. Prečistené vody tejto COV sú odvádzané a zaústené do rieky Hron cez výustný objekt. Splaškové vody z obce Rybník budú kanalizáciou vedené do kanalizačného systému mesta Tlmače a do COV SEZ Tlmače.	Realizácia projektu sa zaháji výberom dodávateľa služieb VO. Prebehne VO a následne budú prebiehať stavebné práce na výstavbe 10 849 m kanalizačných stôk a 51 kanalizačných čerpacích šácht. Projekt sa ukončí skolaudovaním diela, spracovaním PD skutočného vyhotovenia diela a osadením trvale vysvetľujúcej tabule. Realizáciou stavebných prác sa dosiahne požadovaný cieľ projektu, ktorým je napojenie 2 162 obyv. na stokovú sieť. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný externý PM. Služby súvisiace s VO budú zabezpečené externe osobou odborne spôsobilou na VO. Služby stavebného dozoru a dodávka stavebných prác budú zabezpečené externe. Internú finančnú kontrolu zabezpečí externým PM a vykoná ju vždy pri predložení čiastkových faktúr dod. pred vystavením žiadosti o platbu poskytovateľovi pomoci. Indikátorom monitorovania fyz. pokroku realizácie projektu budú pripravované priebežné monitor. správy. Monitorovanie sa porovná s časovým fin. plánom realizácie projektu. Monitoring a riadenie projektu zabezpečí externý PM. Prevádzku projektu po skončení realizácie projektu zabezpečí prevádzkovateľ na základe riadne vyhláseného výberového konania.	V meste bola v minulosti čiastočne vybudovaná kanalizačná sieť. Realizáciou projektu príde k pripojeniu 770 obyvateľov mesta Tlmače a 1 415 priľahlej obce Rybník na kanalizáciu a teda bude dosiahnuté doriešenie jednej aglomerácie podľa smernice Rady 91/271/EHS. Nakoľko v zmysle smernice Rady 91/271/EHS je SR povinná zabezpečiť do skončenia prechodného obdobia pripojenie aglomerácií s počtom obyv. nad 2 000 ekvivalentných obyv. na stokovú sieť, projekt plne prispieva k zabezpečeniu tohto záväzku. Mesto nie je spôsobilé na plnenie prác a služieb, ktoré sú predmetom projektu, preto si tieto zabezpečí prostredníctvom externých dodávateľov zazmluvnených na základe VO. Prevádzku vybudovaných zariadení bude prevádzkovať tretí subjekt, ktorý bude určený na základe riadne vyhláseného výber. konania. Z výnosov za stočné vybraté od občanov budú hradené náklady na prevádzku vybudovaných zariadení. Ceny za služby odvádzania odpadovej vody budú stanovené nezávislým orgánom Úradom pre regulaciu sieťových odvetví. Za používanie majetku nebude prevádzkovateľ platiť nájomné. Spolupráca medzi žiadateľom a prevádzkovateľom bude prebiehať za klasických trhových podmienok,na základe prevádzkovej zmluvy.	Prevádzku projektu bude zabezpečovať sám žiadateľ. Z finančného hľadiska budú zabezpečovať udržateľnosť výsledkov projektu obyvatelia prostredníctvom platenia vodného a stočného vo výške, určenej ÚRSO, a prevádzkovateľ. Bez poskytnutia NFP by žiadateľ nemohol realizovať uvedený projekt a pripojenie obyvateľov obce na stokovú sieť a obecný vodovody sa výrazne oddialilo, čo by znamenalo ohrozenie povinnosti SR vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS.
24110110101	NFP24110110249	Šarišské Michaľany-kanalizácia	OPZP-PO1-09-3	00327808 - Šarišské Michaľany	697 632,50	Obec Šarišské Michaľany má 2791 obyvateľov. Nachádza sa v okrese Sabinov, v Prešovskom kraji. Leží v údolí rieky Torysa, v povodí rieky Hornád. Kvalita vody v povodí Hornádu je dlhodobo výrazne znečistená. V poslednom sledovanom období došlo vo väčšine odberných miest k zlepšeniu kvality vody o jeden stupeň. I tak sa tu kvalita vody v poslednom období pohybovala medzi znečistenou až silne znečistenou. Zvýšené boli i hodnoty mikrobiologických ukazovateľov. Tento stav spôsobujú odpadové vody z verejných kanalizácií. V obci je potrebné dobudovať kanalizačnú sieť. Vodovod je dnes dostupný pre 100 % obyvateľstva obce. Kanalizácia sa buduje v etapách už od 60-tych rokov. Je odkanalizovaných cca 80% obce. V krátkej dobe sa začne výstavba úseku kanalizácie o dĺžke cca 1500 m k cca 100 domom (Projekt Čistá Torysa). Predkladaný projekt rieši poslednú etapu výstavby - úsek o dĺžke cca 1 226 m. Táto etapa sa bude realizovať v náročnom teréne a potrubie bude ukladané až do hĺbky 4 m. V poslednej etape bude odkanalizovaných 29 domov s cca 150 obyvateľmi. Obec je v súčasnosti napojená na existujúcu ČOV. Prevádzkovateľom kanalizácie, ČOV i novovybudovaného úseku je VVS, a.s.	Projekt „Šarišské Michaľany – kanalizácia" prispeje k zlepšovaniu stavu vôd v povodí rieky Torysy a Hornád, ako aj účelnému, hospodárnemu a trvalo udržateľnému využívaniu vôd v regióne. Zákon o vodách č. 372/1990 Zb. (vodný zákon) vytvára podmienky na všestrannú ochranu vôd a účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd. Upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam ktoré s nimi súvisia, ako aj zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona. Predkladaným projektom sa ukončí posledná etapa výstavy kanalizácie v obci Šarišské Michaľany. Celková dĺžka potrubia v obci bude viac ako 13 300 m. V súčasnosti ukončená trasa kanalizácie má cca 10 000 m, čo predstavuje cca 80% celkovej dĺžky. Do konca roku 2009 sa ukončí ďalšia etapa výstavby v rozsahu cca 1500 m (Projekt Čistá Torysa), čo predstavuje cca 11% celkovej dĺžky. Dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete, ktorú rieši predkladaný projekt, je 1 226 m. To predstavuje cca 9% celkovej dĺžky potrubia v obci. Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť bude 150. Na novovybudovaný úsek kanalizačnej siete bude pripojených 29 domov.	Projekt má 2 etapy. Prvá etapa: príprava VO a projektovej dokumentácie; 2. etapa: výstavba kanalizačnej siete a publicita. Stavba má jeden stavebný objekt: SO 01 Splašková kanalizácia. Stoka „A" (DN/OD 300 – 817,5 m) začína napojením na splaškovú kanalizáciu „A" na Železničiarskej ulici. Stoka „AH" (DN/OD 300 – 408,6 m) je vedená v Mlynskej ulici, v súbehu so železničnou traťou. Končí revíznou šachtou pri križovatke okruhu Mlynskej ulice. Trasa je navrhnutá s ohľadom na jestvujúce podzemné inžinierske siete (miestne cesty, plynovod, vodovodné potrubie, telekomunikačné káble), tak aby došlo k ich minimálnym súbehom a križovaniam. Materiál potrubia pre profil DN/OD 300 mm je navrhnutý z rúr PVC-U korugovaných hrdlovaných v stavebnej dĺžke 6 m. Obec Šarišské Michaľany bude zabezpečovať riadenie projektu externe, vrátane prípravy a podávania správ, kontroly realizácie stavby z hľadiska finančného a termínového. Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľsky na základe VO. Pred podaním projektu bolo zahájené VO na realizáciu stavby (Vestník VO č.150/09, 6.8.09). Internú finančnú kontrolu zabezpečí obec vlastnými pracovníkmi. Plánovaná dĺžka realizácie projektu je 9 mesiacov.	V roku 1992 bola zvažovaná spoločná koncepcia splaškovej kanalizácie pre obce Ostrovany a Šarišské Michaľany, s novou spoločnou čistiarňou odpadových vôd ČOV. Ostrovany, pre nedostatok finančných prostriedkov, od pôvodnej koncepcie odstúpila a vybudovala vlastnú ČOV. Tým sa podstatne zmenila koncepcia celej lokality. Po technických prepočtoch a posúdení dôsledkov na ďalšiu výstavbu sa obec rozhodla dobudovať splaškovú kanalizáciu podľa pôvodného projektu, ale s využitím jestvujúcej ČOV (bývalá IMUNA PHARM a.s.). Predmetná časť splaškovej kanalizácie (ul. Mlynská) bola súčasťou spoločnej kanalizácie obcí Ostrovany – Šarišské Michaľany, cez ktorú mali pretekať splaškové odpadné vody z obidvoch obcí, s potrebou výstavby ďalšej ČS. Vybudovaním úplnej gravitačnej splaškovej kanalizácie sa podstatne znížia prevádzkové náklady najmä na spotrebu elektrickej energie pre ČS. Z niekoľkých variantných riešení obec schválila variantu bez ČS so zaústením do jestvujúcej kanalizácie pri Železničnej stanici, s možnosťou jednej ČS pre celú obec a výtlakom splaškových vôd obce do ČOV. Predmetná trasa kanalizácie je poslednou etapou výstavby. Prevádzku ČOV prevzala VVS, a.s.	Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách oprávnenie na prevádzkovanie verejnej kanalizácie môže získať fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie, na základe splnenia požiadaviek na odbornú spôsobilosť. Obec je v súčasnosti napojená na ČOV. Prevádzkovateľom celej kanalizácie, ČOV i novovybudovaného úseku, bude VVS, a.s., s ktorou má obec Šarišské Michaľany uzatvorenú dlhodobú zmluvu. Z dôvodov ochrany vodných zdrojov Torysy a Hornádu sa pôvodne plánovalo v Šarišských Michaľanoch s výstavbou samostatnej obecnej ČOV. V súčasnosti toto riešenie nie je relevantné, nakoľko kapacita súčasnej ČOV je dostačujúca i z dlhodobého hľadiska. Prevádzka kanalizácie a ČOV, ktorú zmluvne zabezpečuje Východoslovenská vodárenský spoločnosť a.s. je pre obec bezplatná. Samotná realizácia projektu je finančne náročná a projekt nevytvára dostatočný cash flow na pokrytie investície. Obec Š. Michaľany nie je schopná projekt financovať z vlastných zdrojov a preto je NFP pre realizáciu projektu nevyhnutný. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný.
24110110102	NFP24110110198	Kanalizácia obcí Habovka a Zuberec	OPZP-PO1-09-3	00314471 - Obec Habovka	883 378,00	Aglomerácia Habovka (pozostávajúca z obcí Habovka a Zuberec), ktorá je miestom realizácie projektu patrí do okresu Tvrdošín (ŽSK). Lokalita sa nachádza z 85 % v chránenom pásme TANAP-u, jeho hranicu tvoria potoky Blatná v Habovke a Studený potok v Zuberci.	Po ukončení všetkých aktivít projektu dôjde k dobudovaniu kanalizačnej siete v celkovej dĺžke 4 521 m a bude odkanalizovaných 86,36% EO celej aglomerácie Habovka. Z environmentálneho hľadiska dôjde k zníženiu	Predmetom riešenia je kanalizačný systém obcí Habovka a Zuberec s následným zaústením do ČOV cez už vybudovanú kanalizáciu v predošlých etapách. ČOV je kapacitne projektovaná tak, aby pokryla potreby	d1) Plánovaná výstavba splaškovej kanalizácia je súčasťou ekologického programu zameraného na zlepšenie a ochranu životného prostredia. Nadväzuje na výstavbu ČOV a predchádzajúcich projektov kanalizácii	Finančná udržateľnosť projektu zo strany žiadateľa je zabezpečené formou vyčlenenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu priamo z rozpočtu žiadateľa, čo deklaruje schváleným uznesením obecného

					Aglomerácia má v súčasnej dobe vybudovanú kanalizačnú sieť v dĺžke 9 945 m a napojených cca 40,90 % EO. Kanalizácia je zaústená do spoločnej ČOV s kapacitou 4000 E.O. Prevádzkovateľom už existujúcej časti kanalizácie v aglomerácii je spoločnosť Oravská vodárenská a.s. Splaškové vody cca od 50 % trvalo žijúcich obyvateľov sú priamo vypúšťané bez čistenia do vodného toku, zachytávané v septikoch so vsakovaním a v bezodtokových nádržiach /žumpy/, odkiaľ sa vyvážajú na ČOV, resp. čiastočne vsakujú do podzemia a znečisťujú spodné vody. Dobudovanie kanalizačnej siete v predmetnej aglomerácii je v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR a pre ŽSK. Medzi hlavné environmentálne dôvody dobudovania kanalizačnej siete patrí zlepšenie stavu životného prostredia a to elimináciu vypúšťaných odpadových vôd do vodných tokov, a tým aj zlepšenie zdravia obyvateľov.	zaťaženia životného prostredia, k zlepšeniu kvality podzemných vôd a k zníženiu kontaminácie územia. Uvedenie splaškovej kanalizácie do prevádzky sa výrazne prejaví na celkovom zlepšení životného prostredia. Z hľadiska rozvoja cestovného ruchu ide hlavne o prilákanie turistov do krajšieho prostredia, ktoré je v harmónii s prírodou, bez poškodenia životného prostredia. Z finančného hľadiska sa ušetrí značná časť finančných prostriedkov pre všetkých obyvateľov obce, nakoľko poplatky za stočné budú celkovo nižšie ako poplatky za čistenie žúmp. Prevádzkovateľom kanalizačnej siete bude Oravská vodárenská a.s., ktorá bude zabezpečovať celkovú prevádzku a údržbu kanalizácie obci Habovka a Zuberec. Po dobudovaní kanalizácie a jej uvedením do prevádzky bude možné zlikvidovať septiky a žumpy.	oboch obcí. Stavba je členená na stavebné objekty SO 01 - Kanalizácia obce Habovka II. etapa a SO 02 - Kanalizácia obce Zuberec III. etapa. Predpokladaný harmonogram výstavby je 23 mesiacov (stavba diela 20 mesiacov). Dodávateľ stavby bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Trasa splaškovej kanalizácie v obci Habovka vedie prevažne okrajom potoka Blatná, v štátnej ceste a v miestnej komunikácii. Trasa splaškovej kanalizácia v obci Zuberec vedie prevažne okrajom Studeného potoka a miestnych komunikácií. Vzhľadom ku konfigurácii terénu a spádových pomerov v obciach je kanalizácia riešená ako gravitačná. 1. II. etapa kanalizácie obce Habovka - kanalizácia bude odvádzať splaškové vody vetvami AC, AC2, AC2-1, AC3, ,AC5, AC7, AC8 spolu v dĺžke 2 623 m a kanalizačnými zberačmi DN300 a 200. 2. III. etapa kanalizácie obce Zuberec - splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové vody kanalizačnou vetou S7, S7a a Sb spolu v dĺžke 1 898 m a kanalizačným zberačom DN300.	jednotlivých obcí realizovaných v minulosti v rámci samostatných projektových zámerov. Uvedenie splaškovej kanalizácie do prevádzky sa výrazne prejaví v zlepšení životného prostredia a zlepší sa kvalita života všetkých obyvateľov obcí. Taktiež sa zníži množstvo nečistôt vypúšťaných priamo do povrchových tokov a v neposlednom rade sa obmedzia problémy s vyvážaním kalov z obce. Z dôvodu finančnej náročnosti projektu by nebolo možné zrealizovať projekt z rozpočtových možností žiadateľa, preto žiadateľ pristúpil k možnosti financovania projektu formou NFP z OPŽP, ako jedinej možnosti ako naplniť cieľ Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií ŽSK, ktorým je do roku 2015 zabezpečiť primerané odvádzanie odpadových vôd z aglomerácií nad 2000 EO. d2) Celý projektový cyklus, vrátane komunikácie s riadiacim orgánom bude žiadateľ zabezpečovať v spolupráci s externou agentúrou, ktorá má skúsenosti a personálne zabezpečenie v implementácii projektov investičného charakteru.	zastupiteľstva o spolufinancovaní predkladaného projektu. Za udržateľnosť výsledkov po technickej stránke bude zodpovedať prevádzkovateľ novovybudovanej kanalizačnej siete, ktorým bude Oravská vodárenská a.s. Udržateľnosť projektu deklaruje aj fakt, že problematika odkanalizovania aglomerácie Habovka a Zuberec je riešená od roku 1998 postupným financovaním z Environmentálneho fondu a z vlastných prostriedkov obcí. Zrealizovanie predkladaného projektu zo zdrojov Európskych spoločenstiev by znamenalo celkové ukončenie diela v plnom rozsahu v zastavaných častiach. V obciach sa nepredpokladá pokles počtu obyvateľov, čím je deklarovaná udržateľnosť projektu aj počtom užívateľov výsledkov projektu.
24110110103	NFP24110110204	Zámutov - kanalizácia a ČOV	OPZP-PO1-09-3	00332968 - Zámutov	2 255 082,68	Obec Zámutov má v súčasnosti 2780 obyvateľov, ktorí zatiaľ nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu. Nakladanie s odpadovými vodami je riešené prostredníctvom žúmp a septikov, obsah ktorých je vyvážaný fekálnym vozom. Uvedený spôsob nakladania s odpadovými vodami má negatívny vplyv na kvalitu podzemných a povrchových vôd v obci. Projekt výstavby kanalizácie v obci Zámutov sa začal realizovať v roku 2002. Do dnešného dňa bolo vybudovaných 6047 m kanalizácie a ČOV pre 934 ekvivalentných obyvateľov. Uvedená kanalizácia však dodnes neslúži svojmu účelu a dokončenie projektu, pre nedostatok finančných zdrojov, sa stále oddiaľuje.	Realizáciu projektu predpokladáme ukončiť v októbri 2012. Na kanalizáciu bude pripojených 100 % obyvateľov Zámutova (2800 osôb). Kanalizácia v obci bude mať dĺžku 13,2 km bez verejnej časti kanalizačných prípojok, z toho novovybudovaná kanalizácia 7,2 km. Projekt prispeje k naplňaniu cieľov stanovených Smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z. pre aglomerácie od 2000 do 10000 EO. Cieľové skupiny - Obyvatelia obce - odstránenie problémov spojených s nakladaním s odpadovou vodou, - zvýšenie hygieny prostredia, - zvýšenie životnej úrovne Odkanalizovaním sa odstránia priesaky odpadových vôd zo žúmp a septikov, ktorými je v súčasnosti riešené nakladanie s odpadovými vodami v predmetnej oblasti. Realizáciou projektu dôjde k odstráneniu problémov obyvateľov Zámutova spojených s nakladaním s odpadovou vodou, vyťahovaním žúmp a zabezpečovaním odvozu odpadovej vody.	Žiadateľ – obec Zámutov bude vlastnými pracovníkmi realizovať riadenie projektu, vrátane podávania žiadostí o platbu a monitorovacích správ, kontroly realizácie stavby z hľadiska finančného a termínového. Vlastnými kapacitami bol zrealizovaný proces vydania stavebného povolenia. Dodávateľským spôsobom bude (resp. bolo) zabezpecené vypracovanie projektovej dokumentácie - Enviroline, s.r.o., vypracovanie ŽoNFP a kompletizácia povinných príloh -GSIC, spol. s r.o., proces verejného obstarávania, výstavba samotnej kanalizácie a stavebný dozor, dodávatelia ktorých vzídu z procesu VO. Kontrola realizácie projektu - indikátory - Dodržiavanie časového harmonogramu realizácie - Dodržiavanie finančného rozpočtu Internú finančnú kontrolu budeme zabezpečovať vlastnými pracovníkmi, ktorí sa budú riadiť internými predpismi obce Zámutov. Po ukončení realizácie projektu bude jeho ďalšia prevádzka zabezpecovaná VVS a.s. na základe prevádzkovej zmluvy.	Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie kvality zdrojov vody v oblasti, čo bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov obce. Výsledky projektu sú v súlade so zámermi NSRR pre roky 2007 - 2013 a globálnym cieľom OPŽP. Realizáciou projektu sa dosiahne pripojenosť 100 % EO v aglomerácii nad 2000 EO. Projekt je v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií (Príloha c. 23 ŽoNFP). V neposlednom rade dôjde k ukončeniu projektu začatého v roku 2002, na ktorý bol vynaložený značný finančný objem aj z prostriedkov štátneho rozpoctu a ktorého dokončenie by sa bez poskytnutia NFP výrazne posunulo. Projekt je v súlade s PHSR a Územným plánom Prešovského kraja a obce Zámutov. Prevádzkovanie kanalizácie bude zabezpečované Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., ktorá sa podieľa na realizácii projektu od jeho začiatku. Z uvedeného dôvodu bude prevádzkovateľom aj novovybudovanej vetvy kanalizácie. VVS, a.s. bude vykonávať prevádzkovanie kanalizácie na vlastný účet a vo vlastnom mene.Obec a VVS, a.s. majú uzavretú Zmluvu o budúcej zmluve na predmetnú infraštruktúru.	Prevádzkovateľom kanalizácie a ČOV bude VVS, a.s., ktorá má už v súčasnosti vytvorené kapacity pre zabezpečenie prevádzky. Financovanie prevádzky a údržbu kanalizácie bude zabezpecovať prevádzkovateľ z poplatkov za odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Príjmy projektu pokrývajú jeho prevádzkové výdavky. Obnova zariadení s kratšou dobou životnosti, ako aj splátky istiny a úrokov investičného úveru, ktorý bude slúžiť obci na spolufinancovanie projektu k NFP, budú financované z prostriedkov na údržbu a z rozpočtu obce Zámutov (Príloha c. 2 FA). Samotná realizácia projektu je finančne náročná a projekt nevytvára dostatočný cash flow na pokrytie investície. Obec Zámutov nie je schopná projekt Zámutov - kanalizácia a ČOV financovať z vlastných zdrojov, a preto je NFP pre realizáciu projektu nevyhnutný. Nezískanie NFP bude mať za následok odloženie realizácie projektu, alebo jeho nerealizovanie vôbec.
24110110104	NFP24110110187	Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Hriňo	OPZP-PO1-09-3	00319961 - Hriňová	4 959 643,86	Mesto Hriňová sa nachádza v okrese Detva v blízkosti CHKO Poľana, VN Hriňová na pitnú vodu so špeciálnou sprísnenou ochranou územia I., II. III. stupňa. V meste je vybudovaná jednotná gravitačná verejná kanalizácia. Splaškové a dažďové vody sú odvádzané na biologickú ČOV. ČOV bola uvedená do prevádzky v roku 1994 s projektovaným množstvom vôd 2 400 m3/deň a kapacitou 10 000 EO, odvtedy bola už v dvoch etapách intenzifikovaná 2003 - 2006. Napriek tomu je kapacita ČOV aj v súčasnosti nedostatočná a v prípade prítoku zvýšeného zaťaženia dochádza k zhoršovaniu kvality vyčistenej vody až nad rámec povolených limitov ČOV. Prekročenie limitov bolo skonštatované aj SIŽP v roku 2006. V aglomerácii je 32 222 EO. 2 000 EO je nepripojených. Vyše 2 700 EO je vo výstavbe. 2 000 EO (malý priemysel) má vlastnú ČOV, ktorá je nefunkčná a vyše 15 000 EO (malý priemysel) odváža OV na iné ČOV. Tento kritický stav je skonštatovaný aj v koncepte ÚP mesta a navrhnutá je intenzifikácia ČOV. Nezrealizovaním intenzifikácii ČOV bude ohrozená súčasná prevádzka ČOV z dôvodu nezabezpečenia kvality vyčistenej vody v zmysle legislatívnych požiadaviek (NV č. 296/2005 Z.z.) a požiadaviek správcu toku.	Po zrealizovaní projektu bude mesto plnohodnotne zabezpečovať: - kvalitu vyčistených odpadových vôd (OV) v súlade s legislatívnymi požiadavkami - pripojenie všetkých súčasných producentov OV na ČOV - čistenie komunálnych vôd z malých výrobných prevádzok - pripojenie producentov OV, ktorí sú vo výstavbe. Lokálnym výsledkom tak bude: - rozvoj spoločenských a podnikateľských aktivít - zvýšenie kvality života miestneho obyvateľstva. Výsledkom so širšou územnou pôsobnosťou tak bude: - zvýšenie konkurencie schopnosti mesta so skvalitnením infraštruktúry vo vodnom hospodárstve - vytvorenie základu pre udržateľný sociálny a ekonomický rozvoj tejto turisticky atraktívnej oblasti, pri zlepšení životného prostredia, čo je nevyhnutný predpoklad pre zvýšenie kvality života miestnych obyvateľov. Realizácia projektu vytvára tiež predpoklad zosúladenia štandardov environmentálnej vybavenosti s ostatnými krajinami EÚ a vychádza z požiadaviek Integrovanej aproximačnej stratégie v oblasti životného prostredia.	Realizácia projektu,Rekonštrukcia a intezifikácia ČOV Hriňová" bude prebiehať v jestvujúcom oplotenom areáli ČOV Hriňová bez nárokov na jeho rozšírenie. Stavba zahrňuje intenzifikáciu existujúcej ČOV pre spoločné čistenie splaškových OV a čistenie OV z malých priemyselných prevádzok s biologickým stupňom umožňujúcim odstraňovanie nutrientov, terciálne dočistenie biologicky vyčistenej OV gravitačnou filtráciou, realizáciu linky pre anaeróbnu stabilizáciu a odvodňovanie kalu a biologického kalu, spracovanie bioplynu z anaeróbnej stabilizácie kalov. ČOV bude pracovať v automatickom režime. Technická realizácia projektu: - rekonštrukcia a výstavba stavebných objektov - montáž jednotlivých technologických celkov - uvedenie novej technológie do prevádzky. Technicky bude projekt zabezpečený technickými kapacitami dodávateľov, ktorí budú vyhrnutý transparentným spôsobom – prostredníctvom VO. VO vykoná odborne spôsobilá osoba. Organizačne bude projekt zabezpečovať pracovný tím zostavený z ľudí, ktorí majú viacročné skúsenosti s realizáciou projektov predkladaných v rámci predvstupovej pomoci EÚ aj štrukturálnych fondov v predchádzajúcom aj súčasnom programovom období.	Pomoc na realizáciu projektu cez nenávratný finančný príspevok je pre mesto zásadná z dôvodov: Environmentálnych: Mesto sa nachádza v blízkosti CHKO Poľana, vodnej nádrži Hriňová na pitnú vodu s ochranou územia I., II. III. stupňa, čo si vyžaduje špeciálnu sprísnenú ochranu územia. Legislatívnych: Mesto je zaradené medzi aglomerácie, ktoré sú v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Infraštruktúrnych: Mesto má vybudovanú ČOV s nedostatočnou kapacitou, čo spôsobuje problémy čistenia. V súčasnosti sa nedodržujú predpísané limity a nie je možnosť pripojenia producentov OV už z vybudovaných kanalizačných prípojok na ČOV a preto príslušný orgán štátnej správy odmieta prípojky skolaudovať. Stagnuje kvalita života obyvateľstva a rozvoj spoločenských a podnikateľských aktivít. Je ohrozená aj súčasná prevádzka ČOV z dôvodu nezabezpečenia kvality vyčistenej vody. Skúsenostné: Mesto má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Pracovný tím, ktorý bude projekt realizovať je zostavený z ľudí, ktorí majú skúsenosti s realizáciou projektov.	Projekt je trvalo udržateľný. Na udržateľnosť projektu sa môžeme pozrieť z viacerých pohľadov: Finančná udržateľnosť Prevádzka ČOV bude financovaná z poplatkov stočného, ktoré sa budú vyberať od všetkých producentov OV napojených na kanalizačnú sieť. Výška stočného bude vychádzať z odsúhlasenej tarify, ktorá na jednej strane musí pokryť prevádzkové náklady a na druhej strane musí byť dostatočne sociálne únosná. Technická udržateľnosť Všetky investičné celky budú dodávané subdodávateľský pričom sa na ne budú vzťahovať štandardné podmienky záruky. použité materiály a technológia zaručujú dostatočnú životnosť. Prípadné poruchy a disfunkcie odstránia jednotliví dodávatelia. V prípade technológii bude okrem záručného servisu požadovaný aj pozáručný servis. Personálna udržateľnosť Realizáciou projektu budú poverení zamestnanci, ktorí majú skúsenosti s implementáciou projektov. Samotnú prevádzku zabezpečí obsluha ČOV v potrebnom počte osôb a s potrebnou kvalifikáciou.
24110110105	NFP24110110190	Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čisten	OPZP-PO1-09-3	36550949 - ZVS, a. s. Nitra	19 606 905,03	Aglomerácia Štúrovo s počtom obyvateľov 12 045 (do aglomerácia Štúrovo patrí mesto Štúrovo s počtom obyvateľov 10 859 a obec Nána s počtom obyvateľov 1 186), má v súčasnosti vybudovanú len čiastočne kanalizáciu v niektorých častiach mesta Štúrov a to o	Realizáciou aktivít projektu (vybudovanie splaškovej kanalizácie a ČOV) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 837 nových	V rámci projektu sa vybuduje splaš. stoková sieť v meste Štúrovo o cel. dĺ. 3189 m (z toho 1860,5 m grav., 1328,5 m výtlaky), 33 ks kanal. prípojok, v obci Nána o cel. dĺ. 5320 m (z toho 3429 m grav., 1891 m výtlaky)	d1) Projekt je zameraný na dobudovanie splaš. kanal. v meste Štúrovo a v obci Nána s čistením odpadových vôd na novovybudovanej ČOV v meste Štúrovo. Na výstavbu ČOV, dobudovanie kanal. v meste Štúrovo a	Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu. Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s

						celkovej dĺžke 33 518 m. V obci Nána je vybudovaná kanalizačná sieť o dĺžke 1433 m. Aglomerácia Štúrovo nie je napojená na žiadnu ČOV. Splaškové odpadové vody od obyvateľov mesta Štúrovo a obce Nána sú priamo bez prečistenia vypúšťané do rieky Dunaj alebo sú zachytávané v žumpách, s ktorých mnohé nesplňajú podmienky tesnosti, čím dochádza k znečisteniu podzemných a povrchových vôd. Projekt rieši odkanalizovanie mesta Štúrovo a obce Nána s vybudovaním splaškovej kanalizácie v tých častiach mesta kde kanalizácia chýba resp. v celej obci Nána a s vybudovaním ČOV Štúrovo o celkovej kapacite 31 700 EO. (Aglomerácia Štúrovo je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č.1).	obyvateľov (239 nových kanalizačných prípojok) - zvýšenie percentuálnej napojenosti EO na verejnú splaškovú kanalizáciu v aglomerácii Štúrovo z pôvodných 80,2% na 88,6% - vytvoria sa podmienky pre čistenie odpadových vôd na ČOV pre 31 700 EO, zvýšenie percentuálnej napojenosti EO na ČOV z 0% na 88,6% - zabezpečí sa čistenie odp. vôd s odstraňovaním nutrientov v súlade s NV č. 296/2005 Zb a v súlade so smernicou 91/271/EHS - vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu - zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami - zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp - zvýhodnenie mesta a obce v ich ďalšom rozvoji	206 ks kanal. prípojok a 3 ks ČS a vybuduje sa nová ČOV v Štúrove s kapac. pre 31 700 EO. Predpokladaná výstavba je 36 mesiacov – od 06/2010-05/2013, skúšobná prevádzka 06/2013 do 05/2014. Práce budú realizované zhotoviteľom, vybraným v súlade so zákonom o VO. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabez. dodávateľ. spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o VO. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitor. skutočného fyz. napredovania realizácie u kanalizácie sú: dĺžka grav. kanal., dĺžka výtlakov, počet ČS a počet kanal. odbočení. U ČOV stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Navrh. kanal. bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzk. poriadkov verej. vodov. a kanal	vybudovanie kanal. siete v obci Nána je vydané právoplatné stavebné povolenie. Realizáciou projektu sa dosiahne napojenosť obyvateľov na kanal. v rámci celej aglomerácie Štúrovo nad požadovanú hodnotu 85%, vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja, zníži sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd netesnými žumpami a ich nekontrolovateľným vývozom. d2) Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je ZsVS, a.s.. Okresný súd v Nitre spoločnosť zapísal do Obchodného registra dňa 07.01.2003. Predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie, prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a ČOV, ku ktorým má podnik právo hospodárenia. Žiadateľ má skúsenosti s implem. projektov ŠF ako aj KF.Doteraz implem. celkom 6 projektov ŠF a 2 projekty KF v celkovom finančnom objeme 3,562 mld. SKK.	pomocou nenávratného finančného príspevku. Výška tarif bola testovaná voči projektovaným výdavkom domácností, pričom výdavky na stočné dosahujú medzinárodnými štandardmi akceptovateľnú úroveň. Pri komplexnom hodnotení projektu je významný ukazovateľ kumulovaný ročný cash flow, ktorý je v sledovanom časovom horizonte záporný, čo je do istej miery spôsobené splátkami úveru a neskôr kapitálovým výdavkom na obnovu zariadenia (2019). Analýza projektového cash flow v tridsaťročnom horizonte preukázala, že v prípade krytia spolupodieľania sa žiadateľa z úverových zdrojov a vykrývanie mierne negatívneho cash flow z iných ziskových aktivít spoločnosti, je projekt dlhodobo udržateľný. Pri celkovom posudzovaní projektu je nutné brať do úvahy aj výsledky ekonomickej analýzy. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti č.2 : Finančná analýza, Kapitola 8 a v tabuľkovej časti.
24110110106	NFP24110110212	Zásobovanie vodou, odkanal. a čist. vôd D. Kysuce	OPZP-PO1-09-3	36672297 - SeVAK, a.s.	7 982 498,56	Lokalizácia projektu sa nachádza v severnej časti SR,v regióne Dolné Kysuce. Územie je súčasťou vyššieho územneho celku Žilinského kraja so sídelným mestom K.N.Mesto. Projekt rieši napojenosť obyvateľstva na kanalizačnú sieť v 3-och obciach - Nesluša, Radoľa,Povina a v okresnom meste K.N.Mesto. V obciach nie je vybudovaná kanalizácia, okrem obce Radoľa, kde je odkanalizovaných 735 obyvateľov a mesta K.N.Mesto so 14 087 odkanalizovanými obyvateľmi v súčasnosti. Súčasný stav v regióne Dolných Kysúc Nakoľko obce, resp. mestské časti K.N.Mesta nie sú, resp. sú iba čiastočne v súčasnosti odkanalizované, sú odpadové vody zachytávané v žumpách, ktoré nie sú vodotesné a hrozí kontaminácia pod.vôd. Vybudovanie kanalizačnej sústavy a následného čistenia odpadových vôd sa s ochranou životného prostredia, povrchových a podzemných vôd javí ako aktuálne a prioritné. ČOV K. N. MESTO ČOV slúži na čistenie odpadových vôd mesta a obce Radoľa. Mestská ČOV bola daná do prevádzky koncom 60-tych rokov. Na ČOV je v súčasnosti napojených 14 822 EO, je nepostačujúca kapacitne i hydraulicky a nesplňa požiadavky vypúšťania odpadových vôd v súlade s NV č. 296/2005 Z.z. a smernicou EÚ 91/271/EEC.	Realizáciou projektu sa vyrieši odvádzanie a čistenie odpadových vôd obcí regiónu Dolných Kysúc (aglomerácia K.N.Mesto). Vyrieši sa odkanalizovanie aglomerácia na 88,4 %. Zároveň sa zabezpečí ochrana podzemných a povrchových vôd územia regiónu a ich odkanalizovanie a čistenie v súlade so Smernicou EÚ 91/271/EEC a Nariadením vlády č.296/2005. Nasledovná tabuľka dokumentuje počty obyvateľov, napojenosť EO na kanalizáciu v jednotlivých obciach a okresnom meste aglomerácie v súčasnosti a po ukončení realizácie projektu: Aglom. Mesto Obec Počet obyv. Počet EO napojených na kanalizáci % odkanalizovania % odk. Aglom. ŠU 2008 2009 2013 Súčasn. novonapoj spolu Súčasn Po realiz. Kysucké Nové Mesto KNM 16 337 16 399 16 521 14 087 2 058 16 145 86,1 98,6 88,4 D.Vadičov 449 450 456 0 0 0 0 0 H.Vadičov 1 565 1 568 1 578 0 0 0 0 0 L.Pažite 468 470 475 0 0 0 0 0 Nesluša 3 290 3 296 3 321 0 3 224 3 224 0 98,0 Povina 1 129 1 131 1 140 0 1 106 1 106 0 98,0 Radoľa 1 408 1 411 1 421	Projekt je rozdelený do 5-tich aktivít :: SO 01 Intenzifikácia a rozšírenie ČOV KNM SO 02 Rozšírenie kanalizácie KNM SO 06 Nesluša-kanalizácia a výtl.potrubie Nesluša-KNM SO 10 Radoľa-kanalizácia SO 11 Povina–kanalizácia a výtl.potrubie Povina-KNM Rozsah – kvantifikácia projektu SO 01 Intenzifikácia a rozšírenie ČOV KNM Rekonštrukcia čerpacej stanice 1ks Mechanický stupeň čistenia 1ks Biologický stupeň čistenia 1ks Kalové a plynové hospodárstvo 1ks SO 02 Rozšírenie kanalizácie KNM 02.2 Kanalizácia Hurbanova ul. PVC DN 300,400,600 465m Domové prípojky 11ks SO 06 Nesluša – kanalizácia a výtlačné potrubie Nesluša-KNM PVC DN300 16105m výtlačné potrubia HDPE DN 50,100 2331m Domové prípojky 887ks SO 10 Radoľa – kanalizácia PVC DN 300 4629 výtlačné potrubia HDPE DN 50 26m Domové prípojky 178ks SO 11 Povina - kanalizácia a výtlačné potrubie Povina-KNM PVC DN 300 6940m výtlačné potrubia HDPE DN 50,100 664m Domové prípojky 361ks Projekt bude zabezpečovaný dodávateľskou formou, zhotoviteľ bude vybraný verejnou súťažou. Žiadateľ je administratívne, personálne, odborne a technicky vybavený na zabezpečenie realizácie projektu	Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu vzhľadom na východiskovú situáciu je dané cieľmi, ktoré sa predpokladajú dosiahnuť t.j. výstavbou kanalizácii a následne zabezpečením čistenia odpadových vôd. Predkladaný investičný Projekt je koncipovaný tak, aby boli zaistené v maximálnej miere nasledovné aspekty: 1. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť na existujúcu enviromentálnu infraštruktúru 2. Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít 3. Technicko-prevádzková efektívnosť Spôsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu je nasledovná: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce zabezpečujú SeVaK a.s. Celkove je na verejnú kanalizáciu s ČOV v správe SevaKu a.s. v okrese KNM pripojených 14822 obyvateľov. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK) sú akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 2006 ako nástupnícka spoločnosť po zaniknutej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Prevádzkuje vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v regiónoch Žiliny a Kysúc. Akcionármi spoločnosti sú výlučne mestá a obce. Na Projekte budú aplikované interné postupy na technické, finančné a kontrolné zabezpečenie pripravovanej investície.	Súčasťou predkladanej Žiadosti je i Finančná analýza projektu, ktorá stanovuje únosnosť a udržateľnosť projektu. V rámci analýzy finančných indikátorov boli vyhodnotené nasledovné indikátory: - Vnútorná miera výnosnosti investície ako celku (ďalej iba VMV/C), - Vnútorná miera výnosnosti kapitálu vloženého žiadateľom (ďalej iba VMV/B), - Doba návratnosti bez grantu, - Doba návratnosti s grantom, - Ročný cash flow, - Kumulatívny cash flow Pri analýze projektu bez uvažovania grantu OP ŽP projekt nedosahuje uspokojivé hodnoty, nakoľko vnútorná miera výnosnosti investície ako celku je významne záporná a doba návratnosti presahuje 35 rokov. Z podnikateľského hľadiska to znamená, že bez grantovej pomoci OP ŽP bude investícia významne stratová a spoločnosť SeVaK k jej realizácii za týchto podmienok nepristúpi. Pri zohľadnení vyššie spomínaného grantu OP ŽP projekt dosahuje uspokojivé hodnoty, nie však ideálne. V ideálnom prípade by sa mala ziskovosť daného typu investície pohybovať zhruba na úrovni diskontnej sadzby, ktorá je v súčasnosti na úrovni 5%. Projekt vykazuje ziskovosť na úrovni nižšej ako 0. Doba návratnosti aj v tomto prípade je dlhšia ako 35 rokov.

							735 645 1 380 52,2 98,0 Spolu - 24 676 24 725 24 912 14 822 7 033 21 855 - - Popis jednotlivých celkov projektu Čistenie odpadových vôd (SO 01) je navrhnuté na spoločnej ČOV K.N.Mesto. Na ČOV sa pripojí 7 033 novo pripojených obyvateľov a zvýši počet pripojených ekvivalentných obyvateľov na 21 855 EO. Technológia čistenia Je navrhnutá technológia čistenia s odstraňovaním uhlíkatého i dusíkatého znečistenia so zvýšeným biologickým odstraňovaním fosforu. Požiadavky na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd NV SR č. 296/2005 : BSK5 20 mg/l CHSK 90 mg/l NL 20 mg/l Nc 20 mg/l Pc 10 mg/l Odvádzanie odpadových vôd SO02,06,10,11 Rozsah stavby Celková dĺžka kanalizácie vrátane výtl. Potrub: 31 160 m Počet čerpacích staníc: 11 ks Počet domových prípojok: 1 437 ks SÚHRN PRÍNOSOV PROJEKTU Realizáciou projektu budú dosiahnuté prínosy rozvoja regiónu, enviromentálne prínosy a ekonomický rozvoj regiónu.				
24110110107	NFP24110110232	Zásobovanie pitnou vodou a čistenie Mad	OPZP-PO1-09-3	00800201 - obec Mad	2 531 742,40	Obec Mad je situovaná v juhozápad. časti SR. Leží v Podunajskej nížine, kde sa nachádza chránená vodohosp. oblasť Žitný ostrov. Na jej území sa nachádzajú najväčšie zásoby pitnej vody zo zdrojov podzemnej vody v Európe. Obec Mad sa nachádza na zozname obcí s rozostavaným vodovodom v rámci Plánu rozvoja verejných vodovodov SR. Žiadateľ má vodovod rozostavaný na 68 %, kanalizácia v obci nie je vybudovaná. V súčasnosti má 509 obyvateľov. Ostatný prístup vode len z individuálnych studní.Odpadové vody sú zachytávané v žumpách, resp. v septikoch, ktoré nie sú vo väčšine prípadoch vodotesné a sú často nevhodne prevádzkované, čím neustále hrozí unikanie splaškových odpadových vôd do podzemia a následná kontaminácia podzemných vôd, a takisto je ohrozovaný aj stav povrchových vôd a tým sa výrazne zhoršujú životné podmienky obyv. Z rozborov vzoriek vody vykonaných v mieste realizácie projektu i z potvrdení a rozhodnutí kompetentných úradov, ktoré dokladáme v rámci prílohy 23 vyplýva, že stav v obci je nevyhnutné riešiť realizáciou projektu, keďže všetky opatrenia sa ukázali ako neúčinné.	Po ukončení realizácie projektu bude mať obec Mad dobudovaný vodovodný systém, čím sa z 509 obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu napojí 490. Zásobovanie pitnou vodou bude po realizácií projektu zabezpečované z Dunajskej Stredy, ktorá je obklopená s veľkopacitnými zdrojmi pitnej vody. Realizáciou cieľa predkladaného projektu - výstavbou kanalizácie a tým i odvedením odpadových vôd z obce sa dosiahne predovšetkým zvýšená ochrana a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov, komplexné riešenie ekologických a vodohospodárskych záujmov, ako aj zdravia ľudí v dôsledku rozvoja obecnej infraštruktúry, čo bude mať následne pozitívny vplyv aj na samotný rozvoj obce. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci umožní odstavenie netesných a nekvalitných žúmp, ktoré sú vo väčšine prípadov vodopriepustné. Podľa vyjadrenia OÚŽP v Dunajskej Strede sa realizovaním projektu zamedzí nekontrolovateľnému vypúšťaniu splaškových vôd a eliminuje sa riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd na území významnej chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.	Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedná obec Mad, konkrétne Bc. Gabriel László - starosta obce. Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľom na základe procesu verejného obstarávania v súlade so zák. 25/2006 Z. z, na ktorého činnosť bude dohliadať nezávislý stavebný dozor. Prevádzkovateľom infraštruktúry bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Postup realizácie bude posudzovaný na základe odovzdávaní jednotlivých celkov, dĺžkou potrubia a na základe počtu zriadených prípojok. Vodovodná sieť bude dobudovaná z PVC potrubí. Odkanalizovanie obce bude riešené gravitačnou kanalizáciou a prečerpávacími stanicami s výtlakom na jestvujúcu ČOV Dunajská Streda cez kanalizáciu v Dolnom Bare. Kanalizačná sieť bude budovaná z PVC potrubí. V rámci projektu sú navrhnuté hlavné zberače, ktoré odvádzajú splaškové odpadové vody z jednotlivých ulíc k čerpacím staniciam. Celková dĺžka kanalizačnej siete bude 4541 m, okrem toho sa dobuduje 1554 m vodovodného potrubia.	Skutočnosti ako mimoriadne zásoby pitnej vody zo zdrojov podzemnej vody, závislosť takmer pätiny obyvateľov Slovenska na týchto nenahraditeľných zásobách a vysoká priepustnosť geologického prostredia daného územia, vyžadujú zvýšenú ochranu pred znečistením takého druhu, ktoré by ich mohlo znehodnotiť na dlhú dobu a znemožniť tak ich využívanie pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Účelom zriadenia CHVO je zabezpečiť všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd a ochranu podmienok tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob. Takáto ochrana sa má v týchto oblastiach, podľa zákonodarcu, dosiahnuť tým, že sa v nich upravia, poprípade zakážu činnosti, ktoré v nich môžu ohroziť uvedené podmienky. Pri nerealizovaní investície odkanalizovania obce Mad by sa splaškové odpadové vody pri zohľadnení technického stavu žúmp pravdepodobne dostávali priamo do miestnych tokov. Výstavbou kanalizácie a napojením obyvateľov v obci sa zabezpečí ochrana podzemných a povrchových vôd regiónu. Obec Mad má skúsenosti s realizáciou projektov obdobného rozsahu.	Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená: - postavením obce ako vlastníka infraštruktúry; - existenciou Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá disponuje potrebnými kapacitami všetkého druhu pre spoluprácu s obcou a následné napojenie na skupinový vodovod; - cenovou dostupnosťou služieb (náklady domácnosti na zásobovanie pitnou vodou je pod 2,5% čistých príjmov domácností); - cenovou reguláciou poskytovaných služieb v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a kalkuláciami cien. Priložená Finančná analýza projektu a jej výstupy sú relevantnou zárukou udržateľnosti projektu po jeho realizácii. Podrobné informácie o udržateľnosti projektu, jeho cash flow a ostatné ukazovatele sa nachádzajú v povinnej prílohe 2 Žiadosti o NFP.
24110110108	NFP24110110244	Kanali. splaš. vôd obce Chtelnica-stav. 2,5-6.etap	OPZP-PO1-09-3	00312584 - obec Chtelnica	2 426 270,91	Obec má v súcasnosti cca 2567 obyvatelov. V súcasnosti je zabezpecené odkanalizovanie obce z vlastných financných prostriedkov v rozsahu cca 74,8 %. Vybudovaná splašková kanalizacná siet je gravitacná s cistením odpadových vôd na vlastnej COV. Dažďové vody sú odvádzané povrchovo priekopami ciastocne do potoka Výtok a ciastocne do vsaku. Splaškové vody produkované obyvatelmi v casti obce bez kanalizácie sú zhromaždované v žumpách, ktoré sa musia vyvážat. Je možné, že cast splaškových vôd vsakuje do terénu a podzemných vôd. Odkanalizovaná nie je zadná cast obce, ktorej tažisko tvorí ul. Partizánska, Šimoncicova, Rajnanská, Kúria. Predmetné územie má rôznorodú konfiguráciu terénu a situáciu komplikuje rozdelenie územia recipientom Výtok a mlynským náhonom.	Realizáciou projektu dôjde k výstavbe kanalizácie splaškových odpadových vôd v Chtelnici t. j. stavba c. 2. 5. – 6. etapa – odvádzanie odpadových vôd z rodinných domov a obcianskej vybavenosti prostredníctvom gravitacnej kanalizácie s následným cistením v COV Chtelnica. Celý projekt obecnej kanalizácie je delený na 2. stavby, ktoré navzájom na seba nadväzujú a budú tvorit po dokoncení jeden funkcný prevádzky – schopný celok o dĺžke 13 871,35 m. Po zrealizovaní projektového zámeru bude na kanalizacnú siet napojených 647 nových producentov odpadových vôd. V rámci aglomerácie bude obec Chtelnica po zrealizovaní projektu odkanalizovaná na 100 %.	Popis jednotlivých aktivít projektu: dobudovanie kanalizacnej siete s reálnym napojením nových producentov. Realizácia stavby je navrhnuté na nasledovné stavebné objekty: SO 01 kanalizácia splašková SO O2 premostenie MGZS SO 03 docasné dopravné znacenie. Kanalizacné potrubie je navrhnuté pozdĺž miestnych komunikácí a ich okrajových castiach. Realizáciou jednotlivých aktivít dôjde v štyroch prípadoch ku križovaniu miestnej komunikácie prekopaním. Za ucelom realizácie projektu je vypracovaná PD spolu s položkovitým rozpoctom a výkazom výmer. Organizacná a technická stránka jednotlivých aktivít projektu kanalizácie bude zabezpecená	Kedže výstavba kanalizácie je nevyhnutná pre dosiahnutie komplexného odkanalizovania, obec Chtelnica si tento projekt zvolila ako prioritu pri formovaní svojich strednodobých cielov. Projektový zámer je v súlade so stratégiou OP ŽP a zároveň velkou mierou prispieva k naplnaniu cielov schválených v zmysle OP ŽP a je v súlade s operacným cielom 1. 2 Odvádzanie a cistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voci EÚ. Zodpovednost za vypracovanie projektovej dokumentácie má obce Chtelnica. Dobudovaním kanalizacnej siete sa zamedzí dalšiemu znecistovaniu životného prostredia a zlepší sa ochrana územia pred škodlivými vplyvmi v súlade s požiadavkami súcasnej legislatívy v oblasti verejných kanalizácií,	Dobudovaním stavby c. 2. 5. – 6. etapy sa zvýši percento odkanalizovaných domácností na 100 %. Žiadatel bude projekt spolufinancovat z vlastných zdrojov, co je dalším prejavom záujmu o skvalitnenie životnej úrovne obyvatelov obce a zlepšenie kvality životného prostredia. Cielom naplnania plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií je dosiahnut na jednej strane rozvoj obecnej infraštruktúry, respektíve zvýšenie úrovne sanitácie, komfortu bývania a životnej úrovne obyvatelstva a na strane druhej zvýšenú ochranu a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov ako aj zdravia ludí, co je v súlade s predkladaným projektovým zámerom obce Chtelnica.

								odborným personálnom – stavebným dozorom stavby. Dodávatel bude vybraný na základe úspešne vykonaného verejného obstarávania. Zmluvy o dielo s vybraným dodávatelom budú predložené riadiacemu orgánu v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie NFP.	predovšetkým zákona c. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmenené a doplnení niektorých zákonov. Organizacnú a technicků stránku bude zabezpecovat administratívny pracovník, ktorý bude zamestnaný mimo pracovného pomeru, a bude spolupracovat s externou agentúrou, z toho dôvodu že obec Chtelnica nemá dostatocné personálne zabezpecenie na implementáciu projektu tohto typu.	
24110110109	NFP24110110272	Dobudovanie vodovodu v obci Fintice 3	OPZP-PO1-09-3	00327018 - Fintice	2 065 745,80	Zásobovanie pitnou vodou v obci Fintice je v súčasnosti kvantitatívne i kvalitatívne nevyhovujúce. Napojenie obce na „Grófsky vodovod" nebolo postačujúce na pokrytie spotreby vody v obci. Dnes je obec s počtom obyvateľov 1784 z veľkej miery zásobovaná z miestnych studní, avšak takto získaná voda je chemicky závadná a nevhodná na pitné účely pre vysoký podiel minerálov, prekročenú hranicu dusičnanu, železa a mangánu. Prvá etapa vodovodu sa začala v roku 1997. Obec bola vtedy napojená na Prešovský skupinový vodovod. Dnes spravuje existujúci vodovod Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice. Zásobovacím potrubím je voda vedená na juhozápadný okraj zastavanej časti, rozvádzacím zasa cez jednotlivé vetvy k spotrebiteľom v severozápadnej časti obce.	Dobudovaním verejného vodovodu, napojeného na Prešovsky skupinový vodovod, sa vyrieši akútny problém zásobovania kvalitnou pitnou vodou v obci. Vodovodné potrubia vedú po verejnom priestranstve, najmä okrajom komunikácií. Rozvodné potrubie bude po oboch stranách komunikácie, kedže miestny potok, deliaci Hlavnú ulicu na dve časti, bráni realizácii zemných prác. Projekt zabezpečí 7277 m novovybudovanej vodovodnej siete. Voda sa bude akumulovať v samostatnom vodojeme s objemomo 300 m3, ktorý využíva trasu existujúceho prívodného potrubia a je osadený na kóte 308,5 m n.m. Realizáciou aktivít projektu stúpne počet odberateľov o 1250 novonapojených obyvateľov obce.	Realizácii stavebných aktivít predchádza proces VO na dodávateľov v súlade so zákon 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Samotná realizácia stavby pozostáva zo stavby rozvodného potrubia verejného vodovodu DN 80 – 150 mm s dĺžkou 7277 m a stavby vodojemu s objemom 300 m3 (s prevádzkovou zásobou 227,m3 a požiarnou zásobou 73 m3) spolu s oplotením, odvedením odpadu z vodojemu, prístupovou cestou, terénnymi a sadovými úpravami. Prevádzku verejného vodovodu bude zabezpečovať Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá garantuje dodávku pitnej vody do vodovodnej siete, schopnosť prevádzky vodovodnej siete, prevádzkovú údržbu a opravy zverených prostriedkov, vedenie evidencie o kvalite dodávanej vody, odstraňovanie porúch a havárií na infraštrukturálnom majetku a vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkou infraštruktúry. Riadenie projektu bude zabezpečené externým manažmentom, ktorý je zodpovedný za implementáciu projektu, v spolupráci a blízkej súčinnosti s pracovníkmi obce, vedúcimi aj účtovníctva a finančnú kontrolu. Armatúrna šachta nie je predmetom realizácie projektu.	Projekt rieši havarijný stav v zásobovaní pitnou vodou z kvantitatívneho i kvalitatívneho hľadiska. Vybudovanie vodovodu a vodojemu bude nadväzovať na už vybudovaní časť obecného vodovodu, ktorý je napojený na Prešovský skupinový vodovod. Aktivity projektu prospejú k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov, k odstráneniu zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov a k zvýšeniu kvality života v obci. Súčasných 3 790 m prívodného potrubia, 720 m zásobného potrubia a 3391 m rozvodnej vodovodnej siete bude doplnených o ďalších 7277 m verejného vodovodu a nový vodojem. Projekt priamo nadväzuje na predchádzajúce etapy budovania vodovodu od roku 1997. Obec Fintice patrí pod Prešovský samosprávny kraj, okres Prešov. Je právnickou osobou s predmetom činnosti: výkon verejnej správy, poskytovanie verejných služieb, ochrana a starostlivosť o životné prostredie. Z hľadiska organizačnej štruktúry reprezentuje obec starostka obce. Obec má skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z Enviromentálneho fondu. V rokoch 2005 – 2006 získala prostriedky na vybudovanie vodovodu v časti obce s najnevyhovujúcejším stavom v oblasti zásobovania pitnou vodou.	Z finančného hľadiska bude udržateľnosť projektu zabezpečená poplatkami od odberateľov vo forme vodného. Vecná udržateľnosť bude zabezpečená neustálou a nevyhnutnou potrebou dostatočného množstva kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov obce a záväzkom Slovenskej republiky k základným princípom Európskej únie - ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému rozvoju. Udržateľnosť projektu je garanciou zachovania kvality životného prostredia a dostatku kvalitnej pitnej vody i pre budúce generácie. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť projektu zabezpečená vďaka doterajším i novovybudovaným potrubiam a vodojemu a vďaka pokračovaniu obce v snahách získať ďalšie finančné prostriedky na zvyšovanie kvality života svojich obyvateľov z národných a medzinárodných programov.
24110110110	NFP24110110279	Intenzifikácia ČOV Bardejov	OPZP-PO1-09-3	36570460 - VVS,a.s.	13 597 698,35	Odpadové vody sú odvádzané jednotnou stokovou sieťou z mesta Bardejov (33 426 obyv.) do komunálnej ČOV mesta Bardejov. (Aglomerácia Bardejov je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č.1). V rámci tejto aglomerácie súčasný počet EO napojených na ČOV je 33 766 EO, čo prevyšuje súčasnú kapacitu ČOV 32 400 EO. Odtok z ČOV je do vodárenského toku Topľa, ktorá slúži pre odber vody pre mesto Bardejov a obec Kobyly. Jestvujúca mechanicko- biologická ČOV Bardejov už v súčasnosti nepostačuje najmä z hľadiska nedostatočnej kvality čistenia odpadovej vody ako v hodnotách organického znečistenia (BSK5, CHSK, NL), tak aj znečistenia nutrientmi (N-NH4, Ncelk, Pcelk). V dôsledku znečisťovania recipientu ČOV voda odoberaná z Tople na pitné účely (kvôli biologickému oživeniu) sa musí biologicky upravovať. Objekty biologickej linky majú nedostatočný objem a sú plytké, preto sa navrhuje kompletná rekonštrukcia ČOV s novou biologickou linkou umožňujúcou úplnú denitrifikáciu.	Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvoria sa podmienky pre čistenie odpadových vôd na ČOV pre 36 518 EO, čo pokryje potreby predmetnej aglomerácie, - dosiahnu sa povolené hodnoty na odtoku do vodárenského toku Topľa v súlade s Nariadením vlády č. 296/2005 Z.z., s dôrazom na amoniakálny dusík, ktorý je z hľadiska odberu vody pre pitné účely kľúčovým faktorom. ČOV je navrhovaná preto v súlade s Prílohou 3 NV 296/2005 Z.z. a posudzovaná je s dôrazom na parametre požadované v Prílohe 2 NV, časť A, kategória A2, - uvedený emisno-imisný princíp návrhu intenzifikácie ČOV zabezpečí dosiahnutie parametrov v recipiente po zmiešaní v súlade s prísnymi požiadavkami správcu toku, - intenzifikácia ČOV zabezpečí zlepšenie stavu rieky Topľa redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV Bardejov vo všetkých parametroch.	Stavba sa bude realizovať v rámci areálu jestvujúcej ČOV Bardejov. Výstavba nových častí ČOV je navrhnutá čiastočne na voľnej ploche v rámci areálu ako aj na plochách objektov pôvodnej ČOV (najstaršie, z prvej etapy výstavby), ktoré budú sanované. Celý proces výstavby bude etapizovaný tak, aby minimálne ovplyvnil kvalitu vyčistenej vody. Predpokladané trvanie výstavby projektu je od 06/2010 do 05/2012 s ročnou skúšobnou prevádzkou. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu, monitorovanie, bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Po realizácii bude stavba prevádzkovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.	d1) Projekt bol pôvodne pripravovaný ako veľký projekt KF a obsahoval rozšírenie vodovodov, stokových sietí a intenzifikáciu ČOV Bardejov (viď štúdiu realizovateľnosti). V roku 2009 sa VVS, a.s. rozhodla projekt zúžiť iba na aktivity týkajúce sa ČOV Bardejov. Projekt je zameraný na intenzifikáciu a zmodernizovanie ČOV Bardejov. Na dobudovanie ČOV je vydané právoplatné stavebné povolenie. Realizáciou projektu sa zabezpečí kapacita ČOV pre 36 518 EO. Realizácia projektu je vyvolaná potrebou dosahovania parametrov na odtoku v zmysle NV 296/2005 Z.z. Príloha 1, 2 a 3, pričom kľúčovým parametrom je amoniakálny dusík požadovaný v Prílohe 2 NV. d2) Žiadateľom je VVS, a.s. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou podobných projektov (projekty so spolufinancovaním z finančných prostriedkov EU a SR): Projekt - Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína (46,226 mil. EUR), Projekt - Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín (18,05 mil. EUR), Projekt – Prešov – Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy (62,7 mil. EUR).	Pri analýze projektu bez uvažovania grantu OP ŽP projekt dosahuje bežné hodnoty pre obdobné projekty. Miera výnosnosti investície ako celku má záporrnú hodnotu a doba návratnosti presahuje 35 rokov, to znamená, že bez grantovej pomoci OP ŽP bude investícia stratová. Pri zohľadnení grantu OP ŽP projekt dosahuje lepšie hodnoty. Vnútorná miera návratnosti kapitálu je kladná, vo výške 2% vďaka použitiu vlastného nie cudzieho kapitálu. Pozitívne je skrátenie doby návratnosti na 34 rokov. Pozitívne výsledky po zohľadnení grantu sa objavujú aj v ročných a následne kumulatívnych peňažných tokoch, no nie sú v celom horizonte kladné. Ročný cash flow je kladný od roku 2016, t.j. po premietnutí nákladov do tarify. Výnimku tvoria roky obnovy majetku. Dôvodom je uplatnenie odpisov majetku v tarife v časti, ktorú financoval žiadateľ. Vplyv má aj 2 ročný posun pri stanovení tarify z dôvodu pravidiel regulácie a to najmä pri uplatnení odpisov z obnovovaného majetku v tarife. Z uvedených dôvodov je aj kumulatívny cash flow vo viacerých rokoch záporný, ale žiadateľ má dostatočnú tvorbu peňažných prostriedkov prostredníctvom odpisov z existujúceho majetku a je schopný záporné toky sanovať.
24110110111	NFP24110110194	Kanalizácia obce Bernolákovo III	OPZP-PO1-09-3	00304662 - Obec Bernolákovo	6 157 362,98	Obec Bernolákovo leží na území Bratislavského samosprávneho kraja, v okrese Senec. Obec má v súčasnosti približne 5300 obyvateľov. Vďaka výhodnej polohe v blízkosti hlavného mesta Bratislavy a atraktívnemu prostrediu regiónu Podunajsko zažíva obec dynamický rozvoj. Jednou z jeho prekážok je ale pomerne nízka úroveň odkanalizovania územia obce – iba 40,9 % obyvateľov disponuje napojením na verejnú kanalizáciu. Tento stav brzdí príliev obyvateľstva, ktorý má inak veľmi vysoký potenciál. Územie bez kanalizácie nie je pre ľudí dostatočne atraktívne, kedže neposkytuje kvalitu bývania, ktorá je v súčasnej dobe štandardom. Okrem toho má riešenie odvádzania splaškovej vody prostredníctvom žúmp negatívny vplyv na životné prostredie kvôli priesakom a znečisťovaniu pôdy a povrchových a podzemných vôd.	Po ukončení realizácie aktivít navrhovaného projektu bude mať prístup ku kanalizácii 87,3 percenta všetkých obyvateľov obce. To zvýši atraktívnosť dotknutých území pre obyvateľov. Predpokladá sa zvýšenie dynamiky osídľovania a rast životnej úrovne. Príliev obyvateľstva z hlavného mesta, hľadajúceho výhody prímestského a zároveň vidieckeho prostredia umožní zrýchlenie vývoja obce. Okrem toho budú značné aj ekologické benefity plynúce z projektu vďaka odbúraniu úniku splaškovej vody do okolia. Projekt ráta s vybudovaním viac ako 10 km kanalizačných potrubí, príslušných kanalizačných prípojok a 5 prečerpávacích staníc. Odkanalizované budú iba rodinné domy, odkanalizovanie podnikateľských subjektov projekt nerieši.	Kvôli celkovej dĺžke kanalizačných sietí a náročnosti je projekt rozdelený do viacerých SO. Navrhované odkanalizovanie rodinných domov je riešené novou splaškovou kanalizáciou, ktorá bude vedená v miestnej komunikácii. Navrhovaná kanalizácia bude zaústená do jestvujúcej kanalizácie (kanalizačných šácht). V mieste križovania stoky so železničným priecestím sa potrubie navrhuje uložiť do oceľovej chráničky a realizovať prefláčaním popod železničné priecestie. Na výstavbu kanalizácie sa použijú hladké hrdlované rúry z PVC. Z celkovej dĺžky kanalizácie bude 1 599,8 m tvoriť výtlačné potrubie tlakovej kanalizácie. Prípojky budú vedené len po hranicu pozemkov rodinných domov, resp. po revízne šachty. Vyvolanou investíciou je rekonštrukcia vodovodu na Štúrovej ulici v celkovej	V súčasnosti je nedostatočné odkanalizovanie obytného územia obce brzdou pre jeho rozvoj. Atraktívnosť lokalít blízkych hlavnému mestu a zároveň ležiacich vo vidieckom prostredí je podstatne znížená nedostatočným komfortom bývania. Kanalizácia patrí k základným prvkom vybavenia najmä pre mladších obyvateľov. Okrem toho spôsobuje súčasný stav aj veľkú záťaž pre životné prostredie. Priesaky splaškovej vody zo žúmp do podložia spôsobujú kontamináciu pôdy a vôd. Realizáciou projektu dôjde k odbúraniu týchto negatívnych vplyvov a obec sa stane atraktívnejšou pre obyvateľov a zároveň ekologicky prijateľnejšou pre životné prostredie vďaka zníženiu negatívneho pôsobenia osídlenia na krajinu. Napriek skúsenostiam obce s realizáciou projektov, z toho aj projektov	Vďaka realizácii projektov bude eliminovaná značná časť negatívnych vplyvov osídlenia na životné prostredie. Vďaka tomu bude zvýšená atraktívnosť územia a zlepší sa stav vnútorného aj okolitého prostredia obce. Kanalizácia zamedzí kontaminácii pôdy, povrchových aj podzemných vôd a odbremení obyvateľstvo od potreby riešenia alternatívnych spôsobov odbúravania odpadných vôd. Ako ukazuje priložená finančná analýza, projekt bude generovať príjmy približne na úrovni prevádzkových výdavkov, vďaka čomu nebude jeho prevádzka významnou záťažou pre rozpočet obce. Prípadné negatívne výkyvy v príjmovej alebo výdavkovej časti bude obec schopná riešiť z vlastných rozpočtových zdrojov.

								dĺžke 162,3 m. Organizačnú a technickú stránku projektu zabezpečia kvôli jeho náročnosti externí dodávatelia. Ich výber zaručí ako nákladovú efektívnosť vynaložených prostriedkov, tak aj dostatočné odborné a technické kapacity na realizáciu projektu takéhoto rozsahu	porovnateľného rozsahu, sme sa v tomto prípade rozhodli prenechať realizáciu projektu na externých dodávateľov. Dôvodom sú ako rozsah a náročnosť samotného riešenia, tak aj špecifiká realizácie projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ.	
24110110112	NFP24110110274	Hlohovec - Šulekovo - II.Etapa - odkanalizovanie	OPZP-PO1-09-3	00312509 - Mesto Hlohovec	2 207 362,80	Šulekovo je jednou z miestnych častí mesta Hlohovec. Projekt odkanalizovania tejto časti sa začal realizovať v roku 2003. Momentálne kanalizačná siet v časti Šulekovo ešte nie je dobudovaná. Začiatok budovania stokovej siete ovplyvnil fakt nízkeho štandardu obyvateľstva. Odpadové vody boli sústreďované v septikoch, ktoré boli v mnohých prípadoch netesné alebo nesprávne prevádzkované, čo ohrozovalo kvalitu podzemnej vody. Nakoľko územie realizácie projektu je v bezprostrednej blízkosti rieky Váh nebol realizovaný hydrogeologický prieskum. Prevádzkovateľom už existujúcej časti kanalizácie je spoločnosť Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec a prevádzkovateľom ČOV je Mestská ČOV spol. s r.o. ČOV je súčasťou aglomerácie Hlohovec. Recipientom pre zriedené a vyčistené odpadové vody je rieka Váh, odpadové vody nie sú vypúšťané mimo aglomerácie.	Po dokončení druhej etapy odkanalizovania miestnej časti Šulekovo mesta Hlohovec bude problematika odkanalizovania miestnej časti vyriešená na 77,8 %. Riešenie realizácie a prevádzky stokovej siete bude zohľadňovať legislatívne požiadavky v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany ŽP. V rámci aglomerácie bude mesto Hlohovec po zrealizovaní projektu odkanalizované na cca 96,81 %. Po zrealizovaní projektového zámeru bude na kanalizačnú sieť napojených 1731 nových producentov odpadových vôd, čím za zabezpečí zlepšenie životných podmienok obyvateľov časti Šulekovo. Realizáciou projektu sa zníži negatívny dopad na ŽP.	Realizácii projektu predchádzal projektový a schvaľovací proces. Bola spracovaná analýza zámeru z hľadiska optimálnych riešení, posúdenie zámeru odbornými zložkami ŽP, a bola spracovaná projektová dokumentácia na základe ktorej prebehlo stavebné konanie. Spôsob realizácie a navrhované technológie boli posudzované z hľadiska miestnych špecifík a na základe skúseností s podobnými prevádzkami a doterajšou prevádzkou stokovej siete. Samotná stavba bude rozčlenená na 4 stavebné objekty. Popis jednotlivých aktivít projektu: dobudovanie gravitačnej kanalizačnej siete s reálnym napojením nových producentov a následným odvádzaním a čistením odpadových vôd pomocou čistiarne odpadových vôd v meste Hlohovec: SO-01 – Potrubná siet, SO-02 – Domové prípojky, SO-03 – čerpacie stanice CS A, CS C, SO-04 – Prípojky NN k CS. Realizáciu projektu bude zabezpečovať mesto Hlohovec. Prevádzku kanalizačnej siete zabezpečuje prevádzkovateľ – Vodárenské a technické služby Hlohovec s.r.o.. Dodávateľ stavby a technológie bol vybraný v procese verejného obstarávania tak, aby bola zachovaná zásada hospodárnosti. Riadenie projektu a implementáciu bude žiadateľ zabezpečovať s využitím služieb externej agentúry.	Riešenie nakladania s odpadovými vodami v meste Hlohovec odvádzaním stokovou sieťou do ČOV je z hľadiska legislatívy a možností žiadateľa jediný priechodný variant. Výška predpokladanej investície neumožňuje žiadateľovi realizovať projekt v plnej výške z vlastných zdrojov a bez poskytnutia nenávratného finančného príspevku budú mať všetky ďalšie možné riešenia nakladania s komunálnym odpadom iba núdzový charakter s negatívnym dopadom na životné prostredie a ekonomiku žiadateľa. Projekt odkanalizovania miestnej časti Šulekovo sa začal realizovať v roku 2002. Jednotlivé časti v rámci Etapy II. boli spolufinancované z Environmentálneho fondu. Z dôvodu náročnosti projektu sa pristúpilo k realizovaniu väčšej časti kanalizácie formou NFP. V minulosti si tento projekt mesto zvolilo ako prioritu pri formovaní svojich stredinodobých cieľov a nachádza sa tiež v PHSR schválenom mestským zastupiteľstvom. Projektový zámer je v súlade so stratégiou OP ŽP a zároveň veľkou mierou prispieva k naplňaniu cieľov schválených v zmysle Operačného ciela č. 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Organizačnú a technickú stránku projektu už zabezpečuje žiadateľ.	Vybudovaním kanalizácie pre nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami vyprodukovanými v regióne aglomerácie Hlohovec sa zníži priame náklady spojené s manipuláciou so splaškami a odbúrajú sa následné náklady ktoré by vznikli riešením problémov s odpadovou vodou nesystémovými a vynútenými krokmi. Realizácia projektu a následná prevádzka zariadenia sú kalkulované tak, že výnosy z prevádzky sú mierne nižšie ako priame a nepriame náklady spojené s prevádzkou tohto zariadenia po realizácii projektu. Finančné prostriedky potrebné na vykrytie záporného cash-flowu budú hradené z prostriedkov mestského rozpočtu, v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec. Prevádzka kanalizácie bude v správe odborne spôsobilej spoločnosti z dôvodu zabezpečenia dostatočnej kontroly nad jej prevádzkou, údržbou a zabezpečenia celkovej efektívnosti činnosti kanalizácie.
24110110113	NFP24110110267	Obec Marianka - splašková kanalizácia 11/2009	OPZP-PO1-09-3	00304930 - Obec Marianka	1 159 162,58	Obec Marianka, ktorá leží v Bratislavskom samosprávnom kraji, okres Malacky, ktorá je súčasťou aglomerácie Marianka (obec Marianka a Záhorská Bystrica) s veľkosťou 3 100 ekvivalentných obyvateľov (EO). Súčasný stav: - 77 % EO v aglomerácii Marianka je pripojených na kanalizáciu, čo predstavuje 3350 obyvateľov. - Záhorská Bystrica, 3 071 obyvateľov, vybudovaná kanalizácia v celej obci v dĺžke cca 23 km, pripojených 3 012 EO, - Obec Marianka má čiastočne vybudovanú kanalizačnú sieť pre necelých 50 % obyvateľov obce. (690 obyvateľov). Splašky z aglomerácie sú spracované v ČOV v Devínskej novej Vsi s kapacitou 26 150 EO, ktorá bude rekonštruovaná v rokoch 2010-12, aktivity na rekonštrukciu čističky nie sú súčasťou projektu. Obec Marianka ma vybudovanú existujúcu kanalizáciu pre necelých 50% obyvateľov obce. Cieľovou skupinou sú obyvatelia obce, miestni podnikatelia, veriaci (púťnické miesto pre 30 000 veriacich 2x ročne a 2000 veriacich mesačne) a návštevníci obce. Katastrálne územie obce hraničí s CHKO Malé Karpaty. V častiach obce bez kanalizácie existuje priesak splašiek do podzemných vôd, pôdy, resp. vypúšťanie žúmp do vodných tokov, čo má negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva a životné prostredie.	Po zrealizovaní jednotlivých aktivít projektu bude predmetná aglomerácia odkanalizovaná na viac ako 90%. Funkčné požiadavky týchto kanalizačných systémov sú stanovené tak, aby pri zohľadnení celkových nákladov (investičných a prevádzkových) sa zabezpečilo odvádzanie a vyústenie odpadových vôd bez nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, rizika ohrozenia verejného zdravia alebo prevádzkového personálu. Bude vybudovaná kanalizačná sieť v celkovej dĺžke 3935m pre 263 domov, čo predstavuje 631 obyvateľov. Percento napojenosti obyvateľstva po zrealizovaní projektu dosiahne úroveň viac ako 90%. Projekt z pohľadu obyvateľov obce: - nárast poctu obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu v obci Marianka o 39 % obyvateľov, čím sa dosiahne úroveň viac než 87 % obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu. - zvýšenie kvality života v obci a občianskej vybavenosti, - zlepšenie kvality životného prostredia v obci (zamedzenie priesaku splašiek do podzemnej vody a pôdy), čím dôjde k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva. Previazanosť projektu so strategickými dokumentmi: - projekt je v súlade s OP životné prostredie, s PHSR BSK a inými dokumentmi.	Predmetom navrhovanej kanalizácie je odvádzanie splaškových odpadových vôd z ulíc Karpatská, Družstevná, Borinská , Športová, Kamenná, Krátka, Štúrova , Potočná, Podhájska a Školská. Predpokladané obdobie realizácie aktivít projektu je 07/2010 – 10/2012 vrátane kolaudačného konania. Stavebno-technické riešenie kanalizácie je navrhované tak, aby vyhovovalo všetkým európskym normám a predpisom. Tým bude zabezpečený bezpečný odtok splaškových vôd a prevádzkyschopnosť kanalizácie. Trasa potrubí je navrhnutá tak, aby bolo možné čo najkratšie napojenie jednotlivých producentov cez domové prípojky, rešpektuje jestvujúcu zástavbu. Zodpovednosť za implementáciu projektu zabezpečuje projektový tím zložený zo zamestnancov obce a tiež externých manažérov, ktorí majú bohaté skúsenosti s riadením takýchto a podobných realizačných projektov. Na spolufinancovanie bude použitý úver z komerčnej banky. Stavebné práce budú realizované dodávateľom na základe verejného obstarávania, ktoré je naplánované na začiatku roku 2010. Prevádzku zabezpečí obec Mariánka, ktorá bude vyberať stočné od producentov odpadových vôd, zabezpečovať údržbu a opravy ako aj ďalšie zhodnotenie.	Nutnosť výstavby kanalizácie v spomínanej obci je zdôvodnená potrebou ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami z domových žúmp v obci, ktoré v mnohých prípadoch sú priepustné. To je hlavný dôvod výstavby splaškovej kanalizácie, ktorá bude zabezpečovať spoľahlivé a kontrolované odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd. Mariánka je rýchlo sa rozvíjajúca obec s množstvom kultúrnych pamiatok, turistickými a cyklistickými trasami a bohatou históriou náboženských slávností. Po realizácii projektu bude naplnená smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Pozitíva plánovaného projektu: - zvýšenie kvality života obyvateľov obce Marianka, - zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie, - zlepšenie stavu odvádzania a čistenia odpadových vôd, - zlepšený zdravotný stav obyvateľstva obce, - vytvorenie nových pracovných miest. Od roku 2005 boli obcou úspešne realizované 3 projekty.	Prevádzka kanalizačnej siete bude zabezpečená samotnou obcou Marianka, z čoho vyplýva povinnosť najneskoršie do začatia prevádzkovania vodohospodárskej infraštruktúry zamestnať osobu s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v zmysle § 9 zákona c. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zároveň získať živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejnej kanalizácie. Udržateľnosť kvality projektu po technickej stránke bude zabezpečená: - výberom kvalifikovaného zamestnanca s odbornou spôsobilosťou na prevádzku verejnej kvalifikácie a s dlhoročnou praxou v odbore, - zvyšovaním odbornej kvalifikácie zamestnancov poverených prevádzkou kanalizácie z vlastných zdrojov, prípadne grantov z EÚ a ŠR, - povinnosťou zabezpečiť opravy a údržbu s odbornou starostlivosťou, - povinnosťou spracovať plán údržby a opravy na obdobie 10 rokov, - pravidelnou obnovou technických zariadení, Udržateľnosť projektu po ekonomickej stránke bude zabezpečená prostredníctvom: - dodatočných rozpočtových príjmov obce z vodného a stočného, - iných vlastných príjmov obce, - doplnkových projektov financovaných zo zdrojov EU a ŠR.
24110110114	NFP24110110231	Kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa	OPZP-PO1-09-3	00641383 - Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	3 333 960,59	Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice s počtom obyvateľov 20 990, je súčasťou aglomerácie Bratislava (428 791 obyvateľov). V rámci aglomerácie Bratislava je vybudovaná jednotná kanalizácia, pričom v časti Podunajské Biskupice je celková dĺžka čiastočne vybudovanej kanalizácie 19,1 km s napojením cca. 7 000 obyvateľov. Odpadové vody od obyvateľstva, ktoí bývajú v lokalitách bez kanalizácie, sú zachytávané v žumpách, ktoré sú väčšinou netesné a technicky nevyhovujúce, čím dochádza k znečisťovaniu životného prostredia. Predkladaný projekt je súčasťou akcie „Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu". Predmetom tejto žiadosti o NFP je prvá etapa dobudovania kanalizácie v Podunajských Biskupiciach.. Cieľom projektu je znížiť podiel nepripojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu a bezpečne odvádzať odpadové vody na ČOV. Dobudovaním kanalizácie sa zlepší životná úroveň obyvateľov, zamedzí sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd z netesných a nekontrolovane	Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vybuduje sa 3 187 m kanalizácie a vytvoria sa podmienky pre napojenie cca 794 obyvateľov (248 nových kanalizačných odbočiek) - zvýšenie percentuálnej napojenosti obyvateľov v rámci aglomerácie Bratislava z pôvodných 99,4 % na 99,5 % po realizácii projektu - vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu - zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami - zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným	rámci projektu sa vybuduje v 1. etape jednotná stoková sieť v Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice o celkovej dĺžke 3 187 m, 248 kusov kanalizačných odbočiek a 50 kusov dažďových vpustov. Predpokladaná lehota výstavby je 12 mesiacov, od 07/2010 – 06/2011, následne kolaudácia 09/2011. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou firmou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie u kanalizácie sú: dĺžka gravitačnej kanalizácie a počet kanalizačných odbočení. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu	Projekt je zameraný na rozšírenie jednotnej kanalizácie v Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice v rámci aglomerácie Bratislava. Na uvedený projekt je vydané právoplatné stavebné povolenie (kanalizácia). Žiadateľ má skúsemosti s realizáciou projektov, na ktoré bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok (napr.: Interreg IIIA Rakúsko – Slovensko, projekt „Cezhraničné informačné centrum Podunajské Biskupice", 2007, MVRR SR, 288 419 €.) Realizácia aktivít bude riešená dodávateľským spôsobom. Výber dodávateľa a stavebného dozora bude realizovaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní Vybraný dodávateľ zabezpečí potrebné odborné stavebné a technické kapacity. Manažment a	Analýza cash flow preukázala, že prevádzkové príjmy sú vyššie ako prevádzkové výdavky v každom roku sledovaného obdobia. Projekt je z hľadiska prevádzkovateľa finančne udržateľný. Z výsledkov analýzy sociálnej únosnosti je zrejmé, že pri navrhovanej cene vodného, s ktorou sa v projekte uvažuje, je podiel výdavkov na vodné a stočné k celkovým čistým príjmom domácností na únosnej úrovni hlboko pod akceptovateľnú mieru výdavkov počas celého posudzovaného obdobia a projekt je z tohto pohľadu udržateľný. Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou nenávratného finančného príspevku. Čisté prevádzkové prímy projektu

						vyvážaných žúmp. Žiadateľ chce realizovať dobudovanie kanalizácie v rámci 1. etapy.	vývozom fekálií zo žúmp - zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva.	počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Navrhovanú kanalizáciu bude prevádzkovať spoločnosť vybraná podľa zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií.	administratívne kapacity projektu budú zabezpečené vlastnými zdrojmi Mestskej časti – Podunajské Biskupice, ktoré už majú skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ. Prevádzku stokovej siete bude zabezpečovať spoločnosť vybraná podľa zákona o verejnom obstarávaní. Prevádzkovateľ musí mať odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.	nepokrývajú investičné výdavky v plnej výške. Metódou medzery vo financovaní bol stanovený nenávratný finančný príspevok. Rozšírenie kanalizácie v Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice je verejnoprospešný projekt s pozitívnym vplyvom na životné prostredie, ktorý trvalo rieši problém znečisťovania životného prostredia komunálnymi odpadovými vodami a navyše prinesie zlepšenie kvality života občanov a priblíženie sa štandardu vyspelým krajinám EÚ z hľadiska vybavenosti sídelných aglomerácií verejnou infraštruktúrou.
24110110115	NFP24110110264	Brezno-Podkoreňová vodovod,kanalizácia,ČOV 11/2009	OPZP-PO1-09-3	00313319 - Brezno	3 268 507,53	Predmetom projektu je bezproblémové zásobovanie obyvateľov mestskej časti Podkoreňová mesta Brezno pitnou vodou a likvidácia splaškových odpadových vôd. Žiadateľom je mesto Brezno. V súčasnosti sú obyvatelia mestskej časti Podkoreňová zásobovaní vodou zo sutovo prelivových prameňov, bez akumulácie alebo z vlastných studní, spodná časť mestskej časti je zásobovaná pitnou vodou zo zdroja v správe VEOLIA. Počet obyvateľov žijúcich v časti Podkoreňová je 552. Odpadové vody sú akumulované v žumpách a septikoch v často nevyhovujúcich podmienkach. Je nevyhnutné vybudovanie splaškovej kanalizácie spolu s COV. Vodovodné potrubie má len časť mestskej časti Podkoreňová, ktoré je tiež v nevyhovujúcom stave a je nevyhnutná jeho rekonštrukcia. Zároveň je potrebné vybudovať vodojem pre celú mestskú časť, keďže lokalita nie je celá napojená na vodovod a v zmysle územného plánu je určená aj na ďalší rozvoj IBV. Mesto nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré by postačovali na realizáciu projektu bez pomoci štrukturálnych fondov. Projektom sa plnia ciele PHSR mesta Brezno na roky 2008-2013 - zvýšenie kvality zásobovania a napojenia obyvateľov na pitnú vodu a napojenia na kanalizáciu. V časti Podkoreňová je v súčasnosti vybudovaný vodovod, ktorý neplní funkciu zásobovania pitnou vodou, rovnako nie je vyhovujúci na požiarne účely. Voda nie je akumulovaná a v potrubí dochádza k častému kolísaniu. Potrubie DN 80 je kapacitne nevyhovujúce, vybudované bolo v 70-tych rokoch, je po životnosti na mnohých miestach deravé a poruchové. Preto bude v celej časti vybudovaný nový vodovod z potrubia HDPE D 110, ktoré zabezpečí bezproblémové zásobovanie pitnou vodou, samotná voľba materiálu zaručuje dlhú životnosť a bezproblémovú prevádzku. Pôvodné potrubie bude ponechané v zemi a znefunkčnené. Pokládka nového potrubia v celej časti Podkoreňová bude vykonaná výkopovou technológiou, kde po celej trase bude do spoločnej ryhy kladené vodovodné a kanalizačné potrubie. Dĺžka novovybudovaného vodovodu predstavuje 0,857 km a novovybudovanej kanalizácie 2,766 km.: Prívodné potrubie vodovodu: 20 m Rozvodné potrubie vodovodu: 3 068 m (nový vodovod 857 m a rekonštruovaný 2231m) Vodovodné prípojky: 607 m + 71 m Vodovod spolu: 3 766 m Splašková kanalizácia: 2 766 m – novovybudovaná Kanalizačné prípojky: 801 m Kanalizácia spolu: 3 567 m	Projektom sa dosiahne zvýšenie poctu obyvateľov napojených na verejný vodovod v časti Podkoreňová, čím sa zabezpečí prístup k pitnej vode v dostatočnej kvalite a kvantite. Obyvatelia mestskej časti sa napoja na novovybudovanú verejnú kanalizáciu s ČOV, čím sa zabezpečí zvýšenie úrovne obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych vôd. Podporí sa záujem obyvateľstva o individuálnu bytovú výstavbu v časti Podkoreňová práve v dôsledku vybudovanej technickej infraštruktúry. Predpokladané výsledky projektu: - napojenie 49 obyvateľov na nový vodovod a 427 na zrekonštruovaný v časti Podkoreňová - napojenie 476 obyvateľov na kanalizáciu v časti Podkoreňová - počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu v meste Brezno stúpne na 85,6% (o 2,20%) - vybudovanie ČOV s kapacitou pre 1000 EO - podporí sa efektivita a ekonomika technickej infraštruktúry - zabezpečí sa plnenie strategických cieľov Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody bude predstavovať 857 m a kanalizačných sietí 2766 m. Vytvorí sa rovnaká príležitosť napojenia pre všetkých užívateľov. Nebude znečisťované životné prostredie nekontrolovaným vypúšťaním komunálnych odpadových vôd.	Projekt je členený na stavebné objekty: SO 01 - SO 06 vodojem (výstavba, pripojenia, odpadové potrubie, komunikácie, spevnené plochy, oplotenie) SO 07 - SO 08 vodovod (výstavba, potrubie, rozvody) SO 09 - SO 16 COV s prečerpávacou stanicou (výstavba, napojenie, potrubia, spevnené plochy, oplotenia, komunikácie) SO 17 - splašková kanalizácia a kanalizačné prípojky technologické časti: PS 01 - vodojemu PS 02 - COV a prečerpávacej stanice Výstavba vodovodu a kanalizácie bude realizovaná súbežne v jednej ryhe. Začína sa s výstavbou vodojemu a ČOV a následne s kladením potrubí, pripojeniami. V závere sa budú realizovať oplotenia, spevnené plochy. Projektu predchádzalo vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Výber dodávateľa sa uskutoční v zmysle zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Realizácia projektu bude zabezpečená realizačným tímom mesta (ekonomika, technické zabezpečenie, finančná kontrola, propagácia) ako aj zodpovednosť za kontrolu projektu počas realizácie externistami (projektová dokumentácia). Prevádzkovateľom bude mesto Brezno. Všetky dodávateľské aktivity budú zabezpečované v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.	Projekt vychádza z potreby zabezpečiť prístup čo najväčšieho poctu obyvateľov k pitnej vode v dostatočnej kvalite a množstve. Napojených na verejný vodovod v časti Podkoreňová je 427 obyvateľov, pričom vodovod je v nevyhovujúcom stave. Projektom sa dosiahne napojenie 427 obyvateľov na zrekonštruovaný a 49 na nový vodovod a umožní sa napojenie obyvateľom v plánovanej IBV. Pre kvalitné a vyhovujúce odvádzanie komunálnych odpadových vôd je nevyhnutné zrealizovať projekt, aby sa zvýšil počet obyvateľov napojených na kanalizáciu. V súčasnosti obyvatelia Podkoreňovej nemajú vybudovanú kanalizáciu. Realizáciou projektu by došlo k napojeniu 476 obyvateľov, čo je v tejto časti zvýšenie o 100% a z hľadiska mesta Brezna o 2,2%. Podporil by sa rozvoj IBV. Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi, hlavne s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky. Jeho cieľom je zvyšovanie podielu obyvateľov zásobovaných kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov a pre verejné kanalizácie je cieľom do roku 2010 zabezpečiť vyhovujúce odvádzanie a primerané čistenie komunálnych odpadových vôd. Mesto je spôsobilé technicky aj personálne.	Realizácia projektu umožní vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie pre ďalšiu časť mesta Brezna, čím sa zvyšuje percento napojenia obyvateľov v rámci aglomerácie. Vytvoria sa podmienky pre napojenie obyvateľov žijúcich v predmetnej lokalite nielen v súčasnosti, ale aj pre zahájené výstavby domov a plánované výstavby. Naplnia sa priority a ciele strategických dokumentov na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni. Projektom sa znižuje environmentálne zaťaženie životného prostredia a podporuje sa celkový rozvoj regiónu. Na základe finančnej analýzy predkladaný projekt vychádza z reálnych predpokladov a je životaschopný a udržateľný počas celej doby jeho životnosti. V prípade záporných čísel bude financovanie zabezpečené z rozpočtu mesta Brezna, aj ako prevádzkovateľa. Požadovaný NFP bude mať pozitívny vplyv na realizáciu projektu a dĺžku jeho návratnosti, čo sa kladne prejaví na ekonomickej stabilite a možných ďalších investíciách do technológii v environmentálnej oblasti nadväzujúcej na predmetný projekt.
24110110116	NFP24110110235	Odkanalizovanie obcí Valča,Príbovce,Benice,Rakovo	OPZP-PO1-09-3	36672084 - TURVOD, a.s.	12 288 247,79	V obciach riešenej aglomerácie Príbovce nie je v súčasnosti vybudovaná žiadna verejná kanalizácia. V súčasnosti sú splaškové odpadové vody produkované v lokalite záujmového územia zachytávané v žumpách, ktoré nie sú vo väčšine prípadov vodotesné a sú v mnohých prípadoch zle prevádzkované, resp. pokútne vyprázdňované, čím hrozí unikanie odpadových vôd do podzemia, a tým ohrozenie kvality podzemných vôd.	Hlavným problémom, ktorý bude realizáciou projektu odstránený je zabezpečenie, že nedôjde k vzniku nebezpečenstva ohrozenia kvality podzemných vôd. Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa zabezpečí, že všetky odpadové vody budú odvádzané, čistené a v súlade s legislatívnymi požiadavkami kontrolovane vypúšťane do vhodného recipientu. Realizáciou projektu sa všeobecne prispeje k zlepšeniu životného prostredia a vytvoreniu podmienok pre ďalší rozvoj regiónu v ekonomickej oblasti. Zvyšovanie ekonomickej úrovne regiónu bude mať markantný vplyv aj na sociálnu sféru.	Splaškové odpadové vody produkované v obciach Valča, Príbovce, Benice a Rakovo budú systémom gravitačnej kanalizácie zachytené a odvedené na najnižšie miesta v obciach, odkiaľ budú ďalej prečerpávané systémom čerpacích staníc a výtlačných potrubí. Všetky splaškové vody budú akumulované v poslednej čerpacej stanici odkiaľ budú prečrpané do existujúcej kanalizačnej siete v obci Košťany nad Turcom. Kanalizačná sieť v obci Košťany na Turcom je plnohodnotnou súčasťou existujúceho kanalizačného systému Martin-Vrútky. Odpadové vody z tohto systému a tiež z riešených obcí v rámci aglomerácie Príbovce sú a budú čistené na existujúcej ČOV Vrútky. V roku 2006 bola ukončená intenzifikácia tejto čistiarne odpadových vôd, ktorá bola vykonaná v zmysle platného „Programu odkanalizovania regiónu Turiec", v ktorom sa uvažovalo s čistením odpadových vôd na tejto ČOV aj z obcí aglomerácie Príbovce. Taktiež aj existujúce kanalizačné objekty (CŠ, výtlak), gravitačná kanalizácia) v obci Košťany nad Turcom a následne v meste Martin sú dimenzované s ohľadom na kapacitné	d1) Hlavným záujmom a cieľom Slovenskej republiky je pozdvihnutie životnej úrovne obyvateľstva žijúceho na území tohto štátu. Dosiahnutie tohto cieľa je možné len za aktívnej účasti všetkého obyvateľstva a hlavne jeho predstaviteľov na úrovni obcí a VÚC. Hlavným predpokladom zvýšenia životnej úrovne je zvýšenie ekonomickej úrovne jednotlivých obcí a tým aj celých regiónov. Zvýšenie ekonomickej úrovne je možné dosiahnuť len vytvorením vhodných podmienok pre podnikanie pre domácich i potencionálnych zahraničných investorov. Vo všeobecnosti jednou z podmienok, ktoré sú potencinálnymi investormi požadované je, aby príslušné obec, alebo región mal vybudovanú potrebnú infraštruktúru. Realizáciou projektu sa teda zlepší stav infraštruktúry v predmetnom regióne, čím sa urýchli proces rozvoja regiónu v sociálnej i ekonomickej oblasti. d2) Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin je nasledovníkom predchádzajúceho prevádzkovateľa vodovodov a kanalizácií v okresoch Martin a Turčianske	Na základe analýzy indikátorov projektu je možné konštatovať, že predkladaný projekt je s grantovou pomocou OP ŽP realizovateľný, životaschopný a dlhodobo udržateľný. Sociálna únosnosť tarif bola kalkulovaná prostredníctvom pomeru výdavkov na stočné k celkovým priemerným mesačným príjmom domácnosti. Navrhované úrovne tarif za stočné sú z hľadiska dostupnosti prijateľné a sociálne únosné. Na záver možno jednoznačne konštatovať, že projekt bude mať pre danú lokalitu, obyvateľstvo, životné prostredie i rozvoj cestovného ruchu jednoznačný pozitívny prínos.

							rezervy pre obce aglomerácie Príbovíec. Celá stavba je rozdelená na 4 stavebné objekty SO-01 kanalizácia obce Valča, SO-02 Kanalizácia obce Príbovce, SO-03 Kanalizácia obce Benice a SO-04 Kanalizácia obce Rakovo.	Teplice, ktorým bola Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Súčasní zamestnanci boli vo väčšej miere aj zamestnancami predchodcu, čo je zárukou dostatočnej kvalifikácie a odbornosti pri dohliadaní na realizáciu diela počas výstavby a následne vykonávaní jeho prevádzky	
24110110117	NFP24110110222	Obec Teriakovce - splašková kanalizácia	OPZP-PO1-09-3	00327859 - Teriakovce	4 070 705,63	V obci je čiastočne vybudovaný obecný vodovod a rozvod STL plynovodu. Povrchové vody v obvode intravilánu obce sú odvádzané systémom cestnej kanalizácie, odvodňovacích rigolov a priekop. Obec nemá vybudovanú kanalizáciu na odvedenie splaškovej odpadovej vody z domácností, občianskej a technickej vybavenosti. V súčasnosti sú jednotlivé domy odkanalizované do žúmp a septikov, ktoré v mnohých prípadoch nie sú vodotesné. Dochádza k ohrozovaniu akosti podzemných a povrchových vôd a tým k zhoršovaniu životného prostredia. To sú dôvody, pre ktoré je nutné vybudovať v obci splaškovú kanalizáciu a zabezpečiť tak spoľahlivú a kontrolovanú likvidáciu splaškových a odpadových vôd.	Splašková kanalizácia bude odvádzať odpadové (splaškové) vody z domácností a občianskej vybavenosti. Splašková kanalizácia z obce Teriakovce bude zaústená do naprojektovanej splaškovej kanalizácie pre obec Ruská Nová Ves. Splaškové vody budú odvádzané cez navrhovanú splaškovú kanalizáciu a jestvujúcu jednotnú kanalizáciu do jestvujúcej ČOV v Kendiciach. Po realizácii kanalizácie ju bude prevádzkovať investor stavby. Kanalizácia je naprojektovaná na základe vydaného územného rozhodnutia.	Navrhovaná stavba bude realizovaná v intraviláne a extraviláne obce Teriakovce, v časti Solívar a v Ruskej Novej Vsi. Jedná sa o líniovú stavbu celoobecnej stokovej siete s kanalizačnými prípojkami. Zaústenie splaškovej kanalizácie obce Teriakovce sa prevedie do naprojektovanej splaškovej kanalizácie z obce Ruská Nová Ves. Výstavba stokovej siete (splaškovej kanalizácie) sa bude prevádzať od zaústenia po jednotlivých stokách A, A1, B, B1, C, D, D1, D2,D2-1,D2-2,A1-1,A1-11,A1-11a,A1-12,A1-13,A1-13a. Po skončení jednotlivých stôk sa začne s budovaním kanalizačných prípojok k jednotlivým rodinným domom. Po skončení budovania stôk a prípojok sa začne s úpravou povrchu, ktorý sa musí uviesť do pôvodného stavu. Stavenisko je prístupné, lebo kanalizácia je navrhovaná na verejných priestranstvách. Trasovanie kanalizácie je navrhované v zelených pásoch, krajnici miestnej a štátnej cesty, chodníku a poliach.	Realizáciou projektu dosiahneme v obci splnenie jednej zo základných podmienok pre kvalitný život a pre zabezpečenie ochrany životného prostredia. Je všeobecne známe, že občania zvyknú najmä na vidieku využívať prirodzené vodné toky ako možnosť na zneškodňovanie mnohých, zväčša tekutých odpadov. Zabezpečenie funkčného odvádzania odpadovej vody prinesie Teriakovciam príležitosť stať sa obcou, ktorá bude bližšie k potrebám občanov. Zvýšenie kvality života bude značné a vďaka dokladnému čisteniu odpadových vôd v novej ČOV tento komplexný prístup k vodnému hospodárstvu môže nabudiť aj okolité oblasti, aby pristupovali zodpovednejšie k svojim životným podmienkam a aj k samotnej prírode. Okrem toho prispeje projekt k splneniu záväzkov SR voči EÚ v oblasti nakladania s odpadovými vodami.	Projekt Teriakovce - splašková kanalizácia bude mať priamy dopad na zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v regióne, zdravia obyvateľstva, kvality života ľudí a s tým trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Predkladaný projekt je súčasťou komplexu aktivít, ktoré obec Teriakovce plánuje realizovať s cieľom vybudovať kvalitnú základnú infraštruktúru a vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj obce i priľahlého regiónu. Oblasti budovania kanalizačnej sústavy sa vyriešia výstavbou kanalizačnej sústavy, pričom splaškové odpadové vody budú odvedené na ČOV. Z hľadiska očakávaného demografického vývinu v obci, rozvoja obce a priľahlej lokality a lokálneho významu obce je zabezpečenie základnej technickej vybavenosti absolútnou nevyhnutnosťou. Z hľadiska finančnej udržateľnosti nie je projekt rizikovým a ako ukazuje finančná analýza, nebude pre obec znamenať vážnejšie rozpočtové zaťaženie. V rokoch záporného toku cash flow obec bude schopná vykryť potrebné prostriedky z vlastného rozpočtu.
24110110119	NFP24110110306	Dobudovanie kanalizácie v lokalite Pršianska teras	OPZP-PO1-10-1	36048542 - PERUL, s.r.o.	1 016 402,22	Banská Bystrica je ako krajské mesto nachádzajúce sa v blízkosti geografického stredu SR dôležitou hospodárskou križovatkou. Vďaka tomu, ako aj vďaka okolitej prírode, ktorá sa vyznačuje zalesnenými pohoriami s hojnosťou turisticky atraktívnych lokalít, je toto mesto vyhľadávaným miestom pre život aj prácu. Mesto má v súčasnosti približne 80-tisíc obyvateľov, pričom je predpoklad kontinuálneho nárastu tohto počtu. Celkovo má riešená aglomerácia v súčasnosti viac ako 85-tisíc obyvateľov, čo spolu s ostatnými producentmi predstavuje z pohľadu produkcie splaškových vôd viac ako 123-tisíc EO. Lokalita, ktorá je predmetom tohto projektu, sa nachádza v tichom prostredí na juhozápadnom okraji mesta. Ide o novú výstavbu, ktorá poskytne svojim obyvateľom komfort a zázemie ideálne pre primestské bývanie. Dôležitou súčasťou vybavenosti územia sú inžinierske siete, ktoré sú ale kvôli finančnej náročnosti zároveň problematickým prvkom brzdiacim rozvoj lokality.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude riešené územie lokality Pršianska terasa kompletne odkanalizované. Spolu bude vybudovaných 2381,6 metrov kanalizačných potrubí a 95 kanalizačných odbočení. Vďaka realizácii projektu sa na kanalizáciu bude môcť napojiť 375 obyvateľov lokality. Projekt neráta s odkanalizovaním priemyselných ani iných komerčných prevádzok. Riešená lokalita bude po zabezpečení potrebnej infraštruktúry veľmi atraktívnym miestom najmä pre ľudí, ktorí chcú bývať v blízkosti mesta a zároveň využívať výhody kľudného, tichého okolia v kontakte s prírodou. Výsledky projektu budú využívať všetky skupiny obyvateľstva, vrátane znevýhodnených či marginalizovaných komunít. Ich zastúpenie v cieľovej skupine bude závislé od záujmu zo strany jednotlivých skupín o bývanie v danej lokalite. Okrem samotných obyvateľov budú z výsledkov projektu profitovať aj ostatní obyvatelia aglomerácie, a to najmä vďaka zabezpečeniu ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov, ktoré sú v okolí Banskej Bystrice mimoriadne bohaté a sú lákadlom pre domácich obyvateľov i turistov.	Stavebná časť projektu je rozdelená na stavebné objekty podľa jednotlivých lokalít. V rámci tohto projektu sú riešené lokality SO 101 (lokalita B2), SO 201 (lokalita C1), SO 301 (lokalita C2), SO 401 (lokalita D1-D2), SO 501 (lokalita F) a SO 801 (lokalita G). V rámci týchto lokalít bude vybudovaných 2381,6 metrov gravitačných kanalizačných stôk a 95 kanalizačných odbočení, ktoré zabezpečia kompletné odkanalizovanie nehnuteľností v daných lokalitách. Väčšia časť stavebných prác už bola zrealizovaná. Novou lokalitou, ktorá bude riešená po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP, je lokalita F. Výstavba v tejto časti je plánovaná na obdobie 2011-2013. Realizáciu stavebných prác v lokalitách B2, C1, C2, D1-D2, G zabezpečila firma Oraving, výstavbu v lokalite F zabezpečí dodávateľ vybraný prostredníctvom samostatného verejného obstarávania. Realizáciu všetkých nových aktivít projektu taktiež zabezpečia externí dodávatelia.	Tento projekt umožní svojou realizáciou zabezpečiť základné potreby riešeného územia potrebné pre jeho ďalší rozvoj a zároveň veľkou mierou prospeje k zlepšeniu stavu životného prostredia v aglomerácii a regióne. Väčšia časť aktivít tohto projektu už bola zrealizovaná pred podaním Žiadosti o NFP. Všetky oprávnené výdavky z tejto kategórie boli zrealizované po 1.1.2007. Všetky aktivity zaradené do výdavkov projektu budú, resp. boli realizované prostredníctvom externých dodávateľov. Žiadateľ sa rozhodol aj riadenie projektu prenechať externému dodávateľovi, a to najmä kvôli špecifikám spojeným s manažmentom projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Dodávatelia boli a budú vyberaní prostredníctvom verejného obstarávania, čím je zabezpečené splnenie podmienok RO a Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj dosiahnutie kvality dodávateľov a efektívne využitie prostriedkov.	Prevádzku projektu bude zabezpečovať priamo žiadateľ, ktorý má na to oprávnenie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. Z prevádzkového hľadiska bude teda udržateľnosť výsledkov zabezpečovať priamo žiadateľ. Z finančného hľadiska budú zabezpečovať udržateľnosť výsledkov projektu obyvatelia riešeného územia prostredníctvom platenia stočného vo výške určenej výmerom ÚRSO, pričom garantom udržateľnosti je aj sám žiadateľ prostredníctvom vlastných zdrojov. Ako vyplýva z priloženej finančnej analýzy, bez poskytnutia NFP realizácia uvedeného projektu bola neúmernou finančnou záťažou a pripojenie obyvateľov na stokovú sieť by sa výrazne oddialilo, čo by znamenalo ako zníženie rozvojového potenciálu mesta Banská Bystrica, tak aj ohrozenie povinností SR vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS. Vďaka realizácii projektu bude zabezpečený trvalo udržateľný rast aglomerácie vďaka výstavbe v súlade s princípmi ochrany prírodného dedičstva.
24110110120	NFP24110110324	Aglomerácia Levice - kanalizácia Kalinčiakovo	OPZP-PO1-10-1	00307203 - Levice	2 159 736,06	V súčasnosti žije v mestskej časti Levíc Kalinčiakovo 550 obyvateľov, ktorí sú napojení na verejný vodovod v správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odšt. závod Levice. Komunálne odpadové vody sú zachytávané v žumpách, ktorých technický stav je nevyhovujúci a spôsobuje priesaky do pôdy. To vedie k riziku zhoršenia kvality spodných vôd, znečisťovaniu životného prostredia a celkovému negatívnemu vplyvu na kvalitu života obyvateľov v Kalinčiakove. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia mestskej časti Kalinčiakovo žijúci v domoch a predmetom riešenia je kanalizačný systém v intraviláne Kalinčiakova, ktorým bude všetka komunálna voda dopravovaná do už vybudovanej centrálnej čerpacej stanice ČS1-5. Taktiež je vybudované prívodné tlakové potrubie V1-5 z Kalinčiakova, zo smeru rekreačnej oblasti Margita Ilona a náväzne i z obcí Mýtne Ludany a Starý Hrádok do hlavnej čerpacej stanice ČS1-5 ako i tlakové výtlačné potrubie z ČS1-5 do mestskej ČOV v Leviciach. Potreba vybudovať verejnú stokovú sieť vyplynula z potreby riešenia environmentálne nevyhovujúcej situácie a tiež s ohľadom na požiadavky smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a záväzkami SR.	Realizácia projektu bude mať pre Kalinčiakovo pozitívny dopad, nakoľko umožní pripojenie obyvateľov žijúcich v domoch na verejnú kanalizáciu a sekundárne i majiteľom rekreačných chát v danej oblasti bude splašková voda z Kalinčiakova odvádzaná do ČOV v Leviciach. Po dokončení kanalizácie sa vybuduje 4 611 m novej kanalizačnej siete (bez prípojok), 102 ks prefabrikovaných kanalizačných šácht, cca 227 ks verejných častí domových prípojok, 228 ks prípojkových (plastových) kanalizačných šácht a 3 ks čerpacích staníc. Počet napojených obyvateľov Kalinčiakova na novú kanalizáciu bude približne 550 s priemernou dennou produkciou splaškových odpadových vôd 0,86 l/s. Projekt bude mať významné environmentálne prínosy v podobe zníženia znečistenia podzemných vôd, odstránenie zápachu v letných mesiacoch zo žúmp, zvýšenie kvality podzemných vôd a udržania rovnovážneho stavu v prírode. Sociálnoekonomické prínosy budú predovšetkým zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, zvýšenie kvality života, zvýšenie atraktívnosti oblasti a úspora nákladov na vyprázdnenie žúmp a septikov. Kanalizačná sieť umožní v budúcnosti i napojenie a odvod splaškovej vody do ČOV v Leviciach z priľahlej obce Krškany.	Predmetom projektu je vybudovanie kanalizačného systému, ktorým bude odpadová voda dopravovaná do centrálnej čerpacej stanice ČS1-5 a následne tlakovým výtlačným potrubím dopravovaná do ČOV v Leviciach – hlavná aktivita: výstavba kanalizačnej siete, výtlačných potrubí a čerpacích staníc. Je riešená ako podzemný objekt pozostávajúci z potrubných rozvodov – gravitačné a výtlačné kanalizačné potrubie. Prehľad stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 Splašková kanalizácia – gravitačná: predmetom riešenia je vybudovanie kanalizačných stôk (vetiev „A“ až „D“) a verejných častí kanalizačných prípojok. SO 02 Výtlačné potrubia a čerpacie stanice – gravitačné toky „B“, „C“ a „D“ budú zaústené do čerpacích staníc ČS1, 2, a 3. PS 01 Strojnotechnologická časť čerpacích staníc. Bližšie informácie sú v projektovej dokumentácii. Časový termín realizácie:02/2011-12/2013. Hlavná aktivita bude zabezpečovaná externe dodávateľom, ktorý bude vybraný verejným obstarávaním. Prevádzka kanalizačnej siete bude zabezpečená ZsVS,a.s., OZ Levice. Interná finančná kontrola projektu bude zabezpečovaná vlastnými zamestnancami mesta. Projektové riadenie a publicita projektu budú zabezpečené externe.	Vhodnosť realizácie projektu vyplýva z nutnosti spoľahlivého a trvalo udržateľného riešenia zabezpečenia odvodu splaškovej vody do ČOV v Leviciach, zamedzenia prenikaniu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a k lepšej občianskej vybavenosti v Kalinčiakove. Projekt je v súlade s PHSR mesta,s územným plánom a s ekologickým programom zlepšenia ochrany životného prostredia aglomerácie Levice a komplexného odkanalizovania Tekovského regiónu I. Výstavba kanalizácie v obciach aglomerácie prebieha etapovite, nakoľko si obce budujú kanalizáciu samostatne (s výstavbou kanalizácie v intraviláne tej ktorej obce) s následným zaústením do ČOV Levice. V súčasnosti je aktuálna výstavba kanalizácie v obci Kalinčiakovo s cieľom sprevádzkovať kanalizačnú vetvu zo smeru od Margity a obcí Mýtne Ludany, Starý Hrádok. Po ukončení projektu sa plánuje pokračovať v odkanalizovaní ďalších obcí. Kanalizáciu bude prevádzkovať ZsVS,a.s., ktorá prevádzkuje i už existujúce výtlačné potrubia a ČS v Kalinčiakove a v súlade so zák. č. 442/2002, majitelia vodohospod. stavieb na jednom území sa musia dohodnúť na spoločnom prevádzkovateľovi. Stočné bude stanovené ZsVS, ktoré bude príjmom za prevádzkovanie.	V nadväznosti na finančnú a ekonomickú udržateľnosť projektu mesto Levice zabezpečí spolufinancovanie projektu zo svojho rozpočtu v požadovanej výške. Prípadné straty v prvých rokoch prevádzky bude ZsVS financovať z príjmov z iných ziskových činností. Udržateľnosť bude zabezpečená aj permanentnou a odbornou údržbou vybudovanej kanalizácie ZsVS, a.s, ktorá bude priebežne financovať aj ďalšie výdavky spojené s údržbou a prevádzkou kanalizačnej siete. Udržateľnosť a schopnosť pokryť náklady súvisiace s užívaním projektu deklaruje finančná analýza a teda projekt bude udržateľný aj po ukončení financovania z NFP. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená z odhadovaných príjmov (stočné) z používania kanalizácie. Dostatočnosť krytia rizík deklaruje i nízka zadlženosť mesta Levice a bohaté skúsenosti spojené s profesionálnym prístupom pri realizácii projektov prostredníctvom fondov EÚ v minulosti. Pri riadení rizík projektu bude vychádzať ZsVS zo skúseností s prevádzkou a údržbou ostatných kanalizačných sietí a zameria sa na priebežnú údržbu. Pri rizikách, ktorých výskyt nemôžeme ovplyvniť, sa zameriame na zníženie ich nepriaznivých dôsledkov na projekt.
24110110122	NFP24110110314	Banská Štiavnica - kanaliz v mest.pamiat.rezerv.	OPZP-PO1-10-1	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	2 009 020,89	Projekt „Banská Štiavnica - kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii" je situovaný do Banskobystrického kraja,okresu Banská Štiavnica, mesta Banská Štiavnica. Mesto má v súcasnosti 10 547 obyvatelov, pricom ich pocet aj následkom nekvalitnej environmentálnej infraštruktúry klesá, pricom sa vyludnuje hlavne	Prostredníctvom realizácie tohto projektu sa zabezpeci výrazné zvýšenie kvality života obyvatelom mesta Banská Štiavnica, zlepší sa kvalita životného prostredia v predmetnej oblasti, zároven sa zamedzí devastácii a znecistovaniu podzemných vôd. Pocas realizácie	Jednotlivé aktivity projektu: 1/ Verejné obstarávanie – bude zabezpecené externou firmou, výsledkom bude uzatvorenie Zmluvy o dielo so stavebnou firmou, ktorá bude realizovat stavbu. 2/ Realizácia predmetu Zmluvy o dielo - bude	d1) Vhodnost realizácie projektu: 1/ projekt komplexne rieši zabezpecenie odvádzania komunálnych odpadových vôd prostredníctvom vybudovania splaškovej kanalizácie, 2/ projekt prispieva k rozšíreniu stokovej siete v	Stavba bude po ukoncení skolaudovaná, zaradená do majetku StVS, a.s. a odovzdaná do prevádzky subjektu, ktorý vyhrá verejné obstarávanie na prevádzkovanie predmetného diela. Tento subjekt bude na základe podmienok stanovených prevádzkovou zmluvou povinný

						centrum mesta. Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu kanalizacnej siete na nasledovných uliciach a castiach centra mesta, jedná sa o ulice Lichardova, Vodárenská, Úvozná, Malá Okružná, Staromestská,Botanická, Akademická,Katovná a Spojná. Celková projektovaná dĺžka je 3094m a splaškové vody budú odvedené na COV Banská Štiavnica a zabezpecí sa dosiahnutie súladu so Smernicou Rady c. 91/271/EHS, ktorá sa týka cistenia komunálnych odpadových vôd.	predkladaného projektu vzniknú pracovné príležitosti pre široký okruh ludí, co má priaznivý dopad na ekonomickú situáciu regiónu. Realizáciou projektu sa zlepšia aj možnosti socio-ekonomického rozvoja lokality zvýšením kvality životného prostredia, cím sa predmetná lokalita stáva vhodnejšou pre rozvoj turizmu, ktoré priamo zvyšujú možnosti rozvoja potenciálnych pracovných miest. Stavba je verejnoprospešnou stavbou skvalitnujúcou životné prostredie.	zabezpecená externou stavebnou firmou. Stavba pozostáva zo 6 stavebných objektov. Stavba neobsahuje prevádzkový súbor. 3/ Propagácia projektu – propagacná a pamätná tabula na mieste realizácie projektu, webová stránka StVS, a.s. a mesta Banská Štiavnica. 4/ Personálne zabezpecenie projektu - administrácia, implementácia, riadenie a fin. kontrola bude zabezpecovaná zamestnancami StVS, a.s. a v spolupráci s externou firmou. Stavebný dozor bude zabezpecený externou formou. Ako indikátory pre monitorovanie skutocného napredovania projektu budú používané položky výkazu výmer vstanovenom rozsahu a objeme podla merných jednotiek. Po ukoncení diela sa uskutocní verejná súťaž na zabezpecenie prevádzkovania diela – uzatvorenie novej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na dobu max. 10 rokov.	aglomerácii Banská Štiavnica s odvedením odpadových vôd na COV v B. Štiavnici, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR c. 296/2005 Z.z. 3/ projektom dôjde k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd 4/ výrazne sa prispeje k ochrane životného prostredia d2) Popis spôsobilosti: StVS, a.s. je spôsobilá na realizáciu projektu na základe predmetu cinnosti uvedenom vo výpise z obch. registra, má skúsenosti s realizáciou projektov kofinancovaných z fondov EU a ŠR. StVS, a. s. predpokladá zabezpecit prevádzkovanie projektu inou osobou. Subjekt bude vybraný verejnou súťažou. S týmto subjektom bude uzavretá prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov, ktorá bude plne rešpektovat „Podmienky preprevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operacého ciela 1.1. a 1.2. v programovom období 2007-2013 v SR". Za prenájom majetku bude platené nájomné, bez poskytovania zvýhodnených podmienok.	udržiavat dielo vo funkcnom stave, bude povinný vykonávat údržby a opravy diela.Novovybudovaná kanalizacná siet bude napojená na vybudovanú mestskú cast kanalizácie mesta Banská Štiavnica s následným odvádzaním splaškových vôd na COV v Banskej Štiavnici, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR c. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Realizáciaopredkladaného projektu sa napojenost obyvatelstva na verejnú kanalizacnú siet v aglomerácii Banská Štiavnica zvýši o 456 EO.
24110110123	NFP24110110313	ČOV Veľký Krtíš - intenzifikácia ČOV	OPZP-PO1-10-1	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	1 938 919,77	Areál ČOV Veľký Krtíš sa nachádza mimo bezprostredného kontaktu s obytnými zónami mesta. Výstavba sa bude realizovať v jestvujúcom areáli, ktorý je ohraničený oplotením ČOV. Terén staveniska je rovinatý, zastavaný objektami jestvujúcej ČOV. Recipientom vypúštaných vyčistených vôd je vodný tok Krtíš. V súčasnosti je mesto Veľký Krtíš odkanalizované jednotnou kanalizačnou sieťou na existujúcu ČOV. (Aglomerácia Veľký Krtíš je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č. 1). Čistiareň odpadových vôd čistí pritekajúce odpadové vody na mechanickom a biologickom stupni. V súčasnosti technologická linka ČOV pracuje bez možnosti odstraňovania nutrientov. Čistiareň odpadových vôd nespĺňa legislatívne požiadavky v súlade s NV č. 269/2010 Z.z..	Realizáciou projektu (intenzifikáciou ČOV) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvorenie podmienok pre čistenie odpadových vôd na ČOV pre 14 233 EO v súlade s platnou legislatívou - dosiahnutie povolených hodnôt na odtoku do recipientu Krtíš v súlade s NV č. 269/2010 Z.z. /pôvodne 296/2005 Z.z./ - vytvorenie podmienok pre zlepšenie stavu rieky Krtíš redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV Veľký Krtíš - vytvorenie kvalitatívne lepších životných podmienok pre obyvateľstvo danej aglomerácie, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu	Stavba sa bude realizovať v rámci areálu jestvujúcej ČOV Veľký Krtíš. Predpokladané trvanie realizácie projektu je od 07/2011 do 06/2014, kde výstavba bude 2 roky, od 07/2011 do 06/2013 a skúšobná prevádzka od 07/2013 do 06/2014. V rámci skúšobnej prevádzky sa požiada o kolaudáciu stavby. Stavebné práce, rovnako ako ostatné aktivity projektu, budú realizované dodávateľským spôsobom, kde dodávatelia budú vybraní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu a monitorovanie, bude vykonávané vlastnými kapacitami žiadateľa. Po ukončení diela sa uskutoční verejná súťaž na zabezpečenie prevádzkovania diela - uzatvorenie novej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na dobu max. 10 rokov.	d1) Vhodnosť realizácie projektu: 1/ Výrazne sa prispeje k zlepšeniu čistiaceho efektu ČOV, čím sa prispeje k splneniu požiadaviek smernice Rady 91/271/EHS 2/ Zabezpečenie kvality vyčistenej vody na ČOV Veľký Krtíš na úrovni požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z.z. 3/ Výrazne sa prispeje k ochrane životného prostredia d2) Popis spôsobilosti: StVS, a.s. je spôsobilá na realizáciu projektu na základe predmetu činnosti uvedenom vo výpise z obch. registra, má skúsenosti s realizáciou projektov kofinancovaných z fondov EU a ŠR. StVS, a. s. predpokladá zabezpečiť prevádzkovanie projektu inou osobou. Subjekt bude vybraný verejnou súťažou. S týmto subjektom bude uzavretá prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov, ktorá bude plne rešpektovať „Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007-2013 v SR". Za prenájom majetku bude platené nájomné, bez poskytovania zvýhodnených podmienok.	Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobúudržateľnosť projektu. Výsledky FA preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou NFP. Predpokladanéprevádzkové príjmy pokrývajú prevádzkové výdavky v plnom rozsahu, čistý prevádzkový príjem však nepostačuje na krytie vloženej investície a obnovu zariadenia v plnom rozsahu. Nakoľko sa na projekte podieľajú dva subjekty,investor a prevádzkovateľ, je v rámci 30-ročného posudzovaného obdobia hodnotený vplyv projektu na cash flow prekaždý subjekt samostatne. Z hľadiska vlastníka príjem z projektu predstavuje nájomné stanovené podľa výškyodpisov. Príjem z nájomného postupne uhrádza vložené prostriedky a postačuje aj na krytie obnovy technolog. zariadení s kratšou dobou životnosti. Na konci obdobia dosiahne vlastník kladný kumulovaný cash flow. Z hľadiskaprevádzkovateľa príjmy z projektu sú vyššie ako prevádzkové výdavky, prevádzkovateľ dosahuje kladný cash flow.Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný pre oba subjekty. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sanachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti č.2 Finančná analýza projektu
24110110124	NFP24110110316	Malachov - Kanalizácia, II. etapa	OPZP-PO1-10-1	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	3 207 350,58	Projekt „Malachov – Kanalizácia,II.etapa" je situovaný do Banskobystrického kraja, okresu Banská Bystrica, obce Malachov. Obec Malachov má v súcasnosti 1011 obyvatelov a leží na východnych svahoch Kremnických vrchov v doline Malachovského potoka, severozápadne od Banskej Bystrice. Obec je podhorskou obcou so zameraním na turizmus. V obci prevádzkujú svoju cinnost drobní živnostníci podnikajúci predovšetkým v službách. V obci je len scasti vybudovaná splašková kanalizácia a splaškové vody sú akumulované v castokrát nevyhovujúcich, priepustných žumpách a septikoch. Z hladiska ochrany životného prostredia je tento stav znacne nevyhovujúci. Realizáciou predkladaného projektu sa vybuduje splašková kanalizácia v celej obci s následným odvádzaním komunálnych odpadových vôd na existujúcu cistiaren odpadových vôd v Banskej Bystrici a zabezpecí sa dosiahnutie súladu so Smernicou Rady c. 91/271/EHS, ktorá sa týka cistenia komunálnych odpadových vôd.	Prostredníctvom realizácie tohto projektu sa zabezpecí výrazné zvýšenie kvality života všetkým obyvatelom obce Malachov, zlepší sa kvalita životného prostredia v predmetnej oblasti, zároveň sa zamedzí devastácii vodného toku Malachovského potoka a znecistovaniu podzemných vôd. Pocas realizácie predkladaného projektu vzniknú pracovné príležitosti pre široký okruh ludí, co má priaznivý dopad na ekonomickú situáciu regiónu. Realizáciou projektu sa zlepšia aj možnosti socio-ekonomického rozvoja lokality zvýšením kvality životného prostredia, cím sa predmetná lokalita stáva vhodnejšou pre rozvoj výstavby, resp. rozvoj turizmu, ktoré priamo zvyšujú možnosti rozvoja potenciálnych pracovných miest. Stavba je verejnoprospešnou stavbou skvalitnujúcou životné prodstredie.	Jednotlivé aktivity projektu: 1/ Verejné obstarávanie – bude zabezpecené externou firmou, výsledkom bude uzatvorenie Zmluvy o dielo so stavebnou firmou, ktorá bude realizovat stavbu. 2/ Realizácia predmetu Zmluvy o dielo - bude zabezpecená externou stavebnou firmou. Stavba pozostáva zo 1 stavebného objektu. Stavba neobsahuje prevádzkové súbory. 3/ Propagácia projektu – propagacná a pamätná tabula na mieste realizácie projektu, webová stránka StVS, a.s. aobce Malachov 4/ Personálne zabezpecenie projektu - administrácia, implementácia, riadenie a fin. kontrola bude zabezpecovanázamestnancami StVS, a.s. v spolupráci s externou firmou. Stavebný dozor bude zabezpecený externou formou. Ako indikátory pre monitorovanie skutocného napredovania projektu budú používané položky výkazu výmer v stanovenom rozsahu a objeme podla merných jednotiek. Po ukoncení diela sa uskutocní verejná súťaž na zabezpecenie prevádzkovania diela – uzatvorenie novej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na dobu max. 10 rokov.	d1) Vhodnost realizácie projektu: 1/ projekt komplexne rieši zabezpecenie odvádzania komunálnych odpadových vôd z celej obce Malachov prostredníctvom vybudovania splaškovej kanalizácie, 2/ projekt prispieva k rozšíreniu stokových sietí v aglomerácii Banská Bystrica s odvedením odpadových vôd na COV v B. Bystrici, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR c. 296/2005 Z.z. 3/ projektom dôjde k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd 4/ výrazne sa prispeje k ochrane životného prostredia d2) Popis spôsobilosti: StVS, a.s. je spôsobilá na realizáciu projektu na základe predmetu cinnosti uvedenom vo výpise z obch. registra, má skúsenosti s realizáciou projektov kofinancovaných z fondov EU a ŠR. StVS, a. s. predpokladá zabezpecit prevádzkovanie projektu inou osobou. Subjekt bude vybraný verejnou súťažou. S týmto subjektom bude uzavretá prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov, ktorá bude plne rešpektovat „Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operacého ciela 1.1. a 1.2. v programovom období 2007-2013 v SR". Za prenájom majetku bude platené nájomné, bez poskytovania zvýhodnených podmienok.	Stavba bude po ukoncení skolaudovaná, zaradená do majetku StVS, a.s. a odovzdaná do prevádzky subjektu, ktorý vyhrá verejné obstarávanie na prevádzkovanie predmetného diela. Tento subjekt bude na základe podmienok stanovených prevádzkovou zmluvou povinný udržiavat dielo vo funkcnom stave, bude povinný vykonávat údržby a opravy diela. Novovybudovaná kanalizacná siet bude napojená na vybudovanú kanalizáciu mesta Banská Bystrica s následným odvádzaním splaškových vôd na COV v Banskej Bystrici, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR c. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Realizáciou predkladaného projektu sa napojenost obyvatelstva na verejnú kanalizacnú siet v aglomerácii Banská Bystrica zvýši o 534 EO.
24110110125	NFP24110110323	Kanalizácia Vidiná	OPZP-PO1-10-1	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	5 722 399,97	Projekt „Kanalizácia obce Vidiná" je situovaný do Banskobystrického kraja, okresu Lucenec, obce Vidiná. Obec Vidiná má v súcasnosti 1840 obyvatelov. Obec leží na aluviálnej nive Krivánskeho potoka. Stred obce leží v nadmorskej výške 199 m (v chotári obce aj 300 m n. m.). Geomorgologicky patrí v rámci oblasti Lucensko - košickej zníženiny do celku Juhoslovenská kotlina, podcelku Lucenská	Prostredníctvom realizácie tohto projektu sa zabezpecí výrazné zvýšenie kvality života všetkým obyvatelom obce Vidiná, zlepší sa kvalita životného prostredia v predmetnej oblasti, zároveň sa zamedzí devastácii vodného toku Krivánskeho potoka a znecistovaniu podzemných vôd. Pocas realizácie predkladaného	Jednotlivé aktivity projektu: 1/ Verejné obstarávanie – bude zabezpecené externou firmou, výsledkom bude uzatvorenie Zmluvy o dielo so stavebnou firmou, ktorá bude realizovat stavbu. 2/ Realizácia predmetu Zmluvy o dielo - bude zabezpecená externou stavebnou firmou. Stavba	d1) Vhodnost realizácie projektu: 1/ projekt komplexne rieši zabezpecenie odvádzania komunálnych odpadových vôd z celej obce Vidiná prostredníctvom vybudovania splaškovej kanalizácie, 2/ projekt prispieva k rozšíreniu stokových sietí v aglomerácii Lucenec s odvedením odpadových vôd na	Stavba bude po ukoncení skolaudovaná, zaradená do majetku StVS, a.s. a odovzdaná do prevádzky subjektu, ktorý vyhrá verejné obstarávanie na prevádzkovanie predmetného diela. Tento subjekt bude na základe podmienok stanovených prevádzkovou zmluvou povinný udržiavat dielo vo funkcnom stave, bude povinný bude

						kotlina a casti Novohradské terasy. V obci prevádzkujú svoju cinnost drobní živnostníci podnikajúci predovšetkým v službách. V obci nie je vybudovaná splašková kanalizácia a splaškové vody sú akumulované v castokrát nevyhovujúcich, priepustných žumpách a septikoch. Z hladiska ochrany životného prostredia je tento stav znacne nevyhovujúci. Realizáciou predkladaného projektu sa vybuduje splašková kanalizácia v celej obci s následným odvádzaním komunálnych odpadových vôd na existujúcucistiaren odpadových vôd v Lucenci a zabezpecí sa dosiahnutie súladu so Smernicou Rady c. 91/271/EHS, ktorá sa týka cistenia komunálnych odpadových vôd.	projektu vzniknú pracovné príležitosti pre široký okruh ludí, co má priaznivý dopad na ekonomickú situáciu regiónu. Realizáciou projektu sa zlepšia aj možnosti socio-ekonomického rozvoja lokality zvýšením kvality životného prostredia, cím sa predmetná lokalita stáva vhodnejšou pre rozvoj výstavby, resp. rozvoj turizmu, ktoré priamo zvyšujú možnosti rozvoja potenciálnych pracovných miest. Stavba je verejnoprospešnou stavbou skvalitnujúcou životné prodstredie.	pozostáva z 3stavebných objektov. Neobsahuje prevádzkové súbory. 3/ Propagácia projektu – propagacná a pamätná tabula na mieste realizácie projektu, webová stránka StVS, a.s. aobce Vidiná. 4/ Personálne zabezpecenie projektu - administrácia, implementácia, riadenie a fin. kontrola bude zabezpecovanázamestnancami StVS, a.s. a externou firmou. Stavebný dozor bude zabezpecený externou formou. Ako indikátory pre monitorovanie skutocného napredovania projektu budú používané položky výkazu výmer v stanovenom rozsahu a objeme podla merných jednotiek. Po ukoncení diela sa uskutocní verejná sútaž na zabezpecenie prevádzkovania diela – uzatvorenie novej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na dobu max. 10 rokov.	COV v Lucenci, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR c. 296/2005 Z.z. 3/ projektom dójde k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd 4/ výrazne sa prispeje k ochrane životného prostredia d2) Popis spôsobilosti: StVS, a.s. je spôsobilá na realizáciu projektu na základe predmetu cinnosti uvedenom vo výpise z obch. registra, má skúsenosti s realizáciou projektov kofinancovaných z fondov EU a ŠR. StVS, a. s. predpokladá zabezpecit prevádzkovanie projektu inou osobou. Subjekt bude vybraný verejnou súťažou. S týmto subjektom bude uzavretá prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov, ktorá bude plne rešpektovat „Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operacého ciela 1.1. a 1.2. v programovom období 2007-2013 v SR". Za prenájom majetku bude platené nájomné, bez poskytovania zvýhodnených podmienok.	povinnývykonávat údržby a opravy diela. Novovybudovaná kanalizacná siet bude napojená na existujúcu kanalizáciu mesta Lucenec – na Zberac D, s následným odvádzaním splaškových vôd na COV v Lucenci, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR c. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Realizáciou predkladaného projektu sa napojenost obyvatelstva na verejnú kanalizacnú siet v aglomerácii Lucenec zvýši o 1600 EO.
24110110126	NFP24110110 312	Odkanalizovanie v aglomerácii Rožňava	OPZP-PO1-10-1	36570460 - VVS,a.s.	3 154 044,30	Miestom realizácie projektu je Rožňava, ktorá má v súčasnosti 18 883 obyvateľov. Samotné mesto má vybudovanú kanalizačnú sieť na 80 %, ktorá odvádza splaškové vody na mestskú ČOV. K úplnému odkanalizovaniu je potrebné dobudovať kanalizačnú sieť v uliciach severnej časti mesta Rožňava a mestských častiach Rožňavská Baňa a Nadabula, nakoľko súčasný spôsob odvádzania splaškových vôd je prostredníctvom žúmp, čo je nevyhovujúci stav ohrozujúci životné prostredie. Verejná kanalizácia v meste bola vybudovaná v 70-tych rokoch ako jednotná kanalizácia, v celkovej dĺžke 37,7 km. Kapacitne je kanalizácia postačujúca vzhľadom na pokles odberu pitnej vody ako aj pokles počtu väčších producentov odpadových vôd. ČOV v meste Rožňava, s troma objektmi biologického čistenia, je riešená ako mechanicko–biologická čistiareň s hrubým predčistením, primárnou sedimentáciou, dlhodobou aktiváciou a sekundárnou sedimentáciou s kompletným kalovým hospodárstvom. Na dosiahnutie potrebnej ochrany povrchových a podzemných vôd splaškovými vodami je nevyhnutné uskutočniť výstavbu stokovej siete v mestských častiach Rožňavy.	Realizáciou projektu sa dosiahne: - zvýšenie počtu napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu - odstránenie nevyhovujúceho súčasného spôsobu odvádzania splaškových vôd - zvýšenie ochrany povrchových a podzemných vôd - zvýšenie ekologického štandardu a kvality života obyvateľov. Projektom sa vybuduje 9872,86 m kanalizačnej stokovej siete, pričom sa pripojí na novovybudovanú kanalizačnú sieť 1500 EO. Po realizácii projektu bude napojených 17 309 EO, čo predstavuje hodnotu viac ako 85 % producentov a 96,49% napojenosť obyvateľov. Kanalizácia bude budovaná ako delená (odvádzajúca len splaškové vody bez dažďových), dažďová kanalizácia nie je predmetom projektu. Vzhľadom na charakter terénu bude časť novej kanalizácie riešená ako výtlačná, potrebný výtlak bude zabezpečený štyrmi čerpacími stanicami v mestských častiach Rožňavská Baňa a Nadabula. Zvýšeným množstvom odvádzanej splaškovej vody a zaústením novej kanalizácie do existujúcej ČOV nebudú prekročené projektované, resp. povolené parametre na prítoku do ČOV. Rozšírenie kanalizačnej siete nebude mať dopad na zhoršenie kvality vyčistených odpadových vôd odvádzaných do recipientu a povolené limity na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do recipientu nebudú prekročené.	Projekt bude realizovaný v rámci Aktivity 1 – Výstavba kanalizácie v aglomerácii Rožňava. V rámci aktivity sa uskutoční výstavba stavebných objektov ako rozšírenie a výstavba kanalizačnej siete, kanalizačné prípojky, čerpacie stanice, výtlačné potrubie a prípojky. Prevádzkovými súbormi sú technologické zariadenia - 4 čerpacie stanice. Aktivita 1 sa bude realizovať v období 05/2011 – 10/2013 podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Enviroline s.r.o. Košice, na vypracovanie ktorej si žiadateľ neuplatňuje výdavky v rámci tejto žiadosti o NFP. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Začiatok procesu verejného obstarávania je plánovaný na január 2011. Riadenie projektu bude zabezpečovať projektový tím, ktorý bude zložený z interných zamestnancov a externého dodávateľa služby Externý projektový manažment. Interný zamestnanec sa bude podieľať na finančnom riadení, externý subjekt bude zabezpečovať monitoring, publicitu a projektový manažment. Prevádzkovanie projektu zabezpečí žiadateľ.	Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu: Realizáciou projektu sa dosiahne úplné odkanalizovanie v rámci aglomerácie Rožňava. Čistenie odvádzaných splaškových vôd je zabezpečené v existujúcej ČOV Rožňava, ktorá je kapacitne dostatočne vybavená a schopná prijať a vyčistiť aj zvýšené množstvo odpadovej vody. Projekt svojou realizáciou napĺňa legislatívne požiadavky EÚ a SR a prispieva k plneniu strategických cieľov v oblasti vodného hospodárstva. Realizáciou projektu sa zvýši environmentálny štandard, projekt prispieva k ochrane životného prostredia. Spôsobilosť žiadateľa: Žiadateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá je skúseným investorom a žiadateľov v rámci štrukturálnych fondov. Spoločnosť je stabilná, zameraná na kvalitu poskytovaných služieb. Je plne schopná zabezpečiť realizáciu projektu v požadovanom rozsahu a kvalite (príklady projektov so spolufinancovaním z finančných prostriedkov EU a SR realizovaných VVS: Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín (18,05 mil. EUR), Prešov – Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy (62,7 mil. EUR)).	Projekt svojou realizáciou dosiahne stanovené ciele projektu, prispeje k zvýšeniu ochrany životného prostredia a k odstráneniu nevyhovujúceho stavu súčasného zabezpečenia odvádzania splaškových vôd v mestských častiach Rožňavy. Prevádzkovanie projektu bude zabezpečovať žiadateľ, ktorý je odborne a organizačne schopný zabezpečiť bezproblémové prevádzkovanie projektu. Finančná udržateľnosť: Hodnoty ukazovateľov investičného projektu potvrdili to, že vzhľadom na vysoké počiatočné investičné výdavky a špecifický charakter poskytovaných služieb, tento projekt nie je samostatne životaschopným a vykonateľným bez príspevku z fondov EÚ. Avšak základné podmienky, že projekt si dokáže zarobiť na žiadateľom investovaný kapitál a je udržateľný je splnená a preto je projekt po zohľadnení grantu hodnotený ako životaschopný a zrealizovateľný. V prípade projektu "Odkanalizovanie v aglomerácii Rožňava Mestská časť Nadabula a Rožňavská Baňa" čisté výnosy nedokážu v plnej miere pokryť investičné výdavky a vzniká medzera vo financovaní, z toho dôvodu je potreba NFP odôvodnená.
24110110127	NFP24110110 299	Trebišov - odkanalizovanie ulíc a ČOV	OPZP-PO1-10-1	36570460 - VVS,a.s.	9 230 710,96	Projektový zámer rieši odkanalizovanie oblasti Trebišov, Trebišov – Milhostov, Nový Ruskov a Vojčice. Projektovaná oblasť má v súčasnosti 26 252 obyvateľov. Na vybudovanie verejnej kanalizácie v obciach Nový Ruskov, Vojčice a v Milhostove boli získané finančné prostriedky z verejných zdrojov a ich budovanie je ukončené, resp. v realizácii. Táto novovybudovaná kanalizácia sa napojí na existujúcu ČOV v Trebišove, ktorej kapacita tak, ako je nadimenzovaná v súčasnosti nepostačuje. Taktiež zvýšené množstvá nezaručujú vyčistenie odpadovej vody v legislatívne požadovanej kvalite. Z dôvodu nárastu počtu obyvateľov v Trebišove a napojenia novovyb. kanalizácií je nevyhnutne potrebné zvýšiť kapacitu existujúcej ČOV Trebišov na zabezpečenie dosiahnutia požadovaných limitov v jednotlivých ukazovateľoch vo vypúšťaných vodách. Bez rozšírenia kapacity ČOV by novovyb. kanalizácie nemohli byť uvedené do prevádzky (rozšírenie kapacity existujúcej ČOV je najvhodnejším a najlacnejším variantom čistenia odpadových vôd v danej oblasti). Rozšírením kanalizácie v samotnom meste Trebišov sa v riešených lokalitách zlepšia odtokové pomery v stokovej sieti za prívalových dažďov.	Realizáciou projektu sa dosiahne: - súlad s legislatívou v dosahovaní požadovaných limitov pre vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Trebišov - napojenie novovybudovaných kanalizačných sietí na ČOV a tým zabezpečenie ich uvedenia do prevádzky a odkanalizovania oblasti - dosiahnutie dostatočnej kapacity stokovej siete v mesteTrebišov - zvýšenie ekologického štandardu a ochrana životného prostredia v projektovanej oblasti Po skončení realizácie projektu bude vybudovaných 57 m kanalizačnej siete v meste Trebišov na dosiahnutie dostatočnej kapacity stokovej siete. V rámci projektu bude zrekonštruovaná jedna ČOV Trebišov, na ktorú bude po realizácii projektu napojených 25 152 EO. Ako priamy dôsledok realizácie projektu budú vytvorené 2 nové pracovné miesta. Projekt je pre oblasť významný z dôvody potreby dosiahnutia viac ako 85 % napojenosti obyvateľov na stokovú sieť, na dosiahnutie potrebnej environmentálnej úrovne a odstránenia súčasného nevyhovujúceho stavu odvádzania odpadovej vody.	Projekt bude realizovaný prostredníctvom aktivít: Aktivita 1 – Výstavba kanalizácie Trebišov – bude vybudovaná nová kanalizačná šachta a odľahčená nedostatočná kapacita kanalizačného zberača. Aktivita 2 – Rozšírenie kapacity ČOV - Navrhovaná je ČOV mechanicko-biologická s mechanickým predčistením, jemnobublinnou aktiváciou, s nitrifikáciou a denitrifikáciou vrátane mechanického odvodnenie kalu, odstraňovanie fosforu a terciálneho dočistenia odpadových vôd. Aktivita 1 a 2 budú realizované v období 05/2011 – 10/2013 podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom LINEU s.r.o. Košice, na vypracovanie ktorej si žiadateľ neuplatňuje výdavky v rámci tejto žiadosti o NFP. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Začiatok procesu verejného obstarávania je plánovaný na január 2011. Riadenie projektu bude zabezpečovať projektový tím, ktorý bude zložený z interných zamestnancov a externého dodávateľa služby EPM. Interný zamestnanec sa bude podieľať na finančnom riadení, externý subjekt bude zabezpečovať monitoring, publicitu a projektový manažment. Prevádzkovanie projektu zabezpečí žiadateľ.	Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu: Projekt svojou realizáciou priamo nadväzuje na podporené projekty budovania nových kanalizačných sietí v obciach Nový Ruskov, Vojčice a v časti Milhostov. Priamym dôsledkom projektu budú môcť byť tieto stokové siete uvedené do prevádzky. Projekt po realizácii dosiahne súlad s legislatívnymi požiadavkami stanovenými v NV 269/2010 ohľadom limitných ukazovateľov, prispieva k plneniu strategických cieľov v oblasti vodného hospodárstva. Realizáciou projektu sa zvýši environmentálny štandard, projekt prispieva k ochrane životného prostredia. Spôsobilosť žiadateľa: Žiadateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá je skúseným investorom a žiadateľov v rámci štrukturálnych fondov. Spoločnosť je stabilná, zameraná na kvalitu poskytovaných služieb. Je plne schopná zabezpečiť realizáciu projektu v požadovanom rozsahu a kvalite (príklady projektov so spolufinancovaním z finančných prostriedkov EU a SR realizovaných VVS: Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín (18,05 mil. EUR), Prešov – Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy (62,7 mil. EUR)).	Projekt svojou realizáciou je udržateľný, prispeje k zlepšeniu životného prostredia v projektovej oblasti a dosiahnutiu požadovaného environmentálneho štandardu. Prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov. Prevádzkovanie projektu bude zabezpečovať žiadateľ, ktorý je odborne a organizačne schopný zabezpečiť bezproblémové prevádzkovanie projektu. Finančná udržateľnosť: Výsledky hodnotenia finančných tokov projektu naznačujú, že projekt je dlhodobo finančne udržateľný nakoľko prevádzkové príjmy v každom roku sledovaného obdobia prevyšujú prevádzkové výdavky. Výsledky finančnej analýzy potvrdili aj potrebu a odôvodnenosť spolufinancovania z fondov EÚ. Projekt nie je schopný vyprodukovať toľko čistých príjmov aby bol samostatne finančne zaujímavý z podnikateľského hľadiska bez príspevku. Dôkazom toho je negatívna hodnota ukazovateľov finančnej výkonnosti bez zohľadnenia grantu a vypočítaná hodnota finančnej medzery. Avšak základné podmienky, že projekt si dokáže zarobiť na žiadateľom investovaný kapitál a čisté diskontované peňažné toky dosahujú kladnú hodnotu sú splnené a preto je projekt po zohľadnení grantu hodnotený ako životaschopný a realizovateľný.
24110110128	NFP24110110 309	Brezno- zrušenie výusti II. etapa	OPZP-PO1-10-1	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	827 705,45	Projekt Brezno - zrušenie výustí, je situovaný do Banskobystrického kraja, okresu Brezno. V súčasnosti je časť mesta odkanalizovaná prostredníctvom výustí do riekv Hron. Odpadové vody sú nečistené a nespĺňajú kvalitu vyčistenej odpadovej vody v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a Nariadením vlády SR c. 269/2010. Tento stav	Realizáciou projektu sa prispeje k dosiahnutiu požiadaviek Smernice Rady 91/271/EHS a NV SR č. 296/2005 Z.z.- pôvodne, Nariadenia vlády SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty	1. Realizácia predmetu projektu bude zabezpečená externou stavebnou firmou, s ktorou bude uzatvorená Zmluva o dielo. 2. Propagácia projektu - bude osadená veľkoplošná reklamná a pamätná tabula na mieste realizácie	d1) 1. Projekt rieši odvádzanie komunálnych odpadových vôd v meste Brezno 2. Projekt eliminuje zdroje znečistenia, ktorým dochádza k nekontrolovaným znečisťovaním povrchových a	Stavba bude po ukončení skolaudovaná, zaradená do majetku StVS, a.s., Banská Bystrica. Tento subjekt bude na základe podmienok stanovených prevádzkovou zmluvou povinný dodržať vo funkčnom stave. Komunálne odpadové vody budú odvádzané na ČOV v Brezne, ktorá

						ohrozuje životné prostredie. Predpokladaný projekt nieši zachytenie komunálnych odpadových vôd od 264 EO, ich odvedenie a čistenie na ČOV Brezno, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a Nariadením vlády SR c. 269/2010 Z.z.	ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Zabezpečí sa výrazné zvýšenie kvality životného prostredia v predmetnej oblasti, lokalita sa stane vhodnejšou pre rozvoj výstavby ako aj turizmu. Počas realizácie projektu vzniknú pracovné príležitosti pre ľudí, čo má priaznivý. vplyv na ekonomickú situáciu v regióne, zvýši sa podiel napojených ľudí na verejnú kanalizáciu, taktiež vznikne možnosť pripojenia ďalších obyvateľov na kanalizačný zberač ako aj na jestvujúcu ČOV.	projektu. 3. Dozorovanie stavebných prác bude zabezpečované externou spoločnosťou. Ako indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania projektu budú používané položky výkazu výmer v stanovenom rozsahu a objeme podľa merných jednotiek. Ostatné aktivity projektu, t.j. riadenie, kontrola, projektové a inžinierske práce budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Po ukončení diela sa uskutoční verejná súťaž na zabezpečovanie prevádzkovania diela - uzatvorenej novej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na dobu max. 10 rokov.	podzemných vôd 3. Projekt prispieva k rozšíreniu stokových sieti v aglomerácii Brezno s odvedením a čistením odpadových vôd na ČOV v Brezne, v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a Nariadením vlády 269/2010 Z.z. 4. Projekt eliminuje zdroje znečistenia, ktorým dochádza k nekontrolovanému vypúšťaniu splaškových vôd priamo do recipientu Hron d2) StVS, a.s. je spôsobil. na realizáciu projektu predmetu činnosti uvedenom vo výpise z Obch. registra, má skúsenosti s realizáciou projektov kofinancovaných z fondov EÚ a ŠR. StVS a.s. predpokladá zabezpečiť prevádzkovanie projektu inou osobou. Subjekt bude vybraný. verejnou súťažou. S týmto subjektom bude uzatvorená prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov, ktorá bude rešpektovať ."Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OPŽP prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1 a 1.2 v programovom období 2007-2013 v SR. Za prenájom majetku bude platené nájomné, bez poskytnutia zvýhodnených podmienok.	je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a Nariadením vlády SR 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Realizáciou predkladaného projektu dôjde k výraznému zvýšeniu čistenia komunálnych odpadových vôd a to o 264 EO.
24110110129	NFP24110110310	ČOV Handlová -intenzifikácia	OPZP-PO1-10-1	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	4 073 020,61	V súčasnosti je mesto Handlová odkanalizované jednotnou kanalizačnou sieťou na existujúcu ČOV. Aglomerácia Handlová je zaradená. do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č. 1. Čistiareň čistí pritekajúce odpadové vody na mechanickom a biologickom stupni. Pôvodná ČOV bola vybudovaná na kapacitu, ktorá v súčasnosti už nie je postačujúca. Technologická. linka ČOV pracuje bez možnosti odstraňovania nutrientov. Čistiareň odpadových vôd nesplňa legislatívne požiadavky v súlade s Nariadením vlády 269/2010 Z.z.. V rámci predmetnej aglomerácie je počet ekvivalentných obyvateľov napojených na ČOV 16 517, čo predstavuje 95, 64 % celkového počtu ekvivalentných obyvateľov v celej aglomerácii.	Realizáciou projektu ČOV Handlová - intenzifikácia budú dosiahnuté výsledky a to: - vytvorenie podmienok pre čistenie odpadových vôd s odstraňovanie nutrientov v súlade s Nariadením vlády č.v. 269/2010 Z.z. ako aj v súlade so smernicou 91/271/EHS na ČOV pre 16 517 EO - dosiahnutie kvality vyčistenej odpadovej vody s rešpektovaním emisno - imisného princípu do recipientu Handlovka v súlade s Nariadením vlády 269/2010 Z.z. - vytvorenie podmienok pre zlepšenie kvality vody v recipiente Handlovka redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV Handlová - vytvorenie kvalitatívne lepších životných podmienok pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu	Stavba sa bude realizovať v rámci areálu jestvujúcej ČOV Handlová. Predpokladané trvanie realizácie projektu je od 07/2011 do 06/2013, so skúšobnou prevádzkou od 06/2013 do 06/2014. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom zhotoviteľom, vybraným v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie projektu sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Po ukončení diela sa uskutoční verejná súťaž na zabezpečovanie prevádzkovania diela - uzatvorenej novej zmluvy o prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry.	d1) projektom ČOV Handlová. - intenzifikácia dôjde k odstraňovaniu nutrientov v aglomerácii Handlová, II. skupina aktivít pre aglomeráciu od 15 000 do 150 000 ekvivalentných obyvateľov d2) projekt prispieva k napĺneniu smernice 91/271/EHS ako aj k zvýšeniu čistiaceho efektu v súlade s Nariadením vlády SR c.269/2010 Z.z. d3) projektom dôjde k zamedzeniu ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd d4) žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je StVS, a.s., Banská Bystrica, ktorý je spôsobilý na realizáciu projektu na základe predmetu činnosti vo výpise Obchodného registra, má skúsenosti s realizáciou projektov kofinancovaných z fondov EÚ a ŠR. Pre zabezpečenia prevádzky predmetu projektu bude verejným obstarávaním vybraný samostatný subjekt, ktorý bude spôsobilý vykonávať prevádzkovanie diela. S týmto subjektom bude uzatvorená prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov, ktoré bude plne rešpektovať. Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OPŽP. Tento subjekt bude mat právo navrhovať ceny produktov a služieb pre URSO, v zmysle platných právnych predpisov v danej oblasti, po odsúhlasení vlastníkom majetku.	Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu. Výsledky FA preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou NFP. Predpokladané prevádzkové príjmy pokrývajú prevádzkové výdavky v plnom rozsahu, čistý prevádzkový príjem však nepostačuje na krytie vloženej investície a obnovu zariadenia v plnom rozsahu. Nakoľko sa na projekte podieľajú dva subjekty, investor a prevádzkovateľ, je v rámci 30 - ročného posudzovaného obdobia hodnotený vplyv projektu na cash-flow pre každý subjekt samostatne. Z hľadiska vlastníka príjem z projektu predstavuje nájomné stanovené podľa výšky odpisov. Príjem z nájomného postupne uhrádza vložené prostriedky a postačuje aj na krytie obnovy technologických zariadení s kratšou dobou životnosti. Na konci obdobia dosiahne vlastník kladný kumulovaný. cash-flow. Z hľadiska prevádzkovateľa príjmy z projektu sú vyššie ako prevádzkové výdavky, prevádzkovateľ dosahuje kladný cash-flow. Projekt z dlhodobého hľadiska je udržateľný pre oba subjekty.
24110110130	NFP24110110307	Martin - Odkanalizovanie MČ Tomčany	OPZP-PO1-10-1	36672084 - TURVOD, a.s.	1 862 421,97	Hlavnými činnosťami Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s. Martin je výroba a distribúcia pitnej vody, odkanalizovanie odpadových vôd, ich čistenie a vykonávanie chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti pre zákazníkov z regiónu Turiec v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Projektovým územím je miestna časť mesta Martin – Tomčany. Územie s celkovou výmerou 49 547 m2 sa nachádza v lokalite severne od cesty do Mestskej Bôrovej po ľavej strane potoka Jordán (Sklabinský potok). V riešenom území sa uvažuje s výstavbou 43 rodinných domov. Na základe vydaných a právoplatných stavebných povolení, vydaných mestom Martin a Obvodným úradom ŽP v Martine sa už začalo s postupnou výstavbou inžinierskych sietí a rodinných domov. Predmetom navrhovaného projektu je rozšírenie existujúcej kanalizačnej siete mesta Martin (veľkosť aglomerácie - 65 280 EO) realizáciou výstavby splaškového kanalizačného systému v MČ Tomčany – v novo pripravovanej IBV pri Jordáne. Napojením obyvateľov na kanalizáciu sa zabráni znečisťovaniu životného prostredia (kontaminácia podzemných, povrchových vôd, pôdy splaškovými odpadovými vodami) a vytvoria sa podmienky pre ďalší socio-ekonomický rozvoj mesta.	Realizáciou navrhovaného projektu - výstavbou splaškovej kanalizácie dôjde k: - rozšíreniu existujúcej kanalizačnej siete mesta Martin - výstavba 1 033,3 m kanalizačných potrubí (gravitačná splášková kanalizácia – 714,3 m, výtlačné potrubie - 319 m), 43 kanalizačných prípojok /odbočka po hranicu pozemku/ a 1 čerpacej stanice odpadových vôd - pripojeniu 147 obyvateľov mesta Martin na novovybudovanú kanalizáciu (100% napojenosť obyvateľov v projektovanej oblasti) - k eliminácii znečisťovania životného prostredia (kontaminácia podzemných, povrchových vôd, pôdy splaškovými odpadovými vodami) - odpadové vody budú odvedené a čistené na ČOV Vrútky - odstráneniu disproporcií medzi napojenosťou obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu - vytvoreniu kvalitnejších životných podmienok pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu - vytvoreniu podmienok pre ďalší rozvoj mesta Martin - zvýšeniu celkovej životnej úrovne obyvateľstva.	Stanovené ciele navrhovaného projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity: Vybudovanie kanalizácie. V rámci tejto aktivity dôjde k výstavbe 1033,3m kanalizačných potrubí (gravitačná splášková kanalizácia – 714,3m, výtlačné potrubie - 319m), 43 kanal. prípojok a 1 čerpacej stanice odpadových vôd. Vybudovaná splašková kanalizácia bude napojená na existujúci zberač stokového systému SKK Martin a odpadové vody budú odvedené a čistené na ČOV Vrútky, ktorá vyhovuje tak z hľadiska kapacity ako aj kvality čistenia odpadových vôd. Predpokladaná lehota výstavby je 13 mesiacov (od 12/2010 do 12/2011) vrátane kolaudácie stavby. Stavebné práce a kompletná implementácia projektu bude zabezpečovaná pod vedením žiadateľa, autorského dozoru projektanta, stavebného dozoru a dodávateľov vybraných v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie budú: dĺžka novovybudovaných kanal. sietí, počet kanalizačných prípojok. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Navrhovaná kanalizáciu bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z..	D1) Rozšírením existujúcej kanalizačnej siete mesta Martin dôjde k pripojeniu nenapojených obyvateľov mesta. Projektom sa eliminuje znečisťovanie životného prostredia a dôjde k odstráneniu disproporcií medzi napojenosťou obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu. Vytvoria sa kvalitnejšie životné podmienky pre obyvateľstvo a zvýši sa konkurencieschopnosť regiónu. V neposlednom rade projekt prispeje k plneniu záväzkov SR voči EÚ v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva. D2) Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. má oprávnenie na odbornú spôsobilosť na prevádzku verejných vodovodov a kanalizácií podľa platnej legislatívy. Projektový tím bude zložený z kapacít žiadateľa a externých zástupcov. Vybraný dodávateľ zabezpečí potrebné odborné stavebné a technické kapacity. Manažment a administratívne kapacity projektu budú zabezpečené vlastnými zdrojmi žiadateľa, ktoré už majú skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ (projekt ISPA/KF „Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne Dolný Turiec" - rok 2004 – 2008, celkové náklady 14,2 mil. €.)	Počas obdobia prevádzky projekt tvorí kladný čistý prevádzkový cash flow v každom roku prevádzky okrem rokov, kedy dôjde k obnove technologických častí projektu. Celkový cash flow však nepostačuje na úhradu vloženej investičných prostriedkov investora (vrátane obnovy technologickej časti) počas posudzovaného obdobia v plnej výške. Na vykrytie nedostatku hotovosti použije spoločnosť TurVod voľné finančné prostriedky získané zo svojej činnosti hlavne zo ziskovejších prevádzok. Z výsledkov analýzy sociálnej únosnosti je zrejmé, že pri navrhovanej cene vodného, s ktorou sa v projekte uvažuje, je podiel výdavkov na vodné a stočné k celkovým čistým príjmom domácností na únosnej úrovni hlboko pod akceptovateľnú mieru výdavkov počas celého posudzovaného obdobia a projekt je z tohto pohľadu udržateľný. Vybudovanie verejnej kanalizácie je verejnoprospešný projekt s pozitívnym vplyvom na životné prostredie, ktorý trvalo rieši problém znečisťovania životného prostredia komunálnymi odpadovými vodami a navyše prinesie zlepšenie kvality života občanov a priblíženie sa štandardu vyspelým krajinám EÚ z hľadiska vybavenosti sídelných aglomerácií verejnou infraštruktúrou.
24110110131	NFP24110110302	Výstavba vodovodu a kanalizácie v o	OPZP-PO1-10-1	00323560 - mesto Snina	3 583 964,05	V súčastnosti sú produkované odpadové vody z rodinných domov na uliciach Jesenského, SNP a Daľkovská akumulované v žumpách alebo septikoch s nevyhnutným vývozom ich obsahu. Problémom je aj zlý prístup fekálneho vozidla na niektoré pozemky. Výrobné prevádzky na Podrybníckej a Stakčínskej ulici produkujú odpadové	Realizáciou projektu sa dobuduje stoková sieť v meste Snina na uliciach: Jesenského ulica – tresy jednotlivých stôk vedú po verejných priestranstvách, po miestnych komunikáciach a popri ceste č. III/55921 vedúcej zo Sniny do Pichného a po súkromných pozemkoch.	Zodpovednosť za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby má Mesto Snina. Položkový rozpočet a výkaz výmer stavebných objektov bol spracovaný v rámci súčastných cenových indexov. Organizačná a technická stránka jednotlivých aktivít	D1) Mesto Snina má 21 175 obyvateľov. Postupným rozširovaním a zlepšovaním predmetnej priemyselnej zóny mesto skvalitní priestor pre prílev nových podnikateľských subjektov do tohto regiónu. Vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej siete v tomto	Zo spracovanej finančnej analýzy vyplýva, že bežné prevádzkové príjmy sú postačujúce na úhradu bežných prevádzkových výdavkov. Prípadný záporný cashflow, ktorý môže vzniknúť len v prípade prefinancovania obnovovacích investícií, bude vykrytý z vlastných

						vody, ktoré sú následne tiež akumulované v žumpách alebo septikoch s nutnosťou vývozu obsahu žúmp resp. s priamym zaústením vývodov septikov do vodného toku. Mesto Snina má v súčasnosti odkanalizovaných 96% územia mesta a disponuje jednotnou stokovou gravitačnou kanalizačnou sieťou. Čistenie odpadových vôd je realizované vo vlastnej mechanicko-biologickej ČOV umiestnenej na okraji mesta. V súčasnosti jestvujúcu vodohospodársku infraštruktúru prevádzkuje spoločnosť VVS, a.s. Košice, závod Humenné. Na už vybudovanú stokovú sieť je v súčasnosti napojených 20573 EO a na verejný vodovod 20 861 obyvateľov.	Celková dĺžka gravitačnej splaškovej kanalizácie je 2807,31m. Ulica SNP a Ďalkovská ulica - gravitačná splašková kanalizácia je navrhnutá v celom rozsahu z rúr PVC DN 300mm v rozsahu 1324,44m a 1202,77m. Realizáciou projektu sa zabezpečí odkanalizovanie hore uvedených ulíc. Zároveň sa zabezpečí odtok a následné čistenie vyprodukovaných splaškových vôd z ulíc Podrybnícka a Stakčínska prostredníctvom ČOV mesta Snina. Dĺžka splaškovej kanalizácie na týchto uliciach je spolu 1722m. Kanalizácia na ul. Podrybnícka je navrhnutá tak, aby bola možnosť napojenia lokality Rybníky Snina. Celková dĺžka kanalizačných rozvodov je 7371,3m s počtom prípojok 231 vrátane troch čerpacích staníc(Jesenského,SNP,Ďalkovská). Budúcim prevádzkovateľom stokovej siete by mala byť spoločnosť VVS, a.s. Košice, závod Humenné – na základe dlhodobého partnerstva. Projektom sa dosiahne zvýšenie napojených EO na stokovú sieť zo súčasných 20573 na 22789 EO.	projektu bude zabezpečená externými zamestnancami, prostredníctvom ktorých bude zabezpečená komunikácia s RO, so stavebným dozorom a zhotoviteľom stavby. Za odbornú realizáciu stavby bude zodpovedný stavebný dozor vybraný v procese verejného obstarávania. Zhotoviteľ stavby bude rovnako vybraný na základe úspešne vykonaného verejného obstarávania. Zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom budú predložené riadiacemu orgánu. Následnú prevádzku kanalizačnej siete bude zabezpečovať spoločnosť VVS, a.s. Košice, závod Humenné na základe novej prevádzkovej zmluvy v súlade s podmienkami prílohy č. 5 PM OPŽP. Vzhľadom na jestvujúce rozvody kanalizácie a možnosť napojenia kanalizácie a vzhľadom na spádové pomery územia nie je možné navrhovaný vodovod a kanalizáciu trasovať súbežne v jednej ryhe po celej dĺžke trasy.	území sa zabezpečí komplexnosť inžinierskych sietí potrebných pre rozvoj podnikateľského prostredia pre celý sninský región. D2) Dobudovaním kanalizačnej a vodovodnej siete sa zamedzí ďalšiemu znečisťovaniu životného prostredia a zlepší sa ochrana územia pred škodlivými vplyvmi v súlade s požiadavkami súčasnej legislatívy v oblasti verejných kanalizácií, predovšetkým zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktoré stanovujú požiadavky na producentov odpadových vôd.	zdrojov správcovskej spoločnosti. Čisté výnosy z projektu nedokážu pokryť v plnej miere investičné náklady projektu. Pre vytvorenú medzeru vo financovaní je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie projektu formou NFP. Projekt je dlhodobo udržateľný vďaka finančnému vysporiadaniu medzi žiadateľom a prevádzkovateľom v prípade negatívnych peňažných tokov. Projekt je zároveň v súlade so strategickými dokumentami mesta: Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územným plánom mesta. Udržateľnosť a spolufinancovanie projektu zo strany mesta garantuje mestské zastupiteľstvo vo svojom uznesení.
24110110132	NFP24110110315	Stropkov - Krušinec - Tisinec - kanalizácia a ČOV	OPZP-PO1-10-1	36570460 - VVS,a.s.	14 352 113,96	Miestom realizácie projektu je aglomerácia Stropkov, ktorá zahŕňa obce Stropkov, Krušinec a Tisinec s počtom obyvateľov 11 525. V meste Stropkov je vybudovaná jednotná kanalizačná sieť zabezpečujúca odvedenie splaškových a dažďových vôd z územia mesta. Komunálne odpadové vody sú odvádzané a čistené na existujúcej ČOV Stropkov. V súčasnosti sú vybudované dve odľahčovacie stoky, ktorých kapacita nie je dostatočná a je potrebná ich výmena z dôvodu zvýšenia kapacity. Pre plynulú prevádzku kanalizačnej siete je potrebné jej rozšírenie z kapacitných dôvodov. Na niektorých miestach je potrebné kanalizáciu dobudovať. V mestskej časti Stropkova – Bokša, v obci Krušinec, ani Tisinec nie je vybudovaná verejná kanalizácia. ČOV v Stropkove si vyžaduje dobudovanie a zvýšenie kapacity. V roku 2006 bola daná do užívania prvá etapa ČOV – mechanický stupeň čistenia a kalové hospodárstvo pre 15 000 EO a dve biologické linky s dosadzovacou nádržou pre 10 000 EO. Na dosiahnutie potrebnej úrovne kvality a rozsahu odkanalizovania v rámci aglomerácie je potrebné dobudovať kanalizačnú sieť a intenzifikovať ČOV.	Po realizácii projektu sa dosiahne: - zabezpečenie potrebnej úrovne odkanalizovania a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu v aglomerácii Stropkov - dosiahnutie legislatívnych požiadaviek na kvalitu vypúšťanej odpadovej vody - zvýšenie ochrany životného prostredia a zabezpečenie environmentálneho štandardu - zvýšenie kvality života obyvateľov v rámci aglomerácie. Po realizácii projektu sa dosiahne odkanalizovanie v aglomerácii Stropkov, bude dosiahnutá potrebná úroveň napojenosti -96,5 % - obyvateľov na verejnú kanalizáciu. Na novovybudovanú kanalizačnú sieť sa napojí 1410EO, pričom sa vybuduje 21,132 km kanalizačnej siete. Na ČOV Stropkov bude po realizácii projektu napojených 11 090 EO. V dôsledku realizácie projektu bude vytvorené jedno pracovné miesto. Realizáciou projektu sa zabezpečí dobudovanie ČOV a zvýšenie jej kapacity aj s ohľadom na pripojenie obcí Tisinec a Krušinec na ČOV po vybudovaní verejnej kanalizácie. V meste Stropkov bude dobudovaná a rozšírená kanalizačná sieť.	Projekt sa bude realizovať prostredníctvom aktivít: Aktivita 1 - Výstavba kanalizácie v aglomerácii Stropkov – budú realizované stavebné súbory: výmena kanalizačných zberačov, odkanalizovanie m.č. Bokša, zvýšenie kapacity odľahčovacích komôr, odľahčovacie stoky, odkanalizovanie obcí Krušinec a Tisinec. Aktivita 2 - Intenzifikácia ČOV Stropkov - zvýšenie kapacity ČOV na zabezpečenie prevádzky aj pri zvýšenom množstve odpadových vôd. Aktivita 1 a 2 sa bude realizovať v období 05/2011 – 10/2013 podľa projektovej dok. vypracovanej projektantom Enviroline s.r.o. Košice, na vypracovanie ktorej si žiadateľ neuplatňuje výdavky v rámci tejto žiadosti o NFP. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Začiatok procesu verejného obstarávania je plánovaný na január 2011. Riadenie projektu bude zabezpečovať projektový tím, ktorý bude zložený z interných zamestnancov a externého dodávateľa služby Externý projektový manažment. Interný zamestnanec sa bude podieľať na finančnom riadení, externý subjekt bude zabezpečovať monitoring, publicitu a projektový manažment. Prevádzkovanie projektu zabezpečí žiadateľ.	Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu: Projekt kompletne rieši odkanalizovanie v rámci aglomerácie Stropkov. Realizácia projektu je nevyhnutná na odstránenie súčasného nevyhovujúceho stavu odvádzania splaškových vôd a na zabezpečenie potrebnej úrovne kvality vypúšťanej odpadovej vody a ochrany životného prostredia. Projekt naplňa ciele definované v strategických dokumentoch a prispieva k naplňaniu cieľov v oblasti odpadových vôd. Realizáciou projektu sa zvýši environmentálny štandard, projekt prispieva k ochrane životného prostredia. Spôsobilosť žiadateľa: Žiadateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá je skúseným investorom a žiadateľov v rámci štrukturálnych fondov. Spoločnosť je stabilná, zameraná na kvalitu poskytovaných služieb. Je plne schopná zabezpečiť realizáciu projektu v požadovanom rozsahu a kvalite (príklady projektov so spolufinancovaním z finančných prostriedkov EU a SR realizovaných VVS: Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín (18,05 mil. EUR), Prešov – Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy (62,7 mil. EUR)).	Projekt svojou realizáciou je udržateľný, prispeje k zlepšeniu životného prostredia v projektovej oblasti a dosiahnutiu požadovaného environmentálneho štandardu. Prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov. Prevádzkovanie projektu bude zabezpečovať žiadateľ, ktorý je odborne a organizačne schopný zabezpečiť prevádzkovanie projektu. Finančná udržateľnosť: Na základe hodnotenia finančných tokov projektu je možné konštatovať, že projekt je dlhodobo finančne udržateľný nakoľko prevádzkové príjmy v každom roku sledovaného obdobia prevyšujú prevádzkové výdavky. Vzhľadom na výšku prevádzkového zisku a odpisov existujúceho majetku žiadateľa, potrebu dodatočných finančných zdrojov v rokoch vykonania obnovy majetku žiadateľ bude schopný vyriešiť z interných zdrojov spoločnosti. Výsledky FA potvrdili aj potrebu a odôvodnenosť spolufin. z fondov EÚ. Projekt nie je schopný vyprodukovať toľko čistých príjmov aby bol zaujímavý z podnikateľského hľadiska bez príspevku. Dôkazom toho je negatívna hodnota ukazovateľov finančnej výkonnosti bez zohľadnenia grantu a vypočítaná hodnota finančnej medzery. Avšak projekt po zohľadnení grantu je hodnotený ako životaschopný a realizovateľný.
24110110133	NFP24110110321	Komárany, Nižný Kručov - kanal., vodovod	OPZP-PO1-10-1	36570460 - VVS,a.s.	2 234 538,97	Riešené územie patrí pod aglomeráciu Vranov nad Topľou. Projekt je umiestnený v katastrálnom území obcí Komárany s počtom obyvateľov 499 a Nižný Kručov s počtom obyvateľov 414. Výstavba kanalizačnej siete je navrhnutá v obciach Nižný Kručov a Komárany. Obec Komárany nemá v súčasnosti vybudovanú kanalizáciu, využívané súkromné žumpy nezabezpečujú dostatočnú ochranu podzemných vôd. Obec Nižný Kručov má vybudovaných 2224,5m kanalizácie, ktorá sa nevyužíva. Projektovaná kanalizácia v obciach je navrhovaná tak, že výtlačným potrubím z dvoch čerpacích staníc bude odpadová voda prečerpávaná z obce Komárany do jestvujúcej kanalizačnej siete obce Nižný Kručov a následne budú odpadové vody odvádzané do kanalizačného zberača mesta Vranov nad Topľou a likvidované v ČOV Vranov nad Topľou.	Výstavba kanalizačnej siete v obciach Komárany a Nižný Kručov je projektovaná v celkovej dĺžke 4 402,9m, z toho výtlačné potrubie o dĺžke 1423,4 m, gravitačné potrubie 2 979,5 m a domové kanalizačné prípojky o dĺžke 1474 m. Splaškové vody z týchto obcí sa odvedú do ČOV Vranov nad Topľou. Po realizácii projektu bude celková dĺžka splaškovej kanalizácie vrátane už v súčasnosti vybudovanej predstavovať 6627,4m. Predpokladaným napojením 783 obyvateľov, čo činí 85%-né pripojenie riešeného územia na kanalizačnú sieť, sa zabezpečí zlepšenie životných podmienok, kvalitné prečistenie odpadových vôd a tým ochrana podzemných vôd. Zároveň sa dosiahne súlad s Koncepciou vodohospodárskej politiky, so Strategickými dokumentmi a so smernicou Rady č. 2000/60/ES.	Riadenie projektu si zabezpečuje prevádzkovateľ (VVS, a.s.) z vlastných zdrojov a s vlastnými zamestnancami. Vo februári 2010 začal prevádzkovateľ VVS a.s. s prípravou súťažných podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania. Dňa 12.4.2010 bola na základe výsledku verejného obstarávania podpísaná zmluva so zhotoviteľom, ktorý bude projekt realizovať. Začiatok realizácie predmetu zmluvy o dielo je určený zmluvou do 20-tich dní po výzve objednávateľom. Vybraný zhotoviteľ vybuduje splaškovú kanalizáciu v obciach Komárany a Nižný Kručov, ktorá odvedie splaškové vody do kanalizačného zberača vo Vranove nad Topľou s následnou likvidáciou v ČOV Vranov nad Topľou. Doba výstavby je zmluvne dohodnutá na 18 mesiacov od začiatku realizácie. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia na celú stavbu sa predpokladá spustenie riadnej prevádzky v marci 2013. Stavba po realizácii bude odovzdaná do prevádzkovania Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. - závod Vranov nad Topľou. Stavba nevyžaduje trvalú obsluhu. Prevádzka sa bude zabezpečovať jestvujúcim stavom pracovníkov VVS a.s. - závod Vranov nad Topľou .	Navrhovaná stavba je svojím významom environmentálna stavba, ktorá svojou funkciou zabezpečuje ochranu životného prostredia z hľadiska nakladania s odpadovými vodami ako i z hľadiska zabezpečenia kvalitatívne nezávadnej pitnej vody. Nutnosť výstavby kanalizácie v obci je zdôvodnená potrebou ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami z domových žúmp v obci. Zároveň sa zvýši stupeň odkanalizovania v aglomerácii Vranov nad Topľou. Z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, dlhoročnej profesnej histórie VVS a.s., spĺňa všetky predpoklady pre realizáciu a prevádzkovanie stavby „Komárany - Nižný Kručov – kanalizácia, vodovod". VVS, a.s. s 2100 zamestnancami je spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou v oblasti rozvoja, výstavby, odvádzania a čistenia odpadových vôd. Predstavuje spoločnosť, ktorá hľadá nové efektívnejšie a ekologickejšie technológie v zmysle ochrany životného prostredia. VVS a.s. je úspešnou v implementácii projektov spolufinancovanými z fondov EÚ.	Po ukončení realizácie projektu budú napojení obyvatelia zabezpečovať príjmy za odkanalizovanú vodu pre vodárenskú spoločnosť. Zo spracovanej finančnej analýzy vyplýva, že výška tržieb za stočné v plnej miere pokryje prevádzkové náklady počas celej doby projektového obdobia. Záporný cash-flow vzniká len v rokoch kedy dochádza k obnove investície s kratšou dobou životnosti ako je projektové obdobie (technológia). Tento deficit vykryje VVS a.s. v danom období z vlastných zdrojov, avšak v nasledujúcich rokoch sa vytvoria dostatočné zdroje na pokrytie obnovy technológie. Čisté výnosy z projektu však nedokážu pokryť v plnej miere investičné náklady projektu. Pre vytvorenú medzeru vo financovaní je potrebné zabezpečiť dofinancovanie projektu formou NFP. S poskytnutým NFP bude plne zabezpečená realizácia a udržateľnosť predkladaného
24110110134	NFP24110110320	Rozšírenie verejnej kanal. v meste Pov.Bystrica	OPZP-PO1-10-1	00317667 - Mesto Považská Bystrica	4 215 808,38	Aglomerácia Považská Bystrica pozostáva z mesta Považská Bystrica s počtom obyvateľov 41 697, obce Prečín s počtom obyvateľov 1 398. V meste Považská Bystrica je vybudovaná splašková stoková sieť o dĺžke 78,7 km, v obci Prečín je vybudované 4,5 km splaškovej stokovej siete. Ostatné splaškové odpadové vody od obyvateľov mesta Považská Bystrica a obce Prečín sú zachytávané v žumpách, z ktorých mnohé nespĺňajú podmienky tesnosti, tým dochádza k znečisteniu podzemných a povrchových	Realizáciou aktivít projektu (vybudovanie splaškovej kanalizácie) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: -vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 1 665 nových obyvateľov (555 nových kanalizačných prípojok) -zvýšenie percentuálnej napojenosti producentov na verejnú splaškovú kanalizáciu v aglomerácii Považská Bystrica z pôvodných 91,4% na 95,1% -vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre	V rámci projektu sa vybuduje splašková stoková sieť o dĺžke 17 754 m z toho (15 386 m gravitačná, 2 368 m výtlaky, 555 ks kanalizačných prípojok a 5 ks čerpacích staníc) s napojením na jestvujúcu kanalizáciu. Predpokladaná lehota výstavby je 24 mesiacov – od 06/2011 do 15/2013, Stavebný dozor bude od 06/2010 do 08/2013 a riadenie projektu, teda projektový manažment bude od 06/2010 do 09/2013. Práce budú	d1) Projekt je zameraný na rozšírenie splaškovej kanalizácie v meste Považská Bystrica v rámci aglomerácie Považská Bystrica. Na uvedený projekt je vydané právoplatné stavebné povolenie. Realizáciou projektu sa zvýši napojenosť v meste Považská Bystrica nad požadovanú hodnotu 85 %, vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja	Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou nenávratného finančného príspevku. Predpokladané prevádzkové príjmy projektu pokrývajú prevádzkové výdavky v plnom rozsahu, čistý prevádzkový príjem však nepostačuje na krytie vloženej investície a obnovu zariadenia v plnom rozsahu. Žiadateľ - vlastník vybudovanej verejnej kanalizácie

						vôd. Projekt rieši odkanalizovanie mestských časti Považskej Bystrice, s vybudovaním splaškovej kanalizácie a s odvádzaním splaškových odpadových vôd do jestvujúcej ČOV Považská Bystrica. (Aglomerácia Považská Bystrica je zaradená do Národného programu SR pre vykonanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č. 1)	obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu -zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami -zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálii zo žúmp -zvýhodnenie obce v jej ďalšom rozvoji -zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva	realizované zhotoviteľom, vybraným v súlade so zákonom o VO. Ostatné aktivity projektu (stavebný dozor a externý projektový manažér) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: dĺžka gravit. kanal., dĺžka výtlakov, počet ČS a počet kanalizačných odbočení. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Navrhovanú kanalizáciu bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií.	prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu, zníži sa znečisťovanie podzemných vôd a povrchových netesnými žumpami a ich nekontrolovateľným vývozom a zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva. d2) Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je mesto Považská Bystrica. Realizácia aktivít bude riešená dodávateľským spôsobom. Výber dodávateľa a stavebného dozoru bude realizovaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Vybraný dodávateľ zabezpečí potrebné odborné stavebné a technické kapacity. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou podobných projektov: Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach; Považská Bystrica , mestská časť Podvažie – rozšírenie verejného vodovodu	nebude z jej prevádzky dosahovať príjem. Investičné výdavky budú v plnom rozsahu kryté z rozpočtu obce. Príjem z projektu prestavuje stočné, ktoré bude vyberať prevádzkovateľ - Považská vodárenská spoločnosť. Prevádzkové výdavky bude v plnom rozsahu hradiť prevádzkovateľ. Z hľadiska prevádzkovateľa sú príjmy z projektu vyššie ako prevádzkové výdavky, prevádzkovateľ dosahuje kladný cash flow. Projekt je z finančného hľadiska udržateľný pre oba subjekty. Navrhovaná cena stočného bola testovaná voči projektovaným výdavkom domácností, pričom výdavky na stočné dosahujú sociálne únosnú mieru.
24110110135	NFP24110110319	Kanalizácia a ČOV Sereď	OPZP-PO1-10-1	36550949 - ZVS, a. s. Nitra	11 423 012,11	Odpadové vody sú odvádzané jednotnou stokovou sieťou z mesta Sereď (16924 obyv.) a z obce Dolná Streda (1410 obyv.) do ČOV Dolná Streda, ktorá sa nachádza na juhovýchodnom konci obce. Sereď a Dolná Streda tvoria aglomeráciu podľa prílohy č. 1 Programového manuálu s názvom Dolná Streda (aglom. Sereď) o veľkosti aglomerácie 21 400 podľa príl. č. 1 Programového manuálu. V rámci mesta Sereď nie je vybudovaná kanalizácia v miestnej časti Horný Čepeň a na niektorých uliciach. V obci Dolná Streda je nedobudovaná kanalizácia. V súčasnosti je v aglomerácii na kanalizáciu napojených 90,6 % obyvateľov. Odpadové vody od nepripojeného obyvateľstva sú zhromažďované v žumpách a vyvážané fekálnymi vozidlami na ČOV Dolná Streda. Jestvujúcu mechanicko-biologickú ČOV Dolná Streda je potrebné dobudovať a intenzifikovať, aby spĺňala požadované limity dané nariadením vlády č. 269/2010 okrem iného aj v ukazovateli celkový dusík a fosfor. Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahne zlepšenie životného prostredia, zabráni sa znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd a vytvoria sa podmienky pre ďalší socio-ekonomický rozvoj mesta Sereď a obce Dolná Streda.	Realizáciou aktivít projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 615 nových obyvateľov (6539,7 m gravitačnej kanalizácie a výtlakov, 205 nových prípojok, min. 90% napojenosť), - zníži sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd netesnými žumpami a nekontrolovateľným vývozom fekálií zo žúmp, - prebudovanie jestvujúcej linky čistenia na ČOV s dostatočnou kapacitou pre odstraňovanie organického znečistenia vrátane biolog. odstraňovania celk. dusíka a celk. fosforu s jeho chemickým dozrážaním, - zvýšenie kapacity ČOV na 29 659 EO, - zabezpečenie hodnôt ukazovateľov znečistenia vyčistenej odpadovej vody v súlade s požiadavkami NV SR 296/2005, Z.z. ako aj Smernice 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES z 27. februára 1998 ako podľa emisného tak aj imisného princípu, - vytvoria sa podmienky pre ďalší rozvoj v Seredi a v Dolnej Strede, - zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva. Predmetom realizácie ŽoNFP sú v rámci mesta Sereď ulice Kasárenská a Šintavská, m.č. Horný Čepeň; v rámci obce Dolná Streda sú ulice Zemianska, Dolnostredská, Pod Hrádzou. Predmetom realizácie ŽoNFP nie je m.č. Nový Majer.	V rámci projektu sa navrhuje vybudovať 6539,7 m splaškovej kanalizácie a 205 kusov kanalizačných odbočiek. Navrhovaná kanalizácia sa napojí na jestvujúce zberače. Dobudovanie a intenzifikácia ČOV bude prebiehať v jestvujúcom areáli ČOV Dolná Streda. Predpokladaná lehota výstavby je 24 mesiacov (od 06/2011 do 05/2013) s následnou kolaudáciou v 05/2014. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: dĺžka grav. kanal., dĺžka výtlakov, počet ČS a počet kanal. odbočení a v rámci ČOV sú to stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Navrhovanú kanalizáciu bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z.	d1) Projekt je zameraný na dobudovanie kanalizácie v meste Sereď a v obci Dolná Streda a dobudovanie ČOV Dolná Streda. Na uvedený projekt sú vydané právoplatné stavebné povolenia. Realizáciou predmetného projektu sa zabezpečí zvýšenie kapacity ČOV a odstraňovanie nutrientov pre aglomeráciu Dolná Streda v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS v rámci oprávnenej aktivity II. skupiny operačného cieľa 1.2. d2) Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je ZsVS, a.s.. Okresný súd v Nitre spoločnosť zapísal do Obchodného registra dňa 07.01.2003. Predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie, prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a ČOV, ku ktorým má podnik právo hospodárenia. Žiadateľ má skúsenosti z realizácie obdobných projektov financovaných z KF, napríklad: - Povodie Váhu a Dunaja–Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou–aglom. Galanta, 2004-2009, 41,0 mil. EUR, - Povodie Váhu a Dunaja–Odved. a čistenie odpad. vôd a zásob. pitnou vodou–aglom. Šamorín, 2004-2009, 47,3 mil. EUR, - Odkanalizovanie regiónu Šaľa, 2005-2008, 21,3 mil EUR.	Z výsledkov analýzy vyplýva, že projekt z hľadiska posudzovania samotnej investície dosahuje nepriaznivé hodnoty. Projekt je bez nenávratnej finančnej pomoci za súčasných podmienok nerealizovateľný. Analýza cash flowpreukázala, že prevádzkové príjmy sú vyššie ako prevádzkové výdavky v každom roku posudzovaného obdobia.Avšak kumulovaný čistý prevádzkový príjem nie je dostatočný na plánovanú obnovu technologických zariadení vovýške 4,5 mil. € v roku 2029. Do roku 2028 sa naakumuluje 1 858 tis. €. Nedostatok hotovosti bude ZsVS, a.s.vykrývať zo svojich voľných finančných prostriedkov naakumulovaných v danom čase z príjmov z ostatnýchprevádzok. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti c.2 : Finančná analýza, Kapitola 8 a 9: Vyhodnotenie finančných indikátorov a sociálnej únosnosti a v jej tabuľkovej časti.
24110110136	NFP24110110305	Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce	OPZP-PO1-10-1	36550949 - ZVS, a. s. Nitra	16 984 313,44	Podľa prílohy č.1 PM OPŽP, aglomerácia Zlaté Moravce pozostáva z mesta Zlaté Moravce, z obcí Žitavany, Martin nad Žitavou. V týchto obciach, ale aj v mestskej časti Zlatých Moraviec „Chyzerovce" je vybudovaná verejná vodovodná sieť a časť kanalizácie, ktorá odvádza odpadovú vodu do jestvujúcej ČOV Zlaté Moravce. Z ostatných častí aglomerácie sú žumpové vody vyvážané na túto ČOV. Súčasný stupeň vybudovania kanalizačnej siete spôsobuje vyššie náklady pre obyvateľov z dôvodu zvozu žúmp na ČOV, znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd netesnými žumpami a nekontrolovanému vývozu fekálií do okolitého prostredia. Aktuálny počet EO pripojených na verejnú kanalizáciu je 14 861, čo predstavuje napojenosť 83,4% voči počtu EO v aglomerácii v súčasnosti (17 825 EO). Po dobudovaní kanalizácie v aglomerácii, jestvujúca mechanicko- biologická ČOV Zlaté Moravce nebude kapacitne postačovať pričom súčasná technologická linka je schopná eliminovať iba čiastočne organické znečistenie bez odstraňovania nutrientov.	Realizáciou cieľov projektu (dobudovanie kanalizácií a intenzifikácia ČOV) budú dosiahnuté nasledovné ukazovatele: -odkanalizovanie časti zastavaného územia mesta Zlaté Moravce a mestskej časti Chyzerovce (ulice Chyzeroveckej a Palárikovej) vybudovaním 6 119 m stôk a 1 676 m kanalizačných odbočiek v počte 217 ks, do jestvujúcej ČOV Zlaté Moravce, ktorá sa bude intenzifikovať v rámci predkladaného projektu -napojenie 648 nových obyvateľov na stokovú sieť -zvýšenie kapacity ČOV na 21 473 EO, čím sa zabezpečí stupeň odkanalizovania projektovej oblasti podľa počtu napojených EO na 89,3% -zvýšenie napojenosti obyvateľstva v aglomerácii na kanalizáciu zo 80,9% na 85,1% (počet napojených obyvateľov na stokovú sieť k celkovému počtu obyvateľstva v aglomerácii v roku 2010 a v roku 2014) -zabezpečenie čistenia odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov v súlade s NV č. 269/2010 Zb a so smernicou 91/271/EHS -redukcia vplyvu ukazovateľov znečistenia najmä podľa Nc a Pc na kvalitu vody v recipiente Žitava -zníženie znečistenia podzemných vôd spôsobované netesnými žumpami a povrchových vôd nekontrolovateľným vývozom fekálií d príslušného povodia -vytvorenie predpokladov pre lepšiu kvalitu životných podmienok obyvateľstva, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu.	Stavba sa bude realizovať v intraviláne mesta Zlaté Moravce a jej m.č. Chyzerovce a dobudovanie ČOV bude prebiehať v jestvujúcom areáli mestskej ČOV. Stavby sú rozdelené na SO a PS, ktoré sú popísané v PD a v niektorých stavebných povoleniach. Predmetom projektu sú nasledovné stavebné objekty: -v rámci stav. povolenia č. . Z/2010/00902-006-F33 na stavbu „Zlaté Moravce - dobudovanie kanalizácie": stoka AD, AD-1, AD-1-1, AD-1-2, B-1, B-2, B-3, C, D, OK1A, OK1B v celkovej dĺžke 3707,6m; výtlaky V-2, V-3, V-4, V-5 v celk. dĺžke 1062,1m; čerpacie stanice ČS2, ČS3, ČS4, ČS5; domové kan. odbočky v počte 120 kusov -v rámci stav. povolenia č. Z/2007/00511-08/F24 na stavbu „Kanalizácia Chyzerovecká ulica III.časť – Zlaté Moravce": SO01- Kanalizácia (stoka AA-II.časť, AAa, AA2 v celk. dĺžke 678,25m; SO02 – Kanalizačné prípojky (65ks v dĺžke 542m) -v rámci stav. povolenia č. Z/2007/01027-05/F24 na stavbu „Kanalizácia Chyzerovecká ulica III.časť – Zlaté Moravce", časť Kanalizácia Palárikova ulica Zlaté Moravce: SO01 – Kanalizácia (stoka AA3, AA3.1 v celkovej dĺžke 671,05m); SO02 – Kanalizačné prípojky (32 ks v dĺžke 294m) -v rámci stav. povolenia č. Z/2010/00921-004-F28 na stavbu „ ČOV Zlaté Moravce – intenzifikácia: SO01 - Vypínacia komora - stavebné úpravy, SO02 - Hrubé mechanické predčistenie - staveb. úpravy, SO03- Vstupná čerpacia stanica - stavebné úpravy, SO04 - Objekt mechanického predčistenia, SO05 - Prijmová	Realizáciou predmetného projektu sa zabezpečí zvýšenie kapacity ČOV na 21473EO a odstraňovanie nutrientov pre aglomeráciu Zlaté Moravce v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a NV SR 269/2010 Z.z. v rámci oprávnenej aktivity II. skupiny operačného cieľa 1.2. V aglomerácii je v súčasnosti napojených 83,4% EO na kanalizáciu a ČOV a po realizácii sa zvýši napojenosť na 89,3%. V rámci projektu sa dobuduje 6119m novej kanalizácie. Hlavným predmetom ZsVS, a.s. je zabezpečenie odvádzania a čistenia OV a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. ZsVS a.s. je vlastníkom a prevádzkovateľom jest. kanalizácie v ZM, zároveň bude vlastníkom a prevádzkovateľom aj novovybudovanej kanalizácie. Spoločnosť získava výnosy z prevádzky svojho majetku a má právo stanovovať ceny produktov a služieb. ZsVS a.s. realizovalo projekty ISPA, Kohézne fondy a projekty štrukturálnych fondov v oblasti kanalizácie a ČOV (napr. projekty KF: Povodie Váhu a Dunaja–Odvedenie a čistenie odp. vôd a zásobovanie pitnou vodou–aglom. Galanta, 2004-2009, 41,0 mil. EUR, Povodie Váhu a Dunaja–Odved. a čistenie odpad. vôd a zásob. pitnou vodou–aglom. Šamorín, 2004-2009, 47,3 mil. EUR, Odkanal. regiónu Šaľa, 2005-2008, 21,3 mil EUR).	Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu. Indikátory sa k ideálnym hodnotám blížia, čo možno hodnotiť pozitívne. Výška tarif bola testovaná voči projektovaným výdavkom domácností, pričom výdavky na stočné dosahujú medzinárodnými štandardmi akceptovateľnú úroveň. Analýza projektového cash flow v tridsaťročnom horizonte preukázala, že v prípade krytia spolupodieľania sa žiadateľa výhradne z vlastných zdrojov a vykrývanie mierne negatívneho cash flow z iných ziskových aktivít, je projekt dlhodobo udržateľný. Pri celkovom posudzovaní projektu je nutné brať do úvahy aj výsledky ekonomickej analýzy. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti č.2 : Finančná analýza, Kapitola 8 a 9: Vyhodnotenie finančných indikátorov a sociálnej únosnosti a v jej tabuľkovej časti.

							Ďalšie informácie o SO a PS na ČOV a o kanalizáciách sú uvedené v prílohách č. 16 a 23.	komora žumpových vôd, SO06 - Usadzovacie nádrže - stavebné úpravy, SO07 - Čerpacia stanica surového kalu - staveb. úpravy, SO08 - Združený objekt biologického čistenia, SO09 - Dúchareň biologického čistenia, SO10 - Dosadzovacie nádrže, SO11 - Terciárne dočistenie, SO12 - Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu, SO13 - Dávkovanie síranu železitého, SO14 - Nádrž regenerácie kalu - stavebné úpravy, SO15 - Nádrž kalovej vody - stavebné úpravy, SO16 - Vyhnívacia nádrž č. 1 - stavebné úpravy, SO17 - Vyhnívacia nádrž č. 2, SO18 - Združený objekt kalových nádrží - stav. úpravy, SO19 a SO20 - Strojovňa kogenerácie, Strojovňa plynovej kompresorovne, SO21 - Zásobná nádrž vyhnitého kalu - stav. úpravy, SO22 - Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu, SO23 - Krytá skládka kalu, SO24 - Plynojem a strojovňa plynojemu, SO25 - Horák prebytočného bioplynu, SO26 – Žľaby, SO27 - Kalové polia - stavebné úpravy, SO28 - Prepojovacie potrubia, SO29 - Vodovod, Časť: Rozvod pitnej a úžitkovej vody, SO30 – Kanalizácia, SO31 - Káblová prípojka VN 22kV, SO32 – Trafostanica, SO33 - Sekundárne káblové rozvody, SO34 - Vonkajšie osvetlenie a uzemňovacia sústava, SO35 - Komunikácie a spevnené plochy, SO36 - Búracie práce, PS01 - Mechanické predčistenie a čerpanie odpadových vôd, PS02 - Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu, PS03 - Dosadzovacie nádrže, PS04 - Terciárne dočistenie, PS05 - Čerpanie vratného a prebytočného kalu, PS06 - Zahustenie a odvodnenie kalu, PS07 - Kalové a plynové hospodárstvo a kotolňa, PS08 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS09 - MaR a ASRTP Predpokladaná lehota výstavby vr. skúšob. prevádzky bude od 06/2011 do 05/2014. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Dobudovaná kanalizácia a ČOV sa bude prevádzkovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií. Po ukončení kolaudačného konania bude stavba zaradená do majetku konečného prijímateľa.		
24110110137	NFP24110110308	ČOV Detva-intenzifikácia	OPZP-PO1-10-1	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	4 373 633,99	Areál ČOV Detva sa nachádza v extraviláne mesta Detva na jej juhozápadnom okraji mimo bezprostredného kontaktu s obytnými zónami mesta. Recipientom vypúšťaných vyčistených vôd je vodný tok Slatina. V súčasnosti je mesto Detva odkanalizované jednotnou kanalizačnou sieťou na existujúcu ČOV. (Aglomerácia Detva je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č.1). Čistiareň odpadových vôd čistí pritekajúce odpadové vody na mechanickom a biologickom stupni. V súčasnosti technologická linka ČOV pracuje bez možnosti odstraňovania nutrientov. Čistiaren odpadových vôd nespĺňa legislatívne požiadavky v súlade s NV č. 269/2010 Z.z.	Realizáciou projektu (intenzifikáciou ČOV) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvorenie podmienok pre čistenie odpadových vôd na ČOV pre 12 433 EO v súlade s platnou legislatívou - dosiahnutie povolených hodnôt na odtoku do recipientu Slatina v súlade s NV č. 269/2010 Z.z. /pôvodne 296/2005 Z.z./ - vytvorenie podmienok pre zlepšenie stavu rieky Slatina redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV Detva - vytvorenie kvalitatívne lepších životných podmienok pre obyvateľstvo danej aglomerácie, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu - splnenie požiadaviek smernice Rady 91/271/EHS	Stavba sa bude realizovať v rámci areálu jestvujúcej ČOV Detva. Predpokladaný termín realizácie hlavnej aktivity projektu je od 07/2011 do 06/2014, vrátane skúšobnej prevádzky. V rámci skúšobnej prevádzky sa požiada o kolaudáciu stavby. Stavebné práce, rovnako ako ostatné aktivity projektu, budú realizované dodávateľským spôsobom, kde dodávatelia budú vybraní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu a monitorovanie, bude vykonávané vlastnými kapacitami žiadateľa. Po ukončení diela sa uskutoční verejná súťaž na zabezpečenie prevádzkovania diela - uzatvorenie novej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na dobu max. 10 rokov.	d1) Vhodnosť realizácie projektu: 1/ Výrazne sa prispeje k zlepšeniu čistiaceho efektu ČOV, čím sa prispeje k splneniu požiadaviek smernice Rady 91/271/EHS 2/ Zabezpečenie kvality vyčistenej vody na ČOV Detva na úrovni požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z.z. 3/ Výrazne sa prispeje k ochrane životného prostredia d2) Popis spôsobilosti: StVS, a.s. je spôsobilá na realizáciu projektu na základe predmetu činnosti uvedenom vo výpise z obch. registra, má skúsenosti s realizáciou projektov kofinancovaných z fondov EÚ a ŠR. StVS, a. s. predpokladá zabezpečiť prevádzkovanie projektu inou osobou. Subjekt bude vybraný verejnou súťažou. S týmto subjektom bude uzavretá prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov, ktorá bude plne rešpektovať „Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operačého cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007-2013 v SR". Za prenájom majetku bude platené nájomné, bez poskytovania zvýhodnených podmienok.	Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu. Výsledky FA preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou NFP. Predpokladané prevádzkové príjmy pokrývajú prevádzkové výdavky v plnom rozsahu, čistý prevádzkový príjem však nepostačuje na krytie vloženej investície a obnovu zariadenia v plnom rozsahu. Nakoľko sa na projekte podieľajú dva subjekty, investor a prevádzkovateľ, je v rámci 30-ročného posudzovaného obdobia hodnotený vplyv projektu na cash flow pre každý subjekt samostatne. Z hľadiska vlastníka príjem z projektu predstavuje nájomné stanovené podľa výšky odpisov. Príjem z nájomného postupne uhrádza vložené prostriedky a postačuje aj na krytie obnovy technolog. zariadení s kratšou dobou životnosti. Na konci obdobia dosiahne vlastník kladný kumulovaný cash flow. Z hľadiska prevádzkovateľa príjmy z projektu sú vyššie ako prevádzkové výdavky, prevádzkovateľ dosahuje kladný cash flow. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný pre oba subjekty. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti

										projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti č.2 Finančná analýza projektu.
24110110138	NFP24110110392	Teriakovce - vodovod - rozšírenie	OPZP-PO1-10-2	00327859 - Teriakovce	1 352 226,60	Obec Teriakovce leží v bezprostrednej blízkosti krajského mesta Prešov smerom na východ, susedí s mestskou časťou Solivar. Podľa administratívneho členenia patrí do Prešovského kraja a okresu Prešov. V zmysle prílohy č. 1 Programového manuálu, Teriakovce patria do aglomerácie (Haniska okr. Prešov - Ľubotice - Prešov - Teriakovce). Stavba sa nachádza v intraviláne a extraviláne obce v trase navrhovaných rozvodov. Obec má vybudovaný verejný tlakový vodovod z r. 1999. Ako zdroj vody je využívaná voda z VVS, no nie všetci obyvatelia (aktuálny stav 539) sú napojení na verejný vodovod. Zásobovanie nenapojených obyvateľov je preto riešené výlučne z individuálnych zdrojov - studní. Vo väčšine prípadov, táto voda však nespĺňa STN, pre vodu na pitné účely. Účelom a cieľom predmetnej stavby je zabezpečenie dodávky pitnej zdravotne nezávadnej vody pre všetkých obyvateľov a dosiahnuť napojenie nových obyvateľov v celkovom počte 200. Zároveň vybudovaním vodojemu sa zabezpečí potrebná akumulácia pitnej vody na zásobovanie v prípade výpadku zásobovania z VVS a možného využitia v situáciách zabraňujúcich ohrozovanie života a zdravia obyvateľov obce.	Účelom a cieľom predmetnej stavby je zabezpečenie a zvýšenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce. Zároveň zabezpečiť kvalitnú zdravotne nezávadnú vodu z verejného vodovodu a vytvoriť bezpečnú rezervu vody v prípade situácií ohrozujúcich zdravie a život obyvateľov.. Technické parametre: - celková dĺžka rozvodných sieti: 6,08 km - celkový pocet novoziadených prípojok: 189 ks - celkový pocet novopripojených odberatelov: 200 osób - celkový pocet novovybudovaných radov: 21 Komplementárny prínos realizácie projektu spociva v/vo: 1. kompletizácii občianskej vybavenosti obce 2. vytvorení podmienok pre trvalo – udržateľný rast regiónu pri rešpektovaní environmentálnych požiadaviek 3. znížení potenciálnych rizík ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva v prípade výskytu environmentálnych rizík a nevyužívaní vody z individuálnych zdrojov, ktorá nespĺňa príslušné normy 4. efektívnejšom využití zdrojov celej vodohospodárskej sústavy	Realizácia projektu pozostáva z hlavnej aktivity projektu (rozšírenie verejného vodovodu) a podporných aktivít: Riadenie projektu - pokrýva oblasť administratívneho a finančného riadenia implementácie projektu. Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti spojené zo zabezpečením publicity projektu v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu. Podporné aktivity budú zabezpečovať priamo zamestnanci žiadateľa alebo externí pracovníci. Žiadateľ má skúsenosti s implementáciou investičných projektov. Hlavná aktivita bude pozostávať z výberu samotného zhotoviteľa stavby v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o VO a v zrealizovaní týchto stavebných objektov: Technický popis je súčasťou stavebnej dokumentácie. Technologický proces rozvodu pitnej vody si nevyžaduje žiadnu aplikáciu chemických činidiel. Z uvedeného dôvodu nie je nutné aplikovať systém manipulácie a skladovania. Celý realizačný proces bude koordinovaný projektovým tímom (manažér, stavebný dozor, účtovník). Projektový tím bude garantovať obsahový súlad s projektovou dokumentáciou a korigovať možné odchýlky vzniknuté v priebehu samotnej výstavby.	Pre potreby využitia predkladaného zámeru, je nutné do prevádzky uviesť – odovzdať rozvodnú vodovodnú sieť navrhovanú v lokalitách obce, kde nie je. Takto sa podarí dosiahnut cieľový stav napojenosti a systém bude prevádzkyschopný pre všetkých obyvateľov. Dosiahnutie stanovených ukazovateľov výsledkov a dopadov realizovaného projektu je možné len v súvislosti s realizáciou investičnej akcie v zmysle stavebnej projektovej dokumentácie. Trasovanie rozvodnej siete je v súlade s výškopisnými a polohopisnými danosťami lokality, pričom rešpektuje aktuálne vlastnícke a užívateľské vzťahy. Návrh riešenia TERIAKOVCE – VODOVOD – ROZŠÍRENIE bol prejednaný na Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. OZ Prešov a iné, lepšie technicky efektívnejšie riešenie ako je navrhované v technickej dokumentácii v danom území nie je možné. Prevádzkovateľom verejného vodovodu bude po skončený iný prevádzkovateľ ako samotný žiadateľ, zmysle zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorý disponuje odbornou spôsobilosťou na prevádzku verejného vodovodu. Zároveň zrealizovaním schváleného projetku Teriakovce - splašková kanalizácia bude zabezpečené nakladanie s odpadovými voda	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, ako subjektu miestnej verejnej správy (svojprávne postavenie a rozhodovacia právomoc v oblasti nakladania s majetkom obce, postavením vo vzťahu k výkonu originálnych kompetencií a rozhodovacou právomocou pri použití vlastných finančných zdrojov). Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - finančnou stabilitou budúceho prevádzkovateľa - možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné financné zdroje, združenie prostriedkov, sponzorské dary) Z hľadiska prevádzkového : - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov budúceho prevádzkovateľa a prijmov generovaných finančnou analýzou. Keďže projekt patrí k projektom ktoré generujú budúce príjmy, bola finančná analýza vypracovaná v zmysle pokynov uvedených v dokumente „Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy projektu". Krytie prevádzkových nákladov a kalkulácia prevádzkových príjmov vychádza z platnej legislatívy v oblasti tvorby a schvaľovania cien.
24110110139	NFP24110110342	Krásnohorské Podhradie, kanalizácia a ČOV,...	OPZP-PO1-10-2	00328421 - Obec Krásnohorské Podhradie	392 727,48	Obec Krásnohorské Podhradie nachádzajúca sa cca 7 km od okresného mesta Rožňava, v Košickom kraji. Obec je prístupná štátnou cestou Rožňava-Košice. Obec využíva obecnú kanalizáciu, zaustenú do obecnej ČOV. V súčasnosti prevádzkovateľ ČOV eviduje skutočné hydraulické zaťaženie ČOV splaškovými vodami v množstve: 228,00 m3/deň. Z celkového počtu obyvateľov 2598 je v súčasnej dobe napojených na vybudovanú kanalizáciu 2476 obyvateľov. Zmena pôvodnej projektovej dokumentácia bola nevyhnutná aj z dôvodu zložitých IGP podmienok – skalné podložie. V súčasnosti v záujmovej lokalite splaškové odpadové vody odtekajú priamo do recipientu alebo do septikov, ktorých technický stav je nevyhovujúci a v značnej miere znehodnocujú životné prostredie. Stavenisko sa nachádza priamo v obci, kanalizačné vetvy budú sledovať nivelitu terénu, miestnych a účelových komunikácií. Územie staveniska sa vyznačuje hranatosťou, pozdĺžnym ale aj priečnym sklonom. Predmetom projektovu sú len kanalizačné vetvy A2.2, A 2.3.	Po dobudovaní splaškovej kanalizácie v obci Krásnohorské Podhradie sa predpokladá napojenie ďalších 15 rodinných domov a 1 bytového domu s celkovým počtom 76 EO. Celkový počet EO pripojených na verejnú kanalizáciu po realizácii projektu bude 2552 EO, čo predstavuje 97,85 % celkového pripojenia EO. Dobudovaním kanalizácie sa predĺži kanalizačná sieť o 490 m a jej celková dĺžka bude 10446,32 m. Podiel dĺžky gravitačnej kanalizácie z celkovej dĺžky po realizácii bude 95,22 %. Podiel dĺžky tlakovej kanalizácie z celkovej dĺžky po realizácii projektu bude 4,78%.	Hlavnou aktivitou projektu je dobudovanie splaškovej kanalizácie. Túto aktivitu bude zabezpečovať stavebná firma – víťaz zrealizovaného verejného obstarávania a práce budú v zmysle stavebného zákona dozorované profesionálnym stavebným dozorom. Trasa kanalizačných vetiev bude sledovať nivelitu terénu, miestnych a účelových komunikácií. Projektované kapacity: Vetva A 2.2 (gravitačná vetva): - DN 300 mm, dĺžka 90 m, pričom na trase sú navrhované 3 kanalizačné šachty; - združená verejná prípojka P1 do vetvy A 2.2 – DN 200mm, dĺžka 50 m, pričom na trase je 1 kanalizačná šachta. Vetva A 2.3 (gravitačná vetva): - DN 250 mm, dĺžka 262,0 m, 11 kanalizačných šácht a 1 spádisková kanalizačná šachta; - združená verejná prípojka P2 (do vetvy A 2.3); DN 200 mm, dĺžka 38 m, pričom na trase sú navrhované 2 kanalizačné šachty; - združená verejná prípojka P3 (do vetvy A 2.3); DN 200 mm, dĺžka 50 m, pričom na trase je navrhovaná 1 kanalizačná šachta; Na kanalizačnej trase sú navrhované jednoduché kolmé odbočky K 900, príp. šikmé odbočky 450 korigované podľa miestnych podmienok. Ostatné technické a organizačné zabezpečenie bude realizované externe.	V záujmovej oblasti sa nachádza nepravidelná zástavba rodinných domov bez pivničných ale aj pivničných priestorov a materská škola (42 detí a 6 zamestnancov). V danej lokalite sú vybudované nadzemné aj podzemné inžinierske siete, konkrétne vodovod, vedenie nízkeho napätia, plynovod, rozhlas, verejné osvetlenie. Miestne komunikácie lemujú po stranách povrchové rigoly, ktoré odvádzajú zrážkovú vodu v čase dažďa. Splaškové odpadové vody v súčasnosti z vyššie uvedených nehnuteľností odtekajú priamo do recipientu alebo do septikov, ktorých technický stav je nevyhovujúci a v značnej miere znehodnocujú stav životného prostredia. Obec Krásnohorské Podhradie už realizovala investičné projekty s využitím fondov Európskej únie a to ako zo štrukturálnych fondov, tak aj z prostriedkov PHARE. Obec realizovala prostredníctvom OP ŽP projekt zameraný na kanalizáciu – dokončenie I. etapy. Zabezpečenie realizácie tohto projektu bude dodávateľským spôsobom. Výber dodávateľa už bol uskutočnený.	Projekt nepatrí do skupiny projektov generujúcich príjmy. Obec nemá dostatok vlastných finančných zdrojov a projekt by nebolo možné realizovať bez poskytnutia NFP z operačného cieľa 1.2.. Projektom sa sleduje dosiahnutie zníženia zaťaženia životného prostredia. Ukončením projektu sa zvýši počet napojených EO na kanalizáciu a ČOV. Implementácia projektu plne korešponduje so strategickými výhľadmi Európskeho spoločenstva a to najmä: - znižovanie miery zaťaženosti životného prostredia, - efektívne využívanie prírodných zdrojov. V prípade dostavby kanalizácie je udržateľnosť projektu zabezpečená pravidelnou údržbou stavebného diela, čo korešponduje aj zo zákonom o obecnom zriadení, kde obec má povinnosť starať sa o majetok, zveľaďovať ho. Výdavková časť rozpočtu obce Krásnohorské Podhradie zohľadňuje aj výdavky na údržbu majetku obce. Ako vyplýva z finančnej analýzy obec má dostatok zdrojov na zabezpečenie prevádzky a údržby tohto majetku. Obec Krásnohorské Podhradie bude prevádzkovať novovybudovanú kanalizáciu, bude stanovovať výšku stočného a aj ho prijímať. Za účelom zabezpečenia odborných služieb spojených s prevádzkovaním a odbornou garanciou je na tieto účely kontrahovaný Ing. Boris Tužinský , ktorý je držiteľom osvedčenia odbornej spôsobilosť. Aby mohol túto činnosť vykonávať je za týmto účelom podpísaná zmluva s firmou PROX T.E.C Poprad s.r.o, Mnoheľova 3891/3A, Poprad ktorá má na danú činnosť živnosť a zastupuje ju Ing. Boris Tužinský , ktorý je držiteľom osvedčenia odbornej spôsobilosti.
24110110140	NFP24110110370	Kanalizácia obce Bernolákovo – 2. etapa	OPZP-PO1-10-2	00304662 - Obec Bernolákovo	4 431 034,63	Obec Bernolákovo leží na území Bratislavského samosprávneho kraja, v okrese Senec. Obec mala ku koncu roka 2010 5431 obyvateľov. Vďaka výhodnej polohe v blízkosti hlavného mesta Bratislavy a atraktívnemu prostrediu regiónu Podunajsko zažíva obec dynamický rozvoj. Jednou z jeho prekážok ale zostáva pomerne nízka úroveň odkanalizovania územia obce, napriek realizácii viacerých projektov budovania kanalizácií v poslednom období. Tento stav brzdí prílev obyvateľstva, ktorý má inak veľmi vysoký potenciál. Územie bez kanalizácie nie je pre ľudí dostatočne atraktívne, kedže neposkytuje kvalitu bývania, ktorá je v súčasnej dobe štandardom. Okrem toho má riešenie odvádzania splaškovej vody prostredníctvom žúmp a septikov negatívny vplyv na životné prostredie kvôli priesakom a znečisťovaniu pôdy a povrchových a podzemných vôd.	Po ukončení realizácie aktivít navrhovaného projektu bude mať vďaka jeho realizácii prístup ku kanalizácii až 96,78 percenta všetkých obyvateľov obce. To zvýši atraktívnosť dotknutých území pre obyvateľov. Predpokladá sa pokračovanie dynamiky osídľovania a rastu životnej úrovne. Prílev obyvateľstva z hlavného mesta, hľadajúceho výhody prímestského a zároveň vidieckeho prostredia umožní celkové zrýchlenie vývoja obce. Okrem toho budú značné aj ekologické benefity plynúce z projektu vďaka odbúraniu úniku splaškovej vody do okolia. V rámci tohto projektu bude vybudovaných 3 972,80 m gravitačných potrubí, 1 929 m tlakových potrubí vrátane 6 KPČ a 2 120 m kanalizačných odbočení umožňujúcich realizáciu 325 prípojok. Spolu bude na novú kanalizáciu pripojených 1 197 obyvateľov. Celkový počet subjektov vyriešených novou kanalizáciou bude predstavovať 1 252 EO.	Predmetom projektu je odvedenie splaškových odpadových vôd z obce Bernolákovo – 2.etapa. Splaková kanalizácia bude odvádzať odpadové vody z rodinných domov v jednotlivých uliciach, ktoré nie sú ešte odkanalizované, resp. budú odkanalizované v 1.etape do ulíc s jestvujúcou kanalizáciou. Stavba sa bude vykonávať v štyroch lokalitách – Horný dvor, Záhradná ul., Púpavová ul., Topoľový rad. Projekt sa svojou realizáciou dotýka spolu 20 ulíc. Novovybudovaná sieť budú tvoriť kanalizačné stoky vedené v miestnej komunikácii, KPČ + výtlačné potrubia a kanalizačné odbočenia. Vyvolanou investíciou je prekládka vodovodu na Záhradnej ulici. Odvádzanie dažďových vôd tento projekt nerieši. Stoky sú z výškových dôvodov navrhnuté v sklonoch podľa miestnych výškových pomerov jednotlivých existujúcich vetiev kanalizácie, z čoho vychádza aj potreba vybudovania piatich prečerpávacích staníc.	V súčasnosti je nedostatočné odkanalizovanie územia obce brzdou pre jeho rozvoj. Atraktívnosť lokalít blízkych hlavnému mestu a zároveň ležiacich vo vidieckom prostredí je podstatne znížená nedostatočným komfortom bývania a pripravenosťou priestorov pre služby. Kanalizácia patrí k základným prvkom vybavenia najmä pre mladších obyvateľov. Okrem toho spôsobuje súčasný stav aj veľkú záťaž pre životné prostredie. Priesaky splaškovej vody zo žúmp a septikov do podložia spôsobujú kontamináciu pôdy a vôd. Realizáciou projektu dôjde k odbúraniu týchto negatívnych vplyvov a obec sa stane atraktívnejšou pre obyvateľov a zároveň ekologicky prijateľnejšou pre životné prostredie vďaka zníženiu negatívneho pôsobenia osídlenia na krajinu. Napriek skúsenostiam obce s realizáciou projektov, z toho aj projektov porovnateľného rozsahu, sme sa aj v druhom projekte spolufinancovanom z NFP rozhodli prenechať realizáciu	Vďaka realizácii projektov bude eliminovaná značná časť negatívnych vplyvov osídlenia na životné prostredie. Vďaka tomu bude zvýšená atraktívnosť územia a zlepší sa stav vnútorného aj okolitého prostredia obce. Kanalizácia zamedzí kontaminácii pôdy, povrchových aj podzemných vôd a odbremení obyvateľstvo od potreby riešenia alternatívnych spôsobov odbúravania odpadných vôd. Prevádzku vybudovanej infraštruktúry vrátane jej údržby bude zabezpečovať Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., ktorej je obec akcionárom. Predchádzajúce skúsenosti prevádzkovateľa zaručujú dlhodobú udržateľnosť projektu z prevádzkového hľadiska. Ako ukazuje priložená finančná analýza, projekt bude generovať príjmy približne na úrovni prevádzkových výdavkov, vďaka čomu nebude jeho prevádzka významnou záťažou pre rozpočet prevádzkovateľa. Prípadné negatívne výkyvy v príjmovej alebo výdavkovej

								Organizačnú a technickú stránku projektu zabezpečia kvôli jeho náročnosti externí dodávatelia. Ich výber zarucí ako nákladovú efektívnost vynaložených prostriedkov, tak aj dostatocné odborné a technické kapacity na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.	projektu na externých dodávateľov. Dôvodom sú ako rozsah a náročnosť samotného riešenia, tak aj špecifiká realizácie projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, s ktorými má už obec predchádzajúce skúsenosti.	časti bude prevádzkovateľ riešiť z vlastných rozpočtových zdrojov.
24110110141	NFP24110110373	Pohorelá,SO 01 splašk.kanalizác.vetva B-dokončenie	OPZP-PO1-10-2	00313696 - Obec Pohorelá	442 439,62	Obec Pohorelá sa nachádza v okrese Brezno, na úpätí Nízkych tatier pod vrchom Orlová hoľa . V blízkosti obce z jej južnej časti preteká rieka Hron. Od Brezna je vzdialená 32 km, v nadmorskej výške 740 metrov. V obci Pohorelá je v súčasnosti vybudovaná čistiareň odpadových vôd s kapacitou pre 2400 EO, čo je výhľadovo dostačujúca kapacita. Odkanalizovanie obce je čiastočné. Postupne prebieha výstavba jednotlivých kanalizačných zberačov v obci. Predmetný Zberač „B", ktorý je predmetom žiadosti o NFP (na ulici Clementisova s 365 EO) bol budovaný v roku 2008 (z príspevku Envirofondu) a ukončený bol v šachte č.11. Celková dĺžka vybudovanej časti zberača je 506,0m. Kanalizačné prípojky boli vybudované len čiastočne. Táto žiadosť ako aj PD pojednáva o dokončení zberača „B" v rozsahu šachiet Š11 – Š26 a dobudovaní kanalizačných prípojok na celej časti dĺžky zberača Súčasťou projektu je aj riešenie aktuálneho stavu napojenia existujúcich rodinných domov. Splaškové vody z domov sú momentálne akumulované v domových žumpách s následným vyvážaním a likvidáciou na ČOV. V rámci skvalitňovania ochrany životného prostredia je nevyhnutné pristúpiť ku komplexnému riešeniu odkanalizovania celej obce Pohorelá. V rámci projektu je potrebne vybudovať celkovo 632m kanalizačného zberača a kanalizačné prípojky o celkovej dĺžke 472m.	Realizáciou tohto projektu bude vybudovaných 77 kanalizačných prípojok čo predstavuje 203EO. Obec Pohorelá bude odkanalizovaná touto dostavbou na viac ako deväťdesiat percent a zároveň kapacita existujúcej COV bude postačovať na vyčistenie splaškových vôd s výhľadom do r. 2030. Nie je možné odkanalizovať obec na 100 percent, nakoľko jej časť s názvom Pohorelská Maša je vzdialená zhruba 3km od strediska obce a toto napojenie na existujúcu ČOV by bolo finančne veľmi náročné a nerentabilné. Funkčné požiadavky tohto kanalizačného zberača sú stanovené tak, aby pri zohľadnení celkových nákladov (investičných a prevádzkových) sa zabezpečilo odvádzanie a vyústenie odpadových vôd bez nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, riziká ohrozenia verejného zdravia alebo prevádzkového personálu. Vplyv kanalizačných systémov na recipient bude vyhovovať požiadavkám oprávnených orgánov. Po zrealizovaní tohto strategického úseku bude možné napojiť k tejto vetve kanalizácie aj ostatné zberače a zabezpečiť plynulé odkanalizovanie so zaústením do ČOV.	Predmetná stavba sa bude realizovať výlučne na pozemkoch vo vlastníctve obce. Navrhovaný zberač je situovaný v telese miestnej asfaltovej komunikácie a v nespevnených plochách. Na zrealizovanej časti zberača sú čiastočne vybudované prípojky k budovám a čiastočne vybudované nie sú. Navrhovaná časť zberača začína v existujúcej šachte č.11 a končí vo vybudovanej šachte č. 26, ktorá je pokračovaním zberača BB, ktorý už je vybudovaný. Navrhovaný zberač „B" spája zberač „A" , ktorý pokračuje na ČOV a zberač „BB" s pridruženými zberačmi. V rámci stavby bude dobudovaná časť zberača celkovej dĺžky 632,0 m a kanalizačné prípojky k jednotlivým budovám. Zároveň bude obnovený asfaltový kryt vozovky, ale len na novom úseku dostavby kanalizačného zberača.(Viď. Vysvet. Príloha 23)Zberač bude v celej dĺžke gravitačný, zároveň sa doňho napájajú ďalšie gravitačné zberače. V obci prebehli všetky verejné obstarávania, čo obec dokladá zmluvami o dielo a zmluvami o poskytnutí služieb.(Viď. Príloha č. 21)Jedná sa o realizátora stavby, riadenie projektu, stavebný dozor a zhotoviteľa PD. Riadenie projektu zabezpečí kontraktovaná externá firma. Spolufinancovanie projektu – vlastné zdroje. Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) je 0,632 m . Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť predstavuje 203 EO. Uvedený rozpočet (Tab. 13) je zostavený čo najefektívnejšie a finančné hodnoty jednotlivých skupín výdavkov korešpondujú so zmluvami, ktoré má obec podpísané na základe výsledkov verejného obstarávania. Prevádzkovateľom kanalizácie bude obec Pohorelá.	Predmetný zberač „B" bude po dobudovaní priamo prepojený na zberač BB a ďalšie zberače, ktoré sa doňho napájajú. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné dobudovať zberač „B" v celkovej dĺžke, aby bolo možné uviesť do prevádzky všetky kanalizačné zberače, ktoré sú momentálne vo výstavbe a zabezpečiť tak napojenie do ČOV. Dobudovaním predmetného zberača sa zabezpečí plnohodnotné odkanalizovanie celej obce. Nutnosť dostavby kanalizácie v obci je zdôvodnená potrebou ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami z domových žúmp. Novovybudovaná kanalizácia bude zabezpečovať spoľahlivé a kontrolované odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd do existujúcej ČOV. Obyvateľom obce minimalizuje finančné, časové i technické požiadavky na likvidáciu splaškových odpadových vôd a celkovo prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia v tomto regióne.	Na základe realizácie diela bude vyriešené odkanalizovanie celej uvedenej lokality s vyústením do existujúcej COV a v ďalšom období si projekt vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu kanalizácie. Celkové náklady na prevádzku kanalizácie bude znášať obec v rámci svojho rozpočtu. Realizáciou stavby bude zabezpečené naplnenie cieľov projektu. Životnosť projektu je dlhodobá – minimálne 50 rokov, jeho prevádzka a úspešnosť je vzhľadom na jeho akútnu potrebu zaručená. Prevádzkovateľom novybudovanej kanalizácie bude obec Pohorelá.
24110110142	NFP24110110406	Topoľčianky - dobudovanie kanalizácie	OPZP-PO1-10-2	36550949 - ZVS, a. s. Nitra	1 567 841,25	Podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR, v ktorom je v rámci koncepcie naplánované zabzpečiť napojenie na pitnú vodu a odkanalizovanie všetkých aglomerácií nad 2000 EO do roku 2015, medzi ktoré spadá aj obec Topoľčianky. Nakoľko sa jedná o jadnorazove finančne veľmi náročnú investíciu, je pre splnenie stanoveného cieľa nevyhnutná podpora vo forme nenávratného finančného príspevku. V súčasnosti je na verejnú kanalizáciu napojených 1100 obyvateľov z celkového počtu 2850 obyvateľov obce Topoľčianky, čo predstavuje 38,6% reálne napojených obyvateľov. Kanalizácia tejeto skupiny obyvateľov odvádza odpadové vody z centrálnej časti obce do ČOV Zlaté Moravce, ktorá bude v najbližšom období dobudovaná s cieľom zvýšiť jej kapacitu na požadovaný objem pre celý región.	Účelom stavby kanalizácie je dobudovanie novej splaškovej kanalizačnej siete, ktorá bude napojená na kanalizáciu vybudovanú v rámci predchádzajúcich etáp, ktoré nie sú predmetom predkladaného projektu. Navrhovaná nová kanalizácia je riešená ako delená sústava odvádzajúca iba splaškové odpadové vody, pričom dažďové vody budú zo záujmového územia odvádzané pomocou jestvujúcej siete pricestných odvodňovacích rigolov. Užívateľom stavby kanalizačnej siete budú jednotliví producenti splaškových odpadových vôd, teda občania obce, podniky a inštitúcie nachádzajúce sa v obci Topoľčianky. Realizáciou stavby sa dosiahne vybudovanie 8263 m novej kanalizačnej siete, a napojenie miniálne pre 87% obyvateľov obce. Dôležitým aspektom dobudovania stokovej siete je, že sa docieli zamedzenie vypúšťania splaškovej vody do recipientu Hontianskeho potoka, respektive využívania nedostatočne odizolovaných žúmp, septikov a tretivodov. Prevádzkovateľom predmetnej kanalizácie bude prijímateľ.	Projekt bude stavebne realizovaný po schválení ŽoNFP a následne po podpise zmluvy s pokytovateľom NFP. Splašková kanalizácia pozostáva z nasledovných objektov: - Stavebné objekty: Kanalizácia, Čerpacie stanice, Kanalizačné odbočky, Prípojka NN k ČS - Prevádzkové súbory: Čerpacia stanica, Prevádzkový rozvod silnoprúdu Výstavba kanalizácie bude počas celej doby realizácie pod dohľadom odborného stavebného dozoru. Za interný manažment projektu a finančnú kontrolu nad projektom bude zodpovedný Útvar investícií a poverený pracovník tohto útvaru. O externý manažment projektu sa bude starať externý dodávateľ, ktoý bude vybratý na základe verejného obstarávania. Organizačné zabezpečenie prevádzky. Prvádzka kanalizácie a čerpacích staníc je plne automatizovaná a v bežnej prevádzke nevyžaduje stálu prítomnosť obsluhy. Požadovaná bude len pravidelná kontrola chodu zariadení a pravidelná údržba v zmysle návodu na prevádzku a údržbu jednotlivých strojov a zariadení. Obsluha dobudovanej kanalizácie bude zabezpečená internými pracovníkmi prijímateľa. Dodávateľ je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie diela.	Stavba bude slúžiť na nezávadné odvádzanie splaškových odpadových vôd od obyvateľov existujúcej zástavby a ostatných producentov v záujmovom území obce Topoľčianky. Z urbanistického hľadiska výstavba kanalizácie umožňuje vyšší štandard kultúry bývania a značnou mierou prispieva k ozdraveniu životného a pracovného prostredia v obci, a k rešeniu environmentálnych problémov. Realizácia navrhovanej kanalizácie, ktorou budú odpadové vody odvádzané do ČOV Zlaté Moravce, predsatvuje splnenie základnej požiadavky na vybavenosť územia pre zabezpečenie trvaloudržateľného rozvoja obce. ČOV Zlaté Moravce v súčasnosti nie je kapacitne postačujúca, avšak bude rekonštuovaná a dobudovaná na dostatočnú kapacitu v období pred dokončením predmetnej kanalizácie v obci Topoľčianky. Spúsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu podložená kavalifikovaným personálom, ktorý má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov v programovacom období 2004-2006 a 2007-2013.	Výstavba kanalizácie pre obec vyrieši silné dlhotrvajúce environmentálne nedostatky, ktoré predstavujú priesak odpadových vôd do podzemných a povrchových vôd. Nakoľko je podzemná voda využívaná aj ako zdroj pitnej a úžitkovej vody, je nevyhnutné túto vodu ochrániť a zabezpečiť jej kvalitatívnu úroveň. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. má ako budúci vlastník verejnej kanalzácie oprávnenie na prevádzkovanie tohoto majetku, a teda ho bude prevádzkovať vlastnými kapacitami. Analýza cah flow preukázala, že prevádzkové príjmy sú vyššie ako prevádzkové výdavky v každom roku posudzovaného obdobia, naakumulované čisté prevádzkové príjmy postačujú aj na investície do obnovy technologických zariadení s kratšou dobou životnosti. Projekt je z tohto pohľadu finančne udržateľný v prípade získania nenávratného finančného príspevku. Používanie majetku nadobudnutého na základe nenávratného finančného príspevku sa plánuje aj po skončení časového horizontu finančnej analýzy. Spolufinancovanie projektu bude zabezpečená z vlastných rozpočtových zdrojov ZsVS, a.s.
24110110143	NFP24110110409	Dobudovanie kanalizácie mesta Vráble Hor. Oháj	OPZP-PO1-10-2	00308641 - Mesto Vráble	332 260,02	Mesto Vráble sa nachádza v Nitrianskom kraji v okrese Nitra. Ide o mestečko s necelými 10 000 obyvateľmi. Vďaka lukratívnej polohe blízko krajského mesta Nitry a prítažlivému prírodnému prostreiu ide o dynamicky sa rozvíjajúci región. V prevažnej časti mesta Vráble je v súčasnosti vybudovaná stoková sieť vrátane príslušnej ČOV. Kanalizačná sieť má charakter jednotnej kanalizačnej sústavy. V záujmovom území, v mestskej časti Horný Ohaj, nie je doposiaľ vybudovaná kanalizácia. Tento fakt veľmi negatívne ovplyvňuje prítažlivosť týchto lokalít pre obyvateľov,	Po ukončení realizácie aktivít tohto projektu bude mat 100% obyvatelov riešenej aglomerácie možnost napojenia na kanalizačnú sieť. Vďaka tomu bude eliminovaný negatívny vplyv splaškov na životné prostredie a hygienu a miestna časť Horný Ohaj sa stane podstatne lukratívnejšou zónou. Tento stav bude dosiahnutý vybudovaním splaškovej kanalizácie v predmetnej mestskej časti vrátane čerpacích staníc a prípojok, ktoré budú napojené do jestvujúcich zberačov.	V mestskej časti Horný Ohaj bude vybudovaná stoka o celkovej dĺžke 1980 m, taktiež vrátane prípojok a čerpacích staníc. Navrhovaná kanalizácia tu bude tvorená stokami O a OIV. Všetky splaškové vody z miestnej casti Horný Ohaj budú odvádzané koncovou stokou O do existujúceho zberača. Väčšina kanalizačnej sústavy v týchto miestnych častiach bude gravitačná, s nutnými tlakovými úsekmi na preklenutie terénnych nerovností.	Mesto Vráble je veľmi lukratívnym miestom najmä pre obyvateľov neďalekej Nitry, pre ktorých je oázou pokoja s určitou mierou spoločenského života sklbeného s blízkosťou k prírode. Na udržanie prítažlivosti je ale potrebné zabezpeciť podmienky pre vyhovujúci životný štandard, ku ktorým nepochybne patrí aj splašková kanalizácia. Tá bude mat pozitívny dopad na životné prostredie, komfort a hygienu obyvateľov. Navrhovaná kanalizácia rozšíri už existujúcu stokovú sieť a	Kanalizačnú sieť vzniknutú realizáciou tohto projektu bude prevádzkovať špecializovaný prevádzkovateľ bez účasti súkromného kapitálu. Vďaka tomu bude zabezpečená kvalitná prevádzka a údržba tejto siete. Z finančného hľadiska budú zabezpecovať udržatelnosť výsledkov projektu obyvatelia prostredníctvom platenia stočného vo výške určenej ÚRSO, a prevádzkovateľ. V rokoch, v ktorých bude projekt vykazovať záporné akumulované peňažné toky bude prevádzka kanalizácie

					nehovoriac o dopadoch na životné prostredie a verejnú hygienu. V súčasnosti miestni obyvatelia využívajú na odvod splaškových vôd väčšine žumpy, ktoré sú často staré a presakujú. Ešte horším variantom sú septiky s priamym únikom splaškov do podložia.			zabezpeci možnosť pripojenia všetkým obyvateľom mesta Vráble a jeho miestnych častí. Vďaka realizácii projektu príde k vyriešeniu jednej aglomerácie v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS. Práce a služby, ktoré sú predmetom projektu, bude mesto zabezpecovať prostredníctvom externých zdrojov cez dodávateľov.	a ČOV podporovaná dotáciou od žiadateľa v odpovedajúcej výške, na čo žiadateľ zabezpečí dostatočné finančné zdroje.Bez poskytnutia NFP by žiadatel nemohol realizovať uvedený projekt a pripojenie obyvateľov obce na stokovú sieť by sa výrazne oddialilo, čo by znamenalo ohrozenie plnenia povinností SR vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS.
24110110144	NFP24110110408	Vybudovanie vodovodu Malejov Myjava	OPZP-PO1-10-2	00309745 - Mesto Myjava	1 512 104,21	Záujmové územie sa nachádza v k.ú. Turá Lúka. Obyvatelia využívajú pitnú vodu z individuálnych vodných zdrojov, ktoré nespĺňajú požiadavky na pitnú vodu v zmysle normy. V danej oblasti boli totiž povodňami kontaminované podzemné vody a to počas povodňovej situácie v roku 1999 sprevádzanej haváriou skládky nebezpečného odpadu a ďalšími povodňami z rokov 2005 a 2006. Občanom mesta zabezpečujeme dodávku pitnej vody na základe rozhodnutia štátneho okresného hygienika. Rozbory podzemnej vody (studní) v čase mimoriadnej situácie preukázali kontamináciu ťažkými kovmi a mikrobiálne znečistenie, ktoré trvá dodnes. Uvedená skutočnosť mesto podnietilo k zámeru zabezpečiť k nehnuteľnostiam nezávadnú pitnú vodu z centrálneho zdroja pokládkou nového rozvodu vodovodnej siete. V centrálnej časti Turej Lúky sú obyvatelia napojení na existujúci verejný vodovod s počtom vybudovaných 462 prípojok z čerpacích staníc Fajnory, Stanovisko, Mosnáky a Stará Turá. Charakter stavby a dôvod jej realizácie (riešenie havarijného stavu v zásobovaní obyvateľov hygienicky nezávadnou pitnou vodou) priamo vplýva na zlepšenie a rast kvality životného prostredia celého regiónu.	Návrh vodovodnej siete je v súlade s potrebou pre zaistenie potrebných kapacít a splna normu STN 755401.Výstavba vodovodnej siete pozostáva z vetiev A,A1,A2,A3,B,B1,C,C1 a C2 o celkovej dĺžke 4681 m a napojí sa na vodovod z Turej Lúky.Účelom stavby vodovodu a dôvodom jej realizácie je riešenie havarijného stavu v zásobovaní hygienicky nezávadnou pitnou vodou a zaistenie jej potrebného množstva pre obyvateľov záujmových lokalít.To priamo ovplyvní rast kvality životného prostredia celého regiónu a zlepšenie kvality života a zdravia obyvateľov týchto lokalít.Časť stavby - vetva A1 km 0,080 – 0,101 sa dotýka chráneného územia rieky Myjava,takže technické riešenie v tejto časti je navrhnuté tak,aby rieka Myjava vrátane jej koryta a brehových porastov nebola výstavbou mechanicky narušená.Stavba po odovzdaní do užívania a prevádzky bude zabezpečovať dopravu hygienicky nezávadnej pitnej vody pre obyvateľov záujmovej oblasti.Vlastná prevádzka stavby nevytvára žiadne škodliviny,čím splňa všetky kritériá ochrany životného prostredia.Realizácia stavby si nevyžaduje žiadne trvalé zábery.	Projekt organizačne zabezpečia pracovníci mestského úradu v spolupráci s dodávateľskou stavebnou spoločnosťou a externým manažmentom vybranými cez VO v zmysle platných právnych predpisov. Zodpovednosť za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie preberá primátor prostredníctvom osôb projektového a finančného manažéra.Tí budú zodpovední za celkovú implementáciu projektu,predkladať monitorovacie správy,žiadosti o platbu,viesť účtovníctvo,fakturácie,vykonávať platby a to v spolupráci a za vedenia externej firmy. Propagácia bude zaistená od začiatku realizácie projektu až po jeho ukončenie.Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami žiadateľa v zmysle VZN o aplikovaní finančnej kontroly na Mestskom úrade v Myjave. Stavebný dozor bude zaistený dodávateľským spôsobom cez výberové konanie.O realizácii stavby bude vedený stavebný denník. Indikátory na monitorovanie skutočného napredovania výstavby, ku ktorých plneniu sa žiadateľ zaväzuje budú najmä: Vybudovanie vodovodného potrubia vetva A,A1,A2,A3,B,B1,C,C1,C2 v celkovej dĺžke 4.681 m a Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody v počte 177.	Keďže v záujmovej oblasti boli povodňami kontaminované podzemné vody žiadateľ považuje za nevyhnutné zabezpečiť obyvateľom,v súčasnosti využívajúcich vodu z kontaminovaných studní,nezávadnú pitnú vodu.A to pokládkou nového rozvodu vodovodnej siete z hlavného zdroja v centrálnej časti - vodovod v Turej Lúke prevádzkovanú odbornou organizáciou BVS a.s..Zdrojom vody je jestvujúci VDJ Myjava.Mesto Myjava sa aktívne angažuje vo sfére ochrany životného prostredia a má už skúsenosti s realizáciou viacerých projektov z tejto oblasti,na ktorých participujú zamestnanci odboru regionálneho rozvoja,výstavby a životného prostredia a odboru financií a majetku.Najväčším z nich je projekt Revitalizácia rieky Myjava v intraviláne mesta Myjava, podporený z Nórskeho fin. mechanizmu a z Fin. mechanizmu EHP.V rámci OPZI sme realizovali projekt Územný generel protipovodňových opatrení Mesta Myjava v roku 2007. Žiadateľ má skúsenosti s implementáciou projektu i v rámci OP ŽP v rámci prioritnej osi 2. V záujmovej lokalite budú na daný projekt nadväzovať i ďalšie vodohospodárske projekty z oblasti ochrany životného prostredia, ktoré mesto plánuje realizovať.	Ochrana a hospodárenie s vodou je verejným celospoločenským záujmom. Mesto Myjava má záujem po zrealizovaní zámeru novovybudovaná vetvu začleniť do existujúcej vodovodnej siete Myjava, Turá Lúka a odovzdať do správy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Navrhovaná prevádzka vodovodu po ukončení realizácie projektu bude po dobu životnosti zariadenia financovaná z prostriedkov tejto vodárenskej spoločnosti, ktorá bude mat právo stanovovať ceny produktov a služieb. Hoci realizáciou projektu sa ekonomika danej lokality i Turej Lúky stane konkurencieschopnejšou a bude lepšie pripravená na globálne výzvy ako i hrozby, vodu treba stále brat ako strategickú surovinu, ktorá by mala plniť aj iné úlohy ako ekonomické, najmä vo vzťahu k zabezpečeniu životného štandardu obyvateľstva. Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená postavením žiadateľa ako vlastníka infraštruktúry, cenovou dostupnosťou a cenovou reguláciou poskytovaných služieb v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a kalkuláciami cien. Finančná analýza projektu a jej výstupy sú relevantnou zárukou udržateľnosti projektu po jeho realizácii.
24110110145	NFP24110110404	Martin – Ostredok, vodovod	OPZP-PO1-10-2	36672084 - TURVOD, a.s.	2 016 907,20	Skupinový vodovod SKV Martin zásobuje celkom 35 obcí okresu Martin, vrátane miest Martin a Vrútky, s celkovým napojením cca. 95.000 obyvateľov. Jeho najvýznamnejšie vodné zdroje (napr. prameň Necpaly - Lazce) sú lokalizované v pohorí Veľká Fatra. Miestna časť Martin – Ostredok a miestna časť Vrútky – Kolónia Hviezda nemajú vybudovaný verejný vodovod. Obyvatelia v týchto častiach odoberajú pitnú vodu z vlastných zdrojov resp. sú napojení v rámci provizórneho riešenia na prevádzkový vodovod Štátnych lesov. Voda z týchto zdrojov nedosahuje požadovanú kvalitu ako aj kvantitu, pretože individuálne zdroje majú premenlivú – nedostatočnú výdatnosť. Vzhľadom k tomu, že Skupinový vodovod Martin má dostatočnú kapacitu na pokrytie potrieb vody aj pre horeuvedené miestne časti, je možné rozšíriť vybudovaná vodárenskú sústavu a dobudovať obecné vodovody v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite a odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov.	Realizáciou aktivít projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvoria sa podmienky pre napojenie 265 nových obyvateľov (51 kusov vodovodných odbočení) na rozšírený skupinový vodovod SKV Martin, - celkom sa vybuduje 6871 m vodovodného potrubia, čerpacia stanica a vodojem s kapacitou 2 x 50 m3, - odstráni sa zdravotné riziko vyplývajúce z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov - odstráni sa riziko nedostatočnej kapacity individuálnych vodných zdrojov napojením občanov na navrhované vodovodné potrubie a vybudovaním vodojemu - vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu - zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva. Realizáciou projektu sa zabezpečí zásobovanie obyvateľstva zdravotne nezávadnou pitnou vodou v zmysle NV SR 354/2006 Z.z. v miestnej časti Martin – Ostredok a miestnej časti Vrútky – Kolónia Hviezda v dostatočnej kvalite a kvantite a vytvoria sa podmienky pre ďalší socio-ekonomický rozvoj uvedených miest.	V rámci projektu sa navrhuje vybudovať vodovodné potrubie v celkovej dĺžke 6871 m, 51 kusov vodovodných odbočiek, čerpacia stanica a vodojem o kapacite 2 x 50 m3. Navrhovaný vodovod bude odoberať vodu zo SKV Martin. Predpokladaná lehota výstavby je 9 mesiacov (od 03/2012 do 11/2012) s následnou kolaudáciou po ukončení skúšobnej prevádzky v 08/2013. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: dĺžka potrubí a počet vodovodných odbočení. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Navrhovaný vodovod bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z.	mestskej časti Martin – Ostredok, v ktorej sa nachádza bytová zástavba, nie je vybudovaný vodovod. Ďalším územím, kde je potrebné vybudovať vodovod je miestna časť mesta Vrútky - Kolónia Hviezda, ležiaca cca 300 m nižšie ako Ostredok preto pri návrhu zásobovania je uvažované s oboma lokalitami. Realizovaním projektu sa vytvoria podmienky pre bezpečné zásobovanie obyvateľstva zdravotne vyhovujúcou pitnou vodou v dostatočnom množstve a kvalite. Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok je Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., ktorá má oprávnenie na odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Projektový a riadiaci tým bude zložený z kapacít žiadateľa a externých zástupcov. Realizácia aktivít bude riešená dodávateľským spôsobom. Výber dodávateľa a stavebného dozoru bude realizovaný v súlade s platnou legislatívou o VO. Vybraný dodávateľ zabezpečí potrebné odborné stavebné a technické kapacity. Žiadateľa má skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ (projekt ISPA/KF, resp. malé projekty KF 2006-2013).	Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou nenávratného finančného príspevku. Analýza cash flow preukázala, že prevádzkové príjmy sú vyššie ako prevádzkové výdavky v každom roku posudzovaného obdobia. Rozdiel je však minimálny, ide skôr o vyrovnané hospodárenie prevádzky. Kumulovaný čistý prevádzkový príjem nie je preto dostatočný na plánovanú obnovu technologických zariadení v úhrnnej výške 80 tis. € počas posudzovaného obdobia. Nedostatok hotovosti bude TurVod, a.s. vykrývať zo svojich voľných finančných prostriedkov nakumulovaných v danom čase z príjmov z ostatných prevádzok. Z výsledkov analýzy sociálnej únosnosti je zrejmé, že pri navrhovanej cene vodného, s ktorou sa v projekte uvažuje, je podiel výdavkov na vodné a stočné k celkovým čistým príjmom domácností na únosnej úrovni hlboko pod akceptovateľnú mieru výdavkov počas celého posudzovaného obdobia a projekt je z tohto pohľadu udržateľný.
24110110146	NFP24110110364	Obec Trstice - splašková kanalizácia	OPZP-PO1-10-2	00306258 - Obec Trstice	6 409 233,94	Obec Trstice sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Galanta. V obci nie je vybudovaná kanalizácia, hospodárenie s odpadovými vodami si teda zabezpečujú obyvatelia samostatne prostredníctvom žúmp, ktorých obsah vyváža obec do jestvujúcej čistiarne odpadových vôd, ktorá je v prevádzke obce Trstice. Takéto hospodárenie s odpadovými vodami je veľmi neefektívne, pre obyvateľov nákladné a hlavne nebezpečné pre životné prostredie. Hrozia presaky do podzemných vôd, alebo nelegálne vypúšťanie do povrchových vôd. Toto výrazne ohrozuje životné prostredie a kvalitu vôd. Vybudovanie kanalizačného systému je dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia a záväzkov SR voči EÚ.	Po ukončení projektu bude vybudovaná časť obecnej kanalizácie a tým zabezpečené odpadové hospodárstvo väčšej časti obce. Vybuduje sa 11,893 km kanalizácie – potrubie bude z PVC/PP rúr DN 300 pre gravitačnú kanalizáciu doplnenú tlakovými úsekmi z rúr HDPE D 90x5,4. Na kanalizáciu bude napojených 2100 ekvivalentných obyvateľov, čo predstavuje 91,26 %. Súčasťou kanalizácie budú aj prečerpávacie šachty v počte 11 ks. Kanalizácia vyústi do jestvujúcej ČOV, v ktorej budú odpadové vody čistené. Po skončení realizácie projektu sa dosiahne komplexné riešenie jednej aglomerácie podľa smernice Rady 91/271/EHS, zabezpečí sa ochrana životného prostredia a tým aj zvýšenie kvality podzemných vôd. Prevádzkovanie kanalizačného systému bude	Kanalizácia je navrhovaná ako delená – gravitačná s doplňujúcimi čerpacími stanicami s výtlačnými úsekmi. Vybuduje sa 11,893 km kanalizácie – potrubie bude z PVC/PP rúr DN 300 pre gravitačnú kanalizáciu doplnenú tlakovými úsekmi z rúr HDPE D 90x5,4. Počet jednoduchých kanalizačných prípojok je 670ks a združených 5ks. Vzhľadom na povahu terénu bude potrebné postaviť na gravitačnej sieti 11ks čerpacích staníc opatrených špeciálnymi čerpadlami s vysokou účinnosťou voči upchávaniu. Každá nehnuteľnosť bude pripojená na kanalizačnú sieť samostatne – domovou prípojkou alebo spoločnou združenou prípojkou. Pri výstavbe kanalizácie budú dodržané všetky legislatívne predpisy SR. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, prostredníctvom verejného obstarávania. Za riadenie a	obci nie je vybudovaná kanalizácia, hospodárenie s odpadovými vodami si teda zabezpečujú obyvatelia samostatne prostredníctvom žúmp, ktorých obsah vyváža obec do jestvujúcej ČOV. Takéto hospodárenie je veľmi neefektívne, pre obyvateľov nákladné a nebezpečné pre životné prostredie. Hrozia presaky do podzemných vôd, alebo nelegálne vypúšťanie do povrchových vôd. Toto výrazne ohrozuje životné prostredie a kvalitu vôd. Predkladaný projekt je vhodné realizovať z viacerých dôvodov: - obec nemá vybudovanú kanalizáciu ale len ČOV - realizáciou projektu sa dosiahne čiastočné riešenie aglomerácie podľa smernice Rady 91/271/EHS, k čomu sa SR zaviazala - prispeje sa k realizácii cieľov miestnych a regionálnych strategických dokumentov, a	Prostredníctvom poskytnutej dotácie bude začatá výstavba kanalizačnej siete, čím dôjde k trvalej ochrane životného prostredia. Prevádzkovateľom kanalizačnej siete bude obec Dolné Vestenice, ktorá už v súčasnosti zabezpečuje prevádzku časti kanalizácie a ČOV. Po uvedení kanalizácie do prevádzky vytvorí aj náležité personálne kapacity pre jej prevádzku. Finančná udržateľnosť sa dosiahne vyberaním poplatkov vo výške určenej ÚRSO. Predkladaný projekt je prvou fázou dobudovania kanalizačného systému v aglomerácii, ktorá bez príspevku z EÚ a štátnych zdrojov nebude môcť ani začať. Štúdia uskutočniteľnosti vypracovaná nebola, pretože ide o jediný dostupný systém riešenia odpadového hospodárstva. Ďalší aspekt udržateľnosti projektu

						zabezpečovať obec Trstice, ktorá už v súčasnosti prevádzkuje vlastnú ČOV. Obyvatelia budú platiť poplatky za využívanie kanalizácie podľa rozhodnutia ÚRSO. Realizáciou projektu nie je výstavba celej kanalizačnej siete. Obec sa rozhodla pre rozdelenie projektu na etapy z dôvodu nedostatočných finančných možností, ktoré predstavujú značnú záťaž na obecný rozpočet.	kontrolu bude zodpovedný externý manažment, za proces verejného obstarávania odborne spôsobilá osoba. Finančná kontrola bude realizovaná obcou v spolupráci s externým manažmentom. Aktivity nebudú realizované starostom obce v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Prevádzka samotnej kanalizačnej siete bude zabezpečená obcou, ktorá vytvorí personálne kapacity pre jej nepretržitú prevádzku.	naplnia sa legislatívne požiadavky na ochranu vôd a životného prostredia. Vzhľadom na špecifickosť požiadaviek a administratívnu náročnosť realizácie obec zabezpečí riadenie projektu dodávateľsky. Aj keď nejde o vybudovanie kompletného kanalizačného systému, bez pomoci z projektu nebude možné ani len začať budovanie obecnej kanalizácie, čo je v rozpore so záujmami SR v oblasti napĺňania záväzkov voči EÚ.	spočíva v ochrane životného prostredia. Súčasný systém je absolútne nevyhovujúci z hľadiska ochrany spodných a povrchových vôd. Presaky a nelegálne vypúšťanie ohrozujú kvalitu pitnej vody v regióne. Realizáciou projektu sa teda dosiahne environmentálna udržateľnosť.
24110110147	NFP24110110341	Sládkovičovo - kanalizácia a ČOV	OPZP-PO1-10-2	00306177 - Sládkovičovo	14 484 844,27	Aglomerácia Sládkovičovo pozostáva z mesta Sládkovičovo s počtom obyvateľov 5 711. V meste Sládkovičovo je vybudovaná jednotná stoková sieť o dĺžke 9 228,00 m z toho 7878 m gravitačného potrubia a 1350 m výtlačného potrubia. Ostatné splaškové odpadové vody od obyvateľov mesta Sládkovičovo sú zachytávané v žumpách, z ktorých mnohé nespĺňajú podmienky tesnosti, tým dochádza k znečisteniu podzemných a povrchových vôd. Projekt rieši odkanalizovanie mestských časti Sládkovičova, s vybudovaním splaškovej kanalizácie a s odvádzaním splaškových odpadových vôd do novo navrhovanej ČOV Sládkovičovo. (Aglomerácia Sládkovičovo je zaradená do Národného programu SR pre vykonanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č. 1)	Realizáciou aktivít projektu (vybudovanie splaškovej kanalizácie) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: -vytvoria sa podmienky pre napojenie cca 2 762 nových obyvateľov (789 nových kanalizačných prípojok) -zvýšenie percentuálnej napojenosti producentov na verejnú splaškovú kanalizáciu v aglomerácii Sládkovičovo z pôvodných 46,6 % na 93,6% -vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu -zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami -zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp -vytvoria sa podmienky pre čistenie odpadových vôd na ČOV pre 7 500 EO -dosiahnutie povolených hodnôt na odtoku do recipientu Dolný Dudváh v súlade s Nar. vlády č. 269/2010 Z.z. -vytvoria sa podmienky pre zlepšenie stavu rieky Dolný Dudváh - zvýhodnenie obce v jej ďalšom rozvoji -zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva	V rámci projektu sa vybuduje nová ČOV s kapacitou 7 500 EO a splašková stoková sieť o dĺ. 13 914,07 m (z toho je 10 159,06 m gravi., 3 755,01 m výtlaky, 789 ks kanal. prípojok a 9 ks ČS) s napojením na jestvujúcu kanal.. Predpokladaná lehota výstavby je 24 mesiacov – od 06/2011 do 05/2013, skúšobná prevádzka bude od 06/2013 do 05/2014, Stavebný dozor bude od 06/2011 do 08/2014 a riadenie projektu (projektový manažment) bude od 06/2011 do 09/2014. Práce budú realizované zhotoviteľom, vybraným v súlade so zákonom o VO. Ostatné aktivity projektu (stavebný dozor a externý projektový manažment) budú zabezpečované dodávateľ. spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o VO. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: SO a PS na ČOV, dĺ. gravit. kanal., dĺ. výtlakov, počet ČS a počet kanaliz. odbočení. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Navrhovanú kanaliz. bude prevádzkovať Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o. v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádz. poriadkov verejných vodovod. a kanal.	d1)Projekt je zameraný na vybudovanie novej ČOV a rozšírenie splaškovej kanalizácie v meste Sládkovičovo v rámci aglomerácie Sládkovičovo. Na uvedený projekt je vydané právoplatné stavebné povolenie. Realizáciou projektu sa zvýši napojenosť v meste Sládkovičovo nad požadovanú hodnotu 85 %, vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu, zníži sa znečisťovanie podzemných vôd a povrchových netesnými žumpami a ich nekontrolovateľným vývozom a zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva. d2)Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je mesto Sládkovičovo. Realizácia aktivít bude riešená dodávateľským spôsobom. Výber dodávateľa a stavebného dozoru bude realizovaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Vybraný dodávateľ zabezpečí potrebné odborné stavebné a technické kapacity. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou podobných projektov: Zhodnocovanie drobných stavebných odpadov(MŽP SR); Rekonštrukcia a modernizácia Spojenej školy, Sládkovičovo (MVRRSR); Mestská poliklinika Sládkovičovo(MVRRSR); Termálne kúpalisko-technológia bazénov(MVRRSR).	Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou nenávratného finančného príspevku. Čisté prevádzkové prímy projektu nepokrývajú investičné výdavky v plnej výške. V prípade schválenia žiadosti, získaný nenávratný finančný príspevok umožní projektu jeho realizáciu. Jediným príjmom vlastníka v súvislosti s projektom je nájomné z prenájmu vybudovanej kanalizácie. Výška prenájmu kanalizačnej infraštruktúry je v tomto prípade stanovená len symbolicky vo výške 1 € za rok. Kladné peňažné toky prevádzkovateľa predstavujú tržby zo stočného. Záporné peňažné toky tvoria výdavky na prevádzku infraštruktúry, prevádzková réžia prevádzkovateľa, úhrada nájomného za prenájom majetku a daň z príjmov v prípade dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku. Analýza cash flow preukázala, že prevádzkové príjmy sú vyššie ako prevádzkové výdavky v každom roku sledovaného obdobia. Projekt je z hľadiska prevádzkovateľa finančne udržateľný.
24110110148	NFP24110110390	Dobud. kanal. a ČOV v aglom. Hôrka a Švábovce	OPZP-PO1-10-2	36485250 - PVS a.s.	5 767 554,11	Aglomerácia Hôrka a Švábovce sa nachádza v okrese Poprad, Prešovský kraj. Predmetom projektu je odkanalizovanie a odvedenie splaškových odpadových vôd z obcí Švábovce a Hôrka a vybudovanie ČOV. Záujmové územie sa nachádza v katastri obce Hôrka, v jeho blízkosti pretekajú Tarnovský a Gánovský potok - recipient pre vypúšťanie vyčistených OV. V súčasnosti je pre obec Hôrka vybudovaná ČOV pre 1 000 EO, je na ňu napojených 1 232 obyv. Predmetom tohto projektu je návrh novej ČOV v jestvujúcom areáli a na priľahlých pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve PVS, a.s. Povodie ČOV Hôrka v sebe zahŕňa už jestvujúcu kanalizáciu obce Hôrka, ktorá sa rozšíri o ulicu, kde sú novostavby. Ako nová časť sa do povodia napojí obec Švábovce, ktorá má vybudovanú iba malú časť kanalizácie s vypúšťaním do potoku. V obci Hôrka je dĺžka stokovej siete 12 500 m. Splaškové vody z celej kanalizačnej siete sú gravitačne dopravované do ČOV. V obci Švábovce je vybudovaných 1 100 m kanalizácie s celkovým počtom pripojených obyvateľov 477. OV sú vypúšťané bez čistenia priamo do Gánovského potoka. ČOV Hôrka bude zabezpečovať vyčistenie odpadových vôd privádzaných splaškovou kanalizáciou z oboch uvedených obcí.	Predmetom projektu je odkanalizovanie a odvedenie splaškových odpadových vôd z obcí Švábovce a Hôrka a vybudovanie ČOV. Všetky OV budú odvedené na centrálnu ČOV v obci Hôrka, ktorej kapacita sa rozšíri tak, aby pokryla produkciu OV z napojených obcí. Vyčistená OV bude vypúšťaná do recipientu Gánovský potok. Celkový počet EO napojených na ČOV sa zo súčasných 1084 EO zvýši na 2 871 EO. Počet ekvivalentných obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu sa zvýši o 844 obyv. Dĺžka novovybudovaných kanal. sietí bude 7 061,2 m. Celkové % pripojenia obyvateľov na ver. kanalizáciu bude 85,13%. Zrealizovaním novej ČOV sa značnou mierou prispeje k ozdraveniu životného a pracovného prostredia obcí a k riešeniu ekologických problémov. Environmentálny prínos projektu sa očakáva v znížení znečistenia povrchových a podzemných vôd. Socio-ekonomický prínos predstavuje úsporu nákladov pre obyvateľov mesta spojenú s likvidáciou OV, zvýšenie kvality života a zdravia obyvateľov, zlepšenia kvality ŽP. Objekty kanalizácie pri odbornom zaobchádzaní nebudú mať nepriaznivý vplyv na ŽP. Stavba svojím dosahom a významom kladne pozmení ekológiu celej oblasti.	V rámci projektu bude vybudovaná kanalizácia skoro v celej obci Švábovce (časť Banská kolónia) a Hôrka (časť Kišovce). Bude vybudovaný prívádzač z obce Švábovce do obce Hôrka (časť Baňa napojený na existujúcu kanalizáciu. Vybudované budú aj prívádzače Hôrka - Švábovce/Banská kolónia a Švábovce/Banská kolónia – Gánovce, ktoré zabezpečia napojenie existujúcej kanalizácie v obci Gánovce na kanalizáciu v obci Hôrka (neoprávnené výdavky). V rámci kanalizácie budú vybudované aj 2 odľahčovacie komory na zabezpečenie odľahčenia OV do recipientu v prípade nadmerných prietokov dažďových vôd. ČOV Hôrka je navrhovaná tak, aby sa OV čistila v biologickom stupni so zvýšeným odstraňovaním Ncelk a Pcelk. Projekt bude prebiehať v období 09/2011 - 12/2013. Práce budú vykonávané dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, ktorá bude vybraná na základe ver. obstarávania. Ostatné aktivity budú zabezpečené dodávateľským spôsobom. Hlavné indikátory pre monitorovanie sú stav. objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa.	Pri zohľadnení súč. stavu a ekonomicky udržateľných možností technického riešenia odvádzania a čistenia OV a požiadaviek vodoprávneho orgánu sú navrhnuté limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia na odtoku z ČOV Hôrka v súlade s NV SR č. 269/2010 Z.z., ako aj v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS. Je potrebné zdôrazniť, že odtoková koncentrácia podľa Nc a Pc nie je typická pre túto veľkostnú radu ČOV, avšak vyžaduje si to vyžadovaná dôsledná ochrana recipientu a blízkosť ochráneného územia NATURA 2000. Časť trasy kanalizačného zberača Švábovce/Banská kolónia prechádza cez chránené územie. Bola spracovaná expertízna štúdia vplyvu výstavby a prevádzkovania navrhovanej investície na chránený biotop európskeho významu. Z výsledkov štúdie vyplýva, že investícia pri dodržaní podmienok pri výstavbe (štúdia, časť E.1.) odstráni negatívny vplyv voľne vypúšťaných vôd do prostredia. Žiadateľ má dlhodobé skúsenosti s realizáciou projektov obdobného rozsahu a charakteru. Predložený projekt spĺňa všetky body oprávnenosti i podmienky poskytnutia pomoci v rámci výzvy na predkladanie projektov v súlade s PM a je v plnom rozsahu pripravený na úspešné zrealizovanie a implementáciu.	PVS, a.s. deklaruje spolufinancovanie predkladaného projektu z vlastných zdrojov výpisom z účtu (príloha č.6). Prevádzka projektu je plne zabezpečená z technického aj ekonomického hľadiska a je trvalo udržateľná. Budúcim prevádzkovateľom infraštruktúry bude subjekt vybraný na základe verejného obstarávania, odborne spôsobilý na výkon požadovanej činnosti. Skúšobná prevádzka bude zahájená so súhlasom stavebného orgánu a dotknutých orgánov štátnej správy a bude vykonaná v súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizácií a ČOV spracovaným dodávateľom ako aj v súlade s vodohospodárskym rozhodnutím pre nakladanie s vodami. Pred uvedením do prevádzky prevádzkovateľ zabezpečí schválenie prevádzkového a manipulačného poriadku.
24110110149	NFP24110110378	Hnilické Pohronie – časť Horná Ždaňa	OPZP-PO1-10-2	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	4 272 767,80	Obec Horná Ždaňa sa nachádza v BB kraji, okrese Žiar nad Hronom. Obec leží na Pohroní v Žiarskej kotline, rozprestiera sa na východných svahoch pohoria Vtáčnik v doline Prochotského potoka. V súčasnosti má obec 549 obyvateľov. Nachádzajú sa tu objekty občianskej vybavenosti. V obci prevádzkujú svoju činnosť živnostníci podnikajúci hlavne v oblasti poľnohospodárstva a živočíšnej výroby. 500m od obce bude vybudované pokračovanie rýchlostnej komunikácie Bratislava - Banská Bystrica. V súčasnosti sú obyvatelia obce Horná Ždaňa zásobovaní hygienicky nevyhovujúcou pitnou vodou z vlastných zdrojov. Táto voda nespĺňa ako kvalitatívne, tak ani kvantitatívne parametre a predstavuje riziko vzniku zdravotných problémov obyvateľov obce. Predmetom navrhovaného projektu je vybudovanie verejného vodovodu dĺžky 4 383m, 129 vodov.prípojok a vodojemu. Obec bude zásobovaná pitnou vodou z VN Turček cez prívodné potrubie pitnej vody „Žiar nad Hronom – Žarnovica - Hronský Beňadik". Napojením	Realizáciou navrhovaného projektu – vybudovaním verejného vodovodu v obci Horná Ždaňa dôjde k: - napojeniu 549 obyvateľov obce na verejný vodovod - vybudovaniu verejného vodovodu (rozvody pitnej vody 4 383m, 129 vodovodných prípojok, vodojem objemu 2x150m3) - zabezpečeniu dodávky pitnej vody v dostatočnej kvalite a kvantite - ochrane zdravia ľudí - eliminácia rizika vzniku zdravotných problémov občanov spôsobených užívaním zdravotne nevyhovujúcej vody - vytvoreniu kvalitnejších životných podmienok pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu - vytvoreniu podmienok pre ďalší rozvoj infraštruktúry a	Stanovené ciele navrhovaného projektu budú dosiahnuté prostredníctvom týchto aktivít: 1. Verejné obstarávanie bude zabezpečené externou firmou, ktorého výsledkom bude uzatvorenie Zmluvy o dielo na stavebné práce. 2. Realizácia stavebných prác: Stavba pozostáva z: - 3 prevádzkových súborov: techn., elektro časť vodojemu, ASRTP - 9 stavebných objektov: vodojem objemu 2x150m3 s manip. komorou, príjazdová cesta, spevn. plochy a terénne úpravy, NN, odpad. potrubie vodojemu, oplotenie, prívodné potrubie, zásobné potrubie „vetva B", rozvodné potrubie, vodov. prípojky, prípojky k hydrantom. Predpokladaná lehota výstavby je 27 mesiacov (od	D1) Realizácia projektu prispeje k zabezpečeniu zásobovania 549 obyvateľov obce Horná Ždaňa kvalitnou pitnou vodou prostredníctvom vybudovaného verejného vodovodu. Dôjde k rozšíreniu vybudovanej vodárenskej sústavy - "Žiar nad Hronom - Žarnovica – Hronský Beňadik". V neposlednom rade sa odstráni riziko vyplývajúce z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov. Realizáciou projektu sa naplní operačný cieľ 1.1. OP ŽP – Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, II. skupina aktivít. D2) SVS, a. s., Banská Bystrica je spôsobilá realizovať uvedený projekt a ako investor má skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov obdobného rozsahu a charakteru týkajúcich sa výstavby vodovodnej sieti. Na základe predmetu činnosti uvedenom vo výpise z	Realizáciou projektu sa zabezpečí plynulé zásobovanie obyvateľov obce Horná Ždaňa pitnou vodou. Novovybudovaný verejný vodovod bude napojený na už existujúci "Žiar nad Hronom - Žarnovica -Hronský Beňadik". Dôjde k zvýšeniu regionálneho rozvoja, konkurencieschopnosti, modernizácii a zlepšeniu technickej vybavenosti obce. Zároveň v súlade s Generelom ochrany a racionálneho využívania vôd, ktorý v oblasti vodohospodárskej politiky vyžaduje efektívne využívanie existujúcich zdrojov vody dôjde k zvýšeniu efektívnosti. V rámci predkladaného projektu nie je potrebná skúšobná prevádzka a stavbu po jej dokončení a kolaudácii je možné prevádzkovať a využívať. Prevádzkové náklady budú vykryté poplatkami za vodné. Budúci prevádzkovateľ bude mať právo navrhovať ceny produktov a služieb pre URSO, v zmysle platných

						obyvateľstva na verejný vodovod dôjde k zlepšeniu podmienok kvality života v obci a vytvoria sa podmienky pre jej ďalší socio-ekonomický rozvoj.	služieb v obci – rozvoj bytovej a rekreačnej výstavby, výstavby priemyselných parkov a rozvoj priemyslu v okrese - racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov a k eliminácii negatívnych dopadov na životné prostredie v súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 - zvýšeniu celkovej životnej úrovne obyvateľstva	10/2011 do 12/2013) vrátane kolaudácie stavby. 3. Person. zabezp. projektu – riadenie, implementácia, interná finan. kontrola projektu bude zabezpečovaná zamestnancami StVS, a.s. a externým manažmentom. Ako indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania projektu budú okrem merateľných ukazovateľov stanovených v projekte používané položky výkazu výmer v stanovenom rozsahu a objeme merných jednotiek. Po ukončení diela sa uskutoční verejná súťaž na zabezpečenie prevádzkovania diela - uzatvorenie novej zmluvy o prevádzkovaní - max. 10 rokov.	obchodného registra je žiadateľ spôsobilí realizovať predmetný projekt. Pre zabezpečenie prevádzky predmetu projektu bude verejným obstarávaním vybraný samostatný subjekt, ktorý bude spôsobilý vykonávať prevádzkovanie diela. S týmto subjektom bude uzatvorená prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov.	právnych predpisov v danej oblasti, po odsúhlasení vlastníkom majetku. Prevádzkovateľ majetku bude fakturovať vodné na vlastné meno a účet. Za prenájom majetku bude platené nájomné a spolupráca medzi subjektmi bude prebiehať za trhových podmienok, bez poskytovania zvýhodnených podmienok. Samotnú udržateľnosť projektu deklaruje i priložená finančná analýza – príloha 2 ŽoNFP.
24110110150	NFP24110110354	obec Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV	OPZP-PO1-10-2	00332291 - Obec Čaklov	2 090 226,02	Aglomerácia Čaklov leží na pravom brehu rieky Topľa v susedstve mesta Vranov n/T. v smere od Prešova. Obec s 2404 obyvateľmi je na 90% odkanalizovaná, pričom v časti obce s chýbajúcou kanalizáciou sú problémom nízka poloha terénu a tekuté piesky v podloží. Od r. 1996 je tu v prevádzke ČOV pre 1200EO umiestnená v areáli na pravom brehu Tople, do ktorej sú odkanalizované splaškové vody z časti obce v objeme zodpovedajúcom kapacite tejto ČOV. Zostávajúca časť obce pokrytá kanalizáciou, včitane rómskej komunity v počte cca 1160 obyvateľov, nie je napojená na ČOV z dôvodu jej nedostatočnej kapacity. Jestvujúca ČOV je morálne a technicky zastaralá a neumožňuje čistenie OV v súlade s NV SR č. 296/2005 Z.z. Nerieši nitrifikáciu a denitrifikáciu, chýba mechanické odvodnenie kalu, terciálne čistenie, komplexné meranie a regulácia, diaľkový prenos a vhodná prevádzková budova. V častiach obce bez pripojenej kanalizácie sú priesaky splaškov do podzemných vôd, pôdy, resp. pokútne vypúšťanie žúmp s negatívnym dopadom na zdravotný stav obyvateľstva a okolité životné prostredie. Celková dĺžka kanalizačnej siete podľa evidencie VVS Vranov n/T. je 5,9km s 1 prečerpávacou stanicou a zatiaľ 285 prípojkami.	Stavba rieši kompletnú náhradu jestvujúcej ČOV novou mechanicko-biologickou ČOV, s mechanickým predčistením, s jemnobublinnou aktiváciou, s nitrifikáciou a denitrifikáciou, s aeróbnou stabilizáciou kalu, s terciálnym dočistením vrátane mechanického odvodnenia kalu. Jestvujúci objekt biologického reaktora pôvodnej ČOV sa využije na stabilizáciu kalu. Dodržané budú limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vodách: -BSK5 20 mg/l -CHSK 35 mg/l -NL 20 mg/l -N-NH4 2 mg/l Nová ČOV je kapacitne kalkulovaná na 4150 EO do r. 2038, čo zohľadňuje populačnú dynamiku obce Čaklov ako prímestskej zóny Vranov n/t. intenzifikovanú početnou rómskou komunitou. Funkčné požiadavky novej ČOV a kanalizačných systémov sú stanovené tak, aby pri zohľadnení celkových nákladov (investičných a prevádzkových) bolo zabezpečené odvádzanie a vyústenie odpadových vôd bez nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, bez rizika ohrozenia verejného zdravia alebo prevádzkového personálu. Vplyv kanalizačných systémov aglomerácie na recipient po realizácii projektu bude vyhovovať požiadavkám oprávnených orgánov.	Projektová dokumentácia stavby bola zabezpečená verejným obstarávaním obce Čaklov. Rozpočet stavby z r. 2008 bol prehodnotený v rámci súčasných cenových indexov. Stavebno-technické riešenie je navrhnuté v súlade s platnými európskymi normami a predpismi. Implementácia jednotlivých aktivít projektu bude zabezpečená v spolupráci s externými zamestnancami, ktorí majú skúsenosti s projektmi financovanými z EU a budú zabezpečovať komunikáciu s RO, so stavebným dozorom a zhotoviteľom stavby. Za odbornú realizáciu stavby bude zodpovedný stavebný dozor vybraný na základe výberového konania. Zhotoviteľ stavby bude vybraný na základe úspešne vykonaného verejného obstarávania. Zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom budú predložené riadiacemu orgánu. Jestvujúca ČOV bude prevádzkovaná počas výstavby novej ČOV. Výstavba sa zrealizuje v areáli jestvujúcej ČOV, nakoľko je tu dostatok priestoru pre objekty novej ČOV v dostatočnej vzdialenosti od bytovej zástavby a v tesnej blízkosti recipientu - Tople. Stavba obsahuje aj preložku odtoku vyčistených odpadových vôd z existujúcej ČOV - SO05. Po skončení výstavby sa prepojí potrubie na funkčné objekty novej ČOV. Predpokl.začiatok realizácie v 07/2011.	Obec Čaklov má v súčasnosti 2404 obyvateľov a pomerne veľa prevádzok napr. Stredná priemyselná technická škola, Základná škola, firma Huďák, PD, Školský majetok, Or-agro ap. Preto je zvýšenie kapacity ČOV pre všetkých ekvivalentných obyvateľov nutnosťou. Rozšírením ČOV obec zároveň vytvorí priestor pre prílev nových podnikateľských subjektov a zabezpečí komplexnosť obslužných inžinierskych sietí pre zdravie obyvateľov aglomerácie. S cieľom efektívneho použitia finančných prostriedkov sa využije objekt biologického reaktora existujúcej ČOV , prístupová komunikácia a vysokonapäťové elektrické vedenie. Výstavbou novej ČOV sa zamedzí ďalšie znečisťovanie životného prostredia a zlepší sa ochrana územia pred škodlivými vplyvmi, v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti verejných kanalizácií, predovšetkým zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorým sa stanovujú požiadavky na producentov odpadových vôd. Vplyv kanalizačného systému na recipient bude vyhovovať požiadavkám oprávnených orgánov. Výstavbou novej ČOV sa zamedzí ďalšie znečisťovanie životného prostredia a zlepší sa ochrana územia pred škodlivými vplyvmi, v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti verejných kanalizácií, predovšetkým zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorým sa stanovujú požiadavky na producentov odpadových vôd. Vplyv kanalizačného systému na recipient bude vyhovovať požiadavkám oprávnených orgánov.	Po odovzdaní diela do prevádzky bude zabezpečené čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie aj s dostatočnou rozvojovou kapacitnou rezervou. V ďalšom období si projekt vyžiada iba priebežný monitoring a pravidelnú údržbu. Udržateľnosť kvality projektu po technickej stránke bude zabezpečená tak, že správou ČOV a príslušnej kanalizácie bude poverená vodárenská spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať efektívnu prevádzku a prípadnú obnovu technológie ČOV z tržieb za stočné počas celého projektovaného obdobia, čím sa dosiahne naplnenie cieľov projektu.
24110110151	NFP24110110410	Odkanalizovanie Podunajské Biskupice, II. etapa	OPZP-PO1-10-2	00641383 - Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	18 161 194,63	Podunajské Biskupice sú rozlohou 42,5 km² najväčšia mestská časť Bratislavy. Ležia na severozápadnom konci Žitného ostrova, na vých. okraji Bratislavy. S počtom obyvateľov cez 20 000 sú súčasťou aglomerácie Bratislava (528000 EO podľa zoznamu aglom.). V rámci aglomerácie Bratislava je vybudovaná jednotná kanalizácia, pričom v časti Podun. Biskupice je celková dĺžka čiastočne vybudovanej kanalizácie 19,1 km s napojením cca. 7000 obyvateľov. V rámci I. etapy sa v súčasnosti realizuje 3187 m jednotnej kanalizácie, čím sa napojí ďalších 794 EO.Odpadové vody od obyvateľstva, ktorí bývajú v lokalitách bez kanalizácie, sú zachytávané v žumpách, ktoré sú väčšinou netesné a technicky nevyhovujúce, čím dochádza k znečisťovaniu ŽP.Predkladaný projekt je súčasťou projektu „Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu. Predmetom tejto žiadosti o NFP je II. etapa dobudovania kanalizácie.Cieľom projektu je znížiť podiel nepripojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu a bezpečne odvádzať odpadové vody na ČOV. Dobudovaním kanalizácie sa zlepší životná úroveň obyvateľov, zamedzí sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd z netesných a nekontrolovane vyvážaných žúmp.	Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vybuduje sa 15 171 m kanalizácie a vytvoria sa podmienky pre napojenie cca 3 700 obyvateľov (1 138 nových kanalizačných odbočiek) - zvýšenie percentuálnej napojenosti obyvateľov v rámci aglomerácie Bratislava - vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu - zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami - zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp - zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva.	Návrh techn. riešenia odkanalizovania predkladá možnosť odvedenia splaškovej odp. vody zo záujm. územia do jestvujúcej ČOV vo Vrakuni. Kapacita ČOV Vrakuňa je 617817 EO a vďaka realizácii veľkého projektu BVS, a.s. sa zabezpečí plný súlad čistenia odpadových vôd v súlade s požiadavkami EÚ. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný žiadateľ v spolupráci s externou firmou. Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľom na základe procesu VO v súlade so zák. 25/2006 Z. z, na ktorého činnosť bude dohliadať nezávislý stavebný dozor. Konečnými užívateľmi stavby budú všetci obyvatelia mestskej časti napojení na verejnú kanalizáciu.V rámci projektu sa vybuduje v II. etape jednotná stoková sieť v Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice o celkovej dĺžke 15 171 m, 1138 ks kanalizačných odbočiek a 425 ks dažďových vpustov. Predpokladaná lehota výstavby je 37 mesiacov. Hlavný indikátor monitorovania skutočného napredovania realizácie kanalizácie je dĺžka jednotnej kanalizácie. Navrhovanú kanalizáciu bude prevádzkovať BVS a.s. v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií.	Výstavbou kanalizácie a napojením obyvateľov sa zabezpečí ochrana podzemných a povrchových vôd regiónu. Existencia kanalizácie patrí k základným prvkom vybavenia územia. Bez podpory zo zdrojov EÚ a ŠR je projekt pre žiadateľa v danom rozsahu nerealizovateľný vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť plánovanej investície. Žiadateľ má dlhodobé skúsenosti s realizáciou projektov obdobného rozsahu a charakteru.Predložený projekt spĺňa všetky body oprávnenosti i podmienky poskytnutia pomoci v rámci výzvy na predkladanie projektov v súlade s PM OP ŽP a je v plnom rozsahu pripravený na úspešné zrealizovanie a implementáciu. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektov, napr.: Interreg IIIA Rakúsko – Slovensko a taktiež realizácia I. etapy kanalizácie financovaná prostredníctvom OP ŽP. Vybraný dodávateľ zabezpečí potrebné odborné stavebné a technické kapacity. Prevádzkovateľ kanalizácie bude mať odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.Projekt svojím cieľom priamo naplňa záväzky vyplývajúce zo strategických dokumentov a regionálnych záväzných dokumentov.	Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená cenovou dostupnosťou služieb; cenovou reguláciou poskytovaných služieb v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a kalkuláciami cien na základe ekonomicky oprávnených nákladov v súlade s relevantnými výnosmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Priložená Finančná analýza projektu a jej výstupy sú relevantnou zárukou udržateľnosti projektu po jeho realizácii. Podrobné informácie o udržateľnosti projektu, jeho cash flow a ostatné ukazovatele sa nachádzajú v povinnej prílohe 2 Žiadosti o NFP. Projekt je z hľadiska prevádzkovateľa finančne udržateľný. Výsledky finančnej analýzy zároveň preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou NFP. Rozšírenie kanalizácie v Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice je verejnoprospešný projekt s pozitívnym vplyvom na ŽP, ktorý trvalo rieši problém znečisťovania ŽP komunálnymi odpadovými vodami a navyše prinesie zlepšenie kvality života občanov a priblíženie sa štandardu vyspelým krajinám EÚ z hľadiska vybavenosti sídelných aglomerácií. Projekt prispieva aj k cieľom environmentálnej politiky EÚ v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd.
24110110152	NFP24110110328	Šaštín – Stráže splašková kanalizácia	OPZP-PO1-10-2	00310069 - Mesto Šaštín-Stráže	10 093 383,83	Mesto Šaštín-Stráže sa nachádza na Záhorí v Trnavskom kraji, približne 20 km od okresného mesta Senica. Mesto má v súčasnosti 5 099 obyvateľov a patrí do kategórie 2 000 - 10 000 EO (smernica Rady 91/271/EHS). Aj napriek skutočnosti, že mesto je relatívne dobre rozvinuté iba 19 % obyvateľov je pripojených na verejnú	Účelom stavby je dobudovanie základnej infraštruktúry mesta prostredníctvom rozšírenia splaškovej kanalizačnej siete v meste Šaštín-Stráže. Realizáciou predmetnej stavby sa dosiahne uspokojivý stupeň napojenia obyvateľstva v aglomerácii Šaštín–Stráže so	Projektu nadväzuje na existujúcu infraštruktúru a ČOV a je z dôvodu urbanistickej štruktúry mesta rozdelený na dva stavebné objekty: časť Šaštín (vrátane 3 čerpacích staníc) a časť Stráže. Aktivity projektu:	Realizácia projektu vyplýva zo súčasnej potreby naplnenia ustanovení smernice Rady 91/271/EHS. Zároveň projekt svojim charakterom nadväzuje na dlhoročnú postupné budovanie kanalizačnej infraštruktúry mesta (sieť i ČOV) a evidentnú snahu	Udržateľnosť výsledkov projektu je evidentná z viacerých dôvodov: (1) vecná - dobudovanie kanalizačnej siete znamená pre mesto vytvorenie základných technických predpokladov pre kvalitný život jej obyvateľov, zvýši sa tak atraktivitu

						kanalizáciu. V súčasnosti máme vybudovanú ČOV (využívaná na 20%) a malú časť kanalizačnej siete (gravitačnej v obdivoch k.ú. mesta (v Šaštíne a v Strážoch) s celkovou dĺžkou 3 157 m. ČOV bola vybudovaná s výhľadovou kapacitou pre celé územie mesta i okolitých obcí a preto nie je potrebná jej úprava. Vodovodná sieť je v meste vybudovaná na takmer 98 %. Súčasný systém čistenia odpadových vôd je postavený na domových žumpách a nezabezpečuje dostatočnú kontrolu (možné úniky zo žúmp). Samotné mesto je známym pútnickým miestom, ktoré každoročne priláka množstvo návštevníkov. Kvalita základnej infraštruktúry však znižuje kvalitu obrazu o meste. Predkladaný projekt vyplýva z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaštín-Stráže a svojim zameraním napĺňa ciele nielen regionálnych ale i národných strategických dokumentov.	zabezpečeným čistením odvádzaných odpadových vôd na ČOV Šaštín–Stráže v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS. Realizáciou projektu v maximálnej možnej efektívnej miere dobudujeme kanalizačnú sieť s dĺžkou 18,1 km (bez prípojok), ktorá zabezpečí napojenie nových 3755 obyvateľov mesta (92 % z celkového počtu), ktorí svoj záujem (a tým aj vlastnú účasť na pripojení sa) deklarovali pri prieskume realizovanom mestom pred začiatkom prípravy tohto projektu. Kanalizácia vzhľadom na konfiguráciu terénu bude kombinovaná (gravitačná a tlaková). Výsledkom bude zlepšenie environmentálnej situácie v meste (zabráni sa nelegálnemu vypúšťaniu domových žúmp). Nakoľko bude prevádzku kanalizácie zabezpečovať samotné mesto, predpokladáme s vytvorením 3 pracovných miest, pričom minimálne 2 budú trvalé.	HLAVNÁ aktivita: Budovanie splaškovej kanalizácie Šaštín - Stráže - zahŕňa dobudovanie kanalizačnej siete - výstavba gravitačnej a tlakovej kanalizácie, vrátane dopravného značenia, - stavebný dozor - kontrolný mechanizmus technického prevedenia stavby. PODPORNÉ: - riadenie projektu - bude zabezpečené kombinovane - interným projektovým manažérom a externými odbornikmi, súčasťou aktivity je aj zabezpečenie projektovej a technickej dokumentácie, štúdie uskutočniteľnosti a výber dodávateľov tovarov, prác a služieb pre projekt zmysle platného zákona o VO, - publicita a informovanie - prezentáciu projektu navonok (viac v opise - Tab. 9). Harmonogram projektu je vzhľadom na niektoré už realizované činnosti riadenia projektu nastavený na celkovo 80 mesiacov, pričom hlavná aktivita je naplánovaná na 25 mesiacov (9/2011 - 9/2013). Projekt ukončí odovzdaním stavby žiadateľovi - Mestu Šaštín - Stráže, ktorý bude prostredníctvom oprávnenej osoby kanalizáciu aj prevádzkovať.	mesta skvalitňovať život svojich občanov (zabezpečená 98% napojenosť obyvateľstva na verejný vodovod). Samotné mesto realizovalo v minulosti niekoľko investičných projektov, ktoré boli financované buď z vlastných zdrojov ale i dotácií, a máme dostatok skúseností i odborných kapacít na realizáciu takéhoto projektu. Technické riešenie projektového zámeru vyplýva z možností, ktoré umožňuje zložitá geológia územia (sklon terénu, rôznorodé podložie) a zároveň zohľadňuje súčasné potreby mesta a rozmiestnenie ostatných sietí. Mesto v súčasnosti nemá dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie ustanovenia smernice Rady a teda zabezpečenie pripojenia svojich občanov na verejnú kanalizáciu - chýba cca 18 km kanalizačných sietí, preto sa pokúšame využiť prostriedky prostredníctvom OP Životné prostredie. Mesto ma dostatok skúseností a bude prevádzku novej siete zabezpečovať vo vlastnej réžii s novými zamestnancami a aj s využitím odborne spôsobilej osoby.	mesta, čo bude mat za následok zvýšenie poctu obyvateľov a i návštevníkov, keďže mesto je známym a navštevovaným pútnickým miestom. (2) prevádzková - zabezpečenie prevádzky vybudovanej infraštruktúry samotným mestom dáva záruku, aby bolo podporované jej využívanie v meste a aby bolo zároveň pod kontrolou samosprávy, keďže ide o verejnoprospešnú službu a je nevyhnutné rešpektovať aj sociálny aspekt a všeobecný prospech. (3) finančná - z dlhodobého hľadiska môžeme konštatovať, že prevádzka kanalizačnej siete je udržateľná. Mesto (ako prevádzkovateľ) totiž vyberá poplatky za odvádzanie odpadových vôd. Tie sú síce regulované zo strany štátu, ale vzhľadom na efektívne technológie čerpacích staníc a technicky i environmentálne vhodné materiály, ktoré plánujeme využiť, predpokladáme, že tieto poplatky budú na prevádzku postačujúce.
24110110153	NFP24110110293	SKK Ružomberok a ČOV Lipt. Teplá, Lipt. Sliače	OPZP-PO1-08-1	36672271 - Vodár. spol. Ružomberok, a.s.	8 163 488,59	Rozvoj verejnej kanalizácie v okrese Ružomberok výrazne zaostáva za stavom v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou. Kým zásobovaných pitnou vodou je 99,5% obyv., napojenosť na kanalizáciu dosahuje len 65,8%. V Ružomberku je vybudovaná jednotná stoková sieť v dĺžke 69,6 km a napojenosť dosahuje 96,9%. Zostáva ešte dobudovať kanalizáciu v okrajových mestských častiach Černová, Biely Potok a Hrboltová. Technický stav stokovej siete si vyžaduje v niektorých úsekoch rekonštrukciu. OV sú odvádzané a čistené na S COV Ružomberok-Hrboltová, ktorá spĺňa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia. SKK Ružomberok zahŕňa aj obec Likavka, kde je jednotná stoková sieť v dĺžke 12,8 km a napojenosť dosahuje 90,6%. V obci Liptovské Sliače a Ivachnová v súčasnosti nie je vybudovaná kanalizácia. Odpadové vody sú odvádzané do žúmp a septikov alebo sú vypúšťané priamo do vodných tokov. Obec Liptovská Teplá je odkanalizovaná na 83%, odpadové vody sú čistené na COV Liptovská Teplá. Okrem tejto obce je na COV napojená aj obec Bešeňová, v ktorej sa nachádza termálne kúpalisko takisto napojené na kanalizáciu. Kapacita COV Liptovská Teplá je Q=501 m3/den a 1260 EO a v súčasnosti je už hydraulicky preťažená.	Realizáciou predkladaného projektu sa vybuduje 40 116 m stokovej kanalizácie, z toho 35320 m gravitačnej, 3987 m tlakovej, 7 čerpacích staníc a 809 m bude zrekonštruovaných. Súčasne sa vybuduje 1698 ks odbočení ukončených revíznou šachtou po hranicu súkromného pozemku v celkovej dĺžke 11 786 m. Z celkového rozsahu sa v rámci oprávnených výdavkov vybuduje 36 402 m stokovej kanalizácie a 1518 ks odbočení. Súčasťou projektu je vybudovanie rekonštrukcia a rozšírenie COV Liptovská Teplá na kapacitu 8136 EO a priemerným denným prítokom 866,6 m3/den. Recipientom COV je Váh. Prebytočný kal bude mechanický odvodňovaný s možnosťou ďalšieho využitia na kompostovanie. Vybudovaná kanalizácia svojim rozsahom umožní napojiť 5730 obyvateľov a dosiahnuť min. 85% napojenosť v dotknutých aglomeráciách a vyriešiť tak odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd z týchto aglomerácií v plnom rozsahu. Z hľadiska riešeného územia spadajúceho do oprávnených aglomerácií sa v rámci projektu na kanalizáciu pripojí 5 195 obyvateľov a počet EO pripojených na zrekonštruovaní ČOV Lipt. Teplá dosiahne 4 609 EO (z toho 3639 z Lipt. Sliačov a 970 z Lipt. Teplej). Realizáciou projektu sa zabezpečí odvádzanie a čistenie odpadových vôd v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia a natrvalo vyrieši spôsob odvádzania a čistenia odpadových vôd v dotknutých obciach. Navyše dotknutým obyvateľom zlepší štandard bývania, prispeje k zvýšeniu ich životnej úrovne a umožní ďalší rozvoj obcí na úroveň vyspelých štátov Európskej únie.	Prípravné a projektové práce boli už zrealizované pred podaním žiadosti. Stavebné povolenie bolo vydané v roku 2005. Samotná výstavba je rozdelená do troch hlavných aktivít: Aktivita 1: Aglomerácia Ružomberok - Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie v Ružomberku a Likavke Aktivita 2: Aglomerácia Sliače - Výstavba kanalizácie v Liptovských Sliačoch a Ivachnovej Aktivita 3: Aglomerácia Lúčky - Rekonštrukcia COV Liptovská Teplá a dostavba kanalizácie v Liptovskej Teplej Detailné členenie stavby na SO a PS je uvedené v priloženej PD a stavebnom povolení. Plán realizácie stavby 09/2010-03/2013 Skúšobná prevádzka vr. vydania kolaudačného rozhod. - 12 mes. (do 03/2014) Realizácia stavby a dozorovanie prác budú zabezpečené dodávateľským spôsobom v zmysle podmienok FIDIC červená kniha. Zhotovenie stavby bude obstarané ako celok, na celý rozsah stavby bude 1 zmluva o dielo. Zo strany žiadateľa bude za projekt zodpovedný projektový manažér zabezpečený externe dodávateľským spôsobom. Po realizácii projektu bude prevádzku kanalizácie a COV L. Teplá zabezpečovať žiadateľ vo vlastnej réžii počas celej ekonomickej životnosti projektu, min. 5 rokov od spustenia do prevádzky.	1) Vybudovanie splaškovej kanalizácie a rekonštrukcia COV L. Teplá trvalo vyrieši odvádzanie a čistenie odpadových vôd v dotknutých obciach a prispeje k zlepšeniu stavu a ochrany životného prostredia ako aj k zvýšeniu štandardu bývania a kvality života obyvateľov dotknutých obcí a umožní ďalší rozvoj tohto regiónu. Realizácia projektu umožní napojenie 5730 obyvateľov a dosiahnuť v dotknutých aglomeráciách min 85% mieru napojenosti. Vyčistené odpadové vody na odtoku budú spĺňať požadované koncentračné limity. Týmto sa splnia požiadavky vyplývajúce zo smernice Rady c. 91/271/EHS a záväzkov SR voči EÚ vo všetkých riešených aglomeráciách. 2) Žiadateľ je plne spôsobilý na realizáciu a prevádzkovanie predkladaného projektu po organizačnej aj odbornej stránke a disponuje potrebnými technickými, personálnymi a finančnými prostriedkami na zabezpečenie realizácie a prevádzky navrhovaného projektu. Zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd je jej hlavným predmetom činnosti (vid príloha c.4). Riadiaci aj výkonní pracovníci spoločnosti majú dostatočné odborné znalosti a dlhoročnú prax s realizáciou a prevádzkou vodovodov a kanalizácií.	Prevádzku kanalizácie a ČOV bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými prostriedkami a know-how v požadovanom rozsahu a kvalite tak, aby bola zabezpečená trvalá a bezpečná prevádzka. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že projekt je bez nenávratnej finančnej pomoci za súčasných podmienok nerealizovateľný. NFP vo výške 17,173 mil. € umožní projekt realizovať. Príjmy z prevádzky projektu bude tvoriť stočné od producentov odpadových vôd, t.j. od obyvateľstva a subjektov občiansko-technickej vybavenosti. Cena stočného je regulovaná a je jednotná pre všetkých producentov. Predpokladané prevádzkové príjmy projektu pokrývajú náklady na prevádzku v plnom rozsahu, nedokážu však v plnej výške pokryť splátky úveru, z ktorého bude projekt spolufinancovaný ani obnovu opotrebovaných technologických zariadení s kratšou dobou životnosti počas obdobia prevádzky. Nedostatok hotovosti z projektu, hlavne v období splácania úveru, bude spoločnosť VSR, a.s. vykrývať z voľných prevádzkových finančných prostriedkov, ktoré spoločnosť získa z čistých prevádzkových príjmov z prevádzkovania ostatných verejných vodovodov a verejných kanalizácií vo svojej pôsobnosti ako aj z iných podnikateľských činností.
24110110154	NFP24110110218	Rozšírenie kanalizácie Haniska	OPZP-PO1-09-3	00690520 - Haniska	1 688 219,29	Obec Haniska sa nachádza v Prešovskom kraji, v blízkosti mesta Prešov. Obec je čiastočne odkanalizovaná jednotnou kanalizáciou stokami XX, XXII, XXIIb, XXIId a čiastočne XXIIa, Odpadové vody sú odvádzané do žúmp, potoka a priekop. V projektovej dokumentácii sa uvažuje s výstavbou jednotnej a splaškovej kanalizácie. Splaškové a dažďové vody budú odvádzané kanalizáciou do zberača, ktorý prechádza západnou časťou Hanisky do ČOV mesta Prešov v Kendiciach.	Realizáciou navrhovaného projektu sa dobuduje kompletná kanalizačná sieť v obci Haniska spolu s kanalizačnými prípojkami. Kanalizačná sieť bude prístupná pre všetkých obyvateľov obce. Výsledkom projektu bude vybudovaná kompletná kanalizačná sieť napojená na ČOV, čím sa zabezpečí ochrana zdrojov podzemnej pitnej vody v k.ú. obce Haniska. Po realizácii projektu bude vybudovaných 3480 m kanalizačného potrubia vo vetvách po celej obci. Jednotlivé domy budú na hlavný kanalizačný zberač napojené cez kanalizačné odbočky a domové prípojky. Odvedenie odpadových vôd navrhovaných rodinných domov je navrhnuté delenou kanalizáciou s tým, že dažďové vody zo strechy a splaškové vody z objektu budú odvedené spoločne.	Navrhovaná stavba bude realizovaná v intraviláne obce Haniska. Jedná sa o líniovú stavbu uloženú v zemi, rozšírenie kanalizácie. Kanalizácia odvádza gravitačne odpadové vody od jednotlivých producentov cez kanalizačné prípojky a dažďové vody do jestvujúcej jednotnej kanalizácie poprípade do zberača A 2600/2050 v obci. Výstavbou jednotnej splaškovej kanalizácie sa zabráni prenikaniu odpadových vôd zaústených do potokov, na terén a zo žúmp do spodných vôd a vyčistí sa a skvalitní sa životné prostredie v obci. Výstavba kanalizácie sa bude prevádzať od zaústenia po koniec stoky. Najskôr sa musia vybudovať stoky. Po vybudovaní stôk sa začnú budovať kanalizačné prípojky a odvodnenie ciest pomocou vpustov. Staveniskо je prístupné, lebo kanalizácia je navrhovaná trasovaná po verejných priestranstvách. Stavebné práce aj služby spojené s riadením projektu zabezpečia externí dodávatelia, napriek skúsenostiam obce s realizáciou podobných projektov v minulosti. Dôvodom sú najmä špecifické podmienky riadenia projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ.	Realizáciou projektu dosiahneme v obci splnenie jednej zo základných podmienok pre kvalitný život a pre zabezpečenie ochrany životného prostredia. Je všeobecne známe, že občania zvyknú najmä na vidieku využívať prirodzené vodné toky ako možnosť na zneškodnovanie mnohých, zväčša tekutých odpadov. Zabezpečenie funkčného odvádzania odpadovej vody prinesie Haniske príležitosť zvýšiť životnú úroveň občanov a zatraktívniť obec pre záujemcov o bývanie v nej. Zvýšenie kvality života bude značné, a vďaka dokładnému čisteniu odpadových vôd v novej ČOV tento komplexný prístup k vodnému hospodárstvu môže nabudiť aj okolité oblasti, aby pristupovali zodpovednejšie k svojim životným podmienkam a k ochrane životného prostredia.	Projekt Haniska - splašková kanalizácia bude mať priamy dopad na zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v regióne, zdravia obyvateľstva, kvality života ľudí a s tým trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Predkladaný projekt je súčasťou komplexu aktivít, ktoré obec Haniska plánuje realizovať s cieľom vybudovať kvalitnú základnú infraštruktúru a vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj obce i príľahlého regiónu. Oblasti budovania kanalizačnej sústavy sa vyriešia výstavbou kanalizačnej sústavy, ktorá bude ukončená v roku 2010, pričom splaškové odpadové vody budú odvedené na ČOV. Z hľadiska očakávaného demografického vývinu v obci, rozvoja obce a príľahlej lokality a lokálneho významu obce je zabezpečenie základnej technickej vybavenosti absolútnou nevyhnutnostou. Finančnú udržateľnosť projektu zabezpečí financovanie prevádzky prostredníctvom stočného. V rokoch záporného cash flow obec vykryje rozdiely z vlastných zdrojov.

24110110155	NFP24110110295	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie Trenčín	OPZP-PO1-08-1-VP	36302724 - TVK a.s. Trenčín	46 437 925,76	V obciach Podolie, Pobedim a Očkov obyvatelia k zásobovaniu vodou využívajú svoje miestne individuálne zdroje – studne, lebo v obciach nie sú vybudované vodovody. Väčšina využívaných studní nevyhovuje hygienickým normám. K zaisteniu pitnej vody pre obyvateľov všetkých 3 obcí, v požadovanej kvalite a množstve, bude nutné vybudovať vodovody pre verejnú potrebu s napojením na jestvujúci skupinový vodovod SKV Nové Mesto nad Váhom. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd V rámci oblasti dotknutej Projektom je iba v niektorých obciach čiastočne vybudovaný kanalizačný systém, ktorý je ale určený iba pre odvádzanie dažďových vôd. Do tejto kanalizácie sú napojené dažďové vody zo spevnených plôch, ale súčasne aj splaškové odpadové vody z priľahlej zástavby. Niektoré obce nemajú vôbec žiadny kanalizačný systém. Tento jestvujúci systém odkanalizovania nezodpovedá požiadavkám súčasnej legislatívy. Existujúce čistiarne odpadových vôd (ČOV Trenčín – LB, ČOV Nové Mesto n/V, ČOV Trenčianska Teplá a ČOV Trenčianske Stankovce) nie sú schopné plniť parametre požadované platnou legislatívou (NV č. 296/2005 Z.z. a smernica 91/271/EHS), a to v ukazovateľoch celkový dusík a fosfor.	Základným problémom, ktorý bude vyriešený, je zabezpečenie súladu so smernicou Rady 91/271/EHS. Implementácia Projektu je podmieňujúcou investíciou jednotlivých spádových oblastí pre možnosť rozširovania a skvalitňovania bytového fondu, rozvoja malého a stredného podnikania v riešených lokalitách. Umožní sa rozvoj turistiky a cestovného ruchu s prínosom pre celý región. V prvom rade však investícia zvýši kvalitu životného prostredia ochranou povrchových a podzemných vôd. Realizovaním projektu sa 11650 obyvateľov napojí na novovybudovanú kanalizačnú sieť a zároveň bude vybudovaním nových rozvodov pitnej vody zabezpečená dodávka kvalitnej pitnej vody v dostatočnom množstve pre 3121 obyvateľov. V rámci ekonomickej analýzy boli vyhodnotené ekonomické prínosy súvisiace s pripojením obyvateľov na kanalizačnú sieť a s tým súvisiace environmentálne benefity. Boli tiež vyhodnotené prínosy z titulu zlepšenia čistiarenského procesu. V ekonomickej analýze nebolo možné monetárne vyhodnotiť environmentálne prínosy projektu, ktoré súvisia s kvalitou podzemných vôd a hygienickou bezpečnosťou obyvateľstva.	Predkladaný Projekt „Trenčiansky región" je rozdelený na tri hlavné komponenty definované ako „Oblasti", ktoré pozostávajú z jednotlivých „Aktivít": Oblasť A – Intenzifikácia a výstavba ČOV A.1 ČOV Trenčín - Ľavý breh A.2 ČOV Nové Mesto n/V A.3 ČOV Trenčianska Teplá A.4 ČOV Trenčianske Stankovce A.5 ČOV Ivanovce Oblasť B - Výstavba kanalizačných systémov B.1.1 Trenčín – časť Opatová - kanalizácia B.1.4.p Zamarovce – splašková kanalizácia B.1.5.p Trenčín, časť Zlatovce, Orechové – dostavba kanalizačného systému B.3.2 Omšenie – odkanalizovanie B.4.1 Trenčianske Stankovce - kanalizácia B.4.3 Veľké Bierovce – kanalizácia splašková B.4.4 Opatovce – kanalizácia splašková B.5.1 Ivanovce - kanalizácia B.5.2 Melčice-Lieskové - kanalizácia B.5.3 Adamovské Kochanovce - kanalizácia B.5.4 Chocholná –Velčice – kanalizácia Oblasť C - Výstavba vodovodov C.1 Vybudovanie vodovodného privádzača Podolie – Pobedim - Očkov C.2 Podolie – vybudovanie vodovodu C.3 Pobedim – vybudovanie vodovodu C.4 Očkov – vybudovanie vodovodu Stavebné práce na výstavbu kanalizácií a vodovodov a na intenzifikácie a vybudovanie ČOV budú realizované stavebnou firmou, vybratou v rámci verejného obstarávania.	Z analýzy dopytu a z analýzy možností vyplynulo, že bude nutné riešiť problémy spojené s kanalizačným systémom – vybudovanie novej kanalizácie v lokalitách, v ktorých doposiaľ sústavná kanalizačná sieť nie je vybudovaná. Vodovodnú sieť bude nutné dobudovať predovšetkým v obciach, v ktorých je obyvateľstvo doposiaľ zásobované z miestnych zdrojov (individuálne studne) – so všetkými rizikami z toho vyplývajúcimi. Z analýzy možností vyplynulo, že pre jednotlivé sídelné celky súvisiace s Projektom je najvýhodnejšie centrálne riešenie pomocou kanalizačnej siete s napojením na centrálnu čistiareň odpadových vôd. Investičný Projekt je koncipovaný tak, aby boli zaistené v maximálnej miere nasledovné aspekty: 1. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť na existujúcu environmentálnu infraštruktúru 2. Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít 3. Technicko-prevádzková efektívnosť Na technické zabezpečenie Projektu v rámci vodárenskej spoločnosti TVK je vymenovaný tím projektového manažéra, ktorý bude zabezpečovať celý priebeh Projektu, vrátane komunikácie s Odborom implementácie projektov MŽP SR. Dozorovanie realizácie stavby zaistí Stavebný dozor.	Projekt je plánovaný a bude realizovaný s kritériami a cieľmi stanovenými v legislatíve platnej pre oblasti ochranu vôd, prírody a krajiny. Žiadateľ zabezpečí prevádzkovanie realizovaného projektu a udržateľnosť výsledkov projektu z finančného a prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Hodnoty ekonomických indikátorov po zohľadnení environmentálneho prínosu zo zvýšenia kvality čistenia odpadových vôd v spádovej oblasti projektu sú veľmi dobré a vyvažujú slabšie finančné výsledky. Analýza citlivosti neidentifikovala pre FNPV/K žiadnu citlivú premennú. Pre ENPV ako citlivú premennú identifikovala výšku investičných nákladov a ekonomické benefity. Pre zníženie vplyvu týchto rizík bol navrhnutý adekvátny manažment. Sociálna únosnosť tarif bola vyhodnotená prostredníctvom pomeru výdavkov na vodné a stočné k celkovým priemerným mesačným príjmom domácnosti. Výdavky na vodné a stočné budú po realizovaní projektu na podobnej úrovni ako v období do roku 2008. Na záver možno jednoznačne konštatovať, že Projekt bude mať pre danú lokalitu, obyvateľstvo, životné prostredie a rozvoj Projektovej lokality jednoznačný pozitívny prínos.
24110110156	NFP24110110294	ČOV a kanal. Ilava	OPZP-PO1-08-1-VP	36672076 - PVS, a.s.	18 834 613,89	Zásobovanie vodou Obce v záujmovom území, nachádzajúce sa na ľavej strane Váhu, sú zväčša zásobované vodou z oblastného vodovodu SKV Pružina – Púchov – Dubnica. V častiach obcí Ladce a Košeca využíva obyvateľstvo iba miestne individuálne zdroje vody - studne. V súčasnosti väčšina individuálnych studní nespĺňa základné hygienické požiadavky. Pre zaistenie dodávky pitnej vody o požadovanej kvantite a kvalite bude vybudovaná vodovodná sieť pre verejnú potrebu. Nové potrubie bude v obciach napojené na existujúcu vodovodnú sieť, ktorá je zásobovaná z SKV. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Do povrchových tokov v záujmovej oblasti sú vypúšťané vody, ktoré v žiadnom prípade nevyhovujú súčasným legislatívnym predpisom, predovšetkým nariadeniu č. 296/2005 Z.z. Z tohto dôvodu nie je možné jestvujúcu kanalizáciu využívať na odvádzanie splaškových odpadových vôd, okrem jednotných kanalizačných systémov v mestách Ilava a Dubnica n/V. Existujúce ČOV Dubnica nad Váhom a ČOV Ilava nie sú schopné plniť parametre požadované platnou legislatívou (nariadenie vlády č. 296/2005 Z.z. a smernica 91/271/EHS), a to predovšetkým v ukazovateľoch celkový dusík a a celkový fosfor.	Základným problémom, ktorý bude vyriešený, je zabezpečenie súladu so smernicou Rady 91/271/EHS. Implementácia Projektu je podmieňujúcou investíciou jednotlivých spádových oblastí pre možnosť rozširovania a skvalitňovania bytového fondu, rozvoja malého a stredného podnikania v riešených lokalitách. Umožní sa rozvoj turistiky a cestovného ruchu s prínosom pre celý región. V prvom rade však investícia zvýši kvalitu životného prostredia ochranou povrchových a podzemných vôd. Realizovaním projektu sa 6 070 obyvateľov napojí na novovybudovanú kanalizačnú sieť a zároveň bude vybudovaním nových rozvodov pitnej vody zabezpečená dodávka kvalitnej pitnej vody v dostatočnom množstve pre 3 222 obyvateľov. V rámci ekonomickej analýzy boli vyhodnotené ekonomické prínosy súvisiace s pripojením obyvateľov na kanalizačnú sieť a s tým súvisiace environmentálne benefity. Boli tiež vyhodnotené prínosy z titulu zlepšenia čistiarenského procesu. V ekonomickej analýze nebolo možné monetárne vyhodnotiť environmentálne prínosy projektu, ktoré súvisia s kvalitou podzemných vôd a hygienickou bezpečnosťou obyvateľstva.	Predkladaný Projekt pozostáva zo súboru jednotlivých aktivít: • Aktivita č.1 ČOV Dubnica nad Váhom • Aktivita č.2 ČS Ilava • Aktivita č.3 Ľavý breh - kanalizácia • Aktivita č.5 Vodovod Koncepcia čistenia odpadových vôd na ČOV Dubnica zahŕňa predovšetkým intenzifikáciu biologického stupňa ako ťažiskového článku celej ČOV majúceho prvoradý vplyv na kvalitu vyčistenej odpadovej vody. Napojením nových užívateľov je potreba zvýšiť kapacitu a účinnosť existujúcej ČOV na parametre podľa smernice Rady č. 91/271/EEC pre citlivé oblasti a NV č.296/2005 Z.z. Jestvujúca ČOV Ilava bude prebudovaná na čerpaciu stanicu s výtlakom na centrálnu ČOV v Dubnici n/V. Výstavba novej splaškovej kanalizácie na ľavom brehu Váhu bude v obciach: Dubnica nad Váhom - Prejta, Ilava, Ilava - Klobušice, Košeca, Košeca - Nozdrovice, Ladce, Ladce - Tunežice, Nová Dubnica - Malý Kolačín a Veľký Kolačín. Tieto odkanalizované obce budú napojené na ČOV v Dubnici nad Váhom. Rozšírenia vodovodnej siete v obciach Ladce a Košeca na ľavom brehu Váhu: Vodovodné potrubie je v celom rozsahu navrhnuté v súbehu s navrhovanou kanalizačnou sieťou. Zdrojom pitnej vody v rámci Projektu bude existujúci skupinový vodovod.	Z analýzy dopytu a z analýzy možností vyplynulo, že bude nutné riešiť aj problémy spojené s kanalizačným systémom – vybudovanie novej kanalizácie v lokalitách, v ktorých doposiaľ sústavná kanalizačná sieť nie je vybudovaná. Vodovodnú sieť bude nutné dobudovať predovšetkým v obciach, v ktorých je obyvateľstvo doposiaľ zásobované z miestnych zdrojov (individuálne studne) – so všetkými rizikami z toho vyplývajúcimi. Z analýzy možností vyplynulo, že pre jednotlivé sídelné celky súvisiace s Projektom ILAVA je najvýhodnejšie centrálne riešenie pomocou kanalizačnej siete s napojením na centrálnu čistiareň odpadových vôd. Investičný Projekt je koncipovaný tak, aby boli zaistené v maximálnej miere nasledovné aspekty: 1. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť na existujúcu enviromentálnu infraštruktúru 2. Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít 3. Technicko-prevádzková efektívnosť Na technické zabezpečenie Projektu v rámci vodárenskej spoločnosti PVS je vymenovaný tým projektového manažéra, ktorý bude zabezpečovať celý priebeh Projektu, vrátane komunikácie s Odborom implementácie projektov MŽP SR. Dozorovanie realizácie stavby zaistí Stavebný dozor.	Projekt je plánovaný a bude realizovaný s kritériami a cieľmi stanovenými v legislatíve platnej pre oblasti ochranu vôd, prírody a krajiny. Žiadateľ zabezpečí prevádzkovanie realizovaného projektu a udržateľnosť výsledkov projektu z finančného a prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Za predpokladu použitia vlastných zdrojov financovania je projekt udržateľný – má kladné kumulatívne peňažné toky. Zmena tarifnej politiky smerom k vyššiemu krytiu fixných nákladov tento cieľ nebude problematické naplniť. Sociálna únosnosť tarif bola vyhodnotená prostredníctvom pomeru výdavkov na vodné a stočné k celkovým priemerným mesačným príjmom domácnosti. Projektom navrhované úrovne tarif za vodné a stočné sú z hľadiska dostupnosti prijateľné a sociálne únosné. Na záver možno jednoznačne konštatovať, že Projekt bude mať pre danú lokalitu, obyvateľstvo, životné prostredie a rozvoj Projektovej lokality jednoznačný pozitívny prínos.
24110110157	NFP24110110325	Projekt ČOV Sever	OPZP-PO1-08-1-VP	36550949 - ZVS, a. s. Nitra	64 943 462,66	Projekt pozostáva z troch regiónov Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. V predmetných obciach je vybudovaná verejná vodovodná sieť a časť kanalizácie. Zo spomínaných obcí sa iba čiastočne odvádza odpadová voda do jestvujúcich ČOV Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Solčany, Bošany, Kovarce a Veľké Uherce. Z ostatných častí aglomerácie sú žumpové vody vyvážané na najbližšiu z týchto ČOV. Súčasný stupeň vybudovania kanalizačnej siete napomáha k vyšším nákladom obyvateľov na zvoz žúmp na ČOV, znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd netesnými žumpami a nekontrolovanému vývozu fekálií do okolitého prostredia. Aktuálny počet EO pripojených na verejnú kanalizáciu je 101171, čo predstavuje priem. napojenosť 66,89% voči počtu EO v	Realizáciou cieľov projektu (dobudovanie kanalizácií a intenzifikácia ČOV) budú dosiahnuté nasledovné ukazovatele: - vybudovanie 96,559 km stôk a 3717ks kanalizačných odbočiek - napojenie 11016 nových obyvateľov na stokovú sieť - zvýšenie kapacity ČOV TO na 58386EO, čím sa zabezpečí stupeň odkanalizovania regiónu podľa počtu napojených EO na 88,0% , zvýšenie kapacity ČOV PE na 30864EO (stupeň napojenosti 91,0%), zvýšenie kapacity ČOV BnB na 26378EO (stupeň napojenosti 99,4%) - zvýšenie napojenosti obyvateľstva v aglomeráciách na kanalizáciu na viac ako 85% po realizácii projektu	Stavba sa bude realizovať v intraviláne aj extraviláne obcí vo všetkých 3 regiónoch, a dobudovanie ČOV bude prebiehať v jestv. areáloch ČOV. Stavby sú rozdelené na SO a PS, ktoré sú popísané v PD, v stavebnom povolení a v Prílohe III ŽoPP. Predpokladaná lehota výstavby vr. skúšob. prevádzky bude od 04/2011 do 09/2014. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontr. projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinier. práce, tech. dozor investora) budú zabezpeč. dodávateľským spôsobom	Realizáciou predmetného projektu sa zabezpečí zvýšenie kapacity všetkých ČOV na požadovaný počet EO a odstraňovanie nutrientov v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a NV SR 269/2010 Z.z. v rámci oprávnenej aktivity II. skupiny operačného cieľa 1.2. V predmetných obciach je už vybudované 176,2km kanalizácie, v rámci projektu sa dobuduje 96,559km novej kanalizácie. Hlavným predmetom ZsVS, a.s. je zabezpečenie odvádzania a čistenia OV a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. ZsVS bude vlastníkom novovybudovanej infraštruktúry, ktorej bude aj prevádzkovateľom. Vlastníkom a prevádz. jestvujúcej kanalizácie a ČOV v	Pri zohľadnení grantu OP ŽP Projekt dosahuje uspokojivé hodnoty, nie však ideálne, čo však nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu. Indikátory sa k ideálnym hodnotám blížia, čo možno hodnotiť pozitívne. Výška tarif bola testovaná voči projektovaným výdavkom domácností, pričom výdavky na stočné dosahujú medzinárodnými štandardmi akceptovateľnú úroveň. Analýza projektového cash flow v 30-ročnom horizonte preukázala, že v prípade krytia spolupodieľania sa žiadateľa z vlastných zdrojov a z časti úverových zdrojov, pričom vykrývanie mierne negatívneho cash flow bude ZsVS,a.s. medzi rokmi 2030 a 2041 z iných ziskových

						aglomeráciách v súčasnosti. Po dobudovaní kanalizácie v aglomeráciách, jestvujúce ČOV nebudú kapacitne postačovať pričom súčasné technologické linky sú schopné eliminovať iba čiastočne organické znečistenie.	- zabezpečenie čistenia odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov v súlade s NV č. 269/2010 Zb a so smernicou 91/271/EHS - redukcia vplyvu ukazovateľov znečistenia najmä podľa Nc a Pc na kvalitu vody v recipiente Nitra a Bebrava - zníženie znečistenia podzemných vôd spôsobované netesnými žumpami a povrchových vôd nekontrolovateľným vývozom fekálií do príslušného povodia - vytvorenie lepších životných podmienok pre obyvateľstvo prispeje k podpore regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu.	osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Dobudovaná kanalizácia a ČOV sa bude prevádzkovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z,ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií. Po ukončení kolaudačného konania bude stavba zaradená do majetku konečného prijímateľa.	predmetných obciach je ZsVS,a.s. Spoločnosť získava výnosy z prevádzky svojho majetku a zároveň má právo stanovovať ceny produktov a služieb. ZsVS a.s. doteraz realizovalo projekty ISPA, KF a projekty štrukturálnych fondov v oblasti kanalizácie a ČOV Napr. projekty financované z KF: - Povodie Váhu a Dunaja–Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou–aglom. Galanta, 2004-2009, 41,0 mil. EUR, - Povodie Váhu a Dunaja–Odved. a čistenie odpad. vôd a zásob. pitnou vodou–agl. Šamorín, 2004-2009, 47,3 mil. EUR, - Odkanalizovanie regiónu Šaľa, 2005-2008, 21,3 mil.EUR	aktivít, je projekt dlhodobo udržateľný. Na záporné peňažné toky vplýva splácanie bankového úveru vrátane úrokov a vplyv plánovanej výmeny technológie. Pri celkovom posudzovaní projektu je nutné brať do úvahy aj výsledky socio-ekonomickej analýzy, ktorá na rozdiel od finančnej analýzy zohľadňuje celkové prínosy Projektu pre spoločnosť. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti o PP č.2 : Finančná analýza, Kapitola 10: Vyhodnotenie finančných indikátorov a udržateľnosti projektu a v jej tabuľkovej časti.
24110110158	NFP24110110414	Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd – II. etapa	OPZP-PO1-12-1	Výskumný ústav vodného hospodárstva 00156850 - Výskumný ústav vodného hospodárstva	4 800 000,00	Situácia. Podľa zákona č. 354/2004 Z.z. poskytol Vodný plán Slovenska (VPS) základnú bázu stavu vôd pre nastavenie opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd v zmysle požiadaviek smernice 2000/60/ES. V ďalšom období je potrebné overiť stav vôd, porovnať získané údaje so stavom nastaveným vo VPS, zhodnotiť realizované opatrenia a nastaviť ciele pre nasledujúce plánovacie obdobie. Problém. V rokoch 2008 – 2011 prebiehalo monitorovanie a hodnotenie stavu vôd v rámci projektu č. 24110110001. Na hodnotenie stavu vôd však nebol k dispozícii dostatok údajov na to, aby sa monitorovaním pokryl dostatočný počet vodných útvarov a rovnako neboli ešte ukončené všetky klasifikačné systémy. Predkladaný projekt je pokračovaním nastavených činností v súlade so schváleným Rámcovým programom monitorovania, resp. s jeho ročnými aktualizáciami. Projekt zahŕňa základné, prevádzkové a prieskumné monitorovanie stavu, potenciálu a kvality povrchových vôd, chemického stavu podzemných vôd v zraniteľných oblastiach. V súlade s novými poznatkami a trendmi v Európe je potrebná aj optimalizácia súčasných metód a postupné zavádzanie nových metód na získavanie informácií o stave vôd, ktoré sú súčasťou projektu.	Po ukončení aktivít projektu sa získa lepšia informačný databáza pre druhé plánovacie obdobie. Zvýši sa spoľahlivosť hodnotenia stavu vodných útvarov povrchových vôd a útvarov podzemných vôd v zraniteľných oblastiach. Pri naplnení cieľov projektu sa splnia požiadavky smerníc 2009/90/ES a 2008/105/ES pre chemické ukazovatele, spresní sa hodnotenie ekologického stavu povrchových vôd, naplnia sa požiadavky zákona č.354/2004 Z.z. Výsledky sa použijú aj na dopracovanie klasifikačných schém. Výsledkom projektu bude zhodnotenie ekologického stavu, resp. potenciálu a chemického stavu útvarov povrchových vôd vo vzťahu k opatreniam navrhnutých vo VPS, ktoré sa využijú pri návrhu opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd pre druhé plánovanie obdobie. Vo vodných útvaroch podzemných vôd v zraniteľných oblastiach sa zhodnotí situácia v chemickom stave. Na základe uvedených výsledkov projektu a výsledkov projektov ďalších oprávnených žiadateľov v rámci tejto výzvy sa získajú spoľahlivé a presné informácie pre reportovanie výsledkov pre medzinárodné inštitúcie (EK, ICPDR,EEA,bilaterálne KHV),Takýmto spôsobom SR zabezpečí plnenie požiadaviek, vyplývajúcich zo smernice2000/60/ES v danej oblasti.	Monitorovanie stavu vôd sa uskutoční prostredníctvom odberov vzoriek, terénnych prieskumov, terénnych meraní, analytických laboratórnych činností a spracovaním výsledkov v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025. Súčasťou bude aj optimalizácia analytických metód a zavedenie nových metód na získavanie informácií o stave vôd, najmä v oblasti stanovení nových nebezpečných látok a nových matríc. Na optimalizáciu a zavedenie nových metód sa predpokladá aktualizácia laboratórneho a terénneho vybavenia. Počty monitorovaných vodných útvarov sú dané Programami monitorovania. Na rok 2012 sa predpokladá sledovanie 346 odberových miest pre vodu, 65 vzoriek sedimentov, 37 pre sledovanie prioritných látok v biote, 12 odberových miest - odpadových vôd pre prieskum nebezpečných látok. Ďalšie roky budú spresnené v aktuálnych Programoch monitorovania na konkrétny rok (2013, 2014). Odbery vzoriek sa začnú každoročne realizovať v mesačných/dvojtýždňových intervaloch. Hodnotenie stavu vôd sa vykoná v súlade s aktuálnymi klasifikačnými schémami pre jednotlivé ukazovatele, resp. prvky kvality za použitia požadovaných štatistických metód.	Realizácia projektu bude prebiehať v súlade s požiadavkami národných aj medzinárodných smerníc a predpisov. VÚVH má dlhoročné skúsenosti v oblasti vodného plánovania, monitorovania aj hodnotenia vôd, o čom svedčí zoznam referencií domácich a zahraničných projektov (Príloha 22) ako aj poverenie VÚVH koordináciou implementácie RSV. Všetky činnosti budú uskutočnené v súlade s Rámcovým programom monitorovania vôd na roky 2010-2015, v súlade s požiadavkami smerníc 2000/60/ES, 2009/90/ES, 2008/105/ES ako aj v súlade s národnými predpismi. Pri monitorovaní a hodnotení sa uplatnia všetky skúsenosti, vedomosti a poznatky špičkového pracoviska.Realizácia projektu bude uskutočnená pracoviskami Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku (NRL), oddelenia podzemných vôd, oddelenia hydrológie a riečnej morfológie a oddelenia vodohospodárskych informačných systémov. NRL je akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025, certifikované podľa STN ISO 9001 a autorizované na rádiochemické merania. Ostatné oddelenia VÚVHsú certifikované v zmysle STN ISO 9001. Terénne merania a analytické práce sa budú uskutočňovať s použitím najnovších dostupných techník.	Výsledky projektu budú využité ako: a) podklady pre plnenie požiadaviek smernice 2000/60/ES a ostatných súvisiacich smerníc; b) podklady pre analýzu vplyvov a dopadov na vodné útvary vôd; c) podklady pre druhý Vodný plán Slovenska vrátane určenia Významných vodohospodárskych problémov , posúdenia efektivity realizovaných opatrení, ako aj ďalšieho Programu opatrení; d) reportovanie výsledkov pre medzinárodné inštitúcie (Európska komisia, Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja, Environmentálna európska agentúra, bilaterálne komisie pre hraničné vody so susednými krajinami); e) podklady pre prácu v pracovných skupinách Európskej komisie (napr. ECOSTAT); f) podklady pre informovanie verejnosti; g) podklady pre orgány štátnej vodnej správy.
24110110159	NFP24110110297	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2 Zásobovanie vodou a kanalizácia orava, etapa 2	OPZP-PO1-8-1-VP	36672254 - OVS	35 094 483,14	Predkladaný projekt je 2. fázou celkového projektu „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu", ktorého príprava sa začala v roku 2000, keď Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pripravila komplexnú štúdiu o znížení znečistenia na hornom toku rieky Váh. Projekt bol od počiatku pripravovaný ako jeden projekt pod názvom „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava". Súčasťou projektu Orava, etapa 1 sú kanalizačné zberače, ČS a ČOV Námestovo (46 000 EO) kapacitne navrhnuté pre celý rozsah pôvodného projektu Orava.	Realizáciou projektu Orava, etapa 2 budú privedené na ČOV Námestovo odpadové vody od ďalších 18 801 obyvateľov z obcí Vavrečka, Hruštín, Zákamenné, Novoť , Rabča, Oravská Polhora a Sihelné. Odpadové vody z obcí zahrnutých do projektu Orava, etapa 2 budú čistené na ČOV Námestovo, vybudovanej v rámci projektu „Orava – etapa 1", s kapacitou ČOV 46 000 EO. Tato kapacita ČOV je dostačujúca pre obe etapy odkanalizovanie okresu Námestovo. Zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85 % existujúcich producentov v projektových územiach vybudovaním 127,205 km gravitačnej kanalizácie, 15 ks čerpacích staníc, 9,092 km výtlačného kanalizačného potrubia. Rekonštrukcia a intenzifikácia 2 jestvujúcich ČOV Dolný Kubín a ČOV Nižná na účinnejšie čistenie odpadových vôd v projektovej oblasti. Realizáciou projektu sa zabezpečí odvádzanie a čistenie odpadových vôd v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia a natrvalo vyrieši spôsob odvádzania a čistenia odpadových vôd v dotknutých obciach. Navyše dotknutým obyvateľom zlepší štandard bývania, prispeje k zvýšeniu ich životnej úrovne a umožní ďalší rozvoj	Aktivity (viď. bod b) boli ďalej členené v súlade s pravomocným stavebným povolením z roku 2005 (projekt Orava ako celok) do troch špecifických aktivít: Aktivita I: Námestovo – kanalizácia a ČOV, Aktivita III: Dolný Kubín – kanalizácia a ČOV a Aktivita IV: Nižná – kanalizácia a ČOV. Detailné členenie stavby na SO a PS je uvedené v priloženom rozpočte stavby. Plán realizácie stavby 01/2011-12/2013 (Aktivita I), 01/2011-12/2012 (Aktivita III, IV) Skúšobná prevádzka 01/2012-12/2013 (Aktivita III, IV) Realizácia stavby a dozorovanie prác budú zabezpečené dodávateľským spôsobom v zmysle podmienok FIDIC červená kniha. Zhotovenie stavby bude obstarané ako celok, na celý rozsah stavby bude 1 zmluva o dielo. Zo strany žiadateľa bude za projekt zodpovedný projektový manažér zabezpečený externe dodávateľským spôsobom. Po realizácii projektu bude prevádzku kanalizácie a ČOV Dolný Kubín a ČOV Nižná zabezpečovať žiadateľ vo vlastnej réžii počas celej ekonomickej životnosti projektu, min. 5 rokov od spustenia do prevádzky.	1) Bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti (ŠU) s výsledkom vyhodnotenie a odporučenie optimálnej koncepcie odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oravskom regióne. Záverom analýzy možností ŠU je odkanalizovanie a centrálne čistenie odpadových vôd na ČOV Námestovo sa odporúča u všetkých riešených obcí / aglomerácií okresu Námestovo. Navrhnuté trasovanie a dĺžky potrubí boli dôkladne prediskutované so zástupcami obcí tak, aby boli všetky dostupné lokality napojené na verejnú kanalizáciu (okrem ďalahlých usadlostí). Po realizácii projektu (2014) by napojenosť obyvateľov na verejné kanalizácie mala dosiahnuť v aglomerácii Rabča vyše ako 80% u ostatných aglomerácií vyše ako 85%. V Nižnej a Dolnom Kubíne sa napojenosť na verejné kanalizácie nemení (zostává 99% pre ČOV Dolný Kubín a 94% pre ČOV Nižná), pretože súčasťou projektu sú iba ČOV v týchto aglomeráciách. 2) Žiadateľ je plne spôsobilý na realizáciu a prevádzkovanie predkladaného projektu po organizačnej aj odbornej stránke a disponuje potrebnými technickými, personálnymi a finančnými prostriedkami na zabezpečenie realizácie a prevádzky navrhovaného projektu.	Prevádzku kanalizácie a ČOV bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými prostriedkami a know-how v požadovanom rozsahu a kvalite tak, aby bola zabezpečená trvalá a bezpečná prevádzka. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že projekt je bez nenávratnej finančnej pomoci za súčasných podmienok nerealizovateľný. NFP vo výške 61,457 mil. € umožní projekt realizovať. Príjmy z prevádzky projektu bude tvoriť stočné od producentov odpadových vôd, t.j. od obyvateľstva a subjektov občiansko-technickej vybavenosti. Cena stočného je regulovaná a je jednotná pre všetkých producentov. Predpokladané prevádzkové príjmy projektu pokrývajú náklady na prevádzku v plnom rozsahu, nedokáže však v plnej výške pokryť splátky úveru, z ktorého bude projekt spolufinancovaný ani obnovu opotrebovaných technologických zariadení s kratšou dobou životnosti počas obdobia prevádzky. Nedostatok hotovosti z projektu, hlavne v období splácania úveru, bude spoločnosť OVS, a.s. vykrývať z voľných prevádzkových finančných prostriedkov, ktoré spoločnosť získa z čistých prevádzkových príjmov z prevádzkovania ostatných verejných vodovodov a verejných kanalizácií vo svojej pôsobnosti ako aj z iných podnikateľských činností.
24110110160	NFP24110110413	Hydrogeochemická charakterizácia kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov v podzemných vodách Slovenskej republiky	OPZP-PO1-12-1	31753604 - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	1 662 596,95	Sledovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd v SR (PzV) upravuje zákon 364/2004 Z.z. o vodách a Vyhláška 418/2010 Z.z. Do týchto dokumentov sú transponované požiadavky smernice 2000/60/ES, ktorou sa stanovujú opatrenia v oblasti vôd. V súlade s uvedenými dokumentmi bol spracovaný Rámcový program monitorovania stavu vôd na roky 2010-2015 pre územie SR. Ciele projektu sú postavené tak, aby nadväzovali a napomáhali k dosiahnutiu strategického cieľa, sformulovaného v Národ. strategickom referenčnom rámci SR na obdobie 2007 - 2013 ako aj schváleného cieľa v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2010–2014, v ktorom vláda SR považuje zdroje pitnej vody za najväčšie prírodné bohatstvo, a preto sa zameria na ich ochranu.	Monitorovanie a hodnotenie kvality PzV predstavuje jeden zo základných nástrojov plánovania využívania a ochrany vôd. Práce vykonané v predkladanom projekte budú slúžiť na zistenie stavu kvality PzV na území SR. Spracované dáta kvality vyhodnotenie stavu a trendu vývoja zmien chemického zloženia, hydrogeochemická charakteristika kvality a posúdenie trendov sledovaných parametrov PzV budú tvoriť podklad pre návrhy opatrení zameraných na dosiahnutie dobrého stavu v rizikových útvaroch PzV, zabezpečenie podkladov na tvorbu koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, výkon štátnej vodnej správy a poskytovanie	Analýzy budú vykonávané v súlade ročným programom monitorovania stavu vôd v SR na rok 2012, 2013 a 2014. Odbery vzoriek vôd bude zabezpečovať SHMÚ. Náklady na odbery vzoriek nie sú zahrnuté v tomto projekte. ŠGÚDŠ vykoná analýzy vzoriek v plnom rozsahu. Jednotlivé počty vzoriek, ukazovatele, metódy stanovenia, detekčné limity a odkazy na normy, podľa ktorých sa jednotlivé ukazovatele budú stanovovať sú uvedené v Prílohe č. 2 Žiadosti o NFP. Geoanalytické laboratóriá ŠGÚDŠ zabezpečia organizačne, personálne a technicky realizáciu projektu. Pre zabezpečenie výkonu analýz bude realizovaný nákup	Projekt je navrhnutý tak, aby zabezpečil komplexné informácie o stave a kvalite PzV v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vôd v SR a Rámcového programu monitorovania stavu vôd na roky 2010 až 2015. Projekt nadväzuje a využíva výsledky z monitoringu PzV z predchádzajúcich rokov, ktorý bol financovaný zo štátneho rozpočtu, Envirofondu a KF - kód výzvy OPŽP-PO1-08-3. ŠGÚDŠ je spôsobilý na realizáciu projektu v plnom rozsahu z hľadiska jeho predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov.	Výsledky projektu budú podkladom pre dlhodobé hodnotenie stavu PzV SR, tvorbu koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, na výkon štátnej vodnej správy a na poskytovanie informácií verejnosti. Výsledky monitoringu kvality PzV budú využité pre hodnotenie útvarov podzemných vôd, ako je zabezpečenie ich ochrany, zlepšenie ich stavu, sledovanie rovnováhy medzi odbermi podzemných vôd a doplňovaním ich množstiev. Sledovanie trendu znečisťujúcich látok v PzV poskytne informácie, či dochádza k postupnému zlepšovaniu kvality PzV, znižovania znečistenia podzemných vôd v dôsledku

						Monitorovanie stavu PzV sa realizuje na základe ročných programov, ktoré upresňujú miesta, rozsah a frekvenciu sledovaných ukazovateľov. Zistené hodnoty sú centrálne archivované a využívané pre hodnotenie stavu vôd v danom roku a za celé pozorovacie obdobie. Výsledky monitorovania a hodnotenie stavu kvality PzV sú reportované vo forme vyplývajúcej z právnych predpisov EÚ.	informácii verejnosti. Keďže PzV sú hlavným zdrojom pitných vôd v SR, ich ochranou sa zabezpečí využiteľnosť zdrojov pitných vôd budúcim generáciám. Výsledky monitorovania budú podkladom pre reportovanie o stave PzV pre účely EU. Pre uskutočnenie cieľov projektu, ktoré sú viazané na aktivitu 1.3 II, budú realizované analýzy ukazovateľov PzV tak, aby bol splnený plánovaný merateľný ukazovateľ uvedený v tab. č.12.	laboratórnych prístrojov. Výber a nákup prístrojov bude vykonaný v súlade s podmienkami VO dodávateľským spôsobom. Riadenie a kontrola projektu počas realizácie, výkon skúšok, spracovanie výsledkov, hodnotenie stavu a trendu vývoja chemického zloženia PzV bude vykonávané vlastnými zamestnancami. Výsledky monitoringu a správa kvality PzV tak, aby bol odovzdané na SHMÚ. Vykonávanie internej finančnej kontroly bude zabezpečené zamestnancami ŠGÚDŠ v zmysle internej smernice o predbežnej a priebežnej finančnej kontrole.	Geoanalytické laboratóriá ŠGÚDŠ sú akreditované skúšobné laboratórium v zmysle normy STN ISO/IEC 17025:2005 pre všetky typy skúšok vykonávané v tomto projekte. Osvedčenie o akreditácii č. S-004 je uvedené v prílohe č.18. Laboratórium sa podieľa na analýzach pre národný monitoring vôd od roku 2000. Zakúpením nových prístrojov sa zabezpečí obnova prístrojového vybavenia pre výkony analýz organických a anorganických ukazovateľov, ktoré sú zaradené do programu monitorovania stavu vôd. Nové prístrojové vybavenie významne prispeje k zníženiu detekčných limitov ukazovateľov a prispeje k zvýšeniu kvality analytických výsledkov.	ľudskej činnosti. Po ukončení realizácie aktivít projektu budú práce pokračovať v stanovovanom rozsahu a kvalite v plánovaných Programoch monitoringu vôd SR na nasledujúce roky, resp. budú vypracované návrhy opatrení, ktoré zabezpečia dobrý stav PzV v sledovaných územiach. Financovanie bude zabezpečené z prostriedkov MŽP, prípadne z iných externých zdrojov. Tieto návrhy budú prispievať k plneniu koncepcie trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, ktoré sú súčasťou predpisov EU a aj národnej legislatívy.
24110110161	NFP24110110411	Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sietí podzemných a povrchových vôd	OPZP-PO1-12-1	00156884 - Slovenský hydrometeorologický ústav	4 600 000.00	SHMÚ zabezpečuje komplexné monitorovanie kvantity a kvality povrch. a podz. vôd na národnej úrovni prostr. štátnej hydrolog. siete. Nedostatočná úroveň obnovy a modernizácie št. hydr. siete má za následok: - 53% merných objektov podz. vôd má nevyhovujúci tech. stav; - štruktúra monitor. siete podz. vôd nemá optimálne pokrytie útvarov podz. vôd, 1,3% útvarov chýba; - nedostatočná úroveň automatizácie zberu a spracovania údajov kvantitatívnych parametrov povrch. a podz. vôd; - nejednotné technolog. postupy zberu a spracovania zákl. údajov o povrch. a podz. vodách neumožňujú optimalizáciu procesu spracovania údajov a ich vzájomné prepojenie. Nedostatočný je aj rozsah vzorkovania kvality podz. vôd (v r. 2011 len na 72% obdobne aj r.2012). SHMÚ vykonáva vzorkovanie kvality zo 40% s vlast. kapacitami a zvyšok dodávateľky. Súčasná nepriaznivá situácia SHMÚ znemožňuje objednávať externé služby v požadov. rozsahu ako aj modernizovať zastarané prístrojové vybavenie SHMÚ. Tento stav neumožňuje získavať dostatok relevantných a spoľahlivých údajov čo znižuje vypovedaciu schopnosť hodnotenia stavu povrch. a podz. vôd na Slovensku a neumožňuje v plnom rozsahu naplňať požiadavky RSV.	V rámci pozorov. siete podz. vôd bude zrekonštruovaných 465 plytkých sond, 10 hlb. sond, 5 prameňov a vybuduje sa 10 nových hlb. sond. Každý riešený objekt bude osadený automat. prístrojom (490 ks). Týmto sa zvýši počet vyhovujúcich objektov pozorov. siete podz. vôd zo súčasných 45% na 78%. V rámci pozorov. siete povrch. vôd bude inštal. 50 ks automat. prístrojov na 50 vodomer. staniciach, ktoré budú zaznamenávať stav vôd 4 x/hod. Z celk. počtu 418 staníc bude po realizácii projektu vybavených aut. prístrojmi s online prenosom údajov 315 staníc (75%). V rámci projektu bude zabezpečený výkon vzorkovania kvality podz. vôd počas obdobia 2013-2015 v plnom rozsahu, čím sa naplní požiadavka RSV v tejto oblasti na 100%. Celkovo bude vykonaných 3537 odberov (1179/rok), z toho 2148 dodávateľsky a 1389 vlastnými kapacitami. Modernizácia pozorovacích sietí podz. a povrch. vôd na tech. úroveň odpovedajúcu požiadavkám noriem EÚ a výkon vzorkovania kvality podz. vôd v plnom rozsahu umožní SHMÚ v rokoch 2013 – 2015 zabezpečiť dostatočnú databázu spoľahlivých údajov a informácií pre hodnotenie stavu vôd v zmysle požiadaviek stanovených v Programoch monitorovania stavu vôd na jednotlivé roky.	V rámci monitor. siete podz. vôd budú realizované geolog. práce na obnove a budovaní hĺbokých a plytkých sond a objektov na prameňoch a inštalované automat. prístroje bez prenosu dát online. Ďalej budú pracoviská SHMÚ vybavené HW a SW na vyčítané a spracovanie údajov v teréne. Geol. práce a dodávka prístrojov budú realizované dodávateľsky. Zamestnanci SHMÚ zabezpečia lokalizáciu miest, súhlasy dotk. org., kontrolu riešenia a preberanie prác. V rámci sledovania kvality podz. vôd bude realizovaný výkon vzorkovania kvality v r. 2013- 2015 v plnom rozsahu. Súčasťou je nákup vzork. techniky a prístrojov pre potreby SHMÚ. 60% vzorkovania realizované dodávateľsky, 40% SHMÚ. V rámci monitor. stavu povrch. vôd bude inštalovaných 50 ks automat. prístrojov s online prenosom vr. softvér. nadstavby. Prístroje budú zaznamenávať a posielať údaje o kvant. parametroch do pracovísk SHMÚ. Dodávka a inšt. realizovaná dodávateľsky. Zamestn. SHMÚ zabezpečujú súčinnosť pri lokalizácií miesta, inštalácii prístrojov a prebratia monitor. objektu. Riadenie proj. bude zabezp. zamestnanci SHMÚ vr. internej fin. kontroly. VO vr. dok. pre VO bude zabezp. dodávateľsky. Podrobnosti viď príloha 18ZoNFP.	SHMÚ je v súčasnosti jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá zabezpečuje na národnej úrovni monitorovanie a hodnotenie stavu povrch. a podzemných vôd a prípravu podkladov pre vodohospodárske koncepcie a stratégie v oblasti vodného plánovania a pre rozhodovacie procesy orgánov štátnej vodnej správy. Transpozíciou európskych noriem do národnej legislatívy pre oblasť vôd vznikli požiadavky na rozšírenie a spresnenie údajovej databázy potrebnej pre hodnotenie stavu vôd a ich ochranu. Naplnenie týchto požiadaviek vyžaduje modernizáciu a rozšírenie monitorovacích sietí ako aj zmeny v rozsahu a spôsobe zberu a spracovania údajov o kvantite a kvalite vôd. Splnenie týchto požiadaviek do roku 2015 si vyžaduje zvýšené investičné nároky, ktoré SHMÚ nedokáže pokryť z pridelených rozpočtových prostriedkov. Bez NFP by projekt nemohol byť realizovaný v takom rozsahu a čase. SHMÚ má dlhoročné skúsenosti s realizáciou podobných projektov, aj financovaných z NFP. Budovanie a prevádzkovanie monitorovacích sietí povrch. a podz. vôd a monitorovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov charakterizujúcich stav vôd na území SR je jednou z hlavných činností SHMÚ.	Udržateľnosť výsledkov projektu je garantovaná pretrvávajúcou celospoločenskou požiadavkou na zabezpečenie dostatočných inf. o stave vôd v SR. Zabezpečenie prevádzky monitor. vôd je súčasťou Programu monitorovania vôd a jednou z prioritných úloh SHMÚ. Hodnotenie stavu vôd, požiadavka dosiahnutia dobrého stavu vôd do roku 2015 (v súlade so smernicami EÚ), reportingové povinnosti Slovenska voči EÚ a negociačné procesy vzájomného porovnávania stavu vôd v hraničných územiach len umocňujú nutnosť zabezp. prevádzky monitor. siete do budúcnosti. Monitor. objekty budú po realizácii okamžite pričlenené k pozorov. sieti prevádz. SHMÚ. Prevádzka nových objektov prinesie dodatočné prevádz. nákl., modernizácia objektov naopak pokles nákl. na opravy. Vyššia automatizácia meraní umožní zrušiť dobrovoľ. pozorovateľov pracujúcich na dohodu, prechodne môže zvýšiť nároky na kapacity zamest. SHMÚ (kontrola, zber údajov). Preto sa nepredpokladajú výrazné zmeny v pers. a fin. nárokoch na zabezpečenie procesu monitorovania vôd po roku 2015. Prevádzka a pravidelná obnova monitorovacej siete ako aj zber a spracovanie údajov o stave vôd je financovaná na základe kontraktu medzi SHMÚ a MŽP SR.
24110110162	NFP24110110412	Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v rokoch 2012, 2013 a 2014	OPZP-PO1-12-1	36022047 - SVP, š.p.	2 070 707,18	V roku 2009 bol na národnej úrovni spracovaný Rámcový program monitorovania stavu vôd pre roky 2010-2015, ktorý definuje metodické postupy monitorovania a zásady pre spracovanie Programov monitorovania vôd, uchovávania a odovzdávania údajov v súlade s legislatívnymi predpismi do ktorých sú transponované požiadavky Rámcovej smernice o vodách v oblasti monitorovania stavu vôd. V Programoch monitorovania spracovávaných na konkrétny rok sú konkretizované požiadavky pre základné, prevádzkové, prieskumné monitorovanie a monitorovanie chránených území. Aktivity Programov sú rozdelené na vykonanie organizáciám podľa Vyhlášky MŽP SR č. 221/2005 Z. z., nezabezpečujú však finančné krytie nákladov na monitorovanie. Bez finančného krytia týchto aktivít nie je možné získať podklady potrebné pre tvorbu koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, prípravu a spracovanie plánov manažmentu povodí, výkon štátnej vodnej správy, na aktivity súvisiace s užívaním vôd, na zabezpečenie hodnotenia stavu a následné určenie a vykonanie opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd ani na kontrolu účinnosti navrhnutých opatrení v programe opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.	Projekt SVP, š.p. pokrýva aktivity na monitorovaní fyzikálno-chemických a vybraných biologických prvkov kvality v miestach monitorovania povrchových vôd v kategórii rieky vrátane odberných miest pre bilaterálne medzištátne dohody, vodné nádrže a prieskumné monitorovanie. Výsledky monitorovania vôd sa priamo použijú na spracovanie správ o kvalite povrchových vôd, kvalite vôd hraničných tokov, na vyplňanie dotazníkov o kvalite povrchových vôd pre každoročnú výmenu údajov v rámci plnenia reportovacích povinností SR voči EU ako aj pre spracovanie reportovacích správ a ďalšie aktivity súvisiace s dosiahnutím dobrého stavu vôd. Na základe výsledkov sa vykoná hodnotenie stavu vôd podľa schválenej metodiky. Výsledky hodnotenia sa použijú pre vypracovanie plánov manažmentu povodí v druhom plánovacom období ale i na kontrolu účinnosti opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov stanovených v I. plánovacom cykle. Všetky tieto aktivity slúžia na plnenie povinností SR, ktoré vyplývajú zo smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstve v oblasti monitorovania a hodnotenia stavu vôd.	Realizácia aktivít pozostáva zo zabezpečenia materiálových a technických požiadaviek na výkon monitorovania, spracovania plánu odberov, realizácie terénnych meraní a odberov vzoriek s požadovanou frekvenciou. Analytické laboratórne práce pre stanovené prvky kvality sú vykonávané štandardnými operačnými postupmi v zmysle platných noriem. Nadväzuje elektronické spracovanie údajov, ich kontrola a spracovanie do príslušných exportných súborov v požadovaných formátoch, spracovanie výsledkov do záverečných správ. Na zabezpečenie prác podľa programov monitorovania projekt zahŕňa obnovu amortizovanej prístrojovej techniky na výkon terénnych a laboratórnych prác. Všetky aktivity budú realizované zamestnancami vlastných vodohospodárskych laboratórií akreditovanými podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025. Podrobná špecifikácia prác na rok 2012 je súčasťou Prílohy č. 13. Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky pre projekt negenerujúci príjmy. Špecifikácia prác na roky 2013 a 2014 vyplynie z programov monitorovania na tieto roky, ktoré budú spracované až v aktuálnom časovom období.	SVP, š.p. vykonáva monitorovanie vôd od toku 1966. Od roku 2004 spolupracuje na tvorbe Programov monitorovania vôd v SR. Vyhláškou MŽP č. 221/2005 Z. z. je poverený vykonávať analýzy a odbery vzoriek povrchových vôd na monitorovanie stavu vôd, hodnotenie stavu povrchových vôd a faktorov vplývajúcich na stav vôd, meranie obsahu škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok a prioritných látok a meranie vybraných biologických prvkov kvality. Na území SR má vybudovaných päť vodohospodárskych laboratórií, disponuje technikou na terénne merania, odber a prepravu vzoriek a analýzu prvkov kvality a tiež personálnymi kapacitami a potenciálom vyškolených laboratórnych pracovníkov. Všetky laboratóriá SVP, š.p. sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou v zmysle normy ISO/IEC 17025:2005. V rámci získaného osvedčenia sú laboratóriá kompetentné vykonávať: fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické analýzy; mikrobiologické a hydrobiologické analýzy; vzorkovanie povrchových a odpadových vôd a biologických materiálov. Má zabehnutý interný systém kontroly a pravidelne sa zúčastňujú domácich a zahraničných medzilaboratórnych porovnávacích skúšok.	Výsledky monitorovania sa priamo použijú na spracovanie správ o kvalite vôd na hraničných tokoch za roky 2012 a 2014, na vyplňanie dotazníkov o kvalite povrchových vôd pre každoročnú výmenu údajov v rámci plnenia reportovacích povinností SR voči EU a na plnenie všetkých požiadaviek Rámcovej smernice o vode transponovaných do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a nadväzujúcich predpisov, najmä Nariadenia vlády SR 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a vyhlášky 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona. Údaje budú expedované digitálne organizáciši spravujúcej databanku údajov o kvalite povrchových vôd. Na základe výsledkov monitorovania stavu vôd sa vykoná hodnotenie stavu vôd na území SR podľa schválenej metodiky pre hodnotenie stavu vôd. Výsledky hodnotenia sa použijú pri vypracovaní plánov manažmentu povodí a návrhu programu opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd v II. plánovacom období a tiež pre spracovanie príslušných reportovacích správ.
24110110163	NFP24110110296	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu	OPZP-PO1-08-1-VP	35850370 - Bratislavská vodárenská spoločnosť	15 545 536,76	Projekt je lokalizovaný v rámci Bratislavy, ktorá tvorí aglomeráciu v zmysle definície smernice EÚ č. 91/271/EHS. BVS, a. s., ako žiadateľ v rámci projektu, je vlastníkom a prevádzkovateľom kanalizácie a čistiarní odpadových vôd v rámci aglomerácie. Predmetom projektu je intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa a ČOV Petržalka, ktoré v súčasnosti nespĺňajú legislatívne požiadavky na kvalitu vypúšťanej odpadovej vody v ukazovateľoch dusík a fosfor. Žiadateľ má udelenú výnimku pre obe čistiarne odpadových vôd platnú do konca roku 2010, realizácia projektu má za cieľ zabezpečiť, aby po skončení platnosti udelenej výnimky obe čistiarne spĺňali legislatívne požiadavky na kvalitu vypúšťanej	Navrhovaný projekt pozostáva z intenzifikácie a modernizácie dvoch čistiarní odpadových vôd – ÚČOV Vrakuňa a ČOV Petržalka, ktorými sa dosiahne: - splnenie legislatívnych požiadaviek na kvalitu vypúšťanej odpadovej vody na emisno – imisnom princípe - zlepšenie kvality životného prostredia prostredníctvom zníženia látkového zaťaženia vôd, zníži sa záťaž v dôsledku účinnejšieho odbúravania - očakáva sa pozitívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva - prínos projektu pre ekonomický rozvoj regiónu bude	Realizácia projektu sa skladá z jednotlivých etáp, ktoré vedú k naplneniu cieľa projektu. Projekt sa realizuje prostredníctvom aktivity 1: „Intenzifikácia a modernizácia ČOV Vrakuňa a ČOV Petržalka." V rámci uvedenej aktivity sa budú realizovať 2. stavby intenzifikácie a modernizácie ČOV – biologický stupeň čistenia. Výdavky budú vynaložené v rámci nákladov na stavebnú a technologickú časť. Súčasťou projektu sú podporné aktivity, v rámci ktorých sa uplatňujú výdavky na riadenie projektu a publicitu a informovanosť.	Vhodnosť projektu: Realizáciou projektu sa zabezpečí odstránenie nevyhovujúceho stavu vypúšťania odpadových vôd do recipientov, a zabezpečenie plnenia legislatívnych noriem kladených na kvalitu vypúšťanej odpadovej vody. Etapa projektu, ktorá je predmetom žiadosti o NFP, je súčasťou komplexného projektu intenzifikácie a modernizácie ČOV, pričom však etapa predstavuje samostatnú a nezávislú časť, ktorú je možné realizovať samostatne. Podľa časového a investičného plánu BVS budú na danú etapu nadväzovať ďalšie stavby. Projekt svojím cieľom priamo napĺňa záväzky	Po ukončení realizácie aktivít bude plne zabezpečená udržateľnosť a prevádzkyschopnosť projektu. Projekt bol hodnotený z ekonomického aj finančného hľadiska v rámci vypracovania analýzy nákladov a výnosov. Zo záverov ekonomickej analýzy vyplýva, že projekt prispieva k cieľom regionálnej politiky EÚ a je vhodný z ekonomického hľadiska (ENPV>0). Projekt prispieva aj k cieľom environmentálnej politiky EÚ v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd. Z výsledkov analýzy je zrejmé, že projekt prináša pozitívne prírastkové prínosy pre daný región a preto by mala byť poskytnutá pomoc z Kohézneho fondu. Okrem

						odpadovej vody v ukazovateľoch dusík a fosfor na emisno – imisnom princípe. Recipientom vypúšťaných odpadových vôd je Dunaj a Malý Dunaj. Do ÚČOV Vrakuňa sú odvádzané odp. vody z ľavobrežnej časti mesta BA a z MKR, čo sa javí ako optimálne alternatívne riešenie odkanalizovania MKR, ktoré potvrdzuje koncepcia dokumentovaná v štúdii „Optimalizácia odvádzania a čistenia odp. vôd z MKR" a jej dopracovaní. ČOV Petržalka spracováva odpadové vody z pravobrežnej časti BA a prihraničných obcí Rakúska.	významný - projekt prispeje k zlepšeniu racionálneho využívania zdrojov - v dôsledku realizácie projektu vzniknú úspory na strane prevádzkovateľa Realizáciou projektu sa dosiahne požadovaný kvalitatívny stav v rámci jednej aglomerácie, pričom sa budú rekonštruovať 2 čistiarne odpadových vôd, počet napojených EO bude 618 245. Navrhovaný projekt je v súlade a napĺňa ciele národných stratégií v oblasti vôd a ochrany životného prostredia, svojou realizáciou prispieva k napĺňaniu záväzkov SR voči EÚ.	Aktivity budú zabezpečované dodávateľským spôsobom, dodávateľ bude vybraný v rámci procesu verejného obstarávania v súlade s legislatívnymi podmienkami a na základe podmienok stanovených v súťažných podkladoch. Implementáciu projektu bude zabezpečovať projektový tím, ktorý bude pozostávať z interných zamestnancov žiadateľa – BVS, ktorá má dostatočné skúsenosti a kapacity na adekvátne a kvalitné zabezpečenie projektového riadenia vrátane monitoringu projektu. Prevádzkovanie oboch ČOV zabezpečí BVS, ktorá je spôsobilá na výkon uvedenej činnosti (s výnimkou časti kalového hospodárstva na ČOV Petržalka, ktorú zabezpečuje dcérska spoločnosť Bionergy, a.s.).	vyplývajúce zo strategických dokumentov a regionálnych záväzných dokumentov, ktoré vedú k naplneniu cieľa projektu, ktorým je zabezpečenie kvality vypúšťanej odpadovej vody v súlade s legislatívnymi požiadavkami SR. Spôsobilosť žiadateľa: Žiadateľom je skúsená a etablovaná spoločnosť, ktorá má dlhoročné skúsenosti s investičnými projektmi uvedeného rozsahu, je zároveň skúseným žiadateľom v rámci čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Žiadateľ má dostatok kapacít a skúseností na adekvátne zabezpečenie riadnej a správnej implementácie projektu.	finančných prínosov pre žiadateľa tento environmentálny projekt bude prinášať aj tzv. ekonomické (celospoločenské) prínosy aj širokej spoločnosti vo forme zlepšenia kvality životného prostredia a pozitívneho dopadu na život a zdravie obyvateľov Finančná udržateľnosť: Potreba a odôvodnenosť spolufinancovania z fondov EÚ bola potvrdená aj výsledkami finančnej analýzy. Projekt nie je schopný vyprodukovať toľko prírastkových príjmov, aby bol samostatne finančne životaschopný a uskutočniteľný bez príspevku. Dôkazom toho je negatívna hodnota ukazovateľov finančnej výkonnosti.
24110110165	NFP24110110415	Bytča - veľký projekt	OPZP-PO1-08-1-VP	36672297 - SeVAK, a.s.	32 392 826,93	ODKANALIZOVANIE: Čistenie odpadových vôd v riešenom území zabezpecujú v súčasnej dobe dve ČOV. ČOV Bytča - zaistuje čistenie OV privedené len z mesta Bytča (Veľká Bytča). Nie je zaistené čistenie OV z mestských častí Bytče (nie je tu vybudovaná ani kanalizácia) t.j.: - m.č. Malá Bytča, - m.č. Hliník. Vlastné mesto - Veľká Bytča má jednotný kanalizačný systém. Obce Hvozdnica a Štiavnik majú čiastočne vybudovaný splaškový kanalizačný systém. V Hvozdnici existuje lokálna ČOV, ktorá zaistuje čistenie z doteraz odkanalizovaných častí obce Hvozdnica a Štiavnik. ČOV je v spoločnom majektu obcí Hvozdnica a Štiavnik. V obciach Kotešová a Veľké Rovné sú vybudované malé ČOV, ktoré sú v havarijnom stave alebo zrušené. ZÁSOBOVANIE VODOU: Stav v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov v okrese Bytča je podľa Územného plánu VÚC Žilinského kraja v súčasnosti najhorší v kraji. Týka sa to ako podielu počtu napojených obyvatelov na verejný vodovod (55%), tak možností využitia nových miestnych zdrojov vody.	Realizáciou jednotlivých aktivít projektu sa zabezpečí predovšetkým nasledoné: - zvýšenia počtu obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu bude v horizonte roku 2015 z 9531 na 20 672 obyvateľov. - zabezpečenia odpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd v súlade s požiadavkami Smernice 91/271/EHS a záväzkami Slovenskej republiky voci EÚ v oblasti aglomerácie Bytča a aglomerácie Hvozdnica. - zvýšenia počtu zásobovaných obyvateľov z verejných vodovodov bude v horizonte roku 2015 z 12 154 na 20 782. - zabezpečenia bezproblémového zásobovania obyvateľov pitnou vodou bez negatívnych dopadov na životné prostredie v oblasti aglomerácie Bytca a aglomerácie Hvozdnica. Realizáciou projektu sa zamedzí nekontrolovanému nakladaniu s odpadovými vodami, čím sa zabráni kontaminácii povrchových a podzemných vôd. V rámci projektu sa 11 141 obyvatelov napojí na novovybudovanú kanalizačnú sieť v dĺžke 64,945 km a na intenzifikovanú ČOV Bytca bude pripojených 23 320 EO a od ďalších 4 635 EO sa uvažuje so zvozom žumpových vôd. Celkovo bude od roku 2015 na ČOV Bytča čistená odpadová voda od 27 955 EO. Taktiež sa zabezpečí pripojenie 8628 obyvateľov na novovybudovanú vodovodnú sieť o dĺžke 52,488 km.	Projekt je rozelený na 3 aktivity nasledovne: AKTIVITA 1: COV Bytca AKTIVITA 2: Odkanalizovnaie AKTIVITA 3: Zásobovanie vodou Realizácia aktivít bude zabezpečovaná externe dodávateľsky. Organizačné a personálne zabezpečenie projektu bude nasledované: Riadenie a kontrola projektu - bude zabezpečované interne vrámci SeVaK, a.s. Žilina Stavebný dozor - bude zabezpečovaný externe dodávateľsky Finančná kontrola projektu - bude zabezpečovaná interne v rámci SeVaK, a.s. Žilina Prevádzka projektu po realizácii - bude zabezpečovaná interne vrámci SeVaK, a.s. Žilina	d1) Hlavným záujmom a cieľom Slovenskej republiky je pozdvihnutie životnej úrovne obyvateľstva žijúceho na území tohto štátu. Dosiahnutie tohto cieľa je možné len za aktívnej účasti všetkého obyvateľstva a hlavne jeho predstaviteľov na úrovni obcí a VÚC. Hlavným predpokladom zvýšenia životnej úrovne je zvýšenie ekonomickej úrovne jednotlivých obcí a tým aj celých regiónov. Zvýšenie ekonomickej úrovne je možné dosiahnuť len vytvorením vhodných podmienok pre podnikanie pre domácich i potencionálnych zahraničných investorov. Vo všeobecnosti jednou z podmienok, ktoré sú potencinálnymi investormi požadované je, aby príslušné obec, alebo región mal vybudovanú potrebnú infraštruktúru. Realizáciou projektu sa teda zlepší stav infraštruktúry v predmetnom regióne, čím sa urýchli proces rozvoja regiónu v sociálnej i ekonomickej oblasti. d2) Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., sú nasledovníkom predchádzajúceho prevádzkovateľa vodovodov a kanalizácií v okrese Bytča, ktorým bola Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Súčasní zamestnanci boli vo väčšej miere aj zamestnancami predchodcu, čo je zárukou dostatočnej kvalifikácie a odbornosti.	Udržateľnosť projektu sa vyhodnocuje prostredníctvom ročného (CF) a kumulatívneho penažného toku (CCF) počas horizontu sledovaného Finančnou analýzou. Projekt, ak je spolufinancovaný z prostriedkov Kohézneho fondu v štruktúre uvedenej v kapitole 9 v časovom horizonte po spustení do prevádzky od roku 2015 - 2044 dosahuje kladné medziročné toky hotovosti s výnimkou rokov 2019 a 2020, 2025 a 2030. V rokoch 2025 a 2030 je medziročný tok hotovosti záporný v dôsledku obnovy zariadenia s kratšou dobou životnosti. Kumulovaný tok hotovosti je počas celého sledovaného obdobia projektu (2010 - 2044) kladný. Čo môžeme hodnotiť jednoznačne v prospech realizácie projektu.
24110110166	NFP24110110433	Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok 2013	OPZP-PO1-13-1	36485250 - PVS a.s.	14 289 152,89	Aglomerácia Kežmarok (KK) má vybudovanú jednotnú kanalizáciu pre mesto KK a Lubicu s dĺžkou 37,7 km. Odpadové vody (OV) sú privádzané do ČOV situovanej pri toku Poprad. Aglomerácia KK je zaradená do Prílohy č.1 PM OPŽP. Pripojenosť EO na kanalizáciu je cez 97,4 %. ČOV KK bola spustená do prevádzky v sedemdesiatych rokoch a neskôr intenzifikovaná (1993) s kapacitou 56 000 EO. Táto kapacita bola navrhnutá aj pre rozhodujúcich producentov OV (hydinárenň, spracovanie ľanu, mliekáreň). Za ostatné roky tu výrazne poklesla priemysel. výroba, mliekáreň bude predčisťovať svoje OV, preto dochádza aj k radikálnemu poklesu EO, čo po realizácii projektu bude 29 556 EO. ČOV bola vybudovaná ako mechanicko–biologická s anaeróbnou stabilizáciou kalu. ČOV dlhodobo nedosahuje požadované hodnoty ukazovateľov znečistenia na odtoku čo významne zhoršuje kvalitu vody v toku Poprad a obmedzuje rozvoj aglomerácie. Tento problém sa týka nielen eliminácie org. znečistenia, ale aj nutrientov. Je zrejmé, že prevádzka ČOV KK nie je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a NV SR č. 269/201 Z.z. tzn. ide o nevyriešenú aglomeráciu vo veľkostnom rade od 15 000 do 150 000 EO. Cieľom projektu je eliminovať popísaný stav	Dobudovaním ČOV Kežmarok (KK) s kapacitou 29556 EO, s odstraňovaním org. znečistenia a nutrientov a s anaeróbnou stabilizáciou kalu, sa dramaticky redukuje vplyv znečistenia odpadových vôd na kvalitu povrchových vôd v toku Poprad, a tým sa zabezpečí aj zvýšenie kvality ŽP v aglomerácii KK ako aj naplnenie opatrení stanovených v Pláne manažmentu tohto čiastkového povodia. Vybudovanie ČOV s popísanou technológiou a kapacitou napomôže k odstráneniu súčasných bariér socio-ekonomického rozvoja v aglomerácii v súlade s rozvojovými programami VÚC a mesta Kežmarok, zlepšia sa podmienky v dotknutých osídleniach rómskych komunít a zároveň sa celkovo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja v podtatranskom regióne. Uplatnením dvoch hlavných aktivít projektu ("Dobudovanie a intenzifikácia ČOV KK" a "Stavebný dozor") sa zabezpečí dosiahnutie jeho merateľných ukazovateľov. Pôjde najmä o dosiahnutie súladu s Direkt. 91/271/EHS a NV 269/2010. Vybudovaná infraštruktúra bude prevádzkovaná zmluvným prevádzkovateľom žiadateľa v súlade uznesením vlády SR č. 394/2008. Na dobudovanej ČOV sa vytvorí 1 nové pracovné miesto. Inštalácia kogenerácie a kotla na bioplyn umožní uplatniť využitie OZE.	Ciele projektu budú dosiahnuté realizáciou 2 hlavných aktivít ("Dobudovanie a intenzifikácia ČOV KK" a "Stavebný dozor"). U 1. aktivity prebieha VO u 2. aktivity je už podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom. Zmluva je účinná s odkladacou podmienkou (získanie NFP žiadateľa). Podporné aktivity predstavujúce riadenie projektu (ďalej ako PM) a propagáciu budú hradené z vlastných prostriedkov žiadateľa. PM bude zabezpečené dodávateľsky, pričom bude vybratá firma, ktorá má skúsenosti s riadením projektov tohto typu (intenzifikácia ČOV) a s kontrakt manažmentom (červený FIDIC). Propagácia bude zabezpečená vlastnými kapacitami žiadateľa v súčinnosti s PM a so zhotoviteľom prác. PM bude zabezpečovať technickú a administratívnu kontrolu, dodržiavanie časového harmonogramu, monitoring projektu ako aj finančné riadenie v súčinnosti s finančným manažérom PVS a vedúcim prípravy grantov žiadateľa. PM bude musieť zabezpečiť finančné ukončenie projektu do 09/2015, pričom následné aktivity ukončenia projektu (záverečná MS a platba) budú v súlade s požiadavkami tejto výzvy. Žiadateľ má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov tohto typu, ktoré boli financované z ISPA, ŠF ako aj KF (viď Prílohu č. 1)	Investične, technicky a environmentálne Dobudovanie ČOV Kežmarok predmetnej aglomerácie bolo optimalizované na základe analýzy hodnotenia alternatív testovaných v rámci štúdie uskutočniteľnosti „1.KF-Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier", ktorá slúžila pre prípravu tohto veľkého KF. Neskôr bol z neho tento projekt vyčlenený (viď Prílohu č.1 tejto ŽoNFP). Žiadateľ má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z verejných zdrojov (ŠF, ISPA, KF, fond ŽP, bilaterálne fondy-viď Prílohu č.1), avšak obdobné investičné projekty realizuje aj z vlastných zdrojov. Žiadateľ hodlá zabezpečovať prevádzkovanie dobudovanej a intenzifikovanej ČOV prostredníctvom Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., ktorá má oprávnenie na odbornú spôsobilosť pre prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií. Žiadateľ uvažuje s využitím existujúcej prevádzkovej zmluvy, ktorá bude plne v súlade uznesením vlády SR č. 394/2008 (viď Prílohu č.12). Vzhľadom na všeobecne nízku mieru návratnosti projektov do infraštruktúry (viď Príloha č. 2) je nutné zabezpečiť spolufinancovanie z verejných zdrojov, bez ktorých by žiadateľ nebol schopný zabezpečiť realizáciu projektu.	I keď ide o projekt generujúci príjmy, výška NFP určená na základe ekonomickej výkonnosti projektu metódou finančnej medzery, preukázala nutnosť intenzity pomoci z verejných zdrojov až na 95%, t.j. projekt je možné realizovať len s pomocou NFP. Výsledky analýzy cash-flow, v rámci FA (viď Príloha č.2), preukázali, že príjem z nájomného, ktoré obdrží žiadateľ od zmluvného prevádzkovateľa, postupne uhrádza vložené prostriedky (spolu financovanie projektu hradené z vlastných zdrojov žiadateľa) a postačuje aj na krytie obnovy technologických zariadení s kratšou dobou životnosti. Na konci posudzovaného obdobia dosahuje žiadateľ kladný kumulovaný cash-flow. Projekt je teda z hľadiska žiadateľa finančne udržateľný. Očakávaný podiel výdavkov za vodné a stočné je na úrovni 1,8% z čistých príjmov, čo je pod hraničnou hodnotou 4,0 % únosnosti. Z výsledkov analýzy sociálnej únosnosti je zrejmé, že pri navrhovanej cene stočného, s ktorou sa v projekte uvažuje, je podiel výdavkov na vodné a stočné k celkovým čistým príjmom domácností na únosnej úrovni a pod akceptovateľnou mierou výdavkov počas celého posudzovaného obdobia. Z uvedeného vyplýva, že projekt je aj z tohto pohľadu udržateľný.
24110110167	NFP24110110432	Banská Štiavnica - odkanalizovanie ul. SNP a 8.mája	OPZP-PO1-13-1	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	1 407 725,86	Projekt „Banská. Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8.mája" je situovaný do Banskobystrického kraja, okresu Banská Štiavnica, mesta Banská Štiavnica. Mesto má v súčasnosti 10 547 obyvateľov, pričom ich počet aj následkom nekvalitnej environmentálnej infraštruktúry klesá, pričom sa vyľudňuje hlavne okraj mesta. Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu kanalizačnej siete na nasledovných uliciach a častiach mesta, jedná sa o ulice SNP a 8.mája. Celková projektovaná dĺžka je 2415 m a splaškové vody budú odvedené na ČOV Banská Štiavnica a zabezpečí sa dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č. 91/271/EHS, ktorá sa týka	Prostredníctvom realizácie tohto projektu sa zabezpečí výrazné zvýšenie kvality života obyvateľom mesta Banská Štiavnica, zlepší sa kvalita životného prostredia v predmetnej oblasti, zároveň sa zamedzí devastácii a znečisťovaniu podzemných vôd. Počas realizácie predkladaného projektu existuje predpoklad, že vzniknú pracovné príležitosti pre široký okruh ľudí, čo má priaznivý dopad na ekonomickú situáciu regiónu. Realizáciou projektu sa zlepšia možnosti socio-ekonomického rozvoja lokality zvýšením kvality životného	Jednotlivé aktivity projektu: 1.Verejné obstarávanie – bude zabezpečené StVS, a.s., výsledkom bude uzatvorenie Zmluvy o dielo so stavebnou firmou, ktorá bude realizovať stavbu. Zároveň sa budú súťažiť aj služby ako stavebný dozor a projektový manažment. 2., Realizácia predmetu Zmluvy o dielo – bude zabezpečená externou stavebnou firmou. Stavba pozostáva zo 2 stavebných objektov. Stavba neobsahuje prevádzkový súbor.	d1) Vhodnosť realizácie projektu: 1. projekt komplexne rieši zabezpečenie odvádzania komunálnych odpadových vôd prostredníctvom vybudovania splaškovej kanalizácie. 2. projekt prispieva k rozšíreniu stokovej siete v aglomerácii Banská Štiavnica s odvedením odpadových vôd na ČOV v Banskej Štiavnici, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z. z.	Stavba bude po ukončení skolaudovaná, zaradená do majetku StVS, a.s. a odovzdaná do prevádzky subjektu, ktorý vyhrá verejné obstarávanie na prevádzkovanie predmetného diela. Tento subjekt bude na základe podmienok stanovených prevádzkovou zmluvou povinný udržiavať dielo vo funkčnom stave, bude povinný vykonávať údržby a opravy diela. Novovybudovaná kanalizačná sieť bude napojená na vybudovaní mestskú časť kanalizácie mesta Banská Štiavnica s následným odvádzaním splaškových vôd na ČOV v Banskej

						čistenia komunálnych odpadových vôd.	prostredia, čím sa predmetná lokalita stáva vhodnejšou pre rozvoj turizmu, ktoré priamo zvyšujú možnosti rozvoja pracovných miest. Stavba je verejnoprospešnou stavbou skvalitňujúcou životné prostredie.	3. Propagácia projektu – propagačná a pamätná tabuľa na mieste realizácie projektu, webová stránka StVS, a.s. a mesta Banská Štiavnica. 4. Personálne zabezpečenie projektu – administrácia, implementácia, riadenie a finančná kontrola bude zabezpečovaná externou firmou. Stavebný dozor bude zabezpečovaný externou formou. Ako indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania projektu budú používané položky výkazu výmer v stanovenom rozsahu a objeme podľa merných jednotiek. Po ukončení diela sa uskutoční verejná súťaž na zabezpečenie prevádzkovania diela – uzatvorenie novej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na dobu max. 10 rokov.	3. projektom dôjde k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd 4. výrazne sa prispeje k ochrane životného prostredia d2) Popis spôsobilosti: StVS, a.s. je spôsobilá na realizáciu projektu na základe predmetu činnosti uvedenom vo výpise z obch. registra, má skúsenosti s realizáciou projektov kofinancovaných z fondov EÚ a ŠR. StVS, a.s. predpokladá zabezpečiť prevádzkovanie projektu inou osobou. Subjekt bude vybraný verejnou súťažou. S týmto subjektom bude uzatvorená prevádzková zmluva na dobu max. 10 rokov, ktorá bude plne rešpektovať „ Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OPŽP prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1a 1.2 v programovom období 2007 – 2013 v SR" . Za prenájom majetku bude platené nájomné, bez poskytovania zvýhodnených podmienok.	Štiavnici, ktorá je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením Vlády SR č. 295/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Realizáciou predkladaného projektu sa napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť v aglomerácií Banská Štiavnica zvýši o 255 EO.
24110110168	NFP24110110436	Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia	OPZP-PO1-13-1	36570460 - VVS,a.s.	3 940 723,56	V aglomerácii Michalovce je už vybudovaná kanalizácia v meste Michalovce spolu s ČOV, ktorá je dostatočne dimenzovaná aj pre tento projekt a je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. Existujúca dĺžka kanalizácie (bez prípojok) v aglomerácii Michalovce v majetku VVS 76,4 km a v majetku obce, v správe VVS 19 km, z toho dĺžka tlakovej kanalizácie v majetku VVS 0,8 km a majetku obce v správe VVS 7,9 km. ČOV je v majetku VVS, a.s.. V obci Krásnovce, ktorá má 632 obyvateľov, nie je vybudovaná kanalizácia a v obci Šamudovce, ktorá má 612 obyvateľov, už bola začatá realizácia projektu výstavby kanalizácie, keď bola vybudovaná kanalizácia v celkovej dĺžke 3181 m. Táto časť kanalizácie však nie je doteraz využívaná a ani na ňu nie sú napojení žiadni obyvatelia. Nakladanie s odpadovými vodami v obciach je riešené prostredníctvom žúmp a septikov, obsah ktorých je fekálnym vozom vyvážaný na ČOV Michalovce.	Realizáciu projektu predpokladáme ukončiť vo februári 2015. Na kanalizáciu bude pripojených 1137 osôb. Vybudovaná kanalizácia bude mať dĺžku 8,964 km bez verejnej časti kanalizačných prípojok. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov stanovených Smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR c. 296/2005 Z.z. pre aglomerácie od 15000 do 150000 EO. Cieľové skupiny - Obyvatelia mestskej časti a firmy Základným pozitívnym výsledkom realizácie projektu je zlepšenie stavu podzemných vôd, čo prispeje k zlepšeniu životného prostredia v predmetnej lokalite. Dôjde k odstráneniu problémov obyvateľov obcí Krásnovce a Šamudovce spojených s nakladaním s odpadovou vodou, vyťahovaním žúmp a zabezpečovaním odvozu na ČOV, s priesakmi podzemných vôd do žúmp. Odstránenie uvedených problémov, zvýšenie hygieny prostredia a kvality podzemných vôd prispeje k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľstva. Skúsenosti s realizáciou projektu využijeme pri príprave projektov výstavby kanalizácií a vodovodov na území v rámci pôsobnosti našej spoločnosti, či už budú realizované našou spoločnosťou, alebo po vzájomnej dohode mestom alebo obcou.	Pretože sa jedná o výstavbu kanalizačnej siete ako celku, aj keď sa týka dvoch obcí, ktorá sa bude realizovať súčasne a svojou povahou sa ide o podobné investície, stanovili sme iba jednu aktivitu „Výstavba kanalizácie". Realizáciou tejto aktivity umožníme obyvateľom dotknutých obcí, aby sa mohli pripojiť na kanalizačnú sieť, produkované odpadové vody budú zvádzané do existujúcej ČOV a dôjde k ukončeniu používania septikov a žúmp a tak aj k odstráneniu priesakov odpadových vôd, čo prispeje k zlepšeniu kvality podzemných vôd a naplneniu cieľa projektu. Začiatok realizácie projektu plánujeme na marec 2014 a ukončenie aktivít projektu na február 2015. Realizácii bude predchádzať verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a stavebný dozor. VO na dodávateľa stavby už bolo začaté, ale zatiaľ nie je ukončené. VO na stavebný dozor už bolo ukončené a stavebný dozor bude realizovať Združenie SD Krásnovce, Šamudovce, pozostávajúce z firiem Terraprojekt a.s. a Gajdoš Consulting Engineers s.r.o. Dodávateľským spôsobom bude realizované aj obstaranie propagačných tabúľ. Vlastnými pracovníkmi budeme zabezpečovať proces verejného obstarávania, riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie.	Pripojením na kanalizáciu a ČOV sa dosiahne zvýšenie úrovne odkanalizovania a čistenia vôd v rámci aglomerácie nad 15000 EO čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne,zníženiu znečistenia vod. Zdrojov, k naplňaniu smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd. V obci Šamudovce bola začatá výstavba kanalizácie v dĺžke 3181 m. Bez realizácie projektu by táto kanalizácia zostala nevyužívaná aj keď už na jej výstavbu boli preinvestované prostriedky zo ŠR SR. Pripojenie novej kanaliz. do existujúcej ČOV prispeje k lepšiemu využitiu existujúcich kapacít. VVS doteraz zrealizovala 11 projektov financovaných z EU a v realizácii má 5. Z FA vyplynulo, že prevádz. príjmy sú vyššie ako výdaje. Kumulované peňažné toky stačia na krytie výdavkov na obnovu zariadení s kratšou dobou životnosti. Peňažné toky nezabezpečujú návratnosť samotnej investície. Aj preto, že naša spoločnosť potrebuje realizovať ďalšie projekty výstavby kanalizácií tak, aby prispela k napĺňaniu záväzkov SR voči EU a projekt negeneruje dostatok príjmov na krytie návratnosti prípadné neschválenie NFP by malo za následok nerealizáciu projektu.Prevádzkovateľom novovybud. kanalizácie bude žiadateľ VVS, a.s.	VVS, a.s. je najväčším prevádzkovateľom verejných vodovodov a kanalizácií na východnom Slovensku a má dostatočné kapacity, technické aj personálne pre zabezpečenie prevádzky novej kanalizácie v budúcnosti. Kanalizáciu bude prevádzkovať závod spoločnosti v Michalovciach, ktorý už v súčasnosti prevádzkuje kanalizačnú sieť a ČOV v Michalovciach, do ktorej bude novovybudovaná kanalizácia vyústená. Práve realizácia nášho projektu prispeje k efektívnejšiemu využívaniu kapacít, ktorými naša spoločnosť disponuje. Z finančnej analýzy vyplynulo, že prevádzkové príjmy projektu sú vyššie ako prevádzkové výdaje. Kumulované peňažné toky vytvorené projektom postačujú aj na krytie výdavkov spojených s obnovou zariadení s kratšou dobou životnosti. Peňažné toky však nepostačujú na krytie návratnosti investície vloženej do projektu a preto je poskytnutie NFP pre realizáciu projektu nevyhnutné.
24110110169	NFP24110110446	Dobudovanie kanalizácie Pršianska terasa, BB, II.	OPZP-PO1-13-1	36048542 - PERUL, s.r.o.	3 798 914,37	Aglomerácia Banská Bystrica, kde sa nachádza miesto realizácie projektu má v súčasnosti 84-tisíc obyvateľov, ktorí spolu s ostatnými producentmi odpadových vôd predstavujú viac ako 125 000 EO. Celková dĺžka existujúcej mestskej kanalizácie je 146,56 km. Na kanalizačnú sieť v meste je napojených 96,03 % obyvateľov. Kanalizácia mesta je zakončená mestskou ČOV. Žiadateľ, spoločnosť PERUL, s.r.o. je vlastníkom existujúcej kanalizácie v lokalite Pršianska terasa a zabezpečuje jej prevádzku prostredníctvom iného subjektu na základe prevádzkovej zmluvy. Jestvujúci kanalizačný systém v tejto lokalite nie je schopný zabezpečiť odkanalizovanie zón, ktoré sú predmetom predpokladaného územného rozvoja. Odvedenie odpadových vôd splaškovou kanalizáciou nie je dobudované a vzhľadom na rozvoj tejto prímestskej obytnej zóny a očakávaného nárastu počtu producentov je potrebné rozšírenie kanalizačnej infraštruktúry. Chýbajúca stoková sieť nevytvára popri existujúcej infraštruktúre občianskej vybavenosti dostatočný ekologický štandard a je potenciálnou hrozbou pre znečisťovanie podzemných a povrchových vôd v tejto lokalite.	Predmetom projektu je dobudovanie kanalizačnej siete v lokalite Pršianska terasa, Banská Bystrica a v rámci jeho realizácie dôjde k vybudovaniu 4,95272 km splaškovej kanalizácie v lokalitách B5, A2-A3, Sklady vojska, C1-B2, Piesky, G. Projekt zabezpečí napojenie nových producentov OV pripojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť. Novovybudovaná kanalizácia bude napojená na existujúcu stokovú sieť s ČOV. Očakávaný kvantifikovateľný dopad projektu je vyjadrený počtom 39 EO napojených po realizácii projektu. Realizáciou projektu sa zabezpečí obslužnosť predmetnej lokality v odvádzaní OV v požadovanej kvalite. Environmentálny prínos projektu sa očakáva v znížení stupňa potenciálneho znečistenia životného prostredia, hlavne povrchových a podzemných vôd. Sociálny prínos projektu predstavuje pre obyvateľov tejto lokality zvýšenie kvality života a zdravia obyvateľov a sociálnu únosnosť nákladov spojených s odvádzaním odpadových vôd z domácností. Žiadateľ zabezpečí po realizácii prevádzku vybudovanej infraštruktúry prevádzkovateľom na základe prevádzkovej zmluvy. Projekt bude nadväzovať na výstavbu ďalších vetiev kanalizácie, ktoré sa realizujú v tejto lokalite v budúcnosti.	V rámci realizácie projektu sa zabezpečí vybudovanie nových zberačov a vetiev v lokalitách B5, A2-A3, C1-B2, G, Sklady vojska a Piesky a projektový cieľ bude naplnený prostredníctvom hlavnej aktivity – Dobudovanie kanalizácie v lokalite Pršianska terasa-II. etapa. Realizácia projektu pozostáva z týchto stavebných objektov: Kanalizácia SO 701 – lokalita A2-A3 SO 501 - lokalita G SO 501 - lokalita C1-B2 SO 501 - lokalita Sklady vojska SO 501 - lokalita Piesky SO 501-502 - lokalita B5 Výstavba v lokalite A2-A3 a B5 sa už začala a výstavba objektov v ostatných lokalitách bude realizovaná zhotoviteľom OKB plus, a.s. vybraným vo verejnej súťaži (príloha 21). Hlavná aktivita projektu bude z časového, finančného a vecného hľadiska realizovaná v rámci jednej etapy počas 28 mes., ktoré sú potrebné na zabezpečenie stavebných prác. Realizácia hlavnej aktivity zabezpečí naplnenie projektového cieľa prostredníctvom vytvorenia technických predpokladov v oblasti zlepšenia občianskej vybavenosti, ktoré zabezpečia územný rozvoj mesta Banská Bystrica. Implementáciu projektu zabezpečí spoločnosť PERUL internými zamestnancami so skúsenosťami s realizáciou podobných investičných projektov.	Požiadavky vyplývajúce z územného plánu mesta Banská Bystrica a PHSR BBSK 2007-2013 vyžadujú zabezpečiť technickú vybavenosť územia vo vzťahu k odvádzaniu odpadových vôd v lokalitách určených na IBV. Novovybudovaná kanalizácia v dlhodobom horizonte zaručuje zníženie negatívneho vplyvu odpadových vôd na kvalitu povrchových a podzemných vôd v meste. Zo sociálno-ekonomického hľadiska je potrebné zabezpečiť zvýšenie kvality života obyvateľov mesta, čo bude zabezpečené napojením nových domácností na kanalizáciu a tým sa zvýši sociálny štandard ich bývania. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou I. etapy výstavby kanalizácie, ktorú realizoval v rokoch 2011-2013. Vysoká investičná náročnosť projektu neumožňuje realizovať projekt z vlastných zdrojov, preto sa žiadateľ uchádza o spolufinancovanie projektu zo zdrojov EÚ. Žiadateľ zabezpečí prevádzku novovybudovanej infraštruktúry prevádzkovateľom na základe prevádzkovej zmluvy v zmysle platnej legislatívy (zák.č.442/2002 Z.z.) na dobu max. 10 rokov. Na zabezpečenie prevádzky projektu žiadateľ uskutoční verejnú súťaž na výber prevádzkovateľa, ktorý bude spôsobilý vykonávať prevádzkovanie kanalizačnej infraštruktúry.	Udržateľnosť zabezpečia výsledky projektu vo vzťahu k zvýšeniu obslužnosti územia v odvádzaní komunálnych OV ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči EÚ. Doba životnosti kanalizácie je stanovená na obdobie 30 rokov. Počas tohto obdobia bude zabezpečená obslužnosť dotknutého územia. Ekonomická udržateľnosť bude zabezpečená počas celej doby životnosti investície v sledovanom časovom horizonte. Ak sa vyskytne v niektorom roku záporná hodnota CF, táto by mala byť vykrytá kladným peňažným tokom v predchádzajúcom roku a tento záporný CF bude spôsobený potrebou investície do obnovy infraštruktúry po jej ekonomickej životnosti. Bez poskytnutia dotácie na investície by žiadateľ nebol schopný financovať projektový zámer v plnom rozsahu. Preto by sa pripojenie nových obyvateľov na stokovú sieť v danej lokalite časovo oddialilo, čo by znamenalo spomalenie nárastu novonapojených obyvateľov v aglomerácii Banská Bystrica. Časový horizont 30 rokov od uvedenia projektu do prevádzky poskytuje dostatočne dlhý časový priestor na to, aby sa získali fin. zdroje potrebné na prefinacovanie plánovanej obnovovacej investície a projekt bol finančne udržateľný.
24110110170	NFP24110110444	Kanalizácia a vodovod pre mesto Modrý Kameň	OPZP-PO1-13-1	00319457 - Modrý Kameň	7 408 791,69	Mesto Modrý Kameň sa nachádza cca 3,5 km severne od mesta Veľký Krtíš. Je súčasťou aglomerácie Veľký Krtíš, Malý Krtíš, Modrý Kameň s počtom 15 360 EO.Terén územia je prevažne hornatý, nachádza sa v údolí potoka riečka, ktorej oba brehy sú značne členité a vyznačujú sa aj väčšími prevýšeniami. Katastrálne územie	V súčasnosti má mesto vybudovaný len úsek jednotnej kanalizácie DN1000 zaústený do odľahčovacej komory a odtiaľ odvedený do recipientu Riečka (ČOV Veľký Krtíš). Splaškové odpadové vody sú zachytávané v žumpách. Výstavba splaš.kanalizácie má pozitívny vplyv na ŽP a	Technické riešenie projektu: Dodávateľ staveb.prác pre mesto Modrý Kameň bude vybraný v procese VO na dodávku staveb. prác, v súlade s príručkou pre žiadateľa. Odvádzanie splaškových vôd z nehnuteľností je navrhnuté	Technické riešenie projektu: Dodávateľ staveb.prác pre mesto Modrý Kameň bude vybraný v procese VO na dodávku staveb. prác, v súlade s príručkou pre žiadateľ. Odvádzanie splaškových vôd z nehnuteľností je navrhnuté kombinovaným systémom	Prevádzkovateľom novovybudovanej kanalizácie mesta Modrý Kameň bude spolocnost StVPS a.s. Banská Bystrica, závod 05 Veľký Krtíš; v súčasnosti je podpísaná Zmluva o budúcej zmluve, na základe kt. bude uzatvorená Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanal.mesta

					mesta je z hľadiska ochrany prírody v blízkosti Modrokamenskej a Čebovskej lesostepi, do ktorej však výstavba nebude zasahovať. V meste žije 1576 obyvateľov, ktorí odvádzajú splaškovú vodu do žúmp a septikov, t.j. mesto nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Absencia verejnej kanalizácie, nulové napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu nezodpovedá požiadavkám a neprispieva k plneniu medzinárod. záväzkov SR voci EÚ vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpad. vôd v znení smernice 98/15/ES a z Národ. programu SR pre vykonávanie uvedenej smernice; neprispieva k ochrane život. prostredia v oblasti ochrany a postupného zlepšovania ekologického stavu vôd. V záujme riešit situáciu si mesto nechalo spracovať projekt na vybudovanie stokovej siete. Vzhľadom na charakter územia je vhodným riešením pre mesto vybudovanie kombin. gravitačno-tlakovej kanalizácie.	umožní enviro.vhodným a bezpečným spôsobom odvedenie a následnú likvidáciu splaškových odpad.vôd; prispeje k zvýšeniu život. úrovne obyvateľov; bude spĺňať a prispeje k plneniu medzinár. záväzkov SR voci EÚ vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpad. vôd v znení smernice 98/15/ES a z Národ.programu SR pre vykonávanie uvedenej smernice a taktiež prispeje k ochrane život. prostredia, najmä v oblasti ochrany a postupného zlepšovania ekolog. stavu vôd. Na kanalizáciu bude napojených 1286 obyv. mesta, čo je 80,46 % z celkového počtu obyv. V aglomerácii narastie miera pripojenosti z 90,1% na 99,46%. Vybuduje sa 10.073 m kanal. siete (I. až III. etapa spolu). Splašková voda bude odvádzaná do ČOV Veľký Krtíš, s kapacitou 23271 EO, kt. je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR c.296/2005 Z.z., kt. sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvant. ciele povrchových vôd a limitné hodnoty.	kombinovaným systémom tlakovej a gravitačnej kanalizácie kvôli zložitosti terénu. Podstatou navrhovanej stokovej siete je vybudovanie systému prečerpávacích staníc s ponornými čerpadlami a prináležiacich šácht. Sú navrhnuté ako železobetónové s priemerom 1000mm , výškou 2 200mm, osadené šachtovými vložkami na spojenie kanalizačných potrubí so stenou šácht. Zo šachty je pomocou kalového ponor.čerpadla dopravovaná odpad. splašková voda tlakovým potrubím do zberača a ČOV Veľký Krtíš. Od šachiet sú navrhnuté gravitačné kanal. prípojky; na verejnom priestranstve sú vetvy tlakovej kanalizácie. Administratívna realizácia projektu, Implement. projektu bude žiadateľ zabezpečovať prostredníctvom externej konzultačnej firmy, ktorá bola vybratá, na základe VO. Obec sa rozhodla využit externý projektový manažment z dôvodu efektívnejšej a účinnejšej implement. projektu. Externý subjekt poskytne obci komplexné poradenstvo pri implement. projektu.	tlakovej a gravitačnej kanalizácie kvôli zložitosti terénu. Podstatou navrhovanej stokovej siete je vybudovanie systému prečerpávacích staníc s ponornými čerpadlami a prináležiacich šácht. Sú navrhnuté ako železobetónové s priemerom 1000mm , výškou 2 200mm, osadené šachtovými vložkami na spojenie kanalizačných potrubí so stenou šácht. Zo šachty je pomocou kalového ponor.čerpadla dopravovaná odpad. splašková voda tlakovým potrubím do zberača a ČOV Veľký Krtíš. Od šachiet sú navrhnuté gravitačné kanal. prípojky; na verejnom priestranstve sú vetvy tlakovej kanalizácie. Administratívna realizácia projektu, Implement. projektu bude žiadateľ zabezpečovať prostredníctvom externej konzultačnej firmy, ktorá bola vybratá, na základe VO. Obec sa rozhodla využit externých zamestnancov/odborníkov z dôvodu efektívnejšej a účinnejšej implement. projektu. Externý obdorníci poskytnú mestu komplexné poradenstvo pri implement. projektu.	Modrý Kameň a o odvádzaní odpadovej vody na mestskú čistiaren vo Veľkom Krtíši. Fin.analýza: Celkové výdavky na kanalizáciu budú 8.013.145,16 EUR a očakávame, že na kanalizáciu bude novonapojených 1286 obyv. (1021EO). Riešená bude 1 aglomerácia zo zoznamu aglomerácií. Na jedného novopripojeného obyv. obce pripadá teda 6.231,06 EUR celkov.výdavkov projektu. Celková dĺžka stokovej siete kanalizácie v rámci projektu je 10.073 m a na 1 m stokovej siete teda pripadá 795,51 EUR celkových výdavkov projektu. Čistá súčasná hodnota projektu bez NFP ako aj s NFP nadobúda záporné hodnoty pretože projekt negeneruje dostatok priamych fin.príjmov (zo stočného), kt.by postacovali na krytie výdavkov projektu a to hlavne v dôsledku vysokých prevádzkových nákladov. S NFP je projekt finančne akceptovateľný a udržateľný. Hodnotený projekt je životaschopný a finančne akceptovateľný
24110110171	NFP24110110423	Žitavany - kanalizácia	OPZP-PO1-13-1	36550949 - ZVS, a. s. Nitra	4 045 913,06	Podľa prílohy č.1 PM OPŽP, aglomerácia Zlaté Moravce pozostáva z mesta Zlaté Moravce, z obce Žitavany a Martin nad Žitavou. V obci Martin n.Ž. a Zlaté Moravce je zväčša vybudovaná kanalizácia. Dobudovanie kanalizácie vo zvyšných častiach mesta a v obci Martin n.Ž. a taktiež intenzifikácia ČOV Zlaté Moravce bolo predmetom riešenia iného schváleného projektu žiadateľa pod názvom „Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce" z roku 2010 (kód ITMS: NFP24110110305). V obci Žitavany je vybudovaná verejná vodovodná sieť, kanalizačná sieť zatiaľ nie je vybudovaná. Žumpové vody sú vyvážané na ČOV ZM. Súčasný stupeň vybudovania kanalizačnej siete v Žitavanoch spôsobuje vyššie náklady pre obyvateľov z dôvodu zvozu žúmp na ČOV, znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd netesnými žumpami a nekontrolovanému vývozu fekálií do okolitého prostredia. Súčasný počet obyvateľov v aglomerácii predstavuje 14 550, z toho v obci Žitavany 1892. Aktuálny počet EO pripojených na verejnú kanalizáciu je 15 371, čo predstavuje napojenosť 81,4% voči počtu EO v aglomerácii v súčasnosti.	Realizáciou cieľov projektu (vybudovanie kanalizácie) budú dosiahnuté nasledovné ukazovatele: - odkanalizovanie obce Žitavany vybudovaním 9542 m kanalizačných potrubí a 3 635m kanalizačných odbočiek v počte 563ks, do jestvujúcej ČOV Zlaté Moravce, ktorá bude v čase napojenia producentov na kanalizačnú sieť zintenzifikovaná - napojenie 1800 nových obyvateľov na stokovú sieť - zvýšenie stupňa napojenia producentov na kanalizačnú sieť v projektovej oblasti z 81,4% (v roku 2012) na 95,04% (v roku 2015) - zvýšenie napojenosti obyvateľstva v aglomerácii na kanalizáciu zo 75,85% (v roku 2012) na 92,67% (po realizácii v roku 2015) - zabezpečenie čistenia odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov v súlade s NV č. 269/2010 Zb a so smernicou 91/271/EHS - zníženie znečistenia podzemných vôd spôsobované netesnými žumpami a povrchových vôd nekontrolovateľným vývozom fekálií do príslušného povodia - vytvorenie predpokladov pre lepšiu kvalitu životných podmienok obyvateľstva, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu. Ďalšie informácie o SO a PS v rámci predkladaného projektu sú uvedené v prílohe č. 9.	Stanovené ciele navrhovaného projektu budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie Aktivity1 – Výstavba kanalizácie Žitavany, ktorá pozostáva z SO a PS (popísané v PD a v stavebnom povolení). Stavba sa bude realizovať v intraviláne a v extraviláne obce Žitavany. Predpokladaná lehota výstavby bude od 04/2014 do 03/2015. So skúšobnou prevádzkou sa neuvažuje. Činnosť stavebného dozora bude trvať od 04/2014 do 06/2015. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu a interná finančná kontrola projektu, publicita a informovanosť budú vykonávané vlastnými kapacitami žiadateľa a vo vlastnej réžii. Dobudovaná kanalizácia sa bude prevádzkovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií. Po ukončení kolaudačného konania bude stavba zaradená do majetku konečného prijímateľa.	Rozšírením existujúcej kanalizačnej siete v aglomerácii Zlaté Moravce dôjde k pripojeniu nenapojených obyvateľov a odvedeniu odpadových vôd na ČOV Zlaté Moravce, ktorá bude rekonštruovaná z prostriedkov EÚ (KF) práve pre tento účel. Realizácia projektu eliminuje znečistenie životného prostredia, vytvoria sa kvalitnejšie životné podmienky pre obyvateľstvo a zvýši sa konkurencieschopnosť regiónu. Projekt prispeje k plneniu záväzkov SR voči EÚ v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych vôd. Hlavným predmetom ZsVS, a.s. je zabezpečenie odvádzania a čistenia OV a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. ZsVS a.s. bude vlastníkom a prevádzkovateľom novovybudovanej kanalizácie v Žitavanoch. ZsVS získava výnosy z prevádzky svojho majetku a má právo stanovovať ceny produktov a služieb. ZsVS a.s. realizovalo projekty ISPA, Kohézne fondy a projekty štrukturálnych fondov v oblasti kanalizácie a ČOV (napr. projekty KF: Povodie Váhu a Dunaja– Odvedenie a čistenie odp. vôd a zásobovanie pitnou vodou–aglom. Galanta, 2004-2009, 41,0 mil. EUR, Povodie Váhu a Dunaja–Odved. a čistenie odpad. vôd a zásob. pitnou vodou–aglom. Šamorín, 2004-2009, 47,3 mil. EUR, Kanalizácia a ČOV ZM, 2010, 22 mil EUR).	Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však nevplýva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu. Indikátory sa k ideálnym hodnotám blížia, čo možno hodnotiť pozitívne. Výška tarif bola testovaná voči projektovaným výdavkom domácností, pričom výdavky na stočné dosahujú medzinárodnými štandardmi akceptovateľnú úroveň. Analýza projektového cash flow v tridsaťročnom horizonte preukázala, že v prípade krytia spolupodieľania sa žiadateľa výhradne z vlastných zdrojov a vykrývanie mierne negatívneho cash flow z iných ziskových aktivít, je projekt dlhodobo udržateľný. Pri celkovom posudzovaní projektu je nutné brať do úvahy aj výsledky ekonomickej analýzy. Podrobnejšie informácie o udržateľnosti projektu sa nachádzajú v Povinnej prílohe Žiadosti č.2 : Finančná analýza, Kapitola 9 a 10: Výsledky finančnej analýzy a sociálnej únosnosti a v jej tabuľkovej časti.
24110110172	NFP24110110426	Rozšírenie a intenzifikácia ČOV Komárno 2013	OPZP-PO1-13-1	36537870 - KOMVAK	4 815 919,07	Východisková situácia v regióne: - projekt bude realizovaný v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno, v meste Komárno, - 35 630 EO v súlade s prílohou č. 1 k programovému manuálu k OP ŽP, - územie so 4 prírodnými rezerváciami a 5 navrhovanými územiami európskeho významu. Východisková situácia žiadateľa: - spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2000, - 100%-ným vlastníkom je mesto Komárno, - hlavná činnosť je správa a prevádzka vodohospodárskych zariadení v majetku miest a obcí okresu Komárno (výroba a dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), - areál ČOV sa nachádza vo východnej časti mesta za hrádzou toku Váh. Súčasný stav ČOV - 89,6 % obyvateľov mesta Komárno je napojených na verejnú kanalizáciu a aj ČOV, - aktuálna kapacita ČOV 31 950 EO, 10 885 m3/deň, - aktuálne využitie ČOV 31 042 EO, 14 426 m3/deň = neúmerné zaťaženie ČOV, výsledkom je horšia kvalita anaeróbne stabilizovaného kalu, nižšia produkcia bioplynu, nižšia koncentrácia sušiny strojne odvodneného kalu, vyššie nároky na obsluhu, problém s dosahovaním garantovaných kvalitatívnych parametrov na odtoku = zvýšené riziko zaťaženia rieky Váh a okolitého územia.	Novovybudované objekty ČOV: - zvýšenie kapacity ČOV z 31 950 EO na 40 700 EO, - zvýšenie doby zdržania odpadových vôd v biologickom procese, čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu odpadových vôd, - zvýšenie dosahovania kvalitatívnych parametrov na odtoku v zmysle nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z. a garancia trvalého dosahovania kvality vypúšťaných odpadových vôd do rieky Váh, - súlad so smernicou Rady 91/271/EHS, ako aj naplnenie záväzkov SR z prístupovej zmluvy voči EÚ, ČOV bude prevádzkovaná spoločnosťou KOMVaK, stavba bude zaradená do majetku žiadateľa. Realizovaný projekt zároveň umožní rozvoj mesta Komárno (rozvoj bytovej, či priemyselnej výstavby), čo vytvorí podmienky pre zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľstva dotknutej oblasti a tiež prispeje k regionálnemu rozvoju prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu. Realizácia projektu prispeje k vytvoreniu 1 novovytvoreného pracovného miesta. Realizácia projektu je v súlade s legislatívou v oblasti spracovania odpadových vôd, v súlade s národnými strategickými dokumentmi v oblasti životného prostredia, ako aj s regionálnymi rozvojovými dokumentmi (viď opis projektu).	Projekt bude realizovaný v období od 01/2014 do 09/2015, - na stavebné práce a spracovanie PD prebehla v roku 2011 súťaž v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, žiadateľ podpísal zmluvy s víťazmi VO, začiatok prác je viazaný na schválenie žiadosti o NFP, - stavebná časť je tvorená dvomi stavebnými objektmi: SO 01 – Zvýšenie kapacity SO 02 – Rozšírenie kalového a plynového hospodárstva. Stavebný dozor bude realizovaný internými pracovníkmi žiadateľa, nakoľko žiadateľ má kvalifikovaných pracovníkov schopných vykonávať túto funkciu. Uvedeným rozhodnutím dôjde k úspore verejných financií a ich efektívnejšiemu vynaloženiu. Riadenie projektu zabezpečí projektový tím zložený z projektového a finančného manažéra a odborného garanta aktivity. Tím bude dohliadať na bezproblémový priebeh aktivít v súlade so zmluvou o NFP. Uvedené pozície budú obsadzované externými expertmi, ktorí budú vybraní po schválení žiadosti o NFP. Projektový tím bude mať pravidelné stretnutia, kde budú jednotliví členovia tímu informovať o stave projektu v súlade s ich zodpovednosťami. Publicita projektu bude zabezpečená inštalovaním veľkoplošnej a trvalej tabule, web stránkou.	Realizáciou predkladaného projektu, t.j. rozšírením a intenzifikáciou ČOV Komárno, sa zabezpečí dosiahnutie nasledujúcich výsledkov: - intenzifikácia ČOV pre aglomeráciu Komárno v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS, ako aj naplnenie záväzkov SR z prístupovej zmluvy voči EÚ - zabezpečenie hodnôt ukazovateľov znečistenia vyčistenej odpadovej vody v súlade s požiadavkami kladenými Nariadením vlády č. 269/2010, ako aj smernice Rady 91/271/EHS z 21.5.1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES z 27.2.1998, ako podľa emisného tak aj imisného princípu - vytvorenie predpokladov pre zvýšenie kvality životných podmienok obyvateľstva dotknutej oblasti, čo prispeje k podpore vyváženého regionál. rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu. Aglomerácia Komárno je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS medzi aglomerácie od 15 000 EO do 150 000 EO, s počtom EO 35 630 v zmysle Prílohy 1 Programového manuálu pre OP ŽP. Aktuálny počet EO pripojených na kanalizačnú sieť a ČOV je 31 042 EO, čo predstavuje 90% pripojenosť voči súčasnému počtu EO v aglomerácii.	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Žiadateľ je ekonomicky, finančne aj personálne stabilnou spoločnosťou, ktorá v oblasti odvádzania odpadových vôd pôsobí od r. 2000 a dosahuje obraty na úrovni 4 mil. EUR. Z hľadiska finančnej udržateľnosti projektu je nutné konštatovať, že projekt bez získania nenávratného finančného príspevku nie je možné realizovať projekt, nakoľko podľa finančnej analýzy bez príspevku projekt nevygeneruje dostatok príjmov na pokrytie investičných výdavkov. Projekt pokryje prijmami len prevádzkové výdavky. Implementácia projektu bude zabezpečená projektovým tímom, ktorý má dlhoročné odborné a podnikateľské skúsenosti s realizáciou investičných projektov, ako aj skúsenosti s realizáciou projektov zo štrukturálnych fondov. Žiadateľ plánuje získané skúsenosti zúročiť aj v ďalších rokoch pri investičných projektoch podporených zo štrukturálnych fondov.

24110110173	NFP24110110440	Valaliky, Geča – kanalizácia	OPZP-PO1-13-1	36570460 - VVS,a.s.	9 053 989,64	Predmetom projektu sú obce Valaliky a Geča v okrese Košice-okolie, ktoré spolu s obcou Čaňa tvoria aglomeráciu Čaňa. Projekt rieši výstavbu splaškovej kanalizácie v obciach Valaliky a Geča s odvedením splaškových vôd do ČOV Kokšov-Bakša. V súčasnosti sú splaškové odpadové vody akumulované v nevyhovujúcich žumpách, prípadne sú vypúšťané priamo do recipientu bez prečistenia, alebo sú vyčerpávané na blízky terén. Napriek súčasne platným predpisom (vodný zákon, stavebný zákon a iné) majitelia žúmp často zámerne konajú v rozpore s týmito zákonmi – žumpy sú úmyselne priepustné, obsah sa často vynáša do záhrad, na polia prípadne do recipientov, čo následne znečisťuje povrchové a podzemné vody. V súčasnosti je v Geči vybudovaných 3640 m kanalizácie, Valaliky nemajú vybudovanú kanalizačnú sieť. Staveniskom kanalizácie bude prevažne intravilán obcí, v menšej miere extravilán obce Valaliky. Časť výtlačného potrubia do ČOV Kokšov-Bakša prechádza cez k.ú. Košice-Barca.	Výstavba kanalizačnej siete je projektovaná v celkovej dĺžke 21926,4m, z toho 17375,47m gravitačnej a 4550,93m tlakovej kanalizácie a vybuduje sa 11ks ČS. Splaškové vody z Geče budú dopravované do ČS Geča, odkiaľ budú prečerpávané do kanalizačnej siete vo Valalikoch a spolu so spláškovými vodami z Valalík odvádzané do ČOV Kokšov–Bakša. Vybudovaním 1040 ks kanalizačných prípojok a pripojením 4105 obyvateľov sa dosiahne odkanalizovanie aglomerácie Čaňa na 85%, zabezpečí sa zlepšenie životných podmienok, kvalitné prečistenie odpadových vôd, ochrana podzemných vôd a súlad s Koncepciou vodohospodárskej politiky, so Strategickými dokumentmi a so smernicou Rady č. 2000/60/ES. Vybudovaním splaškovej kanalizácie a napojenie jednotlivých producentov splaškových odpadových vôd na kanalizáciu, v podstatnej miere prispeje k zlepšeniu životného prostredia obce a eliminuje nepriaznivé biologické a bakteriologické vplyvy zlej akumulácie alebo likvidácie splaškových odpadových vôd.	V januári 2013 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa, ktorý bude projekt realizovať a jeho výsledkom bude Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom, ktorý bude výstavbu kanalizácie v predmetných obciach realizovať. Realizácia predmetu zmluvy o dielo je plánovaná na 03/2014 – 08/2015. Predmetná stavba si nevyžaduje osobitnú prípravu územia pre výstavbu. V rámci prípravy územia pre výstavbu je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení, aby ich bolo možné chrániť pred poškodením. Dohľad nad vykonanými prácami bude vykonávať stavebný dozor na základe Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 16.7.2013 s úspešným uchádzačom verejného obstarávania. Financovanie stavby bude realizované prostredníctvom investora VVS a.s. Košice, ktorý finančné prostriedky zabezpečí zo zdrojov EÚ. Doba výstavby sa odhaduje na 18 mesiacov, po vydaní kolaudačného rozhodnutia bude odovzdaná do prevádzkovania VVS, a.s.. Užívateľmi výsledkov realizácie aktivít projektu budú obyvatelia obcí Valaliky a Geča.	Nutnosť výstavby kanalizácie v predmetných obciach je zdôvodnená potrebou ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami z domových žúmp, ktoré v mnohých prípadoch nie sú nepriepustné. Splašková kanalizácia bude zabezpečovať spoľahlivé a kontrolované odvádzanie a čistenie odpadových vôd do ČOV Kokšov-Bakša. Z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, dlhoročnej profesnej histórie VVS a.s., spĺňa všetky predpoklady pre realizáciu a prevádzkovanie predmetnej stavby. VVS, a.s. je spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou v oblasti rozvoja, výstavby, odvádzania a čistenia odpadových vôd. Predstavuje spoločnosť, ktorá hľadá nové efektívnejšie a ekologickejšie technológie v zmysle ochrany životného prostredia a je úspešnou v implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ.	Po ukončení realizácie projektu budú napojení obyvatelia zabezpečovať príjmy za odkanalizovanú vodu pre vodárenskú spoločnosť. Zo spracovanej finančnej analýzy vyplýva, že výška tržieb za stočné v plnej miere pokryje prevádzkové náklady počas celej doby projektového obdobia a vytvoria sa i zdroje na obnovu technológie. Čisté výnosy z projektu však nedokážu pokryť v plnej miere investičné náklady projektu. Pre vytvorenú medzeru vo financovaní je potrebné zabezpečiť dofinancovanie projektu formou NFP. S poskytnutým NFP bude plne zabezpečená realizácia a udržateľnosť predkladaného projektu.
24110110174	NFP24110110442	Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská N.V. 2013	OPZP-PO1-13-1	36485250 - PVS a.s.	17 589 296,06	Aglomerácia Spišská Nová Ves (SNV) má vybudovanú jednotnú kanalizáciu pre mesto SNV a Smižany s dĺžkou cez 76,8 km. Odpadové vody (OV) sú privádzané do ČOV situovanej pri Hornáde. Aglomerácia SNV je zaradená do prílohy č.1 PM OPŽP. Pripojenosť EO na kanalizáciu je cez 98,5 %. ČOV SNV bola spustená do prevádzky v roku 1979 s kapacitou 82 518 EO a 20 218 m3/d. ČOV bola navrhnutá ako spoločná pre aglomeráciu SNV a rozhodujúcich producentov OV (škrobárne a mliekárne). Avšak za ostatné roky tu zanikol významný priemysel, preto došlo aj k radikálnemu poklesu EO čo dnes predstavuje 48 024 EO. Čistiareň bola vybudovaná ako mechanicko–biologická s anaeróbnou stabilizáciou kalu s odstraňovaním iba org. znečistenia. ČOV dlhodobo nedosahuje požadované hodnoty ukazovateľov znečistenia na odtoku čo významne zhoršuje kvalitu vody v toku Hornád a obmedzuje rozvoj aglomerácie. Tento problém sa týka nielen efektu účinnosti eliminácie org. znečistenia, ale aj nutrientov. Je zrejmé, že prevádzka ČOV SNV nie je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a NV SR č. 269/201 Z.z. tzn. ide o nevyriešenú aglomeráciu vo veľkostnom rade od 15 000 do 150 000 EO. Cieľom projektu je eliminovať popísaný stav.	Dobudovaním ČOV Spišská Nová Ves (SNV) s kapacitou 48 024 EO, pri uplatnení technológie nízko zaťažovanej aktivácie vrátane odstraňovania nutrientov, s aeróbnou stabilizáciou kalu, sa dramaticky redukuje vplyv znečistenia odpadových vôd na kvalitu povrchových vôd v Hornáde a tým sa zabezpečí aj zvýšenie kvality ŽP v aglomerácii SNV ako aj naplnenie opatrení stanovených v Pláne manažmentu tohto čiastkového povodia. Vybudovanie ČOV s popísanou technológiou a kapacitou napomôže k odstráneniu súčasných bariér socio-ekonomického rozvoja v aglomerácii v súlade s rozvojovými programami VÚC a mesta SNV, zlepšia sa podmienky v dotknutých osídleniach rómskych komunít a zároveň sa celkovo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja v spišskonovoveskom regióne. Uplatnením dvoch hlavných aktivít projektu ("Dobudovanie a intenzifikácia ČOV SNV" a "Stavebný dozor") sa zabezpečí dosiahnutie jeho merateľných ukazovateľov t.j. 2 výsledky a 3 dopady. Pôjde najmä o dosiahnutie súladu s Direkt. 91/271/EHS a NV 269/2010. Vybudovaná infraštruktúra bude prevádzkovaná zmluvným prevádzkovateľom žiadateľa v súlade uznesením vlády SR č. 394/2008. Na dobudovanej ČOV sa vytvorí 1 nové pracovné miesto.	Ciele projektu budú dosiahnuté implementáciou 2 hlavných aktivít ("Dobudovanie a intenzifikácia ČOV SNV" a "Stavebný dozor"). Pre obidve aktivity bolo už ukončené VO a podpísané zmluvy s víťaznými uchádzačmi. Zmluvy sú účinné s odkladacou podmienkou (získanie NFP žiadateľa). Podporné aktivity predstavujúce riadenie projektu (ďalej ako PM) a propagáciu budú hradené z vlastných prostriedkov žiadateľa. PM bude zabezpečené dodávateľsky, pričom bude vybratá firma, ktorá má skúsenosti s riadením projektov tohto typu (intenzifikácia ČOV) a kontrakt manažmentom (červený FIDIC). Propagácia bude zabezpečená vlastnými kapacitami žiadateľa v súčinnosti s PM a so zhotoviteľom prác. PM bude zabezpečovať technickú a administratívnu kontrolu, dodržiavanie časového harmonogramu, monitoring projektu ako aj finančné riadenie v súčinnosti s finančným manažérom a vedúcim odd. prípravy grantov žiadateľa. PM bude musieť zabezpečiť finančné ukončenie projektu do 09/2015, pričom následné aktivity ukončenia projektu (záverečná MS a platba) budú v súlade s požiadavkami tejto výzvy. Žiadateľ má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov tohto typu, ktoré boli financované z ISPA, ŠF ako aj KF (viď Prílohu č.1).	Projekt dobudovania ČOV Spišská Nová Ves predmetnej aglomerácie bol optimalizovaný na základe analýzy hodnotenia variantných riešení testovaných v rámci štúdie uskutočniteľnosti „1.KF-Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier", ktorá slúžila pre prípravu tohto veľkého KF. Neskôr bol z neho tento projekt vyčlenený (viď Prílohu č.1 tejto ŽoNFP). Žiadateľ má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z verejných zdrojov (ŠF, ISPA, KF, fond ŽP, bilaterálne fondy-viď Prílohu č.1), avšak obdobné investičné projekty realizuje aj z vlastných zdrojov. Žiadateľ hodlá zabezpečovať prevádzkovanie dobudovanej a intenzifikovanej ČOV prostredníctvom Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., ktorá má oprávnenie na odbornú spôsobilosť pre prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií. Žiadateľ uvažuje s využitím existujúcej prevádzkovej zmluvy, ktorá bude plne v súlade uznesením vlády SR č. 394/2008 (viď Prílohu č.12). Vzhľadom na všeobecne nízku mieru návratnosti projektov do infraštruktúry (viď Príloha č. 2) je nutné zabezpečiť spolufinancovanie z verejných zdrojov, bez ktorých by žiadateľ nebol schopný zabezpečiť realizáciu projektu.	I keď ide o projekt generujúci príjmy, výška NFP určená na základe ekonomickej výkonnosti projektu metódou finančnej medzery, preukázala nutnosť intenzity pomoci z verejných zdrojov až na 95%, t.j. projekt je možné realizovať len s pomocou NFP. Výsledky analýzy cash-flow, v rámci FA (vid Príloha č.2), preukázali, že príjem z nájomného, ktoré obdrží žiadateľ od zmluvného prevádzkovateľa, postupne uhrádza vložené prostriedky (spolu financovanie projektu hradené z vlastných zdrojov žiadateľa) a postačuje aj na krytie obnovy technologických zariadení s kratšou dobou životnosti. Na konci posudzovaného obdobia dosahuje žiadateľ kladný kumulovaný cash-flow. Projekt je z hľadiska žiadateľa finančne udržateľný. Očakávaný podiel výdavkov za vodné a stočné je na úrovni 1,8% z čistých príjmov, čo je pod hraničnou hodnotou 4% únosnosti. Z výsledkov analýzy sociálnej únosnosti je zrejmé, že pri navrhovanej cene stočného, s ktorou sa uvažuje, je podiel výdavkov na vodné a stočné k celkovým čistým príjmom domácností na únosnej úrovni a pod akceptovateľnou mierou výdavkov počas celého posudzovaného obdobia. Z uvedeného vyplýva, že projekt je aj z tohto pohľadu udržateľný.
24110110175	NFP24110110418	Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov	OPZP-PO1-13-1	36570460 - VVS,a.s.	3 235 943,81	Aglomerácia Bardejov je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č.1. Mesto Bardejov s počtom obyvateľov 33 451 má vybudovanú stokovú sieť v celkovej dĺžke 93 360 m na ktorú je napojených 31 497 obyvateľov. Predmetom tejto žiadosti o NFP je dobudovanie kanalizácie v meste Bardejov s cieľom znížiť podiel neprípojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu a bezpečne odvádzať odpadové vody na ČOV Bardejov. Dobudovaním kanalizácie sa zlepší životné úroveň obyvateľov, zamedzí sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd z netesných a kontrolovane vyvážených žúmp.	Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vybuduje sa 7 963 m gravitačnej kanalizácie, 1 418 m výtlačného potrubia a 8 ks čerpacích staníc a vytvoria sa podmienky pre napojenie 1 108 obyvateľov (237 nových domových prípojok) - zvýšenie percentuálnej napojenosti obyvateľov v rámci mesta Bardejov na 97,4 % - eliminácia znečisťovania životného prostredia (kontaminácia podzemných, povrchových vôd a pôdy splaškovými odpadovými vodami) - odvedenie a čisteniu OV na ČOV Bardejov - odstránenia disproporcií medzi napojenosťou obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu - vytvorenie kvalitnejších životných podmienok pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu - vytvorenia podmienok pre ďalší rozvoj obcí - zvýšenia celkovej životnej úrovne obyvateľstva.	Stavba sa bude realizovať v meste Bardejov. Predpokladaná lehota výstavby je 12 mesiacov, od 04/2014 – 03/2015. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Na realizáciu prác bola vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré ešte nebolo ukončené. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania realizácie u kanalizácie sú: dĺžka gravitačnej kanalizácie, počet kanalizačných prípojok a čerpacie stanice. Interná finančná kontrola projektu, riadenia a monitorovanie, bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Ostatné aktivity projektu (stavebný dozor) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Na poskytnutie služieb stavebného dozoru bola uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom VO (zo dňa 16.07.2013, poskytovateľ služieb Združenie SD Bardejov). Navrhovanú kanalizáciu bude po realizácii prevádzkovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s..	d1) Projekt bol pôvodne pripravovaný ako veľký projekt KF. V roku 2009 sa VVS, a.s. rozhodla projekt zúžiť na aktivity týkajúce sa intenzifikácie ČOV Bardejov (žiadosť schválená pod č.073/1.2 MP/2010) a rozšírenia stokovej siete. Predkladaný projekt je zameraný na rozšírenie kanalizácie v meste Bardejov. Na projekt je vydané právoplatné stavebné povolenie. Realizáciou projektu sa zvýši napojenosť v meste Bardejov na 97,4 %, vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja, prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu, zníži sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd a zvýši sa celková životné úroveň obyvateľstva d2) Žiadateľom je VVS, a.s. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou podobných projektov (projekty so spolufinancovaním z finančných prostriedkov EU a SR): Projekt - Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína (46,226 mil. EUR), Projekt - Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín (18,05 mil. EUR), Projekt – Prešov – Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy (62,7 mil. EUR).	Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou NFP. Čisté prevádzkové príjmy projektu nepokrývajú investičné výdavky v plnej výške. Výška medzery vo financovaní dosahuje 99,92%. Na základe podmienok poskytnutia pomoci pre projekty generujúce príjmy bol vypočítaný NFP a stanovená štruktúra financovania projektu. Analýza cash flow preukázala, že prevádzkové príjmy sú vyššie ako prevádzkové výdavky v každom roku posudzovaného obdobia. Avšak kumulovaný čistý prevádzkový príjem nie je dostatočný na plánovanú obnovu technologických zariadení. Obnovu zariadení bude žiadateľ financovať v rámci plánu obnovy a rozvoja v danom období z investičných prostriedkov na to vyčlenených. Z pohľadu sociálnej únosnosti podiel výdavkov na vodné a stočné je na úrovni 1,9% z čistých príjmov, čo je pod hraničnou hodnotou 4% únosnosti. Z výsledkov analýzy sociálnej únosnosti je zrejmé, že pri navrhovanej cene stočného, s ktorou sa v projekte uvažuje, je podiel výdavkov na vodné a stočné k celkovým čistým príjmom domácností na únosnej úrovni pod akceptovateľnou mierou výdavkov počas celého posudzovaného obdobia a projekt je z tohto pohľadu udržateľný.
24110110176	NFP24110110438	Snina ČOV - zvýšenie kapacity	OPZP-PO1-13-1	36570460 - VVS,a.s.	5 981 791,39	Aktivity projektu sa budú realizovať na území existujúcej ČOV, ktorej prevádzka musí byť zabezpečovaná aj počas realizácie stavebných prác. Množstvá odpadových vôd už nezaručujú vyčistenie odpadových vôd do takej miery, aká je požadovaná stanovenými limitami v jednotlivých ukazovateľoch vo vypúšťaných vodách z ČOV	Realizáciou navrhovanej investície do jestvujúcej ČOV sa dosiahne plnenie požadovaných parametrov na odtoku do recipientu Cirocha v zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z.. a jeho príloh, pričom riadnym prečistením splaškových vôd sa zvýši kvalita životného	Navrhovaná je ČOV mechanicko-biologická s mechanickým predčistením, jemnobublinnou aktiváciou, s nitrifikáciou a denitrifikáciou vrátane mechanického odvodnenia kalu, odstraňovanie fosforu a terciárneho dočistenia odpadových vôd membránovou filtráciou.	Zvýšené množstva odpadových vôd už nezaručujú vyčistenie odpadových vôd do takej miery aká je požadovaná stanovenými limitami v jednotlivých ukazovateľoch vo vypúšťaných vodách z ČOV do recipientu Cirocha. Realizácia projektu je vyvolaná	Po ukončení realizácie projektu budú napojení obyvatelia zabezpečovať príjmy za odkanalizovanú vodu pre vodárenskú spoločnosť. Zo spracovanej finančnej analýzy vyplýva, že výška tržieb za stočné v plnej miere pokryje prevádzkové náklady počas celej doby

						do recipientu – povrchového toku Cirocha. Nakoľko mechanické predčistenie množstvám vyhovuje, zlepšenie čistiaceho efektu sa rieši až po mechanickom predčistení, t.j. predovšetkým v rámci biologického a kalového hospodárstva. Nerieši sa tiež ani prevádzkovo - administratívna budova, ktorá nemá vplyv na zlepšenie čistiaceho efektu.	prostredia. Na ČOV bude pridaný aj tretí stupeň čistenia. Implementáciou projektu dôjde k zlepšeniu čistiaceho efektu na predmetnej ČOV úpravami predovšetkým v rozsahu biologického a kalového hospodárstva.	Stavba sa bude realizovať v areáli existujúcej ČOV Snina. Práce sa budú musieť vykonávať tak, aby bola zaručená neprerušená prevádzka chodu jestvujúcej ČOV. Realizácia projektu sa predpokladá medzi 03/2014 a 08/2015. Práce bude vykonávať zhotoviteľ, vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zmluva na poskytnutie služieb stavebného dozoru bola podpísaná s úspešným uchádzačom 16.7.2013. Interná finančná kontrola projektu a monitorovanie budú vykonávané vlastnými kapacitami žiadateľa. Po ukončení realizácie projektu bude stavba prevádzkovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.	potrebou dosahovania parametrov na odtoku v zmysle NV 269/2010 Z.z. a jeho príloh pričom kľúčovým parametrom je amoniakálny dusík. Žiadateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá má skúsenosti s realizáciou podobných projektov, ktoré boli spolufinancované zo zdrojov EÚ: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína, Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín, Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy, Vranov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Topľe.	projektového obdobia. Záporný cash flow vzniká v rokoch obnovy technológie, t.j. 2030-2034 a bude pokrytý z iných prevádzkových činností VVS, a.s. Čisté výnosy z projektu však nedokážu pokryť v plnej miere investičné náklady projektu. Pre vytvorenú medzeru vo financovaní je potrebné zabezpečiť dofinancovanie projektu formou NFP. S poskytnutým NFP bude plne zabezpečená realizácia a udržateľnosť predkladaného projektu.
24110110177	NFP24110110441	Zásobovanie a odkanalizov. okr.Púchov-I.etapa 2013	OPZP-PO1-13-1	36672076 - PVS, a.s.	18 870 674,11	Projekt sa týka územia všetkých 4 obcí patriacich do aglomerácie Púchov. Z nich má verejnú kanalizáciu a ČOV vybudované iba mesto Púchov v centrálnej časti a čiastočne Streženice. V Dohňanoch je vybudovaná časť ver. kanal. a lokálna ČOV pre 200 EO. V roku 2012 bolo na stokovú sieť napojených 15 227 z celkového počtu 22 022 obyv. V ostatných obciach sú splaškové vody sústreďované v žumpách, či vypúšťané do vodných tokov. Znečisťovanie povrch. vody a podzemnej vody presakovaním odpadovej vody zo žúmp v sídlach bez verej. kanaliz. je problémom najmä preto, že dotknuté územie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy a Javorníky a Strážovské vrchy. Jestvujúca ČOV Púchov-Streženice má zastaralé technologické vybavenie, nespĺňa požadované parametre v Smernici Rady 91/271/EEC a NV č. 269/2010 Z. z. a nedokáže v súčasnosti zabezpečiť požadovanú kvalitu vyčistenej vody. Recipientom pre vyčistenú vodu bude Váh. Stavba sa zrealizuje v ohradenom areáli jestvujúcej ČOV a nevyžaduje ďalší trvalý záber PPF. V rámci prípravy bola spracovaná Štúdia uskutočniteľnosti projektu „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov–I. etapa", ktorá bola v roku 2010 schválená sekciou MŽP SR.	Výstavba gravitačnej kanaliz. siete v obciach Dolné Kočkovce, Dohňany, Púchov, Streženice je projektovaná v celkovej dĺžke 31,85 km, z čoho 5,3 km tvoria výtlačné potrubia. Projekt zahŕňa tiež 10 ks čerpacích staníc, 1010 kanalizačných prípojok, ako aj intenzifikáciu veľkej ČOV Púchov na 30 000 EO. Podiel obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizáciu v aglomerácii sa zvýši o 4 177, čo predstavuje 88,1% napojenosť. Navrhovaný systém odvedenia odpadových vôd predstavuje centrálne čistenie s napojením skupinovej splaškovej kanalizácie regiónu Púchov na existujúcu kanalizačnú sieť mesta Púchov, so spoločným čistením odpadových vôd v intenzifikovanej mechanicko-biologickej ČOV Púchov-Streženice s anaeróbnou stabilizáciou kalu. Realizáciou projektu budú priamo dotknutí obyvatelia všetkých obcí danej aglomerácie. Konečnými užívateľmi stavby budú nielen napojení obyvatelia, ale všetci obyvatelia, ktorí budú môcť fekálie zo žúmp vyvážať do intenzifikovanej ČOV bez toho, aby bol ohrozený čistiaci proces. Zvýši sa tým kvalita životného prostredia a dosiahne súlad s Koncepciou vodohospodárskej politiky, so strategickými dokumentmi a so Smernicami EÚ.	Projekt bol pripravený po zhodnotení východiskovej situácie, variant. riešení a identifikovaní rizík. Optimálne riešenie bolo rozpracované a rozpočet stanovený autorizovaným projektantom a 2 priekumami trhu. Projekt má 2 hlavné a 2 podporné aktivity, je realizovaný dodávateľsky. Začatie prác je 01/2014, ukončenie 12/2015. Ukončenie staveb. prác a odovzdanie staveniska je naplánované do konca 09/2015 s tým, že finančná realizácia a vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku bude do konca 12/2015. Skúš. prevádzka začne od 01/2016. V rámci prípravy bola spracovaná aj dokument. pre realizáciu projektu s aktualizáciou rozpočtu. V júni 2013 boli vyhlásené 2 VO na stav. práce a stav. dozor. Za riadenie proj. bude zodpovedný žiadateľ, ktorý má dlhoročné skúsenosti s investičnými projektami v danej oblasti a realizáciou projektov rámci OP ŽP. Projekt. tím tvoria interní zamestnanci spolu s exter. spolupracovníkmi so skúsenosťami s implement. projektov financovaných zo ŠF. Spolu budú dohliadať na správnu implementáciu a plnenie zmluvných podmienok počas pravidelných kontrolných dní, uplatnia systém rozdelenej kontroly, t.j. správnosť dodávky, technické, finančné a administr. stránky.	Vybudovaním nových častí splaškovej kanalizácie sa vytvoria podmienky pre bezpečené odvádzanie splaš. vôd do ČOV, čím sa eliminujú negatívne dopady na ŽP a dôjde k odstráneniu znečisťovania podz. a povrchových vôd. Zlepšením čistenia odpad. vôd v intenzifikovanej ČOV sa zaistí kvalita vyčistenej vody na úrovni požadovanej Nariadením vlády SR 269/2010. Bude zabezpečená i ochrana miestnych tokov a riek po prúde. Projekt bude mať pozitívny prínos pre región, jeho obyvateľov (stabilita odvádzania a čistenia OV) i pre žiadateľa (zabepečenie plnenia zákonných požiadaviek, bezproblémové pokračovanie prevádzky ČOV). POVS, a.s. má dlhoročnú tradíciu a je stabilným a spoľahlivých dodávateľom pitnej vody a odvádzateľom odpad. vôd v regióne. Z hľadiska organiz. zabezpečenia spĺňa všetky predpoklady pre realizáciu a prevádzku projektu. Hľadá nové, efektívnejšie a ekologickejšie technológie v zmysle ochrany ŽP. Bez pomoci z NFP by spoločnosť nebola schopná vyhovieť sprísneným požiadavkám slovenskej i európske legislatívy, čo by viedlo i k sankciám zo strany EÚ pre SR, resp. by cez potrebu zabezpečenia plného krytia projektu úverv. zdrojmi neúnosne zaťažila obyvateľstvo cez zvýšené stočné.	Z hľadiska nášho pôsobenia a výsledkov možno zaručiť, že udržateľnosť je dlhodobá. Schopnosť realizovať projekt dokumentujú naše doterajšie výsledky a 2 úspešne realizované projekty v OPŽP: Zásobovanie, odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd v okrese Ilava a Papradňanská dolina – kanalizácia. Projekt je udržateľný zo stránky projektovej, administratívnej, personálnej, legislatívnej, technickej i finančnej. Techn. udržateľnosť je daná komplexnou dodávkou prác a poistením zhodnoteného majetku. Finančné krytie bude zabezpečené z úverových a vlastných zdrojov (NV). Po ukončení realizácie budú príjmy zabezpečovať napojení odberatelia cez stočné. Z vykonanej FA vyplýva, že výška tržieb za stočné dokáže pokryť prevádzkové náklady počas celého projektového obdobia. Celkové peňažné toky pri zvolenej štruktúre financovania sú kladné v každom roku okrem investičnej etapy. Záporný cash-flow v r. 2028 je spôsobený obnovou zariadení s kratšou dobou životnosti. Tento deficit vykryje POVS, a.s. z vlastných zdrojov, plynúcich z ostatnej prevádzkovej činnosti spoločnosti. Výška medzery vo financovaní je 97,2 % a túto medzeru je potrebné zabezpečiť dofinancovaním projektu formou NFP.
24110110178 *projekt v príprave*	NFP24110110437	Odkanalizovanie a čistenie OV - Stredné Kysuce	OPZP-PO1-13-1	45735646 - Vodárenské združenie Stredných Kysúc	0,00	Projekt v príprave				
24110110179	NFP24110110429	Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerá	OPZP-PO1-13-1	35850370 - Bratislavská vodárenská spoločnosť	16 103 109,34	V aglomerácii Modra, ktorú tvorí mesto Modra a obec Dubová, je v súčasnosti čiastočne vybudovaná kanalizácia len v Modre s napojením na ČOV Modra, v Dubovej kanalizácia nie je. Odpadové vody od nepripojených obyvateľov sú zhromažďované v žumpách a likvidované individuálne. ČOV Modra sa nachádza južne od mesta Modra a je situovaná v blízkosti recipientu Stoličný potok. V súčasnosti je na existujúcu ČOV Modra napojených 7136 obyvateľov z celkového počtu 9717. Aglomerácia Modra je zaradená do NP SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č. 1. Aktuálny počet EO pripojených na kanalizáciu a ČOV Modra je 7798 EO, čo predstavuje 58,5 % napojenie podľa prílohy č. 1 k PM a 75,1 %. voči skutočnému počtu EO v aglomerácii. Kapacita ČOV Modra v súčasnosti je postačujúca pre splnenie emisných limitov ukazovateľov znečistenia v zmysle NV 269/2010, ale už nie pre splnenie požiadaviek podľa imisného princípu. V prípade zvýšenia koncentračných hodnôt ukazovateľov znečistenia na odtoku z ČOV na hodnoty povolené v zmysle aktuálneho Rozhodnutia (v dôsledku vybudovania novej kanalizácie) bude síce emisný princíp dodržaný, avšak imisný princíp už nie a to vo všetkých ukazovateľoch znečistenia (BSK5, CHSK, Nc, NH4-N a Pc).	Realizáciou navrhovaného projektu dôjde v rámci aglomerácie Modra ku: - rozšíreniu existujúcej kanalizačnej siete - realizácia 16 006 m kanalizačných potrubí (z toho 134 m rekonštrukcia), 838 kanalizačných odbočení a 6 čerpacích staníc odpadových vôd, - pripojeniu 2 641 obyvateľov na novovybudovanú kanalizáciu, - odvedeniu a čisteniu OV na ČOV Modra, - modernizácii, intenzifikácii a rozšíreniu jestvujúcej ČOV Modra na kapacitu 10 690 EO, - eliminácii znečisťovania životného prostredia (kontaminácia podzemných, povrchových vôd a pôdy splaškovými odpadovými vodami), - odstráneniu disproporcií medzi napojenosťou obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu, - vytvoreniu kvalitnejších životných podmienok pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu, - vytvoreniu podmienok pre ďalší rozvoj obcí a malokarpatského regiónu - zvýšeniu celkovej životnej úrovne obyvateľstva. Novovybudovanú kanalizačnú sieť bude prevádzkovať žiadateľ, t.j. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Stanovené ciele navrhovaného projektu budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie nasledovných aktivít: Aktivita 1 – Kanalizácia Aktivita 2 – ČOV Aktivita 3 – Stavebný dozor Aktivita 1 pozostáva z nasledovných stavieb: - Stavba 1 – Dubová kanalizácia - I. etapa - Stavba 2 - Výtlačné potrubie Dubová – Modra - Stavba 3 - Dobudovanie kanalizácie v meste Modra, splašková kanalizácia - Stavba 4 - Modra - Verejná kanalizácia na Hviezdoslavovej ul. v Modre - Stavba 5 - Modra - Kanalizácia na Moyzesovej ul. - Stavba 6 - Modra - Odkanalizovanie Súkenníckej ulice Na realizáciu prác v rámci aktivity 1 a 2 bude uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom VO (VO prebieha). Lehota výstavby je stanovená na 18 mesiacov a 12 mesiacov skúšobná prevádzka. Taktiež bude uzavretá zmluva na poskytnutie služieb stavebného dozoru (Aktivita 3, VO prebieha). Hlavné indikátory pre monitorovanie skutočného fyzického procesu realizácie budú okrem stanovených merateľných ukazovateľov projektu aj SO a PS jednotlivých stavieb. Interná finančná kontrola projektu, PM, publicita a informovanosť budú vykonávané vlastnými kapacitami žiadateľa. Prevádzku zabezpečí žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č.55/2004 Z.z.	Rozšírením existujúcej kanalizačnej siete aglomerácie Modra dôjde k pripojeniu nenapojených obyvateľov a odvedeniu odpadových vôd na ČOV Modra, ktorá bude intenzifikovaná, modernizovaná a rozšírená na kapacitu 10 690 EO s technológiou odstraňovania nutrientov. Realizáciou projektu dôjde k eliminácii znečisťovania životného prostredia, vytvoria sa kvalitnejšie životné podmienky pre obyvateľstvo a zvýši sa konkurencieschopnosť regiónu. Projekt prispeje k plneniu záväzkov SR voči EÚ v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. má oprávnenie na odbornú spôsobilosť na prevádzku verejných vodovodov a kanalizácií podľa platnej legislatívy a zároveň skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ (projekt KF „ČOV Holíč, rekonštrukcia a intenzifikácia" o projektovanej kapacite 21 500 EO). Vzhľadom na všeobecne nízku mieru návratnosti projektov do infraštruktúry (viď príloha č.2 Finančná analýza) je nutné spolufinancovanie, bez ktorého by žiadateľ nebol schopný zabezpečiť realizáciu projektu len z vlastných zdrojov.	Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou NFP. Čisté prevádzkové príjmy projektu nepokrývajú investičné výdavky v plnej výške. Výška medzery vo financovaní dosahuje 99,74%. Na základe podmienok poskytnutia pomoci pre projekty generujúce príjmy bol vypočítaný nenávratný finančný príspevok a stanovená štruktúra financovania projektu. Z údajov o príjmoch a výdavkoch domácností (Bratislavský kraj) vyplýva, že podiel výdavkov na vodné a stočné je na úrovni 1,7% z čistých príjmov, čo je pod hraničnou hodnotou 4% únosnosti. Z výsledkov analýzy sociálnej únosnosti je zrejmé, že pri navrhovanej cene stočného, s ktorou sa v projekte uvažuje, je podiel výdavkov na vodné a stočné k celkovým čistým príjmom domácností na únosnej úrovni pod akceptovateľnou mierou výdavkov počas celého posudzovaného obdobia a projekt je z tohto pohľadu udržateľný. Vybudovanie predmetnej infraštruktúry je verejnoprospešný projekt s pozitívnym vplyvom na životné prostredie, ktorý trvalo rieši problém znečisťovania životného prostredia komunálnymi OV a navyše prinesie zlepšenie kvality života občanov a priblíženie sa štandardu vyspelým krajinám EÚ z hľadiska vybavenosti sídelných aglomerácií verejnou infraštruktúrou.
24110110180	NFP24110110424	Šurany – kanalizácia a ČOV	OPZP-PO1-13-1	36550949 - ZVS, a. s. Nitra	19 363 426,71	Aglomerácia Šurany s počtom obyvateľov 11678 (do aglomerácia Šurany patrí mesto Šurany s počtom obyvateľov 10 115 a obec Lipová s počtom obyvateľov 1 563), má v súčasnosti vybudovanú len čiastočne kanalizáciu v niektorých častiach mesta Šurany a to o	Realizáciou aktivít projektu (vybudovanie splaškovej kanalizácie a intenzifikáciou ČOV) budú dosiahnuté nasledovné výsledky: - vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 4185 nových	V rámci projektu sa vybuduje splaš. stoková sieť v meste Šurany o cel. dĺ. 6231,7 m (z toho 5714 m grav., 517,7 m výtlaky), 403 ks kanal. prípojok, v obci Lipová o cel. dĺ. 7919 m (z toho 6648,3 m grav., 1270,7 m	d1) Projekt je zameraný na dobudovanie splaš. kanal. v meste Šurany a v obci Lipová s čistením odpadových vôd na rekonštruovanej intenzifikovanej ČOV Šurany. Na intenzifikáciu ČOV, dobudovanie kanal. v meste	Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou nenávratného finančného príspevku. Čisté prevádzkové príjmy projektu nepokrývajú investičné výdavky v plnej výške. Na základe

						celkovej dĺžke 25 215 m. V obci Lipová je vybudovaná kanalizačná sieť o dĺžke 3 726 m. Aglomerácia Šurany je napojená na ČOV Šurany. V súčasnosti technologická linka ČOV pracuje bez možnosti odstraňovania nutrientov. Čistiareň odpadových vôd nespĺňa legislatívne požiadavky v súlade so NV 269/2010 Z.z. Projekt rieši odkanalizovanie mesta Šurany a obce Lipová s vybudovaním splaškovej kanalizácie v tých častiach mesta a obce kde kanalizácia chýba a rekonštrukciu resp. intenzifikáciu jestvujúcej ČOV Šurany s navrhovou kapacitou 16 956 EO. Súčasný stupeň vybudovania kanalizačnej siete v meste Šurany a obce Lipová spôsobuje vyššie náklady pre obyvateľov z dôvodu zvozu žúmp na ČOV, znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd netesnými žumpami a nekontrolovanému vývozu fekálií do okolitého prostredia. Aktuálny počet EO pripojených na verejnú kanalizáciu je 11 920, čo predstavuje napojenosť 70,3 % voči počtu EO v aglomerácii v súčasnosti.	obyvateľov (775 nových kanalizačných prípojok) - zvýšenie percentuálnej napojenosti EO na verejnú splaškovú kanalizáciu v aglomerácii Šurany z pôvodných 70,3% na 95,0% - dosiahnutie povolených hodnôt na odtoku do recipientu Stará Nitra v súlade s Nar. vlády č. 269/2010 Z.z., vytvoria sa podmienky pre zlepšenie stavu rieky Stará Nitra redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV Šurany, - vytvoria sa podmienky pre čistenie odpadových vôd na ČOV pre 16 956 EO, zvýšenie percentuálnej napojenosti EO na ČOV z 70,3% na 95,0% - zabezpečí sa čistenie odp. vôd s odstraňovaním nutrientov v súlade s NV č. 269/2010 Zb a v súlade so smernicou 91/271/EHS - vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu - zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami - zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp - zvýhodnenie mesta a obce v ich ďalšom rozvoji	výtlaky) 372 ks kanal. Prípojok, 7 ks ČS a intenzifikuje sa ČOV v Šurany s kapac. pre 16 956 EO. Predpokladaná výstavba je 18 mesiacov – od 04/2014-09/2015, skúšobná prevádzka 10/2015 do 09/2016. Práce budú realizované stavebnou firmou, vybranou v súlade so zákonom o VO. Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabez. dodávateľ. spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o VO. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitor. skutočného fyz. napredovania realizácie u kanalizácie sú: dĺžka grav. kanal., dĺžka výtlakov, počet ČS a počet kanal. odbočení. U ČOV stavebné objekty a prevádzkové súbory. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Navrh. kanal. bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzk. poriadkov verej. vodov. a kanal..	Šurany a vybudovanie kanal. siete v obci Lipová je vydané právoplatné stavebné povolenie. Realizáciou projektu sa dosiahne napojenosť obyvateľov na kanal. v rámci celej aglomerácie Šurany nad požadovanú hodnotu 85%, vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja, zníži sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd netesnými žumpami a ich nekontrolovateľným vývozom. d2) Žiadateľom o NFP je ZsVS, a.s.. Okresný súd v Nitre spoločnosť zapísal do Obchodného registra dňa 07.01.2003. Predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie, prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a ČOV, ku ktorým má podnik právo hospodárenia. Žiadateľ má skúsenosti s implem. projektov ŠF ako aj KF. Doteraz implem. celkom 6 projektov ŠF a 2 projekty KF v celkovom finančnom objeme 3,562 mld. SKK.	podmienok poskytnutia pomoci pre projekty generujúce príjmy bol vypočítaný nenávratný finančný príspevok a stanovená štruktúra financovania projektu. Z výsledkov analýzy sociálnej únosnosti je zrejmé, že pri navrhovanej cene stočného, s ktorou sa v projekte uvažuje, je podiel výdavkov na vodné a stočné k celkovým čistým príjmom domácností na únosnej úrovni pod akceptovateľnou mierou výdavkov počas celého posudzovaného obdobia a projekt je z tohto pohľadu udržateľný. Vybudovanie predmetnej infraštruktúry je verejnoprospešný projekt s pozitívnym vplyvom na životné prostredie, ktorý trvalo rieši problém znečisťovania životného prostredia komunálnymi odpadovými vodami a navyše prinesie zlepšenie kvality života občanov a priblíženie sa štandardu vyspelým krajinám EÚ z hľadiska vybavenosti sídelných aglomerácií verejnou infraštruktúrou.
24110110181	NFP24110110431	Sústava na odkanalizovanie a čistenie OV Prievidza	OPZP-PO1-13-1	36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločno	13 419 471,39	Projekt Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza je situovaný do Trenčianskeho kraja, okres Prievidza. V súčasnosti majú vybudovanú kanalizáciu mesto Prievidza a z časti aj Bojnice. V ostatných obciach záujmovej oblasti, t.j. v obci Opatovce nad Nitrou ako aj Kocúrany kanalizačná sieť vybudovaná nie je. Projekt rieši vybudovanie kanalizačných sietí v obciach Kocúrany, Opatovce nad Nitrou a z časti v meste Bojnice. Odpadové vody sú nečistené a nespĺňajú kvalitu odpadovej vody v súlade so Smernicou Rady č. 91/271/EHS. Súčasťou projektu je aj intenzifikácia ČOV v meste Prievidza. Čistiareň odpadových vôd nespĺňa legislatívne požiadavkyv súlade s Nariadením vlády v ukazovateľoch N a P, BSK5, CHSK.	Realizáciou projektu Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - 1. etapa budú dosiahnuté výsledky: - vytvorenie podmienok pre čistenie odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov v súlade s Nariadením vlády č. 269/2010 Z.z. ako aj v súlade so smernicou 91/271/EHS - dosiahnutie kvality vyčistenej odpadovej vody s rešpektovaním emisno-imisného princípudo recipientu Handlovka v súlade s Nariadením vlády 269/2010 Z.z. - vytvorenie podmienok pre zlepšenie kvality vody v recipiente Handlovka redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV v Prievidzi - vybudovaním kanalizačných zberačov sa zvýši pripojenosť obyvateľstva na kanalizáciu v regióne - vytvorenie kvalitatívne lepších podmienok pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu.	Stavba sa bude realizovať v areáli ČOV Prievidza ako aj v obciach Opatovce nad Nitrou, Kocúrany, a z časti aj v meste Bojnice. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom, zhotoviteľom vybraným v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavné indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného fyzického napredovania relízácie projektu sú: stavebné objekty a prevádzkové súbory. Po ukončení diela sa uskuточní verejná súťaž na zabezpečenie prevádzkovania diela - uzatvorenej novej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry.	Vhodnosť realizácie projektu vyplýva zo súčasnej situácie v odkanalizovaní záujmových obciach projektu Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - 1. etapa. V záujmových oblastiach dochádza k nekontrolovateľnému znečisťovaniu povrchových a podzemných vôd. Realizáciou projektu budú eliminované tieto zdroje znečistenia. Kanalizačný systém, ktorý je predmetom projektu bude odvádzať splaškové vody z navrhovaných obcí, ktoré budú následne čistené na zrekonštruovanej ČOV v Prievidzi. Projekt prispieva k napĺňaniu Smernice 91/271/EHS ako aj k zvýšeniu čistiaceho efektu v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010. Projektom dôjde k zamedzeniu ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd. Realizáciou výstavby ČOV dôjde k odstraňovaniu nutrientov v aglomerácii Prievidza od 15 000 do 150 000 ekvivalentných obyvateľov. Pre zabezpečenie prevádzky predmetu projektu bude verejným obstarávaním vybraný samotný subjekt, ktorý bude spôsobilý vykonávať prevádzkovanie diela. S týmto subjektom bude uzatvorená prevádzková zmluva, ktorá bude rešpektovať "Podmienky pre prevádzkovanie a koncesné zmluvy v rámci OPŽP".	Cashflow projektu je záporný, čo bolo spôsobené úverovým krytím projektu, čo je spôsobené použitím úverových zdrojov na krytie spolufinancovania projektu. Z pohľadu udržateľnosti je dôležité, že prevádzkové príjmy v každom roku Finančnej analýzy pokrývajú prevádzkové výdaje, t.j. projekt vygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových nákladov a tým bude projekt realizovateľný, životaschopný a udržateľný. Navrhovaný pomer financovania zabezpečí realizáciu projektu, stanovené tarify budú primerateľné a akceptovateľné obyvateľstvom a zároveň sa výrazne zníži zaťaženie životného prostredia.
24110110182	NFP24110110447	Primerané sledovanie a hodnot. povrch. a podz. vôd	OPZP-PO1-13-2	00156850 - Výskumný ústav vodného hospodárstva	5 999 649,64	Hodnotenie kvantity a kvality povrchovej a podzemnej vody (v zmysle platných predpisov) je jednou z povinností SR vyplývajúcich z členstva v EÚ. Primárne údaje z monitorovania vôd sa spracovávajú v databázach rôznych organizácií. Pre účely plnenia legislatívnych povinností sú používané technologicky aj údajovo rozmanité systémy, nástroje, či postupy. Súčasný tok informácií je neprimerane náročný. Takýto systém komunikácie následne spôsobuje problémy týkajúce sa správnosti a vierohodnosti primárnych i spracovávaných údajov a dôsledkom je nekvalita údajov reportovaných a prezentovaných údajov. Optimalizáciou komunikácie v tejto oblasti sa sleduje vytvorenie jednotných metodických postupov a následne vybudovanie podporných nástrojov primeraného sledovania a hodnotenia vôd, ktorý zatiaľ v SR absentuje, resp. je zastúpený čiastkovými navzájom nekompatibilnými evidenciami či systémami, bez spätnej väzby na zdieľanie údajov. Taktiež absentuje nástroj podpory rozhodovacej činnosti a prezentácie výsledkov.	Realizáciou projektu sa vytvorí dátová základňa, ktorá bude obsahovať informácie nevyhnutné pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich zo smernice 200/60/ES a jej dcérskych smerníc. Zároveň sa aplikáciou jednotných metodických postupov zabezpečí optimalizácia procesu toku údajov od vzniku zdrojových údajov cez ich vyhodnotenie na poverených organizáciách (VÚVH, SHMÚ, SVP, š.p., ŠGÚDŠ, SAŽP, a iné) po reportovanie smerom k EÚ, sledovania stavu úloh, až po informovanie verejnosti cez portál. Technicky bude tento proces podporený nástrojmi primeraného sledovania a hodnotenia vôd, ktoré budú zabezpečovať podporu spracovania dát s ohľadom na podporu tvorby metadát. Na úrovni tvorcu a spracovateľa údajov bude v súvislosti so sledovaním kvality povrchovej a podzemnej vody taktiež vytvorený verejný portál pre publikáciu informácií o vode. Po ukončení realizácie aktivít projektu budú splnené merateľné ukazovatele, t.j. zabezpečí sa spracovanie a vyhodnotenie všetkých realizovaných analýz kvality povrchovej a podzemnej vody a zároveň sa bude napĺňať základný cieľ smernice 2000/60/ES, ktorým je	Projekt bude realizovaný prostredníctvom šiestich hlavných aktivít, a to: Aktivita 1: Vytvorenie podporných nástrojov - Konceptualizácia; Aktivita 2: Vytvorenie podporných nástrojov - Analýza, návrh a implementácia; Aktivita 3: Nasadenie do prevádzky, dokumentácia, školenia; Aktivita 4: Vytvorenie podporných nástrojov – Testovanie; Aktivita 5: Nasadenie hardvérovej a softvérovej infraštruktúry; Aktivita 6: Verejné obstarávanie. A ďalej dvoch podporných aktivít, a to: Riadenie projektu, Publicita a informovanosť. Prijímateľ projektu bude vstupovať do všetkých aktivít projektu a bude ich koordinovať formou vlastných výkonov. Časť aktivít projektu zameraná na vytvorenie podporných nástrojov sledovania a hodnotenia vôd bude realizovaná prostredníctvom externej subdodávky. Rezortné organizácie spolupodieľajúce sa na implementácii smernice 2000/60/ES a jej dcérskych smerníc, t.j. na	Potrebu realizácie projektu vyvolal existujúci stav, ktorý charakterizujú tieto problémy: o procesu hodnotenia kvantity a kvality povrchovej a podzemnej vody sa zúčastňuje viacero subjektov, ktoré pracujú navzájom nezávisle, VÚVH nemá reálnu možnosť ovplyvňovať ich vzájomnú komunikáciu a kompatibilitu softvérových nástrojov, čo spôsobuje problémy pri požiadavkách na zásahy, či zmeny vyvolané potrebami legislatívy; o pre zber a najmä evidenciu údajov sa nepoužívajú jednotné metodické postupy, štandardy, či štruktúry, čo zákonite spôsobuje nekvalitu a nepresnosť spracovávaných, vyhodnocovaných, či reportovaných údajov; o primárne údaje vznikajú na celom území SR, evidujú sa v zdrojových databázach či systémoch, pri ktorých je nevyhnutné riešiť najmä ich nekompatibilitu, morálnu, technologickú zastaralosť softvér.nástrojov na zber, evidenciu, spracovávanie a vyhodnocovanie údajov, absenciu podporných nástrojov pre reportovanie, rozhodovanie a riadenie. Je žiaduce realizovať projekt, ktorý bude globálne a	Výsledky projektu sa prejavia v dvoch oblastiach: o organizačnej a personálnej – používaním jednotných metodických postupov zberu, evidencie údajov, zabezpečením optimálnej komunikácie medzi tvorcom a spracovateľom údajov; o technickej – vytvorenými podpornými nástrojmi sledovania, hodnotenia vôd, prezentácie výsledkov, reportovania a riadenia. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude kontinuita zabezpečená vďaka tomu, že nástroje budú používané pri každodennej práci prijímateľa projektu, spolupracujúcich organizácií a orgánov štátnej správy. Aby sa vyhlo komplikáciám vyplývajúcim z prípadných zásadných zmien legislatívy, bude riešenie realizované ako otvorené v maximálnej možnej miere. Zásadné organizačné zmeny sa nepredpokladajú. V technickej oblasti pôjde o zabezpečenie prevádzky, t.j. nákladov na údržbu vytvorených podporných nástrojov a obnovu morálne zastaralého prostredia. Pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu bude teda potrebné realizovať na strane tvorcu, tak aj spracovateľa údajov štandardné, aj doteraz realizované

							dosahovanie dobrého stavu vôd, resp. zamedzenie zhoršovaniu stavu vôd.	procese spracovávania, hodnotenia, reportovania, prezentácie stavu vôd, budú aktívne zapojené do jednotlivých etáp projektu v rozsahu ich vecnej pôsobnosti.	systematicky riešiť optimalizáciu komunikácie medzi existujúcimi čiastkovými riešeniami, aplikáciu jednotných metod. postupov, a poskytne nové nástroje zberu a evidencie údajov.	aktivity.
24110110183	NFP24110110416	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie- Bodva	OPZP-PO1-08-1-	36570460 - VVS,a.s.	Projekt v príprave	Predmetom projektu je zvýšenie a zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na zdroj nezávadnej pitnej vody, pripojenia na verejnú kanalizáciu, dobudovanie, rozšírenie a intenzifikácia ČOV Moldava nad Bodvou a ČOV Šaca. Vybudovanie vodovodnej siete je navrhované v dôsledku nepostačujúcej kapacity a kvality individuálnych vodných zdrojov v obciach Šemša, Hodkovce, Nováčany, Paňovce, Čečejovce-Seleška a Nižný Klátov. V obciach Medzev, Mokrance, Vyšný Klátov, Cestice, Buzica, Rešica, Nižný Lánec, Vyšná Lánec, Perín, Chym je riešené dobudovanie vodovodu. V súčasnosti je v predmetných obciach napojených na verejný vodovod 5028 obyvateľov. Vybudovanie kanalizácie je plánované v obciach Veľká Ida a Jasov, v obciach Turňa nad Bodvou, Medzev, Poproč a Moldava nad Bodvou je riešené rozšírenie kanalizačnej siete. V súčasnosti sú vo väčšine obcí splaškové vody akumulované v nevyhovujúcich žumpách, prípadne sú vypúšťané priamo do recipientov. V súčasnosti je v predmetných obciach napojených na verejnú kanalizáciu 18657 obyvateľov. Zvýšenie kapacity obcí ČOV je potrebné z dôvodu napojenia obyvateľov obcí a dosiahnutia čistiaceho efektu pre splnenie odstraňovania nutrientov na ČOV Moldava nad Bodvou.	1)Výstavba vodovodov: V rámci projektu sa vybuduje 71827,34m vodovodného potrubia (2023 ks vodovodných prípojok, 4 vodojemy, 7 čerpacích staníc) a k novovybudovaným rozvodom pitnej vody sa pripojí 7938 obyvateľov. Podiel napojených obyvateľov sa zvýši z 36,3% na 92,5%. Projektované vodovodné siete budú napojené na existujúcu Východoslovenskú vodárenskú sústavu, čím sa zabezpečí prístup obyvateľom k nezávadným zdrojom pitnej vody. 2)Výstavba kanalizácií: V rámci projektu sa vybuduje 66402,69m kanalizačných sietí (56618,86m gravitačné potrubie, 9783,83m výtlačné potrubie, 2800 ks kanalizačných prípojok, 28 čerpacích staníc) a na novovybudovanú kanalizačnú sieť sa pripojí 10333 obyvateľov. Podiel napojených obyvateľov sa tak zvýši z 57,8% na 88,5%, čím sa zabezpečí zlepšenie životných podmienok a ochrana podzemných vôd. 3)ČOV – Dôjde k intenzifikácii ČOV Moldava nad Bodvou a ČOV Šaca, na ktoré bude po ukončení realizácie aktivít projektu spolu napojených 24445 EO. Celkový počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS bude po ukončení realizácie aktivít projektu 7. Zároveň sa dosiahne súlad s Koncepciou vodohospodárskej politiky SR do r.2015 a smernicou Rady č. 2000/60ES.	Realizácia hlavných aktivít projektu, t.j. výstavba vodovodov, kanalizácií a intenzifikácia ČOV, ako aj ich propagácia, bude realizovaná dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania podľa zákona NRSR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Dohľad nad ich realizáciou bude vykonávať: 1. stavebný dozor - výkon stavebného dozora bude realizovaný dodávateľsky na základe výsledku VO na poskytnutie tejto služby. 2. konečný prijímateľ (VVS, a.s.) prostredníctvom: a) projektového manažéra, ktorý bude menovaný z vlastných zamestnancov investičného úseku a jeho úlohou bude spolupracovať so zhotoviteľom a stavebným dozorom, b) ekonomického manažéra menovaného z vlastných zamestnancov ekonomického úseku spoločnosti, ktorý bude zabezpečovať internú finančnú kontrolu. Financovanie stavby bude realizované prostredníctvom VVS a.s. Košice, ktorý finančné prostriedky zabezpečí zo zdrojov EÚ,ŠR SR a po vydaní kolaudačného rozhodnutia bude stavba odovzdaná do prevádzkovania VVS, a.s. Košice. Užívateľmi výsledkov realizácie aktivít projektu budú obyvatelia dotknutých obcí (16 obcí v rámci výstavby vodovodu a 6 obcí v rámci výstavby kanalizačnej siete).	Navrhovaná stavba je svojím významom environmentálna stavba. Zabezpečuje ochranu životného prostredia z hľadiska nakladania s odpadovými vodami ako i zabezpečenia kvalitatívne nezávadnej pitnej vody. Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa vytvoria podmienky na bezpečné odvádzanie splaškových odpadových vôd, čím sa negatívne dopady na životné prostredie eliminujú a dôjde k odstráneniu znečisťovania podzemných a povrchových vôd. Intenzifikáciou ČOV Moldava nad Bodvou sa zaistí kvalita vyčistenej vody na úrovni požadovanej Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. Nevyhnutnosť napojenia projektovej oblasti na verejný vodovod vyplýva z nepostačujúcej kvality ani kapacity individuálnych vodných zdrojov. Z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, dlhoročnej profesnej histórie VVS a.s., spĺňa všetky predpoklady pre realizáciu a prevádzkovanie súboru stavieb „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva". VVS, a.s. je spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou v oblasti rozvoja, výstavby, odvádzania a čistenia odpadových vôd. Predstavuje spoločnosť, ktorá hľadá nové efektívnejšie a ekologickejšie technológie v zmysle ochrany životného prostredia.	Po ukončení realizácie projektu budú napojení obyvatelia zabezpečovať príjmy za vodné a stočné pre vodárenskú spoločnosť. Z pohľadu trvalej udržateľnosti je však projekt životaschopný, dokáže svojimi príjmami pokryť výdavky, ktoré sú nevyhnutne na jeho prevádzku. Kumulovaný cash flow projektu je záporný v rokoch 2013 a 2015 v dôsledku splátky úrokov a v roku 2030 v dôsledku obnovy investície. Tento rozdiel v cash flow bude pokrytý príjmami VVS, a.s. z ostatnej prevádzkovej činnosti. Zo spracovanej finančnej analýzy vyplýva, že výška tržieb pokryje prevádzkové výdavky počas celej doby projektového obdobia, a vytvoria sa aj zdroje na obnovu technológie. Čisté výnosy z projektu však nedokážu pokryť v plnej miere investičné náklady projektu pre vytvorenú medzeru vo financovaní je potrebné zabezpečiť dofinancovanie projektu formou NFP.S poskytnutým NFP bude plne zabezpečená realizácia a udržateľnosť predkladaného projektu.
24120110001	NFP24120110004	Lipany bez povodní	OPZP-PO2-08-1	00327379 - Mesto Lipany	1 287 328,36	Mesto Lipany leží v šarišskom podolí, pri ústí Lipianskeho potoka zo severu od Torysy. Podľa geomorfologického členenia sa táto oblasť rozprestiera v Spišsko-šarišskom medzihorí, ktoré na juhu ohraničuje Bachureň a na severe Čergov. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1312. Mesto má viac ako 6 tisíc obyvateľov a je prirodzeným centrom 20 obcí s celkovým počtom obyvateľov 25 tisíc. Najvzácnejšou pamiatkou mesta je rímskokatolícky gotický chrám sv. Martina z 1. polovice 14. storočia. S oltárom zo školy majstra Pavla z Levoče. Dnes je mesto administratívnym, kultúrnym a priemyselným centrom severnej časti Sabinovského okresu. Má vysoký turistický potenciál v letnom období pre pešiu turistiku po okolitých horách a v zimnom období lyžovanie v neďalekých rekreačných zariadeniach Drienica-Lysá a Dubovnica-Žliabky. Lokalita výstavby je situovaná v Prešovskom kraji, v okrese Sabinov v severnej časti mesta Lipany, v katastrálnom území mesta Lipany a leží mimo zastavané územie mesta. Nadmorská výška sa pohybuje od 422 do 433 m n. m. Mesto Lipany je vzhľadom k tomu, že v súčasnom období dochádza čoraz častejšie k nepriaznivým povodňovým stavom je pravidelne ohrozované pomiestnym vybrežovaním potoka v intraviláne mesta a tým sa spôsobili škody na štátnom a súkromnom majetku. Prvým výnimočným stavom bolo v roku 1998 zasiahnutie mesta supercelou, kedy zničila celú priemyselnú časť mesta a takmer celú vilovú časť mesta označovanú Dubovická roveň kde došlo k enormným škodám na majetku vo výške 103.668.000, Sk. Mesto v nasledujúcich rokoch zasiahli ešte ďalšie štyri povodne v rozsahu škôd 12.658.567,-Sk Celkové škody na majetku občanov a mesta, ktoré spôsobili povodne sú teda vo výške 116.326.567,-SK. V rámci objektov sociálneho a hospodárskeho významu sú v meste priamo ohrozené: charitný dom, materská škola, zdravotnícke zariadenie, obchodný dom, farský úrad a technická infraštruktúra (plynové vedenie, elektrické vedenie...) Taktiež sú ohrozované príbytky obyvateľov mesta. Tieto škody boli spôsobené Lipianskym potokom a potokom Lučankou. Pre oba toky mesto už získalo finančný príspevok na ich rekonštrukciu z Nórskeho finančného mechanizmu. Na Lipianskom potoku už bola vykonaná rekonštrukcia vlastného koryta. Mesto na Lipianskom potoku navrhuje výstavbu suchej nádrže – poldra, úpravu potoka na dĺžke 900m toku a sústavu troch prietočných nádrží.	Vystavením suchej nádrže – poldra a upravení koryta Lipianskeho potoka sa vytvorí spoľahlivé odvedenie povrchových vôd, ktoré nestačí odvádzať kapacita koryta počas prívalových dažďov. Mesto tak bude chránené pred Q100r a tak sa zamedzí ďalším vzniknutým škodám na majetku občanov, firiem a majetku mesta.	Etapy projektu: I. ETAPA: Príprava a realizácia verejného obstarávania ● Verejné obstarávanie bude realizované po podaní žiadosti o NFP na Riadiaci orgán ● Podpis zmluvy s dodávateľom vybratým na základe verejného obstarávania II. ETAPA: Realizácia výstavby Stavebno-technické riešenie: -polder – zemná hrádza – v korune hrádze bude umiestnený bezpečnostný priepad, telesom hrádze bude prechádzať dnový výpust. Retenčný objem suchej nádrže (poldra) vytvorený hrádzou po korunu bezpečnostného priepadu je V=66777 m3 -polder – výpustný objekt - účelom tohto objektu je zabezpečiť nehradený odtok vôd z priestoru poldra, teda nad hrádzou. Pri maximálnej hladine bude prepúšťať prietok Q50=47 m3/s, t.j. prietok, na ktorý je dimenzovaná a vybudovaná úprava potoka v intraviláne mesta. -polder – bezpečnostný priepad: Bezpečnostný priepad je konštruovaný ako korunový priepad cez čelnú hrádzu. -polder – terénne úpravy v zátope : Zátopové územie je porastené vŕbovou vegetáciou, ktorú je potrebné odstrániť pred ťažbou sypaniny -polder – prehrádzka : Prehrádzka je objekt, ktorého priepadová hrana je vyššie ako dno nad prehrádzkou. Situovanie prehrádzky nad zátopovým územím suchej nádrže (poldra) umožňuje vytvoriť dostatočne veľký priestor na akumuláciu a zachytávanie plavenín a splavenín -úprava Lipianskeho potoka 900m + vodné plochy: V navrhovanom úseku 900m je navrhnutá sústava troch vodných plôch-prietočných nádrží (plocha vodnej hladiny 11498m2), vzájomne prepojené korytom potoka. V zmysle doporučenia správcu toku, SVP,š.p. OZ Košice, pri návrhu 3 vodných plôch, hladina vody je riešená v úrovni hladiny spodnej vody, čím sa dosiahne jej stálosť aj pri minimálnych prietokoch. Vodné plochy (nádrže) sú riešené ako zahĺbené tône s ohrádzkovaním na čelnej strane. Nádrže nebudú mať žiadny ovládateľný akumulačný priestor a nebude	Hlavnými indikátormi pre hodnotenie úspešnosti realizácie projektu budú: ● splnenie podmienok pre žiadateľa – žiadateľ mesto Lipany ● zaregistrovanie žiadosti ● oznámenie o schválení žiadosti ● dodržanie zákona o verejnom obstarávaní ● zmluvné podmienky uvedené v zmluve s dodávateľom ● ceny dodávateľské približné cenám v krycích listoch rozpočtu ● stavebný dozor ● finančná kontrola ● kontrola poskytovateľa ● záverečná správa pre poskytovateľa ● dodržanie stanovených termínov realizácie ● dodržiavanie finančného rozpočtu realizácie ● priebežné informovanie verejnosti o postupových krokoch a pokrokoch Vhodnosť vybranej alternatívy: Technické riešenie diela je vyhovujúce, sú splnené podmienky ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe a dôjde k vylepšeniu životného prostredia a ochrane pre povodňami. Výhody pre cieľové skupiny ● ochrana majetku ● možnosť preinvestovať ušetrené finančné prostriedky ● zamedzenie nebezpečenstva ohrozujúceho zdravie obyvateľov obce ● odstránenie rizika epidemiologickej situácie v postihnutej oblasti	Starostlivosť o vodné stavby preberia na seba mesto nasledovným spôsobom: -tri krát ročne kosenie brehov, hrádze a okolitých priestranstiev -raz ročne čistenie poldra od nánosov štrku Kosenie brehov, hrádze a okolitých priestranstiev zabezpečí mesto zamestnancami verejnoprospešných prác. Na čistenie poldra bude objednaná externá dodávateľská firma. Odhadované výdavky na udržiavanie projektu sú nasledovne: -výdavky na mzdy : čistenie poldra 50 000,. Sk kosenie 18 000,- sK -spotreba pohonných hmôt: 10 litrov benzínu 500,- Sk -nákup náradia: 30.000,-SK Celkové odhadované náklady na päť ročné obdobie prevádzkovania sú 492.500,- SK.

						Významným účelom stavby je upraviť vodohospodárske pomery na Lipianskom potoku tak, aby sa zabezpečila ochrana intravilánu mesta a priľahlého územia pred Q100 a tým zamedzenie vzniku prípadných škôd, pretože tok je dimenzovaný len na Q50. Cieľové skupiny: -obyvatelia mesta Lipany -návštevníci mesta -subjekty z verejného, tretieho a súkromného sektora Realizáciou projektu dôjde k eliminácii škôd na majetku obyvateľov a firiem spôsobených každoročnými povodňami. Celý projekt je zameraný na opatrenia pomáhajúce zabráneniu opätovne vzniknutých škôd zapríčinených povodňami a je v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a zákonom č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. A je plne v súlade s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lipany.		možné ich vypustiť. Jedná sa celkom o tri vodné plochy: vodná plocha č.1 – 4973m2 vodná plocha č.2 – 4476m2 vodná plocha č.3 – 2049m2 Celková výmera 1,1498 ha. Maximálne hĺbky vody v nádržiach sa budú pohybovať v rozmedzí 1,52–2,28 m. Prepojovacie koryta medzi nádržami slúžia k zabezpečeniu stáleho prietoku vody do sústavy vodných nádrží. -úprava ľavostranného prítoku: Ľavostranný prítok pretekajúci tesne pri päte návodného svahu hrádze suchej nádrže je navrhovaný upraviť v dĺžke 124m. Priečny profil koryta je navrhovaný miskovitého tvaru. Spevnenie svahov bude kombinované- vegetačné po svahoch a v dne s riečnym štrkom. Dno bude stabilizované zrubovými prahmi. III. ETAPA: Riadenie projektu Aktivity: ● odborné a technické riadenie - zabezpečené odborný stavebný dozorom ● administratívno-personálne riadenie , publicita a monitoring- preberie prednosta MsÚ ● finančná kontrola – bude zapezpečená vedúcou ekonomického oddelenia MsÚ ● záverečný audit – zabezpečený auditorom IV. ETAPA: Kolaudácia Indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu: ● stav prípravných prác ● výkopové práce ● stavebné práce ● výsadba spevňujúcej brehovej vegetácie ● úprava koryta potoka Na monitoring a riadenie projektu, kontrolu projektu a využívanie finančných prostriedkov preberie na zodpovednosť prednosta MsÚ. Starostlivosť o vodný tok preberá na seba mesto nasledovným spôsobom: Všetky práce potrebné na úpravu zelene okolo vodnej stavby bude zabezpečovať mesto prostredníctvom zamestnancov verejnoprospešných prác. Na čistenie samotného poldra bude objednaná externá dodávateľská firma		
24120110002	NFP24120110014	Prečerpávacia stanica dažďov.vôd Vranov nad Topľou	OPZP-PO2-08-1	00332933 - Mesto vranov nad toplou	159 911,59	Ulica Boženy Nemcovej sa nachádza v severozápadnej časti zastavaného územia mesta Vranov nad Topľou vo vzdialenosti cca 50 m od toku Čičavky. Na tejto ulici sa nachádza 17 obytných domov, kde je k trvalému pobytu prihlásených 65 obyvateľov vrátane 21 obyvateľov rómskeho pôvodu. Zároveň sa tam nachádza 22 firiem, ktoré zamestnávajú cca 220 pracovníkov, rozloha je 76 000 m2 plôch. Toto územie je dá sa povedať minimálne každým druhým rokom zaplavované prívalovými dažďovými vodami, čím vznikajú vysoké škody zaplavovaním nehnuteľností a podmáčaním obytných a hospodárskych budov. Zároveň sa v tejto lokalite nachádza aj futbalový štadión, zimný štadión, tenisové kurty, stolnotenisová hala a v štádiu rozpracovania aj turisticko rekreačné centrum. Odvedenie prívalových vôd dažďových vôd zo spevnených plôch, striech, objektov nezastavaných plôch, trávnatých porastov a polí je riešené dažďovou kanalizáciou z betónových rúr DN 500 mm, v dĺžke cca 300 m so zaústením do toku Čičavka. Nakoľko v dažďových obdobiach predovšetkým posledných 12 rokov je hladina Čičavky vysoko nad vyústením dažďovej kanalizácie, dažďové vody z ulice do tohto toku nie sú odvádzané, ale spôsobujú uvedené záplavy. V súčasnosti je pravidelne zaplavované územie o rozlohe 76 000 m2, nachádza sa tam 17 obytných domov so 65 obyvateľmi prihlásenými na trvalý pobyt (21 Rómov) a 22 firiem zamestnávajúcich 220 zamestnancov.	Po ukončení realizácie aktivít projektu, teda po vybudovaní prečerpávacej stanice dažďových vôd na Ulici Boženy Nemcovej vo Vranove nad Topľou vznikne cca 76 000 m2 bez podmakania a pravidelných záplav dažďovou vodou, bude zabezpečená ochrana hospodárskych budov (22 objektov, 220 ľudí), obytných domov (17 rodinných domov, 65 obyvateľov), na ulici sa nachádza sieť športovísk a rekreačná zóna. Zabráni sa škodám, ktoré sa za posledných 12 rokov vyšplhali na 16 miliónov korún pre mesto, ďalších 3,5 mil korún na majetku obyvateľov vlastniacich rodinné domy. Mesto v jednej časti tejto lokality plánuje vytvoriť oddychovú zónu revitalizáciou zelene, novou výsadbou a vybudovaním siete chodníkov, lavičiek, miniihrisk pre deti vrátane hojdačiek a preliezačiek, vytvoriť kultúrne prostredie pre občanov i návštevníkov mesta.	Príprava súťažných podkladov Prípravu súťažných podkladov pre verejné obstarávanie zabezpečí Mesto Vranov nad Topľou vo vlastnej réžii, odbor výstavby, životného prostredia a dopravy, v mesiaci jún 2008. Výber zhotoviteľa Výber zhotoviteľa resp. verejné obstarávanie zabezpečí Mesto Vranov nad Topľou vo vlastnej réžii, odbor výstavby, životného prostredia a dopravy v mesiacoch jún a júl 2008 s konečným otváraním obálok a výberom najvhodnejšieho investora. Realizácia predmetu zmluvy o dielo : Objekt 01 – Prečerpávacia stanica Prečerpávacia stanica bude umiestnená v severozápadnej časti zastavaného územia mesta Vranov nad Topľou pri miestnej komunikácii vo vzdialenosti cca 50 m od toku Čičavka. Bude riešiť prečerpávanie prívalových dažďových vôd zaplavujúcich ulicu Boženy Nemcovej a ich odvádzanie výtlačným potrubím do toku Čičavka. Prečerpávacia stanica je typovo navrhnutá ako studňa s osadením ponorných čerpadiel v sacej jímke. Je to najjednoduchší typ čerpacej stanice nízkotlakovej	Projekt „Prečerpávacia stanica dažďových vôd, Vranov nad Topľou Ul. Boženy Nemcovej" je nevyhnutnou investíciou v jednej z lokalít mesta, ktorá je pravidelne zaplavovaná dažďovými vodami. Okrem vysokých škôd na majetku obce i obyvateľov spôsobených záplavami je problém s ďalšími investíciami do tejto lokality či už zo strany mesta alebo súkromných investorch. V nadväznosti na vyššie spomenuté (súkromné firmy, majetok mesta, rodinné domy, sieť športovísk, budovanie rekreačnej zóny) je výstavba prečerpávacej stanice nielen nevyhnutnou, ale zároveň aj výhodnou a vhodnou investíciou do tejto časti mesta. Skúsenosti s realizáciou projektov Projekt " Rozvoj cestovného ruchu ako súčasť rozvoja regiónu " - hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí vo vidieckom regióne Vranov nad Topľou mobilizáciou ľudského a sociálneho kapitálu a vytváraním vhodných podmienok na rozvoj regiónu. Cieľovou skupinou boli podnikatelia, živnostníci, dlhodobo nezamestnaní, komunitní lídri vrátane rómskych, nezamestnaní absolventi škôl, rómski aktivisti, mládež a ženy.	Realizáciou projektu Mesto Vranov nad Topľou zamedzí škodám na nehnuteľnostiach, obytných a hospodárskych budovách vznikajúcich každoročným dlhodobým zaplavovaním a podmáčaním prívalovými a zrážkovými vodami. Užívateľom stavby bude mesto, prevádzkovateľom VVS a.s. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom užívateľa i prevádzkovateľa, pravidelnou kontrolou chodu prečerpávacej stanice, obsluha a prevádzkovanie budú určené v prevádzkovom poriadku.

								určenej pre prečerpávanie miestnej vody do 200 l.s-1 pri Hmax = 10 m. Kapacita prečerpávacej stanice je Q = 100 l.s-1. K dosiahnutiu predpokladaného výkonu prečerpávacej stanice sú navrhované dve jednotné ponorné kalové čerpadlá v monoblokovom vodotesnom prevedení s motorom. Elektromotor tvorí s čerpadlom jeden celok. Čerpadlá je možné osadiť alebo zdvihnúť uchyteným lanom bez demontáže napojenia na výtlak. Prevádzka prečerpávacej stanice .- návrh je ovládať čerpadlá automaticky podľa výšky hladiny v sacej jímke alebo ručne tlačítkami v rozvádzači. Regulácia bude prevedená hladinovými spínačmi. Objekt je navrhovaný zo železobetónových prefabrikovaných prvkov s umiestnením čerpadiel v mokrej jímke. Súčasťou prečerpávacej stanice je osadenie uzatváracej klapky s ovládaním zemnou súpravou priamo na dažďovej kanalizácii pred PČS a výustný objekt (vyústenie DK) do toku Čičavka na jestvujúcej dažďovej kanalizácii s osadením spätnej klapky poplastovanej DN 500 mm. Po ukončení objektu je nutné uviesť terén do pôvodného stavu s úpravou a rozšírením miestnej komunikácie. Objekt 02 – Výtlačné potrubie – výtlak „V1“ Rieši odvedenie prívalových dažďových vôd zaplavujúcich ulicu Boženy Nemcovej výtlačným potrubím do toku Čičavka. Trasa je navrhovaná od PČS popod miestnu komunikáciu po pozemku evidovanom ako ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria v intraviláne Vranov nad Topľou juhozápadným smerom. Potrubie bude uložené v paženej ryhe do zhutneného pieskového lôžka hr. 100 mm. Obsyp potrubia sa prevedie do výšky 300 mm nad povrch rúry. Pri realizácii objektov PČS dôjde k narušeniu komunikácií, verejnej zelene, resp. oplotenia, čo je v záverečnej fáze výstavby nutné uviesť do pôvodného stavu. Križovanie miestnej komunikácie je navrhnuté prekopaním s osadením potrubí v oceľovej chráničke. Po uložení chráničiek sa vsunie potrubie pomocou klzných objímok. Konce chráničiek sa uzatvoria gumenými manžetami. Súčasťou objektu SO 02 je aj výustný objekt (vyústenie VP) navrhovaný z vodostavebného betónu s osadením spätnej klapky poplastovanej DN 250 mm. Pri vedení potrubia cez hrádzu toku Čičavka je navrhnuté potrubie utesniť ílovým tesnením na šírku ryhy s jeho uložením nad hladinu Qmax s tým, že prechod v korune hrádze navýšime ako rampu so zhutnením ílovitých zemín po vrstvách. Objekt 03 – NN prípojka k PČS Rieši napojenie čerpadla čerpacej stanice z jestvujúcich mestských rozvodov NN káblovou prípojkou uloženou v zemi o celkovej dĺžke 14m. Skúšobná prevádzka Skúšobná prevádzka bude prevedená za účasti zástupcov Mesta Vranov nad Topľou, investora, VVS, a.s., Odboru ŽP Vranov nad Topľou, SVP a.s. v mesiaci november 2008 Vydanie kolaudačného rozhodnutia Po ukončení stavby a úspešnej skúšobnej prevádzke predpokladáme vydanie kolaudačného rozhodnutia v mesiaci december 2008 Prevádzka Decembrom 2008 sa oficiálne začne s prevádzkou prečerpávacej stanice Riadenie projektu Riadenie projektu a jeho celkové manažovanie a monitorovanie bude zabezpečené žiadateľom o NFP, teda Mestom Vranov nad Topľou vrátane stavebného dozoru stavby. Publicita a informovanosť inštalácia veľkoplošnej informačnej tabule inštalácia trvale vysvetľujúcej tabule	-realizátor - Mesto Vranov n. T -projekt zrealizovaný, zúčtovaný Projekt " Rekonštrukcia Základnej školy Sídlisko II Vranov nad Topľou " -celková rekonštrukcia a modernizácia budov jednej z najväčších a najvýznamnejších zákadných škôl, odstránenie stavebno-technických nedostatkov, tepelná ochrana objektov, výmena okien a vstupných dverí, odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne, zastaralej elektroinštalácie a hygienicky nevhodného stavu kuchyne -realizátor - Mesto Vranov nad Topľou -projekt zrealizovaný a zúčtovaný Projekt „Centrum sociálneho poradenstva“ -zlepšenie možností sociálneho začlenenia sociálne a zdravotne znevýhodneného obyvateľstva. Cieľovou skupinou sú obyvatelia zdravotne postihnutí, imobilní, obyvatelia rómskych komunít, matky s deťmi, resp. Osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi, mládež po ukončení strednej školy, sociálne odkázaní mladí ľudia do veku 25 rokov. -realizátor - Mesto Vranov nad Topľou -projekt zrealizovaný a vyúčtovaný Projekt Výstavba prístreškov pre tuhé palivo -výstavba prístreškov na tuhé palivo pre rómskych obyvateľov -realizátor – mesto Vranov n/T -projekt zrealizovaný, zúčtovaný Projekt Diverzifikácia palivovej základne na výrobu tepla a inštalácia kotla na spaľovanie biomasy -rekonštrukcia kotolne a zároveň inštalácia kotla na spaľovanie biomasy -realizátor – Mesto Vranov n/T -projekt zrealizovaný, zúčtovaný Projekt Pretlaková hala na športové účely -výstavba novej pretlakovej haly -realizátor - Mesto Vranov nad Topľou -oprojekt zrealizovaný a vyúčtovaný Projekt Rekonštrukcia a nadstavba mestskej športovej haly Vranov nad Topľou -zmodernizovanie priestoru telocvične, šatní a hygienických zariadení mestskej športovej haly. Rozšírenie mestskej športovej haly o ubytovacie priestory s kapacitou pre 25 lôžok. -realizátor - Mesto Vranov nad Topľou -projekt zrealizovaný a vyúčtovaný Projekt Priemyselný park Vranov nad Topľou -v štádiu výstavby Ďalšie investičné akcie realizované Mestom Vranov nad Topľou Kanalizácie mesta Výstavba 92 bytových jednotiek. Rekonštrukcie križovatiek Rekonštrukcia domu smútku Dobudovanie inžinierskych sietí k RD a doplynofikovanie mesta Výstavba detských ihrísk Výstavba turisticko - rekreačného strediska	

								dokumentácia masmédiá - podrobne rozpísané v časti v časti 25 tejto žiadosti – Propagačné aktivity Požiadavky na záverečné úpravy územia Územie po prevedení tlakovej skúšky výtlačného potrubia a jeho zasypaní a po prevedení skúšky vodotesnosti a nepriepustnosti objektu PČS sa upraví do pôvodného stavu. Súčasťou stavby je aj rozšírenie a úprava miestnej komunikácie pri PČS. Zabezpečenie budúcej prevádzky Predpokladáme, že budúcu prevádzku prevezme VVS a.s. Vranov nad Topľou. Užívateľom stavby bude mesto Vranov nad Topľou. Na zabezpečenie prevádzky nie je potrebné zvýšiť stav pracovníkov, nakoľko zariadenie PČS vyžaduje minimálne nároky na údržbu a obsluhu. Tieto činnosti môže vykonávať pracovník bez zvláštnej kvalifikácie, len po zaškolení dodávateľskou firmou. Od		
24120110003	NFP24120110017	Úprava potoka Bobkovec v obci Jasenov	OPZP-PO2-08-1	00690074 - Jasenov	189 904,94	Obec Jasenov sa nachádza na severných úpätiach Vihorlatských vrchov. Obcou preteká Jasenovský potok do ktorého sa vlieva potok Bobkovec. Potok Bobkovec nie je upravený. Priečny profil koryta toku je zarastený a vodnou eróziou narušený. Každoročne počas prívalových dažďov a jarnom topení snehu dochádza k vybrežovaniu vody z miestnych potokov a záplavám priľahlého územia. Súčasný stav koryta Bobkovec je nevyhovujúci z hľadiska prietočnosti ako ja absentujúceho spevnenia dna potoka, ktoré je vymývané vodnou eróziou, čo vyvoláva následovné zosuvy priľahlých svahov. Súčasná prietoková kapacita potoka Q je 1.87 m3/s, čo odpovedá cca Q10 ročnej vode. Takýto stupeň ochrany je nedostatočný. Obec Jasenov má v súčasnosti 1165 obyvateľov, z toho je v desiatich rodinných domoch ohrozených 50 obyvateľov povodňami z potoka Bobkovec. Z tohto dôvodu je nutné zrealizovať protipovodňové úprave v jeho profile. Zámer zrealizovať protipovodňové úpravy na potoku Bobkovec je už od roku 2007 zakomponované v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jasenov na roky 2007 -2013 pod zámerom č. 3 Skvalitnenie životného prostredia, Cieľ 3.1. Protipovodňové opatrenia , regulácia potoka nad dedinou, estetizácia okolia potoka a miestnych prítokov Cieľom projektu je realizácia uvedených úprav na úseku v dĺžke 206 metrov. Projekt pozostáva z dvoch stavebných objektov SO 01 Úprava potoka Bobkovec a SO 02 Rámový priepust cez potok Bobkovec.	Úpravou koryta potoka Bobkovec sa stane tok dostatočne ochránený proti veľkým vodám, pričom koeficient „P"≥Q50. Koryto potoka v navrhovanej úprave bude vyhovovať pre prietok 100-ročnej vody pri plnení h100 = 0,65 až 0,84 m od dna kinetiky včítane minimálneho bezpečného prevýšenia, ktoré bude 0,3 m. Na základe realizovaných protipovdňových úprav sa okolie potoka (oblasť postavených rodinných domov, ale aj stavebných pozemkov pre výstavbu nových rodinných domov) stane bezpečnou nielen pre obyvateľov predtým zaplavovaných území. Realizáciou protipoďňových opatrení v dĺžke 206 m na potoku Bobkovec dôjde k ochrane 50 obyvateľov v 10-tich domoch. Celkove bude ochránená plocha na území 10 040 metrov štvorcových (na hornom úseku na ploche 156 x40 m a na dolnom úseku v dĺžke 50 x 96 metrov). Ďalším prínosom projetku bude ochrana budovanej obecnej kanalizácie v oblasti Bobkovec, ktorá bude vedená súbežne s tokom potoka pod jeho násypovou hrádzou.	SO 01 Úprava potoka Bobkovec Úprava potoka sa zrealizuje v dĺžke 206 metrov. Práce na úprave koryta potoku budú realizované po úsekoch 20 až 50 m za prietoku vody. Počas opevnenia dna potoka bude voda cez upravovaný úsek prevedená potrubím PVC minimálneho profilu DN 400 mm. Na začiatku a na konci úsekov budú zriadzované zemné prehrádzky, v ktorých budú osadené čelá potrubí. Pozdĺžny profil Z titulu veľkých spádových pomerov vyvolávajúcich pri veľkých množstvách vody narušenie dna a zosuvy svahov, je navrhovaný na upravovanom úseku RKM 0,000 až 0,206 m 5 stupňov a 10 zaisťovacích prahov rozmeru 800/900 mm. Navrhované stupne a zaisťovacie prahy zaistia bezpečné a dostatočné zabezpečenie (vrátane spevnenia dna a svahov) bezprostredného okolia pred záplavami. Priemerný sklon dna potoka bude 2,707 %. V celom navrhovanom úseku bude dimenzačný prietok Q100=5 m3/s. Priečny profil Navrhovaná šírka dna vzhľadom k navrhovaným spádom je konštantná po rámový priepust šírky 1,00 m. Dno je navrhnuté v spáde 1:20 do stredu potoka zabezpečujúce plynulý odtok za malých prietokov, čim sa odstránia súčasné negatívne dôsledky vyplývajúce z rozlievania vody po dne. Svahy sú navrhnuté v sklone 1:1 z titulu stiesnených priestorových pomerov najmä medzi existujúcimi rodinnými domami situovanými v ochrannom pásme potoka. Opevnenie Na základe vyhodnotenia vymieľacích rýchlostí je potrebné súvislé opevnenie dna a svahov potoka. Navrhované opevnenie Bude realizované kamennou dlažbou hrúbky 250 mm do betónu C 25/30 XC2 hrúbky 150 mm uloženého na zhutné štrkovopieskové lôžko hrúbky 100 mm. Kamenná dlažba bude vyšpárovaná cementovou maltou MC 25. V pravidelných vzdialenostiach budú zrealizované kamenné schody rozmeru 150/205 mm s cieľom sprístupniť hladinu vody. Objekty Nad upravovaným úsekom potoka Bobkovec minimálne 25 metrov nad koncom úpravy – riečny kilometer 0,231 je navrhované zrealizovať pilótovú bárku, ktorá bude slúžiť na zachytávanie plávajúcich predmetov, aby sa nestali prekážkou v upravenom toku. SO 02 Rámový priepust cez potok Bobkovec Súčasťou navrhovaných úprav je aj demontáž jestvujúceho nevyhovujúceho priepustu zo železobetónových rúr priemeru 1000 mm dĺžky 7,5 m a montáž nového rámového priepustu dĺžky 8 m z rámu IZM 84/10-12 m rozmeru 240x190x100 cm v počte 8 ks. Na konci požadovanej úpravy v RKM 0,206 je jestvujúci priepust zo železobetónových rúr priemeru	V roku 2001 bola zaznamenaná záplava v obci v dôsledku prívalových dažďov na miestnych potokoch. Najväčšie škody boli napáchané na hlavnom – Jasenovskom potoku – 7 mil. Sk, potoku Bobkovec – 3 mil. Sk a Zlamanom potoku – 2 mil. Sk (viď nepovinná príloha č. 2). Nakoľko v danej lokalite pri miestnom potoku Bobkovec sa dynamicky rozvíja individuálna bytová výstavba (obec je prímestskou oblasťou okresného mesta Humenné) je nevyhnutné zrealizovať projekt protipovodňových úprav, ktoré nielen technicky zhodnotia povodie potoka, ale prispejú aj k zlepšeniu a plynulosti prietoku a zvýšia úroveň ochrany súkromného aj obecného majetku. Žiadateľ – obec Jasenov má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov rôzneho zamerania (rozvoj kultúry, športu). V oblasti ochrany životného prostredia bola obci udelená dotácia z Enviromentálneho fondu 2007 na projekt Odkanalizovanie lokality Hrabiny a Hôrka – Jasenov vo výške 9,1 mil. Sk, ktorý bol úspešne zrealizovaný. Zabezpečenie implementácie projektu Verejné obstarávanie – žiadateľ po prípadnom kladnom rozhodnutí o schválení nenávratného finančného príspevku a podpise Zmluvy o NFP medzi Žiadateľom a Riadiacim orgánom vykoná verejné obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby) zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb pre verejné obstaranie v zmysle § 44 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Dodávateľ stavby – bude vybraný na základe výsledkov verejného obstarávania Stavebný dozor – bude vyberaná osoba, ktorá má skúsenosti s realizáciou stavieb podobného zamerania resp. rozsahu Manažment implementácie projektu – riadenie projektu, predkladanie monitorovacích správ, kompletizácia účtovných dokladov ako aj finačné zúčtovanie projektu bude zabezpečovať externá organizácia so skúsenosťami s implementáciou projektov podobného zamerania. Financovanie zabezpečenia manažmentu implementácie projektu nie je predmetom rozpočtu projektu.	Po ukončení výstavby, kolaudácii a prevzatí stavby správcom toku bude dielo slúžiť svojmu účelu. Prevádzkovateľ (správca) toku je povinný po každej povodni vykonať prehliadku po celej dĺžke toku. V prípade akéhokoľvek poškodenia opevnenia je nutná bezodkladná oprava. V pravidelných interaloch (aj mimo času veľkých prietokov) je však potrebné likvidovať uchytené plávajúce predmety a sedimenty.

								1200 mm dĺžky 8 metrov, ktorý je pod neupravenou miestnou komunikáciou. Tento priepust bude riešený v pripravovanej projektovej dokumentácií miestnych komunikácií.		
24120110004	NFP24120110006	Realizácia protipovod. opatrení v obci Krásny Brod	OPZP-PO2-08-1	00323187 - Krásny Brod	1 385 891,13	Obec Krásny Brod (prvá písomná zmienka pochádza z roku 1 557) sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska na území okresu Medzilaborce v Prešovskom samosprávnom kraji. Kataster obce sa rozkladá na ploche 1 511 ha v nadmorskej výške 301 m.n.m, pričom z 87% ho tvoria lesy a poľnohospodárska pôda. Obec má 440 obyvateľov so stabilným trendom demografického vývoja. Pomer zastúpenia mužov a žien je na úrovni 1:1. V obci existuje 11,8% zastúpenie rómskej menšiny, ktorá žije v lokalite charakterizovanej ako integrovaná v podobe separovanej osady. Z hľadiska infraštruktúrnej vybavenosti je v obci vybudovaný skupinový vodovod, rozvod STL plynu, sieť NN a z časti kanalizačný zberač. Vývoj počet obyvateľov obce Rok 1995 2000 2005 2008 Celkový počet obyvateľov 494 465 438 440 z toho počet rómov 58 62 56 51 Charakteristika sociálno – ekonomickej úrovne obce: Na území obce pôsobia 6 podnikateľských subjektov s predmetom činnosti poľnohospodárska výroba, drevovýroba a obchodné služby, ktoré priamo zamestnávajú 25 obyvateľov Krásneho Brodu. Z verejno prospešných služieb pre miestne obyvateľstvo sú zastúpené matrika, pošta, materská škola, športový klub a folklórno – kultúrny súbor. Produktívna časť obyvateľstva ma 71,4% zastúpenie (314 osôb). Aktuálna miera nezamestnanosti (ku koncu 1Q 2008) je 17,1% (53 evidovaných nezamestnaných), pre ktorú je charakteristický relatívne vysoký podiel občanov kategórie dlhodobo nezamestnaný (75% z celkového počtu EN). Prevažná väčšina obyvateľov obce dochádza za prácou do okolitých regiónov a zahraničia. Obec patrí do regiónu s najnižšou priemernou mesačnou mzdou pripadajúcou na jedného obyvateľa (12 754 Sk). Krásny Brod nie zaradený medzi kohézne resp. inovačné poly rastu. Obcou prechádza významné medzinárodné cestné II/575(smer Palota – Radoszyce 18 km a Vyšný Komárnik 36km) a železničné spojenie (Palota – Lupkow) do Poľskej republiky. Z pohľadu perspektív hospodárskeho rozvoja je jeho výhodou strategická geografická poloha pri hlavných dopravných ťahoch ako aj disponibilita nehnuteľným majetkom vhodným pre realizáciu budúcich investičných zámerov.	Účelom a cieľom predmetnej stavby je zvýšenie prietočnosti koryta a ochrana intravilánu obce proti veľkým vodám. Realizovaním predmetnej stavby sa dosiahne: 1. celkové zlepšenie stavebného stav toku čím dôjde k zvýšeniu ochrany intravilánu obce proti veľkým vodám. 2. eliminácia rizík spojených s opakovaným výskytom škôd na verejnom a súkromnom majetku 3. Rekonštrukcia regulácie toku Rokytovec v intraviláne obce o dĺžke 640 m 4. Zabezpečenie územia protipovodňovou ochranou na ploche 9,95 km2 5. Podstatné zvýšenie počtu obyvateľov, ktorí sú chránení pred povodňami v dôsledku uskutočnených opatrení zameraných na ochranu pred povodňami na úroveň 395 osôb (tvorí 89,77%) Rekonštrukciou zábradlia a lávok cez potok sa zlepší ich stavebný stav čím dôjde k zvýšeniu bezpečnosti pre pešich a ochrane pred prípadným pádom do miestneho potoka. Globálnym prínosom projektu je celkové zlepšenie podmienok pre zahájenie procesu trvalo – udržateľného rozvoja obce Krásny Brod. Vzhľadom k tomu, že obec tvorí najvýznamnejší dopravný uzol okresu Medzilaborce má tento projekt významne pozitívny synergický dopad na celý jeho región.	Základné etapy projektu: Realizácia projektu je rozdelená do 2 podporných a 7 hlavných aktivít: Podporné aktivity projektu: Riadenie projektu: pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania a realizácie verejného obstarávania. Garant: projektový tím, obec Krásny brod Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti spojené zo zabezpečením publicity projekt v zmysle pokynov SO/RO, resp. externého manuálu pre informovanie a publicitu Obec Krásny Brod v súvislosti s realizáciou projektu „Realizácia protipovodňových aktivít v obi Krásny Brod" zabezpečí náležitú publicitu v obsahovom súlade s „Externým manuálu pre publicitu" . Základné nástroje komunikácie: -označenie stavby -označenie informačných a propagačných materiálov a iných dokumentov -mediálne výstupy (TV Zemplín, STV, Slovenská rohlas, regionálne tlačové média) -fotodokumentácia Monitoring priebehu realizácie projektu bude realizovaný na úrovní supervízora. Garant: projektový tím, obec Krásny brod Hlavné aktivity projektu: Tok Rokytovec v obci Krásny Brod je upravený. Priečny profil je opevnený betónovými dlaždicami 50/50/10 cm. V súčasnosti tieto dlaždice sú poveternostnými činiteľmi rozrušené a miestami aj odplavované. Rekonštrukcia tohoto toku je nutná. Rekonštrukcia zábradlia, vybudovanie priestorov pre oddych – lavičiek okolo toku a rekonštrukcia lávok cez potok je navrhnutá so zreteľom na jestvujúce šírkové a výškové pomery koryta toku v danej časti. Rekonštrukcia sa navrhuje v centre intravilánu obce, kde nedostatky sú najvýraznejšie. Stavebný dvor je navrhnutý na plochách trvalého a dočasného záberu v mieste stavby v obci Krásny Brod. Jestvujúce inžinierske siete v správe užívateľov mimo obce nebudú dotknuté. Aktivita 1: Predprojektové štúdie (Štúdia uskutočniteľnosti, finančná analýza, príprava žiadosti) Aktivita 2: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačný projekt Aktivita 3: Výber zhotoviteľa V zmysle postupu zákona č..25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podlimitná zákazka). Aktivita 4: SO - 01 Rekonštrukcia regulácie potoka Rokytovec v intraviláne obce Obsah aktivity: Tok Rokytovec v obci Krásny Brod je upravený. Priečny profil je opevnený betónovými dlaždicami 50/50/10 cm. V súčasnosti tieto dlaždice sú poveternostnými činiteľmi rozrušené a miestne aj odplavené. Rekonštrukcie tohto toku je preto nutnosťou. K realizácii predmetnej stavby sú potrebné tieto základné práce: - Vytýčenie obvodu staveniska po prebehnutí rokovaní v zmysle Stavebného zákona. - Určenie lokality skládky s potrebným prístupom na stavbu. - Vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí. Účasť		Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, obce Krásny Brod ako subjektu miestnej verejnej správy (svojprávne postavenie a rozhodovacia právomoc v oblasti nakladania s majetkom obce, postavením vo vzťahu výkonu originálnych kompetencií a rozhodovacou právomocou pri použití vlastných finančných zdrojov). Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: -autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, -možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, združenie prostriedkov, sponzorské dary) z hľadiska prevádzkového : - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce. Finančná analýza tvorí samostatnú prílohu žiadosti. Keďže projekt negeneruje budúce príjmy je „Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky" vypracovaná v zmysle pokynov uvedených v dokumente „Inštrukcie k prílohe 1 žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy".

								projektanta pri realizácii stavby bude formou autorského dozoru pozvánkami na kontrolné dni obstarávateľa a aj pri dôležitých stavebných prácach. Na uvedenej stavbe bude križovanie s potrubným mostom pre plynovod. Zemné práce sa v mieste sieti budú realizovať ručne, aby nedošlo k poškodeniu a za prítomnosti správcu sieti. Po výstavbe a prevzatí správcom toku, dielo bude slúžiť svojmu účelu. Prevádzkovateľ po každej výraznej povodní vykoná prehliadku celého toku. V prípade akéhokoľvek poškodenia opevnenia toto bude bezodkladne opravené Garant: projektový tím, dodávateľ stavby Aktivita 5:. SO – 02 Úprava príľahlých priestorov okolo potoka Rokytovec Objekt stavby sa nachádza v intraviláne obce Krásny Brod v trase potoka Rokytovec. Ide o rekonštrukciu zábradlia okolo koryta toku, ktoré je v zlom technickom stave, a vybudovanie priestorov pre oddych – lavičiek okolo toku. Účelom a cieľom stavby je zabezpečiť potrebnú rekonštrukciu zábradlia, aby bezpečne plnilo svoju funkciu. Jej umiestnenie je v súlade s danou okolitou zástavbou, majetkoprávnymi vzťahmi daného územia a požiadavkami obstarávateľa v zmysle záznamu z obhliadky staveniska. Umiestnenie lavičiek je riešené na základe jestvujúceho stavu daného územia a hraníc okolitých pozemkov. Celkový počet navrhovaných lavičiek je 10. Sú situované po oboch stranách toku v blízkosti priestranstva (centra) pred obecným úradom. Lavičky a priestor pre oddych bude prestrešený. Zo strany od koryta toku bude priestor pre oddych chránený múrikom z lomového kameňa výšky 90 cm. Prístrešok bude realizovaný z dreva. Postup stavebných prác: -vytýčenie rozsahu rekonštrukcie, zriadenie staveniska, -vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sieti , potrebné úpravy -dočasné dopravné značenie pre jednotlivé etapy -rekonštrukcia zábradlia po jednotlivých etapách, vybudovanie lavičiek -dokončovacie práce Garant: projektový tím, dodávateľ stavby Aktivita 6: SO – 03 Rekonštrukcia lávok cez potok Rokytovec Navrhovaný projekt rekonštrukcie lávok, cez potok Rokytovec pre investora OBEC Krásny Brod sa bude realizovať na parcele číslo 1558 v katastri obce Krásny Brod.		
24120110005	NFP24120110033	Úprava potoka Studenec v obci Vojkovce	OPZP-PO2-08-1	00329754 - Obec Vojkovce	484 950,23	-Obec Vojkovce, ktorou preteká potok Studenec leží v členitej horskej doline, má 467 obyvateľov, počet obyvateľov v dotknutom území je 320 - v obci je vybudovaný vodovod, v súčasnosti má obec vypracovaný projekt kanalizácie, časť už je zrealizovaná, pripravuje sa projekt na vybudovanie čistiarne odpadových vôd - Projekt je súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Vodným plánom Slovenska, Vodným zákonom, Zákonom o ochrane pred povodňami, Plánom manažmentom povodia rieky Hornád a povodňového plánu obce Vojkovce - potok v tangonovanom území nebol doposiaľ upravovaný, kritický úsek má dĺžku 460 m, súčasný pozdĺžny sklon je rôznorodý 4-20% , šírka dna 0,5 -2,0 m. Pri väčších vodných stavoch z dôvodu plytkého koryta dochádza k vybrežovaniu vôd (záplavy príľahlých rod. domov, predzáhradiek, miestnej komunikácie - vplyvom podmývania oboch svahov koryta potoka dochádza k eróznej činnosti - vplyvom podmývania svahov sú v havarijnom stave aj 3	- efekt úpravy potoka spočíva v zabránení škodám z dôvodu nepriaznivých hydrologických situácií, ktoré sa vyskytujú čoraz častejšie (pri väčších vodných stavoch z dôvodu plytkého koryta dochádza k vybrežovaniu vôd, čo je spojené so záplavami rodinných domov, hospodárskych objektov, predzáhradiek a záhrad ako aj spevnenej miestnej komunikácie) Tento projekt vo výraznej miere prispeje k riešeniu danej situácie v riešenej oblasti. - plocha územia chráneného pred účinkom Q100r: 2,58 ha - počet obyvateľov chránených pred účinkom Q100 : 260 Projekt umožní realizáciu zmodernizovania miestnej infraštruktúry (miestne komunikácie) v príslušnej oblasti, do ktorej sa neivestovalo v dôsledku povodňového ohrozenia.	SO 01 Úprava potoka (dĺžka 460 m) Vzhľadom na charakter stavby a jej prevádzku nie sú podmienky na postupné odovzdávanie a uvádzanie stavby do prevádzky, preto sa stavba navrhuje zrealizovať a odovzdať ako celok. Charakter stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. Celková dĺžka navrhovanej úpravy je 460 m, rkm 1,410-1,870 - nová priemerná hĺbka koryta bude v priemere 0,9 -1,5 m, čo plne postačuje pre prevedenie Q100 = 7,0 m3/s - navrhnuté sú 2 typy prietokových profilov: a) prietokový profil miskovitého tvaru so sklonom svahov 1:1,5 a šírka dna 1,50m b) prietokový profil miskovitého tvaru – ľavobrežný oporný múr so sklonom svahov 5:1 a šírkou dna 1,50 m v úseku staničenia 0,275 – 0,378 (103 m), pravý svah v sklone 1:1,5 -na zmiernenie pozdĺžneho sklonu sú navrhnuté stupne výšky H=0,4 až 1,5m (podstatné zníženie rýchlosti	Obcou Vojkovce preteká potok Studenec. Potok v tangonovanom území doposiaľ nebol upravovaný, okrem cca 25 m priamo pod mostom km 0,435 pred koncom úpravy, avšak toto spevnenie je zdevastované. Pri väčších vodných stavoch z dôvodu plytkého koryta dochádza k vybrežovaniu vôd , čo je spojené so záplavami príľahlých rodinných domov , hospodárskych objektov, predzáhradiek a záhrad, ako aj spevnenej komunikácie. Súčasná hĺbka koryta je pre prevedenie Q50 a Q100 nevyhovujúca. Predpokladaný projekt výrazne zaistí spoľahlivé odvedenie povrchových vôd a tým aj zabezpečenie ochrany a zamedzenie škôd na súkromnom a štátnom majetku. Okrem toho je účelom aj stabilizácia koryta toku z dôvodu zabránenia škodlivým eróznym účinkom. Trasovanie úpravy je v maximálnej miere prispôsobené pôvodnej prirodzenej trase potoka so zohľadnením nesmierne stiesnených priestorových pomerov medzi	Udržateľnosť projektu chápeme z nasledujúcich hľadísk: 1.Stratégia a vecnosť – Obec vypracovala a dala schváliť Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru povodňový plán záchranných prác obce, číslo rohodnutia : 0RHZ -73 -10 /OPT -2006 2.Finančná udržateľnosť – Obecné zastupiteľstvo sa na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 5.marca 2008 schválilo uznesením č.1/03/08/P-0Z financovanie projektu vo výške 5% oprávnených výdavkov 3.Rozvoj a kvalita - uvedený projekt napomôže k budovaniu miestnej infraštruktúry (miestne komunikácie) do ktorých nebolo z dôvodu častých povodní investované 4.Prevádzka – bežnou údržbou a preventívnymi prehliadkami sa zabráni možným poškodeniam, zvlášť sa prehliadky budú robiť po prechode väčších vôd a po intenzívnych lejakoch. Podmienkou úspešnej prevádzky a udržovania úpravy potoka a jednotlivých objektov bude stály dohľad s ich pravidelnými prehliadkami , najmä

						premostenia k rod. domom a 1 premostenie k miestnej komunikácii - priestorové podmienky sú veľmi obmedzujúce - súčasná hĺbka koryta je pre prevedenie Q50 a Q100 nevyhovujúca , (v priemere od 0,3 do 0,5 m) Povodňami sú ohrozené nasledovné objekty hospodárskeho a sociálneho významu : súkromný a obecný majetok, miestne komunikácie Prínosy tohto projektu budú v zabezpečení ochrany súkromného aj obecného majetku (socioekonomický prínos) Okrem toho je prínosom aj zabránenie škodlivým eróznym účinkom. (enviromentálny prínos) Dôvody, ktoré viedli k vypracovaniu tejto žiadosti sú nasledovné : zabránenie škodám na obecnom a súkromnom majetku. V súvislosti s predkladaným projektom neboli realizované, ani nie sú pripravované projektové zámery, ktoré by s ním súviseli. Chránené krajinné a ekologické prvky (lokality) sa v dotknutom území nenachádzajú		vody) - pre zabezpečenie prístupu občanov k obydliam a k miestnej komunikácii sa navrhujú nové priepusty z rám. prefabrikátov - v súvislosti s nevyhnutnými zásahmi do oplotení je potrebné ich rozobratie a ich znovuzriadenie o celkovej dĺžke 98 m - oceľové zábradlie sa navrhuje na ľavom brehu v úseku 0,269 -03,772 a na rámových priepustoch - trasovanie úpravy je v maximálnej miere prispôsobené pôvodnej prirodzenej trase potoka so zohľadnením nesmierne stiesnených priestorových pomerov medzi okrajom miestnej komunikácie a oplotením záhrad a predzáhradiek - vybudovanie zrubovej prehrádzky na konci úpravy vytvorí pomerne veľký priestor na akumuláciu a zachytávanie splavenín a splavenín Realizácia výstavy bude pozostávať z týchto základných fáz : -odovzdanie staveniska -vytýčenie podzemných inžinierskych sietí -výstavba GZS -vytýčenie stavby -realizácia úpravy – výkopy , spevňovacie práce, bežnou stavebnou technológiou uplatňovanou pri úpravách tokov -záverečné úpravy územia -odovzdanie a prevzatie stavby -kolaudácia -likvidácia zariadenia staveniska -odovzdanie stavby do užívania budúcemu prevádzkovateľovi Na zariadenie staveniska bude možné využiť obecne verejné priestranstvá. Celková plocha stavebného dvora sa navrhuje o rozmeroch 20 x 40 m. Stavebný priestor bude vymedzený manipulačnými pásmi počas výstavby. Pracovný manipulačný pás bude šírky max. 4,0 m od brehovej čiary potoka. Indikátory, ktoré sa budú používať pre monitorovanie skutočného (fyzického) napredovania realizácie projektu sú nasledovné: Kamenobloky IBT 5/10 – 150 ks Kam. dlažba hr. 200 mm na sucho do podkl. štrkop. hr. 100 mm – 790 m2 Kam. dlažba hr. 250 mm do podklad. betónu 1200 m2 Rámové prefabrikáty IZM1800/1400 mm – 43 ks Štrkopiesok – 90 m3 Výkopy vodotoku – 1526 m3 Spätné násypy – 628 m3 Predpokladá sa, že na stavbe bude súčasne pracovať 6 – 10 pracovníkov. Doba výstavby je 10 mesiacov. Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľskou firmou na základe verejného obstarávania V tomto projekte bude obec Vojkovce pôsobiť ako koordinátor prác a zabezpečí publicitu a informovanosť. Za riadenie a kontrolu projektu, monitoring (externý manažment projektov) bude zodpovedná firma Eurodotácie a.s. Žilina Internú finančnú kontrolu bude vykonávať externý projektový manažment . Prevádzka projektu po jeho zrealizovaní bude zabezpečená Obecným úradom Vojkovce	okrajom miestnej komunikácie a oplotením záhrad a predzáhradiek. Vybudovaná úprava potoka bude priaznivo vplývať na životné prostredie obce. Obec Vojkovce je členom Mikroregiónu Sľubica , v činnosti ktorého sa významne angažuje. V rámci samosprávnych funkcií obec usmerňuje svoju ekonomickú činnosť, vytvára podmienky pre hospodársky a sociálny rozvoj obce. Obec v predchádzajúcom období realizovala projekty so zameraním na investičné a neinvestičné aktivity. V tomto projekte bude pôsobiť ako koordinátor prác a zabezpečí publicitu a informovanosť. Vzhľadom na svoje personálne kapacity rieši obec projektový manažment dodávateľským spôsobom. Projektová a inžinierska činnosť bude zabezpečená autorizovaným stavebným inžinierom, externý projektový manažment spoločnosťou Euro Dotácie a.s. so skúsenosťami v oblasti prípravy, implementácie projektu a zabezpečenia verejného obstarávania. Na samotnú fyzickú realizáciu projektu bude vybraná dodávateľská firma na základe verejného obstarávania, ktorá bude mať dostatočné skúsenosti a spôsobilosť na realizáciu projektu. Prepojenie projektu s ďalšími relevantnými aktivitami v regióne nie je.	pohotovostnou službou za povodňových stavov vody.
24120110006	NFP24120110031	Suchohrad, dotesn.podlož.nábrež.múru-19.657-20.309	OPZP-PO2-08-1	36022047 - SVP, š.p.	2 159 164,57	hrádzovom km 19,657 až 20,309 rieky Moravy, v katastri obce Suchohrad bol ešte v roku 1942, v tesnej blízkosti zástavby vybudovaný protipovodňový objekt, ktorý pozostával zo sypanej hrádze s nábrežným múrom v jej korune. Neskôr, v roku 2005 bol pôvodný, nábrežný múr v korune hrádze zýšený o nadstavbu z betónových dielcov a na začiatok i koniec pôvodnej hrádze bola napojená protipovodňová línia s podzemnou stenou. Tým sa stal objekt v hkm 19,657 až 20,309 súčasťou ľavobrežnej protipovodňovej línie rieky Moravy. Popísaný objekt v hkm 19,657 až 20,309 Moravy chráni obec pred zvýšenými stavmi v rieke vo svojom úseku nedostatočne. Kapacita prietokového profilu je postačujúca pre Q100 avšak pri povodňových stavoch prichádza k presakovaniu vody z koryta popod nábrežný múr a súčasne cez jeho dilatačné škáry (nábrežný múr z roku 1942 bol zrealizovaný bez	Výsledkom projektu je intenzívnejšia a lepšia protipovodňová ochrana celkovo 57.91 km2 intravilánu obce Suchohrad a jeho širšieho okolia na návrhovú povodeň, určenú smerodajnú hladinu Moravy komisiou hraničných vôd. Doplnením protipovodňovej línie o tesniace prvky v hkm 19,657 až 20,309 zaistíme náležitú ochranu pred povodňami bezpečným odvedením prietokov korytom toku v problematickom úseku intravilánu obce Suchohrad. Ochrana pred povodňami zvyšuje kvalitu života obyvateľov a realizuje ochranu ich zdravia a majetku. Projekt nie je priamo previazaný s ďalšími rozvojovými projektami investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich realizáciu.	Cieľom projektu je utesnenie podložia existujúceho, nábrežného múru, ktorý je v korune hrádze a utesnenie jeho dilatačných škár. K splneniu cieľa projektu bola vypracovaná projektová dokumentácia, pre potreby ohlásenia udržiavacích prác na príslušnom úrade. Výber zhotoviteľa Realizácii stavebných prác predchádza aktivita výber zhotoviteľa zabezpečovaný zamestnancami podniku v zmysle zákona 25/2006 Z.z. Podpis zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka za podnik vykoná príslušný štatutárny zástupca podľa zápisu v obchodnom registri resp. podľa právomocí delegovaných Organizačným poriadkom SVP, š.p.	V roku 1942 bola v hrádzovom kilometri 19,657 až 20,309, v tesnej blízkosti obce Suchohrad skolaudovaná protipovodňová sypaná hrádza bez podzemnej steny, s nábrežným múrom. Neskôr, v roku 2005 bol popri toku, na začiatku i na konci pôvodnej hrádze dobudovaný dostatočne tesný, protipovodňový systém línií s podzemnými stenami. Z uvedeného vyplýva, že jediný kritický úsek bez podzemnej steny a s priesakmi je hrádzový kilometer 19,657 až 20,309 z roku 1942. Uvedený fakt sa pri povodňových stavoch na rieke Morave prejavuje prienikom vody popod nábrežný múr a cez dilatačné škáry nábrežného múru, čo vo svojich dôsledkoch ohrozuje zdravie a majetok občanov Suchohradu. Cieľom projektu je odstrániť netesnosti	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: -platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p.

						tesnenia dilatačných škár). Súčasný stav spôsobuje pravidelné ohrozovanie zdravia a majetku obyvateľov v obci Suchohrad a vo svojich dôsledkoch komplikuje život aj v obciach Vysoká pri Morave, Záhorská Ves a Gajary. Preto navrhujeme: a)Podstatne zredukovať priesakové pomery pod nábrežným múrom v hkm 19,657 až 20,309 vybudovaním tesniacej steny až po úroveň neogénu, aby sa zamedzilo jeho podtekaniu a následnému zaplavovaniu priestorov za objektom; b)zatesnenie dilatačných škár v pôvodnom, nábrežnom múre z roku 1942, ktorý je umiestnený v korune hrádze, aby plnil ochrannú funkciu.		Predmetom zmluvy o dielo bude vybudovanie stavby podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní. Realizácia predmetu zmluvy o dielo Technické riešenie stavby: V hrádzovom km 19,634 64 až 20,303 52 v intraviláne obce Suchohrad je obec od roku 1942 chránená sypanou hrádzou, na ktorej bol založený nábrežný múr s pôvodnou výškou od základovej škáry od 2,30 m po 3,07 m. Celková dĺžka nábrežného múru je 668, 88 m. Z návodnej aj vzdušnej strany je úroveň koruny pôvodného múra cca 1,11 až 1,43 m nad terénom, to znamená nad korunou hrádze. V rámci akcie „Rekonštrukcia hrádze Moravy km 0,00 – 52,00, objekt: Ochrana intravilánu Záhorská Ves a Suchohrad“ bol pôvodný nábrežný múr nadvýšený betónovým múrikom tvaru „L“ s výškou 1,00 m so zábradlím. Na začiatku nábrežného múru v hkm 19,634 64 (po toku Moravy) je nadvýšený pôvodný múr na kótu 148,23 m.n.m, na konci nábrežného múru v hkm 20,303 52 je nadvýšený pôvodný múr na kótu 148,37 m n.m. Počas povodne v r. 2006 sa ukázalo, že nadvýšenie je dostatočné, ale sa vyskytli veľké priesaky pod telesom nábrežného múru a priesaky cez dilatačné škáry pôvodného múru (pôvodný múr z roku 1942 bol zrealizovaný bez tesnenia dilatačných škár). Vznikli zamokrenia v obci, spôsobené presakujúcou vodou pod nábrežným múrom. Na začiatku a konci nábrežného múru je z oboch strán pôvodná hrádza nadvýšená na úroveň 0,70 m nad smerodajnou hladinou vody. Nadvýšená hrádza je zároveň tesnená kopanou cemento – bentonitovou stenou, zaviazanou do súvislých neogénnych ílov. Na začiatku nábrežného múru v hkm 19,634 64 má tesniaca stena hĺbku 19,50 m pod korunou nadvýšenej hrádze, na konci nábrežného múru v hkm 20,303 52 má hĺbku 12,00 m pod korunou nadvýšenej hrádze. V úseku nábrežného múru sa v minulosti geologický prieskum s výnimkou pozorovacej sondy č. 196 nerealizoval. Na základe priebehu povodne v r. 2006 bolo rozhodnuté o dotesnení podložia pod nábrežným múrom. Podkladom pre projekt dotesnenia bol Podrobný inžinierskogeologický prieskum, ktorý realizovala firma Ekogeos - zakladanie s.r.o. v 02/2008. Prieskum pozostával z ôsmich inžinierskogeologických vrtov SU-1 až SU-8, ukončených v súvislej neogénnej ílovej vrstve a z existujúcej pozorovacej sondy č. 196, vybudovanej tou istou firmou. Súčasťou prieskumu boli aj dynamické penetračné sondy. V rámci prieskumu boli tiež Závodom Dunaj, za asistencie Závodu vnútorných vôd Malacky realizované kopané prieskumné sondy za účelom overenia hĺbky a spôsobu založenia nábrežného múru. Prieskumy ukázali, že samotná hrádza pod múrom je budovaná zo štrkovitých, piesčitých až ílovitých materiálov. Nesúdržné materiály sú prevažne kypré. V telese hrádze sa vyskytujú stopy stavebného odpadu. Podložie hrádze je tvorené do hĺbky cca 8,50 až 11,40 m pod korunou hrádze kvartérnymi náplavami, ktoré obsahujú prevažne piesky a štrky, lokálne s vložkami ílov. Neogén je tvorený do hĺbky cca 9,50 až 20,30 m pod korunou hrádze pieskami až štrkmi stredne uľahnutými až uľahnutými s lokálnymi vložkami ílov a hlín tuhej až pevnej konzistencie. Pod týmito vrstvami sa nachádza súvislá vrstva ílov pevnej konzistencie. Takáto geologická stavba hrádze aj podložia je výnimočne nepriaznivá a jednoznačne si vyžaduje utesnenie. Vybudované pozemné steny z oboch strán nábrežného múru spôsobujú sústredenie priesakových vôd do tohoto priestoru a zhoršovanie stavu hrádze a podložia po každej povodni. Na základe uvedených skutočností navrhujeme v	ochranných prvkov v hrádzovom km 19,657 až 20,309 a tým zabezpečť primeraný stupeň ochrany v celej dĺžke protipovodňovej línie. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch... - výkon činností stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: -verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. – tieto v projekte zabezpečí Ing. Dušan Bilák (odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní deklarovaná v prílohe č. 30 – Preukaz o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 25/2006 Z.z.) -stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Vladimír Chrobák (odborná spôsobilosť je deklarovaná v rámci prílohy č. 31 – Preukaz o odbornej spôsobilosti). Ostatné práce pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe verejného obstarávania.	Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia Moravy ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Bratislava. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 1 tejto Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy.

								súlade s objednávkou realizáciu podzemnej tesniacej steny bezvýkopovou technológiou. Za najvdhodnejšiu technológiu považujeme prúdovú injektáž, ktorá sa osvedčila aj pri zainjektovaní podložia pod nábrežným múrom v Záhorskej Vsi. Touto technológiou je možné tiež spevniť kypré piesčité vrstvy hrádze priamo pod základom nábrežného múra. V kyprých až stredne uľahnutých pieskoch navrhujeme injektáž v polkruhoch, siahajúcich pod základ nábrežného múru. Tak sa vytvorí súvislé teleso z prúdovej injektáže hrúbky cca 0,80 až 1,00 m. V uľahnutých materiáloch a v neogéne navrhujeme lamely prúdovej injektáže s hrúbkou cca 0,40 m, zapustené cca 1,0 m do neogénu. Túto pomerne veľkú hĺbku zapustenia volíme z toho dôvodu, že súvislý povrch neogénneho ílu je veľmi premenlivý a z dôvodu svahu hrádze nebolo možné prieskumné vrty situovať priamo v osi podzemnej tesniacej steny.. Po zhodnotení výsledkov inžinierskogeologického			
24120110007	NFP24120110020	Banský Studenec - úprava potoka Jasenica	OPZP-PO2-08-1	36022047 - SVP, š.p.	200 410,86	Potok Jasenica preteká intravilánom obce Banský Studenec. V tejto časti má typický bystrinný charakter s veľkým pozdĺžnym sklonom a značne rozkolísanými prietokmi. Prívalové dažde búrkového charakteru spôsobujú náhle zvýšenie prietokov a tým aj stúpanie hladiny v toku. Dochádza k vyhrežovaniu vody z koryta , k zaplaveniu priľahlého územia, vymieľaniu dna, svahov a k následnému odnášaniu splavenín, ktoré sa pri znížení prietoku ukladajú. Tým sa znižuje prietočnosť a dochádza k vyhrežovaniu vody z koryta. Potok Jasenica je v predmetnom úseku len sčasti upravený. Úprava potoka spočíva v opevnení svahu buď oporným múrom alebo kamennou dlažbou v krátkych úsekoch. Oporné múry sú vybudované buď betónové alebo kamenné. Ďalšie pôvodné úpravy sú realizované len individuálne občanmi na ochranu svojich pozemkov. Nezapadajú do celkovej koncepcie úpravy potoka a nespĺňajú ani stabilizačné požiadavky na oporné múry, sú nevhodné a plytko založené. Upravené sú tu len krátke úseky priľahlé k existujúcim mostom. Celé zamerané územie sa nachádza v zastavanom území. Prístup k toku je ťažký. Na brehovej čiare sa obojstranne nachádzajú ploty, hospodárske budovy, hustý stromový porast a kríky. Stromy a kríky miestami vytvorili nepriehľadnú zeleň. Tým sa do značnej miery sťažili zameriavacie práce. Priepust v r. km 19,450 toku Jasenica na miestnej komunikácii v hornom konci obce v smere k objektom poľnohospodárskeho družstva pozostáva dvoch betónových rúr DN 1000. Kapacitne je tento profil nepostačujúci a má nevhodné smerové riešenie. Priepust bude potrebné na náklady obce prebudovať tak, aby bezpečne previedol návrhový prietok Q100 = 20 m3/s. Nad týmto priepustom sa nachádza lokalita, v ktorej došlo k samovoľnému zosuvu ťavého brehu do koryta toku v čase veľkých prívalových vôd. Zosuv vznikol v dôsledku vymieľania päty svahu k čomu prispela aj absencia stromového porastu, ktorý by zabezpečoval stabilitu svahu. Opätovným zosuvom materiálu zo svahov do koryta toku hrozí značné zníženie kapacity prietočného profilu toku a z toho dôvodu v čase veľkých prívalových dažďov hrozí ich vybreženie na priľahlé pozemky a havária na toku. Z uvedených veľmi závažných dôvodov je potrebné stabilizovať priečny profil a taktiež dno toku Jasenica. Z dôvodu rozdielnej úpravy priečneho profilu a len pomiestneho charakteru úpravy jednotlivých úsekov je projekt rozdelený na dva samostatné stavebné objekty: SO. 01. Úprava potoka Jasenica r. km 19,050 – 19,210 a SO. 02 Úprava potoka Jasenica r. km 19,330- 19,685.	Výsledkom projektu je ochrana celkovo 4,0 ha intravilánu obce Banský Studenec pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q100. Stavba sa buduje za účelom ochrany intravilánu obce Banský Studenec pred veľkými vodami potoka Jasenica, pri prechode ktorých je priľahlé územie zaplavované. Ochrana a tvary priečnych profilov boli riešené na základe hydrotechnických výpočtov na návrhový prietok Q100. Samostatné opevnenie priečneho profilu je navrhnuté na výšku hladiny, ktorá je dosiahnutá pri prietoku Q50. Stavba bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie vo svojom okolí, prispeje k zlepšeniu bioty v toku začleneniu úpravy do pôvodného prostredia. Rodinné domy a záhrady po jej realizácii budú chránené pred záplavami.	rámci rozdelenia projektu na dva samostatné stavebné objekty SO.01 a SO.02 je celková dĺžka úpravy projektu 515m (SO.01 – 160 m a SO.02 – 355 m). SO.01 Úprava potoka Jasenica r. km 19,050 – 19,210 ako prvý úsek projektu sa začína cca 30 m nad zaústením výpustného rigolu z Malého Studeneckého jazera pri schodoch do koryta toku v r. km 19,050 a končí pod miestnym železobetónovým mostom v r. km 19,210. SO.02 Úprava potoka Jasenica r. km 19,330-19,685 ako druhý úsek projektu sa začína v mieste pôvodného betónového sklzu a končí cca 11 m pred lávkou pri poľnohospodárskom družstve. Trasa je vedená tak, aby čo najvernejšie vystihovala pôvodné smerové vedenie a plynulo nadväzuje na začiatku a konci úpravy na pôvodné koryto. Výber zhotoviteľa Realizácii stavebných prác predchádza aktivita výber zhotoviteľa zabezpečovaný zamestnancami podniku v zmysle Zákona 25/2006 Z.z. Podpis zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka za podnik vykoná príslušný štatutárny zástupca podľa zápisu v obchodnom registri resp. podľa právomocí delegovaných Organizačným poriadkom SVP, š.p. Predmetom zmluvy o dielo bude vybudovanie stavby podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní č. 06/00540-BS-Pre. Realizácia predmetu zmluvy o dielo Technické riešenie úpravy toku: Z dôvodu rozdielnej úpravy priečneho profilu a len pomiestneho charakteru úpravy jednotlivých úsekov je projekt rozdelený na dva samostatné stavebné objekty: SO. 01 Úprava potoka Jasenica r. km 19,050 -19,210 a SO.02 Úprava potoka Jasenica r. km 19,330 – 19,685. SO.01 Úprava potoka Jasenica r. km 19,050 – 19,210 – návrh technického riešenia vychádza zo skutkového stavu opevnenia priečneho profilu kamennou dlažbou, opornými múrmi a bez opevnenia priečneho profilu v jednotlivých úsekoch úpravy. Na základe hydrotechnického výpočtu bol určený návrhový prietočný profil pre jednotlivé úseky v závislosti na dodržaní pôvodného tvaru priečneho profilu. Priečny profil úpravy je navrhnutý na Q100 = 20m3/s a výška opevňovacích prvkov je navrhnutá na Q50 = 15 m3/s. Priečny profil má navrhnutý lichobežníkový tvar so šírkou v dne 2,6 alebo 2,0 m podľa jednotlivých úsekov a sklon svahov 1:1 do kolmej výšky 1,1 m s dĺžkou svahu 1,55 m v závislosti na prietoku Q50. V miestach, kde sa zachováva pôvodný oporný múr ako stabilný prvok je priečny profil s jednostrannou úpravou svahu v sklone 1:1 do kolmej výšky 1,1 m s dĺžkou svahu 1,55 v závislosti na prietoku Q50. Opevnenie priečneho profilu je navrhnuté kamennou dlažbou o hrúbke 300 mm na maltu cementovú s uložením do betónového lôžka hrúbky 150 mm a štrkopieskového lôžka hr. 100 m, na dĺžku svahu 1,55 m a do kolmej 1,1 m. Jednotlivé kamene dlažby sa vyškárujú cementovou maltou. Kamenná dlažba sa zastabilizuje pätkou z nahádzky z	Predkladaný projekt úpravy potoka Jasenica predstavujú dva stavebné objekty, ktoré tvoria komplexnú úpravy toku. Celkové technické riešenie úprav potoka Jasenica prezentuje príloha č. 30. Stavba sa buduje za účelom ochrany intravilánu obce Banský Studenec pred veľkými vodami potoka Jasenica, pri prechode ktorých je priľahlé územie zaplavované. Ochrana a tvary priečnych profilov boli riešené na základe hydrotechnických výpočtov na návrhový prietok Q100. Samostatné opevnenie priečneho profilu je navrhnuté na výšku hladiny, ktorá je dosiahnutá pri prietoku Q50. Stavba bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie vo svojom okolí, prispeje k zlepšeniu bioty v toku začleneniu úpravy do pôvodného prostredia. Rodinné domy a záhrady po jej realizácii budú chránené pred záplavami. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch... - výkon činnosti stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: - verejné obstarávanie podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. – tieto v projekte zabezpečí Ing. Tatiana Devečková (odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní deklarovaná v prílohe č. 31 – Preukaz o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 25/2006 Z.z.) -stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Ondrej Kostiviar (odborná spôsobilosť je deklarovaná v rámci prílohy č. 31 – Preukaz o odbornej spôsobilosti). Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe verejného obstarávania.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: -platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia horného Ipľa ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 1 tejto Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy.

								lomového kameňa s preliatím cementovou maltou o objeme 0,40 m2/m a do hĺbky 0,6 m. Úpravu predstavujú nasledovné úseky: prvý úsek sa vybuduje pravostranne v km 0,000-0,040 v dĺžke 40 m, druhý nad mostom v km 0,044 -0,065 pravostranne v dĺžke 21 m, tretí úsek obojstranne v km 0,0650-0,1350v celkovej dĺžke dĺžke 140 m a v km 0,135 -0,160 pravostranne v dĺžke 25 m. Celková dĺžka úpravy predstavuje 226 m. V úseku v km 0,130 -0,160 ľavostranne pod mostom na dĺžke 30 m sa zvyšok svahu priečneho profilu nad opevnením upraví spätným hutneným zásypom, potom sa zahumusuje a oseje trávnym semenom. Na vyrovnanie výškového rozdielu v pozdĺžnom sklone a na stabilizáciu dna v celom úseku sa navrhujú v km 0,080, 0,121 a 0,15750 tri drevené jednoduché prahy, výšky 0,30 m, z guľatiny DN 290 mm, s korunou na kóte nivelety dna. Guľatina sa upevní 2 ks pilotmi z výrezov z guľatiny DN 150 mm, dĺžky 1,5 m. Dno pod prahom na dĺžke 5,0 m a 1,0 m nad prahom sa opevní kamennou nahádzkou s urovnaním líca. Hrúbka nahádzky pod prahom je 600 mm a nad prahom 900 mm. SO.02 Úprava potoka Jasenica r. km 19,330 -19,685 – návrh vychádza z existujúcich pomerov na danom toku. Na úseku nie je komplexne riešené opevnenie koryta. Na začiatku úseku v dĺžke cca 32 m sa nachádzajú ľavostranné betónové múry alebo múry murované z kameňa. PD tieto múry ponecháva a rieši ich z hľadiska stability tak, že sa pri ich päte zriadi pätka z betónu vodostavebného prostého a zabráni sa tým ich podomieľaniu a prípadnému zrúteniu. Priečny profil úpravy je navrhnutý na Q100 = 20 m3/s. Výška opevňovacích prvkov je navrhnutá na Q50 = 15 m3/s. Pozdĺžny sklon nivelety dna je navrhnutý tak, aby plynulo naviazal na začiatok a koniec úpravy. V danom úseku sú navrhnuté na tieto pozdĺžne sklony: km 0,000 – km 0,11750 je I = 3,5 %, km 0,12950 – km 0,287 je I = 4,8% a km 0,287 – km 0,355 je I = 6,45%. Z dôvodu značného obmedzenia šírky koryta miestnou komunikáciou a oplotenými pozemkami boli navrhnuté tieto priečne profily s opevňovacími prvkami:		
24120110008	NFP24120110013	Poltár-ochr.opatr.na potok.Poltarica-3,0-5,0 SO 02	OPZP-PO2-08-1	36022047 - SVP, š.p.	128 433,52	Koryto toku Poltárica je lokalizované v obvode centra mesta Poltár pozdĺž mestskej časti individuálnej bytovej výstavby. V riešenom úseku je tok neupravený. Na ľavej strane sa nachádza miestna komunikácia, tok križuje plynová prípojka a v súbehu s tokom sú osadené stĺpy elektrického NN vedenia. Kapacita prietokového profilu je nepostačujúca vzhľadom na zosuvy brehových stien a výklenkov a aj vzhľadom na rozsah zarastenia koryta brehovou stromovitou vegetáciou, kedže koryto toku v tejto časti je vytvorené v nestabilných hlinách. Pravidelná údržba nie je postačujúca a pri výraznejších zásahoch údržby (napr. odstránenie pňov spílených stromov) dochádza k otváraniu brehovej línie a tým k zvyšovaniu brehovej erózie. Zmenšovanie prietokového profilu toku následne spôsobuje vybrežovanie vôd, ktoré zaplavujú priľahlé záhrady, hospodárske budovy, obytné domy a budovy občianskej vybavenosti v uličnej zástavbe v súbehu s tokom. S eliminácou výskytu povodňových situácii súvisí rozvoj sídla v rámci plánovanej individuálnej bytovej výstavby a primeranosť podmienok pre udržanie diverzifikovaného osídlenia okresu a kraja. Ochrana územia pred povodňami je v súčasnosti zabezpečená na úroveň návrhového prietoku Q50 vybodovanými stavbami úpravy toku v rámci stavebného objektu 01 a prvej etapy stavebného objektu 02. Bez dobudovania navrhovaného projektu v druhej etape stavebného objektu 02 je plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou cca 0,04 km2. V inundačnom území pre návrhový prietok Q50 (veľkosť návrhového prietoku zodpovedá podľa STN 75 2102 významu osídlenia) sú lokalizované objekty občianskej vybavenosti a to obchodu a záchrannej služby, objekty výrobných prevádzok malých podnikateľov, inžinierske siete pripájajúce mestskú časť Poltára (najmä elektrické a plynové prípojky bezprostredne ohrozované počas povodní), 37 budov individuálnej bytovej výstavby.	Výsledkom projektu je ochrana celkovo 13,5 ha intravilánu mesta Poltár pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q50. Len komplexnosť úpravy priečneho profilu a smerových pomerov koryta toku, ktorej súčasť tvorí aj II. etapa SO.02 zabezpečí náležitú ochranu pred povodňami bezpečným odvedením prietokov korytom toku v úseku intravilánu mesta. Ochrana pred povodňami zvyšuje kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvára podmienky pre rozvoj mesta v zmysle územného plánu a to najmä individuálnej bytovej výstavby. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Cieľom projektu je úprava toku na celkovej dĺžke 558,0 m. Začína v mieste ukončenia úpravy, realizovanej v rámci I. etapy SO.02 v staničení km 0,265 a končí pod cestným mostom na ulici Obrancov mieru v km 0,823. Trasovanie úpravy v prevažnej miere kopíruje súčasné koryto toku. Výber zhotoviteľa Realizácii stavebných prác predchádza aktivita výber zhotoviteľa zabezpečovaný zamestnancami podniku v zmysle zákona 25/2006 Z.z. Podpis zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka za podnik vykoná príslušný štatutárny zástupca podľa zápisu v obchodnom registri resp. podľa právomocí delegovaných Organizačným poriadkom SVP, š.p. Predmetom zmluvy o dielo bude vybudovanie stavby podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní č. ŽP-2007/00184. Realizácia predmetu zmluvy o dielo Technické riešenie úpravy toku: Pozdĺžny sklon nivelety dna je v celom úseku úpravy jednotný i=0,696 % na dĺžke 542,0 m. Navrhovaná niveleta dna nadväzuje na realizovanú úpravu (SO.01 – I. etapa) a jestvujúci stav pod pôvodným sklzom pod mostom s kótou 238,96 m. Priečny profil upraveného koryta je navrhnutý na návrhový prietok QN = Q50 = 25,0 m3.s-1. Priečny rez je jednoduchý lichobežník so šírkou v dne 2,0 m a sklonom svahov 1:2. Návrhový prietok prevedie pri výške hladiny h50 = 1,74 m. V km 0,374 – 0,823 ľavostranne a km 0,265 – 0,823 pravostranne je terén v miestach novovytvorených brehových čiar dostatočne vysoký na prevedenie h50. V km 0,265 – 0,374 ľavostranne sa nedostatočná hĺbka profilu rieši prevýšením brehových čiar nad pôvodným terénom a to vybudovaním hrádzky do výšky h50 so	Predkladaný projekt úpravy potoka Poltarica v rámci II. etapy stavebného objektu 02 predstavuje samostatný ucelený úsek, ktorý ale tvorí súčasť komplexnej úpravy toku. Celkové technické riešenie úprav potoka Poltarica prezentuje príloha č. 30. Ku dňu uplatnenia II. etapy SO.02 boli už zrealizované nasledovné etapy: SO.01 – Lokalita I.: pôvodné trasovanie, úprava na návrhový prietok Q50= 25,0 m3.s-1, priečny profil – lichobežník so šírkou dna min. 4,5, max. 5,7 m. SO.01 – Lokalita II.: úprava smerových pomerov, úprava na návrhový prietok Q50= 25,0 m3.s-1, priečny profil – lichobežník, do výšky Q5 s opevnením kamennou nahádzkou. SO.02 – I. etapa: úprava na návrhový prietok Q50= 25,0 m3.s-1, priečny profil – lichobežník, do výšky Q5 s opevnením kamennou nahádzkou, prevýšenie ľavého brehu riešené zaviazaním do terénu. Popri navrhovanej úpravy v II. etape SO.02 sú do budúcnosti plánované: SO.03: pôvodné trasovanie nadväzujúce na SO 01 a 02, úprava na návrhový prietok Q50= 25,0 m3.s-1, priečny profil do výšky 1 m s opevnením kamennou nahádzkou, v prípadoch nízko kapacitných úsekov vo vzdialenosti 0,2 m od brehových čiar s uložením drôtokamenných košov s ilovým zásypom a geotextíliou. SO.04: čiastočná úprava smerových pomerov nadväzujúca na SO 01 a 02, úprava na návrhový prietok Q50= 25,0 m3.s-1, priečny profil – lichobežník, do výšky h1 = 0,71 m s opevnením kamennou nahádzkou, v prípadoch nízko kapacitných úsekov vo vzdialenosti 0,2 m od brehových čiar s uložením drôtokamenných košov s ilovým zásypom a geotextíliou, v úsekoch s budovami	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: -platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia horného Ipľa ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 1 tejto Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy.

								vzdušným svahom v sklone 1:5, nadväzujúcim na pôvodný terén. Opevnenie koryta je navrhnuté nahádzkou z lomového kameňa hmotnosti do 200 kg v päte svahov a na svahoch do výšky h1 = 0,71 m. Hrúbka nahádzky na svahoch je 0,3 m a päta je široká 0,4 m a siaha 0,4 m pod dno. Svahy nad opevnením sa zahumusujú v hrúbke 0,1 m a osejú. Zahumusovanie vzdušnej strany hrádzky bude vrstvou 0,2 m. Úpravou toku bude časť územia ohrádzovaná. Odvedenie vnútorných vôd ľavostranného ohrádzovania je riešené gravitačne smerom k šachte vybudovanej v rámci I. etapy SO.02. V km 0,531 – 0,571 dôjde z priestorových dôvodov k zmene typu pravostranného opevnenia. Pri dodržaní vzorového priečneho profilu by pravý breh zasahoval do murovanej stavby z uvedeného dôvodu bude pravá strana upravená nasledovným spôsobom: - km 0,531 – 0,551, km 0,559 – 0,571 – pri sklone 1:2 ~ 1:1 a h50 = 1,95 m bude pravý breh opevnený na celej dĺžke rovnaninou z lomového kameňa minimálnej hrúbky 0,4 m opretou o kamennú pätku šírky 0,6 m so založením 0,6 m. - km 0,551 – 0,559 – pri sklone 1:1 ~ 3:2 a h50 = 2,03 m bude pravý svah opevnený prefabrikátmi IBT 5-10 (1000x1000x400) s lícnou stranou obloženou kameňom, ktoré sa uložia nad seba a v dne budú opreté o pätku z kamennej nahádzky so šírkou 0,6 m založenou do hĺbky 0,8 m. Tok v upravenom úseku križuje 7 lávok. Na základe požiadavky Mestského úradu Poltár budú zachované 3. Ostatné provizórne premostenia budú zrušené. Šírka dna sa mení podľa miestnych pomerov od 2,0 do 2,5 m a sklon svahov lichobežníkového profilu je 1:1,5. Vzhľadom na to sú úseky pod a nad každou lávkou navrhnuté opevniť dlažbou z lomového kameňa na cementovú maltu hrúbku 0,25 m osadenú do cementovej malty hr. 0,03 a lôžka zo štrkopiesku hr. 0,1 m. Úpravy pod a nad lávkami budú stabilizované prahmi z lomového kameňa šírky 0,5 m a hrúbky 0,8 m. Približne v km 0,302 sa nachádza vyústenie kanalizácie, odvádzajúce vody z pôvodného koryta Poltarice. Vyústenie bude prečistené s osadením spätnej klapky. Na základe požiadavky Slovenského rybárskeho zväzu sa v km 0,405 a 0,650 osadia dva drevené prahy s výškou 0,15 m a výrezom v strednej časti za účelom koncentrácie minimálnych prietokov. Pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi podnikom a zhotoviteľom zodpovedá zhotoviteľ na účely čoho predmetný majetok poistí. Riadenie uskutočňovania stavby, správne vykonávanie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie stavby schválenej v stavebnom konaní, podľa podmienok stavebného povolenia a zodpovednosť za dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude v kompetencii stavbyvedúceho (v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.z. a 554/2001 Z. z.) vybranej dodávateľskej firmy. Priame riadenie a kontrolu projektu budú zabezpečovať zamestnanci Odštepného závodu Banská Bystrica SVP, š.p. a Podnikového riaditeľstva SVP, š.p. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom (v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a 554/2001 Z. z.) zo zamestnancov SVP, š.p. OZ Banská Bystrica fyzickou kontrolou realizácie na základe kvantifikovaných položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre stavebné povolenie. (t.j. Ing. Jozef Steranka). Ako indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania projektu budú používané položky rozpočtu proj	na brehovej čiare s opevnením prefabrikátmi IBT. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch... - výkon činnosti stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu, na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: -verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. – tieto v projekte zabezpečí Ing. Tatiana Devečková (odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní deklarovaná v prílohe č. 31 – Preukaz o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 25/2006 Z.z.) -stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Jozef Steranka (odborná spôsobilosť je deklarovaná v rámci prílohy č. 31 – Preukaz o odbornej spôsobilosti). Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe verejného obstarávania.	
24120110009	NFP24120110015	Kalinovo-úprava Ipľa,r.km 174,854-175,325 (DS 05)	OPZP-PO2-08-1	36022047 - SVP, š.p.	396 362,29	Územie upravovaného toku Ipľa patrí do ortografickej oblasti Lučenecko – košická zníženina. Nachádza sa v základnom krajinnom celku Juhoslovenská kotlina, v podcelku Lučenecká kotlina, v časti poltárska pahorkatina, v povodí horného úseku Ipľa	Výsledkom projektu je ochrana celkovo 14,8 ha intravilánu obce Kalinovo pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q50. Len komplexnosť úpravy priečneho profilu a smerových pomerov koryta toku.	Cieľom projektu je úprava toku v intraviláne obce Kalinovo v celkovej dĺžke 471,0 m. Navrhované opatrenia v danej lokalite tvoria jeden funkčný celok určený pre zamedzenie vyberežovania vody z koryta	Neupravený úsek toku nad cestným mostom v r. km 174,850 v hornom konci zastavaného územia obce Kalinovo, kde ulice sú súbežné s tokom, je ohrozenou lokalitou, kde vybrežené vody z Ipľa zaplavujú záhrady,	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z:

						už v jeho nížinnej časti, kde v nive prevláda rovinný reliéf. Ipeľ v danom úseku smeruje zo severovýchodu na juhozápad a je hranicou katastrálnych území Kalinovo (na pravom brehu Ipľa) a Hrabovo (na ľavom brehu Ipľa). Ipeľ, pretekajúci intravilánom obcí Kalinovo a Kalinovo časť Hrabovo je prevažne upravený. Účelom úpravy je ochrana intravilánu a produktívnych poľnohospodárskych pozemkov. Posledný úsek úpravy končí pri cestnom moste v hornom konci obce. Od cestného mosta v r. km 174,850 je tok neupravený so súvislou takmer súbežnou pravostrannou miestnou zástavbou , ktorej oplotenia záhrad a hospodárske budovy sú až po brehovú líniu. Miestna zástavba je aj na začiatku úseku na ľavom brehu , ku ktorej vedie komunikácia súbežne s tokom. Od toku ju oddeľuje len brehová vegetácia. Brehy sú vegetačne spevnené vysokým brehovým porastom, prevažne vŕbovým. Na pravom brehu, kde súbežne s tokom prechádza miestna zástavba brehový porast na mnohých miestach absentuje. Kapacita prietočného profilu Ipľa, ktorý v danom úseku má šírku v dne 7,5 – 8,5 m a hĺbku 2,4 – 2,6 m, je cca 33,0 - 39,0 m3.s-1, čo je prietok menší ako Q2 = 44,00 m3.s-1. Táto kapacita je nepostačujúca na odvedenie povodňových prietokov. V r. km 175,339 Ipľa je na pravom brehu odberný objekt Žiaromatu, a.s. Kalinovo so vzdúvacím objektom (pevnou hať ou a čerpacou stanicou. Tok nad týmto objektom vytvára veľký meander a jeho kapacita je veľmi malá. Lokalita je pri zvýšených prietokoch prvým miestom vybrežovania z koryta Ipľa. V r. km 175,434 Ipľa zaúsťuje do toku z pravej strany bezmenný potok (odpadný kanál od bývalého mlyna), ktorý je neupravený a má plochu povodia 0,71 km2 a dlhodobý priemerný prietok je 1,5 l/s. Pravostranný bezmenný prítok je neupravený a kríži navrhovanú pravostrannú ochrannú hrádzu Ipľa v km 0,131. Dĺžka bezmenného potoka po os POH je 0,66m. V inundačnom území pre návrhový prietok Q50 je lokalizovaná individuálna domová zástavba a odberný objekt závodu Žiaromat a.s. Kalinovo. Ohrozená býva aj miestna komunikácia na ľavom brehu toku Ipeľ.	Ochrana pred povodňami zvyšuje kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvára podmienky pre rozvoj obce v zmysle územného plánu. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	toku Ipeľ. Členenie celého projektu je nasledovné: D.1 SO. 01 Korytová úprava Ipľa D.2 SO. 02 Pravostranná ochranná hrádza Ipľa D. 2.1 Pravostranná ochranná hrádza D. 2. 2 Prístupová cesta k obvodu staveniska D. 3 SO. 03 Čerpacia stanica vnútorných vôd D.3.1 Budova ČS Stavebná časť+ Elektročasť) D. 3.2 .1 PS 21 Strojnotechnologická časť D. 3.2.2 PS 22 ČS - Elektročasť D.3.3 Elektrická NN prípojka k ČS Staničenie trasy úpravy toku je relatívne. Staničenie začiatku úpravy km 0,000 je na hrane vtoku cestného mosta a je stotožnené s riečnym km 174,854 toku Ipeľ podľa vodohospodárskej mapy v M 1 : 50 000 „DS 05 Digitálne staničenie 2 005".Toto staničenie je v súlade so staničením v platnom povodňovom pláne toku Ipeľ. Uvádzame aj teraz platné staničenie podľa „3.Vydanie, obnovené- stav k r.1999", kde by stavba mala nasledovné staničenie: r. km 171,914-172,385. Výber zhotoviteľa Realizácii stavebných prác predchádza aktivita výber zhotoviteľa zabezpečovaný zamestnancami podniku v zmysle zákona 25/2006 Z.z. Podpis zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka za podnik vykoná príslušný štatutárny zástupca podľa zápisu v obchodnom registri resp. podľa právomocí delegovaných Organizačným poriadkom SVP, š.p. Predmetom zmluvy o dielo bude vybudovanie stavby podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní č. ŽP-2008/00035. Realizácia predmetu zmluvy o dielo Technické riešenie úpravy toku: D.1 SO. 01 Korytová úprava Ipľa SO.01 Korytová úprava Ipľa rieši odtokové pomery a zastabilizovanie prietočného profilu od cestného mosta po odberný objekt Žiaromatu a.s. Kalinovo. Úprava Ipľa začína na hrane vtokovej časti železobetónového mosta v km 0,000, ktorý je totožný z r. km 174,854. Rešpektuje mostný objekt, pokračuje pravidelne sa striedajúcimi kruhovými oblúkmi s medzipriamkami tak, aby maximálne zachovala ľavý breh s brehovým porastom a rešpektovala blízke objekty miestnej zástavby na pravom brehu. Úprava končí na hrane betónového prahu vývaru pevnej hate na toku Ipeľ, ktorá je súčasťou stavby riešiacej odber vody pre Žiaromat a.s. Kalinovo v km 0,471 (r. km 175,325). Dĺžka úpravy je 471,00 m. V rámci úpravy sa počíta ešte s prečistením a úpravou dna do profilu na dĺžke 25,00 m pod cestným mostom (25 m od ZÚ v smere po toku). Niveleta dna má v celej dĺžke úpravy jednotný pozdĺžny sklon 1,0 ‰. Na začiatku úpravy je niveleta dna na kóte 200,25 m. n. m. a je v súlade s existujúcim dnom úpravy Ipľa v profile cestného mosta. Na konci úpravy je niveleta dna na kóte 200,70 m. n. m., čo je aj zameraná kóta nivelety betónového prahu vývaru pevnej hate. Výšková úprava nivelety maximálne zachováva pôvodný pozdĺžny sklon prúdnice toku. Návrh priečneho profilu úpravy toku Ipeľ vychádza z hydraulických posúdení a z terénnych daností. Priečna profil je dimenzovaný a prevedenie prietoku Q50 = 107,00 m3.s-1. Základný tvar úpravy je priečny profil lichobežníkového tvaru so šírkou v dne približne 12,00 m s maximálnym zachovaním ľavého brehu s pôvodným brehovým porastom a úpravou pravého brehu v sklone 1 : 2 na jednotnú hĺbku profilu 2,80 m. Pravý breh bude prevýšený nábrežným múrom. Nábrežný múr šírky 1,0 m prevyšuje pravý breh o 0,75 m zo strany toku. Terén za nábrežným múrom v záhradách sa upraví tak, že múr bude mať výšku nad upraveným terénom 0,95 m. Šírka dna úpravy prietočného profilu sa mení pri nadviazaní na cestný most na začiatku úpravy. Na dĺžke 35,00 m sa dno zo šírky 25,40 m v profile cestného mosta zužuje na projektovanú šírku 12,00 m s tým, že v strede toku sa prehĺbi o 0,25 m pod navrhnutú niveletu pre	hospodárske budovy a časť miestnej zástavby na pravom brehu. Zaplavená býva aj miestna prístupová komunikácia na ľavom brehu, kde je ohrozená aj miestna zástavba. Veľmi kritickými sú miesta v zmene prúdenia vybrežených vôd (jedno cca 62 m nad cestným mostom, druhé pri čerpacej stanici Žiaromatu a.s.). Táto skutočnosť sa opakovane potvrdzuje a v poslednom období je vypozorovaný nárast intenzity zvýšených prietokov, ale aj frekvencia ich výskytu. Zástavba v blízkosti toku zasahuje do inundácie veľkých vôd a povodne spôsobujú v daných častiach obce veľké hmotné a morálne škody. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch... - výkon činnosti stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu, na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: -verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z. z. – tieto v projekte zabezpečí Ing. Tatiana Devečková (odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní deklarovaná v prílohe č. 31 – Preukaz o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 25/2006 Z. z.) -stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Jozef Steranka (odborná spôsobilosť je deklarovaná v rámci prílohy č. 31 – Preukaz o odbornej spôsobilosti). Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe verejného obstarávania.	-platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia horného Ipľa ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 1 tejto Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy.

								koncentrovanie malých prietokov. Takéto prehĺbenie dna sa zrealizuje aj v pročistení na dĺžke 25,00 m, čím sa upravia už vytvorené nánosy v celom rozšírenom úseku pri cestnom moste zo strany vtoku, ako aj v existujúcej úprave zo strany výtoku. Zo začiatku úpravy na dĺžke 27,00 m je dostatočná hĺbka profilu, preto sa vynecháva nábrežný múr. Opevnenie je úmerné namáhaniu koryta. Prirodzené dno, do ktorého je minimálny zásah na začiatku je dostatočne stabilizované už vytriedeným dnovým materiálom a nepotrebuje opevniť. &v päte svahu pravého brehu je navrhnutá polozapustená pätka z nahádzky z lomového kameňa (0,60 m3/bm). Zapustenie pod niveletou dna, ako aj jej nadsadenie nad niveletu dna je rovnaké a to 0,30 m. Nad pätkou pokračuje opevnenie svahu na kolmú výšku 1,50 m od nivelety dna, v dĺžke po svahu 2,68 m nahádzkou z lomového kameňa hr. 0,60 – 0,30 m (1,25 m3/bm). Ďalej pokračuje na dĺžke po svahu 2,46 zahumusovanie hr. 150 mm a zatrávnenie. Nábrežný múr, ktorý má šírku 1,00 m bude z jednej rady drôtokamenných košov (výšky 1,0 m), ktoré majú skladobný rozmer 2 000 x 1 000 x 1 000 mm. Koše budú ukladané na hlinito – piesčitý tesniaci pod		
24120110010	NFP24120110029	I.etapa protipov.opatrení, ľavý a pravý breh Nitry	OPZP-PO2-08-1	36022047 - SVP, š.p.	988 370,89	V súčasnosti sú lokality nevyužívané a majú charakter trávnatého porastu susediaceho s obývanou zónou. Územie na pravom brehu je aktuálne bez využitia, územie na ľavom brehu sa využíva ako lúka. Obe územia sú inundačné. Na územiach sa nenachádzajú žiadne stavby ani komunikácie . Za posledných 30 rokov sa na toku rieky Nitra v danej lokalite nerealizovali žiadne protipovodňové opatrenia. Územie je ohrozované vyliatím toku pri zvýšení hladiny rieky, brehy sú veľmi členité a v rôznej výške. Súčasný stav nezabezpečuje žiadnu protipovodňovú ochranu. pri poslednej povodni v r. 2005 vplyvom intenzívnych zrážok začiatkom augusta bolo územie v dôsledku vzostupu hladiny zaplavené do blízkosti obytnej zóny.	Realizáciou projektu sa získa ochránené územie na úrovni Q100 o rozlohe 0,1112 km², ktoré bude možné následne využívať. Realizácia predkladaného projektu je dôležitá predovšetkým okrem ochrany územia aj pre možný ďalší rozvoj mesta a celého regiónu. Podľa informácií mesta Bojnice sa do budúcnosti ukazuje relevantnosť realizácie predpokladaných následných možných projektov súvisiacich s využitím ochráneného územia. Realizáciou projektu bude ochránené územie možné v budúcnosti trvale využiť pre rozvoj celého regiónu v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou na rozvoj celkovej infraštruktúry mesta Bojnice. Na úrovni mesta a regiónu sú prejednávané projektové zámery s ohľadom na charakter územia predovšetkým v oblasti rozvoja cestovného ruchu a infraštruktúry mesta.	Cieľom projektu je úprava toku na celkovej dĺžke 1359 m(z toho na ľavom brehu 760m a na pravom brehu 599m). Trasovanie úpravy kopíruje súčasné koryto toku. Výber zhotoviteľa: bude realizovaný zamestnancami SVP, š.p. OZ Piešťany v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní. Podpis Zmluvy o dielo na realizáciu stavby s vybraným uchádzačom v rámci VO vykoná štatutárny zástupca SVP,š.p. podľa zápisu v obchodnom registri resp. podľa delegovaných právomocí podľa Organizačného poriadku SVP, š.p. premetom zmluvy o dielo bude vybudovanie stavby podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní č. OUŽP/2008/00102 Realizácia predmetu zmluvy o dielo: Technické riešenie úpravy toku: V lokalite SO 01 – v riečnom kilometri 140,150-140,741 sa vybuduje ochranná hrádza. Ochranná hrádza sa na začiatku a konci navrhovaného úseku napojí na existujúci vyšší terén. V úseku rkm 140,150 až 140,450 bude šírka koruny hrádze 4,0 m a v úseku rkm 140,461 až 140,741 bude šírka koruny hrádze 6,0 m.Výška koruny hrádze je v pozdĺžnom sklone hladiny rieky a je od kóty 258,39m.n.m po kótu 259,19 m.n.m. Návodný sklon hrádze bude v sklone 1:3 až 1:3,5 po novovzniknutú brehovú čiaru. Súčasné brehy koryta sú neupravené, strhnuté prúdom vody a vymleté , v niektorých miestach zasa plytké až prechádzajú do mierneho brodového sklonu. Realizovaná stavba vyrieši aj úpravu brehov rieky do jednotného sklonu 1:2 do výšky cca 2,0 m od súčasného brehu, čím vznikne nová brehová čiara. Od tejto brehovej čiary je sklon návodného svahu hrádze v sklone 1:3 a v niektorých miestach miernejší až 1:4. Koruna hrádze bude vyspádovaná na návodnú stranu v sklone 2%, vzdušný svah bude v sklone 1:3 po výšku novej päty hrádze na kóte 257,7 m n.m. Za touto pätou hrádze sa realizuje prísyp do vzdialenosti 20, resp. 10 m. Hrádza bude homogénna s vnútorným tesniacim jadrom, ktoré bude vybudované z materiálov, ktoré po zabudovaní a zhutnení dosiahnu koeficient priepustnosti k=1.10-7 m/s. Stavba pozostáva z odstránenie humóznej skrývky v hrúbke 0,2 m, násypu homogénnej hrádze a prísypu na vzdušnej strane hrádze. Spätne sa zahumusuje návodný svah hrádze a svah do koryta rieky. V konkávnych oblúkoch sa zrealizuje opevnenie svahu kamennou rozprestierkou a vybudovanie novej kamennej opevňovacej pätky. Súčasná kamenná pätka sa zrekonštruuje v celom úseku SO.01. V riečnom kilometri 140,160-140,322 a 140,611-140,812 sa zrealizuje nové brehové opevnenie kamennou pätkou a	V rámci uvedeného projektu neboli zatiaľ realizované žiadne predchádzajúce etapy. Projekt bol pôvodne súčasťou komplexnejšieho projektu s viacerými lokalitami, avšak vzhľadom na investičnú náročnosť nebolo možné pre mesto Bojnice získať prostriedky na realizáciu projektu zo zdrojov Enviromentálneho fondu. V rámci predpokladu pridelenia finančných prostriedkov z Enviromentálneho fondu mesto Bojnice zrealizuje protipovodňovú ochranu inej lokality s možným rizikom kontaminácie vôd v prípade povodní z kompostárne, v lokalitách, ktoré sú súčasťou predkladaného projektu sa zatiaľ nerealizovali žiadne protipovodňové opatrenia. Vhodnosť realizácie predkladaného projektu protipovodňovej ochrany územia spočíva okrem vlastnej ochrany pred povodňami existujúcej sídelnej infraštruktúry a individuálnej bytovej zástavby aj v možnosti náležitého sídelného rastu a tým podpory vyrovnaného rozvoja regiónov Slovenska. V ochránených lokalitách bude možný následný rozvoj v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta a regiónu. Realizácia predkladaného projektu protipovodňovej ochrany územia vytvorí predpoklady na realizáciu následnej druhej etapy projektu v ďalších nasledujúcich lokalitách po toku rieky. Realizáciu plánovaných protipovodňových opatrení v týchto ďalších lokalitách však nie je možné uskutočniť skôr, než sa zrealizuje predkladaný projekt. Žiadateľ - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované : -vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch - výkon činnosti stavebného dozoru a i. Vzhľadom na svoje jedinečné postavenie a históriu disponuje Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. potrebnými odbornými a personálnymi kapacitami na komplexné zabezpečenie všetkých potrebných aktivít projektu. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu, na ktoré sa podľa legislatívy vyžaduje odborná spôsobilosť budú zabezpečené zamestnancami žiadateľa pre nasledovné činnosti: -verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 – zabezpečí odborne spôsobilý zamestnanec žiadateľa Ing. Marián Gálik -stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z.z v znení neskorších predpisov- predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečí odborne spôsobilý zamestnanec žiadateľa Ing. Stanislav Gáborík Ostatné práce pre ktoré je legislatívne požadovaná	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: -platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za používanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v zmysle ďalších osobitných predpisov(Zákon č. 273/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č.755/2004 Z.z, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd) -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia hornej Nitry v Topoľčanoch ako územno správnej jednotky SVP, š.p. OZ Piešťany. Popis prevádzky tvorí obsah prílohy č.1 tejto Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy.

								kamennou rozprestierkou. V riečnom kilometri 140,161, v rkm 140,556 sa vybudújú prístupové rampy do koryta rieky z ochrannej hrádze. Sklon prístupových rámp je 20%, šírka rámp bude 4,0m. V lokalite SO.02- bude existujúci terén v rámci realizácie stavby navýšený dosypaním až po svahy existujúceho terénu. Výška dosypania je určená podľa požadovaného prevýšenia v riečnom kilometri. Terén sa nasype v rovine a zriadi sa hrubá úprava terénu. Sklony svahov brehov sa upravia do sklonu 1:2 na výšku cca 2,0m od dna pri brehu rieky, vytvorí sa nová brehová čiara a od nej sa terén upraví do sklonu 1:3 až na požadovanú kótu protipovodňovej ochrany. V lokalite SO.02 je výška nového terénu na kóte 258,05 m n.m až 258,97 m.n.m. V celom úseku SO.02 sa zrekonštruuje existujúca brehová opevňovacia pätka. V riečnom kilometri 139,960 – 140,028; 140, 361-140,413 a 140,477 - 140,561 sa zrealizuje nové brehové opevnenie kamennou pätkou a kamennou rozprestierkou. Pre prípad poškodenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi SVP, š.p a zhotoviteľom diela za škody zodpovedá zhotoviteľ a pre tieto účely predmetný majetok poistí. Riadenie uskutočňovania stavby: správne vykonávanie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie stavby schválenej v stavebnom konaní, podľa podmienok stavebného povolenia a zodpovednosť za dodržiavanie predpisov BOZP bude v kompetencii stavbyvedúceho (v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.z. a 554/2001 Z.z) vybraného zhotoviteľa diela. Prieme riadenie a kontrolu projektu budú zabezpečovať zamestnanci Odštepného závodu Piešťany SVP, š.p. a Podnikového riaditeľstva SVP, š.p. Žilina. Kontrola bude zabezpečovaná stavebným dozorom (v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.z. a 554/2001 Z.z) zamestnancami SVP,š.p. OZ Piešťany fyzickou kontrolou realizácie na základe kvantifikovaných položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre stavebné povolenie (Ing. Stanislav Gáborík). Ako indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania projektu budú používané položky rozpočtu projektu v stanovenom rozsahu a objeme podľa merných jednotiek. Interná finančná kontrola: bude uskutočňovaná zamestnancami Oddelenia investičných činností OZ Piešťany SVP, š.p. pred vykonaním všetkých krokov súvisiacich s DPH. Daň z pridanej hodnoty nie je súčasťou projektu a SVP, š.p. OZ Piešťany zabezpečí jej zákonný odpočet. Skompletizované doklady spolu so spracovanou žiadosťou o platbu podľa zmluvy o poskytnutí NFP budú zasielané na Odbor vodohospodárskeho rozvoja, ekológie a inžinierských činností Podnikové riaditeľstvo SVP,š.p. Žilina(Ing. Peter Čadek), ktorý ich po kontrole predloží na podpis štatutárnemu zástupcovi SVP, š.p. a odošle na Riadiaci orgán. Monitorovanie projektu bude v kompetencii kontaktnej osoby za SVP, š.p. z OZ Piešťany(Ing. Andrej Vanek), pričom postup ich spracovania a predkladania bude totožný ako v prípade žiadostí o platbu. V tomto projekte nie je predpokladaná špeciálna externá organizácia na monitoring a riadenie projektu. Vydanie kolaudačného rozhodnutia: po zrealizovaní predmetu zmluvy o dielo a odstránení všetkých vád zamestnanci Oddelenia Inžinierskych činností OZ Piešťany zabezpečia uplatnenie kolaudácie stavby v termínoch stanovených projektom v žiadosti o NFP. Podklady pre ukončenie projektu spolu so záverečnou žiadosťou o platbu spracuje kontaktná osoba pre projekt na OZ Piešťany a prostredníctvom zamestnanca OVHREIČ PR SVP,š.p. predloží po podpísaní štatutárnym zástupcom na Odbor implementácie projektov SEPP MŽP SR.	odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe verejného obstarávania	

24120110011	NFP24120110019	Žblnkajúci Inovský potok	OPZP-PO2-08-1	00325228 - Inovce	632 160,02	Obec sa nachádza na území Košického samosprávneho kraja a spadá do cieľovej oblasti celého regiónu NUTS I, t.j. celé územie Slovenskej republiky. Priorita 2: Ochrana pred povodňami Opatrenie 2.1: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami Obec patrí do mikroregiónu Borolo, ktorého základnou úlohou je zabezpečenie všestranného rozvoja tohto regiónu a potrieb jeho obyvateľov v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja . Ide prevažne o lesnú krajinu s vysokým podielom trvalých trávnych porastov a poľnohospodársky využívanej pôdy. Obec leží na rozhraní nadmorskej výšky od 360 do 984 m n.m v eróznej kotline Inovského potoka – pritoku Strešnej pri štátnej hranici s Ukrajinou. Nachádza sa tu prírodný areál dreveného gréckokatolíckeho kostolíka z roku 1836 , ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Obec má výborný turistický potenciál s lyžiarskymi vlekmi a školou v prírode. Hlavným cieľom projektu je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami . Realizáciou stavby sa dosiahne stabilita toku v predmetnom úseku čím sa zabráni ďalším záplavám na priľahlých pozemkoch a tým aj ich devastácii, ako aj devastácii celého koryta toku, vplyvom veľkých vôd. Projekt zabezpečí zlepšenie životného prostredia v obci Inovce a to zabránením devastácie vozovky, priľahlých domov, záhrad a poľnohospodárskej pôdy. Nutnosť a naliehavosť realizácie protipovodňových opatrení v rámci projektu podčiarkujú aj povodňové škody, ktoré obci spôsobili ujmu na majetku vo výške cca 1 500 000,- SK, čo už je suma, ktorú by obec mohla investovať pre svoj socio-ekonomický rozvoj. Vysoké opakujúce sa výdavky ktoré majú občania na svojom súkromnom majetku, môžu ovplyvniť ich rozhodnutie pre zmenu bydliska, čo by mohlo spôsobiť zánik obce. Potok tečúci cez obec môžeme charakterizovať ako bystrinu. Tento sa počas prívalových dažďov a počas jarného topenia snehu rozvodní a tým spôsobuje škody na majetku obce a obyvateľov. Priamo s potokom je súvisiacich 21 domov, ktoré obýva 56 obyvateľov. Týmto sa pravidelne zatápajú záhrady a dochádza aj ku škodám na stavebných objektoch. Vodná erózia vznikajúca pri zvýšenom prietoku spôsobuje vymieľanie brehov a odnos úrodnej časti pôdy. Následne dochádza k zabahňovaniu, podmývaniu a zosuvom pôdy spod obecnej komunikácie, čím sa celá na danom úseku znehodnocuje a je nebezpečná pre všetkých obyvateľov, ktorí ju využívajú a tiež svojim zlým stavom nepriaznivo vplýva na ďalší rozvoj turistického ruchu. Cieľové skupiny : -obec Inovce -obyvatelia obce Inovce: 223 obyvateľov -obyvatelia dotknutého územia: 56 obyvateľov -ľudia prechádzajúci obcou, využívajúci vodou poškodenú komunikáciu Ciele projektu: -zvýšiť úroveň ochrany pred povodňami - upraviť potok vytvorením nového koryta, rekonštrukcia brehového opevnenia a vybudovanie priepustov - vytvoriť lepšie podmienky pre hospodársky a sociálny rozvoj - eliminovať náklady na odstránenie povodňových škôd, znížiť riziko ohrozenia obyvateľov - ochrániť životné prostredie, verejný a súkromný majetok obyvateľov obce - zlepšiť odtokové pomery vodného toku, tým zamedziť riziku povodne Celý projekt je zameraný na opatrenia pomáhajúce zabráneniu opätovne vzniknutých škôd zapríčinených povodňami a je v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a zákonom č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami.	Po úspešnej realizácii projektu koryto potoka bude opevnené drôtokamennou konštrukciou a na jeho dne budú vybudované brzdiace stupne, ktoré spomalia tok prívalovej vody. Potok sa prestane vylievať na pozemky obyvateľov obce, čím dôjde k zamedzeniu poškodzovania ich majetku a odplavovania úrodnej časti pôdy. Taktiež sa obmedzí podmývanie obecnej komunikácie, ktorá je v poškodenom stave nebezpečnou pre jej užívateľov.	Rozdelenie projektu na etapy: 1. Etapa: Príprava a realizácia verejného obstarávania Aktivity: a)Verejné obstarávanie bude realizované po podaní žiadosti o NFP na Riadiaci orgán b)Podpis zmluvy s dodávateľom vybratým na základe VO 2. Etapa: Realizácia výstavby Aktivity: a)Územné práce: i)odstránenie vzrastlej a kríkovej zelene, ii)ochrana stromov dreveným debnením proti mechanickému poškodeniu iii)príprava územia b)Stavebné práce Regulácia Inovského potoka sa zabezpečí opevnením drôtokamennou konštrukciou stavebného výrobku GABION A- systém z ktorej bude vybudovaný oporný múr, brehová pätka a matrace. Gabiónová drôtokamenná konštrukcia sa skladá zo sietí, spojovacích špirál a dištančných spôn. Ako výplň konštrukcie sa použije kameň, ktorý na zabezpečenie trvácnosti konštrukcie odolný voči poveternostným vplyvom, nedrobivý, nerozpustný a dostatočne tvrdý. Trasa upraveného potoka vedie po celej dĺžke v trase pôvodného koryta. Trasu tvoria smerové oblúky s polomermi od 3 do 50 m a priamymi úsekmi. Na zmiernenie existujúceho sklonu 7,78% a stabilizáciu toku sú navrhnuté stupne, ktoré zabránia rýchlemu ničivému prúdu vody. 3. Etapa: Riadenie projektu Aktivity: a)odborné a technické riadenie - zabezpečené odborný pracovným dozorom, mzdy budú hradené z oprávnených nákladov b)administratívno-personálne riadenie , publicita a monitoring- zabezpečené starostom obce, mzdy budú hradené z oprávnených nákladov c)finančná kontrola – zabezpečené zamestnancom obecného úradu, d)záverečný audit – zabezpečený audítorom, - Na riadenie projektu nebude kontaktovaná žiadna externá firma 4. Etapa: Kolaudácia Indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu: -stav prípravných prác -výkopové práce -množstvo položenej drôtokamennej konštrukcie Na monitoring a riadenie projektu, kontrolu projektu a využívanie finančných prostriedkov preberie na zodpovednosť starosta obce. Starostlivosť o vodný tok preberá na seba obec nasledovným spôsobom: -dva krát ročne vyčistiť koryto potoka dobrovoľníckou brigádou obyvateľov obce -tri krát ročne kosenie brehov potok -raz v roku čistenie koryta potoka od naplavených častí drevín a cudzích telies Obec bude tieto práce vykonávať prostredníctvom občanov obce, ktorých pozemky priamo s potokom súvisia a tým sa znížia náklady na zabezpečenie prevádzky projektu len na pohonné hmoty pre kosačiek.	Hlavnými indikátormi pre hodnotenie úspešnosti realizácie projektu budú: -splnenie podmienok pre žiadateľa – žiadateľ obec -zaregistrovanie žiadosti -oznámenie o schválení žiadosti -dodržanie zákona o verejnom obstarávaní -zmluvné podmienky uvedené v zmluve s dodávateľom -ceny dodávateľské približné cenám v krycích listoch rozpočtu -stavebný dozor -finančná kontrola -kontrola poskytovateľa -záverečná správa pre poskytovateľa -dodržanie stanovených termínov realizácie -dodržiavanie finančného rozpočtu realizácie -priebežné informovanie verejnosti o postupových krokoch a pokrokoch Vhodnosť vybranej alternatívy: -riešenie je vhodné pre životné prostredie, pretože drôtokamenné opevnenie poskytuje vysokú stabilitu aj pri nízkej vlastnej hmotnosti, poskytujú vysokú priepustnosť vody, takže nie je potrebné nákladné odvodňovanie a umožňujú úkryt pre vodné živočíchy. -vyžadujú minimálne požiadavky na personál a nepotrebujú debnenie a mokré procesy. -úpravou potoka sa eliminuje riziko povodní na minimum a tým sa odstránia náklady na odstraňovanie povodňových škôd na majetkoch obyvateľov obce, majetku obce a komunikácii, ktorá je podmývaná prívalovými vodami - zastavením podmývania miestnej komunikácie sa zamedzí jej ďalšiemu poškodzovaniu a bude sa môcť dať opraviť do vyhovujúceho stavu, v ktorom sa už nebude rátať ako negatívny faktor obce pre oblasť turistického ruchu Výhody pre cieľové skupiny -ochrana majetku -možnosť preinvestovať ušetrené finančné prostriedky -zamedzenie nebezpečenstva ohrozujúceho zdravie obyvateľov obce -odstránenie rizika epidemiologickej situácie v postihnutej oblasti	Starostlivosť o vodný tok preberá na seba obec nasledovným spôsobom: -dva krát ročne vyčistiť koryto potoka dobrovoľníckou brigádou obyvateľov obce -tri krát ročne kosenie brehov potoka -raz v roku čistenie koryta potoka od naplavených častí drevín a cudzích telies Obec bude tieto práce vykonávať prostredníctvom občanov obce, ktorých pozemky priamo s potokom súvisia a tým sa znížia náklady na zabezpečenie prevádzky projektu len na pohonné hmoty na prevádzku kosačiek, struny do kosačky a náhradné súčiastky. Odhadované výdavky na udržiavanie projektu sú nasledovne: spotreba materiálu : struna do kosačky a náhradné súčiastky: 4000,. Sk -spotreba pohonných hmôt: 10 litrov benzínu Tempo plus 95 / 5 x ročne 2.000,- Sk olej do benzínu 200,-Sk motorová nafta: 2.000,- Sk -vývoz a uloženie odpadu: 15.000,-SK -výdavky na mzdy: obec neplánuje žiadne, nakoľko obec plánuje práce vykonávať prostredníctvom občanov Celkové odhadované náklady na päť ročné obdobie prevádzkovania toku sú 23.200,- SK.
24120110012	NFP24120110012	Oravský Biely potok-Studený potok, stabiliz.koryta	OPZP-PO2-08-1	36022047 - SVP, š.p.	1 604 841,09	Koryto toku sa nachádza na okraji intravilánu obce Oravský Biely Potok, okres Tvrdošín, VÚC Žilina. Záujmové územie sa nachádza v strede západnej časti Skorušinského pohoria. Z geotektonického hľadiska patrí celá oblasť vnútorným Karpatom a je budovaná centrálnokarpatským paleogénom – centrálne karpatský flyš, prevažne pieskovcového vývoja. Povodie Pšurnovického potoka je súčasťou povodia Váhu 4-21-04. Povodie má plochu 118,09 km2, najväčší prietok Q100 = 250 m3.s-1.	Výsledkom projektu je komplexnejšia ochrana obce Oravský Biely Potok pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q50. Ochrana pred povodňami zvyšuje kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvára podmienky pre rozvoj obce v zmysle územného plánu. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru, ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Cieľom projektu je úprava toku na celkovej dĺžke 1815 m. Stavba je rozčlenená na dva objekty: S01 – Studený potok, stabilizácia koryta S02 – Limnigraf, stavebná časť Výber zhotoviteľa Realizácii stavebných prác predchádza aktivita výber zhotoviteľa zabezpečovaný zamestnancami podniku v zmysle zákona 25/2006 Z.z. Podpis zmluvy o dielo		Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: -platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška

						Celková dĺžka úpravy je 1815 m. Stavba je rozčlenená na dva objekty: S01 – Studený potok, stabilizácia koryta S02 – Limnigraf, stavebná časť Začiatok úpravy sa nachádza v km 5,500, 200 m poniže mosta na štátnej ceste a koniec úpravy je v km 7,315, nad obcou v mieste odrážky vody do jarku pretekajúcej cez obec. Na ľavej strane je súvislá rodinná a hospodárska zástavba. Za zvýšených prietokov dochádza pravidelne k vybrežovaniu vody na priľahlé pozemky a objekty a k značnému vymieľaniu svahov koryta. Smerovo aj spádovo je koryto potoka vyprofilované s nestabilným ľavým brehom. Za účelom zmiernenia pozdĺžneho sklonu, vyrovnania dna koryta a zväčšenie prietočného profilu sa navrhuje prehĺbenie a úprava sklonu. Dno koryta je tvorené povodňami vytriedenými riečnymi sedimentmi – hrubými štrkmi, kameňmi až balvanmi. Pozdĺž brehu potoka je krovitá vŕba so smrekovými a vŕbovými stromami. V km 5,700.64 križuje potok cestný železobetónový dvojpólový most, v km 6,143.50 je cez potok vysutá lávka a v km 6,850 je na lesnej ceste drevený dvojpólový most. Všetky objekty sú dostatočne vysoko nad dnom potoka. V km 6,170 križuje potok vodovodné potrubie a prechádza pozdĺž ľavého brehu po km 6,133, kde sa odkláňa od potoka, v km 5,718 križuje potok elektrické vedenie vn. Súčasťou navrhovaných úprav je spevnenie zaústenia prítokov a vybudovanie nového limnigrafu za výtokom pravobrežnej opory terajšieho mosta na štátnej ceste v km 5,680. Navrhovaný prietočný profil je dimenzovaný na prietok 50 ročnej vody Q50 = 180 m3.s-1.		podľa Obchodného zákonníka za podnik vykoná príslušný štatutárny zástupca podľa zápisu v obchodnom registri resp. podľa právomocí delegovaných Organizačným poriadkom SVP, š.p. Predmetom zmluvy o dielo bude vybudovanie stavby podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní č. ŽP-2007/00184. Realizácia predmetu zmluvy o dielo Stavebný objekt S01 – úprava toku: Technické riešenie úpravy toku: Pozdĺžny sklon nivelety dna je I = 0,63 – 3,75 %. Navrhovaná niveleta dna nadväzuje na pôvodnú niveletu dna na začiatku a konci úpravy. Za účelom prehĺbenia dna sa navrhuje nízky stupeň výšky 40 cm. Konštrukcia stupňa sa navrhuje zo záhozuz lom. kameňa s úpravou líca. Dopadisko sa spevní na dĺ. 8 m. Smerové pomery sú riešené v plnom rozsahu rešpektovaním jestvujúcej trasy toku. Pre smerové vedenie sú použité kruhové oblúky o polomere Rmin = 100 m a Rmax = 500 m. Priečne profily sú navrhnuté na základe hydrotechnických výpočtov. Nakoľko je potrebná ochrana ľavého brehu potoka opevnením svahov, nie je jednotná šírka úpravy potoka. Opevnenie svahov a päty svahov sa navrhuje záhozom z lomového kameňa v sklone 1:1,5 s úpravou líca záhozu. Nakoľko sa navrhuje opevnenie celého svahu, navrhuje sa opevnenie ešte za lomom svahu na brehu o šírke 1,2 m rovnaninou z lom. kameňa. V km 6,210 – 6,543 potok preteká v stiesnených pomeroch. Za účelom vytvorenia dostatočného prietočného profilu sa navrhuje oporný múr. Dno potoka sa navrhuje lomené so šírkou 6,8 až 12 m a strany zdvihnuté o výšku 40 cm na šírke 3,4 a 6 m. v km 5,500 - 5,710 sa navrhuje obojstranné opevnenie svahov záhozom. Začiatok úpravy sa zaistí pásom z lom. kameňa. V km 5,771 – 5,841 a v km 6,355 – 6,435 na pravej strane sa navrhuje rozšírenie potoka za účelom vytvorenia dostatočného prietočného profilu, svahy sa spevnia záhozom z lomového kameňa. V km 7,300 v mieste ukončenia spevnenia svahu sa zriadi rozdeľovač zo záhozu z lom. kameňa. Stabilizácia dna sa navrhuje prahmi zo záhozu z lom. kameňa s úpravou líca. Dĺžky prahov sú premenlivé podľa šírky dna toku. V km 6,827.50 – 6,854 sa navrhuje súvislé spevnenie dna záhozu v pôvodnom pozdĺžnom sklone 3,75 %. Súčasťou navrhovaných úprav je spevnenie zaústenia prítokov záhozom z lom. kameňa v tvare lichobežníka, a to v km 5,699 na dĺ. 12 m, v km 6,592.50 na dĺ. 8 m, v km 6,713.50 na dĺ. 8 m a v km 7,205 na dĺ. 36 m. Za účelom vstupu do potoka sa navrhujú schody z lom. kameňa na cem. Maltu o šírke schodov 1,0 m a to v km 5,678 vedľa limnigrafu a v km 6,071, 6,209 a 6,544. Pre prechod cez potok je vkm 6,843 jestvujúci brod, ktorý sa navrhuje zachovať a spevniť záhozom a rovnaninou z lom. kameňa na dĺžke 30 m, šírke 30 m a hrúbke 60 cm. V km 6,170 trasu potoka križuje vodovodné potrubie OC DN 250 mm. V mieste kríženia je navrhnuté zníženie dna potoka o 30 cm. Krytie nad vrchnou hranou ochranného betónového bloku musí byť min. 0,5 m. Stavebný objekt S02 - limnigraf: Terajší limnigraf je uchytený na pravobrežnej opore bývalého mosta. V súvislosti s terajšou úpravou potoka sa navrhuje jej búranie. Navrhuje sa vybudovať nový limnigraf za výtokom pravobrežnej opory terajšieho mosta na štátnej ceste. Navrhuje sa v km 5,680 stavebná časť limnigrafu podľa požiadavky správcu toku. Prívodný kanál na navrhuje zo žb rúr TZP 4-60 sv. 60 cm v počte 5 ks s upraveným betónovým čelom, do		nereguloovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia horného Váhu Ružomberok ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Piešťany. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 1 tejto Žiadosti o NFPpre projekty negenerujúce príjmy.

								ktorého sa osadí tlmič vyhotovený z oceľ. Tyčí DN 20 mm a páskovej ocele 30x10 mm, vzájomne zvarených do mriežkovej konštrukcie. Vodiace drážky v bet. čele sa vytvoria z ocele tvaru U č. 5. Pre plavákovú šachtu sa navrhuje bet. konštrukcia aj s bet. prstencami DN 500 mm. Riadenie uskutočňovania stavby, správne vykonávanie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie stavby schválenej v stavebnom konaní, podľa podmienok stavebného povolenia a zodpovednosť za dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude v kompetencii stavbyvedúceho (v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.z. a 554/2001 Z. z.) vybranej dodávateľskej firmy. Priame riadenie a kontrolu projektu budú zabezpečovať zamestnanci Odštepného závodu Piešťany SVP, š.p. a Podnikového riaditeľstva SVP, š.p. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom (v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a 554/2001 Z. z.) zo zamestnancov SVP, š.p. OZ Piešťany fyzickou kontrolou realizácie na základe kvantifikovaných položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre stavebné povolenie. (t.j. Ing. Elena Koníková). Ako indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania projektu budú používané po		
24120110013	NFP24120110030	Pšurnovice - úprava Pšurnovického potoka	OPZP-PO2-08-1	36022047 - SVP, š.p.	383 132,79	Koryto toku Pšurnovice sa nachádza v časti Pšurnovice, mestskej časti Bytče, okres Bytča, VÚC Žilina. Záujmové územie sa z geotektonického hľadiska nachádza v oblasti Západných Karpát, vonkajšie Západné Karpaty, Slovensko – Moravské Karpaty, Javorníky. Ide o mierne teplý, vlhký a vrchovinový región. Povodie Pšurnovického potoka je súčasťou povodia Váhu 4-21-07. Nachádza sa v severozápadnej časti Slovenska pri Bytči. Povodie má plochu 8,4 km2. priemerné ročné zrážky nad územím povodia sú 900 mm, absolútne maximum mesačných zrážok je 250 mm. Počet dní so snehovou pokrývkou je 80 dní. Najväčší prietok Q100 = 18,1 m3.s-1 a prietok jednoročnej vody Q1 = 2,2 m3.s-1. Celková dĺžka úpravy je 820,70 m. Stavba je rozčlenená na dve časti. V prvej časti je dĺžka úpravy 276 m a v druhej časti je to 544,70 m. Staveniskom je koryto Pšurnovického potoka a časť priľahlých parciel v zastavanej časti Pšurnovíc. Časť 1 prechádza medzi poľnohospodárskymi pozemkami a medzi zastavanou časťou a štátnou cestou III/50752. Brehy potoka sú silne zarastené vegetáciou. Opevnenie potoka pozostáva na pravom brehu v km 1,341 – 1,366 z betónového múru s kovovým plotom. Kapacita prietočného profilu je nedostatočná a počas veľkých vôd dochádza k častému vybrežovaniu a následne k zaplavovaniu okolitých pozemkov. Časť 2 ľavou stranou prechádza pozdĺž štátnej cesty III/50752 a pravá strana sa dotýka zastavanej časti a poľnohospodárskych pozemkov. Brehy potoka sú silne zarastené vegetáciou a sú bez opevnenia, na niektorých úsekoch v dôsledku podomieľania páty svahu dochádza k zosuvom a k narušeniu stability cesty, kapacita prietočného profilu je nedostatočná a počas veľkých vôd dochádza k častému vybrežovaniu a následne k zaplavovaniu okolitých záhrad, dvorov a priľahlých poľnohospodárskych pozemkov. Pozdĺž upravovaného potoka sa nachádza nadzemné vedenie: telefónne a miestny rozhlas a podzemné vedenie : telefónne, plynové a elektrické. Navrhovaný prietočný profil je dimenzovaný na prietok 50 ročnej vody Q50 = 18,7 m3.s-1.	Výsledkom projektu je komplexnejšia ochrana Pšurnovíc pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q50. Ochrana pred povodňami zvyšuje kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvára podmienky pre rozvoj mesta v zmysle územného plánu a to najmä individuálnej bytovej výstavby. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru, ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Cieľom projektu je úprava toku na celkovej dĺžke 820,70 m. Stavba je rozčlenená na dve časti. Časť 1 predstavuje jeden stavebný objekt a časť 2 sa ďalej člení na štyri objekty. Časť 1 : dĺžka úpravy 276 m, stavebný objekt 1 (SO 1) – úprava v km 1,277 – 1,553 Časť 2 : dĺžka úpravy 544,70 m, stavebný objekt 1 (SO 1) – úprava v km 2,374 stavebný objekt 2 (SO 2) – úprava v km 3,700 stavebný objekt 3 (SO 3) – úprava v km 4,180 stavebný objekt 4 (SO 4) – úprava v km 4,420 Výber zhotoviteľa Realizácii stavebných prác predchádza aktivita výber zhotoviteľa zabezpečovaný zamestnancami podniku v zmysle zákona 25/2006 Z.z. Podpis zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka za podnik vykoná príslušný štatutárny zástupca podľa zápisu v obchodnom registri resp. podľa právomocí delegovaných Organizačným poriadkom SVP, š.p. Predmetom zmluvy o dielo bude vybudovanie stavby podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní č. ŽP-2007/00184. Realizácia predmetu zmluvy o dielo Časť 1: Technické riešenie úpravy toku: Pozdĺžny sklon nivelety dna je I = 1,4 – 1,6 %. Navrhovaná niveleta dna nadväzuje na pôvodnú niveletu dna na začiatku a konci úpravy. Za účelom prehĺbenia dna sa navrhujú dva drevené dvojité prahy výšky 40 cm. Smerové pomery sú riešené kruhovými oblúkmi polomeru R = 20, 30, 40 a 100 m. Pri protismerných oblúkoch sú krátke medzi priamky a to 5,23 m, 7,57 m, 10,04 m a 6,17 m. Priečny profil upraveného koryta je navrhnutý na návrhový prietok QN = Q50 = 18,7 m3.s-1. Priečny rez je jednoduchý lichobežník s premenlivou šírkou v dne a sklonom svahov 1:2,5. Opevnenie koryta je navrhnuté : -v km 1,288 – 1,306.20 – obojstranne dlažba z lomového kameňa na cem. maltu s vyšpárovaním hr. 30 cm opretá o pätku z lomového kameňa na cem. maltu (ďalej len dlažba z lom. kameňa) -v km 1,306.20 – 1,327.20 – vpravo dlažba z lom. kameňa, vľavo oporný múr z betónu -v km 1,327.20 – 1,341.20 – obojstranne dlažba z lomového kameňa -v km 1,341.20 – 1,366.00 – vpravo jestvujúci bet. múr, vľavo dlažba z lom. kameňa -v km 1,366.00 – 1,542.50 – obojstranne dlažba z	Predkladaný projekt úpravy potoka Pšurnovice predstavuje samostatný ucelený úsek, ktorý ale tvorí súčasť komplexnej úpravy toku. Celkové technické riešenie úpravy potoka Pšurnovice prezentuje príloha č. 30. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch... - výkon činnosti stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: -verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. – tieto v projekte zabezpečí Ing. Marián Gálik (odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní deklarovaná v prílohe č. 31 – Preukaz o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 25/2006 Z.z.) -stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Stanislav Gáborík (odborná spôsobilosť je deklarovaná v rámci prílohy č. 31 – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti). Ostatné práce pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe verejného obstarávania.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: -platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia horného Váhu, Púchov ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Piešťany. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 1 tejto Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy.

								lomového kameňa -v km 1,352.35 – 1,355.65 – vľavo mostná opora z betónu do výšky úložného prahu mosta -v km 1,385.30 – 1,389.18 – obojstranne mostné opory z betónu do výšky úložného prahu mosta -v km 1,502.18 – 1,506.72 – obojstranne mostné opory z betónu do výšky úložného prahu mosta -v km 1,288.00, 1,484.14 a 1,542.20 sú navrhnuté zaisťovacie pásy po celej šírke koryta -v km 1,341.00 a 1,366.30 pre zaistenie pravého brehu a jestvujúcej bet. podmurovky oplotenia -v km 1,483.84 a 1,541.90 sa navrhujú drevené prahy dvojité z guľatiny Pod a nad prahom sa dno potoka spevní rovnaninou z lomového kameňa. Za účelom stabilizácie dna potoka sa navrhujú guľatinové pásy vo vzdialenosti 10, 12 a 15 m a rovnanina z lom. kameňa na dĺžke 2 m pod pásom a 0,5 m nad pásom. Pod mostami sa spevní dno potoka rovnaninou z lom. kameňa na dĺžke 10 m. V km 1,356.60, 1,385, 1,460 a 1,502 sa navrhujú schody z lomového kameňa šírky 0,75 m. V úseku úpravy sa zbúrajú tri jestvujúce doskové priepusty z betónu. Mimo úsek úpravy sa navrhuje zához z lomového kameňa s úpravou líca, za účelom zabezpečenia telesa príjazdovej cesty. Časť 2: Technické riešenie úpravy toku: SO 1 – úprava v km 2,374 Pozdĺžny sklon nivelety dna v celom úseku je I = 2,1 %. Smerové pomery sú riešené kruhovými oblúkmi polomeru R = 25 a 100 m. Pri protismerných oblúkoch je krátka medzi priamka dĺžky 3,06m. Opevnenie koryta je navrhnuté : v km 2,375.50 – 2,383.80 – vľavo rovnanina z lom. kameňa dĺ. 9,30 mv km 2,383.80 – 2,412.50 – vľavo oporný múr dĺ. 28,70 m a vpravo rovnanina z lom. kameňa dĺ. 39,70 m Dno je spevnené guľatinovými pásmi a rovnaninou z lom. kameňa na dĺžke 2,0 m pod a 0,5 m nad pásom. SO 2 – úprava v km 3,700 Pozdĺžny sklon nivelety dna je I = 1,7 – 3,29 %. Na zmiernenie pozdĺžneho sklonu sú navrhnuté štyri prahy a to: v km 3,860 dvojitý o výške 40 cm, dĺ. 2 m, v km 3,932.50 jednoduchý o výške 30 cm, dĺ. 3 m, v km 4,000 dvojitý o výške 40 cm, dĺ. 2 m, v km 4,030.90 dvojitý o výške 40 cm, dĺ. 2 m. Smerové pomery sú riešené kruhovými oblúkmi polomeru R = 20, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 160 a 200 m. Pri protismerných oblúkoch sú medzi priamky dĺžky 1,33 – 49,42 m. Opevnenie koryta je navrhnuté : -v km 3,700 – 3,715 – vľavo oporný múr dĺ. 17 m -v km 3,715 – 3,761 – vľavo rovnanina z lom. kameňa -v km 3,700 – 3,761 – vpravo rovnanina z lom. kameňa -v km 3,761 – 3,766 – obojstranne opory mosta -v km 3,766 – 3,780 – vľavo oporný múr dĺ. 14 m -v km 3,787.30– 3,797.50– vľavo oporný múr dĺ. 10,20m -v km 3,797.50 – 3,803 – obojstranne opory mosta -v km 3,895.40 – 4,038 – vľav		
24120110014	NFP24120110021	Protipovodňová ochrana a regulácia rieky Poprad	OPZP-PO2-08-1	36022047 - SVP, š.p.	1 738 046,05	Charakteristika rieky Poprad Povodie rieky Poprad sa nachádza na severe Slovenska v západnej časti Prešovského kraja. Rieka Poprad vzniká sútokom Hincovho potoka a potoka Krupá. Hincov potok vyteká z Veľkého Hincovho plesa a potok Krupá z Popradského plesa, ktoré sa zlievajú v Mengusovskej doline vo Vysokých Tatrách (1 302,3 m n. m.). Hincov potok je považovaný za pramenný tok rieky Poprad. Rieka Poprad je typickou horskou riekou. Tok má až po Svit charakter vysokohorskej bystriny s priemerným pozdĺžnym sklonom 40 ‰. Brehy koryta sprevádza hustá brehová vegetácia. Súbežne s Popradom steká pravostranný prítok Mlynica, ale spájajú sa až pri Svite. Od Svitu po Poprad je tok usmernený úpravou. Prítoky Popradu v strednej časti toku sú značne štrkonosné a pri zaústení vytvárajú štrukové nánosy, ktoré pri prechode veľkých vôd transportujú do dolného úseku. Po Spišskú Belú je trasa koryta	Výstupom realizácie projektu budú vybudované nasledovné opatrenia protipovodňovej aktivity: 1. hrádza a 2. regulácia toku. Výsledkom projektu bude chránené územie o rozlohe 30 hektárov. (20 ha nezastavené plochy, 10 ha zastavené plochy). Realizácia projektu bude mať dopad na ochranu obyvateľov pred povodňami, pričom sa jedná najmä o zamestnancov priemyselnej zóny. Tu v súčasnosti pôsobí 550 zamestnancov a manažment, ktorí sú ohrozovaní prípadnými záplavami, nakoľko v súčasnosti nie sú v danom území zrealizované žiadne protipovodňové opatrenia. Vzhľadom k tomu, že priemyselná zóna vytvára potenciál pre investorov, vzrastie v priebehu roka počet zamestnancov, resp. osôb pôsobiacich v areáli priemyselnej zóny na 800 pričom celková predpokladaná	Opis aktivít projektu: A) Prípravné práce: V rámci prípravných prác projektu bola vypracovaná stavebná dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné pobolenia a získané stavebné povolenie na vodnú stavbu Priemyselná zóna Kežmarok – protipovodňová ochrana a regulácia. Súčasne bolo zrealizované geodetické zameranie polohopisu a výškopisu. Finančné prostriedky na uvedené aktivity si nenárokujeme, preto sú v rozpočte projektu uvedené ako neoprávnené. Pred začiatkom stavby bude zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a technický dozor, prieskum trhu na dodávateľov projektových prác a prostriedkov na zabezpečenie publicity projektu. Následne bude vypracovaný projekt	Realizácia projektu je nevyhnutná pre vybudovanie II. etapy priemyselnej zóny Kežmarok. Po jej výstavbe dôjde k zmene súčasného stavu. Inundačné územie sa v ŕkm 97,14 (PF6) až rkm 97,61 (PF10) z dôvodu záberu plochy pre priemyselný park na ľavej strane toku značne zužuje. Pri porovnávaní výsledkov výpočtov sa táto zmena prietočnej plochy prejavuje zvýšenou rýchlosťou odtoku medzi rkm 96,94 (PF4) a rkm 97,14 (PF6) čo prezentuje porovnávacia tabuľka (Príloha č. 7 Projektovej dokumentácie). Od rkm 97,23 (PF7) a rkm 96,61 (PF10) sa prejavuje zvýšenie hladiny. Výpočty priebehu hladín Q100 = 480 m3.s-1 súčasného stavu a stavu po vybudovaní II. etapy stavby Priemyselnej zóny Kežmarok sú obsahom Prílohy č.7 Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 15 predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok.	Z uvedenej charakteristiky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. v časti d) vyplývajú prevádzkové úlohy projektu. Ide o nasledujúce činnosti: -Kontrola stavu diela – obhliadky diela s posúdením nutnosti drobných opráv -Čistenie diela od nánosov – projekt počíta s hladkou úpravou regulovaného úseku, ktorá zamedzuje tvorbu nežiaducich nánosov -Prierez stromov a kríkov v okolí regulovaného úseku vodného toku – činnosť zabezpečovaná v perióde 5, resp. 10 rokov Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje predmetné činnosti na reguláciách vodných tokov, ktoré sú v jeho správe už niekoľko desiatok rokov. Zo skúseností žiadateľa vyplýva, že projekt v prvých desiatich rokoch prevádzkovania bude vyžadovať takmer

smerovo vyvážená, iba miestami sa vyskytujú meandre a zákruty. Koryto Popradu je v neupravenom úseku plytké, značne rozrušené s výskytom štrkových lavíc. Brehy sú prevažne porastené krovinami, čo nie je dostatočné vegetačné spevnenie. Od Spišskej Belej po Podolínec tok začína meandrovať, koryto je neupravené v zanedbanom stave s mnohými štrkovými nánosmi. Brehy sú slabo vegetačne zapojené a v konkávach sú podmývané. Od Podolínca k Ružbachom Poprad preteká úzkym údolím zovretý vysokými brehmi. Rieka Poprad je zahrnutá v Programe protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010, nakoľko tu bolo zaznamenaných niekoľko povodňových situácií. Povodne vznikajú najmä v jarných mesiacoch v období ľadochodov pri topení ľadu a snehu v mesiacoch marec – apríl a v období prívalových dažďov najčastejšie v mesiacoch jún a júl.
V intraviláne Mesta Kežmarok je koryto rieky Poprad regulované, záplavami sú ohrozované okolité pozemky pri neupravených úsekoch toku mimo zastavaného územia a v území súčasnej priemyselnej zóny. Ohrozené sú najmä poľnohospodárske pozemky a záhradkárske osady „Pod turbínou" (pred vstupom do mesta od obce Huncovce) a „Pri horárni" (smerom k mestskej časti Pradiareň) a sporadicky aj v časti Sihoť pri limnigrafe pri vzdutí vodnej hladiny.

Charakteristika lokalizácie stavby

Stavba bude lokalizovaná v severnej časti katastrálneho územia Mesta Kežmarok pri priemyselnom parku, na pozemkoch parc. č. 6830, 6831, 6832, 6833/3, 6884 a 6785. Na začiatku úpravy bude hrádza napojená na už vybudovaný svah toku, pričom predné miesto napojenia sa určí priamo na stavbe, alebo po podrobnejšom zameraní územia. Koniec úpravy je v rkm 97,578. Dĺžka ochrannej hrádze bude 380 m. Riešenie úpravy vodného toku je navrhnuté od miesta už zrealizovanej úpravy ľavostranného svahu a končí cca 100 m pod ľávkou cez rieku, pričom koryto bude upravené v dĺžke 470 m. Miesto realizácie projektu je znázornené na obrázku nižšie. Presné umiestnenie stavby je znázornené v prílohe č. 2 projektovej dokumentácie (Príloha č. 15 Žiadosti o NFP)
Charakteristika cieľových skupín

Cieľovými skupinami sú jednak zamestnávatelia ale aj zamestnanci v rámci Priemyselnej zóny Kežmarok. Realizácia projektu je dôležitá pre investorov, či už súčasných alebo potenciálnych, ktorí využívajú resp. budú využívať infraštruktúru v rámci priemyselného parku. Realizácia projektu je nevyhnutná pre udržateľnosť ich investičných zámerov, s čím následne súvisí aj tvorba a udržateľnosť pracovných miest v Meste Kežmarok a okolí. Čiže ďalšou cieľovou skupinou, ktorá bude mať z realizácie projektu prospech sú samotní zamestnanci v rámci priemyselného parku. Realizácia projektu, cez zabezpečenie podmienok pre investorov, nepriamo ovplyvní aj celkový socioekonomický rozvoj Mesta Kežmarok.
Cieľovú skupinu obyvateľov, ktorá bude chránená pred povodňami tvoria najmä zamestnanci, ktorí pôsobia v priemyselnej zóne. V súčasnosti tu pôsobí 550 osôb, v čase po realizácii projektu by sa mal počet zvýšiť na 800 zamestnancov, pričom celková kapacita priemyselnej zóny je 2000 zamestnancov.
Ďalšou cieľovou skupinou sú zamestnávatelia (investori), ktorí sú jednak osobne ohrození záplavami v danom území a v neposlednom rade aj ich investície, ktoré v súčasnosti dosahujú hodnotu približne 300 mil. Sk, pričom výška investícií potenciálnych investorov by mala predstavovať ešte 1 mld. Sk.
Nepriamy vplyv bude mať realizácie projektu aj na ostatných obyvateľov mesta, nakoľko rozvojom priemyselnej zóny budú vytvorené podmienky na ďalší socio-ekonomický rozvoj mesta (obchod, služby) ako aj rozvoj subdodávateľských podnikov.

Súčasný stav dotknutej oblasti

Pozdĺž rieky Poprad v rkm 96,633 až 97,715 inundačné územie tvoria prevažne lúky. Okolo brehu je sporadický brehový porast z náletových drevín. Na pravej strane oproti ČOV tok obmýva strmý svah lesa. Kapacita koryta je zhruba na úrovni prietoku Q1 ročnej vody (70 m3.s-1). Vyššie prietoky sa z koryta vylievajú do inundácie a ohrozujú tak objekty priemyselnej zóny

kapacita pracovných miest, ktoré by sa tu mali vytvoriť je 2000. Čo predstavuje počet v budúcnosti ohrozených osôb povodňami.

Navrhované opatrenia protipovodňovej ochrany

Realizácia projektu je nevyhnutná pre vybudovanie II. etapy priemyselnej zóny Kežmarok. Po jej výstavbe dôjde k zmene súčasného stavu. Inundačné územie sa v rkm 97,14 (PF6) až rkm 97,61 (PF10) z dôvodu záberu plochy pre priemyselný park na ľavej strane toku značne zužuje. Pri porovnávaní výsledkov výpočtov sa táto zmena prietočnej plochy prejavuje zvýšenou rýchlosťou odtoku medzi rkm 96,94 (PF4) a rkm 97,14 (PF6) čo prezentuje porovnávacia tabuľka (Príloha č. 7 Projektovej dokumentácie). Od rkm 97,23 (PF7) a rkm 96,61 (PF10) sa prejavuje zvýšenie hladiny.
Výpočty priebehu hladín Q100 = 480 m3.s-1 súčasného stavu a stavu po vybudovaní II. etapy stavby Priemyselnej zóny Kežmarok sú obsahom Prílohy č.7 Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 15 predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Na základe uvedených výsledkov hladinového režimu záujmového úseku toku je potrebné ochrániť plochu navrhovanej II. etapy stavby priemyselného parku ochrannou hrádzou. Dĺžka ochrannej hrádze je 380 m. Na začiatku úpravy, je hrádza napojená na už vybudovaný svah toku. Koniec úpravy je v rkm 97,578. Hrádza bude široká 3 m, návodný svah sa navrhuje so sklonom 1:2 vzdušný 1:2,5. Hrádza bude nasypaná zo zhutneného hlinito-piesčitého materiálu. Výška koruny hrádze sa navrhuje 1 m nad hladinou Q100. Priemerná výška hrádze bude v rozpätí 2,2 až 4,3 m. Ochrana územia musí byť zabezpečená v zmysle zátopovej čiary a teda je potrebné územie chrániť aj proti spätnému vzdutiu od prítoku rieky Poprad (bezmenný tok).
Riešenie úpravy rieky Poprad je navrhnuté od miesta už zrealizovanej úpravy ľavostranného svahu a končí cca 100 m pod ľávkou cez rieku. Dĺžka úpravy toku je 470 m s dvoma oblúkmi polomeru R1 = 180 m a R2 = 120 m. Sklon I = 0,0036. Profil úpravy koryta je navrhnutý v tvare lichobežníka. Opevnenie svahov je navrhnuté do výšky 1,5 m alebo po kótu terénu kamennou nahádzkou s hmotnosťou do 250 kg s urovnaním líca. Opevnenie pravej strany toku od rkm 97,200 po rkm 97,310 je z dôvodu vysokých korytových rýchlostí pri prechode povodňových prietokov opevnené nahádzkou s hmotnosťou do 500 kg s urovnaním líca. Takéto opatrenie sa navrhlo z dôvodu značne strmého brehu toku v uvedenom úseku.

Prepojenie projektu s inými realizovaných projektmi

Z uvedeného vyplýva, že realizácia predkladaného projektu je nevyhnutná pre vybudovanie II. etapy priemyselnej zóny Kežmarok, s cieľom zabezpečiť podmienky pre investora DYNACAST AUSTRIA a ďalších potenciálnych investorov. Projekt zároveň prispeje k ochrane majetku a ako aj zamestnancov a iných osôb pôsobiacich v priemyselnej zóne. Súčasná výška investícií v priemyselnej zóne predstavuje 300 mil. Sk, pričom ďalšie potenciálne investície by mali byť vo výške 1 mld. Sk. Realizácia tohto projektu preto nepriamo prispieva k znižovaniu nezamestnanosti (miera nezamestnanosti okresu Kežmarok = 19,42 %) a k celkovému hospodársko-sociálnemu rozvoju územia, nakoľko počet pracovných miest vytvorených investormi do konca roku 2008 by sa mal zvýšiť zo súčasných 550 na 800, pričom celková kapacita pracovných miest areálu je až 2000.
Podporované opatrenia zmierňujúce dôsledky klimatických zmien a adaptačné opatrenia na klimatické zmeny (k tabuľke č. 20 – Sledovanie energetickej efektívnosti, adaptačných a redukčných opatrení)
Pri dôsledkoch klimatických zmien sa pozornosť venuje

skutočného vyhotovenia stavby.
B) Stavebné práce:
Stavebné práce budú zabezpečené stavebnou spoločnosťou, ktorá bude vybratá v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ochranná hrádza
Na základe výsledkov hladinového režimu záujmového úseku je potrebné ochrániť plochu navrhovanej II. etapy stavby priemyselného parku ochrannou hrádzou. Dĺžka ochrannej hrádze je 380 m. Na začiatku úpravy je hrádza napojená na už vybudovaný svah toku. Presné miesto napojenia sa určí priamo na stavbe po podrobnejšom zameraní územia. Koniec úpravy je v rkm 97,578.
Koruna hrádze bude široká 3 m, návodný svah so sklonom 1:2, vzdušný 1:2,5. Hrádza bude zasypaná zo zhutneného hlinito-piesčitého materiálu. Koruna hrádze bude v šírke 2,4,0 m spevnená štrkodrvinou, ostatný povrch koruny a svahov bude zahumusovaný a osiatý. Výška koruny hrádze sa navrhuje 1,0 m nad hladinou Q100. Priemerná výška hrádze bude v rozpätí 2,2 až 4,3 m (v miestach ramena toku).
Opevnenie päty a svahu hrádze:
Od rkm 97,136 po 97,175 je navrhnuté svah hrádze na návodnej strane do výšky 1,6 m a pätku opevniť kamennou nahádzkou s urovnaním líca hmotnosti do 250 kg. Ostatný svah do výšky Q100 + 0,60 m bude opevnený kamennou rovnaninou hrúbky 0,60 m s urovnaním líca hmostnosti od 40 – 80 kg. Od rkm 97,175 po 97,470 je navrhnutý svah hrádze na návodnej strane do výšky 1,60 m a pätka opevnená kamennou nahádzkou s urovnaním líca hmotnosti od 40 – 80 kg. Ostatný svah do výšky Q100 + 0,60 m je navrhnuté opevniť kamennou rovnaninou hrúbky 0,40 m s urovnaním líca hmotnosti do 50 kg. Ostatná časť svahov bude zatrávnená.
Trasa hrádze križuje rameno toku. Počas zakladania násypu hrádze je potrebné riadne zatesniť tieto tzv. preferované cesty spodnej vody, aby sme sa v týchto miestach vyhli vymieľaniu materiálu spod hrádze.
Pre odvodnenie vnútorných vôd navrhujeme v hrádzi hrádzový výpust, ktorý odvedie vodu do toku Poprad. Hrádzový výpust bude osadený na najbližšie miesto terénu v rkm 97,200. Do záchytného rigolu je potrebné vyspádovať celú plochu priemyselného parku.
Hrádzový výpust bude tvoriť vtokový a výtokový objekt a betónové potrubie. Vtokové a výtokové objekty sú situované tak, aby medzi objektmi a pätou ochrannej hrádze bol priestor minimálnej šírky 3 m, aby bol umožnený prechod strojných mechanizmov pri obidvoch pätách hrádze.
Betónové potrubie výpustu bude z hrdlových vystužených rúr. Potrubia budú ovládané kanalizačnými uzávermi umiestnenými v manipulačnej šachte pri korune hrádze s vnútornými rozmermi. Ovládanie uzáverov sa navrhuje pod stropom šachty hydrantovým kľúčom cez zdvíhací mechanizmus.
Pri hrádzovom výpuste je vybudovaná betónová čerpacia šachta. Predmetom elektrotechnickej časti projektovej dokumentácie bude NN prípojka a návrh rozvádzačov pre pripojenie ponorných čerpadiel v čerpacej jame, ktoré majú slúžiť na prečerpanie vnútorných vôd, v čase zvýšenej hladiny vody v Poprade, cez ochrannú hrádzu.
Manipulácia pri veľkých vodách je nasledovná: Ak hladina v inundácii dosiahne úroveň terénu pri návodnej päte hrádze, zatvorí sa uzáver v manipulačnej šachte hrádzového výpustu a vo vtokovom objekte sa otvorí potrubie do čerpacej šachty. V prípade potreby sa zapnú čerpadlá a nastane automatická prevádzka čerpadiel.
Posúdenie stability svahov hrádze bolo urobené programom systému GEO4. Posudzovaná bola návodná strana so sklonom 1:2. Pre stanovenie zemníka pre stavbu hrádzi je potrebné urobiť jeho

Na základe uvedených výsledkov hladinového režimu záujmového úseku toku je potrebné ochrániť plochu navrhovanej II. etapy stavby priemyselného parku ochrannou hrádzou. Dĺžka ochrannej hrádze je 380 m. Hrádza bude nasypaná zo zhutneného hlinito-piesčitého materiálu. Výška koruny hrádze sa navrhuje 1 m nad hladinou Q100. Priemerná výška hrádze bude v rozpätí 2,2 až 4,3 m.
Riešenie úpravy rieky Poprad je navrhnuté od miesta už zrealizovanej úpravy ľavostranného svahu a končí cca 100 m pod ľávkou cez rieku. Dĺžka úpravy toku je 470 m s dvoma oblúkmi polomeru R1 = 180 m a R2 = 120 m. Sklon I = 0,0036. Profil úpravy koryta je navrhnutý v tvare lichobežníka. Opevnenie svahov je navrhnuté do výšky 1,5 m alebo po kótu terénu kamennou nahádzkou s hmotnosťou do 250 kg s urovnaním líca. Opevnenie pravej strany toku od rkm 97,200 po rkm 97,310 je z dôvodu vysokých korytových rýchlostí pri prechode povodňových prietokov opevnené nahádzkou s hmotnosťou do 500 kg s urovnaním líca. Takéto opatrenie sa navrhlo z dôvodu značne strmého brehu toku v uvedenom úseku.

Prepojenie projektu s inými realizovaných projektmi

Z uvedeného vyplýva, že realizácia predkladaného projektu je nevyhnutná pre vybudovanie II. etapy priemyselnej zóny Kežmarok, s cieľom zabezpečiť podmienky pre investora DYNACAST AUSTRIA a ďalších potenciálnych investorov. Projekt zároveň prispeje k ochrane majetku a ako aj zamestnancov a iných osôb pôsobiacich v priemyselnej zóne. Súčasná výška investícií v priemyselnej zóne predstavuje 300 mil. Sk, pričom ďalšie potenciálne investície by mali byť vo výške 1 mld. Sk. Realizácia tohto projektu preto nepriamo prispieva k znižovaniu nezamestnanosti (miera nezamestnanosti okresu Kežmarok = 19,42 %) a teda k celkovému hospodársko-sociálnemu rozvoju územia, nakoľko počet pracovných miest vytvorených investormi do konca roku 2008 by sa mal zvýšiť zo súčasných 550 na 800, pričom celková kapacita pracovných miest areálu je až 2000.

Cieľovými skupinami sú jednak zamestnávatelia ale aj zamestnanci v rámci Priemyselnej zóny Kežmarok. Realizácia projektu je dôležitá pre investorov, či už súčasných alebo potenciálnych, ktorí využívajú resp. budú využívať infraštruktúru v rámci priemyselného parku. Realizácia projektu je nevyhnutná pre udržateľnosť ich investičných zámerov, s čím následne súvisí aj tvorba a udržateľnosť pracovných miest v Meste Kežmarok a okolí. Čiže ďalšou cieľovou skupinou, ktorá bude mať z realizácie projektu prospech sú samotní zamestnanci v rámci priemyselného parku. Realizácia projektu, cez zabezpečenie podmienok pre investorov, nepriamo ovplyvní aj celkový socioekonomický rozvoj Mesta Kežmarok.
Nepriamy vplyv bude mať realizácia projektu aj na ostatných obyvateľov mesta, nakoľko rozvojom priemyselnej zóny budú vytvorené podmienky na ďalší socio-ekonomický rozvoj mesta (obchod, služby) ako aj rozvoj subdodávateľských podnikov.

Charakteristika žiadateľa

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP) je správca vodných tokov a povodí na Slovensku a je zaradený medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR, čl. 4 je vo výhradnom vlastníctve štátu. SVP zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým

nulové prevádzkové náklady.
Životnosť projektu je predpokladaná v dĺžke viac ako 40 rokov. Prípadné skrátenie životnosti projektu môžu spôsobiť len enormné klimatické zmeny v ďalších rokoch, ktoré by spôsobili extrémny nárast denných zrážok v niektorých ročných obdobiach.

Tab. Výpočet výdavkov na zabezpečenie prevádzky projektu a zdroje na financovanie prevádzky

Prevádzkové výdavky	Jednotková cena	Suma v SKK / rok	Zdroj krytia
Kontrola stavu diela - preventívna - hrubá mzda	2 000,00 Sk	24 000,00 Sk	Vlastné zdroje
Odvody - za zamestnávateľa	708,00 Sk	8 496,00 Sk	Vlastné zdroje
Amortizácia DM - osobný automobil	1 000,00 Sk	12 000,00 Sk	Vlastné zdroje
Prierez stromov - priemerná ročná hodnota, externé služby	25 000,00 Sk	25 000,00 Sk	Vlastné zdroje
SPOLU		69 496,00 Sk	

Prevádzkové výdavky projektu sa budú v jednotlivých rokoch líšiť v závislosti od veku diela. Počas prvých desiatich rokov bude projekt vyžadovať takmer nulové prevádzkové výdavky. Tabuľka prevádzkových výdavkov odráža priemerné prevádzkové výdavku vypočítané na báze 40 ročnej životnosti projektu.
Pri stanovení priemerných jednotkových sa vychádzalo z empirických skúseností žiadateľa – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Žiadateľ má skúsenosti s podobnými projektmi, ktoré sú uvedené v časti d).

Z uvedených informácií vyplýva, že žiadateľ disponuje odbornými, personálnymi a tiež finančnými prostriedkami na zabezpečenie aktivít projektu po jeho ukončení.
Nakoľko projekt nevytvára zisk, prevádzku ako aj údržbu protipovodňových opatrení, tak aby splňali účel pre ktorý boli vybudované v požadovanom rozsahu a kvalite, bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými finančnými zdrojmi ako aj personálnymi kapacitami.
Po ukončení realizácie projektu bude zachovaná kooperácia jednotlivých zainteresovaných subjektov – tak zo strany žiadateľa, Mesta Kežmarok ako aj investorov, ktorí budú pôsobiť v priemyselnej zóne. Význam tohto partnerstva bude spočívať v zlepšení toku informácií pri prípadných poruchách, či povodňových situáciách.

							charakteristikám premenlivosti klímy ako aj zrážkovým úhrnom. V dôsledku klimatických zmien došlo k významnému rastu výskytu extrémnych denných úhrnov zrážok, čo malo za následok významné zvýšenie rizika lokálnych povodní v rôznych oblastiach Slovenska. K očakávaným dôsledkom klimatických zmien patrí zvýšenie hladiny oceánov a morí roztápaním ľadovcov na jednaj strane a na druhej strane k nevyrovnanému dopadu množstva zrážok na zemský povrch. Na základe uvedeného je možné očakávať vyšší nárast prírodných katastrof v podobe krutých búrok a veterných smršťí. Zvyšovanie krátkodobých ale zato intenzívnych zrážok sa očakáva dokonca aj v oblastiach kde tento jav nebol tak častý.	geologický prieskum a následne posúdiť stabilitu svahov. Kontrolné skúšky Pri sypaní hrádze budú robené kontrolné skúšky a vedená riadna evidencia výsledkov skúšok, pričom bude postupované v súlade s STN 73 6850 čl. 129 a 130 – 135. Kontrolné skúšky je odporučené robiť: -z miesta medziskládky -z miesta hutnenia -najmenej každých 500 m3 zabudovanej zeminy, -najmenej jeden krát za smenu, -z každej spracovávanej vrstvy -pri zmene počasia, ktoré môže ovplyvniť vlastnosti sypaniny. Úprava rieky Poprad v záujmovom úseku Riešenie úpravy rieky je navrhnuté od miesta už zrealizovanej úpravy ľavostranného svahu cca 100 m pod lávkou cez rieku. Dĺžka úpravy toku je 470 m s dvoma oblúkmi R1 = 180 m a R2 = 120 m. Sklon I = 0,0036.	protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok. SVP má celoštátnu pôsobnosť so štyrmi odštepnými závodmi, zriadenými na báze prírodzených povodí. Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. Celková plocha povodí je 49 015 km2. Slovensko leží na rozvodnici Čierneho a Baltického mora a svojimi prírodnými danosťami vytvára akoby strechu Európy, po ktorej väčšina vody z atmosferických zrážok z nášho územia odteká. To spolu s nerovnomerným výskytom vody v čase a priestore predurčuje vodohospodársku situácia našej krajiny.	
24120110015	NFP24120110005	Ružín - Rekonštrukcia technologických zariadení VS	OPZP-PO2-08-1	36022047 - SVP, š.p.	2 460 219,58	Vodná stavba Ružín I. a II. je situovaná v údolí rieky Hornád vo východnej časti Slovenského Rudohoria nad obcou Malá Lodina. Ide o posledný prielom Hornádu pohorím Slovenského Rudohoria, pred jeho ohybom do Košickej Kotliny.Tok Hornádu preteká v týchto miestach hlbokým, úzkym údolím, zovretý strmými svahmi Volovských vrchov a Čiernej hory – orografickými celkami Slovenského Rudohoria. Priehradný profil hrádze Ružín I. je situovaný v Bujanovskom žulovom masíve. Podložie v týchto miestach tvorí skalný podklad z granodioru, nepravidelne rozpukaný. V profile vodnej stavby Ružín II. je podložie tvorené svorovými rulami, ktoré sú do hĺbky 2-5m silne zvetrané. Podľa klimatickej klasifikácie patrí územie vodnej stavby do oblasti mierne teplej, tzv. B-klímy a do okrsku B 7, ktorý je charakterizovaný ako vlhký. Prevládajúci smer vetra je západný. Priemerný ročný úhrn zrážok pre stanicu Košická Belá je 755mm. Snehová pokrývka sa tu vyskytuje v priemere 72 dní. V oblasti Hornádskej kotliny sa prejavuje „zrážkový tieň" Vysokých Tatier. Riečna sieť Hornádu je symetrická a má rovnomerný nárast plochy povodia. Celková plocha povodia je 1929 km2 . Priemerný ročný prietok Qa=17,40 m3.s-1 . Celkový objem: 59 mil. m3 Z toho retenčný: 7,4 mil. m3 zásobný: 45,3 mil. m3 stály: 6,3 mil. m3 Účelom vodnej stavby je : - transformácia povodňových prietokov Q100=647 m3.s-1 nad v.s.Ružín I, na Qtransf=542 m3.s-1 pod v.s. Ružín II - zabezpečiť nad a pod zaústením rieky Torysy vyhovujúce riedenie odpadových vôd z aglomerácie Košíc s 90% zabezpečenosťou - výroba špičkovej elektrickej energie s celkovou priemernou ročnou výrobou 145 GWh - zabezpečiť úžitkovú vodu pre US Steel a ostatný priemysel v oblasti Košíc v množstve 2,0 m3.s-1 so 100% zabezpečenosťou Hrádza Ružín I. je vybudovaná ako kamenná sypaná, so stredovým hlinitým tesnením, v dolnej časti zalomeným proti vode. Výška hrádze nad terénom je 56,5m a je vybudovaná v rkm 70,9. Hrádza Ružín II. je betónová gravitačná a je budovaná v svorových žulách. Maximálna výška hrádze nad terénom je 16m v rkm 66,3 rieky Hornád. Stavba bola uvedená do prevádzky v roku 1974.Súčastný stav vodného diela ja adekvátny k jeho viac než tridsaťročnej prevádzke a je potrebné pristúpiť k rekonštrukcii a k modernizácii niektorých objektov stavebnej časti a technologických súborov vodnej stavby. Rekonštrukcia sa netýka vodnej elektrárne. Ako východiskový podklad pre SVP š.p. je plán výstavby, ktorý je spracovaný na základe dlhodobého sledovania lokalít v celom povodí a následného vyhodnotenia riešení, ktoré sú najvyhovujúcejšie pre dané lokality a ich špecifiká. Tento plán bol podkladom k vypracovaniu komplexu protipovodňových opatrení pod názvom : „Program protipovodňovej ochrany v Slovenskej republike do roku 2010" schváleného uznesením vlády SR v roku 2000. Tento projekt sa vzťahuje na „Program protipovodňovej ochrany v Slovenskej republike do roku 2010" , nakoľko zabezpečenie požadovaných prietokov v Hornáde ovplyvní transformované prietoky Hornádu počas povodní.	Výsledkom projektu je ochrana intravilánu okresného mesta Košice a priľahlých obcí pod VD Ružín v povodí prietoku toku Hornád. Ochrana pred povodňami zvýši kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvára podmienky pre rozvoj mesta v zmysle územného plánu a to najmä individuálnej bytovej výstavby. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Cieľom projektu sú rekonštrukčné práce na vodnom diele Ružín. Rekonštrukčnými prácami nedôjde k zmenám stavebných objektov a prevádzkových súborov a nezmení sa ani doterajšie využívanie vodnej stavby. Dlhoročnou prevádzkou a vplyvom sadania hrádzi došlo k zmenám na konštrukciách niektorých objektov stavby. Staticky sú objekty v bezpečnom stave, avšak po viac ako 30 ročnej prevádzke vykazujú značné schátranie. Realizáciou navrhovaných prác dôjde k zvýšeniu bezpečnosti pracovníkov prevádzky, k modernizácii prevádzkových objektov a technologických súborov a tým k zvýšeniu bezpečnosti a prevádzkyschopnosti celého komplexu vodnej stavby. Zabezpečenie požadovaných prietokov v Hornáde si vyžaduje aby minimálne prietoky v Hornáde pod vodným dielom boli: -pod hrádzou Ružín II – Q = 3,0 m3.s-1 -v Kysaku pod zaústením toku Svinka – Q = 6,0 m3.s-1 -v Ždani pod zaústením Torysy – Q = 10,0 m3.s-1 Výber zhotoviteľa Realizácii stavebných prác predchádza aktivita výber zhotoviteľa zabezpečovaný zamestnancami podniku v zmysle zákona 25/2006 Z.z. Podpis zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka za podnik vykoná príslušný štatutárny zástupca podľa zápisu v obchodnom registri resp. podľa právomocí delegovaných Organizačným poriadkom SVP, š.p. Predmetom zmluvy o dielo bude vybudovanie stavby podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní č. ŽP-2007/00184. Realizácia predmetu zmluvy o dielo Rekonštrukčné práce, ich charakter, rozsah: RUŽÍN I: - Návodné prevádzkové uzávery dnových výpustov - Návodné prevádzkové uzávery sú uzávery stavidlové a pozostávajú zo stavidiel, vodiacich drážok, tesniaceho rámu a hydraulického pohybovacieho mechanizmu. Hlavné údaje : - počet uzáverov 2 - hradiaca šírka stavidla 2,375 m - hradiaca výška stavidla 1,90 m - zdvih stavidla 1,90 - ovládanie uzáverov hydraulické miestne i diaľkové - Zasúvadlové uzávery v tlakovej komore vtokového objektu - sa vymení zasúvadlový uzáver, vreteno a ručný stojan, ktorý sa nahradí stojanom s elektropohonom. Ovládanie bude miestne. - Čerpadlo v čerpacej komore vtokového objektu - nahradí pôvodné menšie čerpadlo pohonným čerpadlom do mokrej komory DN 80 - Čerpadlá presiaknutých vôd v injekčnej štôlni - Vymenia sa tiež zasúvadlové uzávery DN 80 a spätné klapky DN 80. - Kryt montážnej šachty Johnsonových uzáverov - Otvor montážnej šachty na korune združeného	Dlhoročnou prevádzkou došlo k zmenám na stavebných konštrukciách a technologických objektoch stavby. Staticky sú objekty v bezpečnom stave, avšak po viac ako 30 ročnej prevádzke vykazujú značné schátranie. Realizáciou navrhovaných prác dôjde k modernizácii prevádzkových objektov a technologických súborov a tým k zvýšeniu bezpečnosti a prevádzkyschopnosti celého komplexu vodnej stavby. Realizácia rekonštrukcie zabezpečí požadované prietoky v Hornáde, čím sa zvýši a zabezpečí protipovodňová ochrana dotknutého územia, kde spadá aj krajské mesto Košice. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch... - výkon činnosti stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: -verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. – tieto v projekte zabezpečí Milan Trojčák (odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní deklarovaná v prílohe č. 31 – Preukaz o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 25/2006 Z.z.) -stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Marián Friga (odborná spôsobilosť je deklarovaná v rámci prílohy č. 31 – Preukaz o odbornej spôsobilosti). Ostatné práce pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe verejného obstarávania.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: -platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia Hornádu a Bodvy Košice ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Košice. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 1 tejto Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy.

						Tým kladne ovplyvní celé povodie pod v.s. a zabezpečí komplexnejšiu protipovodňovú ochranu.		funkčného objektu s pôdorysnými rozmermi 3,5 x 4,5 m bude zakrytý jednodielnym oceľovým krytom zvareným z krycieho plechu - Rekonštrukcia rozmrazovacieho zariadenia na ZFO - Pôvodné vzduchové trysky sa vymenia za nerezové a rúrkový oblúk trysiek pootočiť o 90o v smere, alebo protismeru hodinových ručičiek. - Rekonštrukcia vodiacich líšt provizórneho hradenia – pozostáva z : očistenia líšt, upevnenia uvolnených líšt a čiastočnej výmeny líšt - Práce súvisiace s rekonštrukciou technologických zariadení – pozostávajú z: menších búracích prác železobetónových konštrukcií RUŽÍN II: - Segmentové uzávery dnových výpustov- výmena - Hlavné údaje : - počet výpustných otvorov 3 - svetlá šírka otvoru 5,00 m - svetlá výška otvoru 3,25 m - hradiaca výška segmentu3,30 m - kóta dosadacieho prahu 262,75 m n.m. - kóta dolnej hrany pri vyhradení 266,05 m n.m. - kóta max. prevádzkovej hladiny 277,70 m n.m. - Zasúvadlové uzávery obtokového potrubia - Pri rekonštrukčných prácach sa pôvodné zasúvadlové uzávery nahradia novými. - Technologické zariadenia nadlepšovacieho potrubia – pozostáva: - hrubých hrablíc -jemných hrablíc -provizórneho uzáveru -zasúvadlových uzáverov a potrubia DN 1000 Pôvodné hrubé hrablice sa vybúrajú vrátane obvodového rámu a nahradia sa novými - Kryt skládky hradidiel – zakryje sa novým dvojdielnym krytom a to s rozmermi 2,2 x 5,6 m a 1,0 x 5,6 m. - Čerpadlá presiaknutých vôd v injekčnej štôlni - Pôvodné dve vertikálne odstredivé čerpadlá sa nahradia novými ponornými čerpadlami do mokrej komory DN 80 - Protikorózna ochrana - protikorózne nátery. - Rekonštrukcia dnových výpustov – stavebno-technické riešenie - Stavebno-technické riešenie výmeny troch segmentov dnových výpustov akceptuje manipulačným poriadkom predpísaný minimálny zostatkový prietok Q = 3,0 m3 . s-1 v Hornáde pod v.s. Ružín II. Ochrana montážneho pracoviska vo vývare pod segmentami, je na Q1. - Rekonštrukcia vtoku na TG-3- Zanášanie kolmých hrablíc na TG-3 navrhujeme riešiť prekrytím vtokových krídiel staveniskovými betónovými prefabrikátmi - Práce súvisiace s rekonštrukciou technologických zariadení - Pri osadzovaní nových technologických zariadení sa vykonajú menšie búracie práce RUŽÍN I, II – rekonštrukcia elektročasti - elektrotechnologickej časti - Náhradný zdroj elektrickej energie - náhradný zdroj dieselagregát - prenosové zariadenie medzi v.s. Ružín I a v.s. Ružín II - Mikrovlný prenos technologických údajov medzi v.s. Ružín I a v.s. Ružín II bud		
24120110016	NFP24120110016	Protipovodňová ochrana ZB Bystrý potok	OPZP-PO2-08-1	36038351 - LESY SR, š.p.	206 572,46	Stavenisko sa nachádza v meste Hriňová na toku Bystrý potok. Podľa orografického členenia sa navrhovaná úprava Bystrého potoka bude realizovať v území spadajúcom do Detvianskeho predhoria. Reliéfne sa jedná o údolnú polohu Bystrého potoka situovanú v smere severozápad – juhovýchod, otvorenú z južnej strany. Nadmorská výška upravovaného úseku potoka je 455 – 467 m n. m. Plocha povodia / k začiatku navrhovanej úpravy je 22,97 km 2 /. Povodie má pretiahly tvar v smere sever – juh. Jeho južná polovica je obhospodarovaná prevažne poľnohospodársky, severná polovica je lesnatá / komplex Poľany /.Klimaticky je južná časť povodia zatriedená do mierne teplej oblasti, severná – horská časť komplexu Poľany do oblasti chladnej. Geologicky je územie povodia tvorené v južných dvoch tretinách prevažne pyroklastikami andezitov, zvyšná časť v komplexe Poľany andezitmi. Hydrologicky toto územie spadá v širšom rámci do povodia rieky Hron a jeho	Výsledkom projektu je ochrana 5,5 ha intravilánu mesta Hriňová pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q100 = 28,00 m3.s-1 stupňa ochrany 1 v zmysle STN 48 2506. Veľkosť návrhového prietoku zodpovedá STN 48 2506 druhu objektov a kultúr. Komplexnosť úpravy koryta toku, úpravy priečneho profilu a zvýšenie prietočného profilu zabezpečí ochranu intravilánu mesta pred povodňami.	Cieľom projektu je úprava toku v dĺžke 305 m. Stavba sa delí na dva stavebné objekty : SO1 – ZB Bystrý potok Hriňová a SO2 – ZB Bystrý potok- mostík Hriňová. Realizácii stavebných prác predchádza výber zhotoviteľa, ktorý bude realizovaný interne odborne spôsobilou osobou na verejné obstarávanie Realizácia stavebných prác: SO1 – ZB Bystrý potok Hriňová. Návrh technického riešenia je prevedený s rešpektovaním existujúcej trasy s jej nutnými opravami – hlavne vyčistením nánosov v koryte a odstránením stromovitej a krovitej vegetácie z profilu koryta bystriny. Úprava je navrhnutá ako súvislá, začne nad mostom na komunikácii II – 526 a ukončená bude nad areálom	Projekt Protipovodňová ochrana ZB Bystrý potok predstavuje samostatný ucelený úsek a rieši zlepšenie prietokových profilov v toku (podrobne popísané v prílohe žiadosti o NFP č. 15 –stavebným úradom potvrdená projektová dokumentácia). LESY Slovenskej republiky, štátny podnik podľa výpisu z obchodného registra časti VI. Predmet podnikania / činnosti / má okrem iného definované medzi hlavnými činnosťami: -správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, -projektová , inžinierska a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe, -vykonávanie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov spravovaním majetku na základe vykonávania činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra LESOV SR. Prevádzka stavby po kolaudácii a zaradení stavby do majetku bude vykonávaná Odštepným závodom Kriváň.

						dielčej časti povodia Slatiny. Bystrý potok je pravostranným prítokom Slatiny, do ktorej ústi v juhozápadnej časti Hriňovej. Navrhovaná úprava vychádza zo súčasného nevyhovujúceho stavu koryta v tomto úseku. Prejavuje sa predovšetkým zmenšovaním prietočného profilu koryta nánosmi a ich následným zarastaním vegetáciou. Vegetácia, hlavne stromovitá, pôsobí v zmenšenom profile ako prekážka, na ktorej sa zachytávajú pri veľkých vodách unášané splaveniny z povodia. Spôsobuje tiež vírivé prúdenie vody v koryte, ktoré zvyšuje eróziu, a to nie len v konkávnych úsekoch. Pri takomto stave koryta dochádza pri zvýšených prietokoch k vybrežovaniu vody a zatápaniu pobrežných pozemkov a rodinných domov na nich. V kritickom úseku – v konkáve km 0,070 – km 0,118 navrhovanej úpravy dochádza už pri mierne zvýšených prietokoch k podmývaniu brehu a hroziacej deštrukcii súbežnej miestnej komunikácii. Interval povodňových udalostí sa v poslednom období výrazne skracuje / povodeň v roku 2000 a v roku 2002/.		firmy Stavivá. V tomto zmysle je situovanie trasy úpravy vykreslené vo výkresových prílohách č. 1 – Situácia – širšie vzťahy / M 1 : 50 000 /, č. 2 – Situácia M 1 : 10 000. Podrobný priebeh trasy úpravy vo vzťahu k priľahlým plochám je vykreslený v prílohe č. 4 – Situácia M 1 : 500. Pri návrhu trasy bolo nutné rešpektovať nasledovné podmienky: nezaberať súkromné pozemky pozdĺž bystriny, rešpektovať miestnu / pravobrežnú / komunikáciu s obnovením funkčného chodníka poškodeného bystrinou a opevnenie profilu navrhnúť z trvalých materiálov. Podľa druhu opevnenia sú navrhnuté tri profily koryta: a./ Profil s dlažbou na svahoch, opretou o pozdĺžne pätky a prirodzeným dnom. Tento typ úpravy prevažuje v km 0,000 – 0,210. b./ Profil s pravobrežným múrikom výšky 1,50 m až 2,0 m. Jeho dĺžka bude 45 m. Múrikom sa má predísť podmytiu konkávneho brehu pozdĺž dvora Stavebnín. c./ Profil so spevnenými pätkami kamennou rovnaninou. Navrhovaný bude v závere úpravy v dĺžke 55 m. Popísané profily opevnania sú graficky zobrazené vo výkresovej prílohe č. 6 – Vzorové výkresy. Stavebný objekt SO2 – ZB Bystrý potok- mostík Hriňová nebude súčasťou oprávnených výdavkov projektu a z toho dôvodu neuvádzame ani jeho technické riešenie. Riadenie uskutočňovania stavby, správne vykonávanie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie stavby schválenej v stavebnom konaní, podľa podmienok stavebného povolenia a zodpovednosť za dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude v kompetencii stavbyvedúceho (v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a 554/2001 Z. z.) vybranej dodávateľskej firmy. Priame riadenie a kontrolu projektu budú zabezpečovať zamestnanci Odštepného závodu Kriváň LESY SR a Generálneho riaditeľstva Lesov SR, š.p. Banská Bystrica. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom (v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a 554/2001 Z. z.) interne. Ako indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania projektu budú používané položky rozpočtu projektu v stanovenom rozsahu a objeme podľa merných jednotiek. Interná finančná kontrola bude zabezpečovaná zamestnancami Lesov SR, š.p. generálneho riaditeľstva Banská Bystrica. Za vypracovanie žiadosti konečného prijímateľa o platbu a za monitorovanie priebehu projektu bude zodpovedný Ing. Skladaný - vedúci odborný referent, ktorý ich po vypracovaní predloží na podpis štatutárnemu zástupcovi podniku a odošle na MŽP. V tomto projekte nie je predpokladaná špeciálna externá organizácia na monitoring a riadenie projektu. Vydanie kolaudačného rozhodnutia Po zrealizovaní projektu, odstránení vád a nedorobkov zamestnanci zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na základe ktorého bude vykonané vykúpenie pozemkov pod stavbou a ich návrh na vklad do katastra. V súlade s podmienkami stanovenými stavebným povolením č. B/2008/00171/PUR – rozh. zabezpečia zamestnanci Lesov SR š.p. - OZ Kriváň kolaudáciu stavby v termínoch stanovených projektom v žiadosti o NFP. Podklady pre ukončenie projektu spolu so záverečnou žiadosťou o platbu spracuje kontaktná osoba pre projekt.	pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na vodných tokoch, -projektovanie stavieb : - hradenie bystrín - projektovanie vodohospodárskych stavieb – úpravy vodných tokov, ... Práce súvisiace s realizáciou projektu, na ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť sú: -verejné obstarávanie podľa Zákona č. 25/2006 Z . z . bude vykonané interne odborne spôsobilou osobou, -stavebný dozor podľa Zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, bude zabezpečené interne -a iné budú v rámci projektu zabezpečované externe na základe verejného obstarávania.	
24120110017	NFP24120110039	Eliminácia rizík spojených s výskytom povod. skôd	OPZP-PO2-09-1	00323209 - obec Lieskovec	1 582 651,83	Príčinou globálnych klimatických zmien je vysušovanie krajiny a nie zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. Riešené územie celej stavby sa nachádza v rámci celého katastrálneho územia obce Lieskovec. Každoročne počas prívalových dažďov a topenia snehu dochádza k vybrežovaniu vody a k záplavám priľahlého územia. Súčastný stav koryta toku Lieskovčik je nevyhovujúci z hľadiska prietočnosti ako aj technického stavu opevnenia. Súčastná prietoková kapacita je Q = 26 m3.s-1. To	Realizovaním uvedených úprav dôjde k vylepšeniu životného prostredia a ochrane intravilánu obce pred veľkými vodami. Účelom a cieľom predmetnej stavby je zvýšenie prietočnosti koryta a ochrana intravilánu obce proti veľkým vodám.	Základné etapy projektu: Realizácia projektu je rozdelená do 2 podporných a 1 hlavnej aktivity: Riadenie projektu: pokrýva oblasť administratívneho a finančného riadenia. Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti spojené zo zabezpečením publicity projekt v zmysle pokynov SO/RO. Aktivita 1 : E 01 Regulácia potoka Lieskovčík v	Územie charakterizujeme ako územie zastavané súvislou zástavbou. Pre takéto územie stupeň ochrany je navrhnutý Q50 . To znamená, že prietočnosť „p„ po rekonštrukcii má byť p Q50. Projektovaná rekonštrukcia toku Lieskovčik zodpovedá týmto požiadavkám.. Realizovaním uvedených úprav dôjde k vylepšeniu životného prostredia a ochrane intravilánu obce pred veľkými vodami.	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, obce Lieskovec ako subjektu miestnej verejnej správy. Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, - možnosťou využitia alternatívnych spôsobov

						odpovedá Q5 ročnej vode. Takýto stupeň ochrany je nedostatočný. Uvedené skutočnosti vyplývajúce z existujúceho stavebno – technickej stavu regulácie toku , ako aj narastajúci trend výskytu prívalových dažďov každoročným spôsobom ohrozuje majetok obyvateľstva, obci a ostatných subjektov umiestnených v intraviláne obce. Na základe informácií SHMÚ je trend výskytu prívalových atmosferických dažďov v regióne postupne narastajúci. Ich hodnota sa ako nadpriemerná posudzuje pri dosahovanom dennom úhrne nad 33 mm.. Za posledných 12 rokov bol v obci vyhlásený stupeň pohotovosti celkovo 8 krát.	Realizovaním predmetnej stavby sa dosiahne: 1. celkové zlepšenie stavebného stav toku čím dôjde k zvýšeniu ochrany intravilánu obce proti veľkým vodám. 2. eliminácia rizík spojených s opakovaným výskytom škôd na verejnom a súkromnom majetku 3. Rekonštrukcia regulácie toku Lieskovčík v intraviláne obce o dĺžke 1 300 m 4. Zabezpečenie územia protipovodňovou ochranou na ploche 1,45 km2 5. Podstatné zvýšenie počtu obyvateľov, ktorí sú chránení pred povodňami v dôsledku uskutočnených opatrení zameraných na ochranu pred povodňami na úroveň 90 osôb (tvorí 20,45%) Rekonštrukciou rigolov sa dosiahne zlepšenie technického stavu a tým zabezpečenie odvedenia dažďových vôd do potoka Lieskovčík a tým ochrana miestnych komunikácii a intravilánu obce pred zaplavením. Globálnym prínosom projektu je celkové zlepšenie podmienok pre zahájenie procesu trvalo – udržateľného rozvoja obce Lieskovec	intraviláne obce Trasa toku je daná územím a nie je žiadúce ju akokoľvek modifikovať. Návrh trasy je v zásade daný prirodzeným korytom. Niveleta dna sleduje prírodný sklon dotknutého územia. Terajší sklon je rozrušeny, miestne opevnenie je totálne odplavené. %. Ako už bolo uvedené terajší stav je nevyhovujúci z hľadiska prietočnosti ako aj technického stavu opevnenia. Na dne bude vytvorená kineta umiestnená v strede toku. Týmto sústredením vody budú odstránené terajšie negatíva, plynúce z rozlivu vody na dne za malých prietokov. Práce na rekonštrukcií budú realizované po krátkych úsekoch 20 – 50 m za prietoku vody. Počas opevnenia kinety, voda bude cez úsek prevedená potrubím. Na začiatku a konci úsekov budú zriaďované zemné prehrádzky.	Celková dĺžka úpravy je 1300m. Počas rekonštrukcie bude na stavenisko prístup z miestnych komunikácií. Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu potoka daného vymedzenia, čo sa týka umiestnenia stavby, variantné riešenia neboli vypracované. Projekt sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Materiálno – technické a organizačné podmienky pre implementáciu projektu sú garantované súčasnou úrovňou priestorového a technického vybavenia žiadateľa. Implementáciu projektu bude zabezpečovať tím v počte 4 osôb.	financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, združenie prostriedkov, sponzorské dary) z hľadiska prevádzkového : - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce (viď prílohu č.2). Keďže projekt negeneruje budúce príjmy je „Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky" vypracovaná v zmysle príslušných inštrukcií.
24120110018	NFP24120110048	Protipovodňová ochrana miestnych komunikácií Janov	OPZP-PO2-09-1	00690627 - Janov	806 042,82	V obci Jánov cez intravilán obce preteká predmetný vodný tok s hydrologickým poradím 4-32-03-052 o ploche povodia 0,441 km, ktorý je vedený vo vodohospodárskej mape ako kanál. Úprava predmetného vodného toku bola vybudovaná v 50-tych rokoch minulého storočia, ktorá v súčasnosti je značne poškodená a v prípade silných zrážkových období dochádza k podmývaniu miestnych komunikácií, vylievaniu vodného toku a následne k zaplavovaniu okolitých obydlí v intraviláne obce čím spôsobuje značné škody na štátnom resp. verejnom majetku obce ako aj súkromnom majetku obyvateľov obce. V hornej časti toku je vybudovaná záchytná nádrž, ktorá s časti rieši regulovanie množstva vypúšťanej vody aby nedochádzalo k prívalovej vlne, ktorá by spôsobila povodne v intraviláne obce. Záchytná nádrž nie je dostatočným protipovodňovým opatrením. Miestny tok zaúsťuje do vodného toku Svinka, čím dochádza v prípade silných zrážok k zaplavovaniu v dôsledku vytláčania vôd z vodného toku Svinka do miestneho toku, ktorý zároveň začne vyberažovať resp. vylievať z koryta. V dolnej časti pri zaústení miestneho vodného toku je potok upravený betónovou a kamennou dlažbou, ktorý je značné poškodený.	Vybudovaním protipovodňových opatrení resp. predmetnej úpravy v obci Janov dôjde k úprave s kapacitou koryta na Q100 = 5,0 m3.s-1 . Po ukončení projektu bude riešená ochrana miestnych komunikácií v intraviláne obce proti povodniam, ku ktorým dochádza v období silných zrážok a to najmä v dolnej časti obce, kde sa vylieva miestny potok z brehov a zaplavuje okolité obydlia a pozemky. Protipovodňové opatrenie predmetnej úpravy miestneho toku spočíva v úprave – regulácií celého úseku od zaústenia do rieky Svinka po začiatok toku pod starým cintorínom. Ukončením projektu predmetnej úpravy miestneho vodného toku budú v obci maximálnej možnej miere eliminované nepriaznivé vplyvy možných záplav v období častých zrážok resp. dažďovom období čím sa predíde povodniam a tým spôsobným škodám na štátnom majetku obce a súkromnom majetku obyvateľov obce.	Projekt bude realizovaný v 7 aktivitách. Aktivita 1 je vyhlásenie verejného obstarávania, vykonaná oprávnenou osobnou na vykonávanie verejného obstarávania. Aktivita 2 je zriadenie nového účtu pre realizáciu projektu. Aktivita bude zabezpečovaná štatutárnym orgánom žiadateľa. V rámci druhej aktivity sú zahrnuté činnosti spojené s notárskym overením v prípade potreby realizácie projektu ako aj aktivity spojené s administráciou realizácie projektu, tieto činnosti budú zabezpečované implementačnou skupinu projektu. 3 aktivitou projektu je realizácia samotnej protipovodňovej úpravy, vzájomne so stavebným dozorom, ktoré budú zabezpečené dodávateľskými subjektmi zvlášť pre stavebnú časť a stavebný dozor. Po ukončení stavebnej časti bude nasledovať 4 aktivita t.j. porealizačné zameranie vodného tok, zabezpečené dodávateľským subjektom. 5 aktivita t.j. vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie dodávateľským subjektom. Aktivita 6 je zameraná na predloženie projektovej dokumentácie príslušnému stavebnému úradu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Aktivita 6 bude riadená implementačnou skupinou a štatutárnym orgánom žiadateľa. Poslednou aktivitou t.j. 7 je spustenie prevádzky.	Vzhľadom na súčasnú situáciu upravenosti miestneho toku z 50-tych rokoch minulého storočia resp. vzhľadom na existujúce nepostačujúce protipovodňové opatrenia v obci Janov je potrebné v maximálnej miere zabezpečiť pre ochranu obyvateľstva, štátneho a súkromného majetku protipovodňové opatrenia na elimináciu povodňových stavov, ktoré sú v súčasnosti čoraz častejšie. Priamym užívateľom zrealizovaného projektu bude samotná obec Jánov ako aj všetci obyvatelia obce Jánov. Zrealizovaným projektom v obci nebude dochádzať podmývanie miesených komunikácií ako aj k ich znehodnocovaniu. Projektom rieši aj odvodnenie plôch v intraviláne obce.	Po ukončení projektu bude upravený a zregulovaný miestny vodný tok spustený do prevádzky v správe obci Jánov. Obec Jánov ako správca miestneho vodného toku na základe nájomnej zmluvy so SVP ,š.p. bude po ukončení realizácie projektu t.j. regulácií miestneho vodného toku zabezpečovať pravidelné čistenie vodného toku minimálne raz za 1 rok a to v jesenných mesiacoch a prípadne v jarných mesiacoch. Čistením toku sa bude predchádzať možnému vyliatiu vodného toku z dôvodu usadenia splavenín v koryte miestneho vodného toku čo by mohlo v prípade veľkých prívalových dažďoch spôsobiť vyliatie toku z koryta v mieste usadenia veľkých splavenín. Náklady na čistenie miestneho vodného toku budú uhrádzané z obecného rozpočtu. Náklady na čistenie predstavujú mzdu pracovníka a náklady na technické vybavenie pre potrebu čistenia vodného toku.
24120110019	NFP24120110036	Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského	OPZP-PO2-09-1	00317179 - Dolný Lieskov	104 234,54	Lieskovský potok preteká centrom obce, a v jeho bezprostrednej blízkosti je vybudovaný kaštieľ zo 17. st., ktorý je na zozname kultúrno historických pamiatok a v súčasnosti je využívaný ako domov sociálnych služieb. Táto historická pamiatka, ktorá je centrom pozornosti turistického ruchu v obci, spolu s obytnými domami sú ohrozované sezónnym vyberažovaním potoka. Následkom podmáčania trpela aj historická budova bývalej bírošne, ktorú bolo potrebné pre jej životnú nebezpečnosť v druhej polovici roku 2006 zbúrať. V tomto roku bolo v obci zaznamenané najvyššie stúpnutie hladiny vody, čo spôsobilo okrem spomínanej škody aj podmáčanie rodinných domov, vytopenie pivníc a zaplavenie úrodnej pôdy na 3,6 ha v intraviláne a 4 ha v extraviláne obce. Postihnutí občania toho roku zostali bez úrody. Bez vybudovania a opravy jestvujúceho oporného múru toku hrozí pri zdvihnutí hladiny vody poškodenie miestnej komunikácie. Realizáciou projektu by sa zabezpečila vyššia životná úroveň a istoty obyvateľstva obce, obec však bez podpory NFP nedokáže svojpomocne tieto potreby pre občanov poskytnúť.	Zrealizovanie predkladaného projektu značne zlepší kvalitu života občanov obce a jej návštevníkov a po ukončení realizácie prinesie nasledovné výsledky: - zlepší sa prietočnosť koryta, čím sa zabráni vylievaniu vody z potoka a pri návalových a dlhotrvajúcich intenzívnych dažďoch, - obmedzí sa možnosť zaplavovania intravilánu obce a zlepší sa ochrana majetku a zdravia občanov a taktiež chránené prírodné a kultúrne pamiatky regionálneho významu, - odbúrajú sa finančné náklady na pravidelné nákladné strojné čistenie v miestach spevneného dna koryta potoka, - zlepší sa migrácia vodnej fauny - najmä rýb z rieky Pružinka do horného toku potoka Lieskovského a v čase sucha bude táto migrácia sprístupnená cez osadený melioračný žľab.	Uvedený projekt bude zhotovený dodávateľom, ktorý bude určený výberom podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Realizácia stavby bude pozostávať z nasledovných krokov: - odstránenie nánosov zeminy z koryta toku a tým zníženie nivelity dna o cca 20cm - osadenie betónových melioračných dlaždíc - osadenie žľabu v strede toku - Vybudovanie oporného múru Stavebné práce sa budú vykonávať pod odborným stavebným dozorom a po ukončení stavebných prác sa vykoná kolaudácia stavby. Po ukončení projektu bude za kvalitu prác zodpovedať zhotoviteľ podľa záruky zakotvenej v zmluve o dielo. Na zabezpečení riadenia projetu sa budú podieľať pracovníci Obecného úradu a starosta obce Ing. Jozef Kardoš. Starosta bude mať dohľad nad finančným a personálnym riadením. Finančnú kontrolu bude vykonávať zamestanec obecného úradu a záverečný audit vykoná auditor. Prevádzku projektu po jeho realizácii bude zabezpečovať obec minimálne päť rokov od ukončenia výstavby.	Predkladaný projekt rieši záujmy občanov Obce Dolný Lieskov. Realizácia projektu podporuje i priority mikroregiónu Strážovské vrchy, ktorého je obec členom. Projekt bude realizovaný stavebnou firmou vybratou na základe verejného obstarávania. Žiadateľ – Obec Dolný Lieskov, v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Kardošom, vykonala viaceré investičné aktivity podobnej náročnosti a tým získal spolu so zamestnancami Obecného úradu skúsenosti, odborné znalosti a administratívne kapacity na riadenie projektu. Obec Dolný Lieskov teda bude zastrešovať finančnú kontrolu, plánovanie, manažment a koordináciu vo vlastnej réžii, bez prizvania externej firmy spôsobilej na manažovanie projektu. Za hlavné indikátory úspešnosti projektu považujeme: -zaregistrovanie žiadosti - dodržanie zákona o verejnom obstarávaní -zabezpečenie odborného stavebného dozoru - monitorovania aktivít realizácie projektu - dodržanie stanovených termínov realizácie -dodržiavanie finančného rozpočtu realizácie -priebežné informovanie verejnosti o postupových krokoch a pokrokoch Po ukončení stavebných prác bude vykonaná kolaudácia stavby.	Udržateľnosť projektu je deklarovaná finančnými prostriedkami obce, ktoré budú každoročne vyčlenené na údržbu zrealizovaného projektu. Prevádzkovanie hotového diela bude spočívať v jeho čo najkvalitnejšej údržbe, ktorá bude spočívať v nasledovných činnostiach: - kosenie brehov a úprava brehových porastov 3 x ročne vykonávané pracovníkmi drobných obecných služieb - obec tiež zabezpečí čistenie dna koryta potoka od naplavenej zeminy a ďalších usadených častíc a predmetov. Toto čistenie sa bude vykonávať firma, ktorá bude privolaná podľa potreby. Realizácia projektu bude mať priamy vplyv na zlepšenie kvality obyvateľov obce ohrozovaných prívalovými dažďami. Zároveň bude mať priaznivý vplyv na okolité životné prostredie hlavne vytvorením základu miestneho ÚSES.
24120110020	NFP24120110049	Úprava Draveckého potoka	OPZP-PO2-09-1	00329045 - Obec Dravce	444 377,97	Kataster obce Dravce sa vyznačuje vysokou heterogenitou krajinnoekologických prvkov. Obcou preteká neupravený a neudržiavaný Dravecký potok, ktorý môžeme charakterizovať ako bystrinu so sklonom 4-6% tečúci	Po úspešnej realizácii projektu dôjde k zastaveniu pravidelného poškodzovania majetku obce, teda najmä ničeniu technickej infraštruktúry a nespevneného koryta potoka.	Rozdelenie projektu na etapy: 1, PRÍPRAVA A REALIZÁCIA V.O. 2, VÝBER DODÁVATEĽA 3, REALIZÁCIA STAVBY	Hlavnými indikátormi pre hodnotenie úspešnosti realizácie projektu budú: • splnenie podmienok pre žiadateľa – žiadateľ obec • zaregistrovanie žiadosti	Úprava potoka a opevnenie brehov nemá negatívny vplyv na okolie intravilánu obce. Toho času, kedy tečie divoko v zastavanom území dochádza pri veľkých prietokoch k záplavám okolitých pozemkov, záhrad a ohrozuje okolité

						stredom obce v smere sever – juh. Tento počas jarných a letných prívalových dažďov tečie divoko v zastavanom území a pri veľkých prietokoch sa vylieva a ohrozuje obyvateľov obce, ich majetky a tiež majetok obce. V Dravciach sú evidované od r. 2000 tri výrazné vybreženia toku. Posledná povodeň bola evidovaná v júny roku 2009 s III. povodňovým stupňom, kedy prívalová voda nestačila pretekať cez koryto potoka a tak pretekala cez zastavané pozemky občanov. Zaplavila pivnice, hospodárske budovy, garáže a znečistila individuálne zdroje pitnej vody občanov obce. V roku 2001 bola v obci evidovaná povodeň s najväčšími škodami, kedy bola strhnutá aj časť obecnej vozovky, poškodené koryto toku a ďalšie škody. Tretia povodeň bola v roku 2005. Celkové škody spôsobené na majetku obce a občanov z uvedených povodní sa pohybujú vo výške cca 339 602€. Nakoľko sa jedná o finančne náročnú investíciu do realizácie projektu, obec bez podpory NFP nedokáže svojpomocne zamedziť vzniku ďalších škôd.	Taktiež bude ochránené zdravie a majetok občanov obce. Vybrežená voda sa už nebude vlievať do studní občanov – ich jediných zdrojov pitnej vody a nebude vytápať a podmáčať ich pribytky a hospodárske budovy. Ochránená bude tiež poľnohospodárska produkcia z polí a záhrad, o ktorú po veľkom prívale vody občania prišli, spolu s ornicou –najúrodnejšou časťou pôdy. Koryto potoka je podľa projektovej dokumentácie dimenzované na prietok Q100r m3/s, to znamená, že ochrana pred týmto abiotickým činiteľom by mala dosiahnuť maximálny stupeň a pravdepodobnosť opätovného vylievania koryta bude minimálna.	Úprava potoka v 1., 2., 4. úseku je navrhovaná vytvorením koryta lichobežníkového tvaru s opevnením brehov bez opevnenia dna potoka. V 3. úseku bude ponechané opevnenie brehov a dna ako je pôvodné riešenie s opevnením koryta kamennou dlažbou. Spádové pomery potoka sú riešené prahmi vo výške 30 cm rozdelených po celej dĺžke trasy. Šírka dna je 0,8 m, sklon svahov 1:1. Všetky priepusty pre vstupy do dvorov budú vybudované na požadovaný prietok. Murovaný priepust pod štátnou cestou je vyhovujúci a bude ponechaný bez jeho narušenia. 5, RIADENIE PROJEKTU odborné a technické bude zabezpečené odborný pracovným dozorom administratívno-personálne – vzhľadom na to, že je to malý projekt, administratívne záležitosti bude riešiť obec na vlastné náklady Za riadenie a kontrolu počas realizácie projektu, bude zodpovedná starostka obce Vykonávanie internej finančnej kontroly bude riešiť zamestnanec obecného úradu, záverečný audit bude robiť auditor Na riadenie projektu nebude kontaktovaná žiadna externá firma, Po zrealizovaní projektu sa oň bude starať obec svojpomocne 6, KOLAUDÁCIA	• oznámenie o schválení žiadosti • Dodržanie zákona o verejnom obstarávaní • zmluvné podmienky uvedené v zmluve s dodávateľom • ceny dodávateľské približné cenám v krycích listoch rozpočtu • stavebný dozor • finančná kontrola • kontrola poskytovateľa • záverečná správa pre poskytovateľa • dodržanie stanovených termínov realizácie • dodržiavanie finančného rozpočtu realizácie • priebežné informovanie verejnosti o postupových krokoch a pokrokoch Úpravou a následovným udržiavaním potoka sa zamedzia a odstránia všetky negatívne vplyvy spôsobené povodňami. Výhody pre cieľové skupiny • ochrana majetku • odstránenie pravidelných nákladov na opravu škôd spôsobených povodňami • možnosť preinvestovať ušetrené finančné prostriedky • zamedzenie nebezpečenstva ohrozujúceho zdravie obyvateľov obce • odstránenie rizika epidemiologickej situácie v postihnutej oblasti Obec Dravce má bohaté skúsenosti s aj s iným projektmi financovanými zo zdrojov EÚ a národných zdrojov a to s vysokou úspešnosťou a disponuje vyškoleným a profesionálnym personálom.	stavby. Po úprave potoka režim odtoku vody bude plynulý a je predpoklad, že prostredie obce bude lepšie. Obec vytvorí pracovný tím ktorý bude financovaný zo zdrojov obce a bude sa podieľať na starostlivosti o vodný tok, nasledovnými aktivitami: • Starostlivosť o sprievodné brehové porasty - dva krát ročne sa budú kosiť brehy koryta a bude sa odstraňovať prerastená zeleň, ktorá býva príčinou zahatávania koryta. • Udržiavanie čistoty koryta a potoka od usadených splavenín a plavenín - aspoň raz ročne sa budú zamestnanci drobných obecných služieb zúčastňovať čistenia koryta potoka, aby sa zabránilo zahataniu prietoku • Po spevnení koryta zamedzenie zmien pozdĺžnemu i priečnemu profilu koryta - zmeny v tvare a prietokového profilu budú zamedzené jeho čistením.
24120110021	NFP24120110044	Tvarožná – Úprava Tvarožnianskeho potoka	OPZP-PO2-09-1	00326640 - Tvarožná	454 703,42	Tvarožná je obec na Slovensku v okrese Kežmarok. Leží na juhozápadnom úpätí Levočských vrchov, pri hranici vojenského obvodu Javorina. Cez obec preteká niekoľko potokov, z nich najväčší je Tvarožniansky potok, nazývaný aj Durand. Stavenisko sa nachádza v intraviláne obce Tvarožná. Potok preteká neupraveným a sčasti upraveným korytom. Navrhovaný úsek je v dĺžke 573,0 m. Od km 0,000- 0,22637 a od km 0,45904- 0,573 je neupravený úsek. Od km 0,226,37- 0,45904 je potok upravený. Neupravená časť je kapacitne nevyhovujúca, pri veľkých vodách dochádza k vybreženiu a k ohrozovaniu okolitých objektov a miestnych komunikácii vedúcich pozdĺž toku.	Projektom je chránené historické námestie s 3 NKP : Rímskokatolícky kostol sv. Mateja, Immaculata, evanjelický Chrám Boží a štátna cesta III. triedy 018163. Rodinné domy (178), penzióny a obchody .Zároveň bude chránená novo vybudovaná infraštruktúra: vodovod, plynovod, kanalizácia a ČOV, optický kábel, telefónne, rozhlasové a elektrické rozvody, ver. osvetlenie. Po realizácii projektu sa odľahčí časti realizácie projektu rozvodie Tvarožnianskeho potoka s jeho 3 bezmennými pritokmi o výmere 18 ha. Skráti sa čas pôsobenia ničivých účinkov, záplavová čiara sa posunie bližšie k brehu a zúži sa tým rozsah zaplaveného územia.	Úprava pozostáva z obojbrežného opevnenia opornými múrmi z betónu z lícnym murivom z lomového kameňa. Postup stavebných prác sa navrhuje v poradí : V rámci prípravy staveniska sa vybuduje stavebný dvor v priestore ,ktorý určí obecný úrad, vykonajú sa zemné práce, vybuduje sa oporný múr, vybuduje sa opevnenie svahov polovegetačnými panelmi, vybuduje sa brod a prahy, oprava sa jestvujúce oporné múry, a na záver sa odstráni stavebný dvor a terén sa dá do pôvodného stavu. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 573m.	Existujúca regulácia na časti toku je schátraná a neplní účel. Vypadávajúce kamene tvoria prekážky v toku. Kapacitne koryto nepostačuje. Nakoľko na upravenom úseku nebola vykonávaná systematická údržba v tomto úseku sa vytvorili značné nánosy a na telese oporného múru je potrebné vykonať opravu povrchov, rímsy a zábradlia. Neupravená časť je kapacitne nevyhovujúca, pri veľkých vodách dochádza k vybreženiu a k ohrozovaniu okolitých objektov a miestnych komunikácii vedúcich pozdĺž toku. Počas viacerých záplav v minulých rokoch vznikli veľké materiálne škody na majetku obce a občanov. Škody boli spôsobené aj iným organizáciám: vymyté boli telekomunikačné stĺpy, št. cesta III. triedy...atď.	Pri predkladanom projekte nemôžeme hovoriť o udržateľnosti v tom pravom zmysle slova, nakoľko ide o jednorazovú investíciu. Na základe realizácie diela bude vyriešená regulácia miestneho potoka, čím sa zabezpečí dostatočná ochrana občanov a obce pred prívalovými dažďami a v ďalšom období si projekt vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu. Pri pravidelnej údržbe a čistení môžeme konštatovať, že realizáciou stavby bude zabezpečené naplnenie cieľov projektu.
24120110022	NFP24120110047	Investičné akcie v obci Jakubany	OPZP-PO2-09-1	00329924 - Jakubany	745 463,98	Obec Jakubany sa nachádza v staroľubovnianskom okrese. Jej priemerná nadmorská výška je 610 m n. m. V intraviláne obce po jej okraji preteká potok Jakubianka, ktorý tečie z levočských vrchov smerom na sever do rieky Poprad. Jej hlavnými prítokmi v obci je potok Šmídovec a miestny potok Michňov. V období dlhších dažďov hladina Jakubianky a jej prítokov kulminuje na úroveň, ktorá presahuje maximálny prietočný profil ich korýt, čoho následkom sú záplavy a veľké škody. Kulminácia hladiny je spôsobená koncentráciou bočných potokov tečúcich z hôr, nepriepustnosťou geologického podložia a odlesnením veľkej plochy chotára. V obci je hrádza z roku 1958 vybudovaná vtedy po najväčšej povodni v novodobých dejinách obce. Od roku 1996 zasiahlo obec niekoľko povodní, ktoré spôsobili škody na kanalizácii a inom obecnom majetku v sume 132 775,67 EUR. Škody na súkromnom majetku boli vo výške 199 163,51 €. Správca vodného toku SVP, š.p. prenajal časti tokov, ktoré sú predmetom projektu obci Jakubany nájomnou zmluvou c.428/2009-Z, pričom v článku III. Účel nájmu vyjadril súhlas s realizáciou projektu.	V dôsledku realizácie projektu sa výrazne zvýši protipovodňová ochrana v obci. Okrem toho bude zabezpečená stabilizácia koryta toku a tým sa zabráni erózii. Projekt rieši úpravu miestneho potoka Šmídovec v časti od zaústenia do potoka Jakubianka až po úsek nad rómskou osadou. V predmete projektu sa tiež ráta aj s úpravou miestneho potoka Michňov v časti od zaústenia do potoka Šmídovec pri futbalovom ihrisku až po úsek pri cintoríne. Celková dĺžka upravovaných úsekov je pri úprave potoka Šmídovec 905 m a pri úprave miestneho potoka Michňov je to 335 m.	Projekt rieši dva vodohospodárske objekty (z počtu 5, z ktorých pozostáva PD) a to: SO 302 - Úprava potoka Šmídovec a SO 303 - Úprava miestneho potoka Michňov. Z dôvodu zlepšenia protipovodňovej ochrany v obci sa plánujú nasledujúce aktivity: • Aktivita 1: Príprava súťažných podkladov pre realizáciu stavby, • Aktivita 2: Výber zhotoviteľa stavby, • Aktivita 3: SO 302 - Úprava potoka Šmídovec, • Aktivita 4: SO 303 - Úprava miestneho potoka Michňov, • Aktivita 5: Vydanie kolaudačného rozhodnutia. Za riadenie projektu bude zodpovedný projektový tím, ktorý bude dbať na celkovú realizáciu podľa inštrukcií, ktoré budú vyplývať zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Obec bude spolupracovať s externou poradenskou firmou so skúsenosťami s implementáciou projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ. Projekt bude spropagovaný najmä na internetovej stránke obce ako aj na informačných tabuliach v teréne. Za technické zabezpečenie projektu bude zodpovedný dodávateľ stavby, ktorý bude vybraný na základe verejného obstarávania.	súčasnosti obec Jakubany nedisponuje takou protipovodňovou ochranou, ktorá by ju dokázala ochrániť pred veľkými vodami a nezaplavovala osídlené územie. Neupravená časť toku nedokáže odviesť veľké vody, ktoré sa vyberajú. Voda pravidelne zaplavuje domy, pivnice, znemožňuje pohyb obci a na miestnych komunikáciách. Opakované záplavy hrozia každoročne predovšetkým na jar, kedy sa v horách topí sneh. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie viacerých environmentálnych ukazovateľov a tiež eliminácia materiálnych strát, ktoré si každoročne povodne vyžiadajú. Počet občanov, ktorí žijú v dotknutom území a budú chránení pred ničivými následkami povodní je 2 616. O projektové riadenie sa bude starať starosta obce, jej zamestnanci a externá poradenská firma. Táto spoločnosť bude zabezpečovať komunikáciu s riadiacim orgánom, prípravu monitorovacích správ, spracovanie účtovných dokladov, spracovanie žiadosti o platbu a ostatné implementačné aktivity.	Projekt je trvalo udržateľný z viacerých hľadísk. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude obec Jakubany disponovať potrebnou protipovodňovou ochranou na všetkých tokoch, ktoré prechádzajú jej katastrálnym územím v intraviláne obce, čím sa zabezpečí potrebná a nevyhnutná ochrana obyvateľstva a majetku z dlhodobého hľadiska. Týmto sa zamedzí vytváraniu škôd. Súčasne údržba diela nie je finančne náročná a prevádzkové náklady sú takmer minimálne, pričom ich obec bude schopná plne vykrývať z rozpočtu obce. Súčasne sa týmto projektom podporí trvalo udržateľný rozvoj obce a to na úrovni dopadov, kedže obec sa stane investične atraktívnejšou nielen pre novú IBV, ale prípadne aj pre rozvoj ďalších podnikateľských činností v obci. Vzhľadom na to, že projekt bude realizovať obec, ktorá má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov investičného i neinvestičného charakteru je trvalá udržateľnosť projektu garantovaná aj po personálnej stránke a manažérskej stránke. Projekt je plne v súlade s dlhodobými stratégiami rozvoja obce a je kľúčovým projektom garantujúcim trvalú udržateľnosť rozvoja obce vo všetkých smeroch.
24120110023	NFP24120110042	Vybudovanie poldra Svacenický jarok	OPZP-PO2-09-1	00309745 - Mesto Myjava	2 265 144,81	Predmetné územie leží v časti katastrálneho územia Turej Lúky,ktorá je miestnou časťou Myjavy.Preteká ňou rieka Myjava,ktorá má veľký ekostabilizačný význam a predstavuje regionálny biokoridor.Svacenický jarok je jej pravostranným prítokom IV. rádu.Pretekajúc viacerými myjavskými osadami,podteká cestu II. triedy č. 581 a v Turej Lúke sa vlieva do rieky Myjava.Počet obyvateľov Myjavy je 12325, z toho Turá Lúka má 1640.Hrozbu predstavuje deštrukčné pôsobenie rieky Myjavy i jej prítokov,prejavujúce sa počas povodní,akými boli napr. povodne v rokoch 1994,1997,1999 (viď Program protipovodňovej ochrany SR	V rámci projektu sú v danom území riešené problémy protieróznej a protipovodňovej ochrany nasledovnými opatreniami: výstavbou poldra a vegetačnými úpravami (ochranné protipovodňové pásy).Cieľom týchto opatrení je znížiť riziko budúcich škôd a strát, účinne,dlhodobo a efektívne chrániť majetok mesta i majetok a životy občanov.Vybudovaním vodného diela sa vytvorí retenčný priestor,ktorým sa zabezpečí pod hrádzou sploštenie povodňových vôd,čo priaznivo ovplyvní extrémne rozkolísané prietokové pomery.Ide o významný pozitívny	Projekt organizačne zabezpečia zamestnanci MsÚ v spolupráci s dodávateľskými spoločnosťami,vybranými vo výberovom konaní.Oznámenie o vyhlásení VO bolo zverejnené vo Vestníku v zmysle platných právnych predpisov.Zodpovednosť za riadenie a kontrolu počas realizácie projektu preberá primátor prostredníctvom projektového manažéra - interný zamestnanec.Publicita bude zabezpečená prostredníctvom oznámenia informačnej tabule,článkov v tlači,na webovej stránke mesta a vo vysielaní TV Myjava.K dosiahnutiu cieľa	V povodí rieky Myjava v poslednom období prichádza k opakovaniu povodňových situácií,čo spôsobuje značné materiálne škody.Je preto nevyhnutné,aby sa v uvedenej oblasti zrealizovali protipovodňové opatrenia a tým sa zabránilo veľkému prítoku vody do hlavného toku rieky Myjava,ktorá preteká intravilánom Turej Lúky a spôsobuje časté záplavy v zastavanej zóne.Riešením je výstavba viacerých poldrov,ktoré hrozbu povodní eliminujú.Bolo vytipovaných šesť najúžitkovejších profilov pre výstavbu poldra,z ktorých najväčšiu	Mesto Myjava bude v problematike realizácie opatrení protipovodňovej prevencie využívať metodickú a odbornú pomoc a úzku spoluprácu so správcom vodných tokov a rezortmi MP SR a MŽP SR. Kedže správcom drobného vodného toku Svacenický jarok je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. bola medzi ním a Mestom Myjava dňa 14.5.2009 uzavretá Nájomná zmluva č. 6092/2009/330, na základe ktorej SVP,š.p. prenecháva vodný tok do dočasného užívania Mestu Myjava. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, počnúc jej účinnosťou a

						do roku 2010) ale i 2004,2005,2006 a 2009.Tie sú dôsledok intenzívneho poľnohospodárskeho využívania územia,čo prispelo k zrýchleniu odtoku vôd z územia.Ďalším degradačným faktorom v záujmovom území je vodná erózia,najmä v oblastiach bez stálej vegetačnej pokrývky.Jej prejavy pôsobia negatívne na úrodnosť pôdy i na obydlia. Predpoklad odnosu pôdy je miestami >30 t/ha - kategória extrémne ohrozené územie silnou plošnou vodnou eróziou.V území hospodári na poľnohospodárskej pôde Roľnícke družstvo Turá Lúka,ktoré má v hornej časti ľavostrannej nivy Myjavy vybudovaný veľkokapacitný sklad.	vplyv na odtokové pomery Myjavy a následne i na protipovodňovú ochranu všetkých sídiel nachádzajúcich sa v blízkosti toku.Morfológia terénu pre polder Svacenický jarok v kombinácii s hydrologickými údajmi umožnila návrh takého retenčného objemu,ktorý umožní nadlepšenie minimálnych prietokov tiež cca o 10%, čo bude mať za následok nadlepšenie prietoku nielen Svacenického jarku, ale aj v hlavnom toku rieky Myjava.Polder bude mať vytvorený stály objem,čo predstavuje vytvorenie menšej vodnej plochy.Takáto plocha predstavuje nový biotop,centrum vodného sveta s významom hlavne v suchých obdobiach.V prírbežných zónach sa prirodzene vytvoria mokradné spoločenstvá.	projektu je nutné vykonať nasledovné aktivity: Majetkovo-právne vysporiadanie - spočíva v uzatváraní kúpnych zmlúv Stavebný dozor - bude zabezpečený dodávateľským spôsobom cez výberové konanie Výstavba poldra - dodávateľsky zabezpečí stavebná spoločnosť.Projekt je riešený ako jedna etapa, v rámci ktorej sa budú realizovať tieto samostatné objekty:Hrádza,Združený funkčný objekt,Úprava toku pod hrádzou,Prístupová cesta,Zemník,Ochrana 22kV linky Vegetačné úpravy - výrub drevín,zatrávnenie a výsadba drevín v území poldra a výsadba ochranných protipovodňových pásov s protieróznou funkciou na svažitých pozemkoch, ktoré budú plniť funkciu vsakovacích pásov a zabraňovať povrchovému odtoku.	účinnosť a tým aj vplyv na povodňovú situáciu má polder v povodí toku Svacenický Jarok.Súčasný stav by znamenal, že by naďalej pretrvával nepriaznivý odtokový režim s rýchlym odtokom vody, vysokou rozkolísanosťou prietokov, vysokými kulminačnými stavmi a s extrémne nízkymi vodnými stavmi v letnom období.Naďalej by dochádzalo k častým rozsiahlým záplavám v čase prívalových vôd.Vplyvom poldra je možné zachytiť extrémne prietoky vo vytvorenom retenčnom priestore a zachytený objem vody vypúšťať do toku počas suchých období - nadlepšovať minimálne prietoky.Tiež sa zváčší podiel trvalej zelene v danej oblasti, rozšíria existujúce biokoridory a zvýši biologickú stabilitu územia.	končiac posledným dňom piateho roka od právoplatnosti užívacieho povolenia na Stavbu. Pred uvedením Stavby do užívania je nájomca povinný uzavrieť s prenajímateľom odplatnú zmluvu o prevádzkovaní Stavby na dobu od jej uvedenia do užívania až do skončenia nájmu, tak aby si ten mohol plniť povinnosti súvisiace so správou vodného toku v zmysle Zákona o vodách a zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami v platnom znení a súvisiacich predpisov. Po uplynutí doby nájmu prevedie nájomca Stavbu do vlastníctva Slovenskej republiky a do správy prenajímateľa. Bližšia špecifikácia podmienok je uvedená v spomínanej Nájomnej zmluve, ktorá je súčasťou prílohy č. 23.
24120110024	NFP24120110056	Kluknava – Dolinský potok, III. etapa	OPZP-PO2-09-1	36022047 - SVP, š.p.	274 492,25	Navrhovaná stavba sa nachádza v intraviláne obce Kluknava, okres Gelnica priamo nadväzujúca na most, na štátnu cestu Prešov – Krompachy, ktorý bol v roku 2008 zrekonštruovaný. Tok bol pomiestne upravovaný v 60-tych rokoch kamennou dlažbou nasucho, ktorá je po niekoľkých povodňových situáciách značne zdevastovaná a v súčasnosti už nevyhovuje prietokovým pomerom. Po oboch stranách toku sú trasované obecné cesty a k nim priľahlé rodinné domy, ktorých ochranu pred vybrežením toku rieši navrhovaná úprava a to rozšírením dna koryta, ľavobrežným spevnením koryta toku s vybudovaním pobrežných múrikov a nad mostom je navrhnuté vybudovanie obojstranného oporného múru. Tento projekt sa vzťahuje na „Program protipovodňovej ochrany v Slovenskej republike do roku 2010"	Výsledkom projektu Kluknava-Dolinský potok, III.etapa je zabezpečenie ochrany obce počas povodňových stavov, čím sa zvýši a zabezpečí protipovodňová ochrana dotknutého územia o rozlohe 25 ha. Protipovodňová ochrana daného územia si vyžaduje komplexnú úpravu koryta toku situovaného v intraviláne obce, preto pre zlepšenie odtokových pomerov v riešenom území je nevyhnutné zrealizovať aj III. etapu. Úseky úpravy vytipované v II. etape výstavby boli označené ako kritické, čo si vyžadovalo bezodkladné riešenie. Úseky tejto navrhovanej úpravy boli vynechané hlavne pre potrebu plánovanej nutnej rekonštrukcie mosta na ceste III.tr. Prešov-Kluknava-Krompachy. Navrhované riešenie ochrany pred povodňami zvyšuje kvalitu životných podmienok obyvateľov obce a vytvára podmienky pre rozvoj obce Kluknava. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov	Riadenie a kontrola projektu: Výkon stavebných prác podľa PD a stavebného povolenia a zodpovednosť za BOZP - kompetencia stavbyvedúceho vybranej dodávateľskej firmy. Priame riadenie a kontrolu projektu (vecná a číselná kontrola) - zamestnanci OZ Košice SVP, š.p. Kontrola stavby - zabezpečovaná stavebným dozorom zo zamestnancov SVP, š.p. OZ Košice fyzickou kontrolou realizácie na základe kvantifikovaných položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre stavebné povolenie. Kontaktná osoba projektu z OZ Košice - Ing. Bréda Peter – implementácia činností projektu a kontrola číselnej správnosti dokladov. Interná finančná kontrola: Finančné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie zabezpečuje – Odbor hospodárskej politiky PR SVP,š.p. Účtovné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie zabezpečuje – Odbor informačného systému a ekonomických analýz PR SVP,š.p. Kontrola ekonomickej implementácie projektu vecne príslušný vedúci odborov ekonomického úseku resp. Ekonomický riaditeľ SVP,š.p.	V blízkosti navrh.úpravy bola v r.2002-2003 zrealizovaná úprava toku, II.etapa vybudovanie op. múrov, obsahom proj. je pokračovať v úprave dobudovaním op. múrov v dl.14m na LB a v dl.40 m na PB – Obojstr.oporný múr rieši objekt SO01–nad mostom v rkm 1,69650-1,7365. Objekt SO02–rkm 1,825-2,031 - LB spevnenie koryta a pobrežné múriky. Dno koryta š.6m je podľa hydrotech. výp. pre prietok Q50 nepostačujúce, preto boli navrh.pobrežné ochr.múriky, vzhľadom na cesty po oboch stranách. SVP, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: vykonávanie stavebnomontážnych činností a údržbárskych prác, vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch, výkon činnosti stavebného dozoru, a i.Práce na strane žiadateľa, na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odb.spôsobilosti sú: - verejné obstarávanie podľa Zákona č.25/2006 Z.z. – J.Čuláková (od.sp. vo VO viď príloha č. 37) -stavebný dozor podľa zákona NR SR č.136/1995 Z.z.– predmetné činnosti zabezpečí Ing. Peter Bréda (odb.sp. viď príloha č. 37).Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná odb.spôsobilosť budú v rámci projektu zabezp. dodávateľsky na základe VO	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia Hornádu a Bodvy ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Košice. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy.
24120110025	NFP24120110061	Košice - Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske	OPZP-PO2-09-1	36022047 - SVP, š.p.	2 283 421,34	Rozhodnutím Okresného národného výboru, odbor vodného hospodárstva a energetiky z 8.7.1961 bolo povolené vybudovať vodné dielo Hať Vyšné Opátske. Vodné dielo na Hornáde pod Vyšným Opátskym bolo vybudované za účelom zlepšenia vodohospodárskych pomerov v tejto riečnej sieti . Stavebné časti objektov sú primerané stavu vodohospodárskej stavby po 40-ročnej prevádzke. U stavebných betónov sa prejavuje degradácia povrchu betónov a technologické zariadenia sú už značne opotrebované. Okrem údržby zatiaľ nebola vykonaná komplexná obnova zariadení, čo malo za následok, že hradiace klapky sú skorodované a môžu sa opätovne stať neovládateľné, následne tiež pri potrebe vyhradenia počas povodní môžu spôsobiť vybreženie Hornádu a zaplavenie priľahlých území.Tento projekt sa vzťahuje na „Program protipovodňovej ochrany v Slovenskej republike do roku 2010" , nakoľko zabezpečenie požadovaných prietokov v Hornáde ovplyvní transformované prietoky Hornádu počas povodní. Tým kladne ovplyvní celé povodie pod v.s. a zabezpečí komplexnejšiu protipovodňovú ochranu.	Výsledkom projektu Rekonštrukcie hate Vyšné Opátske je zabezpečenie požadovanej kapacity hate počas povodňových stavov, čím sa zvýši a zabezpečí protipovodňová ochrana dotknutého územia o rozlohe 60 ha, kde spadá aj časť krajského mesta Košice. Ochrana pred povodňami zvyšuje kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvára podmienky pre rozvoj mesta v zmysle územného plánu. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Riadenie a kontrola projektu Výkon stavebných prác podľa PD a stavebného povolenia a zodpovednosť za BOZP - kompetencia stavbyved. vybranej dodávateľskej firmy. Priame riadenie a kontrolu projektu (vecná a číselná kontrola) - zamestnanci OZ Košice SVP, š.p. Kontrola stavby - zabezpečovaná stavebným dozorom zo zamestnancov SVP, š.p. OZ Košice fyzickou kontrolou realizácie na základe kvantifikovaných položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre stavebné povolenie. Kontaktná osoba projektu z OZ Košice - Ing. Bréda Peter – implementácia činností projektu a kontrola číselnej správnosti dokladov. Interná finančná kontrola - Finančné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie zabezpečuje – Odbor hospodárskej politiky PR SVP,š.p. Účtovné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie zabezpečuje – Odbor informačného systému a ekonomických analýz PR SVP,š.p. Kontrola ekonomickej implementácie projektu vecne príslušný vedúci odborov ekonomického úseku resp. Ekonomický riaditeľ SVP,š.p.	VD na Hornáde pod Vyšným Opátskym bolo vybudované za účelom zlepšenia vodohospodárskych pomerov v tejto riečnej sieti. Technologické zariadenia stavby sú v súčasnej dobe nefunkčné a neovládateľné, nie je možné regulovať zvýšené prietoky, čím môže dôjsť počas pov. aktivity k vzdutiu a následnému vybreženiu vody z koryta Hornádu na jeho ľavú stranu a tým ohroziť súkromný aj obecný majetok obyvateľov. Rekonštrukciou diela predídeme týmto skutočnostiam. SVP, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: vykonávanie stav.-montážnych činností a údržby, vykonáv. zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na VT, výkon činnosti stav. dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: - verejné obstarávanie podľa Zákona č.25/2006 Z.z. - verejné obstarávanie podľa Zákona č.25/2006 Z.z. – J.Čuláková (od.sp. vo VO viď príloha č. 37) -stavebný dozor podľa zákona NR SR č.136/1995 Z.z.– predmetné činnosti zabezpečí Ing. Peter Bréda (odb.sp. viď príloha č. 37).Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná odb.spôsobilosť budú v rámci projektu zabezp. dodávateľsky na základe VO.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia Hornádu a Bodvy ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Košice.
24120110026	NFP24120110070	Rekonštrukcia čerpacej stanice Kopčany	OPZP-PO2-09-1	36022047 - SVP, š.p.	1 310 394,64	Zariadenie na prečerpávanie vnútorných vôd Kopčany, sa nachádza na rieke Morava v km 97,05, v mieste vyústenia Kopčianského kanála do toku.Objekt slúži k odvodneniu nivy rieky Moravy v úseku Hodonín-Lanžhot. Navýšením kapacity zariad. a dopr. výšky čerpadiel, bude zaistené bezpečné odvádzanie vnútorných vôd Kopčianskym kanálom do rieky Moravy.Uvedené protipovodň. opatr. zamedzí vzniku krízových situácií na ČS, ktoré sa pravidelne opakujú, nakoľko parametre zariad. sú nedostatočné.Opatrenie zabráni hrozbe zaplavenia majetku občanov a mnohých organizácií. Zabráni možnému rozplaveniu ĽOH rieky Moravy z jej vzduš.strany. Lokalita so zariadením na prečerp. vnút. vôd je mimo chránených	Po ukončení rekonšruk.prác bude kapacita zariadenia na prečerp. vnútorných vôd Kopčany zvýšená z 6,0 m3. s-1 na kapacitu 7,5 m3. s-1. Súčasne bude zvýšená dopravná výška čerpadiel a budú vykonané stavebné práce nevyhnutné pre chod zariadenia. Opatrením sa vytvoria podmienky pre dôslednú ochranu 41 km2 územia, pre 5000 obyvateľov v ľavobrežnej nive rieky a pred možným rozplav. ľavostr. hrádze Moravy. Opatrenie poskytne protipovodň. ochr. objektom Skupinového vodovodu Holíč-Kopčany-Skalica, kanaliz. Skalica-Holíč-Kopčany, križovania ropovodu a optického kábla,	Postup rekonštrukcie: Stavebné práce nevyhnutné pre chod zariadenia. Osadenie dvoch transformátorov a záložného diesel generátora. Výmena štyroch čerpadiel, t.j. zvýšenie kapacity ČS z 6,0 m3.s-1 na 7,5 m3.s-1. Zvýšenie dopravnej výšky čerpadiel. Rekonštrukcia stavidiel ČS, výmena čistiaceho stroja a rekonštrukcia existujúcich spätných klapiek a výtlačných potrubí. Osadenie rozvádzačov PRS a MaR, rekonštrukcia elektroinštalácí. Doplnenie o zariadenie na meranie hladín, a sled. atmosférických podmienok. Doplnenie operátorského pracoviska a rozhrania pre	Žiadateľ o NFP - SVP, š.p. je dlhodobo správcom vodných tokov na Slovensku. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok. SVP má celoštátnu pôsobnosť. Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť. Plocha povodí je 49 015 km2. Z uvedeného vyplýva jednoznačná spôsobilosť žiadateľa o NFP na realizáciu	SVP, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet

						území NATURA 2000. Zámer je v súlade s dok.: Zák. 364/2004 o vodách, Smernica 2000/60/ES EP a Rady z 23. októbra 2000, Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010, Dokument – Vodohosp. plán povodia Moravy a Myjavy, Dokument - Plán hosp. a soc. rozvoja mesta Holíč na roky 2007 – 2013, Dokument– Podnikový rozvoj. progr investícií na roky 2008-2013.	mestského prístaviska v Skalici, dobývacieho priestoru Kopčany-Unín Gbely, letiska Holíč a priem. zóny Skalica, Holíč. Projekt súčasne vytvorí lepšie podmienky pre realizáciu rozvoj. projektov v časti aluviálnej nivy Moravy.	nadriadené monitorovanie ČS. Výber zhotoviteľa stavby a dodávateľa technologických prvkov bude zabezpečený zamestnancami podniku v zmysle zákona 25/2006 Z.z. Výkon stavebných prác podľa PD a stavebného povolenia a zodpovednosť za BOZP - kompetencia stavbyvedúceho zhotoviteľa. Priame riadenie a kontrolu projektu (vecná a číselná kontrola) - zamestnanci OZ Bratislava, SVP, š.p. Stavebný dozor - zamestnanec SVP, š.p. OZ Bratislava. Kontaktná osoba rojektu, RNDr. R. Kadnár z OZ BA. Prevádzka stavby po jej zrealizovaní - SVP, š.p., OZ BA, správa povodia Moravy Malacky. Kolaudácia - zamestnanci SVP OZBA.	projektu. Zvýšenie kapacity ČS Kopčany je nevyhnutné nakoľko jestvujúca kapacita nestačí zabezpečiť požadovaný stupeň ochrany odvodňovaného územia. Zvýšenie dopravnej výšky je z dôvodu , že jestvujúca dopravná výška je nepostačujúca vzhľadom na súčasný hladinový režim v rieke Morave pri návrhovej povodni. Vzhľadom na požiadavky technologických zariadení v zimnom období je potrebné zamedziť úniku tepla z priestorov ČS čo je riešené osadením nových okien, ktoré spĺňajú požadované teplotechnické kritériá, a zmenšením otvorov v obvodovom plášti vlastnej budovy.	podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia Moravy ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Bratislava. Prevádzka objektu bude zahŕňať kontrolnú činnosť, údržbu technologickej i stavebnej časti objektu a jeho okolia, drobných opráv a samotného prečerpávania vnútorných vôd. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP.
24120110027	NFP24120110058	Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá	OPZP-PO2-09-1	00326518 - Spišská Belá	3 000 142,63	Cez intravilán mesta Spišská Belá preteká Belianský potok (BP) a cez m.č. Strážky potok Čierna voda (ČV). Oba tvoria prirodzenú os v danom zastavanom území, pričom BP preteká približne stredom mesta, ČV zase okrajovou časťou Strážok, pričom väčšina zastavaného územia Strážok je po pravom brehu toku. Potoky pramenia v Belianskych Tatrách a vlievajú sa do rieky Poprad. V súčasnosti je v centre mesta na BP vybudovaná časť regulácie toku v rkm 0,948-2,250 v dĺžke cca 1,3 km. Tento stav je z hľadiska protipovodňových požiadaviek nepostačujúci, nakoľko súčasná kapacita toku je 20 m3/s, pričom požadovaný prietok Q100=45 m3/s. Veľký pozdĺžny sklon a vysoké rýchlosti spôsobujú navyše podmývanie brehov. V intraviláne m.č. Strážky nie je vybudovaná žiadna protipovodňová ochrana. Tok dokáže previesť veľké toky len v dolnom úseku, kde boli vybudované mostné telesá a s tým súvisiace navýšenie brehov. V neupravenej časť toku veľké vody vybrežujú a dochádza k zapavovaniu priľahlého územia. Kapacita jestvujúceho koryta je cca 30 m3/s, pričom požadovaný prietok Q100=65 m3/s. Veľký pozdĺžny sklon a vysoké rýchlosti spôsobujú podmieľanie brehov a ohrozujú obytné domy umestnené nad tokom.	Dokončením protipovodňovej ochrany intravilánu mesta Spišská Belá na Belianskom potoku a reaguláciou potoka Čierna voda v m.č. Strážky sa dosiahne: - úprava tokov o celkovej dĺžke 2,454 km; - úprava plochy o rozmere 594 900 m2 na Belianskom potoku a 245 600 m2 na potoku Čierna voda; - ochrana pre 6309 obyvateľov mesta pred veľkými vodami - ochrana majetku mesta a majetku obyvateľov - bezpečnosť prejazdu na ceste I. triedy, miestnych komunikáciách, železnici a mostoch; - celková estetizácia a skultúrnenie mesta v rámci pamiatkovej rezervácie - vytvorenie podmienok pre investičný rozvoj v priľahlom území chránenom pred povodňami Na realizáciu úprav na Belianskom potoku sa v budúcnosti viaže výstavba delenej splaškovej kanalizácie mesta vzhľadom na následné zaslepenie všetkých kanalizačných vyústení do toku. Regulácia potoka Čierna voda nevyvolá žiadne podmieňujúce investície.	Realizácia projektu pozostáva z výstavby dvoch stavebných objektov: SO 05 Belianszky potok – dobudovanie regulácie toku SO 06 Čierna Voda – regulácia toku Úprava Belianskeho potoka je vzhľadom na už vybudovanú úpravu toku rozčlenená na dva úseky – horný a dolný. Celkovo projekt pozostáva z 3 hlavných aktivít. Aktivita 1: Regulácia Belianskeho potoka – dolný úsek V rkm 0,948 nadväzuje na jestv. úpravu toku v smere toku v dĺžke 909 m. Aktivita 2: Regulácia Belianskeho potoka – horný úsek V rkm 2,250 nadväzuje na jestv. úpravu toku proti smeru toku v dĺžke 370 m. Aktivta 3: Regulácia vodného toku Čierna Voda Od vyústenia toku do rieky Poprad po hranicu intravilánu katastra m.č. Strážky v dĺžke 1175 m. Staveb. práce - dodávateľsky. Dohľad nad staveb. prácami bude v mene žiadateľa vykonávať stavebný dozor - dodávateľsky. Riadenie projektu bude zabezpečené dodávateľským spôsobom, externou firmou s dostatočnými skúsenosťami v danej oblasti. Žiadateľ určí projektového manažéra, interného zamestnanca Odd. výstavby, ktorý bude v úzkom styku so staveb. dozorom a ext. manažmentom. Správu vodných tokov bude vykonávať mesto na základe nájomnej zmluvy s PVS, š.p. min. počas doby nájmu.	Oba toky pramenia v Belianskych Tatrách. V posledných rokoch sa opakujúca extrémna zrážková činnosť a blízkosť hôr, zvyšujú pravdepodobnosť záplav, ktoré hrozia každoročne najmä na jar, keď sa topí sneh. V roku 2005 bol 2x vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Na jar v dôsledku prudkého otoplenia a následne topenia snehov došlo k zatopeniu št. cesty I/77, k opätovnému zaplaveniu došlo v júni z dôvodu extrémnych zrážok. Známe sú aj ďalšie záplavy z minulosti, ktoré spôsobili škody na majetku občanov a znemožňovali pohyb po obci a miestnych komunikáciách. Realizáciou projektu sa vytvorí protipovodňová ochrana mesta pred ničivými účinkami storočnej vody, čím sa eliminuje vznik povodní a s tým súvisiacich škôd na majetku a ohrozenia zdravia obyvateľov. Celkovo bude ochránených 17 km2 územia, z toho 12,7 km2 vďaka projektu, verejné objekty hospodárskeho a sociálneho významu ako aj zdravie a majetky 6309 obyvateľov mesta. Chránené územie navyše vyvorí podmienky pre ďalší rozvoj mesta. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s realizáciou inv. projektov. Mesto disponuje kvalifikovaným personálom a podľa potreby rieši implementáciu projektov externými odbornými kapacitami.	Správcom regulovaných úsekov vodných tokov bude mesto na základe nájomnej zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a to min. do roku 2019, dokedy je zmluva platná. Mesto preberá na seba povinnosti súvisiace so správou vodných tokov v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami a súvisiacich vyhlášok. Po realizácii projektu nevznikajú mestu žiadne prevádzkové náklady. V prípade potreby bude zabezpečené čistenie a údržba vodných tokov buď vlastnými kapacitami alebo dodávateľským spôsobom. Náklady s tým spojené budú hradené z rozpočtu mesta.
24120110028	NFP24120110067	Utesnenie ľOH Váhu v úseku Kolárovo - Komoča	OPZP-PO2-09-1	36022047 - SVP, š.p.	2 426 665,18	Existujúca ľavobrežná ochranná hrádza rieky Váh medzi Kolárovom a obcou Komoča (4,628 km) zamýšľame doplniť o podzemnú tesniacu stenu (PTS) a meracie zariadenia. Línia chráni obec Komoča a územie severne od obce, v smere na Kolárovo nedostatočne. V roku 2006 sa na vzdušnej páte hrádze vyskytli povodňové poruchy. Ich charakter poukazuje na to, že príčinou sú preferované priesakové cesty v podloží hrádze. Z toho vyplýva, že existujúcu hrádzu je nutné doplniť o ďalší ochranný prvok - PTS bude realizovaná v k.ú. Kolárovo, Vážsky klin a Komoča. Práce vykonáme z koruny hrádze cez teleso do podložia. Tým sa zabezpečí protipovodňovú ochrana pred účinkom Q100 pre cca 8000 obyvateľov na území o rozlohe 103 km2, vrátene obce Komoča a niektorých mestských častí aglomerácie Kolárovo. Vzdialenosti chránených území v regióne od línie stavby: SKUEV0073 Listové jazero –4 km, CHVÚ Dolné Považie – 3 km, CHVÚ Ostrovné lúky – 3 km. Projekt je v súlade s dokumentami: Zák. 364/2004 o vodách, Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010, Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015, Územný plán VÚC Nitr. kraja.	Podzemná tesniaca stena (PTS) bude po dokončení prechádzať telom hrádze a jej podložím a bude pôsobiť ako zavesená podzemná tesniaca stena, čo znamená že nebude zaviazaná do nepriepustného podložia. PTS predĺži priesakovú dráhu vody podložím hrádze a zredukuje hydraulický gradient. Primerane tomu sa zredukujú priesakové množstvá. Navrhovaná tesniaca stena bude minimálne 30 cm hrubá.Realizácia navrhovanej podzemnej tesniacej steny v telese hrádze a jej podloží vylepší parametre existujúcej ľavobrežnej ochrannej hrádze na rieke Váh v úseku Kolárovo - Komoča. Zabezpečí nepriepustnosť hrádze a filtračnú stabilitu v jej podloží. Po realizácii protipovodňového opatrenia – podzemnej tesniacej steny v telese hrádze a v jej podložných vrstvách bude chránené územie o rozlohe 103 km2, s počtom obyvateľov cca 8000, pre súbeh prietoku Q100 na rieke Váh a prietoku Q100 na rieke Dunaj.	Dotesníme ochrannú hrádzu zrealizovaním PTS do 15 m pod jej korunu. PTS bude budovaná bezvýkopovou metódou v celom úseku, s presahmi 50m až 70m. Dĺžka PTS bude 4628 m. Výstavba PTS bude vykonaná metódou prúdovej injektáže, ktorá zabezpečí preinjektovanie preferovaných priesakových ciest. Bude použitá zdravotne nezávadná zmes cementu, bentonitu a vápencovej múčky, ktorá po zmiešaní s pôvodnou zeminou vytvorí v telese hrádze a jej podloží objekt (PTS) s predpísanými vlastnosťami. V telese hrádze a na jej vzdušnej páte budú vybudované meracie a pozorovacie zariadenia pre meranie hladiny podzemnej vody. Výber zhotoviteľa bude zabezpečený zamestnancami podniku v zmysle zák. 25/2006 Z.z. Výkon stavebných prác podľa PD a staveb. povolenia a zodpovednosť za BOZP - kompetencia stavbyvedúceho zhotoviteľa. Priame riadenie a kontrolu projektu - zamestnanci OZ BA, SVP, š.p. Stavebný dozor - zamestnanec SVP, š.p. OZ Bratislava. Kontakt.os. projektu, RNDr. R. Kadnár z OZ BA. Prevádzka stavby po jej zrealizovaní - SVP, š.p., OZ BA, správa vnútorných vôd Komárno. Zamestnanci SVP, š.p., OZ BA zabezpečia prebratie diela po jeho dohotovení.	Žiadateľ o NFP - SVP, š.p. je dlhodobo správcom vodných tokov na Slovensku. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, starú sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok. SVP má celoštátnu pôsobnosť so štyrmi odštepnými závodmi, zriadenými na báze prirodzených povodí. Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. Celková plocha povodí je 49 015 km2. Z popísaných faktov vyplýva jednoznačná spôsobilosť žiadateľa o NFP na riadenie realizácie projektu.	SVP, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po odovzdaní stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou vnútorných vôd Komárno ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Bratislava. Prevádzkovanie stavby bude pozostávať z nasledujúcich činností: kontrolná činnosť zamestnancami prevádzkovateľa, periodické merania hladiny vody v meracích zariadeniach hrádze, nátery kovových konštrukcií meracích zariadení hrádze, drobné opravy meracích zariadení hrádze. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP.
24120110029	NFP24120110041	Dobrá Niva, úprava odtokových pomerov v povodí Dob	OPZP-PO2-09-1	36022047 - SVP, š.p.	317 654,60	Dobronivský potok je pravostranným pritokom toku Neresnica. Do toku Neresnica zaúsťuje v r. km 13,424 priamo v intraviláne obce Dobrá Niva. Od zaústenia v dĺžke 304 m je Dobronivský potok upravený. V upravenom úseku, ktorý končí stupňom nad cestným mostom sa nachádajú tri cestné mosty a jedenkrát prekrytie toku na dĺžku 47,60 m. Pred koncom úpravy cca 8 m zaúsťuje do toku ľavostranný bezmenný prítok s nevhodnou smerovou úpravou výustnej časti. Od r. km 0,304 je Dobronivský potok neupravený s malou kapacitou prietočného profilu so silnou brehovou a sprievodnou vegetáciou, ktorá veľkou mierou zvplyvňuje prietok pri zvýšenej hladine vody. Povodne spôsobené búrkovou činnosťou zaplavujú priľahlé časti obce, vrátane centra. Počet a dôležitosť	Výsledkom projektu je ochrana celkovo 12069 ha intravilánu obce Dobrá Niva pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q100. Komplexnosť úpravy toku ochráni pred povodňami, zvýši kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvorí podmienky pre rozvoj obce v zmysle územného plánu. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Projekt je rozdelený na šesť stavebných objektov: SO. 01 Priehradná hrádza, SO. 02 Bezpečnostný priepad, SO. 03 Dnový výpust, SO. 04 Úprava toku pod a v nádrži, SO. 05 Úprava terénu v nádrži. SO. 06 Prístupová cesta . Stavebné práce včítane všeobecných služieb budú realizované dodávateľsky formou verejného obstarávania. Riadenie a kontrola projektu (vecná a číselná kontrola) bude vykonávaná zamestnancami OZ Banská Bystrica, SVP š.p. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom zo strany zamestnancov OZ BB, SVP š.p. Internú finančnú kontrolu a finančné operácie súvisiace s	Potreba realizácie projektu vznikla na základe skutočnosti, že Dobronivský potok , povodňami spôsobenými búrkovou činnosťou, zaplavuje priľahlé časti obce, vrátane centra. Vybrežovanie vôd sa pravidelne opakuje a v poslednom období je vypozorovaný nárast intenzity zvýšených prietokov. SVP, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované:- vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác...- vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch...- výkon činnosti stavebného dozoru, a i.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); - na základe vykonávania ďalších činností uvedených

						objektov hospodárskeho a sociálneho významu je nasledovný:1 kultúrna pamiatka, 31 rodinných domov, 5 rozostavaných bytových domov, 3 administratívne budovy, 1 úrad, 1 nákupné stredisko, 1 reštaurácia, 1 prevádzková budova, 2 kultúrne zariadenia,1 zrekonštruované námestie, 2 oddychové parky.		projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať OHP PR SVP, š.p. Účtovné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať OISaEA PR SVP, š. p. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov resp. ekonomickým riaditeľom PR SVP, š.p. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre SP. Monitoring projektu a prevádzka sa bude vykonávať interne.	Práce na strane žiadateľa v rámci projektu, na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: - VO podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. – J. Čuláková (odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní deklarovaná v prílohe č. 37 – Preukaz o odbornej spôsobilosti, -stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Andrej Lipták (odborná spôsobilosť je deklarovaná v rámci prílohy č. 37 – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti). Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu obstarávané.	ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia stredného Hrona ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP.
24120110030	NFP24120110062	VD Kráľová - stabilizácia ĽOH	OPZP-PO2-09-1	36022047 - SVP, š.p.	5 089 144,79	Situovanie zdrže VD Kráľova je v rovinatom území medzi mestami Sereď a Šaľa. S ohľadom na veľké rozbehové dráhy vetra sa vytvárajú podmienky pre intenzívny vlnový režim. S ohľadom na opakované porušovanie opevnenia abráziou, bola vznesená požiadavka na realizáciu opevnenia návodného svahu ĽH v km 0,384-7,900, ktoré by odolávalo účinkom vlnobitia. Dĺžka navrhovanej úpravy je 5,946 km . Pôvodné opevnenie sa ukázalo ako málo odolné a nestabilné na účinky vlnobitia. V exponovaných úsekoch bolo porušené až po povrch hlinitého tesnenia.	VD Kráľová je súčasťou protipovodňových stavieb na dolnom Váhu a vo veľkej miere prispieva k rozvoju daného regiónu v oblasti hospodárskej, ekonomickej, i v oblasti životného prostredia. Na veľkej vodnej ploche vlnový režim svojou energiou spôsobuje abrázie návodného svahu hrádzi a dochádza k poškodeniam OH. Pri zanedbaní tohto vývoja abrázie môže dôjsť k celkovému poškodeniu tesnosti a statiky zemných hrádzí. Tento jav môže postupne vyvolať deštrukciu hrádze. Táto situácia môže spôsobiť záplavy okolitého územia, jednak vodou z nádrže i pritekajúcou vodou Váhu. Za súčasného stavu je ohrozená celková funkčnosť vodného diela, jeho bezpečnosť aj účel protipovodňovej ochrany vodného diela. Realizáciou vhodných technických opatrení sa zabezpečí primeraný stupeň protipovodňovej ochrany priľahlého územia, čím sa odstránia riziká súvisiace s nepredvídateľnými prírodnými katastrofami, ktoré spôsobujú záplavy.	Výber zhotoviteľa - Zabezpečený zamestnancami SVP, š.p. v zmysle zákona 25/2006 Z.z. Podpis ZoD podľa Obch. z. vykoná štatutárny zástupca. Stavebné objekty S01- Stabilizácia ľavostrannej hrádze - Podrobné technické riešenie staveb. objektov je v PD, príloha č. 16. Riadenie a kontrola projektu - Výkon stavebných prác podľa PD a zodpovednosť za BOZP - kompetencia stavbyvedúceho dodávateľskej firmy. Priame riadenie a kontrolu projektu - OZ Piešťany SVP, š.p.. Kontrola stavby - staveb. dozor SVP, š.p. OZ Piešťany (t.j. Ing. Peter Kováč). Kontaktná osoba projektu za OZ Ing. Vanek. Interná finančná kontrola - Finančné operácie a ich dokladovanie - OHP PR SVP,š.p. Účtovné operácie a ich dokladovanie - OISaEA PR SVP,š.p.. Kontrola ekon. implemen. projektu - príslušný vedúci OEÚ resp. Ekonomický riaditeľ SVP, š.p. Vydanie kolaudačného rozhodnutia - Po zrealizovaní predmetu ZoD, odstránení vád a nedorobkov OIČ OZ Piešťany zabezpečí vypracovanie geomet. plánu. Podklady pre ukončenie projektu a záverečnú ŽoP spracuje OVHREIČ PR SVP, š.p. a predloží na OIP SEPP MŽP SR.	Predkladaný projekt VD Kráľová – stabilizácia ĽOH predstavuje samostatný ucelený úsek. Celkové technické riešenie úprav stabilizácie ľavostrannej ochrannej hrádze prezentuje príloha č. 16 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch... - výkon činnosti stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: - verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. – zabezpečuje SVP, š.p. Žilina - stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Peter Kováč. Ostatné práce pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe verejného obstarávania.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po ukončení stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia dolného Váhu - Šaľa ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Piešťany. Popis prevádzky prílohy č.2.
24120110031	NFP24120110072	TVRDOŠÍN - ORAVICE, úprava toku Oravica	OPZP-PO2-09-1	36022047 - SVP, š.p.	1 916 388,75	Koryto toku sa nachádza na okraji intravilánu obce Tvrdošín - Oravice. Záujmové územie sa nachádza vo vých. časti Skorušinských vrchov. Materskou horninou sú pieskovce prikryté kvartérnymi deluviálnymi hlinito – kamenitými uloženinami. Povodie Oravice je súčasťou pov. Váhu 4-21-04. Povodie má plochu 53,97 km2, prietokQ100 157 m3.s-1. Celková dĺžka úpravy je 3 247 m, z toho tok Oravica 2 835 m, Čierny p. 55 m a Bobrovecký p. 357 m. Stavba sa člení na tri objekty. Súčasťou stavby je úprava Bobroveckého potoka od ústia po rkm 0,365. Za zvýšených prietokov dochádza pravidelne k vybrežovaniu vody na priľahlé pozemky, vznikajú nové výmole a dochádza k premiestňovaniu koryta toku a k ohrozovaniu telesa štátnej cesty III. tr. V km 22,074 križuje Oraviciu železobet. most, v km 22,180 je oceľová lávka a v km14,561 je železobet. most. Na Bobroveckom p. je v km 0,1190.80 drevená lávka a v km 0,258.70 je železobet. most. Navrhovaný prietočný profil je Q50 = 111 m3.s-1.	Výsledkom projektu je komplexnejšia ochrana obce Tvrdošín - Oravice pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q50. Ochrana pred povodňami zvyšuje kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvára podmienky pre rozvoj obce v zmysle územného plánu. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru, ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Výber zhotoviteľa - Zabezpečený zamestnancami SVP, š.p. v zmysle zák. 25/2006 Z.z. Podpis ZoD podľa Obch. z. vykoná štatutárny zástupca. Stavebné objekty S01, SO2 a SO3 - Podrobné technické riešenie staveb. objektov je v PD, príloha č. 16. Riadenie a kontrola projektu - Výkon stavebných prác podľa PD a staveb. povolenia a zodpovednosť za BOZP - kompetencia stavbyvedúceho dod. firmy. Priame riadenie a kontrolu projektu - OZ Piešťany SVP, š.p. Kontrola stavby - staveb. dozor SVP, š.p. OZ Piešťany (t.j. Ing. Koníková). Kontakt. osoba projektu za OZ Ing. Vanek. Interná finančná kontrola - Finančné operácie a ich dokladovanie - OHP PR SVP,š.p. Účtovné operácie a ich dokladovanie - OISaEA PR SVP,š.p. Kontrola ekon. implemen. projektu - príslušný vedúci OEÚ resp. Ekonomický riaditeľ SVP, š.p. Vydanie kolaudačného rozhodnutia - Po zrealizovaní predmetu ZoD, odstránení vád a nedorobkov OIČ OZ Piešťany zabezpečí vypracovanie geomet. plánu a majetkovoprávne vysporiadanie. V súlade s podmienkami v stavebnom povolením č.j. C/2008/00725 zabezpečí OIČ OZ Piešťany kolaudáciu stavby. Podklady pre ukončenie projektu a záverečnú ŽoP spracuje OVHREIČ PR SVP, š.p. a predloží na OIP SEPP MŽP SR.	Predkladaný projekt úpravy potoka Oravica predstavuje samostatný ucelený úsek, ktorý ale tvorí súčasť komplexnej úpravy toku. Celkové technické riešenie úprav potoka Oravica prezentuje príloha č. 16. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch... - výkon činnosti stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: - verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. – tieto v projekte zabezpečí Janka Čuláková - stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Elena Koníková - ostatné práce pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe verejného obstarávania.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia horného Váhu Ružomberok ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Piešťany. Popis prevádzky - príloha č.2.
24120110032	NFP24120110045	Veľké Kozmálovce, usmernenie povodňových	OPZP-PO2-09-1	36022047 - SVP, š.p.	3 571 468,16	Územie sa nachádza severozápadne od mesta Levice na rozhraní katastrov troch obcí- Tlmače, Veľké Kozmálovce a Malé Kozmálovce. Vodné dielo tvorí betónová hať na rieke Hron. Brehy sú tvorené hrádzami s tesnením z fólie. V profile VD dochádza k zmene prúdenia vody a k značnému poklesu rýchlosti vody, čo má za následok vznik usadzovania sedimentov, ktoré sú privádzané z vyššie ležiacich úsekov povodia. Tieto sedimenty spôsobujú zníženie objemu VD a tým v čase zvýšených prietokov dochádza k ohrozeniu obcí nachádzajúcich sa pod VD povodňami. Počet obcí ohrozených povodňami je 15. Počet a dôležitosť objektov hospodárskeho a sociálneho významu v zátope je nasledovná: 5 kultúrnych pamiatok, 1900 rodinných domov, 20 priem. podnikov, 3 MVE, 13 PD, 2 domovy dôchodcov, 2 ČSPH, 2 soc. ústavy, 1	Výsledkom projektu je ochrana celkovo 636,04 ha intravilánov obcí nachádzajúcich sa pod VD Veľké Kozmálovce pred povodňami. Navrhovaná úprava súčasne zvýši kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvorí podmienky pre rozvoj miest a obcí v zmysle územných plánov. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Projekt pozostáva z vybudovania 12 usmerňovacích výhonov, ktoré zabezpečia sústredenie prúdenia vody do stredu VD, zvýšia sa unášacie rýchlosti a zamedzí sa nadmernému usadzovaniu sedimentov. Stavebné práce včítane všeobecných služieb budú realizované dodávateľsky formou verejného obstarávania. Riadenie a kontrola projektu (vecná a číselná kontrola) bude vykonávaná zamestnancami OZ Banská Bystrica, SVP š.p. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom zo strany zamestnancov OZ BB, SVP š.p. Internú finančnú kontrolu a finančné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať OHP PR SVP, š.p. Účtovné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať	Potreba realizácie projektu vznikla na základe skutočnosti, že kapacita VD Veľké Kozmálovce je vplyvom usadzovania sedimentov nižšia. Vplyvom zníženia objemu vody vo VD môže dôjsť k vzniku povodní v obciach nachádzajúcich sa pod nádržou. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované:- vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác...- vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch...- výkon činnosti stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu, na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú:	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: -platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p.

						priem. park, 7 zdravot. stredísk, 6 nákupných stredísk, 24 škols. zariadení, 10 úradov, 14 kostolov.		OISaEA PR SVP, š. p. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov resp. ekonomickým riaditeľom PR SVP, š.p. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre SP. Monitoring projektu a prevádzka sa bude vykonávať interne.	-verejné obstarávanie podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. – Janka Čuláková (odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní deklarovaná v prílohe č. 37 – Preukaz o odbornej spôsobilosti, -stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Jozef Steranka (odborná spôsobilosť je deklarovaná v rámci prílohy č. 37 – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti). Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe verejného obstarávania.	Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia dolného Hrona a dolného Ipľa ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP.
24120110033	NFP24120110053	Úprava vodného toku v obci Vydrník	OPZP-PO2-09-1	00326747 - Obec Vydrník	216 500,41	Projekt rieši úpravu bezmenného vodného toku v intraviláne obce Vydrník, ľavostranný prítok Hrabušického potoka. Z hydrologického hľadiska patrí obec do povodia rieky Hornád. Záujmové územie úpravy sa nachádza v katastrálnom území obce Vydrník. Potok preteká cez intravilán obce, pričom tečie súbežne s miestnou cestou a preteká cez námestie obce. V časti intravilánu je potok zatrubený v rozsahu cca 40%. V rámci projektu je riešená časť otvoreného koryta pred zatrubením. V tejto časti má potok charakter neupraveného vodného toku, je v hlbokom záreze a svahy sú zatrávnené. Po pravej strane sú súkromné pozemky – zahrádky, po ľavej starane sa nachádza miestna cesta. Z vodohospdárskeho hľadiska sa jedná o drobný vodný tok. Súčasný stav je z hladiska protipovodňových požiadaviek nepostačujúci, nakoľko kapacita toku nepostačuje v prípade prietoku Q100=5 m3/s. V čase výdatných zrážok a v období topenia snehu dochádza k vybrežovaniu v otvorenej časti ako aj k vyrážaniu vody cez uličné vpuste na povrch v zatrubenej časti, ktorá nestačí odvádzať prívaly vody a dochádza k zaplavovaniu územia obce, čo spôsobuje škody na obecnom a súkromnom majetku.	Po realizácii projektu bude vodný tok vyregulovaný na požadované parametre. Regulácou vodného toku pretekajúceho cez intravilán obce Vydrník sa dosiahne: - úprava toku o celkovej dĺžke 466,8 m; - ochrana 150 ha územia pred Q100; - ochrana pre 1047 obyvateľov obce pred veľkými vodami - ochrana majetku obce a majetku obyvateľov - vytvorenie podmienok pre investičný rozvoj v priľahlom území chránenom pred povodňami Regulácia potoka nevyvolá žiadne podmieňujúce investície.	Realizácia projektu pozostáva z jednej hlavnej aktivity: Aktivita 1 - Úprava vodného toku v obci Vydrník. Aktivita predstavuje realizáciu stavebných prác súvisiacich s reguláciou potoka v rozsahu projektovej dokumentácie. Aktivita bude ukončená vydaním koludačného rozhodnutia. Súčasťou aktivity je aj výkon stavebného dozoru. Stavebné práce budú zabezpečené dodávateľským spôsobom. Dohľad nad stavebnými prácami bude v mene žiadateľa vykonávať stavebný dozor - dodávateľsky. Riadenie projektu bude zabezpečené taiksto dodávateľským spôsobom, externou firmou s dostatočnými skúsenosťami v danej oblasti. Správu vodných tokov bude vykonávať obec na základe nájomnej zmluvy s SVP, š.p. min. počas doby nájmu.	Realizáciou projektu sa vytvorí protipovodňová ochrana obce pred ničivými účinkami storočnej vody, čím sa eliminuje vznik povodní a s tým súvisiacich škôd na majetku a ohrozenia zdravia obyvateľov. Celkovo bude vďaka projektu pred veľkými vodami ochránených cca 1,5 km2 územia obce, obecné majetky ako aj majetky a zdravie 1047 obyvateľov obce. Chránené územie navýše vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj obce. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Implementácia predkladaného projektu bude zabezpečená externými odbornými kapacitami.	Správcom regulovaného úseku drobného vodného toku bude obec na základe nájomnej zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a to min. do roku 2019, dokedy je zmluva uzatvorená. Obec preberá na seba povinnosti súvisiace so správou vodných tokov v zmysle zákona c.364/2004 Z.z. o vodách a zákona c. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami a súvisiacich vyhlášok. Po realizácii projektu nevznikajú obci žiadne prevádzkové náklady. V prípade potreby bude zabezpečené čistenie a údržba vodných tokov buď vlastnými kapacitami, v prípade potreby dodávatelským spôsobom. Náklady s tým spojené budú hradené z rozpočtu obce.
24120110034	NFP24120110052	Preventívne opatrenia na ochranu pred po	OPZP-PO2-09-1	00325023 - Obec Beňatina	441 903,06	V obci Beňatina bolo od roku 1996 zaznamenaných päť prudkých prívalových vôd, vplyvom intenzívnych atmosférických zrážok. Nakoľko je obec situovaná v lokalite s výrazne členitým terénom, voda z prívalových dažďov nie je schopná vsakovať do pôdy priebežne, ale po povrchu steká do doliny, kde sa nachádza obec. V minulosti bol Beňadický potok, ktorý možno charakterizovať ako bystrinu, nad obcou hradený kvôli ochrane štátnej cesty. Toto technické opatrenie však nie je dostatočným pre ochranu celého sídla, pretože aj napriek nemu dochádza k vybrežovaniu potoka a škodám na majetku obce a jej občanov. V minulých rokoch vybreženie potoka spôsobilo mnoho materiálnych škôd a jeho intenzita spôsobila napr. odnos stavebného materiálu, poškodenie hospodárskej budovy, zaplavovanie pivníc, odnos úrodnej časti poľnohospodárskej pôdy a pod. Koryto potoka je v kritických úsekoch, ktoré sú predmetom projektu pokryté nánosmi, ktoré hatia plynulý prietok vody. Brehy sú poškodené intenzívnou vodnou eróziu (výmole, zosuvy pôdy a pod.).	Úprava vodného toku začína podľa v st. 0,00 m napojením na existujúcu úpravu toku. Ďalej pokračuje proti prúdu vodného toku až po st. 329,0 m, kde je úprava ukončená. Smerové riešenie úpravy zohľadňuje v maximálnej možnej miere pôvodnú trasu, vzhľadom na majetkové pomery k parcelám, ktorými trasa prechádza. Regulácia vo svojom riešení tak isto zachováva pôvodné koryto v šírkovom a hĺbkovom usporiadaní, rovnako zachováva pôvodný sklon dna potoka. Celkove bude úprava pozostávať z úpravy brehov a dna dlažbou z lomového kameňa uložením do betónového lôžka, pod ktoré je navrhované štrkopieskové lôžko. Stavba svojim charakterom nenarušuje územno-plánovaciu dokumentáciu v riešenom území. Konečná úprava územia spočíva v úprave terénu výsevom trávneho porastu vedľa regulácie potoka.	Po podaní žiadosti o NFP bude pripravené verejné obstarávanie pre výber dodávateľa stavby. Obstarávanie bude ukončené podpisom zmluvy. Po schválení NFP začne realizácia projektu – úprava vodného toku Beňatinský potok. Úprava bude začínať v st. 0,00 m v nadväznosti na už existujúcu úpravu (hradenie na ochranu štátnej cesty). Ukončená bude v st. 329,0 m proti prúdu. Odborno-technická kontrola bude zabezpečená prostredníctvom stavebného dozoru. Ďalej bude zabezpečené administratívno-personálne riadenie, publicita a monitoring, finančná kontrola. Personálny manažment bude riadiť starosta obce. Záverečný audit bude zabezpečený auditorom. Na záver projektu bude stavba skolaudovaná.	Realizácia stavby je vyvolaná nutnosťou úpravy vodného toku ako ochrany pred povodňami v danom úseku. Úpravou vodného toku sa zabezpečí ochrana majetku obce ako aj majetku jej obyvateľov, zabráni ohrozovaniu zdravia a života obyvateľov a zníži sa riziko epidemiologickej situácie v postihnutej oblasti. Realizácia projektu bude mať okamžitý priaznivý vplyv na obyvateľov ohrozovaných vybrežovaním potoka. Indikátory úspešnosti projektu: - splnenie podmienok obce Beňatina - zaregistrovanie a schválenie žiadosti o NFP - verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní - uzatvorenie zmluvy s dodávateľom - stavebný dozor a finančná kontrola - kontrola poskytovateľom - dodržanie stanovených termínov a finančného rozpočtu projektu - záverečná správa projektu - priebežné informovanie verejnosti o postupových krokoch Vhodnosť vybranej alternatívy: Technické riešenie projektu je v súlade so zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami, vyhláškou MŽP SR č. 386/2005 Z. z. Realizáciou projektu budú splnené podmienky ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe.	Prevádzka výsledkov projektu bude spočívať v udržiavaní dna a koryta upraveného potoka v čistom a upravenom stave takým spôsobom, aby nebol zahatávaný plynulý priechod tečúcej vody. Udržiavanie toku bude spočívať v kosení svahov koryta a blízkeho okolia toku v intervale tri krát ročne. Náklady na kosenie budú spočívať v nákupe pohonných hmôt do kosačky, nákupe oleja do kosačky, ktorý sa mieša spolu s benzínom a nákup laniek určených na kosenie. Prevádzkové náklady sa budú pohybovať v predpokladanej výške: 217 € / ročne. Práce budú vykonávať zamestnanci aktivačných služieb, ktorým ich príjem za vykonanú prácu nebude zaťažovať obecný rozpočet. Na zabezpečenie financovania prevádzky sa budú využívať financie z obecného rozpočtu, ktoré budú do obecného rozpočtu zahrnuté až v roku 2010, teda po ukončení jeho realizácie. Realizácia projektu bude prospešným riešením pre všetkých obyvateľov obce a zabezpečí sa ním ochrana ich zdravia, majetku a pocit bezpečia a istoty.
24120110035	NFP24120110051	Úprava Hlbokého potoka v obci Bresto	OPZP-PO2-09-1	00322849 - Obec Brestov	676 663,99	Stavba sa nachádza v intraviláne obce Brestov v trase jestvujúceho neupraveného Hlbokého potoka. Po oboch brehoch potoka sú vysadené stromy zasahujúce do koryta. Hlboký potok je v zlom technickom stave. Prietočný profil je neustálym vymývaním dna a zosuvmi deformovaný. Súčasná prietoková kapacita neupraveného koryta je cca 15,81m3/s, čo zodpovedá Q10 ročnej vode. Takýto stupeň ochrany zastavaného intravilánu obce Brestov je nedostatočný. Dôsledkom týchto javov sú pravidelné ročné vybrežovania a záplavy priľahlého územia. Tie následne poškodzujú majetok občanov v podobe vytopených pivníc, garáží, plotov a mostíkov, ktoré sú jedinou prístupovou cestou na ich pozemky. Ľudia taktiež prišli o svoju úrodu z ich poľnohospodárskej činnosti. Povodne tiež ohrozujú a poškodzujú jestvujúce inžinierske siete, vedenie splaškovej kanalizácie a plynovodu, ktoré sú súbežné s jestvujúcim potokom. Hlavným cieľom projektu je výrazne znížiť škody spôsobené	Celková dĺžka úpravy potoka je 252 m. Úprava bude realizovaná kameňom zaliatym do monolitického betónu s vyšpárovaním škár cementovou maltou. V projekte úpravy je navrhnutých 6 ks kamenných obojstranných schodísk a 7 ks zosilňovacích prahov rozmeru 800/900 mm na výšku Q100 . Navrhovaná šírka dna je vzhľadom ku navrhovanému spádu konštantná po celej dĺžke navrhovanej úpravy. Navrhovaný sklon dna potoka je 1:20 po celej dĺžke, čo zabezpečí, sústredenie vody v strede potoka a odstráni terajšie negatíva plynúce z rozlyvu vody na dne za malých prietokov. Na základe vyhodnotenia vymieľacích rýchlostí je potrebné súvislé opevnenie dna a svahov potoka. Ďalšími stavebnými objektmi sú: Most cez Hlboký potok a Lávka cez Hlboký potok. V súčasnosti existujúci most a lávka nevyhovujú prietoku Q100 . preto budú tieto objekty	1. Príprava a realizácia verejného obstarávania Aktivity: a) VO po podaní žiadosti o NFP na Riadiaci orgán b) Podpis zmluvy s dodávateľom 2. Realizácia výstavby Aktivity: Pred zahájením prác odovzdá investor dodávateľovi stavenisko vrátane vytýčenia inžinierskych sietí. a) Územné práce: -dstránenie kríkovej zelene a stromov vrátane ich pňov a koreňového systému -príprava územia b) Stavebné práce -Úprava Hlbokého potoka -Most cez Hlboký potok -Lávka cez Hlboký potok Návrh trasy predmetnej úpravy toku je v zásade daný	Úpravou Hlbokého potoka v intraviláne obce Brestov v úseku RKM 5,200 až RKM 5,452 sa stane predmetná časť intravilánu obce dostatočne chránená proti prívalovým vodám. Po realizácii navrhovanej úpravy predmetného toku sa regulovaný úsek stane chránený pred zvýšenou sedimentáciou splavenín. Na upravovanom úseku toku bude zabezpečený dimenzačný prietok Q 100, čím sa podstatne zníži nebezpečenstvo záplav v najviac ohrozovanej časti obce. Indikátory úspešnosti projektu: -splnenie podmienok obce Brestov voči poskytovateľovi -zaregistrovanie žiadosti o NFP -schválenie žiadosti o NFP -verejné obstarávanie -uzatvorenie zmluvy s dodávateľom -stavebný dozor a finančná kontrola	Užívateľom navrhovanej stavby budú obyvatelia obce Brestov, majiteľom pozemkov koryta potoka KN 1015/2 je tiež obec. Prevádzkovateľom toku bude samotná obec na základe nájomnej zmluvy č. 57/2009-Z uzatvorenej s SVP š.p. Žilina, ktorá sa bude starať o zachovanie vyhovujúceho technického stavu upraveného koryta potoka, jeho čistotu a priechodnosť. Obec bude vykonávať kosenie svahov potoka a raz ročne odstraňovanie naplaveného materiálu prostredníctvom drobných obecných služieb. Prístup pre údržbu toku bude zabezpečovať novo navrhnutý manipulačný pás šírky 3m lemovaný navrhnutou výsadbou okrasných kríkov po oboch stranách potoka. Po výstavbe, kolaudácii a prevzatí stavebného diela, bude toto dielo slúžiť na ochranu obce Brestov pred

						povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami. Realizáciou stavby sa dosiahne stabilita toku čím sa zabráni ďalším záplavám na priľahlých pozemkoch ako aj devastácii celého koryta toku, vplyvom veľkých vôd.	asanované a ich výška bude prispôsobená úprave potoka. Po realizácii týchto úprav bude riziko vybreženia Hlbokého potoka minimalizované, a tým sa minimalizuje aj riziko zaplavenia priľahlých domov. Rovnako sa úpravou koryta potoka zabezpečí aj jeho stabilita a zabráni sa ďalším zosuvom a vymývaniu dna.	prirodzeným korytom. Práce na úprave koryta budú realizované po krátkych úsekoch 20 až 50 m za stáleho prietoku vody. Počas upevnenia dna bude voda cez úsek prevedená potrubím a potrebným čerpaním vody zo stavebných jám. 3.zabezpečenie riadenia projektu Aktivity: a) odborné a technické riadenie - odborným pracovným dozorom b) administratívne riadenie, publicita a monitoring – špecializovaná externá spoločnosť c) personálne riadenie - starostka obce d) finančná kontrola –zamestnanec obecného úradu e) záverečný audit–auditor 4. Kolaudácia Indikátory pre monitorovanie realizácie projektu: -prípravné práce -výkopové práce - dĺžka upraveného toku	-kontrola poskytovateľom nenávratného finančného príspevku -dodržanie stanovených termínov -dodržanie finančného rozpočtu projektu -záverečná správa projektu -priebežné informovanie verejnosti Vhodnosť vybranej alternatívy: Technické riešenie projektu je v súlade so zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami, vyhláškou MŽP SR č. 386/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach.	prívalovými vodami, spôsobenými výdatnými dažďami. Obec po každom výraznom zvýšení hladiny potoka po sezónnych intenzívnych zrážkach vykoná prehliadku upraveného toku. V prípade akéhokoľvek poškodenia bude toto bezodkladne opravené na náklady obce, nasledujúcich 10 rokov sa však vzhľadom na charakter stavby so žiadnymi technickými opravami neuvažuje.
24120110036	NFP24120110035	Koromľa – realizácia protipovodňových opatrení	OPZP-PO2-09-1	00325350 - Obec Koromľa	358 276,87	Príčinou globálnych klimatických zmien je vysušovanie krajiny a nie zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. Najväčším bohatstvom tohto územia je voda, voda z prameňov, potokov, riek a jazier, voda atmosferická, ktorá uzatvára kolobeh vody v prírodzenom prostredí. Riešené územie celej stavby sa nachádza v rámci celého katastrálneho územia obce Koromľa, okres Sobrance. Tu sa nachádza starý kamenný múr – nefunkčná hrádza, ktorý mal zachytávať prívalové vody na miestnom potoku. V súčasnej dobe je tento objekt nefunkčný, na viacerých miestach je poškodený, kamenný múr je popraskaný. Riešené územie celej stavby sa nachádza v rámci celého katastrálneho územia obce Koromľa, okres Sobrance. Tu sa nachádza voľná nezastavaná plocha, ktorá je neupravená, neudržiavaná, zarastená burinou a náletovými drevinami. Terén je svažitý, so sklonom k vodnému toku, ktorý tvorí neupravený a častokrát aj komunálnym odpadom znečistený miestny potok, ktorý týmto územím preteká. Napriec potokom je starý kamenný múr - hrádza, ktorý mal zachytávať prívalové vody na tomto potoku. V súčasnej dobe je tento objekt – kamenný múr nefunkčný, na viacerých miestach je poškodený.	Po ukončení projektu bude opravená a rekonštruovaná hrádza, ktorá zachytí vodu miestneho potoka a vytvorí tak vodnú plochu.Na vodnom toku potoka, za účelom zdržania vody, zarybnenia a zároveň aj čistenia vody sú navrhované priehrádzky a rybochody. Všetky upravené plochy budú zatrávnené a osadené popínavými rastlinami a drevinami. Predmetom objektu je rekonštrukcia, spevnenie a rozšírenie hrádzového múru s cieľom vytvoriť priestor pre zachytenie prívalových vôd (bezpečnú a účelnú vodnú plochu) v čase, kedy hrozia záplavy. Do jestvujúceho koryta pod hrádzou bude vypúšťané primerané množstvo vody. Účelom a cieľom predmetnej stavby je zvýšenie prietočnosti koryta a ochrana intravilánu obce proti veľkým vodám. Realizovaním predmetnej stavby sa dosiahne: 1. celkové zvýšeniu úrovne ochrany intravilánu obce proti veľkým vodám. 2. eliminácia rizík spojených s opakovaným výskytom škôd na verejnom a súkromnom majetku 3. Rekonštrukcia spevnenia a rozšírenie záchytnej hrádze 4. Zabezpečenie územia protipovodňovou ochranou na ploche 79 km2 5. Podstatné zvýšenie počtu obyvateľov, ktorí sú chránení pred povodňami na úroveň 2100 osôb (tvorí 83,16%)	Realizácia projektu je rozdelená do 2 podporných a 1 hlavnej aktivity: Podporné aktivity projektu: Riadenie projektu: pokrýva oblasť administratívneho a finančného riadenia. Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti spojené zo zabezpečením publicity projekt v zmysle pokynov SO/RO. Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1:Realizácia protipovodňových opatrení Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území obce, v jeho severnej časti. Na parcele č.297/1, na jestvujúcej jednostranne zastavanej ulici rodinných domov sa nachádza voľná plocha, cez ktorú preteká miestny potok. Vedľajším staveniskom je celý vodný tok miestneho potoka v severnej a južnej časti obce Koromľa. Objektová skladba : SO 01 Hrádza na vodnom toku, predmetom riešenia stavebného objektu je rekonštrukcia, spevnenie a rozšírenie hrádzového múru. SO 02 - príprava územia a terénne úpravy pozemkov bude vyčistené územie, výkopmi a zásypm, a vytvaruje sda navrhovaná vodná plocha SO 03 – Priehrádzky na vodnom toku a rybochody, je revitalizácia vodného toku. SO 04 je výstavba 2 informačných tabúľ, na ktorých budú informácie o realizovaných protipovodňových opatreniach. SO 05 výsadba vysokej a nízkej zelene a zatrávnenie.	Územie charakterizujeme ako územie s významnými objektmi. Pre takéto územie stupeň ochrany má byť I Q50 . To znamená, že prietočnosť „p„ po rekonštrukcií má biť p I Q50 (čl. 5.3 – STN 752102). Navrhované investičné opatrenia zodpovedajú týmto požiadavkám. Navrhovaná rekonštrukcia nebude rušená dopravou na miestnych komunikáciách. Realizovaním uvedených úprav dôjde k vylepšeniu životného prostredia a ochrane intravilánu obce pred veľkými vodami. Projekt sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších zákonov, ktoré stanovujú pravidlá správania sa účastníkov výstavby aj s ohľadom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. Materiálno – technické a organizačné Praktické riadenie procesu prípravy, realizácie a implementácie projektu je zabezpečené prostredníctvom vytvoreného projektového tímu v pocte 4 osoby.	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, obce Koromľa ako subjektu miestnej verejnej správy (svojprávne postavenie a rozhodovacia právomoc v oblasti nakladania s majetkom obce, postavením vo vzťahu výkonu originálnych kompetencií a rozhodovacou právomocou pri použití vlastných finančných zdrojov). Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, - možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, združenie prostriedkov, sponzorské dary) z hľadiska prevádzkového : - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce. Finančná analýza tvorí samostatnú prílohu žiadosti. Keďže projekt negeneruje budúce príjmy je vypracované „Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky“ v zmysle inštrukcií. Náklady na prevádzku zariadenia činia 1 037,50 € a obec ich zabezpečí z vlastných zdrojov.
24120110037	NFP24120110158	Regulácia toku - Hermanovský potok	OPZP-PO2-10-1	00327085 - obec Hermanovce	449 796,50	Územie obce Hermanovce leží v západnej časti Šariša, na rozhraní západnej časti Šarišskej vrchoviny a južnej časti Bachurne. Hydrogeograficky prináleží predmetné územie do povodia rieky Hornád. Odvodňuje ho sústava miestnych tokov, ktoré sa vlievajú do jeho ľavostranného prítoku Svinka. V mieste plánovanej úpravy, tok (Hermanovský potok) ohrozuje pri jarnom topení snehu z blízkeho pohoria a pri povodňových pretokoch jestvujúcu zástavbu s priľahlými pozemkami a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov. Uvedené skutočnosti vyplývajúce z existujúceho stavebno – technického stavu regulácie toku , ako aj narastajúci trend výskytu prívalových dažďov každoročným spôsobom ohrozuje majetok obyvateľstva, obci a ostatných subjektov umiestnených v intraviláne obce. Na základe informácií SHMÚ je trend výskytu prívalových atmosferických dažďov v regióne postupne narastajúci. Od roku 1996 bol v obci vyhlásený stupeň pohotovosti viackrát. Navrhovaná úprava sa nachádza v intraviláne obce v rkm 2,500 – 2,772. Hermanovský potok v úseku, ktorý je predmetom projektu preteká neupraveným korytom.	Realizácia navrhovanej úpravy zabezpečí bezpečné odvedenie povodňových prietokov v koryte toku, čím eliminuje povodne v zastavanej časti obce. Tým sa predíde škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov . Realizovaním uvedených úprav dôjde k vylepšeniu životného prostredia a ochrane intravilánu obce pred veľkými vodami. Účelom navrhovanej činnosti je rekonštrukcia regulácie Hermanovského potoka v dĺžke 272 m. Reguláciou toku, úpravou dna a brehov sa dosiahne: • Celkové zlepšenie stavebného stav toku, čím dôjde k zvýšeniu ochrany intravilánu obce proti veľkým vodám. • Eliminácia rizík spojených s opakovaným výskytom škôd na verejnom a súkromnom majetku. • Rekonštrukcia regulácie toku v intraviláne obce o dĺžke 272 m. • Zabezpečenie územia protipovodňovou ochranou na ploche 0,09 km2. • Podstatné zvýšenie počtu obyvateľov, ktorí sú chránení pred povodňami v dôsledku uskutočnených opatrení zameraných na ochranu pred povodňami na úroveň 350 osôb. • Zlepšenie estetického pôsobenia toku v zastavanom území obce ako výrazného krajinotvorného prvku. Celkovým prínosom projektu je celkové zlepšenie podmienok pre začatie procesu trvalo–udržateľného rozvoja obce Hermanovce.	Realizácia projektu je rozdelená na 1 hlavnú aktivitu (Regulácia toku – Hermanovský potok) a 2 podporné aktivity (riadenie a publicita). Riadenie projektu: pokrýva oblasť administratívneho a finančného riadenia. Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti spojené zo zabezpečením publicity projekt v zmysle usmernení. Zámerom hlavnej aktivity je regulácia toku. Miestom realizácie navrhovaného zámeru je Hermanovský potok pretekajúci zastavaným územím obce. Trasa úpravy je v maximálnej miere prispôsobená pôvodnej prirodzenej trase potoka. Opevnenie brehov je navrhnuté s polovegetačných tvárnic. Profil koryta je navrhnutý ako otvorený, lichobežníkový v dolnej časti priečneho profilu, hornej časti obdĺžnikový. Úpravy sa čiastočne dotknú aj dna toku, účelom navrhovaných opatrení je zároveň zvýšenie kapacity prietoku potoka. Navrhovaná stavba zohľadňuje pripravovanú územnoplánovaciu dokumentáciu obce. Aktivity spojené s reguláciou toku bude realizovať vybraný dodávateľ na základe uskutočneného procesu verejného obstarávania, taktiež špeciálne služby budú zabezpečovať vybraní realizátori. Podporné aktivity bude zabezpečovať žiadateľ prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov.	Realizácia navrhovaných úprav za účelom regulácie toku, zabezpečí bezpečné odvedenie povodňových prietokov v koryte toku, čím eliminuje povodne v zastavanej časti obce. Tým sa predíde škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov . Počas rekonštrukcie bude na stavenisko prístup z miestnych komunikácií. Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu potoka daného vymedzenia, čo sa týka umiestnenia stavby, variantné riešenia neboli vypracované. Projekt sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 596/2002 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Implementáciu projektu bude zabezpečovať tím kvalifikovaných pracovníkov žiadateľa. Jeho doterajšie skúsenosti s realizáciou investičných aktivít sú garanciou bezproblémovej implementácie predkladaného projektu.	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, obce Hermanovce ako subjektu samosprávy. Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov - možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, dotácie, združenie prostriedkov, sponzorské dary, vytváranie partnerstiev) z hľadiska prevádzkového : - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce Vzhľadom na skutočnosť, že projekt negeneruje budúce príjmy je finančná udržateľnosť zdôvodnená „Preukázaním ekonomickej udržateľnosti prevádzky“ vypracovanej v zmysle príslušných inštrukcií.

24120110038	NFP24120110159	Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami	OPZP-PO2-10-1	00314897 - Mesto Trstená	342 002,77	Žilinský región a okolie mesta Trstená je známe svojimi častými záplavami. Nedostatočné odtokové pomery v oblasti zapríčiňujú časté záplavy a priveľké škody na majetku. Projekt sa týka úpravy koryta toku Všivár pretekajúceho mestom Trstená. Z hľadiska prúdenia a pozdĺžneho sklonu má tok Všivár bystrinný charakter. V celom intraviláne mesta až po lokalitu Gymnázia bolo koryto v minulosti regulované – dno a svahy boli opevnené murivom z lomového kameňa, pozdĺžny sklon zmiernený stupňami. V rkm 1,154 pod železničným mostom sa sústreďuje voda do rúrového priepustu DN600, ktorý kapacitne nepostačuje na odvedenie potrebného množstva vody a z tohto dôvodu dochádza pri väčších dažďoch ku vylievaniu koryta na okolité územie. Cesta pod železničným mostom zakrývala aj rúrový priepust, ale z dôvodu častých záplav bolo mesto nútené konštrukciu nad korytom čiastočne rozobrať v miestach rozrušenia rúrového priepustu. V rámci lokality sa nachádzajú 2 objekty hospodárskeho a sociálneho významu. Postupom času zapríčiňujú povodne v danej oblasti čoraz väčšie škody na majetku. Realizáciou projektu sa odstráni záplavová oblasť v okolí toku Všivár.	Úpravy časti koryta toku Všivár je podmienená jeho nedostatočnou prietokovou kapacitou, z dôvodu ktorej dochádza ku častým povodňovým záplavám. Účelom úpravy toku je vytvorenie stabilného koryta s dostatočnou kapacitou pre bezpečné odvedenie Q100 – 12 m3/s. V otvorenej časti bude koryto stabilizované v dne a na svahoch tak, aby odolávalo erozívnym účinkom vody a zámrzovým cyklom poškodzujúcich súčasné opevnenie. V uzavretej časti bude koryto stabilizované v celom prietočnom profile, pretože bude vedené v rámových priepustoch popod cestné teleso. Z celkovej dĺžky úpravy 92 m bude koryto pretekať rámovými priepustami v dĺžke 35 m. V rámci vedenia koryta v rámových priepustoch sa uvažuje aj s rekonštrukciou a výškovou zmenou cesty III. Triedy v celkovej dĺžke 46,4 m. Mesto Trstená uzatvorilo nájomnú zmluvu na rekonštruovanú časť cesty s VÚC Žilina, ktorý je správcom predmetnej cesty. Výsledky projektu bude využívať 3753 žien a 371 znevýhodnených osôb. Prostredníctvom realizácie projektu sa zabezpečí dostatočná ochrana pred povodňami na danom úseku, čo značne prispeje ku zlepšeniu podmienok bývania a prílivu nových investorov do tejto oblasti.	V rámci projektu sa počíta s jednou hlavnou a dvoma podpornými aktivitami. Hlavná aktivita – Ochrana pred povodňami v meste Trstená sa skladá z 2 stavebných objektov, ktoré v sebe zahŕňajú samotnú rekonštrukciu, resp. úpravu vodného toku a rekonštrukciu časti cestného telesa. Celkové trvanie realizácie hlavnej aktivity projektu je navrhnuté od júna 2011 do novembra 2012, čo predstavuje dĺžku trvania 18 mesiacov. V rámci podporných aktivít ako je 1. Riadenie projektu – sú zahrnuté výdavky spojené s verejným obstarávaním a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, 2. Publicita a informovanosť – výdavky na obstaranie, inštaláciu informačnej a pamätnej tabule. Zodpovednosť za vypracovanie projektovej dokumentácie má Mesto Trstená. Mesto Trstená v rámci Programovacieho obdobia 2007 – 2013 má potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou projektov podobného charakteru, ale z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia bude technická a organizačná stránka projektu zabezpečovaná zamestnancami mimopracovného pomeru. Dodávateľ bude vybraný v zmysle platnej legislatívy na základe verejného obstarávania.	d1) Realizáciou projektu sa značne zvýši úroveň ochrany územia, majetku a životného prostredia v meste. Z dôvodu finančnej náročnosti projektu pristúpilo mesto ku financovaniu projektu formou nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Životné prostredie. Odstránenie povodní je jednou z najdôležitejších priorít mesta. Projekt je v súlade so stratégiou OPŽP a zároveň veľkou mierou prispieva k naplňaniu cieľov schválených v zmysle Operačného cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. d2) Mesto Trstená v rámci Programovacieho obdobia 2007 – 2013 má potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou projektov podobného charakteru, ale z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia bude technická a organizačná stránka projektu zabezpečovaná zamestnancami mimopracovného pomeru. Dodávateľ bude vybraný v zmysle platnej legislatívy na základe verejného obstarávania.	Blízkosť Západných Tatier - Roháčov, skanzenu - múzea Oravskej dediny - Roháče Brestová, Oravíc s termálnym kúpaliskom a vodnej nádrže Oravská priehrada poskytuje návštevníkom pestré športové a rekreačné vyžitie a preto je v záujme mesta neustále zvyšovať svoju sociálnu a ekonomickú úroveň. Prostredníctvom projektu bude zabezpečené zvýšenie funkcie ochrany pred povodňami. Z finančného hľadiska bude udržateľnosť projektu po skončení realizácie aktivít projektu zabezpečovaná z rozpočtu mesta. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom zamestnancov mesta. Žiadateľ bude celú akciu spolufinancovať z vlastných zdrojov a to v sume 18 000,15 Eur. Z dôvodu finančnej náročnosti projektu nie je možná realizácia projektu bez použitia finančných zdrojov EÚ. Realizáciou projektu sa zníži náklady vynakladané na odstraňovanie následkov povodní v oblasti. Projekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Prostredníctvom realizácie aktivít projektu sa zvýši ochrana pred povodňami, bezpečnosť priľahlého územia a zabezpečí sa tak zvýšenie úrovne cestovného ruchu v meste a potencionálny príliv nových investorov a obyvateľov do tejto oblasti.
24120110039	NFP24120110141	Protipovodňová ochrana ZB Zimná vod	OPZP-PO2-10-1	00329517 - Prakovce	591 191,03	Obec Prakovce sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji v okrese Gelnica. V obci Prakovce žije 3415 obyvateľov. Obec Prakovce v rokoch 2004, až 2008 zažila veľké záplavy ktoré spôsobili škodu na majetku obce vo výške 12,21mil. SKK/ 405396,60€ (škoda na majetku obyvateľov nebola vyčíslená). Intenzita povodní a rozsah škôd nimi spôsobený sa každoročné v obci Prakovce zvyšuje. Potok Zimná Voda pramení vo Volovských vrchoch pod rozvodnicou spájajúcou Kloplana a Kojšovskú hoľu a odvodňuje plochu 10,6km2. Oblast Kojšovskej hoľe je na búrky jedna z najbohatších / v priemere viac ako 30 búrkových dní do roka/. Pri búrkach sa pomerne často vyskytuje aj krupobitie. V zime sú zrážkové úhrny pomerne nízke. Absolútne najvyššie denné úhrny zrážok dosiahli 100 až 130 mm a pripadajú na letné mesiace. Priemerné ročné zrážky sú na úrovni 2988mm.	Očakávame, že po zrealizovaní aktivít projektu bude čiastocne zabezpečená ochrana predovšetkým intravilánu obce Prakovce pred povodňami. Má to zabezpečit úprava brehov a dna potoka Zimná Voda. Tok potoka bude vhodne upravený a bude možné zabezpečit protipovodnovú ochranu časti intravilánu obce Prakovce pred povodňami v dĺžke 584m. Takáto úprava bude mat priamy dopad na obyvateľov obce Prakovce. Realizáciou projektu sa zabezpečí ochrana územia o výmere 3,5ha pred Q100r.	Realizácia projektu je navrhnutá, tak aby sa zamedzilo nepriaznivému vylievaniu vody z koryta potoka Zimná Voda a aby bola zabezpečená protipovodnová ochrana intravilánu obce Prakovce na Q100r. V rámci projektu bude realizovaná jediná hlavná aktivita a to: Protipovodňová ochrana ZB Zimná Voda. Bude sa jednat o stavebné práce ktoré zrealizuje víťazný dodávateľ po VO. Na jeho činnost bude dohliadať stavebný dozor. Trasa úpravy potoka je navrhnutá tak, že rešpektuje jestvujúce premostenia, vybudovaný vodovod, kanalizáciu a plynovod. Trvalé zábery pre navrhované koryto sú prevažne na verejných priestranstvách pozdĺž cesty, zásahy do súkromných záhrad budú len v nevyhnutných prípadoch. Brehy a dno potoka budú spevnené. Na upravovaných terénnych zemných úpravách sa prevedú kompletizačné práce, spojené so zatrávnením plôch.	Realizácia projektu vytvára nevyhnutné predpoklady na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred povodňami. Realizáciou projektu bude možné chrániť rodinné domy občanov obce, ďalej bude možné ochrániť pred poškodením existujúcu siet zemného plynu, kanalizácie, verejného vodovodu, komunikáciu 2.triedy a miestne komunikácie vrátane mostov. Obec Prakovce má skúsenosti s realizáciou investičných projektov ktoré boli financované z prostriedkov Slovenskej republiky alebo Európskej únie. Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľsky. Dodávateľ bude vybraný na základe Verejného obstarávania. Stavebný dozor vzíde z VO a bude to odborník v danej oblasti. Samotné manažovanie projektu budú zabezpečovat pracovníci mimo pracovného pomeru obce, ktorý majú s realizáciou projektov skúsenosti (Phare – COV, grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov, Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry, výstavba kanalizácie, Sapard – rekonštrukcia miestnej komunikácie a pod.)	Projekt nemá charakter projektu generujúceho príjmy. Jedná sa o projekt ktorý ma predovšetkým ochranný a preventívny účinnok. Bez NFP z opatrenia 2.1Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, by nebolo možné projekt realizovat. Po ukoncení realizácie projektu sa zabezpečí ochrana obyvateľstva pred povodňami a zamedzí sa vznikaniu majetkových škôd. Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená pravidelnou údržbou zrealizovaného diela.
24120110040	NFP24120110110	Úprava vod. toku v intraviláne obce Vydrník	OPZP-PO2-10-1	00326747 - Obec Vydrník	412 617,20	Projekt rieši úpravu bezmenného vodného toku v intraviláne obce Vydrník, ľavostranný prítok Hrabušického potoka. Obec z hydrogeologického hľadiska patrí do povodia rieky Hornád. Záujmové územie sa nachádza v katastrálnom území obce Vydrník, v intraviláne.Potok preteká cez obec súbežne s miestnou komunikáciou. V strede obce je potok zatrubnený v cca 40%. Potok za zatrubením je už upravený – zregulovaný. V projekte je riešená časť otvoreného koryta pred zatrubením. V tejto časti má potok charakter neupraveného vodného toku, je v hlbokom záreze a svahy sú zatrávnené. Po pravej strane sú súkromné pozemky – záhradky, po ľavej strane sa nachádza miestna cesta. Súčasný stav z hľadiska protipovodňových požiadaviek je nepostačujúci, nakoľko kapacita toku nepostačuje v prípade prietoku Q100=5 m3/s. V čase výdatných zrážok a v období topenia sa snehu dochádza k vybrežovaniu v otvorenej časti toku a tým dochádza k zaplavovaniu obývaného územia obce, čo spôsobuje škody na obecnom a súkromnom majetku.Z vodohospodárskeho hľadiska sa jedná o drobný vodný tok. Pri vybrežení toku sú v ohrození objekty hospodárskeho a sociálneho významu (obecný úrad, pošta, materská škola, knižnica, potraviny atď.)	Po realizácii projektu bude vodný tok vyregulovaný v celej jeho dĺžke na požadované parametre. Zregulovaním vodného toku pretekajúceho cez intravilán obce dosiahneme nasledovné údaje:- úprava toku v celkovej dĺžke 285,5 metra- ochrana 160 ha územia pred Q 100- ochrana pre 1054 obyvateľov obce pred veľkými vodami- ochrana majetku obce a majetku obyvateľov- vytvorenie podmienok pre investičný rozvoj v priľahlom území chránenom pred povodňami	Projektom sa realizuje regulácia potoka v dĺžke 285,5 metra. Projektová dokumentácia sa skladá z dvoch projektových častí. Prvá projektová časť rieši úpravu vodného toku od centrálnej časti obce nad zatrubnenou časťou potoka (začiatok úseku 0,0000 km) až po cestný most (koniec úseku 0,1755 km). Druhá projektová časť – zmena stavby pred jej dokončením rieši úpravu vodného toku od cestného mosta (začiatok úseku 0,1755 km), koniec úpravy je proti prúdu vodného toku, nad priepustom (koniec úseku 0,2855 km). V rámci druhej časti projektu je riešené zrekonštrovanie priepustov v mostnom telese aby sa zabezpečila protipovodňová ochrana. Zároveň v druhej časti projektu je riešený 37 metrov dlhý betónový oporný múr, ktorý lemuje koryto vodného toku a slúži na zabezpečenie protipovodňovej ochrany.Stavebné práce budú zabezpečené dodávateľským spôsobom. Dohľad nad prácami bude vykonávať stavebný dozor – dodávateľsky. Vedenie projektu zabezpečí externý projektový manažment, interná finančná kontrola bude zabezpečená internými pracovníkmi žiadateľa.Správu vodného toku bude vykonávať obec na základe nájomnej zmluvy s SVP, š.p. (viď príloha č.23) min. počas doby nájmu.	Realizáciou projektu sa vytvorí protipovodňová ochrana obce pred deštrukčnými účinkami storočnej vody v celom úseku vodného toku , ktorý prechádza cez obec. Tým sa eliminuje vznik povodní a s tým súvisiacich škôd na majetku. Zároveň sa eliminuje riziko ohrozenia zdravia obyvateľov. Celkovo bude vďaka projektu pred veľkými vodami ochránených cca 1,6 km2 územia obce, obecné majetky ako aj majetky a zdravie 1054 obyvateľov obce. Chránené územie zároveň vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj obce.Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou investičných projektov . Implementácia predkladaného projektu bude zabezpečená externými odbornými kapacitami.	Správcom regulovaného úseku drobného vodného toku bude obec na základe nájomnej zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a to min. do roku 2019, dokedy je zmluva uzatvorená. Obec preberá na seba povinnosti súvisiace so správou vodných tokov v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami a súvisiacich vyhlášok.Po realizácii projektu nevznikajú obci žiadne prevádzkové náklady. V prípade potreby bude zabezpečené čistenie a údržba vodných tokov vlastnými kapacitami. Náklady s tým spojené budú hradené z obecného rozpočtu.
24120110041	NFP24120110114	Protipovodňová ochrana vodného toku Domaňovce	OPZP-PO2-10-1	00329037 - Obec Domaňovce	477 026,59	Obcou Domaňovce preteká rovnomenný potok Domaňovce, ktorého súčasný technický stav je z hľadiska plnenia jeho funkcie nevyhovujúci. Dlaždice, ktoré boli v minulosti kladené na sucho a bez vyškárovania, sú neustále podmieľané vodou, čo spôsobilo následnú deštrukciu koryta toku. Pri mimoriadne zvýšených prietokoch tento stav zapríčiňuje vybrežovanie vody a tým ohrozenie okolitých stavieb a pozemkov záplavami. Povodňová situácia v obci je alarmujúca. Od roku 1996 bola obec zaplavená 3-krát. V lete roku 2010 obec postihla najhoršia povodeň	Po ukončení realizácie aktivít projektu na potoku Domaňovce, bude koryto v rkm 0,020 – 0,347 vydláždené ťažkou zdrsnenou rovnaninou z lomového kameňa z dôvodu zmiernenia rýchlosti vody a zabráneniu vymieľania koryta. Toto spevnenie najviac vyhovuje všetkým moderným požiadavkám na stavby. V km 0,141 – 0,146 a v km 0,305 – 0,310 budú pre úpravu hydrologických pomerov zmiernením pozdĺžneho spádu bystriny kamenné stupne, ktoré budú spomaľovať	Východiskom pre zrealizovanie projektu je podpis zmluvy o NFP. Projekt bude zhotovený dodávateľom, ktorý bude určený podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Realizácia stavby a menežovanie stavby bude realizované externou firmou. Realizácia stavby bude pozostávať z nasledovných krokov: - odstránenie nánosov zeminy z koryta toku,	V záujme občanov a obce je realizácia projektu a tým zabránenie prehlbujúcich sa problémov, ktorým sú vystavovaní nielen miestny občania z hľadiska žitia v obci, ale aj možní návštevníci a turisti. Nová úprava toku je nutná a bezodkladná. Deštrukcia dlaždíc spôsobuje menší prietok a pri zvýšenej hladine vody dochádza k vybreženiu koryta. V neposlednom rade k rýchlejšej oprave súri aj ekonomické hľadisko. Koryto bystriny je intenzívne vymieľané : brehy budú	Potok Domaňovce, ktorý má obec ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok v nájme od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. bude obec spravovať svojpomocne a každoročne vyčlení finančné prostriedky na údržbu koryta toku. Údržba bude spočívať v pravidelnom čistení koryta potoka, v kosení okolia potoka a čistení dna koryta od naplavených nečistôt. Uvedené činnosti budú zabezpečené technickými pracovníkmi obecného úradu.

						v histórii obce, ako dôsledku neustále zhoršujúceho sa stavu koryta potoka, ktoré nevyhnutne potrebuje stavebné úpravy, aby sa podobná situácia viac neopakovala . Voda zaplavila studne, pivnice domov, okolie vodných stavieb, telocvičňu, ZŠ a MŠ, poškodila chodníky v obci, vodojem a dom smútku. V dôsledku podmočenia svahu došlo k jeho zosuvu pri rodinnom dome. V obci bolo nutné vyhlásiť III. stupeň povodňovej ochrany. Revitalizácia potoka je nevyhnutná. Potok je potrebné upraviť protipovodňovými opatreniami, tak ako to je navrhnuté v projekte (odstrániť starú dlažbu z potoka a vydláždiť koryto a tiež vystavať stupne z lomového kameňa).	tok bystriny a v km 0,448 nad úpravou na konci obce bude vybudovaná drevená priecezná prehrádzka na zachytávanie splavenín s dopadiskom. Pre obyvateľov obce a samotnú obec bude zrealizovanie projektu znamenať zvýšenie bezpečnosti v okolí koryta a zníženie rizika zničenia majetku a poškodenia zdravia obyvateľov. Jedna zo skutočností bude zlepšenie prietoku koryta čoho výsledkom je zabránenie vyliatia potoka. Projekt bude mať pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia a zníženie finančných nákladov obce za opakované zásahy do brehov potoka. Realizáciu projektu sa zabezpečí ochrana územia pred účinkom Q100 v rozlohe 1283 ha, čo predstavuje celkovú plochu obce Domaňovce a teda aj ochranu pre 925 jej obyvateľov.	- odstránenie pôvodných betónových dláždic, - výstavba stupňov z lomového kameňa, - vydláždenie koryta dlažbou z lomového kameňa hr. 20 cm. Stavebné práce sa budú vykonávať pod odborným stavebným dozorom a po ukončení stavebných prác sa vykoná kolaudácia stavby. Po ukončení projektu bude za kvalitu prác zodpovedať zhotoviteľ podľa záruky zakotvenej v zmluve o dielo. Na zabezpečení riadenia projektu sa budú podieľať pracovníci Obecného úradu a starostka. Starostka bude mať dohľad nad finančným a personálnym riadením projektu a záverečný audit vykoná audítor. Prevádzku projektu po jeho realizácii bude zabezpečovať obec minimálne päť rokov od ukončenia výstavby.	postupne strhávané, odplavované a plocha priľahlého parku zmenšovaná. Tok by dostával charakter výmoľa až strže. Žiadateľ, obec Domaňovce v zastúpení starostkou Máriou Garčarovovou, spolu so zamestnancami O.ú. vykonali už viaceré investície a činnosti podobnej povahy, čím dosiahli určité skúsenosti a znalosti na riadenie a zrealizovanie projektu. Hlavnými indikátormi pre hodnotenie úspešnosti realizácie projektu budú: - splnenie formálnych a odborných náležitostí žiadosti o NFP -prítomnosť odborného stavebného dozoru - dodržanie zákonov a stanovených termínov - monitorovanie realizácie projektu -dodržiavanie finančného rozpočtu stavby -informovanie občanov o projekte Po ukončení stavebných prác bude vykonaná kolaudácia.	V prípade akéhokoľvek poškodenia koryta bude toto bezodkladne opravené na náklady obce, avšak nasledujúcich 10 rokov vzhľadom na charakter stavby so žiadnymi technickými opravami neuvažuje. Realizácia projektu bude mať priamy vplyv na zlepšenie kvality života obyvateľov obce ohrozovaných prívalovými vodami, rovnako ako aj na finančnú situáciu obce a jej obyvateľov.
24120110042	NFP24120110084	Karná - rekonštrukcia regulácie potoka v obci	OPZP-PO2-10-1	00323128 - Obec Karná	1 197 710,60	Riešené územie celej stavby sa nachádza v rámci celého katastrálneho územia obce Karná. Každoročne počas prívalových dažďov a topenia snehu dochádza k vybrežovaniu vody a k záplavám priľahlého územia. Tok Lieskovčík a Karnianský potok v obci Karná nie je upravený. Priečny profil koryta toku je zatrávnený. Rekonštrukcia sa navrhuje v centre intravilánu obce, kde nedostatky sú najvýraznejšie. Každoročne počas prívalových dažďov a topenia snehu dochádza k vybrežovaniu vody a k záplavám priľahlého územia. Súčastná prietoková kapacita v Lieskovčika je Q = 19 m3.s-1. To odpovedá Q10 ročnej vode, a Karnianského potoka je Q = 8,5 m3.s-1. To odpovedá Q5 ročnej vode. Takýto stupeň ochrany je nedostatočný. Uvedené skutočnosti vyplývajúce z existujúceho stavebno – technickej stavu regulácie toku , ako aj narastajúci trend výskytu prívalových dažďov každoročným spôsobom ohrozuje majetok obyvateľstva, obci a ostatných subjektov umiestnených v intraviláne obce. Na základe informácií SHMÚ je trend výskytu prívalových atmosferických dažďov v regióne postupne narastajúci. Za posledných 12 rokov bol v obci vyhlásený stupeň pohotovosti celkovo 8 krát.	Realizovaním uvedených úprav dôjde k vylepšeniu životného prostredia a ochrane intravilánu obce pred veľkými vodami. Účelom a cieľom predmetnej stavby je zvýšenie prietočnosti koryta a ochrana intravilánu obce proti veľkým vodám. Realizovaním predmetnej stavby sa dosiahne: 1. celkové zlepšenie stavebného stav toku čím dôjde k zvýšeniu ochrany intravilánu obce proti veľkým vodám. 2. eliminácia rizík spojených s opakovaným výskytom škôd na verejnom a súkromnom majetku 3. Rekonštrukcia regulácie tokov v intraviláne obce o dĺžke 801,77 m 4. Zabezpečenie územia protipovodňovou ochranou na ploche 12,06 km2 5. Podstatné zvýšenie počtu obyvateľov, ktorí sú chránení pred povodňami v dôsledku uskutočnených opatrení zameraných na ochranu pred povodňami na úroveň 450 osôb . Globálnym prínosom projektu je celkové zlepšenie podmienok pre zahájenie procesu trvalo – udržateľného rozvoja obce Karná.	Základné etapy projektu: Realizácia projektu je rozdelená do 2 podporných a 1 hlavnej aktivity: Riadenie projektu: pokrýva oblasť administratívneho a finančného riadenia. Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti spojené zo zabezpečením publicity projekt v zmysle pokynov SO/RO. Hlavná aktivita - Rekonštrukcia regulácie potoka v intraviláne obce. Trasa toku je daná územím a nie je žiadúce ju akokoľvek modifikovať. Návrh trasy je v zásade daný prirodzeným korytom. Je zložený zo striedajúcich sa protismerných oblúkov a z medzipriamok. Pri rozšírení úpravy toku sa budú upravovať všetky jestvujúce priekopy, ktoré sú zaústené do jestvujúceho toku a aj pravostranný prítok Karnianského potoka. . V km 0,083 je navrhnuté prevýšenie nivelety stupňom h = 20 cm s vývariskom. Tým vznikne možnosť priameho odberu vody pre potreby obce. Nad rekonštruovaným úsekom bude v údolí zriadená pilótová bárka, ktorej úlohou je v prípade povodne zachytiť plávajúce predmety. Niveleta dna sleduje prírodný sklon dotknutého územia. Týmto sústredením vody budú odstránené terajšie negatíva, plynúce z rozlivu vody na dne za malých prietokov.	Územie charakterizujeme ako územie zastavané súvislou zástavbou. Pre takéto územie stupeň ochrany je navrhnutý Q50 . To znamená, že prietočnosť „p„ po rekonštrukcii má byť p Q50. Projektovaná rekonštrukcia Karnianského potoka zodpovedá týmto požiadavkám.. Realizovaním uvedených úprav dôjde k vylepšeniu životného prostredia a ochrane intravilánu obce pred veľkými vodami. Celková dĺžka úpravy je 801 ,77 m. Počas rekonštrukcie bude na stavenisko prístup z miestnych komunikácií. Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu potoka daného vymedzenia, čo sa týka umiestnenia stavby, variantné riešenia neboli vypracované. Projekt sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Materiálno – technické a organizačné podmienky pre implementáciu projektu sú garantované súčasnou úrovňou priestorového a technického vybavenia žiadateľa. Implementáciu projektu bude zabezpečovať tím v počte 4 osôb	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, obce Karná ako subjektu miestnej verejnej správy. Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, - možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, združenie prostriedkov, sponzorské dary) z hľadiska prevádzkového : - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce (viď prílohu č.2). Keďže projekt negeneruje budúce príjmy je „Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky" vypracovaná v zmysle príslušných inštrukcií.
24120110043	NFP24120110094	Úprava potoka Hažlínka v obci Hažlín	OPZP-PO2-10-1	00322016 - Hažlín	579 155,92	Obec Hažlín leží na východe Slovenka v okrese Bardejov. Obec má 1250 obyvateľov. Z geograf.hľadiska sa obec nachádza 15 km severovýchodne od Bardejova, v Nízkych Beskydách. Administratívne patrí do okresu Bardejov a do Prešovského kraja. Jej priemerná nadmorská výška je 277 m n.m. Obcou preteká potok Hažlínka v celkovej dĺžke 2 500 m. Koryto potoka je zanesené, brehy neregulované, obecné hospodárske vjazdy do dvorov sú každým prívalovým dažďom a vodnou eróziou ohrozované. Potok odvádza vody z vejárovitého povodia. Mimo obce západojužným smerom tečie potok Kohútov, ktorý sa vlieva do Hažlínky v dolnej časti obce a je súčasťou rieky Topľa. Protipovodňová ochrana v obci nie je vybudovaná, miestny potok nie je regulovaný, obdobne nie sú regulované zberné rigoly vôd pretekajúce obcou a ústiace do potoka Hažlínka. Správcom vodného toku potoka Hažlínka je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (č. hydrologického poradia 4-30-09-078). Správca vodného toku prenechal časť vodného toku, ktorá je predmetom projektu, obci Hažlín do dočasného užívania (nájomná zmluva). Žiadna úprava toku doposiaľ nebola na potoku Hažlínka v intraviláne obce realizovaná.	dôsledku realizácie projektu sa výrazne zvýši protipovodňová ochrana v obci. Účelom navrhovanej stavby je neškodné prevedenie prívalových vôd a zabránenie eróznej činnosti potoka. Výstupom projektu bude ochránené územie a upravený tok v 3 rizikových úsekoch. Súčasťou úpravy toku v centre obce bude aj vyvolaná investícia – vybudovanie 3 nových mostíkov resp. hospodárskych prejazdov v počte 3 ks, ktoré nevyhovujú navrhovaným prietokovým parametrom a je potrebná ich výmena z dôvodu, že obec je povinná zabezpečiť prístup k verejnej infraštruktúre pre svojich obyvateľov. Ide o prejazd k materskej škole, obecnému úradu a kaplnke. Trasa upravovaného toku bude v osi pôvodneho koryta. Celková plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou bude 1,25 km2. Počet osôb chránených pred povodňami bude 1260. V zmysle TN 73 0823 čl. 28 bude po realizácii projektu kapacita koryta zabezpečovať ochranu proti veľkým vodám Q 50r. = 16 m3.s-1. Bezpečnostné prevýšenie nad úrovňou hladiny bude 15 cm. Jednostranné opevnenie ľavého brehu koryna zabezpečí ochranu štátnej a miestnej komunikácie. Pri úprave toku nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy.	Realizácia projektu rieši štyri stavebné objekty, a to: S-01 Úprava toku v km 4,650 - 5,307 S-02 Opevnenie ľavého brehu v km 4,209 - 4,257 S-03 Opevnenie ľavého brehu v km 5,741 - 5,810 S-04 Hospodárske prejazdy do dvorov. V rámci projektu sa uskutoční 1 hlavná aktivita: Aktivita 1 Úprava potoka Hažlínka a podporné aktivity: Riadenie projektu, Publicita a informovanosť. Projekt sa bude realizovať v období 05/2011 - 12/2012. Za riadenie projektu bude zodpovedný projektový tím, ktorý bude dbať na celkovú realizáciu podľa inštrukcií, ktoré budú vyplývať zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Obec bude spolupracovať s externou poradenskou spoločnosťou so skúsenosťami s riadením a implementáciou projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ. Za technické zabezpečenie projektu bude zodpovedný dodávateľ stavby, ktorý bude vybraný na základe verejného obstarávania. Stavba bude daná do prevádzky ako celok na základe kolaudačného rozhodnutia.	V súčasnosti obec Hažlín nedisponuje protipovodňovou ochranou, ktorá by ju dokázala ochrániť pred veľkými vodami a nezaplavovala osídlené územie. Koryto potoka nie je vyregulované. Neupravená časť toku nedokáže odviesť veľké vody, ktoré sa vyberajú. Záplavy hrozia predovšetkým na jar, kedy sa v horách topí sneh. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie viacerých environmentál.ukazovateľov a tiež eliminácia materiálnych strát, ktoré si povodne vyžiadajú. Úpravou potoka sa skvalitní životné prostredie. Počet občanov, ktorí žijú v dotknutom území a budú chránení pred ničivými následkami povodní je 1 260. Projektové riadenie bude zabezpečovať starosta obce, jej zamestnanci a externá poradenská spoločnosť. Tá bude zabezpečovať komunikáciu s riadiacim orgánom, prípravu monitorovacích správ, spracovanie účtovných dokladov, spracovanie žiadostí o platbu a ostatné implementačné aktivity. Projekt je plne v súlade s environmentál.legislatívou danej oblasti, a to najmä zo Z. č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov NS TUR, najmä časti 6.Urbánna obnova a regenerácia územia Akč.plánu TUR 2005-2010, opatrenie 6.5 Vodný plán SR a plány manaž.povodní.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude obec Hažlín disponovať potrebnou protipovodňovou ochranou vodného toku, ktorý prechádza jej katastrálnym územím v intraviláne obce, čím sa zabezpečí potrebná a nevyhnutná ochrana obyvateľstva a majetku z dlhodobého hľadiska. Týmto sa zamedzí vytváraniu škôd. Súčasne údržba diela nie je finančne náročná a prevádzkové náklady budú takmer minimálne, pričom ich obec bude schopná plne vykrývať z rozpočtu obce. Realizáciou projektu sa podporí aj trvaloudržateľný rozvoj obce a to na úrovni dopadov, keďže sa obec stane investične atraktívnejšou nielen pre novú IBV, ale prípadne aj pre rozvoj ďalších podnikateľských činností v obci. Vzhľadom na to, že projekt bude realizovaný obcou (ktorá má skúsenosti s realizáciou projektov investičného i neinvestičného charakteru) a externou poradenskou spoločnosťou, je trvalá udržateľnosť projektu garantovaná aj po personálnej a manažérskej stránke. Projekt je plne v súlade s dlhodobými stratégiami rozvoja obce a je kľúčovým projektom garantujúcim trvalú udržateľnosť rozvoja obce vo všetkých smeroch.
24120110044	NFP24120110106	Úprava vodného toku v obci Vyšná Olšava	OPZP-PO2-10-1	00331210 - Vyšná Olšava	456 932,23	Vyšná Olšava leží v južnej časti Nízkych Beskýd v údolí Olšavky, ústiacej do Ondavy. V mieste plánovanej úpravy, tok ohrozuje pri povodňových prietokoch jestvujúcu zástavbu s priľahlými pozemkami a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov. Uvedené skutočnosti vyplývajúce z existujúceho stavebno – technickej stavu regulácie toku , ako aj narastajúci trend výskytu prívalových dažďov každoročným spôsobom ohrozuje majetok obyvateľstva, obci a ostatných subjektov umiestnených v intraviláne obce. Účelom predmetnej stavby je protipovodňová ochrana	Realizácia navrhovanej úpravy zabezpečí bezpečné odvedenie povodňových prietokov v koryte toku, čím eliminuje povodne v zastavanej časti obce. Tým sa predíde škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov. Realizovaním uvedených úprav dôjde k vylepšeniu životného prostredia a ochrane intravilánu obce pred veľkými vodami. Účelom navrhovanej činnosti je oprava a údržba tokov v intraviláne v dĺžke 685 m -	Základné etapy projektu: Realizácia projektu je rozdelená do 2 podporných a 1 hlavnej aktivity: Riadenie projektu: pokrýva oblasť administratívneho a finančného riadenia. Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti spojené zo zabezpečením publicity projekt v zmysle pokynov SO/RO. Hlavná aktivita : A1 - Úprava vodného toku je rozčlenená do 4 stavebných objektov. SO-01 Ľavostranný prítok Olšavky , celková dĺžka navrhovanej trasy je 290 m. Trasa v maximálnej	Realizácia navrhovanej úpravy zabezpečí bezpečné odvedenie povodňových prietokov v koryte toku, čím eliminuje povodne v zastavanej časti obce. Tým sa predíde škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov . Počas rekonštrukcie bude na stavenisko prístup z miestnych komunikácií. Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu potoka daného vymedzenia, čo sa týka umiestnenia stavby, variantné riešenia neboli	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, obce Vyšná Olšava ako subjektu miestnej verejnej správy. Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, - možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje,

						intravilánu obce. Maximálny prietok bol za obdobie posledných 100 rokov prekročený 5 resp. 16 krát. V tomto roku patril náš región k naviac postihnutým v rámci Horného Zemplína. Za posledných 14 rokov bol v obci vyhlásený stupeň pohotovosti celkovo 6 krát. Obec je dlhodobo postihovaná záplavami, predovšetkým po dlhotrvajúcom období sucha a následnou intenzívnou zrážkovou činnosťou.	protipovodňová ochrana zastavaného územia obce, stabilizácia dna a svahov toku a zlepšenie estetického pôsobenia toku v zastavanom území obce ako výrazného krajinotvorného prvku. Realizovaním predmetnej stavby sa dosiahne: 1. celkové zlepšenie stavebného stav toku čím dôjde k zvýšeniu ochrany intravilánu obce proti veľkým vodám. 2. eliminácia rizík spojených s opakovaným výskytom škôd na verejnom a súkromnom majetku. 3. Rekonštrukcia regulácie tokov v intraviláne obce o dĺžke 685 m 4. Zabezpečenie územia protipovodňovou ochranou na ploche 2,6 km2. 5. Podstatné zvýšenie počtu obyvateľov, ktorí sú chránení pred povodňami v dôsledku uskutočnených opatrení zameraných na ochranu pred povodňami na úroveň 607 osôb.	miere využíva trasovanie jestvujúceho koryta. Pozdĺžny profil vychádza z priemerného sklonu jestvujúceho svahu. Priečn je navrhnutý ako lichobežníkový. SO-02 Rekonštrukcia mosta, most je navrhnutý na prevedenia 100 ročnej vody. Rámový s obojstrannými závesnými krídlami. Je nutná preložka plynového vedenia.SO-03 Bezmenný potok, v celkovej dĺžke 395 m. Trasa toku je daná územím a nie je žiadúce ju akokoľvek modifikovať. Cieľom je úprava prietokového profilu koryta na prietok Q100. Ako materiál bude použitá dlažba z lomového kameňa na cementovú maltu s vyškvarovaním. SO-04 Rekonštrukcia oporného múra. Dôvodom rekonštrukcie je zrútenie časti existujúceho múru, ktorý bol súčasťou úpravy svahu potoka. - Na súčasnom moste je malý priepust a preto dochádza k preplavovaniu mosta. Z dôvodu vypadávania zeminy z rubovej strany priepustu došlo k porušeniu asfaltovéhokrytu vozovky a jej následnému prepadnutiu. Na výtokovej strane je ľavý breh potoka ohraničený oporným múrom, ktorý je do znašnej miery podmytý a hrozí jeho deštrukcia. Rekonštrukcia mosta spĺňa zároveň prioritnú požiadavku preverenia povodňových prietokov.	vypracované. Projekt sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Materiálno – technické a organizačné podmienky pre implementáciu projektu sú garantované súčasnou úrovňou priestorového a technického vybavenia žiadateľa. Implementáciu projektu bude zabezpečovať tím v počte 4 osôb.	združenie prostriedkov, sponzorské dary) z hľadiska prevádzkového : - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce (viď prílohu č.2). Keďže projekt negeneruje budúce príjmy je „Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky" vypracovaná v zmysle príslušných inštrukcií.
24120110045	NFP24120110 077	Úprava studeného potoka v obci Rakovčík	OPZP-PO2-10-1	00330922 - Obec Rakovčík	429 485,99	V mieste plánovanej úpravy, tok ohrozuje pri povodňových prietokoch jestvujúcu zástavbu s priľahlými pozemkami a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov. Uvedené skutočnosti vyplývajúce z existujúceho stavebno – technickej stavu regulácie toku , ako aj narastajúci trend výskytu prívalových dažďov každoročným spôsobom ohrozuje majetok obyvateľstva, obci a ostatných subjektov umiestnených v intraviláne obce. Na základe informácií SHMÚ je trend výskytu prívalových atmosferických dažďov v regióne postupne narastajúci. Ich hodnota sa ako nadpriemerná posudzuje pri dosahovanom dennom úhrne nad 33 mm. Za posledných 14 rokov bol v obci vyhlásený stupeň pohotovosti celkovo 6 krát.	Realizácia navrhovanej úpravy zabezpečí bezpečné odvedenie povodňových prietokov v koryte toku, čím eliminuje povodne v zastavanej časti obce. Tým sa predíde škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov . Realizovaním uvedených úprav dôjde k vylepšeniu životného prostredia a ochrane intravilánu obce pred veľkými vodami. Účelom navrhovanej činnosti je oprava a údržba Studeného potoka a Rakovčíka v dĺžke 355 m - protipovodňová ochrana zastavaného územia obce. Realizovaním predmetnej stavby sa dosiahne: 1. celkové zlepšenie stavebného stav toku čím dôjde k zvýšeniu ochrany intravilánu obce proti veľkým vodám. 2. eliminácia rizík spojených s opakovaným výskytom škôd na verejnom a súkromnom majetku 3. Rekonštrukcia regulácie tokov v intraviláne obce o dĺžke 355 m 4. Zabezpečenie územia protipovodňovou ochranou na ploche 4,67 km2 5. Podstatné zvýšenie počtu obyvateľov, ktorí sú chránení pred povodňami v dôsledku uskutočnených opatrení zameraných na ochranu pred povodňami na úroveň 154 osôb. Globálnym prínosom projektu je celkové zlepšenie podmienok pre zahájenie procesu trvalo – udržateľného rozvoja obce Rakovčík	Základné etapy projektu: Realizácia projektu je rozdelená do 2 podporných a 1 hlavnej aktivity: Riadenie projektu: pokrýva oblasť administratívneho a finančného riadenia. Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti spojené zo zabezpečením publicity projekt v zmysle pokynov SO/RO. Hlavná aktivita – SO 01 Úprava potoka. Trasa toku je daná územím a nie je žiadúce ju akokoľvek modifikovať. Návrh trasy je v zásade daný prirodzeným korytom. Miestom realizácie navrhovaného zámeru je časť toku Studený potok a Rakovčík pretekajúca zastavaným územím obce Rakovčík. Predmetný tok riešený v rámci protipovodňovej ochrany preteká zastavaným územím obce Rakovčík medzi miestnou komunikáciou, súkromnými pozemkami a hospodárskymi objektmi. Tangovaný úsek začína na mostnom objekte na ceste I/73 Svidník –Giraltovce v km 0,000 a končí v km 0,355 na upravenom úseku potoka pred rodinným domom č.38. Navrhovaná úprava bude zabezpečovať ochranu pred opakujúcimi sa záplavami v zastavanom území obce Rakovčík. Trasa úpravy je v maximálnej miere prispôsobená pôvodnej prirodzenej trase potoka.	Realizácia navrhovanej úpravy zabezpečí bezpečné odvedenie povodňových prietokov v koryte toku, čím eliminuje povodne v zastavanej časti obce. Tým sa predíde škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov . Počas rekonštrukcie bude na stavenisko prístup z miestnych komunikácií. Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu potoka daného vymedzenia, čo sa týka umiestnenia stavby, variantné riešenia neboli vypracované. Projekt sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Materiálno – technické a organizačné podmienky pre implementáciu projektu sú garantované súčasnou úrovňou priestorového a technického vybavenia žiadateľa. Implementáciu projektu bude zabezpečovať tím v počte 4 osôb.	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, obce Rakovčík ako subjektu miestnej verejnej správy. Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, - možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, združenie prostriedkov, sponzorské dary) z hľadiska prevádzkového : - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce (viď prílohu č.2). Keďže projekt negeneruje budúce príjmy je „Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky" vypracovaná v zmysle príslušných inštrukcií
24120110046	NFP24120110 078	Protipovodňová ochrana obce Roztoky	OPZP-PO2-10-1	00330949 - Obec Roztoky	4 705 078,97	Obec Roztoky leží na severovýchode Slovenska v blízkosti poľskej hranice asi 17km západne od mesta Svidník. Je to obec s najtmavšou oblohou v strednej Európe, preto je tu zriadená Hvezdáreň. Nachádza sa tu aj Národná kultúrna pamiatka Dom ľudového bývania. Z obce sa tiahnu turisticky atraktívne trasy na hraničný hrebeň s CHKO Východné Karpaty. Pozdĺž cesty III/55723 preteká obcou Roztocký potok s tromi prítokmi, ktoré cestu šesťkrát križujú – z toho vychádza aj historický názov obce. Na týchto tokoch je osadených 5 premostení, 2 lávky a 1 rámový priepust, ktoré NEVYHOVUJÚ potrebnej kapacite Q100 a sú kritickým bariérnym prvkom v profile potokov, kde dochádza pri zvýšených prietokoch k pravidelnému vybrežovaniu. Šírka Roztockého potoka je 2,5 až 4,5m a priemerný sklon je 1,78%. Pozdĺž cesty III. triedy je zväčša jednostranná zástavba, miestami aj obojstranná. Koryto potoka a jeho prítokov v obci sú neupravené, čo vedie pri čoraz častejších intenzívnych lejakoch alebo dlhotrvajúcich dažďoch k lokálnym záplavám spojeným s poškodením ciest, mostov a nehnuteľností občanov, pričom sú ohrozované aj objekty verejného záujmu, predovšetkým Dom ľudového bývania a pravoslávny kostol.	Morfologické parametre toku umožňujú vybudovanie koryta s dostatočnou prietokovou kapacitou Q100. Po realizácii projektu sa odľahčí rozvodie Roztockého potoka s jeho 3 bezmennými prítokmi, skráti sa čas pôsobenia ničivých účinkov, záplavová čiara sa posunie bližšie k brehu a zmenší sa tým rozloha zaplaveného územia. Stabilizáciou brehov koryta a úpravou oblúka v kritickom mieste sa minimalizujú ďalšie možné škody spôsobené podmytím a zosuvmi. Zväčšením premostení, lávok a priepustov, ako vyvolanou investíciou na zabezpečenie Q100 sa dosiahne udržanie zvýšených prietokov v rámci koryta. Zároveň sa ochráni prístupová cesta k Hvezdárni, Národná kultúrna pamiatka Dom ľudového bývania a pravoslávny kostol, obchod a verejná infraštruktúra: plynovod, ver. osvetlenie, obecný rozhlas, elektrické rozvody, telefónne vedenie, predajňa potravín a prístup na turisticky významné prihraničné trasy a chodníky.	Projekt rieši úpravu Roztockého potoka a jeho prítokov v obci, vrátane jednotlivých premostení a lávok. Dĺžka navrhovanej úpravy potoka včítane prítokov je 2298m. Začiatok úpravy je v rkm 4,210 pri rómskej osade napojený na jestvujúce koryto a na konci úpravy napojený taktiež na jestvujúce koryto potoka so zaisťovacími betónovými prahmi. Celá stavba sa rozprestiera v intraviláne obce. Pozdĺžny sklon potoka je navrhnutý min. 1,19%, max. sklon 3.0% (pri napojení na konci úpravy). Na potoku sú výškové rozdiely riešené prahmi. Šírka dna koryta je navrhnutá 4,50m (km 0,000-km 0,550), 3,50m (km 0,550-km0,740) a 2,0m (km 0,740-km0,884). Konštrukcia koryta upraveného Roztockého potoka pozostáva z kamennej dlažby na sucho so zaliatím škár cementovou maltou. Hrúbka dlažby bude 30 až 40cm na zhutnený štrkopieskový podsyp hr. 15cm. Stabilizačná päta svahu z lomového kameňa s preliatym betónom C 25/30. Postup stavebných prác: príprava staveniska = stavebný dvor a dočasné skládky v priestore, ktorý určí obecný úrad, stavebná úprava Roztockého potoka a jeho prítokov, vybudovanie mostov, lávok a priepustov podľa harmonogramu a napokon odstránenie staveniska a uvedenie terénu do pôvodného stavu.	Roztocký potok a jeho prítoky nie sú regulované a jestvujúca situácia v teréne vytvára prekážky v prietoku. Kapacitne nepostačuje ani koryto vo svojom profile, ani jestvujúce premostenia, priepusty a lávky. Pri takomto charaktere koryta je takmer nemožné vykonávať systematickú údržbu, čo spôsobuje zanesenie celého koryta a jeho obrastenie vegetáciou. Pri čoraz častejších veľkých vodách sústavne dochádza k vybreženiu a k ohrozovaniu okolitých objektov a miestnych komunikácii vedúcich pozdĺž toku, ako aj k nepredvídaným zosuvom svahov pozdĺž toku. Počas viacerých záplav v minulých rokoch vznikli veľké materiálne škody na majetku obce a hlavne občanov. Škody boli spôsobené, resp. došlo k ohrozeniu aj iných organizácií: poľnohospodársky subjekt Agrotrend, vymyté boli telekomunikačné stĺpy, št. cesta III. triedy, predajňa Potraviny a pracovisko zubného laboranta. Realizáciou projektu sa dosiahne odstránenie týchto rizík, významne sa zlepší technický stav dotknutej infraštruktúry a zvýši sa bezpečnosť obyvateľstva obce.	Pri predkladanom projekte sa nejedná o udržateľnosť v pravom zmysle slova, nakoľko ide o jednorazovú investíciu. Realizáciou diela sa uskutoční úprava a regulácia Roztockého potoka a jeho prítokov v intraviláne obce, čím sa zabezpečí dostatočná ochrana občanov a obce pred prívalovými dažďami a v ďalšom období si táto investícia vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu. Pri pravidelnej údržbe a čistení je možné konštatovať, že realizáciou stavby bude zabezpečené trvalé naplnenie cieľov projektu.
24120110047	NFP24120110 171	Prevent. opatr. na ochranu pred povodn. - Ladomiro	OPZP-PO2-10-1	00330671 - Ladomirová	907 772,70	Obec Ladomirová leží v severnej časti Nízkych Beskýd, v údolí severovýchodného prítoku Ondavy v doline riečky Ladomirky približne 5 km od Svidníka. Intravilánom obce zároveň preteká	Zrealizovaním predkladaného projektu sa rýchlo a bezprostredne zlepší kvalita života všetkých obyvateľov obce a jej návštevníkov. Najväčší prínos projekt	Uvedený projekt bude zhotovený dodávateľom, ktorý bude určený výberom podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.	Predkladaný projekt je dopytovo orientovaný a vychádza z potrieb všetkých obyvateľov obce Ladomirová, ako i blízkeho okolia. Realizáciou projektu bude poverená	Obec Ladomirová ako predkladateľ projektu považuje udržateľnosť projektu za nevyhnutnú a kľúčovú súčasť investície. Udržateľnosť je zabezpečená finančnými

						Bezmenný potok, ako pravostranný prítok rieky Ladomírka. V súčasnosti je koryto potoka v riešenom úseku pokryté nánosmi. Brehy sú poškodené výmoľmi. Tento potok sa takmer pravidelne po silnejších dažďoch vylieva zo svojho koryta a bezprostredne ohrozuje obyvateľov obce, ich majetok, obydlia a úrodu. Povodne tak výrazne zhoršujú životné podmienky miestnych obyvateľov, majú nepriaznivý vplyv na bezpečnosť a ochranu majetku miestnych ľudí. Výstavba opevnenia brehov potoka, ako i úprava dna koryta je preto v súčasnosti hlavnou prioritou predstaviteľov obce Ladomirová, ako i jej obyvateľov. Táto skutočnosť je zároveň umocnená neustále sa zhoršujúcou situáciou v súvislosti s povodňami, nielen vo východnej časti Slovenskej republiky. Aj napriek niekoľkoročnej potrebe výstavby protipovodňového opatrenia obec doposiaľ nenašla dostatok vlastných finančných zdrojov na zrealizovanie predmetnej investície. Tento fakt je spôsobený nízkymi rozpočtovými príjmami a vysokou investičnou náročnosťou predmetnej výstavby.	predstavuje pre obyvateľov žijúcich v okolí potoka. Úprava brehov a úprava koryta potoka prinesie nasledovné pozitívne prínosy: - zlepší sa prietočnosť koryta, čím sa zabráni vylievaniu vody z potoka pri návalových a dlhotrvajúcich intenzívnych dažďoch, - eliminuje sa zaplavovanie samotnej obce, jej okolia a zlepší sa ochrana majetku a zdravia občanov, - znížia sa finančné náklady občanov a obce na odstraňovanie škôd spôsobené povodňami a zároveň sa zníži finančné náklady miestnej samosprávy na úpravu potoka a provizórne protipovodňové opatrenia v krízových situáciách.	Stavebné práce sa budú vykonávať pod odborným stavebným dozorom a po ukončení stavebných prác sa vykoná kolaudácia stavby. Prevádzku projektu po jeho realizácii bude zabezpečovať obec minimálne päť rokov od ukončenia výstavby.	stavebná firma vybratá na základe verejného obstarávania a bude spĺňať všetky kvalitatívne štandardy definované žiadateľom. Obec Ladomirová a jej miestni predstavitelia v zastúpení Ladislavom Bojčíkom starostom obce majú dostatočné skúsenosti, odborné znalosti a administratívne kapacity na realizáciu predmetného projektu. V záujme dosiahnutia úspešnej implementácie projektu, dosiahnutia stanovených výstupov a efektívneho vynakladanie finančných prostredkov bude externý projektový manažment zastrešovať externá špecializovaná firma. Za hlavné indikátory úspešnosti projektu sú stanovené: -zaregistrovanie žiadosti - dodržanie zákona o verejnom obstarávaní -zabezpečenie odborného stavebného dozoru - monitorovania aktivít realizácie projektu - dodržanie stanovených termínov realizácie -dodržiavanie finančného rozpočtu realizácie -priebežné informovanie verejnosti o postupových krokoch a pokrokoch Po ukončení stavebných prác bude vykonaná kolaudácia stavby.	prostriedkami obce vo forme rezerv, ktoré budú každoročne vyčlenené na údržbu zrealizovanej výstavby. Prevádzkovanie stavby bude spočívať v jeho, čo najkvalitnejšej údržbe, ktorá bude spočívať v kosení brehov potoka a úpravy brehových porastov 3 x ročne vykonávané pracovníkmi obecných služieb. Zároveň sa vytvorí miestna akčná skupina zložená z miestnych obyvateľov, ktorým záleží na lokálnom životnom prostredí. Títo jednotlivci budú pravidelne pomáhať pri údržbe koryta potoka, ako i jeho brehov v prípade činností na ktoré nie je potrebná špecializovaná technika. Obec tiež zabezpečí čistenie dna koryta potoka od naplavenej zeminy a ďalších usadených častíc a predmetov. Obec bude zároveň pokračovať v snahe získavať nenávratné finančné príspevky zo Štrukturálnych fondov EÚ prípadne iných grantových schém a pokračovať v projekte v širšom rozsahu resp. napojiť ho na iné súvisiace projekty. Realizácia projektu bude mať priamy vplyv na zlepšenie kvality života obyvateľov obce a životné prostredie.
24120110048	NFP24120110103	Protipovodňová ochrana obce Vyšný Slavkov	OPZP-PO2-10-1	00329771 - Vyšný Slavkov	1 033 108,46	Vyšný Slavkov sa nachádza v Prešovskom kraji, okres Levoča, v oblasti Hornej Torysy takmer každoročne postihovanej povodňami. Počet obyvateľov je 320, veľkosť katastra je 1718ha. Od roku 1996 obec postihlo 6 závažných povodní,ktoré spôsobili škody za cca 120tis.€. Zvyšovanie periodicity povodní, zlý techn.stav regulácie tokov, znížená prietočnosť a stabilita korýt, dlhoročná amortizácia, vymleté vyškárovanie, rozrušenie kamen. pobrež. múrov, zábradlia a premostenia viedli obec k riešeniu alarmujúcej situácie prostredníctvom regulácie, úpravy, revitalizácie na Antalovom a Podhorskom toku, 2 bezmenných prítokoch. Súčasný stav nemá preventívny účinok proti povodniam, ozhrozuje bezpečnosť obyvateľstva a majetku. V obci sa nachádza 17 objektov hospod. a sociál. významu napr. MŠ, dom SS, RD, kameňolom, fara, kostol, cintorín, kaplnka z 18.st., hlav. prameň - zdroj Prešovsk. skupinov. vodovodu, maloplošné CHÚ - PR na Bani a iné. Projekt nadväzuje na protipovod.opatrenia realizované obcami v blízkom záplav. území Lipany, Nižný Slavkov, ZMOS - pilotný projekt integr. manaž. vod. zdrojov a je v súlade s PHSR a UPNO obce, kraja a regionál. a národn. rozvoj.dokumentmi.	Realizáciou projektu dosiahneme opatrenia zamerané na ochranu pred povodňami: úpravu a revitalizáciu spojenú s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami na Antalovom a Podhorskom toku a 2 prítokoch s environ., siciálno-ekon. prínosmi: - preventívne protipovodňové opatrenia a zabránenie povodňovým škodám - zvýšenie prietočnosti korýt a zvýšenie výkonnosti protipovod. opatrení - zabezpečenie ochrany priľahlých území - zabezpečenie prietoku vôd korytom pri zvýšených vodných stavoch až po Q100 - podporíme všeobecne priaznivý dopad na ŽP a renováciu, obnovy a rozvoj obce v sociálno-ekonom. kontexte Celková dĺžka regulovaných tokov bude 2279,0 m. Chránených bude viac ako 17 významných objektov. Výsledkové a dopadové ukazovatele - Opatrenia zamerané na ochranu pred povodňami: 2 - Počet žien využívaj.výsledky projektu: 120 - Plocha územia so zabezpeč. protipov. ochranou: 13km, - Počet osôb chránených pred povodňami v dôsl. realiz. projektu: 320 (Cieľová skupina) - podiel počtu žien využív. výsl. projektu na celkov. počet užív. projektu: 37,5% (z 320)	Pripravná etapa: zvolenie variantu, vypracovanie PD a ŽoNFP Hlavné aktivity: Protipovodňová ochrana obce Vyšný Slavkov Regulované toky: Antalov a Podhorský potok, Prítok č. 1 a č. 2, prostredníctvom úpravy, regulácie, revitalizácie sa zabezpečí prietok vôd korytom pri zvýšených vodných stavoch až po Q100. Celková regulovaná dĺžka 2279m. Vetva č.1 Antalov potok - 1,490km, 9 úsekov, úprava a oprava pôvodnej regulácie vyškárovaním cem. maltou, kamen. dlažby, múry, úprava železobet. mostu M3 , zvýšenie kanála, rekonštr. lávok 10ks Vetva č.2 Podhorský potok - 0,329km, 3úseky, úprava a rekonštr. pôvodnej regulácie, zvýšenie kanála na celej vetve, rekonštruk. lávok 3ks Vetva č.3 - Prítok 1 - 0,328km, 7 úsekov, úprava a rekonštr. pôvodnej regulácie, zvýšenie kanála na úseku 3,4, bezpeč. zábradlia Vetva č.4 - Prítok 0,132km v jednom úseku, úprava a rekonštr. pôvodnej regulácie, zvýšenie kanála v celom úseku. Žiadateľ disponuje kvalif. personálnymi zdrojmi, intern. finan. kontrolu zabezpečí účtovníčka obce, ŽoP a monitor vypracuje EPM, VO pripraví osoba spôsob. na výkon VO, stavebné práce - dodávateľ, kontrola stav. čin. - staveb. dozor Vetva č.2 Podhorský potok - 0,329km, 3úseky, úprava a rekonštr.pôvodnej regulácie, zvýšenie kanála na celej vetve, nové zábradlia, lávky 3ks, mosty 5ks Vetva č.3 - Prítok 1 - 0,328km, 7úsekov, úprava a rekonštr.pôvodnej regulácie, zvýšenie kanála - úsek 3,4, nové zábradlia a mosty 4ks Vetva č.4 - Prítok 0,132km v jednom úseku, úprava a rekonštr.pôvodnej regulácie, zvýšenie kanála v cellom úseku. Žiadateľ disponuje kvalif. pernosn.zdrojmi, internú fin. kontr. zabezpečí účtov.obce, ŽoP a monitor vypracuje EPM, VO pripraví osoba spôsob. na výkon VO, stavebné práce - dodávateľ, kontrola stav. čin. - staveb.dozor.	Vhodnosť realizácie projektu vyplýva z negatívneho súčasného stavu, obec sa nachádza v záplavovom území Hornej Torysy, vychádza zo stanoveného variantu spracovaného do proj. dokument.. Cieľom realizovaného projektu je zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce V. Slavkov. Realizáciou stavebných činností dosiahneme počet zrealizov. opatrení zameraných na ochranu pred povodňami: 2 technické opatrenia na tokoch spomaľujúce odtok vôd z povodia a úprava a revitalizácia tokov priamo spojená s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami v celkovej dĺžke 2279m, čo predstavuje 13km2 chráneného územia a 320 osôb chránených pred povodňami. Navrhnuté technické a stavebné riešenie je najekonomickeším a najefektívnejším spôsobom dosiahnutia protipovodňovej ochrany. Prevádzkovateľom projektu bude obec na základe nájomnej zmluvy s Lesmi SR, bude vykonávať opravu a údržbu tokov po realizácii projektu. Vzhľadom na vysoké škody spôsobené povodňami predpokladáme výraznú úsporu nákladov obce, štátu na ich odstraňovanie. Tieto fin. prostriedky budú použité na údržbu tokov a prítokov. Predložený projekt je v súlade so strateg. rozvoj. dokumentmi a platnou legislatívou EÚ a SR.	Udržateľnosť výsledkov projektu a) finančná: prevádzkovateľom projektu po jeho realizácii bude obec Vyšný Slavkov, prepokladané ročné výdavky na opravu a údržbu budú predstavovať 1800€, ktoré bude obec zabezpečovať z vlastných zdrojov, predstavujú najmä čistenie koryta od nánosov počas bežného roka. Zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce zníži obecné výdavky na odstraňovanie škôd ktoré budú následne použité na udržateľnosť výsledkov projektu. Projekt negeneruje príjem. b) prevádzková: prevádzku projektu zabezpečí obec prostredníctvom poverených pracovníkov obce tak aby bola zabezpečená plná funkčnosť vodohospodárskej infraštruktúry, pravidelné monitorovanie jej stavu vrátane potrebných opráv a údržby. Zároveň zabezpečí poistenie diela. Obec hospodári s doboru finančnou disciplínou. Viď príloha č. 2 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie. Projekt svojim charakterom negeneruje príjem, pre projekt nebolo potrebné vypracovať finančnú analýzu.
24120110049	NFP24120110185	Protipovodňová ochrana Kučman. potoka	OPZP-PO2-10-1	00327794 - Obec Šariškské Dravce	2 163 296,20	Šarišské Dravce ležia na styku Levočských vrchov so šarišskou vrchovinou v doline potoka Goduša na východnom Slovensku. V obci Šarišské Dravce žije v súčasnosti vyše 1280 obyvateľov. Obec v dávnejšej ale aj nedávnej minulosti mala problémy so záplavami, ktoré obec sužujú hlavne po dlhotrvajúcejšom období sucha a následnými zrážkami. Maximálne prietoky sa vyskytujú v marci a v letných obdobiach v čase intenzívnych zrážok, a najmenšie v septembri s výrazným zvýšením vodnatosti koncom jesene a začiatkom zimy. K častým zvýšeným prietokom dochádza predovšetkým pri zvýšenej búrkovej činnosti v letných mesiacoch. Účelom predmetnej stavby je protipovodňová ochrana intravilánu obce. Realizáciou tohto projektu chce obec prispieť k zníženiu rizika záplav a zamedziť ďalším škodám, ktoré môžu vzniknúť v ďalšom	Na základe realizácie diela bude vyriešená regulácia miestneho potoka, čím sa zabezpečí dostatočná ochrana občanov a obce pred prívalovými dažďami a v ďalšom období si projekt vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu. Pri pravidelnej údržbe a čistení môžeme konštatovať, že realizáciou stavby bude zabezpečené naplnenie cieľov projektu. Realizáciou projektu sa vytvorí stavba, ktorá pomôže predchádzať záplavám na priľahlom území a následným hmotným škodám v obci Šarišské Dravce. Zníži sa resp. eliminujú povodňové škody a nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. Údržbu potoka bude zabezpečovať	Stavenisko sa nachádza v zastavanom území obce Šarišské Dravce, okr.Sabinov Z hľadiska stavebno-technického sú navrhnuté bežné prírodné stavebné materiály - lomový kameň, prefabrikované pätky a kamenobloky, a v prípade prehrádzky aj betónové konštrukcie. Z hydrotechnického hľadiska sú protipovodňové opatrenia dimenzované na prietok Q100. Členenie stavby: SO01 Kučmanovský potok – protipovodňová ochrana rkm 1,810-2,407 (0,000-0,597) 597m SO02 Kučmanovský potok - rekonštrukcia úpravy rkm 2,407-2,894 (487m)	Účelom navrhovanej činnosti je riešiť protipovodňovú ochranu zastavaného územia obce Šarišské Dravce. Okrem toho účelom je aj stabilizácia koryta potoka z dôvodu zabránenia škodlivým eróznym účinkom. Pri vyšších vodných stavoch na potoku, z dôvodu pomiestne plytkého koryta, dochádza k vybrežovaniu vôd, čo je spojené so záplavami priľahlých pozemkov a priľahlej cesty III. tr. Vplyvom podmývania oboch svahov koryta potoka dochádza k eróznej činnosti a vyplavovaniu predovšetkým konkávnych svahov. Vzhľadom na miestami nedostatočný prietokový profil pre návrhový prietok Q100, pre zlepšenie hygienického, estetického prostredia ako aj pre zamedzenie záplav a	Realizáciou úpravy Kučmanovského potoka a potoka Goduša bude splnený primárny cieľ projektu – riešenie protipovodňovej ochrany obce Šarišské Dravce. Pri predkladanom projekte nemôžeme hovoriť o udržateľnosti v tom pravom zmysle slova, nakoľko ide o jednorazovú investíciu. Na základe realizácie diela bude vyriešená regulácia miestneho potoka, čím sa zabezpečí dostatočná ochrana občanov a obce pred prívalovými dažďami a v ďalšom období si projekt vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu, ktoré budú financované z rozpočtu obce. Pri pravidelnej údržbe a čistení môžeme konštatovať, že realizáciou stavby bude zabezpečené naplnenie cieľov projektu. Projekt je v

						období. Obec postihlo od roku 1996 šesť veľkých záplav, čím vznikli veľké materiálne škody na majektu občanov a obce. Navrhované objekty protipovodňovej ochrany nebudú zasahovať do žiadnych lokalít chránených území.	prevádzkovateľ.	SO03 Potok Goduša – protipovodňová ochrana rkm 0,480-0,988 (508m) SO04 Potok Goduša – rekonštrukcia úpravy rkm 0,000-0,480 (480m) SO05 Prehrádzka (na potoku Goduša v rkm 0,988) CELKOVÁ DĺŽKA UPRAVOVANÉHO TOKU JE 2 072m. Obec bude spolufinancovať projekt prostredníctvom úveru . Na realizátora stavby, stavebný dozor a riadenie projektu bude vypísané verejné obstarávanie podľa platnej legislatívy. Všetky dotknuté parcely v projekte má obec vysporiadané.	tým aj povodňovým škodám na majetku obce ale aj štátnom majetku, obec pristupuje k príprave a následných protipovodňových opatrení vyššie uvedených potokov.	súlade s preventívnymi opatreniami na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 a Plánmi manažmentu povodí.
24120110050	NFP24120110116	Regulácia vod. toku Jamníček-protipovodňovka	OPZP-PO2-10-1	00315699 - Obec Podtureň	267 303,45	Obec Podtureň sa vyznačuje nadbytkom zrážok, priemerné ročné zrážky dosahujú hodnotu 711 mm. Povodne zasiahli túto obec v rokoch 2000, 2001 a 2003. Záplavy tu spôsobili škody na obecnom majetku, kde došlo k poškodeniu na miestnych komunikáciách a tiež škody na súkromnom majetku občanov, ktorým vytápalo pivnice rodinných domov a tiež záhrady, kde došlo ku škodám na úrode. Tok Jamníček bol už v minulosti v intraviláne v rkm 0,000 – 0,600 upravovaný. Bol obložený panelmi a prírodným kameňom. Úprava bola polohopísne viazaná na pôvodné koryto, ale mala len lokálny charakter, tj. neriešila problém kapacity toku na Q100. Na ostatných úsekoch toku sa vykonávali len zemné práce spojené s čistením dna. Vyťažený dnový materiál (hlinitý a piesčitý) bol ukladaný na svahy toku, čím sa postupne vytvárala a navršovala ľavostranná ochranná hrádza. Najproblémovejšou časťou stavby je niveleta dna cestného mosta, ktorá vyvoláva vzdúvanie vody nad mostom a zvýšenú sedimentáciu. Tým sa most stáva vážnou prekážkou na bezpečné odvedenie Q100. V rkm 0,241 – 0,261 sú priamo na ľavostrannej brehovej čiare umiestnené stavebné objekty IBV, ktoré sú priamo ohrozované prívalovou vodou.	Stavba bude prebiehať v koryte toku Jamníček, ktorý preteká intravilánom obce ako pravostranný prítok Váhu. Regulácia sa bude realizovať v rkm 0,280-0,580. Úpravou nivelety dna tak ako je navrhnutá, sa zvýši pozdĺžny sklon z 6,3 na 7,6 ‰ a kapacita profilu sa stane dostatočnou na prevod Q100 = 12m3/s a bude vytvorené stabilné koryto. Zároveň je nevyhnutné vytvoriť vhodné podmienky pre možnosť údržby toku nákladnými autami a mechanizmami. Realizáciou bude zabezpečený pojazd mechanizmami po oboch stranách toku. Najkritickejším miestom regulácie je most. Stavbou bude potrebné znížiť niveletu dna pod ním o cca 70 cm, čím sa dosiahne úprava dna koryta až po začiatok regulácie. Úprava je navrhnutá tak, aby nedošlo k poškodeniu piliierov ani pätiek mosta. Úprava sa plynulo napojí na už zregulované koryto. V prvej etape stavebných prác sa odstránia pravostranné prefabrikáty, následne sa z dna odstránia cestné betónové panely. Úprava takto zníženého dna v pätách sa zastabilizuje murivom z vodostavebného betónu prípadne lomového kameňa uloženého do betónu. Upravený svah ochrannej hrádze sa bude realizovať v sklone 1:1,5, iba výnimočne 1:1. Svahy sa spevnia ohumu	1. Príprava a realizácia verejného obstarávania VO na stavebnú časť sa uskutoční po podaní žiadosti o NFP na Riadiaci orgán 2. Realizácia výstavby Pred zahájením prác odovzdá investor dodávateľovi stavenisko vrátane vytýčenia inžinierskych sietí. Stavebné práce - úprava toku pod cestným mostom - úprava samotného toku Návrh trasy predmetnej úpravy toku je daný prirodzeným korytom. Práce na úprave koryta budú realizované po kratších úsekoch a vody počas výstavby budú odvádzané dvoma flexibilnými rúrami priemeru 50 cm. 3. Zabezpečenie riadenia projektu Aktivity: a) odborné a technické riadenie - odborným pracovným dozorom b) administratívne riadenie, publicita a monitoring – externý manažment c) personálne riadenie – starosta obce d) finančná kontrola – zamestnanec obecného úradu e) záverečný audit – audítor 4. Kolaudácia Indikátory pre monitorovanie napredovania realizácie projektu: - prípravné práce - výkopové práce - dĺžka upraveného toku	Úpravou toku Jamníček v intraviláne obce Podtureň (rkm 0,280 - 0,580) sa stane predmetná časť intravilánu obce dostatočne chránená proti prívalovým vodám. Predmetnou úpravou bude na toku zabezpečený prietok Q 100, čím sa podstatne zníži nebezpečenstvo záplav v ohrozovanej časti obce. Zároveň bude minimalizované vzdúvanie vody nad mostom a zvýšená sedimentácia dnového materiálu v tomto úseku. Výhody pre cieľové skupiny Realizáciou projektu sa zabezpečí ochrana majetku obce ako aj majetku jej obyvateľov. Zároveň sa vytvorí možnosť preinvestovať financie ušetrené znížením výdavkov na odstraňovanie škôd. V konečnom dôsledku sa zabráni ohrozovaniu zdravia a života obyvateľov (v prípade prívalových vĺn a pod.). Vhodnosť vybranej alternatívy: Technické riešenie projektu je v súlade so zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami, vyhláškou MŽP SR č. 386/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach, zákon č. 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe a s relevantnými STN (STN 752102 úpravy riek a potokov a pod.)	Užívateľom navrhovanej stavby budú obyvatelia obce Podtureň, na parcele KNC 686/1 bola podpísaná nájomná zmluva medzi obcou Podtureň a SVP š.p. o prenájme predmetnej časti vodného toku Jamníček (410 m) na 10 rokov. Obec sa bude starať o zachovanie vyhovujúceho technického stavu upraveného koryta potoka, jeho čistotu a priechodnosť. Údržba dna a koryta toku bude zabezpečená prostredníctvom dvoch technických pracovníkov obecného úradu. Po výstavbe, kolaudácii a prevzatí stavebného diela, bude toto dielo slúžiť na ochranu obce pred prívalovými vodami, spôsobenými výdatnými zrážkami. Obec po každom výraznom zvýšení hladiny potoka po sezónnych intenzívnych zrážkach vykoná prehliadku upraveného toku. V prípade akéhokoľvek poškodenia bude toto bezodkladne opravené na náklady obce, nasledujúcich 10 rokov sa však vzhľadom na charakter stavby so žiadnymi technickými opravami neuvažuje. Realizácia projektu bude mať priamy vplyv na zlepšenie kvality života obyvateľov obce ohrozovaných prívalovými dažďami, rovnako ako aj na finančnú situáciu obce a jej obyvateľov.
24120110051	NFP24120110186	Rekonštrukcia a revitalizácia tokov Kolárovo	OPZP-PO2-10-1	00306517 - Kolárovo	3 034 151,03	Záujmové územie mesto Kolárovo leží v centrálnej časti podunajskej nížiny na sútoku riek Váh a Malý Dunaj. Z hľadiska správneho spadá do okresu Komárno a Nitrianskeho kraja. Základ protipovodňovej ochrany mesta Kolárovo tri kanály a to: 1. Horný odvodňovací kanál tvorený otvoreným kanálom lichobežníkového tvaru v dĺžke 1050 m a uzatvoreným zberačom kruhového profilu v dĺžke 390 m 2. Cigánsky odvodňovací kanál dĺžky 665 m riešený uzatvoreným kanálom kruhového profilu 3. Dolný odvodňovací kanál tvorený otvoreným kanálom lichobežníkového tvaru v dĺžke 730 m a uzatvoreným zberačom kruhového profilu v dĺžke 405 m Ako ukázali uplynulé mesiace, charakterizované dlhodobými a extrémnymi zrážkami čo sa týka intenzity a dĺžky trvania, odvodňovací systém existujúci v meste je nefunkčný. Uzatvorené profily tvorené betónovým potrubným zberačom profilu od 300 do 1000 mm kapacitne nestačia a sú s časti úplne zničené stavebnou činnosťou a znehodnotené odpadmi. Otvorené kanály sú zarastené náletovým porastom a asi v tretine dĺžky majú opačný sklon a sú veľmi plytké, takže brzdia odtoku vnútorných vôd. Technické vyhotovenie samotného uzatvoreného odvodňovacieho zariadenia je nevhodné.	Po ukončení realizácie aktivít projektu sa dosiahnu nasledovné zlepšenia: - otvorené kanály budú plniť nielen funkciu odvádzania vnútorných vôd ale aj funkciu vsakovacieho drénu - novým prevedením samotných uzatvorených odvodňovacích zariadení bude plnená aj funkcia drenážovania vnútorných vôd to znamená odvedeniu povrchových vôd zo spevnených plôch a komunikácií nezachytených uličnými vpusťmi. - u cigánskeho kanálu zámenou potrubia sa dosiahne prietok z 0,30 m3/s na0,53 m3/s čo predstavuje zvýšenie na 176 % - u dolného odvodňovacieho kanálu zámenou potrubí DN 800 na DN 1000 sa zvýši prietok z 0,47 m3/s na 0,85 m3/s, čiže zvýšenie kapacity na 180 %, zámenou potrubí DN 300 na DN 600 sa zvýši prietok z 0,036 m3/s na 0,140 m3/s čo predstavuje nárast na 390 % pôvodnej kapacity - u horného odvodňovacieho kanálu sa zvýši kapacita na 180 % Takto upravený systém odvádzania vnútorných vôd z územia mesta dáva predpoklad na bezpečné odvedenie dažďových vôd a zabráneniu záplav v meste.	Jedná sa o úpravu a prestavbu systému na odvedenie vnútorných vôd do odvodňovacieho systému prevádzkovaného SVP OZ Bratislava š.p. Navrhujeme ponechanie ako základu pôvodné smerovanie a vedenie odvodňovacieho systému tvoreného z troch odvodňovacích kanálov. 1. Horný odvodňovací kanál sa upraví s časti výmenou uzatvoreného kruhového profilu z DN 800 na DN 1000 so zmeneným sklonom 2,6 promile a s časti u otvoreného kanálu sa vyrovnajú spádové pomery a upraví sa lichobežníkový profil. 2. Cigánsky kanál bude aj naďalej uzatvorený so zmeneným kruhovým profilom DN 1000 namiesto DN 800 v celom rozsahu jeho dĺžky. 3. Dolný odvodňovací kanál sa upraví v časti otvoreného kanálu zmenou opačného sklonu na jednotný sklon 1,0 promile vrátane priepustov. Priepusty budú na celej trase zamenené na betónové DN 1000. Svahy budú spevnené vegetačne zahumusovaním a osiatím. V časti uzatvoreného kruhového profilu sa vymenia DN 300 na DN 600 a DN 800 na DN 1000. V miestach, kde sú kanály vedené pod spevnenou komunikáciou bude potrebné rozpojenie realizovať rezaním spevnenej plochy. Následne sa spätný zásyp v mieste pod komunikáciou zrealizuje zhutneným štrkopieskom.	Tohtoročné dlhotrvajúce zrážky ukázali nevhodnosť odvodňovacieho systému mesta Kolárovo. Otvorené kanály bez údržby niekoľko desaťročí sú zarastené náletovým porastom, v niektorých častiach ich identifikácia v poraste deštrukčnou činnosťou koreňového systému porastu nie je možná. Na základe zamerania pozdĺžneho profilu sa zistilo, že asi v tretine dĺžky majú opačný sklon a miesto odvádzania vnútorných vôd plnia funkciu vsakovania. Ako vsakovací drén však kapacitne nedokážu plniť funkciu objektu na likvidáciu vnútorných vôd ich nepriamym vypúšťaním do podzemných vôd z dôvodu, že pri zvýšených zrážkach je aj priebeh podzemných vôd v danej lokalite veľmi plytký a ani túto funkciu plniť nemajú, ale práve naopak by sa mali podieľať aj na znižovaní hladiny podzemných vôd. Z týchto dôvodov je uvedený spôsob realizácie projektu veľmi vhodný, ako to vyplýva zo situácie po ukončení realizácie aktivít projektu viď. Bod b) Realizáciu projektu žiadateľ bude prevádzať dodávateľsky.	Takto upravený systém odvádzania vnútorných vôd z územia mesta dáva predpoklad na bezpečné odvedenie dažďových vôd a zabráneniu záplav v meste. Treba však podotknúť, že dôležitým aspektom je postavenie samotného obyvateľstva k ochrane proti vodám a k systému vo funkčnom stave. Predmetný systém nevylúči úplne vzdutie podzemných vôd v časoch dlhotrvajúcich dažďov ako ani nezabezpečí okamžité odvedenie celkového množstva návalových dažďov, ale zabezpečí ich rýchle a bezproblémové odvedenie mimo mesta v reálnom časovom horizonte tak, aby sa škody na majetkoch občanov a samotného mesta minimalizovali. Prevádzkovanie celého zrealizovaného systému odvádzania bude zabezpečovať priamo mesto Kolárovo zo svojich ročných finančných rozpočtov.
24120110052	NFP24120110112	Úprava Klinského potoka v obci Koprivnica	OPZP-PO2-10-1	00322164 - Obec Koprivnica	742 998,40	Koprivnica leží na juhozápadnom okraji Nízkych Bezkýd, v údolí Koprivničky, západného prítoku Tople, v nadmorskej výške okolo 223m. Účelom predmetnej stavby je protipovodňová ochrana intravilánu obce Koprivnica pred povodňami a rekonštrukcia spevnenia brehov Klinského potoka. Klinský potok preteká intravilánom obce Koprivnica v dĺžke cca 1,2 km a je ľavostranným prítokom potoka Koprivnička. Predmetná úprava je na celej dĺžke toku v intraviláne obce. Koryto Klinského potoka bolo v roku 1965	Na základe realizácie diela bude vyriešená regulácia miestneho potoka, čím sa zabezpečí dostatočná ochrana občanov a obce pred prívalovými dažďami a v ďalšom období si projekt vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu. Realizáciou projektu sa vytvorí stavba, ktorá pomôže predchádzať záplavám na priľahlom území a následným hmotným škodám na majetku občanov a obce Koprivnica. Zníži sa resp. eliminujú povodňové	Začiatok navrhovanej úpravy ako aj jej väčšia časť je vymedzená zástavbou – intravilánom obce. Horná časť upravovaného úseku je situovaná do oblasti budúcej plánovanej IBV. Súčasťou úpravy je aj sútok Klinského potoka s Koprivničkou. Vzhľadom na výškové usporiadanie úpravy sa nepredpokladá potreba prekládky jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí. Celková dĺžka navrhovanej úpravy je 1265 m. Ťažisko	Cieľom predmetnej stavby je upraviť prietokový profil koryta Klinského potoka v intraviláne obce Koprivnica tak, aby bezpečne previedol návrhový prietok Q100 ročnej vody bez vybreženia z koryta potoka. Na plánované stavebné úpravy potoka v zastavanom území obce Koprivnica . V mieste plánovanej úpravy tok ohrozuje pri povodňových prietokoch jestvujúcu zástavbu s priľahlými pozemkami a zároveň svojou	Pri predkladanom projekte nemôžeme hovoriť o udržateľnosti v tom pravom zmysle slova, nakoľko ide o jednorazovú investíciu. Na základe realizácie diela bude vyriešená regulácia miestneho potoka, čím sa zabezpečí dostatočná ochrana občanov a obce pred prívalovými dažďami a v ďalšom období si projekt vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu. Pri pravidelnej údržbe a čistení môžeme konštatovať, že

						čiastočné upravené, v dĺžke 405 m. Ďalšia časť potoka je v pôvodnom stave. Podľa hydrologických údajov dodaných SHMÚ RS Košice je prietok Q100 = 15 m3.s-1. Účelom zámeru je úprava prietokových pomerov v koryte toku a jeho spevnenie a stabilizácia. Riešené územie katastra Koprivnica patrí k úmoriu Čierneho mora, do povodia rieky Bodrog. Hydrologickou osou tohto územia je vodný tok Koprivnička, ktorý tvorí pravostranný prítok vodného toku Topľa pod obcou Marhaň. Jeho ľavostranným prítokom je okrem iných aj riešený Klinský potok. Klinský potok pramení pod Kochanovským. Plocha povodia je 1,97 km2.	Škody a nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. Realizáciou projektu sa zabezpečí ochrana min. 600 obyvateľov obce, zlepší sa aj celkový estetický vzhľad obce a bude možné jednoduchšie čistiť a udržiavať koryto potoka.	stavebných prác je v zemných a opevňovacích prácach. Navrhovaná stavba bude zabezpečovať prevedenie prietoku na Klínskom potoku na úrovni Q100 v rámci zabezpečenia protipovodňovej ochrany obce. Pri realizáci stavby sa v maximálnej možnej miere využije trasovanie jestvujúceho koryta s akceptáciou jestvujúcich mostných objektov a rámového priepustu. Predmetom projektu je aj rekonštrukcia existujúceho mostu – ide len o rozšírenie priemeru priepustu mosta, aby bolo podľa výpočtov projektanta zabezpečené dostatočne odvádzanie priteká júcich vôd, nakoľko existujúci priemer je nevyhovujúci a nepostačujúci – podrobné vysvetlenie projektanta sa nachádza v prílohe č.23. Obec bude spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov . Na realizátora stavby, stavebný dozor a riadenie projektu bude vypísané verejné obstarávanie podľa platnej legislatívy. Dotknuté parcely v projekte sú buď vo vlastníctve obce, alebo má obec s vlastníkom spísanú zmluvu o prenájme.	eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov, najmä pozdĺž komunikácie. Počas viacerých záplav v minulých rokoch vznikli veľké materiálne škody na majetku obce a občanov. Vzhľadom na miestami nedostatočný prietokový profil pre návrhový prietok Q100, pre zlepšenie hygienického, estetického prostredia ako aj pre zamedzenie záplav a tým aj povodňovým škodám na majetku obce ale aj štátnom majetku, obec pristupuje k príprave a následných protipovodňových opatrení vyššie uvedeného potoka. Na základe realizácie diela bude vyriešená regulácia miestneho potoka, čím sa zabezpečí dostatočná ochrana občanov a obce pred prívalovými dažďami.	realizáciou stavby bude zabezpečené naplnenie cieľov projektu.
24120110053	NFP24120110161	Ochrana pred povodňami v obci Hlinné	OPZP-PO2-10-1	00332411 - Hlinné	4 322 442,18	Obec Hlinné leží v podhorí Slánskych vrchov po pravej strane Topľe. Hlinský potok vteká do obce z juhozápadnej strany. V centrálnej časti obce do neho zľava ústi Uhliskový potok. Obidva potoky meandrujú obcou po celej svojej dĺžke, pričom cez nich vedú prístupové vjazdy a lávky k rodinným domom. Kapacita korýt je nepostačujúca, vjazdy a lávky sú nevhodne umiestnené, nedostatočne založené a počas veľkých vôd sú pravidelne prelievané. Hlinský potok tečie popod nestabilný vysoký svah v prudkých meandroch, čo spôsobuje časté zosuvy, ktoré ohrozujú stabilitu niektorých domov a zároveň prehradzujú potok, ktorý následne spôsobuje veľké škody na majetku občanov. Potok vteká do centrálnej časti obce cez most na miestnej komunikácii. Pravý breh pred a za mostom je spevnený oporným betónovým múrom, ktorý postupne kolabuje. Uhliskový potok má výrazne poklesnutý ľavobrežný úsek, takže v čase veľkých vôd voda vybrežuje na súkromné pozemky. Potok vteká do Hlinského potoka cez rámový priepust rozmerov 2000x1500mm, ktorý kapacitne nepostačuje. Obidva potoky viacnásobne krížujú inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn NTL, STL a VTL, NN verejné osvetlenie, diaľkový a oblastný optický kábel).	Morfologické parametre toku umožňujú vybudovanie koryta s dostatočnou prietokovou kapacitou Q100. Po realizácii projektu sa odľahčí rozvodie Hlinského a Uhliskového potoka, skráti sa čas pôsobenia ničivých účinkov, záplavová čiara sa posunie bližšie k línii brehu a zmenší sa tým rozloha zaplaveného územia. Stabilizáciou brehov koryta a úpravou oblúka v mieste asanácie dvoch rodinných domov sa minimalizujú ďalšie škody spôsobené prudkým meandrovaním toku. Zväčšením premostení, lávok a priepustov sa dosiahne udržanie zvýšených prietokov Q100 v rámci koryta. V kritických miestach bude profil toku realizovaný ako železobetónový U-profil, resp. budú osadené železobetónové oporné múry, zábradlia a zvodidlá. Takto budú ochránený súkromný majetok obyvateľov v ohrozených zónach, ako aj objekty verejného záujmu: obecný úrad, kostol, obchod a verejná infraštruktúra: chodníky, plynovod, ver. osvetlenie, obecný rozhlas, elektrické rozvody, telefónne vedenie, ako aj turisticky zaujímavé trasy do Slánskych vrchov, predovšetkým na Ivanov vrch, k Hlinianskej jelšine a k minerálnemu prameňu do Slaného potoka.	Úprava tokov bude v max. miere totožná so súčasným korytom. Úprava bude pozostávať z kamennej dlažby hr.250 mm do betónového lôžka C25/30 hr.150 mm na štrkopieskovom podsype hr.100 mm. Šírka dna koryta bude 2,5-3m so svahmi 1:1,5. Na toku budú zhotovené betónové stabilizačné prahy. Realizácia obsahuje dve časti: 1. Úprava Hlinského potoka: Ide o 2 úseky oddelené zregulovanou časťou v centrálnej časti obce. Prvý úsek na požadovaný prietok Q100=20m/s má dĺžku 153 m. Druhý úsek na požadovaný Q100=18m/s meria celkovo 1584 m. 2. Úprava Uhliskového potoka o dĺžke 574m na požadovaný Q100=10m/s začína pri ústi do Hlinského potoka a končí v severozápadnej časti obce. Na týchto potokoch sa nachádza 6 prístupových premostení a 4 lávky, ktoré kapacitne nevyhovujú prietoku Q100. Tieto budú nahradené novými s bezpečnostnou rezervou na prevedenie prietoku Q100. Po demolácií vjazdov (lávok) bude zriadený dočasný prístup k dotknutým rodinným domom. Obec Hlinné poskytne dočasné miesto pre uskladnenie stavebného odpadu a prebytkového, výkopového materiálu. dočasného dopravného značenia. Obec Hlinné poskytne dočasné miesto pre uskladnenie stavebného odpadu a prebytkového výkopového materiálu.	Korytá toku Hlinského potoka a Uhliskového potoka sú v prietoku cez zastavané územie obce Hlinné kapacitne nevyhovujúce a je nutné vykonať komplexné riešenie úpravy týchto tokov. Po príchode veľkých vôd sa voda dostáva do vnútra dediny, kde vybrežuje na miestnu komunikáciu, záhrady rodinných domov a zároveň svojou bočnou eróznou činnosťou spôsobuje zosuvy pôdy a priamo ohrozuje nehnuteľnosti v obci. Tento stav nie je naďalej akceptovateľný, nakoľko vybrežujúca voda spôsobuje škody na majetku obyvateľov obce Hlinné, majetku obce a Slovenského vodohospodárskeho podniku. Výstavba suchých poldrov, tak ako je navrhnutá v ÚPN obce, sa po podrobnejšom skúmaní ukázala ako neefektívna. Aj pri výške priehradnej hrádze 12 až 14 m, je objem poldra nedostatočný na to, aby bol schopný zachytiť celý objem vody v špičke povodňovej vlny. Z uvedeného dôvodu je účelnejšie a bezpečnejšie realizovať navrhované úpravy korýt tokov, ktoré zabezpečia bezpečné prevedenie záplavových vôd cez zastavané územie obce.	Pri predkladanom projekte sa nejedná o udržateľnosť v pravom zmysle slova, nakoľko ide o jednorazovú investíciu. Realizáciou diela sa uskutoční úprava a regulácia Roztockého potoka a jeho prítokov v intraviláne obce, čím sa zabezpečí dostatočná ochrana občanov a obce pred prívalovými dažďami a v ďalšom období si táto investícia vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu. Pri pravidelnej údržbe a čistení je možné konštatovať, že realizáciou stavby bude zabezpečené trvalé naplnenie cieľov projektu.
24120110054	NFP24120110150	Zátvorný objekt na vyústení Lakšárskeho potoka	OPZP-PO2-10-1	36022047 - SVP, š.p.	618 664,14	Územie sa nachádza v k.ú. Malé Leváre, pri sútoku Lakšáreskeho potoka s Rudavou. Stavba prispeje k protipovodňovej ochrane objektov priľahlých ku korytu toku, k ochrane majetku obce a obyvateľov pred spätným vzdutím hladiny vody z Rudavy. Vplyv spätného vzdutia Rudavy do Lakšárskeho potoka sa naplno prejavil v apríli 2006. Na pravostrannej hrádzi Lakšárskeho potoka, cca 900 m od jeho zaústenia do toku Rudavy sa vytvorila prietrž ochrannej hrádze v dĺžke 41 m po jej preliatí a po jej rozplavení do prostredia za ochrannou líniou. Tým bolo navodené voľné prúdenie vody z koryta Lakšárskeho potoka a tiež z rieky Rudavy. Funkcia zátvorného objektu zamedzí riziku obdobných situácií a zabezpečí protipovodňovú ochranu pred účinkom Q100. Projekt je lokalizovaný mimo územia európskeho významu. Najbližšie k lokalite projektu sú územia európskeho významu "Gajarské alúvium Moravy" a "Rieka Morava" na ktoré nebude mať projekt významnejší vplyv. Projekt je v súlade s: zák. č. 364/2004 Z. z., Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010, Podnikový rozvojový progran investícií na roky 2008-2013, Vodohospodársky plán povodia Moravy a Myjavy, iné.	Zátvorný objekt po zhotovení zamedzí možnému spätnému prúdeniu vody z Rudavy do Lakšárskeho potoka počas povodňových stavov, na ktoré koryto potoka nie je dimenzované a tým sa zamedzí riziku preliatia ochranných hrádzí Lakšárskeho potoka, čím budú ochránená samotné hrádze pred rozplavením a súčasne budú ochránené príľahlé objekty, majetok obce a majetok 1046 obyvateľov na území o rozlohe 25 km2. Stavba nahradí pracnú a finančne náročnejšiu rekonštrukciu protipovodňových línií tohto toku, ktorá by musela byť uskutočnená až v rozsahu do 10 km proti prúdu od sútoku potoka s Rudavou.	Objekt tvoria 3 štvorhranné potrubia 1600 x 1600 mm. stredné potrubie je na úrovni dna potoka. Krajné potrubia sú o 30 mm vyššie. Dĺžka potrubí je 7,750 m. na vtoku i výtoku budú osadené vretenové posúvače. Obe strany budú opatrené provizórnym hradením a nornou stenou. Na vtoku a výtoku budú osadené vodočetné laty a medzi nornou stenou a potrubím oceľové rebríky. Vstupy budú kryté poklopmi. Na vtoku aj výtoku budú železo-betónové krídla zaviazané do ĽOH a POH Lakšárskeho potoka. Dno pred vtokom aj výtokom bude upravené a svahy budú opevnené. výber zhotoviteľa zabezpečia zamestnanci podniku v súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. Výkon stavebných prác podľa PD a stavebného povolenia a zodpovednosť za BOZP - stavbyvedúci zhotoviteľa.	Realizáciou projektu bude poverený víťaz verejného obstarávania zhotoviteľa. Prevádzkovať objekt bude žiadateľ o NFP - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Je dlhodobo správcom vodných tokov na Slovensku. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a o vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme - hlavne protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok. SVP má celoštátnu pôsobnosť so štyrmi odštepnými závodmi, zriadenými na báze prirodzených povodí. Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. Celková plocha povodí je 49 015 km2. Z popísaných faktov vyplýva jednoznačná spôsobilosť žiadateľa o NFP na riadenie realizácie projektu.	Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78, platby za užívanie vôd, Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd). - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení do majetku vykonávaná správou povodia Moravy ako územnosprávnej jednotky SVP, š.p., OZ Bratislava. Prevádzka objektu bude zahŕňať kontrolnú činnosť zamestnancov, starostlivosť o trávny porast, ošetrovanie kovových konštrukcií. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy.

24120110055	NFP24120110155	Hronec-protipovodňové opatrenia na toku Čierny Hro	OPZP-PO2-10-1	36022047 - SVP, š.p.	211 615,84	Navrhovaná vodná stavba sa nachádza na hornom Pohroní pod severnými svahmi Veporských vrchov Slovenského rudohoria, 8km od mesta Brezno v k. ú. obce Hronec. V obci Hronec je v súčasnosti evidovaných 790 obyvateľov. Počet a dôležitosť objektov hospodárskeho a sociálneho významu: 15 obytných rodinných domov, 1 bytovka, 1 agrofarma s chovom oviec, 1 reštauračné zariadenie, 1 budova pošty, 1 ČOV, 1 kostol. V dotknutom území projektu sa nenachádzajú žiadne chránené krajinné a ekologické prvky.	Výsledkom projektu ochrana intravilánu obce Hronec pred povodňovými prietokmi toku Čierny Hron do úrovne návrhového prietoku Q50=140m3/s. Protipovodňové opatrenia pozostávajú z vybudovania pravostranného nábrežného múru z betónových prefabrikátov a ľavostranného zvýšeného obrubníka pozdĺž účelovej komunikácie. Komplexnosť rekonštrukcie vodnej stavby ochráni intravilán obce pred povodňami, zvýši kvalitu životných podmienok obyvateľov, predíde sa škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov a vytvoria sa podmienky pre rozvoj obce. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Projekt je rozdelený na pravostranné opatrenia – nábrežný múr a ľavostranné opatrenia – zvýšený obrubník. Stavebné práce včítane všeobecných služieb budú realizované dodávateľsky formou verejného obstarávania. Riadenie a kontrola projektu (vecná a číselná kontrola) bude vykonávaná zamestnancami OZ Banská Bystrica, SVP, š. p. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom zo strany zamestnancov OZ BB,SVP š. p. Internú finančnú kontrolu a finančné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať OISaEA PR SVP, š.p. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov resp. ekonomickým riaditeľom PR SVP, š.p. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre SP. Monitoring projektu a prevádzka sa bude vykonávať interne.	Potreba realizácie projektu vznikla z dôvodu nedostatočnej kapacity toku Čierny Hron. Každoročne sa opakujúce povodňové stavy hlavne v jarných mesiacoch spôsobujú zatopenie obytných domov a pozemkov na pravej strane toku a ohrozujú areál skladu drevnej hmoty na ľavom brehu toku. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác.... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch...-výkon činnosti stavebného dozoru , a. i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu , na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej starostlivosti sú: -verejné obstarávanie podľa Zákona 25/2006 Z. z. - Ing. T. Devečková(odborná spôsobilosť vo VO deklarovaná v prílohe č. 43 - Preukaz odbornej spôsobilosti, -stavebný dozor podľa Zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov-predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Andrej Lipták (odborná spôsobilosť je deklarovaná v rámci prílohy č. 43 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti). Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe VO.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78"Platby za užívanie vôd" Zákon č. 384/2009 Z.z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatnením vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia horného Hrona ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP.
24120110056	NFP24120110153	Ipeľský Sokolec, protipovodňové opatrenia	OPZP-PO2-10-1	36022047 - SVP, š.p.	356 231,99	Územie upravovaného potoka Jelšovka sa nachádza vo východnej časti Poddunajskej nížiny, ktorá sa prejavuje ako pahorkatina.V obci Ipeľsský Sokolec žije aktuálne 853 obyvateľov. Potok Jelšovka je pravostranným prítokom Ipľa. Od svojho zaústenia po začiatok obce je obojstrane ohradený proti spätnému vzdutiu Ipľa. V obci je potok neupravený, zanesený a má nedostatočnú kapacitu. V úseku, ktorého úpravu rieši projekt. preteká pozdĺž polí, záhrad a zastavaných plôch. Od centra obce ho oddeľuje železničný most a cestný násyp.V čase povodňových prietokov dochádza k vybreženiu vôd na okolité pozemky. Škody spôsobuje aj zamokrenie územia na ľavom brehu potoka nad a pod mostom na miestnej komunikácii za oporným múrom, ktorý je potrebné sanovať. Pri povodňových stavoch voda prelieva most na miestnej komunikácii a dochádza k zaplavovaniu okolitých budov a poľnohospodárskych pozemkov. Počet a dôležitosť objektov hospodárskeho a sociálneho významu v zátope je nasledovná:1 zdravotné stredisko, 1 nákupné stredisko, 1 materská škôlka, 2 kostoly, podmočená železničná trať a most, 72 obytných domov.Chránené krajinné a ekologické prvky sa v dotknutom území nenachádzajú.	Výsledkom projektu je ochrana celkovo 50,8371 ha intravilánu obce Ipeľský Sokolec pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q50. Komplexnosť úpravy toku ochráni pred povodňami, zvýši kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvorí podmienky pre rozvoj obce.Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Projekt je rozdelený na päť stavebných objektov:SO.01 Korytová úprava s ohrádzovaním, SO.02 Objekty provizórneho hradenia, SO.03 Sanácia oporného múru, SO.04 Odvedenie vnútorných vôd, SO.05 Prípojka NN. Stavebné práce včítane všeobecných služieb budú relizovné dodávateľsky formou verejného obstarávania. Riadenie a kontrola projektu (vecná a číselná kontrola) bude vykonávaná zamestnancami OZ Banská Bystrica, SVP, š. p. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom zo strany zamestnancov OZ BB,SVP š. p. Internú finančnú kontrolu a finančné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať OISaEA PR SVP, š.p. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov resp. ekonomickým riaditeľom PR SVP, š.p. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre SP.Monitoring projektu a prevádzka sa bude vykonávať interne.	Potreba realizácie projektu vznikla na základe skutočnosti, že kapacita potoka Jelšovka je nedostatočná. Každodročne sa opakujúce záplavy hlavne na jar spôsobujú zatopenie obytných domov a pozemkov v blízkosti toku. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác.... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch...-výkon činnosti stavebného dozoru , a. i.Práce na strane žiadateľa v rámci projektu , na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej starostlivosti sú: -verejné obstarávanie podľa Zákona 25/2006 Z. z. - Ing.T.Devečková(odborná spôsobilosť vo VO deklarovaná v prílohe č. 44 - Preukaz odbornej spôsobilosti, -stavebný dozor podľa Zákona NR SR č. 136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov-predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing.Kristína Nádvorníková (odborná spôsobilosť je deklarovaná v rámci prílohy č. 44 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti). Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe VO.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78"Platby za užívanie vôd" Zákon č. 384/2009 Z.z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatnením vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia dolného Hrona a dolného Ipľa ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP.
24120110057	NFP24120110177	Protipovodňová ochrana obce Lipníky 2010	OPZP-PO2-10-1	00690490 - Obec Lipníky	414 805,08	Násypové teleso ŽSR a násyp prístupovej komunikácie k zastávke ŽSR tvoria v obci Lipníky prirodzenú hrádzu územia s rodinnou zástavbou. V spodnej časti tejto hrádze sa nachádzajú dva priepusty. Starší evidentne poškodený a nefunkčný, novší – rúrový priepust DN800. Pri čoraz častejších intenzívnych záplavách v posledných dvoch desaťročiach bola inkriminovaná časť obce niekoľkokrát zatopená, kedže sa v čase záplav správa ako „obývaný suchý polder". Po vybrežení potoka Ladianka niekoľko km nad inkriminovaným miestom sa vyliate vody postupne sústreďujú do tejto uzavretej lokality v centrálnej zóne obce, pričom sústredenie záplavových vôd tu predstavuje prítok väčšieho množstva ako je Q100. Existujúci rúrový priepust DN800 rádovo nestačí odvádzať prítokovú vlnu. Dochádza k akumulácii vody a k zvyšovaniu jej hladiny. Pri najhoršom stave v roku 2005 tu hladina vody stúpla cca na 4,5m nad priepust a dotknutá rodinná zástavba mala úplne zaplavené 1. nadzemné podlažie – čo predstavovala hladinu vody cca 3,2m nad okolitým terénom. Zníženie hladiny vody na úroveň 1. nadzemného podlažia v tejto lokalite trvalo vyše tridsať hodín, jeho úplné vyprázdnenie ďalších cca 12 hodín.	Uvoľnením hrádze cestného násypu dostatočne dimenzovaným priepustom sa zamedzí akumulácii vody v „obývanom poldri" a zvyšovaniu hladiny vody v tomto priestore. Toto riešenie umožní prirodzené odvedenie záplavovej vody z vnútra obývanej zóny do pôvodného koryta, bez radikálneho zvyšovania hladiny vody. Inštaláciou spätných klapiek na pôvodné dolné priepusty sa zároveň zabezpečí ochrana lokality pred spätným vzdutím hladiny vodného toku pod obcou. Navrhnutý postup nerieši prvotné odstránenie príčin záplav, avšak zabezpečí relatívnu ochranu obyvateľov obce proti život ohrozujúcim účinkom bleskových povodní, ktoré sa tu v rôznej intenzite pravidelne opakujú a poskytne obyvateľom i výrobným prevádzkam viac času na záchranu majetku a prípadnú evakuáciu. Tento projekt nadväzuje a podmieňuje prípadné neskór realizované technické riešenia odtokových pomerov v povodí toku Ladianka (poldre, úpravy tokov, regulácia potoka...), čím by sa zabezpečila úplná eliminácia povodňových problémov v tejto lokalite.	Projekt rieši dvojstupňový systém odvedenia vôd. Pri normálnych prietokoch a zrážkach budú vody odvádzané existujúcim rúrovým priepustom DN800, na ktorom sa osadí spätná klapka proti spätnému prítoku vody z potoka Ladianka do ohrozovaného územia. Pre odtok vysokej hladiny prívalovej vody je navrhnutý nový rámový priepust svetlých rozmerov 1400mm/1200mm. Uvedeným otvorom pretečie až cca 8,4 m3/sek. Na vtoku oboch priepustov budú osadené česle ako ochrana pred upchatím priepustov plávajúcimi prekážkami. V rámci projektu je navrhnutá aj rekonštrukcia odvodňovacieho kanála, ktorý bude odvádzať zrážkové vody zo svahu železničného násypu, z priľahlého územia a všetky prípadné prívalové vody. Zaústenie odtokového žľabu do Ladianky bude opevnené – regulované na krátkom úseku, na usmernenie toku, tak, aby nedošlo k jeho vybreženiu ani k spomaleniu, čo by znamenalo opätovné zvyšovanie hladiny prívalových vôd a tým ohrozovanie okolitého územia. Postup stavebných prác: príprava staveniska (stavebný dvor a dočasná skládka), stavba a rekonštrukcia priepustov, odvodňovacieho kanála a regulácia Ladianky podľa harmonogramu a napokon odstránenie staveniska a uvedenie terénu do pôvodného stavu.	Počas viacerých záplav v minulých rokoch vznikli v obci veľké materiálne škody na majetku obce, občanov a podnikateľov. Pri návrhu riešenia projektant a obec zvažovali možné alternatívy: a) Regulácia potoka Ladianka v dĺžke niekoľko km – najnáročnejší investičný variant, ktorý je nutné riešiť a pripravovať komplexne. b) Presmerovanie prívalových vôd do podjazdu pod trať ŽSR – predstavuje iba presunutie problému záplavu z jedného územia na iné územie, navyše s rizikom možného poškodenia komunikácie, prípadne podjazdu. c) Uvoľnenie cestnej hrádze, tak aby nedochádzalo k akumulácii vody a tým k zvyšovaniu hladiny vody. Z časových a ekonomických hľadísk obec Lipníky uprednostňuje variant s uvoľnením hrádze a odvedením týchto vôd, ktoré nemôžu odtekať prirodzeným spôsobom pri zvýšenom stave vody v recipiente. Navrhované riešenie je typické pre vnútorné vody, ktoré sa riešia najmä hrádzovými priepustmi, v miestach vyústenia vybavených spätnými klapkami.	Pri predkladanom projekte sa nejedná o udržateľnosť v pravom zmysle slova, nakoľko ide o jednorazovú investíciu. Realizáciou diela sa uskutoční úprava a regulácia potoka Ladianka a jeho prítokov v intraviláne obce, čím sa zabezpečí dostatočná ochrana občanov a obce pred prívalovými dažďami a v ďalšom období si táto investícia vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu. Pri pravidelnej údržbe a čistení je možné konštatovať, že realizáciou stavby bude zabezpečené trvalé naplnenie cieľov projektu.

24120110058	NFP24120110130	Lietavská Lúčka - úprava Pastierske	OPZP-PO2-10-1	36022047 - SVP, š.p.	1 478 911,80	Územie je súčasťou žilinskej kotliny a leží v nadmorskej výške 362 m n m. Záujmové územie podľa geomorfologického členenia patrí do oblasti Fatransko-tatranskej oblasti. Z hľadiska klimatického patrí záujmové územie k teplej oblasti s teplou až mierne teplou a mierne vlhkou kotlinovou klímou. V území dominuje tok Rajčianka, do ktorého sa vlievajú všetky toky v okolí. Pastiersky potok sa vlieva do rieky Rajčianky v rkm 6,700. Priemerný úhrn zrážok v území je podľa SHMÚ 940 mm za rok.. Vzhľadom na to, že sa okolie toku nachádza na relatívne hornatom území Malá Fatra, dochádza často k neúmernej zrážkovej činnosti. Z tohto dôvodu dochádza k zvýšeným prietokom a Pastiersky potok nie je v súčasnosti schopný bezpečne previesť tieto povodňové prietoky a dochádza k jeho vybreženiu. Hlavným účelom stavby je ochrana intravilánu obce Lietavská Lúčka, pred škodlivými účinkami veľkých vôd z vyššie položeného územia extravilánu do recipientu Rajčianky.	Výsledkom projektu je komplexnejšia ochrana obce Lietavská Lúčka pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q50. Ochrana pred povodňami zvyšuje kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvára podmienky pre rozvoj mesta v zmysle územného plánu. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru, ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Výber zhotoviteľa - Zabezpečený zamest. SVP, š.p. v zmysle zákona 25/2006 Z.z. Podpis ZoD podľa Obch. z. vykoná štatutárny zástupca. Stavebné objekty SO01, SO02 – Podr. Tech. riešenie stav. objektov je v PD, príloha č. 16. Riadenie a kontrola projektu - Výkon stav. prác podľa PD a staveb. Povol. a zodpovednosť za BOZP - kompetencia stavbyved. dod. firmy. Priame riadenie a kontrolu projektu - OZ Piešťany SVP, š.p.. Kontrola stavby - staveb. dozor SVP, š.p. OZ Piešťany (t.j. Ing. Gáborík). Kontakt. os. projektu za OZ Ing. Vanek. Interná finančná kontrola - Finančné operácie a ich dokladovanie - OHP PR SVP,š.p. Účtovné operácie a ich dokladovanie - OISaEA PR SVP,š.p. Kontrola ekon. implemen. projektu - príslušný vedúci OEÚ resp. Ekonom. riaditeľ SVP, š.p. Vydanie kolaudačného rozhodnutia - Po zrealizovaní predmetu ZoD, odstránení vád a nedorobkov OIČ OZ Piešťany zabezpečí vypracovanie geomet. plánu a majetkovoprávne vysporiadanie. V súlade s podmienkami v staveb. povolení pre SO01 č. A/2010/02088-3/Bar a SO02 č. 2009/C-7411/Pš zabez. OIČ OZ Piešťany kolaudáciu stavby. Podklady pre ukonč. projektu a záverečnú ŽoP spracuje OVHREIČ PR SVP, š.p. a predloží na OIP SEPP MŽP SR.	Predkladaný projekt úpravy Pastierskeho potoka predstavuje samostatný ucelený úsek, ktorým sa zabezpečí ochrana príľahlého územia. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch... - výkon činností stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: - verejné obstarávanie zabezpečuje externý dodávateľ - stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Stanislav Gáborík. Ostatné práce pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe verejného obstarávania.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia horného Váhu Ružomberok ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Piešťany. Popis prevádzky - príloha č. 2.
24120110059	NFP24120110187	Mapy povodňového ohrozenia a rizika vod. tokov SR	OPZP-PO2-10-3	36022047 - SVP, š.p.	11 989 896,13	Základné charakteristiky povodia: Dunaj: plocha v SR 478084 km2, dĺžka Dunaja v SR 172 km, čiastkové povodia: Morava, Dunaj, Váh, Hron, Ipeľ, Slaná, Bodva, Hornád, Bodrog; rieky s povodím nad 4000 km2: Orava, Kysuca, Žitava, Čierna voda, Rimava, Bodva, Torysa, Uh, Ondava, Topľa; rieky s povodím 501 – 1000 km2: Myjava, Malina, Turiec, Bebrava, Malý Dunaj, Dolný Dudváh, Slatina, Krupinica, Hnilec, priemerný prietok Dunaja 2044 m3/s; klimatická oblasť: rozmedzie okrskov chladných až teplých; priemerné zrážky 2000 mm/r-500 mm/r; počet obyvateľov v geografických oblastiach : 5195127; využitie územia: umelé plochy 5,7 %, poľnohospodárstvo 50,1 % , lesy 43,6 %; zamokrené oblasti 0,1 %, vodné plochy 0,6 % . Vísla: plocha v SR 1 950 km2; dĺžka Dunajca v SR 17 km a Popradu 142,5 km; priemerný prietok Dunajca 30,2 m3/s a Popradu 20,6 m3/s; klimatická oblasť: chladná (90 %) a mierna; priemerné zrážky 2000 mm/r; počet obyvateľov v geografických oblastiach: 204034; využitie územia: umelé plochy 4,2 %, poľnohospodárstvo 42 %, lesy 53,8 %.	Spracovaním predbežného hodnotenia povodňového rizika budú identifikované v súlade s vyhláškou č. 313/2010 geografické oblasti s povodňovým rizikom alebo s potenciálnym povodňovým rizikom. Pre definované oblasti budú spracované mapy povodňového ohrozenia s charakterizovaním povodní spôsobených prietokmi Q5; Q10; Q50; Q100; Q1000 s určením charakteristík prúdenia – hladina/hĺbka, smer prúdenia, rýchlosť prúdenia. Nadväzne budú spracované mapy povodňového rizika definujúce ohrozené objekty, obyvateľov, objekty celospoločenského významu a priemyselnej a poľnohospodárskej produkcie ako aj mieru ich ohrozenia vzhľadom na parametre prúdenia vody. Nadväzne budú štátnej správe odovzdané návrhy na vyhlásenie inundačných území v zmysle zákona 364/2004 Z.z. v platnom znení a zák. 7/2010 Z.z. Predmetné vymedzené inundačné územie bude podkladom pri územnom plánovaní a povoľovaní stavieb v zmysle zákona 50/1976 Zb. v platnom znení. Stanovený rozsah povodní a charakteristika rizík bude predstavovať podklad pre plánovanie manažmentu povodňového rizika prostredníctvom opatrení na dosiahnutie ochrany pred povodňami na podklade technického a ekonomického posúdenia.	Projekt je rozdelený na 2 aktivity – I. Predbežné hodnotenie povodňového rizika; II. Mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika spolu s výberom ich zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní. Služby budú realizované dodávateľsky formou verejného obstarávania. Spracovanie predbežného hodnotenia povodňového rizika v súlade s vyhláškou 313/2010, riadenie, kontrola projektu (vecná a číselná), komunikácia s orgánmi správy VH a samosprávy bude vykonávaná zamestnancami SVP,š.p. Kontrola splnenia obsahu projektu bude zabezpečovaná projektovým manažérom (RNDr. Hilbert) a projektovým tímom. Dodržanie súladu výstupov projektu pre kompatibilitu v rámci SR a hraničných tokov zabezpečuje Pracovná skupina 5. Povodne a príslušné komisie hraničných vôd. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov. Postup prác bude monitorovaný na základe výstupov spracovaných kompletných máp povodňového ohrozenia a rizika vrátane príslúchajúcich potrebných dát. Kvalita prác bude posudzovaná expertmi v predmetnej oblasti v rámci skupiny 5. Povodne. Verejné obstarávanie bude vykonávané zamestnancami PR SVP, š.p. – p. Janka Čuláková.	Smernica EP a R 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňového rizika a nadväzne zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami definujú pre eliminovanie povodňových rizík potrebu stanovenia povodňového ohrozenia pre geografické oblasti (pre maximálne prietoky Q5; Q10; Q50; Q100; Q1000), ako aj s tým spojených rizík lokalizovaných socioekonomických aktivít/infraštruktúry a obyvateľov, pričom tieto sú založené na oblastiach so zaznamenaným alebo predpokladaným významným povodňovým rizikom. V zmysle § 20 zákona 7/2010 Z.z. a zákona 364/2004 Z.z. v platnom znení definujú zakázané činnosti v záujme eliminácie škôd v protipovodňovej ochrane a tým v inundačných oblastiach upravujú územné plánovanie a stavebný rozvoj v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001. Stanovenie oblastí ohrozenia povodňami a v nich vyčíslené riziká sú podkladom správy povodí pri koordinácii činností zvyšujúcich potenciálne povodňové riziko ako aj riadenia povodňových situácií na podklade poznania trendov vývoja odtoku z povodia a tým aj možnosti časovať varovné a výstražné systémy a následne adresne uplatňovať prostriedky na záchranné a zabezpečovacie práce.	Financovanie na krytie prevádzkových nákladov, ktoré vznikajú na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a rizika bude zabezpečované: - § 42 „Výdavky na preventívne opatrenia zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami", - Platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákon č. 384/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364 o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatnením vôd); - Na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. - V súlade so znením vyhlášky 313/2010 Z.z. a vyhlášky 419/2010 Z.z. - Zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v § 6 a 7 stanovujú pre podnik povinnosť zabezpečiť aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika do 22.12. 2019 a potom každých 6 rokov.
24120110060	NFP24120110137	VS Evička-rekonštr., zabezpeč. hrádzového telesa	OPZP-PO2-10-1	36022047 - SVP, š.p.	308 774,72	Navrhovaná rekonštrukcia vodnej stavby sa nachádza v centrálnej časti Štiavnických vrchov západne od mesta Banská Štiavnica v k. ú. obce Štiavnické Bane. Vodná stavba Evička je najnižšie položenou v rámci vodohospodárskej sústavy Piarskych vodných stavieb, do ktorej zaúsťujú prietoky z dnových výpustí VS Bakomi a následne z VS Windšachtská. Začiatiok toku Štiavnica je pri vyústení z VS Evička a končí pri pravostrannom zaústení do toku Ipeľ. V obci Štiavnické Bane je v súčasnosti evidovaných 790 obyvateľov. Počet a dôležitosť objektov hospodárskeho a sociálneho významu: 15 obytných rodinných domov, 1 bytovka, 1 agrofarma s chovom oviec, 1 reštauračné zariadenie, 1 budova pošty, 1 ČOV, 1 kostol. V dotknutom území projektu sa nenachádzajú žiadne chránené krajinné a ekologické prvky.	Výsledkom projektu je ochrana intravilánu obce Štiavnicke Bane a mesta Banská Štiavnica, časť Štefultov ako aj intravilánov obcí sitovaných v blízkosti toku až po zústenie do toku Ipeľ pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q100. Navrhovaná stavba bude zabezpečovať zachytenie povodňovej vlny na úrovni návrhového prietoku Q100=8,5m3/s o objeme 31 620 m3 v akumulačnom priestore a neškodné odvedenie redukovaných prietokov dnovými výpustmi počas jarného topenia snehu a intenzívnej zrážkovej činnosti v rámci spádového územia Štiavnických vrchov. Komplexnosť rekonštrukcie vodnej stavby ochráni intravilány obcí pred povodňami, zabezpečí stabilitu a bezpečnosť hrádzového telesa, zvýši kvalitu životných podmienok obyvateľov, predíde sa škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov a vytvoria sa podmienky pre rozvoj obce. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Projekt je rozdelený na päť stavebných objektov: SO 00 – Príprava staveniska, SO 01 – Rekonštrukcia dnového výpustného systému, SO 02 – Rekonštrukcia štôlne dnového výpustu, SO 03 – Rekonštrukcia návodného opevnenia, SO 04 – Úprava koryta od bezpečnostného priepadu a štôlne dnového výpustu. Stavebné práce včítane všeobecných služieb budú realizované dodávateľsky formou verejného obstarávania. Riadenie a kontrola projektu (vecná a číselná kontrola) bude vykonávaná zamestnancami OZ Banská Bystrica, SVP, š. p. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom zo strany zamestnancov OZ BB,SVP š. p. Internú finančnú kontrolu a finančné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať OISaEA PR SVP, š.p. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov resp. ekonomickým riaditeľom PR SVP, š.p. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre SP. Monitoring projektu a prevádzka sa bude vykonávať interne.	V nádrži je obmedzená manipulácia s vodou bez možnosti merania prietoku z dnových výpustí. Jediný funkčný uzáver v štôlni je využiteľný len na jednorázové úplné vypustenie. Pri zvýšenej zrážkovej činnosti a najmä pri topení snehu dochádza k neovládateľnému odvádzaniu vody bezpečnostným priepadom a zaplavovaniu územia pod vodnou stavbou. SVP, š. p. má podľa Výpisu z OR medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác.... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch...-výkon činnosti stavebného dozoru , a. i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu , na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie od. sp. sú: -VO podľa Zákona 25/2006 Z. z. - Ing. T. Devečkovál od. sp. vo VO deklarovaná v prílohe č. 43 - Preukaz od. sp. -stavebný dozor podľa Zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov- predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Andrej Lipták (od. sp. je deklarovaná v rámci prílohy č. 43 - Osvedčenie o od. sp.). Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná od. sp. budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe VO.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78"Platby za užívanie vôd" Zákon č. 384/2009 Z.z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatnením vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia stredného Hrona ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP.
24120110061	NFP24120110152	Klátova Nová Ves – vybudovanie poldra na Hradskom	OPZP-PO2-10-1	36022047 - SVP, š.p.	923 920,55	Polder sa má vybudovať na Hradskom potoku v extraviláne katastra obce Klátova Nová Ves, okres Partizánske, VÚC Trenčín. Záujmové	Výsledkom projektu je ochrana obce Klátova Nová Ves pred povodňovými prietokmi na Hradskom potoku.	Výber zhotoviteľa – Zab. zamest. SVP, š.p. v zmysle zákona 25/2006 Z.z. Podpis ZoD podľa Obch. z.	Predkladaný projekt vybudovanie poldra na Hradskom potoku predstavuje samostatný ucelený úsek, ktorý ale	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie

						územie sa nachádza na západnej strane úpätia pohoria Tribeč. V rokoch 1995 – 97 bola realizovaná úprava toku Vyčoma v intraviláne obce. Vzhľadom na stiesnené pomery intravilánu obce bolo možné koryto toku upraviť len na Q = 20 m3. s-1. Povodeň v roku 1999 preukázala, že úprava toku bola nedostatočná. V roku 2003 bola vypracovaná štúdia Ing. Bursom, ktorá v troch variantoch sústavy poldrov riešila zníženie kulminačných prietokov v povodí Vyčomy pomocou suchých poldrov. Z týchto variantov, ako najvhodnejší bol MŽP SR vybraný polder na Hradskom potoku, ktorý je najväčším ľavostranným prítokom Vyčomy. Hlavným účelom stavby je ochrana intravilánu obce Klátova Nová Ves a jej miestnej časti Janova Ves pred častými záplavami, ktoré vznikajú prevažne vplyvom veľkého nárastu zrážkových úhrnov v relatívne krátkej dobe na rieke Vyčome a jej prítokov. Samotný polder pozostáva z výstavby zemnej hrádze umiestnenej v extraviláne obce Klátova Nová Ves cca 500 m nad salašom Kostrín smerom k horárni Cibajky. Kapacita navrhnutého poldra umožní znížiť kulminačný prietok.	Vybudovaním poldra bude zabezpečená ochrana územia, obyvateľov a majetku vo výmere 99 ha. Vybudovanie poldra je jednou z najprijateľnejších možností ochrany pred povodňami z pohľadu vplyvov na okolité ekosystémy a ekológiu všeobecne. Ochrana pred povodňami zvyšuje kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvára podmienky pre rozvoj obce v zmysle územného plánu. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného, alebo neinvestičného charakteru, ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	vykoná štatutárny zástupca. Podrodné tech. riešenie staveb. objektov je v PD, príloha č.16. Riad. a kontr. projektu - Výkon stav. prác podľa PD a stav. povol. a zodp. za BOZP - kompetencia stavbyved. dodávat. firmy. Priame riadenie a kontr. projektu - OZ Piešťany SVP, š.p.. Kontrola stavby - staveb. dozor SVP, š.p. OZ Piešťany (t.j. Ing. Gáborík). Kontaktná osoba projektu za OZ Ing. Vanek. Interná finančná kontrola - Finančné oper. a ich doklad. - OHP PR SVP,š.p. Účtovné oper. a ich doklad. - OISaEA PR SVP,š.p. Kontrola ekon. implemen. projektu - príslušný vedúci OEÚ resp. Ekonom. riaditeľ SVP, š.p. Vydanie kolaudačného rozhod. - Po zreal. predmetu ZoD, odstránení vád a nedorobtkov OIČ OZ Piešťany zab. vyprac. geomet. plánu a majetkovoprávne vysporiadanie. V súlade s podmienkami v staveb. povol. č.j. OÚŽP/2008/00004 a SOcÚ-002/2007/SP-U2/3 zabez. OIČ OZ Piešťany kolaudáciu stavby. Podkl. pre ukončenie proj. a záverečnú ŽoP spracuje OVHREIČ PR SVP, š.p. a predloží na OIP SEPP MŽP SR.	tvorí súčasť komplexnej úpravy toku. Pre stiesnené pomery a nevyhovujúce mostné objekty nie je možné zvýšiť prietok. kapacitu koryta. V roku 2003 bola vypracovaná štúdia, ktorá v 3 variantoch riešila zníženie kulmin. prietok. v povodí Vyčomy pomocou suchých poldrov. Z týchto variantov, ako najvhodnejší bol MŽP SR vybraný polder na Hradskom potoku. SVP, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch... - výkon činností stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: - verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. – zabezpečuje SVP, š.p. Žilina - stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Stanislav Gáborík.	prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia hornej Nitry - Topoľčany ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Piešťany. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy.
24120110062	NFP24120110183	Slatina - Polder	OPZP-PO2-10-1	36022047 - SVP, š.p.	326 058,85	Potok Slatina je ľavostranným prítokom Štiavnice, pretekajúcim intravilánom obce Slatina. Na úseku, pretekajúcom obcou Slatina, je z väčšej časti upravený. Má však nedostatočnú prietočnú kapacitu a tá je dôvodom vybrežovania vôd počas povodňových prietokov. Povodne spôsobuje najmä zvýšenie vodnatosti toku koncom jesene a začiatkom zimy. Predmetné územie je však najviac ohrozované prívalovými dažďami. Po zvážení viacerých alternatív ochrany obce pred povodňami sa najefektívnejšie javí ochrana znížením kulminačných prietokov ich retenciou v poldri, ktorý sa vybuduje asi 1 km SV od obce.V obci Slatina je v súčasnosti evidovaných 346 obyvateľov. Počet a dôležitosť objektov hospodárskeho a sociálneho významu: 1 kultúrna pamiatka- budova základnej školy, 86 obytných rodinných domov, 2 priemyselné objekty , 1 včelárska stanica, 1 poľnohospodárska farma, 2 obchody, reštauračné zariadenie, budova obecného úradu, knižnica, klub mládeže, CO sklad, požiarna zbrojnica, futbalové ihrisko. V dotknutom území projektu sa nenachádzajú žiadne chránené krajinné a ekologické prvky.	Výsledkom projektu je ochranu celkovo 42,00 ha intravilánu obce Slatina pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q100. Navrhovaná stavba bude zabezpečovať neškodné odvedenie povodňových prietokov koncom jesene a začiatkom zimy a intenzívnej zrážkovej činnosti vo forme prívalových dažďov. Komplexnosť úpravy toku ochráni pred povodňami, zvýši kvalitu životných podmienok obyvateľov, predíde sa škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov a vytvoria sa podmienky pre rozvoj obce. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Projekt je rozdelený na osem stavebných objektov: SO.01 Priehradná hrádza, SO.02 Bezpečnostný priepad, SO.03 Dnový výpust, SO.04 Úprava toku pod nádržou, SO.05 Úprava toku v nádrži, SO.06 Obslužná komunikácia, SO.07 Úprava terénu v nádrži, SO.08 Záchytné objekty plávajúcich predmetov. Stavebné práce včítane všeobecných služieb budú realizované dodávateľsky formou verejného obstarávania. Riadenie a kontrola projektu (vecná a číselná kontrola) bude vykonávaná zamestnancami OZ Banská Bystrica, SVP, š. p. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom zo strany zamestnancov OZ BB,SVP š. p. Internú finančnú kontrolu a finančné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať OISaEA PR SVP, š.p. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov resp. ekonomickým riaditeľom PR SVP, š.p. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre SP. Monitoring projektu a prevádzka sa bude vykonávať interne.	Potreba realizácie projektu vznikla na základe skutočnosti, že súčasný stav ochrany obce pred povodňami je nevyhovujúci. Táto skutočnosť sa potvrdzuje výskytom povodní, ktorých početnosť a intenzita sa v poslednom období zvyšuje. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác.... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch...-výkon činnosti stavebného dozoru , a. i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu , na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej starostlivosti sú: -verejné obstarávanie podľa Zákona 25/2006 Z. z. - Ing. T. Devečková(odborná spôsobilosť vo VO deklarovaná v prílohe č. 43 - Preukaz odbornej spôsobilosti, -stavebný dozor podľa Zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov- predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Kristína Nádvorníková (odborná spôsobilosť je deklarovaná v rámci prílohy č. 43 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti). Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná OS budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe VO.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78"Platby za užívanie vôd" Zákon č. 384/2009 Z.z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatnením vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia dolného Hrona a dolného Ipľa ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP.
24120110063	NFP24120110176	Turá Lúka - úprava kapacity koryta Myjavy	OPZP-PO2-10-1	36022047 - SVP, š.p.	5 241 315,19	Stavba bude umiestnená na toku Myjava, v k. ú. Turá Lúka, v intraviláne mesta Myjava, v jeho mestskej časti Turá Lúka s 1658 obyvateľmi, okres Myjava, kraj Trenčiansky, v rkm 66,83 – 70,10. Účelom úpravy/rekonštrukcie je protipovodňová ochrana intravilánu mestskej časti a stabilizácia dna a svahov toku,nakoľko počas povodní voda Myjavy vybrežuje, podmýva svahy, vytvára nánosy na príľahlých pozemkoch a v koryte čím ohrozuje stavby v blízkosti toku a pravidelne spôsobuje škody na majetku. Priebehy povodní, ktoré považujeme za hlavný environmentálny problém oblasti preukázali,že kapacita koryta toku je nedostatočná. Stavba zamedzí riziku obdobných situácií a zabezpečí ochranu zdravia obyvateľov pri povodňových stavoch a ochranu sídiel obyvateľov a majetku mesta pred účinkom Q100 ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti úseku toku. Výsledok významne zvýši kvalitu života a podporí ďalší rozvoj regiónu. Najbližšie k stavenisku sú hranice územia európskeho významu Pavúkov jarok 5,6 km a Brezovské Karpaty 9,0 km. Projekt je v súlade s: zák. č. 364/2004 Z.z., Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, Vodohospodársky plán povodia Moravy a Myjavy a iné, uvedené v príl. č. 1 ŽoNFP.	Stavba po zhotovení zamedzí vybrežovaniu rieky Myjavy počas povodňových stavov v intraviláne mestskej časti Myjavy – Turá Lúka a ochráni zdravie a majetok obyvateľov. Účelom úpravy toku je protipovodňová ochrana intravilánu mestskej časti, stabilizácia dna a svahov toku, zamedzenie vybrežovaniu, podmývaniu svahov, zamedzenie vytváraniu nánosov na príľahlých pozemkoch a v koryte toku, ochrana zdravia obyvateľov, ich sídiel a stavieb a rovnako majetku obce a iných objektov v blízkosti toku. Bezpečnosť bude dosiahnutá v spolupráci s ďalšími navrhovanými a realizovanými objektami protipovodňovej ochrany v povodí. Sú to poldre Svacenický jarok, Smíchov, Turá Lúka, Cengeľka a Amfiteáter. Sumárne Bude ochránený majetok a zdravie 1658 obyvateľov a tiež majetok mesta na území intravilánu mestskej časti Turá Lúka o rozlohe 0,5 km2.	Stavba pozostáva z objektov SO 101 až SO 124, ktoré budú prevažne v koryte toku a na pravostrannom a ľavostrannom zaústení prítokov. Pozostávajú z: úprava koryta Myjavy, úprava zaústenia Smíchovského potoka, úprava zaústenia pravostranného prítoku, úprava zaústenia ľavostranného prítoku, viaceré ľavostranné oporné múry, viaceré pravostranné oporné múry, štyri lávky, prekládka káblov a sadové úpravy. Rozhodujúcim stavebným materiálom je kameň, opevnenie brehov a dna koryta. Ďalším navrhovaným materiálom sú betónové a železobetónové konštrukcie, ktoré budú obložené prírodným materiálom. Bude použitá tiež geotextília. Stavba neuvažuje s trvalou pracovnou silou. Výber zhotoviteľa zabezpečia zamestnanci podniku v súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. Výkon stavebných prác podľa PD a stavebného povolenia a zodpovednosť za BOZP - stavbyvedúci zhotoviteľa. Priame riadenie a kontrolu projektu (vecná a číselná kontrola) – zamestnanci OZ Bratislava, SVP, š.p. Stavebný dozor – zamestnanec SVP OZ Bratislava. Kontaktná osoba RNDr. R. Kadnár z OZ BA. Prevádzka stavby po realizácii – SVP, š.p. OZBA, správa povodia Moravy Malacky. Zamestnanci SVP, š.p., OZBA zabezpečia kolaudáciu diela po jeho zhotovení.	Realizáciou projektu bude poverený víťaz verejného obstarávania zhotoviteľa. Prevádzkovať objekt bude žiadateľ o NFP - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Je dlhodobo správcom vodných tokov na Slovensku. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a o vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme - hlavne protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok. SVP má celoštátnu pôsobnosť so štyrmi odštepnými závodmi, zriadenými na báze prirodzených povodí. Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. Celková plocha povodí je 49 015 km2. Z popísaných faktov vyplýva jednoznačná spôsobilosť žiadateľa o NFP na riadenie realizácie projektu.	Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78, platby za užívanie vôd, Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd). - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení do majetku vykonávaná správou povodia Moravy ako územnosprávnej jednotky SVP, š.p., OZ Bratislava. Prevádzka objektu bude zahŕňať kontrolnú činnosť zamestnancov, starostlivosť o trávny porast, ošetrovanie kovových konštrukcií. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto žiadosti o NFP.
24120110064	NFP24120110166	Vodná stavba Dolnohodrušská - rekon.	OPZP-PO2-10-1	36022047 - SVP, š.p.	602 960,99	Navrhovaná rekonštrukcia vodnej stavby sa nachádza v Hodrušskej doline na Hodrušskom potoku v rkm 10,4 nad obcou Hodruša-Hámre. Vodná stavba Dolnohodrušská je najnižšie položenou v rámci vodohospodárskej sústavy Hodrušských vodných stavieb, do ktorej zaúsťujú prietoky z dnových výpustí VS Hornohodrušská.	Výsledkom projektu je ochrana intravilánu obce Hodruša-Hámre pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q100. Navrhovaná stavba bude zabezpečovať zachytenie povodňovej vlny na úrovni návrhového prietoku Q100=21m3/s o objeme 140 000 m3 v	Projekt je rozdelený na nasledovné stavebné objekty: SO 01 Rekonštrukcia dnových výpustí, SO 02 Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu, SO 03 Rekonštrukcia opevnenia návodného svahu, SO 04 Štôlňa dnových výpustí, SO 05 Úprava koruny hrádze,	V nádrži je obmedzená manipulácia s vodou bez možnosti merania prietoku z dnových výpustí. Jediný funkčný uzáver neumožňuje dostatočnej miere manipuláciu s hladinou. Pri zvýšenej zrážkovej činnosti a najmä pri topení snehu dochádza k	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78"Platby za užívanie

					V obci Hodruša-Hámre je v dotknutom území evidovaných 2200 obyvateľov. Počet a dôležitosť objektov hospodárskeho a sociálneho významu: 203 obytných RD, 28 bytoviek, 2 novostavby bytoviek, 15 priemyselných objektov, 6 školských zariadení, 3 kluby a domovy dôchodcov, 2 knižnice, 2 športové areály, obecný úrad, 4 reštauračné zariadenia, 1 budova pošty, 7 predajní potravín, 4 ostatné predajne, skládka dreva, 2 ČOV, 4 kostoly, zásobáreň pitnej vody, rehabilitačné stredisko, sklad CO, 2 rekreačné zariadenia, požiarna zbrojnica, cintorín. V dotknutom území projektu sa nenachádzajú žiadne chránené krajinné a ekologické prvky.	akumulačnom priestore a neškodné odvedenie redukovaných prietokov dnovými výpustmi počas jarného topenia snehu a intenzívnej zrážkovej činnosti v rámci spádového územia. Komplexnosť rekonštrukcie vodnej stavby ochráni intravilán obce pred povodňami, zabezpečí stabilitu a bezpečnosť hrádzového telesa, zvýši kvalitu životných podmienok obyvateľov, predíde sa škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov a vytvoria sa podmienky pre rozvoj obce. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	SO 06 Zariadenia na pozorovanie a meranie a NUS 01 Dočasná prístupová cesta pod hrádzu. Stavebné práce včítane všeobecných služieb budú realizované dodávateľsky formou verejného obstarávania. Riadenie a kontrola projektu (vecná a číselná kontrola) bude vykonávaná zamestnancami OZ Banská Bystrica, SVP, š. p. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom zo strany zamestnancov OZ BB,SVP š. p. Internú finančnú kontrolu a finančné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať OISaEA PR SVP, š.p. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov resp. ekonomickým riaditeľom PR SVP, š.p. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre SP. Monitoring projektu a prevádzka sa bude vykonávať interne.	nekontrolovateľnému stúpaniu hladiny v nádrži v rozpore s manipulačným poriadkom, neovládateľnému odvádzaniu vody bezpečnostným priepadom a ohrozovaniu územia pod VS. SVP, š. p. má podľa Výpisu z OR medzi hlavnými činnosťami definované: -vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác.... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch...-výkon činnosti stavebného dozoru , a. i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu , na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie OS sú: -VO podľa Zákona 25/2006 Z. z. - Ing. T. Devečková(OS vo VO deklarovaná v prílohe č. 43 - Preukaz OS, -stavebný dozor podľa Zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov-predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. A. Lipták (OS je deklarovaná v rámci prílohy č. 43 - Osvedčenie o OS). Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná OS budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe VO.	vôd" Zákon č. 384/2009 Z.z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatnením vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia stredného Hrona ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP.
24120110065	NFP24120110165	Oščadnica - tok Oščadnica, rekonštr.	OPZP-PO2-10-1	36022047 - SVP, š.p.	1 064 533,30	Miesto stavby sa nachádza v intraviláne obce Oščadnica na vodnom toku Oščadnica. Obec Oščadnica leží v Slovenských Beskydách v doline potoka Oščadnica. Kotlina s vrchovinným povrchom v strede chotára je na mäkkých flyšových horninách. Až na okolie obce je povrch pokrytý nesúvislým lesom. Priem. úhrn zrážok v území je 900-1100 mm za rok. Na predmetnom úseku potoka bola v minulosti vybudovaná úprava vodného toku, ktorá pozostávala zo stabilizácie nivelety dna kamennými stupňami a opevnenia brehov kamenným záhozom. Jestvujúce kamenné stupne majú poškodené (zničené) vývary a protiprahy. Teleso jedného stupňa je nahradené drevenou guľatinou. Hrozí zborenie telesa a tým porušenia stability dna. V hornej časti chýba brehové opevnenie a hrozí pri povodňových prietokoch vybreženie vody na okolité pozemky. Technickým riešením sa obnoví prietočnosť a vykonanou úpravou sa zlepší ochrana dotknutých nehnuteľností obyvateľov obce pred povodňami.	Výsledkom projektu je komplexnejšia ochrana obce Oščadnica pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q50. Ochrana pred povodňami zvyšuje kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvára podmienky pre rozvoj obce v zmysle územného plánu. Realizácie projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru, ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Výber zhotoviteľa - Zabezpečený zamest. SVP, š.p. v zmysle zák. 25/2006 Z.z. Podpis ZoD podľa Obch. z. vykoná štatut. zástupca. Stavebné objekty SO1, SO2, SO3, SO4 a SO5 - Podr. tech. riešenie stav. objektov je v PD, príloha č. 16. Riadenie a kontrola projektu - Výkon stav. prác podľa PD a staveb. povol. a zodpovednosť za BOZP - kompetencia stavbyved. dod. firmy. Priame riadenie a kontrolu projektu - OZ Piešťany SVP, š.p.. Kontrola stavby - staveb. dozor SVP, š.p. OZ Piešťany (tj. Ing. Gáborík). Kontakt. os. projektu za OZ Ing. Vanek. Interná finančná kontrola - Finančné operácie a ich dokladovanie - OHP PR SVP,š.p. Účtovné operácie a ich dokladovanie - OISaEA PR SVP,š.p. Kontrola ekon. implemen. projektu - príslušný vedúci OEÚ resp. Ekonom. riaditeľ SVP, š.p. Vydanie kolaudačného rozhod. - po zrealizovaní predmetu ZoD, odstránení vád a nedorobkov OIČ OZ Piešťany zabezpečí vypracovanie geomet. plánu a majetkovoprávne vyspor. V súlade s podmienkami v staveb. povolení č.2010/00916/BB1 zabez. OIČ OZ Piešťany kolaudáciu stavby. Podklady pre ukonč. projektu a záverečnú ŽoP spracuje OVHREIČ PR SVP, š.p. a predloží na OIP SEPP MŽP SR.	Predkladaný projekt úpravy toku Oščadnica predstavuje samostatný ucelený úsek, ktorým sa zabezpečí ochrana priľahlého územia. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch... - výkon činnosti stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: - verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. – tieto v projekte zabezpečí lexterný dodávateľ - stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Stanislav Gáborík. Ostatné práce pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe verejného obstarávania.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia stredného Váhu Púchov ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Piešťany. Popis prevádzky - príloha č. 2.
24120110066	NFP24120110083	Protipovodňová ochrana-Valalský potok a Hervartov	OPZP-PO2-10-1	00322032 - Obec Hervartov	3 037 727,18	Hervartov, s počtom obyvateľov 513, je podhorskou obcou na svahu pohoria Čergov juhozápadne od mesta Bardejov. Obcou preteká Valalský potok, patriaci do povodia rieky Topľa. Uvedený tok je v obci neupravený a v prípade silných dažďov a následného stekania vody z pohoria Čergov spôsobuje v obci povodne. Valalský potok pri silných dažďoch okrem Hervartova ohrozuje aj miestne časti Kľušova (Kľušovská Zábava) a Bardejova (Bardejovská Zábava) ako aj samotné mesto Bardejov. Cieľovou skupinou je teda okrem 380 obyvateľov obce Hervartov aj ďalších 541 obyvateľov Kľušova a Bardejova. Povodňami v obci Hervartov je ohrozený aj drevený gotický kostol, ktorý je súčasťou zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ako aj historické budovy sýpok, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. V súčasnosti obec nie je chránená pred vodami Q100. Od roku 1996 bolo zaznamenaných 5 povodní s celkovou spôsobenou škodou na majetku obce 341 373 € a škodou spôsobenou na majetku občanov 53 189 €. Keďže povodne sú spôsobované silnými dažďami a následným stekaním prívalových vôd zo svahov pohoria, potrebné je okrem úpravy koryta potoka v obci vykonať aj ochranné opatrenia na povodí potoka nad obcou.	Projekt protipovodňovej ochrany obce Hervartov zabezpečí ochranu obyvateľov a umožní výrazne znížiť škody spôsobené povodňami. Okrem obyvateľov obce Hervartov budú chránení aj obyvatelia Kľušova a Bardejova sídliaci v blízkosti Valalského potoka. Celkový počet osôb chránených pred povodňami bude 921. Plocha územia s protipovodňovou ochranou bude 560 ha vrátane poľnohospodárskej pôdy. Ochránené budú aj významné pamiatkové objekty, z ktorých niektoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti potoka. Úprava koryta potoka v obci bude dimenzovaná na Q100 = 16,0 m3/s s rezervou 0,5 m. Realizované budú dve opatrenia zamerané na ochranu pred povodňami: SO1 Úprava potoka, ktorým sa rieši samotná protipovodňová ochrana v obci a SO2 Ochrana povodia, ktorým sa zlepšia odtokové pomery nad obcou. V rámci SO2 nad obcou bude realizovaná ochrana povodia prostredníctvom vybudovania prepážok, ktorými sa zabezpečí zachytenie plávajúcich nečistôt, stabilizuje sa povrchový odtok, zabraňuje sa eróznym procesom a do určitej miery sa zmenšuje aj odtokový súčiniteľ.	Protipovodňová ochrana bude realizovaná. prostredníctvom dvoch hlavných aktivít: Protipovodňová úprava Valalského potoka (SO1) a Ochrana povodia Valalského potoka nad obcou Hervartov (SO2). Celková dĺžka úpravy potoka bude 1571,54 m (od r km 1,17860 po r km 2,75014). Potok sa bude upravovať z lomového kameňa, brehy budú spevňované kamennou dlažbou. V miestach kde dochádza k podmývaniu svahov bude vybudovaný oporný múr. Pri úprave potoka bude v maximálnej možnej miere využité kameň a drevo, tak aby sa zachoval charakter obce. Úprava potoka si vyžiada preložku vodovodu vedúceho korytom v celkovej dĺžke 65 m. Ochrana povodia nad obcou bude riešená vybudovaním prepážok z dreva a kameňa na suchých prítokoch. Ich účel spočíva v zachytávaní plávajúcich nečistôt a sute, tak aby nebola znížená prietočnosť potoka v obci. Projekt bude realizovaný 04/2011 – 03/2014 na základe projektovej dokumentácie, vypracovanej firmou B+B projekt s.r.o. vybranou vo verejnom obstarávaní. Projekt bude realizovať dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania. Riadenie projektu bude zabezpečené externe, dodávateľom vybraným na základe VO.	Potreba realizácie projektu vyplýva z rastúcej hrozby povodní spôsobených prívalovými dažďami, ktoré si v nedávnej dobe vyžiadali v SR vysoké škody a dokonca aj životy obyvateľov. Vybudovaním protipovodňových opatrení sa výrazne zníži riziko vzniku materiálnych škôd v dôsledku povodní a vytvorí sa bezpečnejšia situácia z hľadiska ochrany zdravia a života obyvateľov. Špecifikom obce Hervartov je lokalizácia významných kultúrnych pamiatok (drevený gotický kostol ako súčasť zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a NKP - historické budovy sýpok), ktoré si taktiež vyžadujú ochranu pred povodňami. Realizáciou projektu budú okrem obce Hervartov proti povodniam chránené aj časti Kľušova a Bardejova, ktoré ležia v smere toku. Žiadateľ už v minulosti realizoval niekoľko projektov má teda skúsenosti s projektovým manažmentom a deklaruje dostatok finančných ako aj personálnych kapacít na realizáciu a udržanie projektu. Samotné riadenie projektu bude zabezpečené externým dodávateľom, ktorý má skúsenosti s projektovým manažmentom a bude vybratý v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.	Prevádzkovateľom výstupov projektu bude obec Hervartov. Výstupy projektu si počas celej doby životnosti budú vyžadovať pravidelnú kontrolu a údržbu. Údržba bude nevyhnutná po každom výraznejšom daždi a zvýšení hladiny vodného toku. Na základe hodnotenia investičných a prevádzkových výdavkov projektu a finančnej situácie obce sa dá predpokladať, že žiadateľ bude schopný zabezpečiť bezproblémovú a plynulú prevádzku počas celej doby životnosti výsledkov projektu. Ročné prevádzkové výdavky projektu v kontexte obecného rozpočtu nepredstavujú významnú sumu a žiadateľ bude schopný financovať prevádzku z bežných výdavkov obce bez ďalších dotácií a bez využitia cudzích zdrojov. Z toho dôvodu sa dlhodobá ekonomická udržateľnosť prevádzky projektu považuje za zabezpečenú.
24120110067	NFP24120110111	Úprava Kapušianskeho potoka	OPZP-PO2-10-1	00327239 - Kapušany	1 505 409,79	Obec Kapušany leží na styku severného okraja Slánskych vrchov so Šarišskou vrchovinou v doline Sekčova. Nad obcou na výbežku lesa sa vypína komplex stredovekého hradu. V projektovej dokumentácii je riešená úprava Kapušianskeho potoka (Kapanoš) v obci Kapušny, ľavostranného prítoku Ladzinky (Q100 = 148 m3/s), ktorý je ľavostranným prítokom Sekčova. Obec v dávnejšej ale aj nedávnej minulosti mala problémy so záplavami, ktoré obec sužujú hlavne po dlhotrvajúcejšom období sucha a následnými zrážkami. Účelom	Cieľom predmetnej stavby je upraviť prietokový profil koryta Kapušianskeho potoka (Kapanoš) v intraviláne obce Kapušany tak, aby bezpečne previedol návrhový prietok Q100 =30 m3/s ročnej vody bez vybreženia z koryta potoka. Realizáciou projektu sa vytvorí stavba, ktorá pomôže predchádzať záplavám na priľahlom území a následným hmotným škodám na majetku občanov a obce Kapušany. Znížia sa resp. eliminujú povodňové	Poloha stavby je jednoznačne určená jestvujúcim korytom Kapušianskeho potoka na katastrálnom území obce Kapušany. Potok tečie intravilánom obce, sčasti súbežne s miestnou cestou, sčasti medzi súvislou zástavbou rodinných domov. Posledná časť úpravy je mimo obytnej časti obce. Cieľom predmetnej stavby je upraviť prietokový profil koryta Kapušianskeho potoka (Kapanoš) v intraviláne	Koryto potoka bolo v minulosti len sčasti upravené pred zaústením do Ladianky (ZÚ km 0,0000) a v hornej časti jeho kapacita je nepostačuje z hľadiska ochrany intravilánu obce proti veľkým vodám, koryto je zarastené a zanesené splaveninami (KÚ km 1,430). Podľa hydrologických údajov dodaných SHMÚ RS Košice je prietok Q100 = 30 m3.s-1. Tento prietok v zmysle platných STN je zároveň dimenzačným	Realizáciou úpravy Kapušianskeho potoka bude splnený primárny cieľ projektu – riešenie protipovodňovej ochrany obce Kapušany. Pri predkladanom projekte nemôžeme hovoriť o udržateľnosti v tom pravom zmysle slova, nakoľko ide o jednorazovú investíciu. Na základe realizácie diela bude vyriešená regulácia miestneho potoka, čím sa zabezpečí dostatočná ochrana občanov a obce pred prívalovými dažďami a v ďalšom období si

						predmetnej stavby je protipovodňová ochrana intravilánu obce Kapušany pred veľkými vodami v Kapušianskom potoku.	škody a nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo, hospodársku činnosť a zlepší sa celkový estetický vzhľad obce. Predpokladá sa, že obec ochráni pred povodňami viac ako 0,8 km2 intravilánu obce.	obce Kapušany tak, aby bezpečne previedol návrhový prietok Q100 =30 m3/s ročnej vody bez vybreženia z koryta potoka. Celková dĺžka navrhovanej úpravy je 1430,0 m. Návrh spočíva v čiastočnej úprave trasy, zmiernení pozdĺžneho sklonu stupňom a prahmi a v opevnení priečneho profilu koryta a dna. Vzhľadom na výškové usporiadanie úpravy sa nepredpokladá potreba prekládky jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí. Ťažisko stavebných prác je v zemných a opevňovacích prácach. Súčasťou PD je aj rekonštrukcia existujúceho mostu. Neide o výstavbu nového mostu, ale len o rekonštrukciu pôvodného z dôvodu rozšírenia prietokového profilu, nakoľko je v súčasnosti priepust technicky nevyhovujúci. Bližšie stanovisko projektanta sa nachádza v prílohe č. 23. Obec bude spolufinancovať projekt pomocnou úveru z banky . Na realizátora stavby, stavebný dozor a riadenie projektu bude vypísané verejné obstarávanie podľa platnej legislatívy. Obec má skúsenosti s projektami financovanými EU. Všetky dotknuté parcely v projekte má obec vysporiadané.	prietokom pre zabezpečenie protipovodňovej ochrany intravilánu obce. V časti zástavby je koryto neprávidelné a zarastené a v poslednom úseku úpravy je neudržiavané. V súčasnosti je dno a svahy zatrávnené. Realizáciou stavby sa stabilizujú brehy a dno toku a zminimalizuje sa nebezpečenstvo narušenia svahov a okolitého terénu. Tým bude naplnená požiadavka investora. V obci Kapušany aj v tomto roku došlo k záplavám a následným zosuvom pôdy pod Kapušianskym hradom, čím vznikli obrovské materiálne škody na majetku občanov. Realizáciou tohto projektu chce obec prispieť k zníženiu rizika záplav a zamedziť ďalším škodám, ktoré môžu vzniknúť v ďalšom období.	projekt vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu, ktoré budú financované z rozpočtu obce. Pri pravidelnej údržbe a čistení môžeme konštatovať, že realizáciou stavby bude zabezpečené naplnenie cieľov projektu. Projekt je v súlade s preventívnymi opatreniami na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 a Plánmi manažmentu povodí.
24120110068	NFP24120110188	Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá	OPZP-PO2-11-1	00329347 - Obec Margecany	445 953,01	Potok Bystrá vteká do SV časti intravilánu obce Margecany v rkm 0,963 preteká ním a za mostom na ceste II/546 v riečnom km 0,600 sa stáča na JV a z intravilánu odteká. Za pravým brehom potoka sa nachádzajú oplotenia súkromných pozemkov na ktorých sú postavené rodinné domy. Počas prechodu veľkých vôd voda vybrežuje do záhrad, dostáva sa k rodinným domom, kde zaplavuje ich pivnice a spodné časti. Tento breh potoka bol občanmi provizórne a nejednotne upravovaný. Ľavý breh potoka tvorí svah s cestou 2. triedy - II/546. Potok nie je v tejto časti smerovo stabilizovaný a podmýva celý svah, čo môže viesť k zosuvu priľahlej štátnej cesty. Potok Bystrá má v záujmovom úseku pomerne veľký pozdĺžny sklon. Maximálny prietok storočnej povodňovej vlny udávaný SHMÚ je 24 m3 za sekundu. Obec v súčasnosti realizuje preventívne opatrenia v rámci druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny v snahe zmierniť povrchový odtok zo zrážkovej činnosti.	Projekt zabezpečí riešenie protipovodňovej ochrany zastavaného územia obce Margecany na vodnom toku Bystrá. Navrhovanými stavebnými úpravami sa vylepšia odtokové pomery na toku, zamedzí sa zaplavovaniu súkromných a verejných pozemkov, objektov a záhrad, odstráni sa podmývanie telesa cestnej komunikácie č. II/546. Úprava vodného toku Bystrá je riešená v úseku medzi mostom na ceste č. II/546 v riečnom km 0,600 a riečnym km 0,734. Staničeniu riečneho km 0,600 zodpovedá relatívne staničenie úpravy potoka 0,000 00. Celková dĺžka úpravy je 131,92 m, čím dôjde k skráteniu prirodzenej trasy potoka o 2 m. Morfologické parametre terénu umožňujú vybudovanie koryta s dostatočnou prietokovou kapacitou na prevedenie prietoku storočnej vody s predpísanou rezervou. Upravené koryto bude tvaru jednoduchého lichobežníka s polygonálnym vytvarovaním dna. Svahy budú vybudované v sklone 1:1 až 1:1,5 z kamennej dlažby s vyšpárovaním a stabilizačnou pätkou. V miestach so strmým svahom bude zriadený oporný múr. Pozdĺžny profil toku sa upraví výškovými prahmi a stabilizuje stabilizačnými prahmi. Súčasťou stavby sú aj vyvolané investície - preložka oplotenia súkromných pozemkov, existujúcich lávok a pod.	Prvou aktivitou projektu sú projekčné a prípravné práce, ktoré sa realizujú od marca 2011. Bola vypracovaná projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a pre vydanie stavebného povolenia. Je ešte potrebné zrealizovať IGP a PD v stupni DRS. Druhá aktivita spočíva v zabezpečení príslušných stavebných aktivít. Všetky stavebné práce budú realizované stavebnou spoločnosťou s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie požadovaných stavebných činností. Výber dodávateľa je zrealizovaný v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní je zabezpečený odborne spôsobilou osobou. Všetky stavebné aktivity budú počas ich realizácie pod dohľadom a kontrolou stavebného dozoru v rámci tretej aktivity projektu. Hlavná zodpovednosť za koordináciu projektu a jeho následný monitoring bude spočívať na internom projektovom manažérovi. Spôsob vykonávania internej finančnej kontroly – vlastnými kapacitami, podľa internej smernice žiadateľa o vykonávaní finančnej kontroly – predbežnú finančnú kontrolu vykonáva starosta obce, priebežnú finančnú kontrolu vykonáva ekonómka obce a následnú finančnú kontrolu vykonáva hlavný kontrolór obce. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s realizáciou projektov má žiadateľ dostatočné personálne, odborné a technické kapacity pre úspešnú realizáciu projektu. Externá firma bude zabezpečovať monitoring a riadenie projektu. Propagácia projektu dočasnom a pamätnou tabuľou. Prevádzka projektu obec zabezpečí vlastnými personálnymi a finančnými zdrojmi.	V súčasnosti sa za pravým brehom vodného toku nachádzajú oplotenia súkromných pozemkov a rodinné domy. Výškovo sú pozemky umiestnené vzhľadom na potok nízko, počas prechodu veľkých vôd voda vybrežuje a dostáva sa k rodinným domom, kde zaplavuje ich pivnice a spodné časti. Pravý breh potoka bol občanmi na niektorých miestach svojpomocne upravovaný ľahkými kamennými nahádzkami. Táto úprava brehu nie je jednotná a bola použitá ako dočasné riešenie. Ľavý breh potoka je tvorený svahom, na ktorom sa nachádza cesta č. II/546. Potok nie je v tejto časti smerovo stabilizovaný, v jednom úseku potok podmýva svah pričom hrozí, že dôjde k zosuvu priľahlej cesty druhej triedy. Počas povodní začiatkom júna v roku 2010 sa na spevnenie brehov potoka Bystrá použilo viac ako 150 t lomového kameňa, boli zaplavené súkromné záhrady, dvory, súkromná a obecná studňa, podmyté ploty a pilier starého mosta. Úprava brehov je preto nutná a bezodkladná. Koryto vodného toku je intenzívne vymieľané, brehy budú postupne strhávané, odplavované a plochy okolitých pozemkov devastované a zmenšované. Na niektorých kritických úsekoch trvá aj naďalej riziko poškodenia súkromného a verejného majetku.	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Udržateľnosť výsledkov projektu bude z finančného hľadiska zabezpečená tým, že sa príjmateľ rozhodol pojať prevádzkové výdavky po ukončení projektu do svojho bežného rozpočtu. Z hľadiska finančnej udržateľnosti projektu je nutné konštatovať, že projekt bez kofinancovania zo zdrojov nenávratného finančného príspevku negeneruje príjmy na pokrytie prevádzkových a investičných nákladov. Projekt nie je schopný vygenerovať dostatok zdrojov na vstupnú investíciu, projekt je možné realizovať len s pomocou kofinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR.
24120110069	NFP24120110320	Lipany – Úprava Lipianského potoka v km 0,300 – 1,400	OPZP-PO2-11-1	00327379 - Mesto Lipany	1 639 646,26	Mesto Lipany leží v Prešovskom samosprávnom kraji, v okrese Sabinov v oblasti hornej Torysy do ktorej sa vlieva Lipiansky potok.. V súčasnosti má mesto 6484 obyvateľov. Pri väčšom množstve zrážok a veľkých vodách a povodniach dochádza k vybrežovaniu toku z dôvodu nedostatočnej kapacity koryta toku. Tieto záplavy poškodzujú okolité nehnuteľnosti, pozemky, ale predovšetkým ohrozujú podmytie lávok, cesty keďže potok preteká intravilánom mesta. Tieto časté záplavy so sebou prinášajú škody na majetku obyvateľov mesta ako aj na mestskom majetku. Tieto záplavy však ohrozujú nielen majetok, ale aj zdravie a bezpečnosť samotných obyvateľov. Povodne majú negatívny vplyv aj na tunajšie životné prostredie a jeho estetiku. Predkladaný projekt rieši komplexnú protipovodňovú ochranu mesta s cieľom zabezpečiť odvádzanie vôd v úseku intravilánu mesta Lipany a tým minimalizujú riziko záplav spôsobených touto vodnou plochou v intraviláne mesta. Navrhované úpravy zabezpečia stabilizáciu a komplexnú ochranu katastrálneho územia mesta Lipany a poskytnú mestu adekvátnu ochranu pred povodňami.	Ukončením realizácie aktivít projektu vyriešime súčasnú zlú, nevyhovujúcu a aj nebezpečnú situáciu v súvislosti s opakujúcimi sa povodňami v meste. Dosiahneme zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrany ich majetku ako aj majetku mesta a štátu. Taktiež dosiahneme skvalitnenie života obyvateľov a zatraktívnenie mesta s čím súvisí aj možný prísun investícií a následné vytvorenie pracovných miest v meste. Po ukončení projektu budú dosiahnuté nasledovné ukazovatele výsledku a dopadu: VÝSLEDOK Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami - 1 Počet žien využívajúcich výsledky projektu - 2918 DOPAD Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu - 6484 Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou – 19,2 km2 Po ukončení realizácie projektu bude upravený Lipiansky potok, čím dosiahneme adekvátnu ochranu pred povodňami pre 6484 občanov mesta, čo zvýši ich	Predprojektové aktivity - vykonanie VO na výber osoby spôsobilej na výkon verejného obstarávania - zabezpečí mesto - vypracovanie podkladov k verej. obstarávaniu, výber zhotoviteľa projekt. dokumentácie - osoba spôsobilá na výkon VO - vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, ktorá stanovila a zhodnotila výber najvhodnejšieho variantu na zabezpečenie dostatočných protipovodňových opatrení ako aj ich formu a spôsob realizácie. Výber najvhodnejšieho variantu prebiehal s ohľadom na environmentálne, technické, finančné a sociálno-ekonomické hľadiská – autorizovaný projektant - vypracovanie ŽoNFP a zabezpečenie všetkých potrebných príloh a dokumentov - zabezpečí mesto Projektové aktivity (06/2012-12/2012) A1: Úprava Lipianského potoka v km 0,300 – 1,400 - stavebné práce na realizácii protipovodňových opatrení podľa vypracovanej projektovej dokumentácie - pod dohľadom stavebného dozoru a primátora mesta Podporné aktivity (06/2012-12/2012)	Realizáciou projektu dosiahneme: - úpravu Lipianského potoka - 1,1 km Po ukončení realizácie aktivít projektu dosiahneme vyriešenie súčasnej nevyhovujúcej situácie v oblasti preventívnej ochrany pred povodňami v k.ú. mesta. Mesto je opakovane postihované povodňami a záplavami, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť jeho občanov a spôsobujú taktiež škody na majetku obyvateľov ako aj mesta. Tieto zložité situácie v súvislosti s povodňami sú spôsobené nedostatočnou ochranou proti nim. Realizáciou projektu odstránime tento nevyhovujúci stav a taktiež zabezpečíme zvýšenie ochrany občanov mesta ako aj ich majetku. Mesto takto naplní jednu zo svojich základných úloh, ktorou je ochrana zdravia a majetku svojich obyvateľov. Cieľovou skupinou projektu sú všetci obyvatelia mesta ako aj turisti a návštevníci mesta. Mesto ma skúsenosti s realizáciou projektov investičného charakteru financovaných z vlastných alebo cudzích zdrojov. Prevádzkovateľom a vlastníkom výsledkov projektu bude žiadateľ.	) finančný aspekt - projekt negeneruje príjem, žiadateľ bude výsledky a výstupy projektu zabezpečovať z vlastných zdrojov. Za prevádzku nebudú vyberané žiadne poplatky od obyvateľov mesta. Vzhľadom na východiskovú situáciu realizácia projektu odstráni súčasný nevyhovujúci stav v oblasti preventívnej ochrany pred povodňami a prispeje k zlepšeniu úrovne ochrany životného prostredia a zlepšenia kvality života obyvateľov mesta. b) prevádzkový aspekt - náklady súvisiace s prevádzkou a údržbou protipovodňových opatrení stanovené v prílohe 2 žiadosti budú hradené z vlastných zdrojov mesta. Sú to náklady súvisiace s investíciami do stavebných prác a taktiež na následné opravy a údržbu súvisiacu s prevádzkou, tak aby dielo bolo vo vyhovujúcom stave počas, čo najdlhšej doby. c) projekt negeneruje príjem a nie je zameraný na vytváranie zisku. Z tohto dôvodu nebola pre projekt vypracovaná finančná analýza, ale preukázanie ekonomickej udržateľnosti. Mesto v období rokov 2008 - 2010 dosahuje kladný HV, hospodári s dobrou finančnou disciplínou, je fin. stabilné, čo je predpokladom úspešného finančného zabezpečenia tohto projektu a jeho následnej udržateľnosti.

							bezpečnosť, kvalitu ich života a bývania. Výsledky projektu zabezpečia pre mesto príležitosť trvale udržateľného rozvoja, jeho zatraktívnenie a možnosti pre jeho ďalší rozvoj.	- ŽoP, monitorovacie správy - externý projektový manažment - publicita a informovanie (informačná a pamätná tabuľa) - mesto Po ukončení realizácie projektu bude prevádzku a nevyhnutnú údržbu zabezpečovať žiadateľ			
24120110070	NFP24120110275	Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka	OPZP-PO2-11-1	00314102 - Obec Lodno	1 169 138,94	Obec Lodno utrpela v posledných rokoch značné škody pri povodniach, každoročne sa niekoľkokrát vyhlasuje II. a III. stupeň povodňovej aktivity. Úroveň protipovodňovej ochrany na danom toku, ktorý preteká priamo cez obec po celej dĺžke v tesnej blízkosti obydlí občanov, infraštruktúry a komunikácií je nedostatočná. Na vodnom toku neboli už desiatky rokov realizované žiadne cielené protipovodňové úpravy, v súčasnosti je vodný tok výrazne poškodený dnovou aj brehovou eróziou. V kritických miestach na toku prichádza k povodniam už pri dosiahnutí prietoku Q20r, pričom hodnota sa stále znižuje v dôsledku poškodenia z prebehnutých povodní, ktoré ničia existujúci stav toku a spôsobujú zvýšenú eróziu brehov. Zvýšená frekvencia výskytu povodňových prietokov pravdepodobnosti 20-50r v posledných rokoch, si vyžaduje dimenzovať kapacitu koryta na prietok aspoň Q100r., ktorý zabezpečí primeranú ochranu zastavanej časti obce a infraštruktúry. Realizácia projektu by výrazne obmedzila počet povodní a znížila škody na majetku obce a občanov po povodniach. V r. 2011 obec tiež zrealizovala projekt zameraný na zádržnosť a spomalenie odtoku vody z povodia, financovaný z Úradu vlády SR.	Po ukončení aktivít projektu bude dlhodobo zabezpečená ochrana zastavaného územia obce a infraštruktúry pred povodňami na úroveň Q100r. Spolu s už realizovaným projektom na zvýšenie zádržnosti a spomalenie odtoku vody z povodia sa dosiahne kompletné a dlhodobé vyriešenie ochrany obce pred povodňami. Realizáciou oboch projektov sa dosiahne synergický efekt a trvalá ochrana celej zastavanej časti obce v intraviláne na úroveň Q100r a dosiahnuté riešenie bude trvalé a dlhodobé na desiatky rokov, bez nutnosti realizácie ďalších čiastkových projektov. Projekt vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj obce, plánovanú bytovú výstavbu a rozvoj občianskej infraštruktúry, ktorá by bez realizácie projektu bola vo vybraných lokalitách neustále ohrozená povodňami. Obec v ochránenom území (priamo v bezprostrednej blízkosti toku) chce realizovať projekty na rozvoj občianskej a dopravnej infraštruktúry a to: projekt na rekonštrukciu miestnej komunikácie, športového ihriska a výstavbu bytovky so 16 nájomnými bytmi na vyčlenenom pozemku. Minimalizácia nákladov na odstraňovanie škôd po povodniach a nutnosti zabezpečovania akútnych riešení uvoľní vlastné zdroje obce pre využívanie na rozvojové projekty.	Po výbere dodávateľa vo VO začne realizácia stavebných prác. Navrhovaná úprava toku zabezpečí stabilitu svahov koryta pri eróznej činnosti, zabezpečí prístup k toku prostredníctvom schodov, posúdila existujúce premostenia a zabezpečí prietok v koryte do kapacity Q100. V tesnom kontakte s miestnou komunikáciou a so záhradami a nehnuteľnosťami je existujúca úprava riešená kombináciou oporný múr, obloženie svahu záhozom a rovnaninou. Upravené koryto bude tvaru jednoduchého lichobežníka v časti, kde to zástavba dovoľuje resp. jednostranný oporný múr (v prevažnej miere pri komunikácii). Obojstranný oporný múr je navrhovaný v časti lokalizovaných zosuvov. Koryto bude opevnené lomovým kameňom. V exponovaných častiach bude odkopaný svah stabilizovaný betónovým torkrétom. V celej dĺžke toku sú úpravy totožné so súčasným vnemením toku. Projekt pozostáva zo 6 stavebných objektov: SO01Protipovodňové opatrenia rkm 4,008-4,448, SO02 Protipovodňové opatrenia rkm 4,448-4,789,SO03 Protipovodňové opatrenia rkm 4,789 - 5,318, SO04 Protipovodňové opatrenia rkm 5,318 - 5,914,SO05 Pásy, stupne, schody,SO06 Zábradlia a zvodidlá. Technicky aktivity zabezpečí dodávateľ stavby, organizačne projektový tím.	d1) Definovaná východisková situácia a opakujúce sa povodne vymedzuje urgenciu riešenia protipovodňovej ochrany obce, nakoľko pre intravilánové úseky toku je typická výrazná brehová i dnová erózia s obnaženými skalnými výstupmi odolnejších pieskovcov a stav sa ešte zhoršuje opakovanými povodňami. Vhodnosť realizácie projektu spočíva aj v jeho nadväznosti na realizovaný projekt na zadržiavanie a spomalenie odtoku vody z povodia, financovaný z Úradu vlády SR. Realizáciou oboch projektov sa dosiahne synergický efekt a trvalá ochrana celej obce pred povodňami v intraviláne na úroveň Q100r. Projekt vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj obce, bytovú výstavbu a rozvoj občianskej infraštruktúry. d2) Obec má skúsenosti s implementáciu rôznych projektov financovaných zo zdrojov EU a ŠR, viď opis projektu. Rozpočet obce neumožňuje realizovať projekt z vlastných zdrojov, na spolufinancovanie vo výške 5% sú obecné zdroje dostačujúce. Realizáciu projektu bude riadiť projektový tím zložený zo zamestnancov žiadateľa (riadenie projektu, účtovníctvo) a externých členov (stavebný dozor, externý manažment, VO) podľa požadovanej odbornosti. Dodávateľ stavebných prác bude vybratý vo verejnom obstarávaní	Projekt zabezpečí požadovanú ochranu územia, preto po jeho realizácii už nebude nutné dlhodobo realizovať ďalšie projekty protipovodňovej ochrany, čo uvoľní zdroje obce na zabezpečenie udržateľnosti projektu. Po skončení realizácie aktivít projektu bude jeho prevádzka z zabezpečená z prostriedkov obce. Z dôvodu trvalej udržateľnosti výsledku projektu budú stavebné objekty pravidelne čistené a udržiavané vrátane údržby zelene, pričom na bežnú údržbu budú využívaní aj nezamestnaní obyvatelia obce v rámci aktivačných prác. V prípade potrieb špeciálnych opráv a údržby ju zabezpečia externí pracovníci s požadovanou kvalifikáciou a vybavením. Technické riešenie projektu je navrhnuté s ohľadom na trvanlivosť riešení, minimalizáciu nákladov na udržateľnosť, opravy a údržbu. Obec má dostatočné vlastné zdroje, aby zabezpečila udržateľnosť výsledkov projektu počas doby trvania projektu (viď finančná analýza), po uplynutí doby prenájmu vodného toku bude ďalšiu údržbu zabezpečovať SVP, š.p. ako správca toku zo zákona. Obec však bude naďalej zabezpečovať bežné čistenie a údržbu toku podľa potreby v rámci aktivačných prác nezávisle od správcu toku.
24120110071	NFP24120110280	Protipovodňové opatrenia v obci Balog nad Ipľom	OPZP-PO2-11-1	00319228 - Obec Balog nad Ipľom	995 878,01	Zámer na realizáciu protipovodňových opatrení v obci Balog n/Ipľom je v súlade s národnými strategickými dokumentmi (Program protipovodňovej ochrany SR do 2010, Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do 2015, Národná stratégia TUR, Vodný plán SR, Národný environmentálny akčný plán II, Národná stratégia ochrany biodiverzity, Stratégia štátnej environmentálnej politiky, Analýzy stavu protipovodňovej ochrany SR). Je v súlade s dokumentmi Banskobystrického samosprávneho kraja - PHSR BBSK, UPD BBSK, R-USES okr. Veľký Krtíš a PHSR obce- viď časť 1 Opisu projektu. Bude realizovaný v zastavanom území obce/intraviláne, na parcelách obce. Predmetom sú opatrenia na drobnom vodnom toku- potok Balog a na dnes nefunkčnej retenčnej nádrži na tomto potoku tak, aby bol naplnený cieľ preventívnych opatrení pred povodňami pre cieľovú skupinu (obyvatelia obce), majetok obce a občanov. Koryto nádrže bolo pred desiatkami rokov iba čiastočne upravené, stav nádrže a potoka nevyhovujú súčasnej zvýšenej frekvencii povodní už pri dosiahnutí Q20r. Projekt nevyvolá trvalé negatívne vplyvy, tieto sú možné iba dočasne počas realizácie stavby, mimoriadne situácie budú minimalizované preventívnymi opatreniami.	Po skončení projektu bude dlhodobo zabezpečená ochrana zastavaného územia obce ako aj infraštruktúry obce, majetku obce a majetku občanov na úroveň Q100r. Na projekt by mal nadviazať so synergickým efektom plánovaný projekt riešenia zberného kanálu na dažďovú vodu, ktorý bude možné realizovať aj vďaka úspore prostriedkov na odstraňovanie škôd pri povodniach. Projektom navrhované merateľné ukazovatele sú reálne dosiahnuteľné, vychádzajú zo skúseností žiadateľa a víťazného dodávateľa projektovej dokumentácie. Na potrebu realizácie poukazuje ukazovateľ dopadu- počet osôb ochránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu: 250 občanov= 30% obyvateľov obce. Projekt môže vyvolať efekt tvorby pracovných miest u dodávateľa stavby. Údržba výsledku projektu bude realizovaná súčasnými pracovníkmi, resp. pracovníkmi na aktivačných prácach. Obec má predmetné parcely vo vlastníctve a vodný tok prenajatý od SVP, š.p. na základe platnej zmluvy o prenájme, po uplynutí doby prenájmu sa tok vráti do správy SVP, š.p., manipulačný poriadok je v projektovej dokumentácii, projekt nebude vytvárať svojím charakterom žiadne výnosy ani produkovať služby.	Projekt spočíva vo vybudovaní regulácie a úpravy potoka a sfunkčnení existujúcej zastaralej retenčnej nádrže a bude realizovaný 4 aktivitami, ktoré zahŕňajú celý cyklus od projektovej dokumentácie po realizáciu stavby a stavebný dozor. Realizačný tím bude zložený z vlastných zamestnancov žiadateľa a externých spolupracovníkov (dodávatelia vybraní na základe VO: monitoring/ manažment projektu, stavebný dozor; pracovník pre VO; dodávateľ stavebných prác) v závislosti na potrebnej odbornosti. Trvanie projektu je 40 mesiacov , pričom samotné aktivity 3- Realizácia stavebných prác a 4-Stavebný dozor sú rozvrhnuté na 24 mesiacov. Realizácia stavby je plánovaná od 11/2012, bude ju vykonávať dodávateľ vybratý vo VO. Projektová dokumentácia stavbu rozvrhla na 3 stavebné objekty: 01-Protipovodňová ochrana potoka Balog (jeho 0,450-0,810 rkm)-realizácia novej stavby; 02-Retenčná nádrž (na rkm 0,810potoka Balog)- Rekonštrukcia a modernizácia; 03- Zábradlia a zvodidlá (v časti úpravy oporným múrom)- realizácia novej stavby. Charakter riešenia vychádza z existujúcich priestorových podmienok a nespôsobí záber krajinného priestoru, na zriadenie staveniska má obec súhlas vlastníka parcely.	Vodný tok potok Balog má výrazne poškodené koryto a je príčinou vysokého povodňového ohrozenia najmä zastaveného územia/intravilánu obce. Zvýšená frekvencia Q20-50r v posledných rokoch zapríčiňuje škody na majetku obce a jej občanov a je nevyhnutné dimenzovať jeho koryto a retenčnú nádrž na Q100r s prietokom vytvárajúcim dostatočnú rezervu na odtok povodňovej prívalovej vlny. V plánovanom mieste úprav potok ohrozuje pri povodňových prietokoch existujúcu zástavbu s priľahlými pozemkami a centrum obce. Obec/ vedenie obce má skúsenosti s implementáciou projektov podporených zdrojmi EU resp. ŠR ako aj s projektovým riadením- viď referenčné projekty v Opise projektu. Finančné hospodárenie obce (viď príloha 2) neumožňuje financovanie takejto investície výlučne vlastnými zdrojmi, disponujeme prostriedkami na spolufinancovanie oprávnených a všetkých neoprávnených nákladov predmetného projektu. Výsledok projektu nebude prevádzkovaný inou osobou. Projekt vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj obce, bytovej výstavby a rozvoj infraštruktúry.	Projekt zabezpečí žiadanú ochranu územia a v dlhodobom horizonte nebudú potrebné ďalšie investície do protipovodňovej ochrany obce. Po skončení realizácie aktivít projektu, po kolaudácii a zaradení predmetu projektu do majetku obce bude jeho prevádzka z finančného hľadiska zabezpečená z prostriedkov obce, ktorých tvorba je dostatočná pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu. Z dôvodu trvalej udržateľnosti výsledku projektu bude obec zabezpečovať priebežné čistenie potoka Balog a retenčnej nádrže aj po ukončení nájomnej zmluvy s SVP, š.p. tak, aby bol naplnený strategický cieľ projektu. Na cieľovom území bude mať realizácia projektu priaznivý dopad na cieľovú skupinu aj obyvateľov aj širšieho územia z hľadiska ochrany územia pred zaplavením vodou z vodného toku. Vybudovanie objektov projektu protipovodňovej ochrany nebude mať negatívny vplyv na existujúcu technickú infraštruktúru v území, práve naopak: z hľadiska prevencie a ochrany územia prinesie navrhované riešenie zníženie rizika poškodenia technických prvkov infraštruktúry.
24120110072	NFP24120110296	Úprava Drienického potoka - Drienica - protipovodňová ochrana"	OPZP-PO2-11-1	00326968 - Drienica	900 713,83	Obec Drienica leží pod južnými svahmi Čergovského pohoria zhruba 4 km severne od Sabinova. Miestny terén má mierny spád k potoku. Zástavba rodinnými domami je líniová s malým centrom v strede obce po oboch stranách Drienického potoka. Obec Drienica má v súčasnej dobe 714 obyvateľov a rozprestiera sa na rozlohe 977 ha. Potok v obci Drienica je po posledných povodniach vo veľmi zlom stave, nachádzajú sa tam výmole, niektoré časti sú zanesené, úprava potoka je len v malom percente. Z uvedeného dôvodu je potrebná úprava koryta Drienického potoka na začiatku obce v mieste zástavby na obidvoch brehoch vodného toku. Navrhovaná úprava potoka bude chrániť 200 obyvateľov Drienice a 300 obyvateľov Sabinova. Od roku 1996 bolo v obci Drienica 8 povodní, kde náklady na odstránenie škôd boli vyčíslené na 286 305,88 Eur. Škody spôsobené povodňami na majetku obce sú 139 517,74 Eur a na majetku občanov 23 700 Eur. V obci Drienica sa nachádza aj turisticky atraktívne lyžiarske stredisko na východnom Slovensku - Drienica–Lysá. V spomínanej rekreačnej oblasti nachádzajú aj dva hotely. Pred vodami Q100 nie je obec Drienica v súčasnosti chránená.	Účelom realizácie projektu je vytvoriť bezpečné prostredie pre obyvateľov obce Drienica, ako aj priľahlého Sabinova. Účelom je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami prostredníctvom realizácie preventívnych opatrení. Navrhovaná stavba bude realizovaná v intraviláne obce Drienica. Jedná sa o líniovú stavbu uloženú na teréne, úprava brehov potoka a úprava jestvujúceho brodu. Upravené koryto Drienického potoka bude prevádzať storočnú vodu bez toho, aby sa vyplavila z behu toku. Navrhovaná úprava potoka bude chrániť 200 obyvateľov Drienice a 300 obyvateľov Sabinova. Úprava potoka je navrhnutá v južnej časti Drienice, ktorá bude chrániť severnú časť Sabinova, jej obytnú zástavbu a priemyselnú časť ako napr. OVOMONT, s.r.o., EKOSVIP, s.r.o., Školský majetok a pod., čo predstavuje 0,8 km2 v Drienici a 1,56 km2 v Sabinove. Celková plocha chráneného územia je 2,85 km2 vrátane poľnohospodárskej plochy. Navrhovaná úprava potoka je dimenzovaná na Q100	Realizácia projektu pozostáva z realizácie jednej aktivity – Protipovodňová úprava Drienického potoka a pozostáva z jedného stavebného objektu SO 01 Úprava potoka: Úprava potoka sa začne za prvým mostom obce Drienica v r. km 3,155 a pokračuje až po sklz v r. km 4,1005, ktorý je v neporušenom stave. Samotná úprava potoka bude pozostávať z búrania veľmi porušenej úpravy a výstavby novej úpravy potoka. V miestach s nedostatočnou výškou svahu sú navrhnuté oporné múriky, ktorých výška je premenlivá podľa potreby terénu. Je navrhnutých 46 prahov výškového rozdielu 30-50cm.V staničení 0,266km až 0,308km sa nebude prevádzať úprava potoka, nakoľko je tam postavený nový most s novou úpravou potoka. Realizácia projektu je naplánovaná v období 10/2012 – 09/2014 na základe projektovej dokumentácie. Projekt bude realizovať dodávateľ vybraný na základe uskutočneného verejného obstarávania a pri implementácii projektu bude žiadateľ spolupracovať s	Dôvodom realizácie projektu je vážna povodňová situácia v obci Drienica, ako aj na celom východnom Slovensku. Problematika povodní je v súčasnej dobe bohužiaľ čoraz aktuálnejším javom s čoraz väčšou frekvenciou výskytu. Je nevyhnutné aby jednotlivé obce vedeli efektívne predchádzať ničivým povodniam a zabránili tak obrovským škodám na majetkoch obyvateľov, v najhoršom prípade až úmrtiam. Prostredníctvom projektu bude upravených celkovo 945,5 m vodného toku, čím sa zabezpečí primeraná ochrana dotknutého územia. Žiadateľ už v minulosti realizoval niekoľko projektov, má teda skúsenosti s projektovým manažmentom a deklaruje dostatok finančných ako aj personálnych kapacít na realizáciu a udržanie projektu. Riadenie projektu bude externého dodávateľa, ktorý má skúsenosti s projektovým manažmentom a bol vybratý v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Projekt je svojimi cieľmi a zameraním v súlade so	Prevádzkovateľom všetkých výstupov projektu bude obec Drienica. Z technického hľadiska podmienkou úspešného udržiavania úpravy vodného toku je stály dohľad s pravidelnými prehliadkami, najmä pohotovostnou službou za povodňových stavov vody. Na základe hodnotenia investičných a prevádzkových výdavkov projektu a finančnej situácie obce sa dá predpokladať, že žiadateľ bude schopný zabezpečiť bezproblémovú a plynulú prevádzku počas celej doby životnosti výsledkov projektu. Ročné prevádzkové výdavky projektu v kontexte obecného rozpočtu nepredstavujú významnú sumu a žiadateľ bude schopný financovať prevádzku z bežných výdavkov obce bez ďalších dotácií a bez využitia cudzích zdrojov. Z toho dôvodu dlhodobá ekonomická udržateľnosť prevádzky projektu sa považuje za zabezpečenú.

							35,0 m3/s, s rezervou 0,5m.	externou spoločnosťou so skúsenosťami v oblasti implementácie EU projektov taktiež vybranej na základe zákona o verejnom obstarávaní (detailnejšie viď povinná príloha č.14).	základnými strategickými dokumentmi a legislatívou, ako napr.: - Akčný plán podpory trvalo udržateľného rozvoja v SR 2005 – 2010 - Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010 - OP Životné prostredie - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica	
24120110073	NFP24120110380	Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica	OPZP-PO2-11-1	00321087 - Obec Voznica	1 299 333,10	Minimalizáciu rizík povodní obec Voznica považuje za jednu zo svojich environmentálnych a socio-ekonomických priorít. Protipovodňová ochrana na potoku Richňava nie je dostatočná. Horná časť potoka od miestnej horárne až po koniec úpravy je len čiastočne regulovaná, nevyhnutná je stavebno-technická oprava existujúcej úpravy toku v zastavanom území obce a v niektorých úsekoch vybudovanie novej regulácie. Podávaný projekt napomôže k eliminácii rizika vzniku povodní v povodí toku Richňava aj vodného toku Hron, do ktorého sa Richňava vlieva. Potok preteká v tesnej blízkosti obydlí občanov a miestnej komunikácie. Tok je výrazne poškodený dnovou aj brehovou eróziou. Eróznou činnosťou tok zároveň spôsobuje nestabilitu svahov. K poškodzovaniu existujúceho obloženia svahov dochádza v miestach zvýšeného tlaku povodňových prietokov. Výrazné poškodenia svahov hrozia ďalšími povodňovými prietokmi, pričom je ohrozená miestna komunikácia a mostné objekty. Pri povodňových prietokoch sa pre vysoký prietok a pozdĺžny sklon vytvára vysoká kinetická energia. Zvýšená frekvencia výskytu povodňových prietokov v posledných rokoch si vyžaduje dimenzovať kapacitu koryta na prietok Q100r.	Realizácia projektu napomôže k riešeniu prioritného environmentálneho problému obce. Zníženie rizika vzniku povodne bude okrem vplyvu na životné prostredie mať aj výrazný socio-ekonomický rozmer. Obava z možných povodní vplýva na pocit bezpečia obyvateľov obce a ich ochotu zveľaďovať svoje nehnuteľnosti, resp. budovať nové domy v oblasti s vysokým povodňovým rizikom. Pre cieľové skupiny a užívateľov projektu (obyvateľov obce) sa vytvoria predpoklady pre ďalší rozvoj obce, pričom riešenie bude trvalé, bez nutnosti ďalších projektov a finančných nákladov. Posudzovanie budúceho vývoja neidentifikovalo žiadne možné negatívne environmentálne dopady. Súvislosť podávaného projektu s budúcimi projektu je jednoznačne daná jeho umiestnením pri vtoku do rieky Hron. V tomto ohľade nie je rozhodujúce, kto by bol investorom ďalších projektov. Po zrealizovaní aktivít projektu je potrebná minimálna starostlivosť o brehy a dno potoka, ktorej finančné zabezpečenie je kvantifikované vo finančnej analýze. Prevádzka bude zabezpečovaná priamo žiadateľom. V rámci podávaného projektu sa nepredpokladá vznik trvalých nových pracovných miest.	Pred podaním žiadosti o NFP bola zrealizovaná prvá hlavná aktivita: vypracovanie projektovej dokumentácie potrebné na získanie stavebného povolenia a potrebné povolenia príslušných orgánov (napríklad zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., potvrdenie NATURA 2000). Nasledujúcou aktivitou bude výber dodávateľa na stavebné práce realizovaný podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. osobou spôsobilou podľa tohto zákona. Poslednou a najdôležitejšou hlavnou aktivitou budú stavebné práce na protipovodňových opatreniach. Organizačne bude riadenie projektu (ako podpornú aktivitu projektu) zabezpečovať projektový tím zložený zo zamestnancov obce a zamestnancov externých subjektov. Vlastnými zamestnancami bude obec riešiť operatívne riadenie a jeho bežnú administráciu, dodávateľsky bude zabezpečovať tvorbu dokumentov pre poskytovateľa pomoci (najmä žiadosti o platbu a monitorovacie správy). Vzhľadom na charakter projektu bude mať pri realizácii významnú úlohu stavebný dozor dohliadajúci nielen na dodržiavanie technických, ale aj environmentálnych parametrov. Túto činnosť bude vykonávať osoba z externého prostredia, ktorej výber bude tiež podliehať zákonu č. 25/2006 Z.z.	Ku dňu predkladania žiadosti o NFP zatiaľ neboli realizované žiadne etapy. Východisková situácia v časti 10a) definuje nevyhnutnosť dimenzovania kapacity koryta na prietok Q100r. V projekte boli vytypované kritické úseky pre realizáciu opatrení tak, aby bolo znížené povodňové riziko. Richňava ohrozuje pri povodňových prietokoch existujúcu zástavbu a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov. Vzhľadom na obmedzenosť príjmovej strany rozpočtu obce nie je možné realizovať projekt iba z vlastných zdrojov ani v horizonte nasledujúcich rokov, a preto jedinou možnosťou riešenia pre obec je spolufinancovanie potrebných protipovodňových opatrení z iných zdrojov než vlastných prostriedkov obce. Ak by sa predkladaný projekt nezrealizoval, znamenalo by to trvalé ohrozenie ľudí a ich obydlí. Nerealizácia projektu by prekážala ďalšiemu rozvoju obce, pretože všetky plánované investície a projekty rozvoja bytovej výstavby a infraštruktúry sa nachádzajú v ohrozenom území. Na prevádzkovanie výsledku projektu nie je potrebná žiadna špeciálna spôsobilosť. Žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a potrebnými administratívno-technickými kapacitami (viď Opis projektu).	Po ukončení realizácie aktivít projekt zabezpečí požadovanú protipovodňovú ochranu územia. Z dlhodobého pohľadu možno konštatovať, že nebude potrebné realizovať ďalšie projekty protipovodňovej ochrany. Tak, ako bolo spomenuté v časti 10b), prevádzku výsledku projektu bude zabezpečovať obec. Aby bola zabezpečená trvalá udržateľnosť protipovodňových opatrení, bude obec zabezpečovať čistenie a udržiavanie stavebných objektov vrátane údržby zelene (kosenie). Vo všeobecnosti budú práce vykonávať občania v rámci verejno-prospešných prác alebo zamestnanci obce s čiastkovými úväzkami, resp. vykonávajúci prácu na dohodu. V prípade potrieb špeciálnych opráv a údržby ju zabezpečia externí pracovníci s požadovanou kvalifikáciou a materiálno-technickým zabezpečením. Obec disponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na zabezpečenie prevádzky výsledku projektu, čo sa preukazuje v prílohe č. 2 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Finančná analýza. Po uplynutí doby prenájmu vodného toku bude ďalšiu údržbu zabezpečovať správca toku zo zákona. Naďalej však bude obec zabezpečovať čistenie a údržbu toku a kosenie priľahlých pozemkov.
24120110074	NFP24120110216	Ochrana pred povodňami v obci Sihelné	OPZP-PO2-11-1	00314862 - Obec Sihelné	433 884,02	Obec Sihelné má 2051 obyvateľov z toho 994 žien t.j.48,46 %. Intravilán obce je ohrozovaný prívalovými zrážkovými vodami. Cez obec tečie drobný vodný tok Sihelniansky potok vedený v stiesnených pomeroch, kedže je z oboch strán lemovaný cestnými komunikáciami. Brehy potoka sú nestabilné, sústavne prehlbované čo spôsobuje podmývanie cestného mostu a lávky. Dochádza k ohrozeniu ich statiky. Ohrozené je zásobovanie obce a záchranné práce. Z dôvodu nedostatočného prietoku tok spôsobuje zaplavovanie 50 rodinných domov (80 obyvateľov) , 8 verejných objektov vrátane chodníka a miestnej komunikácie (MK) a komunikácie VUC. Z dôvodu zaplavovania komunikácií je dopad povodní nie len na obyvateľov zaplavovaných domov ale na všetkých občanov a návštevníkov obce. Od roku 1996 obec zaznamenala 10 povodní so škodami na majetku občanov a obce. Viď opis projektu T 8. V PHSR obce na roky 2007-2016 je stanovené Opatrenie 6.2.2.8 Regulácia korýt miestneho potoka.	Výsledkom projektu je protipovodňová úprava na vodnom toku v ŕkm 3,350- 3,685 s cieľom stabilizácie svahov brehov, zabezpečenia blízkych objektov a vybudovanie stupňovitých priečnych pruhov, zníženia pozdĺžneho sklonu dna. Zabezpečí sa bezpečné odvedenie prívalových vôd mimo ohrozenú časť intravilánu a spomalenie rýchlosti prúdenia. Stavba na parcelách ako vodné plochy a ostatné plochy pozitívne ovplyvňuje životné prostredie z hľadiska povrchových vôd. Navrhovaná činnosť nezasahuje do navrhovaných alebo vyhlásených území európskeho významu. Je umiestnená v území s I. Stupňom územnej ochrany podľa Zákona č.543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny Markantný prínos je naplánovaný pre oblasť socio-ekonomickú kedy sa bude chrániť majetok obce a občanov. V rámci projektu sa nevytvára pracovné miesto. Prevádzka bude udržiavaná prostredníctvom zamestnancov OcÚ a formou využitia verejno prospešných prác. Znížia sa resp. eliminujú povodňové škody a nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť a zlepší sa celkový estetický vzhľad obce. Plocha územia chráneného pred účinkom Q100r je 7,50 ha. Podrobne Viď. Opis časť 2.	Miesto realizácie projektu je dané jestvujúcim korytom Sihelnianskeho potoka. Prechádza z extravilánu do intravilánu obce. Projekt je realizovaný v intrav. v 4 hlavn. aktivitách:A1 projektová dokumentácia a inžinierske práce, A2 Verejné obstarávanie , A3 Realizácia stavby, A4 Stavebný dozor. Podporné aktivity:riadenie projektu, publicity a informovanosti. Aktivity na seba navázujú, A3 a A4 sa prelínajú. Pred podaním ŽoNFP bolo zrealizované VO na OSO, projektanta, externý manažment počas implementácie. Prebieha VO na dodávateľa stavby a na stavebný dozor. Pre úspešnú implementáciu je vytvorený funkčný tím so skúsenosťami z iných projektov financovaných obcou, štátom a EÚ. V zmluvách s dodávateľmi tovarov, prác a služieb sú zmluvné sankcie pre prípad nedodržania zmluvných podmienok. Kontrola výkonu stavby: stavebný dozor. Obec má vytvorený funkčný tím zodpovedný za realizáciu, organizačné a technické riadenie. Pozostáva z interných a externých členov. Riadenie, kontrola a koordinácia počas a po realizácii – vedúci proj. starosta, Finančné raidenie int. člen ekonóm a kontrolór obce, stavebný dozor-externý, implementácia a monitoring -exter. manažér.Skúsenosti viď Opis časť 2. a Tab.4	Daná situácia definuje potrebu riešenia protipov.opat.V rámci uvedeného projektu neboli zrealizované žiadne stavebné časti.Predkladaný projekt je jediné riešenie ako zabrániť škodám na majetku občanov a obce a predchádzať psychickým a sociálnym traumám ktoré počas povodní postihujú občanov a návštevníkov obce. Výsledky projektu sú určené nie len pre obyvateľov zaplavovaných domov ale pre všetkých občanov obce užívajúcich chodníky, MK a verejné objekty. V projekte sa upustilo od variantných riešení. Vzhľadom na výšku rozpočtu je obec odkázaná na získanie NFP z fondov EÚ. Bez získania NFP obec daný projekt nebude realizovať. Obec deklaruje kofinancovanie z vlastných zdrojov vid. uznesenie zastupiteľstva PP 6. Vhodnosť projektu je podporená PHSR v ktorom obec deklaruje nevyhnutnosť realizácie protipovodňových opatrení. Protipovodňové opatrenia v danej obci spadajú do opatrení na vodných tokoch ovplyvňujúcich prietok vôd. Objekt bude prevádzkovaný obcou. Členovia implementačného tímu deklarujú skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Pre úspešnú implementáciu obec posilnila tím o externých členov ktorí majú skúsenosti s realizáciou a implementáciou protipovodňových opatrení.	Realizáciou projektu sa prispeje k rozvoju regiónu, k zlepšeniu životného prostredia a socio ekon. úrovne obyvateľov (zlepšenie kvality života občanov) . Na základe realizácie diela bude vyriešená regulácia miestneho potoka, čím sa zabezpečí dostatočná ochrana občanov a obce pred prívalovými dažďami a v ďalšom období si projekt vyžiada iba pravidelné a príležitostné čistenie a údržbu, ktoré budú financované z rozpočtu obce. Pri pravidelnej údržbe a čistení môžeme konštatovať, že realizáciou stavby bude zabezpečené naplnenie cieľov projektu. Projekt je v súlade s preventívnymi opatreniami na ochranu pred povodň, v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a Plánmi manažmentu povodí s ÚPD a PHSR obce. Prevádzka je riešená obcou. Náklady spojené s udržateľnosťou projektu po jeho ukončení budú kryté z prostriedkov obce. Pri preukazovaní schopnosti žiadateľa zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť projektu sa zohľadnili aj zákonné požiadavky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k hospodáreniu obcí podľa Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov.
24120110075	NFP24120110298	Rekonštrukcia protipovodňového múru v Komárne	OPZP-PO2-11-1	36022047 - SVP, š.p.	670 247,25	V súčasnej dobe zaisťuje protipovodňovú ochranu mesta Komárna jestvujúci protipovodňový múr. Línia tohto múru zaisťuje ochranu proti veľkým vodám z riek Dunaja a Váhu. Súčasťou tohto múru sú otvory, ktoré umožňujú vstup do plôch za touto líniou. V prípade ohrozenia povodňovými prietokmi sú tieto otvory uzatvorené mobilným systémom hradenia. Jestvujúce hradidlá sú zastaralé, vykrivené, v značnej miere skorodované, tesniace hranoly z viacerých dielov chýbajú alebo sú poškodené, tesnenie je pri dosadacom prahu a pri bočných drážkach nepostačujúce. Počas povodňovej aktivity sú z týchto dôvodov	Realizáciou uvedenej stavby sa nemení vzhľad ani spôsob užívania, jedná sa o uskutočnenie stavebných úprav. Existujúce hradenie nespĺňa súčasné požiadavky na tesnosť. Tesnice hranoly z viacerých dielov chýbajú alebo sú poškodené, tesnenie je pri dosadacom prahu a pri bočných drážkach nepostačujúce. Tieto hradidlá budú vymenené novým hradiacim systémom, ktorého výhodou je vysoká stabilita jednotlivých dielov hradenia a vysoká odolnosť celého systému do seba zaklínených profilov, úzky profil hradenia, stavebnicový systém (variabilná	Stavba je riešená ako jeden stavebný objekt SO 01. Vlastným staveniskom sú otvory v jestvujúcom protipovodňovom múre. Jedná sa celkom o 18 otvorov v jestvujúcom protipovodňovom múre o premenlivej šírke. Predmetom stavby je výmena typu jestvujúceho systému mobilného hradenia týchto 18-tich otvorov. Jestvujúce hradidlá budú nahradené novým hradiacim systémom. Tento systém bude vyrobený z hliníku a zostáva z mobilných dielov, ktoré tvoria tieto základné komponenty: postranice, stredové stĺpy, podpery a	Realizáciou rekonštrukcie sa urýchli postavenie mobilných hradení pri povodniach s lepším utesnením otvorov, čím sa zvýši úroveň protipovodňovej ochrany mesta Komárna. Riziko vzniku povodňových škôd spôsobených vysokými prietokmi na Dunaji a Váhu sa výrazne zníži. Realizáciou projektu bude poverený víťaz verejného obstarávania zhotoviteľa. Prevádzkovať objekt bude žiadateľ o NFP - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ktorý je dlhodobo správcom vodných tokov na Slovensku. Zabezpečuje	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78, platby za užívanie vôd, Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti

						pozorované značné priesaky cez otvory, ktoré treba zachytiť dodatočne vrecami naplnenými pieskom.	výsledná výška hradenia), jednoduchá manipulácia, jednoduché zostavenie s použitím zámkovej technológie a ochrana tesnenia zabrňujúca poškodeniu.	hradidla. Výber zhotoviteľa zabezpečia zamestnanci SVP, š. p. v súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. - Ing. A. Prefertusová. Výkon stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a oznámenia k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác a zodpovednosť za BOZP - stavbyvedúci zhotoviteľa. Priame riadenie a kontrolu postupu stavebných prác (vecná a finančná/číselná kontrola) zabezpečia zamestnanci SVP, š. p., OZ Bratislava. Stavebný dozor – zamestnanec SVP, š.p., OZ Bratislava. Kontaktná osoba RNDr. R. Kadnár - SVP, š.p, OZ BA. Prevádzka stavby po realizácii – SVP, š.p. OZ Bratislava, správa vnútorných vôd Komárno.	starostlivosť o vodné toky a o vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme - hlavne protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok. SVP, š. p. má celoštátnu pôsobnosť so štyrmi odštepnými závodmi, zriadenými na báze prírodzených povodí. Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. Z uvedených faktov vyplýva jednoznačná spôsobilosť žiadateľa o NFP na riadenie realizácie projektu. SVP, š. p. disponuje len minimom finančných prostriedkov pre realizáciu uvedenej stavby.	súvisiace so spoplatňovaním vôd). - na základe vykonávania ďalších činností uvedených sko predmet podnikania vo výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po zaradení do hmotného investičného majetku vykonávaná Správou vnútorných vôd Komárno, ako územnosprávnej jednotky SVP, š.p., OZ Bratislava. Prevádzka objektu bude zahŕňať kontrolnú činnosť zamestnancami, ošetrovanie hradiacich konštrukcií, drobné opravy na poklopoch a krytoch, odstraňovanie nánosov a iných prekážok z dosadacieho prahu a z vodiacich profilov a ošetrovanie prístupových ciest a plôch. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto žiadosti o NFP.
24120110076	NFP24120110213	Regulácia Dedinského potoka, Teplička nad Váhom	OPZP-PO2-11-1	00648264 - Obec Teplička nad Váhom	1 743 226,91	V súčasnosti obcou Teplička nad Váhom preteká v neupravenom koryte a s nedostatočnou prietočnosťou Dedinský potok. Technický stav a kapacita potoka sú značne nevyhovujúce. Dĺžka potoka je 2 220 m a nachádza sa v k. ú. Teplička nad Váhom, parcelné číslo – 3218/3 , 3218/4 , 3218/5 , 3218/6 , v zastavanej časti obce, patriacej do okresu Žilina. Počet obyvateľov obce je 3 885 z toho 2 450 žije v zátopovom území. V otvorenom profile má vodný tok úzke štrkové dno, miestami silno zahlinené a zarastené trávou. Nízke brehy koryta sú zemne zatrávnené a v km 1,225 – 1,275 sú opevnené kamennou dlažbou do betónu. Potok svojím profilom koryta nedokáže odviesť vody s prietokom Q100 resp. Q50. Neschopnosť prevedenia veľkých vôd je zapríčinená aj umiestnením mostíkov a priepustov ponad potok, ktoré nie sú schopné previesť takéto prietoky. To spôsobuje, že v čase prívalových dažďov dochádza k vybrežovaniu potoka a k zaplavovaniu ciest, domov, záhrad, hospodárskych, sociálnych a pamiatkových objektov. Celkovo je ohrozených 1 150 objektov v dotknutom území, z toho 10 je hospodárskych a sociálnych významných objektov.	Výsledkom realizácie aktivity projektu bude upravený a zregulovaný Dedinský potok, ktorého celková plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou je 1,26 km2. Rozšírením koryta v dne, prehĺbením koryta a upraveným sklonu brehov sa zvýši kapacita koryta a prietočnosť na Q50, čím sa zabráni jeho vybreženiu a zaplaveniu dotknutého územia. Projekt je navrhnutý tak, aby sa stavebnou činnosťou minimalizovali zásahy do ŽP. Realizáciou projektu sa očakáva zvýšenie úrovne ochrany územia pred povodňami a ochrany 2 450 obyvateľov obce. Úprava a regulácia potoka je preventívne opatrenie na ochranu pred povodňami, na základe faktu, že na Slovensku sú najväčšou hrozbou lokálne povodne zapríčinené dlhotrvajúcimi intenzívnymi zrážkami. Regulácia potoka je súčasťou komplexnej stratégie obce s cieľom zlepšenia environmentálnej infraštruktúry v oblasti protipovodňovej ochrany. Predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu cieľov budú zlepšenie kvality ŽP, kvality života obyvateľov, čím sa vytvoria lepšie podmienky pre hospodársky a sociálny rozvoj obce. Preventívnymi opatreniami sa výraznou mierou prispeje k predchádzaniu vzniku škôd spôsobených povodňami.	Vychádzajúc z PD a identifikovaných potrieb, bola zadefinovaná hlavná aktivita projektu spolu s činnosťami: odstránenie brehových porastov, prehĺbenie rozšírenie koryta v dne, prehĺbením koryta a upravením sklonu brehov sa zvýši kapacita koryta a prietočnosť na Q50, čím sa zabráni jeho vybreženiu a zaplaveniu dotknutého územia. Projekt je navrhnutý tak, aby sa stavebnou činnosťou minimalizovali zásahy do ŽP. Realizáciou projektu sa očakáva zvýšenie úrovne ochrany územia pred povodňami a ochrany 2 450 obyvateľov obce. Úprava a regulácia potoka je preventívne opatrenie na ochranu pred povodňami, na základe faktu, že na Slovensku sú najväčšou hrozbou lokálne povodne zapríčinené dlhotrvajúcimi intenzívnymi zrážkami. Regulácia potoka je súčasťou komplexnej stratégie obce s cieľom zlepšenia environmentálnej infraštruktúry v oblasti protipovodňovej ochrany. Predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu cieľov budú zlepšenie kvality ŽP, kvality života obyvateľov, čím sa vytvoria lepšie podmienky pre hospodársky a sociálny rozvoj obce. Preventívnymi opatreniami sa výraznou mierou prispeje k predchádzaniu vzniku škôd spôsobených povodňami.	Súčasný stav Dedinského potoka, ktorý preteká zastavanou časťou obce Teplička nad Váhom je nevyhovujúci, má nedostatočnú prietočnosť a v niektorých častiach neupravené koryto. Mostíky a priestupy umiestnené ponad potok nie sú schopné previesť veľké vody. V dôsledku týchto problémov dochádza v čase prívalových dažďov extrémnej intenzity k vybrežovaniu potoka a následným záplavám. Predpokladaný projekt vychádza a je plne v súlade s platnou legislatívou, s vodným plánom SR, Programom protipovodňovej ochrany SR, pretože reguláciou potoka v dĺžke približne 2 220 m a rekonštrukciou mostíkov a priepustov a zabráni ohrozeniu zdravia a životov obyvateľov, škodám na majetku spôsobených povodňami v dotknutom území. V prípade nerealizovania opatrenia na ochranu majetku pred povodňami budú narastať náklady na eliminovanie škôd spôsobených povodňami na majetku a ŽP. Z hľadiska organizačného zabezpečenia majú pracovníci obce skúsenosti na realizáciu projektu, pretože I. a II. etapa regulácie potoka bola čiastočne zrealizovaná. Predmetom predkladaného projektu je III. a IV. etapa úpravy potoka v dĺžke 1 600 m rekonštrukcia mostíkov a priepustov.	Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu je garantovaná technickým riešením úpravy, regulácie Dedinského potoka. Odstránenie brehových porastov, prehĺbenie a rozšírenie koryta, upravenie sklonu brehov a spevnenie stavebnými prácami, rekonštrukcia mostíkov a priepustov determinujú udržateľnosť projektu. Na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu bude obec vykonávať údržbu koryta Dedinského potoka v stave, ktorý zabezpečuje jeho prirodzenú, resp. projektovanú prietočnosť a hĺbku vody. V zmysle nájomnej zmluvy, v ktorej správca vodného toku SVP prenechal časť vodného toku do dočasného užívania obce, bude prevádzka a údržba potoka realizovaná prostredníctvom pravidelného čistenia koryta potoka a odstraňovania naplavením, a taktiež odstraňovania brehových porastov, aby neboli prekážkou odtoku vody pri povodniach s dôrazom na zachovanie prírodných podmienok. Z finančného hľadiska bude obec zabezpečovať pravidelné udržiavanie a čistenie potoka z rozpočtu obce a vlastnými zamestnancami, v prípade potreby evidovanými uchádzačmi z úradu práce v rámci aktivačných prác.
24120110077	NFP24120110209	Ochrana pred povodňami - preventívne opatrenia na potoku Čerša v obci Pakostov	OPZP-PO2-11-1	00332640 - Obec Pakostov	1 351 035,37	Obec Pakostov s počtom obyvateľov: 474 je stredne veľkou obcou východného Slovenska vzdialená 26 km od okresného mesta Humenné. Záujmové územie sa nachádza v intraviláne k. ú. obce Pakostov. Potok Čerša (po starom Úvoz) tvorí ľavostranný prítok toku Olka, je vedený v súbehu s cestou II/554 v dĺžke cca 500m a v ďalšom úseku je vedený popri miestnej ceste. Po ľavom brehu potoka je zástavba rodinných domov s jednotlivými premosteniami cez potok. Potok Čerša križuje dve miestne komunikácie s mostnými objektmi. Koryto toku je kapacitne nevyhovujúce. V posledných rokoch sa počas zrážkového obdobia potok stáva hrozbou pre obyvateľov obce a ich majetok. V rokoch 2003, 2007 a 2010 boli v obci vyhlásené povodňové stavy 3.stupňa. Škody po povodniach na majetku občanov a náklady na ich odstraňovanie od roku 1996 dosiahli 185 tis.EUR. Počas prívalových vĺn a povodňového stavu sú ohrozené prístupy občanov k svojím pozemkom, prejazd motorových vozidiel cez mosty, prístup do miestneho kostola a cestné komunikácie v obci. Na potoku neboli doposiaľ realizované regulácie z prostriedkov ŠF.	Projekt bol spracovaný podľa požiadaviek investora a podľa platných STN pre úpravy riek a potokov. Realizáciou projektu sa vytvorí protipovodňová úprava potoka Čerša v celkovej dĺžke 630,00m. Navrhnuté koryto bude kapacitne zabezpečovať prietok vody Q100=30m3/s a bude vybudované zo železobetónových U - profilov. Zmenou tvaru koryta a zvýšením prietoku sa zabezpečí odvádzanie nárazového množstva vôd a zamedzí sa vybrežovaniu potoka z koryta do blízkeho okolia a vnútra obce. Na základe protipovodňových úprav na potoku Čerša dôjde k ochrane 200 obyvateľov v 40 rodinných domoch a k ochrane budov: Gréckokatolícky farský úrad a Rímskokatolícky kostol. Celkovo bude ochránená plocha územia: 3,68 km2. Vzhľadom na existenciu prístupových lávok, 2 mostov a schodiska ku kostolu, je potrebné ich počas realizácie stavby odstrániť a následne opätovne vybudovať. Po ukončení projektu sa oblasť v okolí potoka Čerša stane bezpečnejšou pre pokojný život obyvateľov obce, zvýši sa ich životný štandard, zníži sa škody po povodniach a výdavky na ich odstraňovanie a zároveň sa zvýši estetická hodnota lokality.	Súčasne s podávaním projektu obec začala s procesom verejného obstarávania. Pri výbere dodávateľov jednotlivých činností postupovala a bude postupovať podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Manažment projektu, monitorovanie a finančné riadenie nemôže obec zabezpečiť vo vlastnej režii, preto aj tieto činnosti budú predmetom dodávky. V prípade oznámenia pozitívneho výsledku po ukončení schvaľovacieho procesu sa žiadateľ bude pri celej implementácii riadiť inštrukciami MŽP SR a dodržiavať zmluvné záväzky a platnú legislatívu. Nasleduje podpis zmluvy o dielo s víťaznými uchádzačmi. Po podpise zmluvy o NFP začne proces samotnej realizácie aktivít projektu a napĺňanie cieľov projektu. Projekt sa bude realizovať v rámci jednej hlavnej aktivity (stavbu tvoria dva stavebné objekty: 200-00 Mosty a lávky, 220-00 Úprava potoka Čerša) a podporných aktivít projektu (riadenie projektu, publicita a informovanosť). Stavba objektu vychádza zo schválenej projektovej dokumentácie. Charakter stavby neumožňuje rozdeliť činnosti do samostatných aktivít, nakoľko jednotlivé činnosti budú prebiehať opakovane na celom uvažovanom úseku koryta. V rámci hlavnej aktivity: Ochrana pred povodňami – preventívne opatrenia na potoku Čerša v obci Pakostov 200-00 Mosty a lávky, 220-00 Úprava potoka Čerša, budú postupne vykonávané práce na stavbe. Zároveň bude kontrola vykonaných prác zabezpečená stavebným dozorom.	Obec za posledných deväť rokov bola postihnutá záplavami 3. stupňa povodňovej aktivity (29.-30.7.2003, 20.06.2007 a 16.05.2010). Výskyt búrok počas letných mesiacov a pri zvýšenom počte dní s neprerušovaným výskytom zrážok sa potok Čerša na uvažovanom úseku vybrežuje a ohrozuje záplavovými vodami príbytky a pozemky občanov, miestnu komunikáciu a preteká až do stredu obce. Dôvodom vzniku tejto situácie je kapacitne nevyhovujúce koryto toku, na ktorom je nevyhnutné vykonať komplexnú opravu a zabezpečiť tak prietok vody Q100=30m3/s. Nakoľko sa v posledných rokoch naša oblasť častejšie stáva ohrozovanou vodným živlom, neuskutočnením tohto zámeru môžeme predpokladať nárast výdavkov za škody spôsobené povodňami a na ich odstraňovanie. Obec sa takto postupne viac stáva menej atraktívnym miestom pre bývanie a rozvoj turizmu. Obec Pakostov má svoje skúsenosti s investičnými akciami. Na bezproblémový priebeh implementácie bude dohliadať kvalifikovaní manažment projektu na základe VO, ktorí má skúsenosti s úspešnou implementáciou projektov. Pri celom tomto procese bude žiadateľ dodržiavať všetky zmluvné záväzky a platnú legislatívu a bude sa riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu.	Po ukončení realizácie projektu bude na miestnom potoku Čerša zabezpečená ochrana pred povodňami v intraviláne obce Pakostov na úseku 630,00m. Udržateľnosť projektu bude zabezpečovaná ďalšou štandardnou údržbou, zabezpečujúcou odstránenie bežných drobných závad. Udržateľnosť výsledkov projektu bude taktiež zabezpečená plynutím zákonom stanovenej záručnej lehoty na zrealizované práce a použitý materiál dodávateľskou firmou. Na stavebné práce bude použitý stavebný materiál najvyššej kvality s deklarovaním vysokej životnosti. Tak rozsiahla investičná akcia by bez podpory z fondov EÚ nemohla byť v obci Pakostov zrealizovaná, nehovoriac o veľkom momentálnom dopade na obec ako aj celý región. Obec z vlastných rozpočtových zdrojov plánuje zabezpečovať čistenie upraveného koryta a údržbu kovových častí zábradlí voči korózií. Stavba si nevyžaduje dodatočné investičné náklady na bezporuchový chod. Obec si Zmluvou o výpožičke č. 06/99/2008 zabezpečila užívanie toku do roku 2028.
24120110078	NFP24120110377	Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Divinka	OPZP-PO2-11-1	00321222 - Obec Divinka	969 759,37	Projektový zámer protipovodňových opatrení v obci Divinka (okr. Žilina) je v konformite s relevantnými národnými strategickými dokumentmi, v súlade s prijatými rozvojovými dokumentmi Žilinského samosprávneho kraja, PHSR a UPD obce-viď časť 1 Opisu projektu. Predmetom sú protipovodňové opatrenia na drobných vodných tokoch Colonský potok a Lalinský potok v zastavanom území/ intraviláne obce. Potoky sú v uvažovanej časti bez úprav, celkový stav je nevyhovujúci a je príčinou lokálnych záplav, ohrozovania majetku obce (kultúrny dom, škola, reštaurácia,	Po skončení implementácie projektu bude dlhodobo zabezpečená ochrana zastavaného územia obce, infraštruktúry obce, majetku obce a občanov na úroveň Q100r a celkovo budú zlepšené životné podmienky občanov. Na projekt bude multiplikačným efektom nadväzovať uvažovaný projekt úpravy miestnej komunikácie (tiež za podpory NFP), ktorého spracovanie a implementácia budú možné aj vďaka úspore finančných prostriedkov na odstraňovanie následkov škôd po	Realizácia nových protipovodňových úprav na Colonskom a Lalinskom potoku (prítoky potoka Divina) bude v zastavanom území miestnych častí Divinka a Lalinok. Je rozvrhnutá do 4 aktivít zahŕňajúcich celý cyklus od spracovanie dokumentácie po ukončenie výstavby vrátane stavebného dozoru. Realizačný tím bude zložený z vlastných pracovníkov žiadateľa a externých spolupracovníkov (dodávatelia vybratí na základe VO: monitoring/ manažment projektu, stavebný	Projektu žiadne etapy nepredchádzajú. Korytá Colonského a Lalinského potokov nie sú v zastavanom území/ intraviláne obce upravené proti povodniam. Stav je nevyhovujúci, dochádza k podomieľaniu svahov a zvýšená erózna činnosť je riziková najmä počas povodňových stavov, ide o vysoké povodňové ohrozenie zastavaného územia obce/ intravilánu. Prietok takýmito korytami ohrozuje pri povodňových stavoch existujúcu zástavbu s priľahlými pozemkami a spôsobuje	Projekt zabezpečí žiadanú ochranu územia a v dlhodobom horizonte nebudú potrebné ďalšie investície do protipovodňovej ochrany obce. Po skončení realizácie aktivít projektu, po kolaudácii a zaradení predmetu projektu do majetku obce bude jeho prevádzka z finančného hľadiska zabezpečená z prostriedkov obce, ktorých tvorba je dostatočná pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu. Z dôvodu trvalej udržateľnosti výsledku projektu bude obec zabezpečovať

						futbalové ihrisko) a občanov (záhrady, rodinné domy, bytové domy) už pri povodňových prietokoch Q20r. Eróznou činnosťou spôsobujú nestabilitu svahov aj v blízkosti miestnej komunikácie. Projektom uvažovaný rozsah úprav je 1,084km na Colonskom potoku a 0,122km na Lalinskom potoku tak, aby bol naplnený cieľ preventívnych opatrení na cieľovú skupinu obyvateľov obce, ochrany majetku obce a občanov. Projekt nevyvolá trvalé negatívne vplyvy, tieto sú možné iba dočasne počas realizácie stavby, mimoriadne situácie budú minimalizované preventívnymi opatreniami.	prívalových dažďoch. Projektom navrhované merateľné ukazovatele sú reálne dosiahnuteľné, predovšetkým vychádzajú zo skúseností žiadateľa a víťazného dodávateľa projektovej dokumentácie. Na potrebu realizácie poukazuje ukazovateľ dopadu- počet osôb ochránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu: 327 občanov= 33,3% obyvateľov obce. Realizácia projektu priamo pracovné miesta u žiadateľa nevytvorí, efekt tvorby môže nastať u dodávateľa stavby. Údržba výsledku projektu bude realizovaná súčasnými pracovníkmi, resp. pracovníkmi na aktivačných prácach. Správcom vodného toku sú Lesy SR, š.p., projekt sa bude realizovať na základe platnej zmluvy.Projekt nevygeneruje žiadne príjmy.	dozor, pracovník VO, dodávateľa stavebných práv) v závislosti na potrebnej odbornosti. Trvanie projektu je 40 mesiacov, pričom aktivity č.3 Realizácia stavebných prác a č.4:stavebný dozor sú rozvrhnuté na 24 mesiacov. Realizácia stavby je plánovaná od 11/2012 dodávateľom vybratým vo VO. Stavba je technicky rozvrhnutá do 6 stavebných objektov: SO01: Protipovodňová ochrana Colonského potoka (rkm 0,000-0,360); SO02: dtto (rkm 0,360-0,760); SO03: dtto (rkm 0,760- 1,084); SO04: Protipovodňová ochrana Lalinského potoka, rkm 0,000 – rkm 0,122; SO 05: Zábradlia a zvodidlá; SO 06 Pásy, stupne, schody. Riešenie je totožné so súčasným vedením tokov,nespôsobí záber krajinného priestoru, dočasný záber pôdy na skládku je možný na parcelách obce.	nestabilitu svahov- najmä v blízkosti miestnej komunikácie a súkromných pozemkov. Potreba regulácie na prietok Q100r vychádza z vysokého výskytu povodňových prietokov Q20-50r počas posledných rokov. Máme skúsenosti s implementáciu projektov financovaných zo zdrojov EU a ŠR. Realizácia zámeru zníži povodňové riziko na povodňami ohrozovanom území, predíde sa záplavám a zmiernia sa nepriaznivé následky povodní. Výsledok projektu nebude prevádzkovaný inou osobou. Hospodárenie obce neumožňuje financovanie takejto investície vlastnými zdrojmi, ale máme potrebné zdroje na spolufinancovanie oprávnených a všetkých neoprávnených výdavkov projektu. Projekt vytvorí podmienky pre rozvoj obce, bytovú výstavbu a rozvoj občianskej infraštruktúry.	priebežné čistenie korýt obidvoch potokov aj po ukončení zmluvy o výpožičke s Lesmi SR, š.p. tak, Odoslaná: 18.01.2012 5 / 10 aby bol naplnený strategický cieľ projektu. Na cieľovom území bude mať realizácia projektu prieznivý dopad na cieľovú skupinu obyvateľov a aj širšieho územia z hľadiska ochrany územia pred zaplavením vodou z vodných tokov. Vybudovanie objektov projektu protipovodňovej ochrany nebude mať negatívny vplyv na existujúcu technickú infraštruktúru v území, práve naopak: z hľadiska prevencie a ochrany územia prinesie navrhované riešenie zníženie rizika poškodenia technických prvkov infraštruktúry.
24120110079	NFP24120110349	Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Malý Lipník	OPZP-PO2-11-1	00330043 - Malý Lipník	467 425,08	V obci Malý Lipník (okr. Stará Ľubovňa) žije 459 obyvateľov. Obec je vidieckym sídlom poľnohospodárskeho charakteru a okolitý región patrí medzi ekonomicky menej rozvinuté časti SR. Priemerná nadmorská výška Malého Lipníka je 440 m n. m. Intravilánom obce preteká potok Lipník. Potok prechádza pozdĺž celej obce súbežne s komunikáciou III. triedy a vlieva sa do rieky Poprad. Táto regionálna komunikácia je zároveň jedinou prístupovou cesta pre cca 3 000 obyvateľov žijúcich pozdĺž rieky Poprad. Počas dlhodobejších, prípadne prívalových zrážok, sa potok Lipník pravidelne vybrežuje a voda vylievajúca sa z koryta potoka spôsobuje škody značného rozsahu na majetku obce, jej obyvateľov a na obecných komunikáciách (od r. 1996 vo výške viac ako 200 tisíc EUR). Len od roku 2000 bol v obci päťkrát vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity (r. 2001, 2004, 2008, 2010, 2011). Je preto nevyhnutná urgentná úprava koryta potoka a spevnenie jeho brehov. Chránené krajinné a ekologické prvky sa v dotknutom území sa nenachádzajú.	V dôsledku realizácie projektu sa výrazne zvýši protipovodňová ochrana v obci Malý Lipník. Výsledkom bude upravené koryto potoka Lipník s pevnými brehmi, čo zabráni ďalšiemu vybrežovaniu počas väčšieho množstva dažďových zrážok. Úprava bude zrealizovaná na riečnom kilometri 2,510 – 2,861. Upravované bude koryto Lipníka pretekajúce juhozápadnou časťou obce. Projekt prinesie pre danú oblasť významné environmentálne a ekonomické prínosy. Predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín budú naplňané hlavne prostredníctvom týchto výsledkových a dopadových ukazovateľov: 1 opatrenie zamerané na ochranu pred povodňami, 1 novovytvorené pracovné miesto pre znevýhodnené skupiny, čo bude mať za následok zvýšenie zamestnanosti znevýhodnen. skupín o 1 %, 459 osôb chránených pred povodňami, plocha územia chráneného pred povodňami 0,032 km2 a 1 novovytvorené pracovné miesto v dôsledku realizácie projektu. Z ekonomického hľadiska projekt zníži riziko povodní v tejto oblasti na minimum, čím sa výrazne zníži škody na majetku a taktiež sa zníži riziko príp. strát na ľudských životoch. Hlavný prínos projektu je teda zlepšenie protipovodňovej ochrany v obci Malý Lipník.	Projekt rieši úpravu vodného toku Lipník v obci Malý Lipník, na parcelách E489/1 a E 489/2 a C 732. Projekt zahŕňa nasledujúcu aktivitu: • Aktivita 1: Úprava potoka Lipník. Za technické zabezpečenie projektu bude zodpovedný dodávateľ stavby, ktorý bol vybraný na základe verejného obstarávania. Bude postupovať v zmysle vydaného stavebného povolenia č. 2011/00480 - 005 - Sp vydaného OÚŽP v Starej Ľubovni. Za riadenie projektu bude zodpovedný projektový tím, ktorý bude dbať na celkovú realizáciu projektu. Obec súčasne bude na riadení projektu spolupracovať s externou poradenskou firmou so skúsenosťami s implementáciou projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ. Finančná kontrola bude vykonávaná interne, vlastnými zamestnancami obce. Projekt bude spropagovaný najmä na internetovej stránke obce, prostredníctvom informačných letákov, regionálnych novín ako aj na informačných tabuliach v teréne (v súlade s požiadavkami kladenými na publicitu). Projekt bude realizovaný od septembra 2012 do augusta 2013.	V súčasnosti obec Malý Lipník nedisponuje dostatočnou protipovodňovou ochranou, ktorá by ju dokázala ochrániť pred povodňami. Neupravená časť toku Lipník nedokáže odviesť veľké vody a pravidelne sa vybrežuje. Voda zaplavuje domy, pivnice, podmýva miestne komunikácie a znemožňuje pohyb na nich. V poslednom období sa záplavy objavujú takmer každý rok. Aj v priebehu roku 2011 došlo k veľkým záplavám a s tým spojeným zosuvom pôdy. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie viacerých environmentálnych ukazovateľov a tiež eliminácia materiálnych strát, ktoré si každoročné povodne v obci vyžiadajú. Našťastie doteraz nedošlo k stratám na životoch a škody sa týkali len majetku obce a jej obyvateľov. Projekt má výrazne pozitívny vplyv na všetkých obyvateľov obce, t.j. 459 osôb. Technické riešenie bolo navrhnuté s cieľom čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najúspornejšie vyriešiť urgentný problém s protipovodňovou ochranou v obci. Projektové riadenie zabezpečí starosta obce, jej zamestnanci a externá poradenská firma. Táto firma bude zabezpečovať komunikáciu s riadiacim orgánom, prípravu monitorovacích správ, spracovanie účtovných dokladov, spracovanie žiadostí o platbu a i.	Projekt je trvalo udržateľný. Prevádzkovateľom zrekonštruovanej infraštruktúry bude obec Malý Lipník. Po realizácii aktivít projektu bude obec Malý Lipník disponovať potrebnou protipovodňovou ochranou, čím sa zabezpečí potrebná a nevyhnutná ochrana obyvateľstva a majetku z dlhodobého hľadiska. Súčasne údržba výstupov projektu, t.j. napr. pravidelné prečistenie koryta od nánosov, príp. vysprávky brehov a pod., nie je finančne náročná a prevádzkové náklady sú takmer minimálne v porovnaní s každoročnými škodami (viď priložený výpočet prevádzkových nákladov a informáciu o hospodárení obce). Obec ich bude schopná plne vykrývať z rozpočtu obce, pričom obec mala doteraz pozitívne hospodárenie. Obec má skúsenosti s realizáciou projektov investičného i neinvestičného charakteru a tým je trvalá udržateľnosť projektu garantovaná aj po personálnej a manažérskej stránke. Projekt je plne v súlade s PHSR obce Malý Lipník a je jedným z kľúčových projektov garantujúcich trvalú udržateľnosť rozvoja obce. Súčasne je projekt plne v súlade so všetkými národnými i regionálnymi stratégiami v danej oblasti. Obec bude spolufinancovať projekt vo výške 5%, čo je zahrnuté aj v plánovanom rozpočte obce.
24120110080	NFP24120110268	Modra - úprava Stoličného potoka	OPZP-PO2-11-1	36022047 - SVP, š.p.	2 713 337,23	Časť existujúcieho, už skôr upraveného úseku Stoličného potoka, ktorý chceme riešiť rekonštrukciou 771,03 m zatvoreného úseku a 20,93 m otvoreného úseku na vyústení, v priestore ulíc Štúrová a Horná je z pohľadu kapacity nevyhovujúci a po statickej stránke je v havarijnom stave. Konštrukcia je na mnohých miestach v dôsledku dopravného zaťaženia porušená, strop je prelomený až na št. cestu č. II/502 a č. III/0619. V mieste stavby sú okrem cestnej komunikácie chodníky a parkoviská a verejné priestranstvo. Prietočný profil je v súčasnosti nepostačujúci pre odvádzanie prívalových vôd, čoho dôsledkom je časté zatápanie komunikácií a domov v bezprostrednom okolí stavby, v centrálnej mestskej časti Modry. Účelom úpravy toku je protipovodňová ochrana intravilánu centra mesta Modry. Celé územie stavby Stoličného potoka sa nachádza v pamiatkovo chránenom území „Pamiatková zóna Modra". Navyše, trasa navrhovanej rekonštrukcie prechádza na Hornej ulici v tesnej blízkosti kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod č. 487/1 - kaštieľ štvorkrídlového pôdorysu z konca 16. storočia, renesančný sloh.	Realizáciou projektu sa zabezpečí protipovodňová ochrana 0,15 km2 plochy územia a 1253 obyvateľov intravilánu mesta Modra. Po ukončení realizácie projektu bude prietočné množstvo zakryteho koryta Stoličného potoka v priestore historického jadra Modry zvýšené z Q2O = 5,4 m3/s na Q100 = 12,00 m3/s, čo na základe údajov SHMÚ zodpovedá návrhovému prietoku Q100 = 7,50 m3/s v triede presnosti IV, teda s toleranciou (+) alebo (-) 60 % prietočného množstva. Uvedenou rekonštrukciou bude historické jadro Modry bezpečne ochránené pred častým zatápaním komunikácií a domov a zníži sa riziko úplného preborenia nepretržite využívanej komunikácie s možnými, tragickými dôsledkami.	Stavba pozostáva z objektov SO 01 až SO 10, ktoré budú realizované prevažne v trase toku. Pozostávajú z: odstránenia asfaltového krytu a spätnej úpravy terénu, nevyhnutných preložiek sietí, riešenia zakrytej časti potoka a jeho výtokovej časti, realizácie drenáži, provizórnych premostení a sadových úprav. Koryto je navrhnuté ako monolitická železobetónová konštrukcia polorámového profilu, prekrytá betónovými prefabrikátmi. Riešená časť otvoreného koryta bude železobetónová, monolytická. Výber zhotoviteľa zabezpečia zamestnanci SVP, š. p. v súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. - Ing. A. Prefertusová. Výkon stavebných prác podľa PD a stavebného povolenia a zodpovednosť za BOZP - stavbyvedúci zhotoviteľa. Priame riadenie a kontrola postupu stavebných prác (vecná a finančná/číselná kontrola) zabezpečia zamestnanci SVP, š. p., OZ Bratislava. Stavebný dozor – zamestnanec SVP, š.p., OZ Bratislava. Kontaktná osoba RNDr. R. Kadnár - SVP, š.p, OZ BA. Prevádzka stavby po realizácii – SVP, š.p. OZ Bratislava, správa vnútorných vôd Šamorín. Zamestnanci SVP, š.p., OZBA zabezpečia kolaudáciu diela po jeho dohotovení.	Po zrealizovaní rekonštrukcie Stoličného potoka bude historické jadro Modry chránené pred zatápaním komunikácii a domov pri Q100 a zamedzí sa riziku preborenia nepretržite využívanej komunikácie s možnými, tragickými dôsledkami. Realizáciou projektu bude poverený víťaz verejného obstarávania zhotoviteľa. Prevádzkovať objekt bude žiadateľ o NFP - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ktorý je dlhodobo správcom vodných tokov na Slovensku. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a o vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme - hlavne protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok. SVP, š. p. má celoštátnu pôsobnosť so štyrmi odštepnými závodmi, zriadenými na báze prírodzených povodí. Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. Celková plocha povodí je 49 015 km2. Z uvedených faktov vyplýva jednoznačná spôsobilosť žiadateľa o NFP na riadenie realizácie projektu. SVP, š. p. disponuje len minimom finančných prostriedkov pre realizáciu uvedenej stavby.	Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78, platby za užívanie vôd, Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd). - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení do majetku vykonávaná Správou vnútorných vôd Šamorín, ako územnosprávnej jednotky SVP, š.p., OZ Bratislava. Prevádzka objektu bude zahŕňať kontrolnú činnosť zamestnancov, starostlivosť o prietočný profil a kontrolné vstupy, ošetrovanie kovových konštrukcií. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto žiadosti o NFP.
24120110081	NFP24120110242	Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec Kolbovce	OPZP-PO2-11-1	00330558 - Obec Kolbovce	2 498 481,00	Kolbovce ležia v strednej časti Ondavskej vrchoviny, v doline východného prítoku Ondavy, v nadmorskej výške 220 m. Intravilánom obce zároveň pretek. Bezmenný potok. V súčasnosti je koryto potoka v riešenom .seku pokryté nánosmi. Brehy s. poškodené výmoľmi. Tento potok sa takmer pravidelne po silnejších dažďoch vylieva zo svojho koryta a bezprostredne ohrozuje obyvateľov obce, ich majetok, obydlia a .rodu. Povodne tak výrazne zhoršujú životné podmienky miestnych obyvateľov, majú nepriaznivé vplyv na bezpečnosť a ochranu majetku miestnych ľudí. Výstavba opevnenia brehov potoka, ako i oprava dna koryta je preto v súčasnosti hlavnou prioritou predstaviteľov obce Kolbovce ako i jej obyvateľov. Túto skutočnosť je zároveň umocnení neustále sa zhoršujúcou situáciou v súvislosti s povodňami, nielen vo východnej	Zrealizovaným predkladaného projektu sa rýchlo a bezprostredne zlepší. kvalita života všetk.ch obyvateľov obce a jej návštevníkov. Najväčší prínos projekt predstavuje pre obyvateľov žijúcich v okolí. potoka. Úprava brehov a úprava koryta potoka prinesie nasledovné pozitívne prínosy: - zlepší sa prietočnosť koryta, čím sa zabráni vylievaniu vody z potoka pri návalových a dlhotrvajúcich intenzívnych dažďoch, - eliminuje sa zaplavovanie samotnej obce, jej okolia a zlepší sa ochrana majetku a zdravia občanov, - znížia sa finančné náklady občanov a obce na odstraňovanie škôd spôsobené povodňami a zároveň sa	Uvedený projekt bude zhotovený dodávateľom, ktorý bude určený výberom podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (vrátane platných noviel). Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov : Úprava vodného toku s názvom Brusnička (historický názov: Čertiež) a jeho bezmenného prítoku so správcovským názvom Kolbovský potok. Vegetačné úpravy v mieste realizácie projektu Úprava vodného toku pozostáva z 3 úsekov. Začiatok úpravy prvého úseku v km 6,034 bude začínať na hranici intravilánu obce vo smere Kolbovce – Brusnica. Bude naväzovať na existujúcu upravenú časť	Predkladaný projekt rieši záujmy občanov Obce Kolbovce. Projekt bude realizovaný stavebnou firmou vybratou na základe verejného obstarávania. Obec vykonáva viaceré investičné aktivity podobnej náročnosti a tým získala spolu so zamestnancami Obecného úradu skúsenosti a odborné znalosti. Riadenie projektu bude cez externý manažment, ktorý bude vybratý na základe verejného obstarávania. Za hlavné indikátory úspešnosti projektu považujeme: -zaregistrovanie žiadosti - dodržanie zákona o verejnom obstarávaní -zabezpečenie odborného stavebného dozoru	Udržateľnosť projektu je deklarovaná finančnými prostriedkami obce, ktoré budú každoročne vyčlenené na údržbu zrealizovaného projektu. Prevádzkovanie hotového diela bude spočívať v jeho čo najkvalitnejšej údržbe, ktorá bude spočívať v nasledovných činnostiach: - kosenie brehov a úprava brehových porastov 3 x ročne vykonávané pracovníkmi drobných obecných služieb - obec tiež zabezpečí čistenie dna koryta potoka od naplavenej zeminy a ďalších usadených častic a predmetov. Realizácia projektu bude mať priamy vplyv na zlepšenie kvality obyvateľov obce ohrozovaných prívalovými

						časti Slovenskej republiky. Aj napriek niekoľkoročnej potrebe výstavby protipovodňového opatrenia obec doposiaľ nenašla dostatok vlastných finančných zdrojov na zrealizovanie predmetnej investície. Tento fakt je spôsobený nízkymi rozpočtovými príjmami a vysokou investičnou náročnosťou predmetnej výstavby.	znížia finančné náklady miestnej samosprávy na opravu potoka a provizórne protipovodňové opatrenia v krízových situáciách.	Bezmenného potoka. V mieste km 6,100 prvého úseku sa do bezmenného potoka vlieva prítok smerujúci z obce Jakušovce. V tomto mieste začína úprava druhého úseku, ktorý končí 50m od miesta ústia do Bezmenného potoka v km 0,050. Tretí úsek v km 6,693 bude naväzovať na koniec existujúcej upravenej časti. Koniec úpravy tretieho úseku v km 6,796 bude na hranici intravilánu obce Kolbovce. Stavebné práce sa budú vykonávať pod odborným stavebným dozorom a po ukončení stavebných prác sa vykoná kolaudácia stavby. Po ukončení projektu bude za kvalitu prác zodpovedať zhotoviteľ podľa záruky zakotvenej v zmluve o dielo. Prevádzku projektu po jeho realizácii bude zabezpečovať obec minimálne päť rokov od ukončenia výstavby.	- monitorovanie aktivít realizácie projektu - dodržanie stanovených termínov realizácie -dodržiavanie finančného rozpočtu realizácie -priebežné informovanie verejnosti o postupových krokoch a pokrokoch Po ukončení stavebných prác bude vykonaná kolaudácia stavby.	dažďami. Zároveň bude mať priaznivý vplyv na okolité životné prostredie.
24120110082	NFP24120110366	Kružlov- protipovodňové opatrenia v intraviláne obce	OPZP-PO2-11-1	36022047 - SVP, š.p.	2 714 469,79	Obec Kružlov sa nachádza v okrese Bardejov, ktoré leží v Nízkych Beskydách, v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina. Dotknuté územie má pomerne jednotvárnu geologickú stavbu s typickým flyšovým reliéfom. Potok Slatvinec pretekú intravilánom obce Kružlov, na konci úpravy zasahuje do k.ú. Krivé a je pravostranným prítokom vodného toku Topľa. Od začiatku úpravy v dĺžke cca 200 m súbežne s potokom prechádzajú po oboch stranách potoka mieste asfaltové cesty. Ďalej pokračujú po oboch stranách potoka súkromné záhrady, pričom v polovici upravovanej trasy križujú potok dva cestné mosty. Potok má charakter neupraveného vodného toku. Koryto potoka má nepravidelný lichobežníkový priečny profil šírky cca 6,0 – 13,0 m v dne. Po povodniach sú však svahy koryta značne poškodené, pomiestne veľmi nízke. V dne koryta potoka sa nachádzajú nánosy. V mieste plánovanej úpravy tok ohrozuje pri povodňových prietokoch jestvujúcu zástavbu s príľahlými pozemkami a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov.	Po ukončení realizácie projektu bude zabezpečená ochrana intravilánu a extravilánu obce čiastočnou úpravou trasy, zmiernením pozdĺžneho sklonu prahmi a v opevnením svahov priečneho profilu koryta. V celom úseku úpravy je navrhnutých spolu 21 oblúkov. Dĺžka trasy úpravy je 2 208,0 m s navrhnutým lichobežníkovým tvarom priečneho profilu so sklonom svahov 1:1,5 a šírkou v dne 10,0 m. Svahy koryta budú opevnené oživenou rovnaninou z lomového kameňa s urovnaním líca. V úseku km 0,116 – 1,698 je navrhnuté opevnenie svahov kamennou dlažbou na cementovú maltu so zaliatím škár cementovou maltou. Na opevnenie bude použitý kameň I. triedy. Brehové opevnenie sa oprie o betónovú prefabrikovanú pätku TBM 45-135 v päte svahu. Opevnenie celého svahu zvýši jeho stabilitu, predovšetkým v čase zvýšených vodných stavov. Na násypy za opevnením svahov sa použije materiál vyťažený z toku, ktorý sa zhutní a zatrávni.	Projekt pozostáva z jedného stavebného objektu bez prevádzkových súborov. Riadenie a kontrola projektu Výkon stavebných prác podľa PD a stavebného povolenia a zodpovednosť za BOZP – je v kompetencii stavbyvedúceho vybranej dodávateľskej firmy. Priame riadenie a kontrolu projektu (vecná a číselná kontrola) - zamestnanci OZ Košice SVP, š.p. Kontrola stavby - zabezpečovaná stavebným dozorom zo zamestnancov SVP, š.p. OZ Košice fyzickou kontrolou realizácie na základe kvantifikovaných položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre stavebné povolenie. Kontaktná osoba projektu z OZ Košice – Ing.Peter Bréda – implementácia činností projektu a kontrola číselnej správnosti dokladov. Interná finančná kontrola Finančné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie zabezpečuje – Odbor hospodárskej politiky PR SVP,š.p. Účtovné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie zabezpečuje – Odbor informačného systému a ekonomických analýz PR SVP,š.p. Kontrola ekonomickej implementácie projektu vecne príslušný vedúci odborov ekonomického úseku resp. Ekonomický riaditeľ SVP,š.p.	Potok Slatvinec má v riešenej časti charakter neupraveného vodného toku, po povodniach sú svahy koryta značne poškodené, koryto je pomiestne veľmi plytké. V dne koryta potoka sa nachádzajú nánosy a tým sa zvyšuje riziko ohrozenia obce vyliatím vody z plytkého koryta toku. Potreba realizácie projektu vznikla na základe skutočnosti, že v danom území dochádza každoročne k povodňovým škodám. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch... - výkon činností stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: - verejné obstarávanie podľa Zákona č.25/2006 Z.z. – Ing.O.Hrabovský (odborná spôsobilosť vo VO) -stavebný dozor podľa zákona NR SR č.136/1995 Z.z.– predmetné činnosti zabezpečí Ing.Peter Bréda (odborná spôsobilosť).Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečovať dodávateľsky na základe VO	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia Bodrogu Trebišov ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Košice. Popis prevádzky tvorí obsah prílohy č.2 tejto žiadosti o NFP.
24120110083	NFP24120110295	Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec Korunková	OPZP-PO2-11-1	00330574 - Obec Korunková	2 404 157,65	Obec Korunková leží v Ondavskej vrchovine, v hornej časti doliny východného toku Ondavy, v nadmorskej výške okolo 275 m. Veľkosť katastra je 1121 ha. Obec a jej okolie je vhodná pre turistiku a agroturistiku. Obcou taktiež pretekú Korunkovský potok. V súčasnosti je koryto potoka v riešenom úseku pokryté nánosmi. Brehy sú poškodené výmoľmi. Tento potok sa takmer pravidelne po silnejších dažďoch vylieva zo svojho koryta a bezprostredne ohrozuje obyvateľov obce, ich majetok, obydlia. Najhoršia situácia je v auguste. Za posledné roky došlo k 6 väčším povodniam. Povodne tak výrazne zhoršujú životné podmienky miestnych obyvateľov, majú nepriaznivé vplyv na bezpečnosť a ochranu majetku miestnych ľudí. Výstavba opevnenia brehov potokov, ako i oprava dna koryt je preto v súčasnosti hlavnou prioritou predstaviteľov obce Korunková ako i jej obyvateľov. Túto skutočnosť je zároveň umocnená neustále sa zhoršujúcou situáciou v súvislosti s povodňami, nielen vo východnej časti Slovenskej republiky. Aj napriek niekoľkoročnej potrebe výstavby protipovodňového opatrenia obec doposiaľ nenašla dostatok vlastných finančných zdrojov na zrealizovanie celej investície.	Zrealizovaným predkladaného projektu sa rýchlo a bezprostredne zlepší kvalita života všetkých obyvateľov obce Korunková a jej návštevníkov. Najväčší prínos projekt predstavuje pre obyvateľov žijúcich v okolí potokov. Úprava brehov a úprava koryta potoka prinesie nasledovné pozitívne prínosy: - zlepší sa prietočnosť koryta, čím sa zabráni vylievaniu vody z potoka pri návalových a dlhotrvajúcich intenzívnych dažďoch, - úprava vodného potoka v dĺžke 765 m, na celkovej ploche 3162,89m2, - zvýšenie počtu obyvateľov chránených pred povodňami, celkovo 82 - eliminuje sa zaplavovanie samotnej obce, jej okolia a zlepší sa ochrana majetku a zdravia občanov, - zníži sa finančné náklady občanov a obce na odstraňovanie škôd spôsobené povodňami a zároveň sa zníži finančné náklady miestnej samosprávy na opravu potoka a provizórne protipovodňové opatrenia v krízových situáciách.	Uvedený projekt bude zhotovený dodávateľom, ktorý bude určený výberom podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (vrátane noviel). Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov : SO 01 – Korunkovský potok rkm 0,850-1,595 dĺžka 745 m Prítok rkm 0,000-0,020 dĺžka 20 m Úprava vodného toku bude vedená existujúcim korytom. Stavebný úsek SO01 km 0,000-0,745 začína od hranice intravilánu obce Korunková rkm 0,850 vo smere do obce a zo smeru Kolbovce. V rkm 1,595 končí úprava potoka stužujúcim prahom v dne koryta. V rkm 0,912, za mostnou konštrukciou cez miestnu komunikáciu bude opevnenie prítoku z východnej strany v celkovej dĺžke 20m. Koniec úpravy úseku prítoku, cez stužujúci prah v dne koryta, plynule naväzuje na povodie koryto prítoku do Korunkovského potoka. Všetky stavebné práce sa budú vykonávať pod odborným stavebným dozorom a po ukončení stavebných prác sa vykoná kolaudácia stavby. Po ukončení projektu bude za kvalitu prác zodpovedať zhotoviteľ podľa záruky zakotvenej v zmluve o dielo. Prevádzku projektu po jeho realizácii bude zabezpečovať obec minimálne päť rokov od ukončenia výstavby.	Predkladaný projekt rieši záujmy občanov Obce Korunková. Projekt bude realizovaný stavebnou firmou vybratou na základe verejného obstarávania. Obec vykonáva viaceré investičné aktivity podobnej náročnosti a tým získala spolu so zamestnancami Obecného úradu skúsenosti a odborné znalosti. Riadenie projektu bude cez odbornú firmu, ktorá bola vybratá na základe verejného obstarávania. Za hlavné indikátory úspešnosti projektu považujeme: - zaregistrovanie žiadosti - dodržanie zákona o verejnom obstarávaní - zabezpečenie odborného stavebného dozoru - monitorovanie aktivít realizácie projektu - dodržanie stanovených termínov realizácie -dodržiavanie finančného rozpočtu realizácie -priebežné informovanie verejnosti o postupových krokoch a pokrokoch Po ukončení stavebných prác bude vykonaná kolaudácia stavby. Projekt je taktiež svojimi cieľmi a zameraním v súlade so základnými dokumentmi a legislatívou ako napr: • Akčný plán trvaloudržateľného rozvoja v SR 2005 - 2010 • Program protipovodňovej ochrany do roku 2010 • Operačný program Životné prostredie	Udržateľnosť projektu je deklarovaná finančnými prostriedkami obce, ktoré budú každoročne vyčlenené na údržbu zrealizovaného projektu. Prevádzkovanie hotového diela bude spočívať v jeho čo najkvalitnejšej údržbe, ktorá bude spočívať v nasledovných činnostiach: - kosenie brehov a úprava brehových porastov 3 x ročne vykonávané pracovníkmi drobných obecných služieb - obec tiež zabezpečí čistenie dna koryta potoka od naplavenej zeminy a ďalších usadených častíc a predmetov. Realizácia projektu bude mať priamy vplyv na zlepšenie kvality obyvateľov obce ohrozovaných prívalovými dažďami. Zároveň bude mať priaznivý vplyv na okolité životné prostredie. Detailná kalkulácia ekonomickej udržateľnosti projektu je v prílohe finančná analýza, ktorá taktiež preukazuje finančnú udržateľnosť prevádzky v budúcnosti. Obec bude taktiež pokračovať v snahe získavať nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov, prípadne iných grantových schém a pokračovať v projekte v širšom rozsahu, resp. napojiť ho na iné súvisiace projekty.
24120110084	NFP24120110290	Chlmec – Úprava Chlmeckého potoka	OPZP-PO2-11-1	00323047 - Obec Chlmec	430 730,11	Obec Chlmec sa rozprestiera na veľkosti 791 ha a patrí do administratívneho celku okres Humenné. Nachádza sa v blízkosti sútoku riek Laborec a Cirocha v nadmorskej výške len 210 m n. m. Obec obklopuje rieka Laborec a karpatské vrchy spolu s 1 076 m vysokou sopkou Vihorlat. V súčasnosti žije v obci 547 obyvateľov. Projekt rieši úpravu Chlmeckého potoka v obci Chlmec formou	Realizácia navrhovanej úpravy zabezpečí bezpečné odvedenie povodňových prietokov v koryte toku, čím eliminuje povodne v zastavanej časti obce. Tým sa predíde škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov . Realizovaním uvedených úprav dôjde k vylepšeniu	Základné etapy projektu: Realizácia projektu je rozdelená do 2 podporných a 1 hlavnej aktivity: Riadenie projektu: pokrýva oblasť administratívneho a finančného riadenia. Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti spojené zo zabezpečením publicity projekt v zmysle pokynov SO/RO. Hlavná aktivita : A1	Realizácia navrhovanej úpravy zabezpečí bezpečné odvedenie povodňových prietokov v koryte toku, čím eliminuje povodne v zastavanej časti obce. Tým sa predíde škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov . Počas rekonštrukcie bude na stavenisko prístup z	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, obce Chlmec ako subjektu miestnej verejnej správy. Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - autonómnym postavením obce pri

						úpravy svahov vodného toku. Počas prívalových dažďov dochádza k vybreženiu vody z koryta potoka a tým k ohrozovaniu majetku obce a občanov. Uvedené skutočnosti vyplývajúce z existujúceho stavebno – technickej stavu regulácie toku a geografickej polohy obce, ako aj narastajúci trend výskytu prívalových dažďov každoročným spôsobom ohrozuje majetok obyvateľstva, obci a ostatných subjektov umiestnených v intraviláne obce. Na základe informácií SHMÚ je trend výskytu prívalových atmosferických dažďov v regióne postupne narastající. Ich hodnota sa ako nadpriemerná posudzuje pri dosahovanom dennom úhrne nad 33 mm. Za posledných 14 rokov bol v obci vyhlásený stupeň pohotovosti celkovo 12 krát.	životného prostredia a ochrane intravilánu obce pred veľkými vodami. Účelom navrhovanej činnosti je úprava Chlmeckého potoka a jeho napojenia na potok, do ktorého sa vlieva v celkovej dĺžke 85,05m. Realizovaním predmetnej stavby sa dosiahne: 1. celkové zlepšenie stavebného stav toku čím dôjde k zvýšeniu ochrany intravilánu obce proti veľkým vodám. 2. eliminácia rizík spojených s opakovaným výskytom škôd na verejnom a súkromnom majetku 3. rekonštrukcia regulácie toku v intraviláne obce o dĺžke 85,05 m 4. zabezpečenie územia protipovodňovou ochranou na ploche 1,7 km2 5. podstatné zvýšenie počtu obyvateľov, ktorí sú chránení pred povodňami v dôsledku uskutočnených opatrení zameraných na ochranu pred povodňami na úroveň 315 osôb. 6.počet protipovodňových opatrení 3 (priepust + 2 ks prehrádzok) Globálnym prínosom projektu je celkové zlepšenie podmienok pre zahájenie procesu trvalo – udržateľného rozvoja obce Chlmec	- Úprava Chlmeckého potoka je rozčlenená v 4 stavebných objektoch SO01 - Chlmecký potok (spodný úsek): Projekt rieši úpravu Chlmeckého potoka a jeho napojenia na potok, do ktorého sa vlieva v celkovej dĺžke 85,05m, SO02 - Úprava miestnej komunikácie: V súvislosti s úpravou potoka je nutná rekonštrukcia jestvujúcej súbežnej súbežnej miestnej obslužnej komunikácie v dĺžke 85,0m kategórie C3-MO 4,25/30. Jedná sa o jednopruhovú obojsmernú spojovaciu komunikáciu, SO03 – Dočasné dopravné značenie: z hľadiska dopravy sa zabezpečuje jednak obojsmerná uzávierka dopravy na komunikácií, súbežnej s upravovaným potokom, resp. na komunikácií pri moste, na ktorú sa uzavretá komunikácia prípája. SO04 – Prehrádzky: Účelom dvoch hrádzok je zamedzeniu zanášania projektovaného priepustu. Navrhovaná konštrukcia telesa hrádzok skonštruovaných naprieč smeru toku vody je z drotokamenných košov, aby plnila záchytnú funkciu splavenín ako aj cediacu funkciu vody. Spôsob vykonávania internej finančnej kontroly je obsiahnutý a garantovaný internými smernicami žiadateľa, externým auditom a činnosťou hlavného kontrolóra. Zabezpečovanie všetkých aktivít projektu bude riešené dodávateľský, prostredníctvom externých subjektov. Ich výber je čiastočne ukončený resp. prebieha a je v plnom súlade s ustanoveniami zákona č.24/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.	miestnych komunikácií. Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu potoka daného vymedzenia, čo sa týka umiestnenia stavby, variantné riešenia neboli vypracované. Projekt sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Materiálno – technické a organizačné podmienky pre implementáciu projektu sú garantované súčasnou úrovňou priestorového a technického vybavenia žiadateľa. Zabezpečovanie jednotlivých aktivít projektu bude riešené dodávateľský prostredníctvom externých subjektov. Žiadateľ za uplynulých 6 rokov úspešne realizoval investičné projekty z oblasti dopravnej infraštruktúry, občianskej vybavenosti a environmentálnych zámerov v celkovom objeme 525 tis. EUR . Keďže samotný projekt negeneruje žiadne potenciálne príjmy, sú hodnoty generujúce výpočet miery vo financovaní zodpovedajúce celkovej výške oprávnených nákladov. Vzhľadom k tomu obec dokáže realizovať predložený zámer len za podmienky získania NFP.	rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, - možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, združenie prostriedkov, sponzorské dary) z hľadiska prevádzkového : - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce (vid prílohu č.2). Vyčíslená výška priemerných ročných nákladov na udržiavanie prevádzkyschopnosti jednotlivých objektov je na pravidelnej úrovni cca 650 EUR, pričom je plne garantovaná prostredníctvom bežného rozpočtu obce, každoročne schválenom obecným zastupiteľstvom. Vzhľadom k tomu, že uvedené činnosti nie sú technický náročne bude vykonávať priamo Obecný úrad prostredníctvom vlastných materiálnych a finančných kapacít. Keďže projekt negeneruje budúce príjmy je „Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky" vypracovaná v zmysle príslušných inštrukcií.
24120110085	NFP24120110271	Ochrana urbanizovaného územia BA na úpätí Malých Karpát, polder na Pieskovom potoku I	OPZP-PO2-11-1	36022047 - SVP, š.p.	456 001,70	Polder je navrhnutý na Pieskovom potoku, ktorý pramení nad mestskou časťou Rača pod vrchom Veľká Baňa. Mestská časť Bratislavy – Rača, ktorá leží v podhorskej oblasti pohoria Malých Karpát je dlhodobo ohrozovaná dôsledkami krátkotrvajúcich zrážok vysokej intenzity, ktorých dôsledky v podobe povodní na Banskom potoku spôsobujú škody a ohrozujú majetok a zdravie obyvateľov tejto mestskej časti Bratislavy. Navrhnutý polder je vodohospodársky objekt, ktorý svojím retenčným (zádržným) priestorom, krátkodobo zachytí časť objemu vrcholu povodňovej vlny, čím ochráni značnú časť Rače pred dôsledkami prívalových dažďov. Funkcia poldra je automatická. Záplavy Rače sú spôsobované tromi možnými príčinami – nedostatočná funkcia záchytných kanálov, odvodňovacích priekop a rigolov, malá kapacita potokov, najmä v zakrytých úsekoch, pričom kapacitu znižujú aj spádové stupne vybudované na nich, ale aj eróznou činnosťou zanesené kanalizačné zberače a toky vo svojich zakrytých, ale aj v odkrytých častiach.	Polder navrhnutý na Pieskovom potoku, ktorý pramení nad mestskou časťou Rača pod vrchom Piesok je vodohospodársky objekt, ktorý svojím retenčným (zádržným) priestorom, krátkodobo zachytí časť objemu vrcholu povodňovej vlny, zníži povodňový prietok v Pieskovom potoku nad Račou z Q100 = 5,4 m3 . s-1 na 0,93 m3 . s-1 a tým sa zabezpečí protipovodňová ochrana 80 ha územia mestskej časti pred povodňovým účinkom Q100 a vylúči sa opakovanie pravidelných povodní po krátkotrvajúcich, výdatných zrážkach. Po uvedení do prevádzky bude stavba prevádzkovaná Správou vnútorných vôd Šamorín, SVP, š.p., OZ Bratislava.	Stavba pozostáva z SO 01 hrádza - je navrhnutá z vodostavebného betónu. Šírka hrádze v korune je 1,5 m, v základovej škáre 3,90 m. Dĺžka hrádze je 36,0 m. SO 02 dočasná preložka potoka, SO 03 preložka potoka, SO 04 preložka potoka, SO 05 preložka cesty, SO 06 preložka vedenia. Výber zhotoviteľa zabezpečia zamestnanci SVP, š.p. v súlade so zák. č. 25/2006 Z.z. - Ing. A. Prefertusová. Výkon stavebných prác podľa PD a stavebného povolenia a zodpovednosť za BOZP - stavbyvedúci zhotoviteľa. Priame riadenie a kontrola postupu stavebných prác (vecná a finančná/číselná kontrola)zabezpečia zamestnanci SVP, š.p., OZ Bratislava. Stavebný dozor - zamestnanec SVP, š.p., OZ Bratislava. Kontaktná osoba RNDr. R. Kadnár - SVP, š.p, OZ BA. Prevádzka stavby po realizácii – SVP, š.p. OZ Bratislava, správa vnútorných vôd Šamorín. Zamestnanci SVP, š.p., OZBA zabezpečia kolaudáciu diela.	Polder navrhnutý na Pieskovom potoku krátkodobo zachytí časť objemu vrcholu povodňovej vlny, zníži povodňový prietok nad Račou a zabezpečí protipovodňovú ochranu obyvateľov a majetku tejto mestskej časti. Realizáciou projektu bude poverený víťaz verejného obstarávania zhotoviteľa. Prevádzkovať objekt bude žiadateľ o NFP - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ktorý je dlhodobo správcom vodných tokov na Slovensku. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a o vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme-hlavne protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok. SVP, š. p. má celoštátnu pôsobnosť so štyrmi odštepnými závodmi,zriadenými na báze prirodzených povodí. Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. Celková plocha povodí je 49 015 km2. Z uvedených faktov vyplýva jednoznačná spôsobilosť žiadateľa o NFP na riadenie realizácie projektu. SVP, š. p. disponuje len minimom finančných prostriedkov pre realizáciu uvedenej stavby.	Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z platieb na základe ustanovenia § 78, platby za užívanie vôd, Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd).- na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení do majetku vykonávaná Správou vnútorných vôd Šamorín, ako územnosprávnej jednotky SVP, š.p., OZ Bratislava. Prevádzka objektu bude zahŕňať kontrolnú činnosť zamestnancov, starostlivosť o prietočný profil a kontrolné vstupy, ošetrovanie kovových konštrukcií. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto žiadosti o NFP.
24120110086	NFP24120110381	Preventívne protipovodňové opatrenia v obci Dúbrava	OPZP-PO2-11-1	00315176 - obec Dúbrava	220 338,79	Obec Dúbrava leží na severe stredného Slovenska na styku dvoch prírodných celkov – Nízkych Tatier a Podtatranskej kotliny, čo sa výrazne odráža vo všetkých prírodných charakteristikách územia. Z hľadiska zrážok a odtokových pomerov lokalita obce, členitý terén a klimatické pomery výrazne vplývajú na vznik povodňových situácií, najmä v období topiaceho sa snehu a prívalových dažďov. Vody z povrchového odtoku sú zemnými priekopami odvádzané cez nestabilné koryto Partizánskeho potoka do toku Dúbravka a odtiaľ do vodnej nádrže Liptovská Mara. Kapacita Partizánskeho potoka je prakticky každoročne pri intenzívnejších dažďoch prekročená, čo vyvoláva pravidelné povodňové stavy. V obci sú často zaplavované miestne komunikácie, suterény a záhrady rodinných domov, pričom ohrozených je pravidelne cca 200 rodinných domov. Akútnym environmentálnym problémom v obci je vysoké riziko zaplavenia existujúcej čistiarne odpadových vôd, čím by v obci vznikol závažný ekologický problém. Súčasná situácia v obci v oblasti protipovodňovej ochrany vyžaduje realizáciu preventívnych opatrení, aby sa minimalizovalo riziko vzniku povodňových stavov a chránil sa majetok obce a obyvateľov v nich žijúcich.	Realizácia projektu predpokladá vykonanie preventívnych protipovodňových opatrení, ktoré minimalizujú riziko vzniku povodňových stavov, čím sa ochráni majetok obce a obyvateľov v nej žijúcich. V neposlednom rade sa zabráni riziku zaplavenia čistiarne odpadových vôd, čím by v obci vznikol závažný ekologický problém. Na odvádzanie prívalových vôd z povrchového odtoku je navrhnutá úprava toku Partizánskeho potoka, ktorou sa zvýši jeho kapacita a vybudovanie stoky so vsakovacím tunelom, ktorá bude odvádzať dažďovú a prívalovú vodu do Partizánskeho potoka. Uvedenými opatreniami sa v obci Dúbrava zvýši ochrana obyvateľov a majetku pred povodňami: - v dôsledku realizácie dôjde k ochráneniu pred povodňami cca 500 obyvateľov obce, čo predstavuje asi 50% obyvateľov, ktorí sú pravidelne ohrozovaní povodňami; - v území so zvýšenou ochranou sa nachádza 150 rodinných domov, čo predstavuje 75% z celkového počtu ohrozených rodinných domov; - zvýši sa ochrana zaplavenia čistiarne odpadových vôd, čím sa výrazne eliminuje riziko vzniku ekologickej havárie na území obce ochránia sa objekty občianskej vybavenosti a základnej	Technická realizácia projektu predpokladá realizáciu technických a biotechnických opatrení za účelom zvýšenia kapacity systému odvodňovacích zariadení slúžiacich na odvádzanie prívalových vôd z povrchového odtoku. Úprava Partizánskeho potoka začína pred výústením do toku Dúbravka v rozsahu 220 m a zriadení priepustu priemer 1000 * 2000 mm v dl. 7 m. Pokračuje sklzom v dĺžke 4 m, zriadení stupňa s vývarom v dl 12 m s kombinovaným opevnením brehov toku lomovým kameňom s vegetačnou úpravou svahu so zatrávnením a vysadením drevín. V časti obce bude spolu s úpravou toku Partizánskeho potoka vybudovaná stoka so vsakovacím systémom v podobe otvoreného kanála (stoka DG) s kompozičným roštom a vsakovacím systémom v dl. 50 m. Prívalová voda bude z tejto časti obce odvádzaná cez existujúcu stoku DA a koryto Partizánskeho potoka do rieky Dúbravka. Technická realizácia aktivít bude zabezpečená dodávateľsky. Administratívna realizácia projektu s cieľom zabezpečiť účinné, hospodárne a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami bude zabezpečená externou poradenskou spoločnosťou so skúsenosťami s riadením projektov financovaných z prostriedkov	Existujúce systémy na odvádzanie vody z povrchového odtoku v obci Dúbrava boli budované v období, keď prívalové dažde neboli také časté a k topeniu snehu dochádzalo postupne. V dôsledku klimatických zmien (náhle a výrazné oteplenie v jarných mesiacoch, ktoré spôsobuje rýchle topenie snehovej pokrývky a tým prívalové povrchové vody) a opakujúcich sa prívalových dažďov, sú každoročne prekračované kapacity existujúcich odvodňovacích systémov v obci, čo spôsobuje pravidelné povodňové stavy. Aby sa predišlo škodám na majetku a tiež možnosti ohrozenia bezpečnosti obyvateľov, bývajúcich nielen v bezprostrednej blízkosti Partizánskeho potoka ale aj celej obce, je nevyhnutné realizovať navrhnuté preventívne opatrenia zabraňujúce vzniku povodňových stavov. Realizácia protipovodňových opatrení je tiež súčasťou rozvojovej stratégie nielen obce Dúbrava, ale aj Žilinského samosprávneho kraja a projekt je v plnom súlade s týmito dokumentmi. Obec Dúbrava ako žiadateľ o NFP má viaceré skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z externých zdrojov, napr. vybudovanie ČOV z prostriedkov PRV, budovanie viacúčelového ihriska z	Udržateľnosť výstupov projektu bude po inštitucionálnej aj finančnej stránke zabezpečená zo strany žiadateľa – obce Dúbrava. Prevádzka výstupov projektu bude spočívať v bežnej údržbe, tak aby bola zabezpečená projektovaná kapacita vybudovaných zariadení. Starostlivosť o vybudované prvky protipovodňovej ochrany bude obec zabezpečovať svojpomocne pomocou vlastných zamestnancov, v prípade potreby realizácie väčších prác vyžadujúcich stavebné technológie bude tieto práce riešiť dodávateľsky. Náklady na prevádzku protipovodňových zariadení bude obec financovať z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.

							infraštruktúry v obci.	štrukturálnych fondov EU.	dotácie Úradu vlády a iné menšie projekty.	
24120110087	NFP24120110330	Vodná stavba Richňavská - rekonštrukcia, zabezpečenie stability a zvýšenie bezpečnosti hrádzového telesa	OPZP-PO2-11-1	36022047 - SVP, š.p.	832 270,42	Navrhovaná rekonštrukcia vodnej stavby sa nachádza v centrálnej časti Štiavnických vrchov, v závere Richňavskej doliny pod sedlom Peciny vedľa štátnej cesty II. triedy č. 254 z Levíc do Banskej Štiavnice v k. ú. obce Štiavnické Bane. Začiatok toku Richňava je pri vyústení z VS Richňavská a končí pri ľavostrannom zaústení do toku Hron. V obci Voznica je v súčasnosti evidovaných 430 a v obci Štiavnické Bane 790 obyvateľov. Počet obyvateľov chránených pred zvýšenými prietokmi po realizácii projektu 354. V dôsledku realizácie projektu sa ochránia nasledovné objekty hospodárskeho a sociálneho významu: 76 rodinných domov, regulačná stanica plynu, miestna komunikácia, rekreačné zariadenie. V dotknutom území projektu sa nenachádzajú žiadne chránené krajinné a ekologické prvky.	Výsledkom projektu je ochrana 175 ha časti intravilánu obce Štiavnické Bane a intravilánu obce Voznica do úrovne návrhového prietoku Q100. Navrhovaná stavba bude zabezpečovať zachytenie povodňovej vlny na úrovni návrhového prietoku Q100=10,46m3/s o objeme 90 000 m3 v retenčnom priestore a neškodné odvedenie redukovaných prietokov dnovými výpustmi počas jarného topenia snehu a intenzívnej zrážkovej činnosti v rámci spádového územia Štiavnických vrchov. Komplexnosť rekonštrukcie vodnej stavby ochráni intravilány obcí pred povodňami, zabezpečí stabilitu a bezpečnosť hrádzového telesa, zvýši kvalitu životných podmienok obyvateľov, predíde sa škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov a vytvorí sa podmienky pre rozvoj obcí. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Projekt je rozdelený na päť stavebných objektov: SO 01 – Rekonštrukcia dnového výpustného systému a odpadového koryta, SO 02 – Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu a odpadového koryta, SO 03 – Rekonštrukcia nádového opevnenia, SO 04 – Úprava koruny hrádze, SO 05 – Preložka NN prípojky. Stavebné práce včítane všeobecných služieb budú realizované dodávateľsky formou verejného obstarávania. Riadenie a kontrola projektu (vecná a číselná kontrola) bude vykonávaná zamestnancami OZ Banská Bystrica, SVP, š. p. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom zo strany zamestnancov OZ BB,SVP š. p. Internú finančnú kontrolu a finančné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať OISaEA PR SVP, š.p. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov resp. ekonomickým riaditeľom PR SVP, š.p. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre SP. Monitoring projektu a prevádzka sa bude vykonávať interne.	Potreba realizácie projektu vznikla z dôvodu obmedzenej možnosti manipulácie s vodou v nádrži bez možnosti merania prietoku z dnových výpustí. Existujúci výpustný systém je v nevyhovujúcom technickom stave. Pri zvýšenej zrážkovej činnosti a najmä pri topení snehu v jarných mesiacoch hrozí riziko neovládateľného odvádzania vody bezpečnostným priepadom a zaplaveniu územia pod VS. SVP, š. p. má podľa Výpisu z OR medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác.... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch...-výkon činnosti stavebného dozoru , a. i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu , na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie OS sú: -VO podľa Zákona 25/2006 Z. z. - Ing. A.Prefertusová - Preukaz odbornej spôsobilosti, - stavebný dozor podľa Zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov-predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Andrej Lipták - Osvedčenie o OS. Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná OS budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe VO.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78"Platby za užívanie vôd" Zákon č. 384/2009 Z.z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatnením vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia stredného Hrona ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP.
24120110088	NFP24120110235	Povodňová ochrana recipientu Vavrincov potok ev. číslo 158 v Spišskom Podhradí	OPZP-PO2-11-1	00329622 - Mesto Spišské Podhradie	425 190,82	Vavrincov potok pramení v Levočskom pohorí a preteká mestom Sp. Podhradie v rkm 0,890 – 0,000, kde sa vlieva do potoka Margecianka. Oba tieto potoky sú neustálou hrozbou záplav v meste. Čiastočné murované úpravy toku v centre mesta sú povodňami narušené a hrozí ich deštrukcia. Vavrincov potok preteká centrom mesta – pamiatkovou zónou, ktorá je súčasťou pamiatkovo chráneného územia v rámci UNESCO. Úsek od ústia potoka do Margecianky v rkm 0,000 až po koniec zastavaného územia v rkm 0,890 je koryto potoka lemované miestnou obslužnou komunikáciou, ktorá je na viacerých miestach podmytá a iba provizórne vyspravená. Koryto v rkm 0,000 po rkm 0,565 je z kamennej dlažby a kamenného muriva po bokoch potoka. Technický stav murív a dlažby je narušený. Podmyté murivá, zanesené korytá sú aktuálnou hrozbou ich deštrukcie a možného zahatania koryta následkom ich pádu. Tento úsek je nutné prečistiť a rekonštruovať stavebné konštrukcie okrajových múrov s čiastočnou výmenou celej murovanej konštrukcie. Úsek rkm 0,565 – 0,890 je porastený neudržiavanými brehovými porastmi, ktoré bránia prietoku vôd v plnom profile koryta. Cieľové skupiny: obyvatelia, návštevníci a turisti mesta a lokalít UNESCO.	Po ukončení realizácie stavby dôjde k sprietočneniu potoka v dôsledku plynulejšieho odvádzania povrchových vôd. Priamym výsledkom realizácie aktivít projektu bude: -prečistenia koryta od rkm 0,000 – 0,565; -opravy kamenného múru a kamennej dlažby a čiastočnej úpravy koryta v rkm 0,565 – 0,890. Prečistenie koryta: Prečistenie koryta v rkm 0,000 – 0,565 v miestach prístupných z miestnej komunikácie a v miestach neprístupných prečistením v koryte s tým, že vstupy do koryta sa zabezpečia zemnými rampami a cestnými panelmi KZD 200 x 300 x 15. Pri opevnení sa ponechá pätka 0,5 x 0,5 m. Opravy pôvodného spevnenia koryta: Čiastočná úprava koryta sa urobí v rkm 0,565 – 0,890 opevnením svahov polovegetačnými tvárnicami IZT 131/10 s pokládkov do betónu na šikmú výšku 1,8 m v sklone svahu 1 : 1 so zabezpečením proti zosuvu betónovou pätkou TBM 19/120. Začiatok a koniec opevnenia pravej strany sa zabezpečí betónovými prahmi v celej šírke lichobežníkového profilu koryta. Koniec úpravy sa zabezpečí betónovým prahom. Potok sa prestane vylievať na pozemky obyvateľov obce, čím dôjde k zamedzeniu poškodzovania ich majetku a odplavovania úrodnej časti pôdy.	Rozdelenie projektu na etapy: 1. Etapa: Príprava a realizácia verejného obstarávania Aktivity: a) VO bolo zrealizované pred podaním žiadosti o NFP na Riadiaci orgán (VO na: vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby, výkon činnosti stavebného dozoru, externý projektový manažment, zhotoviteľ stavebných prác, odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie) b) Podpisy zmlúv s dodávateľmi vybratými na základe VO - uzatvorené pred podaním ŽoNFP. 2. Etapa: Realizácia výstavby Aktivity: v zmysle vyššie uvedených stavebných úprav. Trasa upraveného potoka vedie po celej dĺžke v trase pôvodného koryta. Rozmery navrhovaných prietočných profilov zodpovedajú prevedeniu navrhovaného prietoku Q100, vyhovujú odolnosti a spôsobu prevedenia. Navrhované úpravy budú spĺňať všetky predpoklady kvalitnej funkcie schopnosti protipovodňovej ochrany. 3. Etapa: Riadenie projektu Aktivity: a) odborné a technické riadenie – zabezpečené stavebným dozorom investora, b) projektový manažment – zabezpečený externým subjektom, c) publicita a monitoring – zabezpečené primátorom, d) finančná kontrola – zabezpečená kontrolórom obce a poslancami, e) záverečný audit – zabezpečený auditorom.	D1) Žiadateľ potrebuje získať NFP zo ŠF EÚ. Dôvodom sú vysoké investičné náklady projektu, ktoré nevie financovať vlastnými ani úverovými zdrojmi v plnom rozsahu. Prípadná poskytnutá istina by bola predmetom úročenia, čo by malo negatívny dopad v podobe predraženia nákladov na projekt. Banky v súčasnej napätej situácii v rámci eurozóny veľmi prísne posudzujú povahu každého projektu financovaného úverovými zdrojmi. Znamenalo by to riziko neposkytnutia úverových zdrojov z titulu nepravidelných daňových príjmov, resp. daňových príjmov v obmedzenom režime. Z uvedených dôvodov sa mesto rozhodlo žiadať o poskytnutie NFP, nakoľko je táto alternatíva optimálna. Vhodnosť vybranej alternatívy: zvýši sa ochrana ŽP a zlepšia sa podmienky ochrany pred povodňami v dôsledku zvýšenia kapacity prietočnosti koryta na Q100 ročné vody. Výhody pre cieľové skupiny: - ochrana majetku; - zamedzenie nebezpečenstva ohrozujúceho zdravie obyvateľov mesta. D2) Žiadateľ disponuje skúsenosťami z realizácie projektov, viď. tabuľka č. 4 v Prílohe 1 – Opis projektu. Projektový tím tvorí: koordinátor – primátor, projektový a finančný manažér, stavebný dozor, stavbyvedúci, kontrolóri – poslanci mest. zastupiteľstva.	Starostlivosť o vodný tok Vavrincov potok preberá na seba Mesto Spišské Podhradie, ktoré má vodný tok v dlhodobom nájme. Starostlivosť bude zabezpečovaná nasledovným spôsobom: - trikrát ročne sa zabezpečí kosenie brehov vrátane okolitých priestranstiev; - raz ročne sa zabezpečí čistenie koryta potoka od nánosov štrku. Kosenie brehov, hrádze a okolitých priestranstiev zabezpečí mesto prostredníctvom aktivačných pracovníkov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Detašované pracovisko Levoča. Odhadované výdavky na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu v rámci 1 roka sú nasledovné: - výdavky na mzdy - kosenie brehov vrátane okolitých priestranstiev: 1 500,- EUR - výdavky na čistenie koryta: 2 000,- EUR - výdavky na nákup náradia: 300,- EUR - výdavky na uloženie biologického odpadu: 1 000,- EUR - Celkové výdavky v rámci jedného roka: 4 800,- EUR Celkové odhadované výdavky sú predikované na päťročné obdobie udržateľnosti po realizácii projektu a predstavujú 24.000,- EUR. Žiadateľ kalkuloval so zabezpečením udržateľnosti projektu v minimálne stanovenom časovom období po realizácii projektu v súlade s vyhlásenou výzvou.
24120110089	NFP24120110273	Bardejov - ochrana pred povodňami na rieke Topľa	OPZP-PO2-11-1	36022047 - SVP, š.p.	5 255 738,02	Rieka Topľa bola upravená v predmetnom úseku na prietoky, ktoré už tohto času nie sú aktuálne. Podľa nových hydrologických údajov, ale aj podľa skúseností počas povodní, je terajšia kapacita toku v predmetnom úseku nedostatočná a už pri prietokoch Q20 ročných dochádza k zaplaveniu rodinných domov a okolitých priemyselných a športových zariadení v správe mesta. Existujúce koryto je nestabilné najmä v dne a v päte svahov, kde dochádza k vytváraniu kaverien a iných nebezpečných útvarov ohrozujúcich stabilitu svahov koryta.	Navrhovaná úprava brehov koryta rieky spočíva vo vyvýšení brehovej čiary na takú úroveň, že aj pri prietokoch Q 100 ročnej vody nedôjde k ohrozeniu priľahlých budov a iných nehnuteľností. Koryto rieky bude navrhnuté ako zložitý lichobežník, pričom šírky bermy sa pohybujú od 2,3 m do 16 m. Kyneta rieky bude stabilizovaná opevnením kamennou dlažbou po svahoch a stabilizačnými prahmi v dne kynety. Tieto konštrukčné prvky zabezpečia nemennosť tvaru koryta rieky a tým aj stabilitu brehov z pohľadu výstavby oporných múrikov v trase existujúcej brehovej čiary na oboch stranách koryta rieky. Výstavbou uvedených protipovodňových opatrení vzniknú vyvolané investície, ktoré sú súčasťou stavby. Jedná sa o likvidáciu lávky pre peších, ktorej konštrukcia je v prietokovom profile novonavrhovaného koryta, ďalej ide o preložky inžinierskych sietí, ktorých trasa je toho času v trase navrhovaného oporného múrika. Realizáciou projektu sa ochráni 1 217 obyvateľov a 34,48 ha plochy	Stavba sa zrealizuje dodávateľsky, pričom dodávateľ stavby bude stanovený na základe verejnej súťaže. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre stavebné povolenie. Priame riadenie a kontrolu projektu (vecná a číselná kontrola) budú vykonávať zamestnanci OZ Košice SVP, š.p. Kontrola stavby - zabezpečovanie stavebným dozorom zo zamestnancov SVP, š.p. OZ Košice. Kontaktná osoba projektu z OZ Košice - Ing. Friga Marián – implementácia činností projektu a kontrola číselnej správnosti dokladov. Interná finančná kontrola: finančné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie zabezpečuje Odbor hospodárskej politiky PR SVP,š.p.; účtovné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie zabezpečuje Odbor informačného systému a ekonomických analýz PR SVP, š.p. Kontrola ekonomickej implementácie projektu vecne prísl. vedúci	Potreba realizácie projektu vnikla na základe dlhodobo pozorovaného zaplavovania okolitých obytných priestorov. Realizáciou predmetného projektu dôjde k ochrane nielen majetku občanov a štátu, ale aj k ochrane životného prostredia v predmetnom úseku rieky vyjadrenej pokojným a bezstresovým životom občanov bývajúcich v priestore záplavovej čiary počas povodní. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch - výkon činnosti stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu, na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: - verejné obstarávanie podľa Zákona č.25/2006 Z.z. –	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" podľa Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia Bodrogu Trebišov ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Košice.

							územia intravilánu mesta Bardejov pred povodňovými prietokmi.	odborov ekonomického úseku resp. ekonomický riaditeľ SVP, š.p.	Ing. Hrabovský (odborne spôsobilá osoba vo VO) - stavebný dozor podľa zákona NR SR č.136/1995 Z.z.– predmetné činnosti zabezpečí Ing. Friga Marián (odborne spôsobilá osoba). Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná odb. spôsobilosť, budú v rámci projektu zabezpečené dodávateľsky na základe VO.	Popis prevádzky tvorí obsah prílohy č.2 tejto žiadosti o NFP.
24120110090	NFP24120110321	Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – Obec Rakovčík	OPZP-PO2-11-1	00330922 - Obec Rakovčík	1 011 668,58	Obec Rakovčík sa nachádza v severnej časti východného Slovenska, približne sedem kilometrov južne od okresného mesta Svidník, na hornom toku rieky Ondava. Katastrálne sa územie obce rozprestiera na výmere 467 ha. Z toho 189 ha predstavuje poľnohospodárska pôda a 256 ha pasienky a lesná pôda. Intravilánom obce preteká Studený potok, ktorý je pravostranným prítokom potoka Hrabovčík. Obcou taktiež preteká Bezmenný potok. V súčasnosti sú korytá oboch potokov v riešenom úseku pokryté nánosmi. Brehy sú poškodené výmoľmi. Oba potoky sa takmer pravidelne po silnejších dažďoch vylievajú zo svojho koryta a bezprostredne ohrozujú obyvateľov obce, ich majetok, obydlia. Najhoršia situácia je v auguste. Za posledné 4 roky došlo k 6 väčším povodniam. Povodne tak výrazne zhoršujú životné podmienky miestnych obyvateľov, majú nepriaznivé vplyv na bezpečnosť a ochranu majetku miestnych ľudí. Výstavba opevnenia brehov potokov, ako i oprava dna korýt je preto v súčasnosti hlavnou prioritou predstaviteľov obce Rakovčík ako i jej obyvateľov. Túto skutočnosť je zároveň umocnení neustále sa zhoršujúcou situáciou v súvislosti s povodňami, nielen vo východnej časti Slovenskej republiky. Aj napriek niekoľkoročnej potrebe výstavby protipovodňového opatrenia obec doposiaľ nenašla dostatok vlastných finančných zdrojov na zrealizovanie celej investície. Tento fakt je spôsobený nízkymi rozpočtovými príjmami a vysokou investičnou náročnosťou predmetnej výstavby.	Zrealizovaným predkladaného projektu sa rýchlo a bezprostredne zlepší kvalita života všetkých obyvateľov obce a jej návštevníkov. Najväčší prínos projekt predstavuje pre obyvateľov žijúcich v okolí potokov. Úprava brehov a úprava koryta potoka prinesie nasledovné pozitívne prínosy: - úprava vodného potoka v dĺžke 602 m, - zlepší sa prietočnosť koryta, čím sa zabráni vylievaniu vody z potoka pri návalových a dlhotrvajúcich intenzívnych dažďoch, - zvýšenie počtu obyvateľov chránených pred povodňami, celkovo 175 - eliminuje sa zaplavovanie samotnej obce, jej okolia a zlepší sa ochrana majetku a zdravia občanov, - zníži sa finančné náklady občanov a obce na odstraňovanie škôd spôsobené povodňami a zároveň sa zníži finančné náklady miestnej samosprávy na opravu potoka a provizórne protipovodňové opatrenia v krízových situáciách.	Uvedený projekt bude zhotovený dodávateľom, ktorý bude určený výberom podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (vrátane noviel). Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov : Úprava vodného toku Sadové úpravy v mieste realizácie projektu. Rozsah úpravy vodných tokov – jednotlivé úseky boli navrhnuté na základe osobnej obhliadky miesta stavby a požiadaviek obce Rakovčík. Úprava Bezmenného potoka – regulácia vo svojom riešení zachováva vo veľkej miere tvar pôvodného koryta v šírkovom a hĺbkovom usporiadaní. Úprava potoka pozostáva z rekonštrukcie existujúceho starého opevnenia brehov v úseku od rkm 0,132 po 0,374 a ďalej pokračuje novovybudované opevnenie po rkm. 0,604. Úprava Studeného potoka pozostáva z opevnenia brehov a v úseku od rkm. 0,856 po 0,986 dlažbou z lomového kameňa do betónového lôžka. Všetky stavebné práce sa budú vykonávať pod odborným stavebným dozorom a po ukončení stavebných prác sa vykoná kolaudácia stavby. Po ukončení projektu bude za kvalitu prác zodpovedať zhotoviteľ podľa záruky zakotvenej v zmluve o dielo. Prevádzku projektu po jeho realizácii bude zabezpečovať obec minimálne päť rokov od ukončenia výstavby.	Predkladaný projekt rieši záujmy občanov Obce Rakovčík. Projekt bude realizovaný stavebnou firmou vybratou na základe verejného obstarávania. Obec vykonáva viaceré investičné aktivity podobnej náročnosti a tým získala spolu so zamestnancami Obecného úradu skúsenosti a odborné znalosti. Riadenie projektu bude cez odbornú firmu, ktorá bude vybratá na základe verejného obstarávania. Za hlavné indikátory úspešnosti projektu považujeme: -zaregistrovanie žiadosti -dodržanie zákona o verejnom obstarávaní -zabezpečenie odborného stavebného dozoru -monitorovanie aktivít realizácie projektu -dodržanie stanovených termínov realizácie -dodržiavanie finančného rozpočtu realizácie -priebežné informovanie verejnosti o postupových krokoch a pokrokoch Po ukončení stavebných prác bude vykonaná kolaudácia stavby. Projekt je taktiež svojimi cieľmi a zameraním v súlade so základnými dokumentmi a legislatívou ako napr: • Akčný plán trvalooudržateľného rozvoja v SR 2005 - 2010 • Program protipovodňovej ochrany do roku 2010 • Operačný program životné prostredie	Udržateľnosť projektu je deklarovaná finančnými prostriedkami obce, ktoré budú každoročne vyčlenené na údržbu zrealizovaného projektu. Prevádzkovanie hotového diela bude spočívať v jeho čo najkvalitnejšej údržbe, ktorá bude spočívať v nasledovných činnostiach: - kosenie brehov a úprava brehových porastov 3 x ročne vykonávané pracovníkmi drobných obecných služieb - obec tiež zabezpečí čistenie dna koryta potoka od naplavenej zeminy a ďalších usadených častic a predmetov. Detailná kalkulácia ekonomickej udržateľnosti projektu je v prílohe finančná analýza, ktorá taktiež preukazuje finančnú udržateľnosť prevádzky v budúcnosti. Realizácia projektu bude mať priamy vplyv na zlepšenie kvality obyvateľov obce ohrozovaných prívalovými dažďami. Zároveň bude mať priaznivý vplyv na okolité životné prostredie. Obec bude taktiež pokračovať v snahe získavať nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov, prípadne iných grantových schém a pokračovať v projekte v širšom rozsahu, resp. napojiť ho na iné súvisiace projekty.
24120110091	NFP24120110204	Úprava vodného toku v obci Modra nad Cirochou	OPZP-PO2-11-1	00323250 - Modra nad Cirochou	2 262 253,18	V mieste plánovanej úpravy, tok ohrozuje pri povodňových prietokoch jestvujúcu zástavbu s priľahlými pozemkami a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov. Uvedené skutočnosti vyplývajúce z existujúceho stavebno – technickej stavu regulácie toku , ako aj narastajúci trend výskytu prívalových dažďov každoročným spôsobom ohrozuje majetok obyvateľstva, obci a ostatných subjektov umiestnených v intraviláne obce. Na základe informácií SHMÚ je trend výskytu prívalových atmosferických dažďov v regióne postupne narastajúci. Ich hodnota sa ako nadpriemerná posudzuje pri dosahovanom dennom úhrne nad 33 mm. Za posledných 14 rokov bol v obci vyhlásený stupeň pohotovosti celkovo 8 krát. Projekt rieši úpravu brehov vodného toku Vonianský potok nachádzajúceho sa v obci Modra nad Cirochou. Súčasná prietoková kapacita Vonianskeho potoka zodpovedá cca 10-ročnej vode. Takýto stupeň ochrany je nedostatočný, dôsledkom čoho sú vybreženia vody a záplavy priľahlého územia. Osobitne nebezpečnými sú opakujúce sa prívalové vody, ktoré na Vonianskom potoku v posledných rokoch poukázali na nedostatočnosť a nekomplexnosť doposiaľ zrealizovaných protipovodňových opatrení v obci. V havarijnom stave sa nachádza aj väčšina zo 16 mostov ponad vodný tok, ktoré umožňujú prístup občanov k ich obydliam a na ich pozemky. Podmývanie brehov vodného toku v častiach premostenia ohrozuje bezpečnosť a zdravie občanov a pôsobí neesteticky. Mosty treba staticky zastabilizovať, čo je možné len ich komplexnou rekonštrukciou resp. výstavbou nových.	Realizácia navrhovanej úpravy zabezpečí bezpečné odvedenie povodňových prietokov v koryte toku, čím eliminuje povodne v intraviláne obce. Predíde sa tým škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov. Úpravou vodného toku sa dosiahne neškodné odvedenie veľkých vôd a tým aj ochrana proti záplavám. Zlepšia sa estetické pomery a skrášli sa životné prostredie a vzhľad obce. Realizovaním predmetnej stavby sa dosiahne: 1. celkové zlepšenie stavebného stavu toku čím dôjde k zvýšeniu ochrany intravilánu obce proti veľkým vodám; 2. eliminácia rizík spojených s opakovaným výskytom škôd na verejnom a súkromnom majetku; 3. rekonštrukcia regulácie tokov v intraviláne obce o dĺžke 800 m; 4. zabezpečenie územia protipovodňovou ochranou na ploche 6,5 km2; 5. podstatné zvýšenie počtu obyvateľov, ktorí sú chránení pred povodňami v dôsledku uskutočnených opatrení zameraných na ochranu pred povodňami na úroveň 1 054 osôb; 6. sprostredkovane sa zvýši ochrana štátnej cesty 1. triedy medzi okresnými mestami Humenné a Snina a lokálnej železnične. Rekonštrukciou resp. výstavbou nových premostení (16 mostov) bude zabezpečená dostupnosť k obydliam občanov, zvýši sa bezpečnosť občanov, stabilita brehov vodného toku a tým aj životnosť vykonaných stavebných úprav a výrazne sa zlepší celkový estetický vzhľad obce. Globálnym prínosom projektu je celkové zlepšenie podmienok pre zahájenie procesu trvalo – udržateľného rozvoja obce Modra nad Cirochou.	Základné etapy projektu: Realizácia projektu je rozdelená do 2 podporných a 2 hlavných aktivít: Riadenie projektu: pokrýva oblasť administratívneho a finančného riadenia. Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti spojené so zabezpečením publicity projekt v zmysle pokynov SO/RO. Hlavná aktivita 1: Úprava vodného toku Vonianskeho potoka SO-02a. Trasa toku je daná územím a nie je žiaduce ju akokoľvek modifikovať (rkm 1,713 – 2,513) .Technické riešenie je navrhované na základe zamerania priečnych profilov upraveného potoka. Opevnenie priečneho profilu a dna upraveného vodného toku sa prevedie záhozom z lomového kameňa a oporným múrmi z vodostavebného betónu. Úprava vyhovuje pre prietok Q=100 – ročnej vody pri plnení h=1,91m od dna kynety. Hlavná aktivita 2: Výstavba a rekonštrukcia mostov Vonianskeho potoka SO-02b. Novonavrhované mosty a lávky svojou polohou osadenia nahradia pôvodné (ktoré sú väčšinou poškodené a zdraviu nebezpečné, v havarijnom stave, stavebne nejednotné a neestetické) a umožnia prístup k rodinným domom občanom tam bývajúcim, zvýšia bezpečnosť občanov, spevnia brehy vodného toku v častiach premostenia a skvalitnia celkový estetický vzhľad obce v časti upravovaného toku, ktorý preteká centrom obce. Rozmery premostenia sú navrhnuté podľa hydrostatického výpočtu so zohľadnením 100 ročných vôd. Celkom bude v hlavnej aktivite 2 upravených resp. novovybudovaných 16 mostov na korytom vodného toku Vonianskeho potoka v intraviláne obce Modra nad Cirochou.	Realizácia navrhovanej úpravy zabezpečí bezpečné odvedenie povodňových prietokov v koryte toku, čím eliminuje povodne v zastavanej časti obce. Tým sa predíde škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov. Opravou 16 mostov ponad vodný tok bude projektom občanom umožnený bezpečný prístup k ich obydliam a pozemkom, budú stabilizované brehy potoka v premosteniach vďaka čomu sa dosiahne vyššia životnosť zrealizovaných stavebných úprav a výrazne sa zlepší estetický vzhľad obce v jej centrálnej časti. Zvýšená protipovodňová bezpečnosť obce bude mať pozitívny dopad na rozvoj obce a predpokladaný rozvoj cestovného ruchu v obci. Počas rekonštrukcie bude na stavenisko prístup z miestnych komunikácií. Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu potoka daného vymedzenia, čo sa týka umiestnenia stavby, variantné riešenia neboli vypracované. Projekt sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona c. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona c. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Materiálno – technické a organizačné podmienky pre implementáciu projektu sú garantované súčasnou úrovňou priestorového a technického vybavenia žiadateľa. Implementáciu projektu bude zabezpečovať tím v počte 4 osôb: externý projektový manažér, odborne spôsobilá osoba pre VO, účtovníčka a kontaktná osoba žiadateľa.	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, obce Modra nad Cirochou ako subjektu miestnej verejnej správy. Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných zdrojov a perspektívou hospodárskeho rastu obce rozvojom cestovného ruchu: upravovaný Voniarsky potok pramení pod Vihorlatom. Obec je vzdialená od okresného mesta 12 km, od Sninských rybníkoch 11 km, od Zemplínskej Šíravy 28 km a rekreačnej oblasti Domaša 33 km. Udržateľnosť projektu bude daná aj možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, združenie prostriedkov, sponzorské dary).Rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce (viď prílohu č.2). Garanciou udržateľnosti projektu je aj jeho komplexnosť, ktorá je dosiahnutá spojením úpravy vodného toku s rekonštrukciou a v nevyhnutných prípadoch vybudovaným nových premostení, čím dôjde k spevneniu brehov vodného toku v obci, zvýšeniu bezpečnosti občanov a k skvalitneniu estetického prostredia obce. Keďže projekt negeneruje budúce príjmy je „Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky" vypracované v zmysle príslušných inštrukcií. Projekt je realizovaný v súlade s dlhodobou prioritou TUR: Dosiahnutie a udržiavanie vysokej kvality životného prostredia, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov.
24120110092	NFP24120110303	Liptovský Ondrej – potok Brestovina r.km 0,000 – 0,363 a Konský potok r.km 0,400 – 0,850 protipovodňová ochrana	OPZP-PO2-11-1	00315532 - Liptovský Ondrej	1 860 180,37	Obec Liptovský Ondrej s 602 obyvateľmi je podhorskou obcou ležiacou na sútoku dvoch miestnych tokov – potok Brestovina a Konský potok. Obec má veľmi dobre rozvinuté hospodárstvo a ekonomickú aktivitu, vďaka polohe neustále narastá záujem o nákup pozemkov a bytovú výstavbu v oblasti. V minulosti bola obec niekoľko krát postihnutá ničivými povodňami, ktorých škody neboli dodnes celkom odstránené. Ohrozené územie – intravilán obce, obývaná časť. Projektový zámer žiadateľa – úprava prirodzených korýt potokov Brestovina a Konský potok a najmä ich sútoku, ktorý je najkritickejším miestom z hľadiska rizika vzniku	Po ukončení realizácie aktivít projektu dôjde k minimalizácii rizika vzniku povodní na úsekoch, kde budú realizované protipovodňové opatrenia – budú spevnené brehy, upravené dná potokov so zachovaním pôvodného koryta, čím sa zvýši bezpečnosť občanov žijúcich v oblasti ohrozenej povodňami, ktorí sú cieľovou skupinou projektu. Významná je tiež ochrana obecných zariadení a majetku. Celkovo dôjde k úprave viac ako 800 metrov vodných tokov s vysokým rizikom povodní pri maximálnom využití súčasných korýt, čím bude	Projekt protipovodňovej ochrany v obci Liptovský Ondrej rieši úpravu dvoch vodných tokov: - Konský potok r. km 0,400 – 0,850 – úprava je rozdelená na dva úseky, úsek c. 1 r. km 0,400 – 0, 649, v dĺžke 249m, ľavý breh v súbehu so štátnou cestou bude spevnený kamenným múrom vysokým 2 m s oceľovým zábradlím, dno potoka a pravý breh bude spevnený kamennou dlažbou; úsek c. 2 r. km 0,663 – 0,850, v dĺžke 187m, oba brehy budú spevnené kamenným múrom vysokým 1,85 – 3m,	V rámci východiskovej situácie bolo uvedené, že súčasný stav vo vzťahu ku hroziacim povodniam je kritický a z dlhodobého hľadiska sa jedná o závažný problém, ktorý opakovane spôsobuje škody na majetku a ohrozuje obyvateľov obce. Otvorené kanály bez údržby niekoľko desaťročí sú zarastené náletovým porastom, v niektorých častiach ich identifikácia v poraste deštrukčnou činnosťou koreňového systému porastu nie je možná. Osobou zodpovednou za realizáciu projektu je starosta obce Luboš Žubor. Ako	Udržateľnosť projektu spočíva v naplnení cieľov predkladaného projektu. Je determinovaná efektmi, ktoré budú dosiahnuté: zníženie povodňového rizika, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov, ich majetku i obecného majetku, úspora finančných nákladov na odstránenie škôd spôsobených povodňami a na údržbu rizikových vodných tokov. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude obec zabezpečovať údržbu zrealizovaných aktivít z vlastných rozpočtových zdrojov, ktoré získa úsporou nákladov na údržbu rizikových tokov – príspevok na prevádzku

						povodní. Pri povodniach dochádza k podmieľaniu brehov a ich následného zosúvaniu, čo spôsobuje významné škody na priľahlých pozemkoch a znižuje prietocnost. Navrhované úpravy zabezpečia kapacitu koryta potoka tak, aby previedla prietok, opevnenie brehov z kamenného muriva zabezpečí stabilitu a bezproblémovú prietocnost. Protipovodňové opatrenia zabezpečia ochranu viac ako 600 obyvateľov, ich majetku a majetku obce. Celkovo bude protipovodňovo zabezpečená plocha okolo 468 ha, prevažne v intraviláne obce a bezprostrednom okolí, kde je riziko najväčších škôd v prípade povodní.	ochránené územie s rozlohou viac ako 200 000m2, čo pre cieľovú skupinu prinesie: - odstránenie podmieľania a zosuvu brehov; - priama ochrana pred vyliatím tokov z korýt; - ochrana osôb a majetku bezprostredne súvisiaceho s vodnými tokmi a majetku ohrozeného povodňami pri vystúpení z koryta. Realizácia projektu umožní následnú úpravu ďalších úsekov predmetných tokov aj mimo intravilánu obce s cieľom chrániť proti povodniam aj ďalšie oblasti, ktorá by bez realizácie navrhovaných aktivít nebola uskutočniteľná. Obec tiež plánuje realizovať v ohrozenom území bytovú výstavbu a podporovať individuálnu bytovú výstavbu, preto je realizácia navrhovaných opatrení nevyhnutnosťou.	podľa strmosti brehov, so zábradlím a odvodnením každých 5m. - potok Brestovina r. km 0,000 – 0,363 – úprava nadväzuje na úpravu Konského potoka, obidva brehy budú spevnené kamenným múrom vysokým 2 – 3m, podľa strmosti brehov so zábradlím a odvodnením každých 5m, dno potoka a pravý breh bude spevnený kamennou dlažbou pri zachovaní pôvodného koryta. Výber dodávateľa – pred realizáciou samotných prác bude v procese verejného obstarávania vybraný dodávateľ jednotlivých aktivít. Súčasťou výdavkov projektu sú aj výdavky na stavebný dozor, verejné obstrávanie a externý projektový manžment. Publicita projektu bude zameraná na poskytovanie informácií ohľadom realizovaného projektu.	starosta obce má mnohoročné skúsenosti s realizáciou investičných aj neinvestičných projektov. Starosta obce bude koordinovať celkovú realizáciu projektu a delegovať úlohy a kompetencie na jednotlivých pracovníkov obecného úradu pre úspešnú realizáciu projektu. Žiadateľom je obec Liptovský Ondrej. Predmet činnosti žiadateľa je Verejná správa. Obecný úrad riadi starosta obce a pracovníci obecného úradu – majú bohaté skúsenosti s prípravou projektov zo zdrojov ŠR a fondov EU. Obec realizuje mnohé aktivity pre zveľadenie obce, pre zlepšenie života jej obyvateľov a životného prostredia. Jediným riešením na dosiahnutie cieľov projektu je realizácia navrhovaných protipovodňových opatrení.	projektu, náklady na prevádzku predstavujú len náklady na bežnú a čistenie vodných tokov. Realizácia projektu predstavuje minimalizáciu nákladov v danom sektore na najbližších 50 rokov. Hospodárenie v súvislosti s projektom je preto vyrovnané, môžeme konštatovať, že trvalá udržateľnosť projektu ako aj systému protipovodňovej ochrany v obci je zabezpečená. Podrobný popis a výpočty sú uvedené v prílohe ekonomická udržateľnosť prevádzky pre projekty negenerujúce príjmy. Obec efektívne hospodári s pridelenými štátnymi finančnými prostriedkami ako aj s prostriedkami obce, pričom sa aktívne pokúša hľadať iné zdroje financovania aktivít.
24120110093	NFP24120110221	Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Košické Olšany	OPZP-PO2-11-1	00324361 - Košické Olšany	294 920,35	Obec Košické Olšany leží na juhovýchode Slovenka v okrese Košice - okolie. Obec má 1225 obyvateľov. Administratívne patrí do Košického kraja. Obcou preteká miestny "Bezmenný tok č. 039, správcovský názov Orechový". Koryto potoka je zanesené, časť brehov neregulovaná, obecné hospodárske vjazdy do dvorov sú každým prívalovým dažďom a vodnou eróziou ohrozované. Potok odvádza vody z vejárovitého povodia a je prítokom rieky Torysa. Protipovodňová ochrana v obci nie je vybudovaná. Počas dlhodobejších príp. prívalových zrážok sa najmä vďaka spätnému vzdúvaniu hladiny rieky Torysa miestny potok pravidelne vybrežuje a spôsobuje škody na majetku obce i jej obyvateľov. Každoročne je povodňami ohrozovaný objekt obecného úradu, priľahlé miestne komunikácie, ako aj obydlia občanov. Je preto nevyhnutná urgentná úprava koryta a zhotovenie brehového opevnenia. Chránené krajinné ani ekologické lokality sa v riešenom území nenachádzajú.	V dôsledku realizácie projektu sa výrazne zvýši protipovodňová ochrana v obci. Cieľom navrhovanej stavby je neškodné odvedenie prívalových vôd a zabránenie eróznej činnosti potoka. Výstupom projektu bude ochránené územie a upravený tok. Koryto bude dimenzované na storočnú vodu. Predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín budú naplňané hlavne pomocou týchto výsledkových a dopadových ukazovateľov: 1 opatrenia zameraného na ochranu pred povodňami, 0,15 km2 plochy územia so zabezpečeného protipovodňovou ochranou, 1 vytvoreného pracovného miesta pre znevýhodnené skupiny na trhu práce v dôsledku realizácie projektu, 1 novovytvoreného pracovného miesta, počet osôb chránených pred povodňami bude v dôsledku realizácie projektu bude 1225, 1 % zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu. Návrh spočíva v čiastočnej úprave koryta a najmä v opevnení priečneho profilu. Úprava je rozdelená na dva úseky a to v dĺžke 212 m a 185 m. Po realizácií projektu bude prevádzka a údržba plne zabezpečená a financovaná obcou.	Projekt bude pozostávať z hlavnej aktivity: A1-Úprava bezmenného vodného toku č. 039. Technické riešenie navrhovanej úpravy vychádza z hydrológie a charakteru toku. Úprava je rozdelená na dva úseky. Prvý úsek sa nachádza v rómskej osade. Druhý úsek úpravy sa nachádza medzi kostolom a areálom PD. V prvom úseku je koryto bez spevnenia, tzn. má svoj prirodzený prírodný charakter s brehmi obrastenými trávou, stromami a krikmi. Koryto potoka je výrazne znečistené nánosmi, prietokové pomery sú veľmi zlé. Pred začatím úpravy je nutné koryto potoka prečistiť. Koryto je v tomto úseku opatrené dlažbou z priekopových tvárnic. Úprava potoka v druhom úseku preto spočíva v odstránení existujúcej dlažby s následnou úpravou brehov a dna koryta rovnakým typom opevnenia bez úpravy tvaru a veľkosti koryta. V rámci úpravy druhého úseku bude vykonaná sanácia svahu a cesty. Projektové riadenie budú zabezpečovať obec v spolupráci s externou poradenskou firmou. Táto bude zabezpečovať komunikáciu s RO, monitorovacie správy, spracovanie žiadostí o platbu a ostatné implementačné aktivity. Interná finančná kontrola je zabezpečená starostom, zastupiteľstvom a kontrolórom obce.	V súčasnosti obec Košické Olšany nedisponuje dostatočnou protipovodňovou ochranou, ktorá by ju dokázala ochrániť pred veľkými vodami a nezaplavovala osídlené územie. Koryto potoka nie je vyregulované. Neupravená časť toku nedokáže odviesť veľké vody, ktoré sa vyberužujú. Záplavy hrozia predovšetkým na jar a v letných mesiacoch. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie viacerých environmentálnych ukazovateľov a tiež eliminácia materiálnych strát, ktoré si povodne vyžiadajú. Úpravou potoka sa skvalitní životné prostredie. Obec v rámci aktivačných prác pravidelne upratuje a čistí koryto potoka, čo je však z dlhodobého hľadiska nedostatočné. Na zásadnú úpravu toku je však potrebné zrealizovať komplexnú protipovodňovú ochranu toku. Obec bez získania NFP nie je schopná projekt realizovať z vlastných zdrojov. Technické riešenie bolo navrhnuté s cieľom čo najjednoduchšie a neefektívnejšie zrealizovať protipovodňovú ochranu. Projekt je verejnoprospešný a nezisková. Plne je tak v súlade s environmentálnou legislatívou danej oblasti.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude obec Košické Olšany disponovať potrebnou protipovodňovou ochranou, čím sa zabezpečí potrebná a nevyhnutná ochrana obyvateľstva a majetku z dlhodobého hľadiska. Týmto sa zamedzí budúcim škodám. Súčasne údržba diela nie je finančne náročná a prevádzkové náklady budú takmer minimálne, pričom ich obec bude schopná plne vykrývať z vlastného obecného rozpočtu. Realizáciou projektu sa podporí aj trvaloudržateľný rozvoj obce a to na úrovni dopadov, keďže sa obec stane investične atraktívnejšou nielen pre novú IBV, ale prípadne aj pre rozvoj ďalších podnikateľských činností v obci. Vzhľadom na to, že projekt bude realizovaný obcou (ktorá má skúsenosti s realizáciou projektov investičného i neinvestičného charakteru) a externou poradenskou spoločnosťou, je trvalá udržateľnosť projektu garantovaná aj po personálnej a manažérskej stránke. Projekt je plne v súlade s dlhodobými stratégiami rozvoja obce a je kľúčovým projektom garantujúcim trvalú udržateľnosť rozvoja obce vo všetkých smeroch.
24120110094	NFP24120110329	Nová Bystrica - úprava toku Bystrica	OPZP-PO2-11-1	36022047 - SVP, š.p.	5 050 255,77	Miesto stavby sa nachádza v intraviláne obce Nová Bystrica. Obec leží v severozápadnej časti Slovenska na rozhraní Slovenských Beskýd a Kysuckých vrchov v doline toku Bystrica. Tok je bystrinného charakteru. Územie patrí k západnému úseku Magurského flyša. Celá lokalita sa rozprestiera v nadmorskej výške od 720 do 1226 m nad morom. Najrozšírenejším pôdnym typom je hnedá lesná pôda. Klimaticky patrí územie do mierne teplej, veľmi vlhkej až chladnej oblasti. Priemerný úhrn zrážok v území je 932 mm za rok. Koryto toku Bystrica je upravované len po úsekoch – svahy sú po povodniach erodované, čo by mohlo spôsobiť zosuvy svahov a ohroziť tak budovy v blízkosti toku a cestné teleso. Kapacita koryta bola navrhovaná na vypočítaný redukovaný prietok Q100. Úprava pozostáva z opevnenia svahov sčasti zvislými betónovými opornými múrmi, sčasti kamenným záhozom a časť ostane v pôvodnom stave. Na zabezpečenie stability dna sú v toku navrhnuté kamenné priečne prahy so zabezpečením bezbariérovej migrácii rýb.	Výsledkom projektu je komplexnejšia ochrana obce Nová Bystrica pred povodňami do úrovne návrhového redukovaného prietoku Q100. Realizáciou projektu sa zabezpečí protipovodňová ochrana 1,15 km2 plochy územia a 576 obyvateľov obce Nová Bystrica. Ochrana pred povodňami zvyšuje kvalitu životných podmienok obyvateľov a vytvára podmienky pre rozvoj obce v zmysle územného plánu. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru, ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Výber zhotoviteľa - Zabezpečený zamest. SVP, š.p. v zmysle zák. 25/2006 Z.z. Podpis ZoD podľa Obch. z. vykoná štatut. zástupca. Stavba bola rozdelená na stavebné objekty - Podr. tech. riešenie stav. objektov je v PD, príloha č. 13. Riadenie a kontrola projektu - Výkon stav. prác podľa PD a staveb. povol. a zodpovednosť za BOZP - kompetencia stavbyved. dod. firmy. Priame riadenie a kontrolu projektu - OZ Piešťany SVP, š.p.. Kontrola stavby - staveb. dozor SVP, š.p. OZ Piešťany (t.j. Ing. Gáborík). Kontakt. os. projektu za OZ Ing. Vanek. Interná finančná kontrola - Finančné operácie a ich dokladovanie - OHP PR SVP,š.p. Účtovné operácie a ich dokladovanie - OISaEA PR SVP,š.p. Kontrola ekon. implemen. projektu - príslušný vedúci OEÚ resp. Ekonom. riaditeľ SVP, š.p. Vydanie kolaudačného rozhod. - po zrealizovaní predmetu ZoD, odstránení vád a nedorobkov OIČ OZ Piešťany zabezpečí vypracovanie geomet. plánu a majetkovoprávne vyspor. v súlade s podmienkami v staveb. povolení č.j.: 2011/00004/2010/01007.4/BB1/Pk zabez. OIČ OZ Piešťany kolaudáciu stavby. Podklady pre ukonč. projektu a záverečnú ŽoP spracuje OVHREIČ PR SVP, š.p. a predloží na OIP SEPP MŽP SR.	Predkladaný projekt úpravy toku Bystrica predstavuje samostatný ucelený úsek, ktorým sa zabezpečí ochrana priľahlého územia. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch... - výkon činnosti stavebného dozoru, a i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu, na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej spôsobilosti sú: - verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. – v projekte zabezpečí externý dodávateľ - stavebný dozor podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Stanislav Gáborík. Ostatné práce pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe verejného obstarávania.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78 „Platby za užívanie vôd" Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001Z.z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd); - na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia stredného Váhu I. Púchov ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Piešťany. Popis prevádzky - príloha č. 2.
24120110095	NFP24120110399	Protipovodňové opatrenia a regulácia toku v obci Zbyňov.	OPZP-PO2-11-1	00321788 - Obec Zbyňov	1 024 500,94	Projektový zámer Protipovodňové opatrenia a regulácia toku v obci Zbyňov (okr. Žilina) je v súlade s príslušnými národnými strategickými dokumentmi, v súlade s prijatými rozvojovými dokumentmi Žilinského samosprávneho kraja, PHSR a UPD obce- viď časť 1 Opisu projektu. Predmetom ŽoNFP je získanie finančných prostriedkov na vyriešenie povodňových stavov spôsobovaných drobným vodným tokom Zbyňovský potok a potoka s lokálnym označením Mlynský náhon. Úpravy budú v zastavanom území obce (intraviláne), kde sú bez úprav, v technicky nevyhovujúcom až havarijnom stave a sú príčinou lokálnych záplav, ohrozovania majetku obce aj občanov a miestnej komunikácie. Žiadosťou o NFP je riešený rozsah 830 m na Zbyňovskom potoku a 705 m na Mlynskom náhone. Cieľovou skupinou sú predovšetkým obyvatelia	Po skončení implementácie projektu bude dlhodobo zabezpečená ochrana zastavaného územia obce, infraštruktúry obce, majetku obce a občanov na úroveň Q100r a celkovo budú zlepšené životné podmienky občanov. Úspešné vyhodnotenie žiadosti umožní úsporu finančných prostriedkov na realizáciu priamo nadväzujúceho projektového zámeru rekonštrukcie miestnej komunikácie v zátopovej oblasti. Projektom navrhované merateľné ukazovatele sú reálne dosiahnuteľné, predovšetkým vychádzajú zo skúseností žiadateľa a víťazného dodávateľa projektovej dokumentácie. Na potrebu realizácie poukazuje ukazovateľ dopadu- počet osôb ochránených pred	Implementácia bude prebiehať na prítoku potoka Rajčianka (Zbyňovský potok) a na jeho prítoku Mlynský náhon (miestne označenie časti potoka Medník) v zastavanom území obce. Je rozvrhnutá do 4 aktivít zahŕňajúcich celý cyklus od spracovania dokumentácie po ukončenie výstavby vrátane stavebného dozoru. Realizačný tím bude zložený z vlastných pracovníkov žiadateľa a externých spolupracovníkov (dodávatelia vybratí na základe VO: monitoring/ manažment projektu, stavebný dozor, pracovník VO, dodávateľa stavebných prác) v závislosti na potrebnej odbornosti. Trvanie projektu je 40 mesiacov, pričom aktivity č.3 Realizácia stavebných prác a č.4: Stavebný dozor sú	Implementácii nepredchádzajú žiadne etapy. Dnešné korytá oboch drobných tokov nie sú v obci upravené proti povodniam, stav týchto úsekov je nevyhovujúci a erózia ohrozuje počas povodňových stavov majetok obce a občanov, okolitú zástavbu a miestnu komunikáciu. Vybudovanie regulácie na prietok Q100r vychádza z vysokého výskytu povodňových prietokov Q20-50r počas posledných rokov. Obec má skúsenosť z implementácie projektu podporeného zdrojmi EU. Realizácia zámeru zníži povodňové riziko na povodňami ohrozovanom území, predíde sa záplavám a zmiernia sa nepriaznivé následky povodní. Výsledok projektu nebude prevádzkovaný inou osobou. Finančné	Projekt zabezpečí žiadanú ochranu územia a v dlhodobom horizonte nebudú potrebné ďalšie investície do protipovodňovej ochrany obce. Po skončení realizácie aktivít projektu, po kolaudácii a zaradení predmetu projektu do majetku obce bude jeho prevádzka z finančného hľadiska zabezpečená z prostriedkov obce, ktorých tvorba je dostatočná pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu. Z dôvodu trvalej udržateľnosti výsledku projektu bude obec zabezpečovať priebežné čistenie korýt obidvoch potokov aj po ukončení zmluvy so správcom toku – SVP, š.p. tak, aby bol naplnený strategický cieľ projektu. Na cieľovom území bude mať realizácia projektu priaznivý dopad na cieľovú

						obce. Hlavným zámerom je realizácia preventívnych opatrení na dlhodobú ochranu intravilánu obce na úroveň Q100r. Projekt nevyvolá trvalé negatívne vplyvy, tieto sú možné iba dočasne počas realizácie stavby, mimoriadne situácie budú minimalizované preventívnymi opatreniami.	povodňami v dôsledku realizácie, ktorí predstavujú takmer 74% obyvateľov obce. Realizácia projektu priamo pracovné miesta u žiadateľa nevytvorí, efekt tvorby môže nastať u dodávateľa stavby. Údržba výsledku projektu bude realizovaná súčasnými pracovníkmi, resp. pracovníkmi na aktivačných prácach. Správcom vodného toku je SVP, š.p., projekt sa bude realizovať na základe platnej zmluvy. Projekt nevygeneruje žiadne príjmy.	rozvrhnuté na 24 mesiacov. Realizácia stavby je plánovaná od 11/2012 dodávateľom vybratým vo VO. Stavba je technicky rozvrhnutá do 7 stavebných objektov (SO01-03 riešia 830 m Zbyňovského potoka, SO04-05 budú riešiť 705m Mlynského náhonu (podľa zmluvy so správcom), SO06- Pásy, stupne, schody a SO 07 Zábradlia a zvodidlá. Riešenie bude na parcelách obce, je totožné so súčasným vedením tokov, nespôsobí iný záber krajinného priestoru, dočasná predpísaná skládka bude na parcele obce.	hospodárenie obce neumožňuje financovanie takejto investície vlastnými zdrojmi, ale máme potrebné zdroje na spolufinancovanie oprávnených a všetkých neoprávnených výdavkov projektu. Projekt vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj obce, bytovú výstavbu a rozvoj občianskej infraštruktúry.	skupinu obyvateľov a aj širšieho územia z hľadiska ochrany územia pred zaplavením vodou z vodných tokov. Vybudovanie objektov projektu protipovodňovej ochrany nebude mať negatívny vplyv na existujúcu technickú infraštruktúru v území, práve naopak: z hľadiska prevencie a ochrany územia prinesie navrhované riešenie zníženie rizika poškodenia technických prvkov infraštruktúry.
24120110096	NFP24120110395	Protipovodňová ochrana ZB Solisko	OPZP-PO2-11-1	00329835 - Čirč	2 336 264,64	Obec Čirč leží v nadmorskej výške 510 m n.m. na SZ úpätí Čergovského pohoria v údolí okolo rieky Solisko. Tok Solisko pramení v Čergovskom pohorí a ako pravostranný prítok sa vlieva do rieky Poprad. Reliéf územia je členitý, pohorkatinový, za obcou až hornatinový. Svahy v obci a jej okolí majú sklony 3 – 8°, vyššie nad obcou až 10 – 14°. Plocha povodia je 26,75 km2. Ročný úhrn zrážok je 600 – 700 mm. Maximálne prietoky sa vyskytujú v marci a v lete v čase intenzívnych zrážok. Počas prívalových dažďov a topenia snehu dochádza k vybrežovaniu vody a k záplavám priľahlého územia. V blízkosti toku a jeho prítokov je ohrozený každý rodinný dom. Hrozia prívalové vody z okolitých kopcov a možnosť zosuvu pôdy z dôvodu podmáčania pôdy. V poslednej dobe sa povodne opakovali takmer každoročne - v roku 2004, 2006, 2008 a 2010, kedy spôsobili rozsiahle škody na majetku obce a jej obyvateľov. V roku 2008 prišli o život dvaja občania. Stavba rieši rekonštrukciu regulácie toku, ktorá bola realizovaná ešte v roku 1968. Povodňou v roku 2008 sa tieto opatrenia poškodili a v súčasnosti sú zachované na len 30%. Súčasný stav koryta je z technického hľadiska nevyhovujúci.	Prínosom je ochrana 48 ha územia obce Čirč a majetku, zdravia a životov obyvateľov obce. Výstavbou a prevádzkou tejto vodnej stavby dôjde k zlepšeniu situácie v obci, nebude dochádzať k rozlievaniu povrchových vôd mimo koryta toku a tak vody pretekajúce obcou nespôsobia ani škody na ceste prechádzajúcej cez obec. Odstránia sa zároveň súčasné zdravotné a hygienické riziká. Ochráni sa novovybudovaná čistiareň odpadových vôd aj cesta I. triedy v smere z Bardejova do Starej Ľubovne. Výsledkom je upravené koryto toku Solisko tak, aby plnilo celoročne svoju funkciu a kompletne odviedlo pritekajúcu vodu aj v obdobiach s intenzívnymi zrážkami. Cieľom je zvýšenie jeho prietočnosti a stabilizácia jeho brehov. Rekonštrukciou toku sa zabezpečí ochrana pred povodňami na úrovni návrhového prietoku Q50r. Vzhľadom na škody spôsobené doterajšími povodňami v obci je realizácia úpravy toku prioritou.	Stavenisko sa nachádza v zastavanom území obce Čirč. Nadm. výška riešeného územia sa pohybuje od 509,50 do 672,50 m n. m. Ide o líniovú stavbu s dĺžkou riešeného úseku 2 182,0 m. Návrh opatrení je v maximálnej miere prispôsobený pôvodnej prirodzenej trase potoka. Stavba je rozdelená na 6 úsekov a zahŕňa modernizáciu a znovu vybudovanie piatich stupňov, vybudovanie 8 sklzov, pripojenie prítokov a odvodňovacích žľabov a zabezpečenie mosta na miestnej komunikácii pre prietok Q100r s 30 cm bezpečnosťou. Samotná realizácia úprav spočíva v úpravách koryta toku, v opevnení a tvarovaní koryta na prietok Q50r. Riešenie zohľadňuje skutočnosť, že ide o chovný pstruhový revír. Sú tu navrhnuté nízke priečne prahy h=0,2 m a stupne max. výšky h=1,0 m. Pre realizáciu stavby sú navrhnuté bežné prírodné stavebné materiály – lomový kameň, zrubové konštrukcie a v nevyhnutnom prípade aj prefabrikované konštrukcie, pätky, polovegetačné tvárnice. Most v km 1,764 prevedie taktiež Q100r aj s 30 cm rezervou. Stavebné práce budú realizované dodávateľsky, za ich riadenie a kontrolu bude zodpovedná dodávateľská firma. Obec plánuje realizovať verené obstarávania na stav. prace, ex. manažment, VO a stav. dozor.	Stavba predstavuje v tomto území optimálne a efektívne riešenie, šetrné k životnému prostrediu a obyvateľstvu. Realizovaním úprav dôjde najmä k ochrane zastavaných častí obce pred veľkými vodami a zabráni sa erózii svahov toku a poškodzovaniu jeho koryta. Vzhľadom na konfiguráciu terénu, zastavanosť v obci a nemožnosť premiestnenia koryta riešeného toku v žiadnom úseku v priestore obce nie je stavba riešená variantne. Predstavuje najoptimálnejší variant riešenia protipovodňovej ochrany obce Čirč. Je to variant, ktorého realizácia zabráni ďalším stratám na ľudských životoch a majetku obyvateľov obce i majetku samotnej obce. Žiadateľ obce Čirč má uvedený úsek toku vo výpožičke od správcu vodného toku Solisko, ktorým boli LESY SR, š.p. do ktorého správy bol uvedený tok prevedený na základe rozhodnutia MLVD SSR č. 183-V/1988-160 zo dňa 12. septembra 1998, čo je dokladované v rámci prílohy 20 žiadosti o NFP. Obec v minulosti realizovala projekty, ktoré boli financované zo zdrojov EÚ, má preto vytvorené odborné kapacity s dostatočnými skúsenosťami na úspešné zvládnutie realizácie projektu protipovodňovej ochrany.	Projekt protipovodňovej ochrany nebude počas realizácie ani počas jeho existencie generovať príjmy. Obci Čirč, ale vyplývajú povinnosti v zmysle platných právnych predpisov i priamo zo zmluvy o výpožičke vodného toku od Lesov SR. Jedná sa predovšetkým o kontrolnú činnosť na spravovanom úseku vodného toku, ktorú obec bude uskutočňovať z vlastných zdrojov - obecného rozpočtu. Ďalšie činnosti - čistenie koryta vodného toku, dosievanie a kosenie trávneho porastu, odstraňovanie ruderálneho porastu bude obec zabezpečovať dodávateľsky alebo svojpomocne. Obec počíta s tým, že predovšetkým na jednoduchšie práce menšieho rozsahu - kosenie, odstraňovanie ruderálnych náletových rastlín využije vlastné materiálne a ľudské zdroje. Významný prínos realizácie projektu je ale vo vzťahu k zamedzeniu vynakladania finančných prostriedkov na odstraňovanie vzniknutých škôd. Len za rok 2010 predstavuje výška škôd na hnuteľnom majetku, stavbách a pozemku skoro 450 tisíc EUR. Straty na ľudských životoch sú nevyčísliteľné.
24120110097	NFP24120110310	Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – Obec Svätuše	OPZP-PO2-11-1	00331830 - Svätuše	458 124,38	Obcou Svätuše preteká vodný tok vedený pod názvom „Severný Svätušský kanál", ktorého súčasný stav je nevyhovujúci. Vodný tok v rozsahu úpravy nie je opevnený, brehy a dno sú po poslednej povodni narušené a zarastené drevinami. Dno je zanesené nánosmi, ktoré zmenšujú kapacitu toku. Existujúci mostný objekt nevyhovuje na navrhovaný prietok. Od roku 1996 obec Svätuše zaznamenala 9 povodní. Najväčšou bola povodeň na jar v roku 2012. Bolo zaplavených 20 domácností, kde voda poškodila interiéry rodinných domov, čím sa stali neobývateľné. Voda tiež poškodila dvory rodinných domov, hospodárske budovy, pivnice. Keďže povodeň vyčíňala v jarnom období veľké škody spôsobila v záhradách a na poľnohospodárskej pôde, odkiaľ odniesla všetku úrodu. V intraviláne obce bolo zaplavených 70 ha poľnohospodárskej pôdy a extraviláne 300 ha. Pôda poškodzovaná podmáčaním bola na rozlohe 400 ha. V obci sú tiež ohrozované budovy kultúrneho domu, obecného úradu, základnej školy, škôlky a kostol, ktoré sú situované v blízkosti koryta potoka. Pri zvýšení hladiny vody, dochádza k nasakovaniu múrov týchto budov, čím je ohrozená ich statika a tým aj zdravie a životy občanov obce.	Hlavným účelom navrhovaných protipovodňových úprav na predmetnom vodnom toku v obci Svätuše je dosiahnutie potrebnej ochrany priľahlého územia pred povodňami - zaplavením priľahlého územia vodou z vodného toku, zníženie škôd spôsobených povodňami, zlepšenie odtokových pomerov v povodí toku . Navrhovaná trasa úpravy pozdĺžneho sklonu nivelety dna zvýši kapacitu vodného toku. Dno a svahy budú stabilizované kamennou dlažbou, ktorá je ukladaná do štrkopieskového lôžka. Kedže dlažba bude navrhovaná do úrovne Q100 zvýšok svahov bude upravený vysvahovaním a osiatim trávou. Priečny profil bude otvorený, lichobežníkového tvaru. Celkovým opevnením koryta sa dosiahne smerová stabilizácia toku, ktorého celková dĺžka bude 180,0 m. Týmto úsekom sa zabezpečí odtok vody, ktorým sa zlepší pripravenosť na núdzové situácie v prípade povodní. Pre obyvateľov (v počte 853) priľahlého územia, ktorým prechádza navrhovaná úprava potoka sa zabezpečí ochrana poľnohospodárskej zložky – úroda; sociálnej zložky – zdravie, životy, záujmy obyvateľstva (majetok). Zabezpečená protipovodňová ochrana Q100, ktorá sa dosiahne realizáciou projektu, bude chrániť 859 ha, čo je celá plocha katastra obce.	REALIZÁCIA STAVEBNÝCH PRÁC: Pred zahájením prác odovzdá investor dodávateľovi stavenisko vrátane vytýčenia inžinierskych sietí. Stavebné práce - Rekonštrukcia vodného toku za účelom zabezpečenia ochrany pred Q100 - Stavba mostného objektu situovaného na potrebný prietok Stavba je charakterom líniová stavba a druhom svojej prevádzky a funkciou patrí medzi nevýrobné stavby. Odborné a technické riadenie bude zabezpečené odborným stavebný dozorom. Po ukončení stavebných prác bude stavba skolaudovaná v zmysle stavebného zákona. RIADENIE PROJEKTU: 1. Príprava a realizácia verejného obstarávania VO na osobu spôsobilú vykonávať verejné obstarávanie, stavebnú časť, stavený dozor a projektovú dokumentáciu sa uskutočnilo pred podaním žiadosti o NFP na Riadiaci orgán. Po schválení žiadosti o NFP bude zrealizované VO na externý manažment a informovanosť a publicitu projektu 3. Zabezpečenie riadenia projektu Aktivity: b) administratívne riadenie, publicita a monitoring – externý manažment c) personálne riadenie a finančná kontrola – starosta obce d) záverečný audit – auditor PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ: Počas celej realizácie projektu bude zabezpečená jeho publicita a informovanosť v zmysle príručky pre prijímateľa NFP, teda bude vyhotovená veľkoplošná informačná tabuľa, ktorá po zrealizovaní projektu bude nahradená pamätnou tabuľou. Informácia o úspešnosti projektu a jeho napredovaní bude tiež zverejnená v miestnej tlači a na webovej stránke obce Svätuše.	Riešený úsek vodného toku, ktorý si vyžaduje úpravu, nedosahuje potrebnú ochranu priľahlého územia pred povodňami. Jeho realizáciou sa zabezpečí prirodzená schopnosť akumulácie vody revitalizáciou toku, čím sa zvýši odolnosť voči ničivým povodniam. Touto stavbou sa zabráni ohrozovaniu zdravia a života obyvateľov a vznik škôd na ich majetku a na majetku obce. Indikátory úspešnosti projektu: - splnenie podmienok obce Svätuše voči poskytovateľovi NFP - verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní a jeho schválenie poskytovateľom NFP - stavebný dozor a finančná kontrola - dodržanie finančného rozpočtu projektu - záverečná správa projektu - priebežné informovanie verejnosti v zmysle príručky pre prijímateľa NFP. Obec Svätuše má bohaté skúsenosti s aj s iným projektmi financovanými zo zdrojov EÚ a národných zdrojov a to s vysokou úspešnosťou a disponuje vyškoleným a profesionálnym personálom. Obci boli pridelené nenávratné finančné prostriedky na nasledovné projekty: Chodníky financované z európskych fondov, z Ministerstva financií na obecný úrad, tiež na strechu a okná základnej školy, z Ministerstva pôdohospodárstva na komunikácie.	Navrhovaná stavba plní vodohospodársku funkciu, ktorej užívateľom sú obyvatelia obce Svätuše. Prevádzku a údržbu vodného toku bude zabezpečovať investor, obec Svätuše, prostredníctvom zamestnancov drobných obecných služieb, takže obci nebudú vznikať žiadne náklady na mzdy. Po výstavbe, kolaudácii a prevzatí stavebného diela, bude toto dielo slúžiť na ochranu obce pred prívalovými vodami, spôsobenými výdatnými zrážkami a topením snehovej prikrývky. Obec po každom výraznom zvýšení hladiny potoka po sezónnych intenzívnych zrážkach vykoná prehliadku upraveného toku. V prípade akéhokoľvek poškodenia bude toto bezodkladne opravené na náklady obce, nasledujúcich 10 rokov sa však vzhľadom na charakter stavby so žiadnymi technickými opravami neuvažuje. Realizácia projektu bude mať priamy vplyv na zlepšenie kvality života obyvateľov obce ohrozovaných prívalovými dažďami, rovnako ako aj na finančnú situáciu obce a jej obyvateľov.
24120110098	NFP24120110260	Protipovodňová úprava Lesnianskeho potoka v obci Veľká Lesná	OPZP-PO2-11-1	00330230 - Obec Veľká Lesná	455 028,34	Obec Veľká Lesná leží na vých. Slovensku v okr. St. Ľubovňa v blízkosti Pieninského NP, 27 km severozápadne od okr. mesta St. Ľubovňa v Prešovskom kraji. Veľká Lesná má v súčasnosti 496 obyvateľov. Obec sa historicky vyvinula v údolí Lesnianskeho potoka. Lesniansky potok pramení v Spiš.Magure a obcou preteká z	Výsledkom realizácie projektu bude protipovodňová ochrana intravilánu obce Veľká Lesná. Účelom navrhovanej stavby je neškodné prevedenie prívalových vôd v čase veľkých dažďov a zabránenie eróznej činnosti Lesnianskeho potoka, ako aj odstránenie prípadných	Projekt má 1 SO 01 - Úprava potoka. V rámci proj. bude upravené koryto potoka do tvaru jednoduch. lichobežníka, dno potoka v šírke 4,2 m, sklon brehov 1:1,5 a 1:1, stabilizačné prahy – 5ks, sklzy 2 ks, brod 1 ks. Navrhovaná úprava je dimenzovaná na storočnú	Obec Veľká Lesná v súč. nedisponuje funkčnou protipov. ochranou potoka, ktorá by ju ochránila pred veľkými vodami a záplavami osídleného územia. Koryto potoka bolo v časti toku upravené pred 25 r. oporným múrom, ktorý je v súč. v celej dĺžke podmytý,	Po ukonč. realizácie aktivít projektu bude obec Veľká Lesná disponovať potrebnou protipovodňovou ochranou vodného toku, ktorý prechádza jej katastrálnym územím v intraviláne obce, čím sa zabezpečí potrebná a nevyhnutná ochrana obyvateľstva a majetku z

						juhu na sever v celk.dĺžke 1,4 km. Potok každoročne v období intenzívnych dažďov ohrozuje obec, jej obyvateľov a majetok, keďže je málo prietočný, koryto potoka je zanesené a jeho okraje v mnohých miestach podľahli erózii. Vlastníkom toku s č. 415, č. hydrolog. poradia 3-01-01-046 je SR a správcom sú Štátne lesy TANAP-u v Tatran. Lomnici. Predmetom proj. je protipovodň. úprava toku v rkm 5,21 – rkm 5,424, celkovo 214 m. Správca vodného toku prenechal do výpožičky uvedenú časť drob. vodného toku obci na základe zmluvy o výpožičke (v príl.). Účelom projektu je zrealizovať protipovodň. ochranu Lesnian. potoka úpravou jeho koryta a brehov. Koryto je v súčasnosti nízkoprietočné, brehy sú eróznou činnosťou podmyté, 25-ročný jendostranný oporný múr nefunkčný, čo spôsobuje ohrozenie podmytia št.cesty III.tr. v blízkosti toku ako aj miest.komunikácie ako aj obyv. a obec samotnú.	nepriaznivých dôsledkov povodní na verejnom majetku (ochrana štátnej cesty III. tr. a miestnych komunikácií) a súkromnom majetku. Projektom bude riešených najkritickejší úsek 214 m, pričom bude prehĺbené koryto a spevnené jeho brehy tak, aby odviedli storočnú vodu. Trasa upravovaného toku bude v osi pôvodného koryta. Výstupom projektu bude celková plocha ochráneného územia pred účinkami Q100 0,0736 km2 (7,36 ha) a upravený tok v dĺžke 214 m. Počet osôb ochránených pred povodňami bude 318. V zmysle technických noriem bude po realizácii projektu kapacita koryta zabezpečovať ochranu proti veľkým vodám Q100 = 63m3/s. Bezpečnostné prevýšenie úrovne brehov nad hladinou navrhovaného prietoku je min. 300 mm, čo zabezpečí ochranu štátnej a miestnych komunikácií. Predmetom úpravy toku budú jeho brehy, ktoré sú vo vlastníctve obce (vlastnícke vzťahy deklarované v prílohe), pričom dôjde k trvalému záberu pôdy realizáciou brehových úprav.	vodu 63 m3/s a začína stabilizač. prahom a napojením na jestvujúce koryto nad kostolom a končí stabilizač. prahom na konci obce. Priečny profil je tvaru jednoduch. lichobežníka so šír.dna 4,2 m. Opevnenie dna bude realiz. poloveg. tvárnicami do podkład. betónu a na štrkopiesk. ložko. Svahy sa opevnia hydroosevom. Dotknuté parcely sú vo vlastníctve obce a ide o trvalý záber pôdy. Projekt pozostáva z 1 hl. akt.: A1–Protipov. úprava Lesnian.potoka v obci V.L. a zahŕňa tiež podp. aktivity – Riadenie proj. a Publicita a inf.. Projekt sa bude realizovať v období 07/2012–06/2013. Za riadenie projektu bude zodp. proj. tím, ktorý bude dbať na realizáciu projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Obec bude spolupracovať s ext. porad. spol. so skúsenosťami s riadením proj. zo zdrojov EÚ. Za tech. zabezp. projektu bude zodp. dodávateľ stavby za dohľadu st.dozora. Stavba bude daná do prevádzky ako celok na zákl. kolaudačného rozhodnutia.	popraskaný, pričom sa dôsledky tohto stavu prejavujú sadaním a praskaním št.cesty III.tr, ktorú mal tento múr ochraňovať. Takto nezabezpečený tok nedokáže účinne odviesť veľké vody. Záplavy hrozia hlavne na jar, kedy sa v okolitých horách topí sneh. Realizáciou proj. sa dosiahne zlepšenie environm. ukazovateľov a tiež eliminácia mater.strát, ktoré si povodne vyžiadajú. Zároveň sa skvalitní živ.prostr.. Občania budú ochránení pred ničivými následkami povodní. Proj.riadenie bude zabezpečovať starosta obce, jej zamestnanci a ext. porad. spoločnosť. Tá bude zabezpečovať komunikáciu s RO, prípravu MS, spracovanie účt.dokladov, spracovanie ŽoP a ostatné impl. aktivity. Projekt je plne v súlade s environm. legislatívou danej oblasti, a to najmä so Z.č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov NS TUR, najmä časti 6.Urbánna obnova a reg.územia, Akč.plánu TUR 2005-10, op. 6.5 Vod.plán SR a plány manaž.povodní.	dlhodobého hľadiska. Týmto sa zamedzí vytváraniu škôd. Súčasne údržba diela nie je finančne náročná a prevádzkové náklady budú nízke, pričom ich obec bude schopná plne vykrývať z rozpočtu obce. Realizáciou projektu sa podporí aj trvalo-udržateľný rozvoj obce a to na úrovni dopadov, keďže sa obec stane investične atraktívnejšou, čo prinesie rozvoj ďalších podnikateľských činností v obci. Vzhľadom na to, že projekt bude realizovaný obcou v súčinnosti s externou poradenskou spoločnosťou, je trvalá udržateľnosť projektu garantovaná aj po personálnej aj manažérskej stránke nielen počas, ale aj po ukončení realizácie projektu. Projekt je plne v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2009-2015 (Projekt A.3 Úprava, regulácia a revitalizácia potokov v katastri obce V. Lesná) a je kľúčovým projektom garantujúcim budúci rozvoj a trvalú udržateľnosť výsledkov projektu vo všetkých smeroch.
24120110099	NFP24120110195	Ochrana urbanizovaného územia BA na úpätí Malých Karpát, polder na Banskom potoku I	OPZP-PO2-11-1	36022047 - SVP, š.p.	273 939,09	Polder je navrhnutý na Banskom potoku, ktorý pramení nad mestskou časťou Rača pod vrchom Veľká Baňa. Mestská časť Bratislavy – Rača, ktorá leží v podhorskej oblasti pohoria Malých Karpát je dlhodobo ohrozovaná dôsledkami krátkotrvajúcich zrážok vysokej intenzity, ktorých dôsledky v podobe povodní na Banskom potoku spôsobujú škody a ohrozujú majetok a zdravie obyvateľov tejto mestskej časti Bratislavy. Navrhnutý polder je vodohospodársky objekt, ktorý svojím retenčným (zádržným) priestorom, krátkodobo zachytí časť objemu vrcholu povodňovej vlny, čím ochráni značnú časť Rače pred dôsledkami prívalových dažďov. Funkcia poldra je automatická. Záplavy Rače sú spôsobované troma možnými príčinami – nedostatočná funkcia záchytných kanálov, odvodňovacích priekop a rigolov, malá kapacita potokov, najmä v zakrytých úsekoch, pričom kapacitu znižujú aj spádové stupne vybudované na nich, ale aj eróznou činnosťou zanesené kanalizačné zberače a toky vo svojich zakrytých, ale aj v odkrytých častiach.	Polder navrhnutý na Banskom potoku, ktorý pramení nad mestskou časťou Rača pod vrchom Veľká Baňa je vodohospodársky objekt, ktorý svojím retenčným (zádržným) priestorom, krátkodobo zachytí časť objemu vrcholu povodňovej vlny, zníži povodňový prietok v Banskom potoku nad Račou z Q100 = 7,0 m3 . s-1 na 0,96 m3 . s-1 a tým zabezpečí plnú, bezpečnú funkciu nižšie položeného krytého profilu potoka, ktorý začína na vrchnom okraji intravilánu, cca 700 m pod poldrom, a ktorého kapacita je max. 2,00 m3.s-1. Realizáciou stavby sa zabezpečí protipovodňová ochrana 80 ha územia mestskej časti pred povodňovým účinkom Q1OO a vylúči sa opakovanie pravidelných povodní po krátkotrvajúcich, výdatných zrážkach. Po uvedení do prevádzky bude stavba prevádzkovaná Správou vnútorných vôd Šamorín, SVP, š.p., OZ Bratislava.	Stavba pozostáva z SO 01, SO 02, SO 03 - hrádze poldra, preložka potoka, dočasná preložka cesty. Hrádza poldra je navrhnutá z vodostavebného betónu, ktorý bude obložený lomovým kameňom. Šírka hrádze v korune je 1,5 m, v základovej škáre 3,90 m. Dĺžka hrádze je 44,0 m. V lokalite poldra tečie potok pri pravom svahu. Je navrhnutá preložka potoka privádzajúca a odvádzajúca vodu od nehradených otvorov v hrádzi. Dĺžka preložky koryta potoka je 107,20 m. Výstavbou telesa hrádze, bude výkopom zasiahnutá terajšia lesná cesta, ktorá sa dočasne prekladá na bývalú lesnú cestu. Dĺžka preložky je 53,02m. Výber zhotoviteľa zabezpečia zamestnanci SVP, š.p. v súlade so zák. č. 25/2006 Z.z. - Ing. A. Prefertusová. Výkon stavebných prác podľa PD a stavebného povolenia a zodpovednosť za BOZP - stavbyvedúci zhotoviteľa. Priame riadenie a kontrola postupu stavebných prác (vecná a finančná/číselná kontrola)zabezpečia zamestnanci SVP, š.p., OZ Bratislava. Stavebný dozor - zamestnanec SVP, š.p., OZ Bratislava. Kontaktná osoba RNDr. R. Kadnár - SVP, š.p, OZ BA. Prevádzka stavby po realizácii – SVP, š.p. OZ Bratislava, správa vnútorných vôd Šamorín. Zamestnanci SVP, š.p., OZBA zabezpečia kolaudáciu diela.	Polder navrhnutý na Banskom potoku krátkodobo zachytí časť objemu vrcholu povodňovej vlny, zníži povodňový prietok nad Račou a zabezpečí protipovodňovú ochranu obyvateľov a majetku tejto mestskej časti. Realizáciou projektu bude poverený víťaz verejného obstarávania zhotoviteľa. Prevádzkovať objekt bude žiadateľ o NFP - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ktorý je dlhodobo správcom vodných tokov na Slovensku. Zabezpečujestarostlivosť o vodné toky a o vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme-hlavne protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok. SVP, š. p. má celoštátnu pôsobnosť so štyrmi odštepnými závodmi,zriadenými na báze prírodzených povodí. Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. Celková plocha povodí je 49 015 km2. Z uvedených faktov vyplýva jednoznačná spôsobilosť žiadateľa o NFP na riadenie realizácie projektu. SVP, š. p. disponuje len minimom finančných prostriedkov pre realizáciu uvedenej stavby.	Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z platieb na základe ustanovenia § 78, platby za užívanie vôd, Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 273/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd).- na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení do majetku vykonávaná Správou vnútorných vôd Šamorín, ako územnosprávnej jednotky SVP, š.p., OZ Bratislava. Prevádzka objektu bude zahŕňať kontrolnú činnosť zamestnancov, starostlivosť o prietočný profil a kontrolné vstupy, ošetrovanie kovových konštrukcií. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto žiadosti o NFP.
24120110100	NFP24120110367	Poltár-ochranné opatrenia na potoku Poltarica, rkm 3,0-5,0 SO.03 a SO.04	OPZP-PO2-11-1	36022047 - SVP, š.p.	763 938,22	Navrhovaná úprava SO 03 sa nachádza v k. ú. Poltár v intraviláne mesta Poltár. Úsek toku je časťou, ktorá prepojí už navrhnuté a realizované úpravy v objektoch S 01 a S 02, od cestného mosta na ulici Obrancov mieru po lávku pre peších na Námestí 1. mája. Poltarica tu preteká pozdĺž záhrad, rodinných domov a Domu služieb. Tok má malú kapacitu / nízke brehy, bezprostredná blízkosť plotov a drobných stavieb/ je zanesený nánosmi. Celková dĺžka úpravy je 197,00m včítane úpravy pod mostom / 25 m/. Navrhovaná úprava v rámci o SO 04 priamo nadväzuje na už realizovanú úpravu v rámci SO 01, lokalita č.2. Úprava začína nad futbalovým ihriskom a končí na konci intraviláu mesta. Tok má malú kapacitu / nízke brehy, bezprostredná blízkosť plotov a drobných stavieb/ je zanesený nánosmi. Celková dĺžka úpravy je 394,00 m. V meste Poltár je v súčasnosti evidovaných 5880 obyvateľov. Počet a dôležitosť objektov hospodárskeho a sociálneho významu: Dom služieb, penzión, 34 obytných rodinných domov, reštauračné zariadenie, 1 budova s priemyselným tovarom, novovybudovaná kanalizácia, športový areál. V dotknutom území projektu sa nenachádzajú žiadne chránené krajinné a ekologické prvky.	Výsledkom projektu je ochrániť celkovo 64,60 ha intraviláu mesta Poltár pred povodňami do úrovne návrhového prietoku Q50. Navrhovaná stavba bude zabezpečovať neškodné odvedenie povodňových prietokov počas jarného topenia snehu a intenzívnej zrážkovej činnosti v rámci spádového územia. Komplexnosť úpravy toku ochráni pred povodňami, zvýši kvalitu životných podmienok obyvateľov, predíde sa škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov a vytvoria sa podmienky pre rozvoj mesta. Realizácia projektu nie je priamo previazaná s generovaním ďalších rozvojových projektov investičného alebo neinvestičného charakteru, ale vytvára predpoklady pre ich budovanie.	Projekt je rozdelený na dva stavebné objekty: SO – 03 a SO – 04. Stavebné práce včítane všeobecných služieb budú realizované dodávateľsky formou verejného obstarávania. Riadenie a kontrola projektu (vecná a číselná kontrola) bude vykonávaná zamestnancami OZ Banská Bystrica, SVP, š. p. Kontrola stavby bude zabezpečovaná občasným stavebným dozorom zo strany zamestnancov OZ BB,SVP š. p. Internú finančnú kontrolu a finančné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať OISaEA PR SVP, š.p. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov resp. ekonomickým riaditeľom PR SVP, š.p. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre SP. Monitoring projektu a prevádzka sa bude vykonávať interne.	Potreba realizácie projektu vznikla na základe skutočnosti, že kapacita potoka Poltarica je nedostatočná. Každoročne sa opakujúce záplavy hlavne na jar spôsobujú zatopenie obytných domov a pozemkov v blízkosti toku. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. má podľa Výpisu z obchodného registra medzi hlavnými činnosťami definované: - vykonávanie stavebno-montážnych činností a údržbárskych prác.... - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch...- výkon činnosti stavebného dozoru , a. i. Práce na strane žiadateľa v rámci projektu , na ktoré legislatíva vyžaduje potvrdenie odbornej starostlivosti sú: -verejné obstarávanie podľa Zákona 25/2006 Z. z. - Ing. A. Prefertusová (odborná spôsobilosť vo VO deklarovaná - Preukazom odbornej spôsobilosti) , stavebný dozor podľa Zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov-predmetné činnosti v rámci projektu zabezpečuje Ing. Kristína Nádvorníková (odborná spôsobilosť je deklarovaná - Osvedčením o odbornej spôsobilosti). Ostatné práce, pre ktoré je legislatívne požadovaná odborná spôsobilosť budú v rámci projektu zabezpečované dodávateľsky na základe VO.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje svoj príjem finančných prostriedkov na krytie prevádzkových nákladov, ktoré mu vznikajú na ním spravovanom majetku z: - platieb na základe ustanovenia § 78"Platby za užívanie vôd" Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a v zmysle ďalších osobitných predpisov (Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetví a Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatnením vôd); -na základe vykonávania ďalších činností uvedených ako predmet podnikania vo Výpise z obchodného registra SVP, š.p. Prevádzka stavby bude po kolaudácii stavby a zaradení majetku vykonávaná Správou povodia horného Ipľa Lučenec ako územno-správnej jednotky SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Presný popis prevádzky tvorí obsah prílohy č. 2 tejto Žiadosti o NFP.
24120110101	NFP24120110227	Plavnica - protipovodňové opatrenia potoka Jasenok	OPZP-PO2-11-1	00330124 - Obec Plavnica	467 839,60	Obec Plavnica sa nachádza na východnom Slovensku v okrese Stará Ľubovňa.Plavnica má 1 602 obyvateľov, ide o stredískovú obec. Projekt rieši úpravu koryta potoka Jasenok v dĺžke 274,5 m. Správcom vodného toku je SVP, š.p. s kt. má obec uzatvorenú	Výsledkom realizácie projektu bude protipovodňová ochrana intravilánu obce Plavnica. Úprava koryta potoka Jasenok je riešená v celkovej dĺžke 274,5 m. V celom úseku rieši úpravu pozdĺžneho sklonu nivelety dna,	Členenie stavby: SO – 01 Úprava potoka, SO – 02 Prepust č. 1, SO – 03 Prepust č. 2. Protipov.opatrenia potoka Jasenok pozostávajú z opevnenia brehov a dna toku, z rek.existujúcich prepustov.Úprava dna potoka-	Protipovodňové opatrenia potoka Jasenok v obci Plavnica riešia reguláciu miestneho potoka, ktorý preteká v zastavanom území obce, spevnením svahov a celkovou revitalizáciou koryta toku. Jestvujúci stav	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude Plavnica disponovať potrebnou protipovodňovou ochranou vodného toku, kt. prechádza jej katastrálnym územím, čím sa zabezpečí potrebná a nevyhnutná ochrana obyv.a

						nájomnú zmluvu. Navrhovaná trasa úpravy koryta v max.možnej miere využíva pôvodné koryto, na zmeny trasy boli použité jednoduché kružnicové oblúky. Pozdĺžny sklon dna je upravený tak, aby sa plynule zmenšoval k začiatku úprav za účelom zaistenia stability toku. Cieľom bolo zaistiť, aby sa splaveniny v toku trvale neukladali, aby nedochádzalo ani k trvalému vymieľaniu dna, svahov. Účelom je dosiahnutie potrebnej ochrany priľahlého územia pred povodňami, zníženie škôd spôsobených povodňami, zlepšenie odtokových pomerov v povodí toku Jasenok. Úprava profilu toku zabezpečí odtok prietoku dosiahnutého raz za 50 rokov. Pri vrcholovom plnení zabezpečí odtok max. prietoku Q100 = 20 m3/s. Dosiahne sa smer.stabilizácia toku ako aj stabilizácia dna toku. Odstránia sa hygienické závady na toku spôsobené ľudskou činnosťou. Od roku 1996 obec postihlo 5 väčších povodní, pričom pri poslednej v roku 2011 boli škody na majetku obce vyčíslené na 59 420 €.	celkové opevnenie koryta za účelom zvýšenia jeho kapacity na návrhový prietok pre Q50=15 m3/s a Q100=20m3/s od st. situácie 0,0 po st. 274.5 m. Výstupom projektu bude celková plocha ochráneného územia pred účinkami Q100 0,035 km2 a upravený tok v dĺžke 274,5 m. Počet osôb chránených pred povodňami bude 350. Navrhovaná trasa úpravy koryta v maximálnej možnej miere využíva pôvodné koryto, vzhľadom na stiesnené podmienky boli na zmenu trasy použité jednoduché kružnicové oblúky. Pozdĺžny sklon dna je upravený tak, aby sa plynule zmenšoval k začiatku úprav. Úprava pozdĺžneho sklonu dna je navrhovaná za účelom zaistenia stability toku. Cieľom bolo zaistiť, aby sa splaveniny v toku trvale neukladali, aby nedochádzalo ani k trvalému vymieľaniu dna, prípadne svahov. Priečny profil je navrhovaný otvorený, lichobežníkového tvaru. Priepusty sú navrhnuté z prefabrikovaných železobetónových dielcov IZM 2400/1400/1000 mm.	rovnaninou z lomového kameňa s vyplnením škár ťaženým kamenivom. Podkladná vrstva-zo štrkopiesku. Úprava dna pri cestných priepustoch-dlažbou z lomového kameňa ukladaného do betónového lôžka s vyšpárovaním škár cementovou maltou. Stabilita dna bude po celej dĺžke úprav zabezpečená navrhovanými zaisťovacími prahmi z vodostavebného betónu šírky 0,6m a hĺbky 1,2m. Priepusty sú navrhnuté z prefabrikovaných železobetónových dielcov. Celk.dĺžka priepustov je 14m a 64m. Súčasťou návrhu je aj úprava konštrukcie vozovky. Projekt pozostáva z 1 hl. aktivity a podporných aktivít – Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Projekt sa bude realizovať od 07/2012 do 06/2013. Za riadenie projektu bude zodp. obec a proj. tím so skúsenosťami s riadením proj. zo zdrojov EÚ. Interná finančná kontrola bude vykonávaná štvorstupňovo starostom, hlavným kontrolórom obce, obecným zastupiteľstvom a audítorom pri overovaní účtovnej závierky obce. Za tech. zabezp. projektu bude zodp. dodávateľ stavby pod dohľadom st. dozora. Stavba bude daná do prevádzky ako celok na základe kolaudačného rozhodnutia. Charakter stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku.	koryta nevyhovuje prietoku 100 ročnej vody. Počas letných búrok z dôvodu zanesenia koryta nánosmi a tým zvýšenia jeho nivelety, dochádza pravidelne min. raz do roka k vyliatiu potoka z koryta a k zaplaveniu pozemkov rodinných domov, hosp.budov a ostatných techn.a spoločných zariadení, čo má za následok vznik škôd na súkr. a obecnom majetku. Súčasný vodný systém odvádzania povrchových prívalových vôd nepostačuje zhromaždené pritekajúce vody odviesť do prirodzeného odtok.profilu a tým dochádza k záplavám. Realizáciou proj. sa dosiahne zlepšenie environm. ukazovateľov a tiež eliminácia mater.strát, ktoré si povodne vyžiadajú. Zároveň sa skvalitní živ.prostr. Občania budú ochránení pred ničivými následkami povodní. Projekt je plne v súlade s environm. legislatívou danej oblasti, a to najmä so Z.č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Projekt prispieva k naplňaniu cieľov NS TUR, najmä časti 6.Urbánna obnova a reg.územia, Akč.plánu TUR 2005-10, op. 6.5 Vod.plán SR a plány manaž.povodní. Obec nedisponuje funkčnou protipovodňovou ochranou, nie je schopná z vlastných rozpočtových príjmov financovať tieto aktivity z vlastných zdrojov. Spolufinancovanie bude preto taktiež zabezpečené z úverových zdrojov. Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt je realizovateľný iba v prípade spolufinancovania projektu KF. Obec má skúsenosti s realizáciou podobných projektov, ktoré boli financované zo štátnych zdrojov a zdrojov EÚ. V súčasnosti obec realizuje projekt Regenerácie centra obce a Rekonštrukciu ZŠ s MŠ z ROP.	majetku z dlhodobého hľadiska. Týmto sa zamedzí vytváraniu škôd. Súčasne údržba diela nie je fin.náročná a prevádzkové výdavky budú nízke, pričom ich obec bude schopná plne vykrývať z rozpočtu obce v nasledujúcich rokoch. Realizáciou projektu sa podporí aj trvalo-udržateľný rozvoj obce. Obec sa stane investične atraktívnejšou, čo prinesie rozvoj ďalších podnikat.činností v obci (stredisková obec v okrese). Vzhľadom na to, že projekt bude realizovaný obcou v súčinnosti s externou poradenskou spoločnosťou, je trvalá udržateľnosť projektu garantovaná aj po personálnej a manažérskej stránke. Projekt je plne v súlade s PHSR obce Plavnica (časť 2 Strategická vízia, 2.2. Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry) a územným plánom (časť 13. Obrana štátu, požiarna a protipovodňová ochrana obce) a je kľúčovým projektom garantujúcim budúci rozvoj a trvalú udržateľnosť výsledkov projektu vo všetkých smeroch. Obec Plavnica deklaruje spolufinancovanie predkladaného projektu z úverových zdrojov.
24130120001	NFP24130120001	Syst.a tech.riešenie monitor.kvality ovzd-SS,VS,ZS	OPZP-PO3-08-1	00156884 - SHMÚ	3 960 030,73	Na základe poverenia MŽP SR Slovenský hydrometeorologický ústav SHMÚ vykonáva monitorovanie kvality ovzdušia na celom území SR podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov. Merajú sa znečisťujúce látky v ovzduší s ohľadom na ochranu ľudského zdravia a vegetáciu, ktoré sú uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky 351/2007 Z. z. V nadväznosti na monitorovací systém kvality ovzdušia vykonáva SHMÚ na celonárodnej a medzinárodnej úrovni nad nasledovných činností: centrálny zber a archiváciu údajov z NMSKO a od ostatných prevádzkovateľov monitorovacích systémov kvality ovzdušia prevádzku informačného systému kvality ovzdušia (ISKO), informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia prostredníctvom médií a web stránky http://www.shmu.sk/sk/?page=91 vypracováva hodnotenie kvality ovzdušia v jednotlivých zónach a aglomeráciách v SR, každoročne predkladá MŽP SR na schválenie zoznam vymedzených oblastí riadenia kvality ovzdušia, vypracováva podklady pre KÚ na vypracovanie programov, integrovaných programov a akčných plánov na zlepšenie kvality ovzdušia, prevádzkuje smogový regulačný a ozónový smogový varovný systém, v spolupráci s MŽP SR zabezpečuje za SR poskytovanie správ do EK o kvalite ovzdušia Pre zabezpečenie monitorovania a všetkých nadväzujúcich činností na požadovanej úrovni je potrebné dosiahnuť, aby znečisťujúce látky boli merané v požadovanom rozsahu a kvalite. V prípade kvality je potrebná nielen dostatočná presnosť meraní, ale taktiež, aby časové pokrytie meraní spĺňovalo zákonom stanovené požiadavky. Pre dosiahnutie potrebnej úrovne kvality a úplnosti meraní je nutná pravidelná obnova meracej techniky na monitorovacích staniciach NMSKO. Nakoľko väčšia časť meracej techniky je zastaraná, je potrebné ju pravidelne obnovovať. Rovnako je potrebné rozšíriť merania o ďalšie znečisťujúce látky tak, aby monitorovací program NMSKO bol v plnom súlade so smernicami a nariadeniami EÚ: - Meranie kvality ovzdušia: č. 96/62/ES, č. 99/30/ES, č. 2004/107 a novej smernice o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe 2005/0183 - Reportovanie SR o kvalite ovzdušia: č. 2004/461/ES, č. 97/101/ES (doplnené o dodatok 2001/752/ES), 2002/3/ES	V prípade schválenia navrhovaného projektu a pridelenia NFP a po zrealizovaní navrhnutých aktivít bude monitorovací program na 27 staniciach NMSKO rozšírený podľa požiadaviek smerníc EÚ a novej legislatívy v oblasti kvality ovzdušia (smernice č. 96/62/ES, č. 99/30/ES, č. 2004/107 a novej smernice o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe 2005/0183). Realizáciou projektu sa dosiahne väčšia presnosť meraní týchto znečisťujúcich látok, tak ako je požadovaná v príslušných smerniciach EÚ a kvalite ovzdušia. Súčasne bude minimalizovaný počet výpadkov na monitorovacích staniciach tak, aby bolo dosiahnuté požadované pokrytie meraní v roku podľa smerníc EÚ. Zvýšenie presnosti, rozsahu a kvality meraní prispeje k objektívnejšiemu a cielenejšiemu vypracovávaniu opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia v rámci programov a integrovaných programov v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. Po realizácii projektu bude rozsah meraní týchto znečisťujúcich látok plne zosúladený s požiadavkami smerníc EÚ. V súvislosti s pripravovanou novou smernicou o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe 2005/0183 v najväčšom rozsahu budú rozšírené merania $PM_{2.5}$, ktoré sú momentálne nedostatočné. Táto znečisťujúca látka bude patriť k tým najkritickejším ukazovateľom kvality ovzdušia spolu s PM_{10}, u ktorých je možné očakávať prekračovanie stanovených limitných hodnôt. V rámci projektu bude počet obnovených a rozšírených prístrojov na monitorovacích staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia nasledovný: PM_{10} – 29 $PM_{2.5}$ – 28 ŤK – 13 PAH – 9. V rámci projektu je plánované, že malú časť z toho budú tvoriť záložné analyzátory na okamžitú výmenu v prípade neopraviteľnej poruchy na stanici v rozsahu 2-3 kusy. Po realizácii projektu sa zlepší úroveň, kvalita a rozsah poskytovania pravidelných informácií o kvalite ovzdušia pre celé Slovensko, ale najmä pre 4 786 884 obyvateľov tohto regiónu. Podrobnejšie a presnejšie sledovanie	Projekt sa bude formálne realizovať v dvoch etapách. Prvou bude prípravná etapa, kde s ohľadom na kompaktnosť s existujúcimi typmi prístrojov a softvérového vybavenia budú spracované podklady a dokumenty pre verejné obstarávanie dodávateľov, a spôsobu riadenia projektu. V druhej etape bude prebiehať samotná realizácia projektu, ktorú budú vykonávať tak zamestnanci ústavu ako aj vybratí dodávatelia. Verejné obstarávanie sa bude robiť na dodávku tovaru – prístrojová technika a služieb – poradenská činnosť, podporné aktivity projektu, školenia, vypracovanie dokumentov a správ podľa požiadaviek. Hlavné aktivity projektu v jednotlivých etapách sú nalseovné: **Prvá etapa:** príprava súťažných podkladov výber dodávateľa služby a tovarov analýza stavu NMSKO dodávateľom **Druhá etapa:** realizácia predmetu verejného obstarávania realizačná dokumentácia pre uskutočnenie obnovy a doplnenia NMSKO realizácia obnovy a doplnenia NMSKO školenia zamestnancov ústavu skúšobná prevádzka obnovených a doplnených zariadení NMSKO prevádzka NMSKO poradenská činnosť podporné aktivity projektu riadenie projektu zúčtovanie projektu zabezpečenie publicity a informovanie o projekte **Personálne bude projekt realizovaný siedmimi pracovníkmi** Predmetom projektu sú aktivity, ktoré pracovníci SHMÚ vykonávajú pravidelne v spolupráci s externými firmami, ktoré vykonávajú servis a údržbu avšak v podstatne menšom rozsahu, ako je to plánované v rámci projektu. Rozsah prác spojených s realizáciou projektu na SHMÚ si vyžiada nárast pracovnej kapacity o 3 kvalifikovaných pracovníkov. **Kontrola a monitoring riešenia projektu** Zodpovedný za kontrolu projektu počas jeho realizácie bude vedúci projektu. Internú finančnú kontrolu projektu	Potreba riešenia projektu Potreba riešenia projektu vychádza z požiadaviek smernic a nariadení EÚ (č.86/62/ES, č.99/30/ES, č. 2004/107, novej smernice o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe 2005/0183, č. 2004/461/ES, č. 97/101/ES a č. 2004/224/ES a príslušným právnych predpisov SR. Po realizácii bude rozsah a kvalita meraní týchto znečisťujúcich látok plne v súlade s legislatívou v oblasti kvality ovzdušia. V regiónoch Západné, Stredné a Východné Slovensko žije 1 204 200 obyvateľov na územiach, ktoré boli vyčlenené ako „oblasti riadenia kvality ovzdušia". Ide o územia , kde je prekračovaná limitná hodnota najmenej jednej znečisťujúcej látky. Z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť program monitoringu kvality ovzdušia v miere a kvalite, ktorá je vyžadovaná tak právnymi predpismi EÚ ako aj SR. Spôsobilosť na riešenie projektu Už v roku 1967, po schválení prvého zákona o ochrane ovzdušia sa na Hydrometeorologickom ústave v rámci klimatológie začalo budovať Laboratórium čistoty ovzdušia. Rast úloh z oblasti znečisťovania ovzdušia viedol k vytvoreniu Výskumného a vývojového strediska pre ochranu čistoty ovzdušia. V rámci tohto pracoviska sa vybudovalo 32 manuálnych staníc na meranie základných znečisťujúcich látok v 11 priemyslových oblastiach Slovenska, chemické laboratóriá v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici a rozvinul sa výskum v oblasti modelovania a hodnotenia kvality ovzdušia. Po roku 1978 sa postupne vybudovalo 7 staníc na meranie regionálneho znečistenia ovzdušia a chemizmu zrážkových vôd v rámci programu EMEP EHK OSN. V roku 1990 bol na Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) vytvorený samostatný Úsek ochrany prírodného prostredia, ktorého hlavné úlohy predstavovali : monitoring lokálneho aj regionálneho znečisťovania ovzdušia a kvality zrážkových vôd. V súčasnosti na základe poverenia MŽP SR Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vykonáva monitorovanie kvality ovzdušia na celom území SR podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov. Merajú sa znečisťujúce látky v ovzduší s ohľadom na ochranu ľudského zdravia a vegetáciu, ktoré sú uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 705/20020 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky	Po ukončení projektu sa predpokladá, že náklady na prevádzku a pravidelnú obnovu budú plne financované zo štátneho rozpočtu SR prideľovaného v kapitole MŽP SR. V prípade, že ústav bude mať aj naďalej štatút príspevkovej organizácie, budú sa na prevádzku používať aj výnosy ústavu.

						- Vypracovávanie programov a plánov v riadených oblastiach kvality ovzdušia č. 2004/224/ES V roku 2006 bolo v NMSKO celkovo na území Slovenska (mimo Bratislavského kraja) v prevádzke 34 automatických staníc, ktoré monitorujú najmä úroveň znečisťujúcich látok, pre ktoré boli stanovené limitné hodnoty na ochranu ľudského zdravia. Dve monitorovacie stanice sa uvádzajú do prevádzky. Tieto stanice sú umiestnené v mestských a predmestských zónach na celom území. Do NMSKO je začlenených aj 5 vidieckych monitorovacích staníc s meracím programom EMEP. Tento typ staníc je prevažne určený na hodnotenie negatívneho dopadu znečistenia na vegetáciu. Stanice sú neoddeliteľnou súčasťou NMSKO a výsledky sa využívajú na všetky druhy činností nadväzujúcich na meranie. Ďalej budú podrobnejšie analyzované len stanice, na ktorých je potrebné, aby bola obnovená, respektíve rozšírená monitorovacia technika. V regiónoch Západné, Stredné a Východné Slovensko žije 1 204 200 obyvateľov na územiach, ktoré boli vyčlenené ako „oblast riadenia kvality ovzdušia". Ide o územia, kde je prekračovaná limitná hodnota najmenej jednej znečisťujúcej látky. Zvýšenie presnosti, rozsahu a kvality meraní prispeje k objektívnejšiemu a cielenejšiemu vypracovávaniu opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia v rámci programov a integrovaných programov v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. Jedným z problémov pri všetkých meracích zariadeniach je ich značná opotrebovanosť v dôsledku dlhoročnej prevádzky a mnohé sú už po dobe životnosti. Značná opotrebovanosť technických zariadení je podmienená aj ich nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou. Prístroje v priebehu niekoľkých rokov sú už tak opotrebované, že je potrebná ich výmena. V dôsledku nepresností v meraniach klesá aj objektívnosť všetkých nadväzných charakteristík o kvalite ovzdušia, ako je hodnotenie a pod. Preto je potrebné obnoviť väčšinu meracích zariadení a techniky v požadovanom rozsahu. Hlavným dôvodom predloženia tohto projektu je zosúladenie monitorovania PM_{10}, $PM_{2.5}$, ťažkých kovov (As, Ni, Cd, Pb), a PAHov – benzo(a)pyrenu s požiadavkami legislatívy. V roku 2006 monitorovací program na predmetných staniciach zahŕňal monitorovanie nasledujúcich znečisťujúcich látok: PM_{10} – 22, $PM_{2.5}$ – 4, ŤK – 21, PAH – 0. Pre uvedené znečisťujúce látky sa realizáciou projektu dosiahne väčšia presnosť meraní, tak ako je požadovaná v príslušných smerniciach EÚ a kvalite ovzdušia. Súčasne bude minimalizovaný počet výpadkov na monitorovacích staniciach tak, aby bolo dosiahnuté požadované pokrytie meraní v roku podľa smerníc EÚ. Rozsah meraní týchto znečisťujúcich látok bude plne zosúladený s požiadavkami príslušných smerníc EÚ. V najväčšom rozsahu budú rozšírené merania $PM_{2.5}$, ktoré sú momentálne nedostatočné. Požiadavky na rozšírenie meraní $PM_{2.5}$ súvisia s pripravovanou novou smernicou o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe 2005/0183. Táto znečisťujúca látka bude patriť k tým najkritickejším ukazovateľom kvality ovzdušia spolu s PM_{10}, u ktorých je možné očakávať prekračovanie stanovených limitných hodnôt. Harmonizácia meracieho programu NMSKO uvedenými znečisťujúcimi látkami je značne nákladná a vyžaduje si nemalé finančné prostriedky a spolufinancovanie z fondov EÚ by značne urýchlilo tento proces	stavu kvality ovzdušia prispeje k rozvoju regiónu a väčšej atraktivite z hľadiska rekreácie a turizmu a taktiež k poznaniu možných príčin ochorení obyvateľstva v regiónoch, ktoré spôsobuje znečistené prostredie.	bude vykonávať oddelenie Kontrola SHMÚ, v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole. Následná finančná kontrola bude spočívať v overení reálnosti a oprávnenosti výdavkov v súlade s cieľom s cieľom projektu, časovej správnosti, dodržiavaní hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov projektu. Predmetom finančnej kontroly budú účtovné doklady a použité postupy verejného obstarávania. Následnou finančnou kontrolou sa bude overovať objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými a internými právnymi predpismi. Za monitoring riešenia projektu bude zodpovedný vedúci projektu a bude realizovaný formou Monitorovacích správ v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP zo ŠR.	351/2007 Z. z. SHMÚ má vytvorené tak technické, ako aj odborné a personálne podmienky pre realizáciu tohto projektu. Zamestnanci ústavu sú zapojení do riešenia výskumných a vývojových projektov v oblasti poznania procesov a transformácie škodlivých látok v ovzduší, na medzinárodnej ako aj národnej úrovni.	
24130120002	NFP24130120003	Úprava zariad. na čist. spalín spaľovne MFN Martin	OPZP-PO3-08-1	00365327 - Univerzitná nemocnica Martin	866 295,44	Výstavba spaľovne sa začala v roku 2001, kedy legislatíva nevyžadovala automatický monitoorvací systém (ďalej len AMS) na dodržanie emisných limitov. Doplnením zákona o ochrane ovzdušia Vyhláškou MŽP SR 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia od roku 2005 bolo podmienkou prevádzky spaľovne nainštalovanie AMS. Kontinuálnym meraním sa zisťovali hmotnostné koncentrácie a množstvá emisie pre: -Tuhé znečisťujúce látky -Oxid uhoľnatý -Oxidy dusíka vyjadrujúce ako oxid dusičitý -Organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík MFN pre stredný zdroj znečisťovania – Spaľovňu nemocničného odpadu HOVAL GG7 dostala súhlas na skúšobnú prevádzku. Opakovaným periodickým meraním v dňoch 25. – 26.07.2007 bol	Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie emisií a tým naplnenie podmienok dosiahnutia výšky emisných látok v spalinách podľa Vyhlášky MŽP SR 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok	1.) Projektovú dokumentáciu (ďalej len PD) zabezpečuje MFN Martin – výška nákladu na PD je 79 500 Sk bez DPH 2.) Realizáciu projektu zabezpečí Stavimex Slovakia a.s. Bratislava, ktorý je výhradným zástupcom firmy Hoval na Slovensku 3.) Kontrolu realizácie projektu a internej finančnej kontroly bude vykonávať štatutárny zástupca MFN 4.) Prevádzka projektu po zrealizovaní bude podľa technologických postupov uvedených v projekte zabezpečená MFN 5.) Odborný posudok k PD v sume 25 000 Sk bez DPH.	Realizáciou projektu naplníme podmienky legislatívy EU a podľa Vyhlášky MŽP SR 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácií zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok a Zákona 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)	Po realizácií projektu budú vykonávané pravidelné predpísané merania emisií v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Náklady na prevádzku a udržiavanie technologického zariadenia v 100 % kvalite zabezpečí MFN z vlastného rozpočtu

					súlad s dodržiavaním emisných limitov v ukazovateľoch plynných zlúčeninách fluóru vyjadrených ako fluorovodík, plynných zlúčeninách chlóru vyjadrené ako chlórovodík, v oxide siričitom a ťažkých kovoch. Nesúlad s emisnými limitami určených pre spaľovacie zariadenie bolo v ukazovateli znečisťujúcej látky – dioxínov a furánov. Na základe rozhodnutia ObUŽP Martin sme dostali podnet na zastavenie prevádzky stredného zdroja znečisťovania ovzdušia spaľovne odpadov – Hoval GG7, prevádzkovanej MFN, ktorá podľa platných právnych predpisov o ochrane ovzdušia od 28.12.2005 musí spĺňať emisné limity.				
24130120003	NFP24130120005	Zabezp. laboratórií SHMÚ k monit. kval. ovzdušia	OPZP-PO3-08-1	00156884 - SHMÚ	1 658 818,95	Skúšobné laboratórium (SL) a Kalibračné laboratórium analyzátorov pre meranie znečistenia ovzdušia (KLA) sú súčasťou Laboratórií SHMÚ, sú umiestnené v Bratislave, sú akreditované podľa ISO/IEC 17025:2005 a tvoria nevyhnutný podporný proces monitoringu ovzdušia v rámci NMSKO pre celé územie SR. Činnosť SL priamo nadväzuje na NMSKO v zmysle platnej legislatívy. Na staniciach NMSKO sa vykonávajú poloautomatickéa manuálne odbery vzoriek ovzdušia a v SL ich následné analýzy. KLA po metrologickej stránke zastrešuje proces meraní kontinuálnych analyzátorov znečistenia ovzdušia NMSKO v zmysle platnej legislatívy. Aktuálny stav technických a ostatných súvisiacich prostriedkov potrebných pre výkon činnosti SL a KLA je nevyhovujúci z hľadiska plánovaného užívania pre obdobie rokov 2008 – 2014. Tento stav, ako aj ďalšie problémy a nedostatky SL a KLA sú bližšie popísané v prílohe 19, bod 2.	SL bude dovybavené novými a zmodernizovanými prístrojmi a zariadeniami na meranie znečisťujúcich látok v ovzduší a v zrážkach, budú zmodernizované laboratórium AAS - atómovej absorpčnej spektrofotometrie a ICP/MS – metódy indukčne viazanej plazmy s hmotnostnou spektrofotometriou a laboratórium organickej chémie. V KLA budú zmodernizované referenčné a pracovné etalóny určené pre kalibráciu analyzátorov NONO2-NOX, SO2, CO a O3 NMSKO vrátane rozvodov kalibračných plynov a ostatného prístrojového zabezpečenia. KLA bude dovybavené etalónom určeným pre kalibráciu analyzátorov BTX, Štandardným referenčným fotometrom pre kalibráciu analyzátorov O3, softvérovo-hardvérovým zabezpečením kalibrácií a špeciálnym vozidlom určeným pre zabezpečovanie porovnávacích meraní. V oboch laboratóriách budú zrealizované dohľady akreditačného orgánu, reakreditácie akreditovaných a akreditácie nových činností. Situácia po ukončení realizácie projektu, ako aj výsledky projektu sú bližšie popísané v prílohe 19, bod 3.	Dovybavenie a modernizácia technických a ostatných súvisiacich prostriedkov potrebných pre činnosti laboratóriiSL a KLA sa bude uskutočňovať v roku 2009 (Príloha 19, kapitola 7), formou verejného obstarávania v zmysleplatnej legislatívy. Počas doby realizácie projektu bude zabezpečovaný systém manažérstva kvality jednotlivýchlaboratórií a plnené kritériá normy EN ISO/IEC 17025:2005. V rámci týchto aktivít budú realizované dohľadyakreditačného orgánu, reakreditácie a akreditácie činností laboratórií. Riadiť a koordinovať činnosti projektu budevedúci Laboratórií SHMÚ v spolupráci s technickými vedúcimi SL a KLA a manažérom kvality Laboratórií SHMÚ. Zodpovedať za kontrolu, resp. monitoring projektu, počas jeho riešenia bude vedúci Laboratórií SHMÚ. Popisetáp a riadenia riešenia projektu, popis aktivít, ako aj technické, odborné a personálne zabezpečenie realizácieprojektu sú bližšie popísané v prílohe 19. bod 3.	Rozsah činností SL sa sústreďuje na analytické metódy v oblasti kontroly kvality ovzdušia a atmosférických zrážok v súlade s požiadavkami smerníc EÚ, legislatívy v oblasti kvality ovzdušia (smernice č. 99/30/ES, 2004/107 a novej smernice o kvalite ovzdušia o čistejšom ovzduší v Európe 2005/0183) a požiadavkami Kooperatívneho programu pre monitorovanie a hodnotenie znečistenia v Európe (EMEP). KLA zabezpečuje v zmysle vyhlášky č. 705/2002 Z. z. metrologickú nadväznosť meradiel (kalibrácie kontinuálnych analyzátorov) NMSKO prevádzkovaných v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa požiadaviek smerníc EÚ a novej legislatívy v oblasti kvality ovzdušia. Súčasný stav väčšiny technického zabezpečenia laboratórií je z dôvodu jeho životnosti na hranici použiteľnosti, resp. je nevyhovujúci z hľadiska plánovaného užívania pre obdobie rokov 2008 – 2014. Laboratóriá tiež nedisponujú všetkým potrebným zariadeníma pracovnými podmienkami tak, aby mohli v požadovanej plnej miere zabezpečovať potreby NMSKO. Detailnejšie zdôvodnenia vhodnosti realizácie projektu sú popísané v prílohe 19, bod4.	Po ukončení projektu budú laboratóriá SL a KLA prevádzkovať nadobudnuté a modernizované zariadenia podobu ich životnosti z prostriedkov pridelených z rozpočtových zdrojov v súlade s pravidlami QA/QC a Príručkou kvality SL a KLA v zmysle zavedených a akreditačným orgánom schválených postupov. Výdavky na prevádzkusú zhrnuté v tabuľkách č. 5/SL a 5/KLA, resp. č. 6/SL a KLA v Preukaze ekonomickej udržateľnosti prevádzkyprojektu. Odborné činnosti laboratórií budú zabezpečované technickými pracovníkmi Laboratórií SHMÚ.Zabezpečovanie systému manažérstva kvality, plnenie kritérií normy EN ISO/IEC 17025:2005 a akreditačného orgánu bude zabezpečované manažérom kvality Laboratórií SHMÚ a laboratóriá budú riadené vedúcim Laboratórií SHMÚ.
24130120004	NFP24130120004	System. a technolog. zabezp. IS ovzdušia na SHMÚ	OPZP-PO3-08-1	00156884 - SHMÚ	2 097 814,18	SHMÚ, ako poverená organizácia vykonáva v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia a súvisiacich klimatických charakteristík. Základným východiskom sú výsledky sledovaní meraní koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší a klimatických a meteorologických podmienok, ktoré SHMÚ realizuje jednak staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO) a taktiež na na staniciach ČMS Meteorológia a klimatológia. IS kvalita ovzdušia je v súčasnosti tvorený viacerými databázovými prostrediami, do ktorých sú ukladané údaje z ČMS Kvalita ovzdušia, vrátane meta-dátových informácií. Databáza Ovzdušie, vybudovaná na báze DB-systému MS SQL Server 2000, má rezidenciu na centrálnej pracovnej stanici Aeolus2 v Bratislave a na obvolávacej pracovnej stanici Csaimba v Bratislave. Pracovná stanica Csaimba zbiera v reálnom čase údaje o kvalite ovzdušia z 39 automatických meracích staníc (AMS) meracej siete kvality ovzdušia na území Slovenska. Jadro databázy Ovzdušie – databáza Aeolus2.ENVIData má rezidenciu na stanici Aeolus2 v Bratislave. Súčasne je na tejto stanici vytvorená databáza Aeolus2.ENVIsql, do ktorej smerujú replikácie údajov z obvolávacieho systému pracovnej stanice Csaimba (z databázy Csaimba.ENVIsql). Nad databázou Ovzdušie je vytvorený program na podporu smogového varovného a regulačného systému, ktorý monitoruje úroveň znečistenia ovzdušia z ohľadom na dodržiavanie limitných hodnôt platných podľa legislatívy SR. V prípade prekročeniu limitnej hodnoty niektorej znečisťujúcej látky, systém zasiela sms správy a e-maily určeným recipientom. Denne sú vytvárané •reporty o priemerných denných hodnotách znečisťujúcich látok za predošlý deň, •reporty s maximálnymi 8 hod. a maximálnymi 1 hod. koncentráciami O3 spolu s časom ich výskytu, •reporty s maximálnymi 8 hod. koncentráciami CO spolu s časom a početnosťou ich výskytu, •reporty o priebežnej výťažnosti dát v percentách •reporty o stave analyzátorov s počtom archivovaných údajov z jednotlivých analyzátorov za predošlý deň •reporty s 3 najvyššími platnými hodnotami vybraných znečisťujúcich látok	IS ovzdušie na SHMÚ bude integrovať v súčasnosti na SHMÚ existujúce rozčlenené databázové systémy do jedného systému, ktorý bude založený na modulárnom prístupe. Samotný IS ovzdušie bude v princípe tvorený nasledujúcimi zložkami: Meracie zariadenia Všetky zariadenia, ktoré vytvárajú dátové zdroje pre napĺňanie všetkých existujúcich databáz. Špeciálnym systémom sa v tomto pohľade rozumie MSS (Message Switching System), ktorý je zdrojom dát, ale zároveň vystupuje aj v úlohe sprostredkovateľa dát iným subjektom. Sieťové hardvérové vybavenie Z hľadiska hardvéru sa v projekte navrhované riešenie zameria na menší počet vysokovýkonných serverov s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Tento prístup zabezpečí bezpečnú prevádzku kritických systémov, lepšie rozloženie záťaže/výkonu serverov. Databázová vrstva Za účelom zefektívnenia prevádzky a vývoja IS ovzdušie je nevyhnutné vytvoriť jednotný databázový systém, v súlade s prijatou a už sa implementujúcou koncepciou IS na SHMÚ (spracováva sa oblasť vôd), pracujúci na transparentných princípoch s centrálnymi číselníkmi a metadátami. V zmysle dosiahnutia požadovaného stavu je potrebné, aby databázový systém bol centralizovaný s možnosťou geografickej zálohy systému a zároveň bol oddelený od aplikačnej časti. Systém bude poskytovať dáta transparentným spôsobom v štruktúre a rozsahu požadovanými všetkými pracoviskami SHMÚ s veľkým dôrazom na kompatibilitu s organizáciami, s ktorými SHMÚ spolupracuje. Aplikačná vrstva Vo vzťahu k databázovej vrstve je potrebné vytvoriť oddelenú vrstvu aplikácií. V súlade s modernými trendmi vývoja sa projekt zameria na aplikácie s využitím webových technológií, aby sa tak zabezpečila čo najväčšia platformová nezávislosť a jednoduchosť pri spravovaní aplikácií. Aplikácie sa budú navrhovať tak, aby pracovali s centrálnou databázou na aplikačnej	Vybudovanie IS ovzdušie sa bude uskutočňovať postupne v dvoch etapách podľa pracovného a časového plánu na jednotlivé roky 2009-2011. V prvej etape sa uskutoční: analýza existujúcich informačných systémov v oblasti ovzdušia na SHMÚ, návrh a odsúhlasenie IS ovzdušie, naprogramovanie návrhu IS ovzdušie. V druhej etape sa uskutoční: skúšobná prevádzka IS ovzdušie, kde sa uskutoční otestovanie vytvorených aplikácií na samotný systém funkčnosti IS (nahrávanie údajov, štatistické testy extrémnych hodnôt, iné), previerka správnosti aplikácii hodnotenia stavu ovzdušia v SR a ďalšie požiadavky podľa právnych predpisov v SR a EÚ. V tejto etape sa uskutoční aj samotné uvedenie do rutinnej prevádzky vrátane zabezpečenia systému manažérstva kvality. Vybudovanie IS ovzdušie na SHMÚ, sa uskutoční s využitím všetkých technických a ostatných súvisiacich prostriedkov, ktoré má SHMÚ k dispozícii, avšak podstatná časť sa bude realizované formou verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy v SR (Zákon o verejnom obstarávaní) podľa časového rámca realizácie projektu. (podrobný popis je v prílohe 19 k tejto Žiadosti)	Potreba riešenia projektu vychádza z požiadaviek smerníc a nariadení EÚ (č.96/62/ES, č. 99/30/ES, č. 2000/69/ES, č. 2002/3/ES, č. 2004/107, novej smernice o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe 2005/0183, č.2004/461/ES, č.97/101/ES a č. 2004/224/ES ES a príslušným právnych predpisov SR. Po realizácii bude rozsah a kvalita meraní plne v súlade s legislatívou v oblasti kvality ovzdušia a informačných systémov, najmä z oblasti kompatibility a bezpečnosti. V súčasnosti na základe poverenia MŽP SR Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vykonáva celý cyklus týkajúci sa monitorovania kvality ovzdušia na celom území SR podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov. Merajú sa znečisťujúce látky v ovzduší s ohľadom na ochranu ľudského zdravia a vegetáciu, ktoré sú uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky 351/2007 Z. z. Okrem toho zabezpečuje aj meranie a pozorovanie meteorologických a klimatologických charakteristík. Údaje a informácie z tohto monitoringu sú spracovávané, validované, archivované v čiastkových IS na SHMÚ. Tieto údaje sú ďalej využívané na spracovanie správ pre Európsku komisiu, EEA a zodpovedné orgány v SR SHMÚ má vytvorené tak technické, ako aj odborné a personálne podmienky pre realizáciu tohto projektu. Zamestnanci ústavu sú zapojení do riešenia výskumných a vývojových projektov v oblasti poznania procesov a transformácie škodlivých látok v ovzduší, na medzinárodnej ako aj národnej úrovni.	Po ukončení projektu bude IS ovzdušie prevádzkovať odbor IS a IT na SHMÚ, vrátane nadobudnutých a modernizovaných zariadení po dobu ich životnosti z prostriedkov pridelených z rozpočtových zdrojov v súlade s právnymi predpismi SR a pravidlami, ktoré sa týkajú IS a QA/QC. Výdavky na prevádzku sú zhrnuté v "Preukaze ekonomickej udržateľnosti prevádzky projektu". Finančné prostriedky na prevádzku IS ovzdušie po ukončení projektu budú získané zo štátneho rozpočtu SR cez rozpočtovú kapitolu MŽP SR.

						•reporty o prekročeniach O3 za predošlý deň s 1 hod. koncentráciou a k nej prislúchajúcou 8 hod. priemernou koncentráciou a typ prekročenia podľa platnej legislatívy Mesačne sú vytvárané súhrnné reporty s dennými priemermi vybraných znečisťujúcich látok a O3 za predošlý mesiac. Mesačné reporty sa zverejňujú po 15. dni v mesiaci. V databáze KMIS sa archivujú namerané (napr. teplota vzduchu, rýchlosť vetra) alebo aj subjektívne určené prvky a charakteristiky fyzikálneho stavu prostredia (napr. stav povrchu pôdy, začiatok kvitnutia liesky). KMIS je určený na zber, spracovanie validáciu a archiváciu klimatologických a meteorologických údajov predovšetkým režimového charakteru, dlhodobo však archivuje, spracováva a poskytuje aj operatívne meteorologické údaje zo staničnej siete Slovenska. KMIS je vybudovaný a prevádzkovaný v DB-systéme Ingres, rezidenciu má na 2 centrálnych serveroch KMIS a AS1 v Bratislave, ktoré sú pripojené logickou linkou na NTC (Message Switching System) a server AS1 ja sieťovo prepojený na zberné centrá. IS kvalita ovzdušia a KMIS sú súčasťou SHMÚ a sú umiestnené v Bratislave. Ich činnosť priamo nadväzuje na prevádzku ČMS kvalita ovzdušia a ČMS meteorológia klimatológia, v zmysle platnej legislatívy a tým tvorí nevyhnutný podporný proces monitoringu a hodnotenia stavu ovzdušia v rámci celej SR. Oba informačné systémy bežia v nepretržitej prevádzke. V súčasnosti sú oba systémy bežia na rôznom nekompatibilnom hardvéri, bez clusterového riešenia, pod rôznymi operačnými systémami (IS kvalita ovzdusia pod Windows a IS KMIS pod Linuxovým typom OS). Ďalej sú vybudované a prevádzkované v odlišných DB –systémoch (IS kvalita ovzdušia v MS SQL Server a IS KMIS v Ingres), ich softvérová nadstavba je budovaná rôznymi vývojovými nástrojmi. Nevýhodou tohto stavu je drahá prevádzka rôznych systémov, redundancia údajov v databázovej vrstve, chýbajúca aplikačná vrstva s možnosťou tvorby potrebných „spoločných" výstupov z oboch IS. (podrobný popis je v prílohe 19 k tejto Žiadosti)	úrovni s využitím tzv. trojvrstvovej architektúry. Prezentačná vrstva Táto vrstva sčasti zasahuje do aplikačnej vrstvy a mala by byť tvorená dvoma základnými aplikáciami „Intranet" a „Extranet". Tieto aplikácie predstavujú grafické rozhranie pre prístup ku všetkým informáciám a aplikáciám SHMÚ podľa pridelených prístupových práv v centrálnej evidencii práv. „Intranet" používajú prioritne zamestnanci SHMÚ výhradne z prostredia firemnej siete ústavu. „Extranet" slúži na prístup používateľov k dátam SHMÚ z prostredia mimo počítačovej siete SHMÚ (Internet). Softvér – vývoj podľa požiadaviek V tejto oblasti sa očakáva nasledovné skupiny softvérov : -centrálne riadiace aplikačné rozhranie na procesné riadenie aktivít operátora prostredníctvom vyvinutých aplikačných modulov, -SW na riadenie zberu údajov z rôznych zdrojov a ich základné spracovanie (kontrola, kompletizácia, editácia), -komunikačné programové vybavenie na riadenie zberu údajov zo všetkých vstupných zdrojov (automatické a manuálne meracie stanice, satelity, radary, predpovedné modely a pod.) s rôznorodým spôsobom komunikácie (internet, intranet, rádiové spojenie, GSM, GPRS, ISDN, PSTN a iné), -SW na ďalšie spracovanie údajov podľa požiadaviek (vstupy do iných čiastkových IS, distribúcia údajov používateľom, transformačné SW-y na prevod do požadovaných formátov, SW kódovania do štandardizovaných správ, kontrola správnosti nameraných údajov a predpovedí, SW na tvorbu užívateľských buletínov, export požadovaných údajov z Db do rôznych formátov a pod.), -SW na správu užívateľských prístupov k údajom a aplikáciám, -pri všetkých vyvíjaných SW bude poskytnutá možnosť spracovania resp. prezentácie informácií v GIS, -pri ukončení vývoja logického SW celku resp. aplikácie bude spracovaná potrebná komplexná dokumentácia (používateľska príručka, programátorská dokumentácia, administrátorská dokumentácia), -každý SW modul bude ošetrený na riešenie chybových hlásení, neštandardných prerušení systému a pod.. (podrobný popis je v prílohe 19 k tejto Žiadosti)			
24130120005	NFP24130120020	Zvýš.kvality ovzdušia pre obyv. mesta Galanta	OPZP-PO3-08-2	00305936 - Mesto Galanta	337 731,53	V posledných piatich rokoch enormne narástla doprava v meste, čo bolo zapríčinené najmä príchodom hlavného investora Samsung Electronics Slovakia, s. r. o. a jej organizačnej zložky Samsung Electronics Logistics Europe. Cez centrum mesta v súčasnosti prejde okolo 16000 vozidiel denne (nakoľko je Galanta tranzitným mestom), z čoho tvorí tretinu nákladná doprava, ktorá významne znečisťuje ovzdušie exhalátmi a prachom. Mesto v súčasnosti preživa veľký stavebný rozvoj, nakoľko sa buduje logistické centrum pri obci Gáň (3 km od Galanty) a cestný obchvat mesta, kvôli čomu vozia nákladné autá stavebný materiál cez mesto, čo tiež výrazne zvyšuje prašnosť. Čistenie a kropenie komunikácií v meste Galanta uskutočňuje príspevková organizácia mesta - Technické služby Mesta Galanta. Jej vozový park je však morálne ako aj technicky zastaraný a údržba každoročne vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Vozidlá sú v priemere 20 rokov staré a ich prevádzka je z dôvodu vysokých nákladov na údržbu, pohonné hmoty a mazivá nehospodárna a neekologická, čo okrem finančnej náročnosti zaťažuje aj životné prostredie. Organizácia okrem toho nie je vybavená agilným zametacím vozidlom, s ktorým by dokázala čistiť okrem ciest aj chodníky a verejné priestranstvá, čím by sa znížila prašnosť. Podrobnosti o umiestnení a lokalite – z pohľadu lokalizácie projektu budú vozidlá čistiť len komunikácie v správe mesta Galanta (žiadateľa), teda projekt sa nebude týkať infraštruktúry podnikateľských subjektov. Najcitlivejšími oblasťami sú komunikácie v okolí Samsung Electronics Slovakia, s. r. o., Samsung Electronics Logistics Europe a cesty prvej triedy I/75. V týchto lokalitách sa denne pohybuje najviac nákladných vozidiel, ktoré prichádzajú do mesta najmä ako tranzitná doprava, transport surovín a polovýrobkov do Samsung Elecronics Slovakia, transport hotových výrobkov spoločnosti z mesta a ako zásobovacie vozidlá stavebným materiálom. Dôvody vypracovania žiadosti – mesto Galanta doteraz nedokázalo	Uskutočnením predkladaného projektu sa zlepší životná úroveň, skvalitní sa ovzdušie mesta prostredníctvom zníženia emisií pochádzajúcich z dopravy. Cieľ projektu sa dosiahne obstaraním dvoch viacúčelových zametacích strojov s vynikajúcou manévrovateľnosťou, umožňujúcou čistenie tak ciest ako aj úzkych uličiek. Uvedenými strojmi sa bude čistiť 46,6 km komunikácií v správe žiadateľa a parkoviská v rozlohe 16 912 m2. Realizácia predkladaného projektu umožní uskutočniť ďalšie projekty na zlepšenie životnej úrovne v meste a na zníženie emisií. Ide najmä o revitalizáciu pasportu zelene a o rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny, ktoré tvoria pilotné projektové zámery mesta. Bez existencie vyhovujúceho strojového zariadenia umožňujúceho čistenie všetkých druhov komunikácií a verejných priestranstiev sú vyššie uvedené pilotné zámery mesta ohrozené, nakoľko mesto nebude môcť zabezpečiť vhodnú údržbu.	Projekt sa skladá z nasledujúcich aktivít: Verejné obstarávanie - organizačne aj personálne bude zabezpečené žiadateľom (mesto Galanta), v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Verejné obstarávanie ako aj príprava súťažných podkladov uskutoční mesto Galanta prostredníctvom odborne kvalifikovaného pracovníka, s oprávnením vykonávať obstarávanie. Obstaranie malého zametacieho stroja – aktivita ráta s obstaraním jedného stroja s vysokou manévrovateľnosťou aj v úzkych uličkách vhodným pre bezpečné nabiehanie na obrubníky chodníkov, umožňujúci zametanie i v nočných hodinách. Stroj je vybavený dvomi bočnými kefami a prídavnou treťou kefou vpredu, schopnou pracovať na pravej i ľavej strane. Stroj pracuje pri hlučnosti 70dB, čo umožňuje zametanie i v nočných hodinách bez rušenia nočného kľudu. Obstaranie stredného zametacieho stroja - z dôvodu pokrytia všetkých druhov komunikácií a verejných priestranstiev projekt ráta s nákupom jedného stroja strednej triedy pre čistenie hlavných komunikácií, ktoré sú hlavným zdrojom prachu. Propagačné aktivity - budú realizované resp. zabezpečované prostredníctvom žiadateľa (Mesto Galanta). Na propagáciu budú využité viaceré komunikačné kanály. Navrhuje sa propagácia v mestských novinách „Galantské noviny", ktoré sú mesačným periodikom. Vydávajú sa v náklade 6000 kusov a sú na základe dohôd o vykonaní práce distribuované do každej domácnosti v meste. Prostredníctvom komunikácie projektu pomocou tohto	Z dôvodu prudkého zvýšenia dopravy zapríčineného rozvojom priemyslu sa výrazne zhoršilo ovzdušie mesta, nakoľko Galanta ako tranzitné mesto denne vybaví okolo 5000 nákladných vozidiel, čo sa okrem zvýšených nárokov na údržbu infraštruktúry odzrkadľuje aj na zhoršení ovzdušia mesta (16 365 obyvateľov). Ovzdušie je výrazne znečistené okrem exhalátov prachom pochádzajúcim vozidiel aj prachom, čo zvyšuje pravdepodobnosť šírenia alergických ochorení. Projekt umožní výrazne redukovať prašnosť v meste prostredníctvom údržby komunikácií a priestranstiev, čím sa výrazne zlepší ovzdušie najmä v horúcich letných mesiacoch, kedy sú emisie z dopravy najintenzívnejšie. Mesto Galanta plánuje uskutočniť komplexnú obnovu centrálnej mestskej časti a pasportu zelene, ktorých iniciálnu fázu bude tvoriť predmetný projekt, nakoľko obstarané zariadenia umožní údržbu výsledkov uvedených projektových zámerov. d2) Mesto Galanta je zriadené na základe Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na základe §4, odseku 3, písmena f) zabezpečuje verejnoprospešné služby, kam patrí čistenie mesta, správa a údržba verejnej zelene. Z dôvodu kompetentnosti a efektívnosti mesto Galanta zriadilo príspevkovú organizáciu – Technické služby mesta Galanta, ktorá v spolupráci s mestským úradom zodpovedá za environmentálne hospodárenie a čistotu v meste. Táto organizácia bude prevádzkovateľom obstaraných strojov, nakoľko to vyplýva z jej okruhu činností a zamestnáva kvalifikovaný personál na vykonávanie tejto činnosti. Vozidlá budú slúžiť na údržbu komunikácií a priestranstiev v správe mesta, z toho dôvodu projekt nebude tvoriť žiadne výnosy a nebudú	Po ukončení realizácie projektu budú obstarané zariadenia v správe príspevkovej organizácie mesta, nakoľko Galanta ako tranzitné mesto denne vybaví okolo 5000 nákladných vozidiel, čo sa okrem zvýšených nárokov na údržbu infraštruktúry odzrkadľuje aj na zhoršení ovzdušia mesta (16 365 obyvateľov). Ovzdušie je výrazne znečistené okrem exhalátov prachom pochádzajúcim vozidiel aj prachom, čo zvyšuje pravdepodobnosť šírenia alergických ochorení. Predkladaný projekt priamo nevytvára príjmy, avšak umožňuje výrazne znížiť náklady na údržbu vozového parku a spotrebu palív a mazív, čím vytvorí príležitosť pre zvýšenie investícií do zveľadenia flóry mesta a skvalitnenia života obyvateľstva. Zníženie prevádzkových nákladov vozového parku umožní bezproblémovú udržateľnosť výsledkov projektu.

						zareagovať na negatívne environmentálne odpady enormne zvýšenej nákladnej dopravy, čo sa odzrkadľuje najmä na stave pozemných komunikácií a prašnosti, ktorá sužuje centrum mesta, nakoľko hlavná cestná komunikácia I/75 prechádza práve centrom. Súčasná situácia je z pohľadu životného prostredia dlhodobo neudržateľná a žiadateľ so súčasným vozovým parkom nedokáže vyhovieť súčasným požiadavkám. Realizáciou predkladaného projektu sa teda skvalitní život obyvateľstva znížením prachu v ovzduší a zamedzí sa jej ďalšiemu šíreniu. Toto opatrenie mesta môže výrazne zredukovať výskyt respiračných chorôb v budúcnosti, ktorých príčinou sú najmä zvýšené emisie pochádzajúce z cestnej dopravy. Naplnením cieľa projektu možno dosiahnuť prínosy, ktoré sú v súlade s rozvojovými zámermi mesta.		periodika možno dosiahnuť informovanosť majoritnej väčšiny občanov. Navrhujú sa uverejniť dva články: pri získaní nenávratného finančného príspevku a pri ukončení projektu. Okrem Galantských novín sa projekt bude propagovať aj na internetovej stránke mesta (www.galanta.sk), kde zaujme popredné miesto v rubrike aktualít, z dôvodu akútnosti riešenia problému ovzdušia. Stránka poskytuje atraktívny a štruktúrovaný priestor pre informovanie, a prednedávnom prešla rozsiahlou zmenou obsahovej a vizuálnej stránky. Aktualizuje sa každodenne. Internetová stránka mesta je veľmi často vyhľadávaným informačným zdrojom nielen občanov mesta ale aj návštevníkov a prípadných záujemcov o mestské informácie, keďže k všetkým informáciám na stránke je voľný prístup. Z toho dôvodu rozsah informovania cez internetovú stránku je ťažko merateľný, avšak predpokladá sa informovanie širšieho spektra ako občanov mesta. Pri začatí projektu sa umiestni k hlavnému vstupu Technických služieb mesta Galanta informačná tabuľa, kde sa uvedie poskytovateľ a prijímateľ pomoci, výška príspevku, názov projektu a zdroj pomoci. Po skončení projektu sa vyrobí z vlastných zdrojov žiadateľa trvalá vysvetľujúca tabuľa podľa ustanovení odseku 3, 4, 6, 7, 8 článku 4 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Informovanosť bude v súlade aj s Nariadením ES o informovaní a publicite. Ako komunikačný kanál sa využije tiež regionálna televízna stanica RTV Krea, kde sa odvysiela reportáž pri získaní nenávratného finančného príspevku, ako aj reportáž o následnom stave z odovzdania vozidiel do užívania, ktoré budú na bokoch označené názvom a logom operačného programu. Aktivity budú zabezpečené v spolupráci žiadateľa s príspevkovou organizáciou – Technické služby mesta Galanta. Za technické zabezpečenie aktivít bude zodpovedná príspevková organizácia. Organizačné zabezpečenie bude zrealizované pracovníkmi Mestského úradu Galanta: pracovníkom s oprávnením vykonávať verejné obstarávanie, projektovým manažérom mesta, prednostom MsÚ a finančným oddelením. Zodpovednou osobou za riadenie a kontrolu projektu počas realizácie budú zamestnanci Mestského úradu v Galante, ktorí majú dostatočné skúsenosti s takouto úlohou. Jedná sa o pracovníka s oprávnením vykonávať verejné obstarávanie v spolupráci s projektovým manažérom mesta Galanta, ktorý má rozsiahle skúsenosti s implementáciou rozsiahlych investičných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, vrátane ich monitoringu. Žiadateľ je po technickej i administratívnej stránke dobre vybavený pre takúto činnosť. Riadenie implementácie bude zastrešovať prednosta Mestského úradu v Galante, ktorý bude metodicky usmerňovať plnenie projektu. Obstarané zariadenie bude v správe Technických služieb mesta Galanta, nakoľko majú kvalifikovaný obsluhujúci personál, dostatočné vybavenie pre údržbu a know-how na riešenie environmentálnych problémov. Zodpovednosť za internú finančnú kontrolu - Za vykonávanie internej finančnej kontroly bude zodpovedné finančné oddelenie Mestského úradu v Galante. Uvedené oddelenie vrátane oddelenia životného prostredia a investičnej výstavby, ktoré vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu je po personálnej a technickej stránke dobre vybavené. Pre finančnú kontrolu bude vymenovaná osoba, ktorá má dostatočné skúsenosti s riadením a implementáciou podobných projektov. Tento krok je dôležitý z hľadiska vylúčenia výkyvov v nákladoch počas realizácie projektu. Finančná kontrola bude pozostávať zo sledovania plnenia rozpočtu, aby sa zabezpečilo racionálne a transparentné využitie finančných prostriedkov a z predbežnej, priebežnej a následnej kontroly v súlade so zákonom o účtovníctve; finančnej	stanovené ceny za vykonávanie tejto služby. Za prevádzku nebude účtované nájomné ani žiadna iná forma poplatkov. Z hľadiska organizačného zabezpečenia je žiadateľ spôsobilý realizovať vysoko náročné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Mestský úrad má vytvorený tím ľudí (prednosta mestského úradu, projektový manažér a vedúci pracovníci príslušných oddelení), ktorí majú dostatočné skúsenosti s implementáciou náročných investičných i neinvestičných projektov, verejným obstarávaním, stavebným dozorom a výkonom finančnej kontroly. O skúsenostiach žiadateľa svedčia aj úspešne zrealizované projekty: Phare SR 98 10.01.023: celkové náklady projektu: 18 180 tis. Sk, Phare CBC: celkové náklady projektov: 2 409 tis. Sk, OPZI: celkové náklady projektov: 40 920 tis. Sk, SOP PS: celkové náklady projektov: 431 869 tis. Sk.	

								kontrole a vnútornom audite. Špecifikácia indikátorov – pre monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu sa budú sledovať nasledujúce ukazovatele, ktoré sú stanovené na základe Prílohy 2 – Zoznam indikátorov podľa jednotlivých prioritných osí: Výsledkový ukazovateľ: Počet zakúpených kusov čistiacej techniky cestných komunikácií. Kontrola naplnenia tohto ukazovateľa je veľmi jednoduchá, nakoľko ide o jednoduchý súčet obstaraných strojov. Plánovaná hodnota ukazovateľa bude v roku 2009 – 2 kusy. Dopadový ukazovateľ: Dĺžka čistených komunikácii v meste alebo danej oblasti zakúpenou technikou v projekte v správe žiadateľa v km. Obstarané stroje budú slúžiť na čistenie všetkých komunikácií v správe žiadateľa, ktorých celková dĺžka je identická ako hodnota plánovaného ukazovateľa a činí hodnotu 46,6 km.		
24130120006	NFP24130120018	Vybud.CNG stanice a obnova voz.parku SAD Prievidza	OPZP-PO3-08-3	36324043 - SAD Prievidza, a.s.	5 554 226,88	SAD Prievidza a.s. má uzavreté zmluvy na vykonávanie dopravy vo verejnom záujme a vydané dopravné licencie pre mestá Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Štruktúra autobusov pozostáva zo: 170 v prímestskej doprave, 37 v mestskej doprave (z toho pre MHD Prievidza 30), 27 v diaľkovej doprave a 40 v nepravidelnej doprave. Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality. Spoločnosť postupne investuje do obnovy autobusov (za rok 2007 obnovila 20 autobusov). Vzhľadom k výraznému ovplyvňovaniu životného prostredia vypúšťaním škodlivín vo výfukových plynoch, spoločnosť má záujem v rámci dopravnej obslužnosti mesta Prievidza vymeniť súčasné autobusy za plynofikované autobusy. Plynofikácia autobusov sa ukazuje efektívna nielen z pohľadu ochrany životného prostredia, ale aj zníženia prevádzkových nákladov prevádzkovateľa verejnej dopravy. Spoločnosť je významný zamestnávateľ v Trenčianskom samosprávnom kraji.	Po ukončení projektu bude mať SAD Prievidza a.s. vybudovanú plniacu stanicu CNG na vlastnom pozemku, nových 20 mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), zaškolených zamestnancov na používanie nových autobusov a obsluhu CNG stanice. Nové autobusy nahradia staré autobusy pri prevádzke mestskej dopravy v meste Previdza. Predpokladáme, že za rok nové autobusy najazdia asi 1,2 mil. km a prepravia viac než 3,4 mil. cestujúcich. Staré autobusy budú vyradené a zošrotované. Plynofikácia autobusov prispeje k zníženiu produkcie škodlivých emísií (o 95,7% v porovnaní so súčasnými vozidlami). Plynofikáciou optimalizujeme prevádzkové náklady na pohonné hmoty a údržbu. Budeme profitovať z nižšej ceny plynu v porovnaní s cenami za kvapalné palivá a štát nemusí vynakladať zvýšené finančné prostriedky na ochranu životného prostredia, ktoré by používanie nafty ovplyvňovalo negatívnejšie.	Projekt bude realizovaný formou práce interného projektového tímu (pozostávajúceho zo zamestnancov) a externých dodávateľov tovarov a služieb. Externí dodávatelia vzídu z verejného obstarávania. Realizácia zabezpečíme aktivitou 1: vybudovaním plniacej stanice CNG a dodaním technológie CNG podľa projektovej dokumentácie a stavebného povolenia, aktivitou 2: nákupom mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom CNG. V aktivitách bude realizované aj zaškolenie zamestnancov na prevádzku nového typu autobusu a obsluhu CNG stanice. Aktivita Riadenie projektu zabezpečuje prácu projektového tímu, riadenie, kontrolu a administratívne zabezpečenie projektu. Aktivita Publicita a informovanosť zabezpečí plnenie úloh definovaných pre publicitu projektu. Projektový tím bude spolupracovať s externou spoločnosťou so skúsenosťami v oblasti čerpania eurofondov najmä pri administratívnej kontrole projektu.	Prevádzka autobusov na zemný plyn zásadne minimalizuje vypúšťanie škodlivín do ovzdušia a emisií pri prevádzke z dôvodu, že zemný plyn obsahuje až 98% metánu CH4, ktorého spaľovaním vzniká výrazne menej škodlivín ako u vozidiel s klasickým pohonom. Ide najmä o obsah oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, uhličitého, pevných častíc, karcinogénnych a mutagénnych látok ap. Produkcia škodlivín sa pri 20 nových autobusov zníži o 95,7%. Prevádzka autobusov na plyn zníži tak závislosť dopravcu na ropných produktoch. Napriek vyšším obstarávacím nákladom na kúpu vozidiel a vybudovanie CNG stanice, samotná prevádzka autobusov na plyn znižuje prevádzkové náklady (cena plynu je nižšia ako cena kvapalného paliva), nové autousy nevyžadujú vysoké náklady na opravu. Optimalizáciou nákladov sa v strednodobom horizonte vytvoria možnosti investície na rozšírenie počtu vozidiel na plynový pohon aj pre ostatné druhy dopravy. SAD Prievidza a.s. má skúsenosti s realizáciou projektov: zavádzanie ISO noriem do systému riadenia, spustenie prevádzky nákladnej dopravy, priebežná obnova autobusov. SAD Prievidza a.s. je významný partner Trenčianskeho samosprávneho kraja a zabezpečuje dopravnú obslužnosť regiónu podľa požadaviek samospráv a jednotlivých obcí regiónu.	Po ukončení realizácie projektu bude v nasleudujúcich rokoch v prevádzke 20 autobusov na zemný plyn, ktoré budú plnené stlačeným plynom na vlastnej plniacej stanici CNG. Vysoká investícia na obstaranie vozidiel a výstavbu CNG stanice bude kompenzovaná znížením prevádzkových nákladov, najmä na palivo. Prevádzka nových vozidiel bude zabezpečená rovnako ako prevádzka súčasných vozidiel, pre prevádzku CNG stanice budú odborne zaškolení zamestnanci. Kontrola prevádzky bude prebiehať formou zákonom stanovených revíznych kontrol. CNG stanica bude slúžiť výlučne pre potreby žiadateľa. Prevádzka bude pokrytá príjmami z cestovného. Prípadné straty dopravnej spoločnosti vzniknuté prevádzkou dopravy sú kryté dotáciou obcí, povinnosť ktorej vyplýva zo zákona 168/1996 Z.z. o cestnej doprave. Z finančnej analýzy vyplýva, že žiadateľ takúto onvestíciu nedokáže pokryť z prevádzkového zisku, čo je dôvodom, prečo žiada o nenávratný finančný príspevok.
24130120007	NFP24130120023	Výsadba zelene v Holíči za účel.zniž.vplyvu imisií	OPZP-PO3-08-2	00309541 - Mesto Holíč	152 597,07	Mesto Holíč je už dlhší čas pod vplyvom znečistenia ovzdušia neďaleko situovanej elektrárne v susednom meste Hodonín, ktoré sa vzdušnou čiarou nachádza vo vzdialenosti cca. 7 km. Hodonínska elektráreň je zaradená do kategórie znečistenia REZZO 1 –LCP, čo je kategória s najväčším znečistením ovzdušia. Produkuje veľké množstvo emisných látok, s ktorých najnebezpečnejšie sú v nasledovných množstvách: - túhe látky 50,404 ton/rok - PM10 42,843 ton/rok - SO2 2 087,034 ton/rok Podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu o prevládajúcich vetroch v Holíči vyplýva, že zo smeru Hodonín (sever a severozápad) vanie počas celej štvrtiny roka vietor. Počas inverzného počasia býva pomerne málo vetra a vtedy je vplyv imisií silnejší, pretože sú koncentrované v pomerne malom stĺpci vzduchu. Závery zdravotných výskumov ukazujú súvislosť medzi krátkodobým pôsobením prašnosti v ovzduší a nepriaznivými vplyvmi na zdravie ľudí. Je možné, že dlhodobé pôsobenie prachu v ovzduší môže vplývať na skracovanie dĺžky života asi o 2 až 3 roky. Mesto sa problém znečistenia ovzdušia rozhodlo riešiť celoplošnou výsadbou zelene a revitalizáciou neudržiavaných zelených plôch. Do projektu boli vybrané štyri lokality na revitalizáciu: - areál Holíčskeho zámku - areál kúpaliska - areál mestského štadióna - areál základnej školy na Kollárovej ulici Vo všetkých vyššie uvedených areáloch sa nachádzajú veľmi zanedbané zelené plochy, ktoré potrebujú nutnú revitalizáciu, tak aby spĺňali svoju funkciu „pľúc mesta" a taktiež aby zvýšili estetickú hodnotu vyššie uvedených areálov. Predpríprava projektu si	Úspešnou realizáciou projektu dôjde k zrevitalizovaniu a zazelenaniu plôch v jednotlivých lokalitách. Výsadba drevín bude mať priaznivý vplyv aj na širšie okolie. V dôsledku realizácie projektu dôjde k zníženiu znečistenia ovzdušia emisiami a imisiami z plošných, fugitívnych a líniových zdrojov znečistenia. „Zazelenanie" mesta je efektívnym opatrením na riešenie dobrej kvality ovzdušia v okolí zdrojov znečistenia. Dôjde k zmierneniu negatívnych dôsledkov skleníkového efektu – stromy preberajú funkciu tzv. „carbon sinks". Výsadba zelene so sebou prinesie aj estetickú funkciu, čím sa zrevitalizované lokality stanú atraktívnejšie nielen pre obyvateľov mesta Holíč ale aj pre jeho návštevníkov, ktorých počet sa rok od roku zvyšuje.	Realizácia projektu bude zabezpečovaná externe – dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania. Projekt sa bude realizovať vo všetkých štyroch lokalitách súčasne a v každej lokalite sa budú realizovať činnosti podľa individuálnych potrieb ktoré si každá lokalita vyžaduje: Lokalita č. 1: Revitalizácia neudržiavaných plôch v meste, ako aj vytvorenie záchytného zeleného pásu ,ktorý zachytáva znečisťujúce látky z ovzdušia a chráni tak obyvateľov obytnej zóny, ktorá sa na nachádza v tesnej blízkosti Aktivita bude pozostávať očistenia plochy od ruderálneho porastu. Následne vykliči burina, ktorú bude treba postriekať totálnym herbicídom. Tento postrek je nutné po 6-8 týždňoch opakovať ešte raz. Hneď, ako sa prejavia účinky druhého postreku sa vysadia dreviny. Pri výsadbe treba dreviny prihnojiť dlho pôsobiacim hnojivom. Po vysadení drevín príde k vysiatiu trávnika. Lokalita č.2: Regenerácia izolačnej zelene v areáli mestského kúpaliska, ktorá bude tvoriť zelenú zónu oddeľujúcu kúpalisko od frekventovaného koridoru hlavnej cesty I. triedy smerom na Skalicu Na začiatok je potrebné urobiť odstránenie pňov. Keďže je výsadba pri betónovom plote, môžeme čakať pri výkope jám veľa inertných častí, preto bude treba vymeniť cca. 20 % pôdy pri sadení. Lokalita č. 3: Revitalizácia neudržiavanej plochy v areáli základnej školy a premeny plochy funkčné športovisko s výsadbou stromoradia, ktoré bude zabraňovať rozptyľovaniu škodlivých látok v školskom areáli, kde sa	Globálnym cieľom projektu je revitalizácia neudržiavaných plôch a výsadba izolačnej zelene na eliminovanie spádu imisií na mesto Holíč. Táto potreba realizácie projektu teda má celospoločenský rozmer. Realizácia projektu je teda dôležitá s toho dôvodu že Holíč je dlhodobo vystavený pôsobeniu znečistenia ovzdušia Hodonínskou elektrárňou. Hodnotiace správy ukazujú (viď. príloha) že v lokalitách s vysokým a dlhodobým pôsobením zvýšených koncentrácií drobných prachových častíc v ovzduší sa pozoruje nárast počtu hospitalizovaných osôb s chronickými dýchacími problémami, zápalmi nosohltana, nárastom chrípkových ochorení, zvýšeným výskytom astmy, zhoršovaním činnosti pľúc, rozvoj alergií a zvýšenou úmrtnosťou obyvateľov na ochorenia dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy. Vhodnosť realizácie podporuje fakt, že výsadbou zelene a revitalizáciou zanedbaných plôch sa prispeje k skvalitneniu ovzdušia a tým sa nasmerujem k splneniu požiadaviek na kvalitu ovzdušia podľa EÚ. Realizáciou projektu sa prispeje k znižovaniu znečistenia ovzdušia emisiami z plošných, fugitívnych a líniových zdrojov. V budúcnosti bude možné na výsledky projektu nadviazať pri napĺňaní cieľov Národného strategického referenčného rámca, najmä v environmentálnej oblasti. Mestský úrad disponuje dostatočnými materiálnymi a ľudskými zdrojmi aby zabezpečil úspešnú realizáciu projektu.	Výsledok projektu, ktorým je revitalizácia neudržiavaných plôch a výsadba izolačnej zelene na eliminovanie spádu imisií, a tým následné zníženie znečistenia ovzdušia, bude udržateľný a životaschopný, nakoľko rozvoj environmentálnej oblasti má mesto Holíč vo svojich prioritách definovaných v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Finančná a materiálna udržateľnosť, ale aj ďalší rozvoj a napredovanie projektu bude zabezpečené z rozpočtových zdrojov mesta Holíč.

						vyžaduje aj revitalizáciu pôvodného porastu. Rastú tam rôzne druhy topoľov a agátov, ktoré zapríčiňujú zvýšený výskyt alergénov, ich zdravotný stav nie je dobrý a perspektívne sa bude len zhoršovať. Vetvy sú preschnuté a tak počas veterného počasia hrozí padanie konárov a hrozí tak nebezpečenstvo pre osoby nachádzajúce sa v blízkosti a svojou polohou predstavujú nebezpečie pre blízko stojace stavby. V uvedených lokalitách je nutné odstrániť staré pne, buriny a nálety drevín. Odstránením tohto nevyhovujúceho stavu je nevyhnutným predpokladom pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste.		pohybujú deti Aktivita zabezpečí očistenie od ruderálneho porastu. Následne sa dva razy postrieka burina, a po druhom postreku sa začne s výsadbou stromov. Pri výkopoch jám na sadenie bude treba vymeniť 20 % pôdy a dreviny pri sadení prihnojiť dlho pôsobiacim hnojivom. Potom môžeme pôdu skypriť kultivátorom, vyrovnať a vysiať trávnik. Lokalita č. 4: Regenerácia izolačnej zelene v areáli mestského štadióna výsadbou vhodných druhov , ktoré budú slúžiť ako filter na zachytávanie škodlivín v ovzduší Je potrebné urobiť odstránenie starých pňov. Na revitalizáciu sú navrhnuté dreviny, ktoré sú silnými alergénmy, preschnuté a staré stromy ohrozujúce bezpečnosť osôb a ohrozujúce stavby. Spolu s revitalizáciou bude treba vykonať ošetrujúci rez stromov. Príde k odstráneniu burín a náletových porastov. Bude nevyhnutné postriekať vyklíčenú burinu. Po postreku príde k výsadbe drevín a vysiatiu trávnika.		
24130120008	NFP24130120 013	Ekologizácia MHD v Banskej Bystrici	OPZP-PO3-08-3	36054666 - SAD Zvolen	3 909 788,12	Mesto Banská Bystrica je z hľadiska ovzdušia zaťažené predovšetkým lokalizáciou hlavného cestného ťahu E 66 v tesnej blízkosti mesta, ako aj hustou dopravou v jednotlivých obytných zónach mesta. Hustota dopravy spôsobuje vysoké hodnoty škodlivín v ovzduší. Tento problém sa čiastočne vyriešil v roku 2006 nasadením 50 ks nových autobusov v mestskej a prímestskej doprave s motorom EURO 3. Na základe meraní SHNÚ však mesto potrebuje ďalšie opatrenia, ktorými bude eliminovať vplyv znečistenia ovzdušia aj pri stúpajúcom množstve áut v meste. Takýto výsledok je možné dosiahnuť len zavedením autobusov s pohonom na CNG alebo ETANOL do MHD, ktoré spĺňajú emisné normy EURO 4 až EEV. SAD Zvolen prevádzkuje v meste 60 vozidiel MHD.	Zo 60 ks prevádzkovaných autobusov bude vymenených 15 ks, pričom budú nahradené autobusy s motorom EURO 0. 15 týchto autobusov vyprodukuje ročne 4,665 ton tuhých častíc PM10. Nové autobusy vyprodukujú pri rovnakom počte ubehnutých km len 0,259 tony. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkou nových autobusov sa vyprodukuje o 4,406 ton ročne menej splodín. Takýto výsledok zabezpečí výrazné zlepšenie ovzdušia pri stúpajúcom počte osobných áut a ťažkých nákladných áut prechádzajúcich mestom. V kontexte 60tich vozidiel predstavuje realizácia projektu pokles produkcie splodín o 34,625% ročne.	prípade úspešnosti projektu bude realizované verejné obstarávanie na výber dodávateľa nízko podlažných ekologických autobusov v zmysle platnej legislatívy s cieľom dosiahnuť primeraný pomer ceny, kvality a ekologického prínosu z autobusov. Organizačne a technicky bude proces verejného obstarávania zabezpečovať Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť. V nadväznosti na výberové konanie a dodávku autobusov sa zabezpečí preškolenie príslušného počtu vodičov na obsluhu daného typu autobusu a servisné činnosti potrebné pre plynulý chod.	Napriek dobrej geografickej polohe mesta Banská Bystrica v blízkosti hôr je v meste pomerne zlá situácia kvality ovzdušia kvôli dlhodobému neriešeniu problémov s cestnou infraštruktúrou. Vzniká teda objektívna potreba na zlepšenie vozidlového parku autobusov MHD. Cieľovými skupinami sa tak okrem cestujúcich stávajú aj všetci obyvatelia a návštevníci mesta. Takouto formou je teda možné zmierniť dopady prudkého rozvoja dopravy na ovzdušie v meste, a to nie len na hlavných cestných ťahoch, ale aj v okrajových územiach, ktoré viac nebudú zaťažované exhalátmi z naftových autobusov. Spolu s realizovanou investíciou do nákupu autobusov s motorom EURO 3 z roku 2006 sa tak dosiahne 75 %-ný podiel autobusov s moderným motorom. Projekt je súčasťou celkového projektu spoločnosti, v ktorom doteraz spoločnosť dala do prevádzky v rámci prímestskej dopravy 15 ks vozidiel s pohonom na CNG. Žiadateľ je obchodnou spoločnosťou s primárnym zameraním na poskytovanie služieb verejnej dopravy. Ročný objem výkonov je cca 30 mil. km. Spoločnosť má ako nástupnícka organizácia bývalého podniku ČSAD viac ako 50 ročnú históriu a v ekologickej doprave je jedným z priekopníkov na Slovensku od roku 1993.	Predpokladaná optimálna technická životnosť autobusov je 8 rokov, pričom z hľadiska doterajšej praxe prevádzky autobusov s pohonom na CNG vo Zvolene s 15 ročnou skúsenosťou existujú dobré predpoklady aj na pokračovanie projektu v budúcnosti. Podľa dostupných informácií sa objem zásob zemného plynu v Ruskej federácii odhaduje na 130 rokov. Z uvedeného dôvodu existujú dostatočné predpoklady na kontinuálne ďalšie pokračovanie v projekte aj po uplynutí životnosti týchto autobusov. Z prevádzkového hľadiska má spoločnosť dostatočné skúsenosti na zabezpečenie požadovaného výkonu kilometrických výkonov v stanovenom rozsahu a kvalite. Vzhľadom na fakt, že MHD je službou vo verejnom záujme, hospodárske straty žiadateľa sú pokrývané z verejných zdrojov.
24130120009	NFP24130120 026	NsP Myjava - Rekonštr. kotolne a spaľovne	OPZP-PO3-08-2	36126624 - Trenčiansky samosprávny kraj	2 337 460,37	Nemocnica s poliklinikou v Myjave je zariadením s kapacitou 210 lôžok, využívaným obyvateľmi okresu Myjava (30 000 obyvateľov) a časti okresov Senica a Nové Mesto nad Váhom. NsP je prevádzkovateľom strednotlakovej parnej plynovej kotolne, umiestnenej v samostatnom objekte na dvoch podlažiach. Kotoľňa je fyzicky a morálne na hranici životnosti (25 rokov). NsP má vlastnú spaľovňu odpadov z roku 1982, ktorá nezodpovedá súčasným požiadavkám na tento druh zariadenia. Spaľovňa nemá zabezpečené účinné čistenie spalín, preto nespĺňala stanovené emisné limity. V zariadení nie je nainštalované požadované kontinuálne meranie emisií. Nevyhovovanie podmienkam legislatívy v roku 2005 viedlo k neudeleniu súhlasu OÚŽP na ďalšie prevádzkovanie spaľovne odpadov a prevádzka spaľovne bola ukončená. Od roku 2006 NsP zabezpečuje zneškodňovanie odpadu dodávateľsky v NsP Bojnice.	Kotoľňa v nemocnici pozostáva z 2 parných a 2 teplovodných kotlov, prepojených s modernizovanou spaľovňou nebezpečného odpadu. Nová pyrolýzna spaľovacia linka je určená pre termické zneškodňovanie odpadov a využitie odpadového tepla pri spaľovaní na výrobu pary v kotolni. Spaľovňa má inštalovaný automatizovaný merací systém (AMS) na kontinuálne meranie tuhých znečisťujúcich látok, oxidu siričitého SO2, oxidov dusíka NOX vyjadrených ako oxid dusičitý NO2, oxidu uhoľnatého CO, organických znečisťujúcich látok TOC, kyslíka O2, tlakov i teplôt. AMS umožňuje preukazovanie dodržiavania určených emis. limitov. Dôjde k výraznému zníženiu emisií znečisťujúcich látok nemocnice v tonách za rok: o cca 75 % pri tuhých znečisťujúcich látkach, o cca 90 % pri oxide siričitom S02, o cca 50 % pri oxide dusičnom NO2, o cca 36 % pri oxide uhoľnatom CO a o cca 99 % pri organických látkach vyjadr. ako celkový uhlík TOC.	Existujúce technologické zariadenie kotolne bude v celom rozsahu demontované, montážne práce nesmú obmedziť chod nemocnice. Dodávateľ zariadenia bude stanovený výberovým konaním. Projekt predpokladá inštaláciu: -2 parných kotlov typu Hoval THD-U 1000 (podrobnejšie v prílohe technickej dokumentácie) -2 teplovodných kotlov typu Hoval ST plus – 1800T (podrobnejšie v prílohe technickej dokumentácie) -úpravne vody, napájacej nádrže objemu 2 m3, s konštr. pretlakom 0,05 MPa s termickým nerezovým kaskádovým odplynením -1 spaľovacej pece (podrobnejšie v prílohe technickej dokumentácie) Odvod spalín z kotlov bude vyvedený samostatnými dymovodmi do nového komín. telesa do výšky 13 m. Bude nainštalované plynové potrubie pre zemný plyn podľa STN 38 6420, STN 07 0703, STN 38 6443, STN 38 6442 a STN 38 6110. Parné rozvody budú napojené do nových rozdeľovačov v tesnej blízkosti pôvodných. Montáž strojného zariadenia kotolne i spaľovne uskutoční dodávateľ, ktorý má na uved. práce oprávnenie podľa Vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z. z.	Podľa Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovne odpadov (Európska komisia, Európsky úrad IPPC, máj 2005) sa považujú nasledujúce kritériá na BAT technológiu: -dvojstupň. spaľovanie odpadov, pričom dospaľovanie spalín z prvého pyrolýzneho stupňa prebieha v druhom stupni (termogenerátor) pri teplotách spalín až 1200 stupňov Celzia a zdržnej dobe nad 2 sekundy – splnené -viacstupňové čistenie spalín, vrátane čistenia aktívnym uhlím – splnené -odlúčenie tuhých častíc v textilnom filtri s regeneráciou filtračnej textílie tlak. vzduchom – splnené -kontinuálne meranie znečisťujúcich látok AMS – splnené Navrh. spaľovňa spĺňa kritériá BAT a spĺňa ďalšie odporúčania BAT: zabezpečené bude stabilné a plynulé spaľovanie odpadov prostr. počítačom riad. meracích a regulač. systémov, použité budú najmodernejšie zariadenia na čistenie spalín, využívať sa bude teplo spalín na ohrev vody, bude sa konať pravidelná kontrola kvalit. parametrov spaľovne. Technologické a odlučovacie zariadenia sú moderné ako v obl. technológie spaľovania odpadov, tak v obl. odlučovania znečisť. látok zo spalín. Navrh. spaľovňa odpadov je BAT technológiou. Trenčiansky samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia, za účelom čoho zriaďuje svoje rozpočt. a príspevk. organizácie. Projekt rekonštrukcie kotolne a spaľovne NsP Myjava bude organizačne zabezpečovaný nasledujúcimi odbormi TSK: Odbor regionálneho rozvoja, Odbor investícií a živ. prostredia, Odbor financií,	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude udržanie výsledkov projektu zabezpečovať Nemocnica v spolupráci s Odborom regionálneho rozvoja a ďalšími odbormi Trenčianskeho samosprávneho kraja. Investičné výdavky spojené s projektom spolufinancuje TSK ako zriaďovateľ školy, prevádzkové výdavky budú každoročne kryté z príjmov nemocnice, pochádzajúcich z platieb zdravotných poisťovní za úkony lekárskeho ošetrenia a z rozpočtových výdavkov TSK. Predkladaný projekt predstavuje aktivity, ktoré v budúcnosti nebudú generovať príjmy daného zariadenia.

									okrem nich vedením NsP. TSK má viacročné skúsenosti s realizáciou investič i neinvestič. projektov. Príklady uskutočnených investičných projektov cez OP ZI: Komplexná rekonštrukcia budov SOU J. Ribaya v Bánovciach n/B, Rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú pavilónu E v Domove dôchodcov - DSS Myjava, Prístavba pavilónu prac. terapie DSS - Dolný Lieskov, Humanizácia život. podmienok a skvalitnenie posk. služieb soc. starostlivosti v DD - DSS Dubnica nad Váhom, Trvalo udržateľné zvýšenie alok. efektívnosti Centra soc. služieb v Trenčíne.	
24130120010	NFP24130120016	Nová technológia spaľovania v Bukocelí	OPZP-PO3-08-2	36445461 - Bukocel, a.s.	8 962 358,09	Kotol na biomasu je neoddeliteľnou súčasťou technológie výroby buničín. V rámci uvedenej nosnej výroby spoločnosť už realizuje environmentálny projekt ECF (vylúčenie elementárneho chlóru z výrobného procesu – bližšie popísané v prílohe č. 33), ktorý predstavuje zásadnú zmenu výrobného procesu. Na projekt ECF ešte neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky. Súčasťou projektu ECF je odstavenie súčasného kotla na biomasu a jeho kvalitatívne optimálnejšia náhrada aplikovaním BAT technológií. V kotli na spaľovanie sa vyrába tepelná energia (prehriata para) spaľovaním biomasy o výhrevnosti 10,02 MJ/kg. Táto biomasa vzniká v prevádzkach výroby buničín. Spaľovaním biomasy teda zabezpečujeme energetické využitie odpadu z výroby, ktorý by musel byť zneškodnený iným spôsobom. Vyrobená tepelná energia sa dodáva do centrálneho parného rozvodu a využíva sa na výrobu buničín. Zvýšením výrobnej kapacity buničín, v rámci horeuvedeného momentálne realizovaného projektu ECF, sa zvýši spotreba biomasy (vyšší výkon kotla, zvýšenie počtu prevádzkových hodín). Súčasný kotol by teda pri zvýšenej spotrebe paliva vypúšťal do ovzdušia emisie v takomto množstve: - NOx 155 t/rok - CO 245,81 t/rok - TZL 69,75 t/rok - SO2 1,29 t/rok - TOC 7,25 t/rok	Súčasný kotol na biomasu bude odstavený a nahradený novým roštovým kotlom s mechanickým pohadzovačom bez zmeny palivovej základne. Menovitý parný výkon nového kotla bude o 20 % vyšší ako starého. Ročne sa spáli 71 500 ton biomasy pri nepretržitej prevádzke. V rámci projektu bude podstatne zlepšená technológia spaľovania a odlučovanie pevných častíc zo spalín idúcich do komína. Výmenou kotla teda dôjde k výraznemu zníženiu emisií znečisťujúcich látok. Tým sa dosiahne plnenie emisných limitov. Parametre spalín na výstupe do komína budú: - NOx 108,21 t/rok - CO 31,83 t/rok - TZL 6,37 t/rok - SO2 0,00 t/rok - TOC 5,52 t/rok Uvedené hodnoty zaručujú špičkovú enviromentálnu účinnosť energetického zariadenia na spodnej hranici BAT technológií pre veľké zdroje znečistenia. Projekt korešponduje so zákonom č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia ,ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a ktorý transponuje Rámcovú smernicu Rady 96/62/EC o hodnotení a riadení kvality ovzdušia a nadväzujúcich dcérskych smerníc. Realizácia rekonštrukcie kotla je dôležitou súčasťou zásadnej zmeny výrobného procesu buničín ECF. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu zaťaženia životného prostredia a zvýšeniu kvality života obyvateľov regiónu.	Inštalácia nového kotla na biomasu bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Spoločnosť BUKOCEL má zabezpečenú finančnú analýzu projektu. Pre bezproblémovú implemenáciu projektu bol vytvorený realizačný tím, tvorený z vlastných pracovníkov spoločnosti. Ten bude dohliadať na dodržiavanie termínov, kvalitu prevedených prác, správnu fakturáciu a súlad s kritériami: Zodpovednosť za projekt - Ing. Simčo Životné prostredie - Ing. Krauspe Stavebná časť - Ing. Foltín Technológia - Ing. Sabol Finančný kontrolling - Ing. Novák Ekonomické činnosti - Ing. Koščíková Postupy pre vnútornú kontrolu – realizácia jednotlivých aktivít a získavanie výstupov z nich, dodržiavanie časových harmonogramov a jeho monitoring, dodržiavanie rozpočtu, priebežné konzulácie s orgánmi štátnej správy. Indikátormi bude dosahovanie kľúčových výstupov: a) realizačný projekt, dodávka technológie a prác s ňou spojených, b) montáž technológie a stavebné úpravy, c) odskúšanie funkčnosti namontovanej technológie, d) celková skúšobná prevádzka. Sprievodnú a technickú správu projektu Prestavbu bielarne na výrobu ECF buničín, ktorého súčasťou je výmena kotla na drevný odpad vypracoval generálny dodávateľ NOVING Nováky spol. s r.o. Podkladom pre vypracovanie je dodaný podklad od potenciálneho dodávateľa kotla T-project group, spol. s r.o. Brno.	d1) Oblasť Vranov nad Topľou patrí do Zemplínskej zaťaženej oblasti s prostredím silne narušeným, ktorá je jednou z 3 zaťažených oblastí v rámci Prešovského kraja. Podľa Správy o stave životného prostredia Prešovského kraja, kde je lokalizovaný projekt, je spoločnosť BUKOCEL významným znečisťovateľom. Samotný kotol na biomasu bol zahrnutý do zoznamu stacionárnych zdrojov vybraných do programu na zlepšenie kvality ovzdušia. Na základe uvedeného územie mesta Vranov n/T a obce Hencovce zaradilo MŽP SR, na základe zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, do oblasti riadenia kvality ovzdušia. Inštaláciou kotla a odlučovacích zariadení dôjde k zníženiu emisií znečisťujúcich látok. Táto skutočnosť bude mať výrazne pozitívny vplyv na zníženie emisného zaťaženia celej spomínanej oblasti a prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia v celom Prešovskom kraji. Vyriešenie enviromentálneho problému dodržiavania emisných limitov umožní ďalší rozvoj výroby spoločnosti BUKOCEL, a.s., zachovanie pracovných miest v regióne a zachovanie sekundárnych pracovných miest naviazaných na výrobu a postupný rozvoj regiónu. Nový kotol spĺňa podmienky BAT technológie pre veľké zdroje znečisťovania. Ide o roštový kotol s mechanickým pohadzovačom a spaľovanie prebieha s aplikáciou kombinácie primárnych denitrifikačných metód a to: so stupňovitým spaľovaním paliva a so stupňovitým prívodom spaľovacieho vzduchu. Na odlučovanie tuhých znečisťujúcich látok bude slúžiť elektrostatický filter. Nový kotol je teda najvhodnejšou a najlepšou dostupnou technológiou pre plnenie Programu na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia. d2) Spoločnosť BUKOCEL, a.s. je významným podnikateľským subjektom Prešovského regiónu a najväčším zamestnávateľom Vranovského okresu. Pôsobí v perspektívnej oblasti národného hospodárstva – drevospracujúcom priemysle a je jedinou komerčnou celulózkou v SR. Päťdesiatročná tradícia výroby celulózy, know - how v oblasti riadenia výroby a investícií, ľudských zdrojov (vysoký podiel pracovníkov s kvalifikáciou VS a USO so špecializáciou na spracovanie drevnej hmoty, výrobu buničín a výrobu energetických médií). Spoločnosť má niekoľkoročné skúsenosti v riadení vlastného energetického centra. V minulom programovom období sa spoločnosť uchádzala o NFP z EU fondov niekoľkými projektami najmä v oblasti zvyšovania konkurenciaschopnosti svojich produktov. V r. 2006 v ramci oper. programu Základná infraštruktúra získala spoločnosť NFP na projekt Inštalácia elektrofiltra pre regeneračný kotol č.3, ktorý úspešne realizovala. V minulom a terajšom programovom období spoločnosť vytvorila pracovný tím vlastných odborníkov pre tvorbu projektov s centrálnym menežovaním a spracovaným časovým harmonogramom, z ktorého vyplývajú časové horizonty a kľúčové výstupy z jednotlivých etáp. Koordinácia všetkých uvedených činností je úlohou projektového tímu.	Spoločnosť BUKOCEL, a.s. je výrobným podnikom, hlavný produkt sú papierenské buničiny pre výrobu rôznych druhov papierov. Súčasťou výrobného procesu je kotol na biomasu. Pri spaľovaní vznikajú oxid uhoľnatý CO a tuhé znečisťujúce látky TZL, pričom realizáciou projektu rekonštrukcie dôjde k ich zníženiu a splneniu emisných limitov. Na základe realizovanej finančnej analýzy je možné predikovať pozitívnu finančnú situáciu spoločnosti do budúcnosti a tým aj udržateľnosť projektu na základe plánovaných dosahovaných výsledkov počas celej doby ekonomickej životnosti. Spoločnosť je významným podnikateľským subjektom na Východnom Slovensku. Jej uzatvorenie by viedlo k výraznému zvýšeniu nezamestnanosti v regióne a malo by ďalekosiahle dopady na životnú úroveň miestneho obyvateľstva.
24130120011	NFP24130120024	Zvyš.kval.ovzd. využ.BAT tech.-údržba komunikácií	OPZP-PO3-08-2	00326585 - Mesto Vysoke Tatry	652 384,83	V doterajšej praxi Mesto Vysoké Tatry vykonávalo údržbu miestnych komunikácií prostredníctvom zmluvného partnera VPS, ktorá realizovala čistenie a údržbu miestnych komunikáciách v dĺžke cca	V období ukončenia realizácie projektu nastanú dve podstatné zmeny oproti východiskovému stavu. Prvá zmena má kvantitatívny charakter, keď v dôsledku	Harmonogram realizácie projektu je uvedený v osobitnej nepovinnej prílohe č. 6. Nosnými aktivitami v rámci projektu sú. Projektové riadenie, obstarávanie,	Mesto Vysoké Tatry má štatút kúpeľného prostredia a leží na hranici TANAPu, nášho najväčšieho subjektu ochrany životného prostredia s najväčším potenciálom	Projekt je ukončený vo fáze uvedenia nakúpenej techniky pre údržbu a čistenie miestnych komunikácií a chodníkov. Technika bude zmluvne prevedená do správy VPS, (viď

						28 km, miestnych chodníkov v dĺžke cca 23 km a cca 6 ha verejných plôch. Čistenie mestských komunikácií a chodníkov sa uskutočňovalo v rámci hospodárskych stredísk 25 mechanizmami Popísaná technika nezodpovedá súčasným požiadavkám na efektívnu techniku s ohľadom na ochranu životného prostredia - ovzdušia. Prostredie Vysokých Tatier najmä v oblasti Smokovcov stratilo v dôsledku prírodnej kalamity prírodný lesný, ochranný prvok proti prašnosti a exhalátom. V tejto situácii je obzvlášť dôležité vykonávať preventívne opatrenia proti prašnosti a znečisteniu ovzdušia pomocou modernej techniky, ktorá sama produkuje čo možno najnižšie úrovne exhalátov z výfukových plynov. (Bližšie viď príloha 21)	organizačných zmien vzrastie dĺžka udržiavaných trás na km (transformácia liečebných areálov a spojnicové chodníky medzi mestskými časťami). Druhá zmena má kvalitatívny charakter a spočíva v zavedení nových, moderných vozidiel do prevádzky, špecializovaných na čistenia miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré oproti starej technike šetria životné prostredie, majú nižšiu spotrebu a produkujú do ovzdušia menej výfukových plynov. Taktiež garantovaná životnosť strojov je vyššia, ako u doteraz používanej techniky. Naopak garantovaná prašnosť a hlučnosť prevádzky je podstatne nižšia. (Bližšie viď príloha 21)	nákup technológií, ich uvedenie do prevádzky a publicita a informovanosť. Aktivity projektové riadenie, obstarávanie nákup technológií a publicita a informovanosť zabezpečuje žiadateľ projektu mesto Vysoké Tatry, K dispozícii vyčlenil 4 pracovníkov. Pre potreby projektu je sú k dispozícii kancelárske priestory plne vybavené funkčnou kancelárskou a výpočtovou technikou s pripojením na Internet. Nosným partnerom pre aktivitu uvedenie technológie do prevádzky je zmluvný partner VPS – obchodná spoločnosť so 100% účasťou mesta, ktorá pre potreby projektu poskytne 3 zberné dvory a existujúce technické a administratívne vybavenie a 4 pracovníkov. (viď príloha projektu 5).	pre rekreáciu obyvateľstva v rámci SR. Z uvedeného pohľadu má kľúčový význam udržiavanie čo najvyššej kvality ovzdušia v uvedenej lokalite. Navyše do prírodnej kalamite v roku 2004 územie vo veľkej časti stratilo prirodzený filter na pohlcovanie prašnosti a vzdušných nečistôt – tatranský les na ploche 12 000 ha. Na obdobie niekoľkých desaťročí bude musieť jeho funkciu prevziať výkonná, ale ekologická technika. V minulých rokoch sa pri výkone čistenia miestnych komunikácií a chodníkov vyzbieralo a na skládku uložilo ročne cca 1252 t materiálu, ktorý by inak zaťažoval ovzdušie vo forme prašnosti. Služby spojené s udržiavaním chodníkov a miestnych komunikácií nie sú spoplatnené. Vstup mesta Vysoké Tatry, ako žiadateľa projektu preto vytvára predpoklady na zníženie ekonomických strát spojených s investične náročným obstaraním potrebnej techniky. (Bližšie viď príloha 2 a samostatná mapová príloha)	príloha 27) ktorá bude zodpovedať za jej prevádzkovanie a údržbu a za realizáciu celého programu údržby miestnych komunikácií. Technika bude umiestnená v garážach VPS viď príloha č. 12. Za ekonomických podmienok projektu sa predpokladá, že prevádzka sa bude financovať z platieb mesta z jeho rozpočtu. Tvorba cien za je postavená na zmluve medzi mestom Vysoké Tatry a spoločnosťou VPS, pričom dôraz je kladený na nestratovosť prevádzky pri zachovaní čo možno najnižšej cenovej hladine za služby pre mesto. Bližšie finančné ukazovatele udržateľnosti projektu je uvedené vo finančnej analýze, ktorá je prílohou projektu.
24130120012	NFP24130120025	Zlepš.kvality ovzd. čistiac.technik. v Krompachoch	OPZP-PO3-08-2	00329282 - Mesto Krompachy	163 524,49	Mesto Krompachy má 8 626 obyvateľov a rozkladá sa na 2 300 ha. V meste sídlia veľké priemyselné podniky, v ktorých zásobovanie prebieha v prevažnej miere automobilovou dopravou priamo cez stred mesta. S tým súvisí aj doprava zamestnancov z mesta aj okolitých obcí, pričom je využívaná verejná a vlastná doprava. Mesto zabezpečuje okrem iného zimnú údržbu ciest a komunikácií, ktorých súčasťou je aj odstraňovanie posypového materiálu po zimnom období. Ďalším problémom v meste spôsobujúcim prašnosť sú prívalové dažde a záplavy, ktoré prinášajú so sebou naplaveniny na komunikácie z pasienkov, lúk, polí a odkaliska, nachádzajúceho sa v katastri mesta Krompachy. K zvýšenej miere prašnosti prispievajú aj tuhé znečisťujúce látky vznikajúce pri výrobe v priemyselnej zóne. Čistenie zabezpečuje mesto vlastnými silami , dodávateľsky, alebo prostredníctvom aktivačných prác. Mesto Krompachy je zaradené medzi lokality so zvýšenou ekologickou záťažou, pričom k hlavným lokálnym zdrojom prašnosti patrí doprava a usadeniny z naplavenín, skládky trosky z hutníckeho priemyslu, výroby medi a sivej liatiny v podniku Zlieváreň a. s. Krompachy. V Krompachoch sa nachádza monitorovacia stanica kvality ovzdušia SHMÚ. Situovaná je v nadmorskej výške 385 m n.m. v údolí Slovinského potoka mimo frekventovaných komunikácií a priemyselnej zóny. Na základe meraní SHMÚ vyplýva, že v roku 2006 bolo spolu 41 prekročení limitných hodnôt prašnosti PM10 (viď príloha č 33), v roku 2007 bolo 29 prekročených limitných hodnôt prašnosti PM10 (viď nepovinná príloha č.34, tab.č.5) a v 1. polroku 2008 bolo už 23 prekročení limitných hodnôt prašnosti PM10 (viď príloha č. 35) Zvýšená prašnosť má dokázateľný priamy vplyv na zvýšené množstvo osôb trpiacich alergiami a zvýšený výskyt respiračných chorôb.	Výsledkom projektu je zníženie celkovej prašnosti v meste a dosiahnutie hodnoty PM10 na požadovanú úroveň v zákonom stanovenom limite a v súlade s programom na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia a akčného plánu (viď povinná príloha č. 23) Realizáciou projektu sa zlepšia podmienky pre zníženie respiračných chorôb a alergií.	Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude zodpovedný pracovník odboru výstavby a životného prostredia, ktorý má v kompetencii aj údržbu komunikácií. Taktiež bude vykonávať aj proces verejného obstarávania predmetu projektu. Finančná kontrola bude vykonávaná interne vlastnými zamestnancami. Prevádzkovanie projektu po jeho zrealizovaní budeme zabezpečovať vo vlastnej réžií.	Výsledky merania ukazujú, že mesto je zaťažené vysokou mierou prašnosti, ktorá má priamy vplyv na zdravie obyvateľstva a celkový stav životného prostredia v meste. Výsledky hodnôt miery prašnosti sú uvedené v „Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krompachy" a v „Programe na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia na území mesta Krompachy" (viď povinná príloha č. 23) spolu s návrhmi riešenia, ku ktorým patria: -čistenie komunikácií a chodníkov počas zimného obdoba pri priaznivých podmienkach -pravidelné čistenie v ostatných obdobiach roka -polievanie komunikácií v letnom období počas suchých letných dní Realizácia projektu je v súlade s uvedenými dokumentmi a výraznou mierou prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva a zvýšeniu kvality života v meste. Osobitnú pozornosť preto chceme venovať trvalo udržateľnému rozvoju. Mesto v súčasnosti nevlastní čistiacu techniku pre dosiahnutie požadovaného stavu čistoty komunikácií a kvality životného prostredia. Komunikácie a chodníky sú dlhodobo čistené ručne, prípadne dodávateľsky s nevyhovujúcou kvalitou. Mesto nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami v plnej výške na zabezpečenie čistiacej techniky pre skrápanie a čistenie miestnych komunikácií. V nepovinnej prílohe č. 36 predkladáme cenovú a termínovú ponuku na dodávku univerzálneho čistiaceho stroja pre čistenie a údržbu komunikácií v mestách a obciach.	Po zrealizovaní projektu prevádzkové náklady súvisiace s čistením komunikácií budú zahrnuté do každoročného rozpočtu mesta Krompachy. Doteraz investované prostriedky na ručné čistenie komunikácií a s tým súvisiace čistenie kanalizácie, ktorá bola zanášaná posypovým materiálom a naplaveninami budú investované do úpravy a opráv miestnych komunikácií a chodníkov z dôvodu ich efektívnejšej údržby čistiacim strojom.
24130120013	NFP24130120022	Vým.vykurov.systému Domu služ.-Helcmanovce	OPZP-PO3-08-2	00329100 - Obec Helcmanovce	37 607,66	Súčasné využitie objektu Domu služieb má spoločensko-ekonomický význam. Nachádza sa v ňom sídlo Obecného úradu, zdravotná ambulancia, knižnica, viacúčelová sála s javiskom, obecná výrovňa, holičstvo a kaderníctvo. Všetky priestory objektu sú vykurované z centrálnej kotolne na tuhé palivo prostredníctvom 2 kotlov. Prevádzka tohto vykurovacieho systému je vplyvom opotrebovania s dobou používania viac ako 18 rokov vysoko neefektívna a surovinovo nákladná. Vzhľadom na rast cien fosílnych palív je ekonomický neudržateľné ďalšie prevádzkovanie tohto systému vykurovania. Ekologický problém objektu spočíva vo vysokej zaťaženosti životného prostredia emisiami tuhých znečisťujúcich látok,SO2 a oxidov dusíka najmä počas vykurovania v zimných mesiacoch. Riešením ekologizácie systému vykurovania sa zároveň zníži negatívny vplyv znečistenia ovzdušia na zdravie obyvateľov obce	Realizáciou projektu výmeny vykurovacieho systému sa dosiahne pozitívny efekt z hľadiska: 1.environmentálneho-znížením emisií znečisťujúcich látok vznikajúcich spaľovaním fosílnych palív vyjadrených hodnotovými ukazovateľmi produkcie emisií znečisťujúcich látok v tonách za rok. Zmenou systému vykurovania budú dosiahnuté nasledovné maximálne hodnoty emisií: -TZL 0,2 t/rok -SO2 0,1 t/rok -NOX 0,1 t/rok -CO 1,0 t/rok 2.ekonomického-znížením nákladovosti prevádzky systému, zvýšením efektívnosti vykurovania s predpokladom ďalšieho zvyšovania energetickej efektívnosti objektu za predpokladu realizácie ďalších opatrení na jej dosiahnutie v budúcom období .Hodnotovými ukazovateľmi z tohto hľadiska sú tieto veličiny: -zvýšenie účinnosti kotlov o 30 % -úspora energie 526,2GJ/rok 3.sociálneho-zvýšením kvality životného a pracovného prostredia a zlepšením kvality života a zdravia obyvateľov obce	Na dosiahnutie projektového cieľa sú navrhované nasledovné aktivity: 1.Modernizácia a rekonštrukcia vykurovacieho systému Domu služieb a kultúry Pozostáva z montáže tepelnej izolácie potrubia a ohybov(132m),montáže 3 plynových kotlov na ohrev teplej vody a montáže ich príslušenstva v strojovni kotolne, rozvodu potrubia v kotolni vrátane jeho rekonštrukcie a tlakových skúšok v kotolni, montáže armatúr, dokončovacích prác a demontáže starej technológie kotolne. Personálne zabezpečenie všetkých prác sa bude realizovať outsoursingom. 2.Plynofikácia kotolne Domu služieb Predstavuje vykonanie zavedenia zemného plynu od prípojky do kotolne objektu. Zahŕňa zemné výkopové práce v objeme 20m3,montáž zdravotechniky-plynovodu, dokončovacie práce vrátane náteru potrubia, montáž plynovej prípojky vrátane tlakových skúšok, odvod splodín vykurovania a vetranie kotolne a inštaláciu meracej techniky. Personálne zabezpečenie všetkých prác sa bude realizovať outsoursingom. 3.Stavebné úpravy kotolne Obsahujú zemné zasypové práce v objeme 154m3,úpravu povrchov, podláh a výplní, rekonštrukčné ostatné práce, sanačné a hydroizolačné opatrenia a dokončovacie práce. Personálne	Tepelný zdroj-2 kotle na tuhé palivo dosiaľ neprešiel žiadnou významnou rekonštrukciou a je z hľadiska morálneho a fyzického opotrebovania nehospodárne dodatočne vkladať finančné prostriedky na takúto rekonštrukciu. Zlý technický stav kotlov vyplýva z ich 18 ročnej doby používania. Preto je z tohto pohľadu vhodné ich nahradenie novými výkonnejšími kotlami na zemný plyn .Ekologická potreba realizácie projektu je podložená porovnaním hodnôt emisií znečisťujúcich látok pôvodného a nového vykurovacieho systému. Z neho vyplýva jednoznačná vhodnosť zmeny palivovej základne a tepelného zdroja pre zlepšenie stavu životného prostredia obce. Prevádzkovateľom objektu Domu služieb je obec Helcmanovce, ktorá zabezpečuje v tomto zariadení uspokojovanie spoločenských potrieb svojich obyvateľov a realizáciou projektových aktivít dosiahne zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Preto aj z tohto sociálno-spoločenského pohľadu má projekt opodstatnenie na svoju realizáciu. Spôsobilosť obce Helcmanovce na realizáciu projektu vyplýva titulu jej vlastníckeho vzťahu k predmetu projektu a povinnosti hospodárneho nakladania so svojim majetkom.	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov projektu je zabezpečená počas celej doby životnosti vykurovacieho systému. Z environmentálneho hľadiska je udržateľnosť vyjadrená dodržaním emisných hodnôt ,ktoré budú pravidelne monitorované a vykurovací systém bude podliehať pravidelnej údržbe. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému bude determinovaná globálnymi vplyvmi na trhu s fosílnymi palivami, pokračovaním následných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti objektu a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke vykurovacieho systému.

								zabezpečenie všetkých prác sa bude realizovať outsoursingom. 4.Montáž elektroinštalácie kotolne Pozostáva z montáže elektroinštalácie-rozvádzačov,káblov,ističov,zásuviek,svietidiel,vypínačov.Personálne zabezpečenie všetkých prác sa bude realizovať outsoursingom.			
24130120014	NFP24130120010	Zníženie emisií zmenou paliv.základne ZŠ a MŠ	OPZP-PO3-08-2	00330078 - Nižné Ružbachy	36 251,79	V súčasnosti je objekt ZŠ s MŠ vykurovaný z kotolne na tuhé palivo (drevo a uhlie), ktorá je umiestnená v suteréne objektu v severozápadnej časti. Vykurovací systém budovy vrátane systému rozvodov a radiátorov je v havarijnom stave z dôvodu jeho dlhoročného využívania (30 rokov). Objekt školy nie je napojený na prívod plynu, hranica plynovodu sa nachádza na okraji oplotenia školského objektu. Súčasný kotol svojou výkonnosťou nepostačuje na vykurovanie budovy školy a predovšetkým spaľovaním tuhého paliva dochádza v obci k znečisťovaniu životného prostredia (ovzdušia) vznikom emisií znečisťujúcich látok a tiež k neefektívnemu vykurovaniu predmetných objektov, čím náklady na vykurovanie objektu školy nezodpovedajú finančným možnostiam školy a obce. Hodnoty emisií vznikajúcich pri prevádzkovaní kotla v tŕrok: emisie tuhých znečisťujúcich látok - 0,3899, SO2 - 0,4198, NO2 - 0,0415, CO - 1,245, emisie znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 - 0,9757.	Po ukončení realizácie projektu – zmenou palivovej základne ZŠ s MŠ dôjde k: - ochrane ovzdušia resp. životného prostredia tým, že sa prostredníctvom kvalitných plynových kotlov zníži emisie znečisťujúcich látok, ktoré vznikali pred realizáciou projektu pri spaľovaní tuhého paliva a následnom vykurovaní celého objektu školy v priemere až o 89,19% - k efektívnejšiemu vykurovaniu objektov pružnejšou reguláciou teploty - napojeniu budovy ZŠ s MŠ na plynovod - k úspore nákladov na vykurovanie školy pre obec a školu vo výške 15 000 Sk ročne prostredníctvom kvalitnejších plynových kotlov (výkonnosť 3x45kW) s lepšou výkonnosťou a pružnej regulácie teploty - skvalitnenie vyučovacieho, výchovného procesu a celkových tepelných podmienok v budove školy pre žiakov a učiteľov	Projekt pozostáva z napojenia školy na plynovod, vytvorenia kotolne v priestoroch suterénu. Existujúce rozvody v kotolni sa demontujú a pôvodný kotol ostane zachovaný ako záložný zdroj tepla a prepojí sa s novonavrhovaným rozvodom vykurovania. Osadia sa plynové kotly a zásobníkový plynový ohrievač. Uvedená plynová kotolňa je zatriedená do III. kategórie s menovitým tepelným výkonom jedného kotla 45kW. Pri inštalácii plynových kotlov je nevyhnutná výmena systému rozvodov a radiátorov, ktoré sú zastaralé (používané 30 rokov) a predovšetkým technicky nezodpovedajú novému systému vykurovania, sú nefunkčné. Na základe zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní bude prostredníctvom osoby spôsobilej na verejné obstarávanie zabezpečená firma, ktorá bude počas celej realizácie projektu dohliadať na technické zabezpečenie realizácie projektu. Organizačné zabezpečenie projektu má na starosti externá agentúra v spolupráci so štatutárnym zástupcom obce, ktorá má dostatočne kvalifikovaných pracovníkov na celkové riadenie projektu.	Realizácia projektu plynofikácie ZŠ s MŠ - zmeny palivovej základne v spomínanom objekte je nevyhnutná z dôvodu ochrany životného prostredia, konkrétne jeho zložky – ovzdušia znížením emisií znečisťujúcich látok, ktoré pri spaľovaní tuhého paliva vznikajú a realizáciou projektu sa znížia priemerne až o 89,19 %. Zmenou palivovej základne z tuhého paliva na plyn sa významne prispeje k ochrane ovzdušia v Nižných Ružbachoch a celom regióne. Realizácia projektu je nutná aj z dôvodu zlepšenia tepelných podmienok budovy školy (vyučovacieho a výchovného procesu v ZŠ s MŠ). Kvalita podmienok školy sa zvýši efektívnejším vykurovaním prostredníctvom výkonnejších plynových kotlov (výkon kotolne bude 3x45 kW). Realizovať projekt plynofikácie školy je nevyhnutné aj z dôvodu zvýšenia hospodárskej efektívnosti prevádzky školy. Plynová kotolňa III. kategórie bude vzhľadom na jej efektívnejšie vykurovanie objektu znamenať pre školu aj finančné úspory ročne približne vo 15 000Sk.	Na realizáciu projektu plynofikácie ZŠ s MŠ je predovšetkým potrebné zabezpečiť prívod plynu do budovy školy prostredníctvom domového plynovodu, čo je dôležitým krokom do budúcnosti pokiaľ ide o napojenie školy na plyn. Zmena vykurovacieho systému objektu základnej a materskej školy zabezpečí efektívnejšie vykurovanie objektu prostredníctvom plynovej kotolne, lepšie podmienky vyučovacieho a výchovného procesu aj pre nasledujúce generácie žiakov a učiteľov. Hlavným a najvýznamnejším efektom realizácie projektu je zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií znečisťujúcich látok až o 89,19%, čím sa podstatne zvýši aj kvalita života v obci a podmienky vyučovacieho procesu v škole. Zriaďovateľ školy – obec Nižné Ružbachy sa zaväzuje do budúcnosti nezrušiť školské a predškolské zariadenie, ktoré je predmetom projektu, rovnako nezmeniť účel, na ktorý bolo zriadené.
24130120015	NFP24130120069	Dôsledky klimat.zmeny a adaptač.opatr.v sektor.vSR	OPZP-PO3-08-5	00156884 - SHMÚ	147 153,24	Agenda klimatickej zmeny a následných opatrení je jednou z priorít Európskej komisie (EK). Ich cieľom je vyrovnať sa s dôsledkamii klimatickej zmeny a sú navrhované a vykonávané jednak ako opatrenia zmierňujúce intenzitu jej dopadov ale tiež ako adaptácia systému na zmeny, ktoré sú už nevyhnutné. Zmierňujúce opatrenia majú globálny charakter, adaptačné opatrenia závisia od podmienok daného regiónu a sektora a vyžadujú si lokálny prístup. Prepracované strategické adaptačné plány pre jednotlivé sektory a regióny majú severské krajiny a Holandsko, z našich susedov Maďarsko. Na Slovensku takáto stratégia absentuje v podstate na všetkých úroviniach. Doteraz boli vypracované len čiastkové, pomerne úzko zamerané štúdie možných adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva. Užívateľom výsledkov projektu budú hlavne MŽP a relevantné inštitúcie jednotlivých rezortov.	Predkladaný projekt prinesie hodnotenie dôsledkov klimatickej zmeny v nasledovných sektoroch: poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo, zdravie obyvateľstva, turistika, biodiverzita, energetika, doprava a posúdenie možných adaptačných opatrení v jednotlivých sektoroch. Nadväzne na hodnotenia jednotlivých sektorov bude vypracovaná celková štúdia hodnotiaca citlivosť jednotlivých regiónov Slovenska na klimatickú zmenu, zároveň bude vypracovaná ekonomická analýza jej dôsledkov a tiež možných adaptačných opatrení. Toto zabezpečí tvorbu relevantných podkladových materiálov pre centrálne orgány na vypracovanie národnej stratégie adaptačných opatrení ku klimatickej zmene. Výsledky projektu a z neho plynúce návrhy budú tiež poskytnuté relevantným inštitúciám v jednotlivých sektoroch a riadiacim orgánom na regionálnej a lokálnej úrovni, ktoré majú kompetencie a schopnosť takéto návrhy realizovať.	Hlavné aktivity: -zhodnotiť doterajší vývoj základných prvkov klímy /teplota, zrážky, sneh, extrémy počasia/ a určiť ich predpokladaný vývoj do roku 2100 uplatnením klimatických scenárov. -stanoviť súbor indikátorov významných pre sledovanie zmien v danom sektore /napr. v sektore poľnohospodárstva výskyt škodcov/. -analyzovať kolísanie indikátorov a ich dôsledky na daný sektor, stanoviť ich časový trend, zadefinovať vplyv kolísania klímy na daný sektor. -na základe stanovených dôsledkov navrhnúť možné adaptačné opatrenia v danom sektore. -zhodnotiť ekonomické dôsledky. Koordináciu projektu, podkladové materiály pre popis vývoja klímy a klimatické hodnotenia urobí Slovenský hydrometeorologický ústav. Spracovatelia klimatických scenárov a hodnotení jednotlivých sektorov budú stanovení na základe výberového konania v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č.25/2006 z.z. O verejnom obstarávaní.	Agenda adaptácií na dôsledky klimatickej zmeny a taktiež rad odporúčaní na systémové riešenia prudko narastá vo všetkých relevantných dokumentoch EK - Zelená a Biela kniha EK a UNFCCC - Nairobský pracovný program. EK odhaduje, že obmedzenia vplyvu klimatickej zmeny budú ročne stáť krajiny EÚ okolo 0,5 % HDP. Príprava stratégie adaptačných opatrení na úrovni štátu je v kompetencii centrálnych orgánov, ich implementáciu robia hlavne rezortné orgány a verejná správa. Na Slovensku sú čiastočným zdrojom informácií v danej oblasti správy Národného klimatického programu (NKP) a Národné správy SR o zmene klímy. V predkladanom projekte budú hodnotenia uskutočnené metódou indikátorov, čo umožní praktické využitie výsledkov ako pri tvorbe stratégie adaptačných opatrení, tak pri plánovaní ich implementácie. Systém indikátorov bude harmonizovaný s indikátormi používanými v celoeurópskom meradle. Koordináciu projektu, klimatické podklady a hodnotenia vypracuje SHMÚ, ktorý dlhodobo vykonáva monitoring klimatického systému, koordinuje NKP a má dostatočné odborné zabezpečenie na klimatické hodnotenia. Hodnotenia jednotlivých sektorov pripravia odborné inštitúcie, ktoré vzídu z výberového konania.	Výsledkom projektu bude súbor hodnotení a odporúčaní pre jednotlivé rezorty. Pred ukončením realizácie projektu budú jeho priebežné výsledky prezentované na zodpovedajúcich fórach a po jeho ukončení budú výsledky poskytnuté kompetentným centrálnym, rezortným a správnym orgánom. Analýza dôsledkov klimatickej zmeny a konkretizácia potrebných adaptačných opatrení bude pokračovať v rámci NKP aj po ukončení realizácie projektu. Výsledky projektu umožnia vypracovanie adekvátnej národnej adaptačnej stratégie, ktorá je žiaduca. Jej tvorba je v súlade s odporúčaniami UNFCCC a Slovensku umožní lepšiu kooperáciu na cezhraničných projektoch adaptačných opatrení. Adaptačné plány a ich implementácia na regionálnej a lokálnej úrovni je súčasťou dokumentov ako UNFCCC, ktorú Slovensko podpísalo, tak dokumentov EK, ktoré vyžadujú aktívne riešenie dôsledkov klimatickej zmeny od zodpovedných orgánov.
24130120016	NFP24130120078	Zmena palivovej základne - ZŠ a MŠ Nižný Slavkov	OPZP-PO3-08-5	00327514 - Nižný Slavkov	986 492,53	Predmetná stavba sa nachádza v areáli ZŠ a MŠ v intraviláne obce Nižný Slavkov. Cieľovou skupinou sú žiaci (202), z toho 56 rómskych žiakov a pedagógovia školy. V obci žije 812 obyvateľov. Projekt je v súlade so stratégiami rozvoja – viac Príloha 1, tab. 2. Vykurovací systém je na centrálny zdroj tepla – teplovodná kotolňa na tuhé palivo v havarijnom stave, chýba regulácia vykurovania, teplovodné rozvody zastaralé s poškodenou izoláciou, z dvoch kotlov je v prevádzkovateľnom stave jeden, distribučný systém nevyhovujúci bez ventilov, tepelná pohoda nedostatočná Pavilóny a kotolňa sú z hľadiska teplotechnickej ochrany na veľmi nízkej úrovni, uvedené do prevádzky pre rokom 1965. Súčasný stav vytvára mnohé environmentálne, ekonomické a sociálne problémy: vysoká spotreba vstupnej energie, vysoké hodnoty emisií a skleníkových plynov, vysoké náklady na vykurovanie, riziko ohrozenia výučby.	Výsledky projektu: -zmena palivovej základne z tuhého paliva na biomasu zavedením technologicky a energeticky efektívneho zariadenia (výkon 440kW) s príslušenstvom -zabezpečenie paliva obstaraním technológie na spracovanie biomasy - traktor s nakladačom, príves, štiepkovač -zníženie energetických strát: výmena vonkajších rozvodov -zníženie potreby vstupnej energie o 25%,zníženie emisií základných znečisťujúcich látok o 78,9% a zníženie emisií skleníkových plynov o 100% - opatrenia zmierňujúce dôsledky klimatických zmien/redukčné opatrenia -kvalita hodnôt ukazovateľov napr. počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne: 1, zníženie emisií PM2,5 v tonách/rok: 0,217, zvýšenie podielu výroby energie z OZE – v MW/rok: 0/440 – viac tab.12 -podpora zamestnanosti a skvalitnenie výučby v nadväznosti na schválený projekt Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ a MŠ v obci Nižný Slavkov -napĺňanie nariadení o znižovaní emisií skleníkových plynov a využívania OZE	Aktivity A1:Štúdia uskutočniteľnosti A2: PD pre stavebné povolenie Realizácia A1 , A2: 10 - 12/08 Zodpovedný: žiadateľ, zhotoviteľ: AZ therm, s.r.o. vybraný na základe VO v termíne do 31.12. 2008 vypracoval PD v rozsahu pre stavebné povolenie. Následne bolo vydané stavebné povolenie pre stavbu. A3: Príprava súťažných podkladov A:4 Výber zhotoviteľa Realizácia: A3 - 09/08 - 05/09, A4 - 10/2008 – 05/2008 Zodpovedný: žiadateľ a osoba spôsobilá na výkon VO – Euroconsult, s.r.o., v období 09 – 10/2008 prebehlo VO na spracovanie PD pre stavebné povolenie, po predložení projektu začína prebiehať obstarávanie ďalších oprávnených výdavkov projektu, ktoré ukončíme pred podpisom Zmluvy o NFP. A5:Realizácia predmetu ZoD (stavebné práce, technol. kotolne, špeciálna technika pre výrobu biomasy) Realizácia A5: 06/09 – 01/2010 Zodpovedný: žiadateľ, SD a zhotoviteľ, aktivita	Zdôvodnením vhodnosti projektu je nevyhovujúci technický/havarijný stav systému vykurovania a nutnosť riešenia zmeny palivovej základne z tuhého paliva (v prevádzke viac ako 40rokov) na biomasu. Kotoľňa a teplovodné rozvody nevyhovujúce, z dvoch kotlov je v prevádzkovateľnom stave jeden, v havarijnom stave je distribučný systém, tepelná pohoda je nedostatočná. Projektom dosiahneme energetické zefektívnenie prevádzky, ekologizáciu výroby tepla – vlastná výroba biomasy, zníženie emisií o 79%, zabezpečíme úsporu nákladov a odstránime stav, ktorý by mohol obmedziť vyučovací proces v ZŠ s MŠ. Prevádzkovateľom bude ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec. Z prevádzky nebudú generované žiadne príjmy, výsledky budú výlučne pre potreby školy. Potrebná spôsobilosť – kuričský preukaz. Cieľovou skupinou je žiadateľ, žiaci školy 202 a pedagogickí pracovníci 25. Projekt je komplementárny so schváleným projektom Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ a MŠ, ROP: zateplenie, oprava fasád, výmena okien. Spoločným riešením projektov dosiahneme ekonomickú, energetickú a ekologickú prevádzku.	a.finančný aspekt – projekt negeneruje príjem, žiadateľ bude výsledky projektu zabezpečovať z vlastných zdrojov - rozpočtu obce ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ b.prevádzkový aspekt – energetických vstupy zabezpečíme dopravnou a manipulačná technikou, časť dodávky dreva bude realizovaná zmluvným dodávateľom. Pre prevádzku budú vytvorené 2 pracovné miesta, pravidelne budú prebiehať opravy a údržba, zariadenie kotolne, bude plne automatické, vybavené mikroprocesorovým riadením všetkých riadiacich a kontrolných činností s výstupom na PC. c.finančná analýza – pre daný projekt bola vypracovaná príloha 2, ktorá rieši preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky pre projekt negenerujúci príjem. Viac príloha 2. Obec v období rokov 05-08 dosahovala kladný HV, hospodári s dobrou finančnou disciplínou, je finančne stabilná, závislá jedine na štruktúre a časovom pláne naplňania rozpočtových zdrojov.

								prebehne po podpise Zmluvy o NFP v súlade s PD pre stavebné povolenie: stavebné konštrukcie, technológia kotolne a rozvodu tepla, elektrozariadenie kotolne, protipožiarne zabezpečenie stavby, dohľad nad vykonávanými činnosťami bude mať stavebný dozor, obstaraná bude technika na výrobu energetických vstupov (traktor s prívesom, nakladač, štiepkovač). A5:Skúšobná prevádzka Realizácia: 01 – 02/2010 Zodpovedný: žiadateľ, SD a zhotoviteľ, po realizácii stavebných prác a dodávke technológií prebehne skúšobná prevádzka kotolne. A6: Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu Realizácia: 02 – 04/2010 Zodpovedný: žiadateľ, SD, aktivita zahŕňa vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu, ktoré umožní spustenie riadnej prevádzky. Prevádzka Realizácia od: 04/2010 Zodpovedný: žiadateľ a ZŠ s MŠ, zahŕňa prevádzku kotolne, vykurovanie všetkých objektov ZŠ s MŠ, v tomto období budú vytvorené 2 pracovné miesta, predpokladom je kuričský preukaz zamestnanca kotolne. Riadenie projektu Publicita a informovanosť Realizácia: 06/09 – 04/10 Zodpovedný: projektový manažér: Ing. Jozef Kamenický a externý manažment projektu (monitorovacie správy, ŽoP a iné podľa podmienok Zmluvy o NFP), žiadateľ zároveň zodpovedá za vykonanie internej finančnej kontroly všetkých účtovných dokladov a úhrad v zmysle zmluvy o NFP, zároveň počas realizácie projektu bude abezpečená publicita a informovanosť v zmysle tab. 11 Opis.	V súčasnosti obec realizuje individuálny projekt Regulácia potokov v obci Nižný Slavkov - Slavkovský potok a Čierny močiar (podpora infraštruktúry) v rámci eeagrants, zámerom projektu je riešenie protipovodňových opatrení v obci. Suma schváleného grantu je 540 017 EUR. Zároveň obec aktívne rieši možnosti regenerácie obce v rámci ROP a programu leader spolu s partnermi zo Združenia Horná Torysa. Žiadateľ týmto deklaruje skúsenosti s realizáciou podobných projektov a kvalitu LZ.	
24130120017	NFP24130120034	Rekonštrukcia vykurovania objektov m. Sobrance	OPZP-PO3-08-5	00325791 - Sobrance	1 891 781,56	V súčasnej dobe sú všetky mestské objekty vykurované samostatne vlastnými plynovými kotoľňami. Zastarané technológie kotolní spaľujú ušľachtilé palivo – zemný plyn s malou účinnosťou. V súčasnej dobe prevádzkujú kotolne poverení pracovníci jednotlivých mestských objektov. Mesto z tohto dôvodu vynakladá zvýšené náklady na prevádzku týchto zdrojov. Mesto Sobrance je situované v oblasti s rozsiahlymi lesnými porastmi do vzdialenosti 50 km. Je možné efektívne prevádzkovať tepelný zdroj na biomasu s výrobou tepla. Realizáciou centrálnej kotolne na biomasu sa znížia prevádzkové náklady mesta na vykurovanie týchto objektov. Mesto Sobrance nepatrí do oblasti riadenia kvality ovzdušia a teda sa nenachádza v prílohe č.2 Programového manuálu. Z centrálnej kotolne ktorá je vo vlastníctve mesta a ostane aj po jej realizovaní prevádzkovateľom budú zásobované nasledovné objekty: MŠ Komenského (stará aj nová budova), ZŠ Komenského 12 aj 16 MŠ kpt. Nálepku, Poliklinika, mestský úrad, LŠU, dom služieb, Kultúrne stredisko, MŠ Gagarinová. Mesto je výlučným vlastníkom všetkých objektov bez ťarchy voči týmto objektom.	Na území mesta Sobrance bude vybudovaný nový tepelný zdroj na biomasu, ktorý bude situovaný v objekte kotolne K4, ktorá je vlastníctvom mesta. Stará technológia na fosílne palivá bude zlikvidova overeným a na to určeným spôsobom. Kotoľňa K4 sa nachádza na okraji mesta, a v súčasnej dobe nie je využívaná pre účely energetiky. V novej mestskej kotolni bude umiestnený kotol na biomasu o výkone 1,5 MW. Vo voľných priestoroch kotolne K4 bude situovaná skládka biomasy. Od novej kotolne bude zrealizovaný nový teplovodný rozvod, ktorý bude napájať jestvujúcich trinásť mestských objektov. Nová tepelná sieť bude vyhotovená z predizolovaných potrubných rozvodov od DN 200 – DN 32, ktoré budú uložené pod povrchom a nebudú po terénnych úpravách viditeľné. V jestvujúcich kotolniach budú umiestnené automatické odovzdávacie stanice, ktoré budú monitorované do centrálneho zdroja tepla na dispečing. Do sústavy budú pripojené nové OST pre jednotlivé objekty, ktoré v plnej miere nahradzujú pôvodné kotolne. OST budú plne automatizované a nevyžadujú obsluhu. Prípadné opravy sa budú zabezpečovať dodávateľsky. Nová kotoľňa bude mať účinnosť do 85% a produkcia skleníkových plynov prepočítaných na CO2sa zníži o 390ton ročne.	Kotoľňa bude situovaná na okraji mestskej zástavby v nevyužitých priestoroch starej kotolne K4. Celé hospodárstvo štiepky bude v pôvodnej uhoľni. V kotolni bude umiestnený kotol na drevnú štiepku s možnosťou spaľovania posekanej slamy v rozsahu do 20 % s celkovým výkonom až 1,5 MW. Biomasu bude mesto zabezpečovať od dodávateľov ktorý budú spĺňať požadované parametre biomasy. V kotolni bude ďalej umiestnená automatická zabezpečovacia tlaková sústava a dvojica obehových čerpadiel s frekvenčým meničom, z toho jedna 100% rezerva. Dymovody budú vyvedené na jestvujúcich komínových telesách. Novovybudovaná mestská kotoľňa na biomasu je výkonovo navrhnutá pre tieto objekty : Vonkajšie rozvody tepla budú použité bezkanálové potrubné potrubia ktoré sú charakteristické tým že teplonosné oceľové potrubie, izolácia a plastové plášťové potrubie tvorí jeden predizolovaný celok. Potrubie sa pohybuje ako jeden celok, ktorý je obmedzovaný trením v zemi. Dilatácie potrubí sú zachytávané oblúkmi a kompenzátormi.	Realizácia projektu vytvára nevyhnutné predpoklady na zabezpečenie vykurovania verejných objektov v meste Sobrance pomocou obnoviteľných zdrojov energie. Realizáciu projektu sa vytvorí centrálny zdroj tepla o výkone 1,5MW spaľujúci biomasu. Týmto spôsobom výroby tepla sa zabezpečí zníženie emisií o 390 t/rok. Mesto Sobrance má skúsenosti s realizáciou investičných projektov ktoré boli financované z prostriedkov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a to či už zo štrukturálnych fondov alebo z prostriedkov Phare. Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľsky. Dodávateľ bude vybraný na základe Verejného obstarávania. Stavebný a technický dozor bude zabezpečovať odborník v danej oblasti ktorý bude taktiež vybraný na základe výberového konania. Samotné manažovanie projektu hudú zabezpečovať pracovníci mestského úradu, ktorý majú s realizáciou projektov skúsenosti.	Projekt nemá charakter projektu generujúceho príjmy. Jedná sa o projekt ktorý ma predovšetkým preventívny účinok smerujúci k zníženiu emisií (až 390 ton ročne skleníkových plynov) a zabezpečujúci surovinovo energetickú sebestačnosť v oblasti výroby a distribúcie tepla do verejných objektov mesta. Bez NFP z opatrenia 3.2 by nebolo možné projekt realizovať. Po ukončení realizácie projektu sa zabezpečí zvýšenie percenta tepla vyrobeného obnoviteľnými zdrojmi energie v SR a mesto po realizácii zdroja a teplovodnej rozvodnej siete z bezkanálových potrubí bude mať veľmi moderný európsku koncepciu energetiky, ktorá je v súlade so strategickými výhľadmi EÚ, je postavené na znižovaní spotreby fosílnych palív a ich nahradzovaní obnoviteľnými zdrojmi. Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená pravidelnou údržbou zrealizovaného diela. Mesto Sobrance hospodári s vyrovnaným rozpočtom a všetky náklady spojené s prevádzkou bude schopné pokryť s mestského rozpočtu viď. finančná analýza.
24130120018	NFP24130120071	Prechod na výrobu tepla z biomasy v meste Šahy	OPZP-PO3-08-5	31445659 - ENERGO - BYTOS, s.r.o.	1 487 339,42	Spoločnosť ENERGO-BYTOS, spoločnosť s ručením obmedzeným, vznikla v roku 1993 v Šahách a je výrobcom a dodávateľom tepla pre obyvateľov tohto mesta. Vzhľadom na projekt je existujúca situácia nasledovná: Kotolne Sever a Stred vyrábajú teplo prostredníctvom plynových kotlov. Táto výroba je však značne neekologická a je podstatne efektívnejšie a zdravšie pre životné prostredie používať pre túto výrobu ako zdroj biomasu. Preto sme sa rozhodli východiskovú situáciu zmeniť. Užívateľmi projektu budú samotní obyvatelia mesta, ktorých bolo k 31.12.2008 spolu 7 958. Pre špecifikovanie východiskovej situácie je vhodné spomenúť aj hodnoty merateľných ukazovateľov, pričom najdôležitejšou je hodnota emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 a to 2826,39 t/rok. Tento ukazovateľ jasne potvrdzuje súčasné znečisťovanie ovzdušia z našej produkcie.	Realizáciou nám zo spomínaných 2 kotolní zostane kotoľňa Sever, kde budú plynové kotle (typ – 4x Viessmann Paromat-Simplex 1750 kW + 4x CGW 140 kW, výkon - 7MW + 1,2MW) odstavené a nahradené kotlom na biomasu (typ – teplovodný kotol JUSTSEN JU-BIOMISER , výkon – 8,8 MW). Kotoľňa Stred bude úplne odstavená z prevádzky. Medzi kotoľňami bude vytvorený prepoj – rozvod, ktorý umožní presun tepla vyrobeného v kotolni Sever, toto bude rozvádzané prostredníctvom súčasných rozvodov z aktuálnej kotolne Stred. Toto umožní výrobu tepla z biomasy pre sídlisko Sever aj Stred. Emisie znečisťujúcich látok zaznamenávajú vo väčšine mierne zvýšenie, ale toto je zanedbateľné, keďže ide o	V rámci kotolne Sever budeme realizovať: úpravy a búracie práce vo vnútri objektu a v areáli , výkopové práce, vybudovanie základov, denného skladu paliva a krytej skládky paliva v areáli objektu, napojenie technológie na skutkové rozvody a inžinierske siete a vybudovanie nového komínového telesa. Pre prepojenie kotolní Sever a Stred budeme realizovať: búracie práce a demontáže, zemné práce, úprava dna výkopov, montážne práce potrubí, kontrola zvarov, preplach potrubí a skúšky a zasypanie potrubí a konečné terénne úpravy. Spolu s podpornými aktivitami je obdobie realizácie určené na 14 mesiacov. Personálne a technické zabezpečenie projektu bude zastrešovať projektový	Cieľom nášho projektu je „Zníženie znečistenia životného prostredia zmenou palivových základní na výrobu tepla z plynu na biomasu" a na jeho dosiahnutie je potrebné zrealizovať stavebné úpravy a dobudovanie niektorých potrebných objektov a prevádzkových priestorov, aby boli uspôsobené na výmenu plynových kotlov na kotol používajúci biomasu. Súbežne budú realizované obidva stavebné objekty (Kotoľňa Sever a Prepoj kotolní Sever a Stred), čo urýchli časový horizont realizácie a jasne hovorí v prospech nami zvoleného spôsobu. Celkovo je projekt vhodný na realizáciu, keďže prispeje k zlepšeniu životného prostredia v meste i v jeho okolí a tým podporí zníženie miery znečistenia ovzdušia na	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude plne funkčná prevádzka kotla na biomasu i tepelných rozvodov spájajúcich kotolne Sever a Stred. V každom nasledujúcom roku predpokladáme s vyrobeným množstvom tepla prostredníctvom tohto kotla vo výške 40 000 GJ/rok. Personálne bude prevádzka zabezpečovaná 5 novými zamestnancami, ktorí budú technológiu obsluhovať. Finančné zabezpečenie bude z vlastných zdrojov, resp. zo zisku, ktorý pre nás vytvorí samotný projekt ako aj naša ostatná činnosť. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že doba návratnosti projektu, pokiaľ počítame s grantom, je 7 rokov, bez grantu táto hodnota stúpne na 12 rokov.

							min. množstvá. Najvýzn. pokles majú emisie skleníkových plynov prepočítaných na CO2, ktoré klesnú z vysokej pôvodnej hodnoty 2826,39 na 0,00 t/rok. Taktiež sa zvýši inštalovaný príkon zdroja na OZE a to z 0,00 na 8,80 MW.	manažér, technický a finančný manažér, ktorí sú našimi zamestnancami.	Slovensku. Naša spoločnosť je spôsobilou na vykonávanie činností, ktoré sú výsledkom projektu. Vznikli sme v roku 1993 so zámerom výroby a distribúcie tepla z našich tepelných zdrojov. S výrobou a rozvodom tepla máme teda bohaté dlhoročné skúsenosti a taktiež disponujeme z personálneho hľadiska odborným a skúseným tímom ľudí.	Akumulované peňažné toky sú v rokoch 2009-2019 záporné. Pokrytie chýbajúcich prostriedkov plánujeme riešiť využitím príjmov, ktoré vykazujeme z našej ďalšej podnikateľskej činnosti, teda z predaja tepla odberateľom z ostatných kotolní.
24130120019	NFP24130120046	Kotolňa na biomasu - Dolný Kubín - Brezovec	OPZP-PO3-08-5	36389331 - TEHOS, s.r.o.	1 198 403,44	V súčasnosti sú v Dolnom Kubíne na sídlisku Brezovec tri blokové plynové kotolne, ktoré vykurujú bytové domy pre obyvateľov tohto sídliska. Nachádzajú sa na ul. Mierová, Ľ. Štúra a Tulská. Všetky kotolne sú vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má povolenie na podnikanie vo výrobe a rozvode tepla. Projekt sa plánuje realizovať v areáli tamojšej nemocnice na sídlisku Brezovec. Realizácia projektu bude mať lokálny dosah pokrývajúci celé sídlisko Brezovec. Kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením miesta realizácie spolu s plánovanými novými rozvodmi uvádzame v prílohe tohto projektu. Plynová kotoľňa na ul. Tulská je už v nevyhovujúcom technickom stave a vyžaduje si trvalú odstávku. Tento problém má negatívne enviromentálne dopady vzhľadom na vyššiu spotrebu plynu a následné vyššie emisie skleníkových vplyvov. Ďalší dôvod prečo je snaha realizovať tento projekt sú dobré, už existujúce skúsenosti biomasovej kotolne v meste Dolný Kubín, ale na inom sídlisku – Bysterec. Realizáciou projektu sa prispeje aj k zlepšeniu životného prostredia, rozvoju regiónu, a k zvýšeniu socio-ekonomického stavu obyvateľstva vďaka zníženiu výdavkov na teplo. Žiadateľovi bol daný súhlas na realizáciu uvedeného zámeru v areáli Nemocnice na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Žilinským samosprávnym krajom a firmou TEHOS, s .r.o., ktorú tiež prikladáme v prílohe.	Zámerom projektu je nahradiť plynovú kotoľňu na ul. Tulská v meste Dolný Kubín na sídlisku Brezovec, novou kotoľňou využívajúcou obnoviteľný zdroj – biomasu (kúpa 2 kotlov na biomasu- jeden s výkonom 2MW a druhý s výkonom 3MW). Táto sa bude nachádzať v areáli existujúcej nemocnice. Súčasne sa vybudujú nové teplovodné rozvody pre dotiahnutie teplej vody z novo-vybudovanej kotolne do existujúcich výmenníkových staníc (spolu 1.225m). Existujúce tepelné rozvody sú po sídlisku Brezovec v dĺžke 3.000m. Ďalšou investíciou je vybudovanie haly na umiestnenie kotla na biomasu, obstaranie štiepkovača (na spracovanie drevnej biomasy na drevnú štiepku) a kúpe nákladného automobilu (na prepravu štiepky do kotolne). Biomasová kotoľňa bude spaľovať palivo - drevnú štiepku. V zmysle článku VII. (Záruky) zmluvy medzi spoločnosťou TEHOS, s.r.o. a firmou Oravex, s.r.o., bude dodávateľ povinný dodávať štiepku, ktorá nebude klasifikovaná ako odpad. (Uvedenú zmluvu prikladáme u povinnej prílohe č.23). Po ukončení realizácie projektu sa zvýši inštalovaný výkon zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (OZE) z hodnoty 0 MW na 5 MW. V dôsledku likvidácie jednej plynovej kotolne dôjde k zníženiu emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 plynúcych zo spaľovania plynu o 78,64%. Ako sa uvádza v súhrnnej technickej správe (priložená v prílohe k finančnej analýzy), účinnosť kotlov na biomasu je u jedného 88% a druhého 89%.	V rámci úspešného naplnenia cieľov projektu sme si stanovili metodologické postupy. Ide o nami vyskúšané metódy, ktoré sa nám v minulosti pri realizovaní našich projektov osvedčili. Všetky plánované aktivity sú uskutočniteľné a nijako sa nevymykajú nad rámec bežných aktivít, s ktorými by projektový tím nemal skúsenosti. Celú realizáciu projektu bude organizačne zabezpečovať riaditeľ spoločnosti TEHOS, s .r.o., technicky bude zabezpečovať technický riaditeľ tejto spoločnosti. V prvotnej fáze sa vybuduje hala s rozmermi 12x20 m, ktorá bude súžiť ako prístrešok pre technológiu ako sklad štiepky. Súčasne bude prebiehať vybudovanie nových rozvodov teplovodného potrubia vo vybraných častiach sídliska Brezovec . Ďalším krokom bude kúpa dvoch kotlov, s celkovým inštalovaným výkonom 5MW. Treťou fázou realizácie projektu bude kúpa jedného mobilného štiepkovača s hydraulickou rukou a jedného nákladného automobilu s kontajnerovým nosičom slúžiaceho na zvoz biomasy z výroby štiepky do miesta spaľovania. Po spustení novej technológie budú pôvodné plynové kotle zlikvidované.	Cieľovou skupinou pre ktorú sa projekt realizuje sú obyvatelia sídliska Brezovec v meste Dolný Kubín. Vhodnosť projektu je a jeho realizácia je priamo spojená so socio-ekonomickou situáciou obyvateľstva v tejto časti mesta. Vďaka spaľovaniu biomasy - obnoviteľného zdroja energie sa zníži cena tepla pre domácnosti, ako jednej zo základných životných potrieb. Projekt vo svojom ideovom postupe nadväzuje na už dobre zrealizovaný projekt žiadateľom, v ktorom sa tiež vybudovala kotoľňa na biomasu na sídlisku Bysterec. Tento predkladaný projekt je aj vyústením celkovej koncepcie a propagácie hlavných aktérov mesta a regionálneho rozvoja v komunikácii s obyvateľmi v prospech obnoviteľných zdrojov. V rámci celého mesta v posledných štyroch rokoch prebieha na všetkých sídliskách veľké zatepľovanie a výmena okien v jednotlivých bytových spoločenstvách. Žiadateľ, vzhľadom na to, že pôsobí dlhé roky v oblasti na ktorú žiada NFP, má dostatočné skúsenosti s technickým a organizačným zabezpečením projektu. Pracovníci žiadateľa majú skúsenosti s realizáciou podobného projektu. V roku 2005 spoločnosť TEHOS, s.r.o. vybudovala kotoľňa na biomasu v meste Dolný Kubín na sídlisku Bysterec. Realizáciou uvedeného projektu pracovníci spoločnosti získali dostatočné skúsenosti, ktoré teraz môžu ďalej využiť. Žiadateľ je držiteľom oprávnenia na podnikania s výrobou tepla. Táto je priložená a je súčasťou povinných príloh.	Po ukončení realizácie projektu bude udržateľnosť a výsledky projektu zabezpečené samotnou prevádzkou, ktorá je finančne návratná a bude vykazovať primerane hospodárenie. Výstupy projektu budú prevádzkované samotným žiadateľom. Udržateľnosť projektu vidíme aj v tom, že sa prevádzkovaním štiepkovača vytvoria nové pracovné miesta pre miestnych obyvateľov. Z dôvodu participácie partnerov na projekte z viacerých inštitúcií vytvorená spolupráca na miestnej a regionálne úrovni bude aj naďalej existovať. Vzhľadom na prínosy projektu, tento zanechá pozitívne stopy ako na úrovni samosprávy, keďže 100% vlastníkom žiadateľa je mesto Dolný Kubín.
24130120020	NFP24130120045	Kotoľňa so spaľovaním biomasy - ZŠ Švedlár	OPZP-PO3-08-5	00329681 - Obec Švedlár	459 568,32	Obec Švedlár administratívne patrí do okresu Gelnica v SZ časti Košického samosprávneho kraja v údolí Hnilca. Oblasť možno charakterizovať ako poľnohospodársky málo úrodnú, typicky horskú. Z geomorfologického hľadiska územie patrí do oblastí Slov. Rudohorie, celku Volovské vrchy. Stred obce leží v nadm. výške 482 m n. m. Environmentálna záťaž vyplýva hlavne z činností priemyselných prevádzok a nedoriešených problémov komunálneho hospodárstva (čistenie odpad. vôd). Z hľadiska kvality ovzdušia je pre okres charakteristické pomerne silné znečistenie, ktoré ovplyvňujú predovšetkým imisie. Funguje tu viacero veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Najväčšími znečisťovateľmi v oblasti sú Calmit s.r.o., Bratislava, závod Margecany, ktorý je jedným z najväčších producentov emisií CO v SR a Kovohuty, a.s. Krompachy. V TZL je významným zdrojom napr. Prakovská oceliarska spoločnosť. Na znečisťovaní sa podieľajú aj kotolne na tuhé palivo. Z územia okresu bolo emitovaných cca 1 400 t emisií, najviac CO, ktorého emisie v rámci okresu dosahujú hodnoty 1.0-5.01 T/km2 (údaj za rok 2005). Medzi zdroje znečistenia v katastri obce patrí aj ZŠ vo Švedlári, ktorá pozostáva zo 6 existujúcich objektov, vykurovaných na tuhé palivo (uhlie). Objekty ZŠ boli postavené na základe projektovej dokumentácie z r. 1960 a stavebné objekty sa realizovali v rokoch 1965-1967. Vlastníkom zariadenia je obec a prevádzkovateľom zariadenia základná škola, ktorej obec je zriaďovateľom. V pavilóne MV1 v suteréne je existujúca kotoľňa na tuhé palivo. Kotoľňa produkuje ročne 1,03 t TZL, 1,69 t SO2, 0,5 t NO2, 4,703 t CO a 0,643 t organických látok.	Výsledkom rekonštrukcie kotolne bude zmena palivovej základne z uhlia na biomasu, zabezpečenie požadovaného výkonu vykurovacieho systému pre zvýšenie jeho kapacity a následne zníženie nákladov na energiu. Zdrojom tepla bude automatická kotoľňa na drevnú štiepku. Samotná kotoľňa sa nachádza v suteréne pavilónu MVI objektu ZŠ. Nový zdroj tepla bude nízkotlaková kotoľňa na drevnú štiepku. V kotolni sú navrhované dva kusy teplovodných kotlov na spaľovanie drevnej štiepky, každý o výkone 220,0 kW. Doprava paliva do kotlov bude zo skladu paliva pomocou skrutových dopravníkov zo skladu drevnej štiepky do medzizásobníka kotla. Celkový menovitý výkon kotolne bude 440,0 kW. Účinnosť zariadenia kotolne bude minimálne 90 %. Výsledkom projektu bude zníženie produkcie tuhých znečisťujúcich látok o 33,937 %, SO2 o 27,430 %, NO2 o 44,395 %, CO o 28,750 % a TOC o 55,7 % a podstatné zníženie produkcie skleníkových plynov (viď. tab. 12 Technické a environmentálne ukazovatele, Opis projektu). Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie na 0,48 MW. Ďalším dopadom projektu bude zvýšenie energetickej efektívnosti (zníženie spotreby energie) o 306 GJ/rok. Celkovo sa zateplením objektu zníži energetická potreba zo 148,3 MWh/rok na 63,4 MWh/rok, čím sa dosiahne 57,3 %-né zníženie energetickej náročnosti objektu. Po realizácii projektu bude obec pokračovať v modernizovaní zariadenia zameraného na zlepšenie životného prostredia. Pôvodný kotol dá obec po skončení realizácie projektu zlikvidovať a predloží RO doklad o jeho likvidácii.	Na začiatku roku 2008 spracovala obec projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie „Švedlár, Základná škola rekonštrukcia. Projekt rekonštrukcie kotolne pozostáva z jedného stavebného objektu - SO 01 Rekonštrukcia kotolne, prístavba, v rámci ktorého sa uskutočnia nasledovné aktivity: Rekonštrukcia kotolne bude zrealizovaná v pavilóne MV1 na mieste terajšej kotolne. Pre funkčnosť kotolne využívajúcej ako palivo drevnú štiepku sa pristaví jeho sklad a ďalšie dve miestnosti s chodbou. Obvodové murivo prístavby je navrhované z betónového muriva, vnútorné steny a priečky tehlové. V konštrukcii nových podláh v časti prístavby je navrhovaná tepelná izolácia z polystyrénových dosiek v sklade paliva. V suteréne existujúcej časti objektu v sklade paliv a chodbe bude strop opatrený požiarnym sadrokartónom s vloženou izoláciou z minerálnej vlny. Celý objekt bude zateplený. Dôjde tak k výraznému vylepšeniu tepelnotechnických vlastností konštrukcií, k estetizácii prostredia a energetickým úsporám. V kotolni budú inštalované dva kotly s príkonom 0,48 MW na drevnú štiepku Zodpovednosť za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude v kompetencii obce Švedlár, ktorá bude pri jeho implementácií spolupracovať s externými odborníkmi, ktorý majú niekoľkoročné skúsenosti s realizáciou projektov podobného rozsahu a zamerania. Dodávateľským spôsobom obec doposiaľ realizovala projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie a ešte dodávateľský plánuje realizovať verejné obstarávania a rekonštrukciu kotolne. Interným spôsobom bude obec realizovať propagáciu, stavebný dozor a administratívne činnosti spojené s implementáciu projektu. Interné finančné riadenie projektu bude uskutočňované súlade s platnou legislatívou a bude taktiež riadené vlastnými kapacitami obce. Indikátormi pre monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu bude zníženie energetickej náročnosti objektu. Monitoring, riadenie projektu a iné špeciálne opatrenia pre zabezpečenie adekvátneho postupu a využitia finančných prostriedkov budú tiež v kompetencii obce a	Existujúci stav kotolne a znečistenie, ktoré tento zdroj tepla produkuje sú významným znečisťujúcim faktorom v intraviláne obce Švedlár. V súčasnosti je vykurovanie zabezpečené tuhým palivom. Technický stav kotolne si vyžaduje nutnosť rekonštrukcie a následnej zmeny palivovej základne, nakoľko dochádza k únikom škodlivín do ovzdušia, k stratám v rozvodoch tepla a teplej vody. Exhaláty hlavne v čase zimnej vykurovacej sezóny pri inverzii negatívne ovplyvňujú život obyvateľov v rodinných domoch sústredených v tejto časti obce. Novo navrhovaná kotoľňa bude umiestnená v suteréne objektu. Svojimi technickými parametrami táto kotoľňa na spaľovanie biomasy zabezpečí radikálne zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia. Projekt kotolne rieši najoptimálnejší spôsob využitia primárnej energie v objekte pri zohľadnení požiadaviek, medzi ktoré patrí hospodárne využitie paliva, ekologické požiadavky na ovzdušie, investičná náročnosť realizácie návrhu a ekonomická efektívnosť. Obec Švedlár sa v zmysle požiadaviek programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja snaží o zabezpečenie čo najracionálnejšieho zabezpečenia vykurovania zariadenia základnej školy. V zmysle platného PHSR obce, Priorita 6.4 Skvalitnenie zariadení a ponuky v oblasti občianskej vybavenosti, Opatrenie Zabezpečiť optimálne riešenie vykurovania základnej školy obec vyvíja aktivity na modernizáciu a rekonštrukciu zariadenia, v rámci ktorých podala Žiadosť o NFP v rámci ROP Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania (rekonštrukcia ZŠ okrem objektu kotolne a palivovej základne). Predkladaný projekt je plne v súlade s cieľom vybudovať v obci modernú ZŠ a zároveň s cieľom zlepšiť celkový stav životného prostredia v obci.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude obec Švedlár vyvíjať všetky potrebné aktivity spojené s prevádzkou a údržbou novej palivovej základne. K dlhodobej udržateľnosti projektu prispieva skutočnosť, že obec má zabezpečenú dlhodobú dodávku biomasy (drevnej štiepky) pre projektovaný typ novo inštalovanú technológiu kotolne. Ako palivo sa bude používať drevná štiepka, ktorej dodávka bude zabezpečená vo vlastnej réžii obce. Obec Švedlár má vo vlastníctve lesy o rozlohe cca 2303 ha, ktoré obhospodaruje Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár. To je základným predpokladom toho, že si obec dokáže zabezpečovať palivo pre kotoľňu vo svojej vlastnej réžii. Obecné lesy produkujú kvalitnú drevnú štiepku vhodnú na projektovaný typ kotlov. K dlhodobej udržateľnosti projektu prispieva aj jeho energetický prínos. Energetický audit budovy preukázal ročnú úsporu 306 GJ/rok, pri čom predpokladá ročná úspora na vykurovanie je vo výške 3 921,40 € v dôsledku zateplenia objektu a úspora 29 750 € v dôsledku zmeny palivovej základne v prospech vybraného variantu (vykurovanie na drevnú štiepku). Výsledky posúdenia schopnosti obce a školy prevádzkovať ZŠ a jej kotoľňu (viď prílohu č.2) preukázali, že projekt je po finančnej stránke dlhodobo udržateľný a nebude mať negatívne sociálne ani ekonomické dopady na obyvateľov obce. Práve naopak, ekonomické benefity z projektu môžu priniesť úspory, ktoré môžu v budúcnosti znížiť náklady na vykurovanie. Ušetrené finančné prostriedky pomôžu zariadeniu viac investovať do modernejších IKT zariadení , environmentálnej výchovy a ďalších aktivít, ktoré prispejú k zlepšeniu stavu životného prostredia. Projekt je ekonomicky efektívny len pri podpore z OP ŽP. V prípade nezískania podpory nebude projekt realizovaný, resp. obci sa znížia možnosti pre ekonomicky efektívny spôsob vykurovania ZŠ.

								na týchto aktivitách sa nebude podieľať externá firma.		
24130120021	NFP24130120077	Rekonštrukcia plynovej kotolne	OPZP-PO3-08-5	31601685 - Bytherm, s.r.o.	1 798 137,66	Lokalizácia: Mesto Poltár, projekt má lokálny dosah. Poltár je mesto s 5835 obyvateľmi, je tu silná rómska komunita. Vybudovaná je kompletná infraštruktúra. Cieľová skupina projektu sú všetci občania mesta. Projekt je v súlade s národnými strategickými dokumentmi v oblasti životného prostredia a energetiky, s regionálnymi dokumentmi. V regióne je problém produkcie skleníkových plynov, je malé využitie OZ. V súčasnosti vzhľadom na potenciál suroviny na výrobu drevnej štiepky sa pripravujú obdobné projekty v Detve, Lučenci. Mapa v pr. 22. Je vysoká energetická náročnosť výroby tepla, malá účinnosť zariadení, havarijný technický stav, zvyšujú sa výrobných nákladov. Na plynových kotloch 3 ks KDVE 250, 5 ks ETI 100, o účinnosti 75 %, sa spáli 1,5 mil m3 plynu, ktoré ročne vyprodukujú 0,122 t TZL, 0,015 t SO2, 2,385 t NOx, 0,963t CO, 2927,45 t CO2. V rozvodoch tepla sú straty . 4,2. %.	Výsledkom projektu je prepojenie dvoch tepelných okruhov. Nainštaluje sa jeden kotol KOLBACH K8 – 3000 kW. Zníži sa produkcia emisií skleníkových plynov o 2 504,62 t. Zvýši sa podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov o 10,091 MWh/rok. Zvýši sa energetická efektívnosť o 1 292 GJ/ ročne. Zníži sa cena tepla, priemerný byt usporí cca 5000 Sk ročne. Teplo sa bude dodávať pre 1167 domácností. Vybuduje sa sklad štiepky na mesačnú zásobu 2862 m3. Rekonštruuje sa 2476 m potrubia. Zakúpi sa nakladač typu Claas Scorpion 7030, 6 kotlov sa zlikviduje pr. 23. Zvýši sa ekonomická sila regiónu. Finančné prostriedky ostávajú v regióne, vybudovaním systému výroby drevnej štiepky z miestnych zdrojov biomasy sa zvýši sa konkurencieschopnosť. Menej zaťažené životné prostredie bude mať vplyv na zdravie obyvateľstva. Projekt má dopad aj rómsku komunitu. Jeho výsledky možno realizovať v okolitých obciach.	Aktivita : Príprava Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva SEA BB. Štúdia uskutočniteľnosti ESOZ s.r.o. BB. PD pre stavebné povolenie Fabian a Vaňko s.r.o. BB. Územné a stavebné konanie. Celú prípravnú fázu zabezpečovali odborní pracovníci oddelení MÚ pod vedením prednostu MÚ JUDr. Františka Krajča a vedenie spoločnosti. Aktivita: Vlastná realizácia OVS a výber zhotoviteľa stavby. Realizačná PD – víťaz OVS. Rekonštrukcia - víťaz OVS. Stavebný dozor externe. PD skutočného vyhotovenia, dodávateľ- víťaz OVS. Riadenie, monitoring a kontrolu zabezpečujú pracovníci MÚ a zamestnanci spoločnosti, hlavný projektový manager Ing. Miroslav Hájiček. Aktivita: Kolaudácia a skúšobná prevádzka Zabezpečuje zamestnanci žiadateľa, dodávateľ, projektant. Zodpovedný Viera Bahledová vedúca oddelenia výstavby MÚ. Aktivita :Prevádzka. Zaškolení zamestnanci žiadateľa. Zodpovedný energetik spoločnosti Jaroslav Gálus.	Realizácia projektu je potrebná vzhľadom na energetická náročnosť výroby tepla, malú účinnosť zariadení s negatívnym dopadom na životné prostredie, havarijný technický stav, vysokú cenu tepla. Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva núta výrobcu znižovať výrobné náklady, snahe šetriť dochádza k riziku odpájania sa odberateľov a riešiť vykurovanie individuálne bez sledovania negatívnych environmentálnych dopadov a možnú likvidáciu centrálneho vykurovania. Dostatok dendromasy vyrobenej v samotnom regióne zabezpečuje stabilné a ekonomicky výhodné toky surovín. Projekt zabezpečuje - zlepšenie životného prostredia a zdravia obyvateľov v obci znížením emisií - posilňuje sa ekonomická sila regiónu, finančné prostriedky ostávajú v regióne Pracovníci MÚ organizujú investičnú výstavbu Mesta Poltár. Pracovníci žiadateľa majú skúsenosti pri riadení investícií, v rokoch realizovali investície a opravy v celkovej výške 15 mil SK pri budovaní KOS, Merania a regulácie, opravách rozvodov. Na prevádzku je potrebná odborná spôsobilosť daná legislatívou. Žiadateľ je držiteľom povolenia na výrobu a rozvod tepla v zmysle zákona 657/2004 Z. z.	Udržateľnosť výsledkov projektu z ekonomického hľadiska potvrdila FA. Akumulované peňažné toky sú v prvých 15 rokoch časového horizontu kladné, v poslednom 16 roku (2024) časového horizontu sú záporné -14 008,46 €. V ďalších rokoch sú však akumulované peňažné toky kladné, končí splácanie úveru a pokračujúce odpisy generujú pozitívny peňažný tok. Projekt je finančne udržateľný. Percentuálny podiel výdavkov domácností za dodávku tepla a TUV klesá z 9% v roku 2010 na 5,8% v roku 2024. Projekt je sociálne únosný. Bez NFP je projekt neudržateľný, záporné finančné toky, zvýšenie ceny tepla o 4,63 € Prevádzku projektu zabezpečujú vlastní zaškolení zamestnanci. Udržateľnosť projektu z hľadiska dosahovania environmentálnych parametrov je zabezpečená kvalitou nainštalovanej technológie. Implementáciu a monitoring parametrov projektu zabezpečujú Judr. Krajčo , Ing Hajiček , externí pracovníci.
24130120022	NFP24130120043	Využitie štiepky v CZT a modern.rozvodov-Žarnovica	OPZP-PO3-08-5	36744921 - Žarnovická energetická, s.r.o.	2 553 333,10	Spoločnosť Žarnovická energetická, s.r.o. je prevádzkovateľom centrálneho systému výroby a distribúcie tepla v meste Žarnovica. Centrálny systém je vybudovaný ako zdroj tepla pre zásobovanie teplom 1120 bytových domov, troch základných škôl, materskej školky, zdravotného strediska, Mestského kultúrneho strediska, Základnej umeleckej školy a objektu pošty. Zložkou terajšieho systému je jedna centrálna plynová kotoľňa vyrábajúca 100% tepelnej energie s využitím zemného plynu. Vyrobené teplo je distribuované k odberateľom primárnym potrubím, ktoré je súčasťou 4 - rúrkového systému. Dnes má viac ako 30 rokov a jeho zariadenia sú už za hranicou svojej životnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť je celá sústava pod hranicou efektívnosti, vykazuje časté poruchy, vysoké straty tepla ako aj samotnej vody. Inštalovaný výkon súčasnej kotolne na zemný plyn: 10,43 MW. Celková dĺžka potrubia: 7,9 km. Ročná výroba tepla dosahuje 40 199 GJ.	Po realizácii projektu dôjde k rozšíreniu palivovej základne o drevnú štiepku, ktorá bude zásobovať mesto Žarnovica teplom a TÚV až v 78 %-nej miere. Zvyšných 22% tepla bude vyrobených zo zemného plynu. Následný prechod na spaľovanie drevnej štiepky tak zníži závislosť využívania uhľovodíkových palív. Nová sústava zníži distribučné straty tepla a prispeje k odbúraniu tepelných nárokov na primárne palivo a následné ďalšie zníženie spotreby zemného plynu. Realizáciou projektu sa dosiahne: •Priemerné ročné zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 o 2629,286 t a SO2 o 0,0132 t v priebehu sledovaného obdobia; •Zvýšenie energetickej efektívnosti (ročná úspora energie) o 3 876 GJ; •Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov o 2 MW. Sociálny aspekt sa prejaví v stabilizácii poplatkov pre domácnosti za výrobu a distribúciu tepla a TÚV, ktoré by inak pri neustále rastúcom trende ceny a výkyvov dodávok zemného plynu neboli udržateľné. Nadväzujúcim projektom výstavby ďalšieho kotla na spaľovanie drevnej štiepky sa rozšíri využitie potenciálu drevnej štiepky v regióne.	V rámci realizácie projektu dôjde k výstavbe kotla na biomasu o výkone 2 MW v priestore existujúcej plynovej kotolne. Za účelom zvýšenia efektívnosti dodávok tepla sa zmodernizuje komplexná sústava distribúcie tepla. Dôjde ku zámene charakteru 7,9 km dlhej distribučnej sústavy: neefektívny 4-rúrkový systém sa zmení na 2-rúrkový s domovými odovzdávacími stanicami tepla s decentralizovanou prípravou teplej úžitkovej vody. Samotná realizácia projektu sa dotkne nasledujúcich stavebných objektov (podľa príslušnej PD, príloha č. 16): - Strojné zariadenie - Rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepla - Inštalácia DOSZ a DOSN č.1 až 52 v objektoch - Centrálny dispečing - Spevnené plochy Zodpovednosť za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude pod záštitou projektového manažéra a konateľa spoločnosti Ladislava Liptáka. Realizácia projektu bude vykonávaná dodávateľským spôsobom vybranou spoločnosťou na základe verejného obstarávania. Dodávateľskou cestou je riešený aj prísun biomasy do kotla počas prevádzky zariadenia. Celková ročná spotreba paliva dosahuje 4 700 t. Prevádzka a údržba kotla a celého systému bude zabezpečovaná vyškolenými pracovníkmi spoločnosti. Servisné stredisko kotlov na biomasu je vzdialené od Žarnovice 75 km. Internú finančnú kontrolu realizácie projektu bude vykonávať ekonómka projektu Katarína Ripčíková, pričom bude v prípade potreby prizvaná na výkon kontroly externá konzultačná spoločnosť.	Súčasná zastaraná technológia a nevyhovujúci technický stav systému centrálneho zásobovania teplom v Žarnovici je pre ďalšie využívanie sústavy z ekonomických či environmentálnych dôvodov neprijateľné. Pre zlepšenie hospodárskych výsledkov, spokojnosti spotrebiteľov pri zásobovaní tepelnou energiou a pre zlepšenie environmentálnych ukazovateľov je nevyhnutná reštrukturalizácia systému. Projekt výrazne prispeje k zvýšeniu efektívnosti výroby a distribúcie tepelnej energie a k zníženiu spotreby uhľovodíkových palív v regióne. Spotreba zemného plynu poklesne o 78%, čo v súčasnom období výkyvov dodávky zemného plynu výrazne prispeje k nezávislosti regiónu pri využívaní fosílnych palív na výrobu tepelnej energie. Pôjde o prvý projekt využitia drevnej štiepky v regióne, čím sa stane vzorovým príkladom aj pre ďalšie obdobné prevádzky. Prevádzka zariadenia bude v správe spoločnosti Žarnovická energetická, s.r.o., ktorá disponuje potrebným personálnym, technickým, technologickým a materiálovým vybavením, ktoré je nevyhnutné pre prevádzkovanie systému CZT. Realizačný tím projektu je zložený z odborníkov, ktorí majú široké skúsenosti s realizáciou projektov v energetike. Vedúci projektového tímu Ladislav Lipták riadil už niekoľko projektov výstavby zdrojov na drevnú štiepku (Hriňová, Revúca) a nadobudol rozsiahle skúsenosti aj v tejto špecifickej oblasti. Realizácia projektu plne korešponduje s platnou legislatívou. Znížením využitia uhľovodíkových palív a ich náhradou drevnou štiepkou prispeje k naplneniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti zvyšovania podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie.	Po ukončení realizácie plánovaných aktivít projektu bude udržateľnosť prevádzky projektu zabezpečená priamo spoločnosťou Žarnovická energetická, s.r.o. Nakoľko sa jedná o samostatný právny subjekt, náklady na výrobu a distribúciu tepla spoločnosti uhradia koneční spotrebitelia tepelnej energie, ktorým bude spoločnosť poplatky za poskytnuté služby priamo fakturovať. Poplatok stanovený ÚRSO je nastavený tak, aby pokrýl všetky vzniknuté prevádzkové náklady a vytváral primeranú časť zisku. V blízkej budúcnosti sa predpokladá ďalšie napojenie obyvateľov, priemyslu a služieb na novo zrekonštruovanú sústavu centrálneho zásobovania teplom. K udržateľnosti výsledkov projektu z finančného hľadiska prispeje taktiež: - zníženie prevádzkových nákladov na výrobu energie v dôsledku odstávky plynového kotla, - priemerná ročná úspora energie o 3 876 GJ, - plynulý odbyt vyrobeného tepla a teplej úžitkovej vody existujúcim a novým odberateľom , - starostlivosťou o životné prostredie v zmysle platných právnych predpisov a noriem.
24130120023	NFP24130120053	Inštalácia slneč. kolektorov na predohrev TV	OPZP-PO3-08-5	00607274 - Psychiatrická nemocnica	393 130,12	Psychiatrická nemocnica vo Veľkom Záluži existuje už 50 rokov. Vek Psychiatrickej nemocnice sa podpísal aj na vykurovaní samotnej nemocnice. Na vykurovanie a ohrev TV bolo pri výstavbe psychiatrickej nemocnice inštalovaných 5 kotlov. Z dôvodu opotrebovanosti jednotlivých kotlov sú do dnešnej doby funkčne už iba štyri z pôvodných piatich kotlov. Z toho jeden je využívaný na ohrev TV a ďalšie dva sú využívané na vykurovanie. Štvrtý kotol je využívaný už iba ako náhradný v prípade poruchy jedného z kotlov. Výkon kotlov je z roka na rok menej postačujúci a je nutná ich výmena alebo navrhnutie adekvátneho zdroja vykurovania pomocou kombinácie s alternatívnymi zdrojmi energie.	Z dôvodu zníženia energetickej náročnosti pristúpila Psychiatrická nemocnica vo Veľkom Záluži ku čiastočnej zmene palivovej základne pomocou inštalácie solárnych kolektorov, pomocou ktorých bude zabezpečovaný ohrev teplej vody. Inštalácia solárnych kolektorov zabezpečí ohrev TV postačujúcej pre zásobovanie celého areálu Psychiatrickej nemocnice. V budúcnosti Psychiatrická nemocnica plánuje modernizáciu kotlov na vykurovanie prostredníctvom výmeny horákov za nízkoemisné. Zabezpečí sa tým kompletné zhodnotenie palivovej základne, ktorá bude zabezpečovať dostatočnú energiu	Projekt rieši inštaláciu 165 kusov vákuových plochých slnečných kolektorov na predohrev TV. Slnečné kolektory budú osadené cca 0,5 m, resp. 0,9 m nad úrovňou strechy kuchyne. Teplo získané zo slnečných kolektorov bude využívané na ohrev resp. predohrev teplej vody. Kolektory sú zapojené paralelne po 5 kusoch do blokov, ktoré sú takisto zapojené paralelne. Tepelný výkon kolektorov je navrhnutý z prepočtu spotreby tepla na ohrev TV. Prístup bude zabezpečený jestvujúcimi oceľovými rebríkmi nachádzajúcimi sa na južnej a západnej strane objektu. Administratívnu	Realizáciou projektu sa zabezpečí riešenie nepostačujúcich energetických požiadaviek v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluži. Žiadateľ z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie nemá potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou podobných projektov ani aktivít, na ktoré je projekt zameraný a preto celý projektový cyklus, vrátane komunikácie s riadiacim orgánom bude zabezpečovať externým dodávateľským spôsobom, prostredníctvom organizácie vybranej v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktorá má	Po ukončení realizácie projektu dôjde k zlepšeniu výkonu, ktorého výsledkom bude dostatočné množstvo tepla na ohrev vody. Inštaláciou slnečných kolektorov bude mať tiež za následok zníženie prevádzkových nákladov na zabezpečovanie vykurovania. Navrhované riešenie má pozitívny vplyv na ovzdušie, nakoľko pri výrobe tepla zo slnečných kolektorov nevznikajú žiadne splodiny. Dôjde k zníženiu tvorby splodín z existujúcej plynovej kotolne spaľujúcej naftový zemný plyn o cca 23,3%.

							na vykurovanie a ohrev TV v celom areáli. Realizáciou predmetného projektu sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti budov v areáli a taktiež sa dosiahne zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie.	stránku projektu zabezpečí Psychiatrická nemocnica vo vlastnej réžii projektovým manažérom.	dostatočné skúsenosti a personálne zabezpečenie v implementácii projektov podobného typu	
24130120024	NFP24130120030	Šetrnejšou produkciou tepla k lepšej kvalite ovzdu	OPZP-PO3-08-5	00314307 - Stara Bystrica	337 294,27	Projekt rieši dva objekty, základnú školu pre ročníky 5.- 9. a centrum voľného času. Základná škola V súčasnosti je objekt vykurovaný z jestvujúcej kotolne na tuhé palivo (hnedé uhlie). Inštalované sú tri kusy kotlov na tuhé palivo, max tepelného výkonu 750 kW, max spotreba paliva 3 x 350 000 kg/rok. Teplonosné médium je po objekte rozvedené oceľovým potrubím, ktoré je z dôvodu opotrebenia na hranici svojej životnosti. Centrum voľného času (CVČ) Momentálne je CVČ vykurované z kotolne na tuhé palivo (hnedé uhlie). Inštalovaný je jeden teplovodný kotol na tuhé palivo z roku 1992. Max. tepelného výkonu je 80 kW, max. spotreba paliva je 112 000 kg/rok. Na vykurovanie miestností sú nainštalované článkové telesá a teplonosné médium je rozvádzané potrubím, ktoré je takisto v dôsledku opotrebenia v absolútne dezolátnom stave.	Po ukončení realizácie projektu bude produkcia tepla v spomínaných objektoch nasledovná: V základnej škole bude používaný na výrobu tepla jeden jestvujúci kotol na tuhé palivo s dopojením tepelného čerpadla soľanka- voda s novými technologickým príslušenstvom a armatúrami. V budove centra voľného času plánujeme nainštalovať jeden kus elektrokotla s dopojením 2ks tepelných čerpadiel vzduch/ voda a s dopojením 4ks plochých slnečných kolektorov s novými technologickým príslušenstvom a armatúrami. Na dohrev vody bude v ohrievači TÚV nainštalovaná elektrická vykurovacia vložka. Takisto z dôvodu opotrebenia existujúcich vykurovacích telies a rozvodov, a tým nutnosti väčšieho množstva spotreby energie a povahe nového zdroja tepla búde nutná nasledovná úprava v obidvoch objektoch: inštalácia nových oceľových rozvodov, osadenie nových panelových vykurovacích telies s armatúrami, termostatizácia objektu, hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK.	ZŠ - rušenie 2 ks teplovodných kotlov na tuhé palivo s jestvujúcou technológiou, armatúrami a potrubím - ponechanie 1ks jestv. kotla na tuhé palivo s dopojením tepelného čerpadla soľanka- voda (zdroj tepla- zemné sondy cca 810 m) s novými technologickým príslušenstvom a armatúrami, pridanie 8 ks slnečných kolektorov CVČ - zrušenie pôvodnej kotolne na tuhé palivo s jestvujúcou technológiou, armatúrami a potrubím - inštalovanie 1ks elektrokotla s dopojením 2ks tepelných čerpadiel vzduch/ voda (inštalované v exteriéri) (pre ÚK, ohrev bazéna aj ohrev TÚV) a s dopojením 4ks plochých slnečných kolektorov (pre ohrev TÚV a bazéna) s novými technologickým príslušenstvom a armatúrami - na dohrev vody v ohrievači TÚV nainštalovanie elektrická vykurovacia vložka - v obidvoch objektoch musia byť nutne zreparované a vymenené vykurovacie telesá a rozvody.	Kotoľňa ZŠ zásobovala teplom okrem ZŠ aj okolité objekty. Keďže došlo k decentralizácii (jednotlivé objekty si postupne vytvorili samostatné kotolne) a objekt ZŠ bude zateplený (obec získala dotácie na zateplenie z ROP) dôjde k zníženiu výkonu kotolne len na požadovanú potrebu pre ZŠ po zateplení. Zámerom je vytvorenie automatickej prevádzky a taktiež doplnenie nových regulačných obvodov umožňujúcich samostatné ekvitermické riadenie dvoch výstupných vetiev ústredného kúrenia pomocou programovateľnej riadiacej jednotky. Jedným z hlavných cieľov je zabezpečiť ekologickú, ekonomickú a bezpečnú prevádzku všetkých technologických zariadení kotolne. Kotoľňa CVČ zásobuje teplom iba objekt CVČ. Vzhľadom na to, že objekt bol zateplený dôjde k zníženiu výkonu pre vykurovanie. Účelom navrhovaného riešenia je v maximálnej miere automatizovať proces riadenia technológie kotolne pomocou programovateľnej riadiacej jednotky, zabezpečiť ekologický chod všetkých častí kotolne. Vzhľadom na štruktúru zdrojov tepla budú prednostne využívané ekonomicky najvýhodnejšie zdroje tepla v poradí solárne panely, tepelné čerpadlá a nakoniec elektrokotol, prípadne elektrická špirála v zásobníku TÚV.	Výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné z viacerých hľadisk: - environmentálne hľadisko- z pohľadu dodržania emisných hodnôt, ochrany životného prostredia, zlepšenia kvality ovzdušia, - ekonomické hľadisko- realizáciou projektu sa znížia náklady na prevádzku, zníži sa spotreba neobnoviteľných zdrojov energie a to sa v konečnom dôsledku prejaví na poklese spotreby energie - sociálne hľadisko- obyvatelia našej obci budú žiť v čistejšom prostredí, obec bude mať viac možností pri využití ušetrených finančných prostriedkov získaných z ekonomickejšej produkcie tepla.
24130120025	NFP24130120063	Rekonštr. kotolní a vykurov. syst. Liptovská Lúžna	OPZP-PO3-08-5	00315397 - Liptovská Lúžna	2 540 858,08	Lokalizácia: Liptovská Lúžna. Projekt má lokálny dosah. Liptovská Lúžna je podhorská obec s 2 933 obyvateľmi, v produktívnom veku 1 852, nezamestnaných je 344. V obci nie sú rómski obyvatelia. Cieľová skupina projektu sú všetci občania obce. V obci je vodovod a kanalizácia s ČOV. Rozvod plyn nie je vybudovaný. Projekt je v súlade s národnými strategickými dokumentmi v oblasti životného prostredia a energetiky, s regionálnymi dokumentmi. Hlavným cieľom projektu je zníženie produkcie skleníkových plynov a zvýšenie energetickej efektívnosti. Zvýšenie využívania OZ v regióne. Mapa v pr. 22. Objekty nie sú zateplené, vykurované uhlím, elektricky. Súčasný príkon zariadení 1,478 MW Účinnosť kotlov 70%. Spotreba paliva: 334 t hnedého uhlia, 82 t koksu a 119 MWh el. energie. Ročne sa produkuje 4,524 t TZL, 6,818 t SO2, 1,453 t NOx, 18,720 t CO, 731,020 t CO2. Podrobný popis súčasného stavu je vo FA.	Výsledkom projektu sú tri kotolne na biomasu príkon 1,364 MW Zníži sa produkcia emisií o 4,075 t TZL, 6,519 t SO2, 1,004 t NOx, 17,972 t CO, 731,020 t CO2 Zvýši sa podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov o 1 406 MWh/rok Tri budovy budú zateplené, celkom 6310 m2 Zvýši sa energetická efektívnosť o 3 297GJ/ ročne Vybuduje sa sklad štiepky na trojmesačnú zásobu a 238 m rozvodov tepla Pôvodné zariadenia budú zlikvidované pr. 23 a FA. Spotreba štiepky 645 t Podrobný popis výroby štiepky pr. 23 Zvýši sa ekonomická sila regiónu, konkurenciaschopnosť. Finančné prostriedky ostávajú v regióne vybudovaním systému výroby drevnej štiepky z miestnych zdrojov biomasy. Menej zaťažené životné prostredie bude mať priamy vplyv na zdravie obyvateľstva. Projekt bude v regióne modelom riešenia environmentálne vhodného vykurovania obecných objektov. Jeho výsledky je možne realizovať v okolitých obciach.	Aktivita: Príprava Štúdia uskutočniteľnosti – ESOZ s.r.o. FA, energetické audity, PD pre stavebné povolenie – STAVIMEX Slovakia, a.s. Bratislava Verejné obstarávanie zhotoviteľa – PD, kotolne, zateplenie budov Stavebné konania Za žiadateľa Ing. Albín Husarčík, Pavel Husarčík Aktivita: Vlastná realizácia Realizačná PD, projektant F a V s.r.o. Rekonštrukcia kotolní - STAVIMEX Slovakia, a.s. Bratislava – 1 891 936,60 € s DPH Zateplenie budov UNIOS, s.r.o. Zvolen- 773 588,50 € s DPH Autorský dozor, projektant Stavebný dozor externe Riadenie a kontrola projektu externe. PD skutočného vyhotovenia, dodávateľ Za žiadateľa Ing. Albín Husarčík, Pavel Husarčík - riadenie; Ing. Viera Lovingerová - interná finančná kontrola, monitoring; Dudášová Marta - administrácia Aktivita: Kolaudácia a skúšobná prevádzka Zabezpečuje žiadateľ, dodávatelia, projektant Aktivita :Prevádzka. Zaškolení zamestnanci žiadateľa.	Vhodnosť realizácie projektu potvrdila Štúdia uskutočniteľnosti, ktorá analyzovala aj variant s nakupovaním drevnej štiepky a variant rekonštrukcie súčasných uhoľných kotlov. Realizovaný variant je najvýhodnejší zo socio-ekonomického aj environmentálneho hľadiska. Opodstatnenosť projektu preukazuje - zastaranosť technológie s negatívnym dopadom na životné prostredie - zlepšenie životného prostredia a zdravia obyvateľov v obci znížením emisií - pozitívne socio-ekonomické dopady na obyvateľstvo, vytvorenie 3 nových pracovných miest - lepšie využívanie miestnych zdrojov dreva na prípravu štiepok, finančné prostriedky ostávajú v regióne Spôsobilosť zúčastnených subjektov: STAVIMEX Slovakia, a.s. – viac ako 50 MW inštalovaného výkonu kotlov na biomasu, 40 kmeňových zamestnancov UNIOS s.r.o. – 100 zateplených objektov, 50 kmeňových zamestnancov Vlastní zamestnanci – obstarané investície v minulosti: domu smútku r. 2003 – 10 mil. Sk, 24 BJ r. 2001 – 24 mil. Sk Na prevádzku nie je potrebná žiadna špeciálna spôsobilosť daná legislatívou.	Ekonomickú udržateľnosť potvrdila FA. Projekt generuje príjmy, negeneruje však výnosy – prevádzka bude tak ako pred realizáciou financovaná z rozpočtu obce. Finančné krytie je dostatočné, výška rozpočtu obce je 1 mil €, na pokrytie prevádzky postačuje 60 tis € ročne. V prípade, ak by nebolo možné projekt financovať pomocou NFP ale iba z úverových zdrojov, nároky na obecný rozpočet by vzrástli na viac ako 333 tis € ročne a projekt by nebol udržateľný. Je predpoklad, že cenový nárast surovinových vstupov v budúcnosti nebude väčší ako pri využívaní pôvodného paliva. Prevádzku projektu po zrealizácii bude zabezpečená 3 vlastnými zamestnancami. Zodpovedný Pavel Husarčík Udržateľnosť projektu z hľadiska dosahovania environmentálnych parametrov je zabezpečená kvalitou nainštalovanej technológie – garantované dodávateľom. Monitoring parametrov projektu - projektový manažér a externí pracovníci.
24130120026	NFP24130120057	Inštal.slneč.kolekt.a zatep.budov DD a DSS v Barci	OPZP-PO3-08-5	00696854 - VIA LUX-DSS a ZpS	1 035 965,52	Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Košiciach – Barci vznikol v roku 1990 vo vtedy novovopostavenej budove na Andraščíkovej ulici. Kapacita domova je 320 obyvateľov, pracuje tu 146 zamestnancov. Ide o zariadenie s celoročným pobytom, ktoré poskytuje starostlivosť poberateľom starobného dôchodku a občanom so zdravotným postihnutím. Ubytovanie je poskytované v 1 a 2-posteľových izbách, ďalej sa poskytuje strava, zaopatrenie a ďalšia činnosť. Zariadenie slúži predovšetkým klientom z Košíc a okolia. Okres Košice IV je charakterizovaný indexom starnutia 162,5 a priemerným vekom obyvateľov temer 40 rokov (údaje z roku 2005), čo je viac ako v celom Košickom kraji. V okrese žije približne 6711 ľudí starších ako 65 rokov, pričom v okresoch Košice I až Košice IV ide o 25 419 osôb, v okrese Košice okolie ďalších 11 875 osôb. Domov je umiestnený v Košiciach, v strede mestskej časti Barca, na Andraščíkovej ulici, v blízkosti kaštieľa a parku. Dosah projektu je lokálny až regionálny, klienti zariadenia pochádzajú z viacerých okresov. Územie mesta má podľa Environmentálnej regionalizácie životné prostredie narušované najmä veľkými zdrojmi znečistenia ovzdušia. Medzi veľké zdroje znečistenia ovzdušia patrí okrem U. S. Steelu, aj vápenka Carmeuse, košická teplárreň a spaľovňa odpadov v Kokšove - Bakši. Z hľadiska znečistenia ovzdušia patria Košice k	Projekt prinesie •Výrazné percentuálne zníženie emisií skleníkových plynov (CO2). To sa dosiahne: Inštaláciou slnečných kolektorov, ktoré z veľkej časti zabezpečia prípravu teplej úžitkovej vody – v prípade zariadenia tohto typu ide o výrazný prínos, vzhľadom na veľkú potrebu teplej vody pri starostlivosti o dôchodcov a ostatných klientov. Výmenou okien a zateplením budovy, sa ušetrí vyše 46 % tepla, a znížia sa emisie CO2 Výmenou technológie za novú technológiu umožňujúcu inštaláciu kolektorov, prispôsobenú novej, nižšej potrebe vykurovania a využívajúcu modernejšie efektívnejšie technológie (kondenzačný kotol). •Výrazné zníženie spotreby fosílnych palív a zníženie výdavkov za kúrenie. •Zlepšenie tepelnej pohody pre klientov zariadenia a pre zamestnancov. Projekt napĺňa cieľ výzvy – znižuje emisie skleníkových plynov a súčasne znižuje emisie základných znečisťujúcich látok. Projekt nie je v priamej súvislosti s inými aktivitami,	Aktivity projektu: •Inštalácia slnečných kolektorov – 40 kusov, + podperné konštrukcie, potrubný rozvod, expanzná nádoba, výmenník tepla, zásobník TÚV, poistná zostava a riadiaci systém. Doohrev TÚV bude pozostávať z plynového kondenzačného kotla, výmenníka, zásobníka, poistnej zostavy a riadiaceho systému. •Zníženie energetickej náročnosti objektov – zateplenie obvodového plášťa všetkých objektov, zateplenie striech a výmena existujúcich hliníkových okien. Súčasťou sú búracie práce, zvislé konštrukcie (kontaktný zateplovací systém z fasádneho polystyrénu 100 mm), vodorovné konštrukcie (zateplenie strechy polystyrénovými izolačnými doskami), klampiarske výrobky, bleskozvod a iné. Inštaláciou slnečných kolektorov sa dosiahne 23% krytie energetických požiadaviek na prípravu teplej pitnej vody, ďalšia úspora sa dosiahne zvýšením účinnosti v navrhnutom kondenzačnom kotle. Zateplením budovy a výmenou okien sa dosiahne úspora tepla na vykurovanie 46,5 %.	V prípravnej fáze projektu boli zhodnotené alternatívy realizácie zníženia emisií skleníkových plynov a energetickej náročnosti vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody v Domove dôchodcov: 0. ponechanie súčasného stavu 1. inštalácia tepelných čerpadiel 2. inštalácia slnečných kolektorov S inštaláciou kotlov využívajúcich biomasu (pelety alebo drevnú štiepku) sa neuvažuje vzhľadom na polohu budovy v oblasti riadenia kvality ovzdušia. Z ohľadom na environmentálne, ekonomické a technické okolnosti sa prijalo rozhodnutie inštalovať len slnečné kolektory a všetky objekty zateplíť. V doterajších etapách projektu boli zhodnotené možnosti riešenia a vypracovaná projektová dokumentácia. Subjekt DDaDSS v súčasnosti prevádzkuje kotoľňu na zemný plyn, prevádzka nových zariadení bude vyžadovať len zaškolenie personálu. Odborná spôsobilosť sa nevyžaduje.	Projekt inštalácie slnečných kolektorov a zníženia energetickej náročnosti budovy DD a DSS v Košiciach - Barci sa bude realizovať v jednej etape, po jeho ukončení sa predpokladá prevádzka počas celej doby životnosti stavieb a technologických súborov. V prípade slnečných kolektorov, prevádzku bude zabezpečovať (podobne ako to bolo v prípade vykurovania a prípravy TÚV doteraz) organizácia, prostredníctvom svojich zamestnancov. Z finančného hľadiska budú vďaka projektu možné pomerne výrazné úspory výdavkov na nákup zemného plynu. Uskutočnená bola finančná analýza, príjmami domova dôchodcov sú najmä poplatky jeho klientov za poskytované služby, tie však pokrývajú len približne tretinu výdavkov zariadenia. Výrazným príjmom zariadenia sú dotácie od Košického samosprávneho kraja, ktorý garantuje prevádzku DD a DSS, a tým aj tohto projektu.

						najzaťaženejším územiam v SR (z hľadiska koncentrácii SO2, tuhých látok, NO2, CO, Pb, benzénu), preto ide o oblasť riadenia kvality ovzdušia. Okrem toho sú kontamináciou zaťažené podzemné a povrchové vody Podľa PHSR KSK medzi disparity environmentálneho charakteru v okrese Košice I až IV patrí nízka výdatnosť vodných zdrojov, vysoké znečistenie ovzdušia a nevhodné nakladanie s komunálnym odpadom. V území sa zatiaľ obnoviteľné zdroje energie využívajú v obmedzenom množstve. V roku 2007 a 2008 bola vypracovaná technická projektová dokumentácia na zateplenie budovy a na prípravu teplej úžitkovej vody solárnym systémom. Projekt nie je v priamej súvislosti s inými aktivitami, nenadväzuje ani nepodmieňuje iné projekty. Jeho realizácia je potrebná z environmentálnych dôvodov (zníženie emisií skleníkových plynov), ale aj z dôvodov ekonomických (DDaDSS vynakladá ročne výraznú časť rozpočtu na vykurovanie a prípravu teplej vody), zdravotných a sociálnych (nedostatočná tepelná izolácia predstavuje pre klientov domova dôchodcov zníženie komfortu a riziko pre ich zdravie).	nenadväzuje ani nepodmieňuje iné projekty.	Manažment projektu (a propagáciu) bude zabezpečovať priamo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (útvar riaditeľky, ekonómka). Verejné obstarávanie na dodávateľa technológií a stavieb, na dozor a prípravu reviznej správy bude zrealizované v roku 2009, v súlade s platnými predpismi. Inštalácia kolektorov, zatepľovanie a výmena okien bude zabezpečená subdodávateľsky. Napredovanie výstavby bude kontrolované fyzicky na mieste. Po zrealizovaní bude technológia vyžadovať nenáročnú obsluhu, personál bude zaškolený dodávateľskou firmou.		
24130120027	NFP24130120066	Rekonštr.kotol.obec.budov v okolí BB na biomasu	OPZP-PO3-08-5	37996380 - Združ.obciBioenergia Bystricko	6 553 768,39	Lokalizácia – obce: Čierny Balog, Hiadeľ, Kordíky, Kráľiky, Ľubietová, Poniky, Riečka, Tajov. Regionálny dosah. Celkový počet obyvateľov je 10.342, nezamestnaných 701, rómsky obyvatelia sú v obciach Čierny Balog a Poniky. Cieľová skupina projektu sú všetci občania obcí. Rozvod plyn nie je vybudovaný ani v jednej obci. Pri vykurovaní nie sú využívané OZ Projekt je v súlade s národnými a s regionálnymi dokumentmi životného prostredia a energetiky. Hlavným cieľom projektu je zníženie produkcie skleníkových plynov a zvýšenie energetickej efektívnosti. Rekonštrukcia 15 kotolní na biomasu, vykurovanie 39 obecných objektov. V súčasnosti: palivá – uhlie, koks, elektrina celkový inštalovaný výkon: 5.452 kW ročne: 60,884 t ZZL (ekv. SO2) 2 643,37 t skleníkových plynov Podrobný popis súčasného stavu a po realizácii FA.	Zlepšia sa environmentálne ukazovatele: -zníženie emisií skleníkových plynov o 2 643,37 t/rok (ekv. CO2) -zníženie emisií základných znečisťujúcich látok o 51,944 t/rok (ekv. SO2) Zvýši sa ekonomická sila regiónu. Výrobou drevnej štiepky z miestnych zdrojov biomasy ostávajú finančné prostriedky v regióne. Zvýši sa energetická efektívnosť o 10 720 GJ/ ročne. Uhoľné kotolne sa prebudujú na 15 kotolní na biomasu o celkovom inštalovanom výkone 3,17 MW s ročnou výrobou tepla 4 954 MWH/rok. Pôvodné kotle sa zlikvidujú pr. 23 Spotreba štiepky 1980 t pr. 23 Vybuduje sa 1 546 m rozvodov , štyri sklady drevnej štiepky, Projekt bude v regióne modelom riešenia environmentálne vhodného vykurovania obecných objektov vo viacerých obciach so spoločným systémom zásobovania palivom z miestnych zdrojov. Menej zaťažené životné prostredie bude mať priamy vplyv na zdravie obyvateľstva.	Aktivita 1 Príprava 2005 Založenie Žiadateľa – Združenie obcí Bioenergia Bystricko 2005 Finančná analýza 2005 PD pre stavebné povolenia, Verejné obstarávanie, Stavebné konania, Podanie žiadosti o NFP Aktivita 2 Príprava 2008 Aktualizácia projektovej dokumentácia, úprava ceny diela, verejné obstarávanie 2008 Aktualizácia stavebných povolení a finančnej analýzy Aktivita 3 Vlastná realizácia Realizačná PD, projektant Rekonštrukcia kotolní - Fabian & Vaňko, s.r.o. Banská Bystrica – 6 792 006,86 € s DPH Autorský dozor, projektant Stavebný dozor externe –výber po pridelení NFP Riadenie a kontrola projektu externe –výber po pridelení NFP Riadenie a kontrola projektu za žiadateľa Štatutár, starostovia a ekonómovia obcí. Aktivita 4. PD skutočného vyhotovenia, dodávateľ Kolaudácia a skúšobná prevádzka Zabezpečuje žiadateľ, dodávatelia, projektant Aktivita 5.Prevádzka. Zaškolení zamestnanci žiadateľa.	Ani jedna zo zúčastnených obcí nie je plynofikovaná. Obecné objekty v nich sú vykurované fosílnymi palivami a elektricky, stav kotolní je nevyhovujúci až havarijný. Súčasný stav je ekonomicky a environmentálne neudržateľný. Rekonštrukcia kotolní na biomasu navrhovaná v projekte je preto jediným riešením. Zásobovanie palivom vlastnou technikou vylúči možnosť jeho nedostatku pri nakupovaní od dodávateľov vzhľadom na zložitú logistiku a náročné terénne pomery. Opodstatnenosť projektu preukazuje - zlepšenie životného prostredia a zdravia obyvateľov v obciach znížením emisií - pozitívne socio-ekonomické dopady na obyvateľstvo, vytvorenie 21 pracovných miest - lepšie využívanie miestnych zdrojov dreva, finančné prostriedky nebudú opúšťať región Spôsobilosť zúčastnených subjektov: Fabian & Vaňko, s.r.o. Banská Bystrica – inžiniersko – odávateľ. činnosť pri výstavbe kotolní v objeme viac ako 15 mil .€ Zamestnanci jednotlivých obcí – obstarané investičné aktivity v minulosti: výstavba bytoviek, školských a zdravotných zariadení, domov smútku. Na prevádzku nie je potrebná žiadna špeciálna spôsobilosť daná legislatívou. Budú ju zabezpečovať vlastní zamestnanci.	Ekonomická udržateľnosť je zabezpečená. Projekt generuje príjmy, negeneruje však výnosy – prevádzka bude tak ako pred realizáciou financovaná z rozpočtov obcí. Finančné krytie je dostatočné, rozpočtov obcí sú cca 4250 mil. EUR, na pokrytie prevádzky je potrebných 313 tis. EUR ročne. V prípade, ak by nebolo možné projekt financovať pomocou NFP ale iba z úverových zdrojov, nároky na rozpočty obcí by vzrástli na viac ako 1,1. mil EUR ročne a projekt by nebol udržateľný. Je predpoklad, že cenový nárast surovinových vstupov v budúcnosti nebude väčší ako pri využívaní pôvodného paliva. Prevádzku projektu bude zabezpečovať 21 vlastných zaškolených zamestnancov. Udržateľnosť výsledkov projektu z hľadiska environmentálnych parametrov je zabezpečená kvalitou nainštalovanej technológie. Implementáciu a monitoring parametrov projektu zabezpečujú hlavný manager projektu a starostovia obcí
24130120028	NFP24130120058	Efektív.využiv.energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku	OPZP-PO3-08-5	00309958 - Rudník (Myjava)	190 503,50	Obec Rudník má 765 obyvateľov. Budova sa využíva ako základná škola, školský klub detí, materská škola, internetová učebňa, pošta a nachádza sa tu i služobný byt, ktorý je obývaný. Základná škola pre 1. – 4. ročník je spádovou školou pre deti z okolitých obcí ako Poriadie, Hrašné a Stará Turá, časť Černochov Vrch. Budova základnej školy bola postavená v r. 1948 a doteraz je v pôvodnom stave. Pôvodné vykurovanie tuhým palivom bolo v r. 1999 nahradené vykurovaním na zemný plyn. Súčasný stav má značný potenciál v oblasti zvyšovania hospodárnosti prevádzky v spotrebe energií. Vzhľadom na pripravovanú legislatívu v oblasti energetickej náročnosti budov a očakávaný vývoj cien fosílnych palív, ktoré budú vytvárať silnejúci tlak na racionalizáciu spotreby tepla je nevyhnutné zefektívniť prevádzku. Víziou obce je komplexné vybudovanie infraštruktúry a kvalitné životné prostredie v zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja.	Výsledkom projektu bude kompletné zateplenie plášťa budovy školy, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, kompletná výmena okien a inštalácia solárnych kolektorov. Realizáciou projektu sa má dosiahnuť úspora energií, bezpečnosť, stabilita a kvalita dodávky tepla. Taktiež očakávame minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a v konečnom dôsledku i pozitívny dopad na cenu tepla. Stavom po realizácii budú značné úsporné opatrenia, efektívne využívanie energií a pozitívny dopad na životné prostredie. Užívateľmi bude široká verejnosť.	Aktivity projektu budú nasledovné: 1. Výber zhotoviteľa 2. Podpis zmluvy 3. Hydraulické vyregulovanie vykurovania a ohrev TÚV 4. Zateplenie budovy 5. Kolaudácia stavby Za riadenie a kontrolu počas realizácie bude zodpovedná obec Rudník, konkrétne starosta obce Bc. Jaroslav Ferianec. Na implementáciu projektu bude vyčlenená jedna osoba z obecného úradu, ktorá bude zamestnaná na čiastočný úväzok a bude zodpovedná za realizáciu projektu a bude fyzicky uskutočňovať kontrolu priebehu stavebných prác a dodávateľských faktúr, vypracovávať žiadosti o platbu a vyplňovať monitorovacie správy. Účtovné práce bude vykonávať zamestnanec úradu – účtovníčka, personalistika a mzdy a realizáciu platieb bude vykonávať - samostatný odborný referent, ktorý je taktiež zamestnancom úradu, stavebný dozor a verejné obstarávanie sa bude vykonávať externe.	Realizáciou projektu sa naplnia ciele a opatrenia operačného programu. Zmenou palivovej základne energetických zdrojov v prospech obnoviteľných zdrojov, zateplením obvodového plášťa, výmenou okien a hydraulickým vyregulovaním sa značne zníži energetická náročnosť a zníži sa znečisťovanie životného prostredia a ovzdušia. Ďalšie pozitívum je vo väčšej nezávislosti od monopolných dodávateľov energií. Obec sa nachádza v oblasti so slabým znečistením ovzdušia a na jej území sú navrhnuté genofondovo významné lokality. Obec je členom Združenia miest a obcí Myjavského regiónu, kde bol starosta obce predsedom združenia od roku 1998 do roku 2006. Ďalej je obec členom kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo, Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia a Regionálneho združenia miest a obcí Jaslovské Bohunice. Obec Rudník má skúsenosti s vypracovávaním projektov financovaných z fondov EÚ a národných zdrojov. V rámci Združenia miest a obcí Myjavského regiónu bol vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudník. V rámci členstva v kopaničiarskom regióne bol vypracovaný projekt na kanalizáciu obce, výstavbu cyklistických odpočívadiel a v roku 2007 obec podala projekt v programe cezhraničnej spolupráce SR-ČR : „Propagácia tradičného remesla košikárstva". V	Projekt bude využívaný širokou verejnosťou naďalej a náklady vzniknú v súvislosti s prípadnou údržbou , bežnými opravami a mzdovými nákladmi na pracovníka, ktorý bude obsluhovať a kontrolovať zariadenie. Obec vyčlení na prevádzku finančné zdroje z vlastného rozpočtu. Náklady sa predpokladajú nízke, nakoľko bezplatný chod slnečných kolektorov dodávateľ zabezpečuje na 20 – 30 rokov, decentralizácia výroby energie, krátka doba energetickej amortizácie (menej ako 2 roky).

									minulosti obec žiadala finančné prostriedky z programu „ Obnova dediny“. Víziou je vytvoriť obec, ktorá bude úspešná a príťažlivá pre občanov obce i pre návštevníkov v podobe upravenej, čistej a zaujímavej lokality pre bývanie a trávenie voľného času. Obec s kompletne vybudovanou infraštruktúrou, obec s kvalitným životným prostredím.	
24130120029	NFP24130120060	Zmena palivovej základne v ZŠ Klin - biomasa	OPZP-PO3-08-5	00314544 - Obec Klin	532 253,42	Podľa aktuálnych údajov v obci žije celkom 2 134 obyvateľov. Predmetom projektu je objekt ZŠ Klín. ZŠ navštevuje celkom 335 žiakov. Budova ZŠ je situovaná na okraji obce na vyvýšenom mieste. V súčasnosti je objekt ZŠ vykurovaný prostredníctvom kotolne na tuhé palivo (hnedé uhlie). V kotolni sú osadené dva kotle s max. výkonom 2 x 290 kW. Vykurovací systém je rozdelený na dva okruhy-ZŠ a telocvičňa. Radiátorové kohútiky sú čiastočne nefunkčné a niektoré netesnia. Vykurovacie telesá sú článkove, plechové, bez termostatických ventilov. Tento spôsob vykurovania v príslušnom objekte je nevyhovujúci z hľadiska súčasných nárokov na tepelnú pohodu prostredia, regulačné možnosti a ekonomickú prevádzku. Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu bola spracovaná rámci projektu financovaného programom INTERREG IIIA PL-SR.	Oproti súčasnému stavu sa dosiahne: nahradenie fosílnych palív biomasou; optimálny spaľovací proces umožní využiť maximum energie v palive a zníži emisie (hlavne CO2) na minimum; zjednoduší sa prevádzka, ktorá bude plne automatická s občasnou kontrolou. Zrekonštruuje sa zdroj tepla ako aj napojenie na vykurovaciu sústavu. Týmto opatrením sa dosiahnu ďalšie úspory energie a komfort vykurovania. V kotolni bude inštalovaný nový systém merania a regulácie, ktorý bude zabezpečovať hospodárnu prevádzku nového zdroja tepla v obdobiach kedy nie je potrebný plný výkon kotolne. Výsledky: 1 aktivita zameraná na zmenu palivovej základne; zníženie emisií skleníkových plynov o 95,5% ; podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov vzrastie v roku 2015 na 501,7 MWh/rok.	V prvej etape projektu sa pripraví VO a výber dodávateľa. Druhá etapa projektu - rekonštrukcia zdroja tepla a napojenie na vnútorné rozvody v ZŠ. Aktivity investičnej časti projektu: zdroj tepla/kotly; technológia zdroja tepla, elektroinštalácia, MaR; stavebné úpravy kotolne a skladu drevnej štiepky a peletiek, napájací uzol v objekte. Dĺžka realizácie projektu - 18 mesiacov. Ako zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev TV budú osadené 2 ks teplovodných kotlov. Jeden na drevnú štiepku výkonom 300kW a druhý - záložný na peletky s výkonom 105kW. Indikátory – 2 ks kotlov, kapacita skladu drevnej štiepky - 60m3, sklad na peletky - 18m3. Riadenie a monitoring projektu - externý pracovník, v celkovom rozsahu 135 dní. Kontrolu projektu a internú finančnú kontrolu bude zabezpečovať obec vlastnými kapacitami, vo vlastnej réžii. Následne prevádzku teplovodnej kotolne bude zabezpečovať priamo obec.	Vzhľadom na súčasnú východiskovú situáciu - zlý technický stav súčasného technologického zariadenia zdroja tepla, jeho nízku účinnosť, vysoké náklady na energie a strategickú dôležitosť pre obe je navrhnuté riešenie jedno z najvhodnejších a najefektívnejších. Použité zariadenia budú mať atest podľa predpisov platných v Slovenskej republike. Montážne práce budú vykonané v súlade s vyhl. 59/1982 a vyhl. 374/1990 SUBP § 86 a 92. Sklad paliva bude technologicky riešený v súlade s vyhláškou SÚBP a BÚ č.93/1985 Z.z. Palivom pre kotle bude drevná štiepka s výhrevnosťou cca 16 MJ/kg. Ďalším alternatívnym palivom, ktoré je možné použiť pre tieto kotle sú drevné brikety, piliny, brikety a biomasa. Vykurovacia sústava bude izolovaná proti tepelným stratám. Prevádzku kotla zabezpečuje vlastná automatika, ktorá je súčasťou dodávky kotla (automatická prevádzka kotolne, regulácia vykurovania, prevádzkové stavy, signalizácia, havarijné stavy a pod.). Budúcu prevádzku je možné považovať za prevádzku s občasným dohľadom. Súčasťou zariadenia bude nainštalovaný odlučovač pevných častic a merač emisí čím sa zabezpečí trvalá kontrola dopadu na životné prostredie.	Po ukončení aktivít bude prevádzka vykurovania objektu naďalej v pôsobnosti obce Klín. Personálne zabezpečenie prevádzky bude i naďalej riešené z vlastných zdrojov obce. Vyhradené technické zariadenia budú prekontrolované Technickou inšpekciou a odborným pracovníkom podľa typu zariadenia, ktorý o priebehu prehliadky vykoná písomný dokument.Obsluha zariadenia musí byť odborne spôsobilá v zmysle SÚBP č.25/1984 Z.z. v platnom znení. Súčasní pracovníci obce sú osobami spôsobilými na výkon danej činnosti a po absolvovaní riadneho zaškolenia budú oprávnení túto činnosť vykonávať. Finančné zabezpečenie prevádzky bude realizované zo zdrojov obce a keďže sa predpokladajú úspory pri výrobe a distribúcii tepla a tým nižšie náklady na prevádzku, projekt bude finančne udržateľný. Na základe spracovanej finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný.
24130120030	NFP24130120037	Zmena paliv. základne v školsk. budove obce Slopná	OPZP-PO3-08-5	00692361 - obec Slopná	417 572,76	Obec Slopná leží v Manínskych vrchoch v doline prítoku Pružinky. Nadmorská výška v strede obce ja 317m n.m., v chotári 295-910 m n. m., na juhu zasahuje do hornatiny Strážovských vrchov. Projekt sa bude realizovať v intraviláne obce Slopná s počtom obyvateľov 486. Palivová základňa sa bude meniť v budove základnej školy. Cieľovými skupinami sú žiaci navštevujúci ZŠ, učitelia vyučujúci v škole a ostatný personál ZŠ. Hlavným zámerom projektu je výmena palivovej základne a tým pádom cieleného zníženia vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Prínos projektu: -zníženie znečisťujúcich látok v ovzduší a zníženie energetických strát budovy základnej školy. Z uvedeného vyplýva, že obyvatelia obce a najmä žiaci ZŠ budú vystavovaní oveľa nižšiemu množstvu znečisťujúcich látok. Ide nielen o znečistenie ovzdušia, ale aj pôdy a taktiež vplyv na rastlinstvo, ktoré je v okolí základnej školy dôležité držať v čo najzdravšom stave. -Zateplením fasády a výmenou okien sa v škole zabezpečia priaznivejšie tepelné podmienky očakáva sa zníženie chorobnosti detí	Po ukončení realizácie projektu bude v obci docielené výrazné zníženie znečisťujúcich látok v ovzduší až o 87,12%,čo vedie k ochrane zdravia nielen detí navštevujúcich základnú školu a celkovo ľudí žijúcich v okl1 ZŠ, ale aj rastlinstva a živočíchov, v rámci prevádzky školskej budovy dôjde k ušetreniu finančných prostriedkov až o 8 366,19 EUR. Sk a tieto prostriedky bude možné prefinancovať do skvalitnenia výučby napr. nakúpením školských pomôcok. Pri využívaní biomasy dôjde k využívaniu domáceho obnoviteľného zdroja tepelnej energie a tým sa využijú aj ďalšie možnosti pre vytváranie pracovných miest.	Celé riadenie projektu, monitoring a finančnú kontrolu bude mať na zodpovednosti externá firma. Finančnú kontrolu projektu a personálne riadenie bude mať na zodpovednosti starosta obce. Záverečný audit vypracuje audítor. Etapizácia projektu: I. etapa – verejné obstarávanie •Bude vykonané v súlade zo zákonom o verejnom obstarávaní a ukončené podpisom zmluvy s vybratými dodávateľmi II. etapa – realizácia stavby •Výmena palivovej základne v ZŠ – z kotla na uhlie, na kotol na biomasu •Zateplenie fasády budovy ZŠ a výmena okien na základe výsledkov energetického auditu Realizácia stavby bude vedená odborným stavebným dozorom. III. etapa – zakúpenie technológie •Nákup traktora a štiepkovača IV. etapa - kolaudácia Prevádzka kotolne bude v réžii obce a starostlivosť o kotolňu bude mať na starosti technický pracovník školy. Zadováženie biomasy na vykurovanie bude zabezpečovať obec z vlastných zdrojov za pomoci pracovníkov drobných obecných služieb.	Vhodnosť realizácie projektu: Projekt je orientovaný na využitie biomasy – obnoviteľného zdroja ako paliva, ktoré bude náhradou za uhlie. Nielen že dôjde k zníženiu množstva vypúšťaných emisií do ovzdušia, ale aj k zníženiu prašnosti v prostredí, v ktorom sa pohybujú deti. Taktiež biomasa je obnoviteľným zdrojom energie, ktorý si obec bude zabezpečovať sama a uhlie je zdroj vyčerpateľný a je potrebné ho dovážať (s porovnaním s biomasou) za znevýhodnené finančné podmienky. Zamedzením energetických strát v budove jej zateplením a výmenou okien, sa očakávajú vhodnejšie tepelné podmienky na vyučovanie v budove ZŠ. Vhodnosť vybranej alternatívy: Technické riešenie diela je vyhovujúce, sú splnené podmienky ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe a výmene technológie a dôjde k vylepšeniu životného prostredia. Hlavnými indikátormi pre hodnotenie úspešnosti realizácie projektu budú: ● splnenie podmienok pre žiadateľa – žiadateľ obec Slopná ● zaregistrovanie žiadosti ● oznámenie o schválení žiadosti ● dodržanie zákona o verejnom obstarávaní ● zmluvné podmienky uvedené v zmluve s dodávateľom ● ceny dodávateľské približné cenám v krycích listoch rozpočtu ● stavebný dozor ● finančná kontrola ● kontrola poskytovateľa ● záverečná správa pre poskytovateľa ● dodržanie stanovených termínov realizácie ● dodržiavanie finančného rozpočtu realizácie ● priebežné informovanie verejnosti o postupových krokoch a pokrokoch	Projekt po ukončení realizácie aktivít projektu nebude vyžadovať žiadnu špeciálnu údržbu, nakoľko pôjde o automatizovanú prevádzku. Dva krát v týždni bude chodiť vysýpať popol k kotla miestny školník. O dodávku biomasy sa bude starať obec svojpomocne. Pracovné sily budú sprostredkované pracovníkmi drobných obecných služieb. Pracovník, ktorý bude obsluhovať traktor a štiepkovač je zamestnancom obce, ktorý má na starosti technickú údržbu obce. Palivové drevo sa bude ťažiť z urbáru lesov obce Slopná a obci z tejto ťažby nebudú vznikať ďalšie výdavky okrem pohonných hmôt na prepravu a výrobu štiepky, čo bude predstavovať sumu 900 EUR na sezónu. Drevo určené na zoštiepkovanie a využívané na vykurovanie bude drevo kalamitné, prebierkové drevo a sukcesné zárasty. Táto ťažba bude pre miestne lesy len prospešná, pretože prispeje k zníženiu rozmnožovania lykožrúta a taktiež zamedzí k vzniknutiu požiarov v lese.
24130120031	NFP24130120028	Nechajme dýchať	OPZP-PO3-08-5	00317721 - obec Pruské	657 450,36	Projekt bude realizovaný v zdravotnom stredisku katastrálnom území obce Pruské na parcele č. 254/1 a jeho prostredie je obklopené viacerými pásmami prírodných kultúrnych pamiatok. Do intravilánu obce zasahuje aj CH.K.O. Biele Karpaty. Priamo v obci sú evidované jedny z najstarších tisov (Taxus Baccata), ktoré sú vplyvom nepriaznivých zmien klímy vystavované riziku kyslých dažďov.	Po ukončení aktivít realizácie projektu, sa spustí prevádzka výroby elektriny za pomoci fotovoltaických článkov fungujúcich na princípe solárnej energie, ktorá bude v zimnom období primárne využívaná na vykurovanie zdravotného strediska za pomoci akumulačných kachlí rozmiestnených po miestnostiach zdravotného strediska.	•Príprava a realizácia verejného obstarávania Verejné obstarávanie bude pripravované a realizované po podaní žiadosti o NFP poskytovateľovi príspevku •Realizácia výstavby 1.zateplenie fasády budovy zdravotného strediska- 2.nainštalovanie fotovoltaických článkov •Riadenie projektu Odborné a technické riadenie bude zabezpečené	•Zdôvodnenie realizácie projektu vzhľadom na cieľové skupiny: Ochrana zdravia občanov žijúcich v blízkosti zdravotného strediska – eliminácia znečistenia ovzdušia v zimnom období, kedy vlastne ani listnaté stromy nie sú schopné zachytávať splodiny, pretože sa nachádzajú vo fáze vegetovania a v tomto období sa vo vzduchu nachádza najviac splodín vypúšťaných zo stacionárnych	Prevádzka projektu nebude vyžadovať žiadnu špeciálnu údržbu, ani ďalšie pracovné sily. Hlavná revízia vykurovacieho zariadenia sa vykoná hneď po jeho inštalovaní a do budúcnosti si zariadenie vyžaduje zásahy len v prípade potreby výmeny niektorej zo súčiastok solárneho zariadenia. Jediné výdavky na vykurovanie je dokurovanie doplnkovou elektrickou energiou na ktorú v zimnom

						Celý projekt je v súlade s platnou legislatívou a smernicami o ochrane ovzdušia. Cieľovými skupinami v projektu sú: -pracovníci zdravotného strediska -obyvatelia obce -Rómovia marginalizovaných rómskych komunít Nakoľko sa projekt bude realizovať v oblasti, ktorá je obklopená prírodnými a kultúrnymi pamiatkami navrhované riešenie je najideálnejšie pre ochranu všetkých významných prvkov. Taktiež vzhľadom na cieľové skupiny je projekt orientovaný na ochranu zdravia, pretože spôsob vykurovania bude absolútne čistý. Vykurovanie bude z pôvodnej potreby tepla 190 172 kWh/rok účinnejšie aj vďaka zníženiu energetických strát budovy zdravotného strediska na hodnotu 114 815 kWh/rok a dosiahne sa 39,6%-ná úspora energie..	Fotovoltaické články bude možné využívať aj v letnom období a vďaka nim, obec v rámci správy zdravotného strediska bude mať nulové náklady na elektrinu. Výroba tepla bude absolútne čistá, čo znamená že pri vykurovaní nebudú do ovzdušia vypúšťané žiadne znečisťujúce látky, ktoré by vplývali na zdravie cieľových skupín a taktiež z tohto objektu nevzniká ohrozenie pre chránené prvky v obci.	odborným technickým dozorom Finančná kontrola- zabezpečené zamestnancom obecného úradu Záverečný audit – zabezpečeným audítorom Manažment projektu bude mať na starosti externá firma, ktorá bude vybratá na základe verejného obstarávania Kontrolu projektu a využívanie finančných prostriedkov preberie na zodpovednosť starosta obce. •Kolaudácia Indikátormi pre monitorovacie správy budú: realizácia verejného obstarávania, stav a fázy zateplovania fasády budovy a inštalácia fotovoltaických článkov. Po realizácii projektu prevádzka nebude vyžadovať ani špeciálne zaškolenie obsluhy a nebude potrebné prijať ani ďalšiu pracovnú silu. Celá technológia bude plne automatická a bude nastaviteľná za pomoci ovládacieho panela.	zdrojov. Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov zdravotného strediska, získaním primeranej izbovej teploty vďaka zatepleniu fasády Výhodou je tiež, že peniaze ušetrené na takomto spôsobe vykurovania a získavanie elektriny je, že sa tieto prostriedky budú môcť preinvestovať napr. do kvality zdravotníckych služieb •Spôsobilosť realizovať predkladaný projekt Hlavnými indikátormi pre hodnotenie úspešnosti realizácie projektu budú: Splnenie podmienok pre obce ako žiadateľa, odovzdanie žiadosti na riadiaci orgán, oznámenie o schválení žiadosti, vykonanie verejného obstarávania v súlade s legislatívou, zachovanie zmluvných podmienok s poskytovateľom, stavebný dozor, finančná kontrola, kontrola poskytovateľa, dodržanie stanovených termínov realizácie, dodržiavanie finančného rozpočtu realizácie, informovanie verejnosti o pokrokoch realizácie projektu	období je predpoklad nákladov cca 656€. Celkovo dôjde k úspore elektrickej energie 1 400,00 €
24130120032	NFP24130120088	Zníženie emisií modernizác. MHD	OPZP-PO3-09-1	00691135 - Mesto Košice	9 109 754,25	Mesto Košice má rozlohu 244 km2, žije v ňom cca. 235 000 obyv. a cca. 30 000 obyv. doň dochádza. Mesto poskytuje prostred. prevádzkovat. - Dopravného podniku mesta Košice, a.s. MHD pre obyv., návštevníkov a turistov. Na jej výkonoch sa podieľa elektrick. doprava pomerom 25 %, trolejbus. 6%, autobusy na plyn. pohon 13 % a autobusy na naft. pohon 56 % (r. 2008). Územie mesta sa podľa § 9 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. radí medzi oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia, a to medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia. Mesto Košice je na základe meraní zaradené do 3. Skup., tj. úroveň znečistenia ovzdušia je pod limitnými hodnotami, prípadne pod limitnými hodnotami zvýšenými o medzu tolerancie. Znečisťujúca látka, pre ktorú je mesto zaradené do 3. skupiny je SO2, NO2, Pb, CO a benzén. Najväčší problém kvality ovzdušia v SR aj vo väčšine európskych krajín predstavuje v súčasnosti znečistenie ovzdušia suspendovanými časticami (PM10). Tento environment. problém viedol žiadateľa k vyprac. žiadosti, ktorá má snahu o zníženie znečistenia ovzdušia PM10 prostred. prechodu prevádzky mestskej hromadnej dopravy z naft. autobusov na plynofik.	Mesto Košice má záujem o trvalé zlepšovanie ŽP a stavu kvality ovzdušia. Uvedená skutočnosť bude dosiahnutá prostredníctvom výmeny starých naftových autobusov (1 za rok vyprod. 0,144 t pevných častíc a cca. 14,407 t emisií) za 19 ks nových mestských kĺbových 18 metrových s pohonom na CNG (1 za rok vyprod. 0 kg pevných častíc cca. 0,38 t emisií). Bližší popis autobusov je obsiahnutý priamo v cenovej ponuke v prílohe 2 ŽoNFP. Realizáciou projektu bude vyprodukované o 97,36 % nižšie množstvo emisií znečisťujúcej látky PM10 na 1 autobus, čo priaznivo ovplyvní stav ŽP v meste Košice. Výfukový plyn autobusu s pohonom na CNG je bez zápachu a sadzí a vozidlo má nižšiu hlučnosť motora. Vozidlá CNG majú dokonalú tesnosť palivového systému, čím sa minimalizujú úniky paliva do prírody, je predpoklad dlhšej životnosti. Náklady na pohon CNG sú nižšie o 0,083 EUR na jazdný km, čo pri ročnom výkone jedného autobusu 53.000 vozkm predstavuje úsporu 4 399 EUR. Tieto ušetrené finančné prostriedky môžu byť využité na úpravu ďalších vozidiel vozového parku. Zmodernizovaním vozového parku MHD v meste dôjde k zvýšeniu štandardu prepravy osôb, čo bude mať priaznivý vplyv na pohodlie pri cestovaní.	Hl. aktivitou projektu je realizácia nákupu 19 ks nových plynofikovaných autobusov – dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania. Hl. aktivite bude predchádzať príprava súťažných podkladov, následne výber dodávateľa – súťaž bude vyhlásená formou verejnej súťaže. Po realizácii hl. aktivity mesto zabezpečí odstavenie starých autobusov na naft. pohon – autobusy určené na vyradenie budú identifik. na základe veku, technického stavu, poruchovosti a bezpečnosti. Mesto Košice už v súčasnosti disponuje 19 ks naft. autobusov, ktoré budú nahradené novým autobusmi na CNG pohon ako podmienky oprávnenosti projektu. Nové autobusy budú po vykonaní obhliadky, pridelení EČ nasadené do ostrej prevádzky. Riadenie projektu ako podporná aktivita hl. aktivity zahŕňa externý manažment projektu a zapojenie interného personálu do implement. projektu. Publicita prebehne v súlade so Zmluvou o NFP. Indikátory budú monitorované prostred. fyzickej kontroly autobusov. Zníženie emisií znečist. látky PM10 bude realizované meraním emisií. Predkl. projekt bude prevádzk. DPMK, a.s., ktorý je zriadený mestom a mesto je jeho 100% akcionárom. Mesto má podpís. zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme.	Nevyhnutná potreba obnovy vozového parku autobusov vznikla z dôvodu technickej opotrebovanosti autobusov a ich priemerného veku - skutočný priemerný vek od doby zaradenia do prevádzky je 10,05 rokov a skutočný priemerný vek po renovácii je 8,65 rokov. Územie mesta Košice sa podľa § 9 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov radí medzi oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia, a to medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia. Z tohto dôvodu je potrebné trvalo chrániť životné prostredie aj prostredníctvom modernizácie vozového parku, čím dôjde k zníženiu emisií. Na území mesta sa nachádza plnička CNG (Compressed Natural Gas) vybudovaná v priebehu roka 2002. Investorom výstavby bol SPP, a.s., ktorý je jej vlastníkom a taktiež aj prevádzkovateľom. Plnička CNG je postavená v areáli DPMK, obsluhu zabezpečuje stála služba SPP, a.s.. Bližší popis plniacej stanice CNG je v prílohe. Mesto Košice má uzatvorenú právoplatnú zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme s DPMK, a.s. Z tohto dôvodu bude zabezpečovať prevádzku projektu. Mesto ako žiadateľ disponuje relevant. licenciami vid pr. 23	Mesto Košice neustále investuje do modernizácie vozového parku MHD a má plánované ďalšie rozvojové projekty a zámery v oblasti ochrany a zveľaďovania ŽP. Autobusy po technickej a ekonomickej dobe životnosti vyvolali nutnú obnovu vozového parku. V IV. štvrťroku 2007 bolo obstaraných 10 krátkych 12m nízkopodlažných autobusov a v I. štvrťroku 2008 9 krátkych s ponohom na plyn – CNG a v 1. štvrťroku 2009 10 18m-ových nízkopodlažných autobusov s plynovým pohonom (CNG). V rámci zámeru zvyšovania počtu autobusov s pohonom CNG bola rozšírená aj plnička CNG, ktorá sa nachádza v areáli dopravného podniku. Zmena v štruktúre vozového parku CNG/nafta je premietnutá aj v plánovaných jazdných výkonoch. Projekt je udržateľný a plánuje sa jeho ďalší rozvoj prostredníctvom pokračujúcej modernizácie vozového parku MHD. Udržateľnosť projektu vidíme najmä vo vysokom dopyte po službe vzhľadom k tomu, že ceny pohonných hmôt budú rásť a verejná hromadná doprava bude alternatívou k používaniu súkromných motorových vozidiel hlavne na kratších trasách. Po skončení financovania projektu zo zdrojov ŠF EU bude projekt na základe existujúcich dotačných pravidiel zo strany mesta ekonomicky samostatný a efektívny
24130120033	NFP24130120090	Ekologická MHD v Trnave	OPZP-PO3-09-1	36249840 - Slovenská autobusová doprava Trnava, akc	5 982 224,07	SAD Trnava, a.s. má uzavretú zmluvu na vykonávanie dopravy vo verejnom záujme s mestom Trnava. SAD zabezpečuje dopravu mestskou hromadnou dopravou v mestách Trnava, Piešťany, Senica a Hlohovec a prímestskou dopravou z trnavského kraja do okolitých krajov. Priemerne ročne v MHD Trnava prepravíme 3,75 mil. cestujúcich. SAD prevádzkuje celkom 295 autobusov pre všetky typy dopravy, z toho v MHD Trnava je zaradených 34 autobusov. Spoločnosť zaviedla systém manažérstva kvality ISO 9001-2000 ako aj systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2005. Spoločnosť plánovala zač. r. 2009 nákup nových autobusov, kt. pozastavila v dôsledku krízy. Vzhľadom k výraznému ovplyvňovaniu životného prostredia vypúšťaním škodlivín vo výfukových plynoch, spoločnosť má záujem v MHD Trnava vymeniť súčasné autobusy za plynofikované autobusy. Plynofikácia autobusov sa ukazuje efektívna nielen z pohľadu ochrany životného prostredia, ale aj zníženia prevádzkových nákladov prevádzkovateľa verejnej dopravy. Spoločnosť je významný zamestnávateľ v Trnavskom samosprávnom kraji, v spoločnosti pracuje 480 zamestnancov.	Po ukončení projektu bude mať SAD Trnava, a.s. vybudovanú vlastnú CNG plniacu stanicu v Trnave, nových 19 mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn, zaškolených zamestnancov na používanie nových autobusov a obsluhu CNG stanice. Nové autobusy nahradia staré autobusy pri prevádzke mestskej hromadnej dopravy v meste Trnava a budú používané na všetkých linkách. Predpokladáme, že za rok nové autobusy najazdia takmer 690 tis. km. Staré autobusy budú vyradené a zošrotované. Plynofikácia autobusov prispeje k zníženiu produkcie škodlivých emisií (o viac než 92% v porovnaní so súčasnými vozidlami). Plynofikáciou optimalizujeme prevádzkové náklady na pohonné hmoty a údržbu. Budeme profitovať z nižšej ceny plynu v porovnaní s cenami za kvapalné palivá a štát nemusí vynakladať zvýšené finančné prostriedky na ochranu životného prostredia, ktoré by používanie nafty ovplyvňovalo negatívnejšie.	Realizáciu projektu zabezpečíme aktivitou 1: výstavbou CNG čerpacej stanice podľa projektovej dokumentácie a stavebného povolenia, aktivitou 2: nákupom mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG palivo). V aktivitách bude realizované aj zaškolenie zamestnancov na prevádzku nového typu autobusu a obsluhu CNG stanice. Externí dodávatelia vzídu z verejného obstarávania, ktoré bude realizované po schválení NFP. Aktivita Riadenie projektu zabezpečuje prácu projektového tímu, riadenie, kontrolu a administratívne zabezpečenie projektu. SAD využije služby externého manažmentu projektov, za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedná externá firma so skúsenosťami v oblasti implementácie štrukturálnych fondov. Internú finančnú kontrolu bude zabezpečovať finančný riaditeľ spoločnosti v spolupráci s auditorom. Aktivita Publicita a informovanosť zabezpečí plnenie úloh definovaných pre publicitu projektu v príslušnom manuály.	Prevádzka autobusov na zemný plyn zásadne minimalizuje vypúšťanie škodlivín do ovzdušia a emisií pri prevádzke z dôvodu, že zemný plyn obsahuje až 98% metánu CH4, ktorého spaľovaním vzniká výrazne menej škodlivín ako u vozidiel s klasickým pohonom. Ide najmä o obsah oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, uhličitého, pevných častíc, karcinogénnych a mutagénnych látok ap. Produkcia škodlivín sa pri 19 nových autobusov zníži o 92,13%. Prevádzka autobusov na plyn zníži tak závislosť dopravcu na ropných produktoch. Napriek vyšším obstarávacím nákladom na kúpu vozidiel a vybudovanie CNG stanice, samotná prevádzka autobusov na plyn znižuje prevádzkové náklady (cena plynu je nižšia ako cena kvapalného paliva), nové autobusy nevyžadujú vysoké náklady na opravu. Optimalizáciou nákladov sa v strednodobom horizonte vytvoria možnosti investície na rozšírenie počtu vozidiel na plynový pohon aj pre ostatné druhy dopravy. SAD Trnava, a.s. má skúsenosti s realizáciou projektov pri zavádzaní ISO noriem do systému riadenia a činnosti spoločnosti. SAD Trnava, a.s. je významný partner Trnavského samosprávneho kraja a zabezpečuje dopravnú obslužnosť regiónu podľa požiadaviek samospráv a jednotlivých obcí.	Po ukončení realizácie projektu bude v nasledujúcich rokoch v prevádzke 19 autobusov na zemný plyn, ktoré budú plnené stlačeným plynom na vlastnej CNG čerpacej stanici. Vysoká investícia na obstaranie autobusov a výstavbu CNG stanice bude kompenzovaná znížením prevádzkových nákladov: nákladov na naftu, nákladov na opravu a údržbu. Prevádzka nových vozidiel bude zabezpečená rovnako ako prevádzka súčasných vozidiel, pre prevádzku CNG stanice budú odborne zaškolení zamestnanci. Kontrola prevádzky bude prebiehať formou zákonom stanovených revíznych kontrol. CNG stanica bude slúžiť výlučne pre potreby žiadateľa. Prevádzka bude pokrytá príjmami z cestovného. Prípadné straty dopravnej spoločnosti vzniknuté prevádzkou dopravy sú kryté dotáciou obcí, povinnosť ktorej vyplýva zo zákona 168/1996 Z.z. o cestnej doprave. Z finančnej analýzy vyplýva, že žiadateľ takúto investíciu nedokáže pokryť z prevádzkového zisku, čo je dôvodom, prečo žiada o nenávratný finančný príspevok.
24130120034	NFP24130120100	Zefektívnenie vykurovacieho systému v obci Malženi	OPZP-PO3-09-2	00312762 - Obec Malženice	319 068,24	V tomto projekte riešime vykurovanie a ohrev TUV v spoločnom objekte obecného a kultúrneho domu a v objekte základnej školy. Všetky objekty patria do vlastníctva obce a majú vlastný zdroj tepla. Inštalovaný počet kotlov na plyn v týchto objektoch sú 4 kotly, ktoré tvoria celkový tepelný výkon 420 kW, 477 kW tepelný príkon, vyrobia 1008 tis. kW tepla, načo spotrebujú 110880 m3 zemného plynu ročne a vyprodukujú 209,745 ton emisií CO2. Vykurovacia sústava v riešených objektoch je v súčasnosti už morálne a technicky	Po realizácii projektu, ktorý pozostáva z inštalácie solárnych systémov a tepelných čerpadiel do vykurovacích systémov riešených objektov, zlepšíme stav ŽP, ochranu ovzdušia, znížime emisie skleníkových plynov a zvýšime využitie obnoviteľných zdrojov energie. Po realizácii projektu nebudú demontované stávajúce plynové kotle, ale budú ponechané ako rezervné v objektoch. Celkovo bude inštalovaných 6 solárnych	Projekt sa začne realizovať v máji 2010 v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a s realizátorom vybraným v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať v logickom časovom slede podľa realizačného projektu s	d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahnu energetické úspory vykurovacieho systému v objektoch obce Malženice, s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP, ochrana ovzdušia, nezníženie emisie skleníkových plynov a nezvýšime využitie obnoviteľných zdrojov energie. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z uznesenia obecného zastupiteľstva, v ktorom sa okrem iného obec zaviazala zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce, ktoré vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Obec Horné Srnie bude mať v rozpočte každoročne vydelené prostriedky na prevádzku

						zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravy a údržbu. Nedostatočná kvalita vykurovacej sústavy produkuje oveľa viac emisií CO2 ako aj základných znečisťujúcich látok (prachu, NOX, SO2 ...atď) ako ponúka dnešná moderná technológia, čo má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov, návštevníkov našej obce a celej spoločnosti. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu celého vykurovacieho systému v týchto objektoch.	panelov o ploche 14,4 m2, 6 tepelných čerpadiel o výkone 198 kW, čo zabezpečí zníženie ročnej spotreby ZPN v riešených objektoch na 4265 m3 a zníženie vyprodukovaných emisií CO2 na 8,067 t/r. Realizáciou projektu dôjde k redukcii spotreby ZPN, ako aj k redukcii emisií ako základných znečisťujúcich látok o 92,31 %, tak aj skleníkových plynov (CO2) o 96,15 % oproti pôvodnému stavu. Po ekonomickej stránke sa jedná o úsporu až 60 -70 % nákladov za energiu. Výsledok projektu bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme vykonávať údržbu a servis zakúpených technológií v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami projektanta.	ukončením projektu v októbri 2010. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej investičnej akcie. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostky Ing. Viery Jakabovičovej a zamestnancov obecného úradu v Malženiciach.	normy. Celkovo bude inštalovaných 6 solárnych panelov o ploche 14,4 m2 a 6 tepelných čerpadiel o výkone 198 kW, čo zabezpečí zníženie spotreby ZPN, ako aj zníženie emisií ako základných znečisťujúcich látok o 92,31 %, tak aj skleníkových plynov (CO2) o 96,15 % oproti pôvodnému stavu. d2) Obec Malženice pod vedením starostky Ing. Jakabovičovej spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Z posledných veľkých bola schválená žiadosť cez MŠ SR na rekonštrukciu ZŠ (2008) v objeme 0,099 mil.Eur/3 mil.Sk a zo SAPARDu na rekonštrukciu chodníkov (2005) v objeme 0,16mil.Eur/4,8 mil.Sk.	zrealizovaného projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie OcÚ. Osoby podielajúce sa na realizácii projektu poverené starostkou budú dôkladne preškolené. O chod vykurovacieho systému v obci sa stará živnostník p. Jozef Bokor, ktorý má bohaté skúsenosti z danej oblasti. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby a budeme tak predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Realizácia projektu je v súlade so strategickými a rozvojovými dokumentmi obce, ako je PHSR. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24130120035	NFP24130120108	Zefektívnenie vykurovacieho systému Horné Orešany	OPZP-PO3-09-2	00312533 - Obec Horné Orešany	478 857,25	V tomto projekte riešime vykurovanie a ohrev TUV v kultúrnom dome, v materskej škôlke, v telocvični, v základnej škole a v prevádzkovej budove futbalového štadióna. Všetky objekty patria do vlastníctva obce a majú vlastný zdroj tepla. Inštalovaný počet kotlov na plyn v týchto objektoch je 10 kotlov, ktoré tvoria celkový tepelný výkon 400 kW, 440 kW tepelný príkon, vyrobia 960 tis. kW tepla, načo spotrebujú 105600 m3 zemného plynu ročne a vyprodukujú 199,757 ton emisií CO2. Vykurovacia sústava v riešených objektoch je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravy a údržbu. Nedostatočná kvalita vykurovacej sústavy produkuje oveľa viac emisií CO2 ako aj základných znečisťujúcich látok (prachu, NOX, SO2 ...atď) ako ponúka dnešná moderná technológia, čo má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov, návštevníkov našej obce a celej spoločnosti. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu celého vykurovacieho systému v týchto objektoch.	Po realizácii projektu, ktorý pozostáva z inštalácie solárnych systémov a tepelných čerpadiel do vykurovacích systémov riešených objektov, zlepšíme stav ŽP, ochranu ovzdušia, znížime emisie skleníkových plynov a zvýšime využitie obnoviteľných zdrojov energie. Po realizácii projektu nebudú demontované stávajúce plynové kotle, ale budú ponechané ako rezervné v objektoch. Celkovo bude inštalovaných 12 solárnych panelov o ploche 28,8 m2, 8 tepelných čerpadiel o výkone 264 kW, čo zabezpečí zníženie ročnej spotreby ZPN v riešených objektoch na 4062 m3 a zníženie vyprodukovaných emisií CO2 na 7,683 t/r. Realizáciou projektu dôjde k redukcii spotreby ZPN, ako aj k redukcii emisií ako základných znečisťujúcich látok o 90,44 %, tak aj skleníkových plynov (CO2) o 96,15 % oproti pôvodnému stavu. Po ekonomickej stránke sa jedná o úsporu až 60 -70 % nákladov za energiu. Výsledok projektu bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme vykonávať údržbu a servis zakúpených technológií v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami projektanta.	Projekt sa začne realizovať v máji 2010 v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a s realizátorom vybraným v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať v logickom časovom slede podľa realizačného projektu s ukončením projektu v októbri 2010. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej investičnej akcie. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu p. Jána Kormútha a poverených zamestnancov obecného úradu v Horných Orešanoch.	d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahnu energetické úspory vykurovacieho systému v objektoch obce Horné Orešany, s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP, ochrana ovzdušia, nezníženie emisie skleníkových plynov a nezvýšime využitie obnoviteľných zdrojov energie. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické normy. Celkovo bude inštalovaných 12 solárnych panelov o ploche 28,8 m2 a 8 tepelných čerpadiel o výkone 264 kW, čo zabezpečí zníženie spotreby ZPN, ako aj zníženie emisií ako základných znečisťujúcich láto o 90,44 %, tak aj skleníkových plynov (CO2) o 96,15 % oproti pôvodnému stavu. d2) Obec Horné Orešany pod vedením starostu p. Kormútha spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Z posledných veľkých realizovali z vlastných zdrojov rekonštrukciu MŠ (2006) v objeme 0,34 mil.Eur/10,2 mil.Sk a za pomoci zo ŠFRB výstavbu nájomných bytov (2006) v objeme 0,59mil.Eur/18 mil.Sk.	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z uznesenia obecného zastupiteľstva, v ktorom sa okrem iného obec zaviazala zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce, ktoré vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Obec Horné Orešany bude mať v rozpočte každoročne vydelené prostriedky na prevádzku zrealizovaného projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie OcÚ. Osoby podielajúce sa na realizácii projektu budú dôkladne preškolené. Zamestnanec spoločnosti INSTAMIK, menovite p. Ivan Antalík, zabezpečujúcej chod vykurovacieho systému v obci, má skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby a budeme tak predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Realizácia projektu je v súlade so strategickými a rozvojovými dokumentmi obce, ako je PHSR. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24130120036	NFP24130120140	Zefektívnenie vykurovacieho systému v ob	OPZP-PO3-09-2	00311588 - Obec Horné Srnie	504 839,35	V tomto projekte riešime vykurovanie a ohrev TUV v základnej škole, v materskej škôlke a v objekte zdravotného strediska. Všetky objekty patria do vlastníctva obce a majú vlastný zdroj tepla. Inštalovaný počet kotlov na plyn v týchto objektoch je 5 kotlov, ktoré tvoria celkový tepelný výkon 638 kW, 706 kW tepelný príkon, vyrobia 1531,2 tis. kW tepla, načo spotrebujú 168432 m3 zemného plynu ročne a vyprodukujú 318,612 ton emisií CO2. Vykurovacia sústava v riešených objektoch je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravy a údržbu. Nedostatočná kvalita vykurovacej sústavy produkuje oveľa viac emisií CO2 ako aj základných znečisťujúcich látok (prachu, NOX, SO2 ...atď) ako ponúka dnešná moderná technológia, čo má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov, návštevníkov našej obce a celej spoločnosti. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu celého vykurovacieho systému v týchto objektoch.	Po realizácii projektu, ktorý pozostáva z inštalácie solárnych systémov a tepelných čerpadiel do vykurovacích systémov riešených objektov, zlepšíme stav ŽP, ochranu ovzdušia, znížime emisie skleníkových plynov a zvýšime využitie obnoviteľných zdrojov energie. Po realizácii projektu nebudú demontované stávajúce plynové kotle, ale budú ponechané ako rezervné v objektoch. Celkovo bude inštalovaných 10 solárnych panelov o ploche 24,0m2, 8 tepelných čerpadiel o výkone 264 kW, čo zabezpečí zníženie ročnej spotreby ZPN v riešených objektoch na 6478m3 a zníženie vyprodukovaných emisií CO2 na 12,254 t/r. Realizáciou projektu dôjde k redukcii spotreby ZPN, ako aj k redukcii emisií ako základných znečisťujúcich látok o 93,55 %, tak aj skleníkových plynov (CO2) o 96,15 % oproti pôvodnému stavu. Po ekonomickej stránke sa jedná o úsporu až 60 -70 % nákladov za energiu. Výsledok projektu bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme vykonávať údržbu a servis zakúpených technológií v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami projektanta.	Projekt sa začne realizovať v máji 2010 v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a s realizátorom vybraným v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať v logickom časovom slede podľa realizačného projektu s ukončením projektu v októbri 2010. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej investičnej akcie. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu p. Ing. Jozefa Kristína a zamestnancov obecného úradu Horné Srnie.	d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahnu energetické úspory vykurovacieho systému v objektoch obce Horné Srnie, s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP, nezníženie emisie skleníkových plynov a nezvýšime využitie obnoviteľných zdrojov energie. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické normy. Celkovo bude inštalovaných 10 solárnych panelov o ploche 24,0m2, 8 tepelných čerpadiel o výkone 264 kW, čo zabezpečí zníženie spotreby ZPN, ako aj zníženie emisií ako základných znečisťujúcich látok o 93,55 %, tak aj skleníkových plynov (CO2) o 96,15 % oproti pôvodnému stavu. d2) Obec Horné Srnie pod vedením starostu p. Ing. Jozefa Kristína spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Z posledných veľkých zrealizovali s dotáciou zo ŠF ROP rekonštrukciu ZŠ v objeme 0,494 mil.Eur, rekonštrukciu MŠ v objeme 0,282 mil.Eur a za pomoci z MŠ SR zastrešenie pavilónu na ZŠ v objeme 92,9 tis. Eur.	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z uznesenia obecného zastupiteľstva, v ktorom sa okrem iného obec zaviazala zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce, ktoré vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Obec Horné Srnie bude mať v rozpočte každoročne vydelené prostriedky na prevádzku zrealizovaného projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie OcÚ. Osoby podielajúce sa na realizácii projektu poverené starostom budú dôkladne preškolené. O chod vykurovacieho systému v obci sa stará p. Michálik, ktorý má skúsenosti z danej oblasti. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby a budeme tak predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Realizácia projektu je v súlade so strategickými a rozvojovými dokumentmi obce, ako je PHSR. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24130120037	NFP24130120092	Modernizácia kotolne ZŠ Heľpa, zmena palivovej zák	OPZP-PO3-09-2	00313424 - Obec Heľpa	170 696,46	Obec Heľpa je veľkou vidieckou obcou situovanou na Stredn. Slovensku s počtom obyvateľov 2863. Oblasť možno charakterizovať ako vidiecku, typicky horskú. Nevýhodou je energet. náročnosť súvisiaca s klimat. podmienk. okresu a tým vysoké náklady na vykurovanie budov v predmetnej oblasti, počet vykurovacch dní je v zmysle STN 223 dní. Z hľadiska kvality ovzdušia je pre okres charakter. pomerne silné znečistenie, ktoré ovplyv. predovšetkým imisie. Najvýznamn. znečisťovateľmi ovzdušia strednopohronskej oblasti, ktorej súčasťou je i okres Brezno sú Mostáreň a.s. Brezno, Petrochema š.p. Dubová, Železiarne a.s. Podbrezová, Biotika a. s. Slov. Ľupča atď. Funguje tu viacero veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Na znečisťovaní sa podieľajú aj kotolne na tuhé palivo. Medzi zdroje znečistenia v katastri obce patrí aj ZŠ v Heľpe. Vlastníkom zariadenia je obec a prevádzkovateľom zariadenia ZŠ, ktorej obec je zriadovateľom. Kotoľňa prevádzkuje ročne 0,681 t TZL, 1,014 t SO2, 0,33 t NO2, 3,1 t CO a 0,425 t org. látok. V súčasnosti je objekt zásobovaný teplom z kotolne na uhlie kotlom VZB IV. Kotoľňa je za	Výsledkom rekonštr. kotolne bude zmena palivovej základne z uhlia na biomasu. Zdrojom tepla bude automat. kotoľňa na drevnú štiepku. Samotná kotoľňa sa nachádza na mieste existujúcej. Projekt rieši osadenie kotolne a strojovne, prepojenie rozvodu potrubia ÚK, elektroinštal. a stavebné úpravy. Rozsah navrhnutia rekonštr. kotolne a prepojenie rozvodov sa týka technolog. zariadenia kotolne, napojenie na rozvod ÚK, odťah spalín do vonkajšieho priestoru, úpravy napájacej vody, elektroinštalácie a MaR a potrebných stavebných úprav. Odvod spalín z kotolne bude vyvedený exist. prieduchom po jeho prečistení a zrevidovaní. Celkový výkon kotolne bude 200 a príkon 222 kW. Dôjde k hospodárn. využív. paliva a tým aj k zníž. úletu emisií a zlepš. čistoty ovzdušia. Výsledkom projektu bude zníženie produkcie tuhých znečist. látok o 33,9 %, SO2 o 76 %, NO2 o 44 %, CO o 28,5% a TOC o 55,5 % a podstatné zníž. produkcie skleník. plynov (viď. tab. 10	V priebehu r. 2009 spracovala obec PD Modernizácia kotolne ZŠ Heľpa, zmena palivovej základne. Projekt pozostáva vzhľadom na charakter stavby z 1 SO. Rekonštr. kotolne bude zrealizovaná na mieste terajšej kotolne. Ako zdroj tepla je navrhovaný plne automat. kotoľ na drevnú štiepku s automat. vyhŕňania skladu paliva, dopravou paliva do spaľovac. komory cez oceľový turniket, ventilátorom prívodu vzduchu a odťahu spalín, vyhŕňaním popola do kontajneru. Zabezpečovacie zariadenie kotlne je navrhnuté osadením expanz. nádob a osadením poistných ventilov na výstupoch rozvodu z kotla. Prevedenie Sklad paliva je uvažovaný v pôvod. sklade uhlia. Pre rekonštr. kotolne je potrebné vykonať drobné stavebné úpravy v rozsahu vyspráviek omietky, podlahy výmeny výplne otvoru, zriadenie vetrania kotolne, zamurovaní časti staveb. otvorov. Vo vnútorných stenách budú realizované len prestupy pre vetracie otvory a odťah	Existujúci stav kotolne a znečistenie, ktoré tento zdroj tepla produkuje sú významným znečisťujúcim faktorom v intraviláne obce Heľpa. V súčasnosti je vykurovanie zabezpečené tuhým palivom. Technický stav kotolne si vyžaduje nutnosť rekonštrukcie a následnej zmeny palivovej základne, nakoľko dochádza k únikom škodlivín do ovzdušia. Exhaláty hlavne v čase zimnej vykurovacej sezóny pri inverzii negatívne ovplyvňujú život obyvateľov v rodinných domoch sústredených v tejto časti obce. Novo navrhovaná kotoľňa svojimi technickými parametrami zabezpečí radikálne zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia. Projekt kotolne rieši najoptimálnejší spôsob využitia primárnej energie v objekte pri zohľadnení požiadaviek, medzi ktoré patrí hospodárne využitie paliva, ekologické požiadavky na ovzdušie, investičná náročnosť realizácie návrhu a ekonomická efektívnosť. Obec Heľpa sa v zmysle požiadaviek programu hospodárskeho a sociálneho	Existujúci stav kotolne a znečistenie, ktoré tento zdroj tepla produkuje sú významným znečisťujúcim faktorom v intraviláne obce Heľpa. V súčasnosti je vykurovanie zabezpečené tuhým palivom. Technický stav kotolne si vyžaduje nutnosť rekonštrukcie a následnej zmeny palivovej základne, nakoľko dochádza k únikom škodlivín do ovzdušia. Exhaláty hlavne v čase zimnej vykurovacej sezóny pri inverzii negatívne ovplyvňujú život obyvateľov v rodinných domoch sústredených v tejto časti obce. Novo navrhovaná kotoľňa svojimi technickými parametrami zabezpečí radikálne zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia. Projekt kotolne rieši najoptimálnejší spôsob využitia primárnej energie v objekte pri zohľadnení požiadaviek, medzi ktoré patrí hospodárne využitie paliva, ekologické požiadavky na ovzdušie, investičná náročnosť realizácie návrhu a ekonomická efektívnosť. Obec Heľpa sa v zmysle požiadaviek programu hospodárskeho a sociálneho

						hranicou techn. a morálnej životnosti.	Opis projektu). Realiz. projektu sa dosiahne zvýšenie inštal. príkonu zdroja na obnovit. zdroj E. Obec bude pokračovať v moderniz. zariadenia, pričom má v pláne znížiť E náročnosť budovy jej zateplením a výmenou okien. Pôvod. kotol dá obec zlikvidovať.	spalín. Zodpovedn. za riadenie a kontrolu projektu bude v kompetencii obce, ktorá bude pri jeho implement. Spoluprac. s ext. odborníkmi. Dodávateľský plánuje realizovať VO a rekonštr. kotolne. Za odbornú kontrolu stavebných prác bude zodpovedať interný stavebný dozor.	rozvoja snaží o zabezpečenie čo najracionálnejšieho zabezpečenia vykurovania zariadenia základnej školy. Predkladaný projekt je plne v súlade s cieľom vybudovať v obci modernú ZŠ a zároveň s cieľom zlepšiť celkový stav životného prostredia v obci.	rozvoja snaží o zabezpečenie čo najracionálnejšieho zabezpečenia vykurovania zariadenia základnej školy. Predkladaný projekt je plne v súlade s cieľom vybudovať v obci modernú ZŠ a zároveň s cieľom zlepšiť celkový stav životného prostredia v obci.
24130120038	NFP24130120105	Zmena palivovej základne ZŠ a obecných budov	OPZP-PO3-09-2	00313726 - obec Polomka	850 204,36	Obec Polomka patrí medzi najvýznamn. obce v regióne Horehronie. V súčasn. v obci žije viac ako 3055 obyv. Obecné budovy, ktoré sú predmetom projektu – MŠ, ZŠ, ZUŠ, OÚ, lekáreň, KD sú vykurované z lokálnych plynových kotolní plynovými vykurovacími telesami (Gamat). Plyn. spotrebiče osadené ako zdroj tepla sú morálne zastaralé, poruchové a nezabezpeč. ekonomickú a kontinuálnu prevádzku. Rovnako prevádz. náklady aj na údržbu aj na výrobu tepla sú vysoké. V súčasn. sú objekty vykurované nasled. spotrebičmi - KD - 2x kotol spolu 89kW, lekáreň - 1x kotol 44,5kW, ZUŠ 1x kotol spolu 24 kW, OÚ - 7x gamat ,1x kotol spolu 51kW, MŠ - 4x kotol spolu 102kW, ZŠ - 3x kotol + horák spolu 1500 kW. Celk. Inštal. výkon je 1810 kW. Z uvedeného je zrejmé, že spotrebiče ktoré sú v objektoch osadené nezodpovedajú techn. požiadavkám objektov, sú predimenzované a ich prevádzka nie je ekonom. Rovnako je osadenie spotrebičov v objektoch riešené tak, že pri poruche kotla nie je možné vykurovať celý objekt, alebo jeho časť. Zároveň podľa komplex. posúdania jednej z obecných budov - MŠ z hľadiska E hospodár. je budova hodnotená ako neúsporná – na základe tohto posudku boli navrhnuté opatr. na zateplenie objektu	Z vyššie uvedených dôvodov obec pristúpila k vybudovaniu 1 centrálneho zdroja tepla na biomasu, prepojovacích rozvodov tepla a ostatných návázností. Umiestnenie zdroja je výhodné vzhľadom na polohu a možnosť využitia existujúcich komínov vyvedených do dostatočnej výšky nad okolitú výstavbu. Novonavrhovaný inštalovaný výkon kotolne 1.000 kW. Navrhovaným technickým riešením je zabezpečené zálohovanie zdroja tepla minimálne pre temperáciu objektov aj pri poruche jedného z kotlov. Rekonštrukciou dôjde k hospodárnejšiemu využívaniu paliva a tým aj k zníženiu úletu emisií a zlepšeniu čistoty ovzdušia. Rekonštrukciou kotolne s najprogresívnejšou technológiou budú znížené aj prevádzkové náklady vykurovania objektu a zvýšená účinnosť spaľovania paliva. V kotolni je osadená najlepšia dostupná technika pri zohľadnení technických požiadaviek objektu, priestorových a architektonických možnostiach objektu a okolia. Zateplením objektu materskej školky v zmysle požiadaviek energetického auditu dôjde k výrazným úsporám na spotrebe tepla pre objekt a zníženiu úletu emisií. Kotoľňa bude zriadená v priestoroch pôvodnej plynovej kotolne v ZŠ. Pôvodné kotle budú zdemontované a zlikvidované.	Projekt pozostáva vzhľadom na charakter stavby zo 4 SO. SO-01- kotoľňa - v priestore pôvod. kotolne je nevyhnutné vykonať drobné stavebné úpravy podľa PD. Ako zdroj tepla je navrhovaný plne automat. kotol na drevnú štiepku. Sklad paliva je novonavrh. budova osadená vedľa objektu s kotoľňou. V kotolni je rozdelené vykur. na 5 vetiev tak, aby bolo možné prevádzkovať kotoľňu samostatne pre každý blok objektu. SO-02 – vonk. rozvody tepla - pre potreby prepojenia centrál. kotolne s vykurovanými objektami je navrhované vybud. teplovod. rozvodu z predizolovaných plastových rúr. Rozvody sú vedené do každého objektu. SO-03- regul. uzly v objektoch - pre možnosť nastav. teplot. a čas. priebehu vykurovania v každom objekte bude za vstupom teplovod. rozvodu do objektu osadený regulačný uzol s možnosťou riadenia a ovládania. SO-04 - zateplenie objektu MŠ - v zmysle E auditu je navrhované zateplenie na objekte materskej školy. Zateplením dôjde k výrazným úsporám na potrebe tepla a úlete emisií na zdroji tepla. Zodpovedn. za riadenie a kontrolu projektu bude v kompetencii obce, ktorá bude pri jeho implement. spoluprac. s ext. odborníkmi. Dodávateľský plánuje realizovať VO a hlavn. aktivitu.	Existujúci stav kotolne a znečistenie, ktoré tento zdroj tepla produkuje sú významným znečisťujúcim faktorom v intraviláne obce Polomka. V súčasnosti je vykurovanie zabezpečené plynom z lokálnych kotolní. Existujúci technický stav kotolní si vyžaduje nutnosť rekonštrukcie a následnej zmeny palivovej základne, nakoľko dochádza k únikom škodlivín do ovzdušia. Exhaláty hlavne v čase zimnej vykurovacej sezóny pri inverzii negatívne ovplyvňujú život obyvateľov v rodinných domoch sústredených v týchto časti obce. Novonavrhovaná kotoľňa svojimi technickými parametrami zabezpečí radikálne zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia. Projekt kotolne rieši najoptimálnejší spôsob využitia primárnej energie v objekte pri zohľadnení požiadaviek, medzi ktoré patrí hospodárne využitie paliva, ekologické požiadavky na ovzdušie, investičná náročnosť realizácie návrhu a ekonomická efektívnosť. Obec Polomka sa v zmysle požiadaviek programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja snaží o zabezpečenie čo najracionálnejšieho zabezpečenia vykurovania obecných budov. Predkladaný projekt je plne v súlade s cieľom zlepšiť celkový stav životného prostredia v obci.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude obec vyvíjať všetky potrebné aktivity spojené s prevádzkou a údržbou novej palivovej základne. K dlhodobej udržateľnosti projektu prispieva skutočnosť, že obec má zabezpečenú dlhodobú dodávku biomasy (drevnej štiepky) pre projektovaný typ novo inštalovanú technológiu kotolne. Ako palivo sa bude používať drevná štiepka – viď príloha 23 – zabezpečenie vstupov. Výsledky posúdenia schopnosti obce prevádzkovať jej kotoľňu (viď prílohu č.2) preukázali, že projekt je po finančnej stránke dlhodobo udržateľný a nebude mať negatívne sociálne ani ekonomické dopady na obyvateľov obce. Práve naopak, ekonomické benefity z projektu môžu priniesť úspory, ktoré môžu v budúcnosti znížiť náklady na vykurovanie. Ušetrené finančné prostriedky pomôžu zariadeniu viac investovať do ďalších aktivít, ktoré prispejú k zlepšeniu stavu životného prostredia. Projekt je ekonomicky efektívny len pri podpore z OP ŽP. V prípade nezískania podpory nebude projekt realizovaný, resp. obci sa znížia možnosti pre ekonomicky efektívny spôsob vykurovania obecných budov.
24130120039	NFP24130120137	Rekonštrukcia tepel.hospodárstva-Brezová p.Bradlom	OPZP-PO3-09-2	35966289 - COFELY a.s.	1 078 134,07	V súčasnej dobe je mesto zásobované teplom z plynových kotolní umiestnených priamo v intraviláne mesta. V Brezovej pod Bradlom sú bytové objekty a objekty občianskej vybavenosti zásobované z tepelných zdrojov – plynových kotolní, ktoré dodávajú teplo na vykurovanie a TÚV. Časť kotolní dodáva teplo a TÚV priamo na pripojené objekty, časť dodáva pripojeným objektom teplo na vykurovanie a TÚV nepriamo prostredníctvom odovzdávacích staníc tepla. Areál kotolne S3 je umiestnený na okraji mesta, výškovo nad úrovňou centra mesta. V kotolni S2 sú osadené 3 plynové kotly, 2 s menovitým výkonom 1 250 kW, jeden s výkonom 1 000 kW. V kotolni S3 sú 3 plynové kotly, 2 s menovitým výkonom 1 250 kW a 1 s menovitým výkonom 1 600 kW. V kotolni S4 je osadený 1 kotol s menovitým výkonom 1 250 kW. Problémy ktoré viedli k vypracovaniu projektu: vysoké emisie skleníkových plynov, vysoká energetická náročnost výroby tepla, nedostatočná účinnosť zariadení, zvyšovanie výrobných nákladov. Ekologický dopad emisií v súcasnej situácii ovplyvnuje nie len obyvatelov sídliska ale aj obyvateľov v príslušnom regióne.	Environmentálny prínos sa zabezpeci rozšírením jednej centrálnej kotolne S3 o kotly na biomasu-drevnú štiepku. V kotolni S3 budú osadené 2 ks kotlov na drevnú štiepku – menovitý výkon kotlov 2 x 2 600 kW. Montáž: kotly na biomasu – účinnosť 85% S3: 2 x 2,6 MW = 5,2 MW/0,85 = 6,12 MW Demontáž: plynové kotly–účinnosť 84% S2: 2 x 1,25 MW/0,84 = 2,98 MW S3: 1 x 1,6 MW/0,84 = 1,9 MW S4: 1 x 1,25 MW/0,84 = 1,49 MW Spolu: 6,37 MW Predpokladaná ročná výroba tepla: 47 963 GJ/rok - z biomasy: 45 581 GJ/rok - zo zemného plynu: 2 382 GJ/rok. Ročná spotreba biomasy – drevnej štiepky: 5 643 t/rok Ročná spotreba zemného plynu: 85 986 m3/rok Znižovanie energetickej náročnosti výroby tepla sa pozitívne premietne do nižších cien tepla pre spotrebitelov, dôjde k zvýšeniu poctu zamestnancov o 1. Zníženie zataženia životného prostredia bude mat priamy vplyv na zdravie obyvatelstva. Vytvorením stabilného odberatela pre urbariáty a vlastníkov lesov v regióne na dodávku drievnej štiepky sa využije potenciál domácich surovín a podpora podnikatelských subjektov v regióne. Znížia sa emisie skleníkových plynov o 2 598 t/rok (ekv. CO2) a emisie základných znecistujúcich látok o 0,0154 t/rok (ekv. SO2).	Aktivita 1.Realizácia stavebných prác: 05/2010 - 11/2010 - stavebné práce, ústredné kúrenie kotolne, vonkajšie rozvody UK, elektro, komíny, zdravotechnika (žiadatel, dodávatel) Aktivita 2.Nákup technologických zariadení: 05/2010 - 11/2010 - kotle na biomasu s príslušenstvom (žiadatel, dodávatel) Autorský dozor (projektant) Stavebný dozor (externe) Riadenie a kontrola projektu externe. Aktivita 3. Kolaudácia a zaciatok prevádzky (12/2010 – 12/2010) Kolaudácia kotolní a 72-hodinové testovanie funkcnosti technológie pred spustením prevádzky. Zabezpecuje žiadatel, dodávatel, projektant.	Zdôvodnenie projektu: vysoké energetické náklady výroby tepla, zastaranost technológie s negatívnym dopadom na životné prostredie, nezamestnanost a nízka kúpyschopnost obyvatelstva nútia znižovat výrobné náklady. Vzniká riziko odpájania sa odberatelov z existujúcich kotolní a individuálne vykurovanie nesleduje negatívne environmentálne dopady. Vhodnost realizácie projektu potvrdila analýza variantných riešení s nakupovaním drevnej štiepky a súcasným stavom plynových kotlov. Realizovaný variant sa ukázal najvýhodnejší zo socio-ekonomického ako aj environmentálneho hladiska. Opodstatnenost projektu preukazuje: - zlepšenie životného prostredia a zdravia obyvatelov v meste znížením emisií. - pozitívne socio-ekonomické dopady na obyvatelstvo, vytvorenie 1 nového pracovného miesta, zníženie cien tepla - lepšie využívanie miestnych zdrojov dreva na prípravu štiepok, financné prostriedky nebudú opúštat región Žiadatel je vlastníkom povolenia na výrobu a rozvod tepla. Spoločnosť Hetech Services a.s. disponuje vysokokvalifikovaným a odborným personálom – Ing. Miroslav Pajchl, Ing. Martin Žigo, Ing. Peter Strýcek, Ing. Ivan Mikúš.	Žiadatel je ekonomicky, financne a personálne stabilnou spolocnostou. Žiadateľ dosahuje obraty na úrovni 10 mil. EUR ročne. Spolocnost Hetech Services, a.s. pôsobí na trhu za účelom prevádzkovania tepelného hospodárstva, výroby a distrubúcie tepla. Financná analýza preukazuje, že centralizáciou kotolne sa budú generovat dostatocné príjmy na pokrytie prevádzkových výdavkov, splácanie úverov ako aj tvorbu zisku. Životnost technológií za predpokladu primeranej údržby sa pohybuje na úrovni 16 a viac rokov. Udržatelnost výsledkov projektu z hladiska dosahovania environmentálnych parametrov je zabezpecená kvalitou nainštalovanej technológie – garantované dodávatelom. Záporné akumulované peňažné toky v roku 2010 vo finančných tokoch projektu budú vykryté zo zdrojov, ktoré žiadateľ generuje zo svojej celkovej všeobecnej činnosti spojenej s prevádzkou tepelného hospodárstva, výroby a distribúcie tepla. Záporné peňažné toky v prvom roku budú prefinancované vlastnými zdrojmi z celkových príjmov žiadateľa.
24130120040	NFP24130120159	Zmena palivovej základne v objekte KS centra	OPZP-PO3-09-2	00314901 - Mesto Tvrdošín	433 775,91	Mesto Tvrdošín leží v Žilinskom kraji. Mesto Tvrdošín sa nachádza na Strednom Slovensku v severovýchodnej časti Žilinského kraja na juhovýchodnom cípe Oravskej kotliny. Mesto sa rozkladá v údolí pri sútoku medzi riekou Oravou a Oravicou. Projekt je zameraný na objekt kultúrno spoločenského centra na Farskej ulici č. 86 v Tvrdošíne. V Tvrdošíne žije 9 397 obyvateľov (údaj k 31.12. 2008). Tvrdošín je ako okresné mesto kultúrnym centrom celého okresu (35 864 obyvateľov) a objekt je k dispozícii všetkým občanom mesta ako aj okresu.. V súčasnosti je objekt vykurovaný prostredníctvom kotolne na tuhé palivo (koks). V kotolni sú nainštalované dva kusy kotlov s výkonom 1 x 175 kW, 1 x 250 kW. Regulácia teploty je manuálna. Vykurovacia sústava je jednookruhová s plechovými článkovými vykurovacími telesami bez termostatických ventilov. Vek vykurovacej sústavy je 40rokov. Existujúci spôsob vykurovania je z hľadiska súčasných nárokov na tepelnú pohodu prostredia, regulačné možnosti a ekonomickú a hospodársku prevádzku nevyhovujúci. Existujúci zdroj tepla má nízku účinnosť, dochádza k vysokým prevádzkovým nákladom a	Oproti súčasnému stavu nastane: optimálny spaľovací proces umožní využiť maximum energie v palive a zníži emisie; ekvitermná regulácia zdroja tepla zníži celkovou spotrebu tepla. V rámci rekonštrukcie dôjde k výmene pôvodného zdroja tepla a celej vykurovacej sústavy za nové. Výmena vykurovacej sústavy je nevyhnutná z technického hľadiska pre realizáciu projektu. Výsledkom projektu bude 1 aktivita zameraná na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov a zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie 0,243 MW. Očakávanými dopadmi projektu do roku 2016 sú zvýšený podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov z 0 na 161,9 MW/rok a zvýšený inštalovaný príkon zdroja na obnoviteľný zdroj energie na 0,243 MW. Súčasne do roku 2016 dôjde k zníženiu emisií SO2 na 0,053 t/rok a zníženiu emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 na 0,69 t/rok. Po realizácii	Projekt má 3 hlavné aktivity. Aktivita; Aktivita 1 Projektová dokumentácia; Aktivita 2 Realizácia stavby; Aktivita 3 Stavebný dozor. VO a výber dodávateľov je súčasťou riadenia projektu. Ako zdroj tepla bude osadený 1ks teplovodného kotla HERZ typ Firematic BioControl 150 De Luxe s výkonom 45-150 kW na spaľovanie biomasy – drevnej štiepky a 1 ks teplovodného kotla firmy HERZ typ Peletstar BioControl compact 60 s výkonom 11,8-62,5 kW na spaľovanie drevných peletiek. V prevádzke bude vždy kotol Firematic na spaľovanie drevnej štiepky. Druhý kotol (Peletstar na drevné peletky) bude slúžiť ako záložný zdroj tepla pre temperovanie objektu v prípade poruchy hlavného kotla. Uvedené palivo nie je definované ako odpad. Prevádzkovanie teplovodnej kotolne je navrhnuté automatické s občasnou kontrolou a údržbou. Automatická prevádzka kotlov je zabezpečená vlastnou	Vzhľadom na súčasnú východiskovú situáciu - zlý technický stav súčasného technologického zariadenia zdroja tepla je navrhnuté riešenie jedno z najefektívnejších. Použité zariadenia budú mať atest podľa predpisov platných v Slovenskej republike. Návrh inštalovaného zariadenia je vypracovaný predovšetkým podľa STN EN 12828. Montážne práce budú vykonané v súlade s vyhl. 59/1982 a vyhl. 374/1990 SÚBP § 86 a 92. Sklad paliva bude technologicky riešený v súlade s vyhláškou SÚBP a BÚ č.93/1985 Z.z. Palivom pre kotle budú drevná štiepka s výhrevnosťou cca 10 MJ/kg (záložný kotol) drevné peletky s výhrevnosťou cca 16 MJ/kg. Obsluha zariadenia musí byť odborne spôsobilá v zmysle SÚBP č.25/1984 Z.z. v platnom znení. Pre mesto, ako prevádzkovateľa, vyplýva povinnosť zabezpečenia riadneho zaškolenia súčasných pracovníkov. Mesto má s prevádzkovaním kotolne viacročné skúsenosti. Súčasní pracovníci po	Výsledkom projektu bude inštalovaná nová technológia kotolne a vybudovaný sklad na štiepku a peletky v objekte kultúrno spoločenského centra v meste Tvrdošín. Po ukončení aktivít bude prevádzka vykurovania objektu naďalej v pôsobnosti mesta Tvrdošín. Personálne zabezpečenie prevádzky bude i naďalej riešené z vlastných zdrojov mesta. Nakoľko projekt nevyžaduje žiadne dodatočné náklady pre obyvateľov mesta je zrejmé, že projekt nebude mať dopad na zhoršenie sociálnej situácie miestneho obyvateľstva. Finančné zabezpečenie prevádzky, realizované zo zdrojov mesta, je udržateľné. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný.

						tvorbe emisií.	projektu sa zvýši o 100% inštalovaný výkon obnoviteľného zdroja energie a zároveň príde k úsporám energie o 194 GJ/rok.	automatikou, ktorá je súčasťou dodávky kotlov. Bude vybudovaný sklad paliva na drevnú štiepku s kapacitou 29m3 a sklad na drevné palateky s kapacitou 2m3. V projekte bude vymenená celá vykurovacia sústava a pôvodné vykurovacie telesá budú vymenené za nové s nainštalovanými termostatickými ventilmi.	absolvovaní riadneho zaškolenia budú oprávnení túto činnosť vykonávať naďalej. Mesto má bohaté skúsenosti s realizáciou a kontrolou investičných projektov	
24130120041	NFP24130120123	Komplex.program zvýš.efekt.výrob.tepla v Hriňovej	OPZP-PO3-09-2	36038822 - Hriňovská energetická,s.r.o.	3 378 272,17	Dodávka tepla pre bytový a verejný sektor v meste Hriňová je zabezpečovaná spoločnosťou Hriňovská energetická, s.r.o., ktorá zásobuje teplom priemyselný areál Hriňovské strojárne, a.s., 855 bytových domov, objekty samosprávy, občianskej vybavenosti a podnikateľských subjektov. Výroba tepla v centrálnej kotolni umiestnenej v priemyselnom areáli o celkovom inštalovanom výkone 23,5 MWt prebieha v súčasnosti na báze: - zemného plynu (1 kotol) - uhlia (2 kotle) - biomasy (1 kotol) Súčasný distribučný systém tepla tvorí dvojrúrový horúcovodný primárny rozvod s potrubím prevažne uloženým v prefabrikovaných podzemných kanáloch, ktoré sú zaústené do 3 okrskových výmenníkových staníc. V týchto staniciach je zabezpečovaná centrálna príprava teplej vody. Distribúcia tepla a teplej vody pre konečných spotrebiteľov prebieha štvorrúrovým sekundárnym rozvodom. V súčasnosti je najväčším nedostatkom rozvodov o celkovej dĺžke 10,06 km: - fyzická opotrebovanosť a morálna zastaranosť - vykazovanie najvyššie povolených tepelných strát - častá poruchovosť – zníženie spoľahlivosti systému - zníženie komfortu na strane odberateľa Z vyššie uveden vyplýva ekonomická neefektívnosť terajšieho systému.	Úspešnou realizáciou projektu sa nahradí výroba tepla z dvoch zastaraných kotlov výrobcu ČKD Dukla, typ PRAGA 250, spaľujúcich uhlie 1 biomasovým kotlom spaľujúcim drevnú štiepku s inštalovaným výkonom 3 MW a ročnou výrobou tepla 14 635 GJ. Jeden z uholných kotlov bude zlikvidovaný a nahradený novým, na druhom kotli bude prevedené jeho zaplombovanie. Z environmentálneho hľadiska sa náhradou výroby tepla z uhlia za biomasu dosiahne zníženie emisií CO2 o 3 007 t ročne a SO2 o 20 t ročne. Komplexným projektovým riešením t.j. náhradou uholného kotla za biomasový, rekonštrukciou rozvodov a celkovou optimalizáciou distribučnej sústavy, sa dosiahne súhrnná úspora energie 12 193 GJ ročne. Zo sociálneho a ekonomického hľadiska je prínosom zámeny uhlia za biomasu lacnejšia výroba tepla, ktorá sa v konečnom dôsledku odzrkadlí aj v celkovej cene tepla pre konečných odberateľov. Výsledky a skúsenosti z projektu budú slúžiť ako príklad efektívneho dosahovania úspor energie a znižovania emisií podnikateľským subjektom vyrábajúcim teplo, s ktorými sa spoločnosť Hriňovská energetická, s.r.o. o svoje poznatky ochotne podelí, čím podnieti realizáciu obdobných projektov v budúcnosti.	V rámci realizácie projektu bude prevedená výmena a následná likvidácia zastaraného kotla na spaľovanie hnedého uhlia za kotol na spaľovanie drevnej štiepky. Druhý uholný kotol bude ponechaný v súčasnom osadení avšak prevedie sa jeho zaplombovanie. Vzhľadom k zastaranosti a výške strát rozvodných potrubí bude prevedená komplexná rekonštrukcia rozvodov o celkovej dĺžke 10,06 km, zrušenie výmenníkových staníc a vybudovanie 42 blokových odovzdávacích staníc tepla priamo v objektoch spotreby a prípravy teplej úžitkovej vody. Odovzdávacie stanice budú napojené z hlavného teplovodného rozvodu. Spoločnosť Hriňovská energetická, s.r.o. disponuje kvalitnými ľudskými zdrojmi s viacročnými skúsenosťami z oblasti inštalácie a prevádzky kotlov spaľujúcich obnoviteľné zdroje energie. Aktivity v rámci predkladaného projektu budú zabezpečované vlastnými zamestnancami: Ing. Romanom Bajtošom, Mgr. Ivanom Ďuďákom a Ladislav Liptákom, skúsenými odborníkmi z oblasti tepelnej energetiky. Dĺžka realizácie projektu je rozdelená do 2 hlavných a 2 podporných aktivít v trvaní 15 mesiacov. Realizácia projektu bude vykonávaná dodávateľským spôsobom na základe vykonaného verejného obstarávania.	Zastaraná technológia výroby tepla z hnedého uhlia sa v súčasnosti javí ako nevhodná z dôvodu nepriaznivého environmentálneho vplyvu s vysokou produkciou emisií CO2 a SO2 . Z tohto dôvodu sa spoločnosť Hriňovská energetická, s.r.o. rozhodla pre diverzifikáciu výroby tepla z uhlia na biomasu. Spoločnosť pri realizácii projektu využije skúsenosti s inštaláciou biomasového kotla z roku 2006, kedy prvýkrát uviedla do chodu výrobu tepla z obnoviteľného zdroja energie. Drevná štiepka bude pre potreby jej energetického zhodnocovania dovážaná z bezprostredného okolia mesta Hriňová dodávateľom, ktorý zmluvne garantuje jej stabilné dodávky do roku 2025. Vzhľadom na neefektívnosť a možné ohrozenie prevádzkovej spoľahlivosti distribúcie tepla spôsobenej zastaranou distribučnou sústavou a existujúcimi tepelnými stratami je nevyhnutné vykonať rekonštrukciu primárnych rozvodov s priamym napojením primárnych rozvodov na odovzdávacie stanice tepla v mieste spotreby. Spôsobilosť spoločnosti realizovať projekt vyplýva z rozhodnutia ÚRSO o povolení výroby a rozvodu tepla č. 2005T 0065. Výroba a rozvod tepla je ako predmet činnosti spoločnosti zapísaný i vo Výpise z Obchodného registra.	Získanie NFP zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu je pre projekt zásadné. Bez týchto zdrojov by nebola možná realizácia projektu v plánovanom rozsahu a kvalite. Z ekonomického hľadiska je prevádzka kotla na spaľovanie biomasy trvalo udržateľná, čo je znázornené vo finančnej analýze pozitívnym cash flow-om. S využitím dotačných zdrojov sa zníži návratnosť investície z viac ako 35 rokov na 9 rokov. Nemenej dôležitým faktorom je i zníženie závislosti mesta Hriňová na dodávke fosílnych palív zo zahraničia. Stabilita celého systému výroby tepla a teplej úžitkovej vody je podporená dlhodobými zmluvami o odbere. Značnou výhodou realizácie projektu je i jeho environmentálna stránka. Podstatným spôsobom sa zníži produkcia skleníkových plynov CO2 a SO2. Sociálna udržateľnosť - realizáciou projektu sa dosiahne vyššia hospodárnosť a efektívnosť výroby a distribúcie tepla, ktorá sa následne odzrkadlí v poklese ceny tepla pre konečných spotrebiteľov. Prevádzkové hľadisko – skúsenosti personálu v oblasti tepelného hospodárstva ako aj realizácie obdobného projektu v minulosti zabezpečujú udržateľnosť výsledkov po personálnej a prevádzkovej stránke.
24130120042	NFP24130120143	Rekonštrukcia a výstavba distribúcie tep	OPZP-PO3-09-2	35880252 - Rimavská energetická, s.r.o.	3 131 160,09	Medzi hlavné činnosti spoločnosti Rimavská energetická, s.r.o. patrí výroba a distribúcia tepla. Od 1.10.2007 je prevádzkovateľom systému centrálnej výroby a distribúcie tepla v meste Hnúšťa. Spoločnosť prevádzkuje 9 plynových kotolní a 1 centrálnu kotolňu na biomasu. Postupne dochádza k centralizácii systému. V roku 2008 došlo k prepojeniu 2 plynových kotolní s centrálnou kotoľňou využívajúcou biomasu a spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie aj na zabezpečenie vykurovania hnedého priemyselného parku situovaného v meste Hnúšťa. Vzhľadom k morálnej zastaranosti, fyzickej opotrebovanosti a výške strát rozvodových potrubí je potrebná rekonštrukcia existujúcich rozvodov tepla a výstavba novej distribučnej siete tepla, ktorá zabezpečí zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy tepla. Klimatické podmienky mesta Hnúšťa sú vhodné na využívanie slnečnej energie ako zdroja výroby tepla, preto sa spoločnosť Rimavská energetická, s.r.o. rozhodla inštalovať v meste slnečné kolektory. Dodávka tepla je determinovaná klimatickými podmienkami, ktoré sú stanovené takto: - priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období (VO) 3°C - stredná denná teplota pre začiatok/koniec VO 13°C - dĺžka VO 221 dní	Cieľom rekonštrukcie a výstavby potrubného rozvodného systému je minimalizovanie strát pri distribúcii tepla, zvýšenie komfortu prevádzky pre spotrebiteľov a nárast novo napojených obytných domov. Inštaláciou slnečných kolektorov, rekonštrukciou starých a výstavbou nových tepelných rozvodov sa zníži tvorba emisií, a to: - SO2 o 0,013 t/rok - CO2 o 2624,172 t/rok Využitím solárnej energie, rekonštrukciou a výstavbou novej distribučnej siete tepla sa ďalej dosiahne zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie o 10 454 GJ, zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľné zdroje energie o 1,121 MW a napojenie 27 obytných domov na novú distribučnú sieť tepla. Rekonštrukciou a výstavbou rozvodového potrubného systému sa plánuje zníženie spotreby energie a tým zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti Rimavská energetická, s.r.o. Popri spomenutých výsledkoch projektu, bude mať projekt pozitívny dopad aj na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Rimavská energetická, s.r.o., využitím novodobých technických zariadení na získavanie energie, nielen zo zemného plynu a biomasy, ale aj zo slnečnej energie.	Predkladaný projekt bude realizovaný v období od 04/2010 do 10/2011 (19 mesiacov) prostredníctvom 2 aktivít – výstavby a rekonštrukcie rozvodov a inštalácie slnečných kolektorov. Rekonštrukcia a výstavba rozvodov tepla je navrhnutá v troch vetvách (Centrum, Juh, Sever). Spočíva vo výmene klasického potrubného systému za predizolovaný potrubný systém, ktorý je riešený ako bezkanálový. Výstavba novej distribučnej siete tepla sa uskutoční na uliciach Clementisova a Školskej. Dosiahne sa ňou prepojenie existujúcich plynových kotolní s odovzdávacou stanicou tepla. Inštalácia slnečných kolektorov bude prebiehať súbežne s rekonštrukciou a výstavbou rozvodového systému. Zavedené budú tri druhy kolektorových polí a to v počte 4, 12 + 24 kusov. Celkový počet inštalovaných slnečných kolektorov bude 352 s minimálnym ročným tepelným výkonom 1 395,57 GJ. Napojených bude 27 obytných domov. Realizáciu projektu je možné uskutočniť mimo vykurovacieho obdobia v jednej etape. V dôsledku náročnosti stavby však môže vzniknúť požiadavka na postupné uvádzanie stavby do realizácie. Realizáciu projektu bude zabezpečovať projektový tím: Mgr. Ivan Ďuďák; Ing. Marián Michalík; Miroslava Pačesová.	Súčasný rozvodový systém je pre vysoké straty (viac ako 20%) nevyhovujúci na ďalšie používanie. Nepriaznivý stav tepelných rozvodov je zapríčinený ich predimenzovanosťou a technickým stavom. Výroba tepla zo zemného plynu sa vzhľadom na jej nepriaznivý environmentálny vplyv – vysoká produkcia emisií, stala neudržateľnou. Preto sa spoločnosť rozhodla pre diverzifikáciu energetických nosičov a technológií výroby tepla z plynu na slnečnú energiu. Pri realizácii projektu bude spoločnosť vychádzať z doterajších skúseností s výstavbou biomasového kotla z roku 2008, kedy 1x uviedla do chodu výrobu tepla z OZE. V dôsledku neefektívnosti, nespoľahlivosti súčasných rozvodov sa spoločnosť podujala vykonať nevyhnutnú rekonštrukciu existujúcej distribučnej siete a výstavbu novej distribučnej siete, ktorá zabezpečí zefektívnenie dodávky tepla pre novo napojených obyvateľov. Výstavbou novej siete tepelných rozvodov získa spoločnosť Rimavská energetická, s.r.o. ďalšie odbytiská vyrobeného tepla a tým zvýši podiel využívanej tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov o 10 454 GJ. Spôsobilosť spoločnosti realizovať projekt vyplýva z rozhodnutia URSO o povolení výroby a rozvodu tepla č. 2007T 0373.	Zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom vedenia spoločnosti Rimavská energetická, s.r.o. a projektovým tímom. Po úspešnom ukončení projektu sa okamžite prejavia výsledky novovybudovanej technológie slnečných kolektorov, zrekonštruovaných a novovybudovaných rozvodov tepla. Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie produkcie tepla z OZE. Výstavbou novej siete rozvodov sa zvýši počet napojených domácností. Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečené prostredníctvom • zvýšenie produkcie tepla z obnoviteľných zdrojov energie o 10 454 GJ • zníženie strát v tepelných rozvodoch o 20 % • zvýšenie počtu odberateľov tepla napojených na novovybudovanú distribučnú sieť tepla o 27 domácností • starostlivosťou o životné prostredie za pomoci ročného zníženia CO2 o 2624,172 t/rok a SO2 o 0,013 t/rok • vyššej hospodárnosti a efektívnosti výroby a distribúcie tepla z čoho vyplýva pokles ceny tepla pre konečných spotrebiteľov Z vykonanej finančnej analýzy vyplýva, že projekt získaním NFP bude vytvárať kladné finančné toky počas rokov plnej prevádzky novoinštalovaných slnečných kolektorov a dokáže tak postupne pokryť vysoké investičné a prevádzkové náklady
24130120043	NFP24130120164	Zmena palivovej základne ZŠ Poloma	OPZP-PO3-09-2	00327638 - Obec Poloma	410 687,37	Obec Poloma je jednou z najvyššie položených obcí v Šariši. Obec leží na severo – východnom úpätí Levočských vrchov. Projekt bude realizovaný v budove ZŠ nachádzajúcej sa na parcele číslo 2 katastra obce Poloma, list vlastníctva č. 333. Projekt nebude realizovaný na pozemku ležiacom na tejto parcele, ale iba vo vnútri budovy. Sklad štiepky je voľná plocha vyčlenená z pôdneho fondu na parcele 712/3 katastra obce Poloma, list vlastníctva č. 350. Obec má 947 obyvateľov. Ako zdroj tepla pre základnú školu slúži kotol na tuhé palivo, spaľuje hnedé uhlie – kocka, alebo koks. Výkon kotla je 100 kW. Kotol je umiestnený v prehĺbenej časti prístavby a napojený na samostatný komín. V ďalšej časti prístavby je riešený sklad paliva. V objekte je prevedený rozvod tepla bez regulácie na jednotlivých odberných miestach, rozvod je zastaraný z pôvodného riešenia samotiažnej cirkulácie vykurovacieho média. Budova má vysoké energetické straty, keďže je používaná už viac ako 40 rokov. Súčasný stav vytvára mnohé environmentálne, ekonomické a	Projektom dosiahneme: -zmenu palivovej základne z tuhého paliva na biomasu zavedením technologicky a energeticky efektívneho zariadenia (výkon nového kotla - 90kW) -zabezpečenie dodávok paliva obstaraním technológie na spracovanie biomasy - traktor s nakladačom, príves, štiepkovač -zníženie energetických strát: výmena vonkajších rozvodov a vykurovacích telies, vyregulovania a termostatizácie -zníženie spotreby energie o 12%,zníženie emisií základných znečisťujúcich látok o 58,6% a zníženie emisií skleníkových plynov o 100% -vytvorenie jedného pracovného miesta pre človeka zo znevýhodnených skupín. Ukazovatele výsledku a dopadu: Výsledok - Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania	Ciele projektu budú dosiahnuté realizáciou týchto aktivít: Aktivita 1 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ Aktivita bude zabezpečená zhotoviteľom pod kontrolou stavebného dozoru a starostu obce. Trvanie aktivity je od 02/2010 do 12/2010 t.j. 11 mesiacov. Aktivita 2 - Výstavba skladu drevnej štiepky Aktivita bude zabezpečená zhotoviteľom pod kontrolou stavebného dozoru a starostu obce. Trvanie aktivity je od 02/2010 do 12/2010 t.j. 11 mesiacov. Aktivita 3 - Obstaranie techniky na spracovanie a prepravu drevnej štiepky Aktivita bude zabezpečená dodávateľom techniky pod dohľadom starostu obce. Trvanie aktivity je od 02/2010 do 12/2010 t.j. 11 mesiacov. Podporné aktivity: Projektové a inžinierske práce - vypracovanie projektovej dokumentácie autorizovaným architektom	Realizácia predkladaného projektu je nevyhnutná z dôvodu nevyhovujúceho stavu kotolne, rozvodov a vykurovacích telies. Problematické je taktiež vyregulovanie a termostatizácia tepla v objekte. Budova je využívaná už viac ako 40 rokov a súčasný systém vykurovania na tuhé palivo je zastaralý a zhoršuje kvalitu vzduchu a životného prostredia. Navrhované riešenie je vynútené z ekonomickej a ekologickej výhodnosti výroby tepla. Hlavné technologickoekonomické výhody novej kotolne na spaľovanie drevnej štiepky: 1.optimalizácia výkonu kotolne na potrebu zásobovaného objektu 2.automatizácia chodu kotolne 3.regulácia dodávania tepla pre objekt Projektom dosiahneme zefektívnenie energetickej prevádzky a racionalizáciu finančných nákladov na prevádzku kotolne a celej budovy. Z hľadiska ochrany	Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa. Tieto zdroje sú z podielových daní, ktoré žiadateľ poukazuje na fungovanie a činnosť ZŠ. Projekt nie je zameraný na tvorbu zisku ani na podnikanie a teda negeneruje príjem. Prevádzková udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená pravidelnými a stabilnými dodávkami drevnej štiepky potrebnej ako palivo do kotolne. Táto činnosť bude obsluhovaná a riešená pomocou dopravnej a špeciálnej techniky zakúpenej v rámci projektu (traktor s čelným nakladačom a prívesom, diskový štiepkovač). Na obsluhu tejto techniky bude k dispozícii kvalifikovaný pracovník. Systém vykurovania bude pod kontrolou a dohľadom riadiaceho modulu, ktorý je tiež súčasťou systému kotolne. Pre predkladaný projekt nebolo potrebné vypracovať finančnú analýzu, namiesto nej ako prílohu č. 2 predkladáme "Preukázanie ekonomickej udržateľnosti

						sociálne problémy: vysoká spotreba vstupnej energie, vysoké hodnoty emisií a skleníkových plynov, vysoké náklady na vykurovanie, riziko ohrozenia výučby.	obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla - 1 Dopad - Zníženie emisií SO2 v t/rok - 0,177, Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 v t/rok - 33,763, Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov v MWh/rok - 52, Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie v MW - 0,090.	Verejné obstarávanie - zabezpečenie verejného obstarávania osobou spôsobilou na výkon verejného obstarávania Externý projektový manažment - zabezpečenie komplexnej implementácie projektu externým projektovým manažérom so skúsenosťami s implementáciou projektov financovaných z fondov EÚ, vrátane vypracovania monitorovacích správ a žiadostí o platbu. Celkové obdobie realizácie aktivít projektu je 06/2009 až 12/2010.	životného prostredia projektom okrem sledovaných ukazovateľov naviac dosiahneme 58,6 % zníženie emisií základných znečisťujúcich látok SO 2, zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok o 70 % a zníženie emisií PM2,5 o 70 % a iných. Žiadateľ ma dostatočné personálne zázemie pre realizáciu projektu, pričom za posledné dva roky realizoval projekty, kde budovu školy kompletne zateplil a vymenil okná.	prevádzky pri projektoch, ktoré negenerujú príjmy. Finančná situácia žiadateľa je v posledných troch sledovaných rokoch stabilná a udržateľná a hospodárenie je vyrovnané. Príjmy žiadateľa sú závislé jedine na výbere podielových daní, ktoré tvoria najvýraznejšiu časť príjmov.
24130120044	NFP24130120131	Zmena palivovej základne kotolne ZŠ Červenica	OPZP-PO3-09-2	00326917 - Červenica	253 312,25	V obci Červenica nie je vybudovaná infraštruktúra plynofikácie. Obecné budovy vrátane predmetnej základnej školy a materskej školy sú vykurované energetickým zdrojom na fosílne palivá (čierne uhlie). Základná škola v súčasnosti využíva na výrobu tepla 2 kotol na fosílne palivá s tepelným príkonom 175 kW pre každý kotol. Priemerná ročná spotreba čierneho uhlia za obdobie posledných troch rokov bola 263,3 metrických centov, čo predstavuje pre obecný rozpočet nemalým finančný náklad a zároveň v dotknutom území aj nemalé množstvo vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok a emisií skleníkových plynov do ovzdušia. Hlavným užívateľom resp. cieľovou skupinou, na ktorých v súčasnosti ma dopad východisková situácia (t.j. ukazovatele hodnôt výstupu) sú obyvatelia obce ako aj študenti predmetnej základnej školy.	Realizáciou projektu dôjde k zmene palivovej základne energetického zdroja z fosílnych palív v prospech využívania energetického zdroja na obnoviteľné energie zdroja čím budú dosiahnuté aj výsledky ako je minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, zníženie emisií skleníkových plynov a tuhých znečisťujúcich látok ako aj ostatných základných znečisťujúcich látok. Z finančného hľadiska dôjde realizáciou projektu s využitím obnoviteľných zdrojov energie t.j. biomasy, zároveň aj k zníženiu finančných nákladov na výrobu tepla o 30 – 40 % oproti východiskovej situácii pre žiadateľa. Tepelný príkon energetického zdroja realizáciou projektu bude znížený z 350 kW na 300 kW.	Projekt bude realizovaný v 6 aktivitách. Aktivita 1- vyhlásenie verejného obstarávania oprávnenou osobnou. Aktivita 2-realizácia stavebných úprav pre umiestnenie technologického zariadenia (kotlov na biomasu)a stavebný dozor, ktorá bude zabezpečená dodávateľským subjektom. Aktivita 3–nákup a dodávka technologického zariadenia (kotlov na biomasu), zabezpečená dodávateľským subjektom. Aktivita 4– Revízia elektrických zariadení, zabezpečená dodávateľským subjektom. Aktivita 5–Spracovanie realizačnej dokumentácie pre kolaudáciu stavby, aktivita bude zabezpečená dodávateľským subjektom. Aktivita 6–Kolaudácia stavby a spustenie skúšobnej prevádzky. Aktivita bude realizovaná externou implementačnou skupinou. Riadenie projektu zabezpečí dodávateľky subjekt, ktorý bude zabezpečovať projekt od začiatku až po ukončenie realizácie projektu ako aj následný monitoring stanovených ukazovateľov.	Vzhľadom na zvyšovanie sa základných znečisťujúcich látok a emisií skleníkových plynov z priľahlých veľkých priemyselných miest a obcí je potrebné minimalizovať tento vplyv na miestnej úrovni a to prostredníctvom zmeny energetického zdroja v prospech obnoviteľných zdrojov energie v budovách, ktoré sú počas zimných období náročné na výrobu tepla t.j. základná škola čo predstavuje v prípade východiskovej situácii aj vysoké finančné náklady na výrobu tepla. Priamym užívateľom projektu bude základná škola zriadená žiadateľom t.j. obcou Červenica a hlavne žiaci predmetnej základnej školy. Žiadateľovi t.j. obci Červenica zrealizovaním projektu priamo dôjde k zníženiu finančných nákladov na tepelnú energiu s využitím obnoviteľných zdrojov energie, čo predstavuje zníženie finančných nákladov o 30 – 40 % oproti východiskovej situácii. Predmetný región disponuje dostatočným množstvom biomasy čo predstavuje aj možnosť jeho využitia ako obnoviteľné energetické palivo využívane ako zdroj tepla.	Projekt po ukončení všetkých realizačných aktivít projektu bude spustený do skúšobnej prevádzky a následne po ukončení skúšobnej prevádzky do trvalej prevádzky. Udržateľnosť projektu bude po finančnej stránke zabezpečovaný z finančných zdrojov obce t.j. z obecného rozpočtu, ktoré budú základnej škole pridelené. Udržateľnosť projektu predstavuje aj zníženie finančných nákladov na tepelnú energiu. Po prevádzkovej stránke bude prevádzka zrealizovaného projektu zabezpečovaná technickým pracovníkom základnej školy, ktorý v minimálnom rozsahu bude zabezpečovať obsluhu technologických zariadení zakúpených z projektu. Obslužný personál t.j. technický pracovník predstavuje pre žiadateľa finančný náklad vo výške 632,74 €/rok, ktorý je nižší ako pri obsluhe energetického zdroja na fosílne paliva.
24130120045	NFP24130120163	KOTOLŇA NA SPAĽOVANIE BIOMASY-ZŠ a MŠ Krivany	OPZP-PO3-09-2	00327298 - Obec Krivany	417 490,72	Projekt je situovaný v obci Krivany nachádzajúcej sa v Prešovskom kraji,v okrese Sabinov.Počet obyvateľov obce je v súčasnosti 1147.Súčasné využitie objektu má verejný význam,nachádza sa tu základná a materská škola. Všetky priestory objektu sú vykurované z centrálnej kotolne na tuhé palivo prostredníctvom kotlov na uhlie s výkonom 930 KW situovanej v zariadení.Prevádzka tohto vykurovacieho systému je vplyvom opotrebenia s dobou používania viac ako 20 rokov vysoko nehospodárna.Ročná spotreba tepla činí 1459,8 GJ/rok.Súčasný systém vykurovania je sprevádzaný častou poruchovosťou a prostriedky na jeho častú opravu sú finančnou záťažou pre rozpočet obce.Preto je ekonomicky neudržateľné ďalšie prevádzkovanie tohto systému. Ekologický problém objektu spočíva vo vysokej zaťaženosti životného prostredia emisiami znečisťujúcich látok, najmä počas vykurovania v zimných mesiacoch. Za posledné 3 roky boli priemerné hodnoty emisií znečisťujúcich látok na následovnej úrovni: TZL-0,1t/rok;SO2-1,21t/rok;NO2-0,73t/rok;CO-0,22t/rok. Výmena tepelných rozvodov v rámci projektu je z technického hľadiska nevyhnutná vzhľadom na ich vek, opotrebovanosť i technický stav.	Z environmentálneho hľadiska sa ekologizáciou vykurovacieho systému so zariadením na spaľovanie biomasy dosiahne pozitívny efekt v znížení emisií základných znečisťujúcich látok a skleníkových plynov vznikajúcich pri spaľovaní vyjadrený hodnotovými ukazovateľmi produkcie ročných emisií znečisťujúcich látok. Zmenou palivovej základne z uhlia na drevnú štiepku budú dosiahnuté nasledovné maximálne hodnoty emisií: TZL- 0,04 t/rok,SO2 -0,00 t/rok,NO2-0,25 t/rok,CO -0,00 t/rok Podstatná zmena po realizácií projektu nastane z ekonomického pohľadu,vzhľadom na zníženie palivových nákladov,nákladov na opravu,správu a údržbu prevádzky vykurovacieho zariadenia na biomasu.Ročná úspora prevádzkových nákladov bude predstavovať 5 457 €.Z energetického hľadiska sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti kvantifikovaná ročnou úsporou tepelnej energie v množstve 859.8 GJ , zvýšenie účinnosti tepelného zdroja o 13% a zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov. Sociálny pozitívny efekt bude realizáciou projektu vyplývať zo skvalitnenia životného prostredia obyvateľov okolia objektu základnej a materskej školy ,zamestnancov,žiakov a detí,vrátane zlepšenia ich zdravia.	Obec Krivany bude realizovať projekt zahŕňujúci uvedené činnosti. 1.Stavebné úpravy kotolne a strojovne:Tvoria zemné práce - 80 m3,zakladanie betónu - 6,3 m3,budovanie zvislých a vodorovných konštrukcií,úpravu povrchov, podláh a osadení s výmerou 847 m2, rekonštrukčné ostatné práce, sanačné a hydroizolačné opatrenia a dokončovacie práce. 2.Modernizácia a rekonštrukcia vykurovacieho systému v kotolni a strojovni objektu zariadenia: Pozostáva z montáže kotla a jeho príslušenstva v kotolni, zariadenia strojovne,zdravotechniky,rozvodu potrubia v kotolni a strojovni a tlakových skúšok-212 m, montáže tepelnej izolácie,armatúr a demontáže starej technológie. 3.Montáž elektroinštalácie kotolne: rozvádzačov,káblov,ističov,zásuviek,svietidiel,vypínačo v4.Vybudovanie teplovodnej prípojky pre telocvičňu: demontáž starého potrubia,rozvod vonkajšieho teplovodného potrubia-134m. Zabezpečenie všetkých prác sa bude realizovať dodávateľskou spoločnosťou vybranou vo verejnom obstarávaní (viď príloha k verejnému obstarávaniu). Implementáciu projektu zabezpečí firma so skúsenosťami s implermentáciou investičných projektov.	Pôvodný tepelný zdroj - kotol na tuhé palivo dosiaľ neprešiel žiadnou významnou rekonštrukciou a je z hľadiska morálneho a fyzického opotrebovania nehospodárne dodatočne vkladať finančné prostriedky na takúto rekonštrukciu. Zlý technický stav kotla vyplýva z jeho 20 ročnej doby používania. Preto je z tohto pohľadu vhodné jeho nahradenie novým výkonnejším kotlom na biomasu .Ekologická potreba realizácie projektu je podložená porovnaním hodnôt emisií znečisťujúcich látok pôvodného a nového vykurovacieho systému. Z neho vyplýva jednoznačná vhodnosť zmeny palivovej základne a tepelného zdroja pre zlepšenie stavu životného prostredia obce. Prevádzkovateľom objektu základnej a materskej školy je obec Krivany, ktorá zabezpečuje v tomto zariadení výchovné a vzdelávacie potreby mladej generácie a realizáciou projektových aktivít dosiahne zvýšenie ich kvality . Preto aj z tohto sociálno-spločenského pohľadu má projekt opodstatnenie na svoju realizáciu. Spôsobilosť obce Krivany na realizáciu projektu vyplýva z titulu jej zriaďovateľskej funkcie k predmetu projektu a povinnosti hospodárneho nakladania s jeho majetkom.	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov projektu je zabezpečená počas celej doby životnosti vykurovacieho systému. Z environmentálneho hľadiska je udržateľnosť podmienená dodržaním emisných hodnôt ,ktoré budú pravidelne monitorované a vykurovací systém bude podliehať pravidelnej údržbe.Správne fungovanie vykurovacieho zariadenia garantuje neutrálny vplyv emisií skleníkových plynov (CO2,NH4) na zmeny globálnej klímy. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému bude determinovaná lokálnymi vplyvmi na trhu s biomasou a ponukou drevnej štiepky v priateľnej cene a kvalite, pokračovaním následných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti objektu a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke vykurovacieho systému.Pri zabezpečení minimalizácie transportných nákladov na dodávku surovinových zdrojov a predpokladanom znížení energetickej a materiálovej náročnosti vykurovacieho systému je predpoklad na efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na vykurovanie,čo zvýhodňuje tento vykurovací systém oproti konvenčným aj z dlhodobého hľadiska.
24130120046	NFP24130120154	Zmena palivovej základne - KD, MŠ,OÚ- Okrúhle	OPZP-PO3-09-2	00330868 - Okrúhle	578 882,47	Obec Okrúhle sa nachádza v okrese Svidník, Prešovský samosprávny kraj. Budova s dvorom, ktoré sú predmetom projektu ležia na parcelách 50/2, 50/11, 50/12. Budova má súpisné číslo 131. Súčasné vykurovanie budovy je na tuhé palivo, výkon kotla 253 kW. Systém vykurovania zostarol a časté poruchy vedú k mnohým odstávkam systému v časoch pracovnej doby, kedy dochádza k rapidnému zníženiu pracovných podmienok a opravy sa realizovali zdlhavo a často neodborne. Spracovaná projektová dokumentácia navrhuje stavebné úpravy na inštaláciu kotlov na biomasu a dokompletizovaní celého systému vykurovania a taktiež výmenu okien pre zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie . Budova ma vysoké energetické straty a zlepšenie tohto stavu je prioritou zvýšenia efektívnosti využívania finančných zdrojov na jej prevádzku, ktoré budú môcť byť využité na iné účely, podľa potrieb obce. Systém vykurovania je nevyhovujúci, kedže zaťažuje životné prostredie a má vysoké prevádzkové výdavky.	Realizáciou aktivít projektu dosiahneme naplnenie týchto výsledkových a dopadových ukazovateľov: VÝSLEDOK: Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla - 1 (počet) DOPAD: Zníženie emisií SO2- 0,963 (t/rok) Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2- 81,951 (t/rok) Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov- 88,10 (MWh/rok) Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie- 0,18 (MW) V rámci projektu budú inštalované 2 kotly o výkone 2 x 90	V rámci projektu budú realizované následovné aktivity: Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kotolne obecnej budovy Obdobie realizácie: 02/2010 - 12/2010 Organizačné a technické zabezpečenie aktivity: projektový manažér, zhotoviteľ, stavebný dozor Aktivita 2: Výstavba zásobárne štiepky Obdobie realizácie: 02/2010 - 12/2010 Organizačné a technické zabezpečenie aktivity: projektový manažér, zhotoviteľ, stavebný dozor Aktivita 3: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy – výmena okien Obdobie realizácie: 02/2010 - 12/2010 Organizačné a technické zabezpečenie aktivity: projektový manažér, zhotoviteľ, stavebný dozor Aktivita 4: Obstaranie špeciálnej a prepravnej techniky – štiepkovač, nakladač, traktor a príves Obdobie realizácie: 02/2010 - 12/2010 Organizačné a technické zabezpečenie aktivity:	Vhodnosť realizácie projektu vychádza zo súčasného nevyhovujúceho technického stavu systému vykurovania a nutnosť riešenia zmeny palivovej základne z tuhého paliva (v prevádzke viac ako 40rokov) na biomasu. Pôvodná kotoľňa bude zasanovaná. Na jej miestebude postavená nová kotoľňa na parametre stavby vyhovujúcej STN pre vykurovanie biomasou. Lokalita umiestnenia stavby ostáva pôvodná po zasanovaní kotolne na tuhé palivo. Ostatné územie je bez zmien. Nedostatkom lokalizovania tejto budovy je, že v prípade nadmerných zrážok v blízkosti prítomný kanál vylieva vodu do okolia a zaplavuje územie pri kotolni. Nové riešenie je posilnené zvýšenou výškou podlahy do polohy min. 30 cm nad jestvujúci terén. Projektom dosiahneme energetické zefektívnenie prevádzky, ekologizáciu výroby tepla – vlastná výroba biomasy, zníženie emisií o 79%, zabezpečíme úsporu	Finančné hľadisko udržateľnosti projektu – projekt negeneruje príjem, žiadateľ bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečovať z vlastných rozpočtových zdrojov - z priamych podielových daní. Prevádzkové hľadisko udržateľnosti projektu – energetické vstupy zabezpečíme špeciálnou dopravnou a manipulačnou technikou, dodávky dreva budú realizované zmluvným dodávateľom. Pre prevádzku bude vytvorené 1 pracovné miesto. Tento pracovník bude zodpovedný za manipuláciu s kotlami a taktiež bude zodpovedný za dodávky drevnej štiepky t.j. paliva. Počas obdobia prevádzky budú pravidelne prebiehať opravy a údržba kotolne, techniky a príslušných technológií. Technologické zariadenie a vybavenie kotolne, bude plne automatické, vybavené mikroprocesorovým riadením všetkých riadiacich a kontrolných činností s výstupom na PC. Finančná analýza – Pre predkladaný projekt nebola

						Súčasný nevyhovujúci stav vytvára mnohé environmentálne, ekonomické a sociálne problémy: vysoká spotreba vstupnej energie, vysoké hodnoty emisií a skleníkových plynov, vysoké náklady na vykurovanie.	kW, taktiež bude obstaraná špeciálna a prepravná technika - štiepkovač, traktor, čelný nakladač a tandemový sklápač. Projektom sa dosiahne úspora energií 17%. Realizácia projektu podporí snahu na realizáciu projektov s rovnakým alebo podobným zámerom, kedže predkladaný projekt bude podkladom a motiváciou pre iné obce. Viacero obcí svidníckeho okresu nemá skúsenosti s realizáciou podobných projektov a informácie získane z tohto projektu budú mať pre nich značnú hodnotu.	projektový manažér, dodávateľ techniky Podporné aktivity: Projektové a inžinierske práce - autorizovaný architekt Verejné obstarávania - osoba spôsobilá na výkon verejného obstarávania Externý projektový manažment - externý projektový manažér Obdobie realizácie: 03/2009 - 12/2010 Predprojektova etapa zahŕňa PD a štúdiu. Projekt má trvanie 22 mesiacov a negeneruje príjmy.	nákladov a odstráníme stav, ktorý by mohol ohroziť alebo obmedziť fungovanie budovy. Prevádzkovateľom bude obec Okrúhle. Z prevádzky nebudú generované žiadne príjmy, výsledky budú využívané výlučne pre potreby obce. Potrebná spôsobilosť – kuričský preukaz. Cieľovou skupinou projektu je žiadateľ obec Okrúhle, obyvatelia obce a žiaci MŠ.	vypracovaná FA. K projektu predkladáme preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky pri projektoch negenerujúcich príjmy. Príloha 2. Obec v období rokov 06-08 dosahovala kladný HV, hospodári s dobrou finančnou disciplínou, je finančne stabilná, závislá jedine na štruktúre a časovom pláne naplňania rozpočtových zdrojov.
24130120047	NFP24130120102	Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v L.M	OPZP-PO3-09-2	44438982 - LMT, a. s.	1 447 846,91	V súčasnosti sú v Liptovskom Mikuláši bytové objekty a objekty občianskej vybavenosti zásobované z tepelných zdrojov – plynových kotolní, ktoré dodávajú teplo na vykurovanie a TÚV. Časť kotolní dodáva teplo a TÚV priamo na pripojené objekty, časť dodáva pripojeným objektom teplo na vykurovanie a TÚV nepriamo prostredníctvom odovzdávacích staníc tepla. Projekt je umiestnený vo východnej časti sídliska Podbreziny, kde sa nachádzajú kotolne: PK-5, PK-6,PK-7,PK-8. V kotolni PK-5 sú osadené 4 plynové kotly, 2 s menovitým výkonom 2100 kW, jeden výkonom 2320 kW a jeden s výkonom 575 kW. V kotolni PK-6 sú 4 plynové kotly, každý s menovitým výkonom 1 070 kW. V kotolni PK-7 sú 3 kotly s menovitým výkonom 1 750 kW a jeden s výkonom 660 kW. V Kotolni PK-8 sú 3 kotly s menovitým výkonom 1 750 kW a jeden s výkonom 1 070 kW. Problémy ktoré viedli k vypracovaniu projektu: vysoké emisie skleníkových plynov, vysoká energetická náročnosť výroby tepla, zvyšovanie výrobných nákladov. Ekologický dopad emisií v súčasnej situácii ovplyvňuje nie len obyvateľov sídliska ale aj v príslušnom regióne.	Environmentálny prínos sa zabezpečí rozšírením kotolne PK-5 o kotly na biomasu-drevnú štiepku, vybudovaním vonkajšieho rozvodu ÚK po sídlisku Podbreziny a prebudovanie plynových kotolní PK-6,7,8 na odovzdávacie stanice. V kotolni PK-5 budú osadené 2 ks kotlov na drevnú štiepku – menovitý výkon kotlov 2 x 3500 kW. Montáž: kotly na biomasu – účinnosť 85% PK5: 2 x 3,5 / 0,85 MW = 8,24 MW Demontáž: plynové kotly – účinnosť 84%, Spolu: 9,25 MW PK6: 4 x 1,07 / 0,84 = 4,28 / 0,84 = 5,09 MW PK7: 1 x 1,75 / 0,84 = 1,75 / 0,84 = 2,08 MW PK8: 1 x 1,75 / 0,84 = 1,75 / 0,84 = 2,08 MW Znižovanie energetickej náročnosti výroby tepla sa pozitívne premietne do nižších cien tepla pre spotrebiteľov, zároveň dôjde k zvýšenie počtu zamestnancov o 4. Zníženie zaťaženia životného prostredia bude mať priamy vplyv na zdravie obyvateľstva. Vytvorením stabilného odberateľa pre urbariáty a vlastníkov lesov v regióne na dodávku drievnej štiepky sa využije potenciál domácich surovín a podpora podnikateľských subjektov v regióne. Zníži sa emisie skleníkových plynov o 5935 t/rok (ekv. CO2) a emisie základných znečisťujúcich látok o 0,029 t/rok (ekv. SO2).	Aktivita 1.Realizácia stavebných prác: 05/2010 - 11/2010 - stavebné práce, ústredné kúrenie kotolne, vonkajšie rozvody UK, elektro, komíny, zdravotechnika, spevnená plocha (žiadateľ, dodávateľ) Aktivita 2.Nákup technologických zariadení: 05/2010 - 11/2010 - kotle na biomasu, kolesový nakladač na drevnú štiepku (žiadateľ, dodávateľ) Autorský dozor (projektant) Stavebný dozor (externe) Riadenie a kontrola projektu externe. Aktivita 3. Kolaudácia a začiatok prevádzky (12/2010 – 12/2010) Kolaudácia kotolní a 72-hodinové testovanie funkčnosti technológie pred spustením prevádzky. Zabezpečuje žiadateľ, dodávateľ, projektant.	Zdôvodnenie projektu: vysoké energetické náklady výroby tepla, zastaranosť technológie s negatívnym dopadom na životné prostredie, nezamestnanosť a nízka kúpyschopnosť obyvateľstva nútia znižovať výrobné náklady. Vzniká riziko odpájania sa odberateľov z existujúcich kotolní a individuálne vykurovanie nesleduje negatívne environmentálne dopady. Vhodnosť realizácie projektu potvrdila analýza variantných riešení s nakupovaním drevnej štiepky a súčasným stavom plynových kotlov. Realizovaný variant sa ukázal najvýhodnejší zo socio-ekonomického ako aj environmentálneho hľadiska. Opodstatnenosť projektu preukazuje: - zlepšenie životného prostredia a zdravia obyvateľov v meste zníženim emisií. - pozitívne socio-ekonomické dopady na obyvateľstvo, vytvorenie ďalších 4 nových pracovných miest, zníženie cien tepla - lepšie využívanie miestnych zdrojov dreva na prípravu štiepok, finančné prostriedky nebudú opúšťať región Žiadateľ je vlastníkom povolenia na výrobu a rozvod tepla. Personálne prepojenie so spoločnosťou Hetech Services a.s., ktorá disponuje vysokokvalifikovaným a odborným personálom – Ing. Miroslav Pajchl, Ing. Martin Žigo, Ing. Peter Strýček, Ing. Ivan Mikúš.	Žiadateľ je ekonomicky, finančne a personálne prepojený so stabilnou spoločnosťou Prvá ružinovská, a.s., ktorá pôsobí v oblasti výroby tepla od roku 1999 a dosahuje obraty na úrovni 15 mil. EUR. Spoločnosť LMT, a.s. bola vytvorená za účelom prevádzkovania tepelného hospodárstva v meste Liptovský Mikuláš, v zmysle požiadavky mesta Liptovský Mikuláš. Finančná analýza preukazuje, že centralizáciou kotolne bude generovať dostatočné príjmy na pokrytie prevádzkových výdavkov, splácanie úverov ako aj tvorbu zisku. Životnosť technológií za predpokladu primeranej údržby sa pohybuje na úrovni 16 a viac rokov. Udržateľnosť výsledkov projektu z hľadiska dosahovania environmentálnych parametrov je zabezpečená kvalitou nainštalovanej technológie – garantované dodávateľom.
24130120048	NFP24130120177	Modernizácia rozvodov tepla a zmena palivovej základ	OPZP-PO3-09-2	36311693 - Technické služby mesta Partizánske, spol	1 599 589,59	Sídlisko Šípok má rozlohu 59 ha a leží v juhovýchodnej časti mesta Partizánske. V roku 2004 malo sídlisko 6 049 obyvateľov žijúcich v 44 obytných blokov. Zásobovanie sídliska teplom je zabezpečované z centrálneho zdroja na báze biomasy a z plynového zdroja situovaného v centre sídliska Šípok. Teplo je primárnym rozvodom dodávané do štyroch výmenníkových staníc – POS1, POS2, SOS3, SOS4. Vo výmenníkových staniciach je centrálna príprava TÚV. Výmenníkové stanice dodávajú teplo pre vykurovanie sekundárnym potrubím s teplotným spádom 90/70□C a TÚV samostatným potrubím jednotlivým obytným domom a pre verejný sektor. Plynová kotoľňa, primárny a sekundárny rozvod, výmenníkové stanice ako aj rozvody TÚV boli realizované v rokoch 1985 až 1986 a sú za hranicou svojej životnosti so zlým technickým stavom tepelnej izolácie, ktoré spôsobujú veľké tepelné straty rozvodov. Potrubia sú prevažne vedené v neprieleźných kanáloch, kratšie úseky v suteréne vykurovaných objektov. Dodávku tepla pre bytový a verejný sektor na Sídlisku Šípok zabezpečuje jeden subjekt, Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o. s licenciou na výrobu a rozvod tepla. Licencia mu bola vydaná v zmysle zákona č.70/1998 Z.z.	Realizáciou projektu sa nahradí jestvujúci plynový zdroj tepla v POS 1 biomasovým kotlom o výkone 3 MW a ročnou výrobou tepla 35 129,97 GJ, komplexne sa zrekonštrujú primárne rozvody tepla, zrušia sa jestvujúce výmenníkové stanice tepla a nahradia sa odovzdávacími stanicami tepla priamo v objektoch spotreby. Uvedené navrhnuté technické opatrenia zabezpečia zníženie strát vo výrobe a distribúcii tepla vo výške 17 147 GJ, čo predstavuje úsporu 25,87%. Z environmentálneho hľadiska sa dosiahne stav, kedy sa na sídlisku Šípok úplne nahradí výroba tepla z plynu za biomasu, čím sa dosiahne zníženie emisií CO2 o 8101,3 t ročne a SO2 o 120 t ročne. Zo sociálneho a ekonomického hľadiska je prínosom prechodu na biomasu lacnejšia výroba tepla, ktorá sa v konečnom dôsledku odzrkadlí aj v celkovej cene tepla pre konečných odberateľov. Výsledky a skúsenosti z projektu budú slúžiť ako príklad efektívneho dosahovania úspor energie a znižovania emisií, ktoré spoločnosť Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. ďalej využije pri výrobe tepla a TÚV v meste Partizánske.	Realizácia projektu bude prebiehať počas 16 mesiacov so začiatkom v júli 2010 a ukončením októbri 2011 prostredníctvom 2 hlavných aktivít – zmenou palivovej základne a rekonštrukciou rozvodov tepla. Projektom sa úplne zruší pôvodná plynová kotoľňa umiestnená v priestore POS 1. Všetky plynové kotle budú vyradené z prevádzky a zlikvidované. Vzhľadom k zastaranosti a výške strát rozvodných potrubí bude prevedená komplexná rekonštrukcia rozvodov o celkovej dĺžke 1,864 km, zrušenie výmenníkových staníc a vybudovanie 44 blokových odovzdávacích staníc tepla priamo v objektoch spotreby a prípravy teplej úžitkovej vody. Odovzdávacie stanice budú napojené z hlavného teplovodného rozvodu. Zodpovednosť za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude pod záštitou projektového manažéra Ing. Tibor Kúdelu. Realizácia projektu bude vykonaná dodávateľským spôsobom víťaznou spoločnosťou - Intech Slovakia, s.r.o. na základe ukončenej obchodnej verejnej súťaže. Dodávateľskou cestou je riešený aj prísun biomasy do kotla počas prevádzky zariadenia. Prevádzka a údržba kotla a celého systému bude zabezpečovaná vyškolenými pracovníkmi spoločnosti.	Súčasná zastaraná technológia a nevyhovujúci technický stav systému centrálneho zásobovania teplom v meste je pre ďalšie využívanie sústavy z ekonomických či environmentálnych dôvodov neprijateľné. Pre zlepšenie hospodárskych výsledkov, spokojnosti spotrebiteľov pri zásobovaní teplom a pre zlepšenie environmentálnych ukazovateľov je nevyhnutná komplexná reštrukturalizácia systému. Výstavba samotného zdroja na výrobu tepla biomasou kladie veľký dôraz na starostlivosť o životné prostredie. Hlavne čo sa týka monitorovania emisií a likvidáciou odpadov vzniknutých počas prevádzky. Spaľovaný popol bude kontinuálne zbieraný do špeciálne upravených kontajnerov. Stavbou nie sú zvýšené nároky na odber vody ani na kanalizáciu. Realizácia projektu plne korešponduje s platnou legislatívou. Zníženim využitia uhľovodíkových palív prispeje projekt k naplneniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti zvyšovania podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Spôsobilosť spoločnosti realizovať projekt vyplýva z rozhodnutia ÚRSO o povolení výroby a rozvodu tepla č. 2005T 0057 –. Výroba a rozvod tepla je ako predmet činnosti spoločnosti zapísaný i vo Výpise z Obchodného registra.	Navrhovaná stavba svojim charakterom predstavuje energetický zdroj na báze biomasy, pri návrhu ktorého je potrebné rešpektovať bezpečnostné predpisy a technické normy. Z ekonomického hľadiska je prevádzka kotla na spaľovanie biomasy trvalo udržateľná, čo je znázornené vo finančnej analýze pozitívnym cash flow-om. S využitím dotačných zdrojov sa zníži návratnosť investície z viac ako 16 rokov na 10 rokov. Sociálna udržateľnosť realizáciou projektu sa dosiahne vyššou hospodárnosťou a efektívnosťou výroby a distribúcie tepla, ktorá sa následne odzrkadlí v poklese ceny tepla pre konečných spotrebiteľov. Stabilita celého systému výroby tepla a TÚV je podporená dlhodobými zmluvami o odbere. Rovnako dodávka biomasy je zabezpečená zmluvne. Značnou výhodou realizácie projektu je i jeho environmentálna stránka – úplným eliminovaním produkcie SO2 a CO2. K udržateľnosti výsledkov projektu z finančného hľadiska prispeje taktiež: - zníženie prevádzkových nákladov na výrobu energie v dôsledku zníženia energetických strát rozvodov - plynulý odbyt vyrobeného tepla a teplej úžitkovej vody existujúcim a novým odberateľom - starostlivosťou o životné prostredie v zmysle platných právnych predpisov
24130120049	NFP24130120091	Zefektívnenie vykurovacieho systému v m. Nemšová	OPZP-PO3-09-2	00311812 - Mesto Nemšová	1 208 511,24	V tomto projekte riešime vykurovanie a ohrev TUV v kultúrnom centre, v 3 objektoch materskej školky, v športovej hale, na kúpalisku a v objekte Nemšovského telovýchovneho spolku. Všetky objekty patria do vlastníctva mesta a majú vlastný zdroj tepla. Inštalovaný počet kotlov na plyn v týchto objektoch je 19 kotlov, ktoré tvoria celkový tepelný výkon 1215 kW, 1250 kW tepelný príkon, vyrobia 2382 tis. kW tepla, načo spotrebujú 112256 m3 zemného plynu ročne a vyprodukujú 212,212 ton emisií CO2. Vykurovacia sústava v riešených objektoch je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravy a údržbu. Nedostatočná kvalita vykurovacej sústavy produkuje oveľa viac emisií CO2 ako aj základných znečisťujúcich	Po realizácii projektu, ktorý pozostáva z inštalácie solárnych systémov a tepelných čerpadiel do vykurovacích systémov riešených objektov, zlepšíme stav ŽP, ochranu ovzdušia, znížime emisie skleníkových plynov a zvýšime využitie obnoviteľných zdrojov energie. Po realizácii projektu nebudú demontované stávajúce plynové kotle, ale budú ponechané ako rezervné v objektoch, ale demontujú sa 2 ks kotlov, ktoré doposiaľ slúžili ako rezerva. Celkovo bude inštalovaných 33 solárnych panelov o ploche 79,2m2, 22 tepelných čerpadiel o výkone 726 kW, čo zabezpečí zníženie ročnej spotreby ZPN v riešených objektoch na 4318m3 a	Projekt sa začne realizovať v máji 2010 v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a s realizátorom vybraným v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať v logickom časovom slede podľa realizačného projektu s ukončením projektu v októbri 2010. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej investičnej akcie. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia	d1) V prípade neschválenia NFP mesto nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahnu energetické úspory vykurovacieho systému v objektoch mesta Nemšová, s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP, ochrana ovzdušia, neznížime emisie skleníkových plynov a nezvýšime využitie obnoviteľných zdrojov energie. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické normy. Celkovo bude inštalovaných 33 solárnych panelov o ploche 79,2m2 a 22 tepelných čerpadiel o výkone 726 kW, čo zabezpečí zníženie spotreby ZPN, ako aj zníženie emisií ako základných znečisťujúcich	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z uznesenia mestského zastupiteľstva, v ktorom sa okrem iného mesto zaviazalo zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta, ktoré vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet mesta. Mesto Nemšová bude mať v rozpočte každoročne vydelené prostriedky na prevádzku zrealizovaného projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie MÚ. Osoby podielajúce sa na realizácii projektu poverené primátorom budú prednosta

						látok (prachu, NOX, SO2 ...atď) ako ponúka dnešná moderná technológia, čo má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov, návštevníkov nášho mesta a celej spoločnosti. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu celého vykurovacieho systému v týchto objektoch.	zníženie vyprodukovaných emisií CO2 na 8,162 t/r. Realizáciou projektu dôjde k redukcii spotreby ZPN, ako aj k redukcii emisií ako základných znečisťujúcich látok o 96,08 %, tak aj skleníkových plynov (CO2) o 96,15 % oproti pôvodnému stavu. Po ekonomickej stránke sa jedná o úsporu až 60-70% nákladov za energiu. Výsledok projektu bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Po realizácii projektu predpokladáme vykonávať údržbu a servis zakúpených technológií v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami projektanta.	projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom primátora p. Jána Mindára a poverených zamestnancov mestského úradu v Nemšovej.	látok o 96,08 %, tak aj skleníkových plynov (CO2) o 96,15 % oproti pôvodnému stavu. d2) Mesto Nemšová pod vedením primátora Jána Mindára spolu so zamestnancami na mestskom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Z posledných veľkých investičných akcií bola schválená ŽoNFP na Mestské múzeum Nemšová (2008) v objeme 0,39 mil.Eur/11,8 mil.Sk a na rekonštrukciu ZŠ (2008) v objeme 0,9 mil.Eur/ 27,0 mil.Sk.	Pavel Králik a vedúca finančného oddelenia a správy majetku Jarmila Savková, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby a budeme tak predchádzať možným vzniknom nepredpokladaných nákladov. Realizácia projektu je v súlade so strategickými a rozvojovými dokumentmi mesta, ako je PHSR a územný plán mesta Nemšová. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24130120050	NFP24130120094	Zmena palivovej základne v prospech biomasy a zníž	OPZP-PO3-09-2	00329347 - Obec Margecany	861 504,47	Stavba Kultúrneho domu (KD) v obci Margecany sa nachádza v zastavanom území obce a je napojená z južnej strany kolmo na jestvujúcu stavbu – Obecný úrad Margecany. Stavba bola vybudovaná v 70-tych rokoch a slúži pre kultúrno-spoločenské podujatia v obci aj ako kinosála. V prevádzkovej sociálnej časti predstavuje trojpodlažnú budovu. Časť budovy je štvorpodlažná (1 podz. podlaže). Stavba je zastrešená plochou jednoplášťovou strešnou konštrukciou. V súčasnosti je objekt zásobovaný teplom z centrálnej kotolne a obec odkúpila plynový kotol inštalovaný v tejto kotolni za účelom jeho náhrady kotlom na biomasu a jeho následnej likvidácie. Tepelné kanálové rozvody vykazujú veľké tepelné straty, rozvodné potrubie je skorodované a tepelná izolácia je narušená. Teplo je v súčasnosti vyrábané zo zemného plynu. Podľa komplexného posúdania budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti spracovaného v mesiaci October 2008 je budova hodnotená ako neúsporná – na základe tohto posudku boli navrhnuté opatrenia na zateplenie obvodového plášťa, ktoré prinesú ročnú úsporu tepla na ÚVK vo výške 453 GJ. Zmena umiestnenia zdroja tepla do budovy KD je potrebná aj z dôvodu nevyhovujúceho stavu teplovodu.	V suteréne Kultúrneho domu v kotolni budú osadené dva spľyňovacie kotly na biomasu s výkonom 2x250 KW s účinnosťou 95%, ktoré zabezpečia dostatok energie pre vykurovanie priestorov Kultúrneho domu a po dobudovaní teplovodného rozvodu aj Obecného úradu v Margecanoch. Stavby sú vo vlastníctve obce a slúžia na kultúru, vzdelávanie ako aj výkon originálnych a prenesených kompetencií obce. Odvod spalín bude zabezpečený cez odlučovač tuhých častíc a dymovodmi vyvedené do komína o účinnej výške 12 m. Súčasťou stavby je sklad paliva s dopravníkmi pre automatické doplňanie paliva do kotlov. Kotly budú riadené automatickou reguláciou s regulovaným výkonom a kaskádovým radením. Budova KD bude zateplená po obvode (fasády polystyrén hr. 100mm, minerálna vlna v spodnej časti), bude zateplená strecha (polystyrén hr. 2x100 mm chránený geotextíliou a hydroizolačnou fóliou), bude prevedená výmena výplňových konštrukcií (okien a dverí). Výmena a osadenie vykurovacích telies s termostatickou reguláciou vytvorí tepelnú pohodu v jednotlivých miestnostiach Kultúrneho domu.	Hlavné aktivity: Realizačná projektová dokumentácia – bola spracovaná v mesiacoch 3 – 6/2008 Príprava súťažných podkladov a realizácia verejného obstarávania – odborne spôsobilou osobou Realizácia predmetu zmluvy o dielo – v zmysle schválenej PD, zmluvy o dielo pod dohľadom stavebného dozora Vydanie kolaudačného rozhodnutia na celú stavbu – príslušný stavebný úrad Podporné aktivity: Publicita a informovanie – veľkoplošná reklamná tabuľa, prospekty, trvalá pamätná tabuľa Organizačnú stránku realizácie projektu bude zabezpečovať OcÚ Proces riadenia projektu zabezpečia zo strany: 1. žiadateľa: a) hlavný manažér projektu - štatutárny zástupca obce, ktorý bude riadiť celý priebeh realizácie projektu b) asistent hlavného manažéra projektu - ekonóm obce, ktorý bude zodpovedať za finančné riadenie projektu c) asistent hlavného manažéra projektu - zástupca štatutárneho zástupcu obce, ktorý bude dohliadať na realizáciu jednotlivých častí projektu 2. externe: a) pracovník vykonávajúci verejné obstarávanie tovar a služieb podľa zákona č.25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní s príslušným oprávnením b) dodávateľ - vybraný na základe výsledku verejného obstarávania c) stavebný dozor	d1) Projekt zabezpečí zníženie nákladov na prevádzku obecných budov prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasa) a zníženie závislosti na dodávke zemného plynu. Dokonalým spaľovaním a používaním moderných odlučovačov TZL sa zminimalizujú nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Zateplením budovy sa dospeje k lepšiemu využitiu energie a skvalitneniu vnútorného prostredia. Projekt prispeje k zníženiu regionálnych rozdielov v oblasti kvalitnej občianskej vybavenosti, plne korešponduje so stratégiou regionálneho rozvoja Slovenska a je súčasťou snahy o intenzívnejší rozvoj a vyrovnanie rozdielov v sociálnej i hospodárskej oblasti. Projekt je v súlade s rozvojovými plánmi obce ako i vyššieho územného celku a patrí medzi priority ďalšieho rozvoja obce. Projekt má priamy dopad na kvalitu kultúrneho života v obci aj v priľahlom regióne, ktorý užíva infraštruktúru v obci. Vplyv na ekonomický rozvoj spočíva v uplatnení obnovenej infraštruktúry aj na vzdelávacie aktivity (prednášky, konferencie a pod.). d2) Žiadateľom je Obec Margecany, ktorá je územnou samosprávnou jednotkou a má dostatočné skúsenosti s implementáciou investičných projektov.	Po ukončení realizácie aktivít zostane budova Kultúrneho domu naďalej v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Margecany, prevádzku kotolne bude zabezpečovať obec, odborné činnosti súvisiace s údržbou a prevádzkou kotolne obec zabezpečí prostredníctvom zmluvného partnera s príslušným odborným personálom. Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená vzhľadom na predpokladané vyrovnané prevádzkovanie budov Kultúrneho domu a OcÚ v Margecanoch. Kultúrny dom v Margecanoch je jediným zariadením tohto druhu v obci. Prioritou obce je zabezpečiť podmienky pre kultúrny a spoločenský život v obci, ale aj odstrániť nedostatok vhodných priestorov pre vzdelávacie aktivity pre veľký počet účastníkov (konferencie, prednášky, a pod.). Obec Margecany má vyrovnané financovanie (viď hodnotenie finančných ukazovateľov – príloha č. 2) a je schopná hradiť vzniknuté prevádzkové náklady z rozpočtu obce. Podľa údajov finančnej analýzy sa predpokladá vyrovnané prevádzkovanie objektu zhodnoteného realizáciou projektu.
24130120051	NFP24130120138	Zmena palivovej základne v objekte ZŠ-Breza	OPZP-PO3-09-2	00314412 - Obec Breza	857 190,67	Podľa aktuálnych údajov v obci žije celkom 1 568 obyvateľov. Predmetom projektu je zmena palivovej základne v objekte ZŠ s napojením na MŠ. Základnú školu Breza navštevujú nielen deti z našej obce, škola je spádovou aj pre susednú obec Beňadovo. ZŠ Breza navštevuje celkom 302 žiakov. V súčasnosti je objekt vykurovaný prostredníctvom kotolne na tuhé palivo. V kotolni sú osadené dva kotle s max. výkonom 2x307 kW a 1x180 kW. Vykurovacia sústava je rozdelená na 3 okruhy: ľavá a pravá strana ZŠ a objekt MŠ. V MŠ je sústava rozdelená na dve vetvy: jedáleň a MŠ. Systém v jedálni je nový (2005), v budove materskej školy je pôvodný (cca 40 rokov). Súčasný stav je z hľadiska súčasných nárokov na tepelnú pohodu prostredia, regulačné možnosti a ekonomickú a hospodársku prevádzku nevyhovujúci. Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu bola spracovaná aj na objekt obecnej bytovky, ktorá však nie je predmetom projektu. Z hľadiska súčasných nárokov na ochranu životného prostredia je súčasný stav naďalej neudržateľný. Vysoké hodnoty emisií látok poškodzujúcich ovzdušie je potrebné znížiť rekonštrukciou palivovej základne budovy.	Oproti súčasnému stavu sa dosiahne nahradenie fosílnych palív biomasou, optimálny spaľovací proces umožní využiť maximum energie v palive a zníži emisie (hlavne CO2) na minimum; zjednoduší sa prevádzka, ktorá bude plne automatická s občasnou kontrolou. Zrekonštruuje sa zdroj tepla ako aj vykurovacia sústava. Týmto opatrením sa dosiahnu ďalšie úspory energie a komfort vykurovania. V kotolni bude inštalovaný nový systém merania a regulácie, ktorý bude zabezpečovať hospodárnu prevádzku nového zdroja tepla v obdobiach, kedy nie je potrebný plný výkon kotolne. Výsledkom projektu bude 1 aktivita zameraná na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov. V rámci projektu dôjde k nahradeniu pôvodného kotla na kotle na biomasu s celkovým výkonom 1 x 150 kW a 1 x 500 kW. Týmito opatreniami sa zabezpečí napĺňanie stratégie trvalo udržateľného rozvoja (TUR) a naplnia sa environmentálne ukazovatele pre ochranu životného prostredia. Informačné a propagačné činnosti budú slúžiť ako informačná činnosť pre obyvateľov obce a jej širšieho okolia, podporí sa tým tiež ekologické povedomie obyvateľstva.	V prvej etape projektu zrealizované verejné obstarávanie. V druhej etape projektu sa zrealizuje rekonštrukcia zdroja tepla a napojenie na vnútorné rozvody v ZŠ a MŠ. Obecná bytovka, aj keď je zahrnutá v projektovej dokumentácii, nie je predmetom projektu. Aktivity investičnej časti projektu: zdroj tepla/kotly; technológia zdroja tepla, ohrev TV; elektroinštalácia, MaR; stavebné úpravy kotolne a skladu drevnej štiepky, napájací uzol v objekte jedálne. Pre napojenie MŠ sa neplánuje výstavba vonkajších rozvodov, použijú sa existujúce. Dĺžka realizácie projektu sa odhaduje na 18 mesiacov. V ZŠ budú osadené 2 ks teplovodných kotlov pre spaľovanie drevnej štiepky, s celkovým výkonom 650 kW. Pôvodné kotle v ZŠ budú zlikvidované. Indikátory - 2 ks kotlov, kapacita skladu - 150 m3. Riadenie a monitoring projektu bude vykonávať externý pracovník. Kontrolu projektu a internú finančnú kontrolu bude zabezpečovať obec. Zabezpečenie paliva pre inštalované kotle bude dodávateľsky, na základe uzavretých zmlúv. Nákupom biomasy od domácich výrobcov sa zvýši energetická samostatnosť SR a znížia sa náklady na vykurovanie. Súčasťou zariadenia bude nainštalovaný odlučovač pevných častíc a merač emisií.	Vzhľadom na súčasnú východiskovú situáciu - zlý technický stav súčasného technologického zariadenia zdroja tepla, jeho nízku účinnosť, vysoké náklady na energie a strategickú dôležitosť pre obce je navrhnuté riešenie jedno z najvhodnejších a najefektívnejších. Použité zariadenia budú mať atest podľa predpisov platných v Slovenskej republike. Montážne práce budú vykonané v súlade s vyhl. 59/1982 a vyhl. 374/1990 SÚBP § 86 a 92. Sklad paliva bude technologicky riešený v súlade s vyhláškou SÚBP a BÚ č.93/1985 Z.z. Palivom pre kotle budú drevné štiepky s výhrevnosťou cca 12 MJ/kg. Alternatívnym palivom sú peletky, resp. odpad. Vykurovacia sústava bude izolovaná proti tepelným stratám. Prevádzku kotla zabezpečuje vlastná automatika, ktorá je súčasťou dodávky kotla (automatická prevádzka kotolne, regulácia vykurovania, prevádzkové stavy, signalizácia, havarijné stavy a pod.). Budúcu prevádzku je možné považovať za prevádzku s občasným dohľadom. Súčasťou zariadenia bude nainštalovaný odlučovač pevných častíc a merač emisií čím sa zabezpečí trvalá kontrola dopadu na životné prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je teda tak ekonomická, ako aj ekologická.	Po ukončení aktivít bude prevádzka vykurovania objektu naďalej v pôsobnosti obce Breza. Personálne zabezpečenie prevádzky bude i naďalej riešené z vlastných zdrojov obce. Vyhradené technické zariadenia budú prekontrolované Technickou inšpekciou a odborným pracovníkom podľa typu zariadenia, ktorý o priebehu prehliadky vykoná písomný dokument. Obsluha zariadenia musí byť odborne spôsobilá v zmysle SÚBP č.25/1984 Z.z. v platnom znení. Súčasní pracovníci obce sú osobami spôsobilými na výkon danej činnosti a po absolvovaní riadneho zaškolenia budú oprávnení túto činnosť vykonávať. Finančné zabezpečenie prevádzky bude realizované zo zdrojov obce a keďže sa predpokladajú úspory pri výrobe a distribúcii tepla a tým nižšie náklady na prevádzku, projekt bude finančne udržateľný. Podľa výsledkov preukázania ekonomickej udržateľnosti prevádzky projektu je prevádzka nových zariadení z dlhodobého hľadiska udržateľná aj finančne.
24130120052	NFP24130120182	Zmena palivovej základne v objekte OÚ a ZŠ-Pčoliné	OPZP-PO3-09-2	00323403 - Obec Pčoliné	1 159 465,71	Obec Pčoliné leží v Prešovskom samosprávnom kraji, okrese Snina. Obec je súčasťou Mikroregiónu Pčolinskej a Udavskej doliny v údoliach riek Udava a Pčolinka. Uvedené údolia sa nachádzajú na rozmedzí Bukovských vrchov a Laboreckej vrchoviny. Obec má 578 obyvateľov (údaj k 31.12.2008). Projekt rieši zmenu palivovej základne v objekte Základnej školy na biomasu. V súčasnosti sú objekty ZŠ vykurované 2ks kotlov na tuhé palivo	Oproti súčasnému stavu nastane: optimálny spaľovací proces umožní využiť maximum energie v palive a zníži emisie; ekvitermná regulácia zdroja tepla zníži celkovou spotrebu tepla. V rámci výmeny zdroja tepla v ZŠ dôjde k výmene pôvodného zdroja tepla za nový. Výsledkom projektu bude 1 aktivita zameraná na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania	Projekt má 3 hlavné aktivity. Aktivita 1 Projektová dokumentácia; Aktivita 2 Realizácia stavby; Aktivita 3 Stavebný dozor. VO a výber dodávateľov je súčasťou riadenia projektu. Ako zdroje tepla budú osadené nasledovné zariadenia: V objekte základnej školy budú nainštalované 2ks teplovodných kotlov HERZ typ Firematic SR 220 s	Vzhľadom na súčasnú východiskovú situáciu - zlý technický stav súčasného technologického zariadenia zdroja tepla je navrhnuté riešenie jedno z najefektívnejších. Použité zariadenia budú mať atest podľa predpisov platných v Slovenskej republike. Návrh inštalovaného zariadenia je vypracovaný predovšetkým podľa STN EN 12828. Montážne práce budú vykonané v	Výsledkom projektu bude inštalovaná nová technológia kotolne a vybudovaný sklad na štiepku v objekte ZŠ v obci Pčoliné. Po ukončení aktivít bude prevádzka vykurovania objektu naďalej v pôsobnosti obce Pčoliné. Personálne zabezpečenie prevádzky bude i naďalej riešené z vlastných zdrojov obce. Nakoľko projekt nevyžaduje žiadne dodatočné náklady pre obyvateľov

						(hnedé uhlie) VIHORLAD PK 250 s výkonom 2x290 kW. Existujúci spôsob vykurovania je z hľadiska súčasných nárokov na tepelnú pohodu prostredia, regulačné možnosti a ekonomickú a hospodársku prevádzku nevyhovujúci. Existujúci zdroj tepla má nízku účinnosť, dochádza k vysokým prevádzkovým nákladom a tvorbe emisií. Vypočítané tepelné straty objektov ZŠ: 367kW.	obnoviteľných zdrojov a zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie 0,49 MW. Očakávanými dopadmi projektu do roku 2016 sú zvýšený podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov z 0 na 1 536,1 MW/rok a zvýšený inštalovaný príkon zdroja na obnoviteľný zdroj energie na 0,49 MW. Súčasne do roku 2016 dôjde k zníženiu emisií SO2 na 0,131 t/rok a zníženiu emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 na 0,50 t/rok. Po realizácii projektu sa zvýši o 100% inštalovaný výkon obnoviteľného zdroja energie a zároveň príde k úsporám energie o 66 GJ/rok.	výkonom 54 - 220 kW na spaľovanie drevnej štiepky. Celkový výkon kotolne bude 440kW. Tento zdroj bude napojený na vykurovaciu sústavu. Prevádzkovanie teplovodnej kotolne je navrhnuté automatické s občasnou kontrolou a údržbou. Vybudované zásobníky paliva budú mať kapacitu 30m3. Uvedené palivo nie je definované ako odpad.	súlade s vyhl. 59/1982 a vyhl. 374/1990 SÚBP § 86 a 92. Sklady paliva budú technologicky riešené v súlade s vyhláškou SÚBP a BÚ č.93/1985 Z.z. Palivom pre kotle bude drevná štiepka s výhrevnosťou cca 10 MJ/kg. Obsluha zariadenia musí byť odborne spôsobilá v zmysle SÚBP č.25/1984 Z.z. v platnom znení. Pre obec, ako prevádzkovateľa, vyplýva povinnosť zabezpečenia riadneho zaškolenia súčasných pracovníkov. Obec má s prevádzkovaním kotolne viacročné skúsenosti. Súčasní pracovníci po absolvovaní riadneho zaškolenia budú oprávnení túto činnosť vykonávať naďalej. Obec má bohaté skúsenosti s realizáciu a kontrolou investičných projektov.	obce je zrejmé, že projekt nebude mať dopad na zhoršenie sociálnej situácie miestneho obyvateľstva. Finančné zabezpečenie prevádzky, realizované zo zdrojov obce je udržateľné. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný.
24130120053	NFP24130120215	Zlepšenie kvality ovzdušia obce Lisková	OPZP-PO3-09-3	00315559 - Obec Lisková	194 352,84	Obec Lisková s 2 121 obyvateľmi sa nachádza v prímestskej oblasti mesta Ružomberok, ktoré patrí medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia. Administratívne obec spadá do okresu Ružomberok, na úrovni NUTS III do ŽSK. Lisková je obcou, ktorej kvalita ovzdušia je silne degradovaná sústredenou priemyselnou výrobou na jej území. Juhozápadne od obce sa nachádza firma Mondi SCP Ružomberok, ktorá má viac ako 50 % priemyselnej výroby umiestnenej v katastri obce. V obci sa tiež nachádza priemyselná zóna s prevažne drevospracujúcim zameraním výroby. V oblasti znečisťovania ovzdušia vplyvom dopravy treba obecné komunikácie vnímať ako tranzitné z Ružomberka a Likavky do Lúčok, L. Teplej, Beňešnovej, Ivachnovej a ďalších obcí smerom na L. Mikuláš. V súčasnosti má obec v správe cca 18 km miestnych komunikácií, 2,3 km chodníkov a 5 800 m2 parkovísk a verejných priestranstiev, ktorých údržbu a čistenie zabezpečuje aktivačnými pracovníkmi s použitím 25-ročného úžitkového vozidla–Multicar, na ktoré pracovníci nakladajú manuálne nazhromaždené nečistoty z komunikácií. Realizáciou projektu a obstaraním multifunkčného čistiaceho vozidla by sa dosiahlo efektívnejšie a účinnejšie čistenie komunikácií.	Výstupom realizácie projektu bude obstaranie komunálneho čistiaceho vozidla, ktoré bude prostredníctvom multifunkčného podvozku v sebe integrovať funkciu postrekového vozidla s cisternou o objeme 2000 l a zároveň prostredníctvom výmennej samozbernej zametacej nadstavby s dvomi postrannými kotúčovými čistiacimi kefami funkciu zametacieho vozidla, čím sa dosiahne plnohodnotné pokrytie potrieb obce v efektívnom a kvalitatívnom čistení spravovaných komunikácii. Zakúpená technika bude zabezpečovať letnú údržbu cca 18 km komunikácii v správe obce, čo v ročnom vyjadrení predstavuje cca 720 km, z čoho bude mať úžitok 2 120 obyvateľov obce odhliadnuc od jej návštevníkov. Zároveň sa zaobstaraním novej techniky vytvorí nová technická kapacita obce pri údržbe novo vybudovaných miestnych komunikácii a chodníkov, ktoré môžu byť predmetom budúcich projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ alebo investičných rozvojových zámerov obce financovaných výhradne z vlastných zdrojov. Realizácia takto predkladaného projektu umožní obci využívať aktivačných pracovníkov na zabezpečovanie iných verejnoprospešných služieb technického charakteru, ako napr. údržba verejnej zelene alebo miestneho cintorína.	Realizácia projektu je plánovane rozvrhnutá na 11 mesiacov, pričom v chronologickej následnosti bude najskôr vykonané verejné obstarávanie predmetu projektu a podporných služieb a následný manažment realizácie projektu. Realizáciu hlavnej a podporných aktivít bude zabezpečovať obec Lisková prostredníctvom svojich zamestnancov v spolupráci s externými dodávateľmi tovarov a služieb vybraných na základe verejného obstarávania. Predmetom projektu je obstaranie čistiacej techniky – komunálneho vozidla s postrekovou cisternou zametacou nadstavbou, ktorého technický popis je uvádzaný v rámci prílohy 2 – Vybraná cenová ponuka na základe prieskumu trhu. Samotnú prevádzku bude následne zabezpečovať obec Lisková prostredníctvom svojho odborne spôsobilého personálu.	Obec Lisková patrí medzi najviac znečisťované obce SR a z toho titulu spoločnosť Mondi SCP, ako dominantný znečisťovateľ ovzdušia v okolí, inštalovala v obci monitorovaciu stanicu. Predkladaný projekt je zameraný na zlepšenie kvality ovzdušia v obci, prostredníctvom znižovania znečistenia ovzdušia emisiami z plošných, líniových a fugitívnych zdrojov znečistenia–teda predovšetkým z miestnych komunikácii a jednotlivých výrobných priemyselných prevádzok situovaných na území obce, ktoré môžu predstavovať zdravotno - environmentálne riziko pre život obyvateľov v obci. Miestne komunikácie v správe obce, ako aj štátna cesta prechádzajúca obcou sú dané veľkou intenzitou automobilovej dopravy, ktorú v súčasnosti odhadujeme na cca 2800 áut/deň. Aktivity projektu bude realizovať obec Lisková, ktorá nadobudla dostatočné skúsenosti realizáciou obdobných projektov, ktoré sú vo fáze ukončenia alebo realizácie. Z ROP–projekt rekonštrukcie a rozšírenia ZŠ a MŠ Lisková a z národných zdrojov mnoho účelových dotácií z jednotlivých rezortov. Avšak vzhľadom na špecifiká implementácie projektov podporených zo zdrojov EÚ bude potrebné využiť v záujme efektívnej realizácie aj služby externého manažmentu	Výsledkom projektu bude zlepšenie technických východísk pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu údržbu miestnych komunikácii predovšetkým v letných mesiacoch s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia pre obyvateľov v obci. Okrem toho, využitie takto nadobudnutej čistiacej techniky umožní presmerovať činnosť aktivačných pracovníkov na výkon iných verejnoprospešných služieb v obci. Vzhľadom na fakt, že údržba miestnych komunikácii je verejnoprospešnou službou a zároveň patrí do originálnych kompetencií obce, realizácia projektu nebude generovať príjem, preto z tohto dôvodu nebola vypracovaná ani finančná analýza. Súčasťou príloh však je preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky, kde sú uvedené predpokladané náklady a prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou projektu. Na predkladaný projekt bude obec súčasne alebo v budúcnosti nadväzovať investičnými aktivitami alebo projektovými žiadosťami v oblasti rekonštrukcie miestnych komunikácii, výsadby a revitalizácie verejnej zelene, alebo tematicky - v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia - prostredníctvom zmeny palivovej základne v obecných budovách na environmentálne prijateľnejšie palivo alebo obnoviteľné zdroje.
24130120054	NFP24130120297	Rozšír. teplovodu Liptov. Osada, III. stavba - ZŠ	OPZP-PO3-09-3	00315401 - Obec Liptovská Osada	421 376,52	Obec Liptovská Osada(1620 obyv.)patrí medzi významné strediská CR a kúpeľníctva(Korytnica)v regióne Liptova.Obec je centrom v rámci destinácie CR s medzinárodným významom,ktorý tvorí spolu s Lipt.Lúžnou a Lipt.Revúcou.V obci sa využíva tepelná energia vyrábaná na báze pevného paliva,dreva a čiastočne z el.energie.Medzi veľkých znečisťovateľov ovzdušia patrí ZŠ,ktorá je vykurovaná kotoľňou na pevné palivo.Existujúca kotoľňa je v doživajúcom havarijnom stave a vyžaduje si zásadné riešenie.Ide o 3ks kotlov s celkovým inštalovaným výkonom 1395kW.Ročne sa spotrebuje v rámci vykurovania 157,33 t uhlia,čo nesie so sebou nasledovnú produkciu znečisťujúcich látok:TZL 1,38t,SO2 1,81t,NOx 0,64t,CO 0,04t.Náklady na prevádzku: 35 156 EUR ročne.V rámci pripravovaného turisticko-športového areálu je ako predinvesticia vybudovaná kotoľňa na biomasu,ktorú prevádzkuje YVEX s.r.o. Bratislava.Táto svojím výkonom má možnosť zásobovať teplom všetky dostupné objekty v obci.Centrálny dodávateľ a výrobca tepla už vykuruje zdravotné stredisko a prípaja i ďalšie bytové domy.Ekonomicky a ekologicky bude výhodné zrušenie zastaralej kotolne v ZŠ na pevné palivo a napojenie na centrálny zdroj.	V rámci predkladaného projektu sa počíta s vybudovaním prípojky rozvodu tepla(Aktivita 1:SO 01 Tepelné rozvody) a úpravou kotolne v ZŠ realizovaním odovzdávajúcej stanice pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody(Aktivita 2:SO 02 Odovzdávajúca stanica).Hlavným cieľom navrhovanej prípojky je zabezpečnie dodávky tepla pre ZŠ.To umožní zrušenie nevyhovujúcej kotolne na pevné palivo.Odber tepla od centrálneho dodávateľa umožní podstatné zníženie emisií znečisťujúcich látok.Výsledkom bude zníženie v %:TZL 70,3%,SO2 100%,NO2 63,7%,CO 90,1%,C(TOC) 100%.Výroba tepla bude zabezpečená u centrálneho dodávateľa spaľovaním biomasy, čo v konečnom dôsledku nesie so sebou ekonomické a ekologické výhody.Ročná úspora tepla bude 794 GJ.I keď cena dodávaného tepla nebude mať podstatné zníženie oproti pôvodne vyrábanému teplu vo vlastnej kotolni,finančné zníženie bude zaznamenané na úseku údržby,opráv a nákladov na mzdy pre prevádzkových pracovníkov a šetrenia na penáloch za znečistenie.	Dodávka tepla z centrálneho zdroja bude riešená vonkajšími potrubnými rozvodmi (SO 01)od ukončenia II. Etapy teplovodu Liptovská Osada až po zaústenie do kotolne ZŠ.Rozvod bude realizovaný z predizolovaného potrubia,v bezkanálovom uložení.Zvolený technologický postup sa vyznačuje minimálnymi tepelnými stratami a vysokou životnosťou.Teplo do ZŠ (0,6 MW) bude dodávané prenosovým médiom,ktorým bude teplá voda o max.Δt=110/50°C v zime a v lete 65/40°C.V odovzdávajúcej stanici bude transformované na teplo pre vykurovanie objektov.Potrubná trasa bude vedená v prevažnej miere v obecných komunikáciách,po obecných pozemkoch a čiastočne po súkromných pozemkoch.Vlastníci s realizáciou stavby prejavili súhlas.Objektová odovzdávajúca stanica SO 02 bude umiestnená v priestoroch terajšej kotolne.Po malých stavebných úpravách tu bude namontované technologické zariadenie pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.OST bude tlakovo nezávislá v prevedení primár/vykurovacia voda+TÚV.Stanica bude plne automatizovaná a nevyžaduje prítomnosť obsluhy.OST bude obsahovať meranie spotreby tepla pre ÚK a TÚV dvoma meračmi tepla.	Navrhované riešenie preberá podstatnú záťaž vo výrobe tepla v rámci využitia biomasy drevnej štiepky z miestnych zdrojov.Z hľadiska emisií CO2 je spaľovanie biomasy na rodiel od fosílnych palív neutrálne.Taktiež ďalšie emisie,najmä tuhé znečisťujúce látky (TZL),SO2,NOx,CO,ktoré vznikajú zo spaľovania uhlia v terajšej kotolni ako aj produkovaný tuhý odpad - popolček a škvára, budú značne eliminované (vid OPIS tab.10). Realizáciou projektu príde k podstatnému zlepšeniu situácie v oblasti ovzdušia a množstva emisií v danej lokalite.Zníženie sa aj finančné náklady na údržbu a prevádzku,čo svojím spôsobom posilní rozpočet obce.Výber dodávateľov bol vykonaný v súlade so Zákonom 25/2006 o verejnom obstarávaní .Riadenie projektu zabezpečí externý manažment-na základe výsledkov VO.Z polohy obce bude zabezpečené účtovníctvo a finančné riadenie projektu (interní zamestnanci).Publicita bude realizovaná v súlade s požiadavkami poskytovateľa NFP v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu a financovaná z prostriedkov obce.Obec zabezpečí aj spolufinancovanie aktivít z vlastných rozpočtových prostriedkov a úveru.	Obec Liptovská Osada má záujem na udržateľnosti výsledkov projektu z dôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti obce v rámci rozvoja cestovného ruchu a ochrany ovzdušia.Predkladaný projekt je jednou z priorít obce v rámci jej celkového strategického rozvoja. Realizácia navrhovaných aktivít a úspora finančných prostriedkov vytvorí predpoklad a podmienky pre nadväzujúce projekty a aktivity zamerané na celkovú revitalizáciu a skvalitnenie životného prostredia obce, čo deklaruje obecné zastupiteľstvo ako aj strategické a rozvojové dokumenty obce. Vzhľadom k tomu,že projekt negeneruje príjmy, bude prevádzka zabezpečená z prostriedkov obecného rozpočtu. Východiskové a plánovacie dokumenty, ktoré sa týkajú budúcnosti obce, predpokladajú postupné napojenie rozhodujúcich inštitúcií, objektov, budov a rodinných domov na centrálne zriadený zdroj vykurovania, čo bude mať podstatný dopad na stav ŽP celého mikroregiónu
24130120055	NFP24130120251	Ochrana ovzdušia v Ružomberku	OPZP-PO3-09-3	00315737 - Mesto Ružomberok	1 244 835,37	Mesto Ružomberok (29 687) sa považuje za krajinársky veľmi hodnotné územie (51,2 % územia kraja je zaradené min. do II. stupňa ochrany v zmysle zákona NR SR č.284/1994 Z.z.o ochrane prírody a krajiny). Podľa environmentálnej regionalizácie je Ružomberok považovaný za oblasť, na ktorú sa viaže 4. st. kvality ŽP - prostredie narušené a 5. prostredie silne narušené, pričom takmer celé katastr. územie je zaradené do 5. stupňa. Rovnako je mesto Vyhláškou MŽP SR č.112/1993 z.z vyhlásené za rizikovú oblasť s vysokým zaťažením ŽP. Mesto musí podstupovať lokálne opatrenia na znižovanie úrovne PM10. V roku 2006 bolo PM10 namerané v priemernej ročnej koncentrácii: 67,8 µg.m–3**, pričom oblasti s nameraním už 30 µg.m–3 sú príznačné so zvýšeným počtom obyvateľov trpiacich zdravotnými problémami.	Projektom sa dosiahne naplnenie A) environmentálnych cieľov: 1. zníženie zdraviu škodlivých exhalátov v ovzduší (79,6 km čistených cestných komunikácií), 2. zvýšenie kvality ovzdušia, 3. lepšie zachytávanie splodín z motorových vozidiel vďaka výsadbe izolačnej zelene (1021 ks zelene), 4. hygienizácia ovzdušia (7 569,45m2 zazelenanej plochy). B) ekonomických cieľov z pohľadu zníženia nákladov na údržbu komunikácií: 1. v dôsledku čistenia modernými technickými zariadeniami, 2. zabránenie vzniku povrchových deformácií v letných mesiacoch v dôsledku kropenia, 3. zníženie spotreby PHN, nakoľko sú zariadenia	Hl. aktivity projektu predstavujú nákup čistiacej techniky: 1. Kompaktný zametač 2. Veľký zametač 3. Malý a veľký podvozok s cisternou 4. Univerzálny nosič náradia (zametač, ramenová kosačka, mulčovač) Zariadenia budú využívané na čistenie pozemných cestných komunikácií vo všetkých oblastiach riadenia kvality. Zariadenia určené na kropenie sa budú používať na zamedzenie prašnosti a ich rozptyľovaním do dýchacej zóny človeka. Univerzálny nosič náradia je stroj určený na prevádzku s prídavnými zariadeniami na povrchové čistenie komunikácií, ciest a na úpravu a údržbu krajníc. Ramenová kosačka bude využívaná na údržbu ciest a krajníc a mulčovač na údržbu krajníc	Ružomberok je oblasťou s vysokým a dlhodobým výskytom zvýšených koncentrácií PM10 v ovzduší. V týchto oblastiach sa cisťuje zvýšená úmrtnosť obyvateľov na ochorenia dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy. Z hľadiska budovania vyššieho ekologického povedomia a legislatíve, vz. potreba zlepšovania kvality ŽP, prejavujúcej sa hl. v optimalizácii život. podmienok obyvateľstva. Na tie má vplyv práve kvalita ovzdušia, ktorá sa vďaka pravidelnému používaniu čistiacej techniky výrazne zlepší. Ružomberok, je križovatkou ciest európskeho významu juh – západ – východ. Ul. Klačno a Žilinská vedie cez mesto okolo obytných domov, škôl, nemocnice a i. Cez mesto prejde denne cca 20 000 vozidiel. Výsadbou izolačnej zelene sa docieli hygienizácia ovzdušia a minimalizuje sa výskyt	Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska sa prejaví na úspore nákladov vynaložených v súvislosti s údržbou deformácií vzniknutých na komunikáciách vďaka pravidelnému a dôkladnému čisteniu a kropeniu ciest. Mesto má každoročne vyčlenené postačujúce finančné prostriedky vo svojej rozpočtovej kapitole na údržbu ciest (prehľad je v textovej časti prílohy č. 2 Finančná analýza). Finančná udržateľnosť je deklarovaná aj výpisom z uznesenia, príloha č. 6, v ktorom sa mesto zaväzuje finančne podieľať na realizácii predkladaného projektu vo výške 5 % kofinancovania. Mesto Ružomberok má vo svojej organizačnej štruktúre Odd. stavebného práva a životného prostredia, ktoré sa podieľa na príprave a kontrole hospodárenia a smerovania mesta v súlade s cieľmi environmentálneho

						Opatrenia, ktoré vecne súvisia s predkladaným projektom: - výsadba zelene: ul. Klačno ako hlavná spojnica medzi časťami Čerňová a Klačno (najväčšie sídliská) a Hrabovskej doliny a spolu s ul. Žilinskou predstavujú hl. frekventované koridory, - čistenie mesta. Mesto v rámci opatrení na zlepšenie kvality ŽP už pristúpilo projektom „Integrovaný systém OH mesta – Zberný dvor odpadov a „kompostovanie BRO	výkonnejšie pri rovnakej spotrebe paliv ako jestvujúca fyzicky a morálne opotrebovaná čistiaca technika, všetky zariadenia sú z 80tych a 90tych rokov. C) sociálnych cieľov: 1. zvýšená kvalita života občanov z dôvodu zdravšieho ŽP, 2. znížený výskyt ochorení pod vplyvom škodlivého ŽP, 3. výsadbou líniovej zelene zvýšenie atraktívnosti územia a sekundárne eliminácie hluku, 4. odbúranie stresových situácií vyplývajúcich z vysokej prašnosti.	ciest, priekop a svahov. Účinok týchto zariadení sa prejaví v lepšej fotosyntéze zelene, ktorá bude v dôsledku pravidelnej regenerácii vďaka uvedeným zariadeniam schopná lepšie fixovať oxid uhličitý, ktorý je považovaný za hlavnú príčinu globálneho otepľovania. Mesto Ružomberok v zmysle Zákona č. 369/1990, Z.z. o obecnom zriadení je PO, ktorá na svojom území zabezpečuje výkon verejnej správy, ochranu a starostlivosť o ŽP. Projekt bude realizovať dodávateľ. Riadenie projektu zabezpečí externá poradenská spoločnosť.	environmentál. rizikových faktorov na zdravie človeka. Prevádzku zabezpečia Technické služby Ružomberok, a.s. Čistiaca technika bude vo vlastníctve mesta, TS ju budú využívať za účelom poskytovania verejno prospešných služieb. Vzhľadom na charakter činnosti nedôjde ku generovaniu zisku, TS budú mestu vystavovať faktúry za poskytnuté služby, z ktorých dôjde k úhrade súvisiacich prevádzkových N. TS budú platiť mestu nájom (pr2)	charakteru. Je v záujme vedenia mesta podporovať ekologické povedomie svojich občanov o potrebe ochrany životného prostredia a podstupovať také kroky, ktoré sa svojim konceptom približujú opatreniam zadefinovaným v NSTUR SR na zvýšenie kvality ŽP a jej zachovanie pre nasledujúce generácie.
24130120056	NFP24130120231	Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica	OPZP-PO3-09-3	00320501 - Mesto Banská Štiavnica	398 134,97	Región Banskej Štiavnice bol po stáročia priemyselným centrom známym intenzívnou ľudskou činnosťou (baníctvom) ktorá významne pozmenila charakter krajiny. Sprievodným javom je aj množstvo environmentálnych záťaží (banské haldy, vysoký obsah ťažkých kovov v pôdach a vode, únik radónu) a množstvo ďalších rizík ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu životného prostredia a sú rozstrúsené po krajine. Predkladaný projekt je jedno z opatrení ktoré vedie k postupnému znižovaniu a odstraňovaniu záťaží znižujúcich kvalitu životného prostredia Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, ktorých súčasťou je aj intravilán mesta Banská Štiavnica. Horský charakter mesta znásobuje potrebu posypu ciest v zimnom období, s následnou zvýšenou potrebou čistenia komunikácií. Mesto má v správe 86,920 km miestnych komunikácii. Čistenie miestnych komunikácií pre mesto zabezpečuje organizácia Technické služby mesta Banská Štiavnica, mestský podnik (ďalej TS). Veľká časť vozového a technického parku TS presiahla vek 30 rokov, a je za hranicou životnosti. Pre efektívne riešenie situácie v obci je potrebná vlastná čistiaca technika, umožňujúca pravidelné a dôsledné čistenie komunikácii v správe obce.	Realizáciou projektu získa mesto Banská Štiavnica možnosť udržiavať a čistiť komunikácie v svojej správe podľa relevantných potrieb, efektívne a flexibilne. Dôsledným čistením komunikácií sa výrazne zníži miera znečistenia ovzdušia z jedného zo zdrojov – pozemných komunikácii v správe mesta. Prostredníctvom projektom mesto získa 1 multifunkčné čistiace vozidlo so zametacou a polievacou nadstavbou, ktoré je vybavené pohonom 4x4 a je vysoko priechodné aj v ťažkom teréne. Zvýšením technickej kapacity bude mesto a organizácia v jeho pôsobnosti (Technické služby) schopné zabezpečovať pravidelné a účinné čistenie cestných komunikácií a verejných priestranstiev, čím účinne znížia negatívne efekty zvyšujúcej sa dopravnej záťaže, a eliminuje sa tak zhoršovanie kvality ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia. Zavedený elektronický systém sledovania pohybu čistiaceho vozidla umožňuje v reálnom čase sledovať polohu vozidla, jeho spotrebu a zabezpečiť hospodárne nakladanie s PHM. Dlhodobým sledovaním a vyhodnocovaním pohybu vozidla a nákladov bude možné pravidelne optimalizovať trasy a exaktne plánovať údržbu cestných komunikácií záujmovom území, sledovať a optimalizovať náklady.	Projekt má len jednu aktivitu - nákup čistiacej techniky - Mercedes - Benz Unimog U-300, Bm 405.101, univerzálny nosič náradia s pohonom 4x4, emisná norma Euro 5. Nosič náradia bude vybavený dvoma nadstavbami - samozberným zametačom s odsávaním určený na zber prachových častíc. Agregát sa skladá z odsávacieho zariadenia, zvlhčovacieho zariadenia vodou a sústavy zametacích kief. Druhou nadstavbou je postreková a čistiaca nadstavba, určená na čistenie komunikácií tlakovou vodou, či na znižovanie prašnosti ciest počas sucha. Podrobný tehcnický popis zariadení je súčasťou cenových ponúk získaných počas prieskumu trhu. Plánovaná dĺžka realizácie projektu je 8 mesiacov. Manažment projektu, ako aj dodávka čistiacej techniky budú zabezpečené prostredníctvom verejného obstarávania, a budú dodávané externe. Externý manažment projektu okrem riadenia projektu zabezpečí účinný monitoring, kontrolu a reportovanie priebehu projektu.	Mesto Banská Štiavnica samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku (§ 4 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb.). Súčasťou uvedeného je i údržba a správa komunikácií (e); čistenie obce (f); utváranie a ochrana zdravých podmienok pre obyvateľov obce (g). Mesto dosiaľ nebolo kapacitne dostatočne vybavené tak, aby mohlo zabezpečovať spomínané úkony súvisiace so správou majetku vlastnými prostriedkami. O vysokej potrebe zmeniť tento stav svedčí i PHSR mesta. Vďaka zakúpenej technike sa výrazne zlepšia technické podmienky na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok v meste Banská Štiavnica. Zvýši sa plynulosť, efektívnosť a flexibilnosť údržby komunikácii. Pri výbere techniky sa prihliadalo na reálnu potrebu obce, dĺžku a povahu a geografickú členitosť terénu a pozemných komunikácií. Súčasťou dodávky techniky bude zaškolenie personálu.	Výsledkom projektu budú zlepšené technické podmienky na prevádzku zdrojov (1 vozidlo), ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok v meste Banská Štiavnica. Takýmto spôsobom bude môcť zabezpečiť plynulú, efektívnu a flexibilnú údržbu pozemných komunikácii v dĺžke cca 86,92 km. Prevádzku čistiacej techniky zabezpečí obec prostredníctvom technických služieb mesta Banská Štiavnica, ktoré sú v 100% vlastníctve mesta, pričom prevádzka čistiacej techniky bude zabezpečené z rozpočtu mesta. Nakoľko projekt nevyžaduje žiadne dodatočné náklady pre obyvateľov mesta je zrejmé, že projekt nebude mať dopad na zhoršenie sociálnej situácie jej obyvateľstva. Finančné zabezpečenie prevádzky, realizované zo zdrojov mesta je udržateľné. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný. Zavedený elektronický systém sledovania pohybu čistiaceho vozidla umožňuje v reálnom čase sledovať polohu vozidla, jeho spotrebu a zabezpečiť hospodárne nakladanie s PHM. Dlhodobým sledovaním a vyhodnocovaním pohybu vozidla a nákladov bude možné pravidelne optimalizovať trasy a exaktne plánovať údržbu cestných komunikácií záujmovom území, sledovať a optimalizovať náklady.
24130120057	NFP24130120303	Rieš. kvality ovzdušia nákupom čist. tech. Uhrovec	OPZP-PO3-09-3	00311201 - Obec Uhrovec	275 384,15	tomto projekte riešime nákup čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou pre čistenie a údržbu miestnych komunikácii. Všetky riešené komunikácie v celkovej dĺžke 6.000 km sú v správe obce v rámci jeho katastrálneho územia, pričom obec zabezpečuje ich čistenie a údržbu. V súčasnej dobe je čistenie a údržba komunikácií realizovaná zastaralou technikou, pričom dosahovaná kvalita ovzdušia nespĺňa požiadavky EÚ. Uhrovec sa nachádza v prostredí, ktoré sa vyznačuje zvýšenou prašnosťou, častými nánosmi na komunikáciach a častým povrchovým znečistením, čo má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, a tým aj komfort života obyvateľov, návštevníkov našej obce a celej spoločnosti. Vzhľadom na zvyšujúce prevádzkové náklady na zastaralý vozový park a stúpajúcu frekfenciu údržby je potrebné zefektívniť náklady spojené so správou miestnych komunikácii nákupom kvalitnejšieho typu čistiacej techniky. Vzhľadom na obmedzené možnosti rozpočtu obce sme v minulosti nedokázali prefinancovať modernizáciu techniky z vlastných zdrojov. Cieľovou skupinou projektu sú v prvom rade obyvatelia obce o počte 1521 obyvateľov.	Po realizácii projektu, ktorý pozostáva z nákup čistiacej techniky sa zníži znečistenie ovzdušia emisiami z líniových zdrojov a skvalitní sa ovzdušie v obci Uhrovec, čím sa dosiahne zlepšenie stavu ŽP. Celkovo bude obstarané 1 multifunkčné auto na čistenie a údržbu komunikácii v dĺžke 6.000 km, s frekfenciou 32 krát ročne, čo pri obojstrannom čistení predstavuje 384.0 km/rok (mimo zimnej sezóny). Realizáciou projektu dôjde i k zefektívneniu prevádzky čistenia a údržby komunikácií v obci Uhrovec, čo bude mať dopad na zvýšenie frekfencie a kvality údržby oproti súčasnému stavu. Výsledok projektu bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života všetkých skupín obyvateľov a návštevníkov nášho obce. Po realizácii projektu predpokladáme vykonávať údržbu a servis zakúpenej techniky v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami dodávateľa. Realizácia predkladaného projektu je prepojená na ďalšie aktivity obce v oblasti celkového skvalitňovania ŽP, ako je napr. rozšírenie separovaného zberu a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, čím sa dosiahne komplexný prístup riešenia problematiky skvalitňovania ŽP vo všetkých jej oblastiach.	Projekt sa začne realizovať v máji 2010 v zmysle nastaveného harmonogramu realizácie a zmluvných podmienok s úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania vybraného v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Dodacia lehota čistiacej techniky bude v období mesitcov máj – november 2010, ktorá v sebe obsahuje i skúšobnú prevádzku vozidla, a to z dôvodu prispôsobenia parametrov podmienkam užívateľa. Celkové obdobie realizácie projektu 7 mesiacov je dostatočné na obstaranie a sprevádzkovanie čistiacej techniky v podmienkach obce Uhrovec, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod kontrolou štatutára a ním poverených odborných zamestnancov obecného úradu.	d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne zníženie znečistenia ovzdušia emisiami z líniových zdrojov znečisťovania obce Uhrovec, s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP a ochrana ovzdušia. Navrhnuté riešenie realizácie projektu bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické normy a kvalitu výstupov. Celkovo bude obstarané 1 vozidlo čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou, čím sa dosiahne efektívne hospodárenie a údržba 6.000 km miestnych komunikácií. d2) Obec Uhrovec pod vedením starostky Ing. Zuzany Máčekovej spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Taktiež má skúsenosti s prevádzkou a údržbou miestnych komunikácií, ktoré má v správe v rámci prenesených kompetencií a má povinnosť zabezpečiť ich čistenie a údržbu. Z posledných veľkých bola schválená ŽoNFP na kanalizáciu a ČOV (2007) v objeme 0,39 mil.Eur/11,8 mil.Sk a na rekonštrukciu ZŠ (2008) v objeme 0,54mil.Eur/16,2 mil.Sk, ktoré sú v súčasnosti v realizácii.	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z uznesenia obecného zastupiteľstva, v ktorom sa okrem iného obec zaviazala zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce. Obec Uhrovec bude mať v rozpočte každoročne vydelené prostriedky na prevádzku zrealizovaného projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie OÚ. Osoby podielajúce sa na realizácii projektu poverené starostkou budú prednostka Ing. Elena Valachová a projektová manažérka Slavka Váňová, ktoré majú bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Po realizácii projektu budeme s novonadobudnutou technikou zabezpečovať obojstrannú údržbu komunikácií v dĺžke 6.000 km, s frekfenciou 32 krát ročne a pravidelne vykonávať činnosti údržby, čím budeme predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Realizácia projektu je v súlade so strategickými a rozvojovými dokumentmi obce, ako je PHSR obce Uhrovec. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať široku verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24130120058	NFP24130120214	Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čistiac	OPZP-PO3-09-3	00326283 - Kežmarok	905 739,69	Mesto Kežmarok sa nachádza v severovýchodnej časti Popradskej kotliny v blízkosti Vysokých Tatier s počtom 17105 obyvateľov.Popri ostatných samosprávnych funkciách v spoločenskej,kultúrnej,športovej a sociálnej oblasti mesto vykonáva činnosti na zabezpečenie údržby a správy mestských komunikácií.Na technické zabezpečenie výkonu týchto prác v súčasnosti slúži 1veľké zametacie vozidlo LIAZ a 1 polievacie vozidlo Multikar.Čistiaca technika podlieha vysokému stupňu fyzického opotrebovania,čo je spojené s častou poruchovosťou týchto strojov a navyše nie je ňou možné vykonávať čistenie historického jadra mesta.Z ekologického hľadiska dochádza prevádzkou zastaralej techniky k zvýšeným emisiám základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší, zvýšenej prašnosti a vysokému stupňu znečistenia spôsobeného pôdnou eróziou(ul.Štúrová,Kamenná Baňa,Zochova,Poľná,...),nadmernou nákladnou dopravou a stavebnou činnosťou v meste.Z ekonomicko-sociálneho pohľadu je súčasný stav v prevádzke údržby komunikácií	Po ukončení realizácie projektu nastane podstatná zmena v systéme údržby ciest a chodníkov na celom území mesta Kežmarok,hlavne v historickom centre a okrajových častiach.Projektom sa zvýši účinnosť a miera čistenia komunikácií ,ktorých celková dĺžka predstavuje 60 km a bude technicky zabezpečovaná prostredníctvom 2 zametačov a 2 polievacích vozov.Ekologickým prínosom bude podstatné zníženie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší mesta,vrátane skleníkových plynov.Znížením prašnosti s použitím ekologickej a efektívnej techniky dôjde k skvalitneniu životného prostredia nielen v kvalite vzduchu,ale projekt zaznamená pozitívny vplyv aj z hľadiska ochrany prírody a krajiny s vysokým stupňom ochrany,ktorá sa nachádza v okolí mesta Kežmarok.Ekonomický dopad bude v projekte znamenať zníženie prevádzkových nákladov na km čistenej komunikácie,zefektívnenie činnosti a	Pre dosiahnutie projektového cieľa bude mesto Kežmarok modernizovať pôvodný zastaralý vozový park čistiacej techniky.Realizácia hlavných aktivít projektu zahŕňa obstaranie 1 chodníkového zametača-Bucher CityCat,1 cestného zametacieho vozidla-Schörling CityFant 60,1 malého polievacieho vozidla-BUCHER BU 200 a 1 veľkého polievacieho vozidla-Giletta CL 6000.Prevádzkovateľom techniky bude organizácia Technické služby s.r.o. založená 100% účasťou mesta Kežmarok pre účely údržby mestských komunikácií a náklady spojené s touto činnosťou znáša mesto Kežmarok v plnej výške.Aktivity prevádzky projektu nebudú generovať výnosy,ani narušať hospodársku súťaž.Personálne zabezpečenie a organizáciu prevádzky projektu po jeho realizácií mesto plánuje zaistiť prostredníctvom vlastných zamestnancov prevádzkovateľa so spôsobilosťou na obsluhu a	Zastaralá technika na čistenie cestných komunikácií v meste Kežmarok je morálne a fyzický opotrebovaná a je z hľadiska ekonomiky jej prevádzkovania neefektívne vynakladať finančné prostriedky na jej opravu,tak parciálnu ako aj generálnu.Životnosť súčasných technických prostriedkov na čistenie a údržbu v meste je na konci doby ich používania,preto je potrebné modernizovať vozový park novou ekologickejšou a výkonnejšou čistiacou technikou.Ekologická potreba realizácie projektu je podložená porovnaním hodnôt emisií znečisťujúcich látok pôvodnej a novej čistiacej techniky,kde súčasná technika nedosahuje požadované limity.Keďže projekt bude prevádzkovaný so 100% finančným krytím z rozpočtu mesta,prevádzkovateľ aktivítami projektu nebude generovať žiadné výnosy a taktiež nebude mestu platiť nájomné z používanej techniky.	Doba životnosti novej čistiacej techniky je stanovená na obdobie 15 rokov.Počas tohto obdobia bude zabezpečená obslužnosť územia mesta pri čistení pozemných komunikácií v jeho pôsobnosti.Environmentálnu udržateľnosť a ekologickú spoľahlivosť technického vybavenia bude ovplyvňovať pravidelná technická a emisná kontrola vozidiel,pravidelné vykonávanie servisných prehliadok a správne zaobchádzanie s technikou. Bezporuchovosť novoobstaranej techniky zaručuje v dlhodobom horizonte zníženie negatívneho vplyvu látok znečisťujúcich ovzdušie a zvýšenie kvality životného prostredia pre občanov mesta a blízkeho regiónu.Ekonomická udržateľnosť je zabezpečená počas celej doby životnosti investície a investícia prinesie zníženie marginálnych nákladov na prevádzku komunálnej údržby oproti pôvodnému stavu.Modernizácia techniky na údržbu

						poznamenaný neefektívnosťou,zvýšenými nákladmi na chod čistiacej techniky spojenou s častými opravami,nehospodárnym a neúčinným spôsobom čistenia,čo má dopad na úroveň čistoty akvality života.	hospodárne nakladanie z prostriedkami rozpočtu mesta.Nepriamy význam realizácie projektu predstavuje prostredníctvom zvýšenej čistoty zvýšenie návštevnosti a atraktívnosti mesta a regiónu vo vzťahu k turistickému ruchu.Sociálne konsekvencie možno očakávať na zdravie obyvateľov eliminóciou prašnosti a hluku	zabezpečiť ich zaškolenie na prácu s technikou. Aktivity projektu organizačne zabezpečí Mestský úrad Kežmarok, Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, v spolupráci s externou spoločnosťou, ktorá bude zastrešovať aktivity v rámci implementácie projektu,vrátane verejného obstarávania.Realizácia verejného obstarávania bude prebiehať po podaní žiadosti.	Spôsobilosť mesta Kežmarok na realizáciu projektu vyplýva z titulu jeho pôsobnosti ako správcu mestských komunikácií na základe zákona o pozemných komunikáciách č.135/1961 Z.z. a zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov.	komunikácii prispeje k zefektívneniu prevádzky a efektívnemu zhodnoteniu všetkých vložených investičných prostriedkov počas doby životnosti investície.Bez poskytnutia dotácie na investície by mesto nebolo schopné financovať projektový zámer vzhľadom k tomu,že projekt negeneruje príjem a náklady spojené s prevádzkou projektu sú plne financované z mestského rozpočtu.
24130120059	NFP24130120311	Nákup čistiacej techniky poz. komun. Revúca	OPZP-PO3-09-3	00328693 - Mesto Revúca	866 820,19	Mesto Revúca je okresným mestom v juhovýchodnej časti Banskobystrického kraja. Má cca 13 tis. obyvateľov. Územie je silne zaťažené prízemnými inverziami, ktoré podmieňujú najmä v zimnom období vyššiu mieru znečistenia ovzdušia. Priemerný ročný počet dní s hmlou je 50 až 60. Mesto Revúca sa nachádza v pásme ohrozenia imisiami C. Priblížne 5 km severozápadne od Revúcej sa nachádza NP Muránska planina. Z území európskeho významu sa tu nachádza Stolica. V PHSR mesta Revúca je jednou z kritických oblastí Environmentálna politika. Jej cieľom je „Pre obyvateľov mesta zabezpečiť kvalitné životné prostredie"; zámer 3.1.2 Zabezpečiť čistotu mesta; opatrenie 3.1.2.1 Zabezpečiť technické prostriedky na dôsledné čistenie ulíc a verejných priestranstiev v prípade zriadenia vlastných verejnoprospešných služieb. Revúca má v správe cca 20 km štátnych a miestnych komunikácií. Mesto zatiaľ nemalo vlastnú čistiacu techniku pozemných komunikácií a čistiace služby zabezpečovalo subdodávateľsky. Pre efektívne riešenie situácie v meste je potrebná vlastná čistiaca technika, umožňujúca pravidelné a dôsledné čistenie komunikácií v správe mesta.	Mesto Revúca, ako jedno z mála okresných miest, doteraz nedisponovalo vlastnou čistiacou technikou pozemných komunikácií a bolo odkázané na externé služby (firma Brantner Gemer s.r.o.). Projektom získa mesto možnosť udržiavať a čistiť komunikácie v svojej správe podľa relevantných potrieb, efektívne a flexibilne. Mesto má už dnes problémy s kvalitou ovzdušia. Dôsledným čistením komunikácií sa výrazne zníži miera znečistenia ovzdušia z jedného zo zdrojov – pozemných komunikácií v správe mesta. Projektom sa pre mesto získajú 3 vozidlá čistiacej techniky – Ladog, malý podvozok so zametačom a cisternou; Zametač s výbavou; Kropnica s výbavou. Dĺžka čistených komunikácií zakúpenou technikou bude predstavovať cca 20 km. Z toho cca 6 km štátnych a cca 14 km miestnych komunikácií v správe mesta (na základe Pasportizácie verejných komunikácií v Revúcej). Zakúpená technika bude parkovať vo dvore Bytového hospodárstva, ktoré je ako s.r.o. zriadená mestom Revúca. Adresa: Bytové hospodárstvo s.r.o., T. Vansovej 23, 050 01 Revúca (doložený list vlastníctva a katastrálna mapa.	Projekt má 1 aktivitu „Nákup čistiacej techniky". Techniku tvoria 3 vozidlá – Ladog; Kropnica s výbavou a Zametač s výbavou. Súčasťou projektu je Verejné obstarávanie. Ladog - variabilné vozidlo s prídavnými zariadeniami pre zabezpečenie čistenia pozemných komunikácií a letnej údržby mestských komunikácií; 4 variabilné prevádzkové technológie - 3 zametacie kefy; kropiaca lišta s pohonom vodného čerpadla; samozberný zametač; cisternová nadstavba na vodu. Kropnica s výbavou; podvozk 4x4; objem nádrže cca 7 000 l; šírka mycej lišty cca 2 360 mm; vysokotlaký čistič - tlak až 150 bar pri max. dodávanom množstve 103 l /min. Zametač s výbavou; podvozk 4x4; obsah zásobníka nečistôt cca 7 m3; obsah zásobníka vody 1500 l; základná šírka zametania pravostranného zametacieho agregátu 2 500 mm; sací výkon 3 - 4,8 m3/s; max. zametací výkon 14 500 – 23 000 m/hod. Úplné technické špecifikácie vozidiel sú uvedené vo finančnej analýze. Plánovaná dĺžka projektu je 8 mesiacov. Indikátorom projektu je počet vozidiel – 3 ks a dĺžka čistených komunikácií – 20 km. Riadenie, monitoring a kontrolu projektu bude zabezpečovať externý manažment. Prevádzka vozidiel bude zabezpečená mestom Revúca.	Vzhľadom na súčasnú situáciu – vysoká závislosť správy komunikácií od dodávateľov; územie silne zaťažené prízemnými inverziami; pásmo ohrozenia imisiami C; blízkosť NP Muránska planina a územia európskeho významu - je navrhnuté riešenie jedno z najefektívnejších. Mesto Revúca samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku (§ 4 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.). Súčasťou uvedeného je i údržba a správa miestnych komunikácií (e); čistenie obce (f); utváranie a ochrana zdravých podmienok pre obyvateľov obce (g). Mesto Revúca dosiaľ nemohla zabezpečovať spomínané úkony súvisiace so správou majetku vlastnými prostriedkami. O vysokej potrebe zmeniť tento stav svedčí i PHSR mesta. Vďaka zakúpenej technike sa výrazne zlepšia technické podmienky na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok v meste Revúca. Zvýši sa plynulosť, efektívnosť a flexibilnosť údržby komunikácií. Pri výbere techniky sa prihliadalo na reálnu potrebu mesta, dĺžku a povahu pozemných komunikácií (príloha č.20). Súčasťou dodávky techniky bude zaškolenie personálu. Mesto má bohaté skúsenosti s realizáciu a kontrolou investičných projektov.	Výsledkom projektu budú zlepšené technické podmienky na prevádzku zdrojov (3 vozidlá), ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok v meste Revúca. Mesto Revúca bude môcť zabezpečiť plynulú, efektívnu a flexibilnú údržbu pozemných komunikácii v dĺžke cca 20 km. Prevádzku čistiacej techniky zabezpečí mesto Revúca z vlastných zdrojov. Na personálne zabezpečenie prevádzky čistiacej techniky prijme 2 pracovníkov. Nakoľko projekt nevyžaduje žiadne dodatočné náklady pre obyvateľov mesta je zrejmé, že projekt nebude mať dopad na zhoršenie sociálnej situácie miestneho obyvateľstva. Finančné zabezpečenie prevádzky, realizované zo zdrojov mesta je udržateľné. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný.
24130120060	NFP24130120217	Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií M/B	OPZP-PO3-09-3	00324451 - Moldava nad Bodvou	362 263,12	V meste Moldava nad Bodvou žije 10 187 obyvateľov, s rozlohou 19,77 km2. V posledných rokoch enormne narastá doprava v meste, keďže mesto Moldava nad Bodvou je centrom priemyslu, športu a kultúrno-spoločenského života v spádovej oblasti údolia Bodvy. Sídlia tu priemyselné podniky, poľnohospodárske podniky a množstvo drobných podnikateľov, v ktorých zásobovanie prebieha v prevažnej miere automobilovou dopravou. S tým súvisí aj doprava zamestnancov z mesta aj okolitých obcí, pričom je využívaná verejná a v značnej miere vlastná doprava. Mesto zabezpečuje okrem iného zimnú údržbu ciest a komunikácií, ktorých súčasťou je aj odstraňovanie posypového materiálu po zimnom období. V meste Moldava nad Bodvou sa čistenie komunikácií a chodníkov rieši bez použitia techniky. Využíva k tomu dlhodobo vedených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom aktivačných prác. Problém však je vykonať tieto práce v prípade nepriaznivého počasia. Mesto nie je vybavené agilným zametacím vozidlom, s ktorým by dokázalo čistiť okrem ciest aj chodníky a verejné priestranstvá v prípade potreby, nezávisle od počasia, čím by sa zvýšila čistota cestných komunikácií, a tým by sa znížila prašnosť v meste.	Uskutočnením predkladaného projektu sa zlepší životná úroveň, skvalitní sa ovzdušie mesta prostredníctvom zníženia emisií pochádzajúcich z dopravy. Cieľ projektu sa dosiahne obstaraním jedného viacúčelového zametacieho vozidla s vynikajúcou manévrovacou schopnosťou, ktorá umožňuje čistenie ciest a úzkych uličiek a jedného malého polievacieho vozidla. Uvedenými strojmi sa bude čistiť cca 50 km komunikácií v meste Moldava nad Bodvou a v mestskej časti Budulov, v správe mesta.	Aktivity projektu: VO – bude zabezpečené odborne spôsobilou osobou, v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a bude zahŕňať prípravu VO na výber dodávateľa, samotný proces, vyhodnotenie ponúk, výber dodávateľa a podpis zmluvy s dodávateľom Obstaranie malého zametacieho stroja – aktivita ráta s obstaraním jedného stroja s vysokou manévrovateľnosťou aj v úzkych uličkách vhodným pre bezpečné nabiehanie na obrubníky chodníkov. Stroj by mal byť vybavený dvomi bočnými kefami a prídavnou treťou kefou vpredu, schopnou pracovať na pravej i ľavej strane. Stroj pracuje pri hlučnosti 70dB, čo umožňuje zametanie i v nočných hodinách bez rušenia nočného kľudu. Ďalej bude obstarané malé polievacie vozidlo s objemom cisterny 2000 l. Propagačné aktivity - Počas realizácie projektu bude informačná tabuľa (veľkoplošná reklamná tabuľa) umiestnená pri vstupe do MÚ, kde sa uvedie poskytovateľ a prijímateľ pomoci, výška príspevku, názov projektu a zdroj pomoci. Po ukončení projektu sa umiestni k vstupu do mestského úradu v Moldave nad Bodvou trvalá vysvetľujúca tabuľa, v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu.	Realizácia projektu sa výraznou mierou prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v meste Moldava nad Bodvou prostredníctvom zníženia emisií tuhých znečisťujúcich látok z dopravy a zvýšeniu kvality života v meste. Osobitná pozornosť sa preto venuje trvalo udržateľnému rozvoju mesta. Mesto v súčasnosti nevlastní čistiacu techniku pre dosiahnutie požadovaného stavu čistoty komunikácií a kvality životného prostredia. Komunikácie a chodníky sú dlhodobo čistené ručne. Mesto nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami v plnej výške na zabezpečenie čistiacej techniky pre skrápanie a čistenie miestnych komunikácií. Z hľadiska organizačného zabezpečenia je žiadateľ spôsobilý realizovať vysoko náročné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Mestský úrad má vytvorený tím ľudí, ktorí majú dostatočné skúsenosti s implementáciou náročných investičných i neinvestičných projektov. Do roku 2007 mesto Moldava nad Bodvou zrealizovalo 5 projektov v hodnote schváleného príspevku 883 124 € a po roku 2007 v hodnote 168 193 € schváleného príspevku.	Po zrealizovaní projektu prevádzkové náklady súvisiace s čistením komunikácií budú zahrnuté do každoročného rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou. Po ukončení realizácie projektu budú obstarané zariadenia v správe mesta, ktoré bude využívať toto zariadenie pre čistenie komunikácií v správe mesta. Predkladaný projekt priamo nevytvára príjmy, avšak umožňuje výrazne znížiť náklady na doterajšie čistenie komunikácii v meste. Zníženie prevádzkových nákladov vozového parku umožní bezproblémovú udržateľnosť výsledkov projektu.
24130120061	NFP24130120225	Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej tech.	OPZP-PO3-09-3	00311588 - Obec Horné Srnie	275 384,15	V tomto projekte riešime nákup čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou pre čistenie a údržbu miestnych komunikácií. Všetky riešené komunikácie v celkovej dĺžke 15.000 km sú v správe obce v rámci jeho katastrálneho územia, pričom obec zabezpečuje ich čistenie a údržbu. V súčasnej dobe je čistenie a údržba komunikácií realizovaná zastaralou technikou, pričom dosahovaná kvalita ovzdušia nesplňa požiadavky EÚ. Horné Srnie sa nachádza v prostredí, ktoré sa vyznačuje zvýšenou prašnosťou, častými nánosmi na komunikáciach a častým povrchovým znečistením, čo má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, a tým aj komfort života obyvateľov, návštevníkov našej obce a celej spoločnosti. Vzhľadom na zvyšujúce prevádzkové náklady na zastaralý vozový park a stúpajúcu frekfenciu údržby je potrebné zefektívniť náklady spojené so správou miestnych komunikácií nákupom kvalitnejšieho typu čistiacej techniky. Vzhľadom na obmedzené možnosti rozpočtu obce	Po realizácii projektu, ktorý pozostáva z nákup čistiacej techniky sa zníži znečistenie ovzdušia emisiami z líniových zdrojov a skvalitní sa ovzdušie v obci Horné Srnie, čím sa dosiahne zlepšenie stavu ŽP. Celkovo bude obstarané 1 multifunkčné auto na čistenie a údržbu komunikácií v dĺžke 15.000 km, s frekfenciou 32 krát ročne, čo pri obojstrannom čistení predstavuje 960.0 km/rok (mimo zimnej sezóny). Realizáciou projektu dôjde i k zefektívneniu prevádzky čistenia a údržby komunikácií v obci Horné Srnie, čo bude mať dopad na zvýšenie frekfencie a kvality údržby oproti súčasnému stavu. Výsledok projektu bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života všetkých skupín obyvateľov a návštevníkov nášho obce. Po realizácii projektu predpokladáme vykonávať údržbu a servis zakúpenej techniky v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami dodávateľa.	Projekt sa začne realizovať v máji 2010 v zmysle nastaveného harmonogramu realizácie a zmluvných podmienok s úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania vybraného v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Dodacia lehota čistiacej techniky bude v období mesicov máj – november 2010, ktorá v sebe obsahuje i skúšobnú prevádzku vozidla, a to z dôvodu prispôsobenia parametrov podmienkam užívateľa. Celkové obdobie realizácie projektu 7 mesiacov je dostatočné na obstaranie a sprevádzkovanie čistiacej techniky v podmienkach obce Horné Srnie, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod kontrolou štatutára a ním	d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne zníženie znečistenia ovzdušia emisiami z líniových zdrojov znečisťovania obce Horné Srnie, s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP a ochrana ovzdušia. Navrhnuté riešenie realizácie projektu bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické normy a kvalitu výstupov. Celkovo bude obstarané 1 vozidlo čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou, čím sa dosiahne efektívne hospodárenie a údržba 15.000 km miestnych komunikácií. d2) Obec Horné Srnie pod vedením starostu p. Ing. Jozefa Kristína spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Z posledných veľkých	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z uznesenia obecného zastupiteľstva, v ktorom sa okrem iného obec zaviazala zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce. Obec Horné Srnie bude mať v rozpočte každoročne vydelené prostriedky na prevádzku zrealizovaného projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie OÚ. Osoby podielajúce sa na realizácii projektu poverené starostom budú p. Jozef Húserka a Jozef Papiernik, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Po realizácii projektu budeme s novonadobudnutou technikou zabezpečovať obojstrannú údržbu komunikácií v dĺžke 15.000 km, s frekfenciou 32 krát ročne a pravidelne vykonávať činnosti údržby, čím

					sme v minulosti nedokázali prefinancovať modernizáciu techniky z vlastných zdrojov. Cieľovou skupinou projektu sú v prvom rade obyvatelia obce o počte 2881 obyvateľov.	Realizácia predkladaného projektu je prepojená na ďalšie aktivity obce v oblasti celkového skvalitňovania ŽP, ako je napr. rozšírenie separovaného zberu a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, čím sa dosiahne komplexný prístup riešenia problematiky skvalitňovania ŽP vo všetkých jej oblastiach.	poverených odborných zamestnancov obecného úradu.	zrealizovali s dotáciou zo ŠF ROP rekonštrukciu ZŠ v objeme 0,494 mil.Eur, rekonštrukciu MŠ v objeme 0,282 mil.Eur a za pomoci z MŠ SR zastrešenie pavilónu na ZŠ v objeme 92,9 tis. Eur.	budeme predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Realizácia projektu je v súlade so strategickými a rozvojovými dokumentmi obce, ako je PHSR obce Horné Srnie. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24130120062	NFP24130120218	Kúpou čistiacej techniky zlepšiť kvalitu ovzdušia	OPZP-PO3-09-3	00315001 - Obec Zákamenné	411 620,75	Obec Zákamenné je najväčšia obec Oravy a nachádza sa pri Slovensko – poľských hraniciach, 18 km od Oravskej priehrady. Obec je dopravne napojená cez obec Krušetnicu, Novoť a Oravskú Lesnú. Mikroregionálne vzťahy obce Zákamenné existujú so susednými obcami Hornej Oravy a okresným mestom Námestovom. Makroregionálne vzťahy vznikajú s Poľskom, vďaka prehlbujúcej sa spolupráci s Poľskom. Časť katastrálneho územia obce patrí do Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, vyhlásenej v roku 1979. Celkový počet obyvateľov je 5119 , v obci sa nachádzajú viaceré kultúrno-historické pamiatky. Na základný dopravný skelet zberných komunikácií sa napája systém obslužných komunikácií zabezpečujúci vnútorné prepravné vzťahy. Celkovo sa v správe obce nachádza 35 km pozemných komunikácií, ich údržba prebieha vo viacerých fázach, a síce: zametanie (formou aktivačnej činnosti obecných služieb), odvoz odpadu (traktor s vlečkou a nákladné vozidlo TATRA s rokom výroby 1982) a kropenie (prostredníctvom cisternovej striekačky LIAZ, rok výroby 1975). Tento spôsob čistenia je však veľmi neefektívny, časovo a finančne veľmi náročný a zaťažujúci životné prostredie.	Priamym výstupom projektu bude technika zabezpečujúca čistenie pozemných komunikácii v katastri obce Zákamenné v počte 1kus, ktoré bude garážovaná a servisovaná v garáži patriacej obci na parcele číslo 80/9 (príloha13,14). Toto vozidlo nahradí všetky tri doteraz používané veľmi zastarané vozidlá, ktoré zaťažujú životné prostredie. Súčasný spôsob čistenia nezabezpečuje zníženie znečistenia ovzdušia. Obstarávaná technika bude spĺňať normu EURO 5 (emisná norma pre automobily), čo svedčí o jej nízkom dopade na životné prostredie. Po realizácii projektu bude čistenie komunikácií realizovať moderný dopravný prostriedok určený presne k tejto činnosti, ktorý zabezpečí nielen šetrenie času a finančných prostriedkov, ale najmä zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie obyvateľov.Celková dĺžka čistených komunikácií bude 35 km, ide o miestne komunikácie III.triedy. Ich čistenie v súčasnosti je časovo veľmi náročné a nízko efektívne, keďže stále dochádza k znečisteniu ovzdušia.	Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej aktivity, a síce obstaranie čistiacej techniky, ktorá bude prebiehať od mája do júna 2010. Dodávateľom bude firma vybraná prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré sa bude realizovať po predložení Žiadosti o NFP. Podporná aktivita Riadenie projektu začína už vo februári, kedy sa plánuje začiatok verejného obstarávania na predmet projektu. Externý manažment projektu bude zabezpečovať externá firma.Po zrealizovaní projektu bude za jeho prevádzku zodpovedná obec.Propagácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom trvalej vysvietľujúcej tabule a inzerátmi v tlači, kde sa uverejní jeden oznam po schválení projektu a jeden po uvedení do prevádzky.Realizácia projektu umožní obstaranie čistiacej techniky pre obec, ktorá by si túto nebola schopná z vlastných zdrojov zakúpiť a realizovala by čistenie ciest aj naďalej prostredníctvom neefektívnych prostriedkov.	Vhodnosť realizácie projektu je daná potrebou obce eliminovať negatívne dopady na životné prostredie, ku ktorým patrí aj znečistenie ovzdušia. Projekt rieši zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čistiacej techniky pozemných komunikácií. Východisková situácia: -35 km ciest v správe obce Zákamenné -zastarané, neefektívne a časovo náročné prostriedky na čistenie komunikácií(dočasné riešenie). Cieľové skupiny:- zvýšenie kvality ovzdušia pozitívne ovplyvní nielen život obyvateľov a návštevníkov oblasti, ale taktiež zvýši estetickú stránku obce -zlepšenie zdravia ľudí a ostatných organizmov, zníženie záťaže a poškodenia ŽP.Prepojenie projektu s aktivitami v regióne: v územnom pláne sú stanovené zásady a opatrenia pre oblasť ekologickej stability, ktoré zahŕňajú aj opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva. Projekt nadväzuje na aktivity obce v oblasti znižovania environmentálnej záťaže a v oblasti ochrany ŽP.Koordináciu a administratívnu stránku zabezpečí obec na čele so starostom, ktorý má skúsenosti s úspešnou realizáciou projektov.Obec získala dotáciu od MVRR SR, či už na propagáciu zdrojov dedičstva slov-poľ. reg.alebo na rekonštr. ZŠ a MŠ.	Po ukončení aktivít projektu bude za udržateľnosť výsledku zodpovedná obec na čele so starostom, ktorý má veľký záujem o napredovanie obce v enviromentálnej oblasti a podporuje aktivity znižujúce negatívne dopady na životné prostredie. Administratívnu stránku zabezpečia zamestnanci obecného úradu a financie na prevádzkovaniu techniky budú vyčlenené z rozpočtu obce. Zakúpená technika bude zabezpečovať čistenie pozemných komunikácií v oblasti správy obce, čím sa výrazne podporí kvalita ovzdušia, zníži sa prašnosť ako aj unikajúce množstvo škodlivých exhalátov. Týmto vozidlom sa nahradia tri v súčasnosti využívané vozidlá, ktorých prevádzka je pre obec finančne veľmi náročná.Udržateľnosť projektu je taktiež daná súladom projektového zámeru so strategickými dokumentmi v oblasti životného prostredia, ktoré stanovujú prioritu riešenia aj v oblasti znečisťovania ovzdušia.
24130120063	NFP24130120285	Zvyšovanie kvality ovzdušia na území TTS	OPZP-PO3-09-3	37847783 - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja	3 660 630,32	SUC TTSK je rozpočtová organizáciou zriadená TTSK 1.1.2004. Hlavnou činnosťou žiadateľa je správa a údržba ciest II. (531 km) a III. (1058 km) triedy, ktoré sú vo vlastníctve TTSK. Z celkovej dĺžky komunikácií II. a III. tr. sa 775 km nachádza v intraviláne a 814 km v extraviláne miest a obcí TTSK. V zmysle TP 09A/2005 MDPaT je potrebné prevádzať čistenie ciest v extraviláne 2x ročne (spravidla 1x po skončení zimnej údržby ciest a 1x pred začatím zimnej údržby) a to iba zametaním, bez zberu nečistôt. Tento spôsob údržby však spôsobuje zvýšenú prašnosť a zároveň straty posypového materiálu potrebného na zimnú údržbu. V intraviláneoch miest je potrebné vykonávať čistenie min. 4x ročne zametacími strojmi, ktoré zároveň zberajú prach a nečistoty z ciest. Vzhľadom na nedostatočné tech. vybavenie (5rotačných traktor. zametacích kief a 1zametací stroj so samozberom Praga) prebieha v súčasnosti čistenie extravilánov iba 1x ročne po zimnej údržbe ciest, čo je vzhľadom na intenzitu dopravy a stupeň znečistenia absolútne nedostatočné.V intravilánoch zabezpečuje SUC TTSK čistenie iba 1x ročne, nakoľko vlastní iba 1zametací stroj so samozberom a ten je plne vyťažený v okresoch Senica a Skalica.	Cieľom projektu je zlepšenie kvality a ochrana ovzdušia znížením prašnosti na pozemných cest. komunikáciách TTSK v celkovej dĺžke 1 589 km ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve TTSK. Tento cieľ sa dosiahne nákupom 12 vozidiel čistiacej techniky (ČT), ktoré zabezpečia samostatnosť žiadateľa pri výkone údržbovej činnosti ako aj schopnosť zabezpečiť potrebné čistenie ciest 2x/r v extraviláne a 4x/r v intraviláne čo predstavuje ročne 9456 vyčistených km komunikácií v správe žiadateľa (viď.príloha č.2). Priamym dopadom projektu bude zníženie prašnosti na pozem. komunikáciách, čím sa prispeje k zvýšeniu kvality ovzdušia v celom TTSK. Zároveň znížením prašnosti sa prispeje k eliminácií pravdepodobnosti dopravných kolízií v dôsledku šmyku, čím sa zvyšuje bezpečnosť jazdy účastníkov cestnej premávky. Zakúpená ČT bude používaná výlučne pre čistenie komunikácii v TTSK a tým aj v oblastiach riadenia kvality ovzdušia, ktoré zahŕňajú aj mestá Trnava a Senica. Zametacie stroje budú zároveň schopné pri čistení zozbierať použitý posypový materiál, ktorý bude možné znovu použiť na posyp v zimnom období, čo prestavuje úsporu až 30 tis.€/r. ČT bude spĺňať aj min.normu EURO IV.	Projekt sa zrealizuje prostredníctvom jednej aktivity „A1 Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií". Aktivita bude realizovaná dodávateľom vybraným na základe verejného obstarávania (VO).S dodávateľom bude podpísaná zmluva, ktorá bude obsahovať špecifikáciu ČT podľa požiadaviek žiadateľa, t.j. 7x vozidlá so zametacou nadstavbou s vysávačom o objeme 5 m3, 1x vozidlo so zametacou nadstavbou o objeme 7 m3 a 4x vozidlá na umývanie ciest o objeme 8 m3. Počas 10 mes. realizácie hlavnej aktivity projektu žiadateľ nakúpi ČT za účelom eliminovania znečistenia a zníženia prašnosti na celom území TTSK. Zakúpená ČT bude zaradená do majetku žiadateľa a bude využívaná výlučne pre údržbu ciest II. a III. tr. vo vlastníctve TTSK. Riadenie projektu bude zabezpečené dodávateľsky, prostredníctvom externého manažmentu projektov (EMP). Výber dodávateľa EMP sa uskutoční na základe VO. Na základe prieskumu trhu sa zabezpečí aj dodávateľ, ktorý VO vykoná v súlade so z.č.25/2006. Publicita zahŕňa inštaláciu panelu a pamätnej dosky v súlade s Manuálom pre inf. a publicitu v areály žiadateľa. Zároveň sa na ČT umiestni inf. o financovaní projektu a oznam bude zverejnený aj na stránke žiadateľa.	Nevyhnutnosť potreby obnovy ČT vznikla z dôvodu jej tech. opotrebovanosti, veku a potreby plnenia povinnosti v zmysle z.č. 135/1961 o poz. komunikáciách a TP č. 09A/2005 schváleným MDPaT SR. Zároveň sa na území TTSK nachádzajú 2 oblasti s osobitnou ochranou ovzdušia, ktorými sú územia miest Trnava a Senica. Tieto územia sa radia medzi oblasti riadenie kvality ovzdušia podľa § 9 z.č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia.Zhoršená hodnota ovzdušia v daných územiach je spôsobená prekročením 24 hod. limitnej hodnoty (PM10), ktorá sa nesmie prekročiť viac ako 35x. V Trnave bola hodnota v r.2008 prekročená 53x, v r.2006 až 71x. V Senici bola hodnota v r.2008 prekročená 24x, v r.2006 48x a v r.2005 až 69x. Nákupom ČT sa zníži prašnosť na poz. komunikáciách, čo bude v súlade s plnením Akčného plánu na zabez. kvality ovzdušia mesta Trnavy a Senice podľa vyhlášky KÚŽP v Bratislave č.5/2006 a v Trnave č.1/2008. SUC TTSK vznikla 1.1.2004 zriaď. listinou TTSK č.101/2003 ako rozpoč. organizácia. Jej hlavným účelom je výkon vlast. práv k cestám vo vlastníctve TTSK. Žiadateľ nemá dostatok skúsenosti s riadením EU projektov, preto využije služby odbornej poradenskej spol. na výkon manažmentu projektu.	Žiadateľ po ukončení projekty zaradí 12 strojov ČT pozemných komunikácií do svojho vozového parku a začne s ich prevádzkou. Predpokladaná dĺžka prevádzky ČT kúpenej v rámci projektu je cca 15 rokov. Prevádzkovateľ ČT zabezpečí všetky náklady na ich prevádzku, údržbu a opravu počas celej doby ich životnosti (viď.príloha č.2 - udržateľnosť prevádzky). Žiadateľ projektu, SUC TTSK, na základe získaného príspevku zo štrukturálnych fondov EU bude môcť prevádzkovať svoju činnosť ekonomicky efektívnejšie, pretože nebude zaťažený výdavkami za nájom techniky, ktorú používa na čistenie ciest v intraviláne miest a obcí pre nedostatok vlastných kapacít v dĺžke 1120 km. Ďalšie fin. prostriedky ušetrí za nákup posypového materiálu, ktorý sa po zozbieraní bude ďalej opätovne použiť na posyp v zimnom období. Všetky ušetrené prostriedky by tak mohli bez problémov pokryť väčšinu nákladov na prevádzku čistiacej techniky žiadateľa projektu. Zakúpenie potrebnej ČT je preto jediným možným riešením na zabezpečenie splnenia kritérií (frekvencie čistenia) podľa Technického predpisu č. 09A/2005, z.č. 135/1961 o pozemných komunikáciách a Akčného plánu na zabezpečenie kvality ovzdušia mesta Trnava a Senice.
24130120064	NFP24130120244	Zníženie prašnosti pri vykládke uhlia na skládku	OPZP-PO3-09-3	36211541 - Tepláreň Košice, a.s.	858 123,00	Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) je najväčším výrobcom a distribútorom tepla vo forme horúcej vody a pary v sústave centralizovaného zásobovania teplom na Slovensku. Zásobuje teplom na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody 85 % domácností mesta Košice, podnikateľské subjekty a ďalšie inštitúcie. Tepláreň je situovaná v južnej časti mesta Košice, v blízkosti obytných zón. Košická aglomerácia (územie mesta Košíc a územie obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida) je zaradená medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia pre tuhé častice PM10. Skládka uhlia spoločnosti TEKO sa nachádza v juhozápadnej časti areálu teplárne. Vykládka uhlia na skládku prebieha voľným sypaním uhlia z dopravného pásu desiatimi výsypmi (prepadmi) umiestnenými vo výške cca 8,5 m. Počas sypania uhlia na skládku dochádza k uvoľňovaniu prachu a rozptylu najjemnejších suspendovaných častíc do okolia.	Projekt rieši zlepšenie životného prostredia z hľadiska čistoty ovzdušia v samotnom areáli Teplárne Košice, a.s. ako aj v intraviláne mesta Košíc. Z dôvodu zníženia prašnosti pri výsype uhlia dôjde k úprave existujúcich výsypov. Výsypy uhlia budú upravené inštaláciou výsypných hubíc pod stávajúce výsypy. Konštrukcia výsypných hubíc umožňuje ich plynulé zdvíhanie v závislosti na výške vysypaného materiálu pod hubicou. Manžeta na spodnom okraji hubice prilieha k povrchu sypaného materiálu, vďaka čomu nedochádza k rozširovaniu prachových častíc do ovzdušia. Inštaláciou výsypných hubíc sa zníži prašnosť na skládke uhlia o 75% (údaj prevzatý z prospektov výrobcu výsypných hubíc).	Projekt bude realizovaný dodávateľsky na kľúč. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný vedúci manažér projektu v súčinnosti s projektovým tímom tvoreným pracovníkmi TEKO so skúsenosťami z realizácie investičných projektov. Internú finančnú kontrolu projektu bude vykonávať poverený člen projektového tímu. Realizácia projektu bude zabezpečená a kontrolovaná podľa schváleného harmonogramu pripraveného zhotoviteľom. Kontrolné dni budú mesačne, podľa potreby operatívne. Prevádzkové podmienky a dodržanie termínov projektu budú pevne dohodnuté v zmluvných podmienkach pri výberovom konaní dodávateľa diela. Hlavné indikátory pre monitorovanie postupu realizácie projektu budú stanovené ako relevantné výstupy v súlade s projektovou dokumentáciou stavby Zníženie prašnosti pri vykládke uhlia na skládku TEKO, a.s.	Tepláreň Košice, a.s. sa nachádza v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre prachové častice PM10. Hlavným cieľom spoločnosti v oblasti ochrany ovzdušia je trvalé znižovanie plynných a tuhých emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na najnižšiu úroveň, akú je možné technicky a ekonomicky dosiahnuť. Postupne sú preto pripravované a realizované projekty znižovania prašnosti podporných prevádzok zdroja, ktoré využívajú najlepšie dostupné techniky v danej oblasti, v tomto prípade technické opatrenia na zamedzenie fugitívnych emisií. Projekt je prioritne zameraný na oblast ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a ochranu zdravia ľudí.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude prevádzku a udržateľnosť projektu zabezpečovať žiadateľ z vlastných zdrojov - ide o projekt, ktorý nepriináša výnosy.
24130120065	NFP24130120243	Ekologizácia parného kotla TEKO	OPZP-PO3-09-3	36211541 - Tepláreň Košice, a.s.	10 503 962,60	Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) je najväčším výrobcom a distribútorom tepla vo forme horúcej vody a pary v sústave centralizovaného	Cieľom navrhovaného projektu je zmena výrobného procesu inštaláciou technológie úrovne BAT (primárne a	Projekt bude realizovaný dodávateľsky na kľúč. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný vedúci	Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Tepláreň Košice je výroba, výkup, rozvod a odbyt tepelnej energie	Spoločnosť v interných analýzach vyhodnocovala možné varianty pokračovania prevádzky teplárne pri zohľadnení

					zásobovania teplom na Slovensku. Zásobuje teplom na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody 85 % domácností, podnikateľské subjekty a ďalšie inštitúcie. Teplárenň je situovaná v južnej časti mesta, v blízkosti obytných zón. Košická aglomerácia (územie mesta Košíc a územie obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida) je zaradená medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia pre tuhé častice PM10. Predmetom aktivít projektu je jestvujúci parný kotol PK3, uvedený do prevádzky v r. 1982, s menovitým tepelným príkonom 161,64 MW. Kotol PK3 bol pôvodne navrhnutý na spaľovanie špecifického uhlia s tekutým odvodom trosky. Požiadavka zaručenia tavenia trosky v čo najširšom výkonovom rozsahu bola rozhodujúca pri riešení spaľovacej komory. Dodatočne boli do kotla zabudované plynové horáky pre umožnenie dvojpalivovej prevádzky, teda uhlie pri vysokom výkone a plyn pri znížení výkonu pod hranicu tavenia trosky. To však viedla prevádzkových problémov pri prechode z pevného paliva na plyn neumožňuje optimálnu účinnosť spaľovania plynu a tým hospodárnu a ekologickú prevádzku.	sekundárne denitrifikačné opatrenia), čo prinesie výraznú redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia včítane prachových emisií, úsporu energie v dôsledku vyššej účinnosti kotla a tým efektívnejšiu prevádzku kotla. Hlavné technické parametre kotla PK3 (menovitý výkon, menovitý tepelný výkon, teplota a menovitý tlak pary na výstupe kotla) sa nezmenia. Realizácia projektu umožní odstaviť horúcovodný kotol HK4 s menovitým tepelným príkonom 158,19 MW. Po realizácii projektu sa dosiahne zníženie emisií tuhých častíc o 96,95 %, SO2 prakticky o 100 % a NOx o 91,85 %. V dôsledku zvýšenia účinnosti kotla dôjde k úspore energie o 24 738 GJ/r.	manažér projektu v súčinnosti s projektovým tímom tvoreným pracovníkmi TEKO so skúsenosťami z realizácie investičných projektov. Projekt je členený do aktivít: 1. Projektové a prieskumné práce 2. Demontáž – PS 04 3. Montáž strojnej časti – PS 01, PS 02, PS 03 4. Predkomplexné a komplexné skúšky 5. Uvedenie do prevádzky a odovzdanie Internú finančnú kontrolu projektu bude vykonávať poverený člen projektového tímu. Realizácia projektu bude zabezpečená a kontrolovaná podľa schváleného harmonogramu pripraveného zhotoviteľom. Kontrolné dni budú mesačne, podľa potreby operatívne. Prevádzkové podmienky a dodržanie termínov projektu budú pevne dohodnuté v zmluvných podmienkach pri výberovom konaní dodávateľa diela. Hlavné indikátory pre monitorovanie postupu realizácie projektu budú stanovené ako relevantné výstupy podľa objektov/súborov v súlade s projektovou dokumentáciu, ktorá tvorí Prílohu č. 16 k Žiadosti o NFP.	a výroba, výkup a odbyt elektrickej energie, pričom výroba tepla a elektriny sa uskutočňuje kombinovaným spôsobom. Elektrina sa vzhladom na výrobu v teplárenskom cykle produkuje s efektívnejším využitím paliva ako v v klasických elektrárňach a tak prispieva k úspore primárnych zdrojov energie. Teplárenň Košice, a.s. sa nachádza v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre prachové častice PM10. Hlavným cielom spoločnosti v oblasti ochrany ovzdušia je trvalé znižovanie plynných a tuhých emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na najnižšiu úroveň, akú je možné technicky a ekonomicky dosiahnuť. Spoločnosť s dlhoročnou históriou disponuje dostatkom kvalifikovaných a skúsených pracovníkov na zabezpečenie riadiacich a monitorovacích aktivít projektu ako aj jeho prevádzky po skončení aktivít projektu.	pripravovanej prísnejšej environmentálnej legislatívy. Na základe vykonaných analýz bolo rozhodnuté o zmene palivovej základne jestvujúceho kotla PK3 spolu s ďalšími zmenami spaľovacieho procesu na kotle PK3 tak, aby kotol s rezervou spĺňal legislatívne požiadavky pri zabezpečení jeho efektívnej prevádzky. Z vykonanej finančnej analýzy projektu vyplýva, že kumulované čisté peňažné toky projektu pri zvolenej štruktúre financovania sú kladné v každom roku, teda projekt v posudzovanom variante je trvalo udržateľný.
24130120066	NFP24130120257	Čisté mesto	OPZP-PO3-09-3	00321575 - Mesto Rajec	514 547,07	Mesto Rajec s viac ako 6 000 obyvateľmi sa nachádza v južnej časti okresu Žilina. V meste sa nachádza termálne kúpalisko Veronika s celoročnou prevádzkou a návštevnosťou cca 50 000 ročné. V širšom okolí sa nachádza hranica CHKO Strážovské Vrchy, chránené územie Rujanské rašelinisko a viaceré zdroje pitnej vody zásobujúce celú Rajeckú dolinu (včítane populárnej pramenitej vody Rajec). Katastrálne územie mesta je tiež hlavnou akumulačnou oblasťou minerálnej vody pre kúpele v Rajeckých Tepliciach. Mesto ma v správe viac ako 40 km miestnych komunikácií, na ktorých letnú údržbu sa v súčasnosti využíva ručná práca v pôsobnosti oddelenia výstavby MÚ a zmluvní dodávatelia čistiacich služieb využívajúci zametacie a polievacie vozidlá. Problematické je najmä obdobie po zimnej údržbe v oblasti priemyselnej a stavebnej činnosti – obzvlášť lomy Šuja-Rajec, Baranová a Petrová (vápencový dolomit), ktorý sa melie a následne vozí na železničnú stanicu v Rajci, resp. okolitým stavebným spracovávateľom (cca 600 000 ton ročne). Cesty sú vďaka tejto doprave znečistené jemnými časticami aj väčšími frakciami a mesto musí každý týždeň pravidelne vykonávať ručné čistenie ciest, chodníkov a križovatiek.	Realizáciou projektu dosiahneme najmä skvalitnenie ovzdušia v meste Rajec a okolí a tiež vďaka evidentnej snahe mesta o kvalitnejšie životné podmienky bude pozdvihnuté environmentálne povedomie občanov v súvislosti a dôležitosťou ochrany ovzdušia v mestských oblastiach a vplyvu znečisťujúcich látok na život a zdravie. Mesto získa projektom samozberný zametač miestnych komunikácii určený pre zber pevných znečisťujúcich látok a polievacie a čistiace vozidlo s 4 m3 zásobníkom na vodu, určené na znižovanie prašnosti komunikácii najmä v letných mesiacoch a najmä v rizikových oblastiach (miesta stavebných aktivít a oblasti s nadmernými emisiami znečisťujúcich látok – lomy). Obe vozidlá sú vybrané s ohľadom na zvýšenú pohyblivosť, keďže mnohé komunikácie nie sú dostupné pre veľkú techniku. na všetkých komunikáciách mesta sa znečistenie permanentne a vo veľkom množstve prenáša osobnými automobilmi z hlavných transportných ťahov prepravy vápencového dolomitu z lomov na železničnú stanicu. Výsledky projektu sú zamerané najmä na údržbu viac ako 40 km miestnych komunikácií využívaných cca 6 000 obyvateľmi mesta.	Realizácia projektu sa navrhuje na 10 mesiacov, v rámci ktorých bude na začiatku vykonané verejné obstarávanie predmetu projektu a podporných služieb a následný manažment realizácie projektu. Aktivity bude realizovať samotné mesto ako žiadateľ o NFP, a to prostredníctvom svojich zamestnancov oddelenia výstavby (regionálneho rozvoja) v spolupráci s externým odborným manažmentom. Následnú prevádzku bude tiež zabezpečovať mesto prostredníctvom oddelenia výstavby mestského úradu, ktoré už v súčasnosti zabezpečuje organizáciu čistenia miestnych komunikácii. Predmetom projektu bude nákup techniky, ktorá bude slúžiť na čistenie a postrek miestnych komunikácii. Obstaraná technika bude obsahovať 2 vozidlá (podrobný technický popis v prílohe 2. k ŽoNFP – cenové ponuky) - postrekové čistiace vozidlo s cisternou s objemom 4000 l, - samo zberný zametač komunikácií.	Zimná údržba je z dôvodu zdrojov pitnej vody a akumulačnej oblasti minerálnej vody pre kúpele v Rajeckých Tepliciach vykonávaná IBA inertným posypovým materiálom s vylúčením akýchkoľvek chemických prípravkov. Pri jazde dopravných prostriedkov sa tak uvoľňujú drobné prachové (PM) a iné častice škodlivé zdraviu ľudí i ekosystému, ktoré je veľmi problematické odstraňovať. Nová účinná technológia spojená s informovaním bude mat výrazne pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia a života v meste. Aktivity projektu bude realizovať samotný žiadateľ - mesto Rajec, ktoré ma vo svojej organizačnej štruktúre vyčlenené na takéto účely kapacity v oddelení výstavby so skúsenosťami s realizáciou obdobných činností (aktuálne sa významne podieľame na príprave implementácie projektu na podporu separovaného zberu na území Združenia obcí Rajecká dolina). Vzhľadom na špecifické podmienky implementácie projektov podporených zo zdrojov EÚ bude však potrebné využiť v záujme efektívnej realizácie aj služby odborného externého manažmentu.	Výsledkom projektu budú kvalitnejšie podmienky pre údržbu miestnych komunikácii a znížene emisií škodlivých preobčanov i životné prostredie a tým aj kvalitnejšie ovzdušie. Uvedené činnosti sú vzhľadom na svoju verejnoprospešnúpovahu v kompetencii samosprávy. Mesto Rajec, ako žiadateľ a subjekt zodpovedný za kvalitu života vmeste a aj za dodržanie stanovených ukazovateľov, bude zabezpečovať financovanie prevádzky z vlastných zdrojov z rozpočtu mesta, v ktorom každoročne sú vyčlenené prostriedky na údržbu komunikácií. Z dôvodu nižších nákladov na prevádzku nových obstaraných technológií v porovnaní s nákladmi na súčasný systém údržby epredpokladáme zvýšenie nárokov na rozpočet mesta, a to aj napriek plánovanému zintenzívneniu údržby miestnych komunikácií.Keďže údržba verejných priestranstiev nie je pre mesto ziskovou činnosťou a mesto pri nej negeneruje príjem, nebolavypracovaná finančná analýza. Prílohou projektu je preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky, kde sú uvedené predpokladané náklady na prevádzku projektu.Na výsledok projektu budú v budúcnosti nadväzovať aj ďalšie aktivity skvalitňovania ovzdušia v meste, a to najmä v oblasti regenerácie verejnej zelene.
24130120067	NFP24130120232	Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup m	OPZP-PO3-09-3	00318396 - Obec Oslany	398 135,50	Aglomerácia Oslany sa nachádza v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji. Územie patrí do chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. V rámci tejto oblasti je aj územie aglomerácie zaradené do kategórie C – ekologicky narušené. Oblasť Hornej Nitry patrí k územiam s najviac znehodnoteným životným prostredím na Slovensku. Na základe postavenia obce ako centra osídlenia lokálneho významu a vzhľadom na ekologickú záťaž územia patrí rozvoj Oslian medzi priority stanovené Územným plánom Trenčianskeho VÚC. Aglomerácia je vzhľadom na blízkost miest Partizánske a Prievidza oblastou s rastúcim poctom obyvatelov. Značnou mierou sa na celkovom znečistení ovzdušia podieľa aj doprava, predovšetkým v hlavných dopravných koridoroch. Kvalitu ovzdušia a dominantný podiel na jeho znečistení vokrese Prievidza výraznou mierou ovplyvňuje energetika - najmä tepelná elektráreň v Zemianskych Kostoľanoch. Menšie množstvo exhalátov emitujú zdroje chemického priemyslu a lokálne vykurovanie. Obec Oslany aktuálne nedisponuje technikou ktorá by jej umožňovala zmierňovať či odstraňovať negatívne vplyvy dopravy na kvalitu ovzdušia v obci.	Realizáciou projektu získa obec Oslany možnosť udržiavať a čistiť komunikácie v svojej správe poď a relevantných potrieb, efektívne a flexibilne. Dôsledným čistením komunikácií sa výrazne zníži miera znečistenia ovzdušia z jedného zo zdrojov – pozemných komunikácii v správe mesta. Prostredníctvom projektom mesto získa 1 multifunkčné čistiace vozidlo so zametacou a polievacou nadstavbou, ktoré je vybavené pohonom 4x4 a je vysoko priechodné aj v ťažkom teréne. Zvýšením technickej kapacity bude obec schopná zabezpečovať pravidelné a účinné čistenie cestných komunikácií a verejných priestranstiev, čím účinne znížia negatívne efekty zvyšujúcej sa dopravnej záťaže, a eliminuje sa tak zhoršovanie kvality ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia.	Projekt má len jednu aktivitu - nákup čistiacej techniky - Mercedes - Benz Unimog U-300, Bm 405.101, univerzálny nosič náradia s pohonom 4x4, emisná norma Euro 5. Nosič náradia bude vybavený dvoma nadstavbami - samozberným zametačom s odsávaním určený na zber prachových častíc. Agregát sa skladá z odsávacieho zariadenia, zvlhčovacieho zariadenia vodou a sústavy zametacích kief. Druhou nadstavbou je postreková a čistiaca nadstavba, určená na čistenie komunikácií tlakovou vodou, či na znižovanie prašnosti ciest počas sucha. Podrobný tehcnický popis zariadení je súčasťou cenových ponúk získaných počas prieskumu trhu. Plánovaná dĺžka realizácie projektu je 8 mesiacov. Manažment projektu, ako aj dodávka čistiacej techniky budú zabezpečené prostredníctvom verejného obstarávania, a budú dodávané externe. Externý manažment projektu okrem riadenia projektu zabezpečí účinný monitoring, kontrolu a reportovanie priebehu priebehu projektu.	Vzhľadom na súčasnú situáciu – vysoká závislosť správy komunikácií od dodávateľov; územie silne zaťaženeprízemnými inverziami; obec je súčasťou okresu Prievidza, ktorý spadá pod oblasti riadenia kvality ovzdušia je navrhnuté riešenie účinné a efektívne.Obec Oslany samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku (§ 4 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb.). Súčasťou uvedeného je i údržba a správa komunikácií (e); čistenie obce (f); utváranie a ochrana zdravých podmienok pre obyvateľov obce (g). Obec dosiaľ nebola kapacitne dostatočne vybavená tak, aby mohla zabezpečovať spomínané úkony súvisiace so správou majetku vlastnými prostriedkami. Vďaka zakúpenej technike sa výrazne zlepšia technické podmienky na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok v obci Oslany. Zvýši sa plynulosť, efektívnosť a flexibilnosť údržby komunikácii. Pri výbere techniky sa prihliadalo na reálnu potrebu obce, dĺžku a povahu a geografickú členitosť terénu a pozemných komunikácií. Súčasťou dodávky techniky bude zaškolenie personálu.	Výsledkom projektu budú zlepšené technické podmienky na prevádzku zdrojov (1 vozidlo), ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok v obci Oslany. Takýmto spôsobom bude možné zabezpečiť plynulú, efektívnu a flexibilnú údržbu pozemných komunikácii v dĺžke cca 14,2 km. Prevádzka čistiacej techniky bude zabezpečená z rozpočtu obce Nakoľ ko projekt nevyžaduje žiadne dodatočné náklady pre obyvateľ ov mesta je zrejmé, že projekt nebude mať dopad na zhoršenie sociálnej situácie jej obyvateľstva. Finančné zabezpečenie prevádzky, realizované zo zdrojov mesta je udržateľné. Z pohľ adu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľ adiska udržateľ ný.
24130120068	NFP24130120229	Zvýšenie kvality ovzdušia čistením miest	OPZP-PO3-09-3	00332461 - Kamenná Poruba	638 782,43	Obec Kamenná Poruba leží v ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny v Podslanskej pahorkatine na brehoch potoka Rakovec v nadmorskej výške okolo 150 m. Na základe výsledkov hodnotenia roku 2006 v súlade s § 9 ods. 3 zákona č.	Projekt umožní výrazne redukovať prašnosť v obci Kamenná Poruba prostredníctvom údržby komunikácií a verejných priestranstiev, čím sa výrazne zlepší ovzdušie najmä na jar a v jeseni kedy sú miestne komunikácie	Podporné aktivity: - Externý manažment projektu (implementácia projektu po schválení žiadosti o NFP) - Špeciálne služby (637005)	Obec Kamenná Poruba je od mesta Vranov nad Topľou, ktoré patrí do oblasti riadenia kvality ovzdušia vzdialená len niekoľko kilometrov. Obec zabezpečuje okrem iného zimnú údržbu ciest a komunikácií, ktorých súčasťou je aj	Vzhľadom k charakteru projektu budú obstarané špeciálne čistiace stroje s príslušenstvom určené na čistenie komunikácií v správe obce. Predkladaný projekt priamo nevytvára príjmy, avšak umožňuje výrazne znížiť

						478/2002 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, SHMÚ, ako poverená organizácia, navrhol v aktualizovanom vymedzení 18 oblastí riadenia kvality ovzdušia v 7 zónach a v 2 aglomeráciách. Obec Kamenná Poruba patrí do zóny Prešovského kraja, ktoré je vymedzené územím kraja. Celé územie okresu Vranov nad Topľou patrí do zóny, kde na základe výsledkov štatistickej analýzy je možné predpokladať, že príspevok lokálnych zdrojov k znečisteniu ovzdušia PM10 sa pohybuje v rozsahu od 15 % do 35 %. Hlavné lokálne zdroje sú podobné, ako v iných zónach, t.j. najmä doprava, suspenzia a resuspenzia častíc z nedostatočne čistených komunikácií, stavenísk, skládok sypkých materiálov, vykurovanie domov na tuhé palivá a poľnohospodárstvo, ktoré priamo vplývajú na úroveň znečistenia (zdroj: Hodnotenie kvality ovzdušia v SR – SHMÚ).	výrazne znečistené posypovými materiálmi. Uskutočnením predkladaného projektu sa zlepší životná úroveň, skvalitní sa ovzdušie obce prostredníctvom zníženia emisií tuhých znečisťujúcich látok PM10. Cieľ projektu sa dosiahne obstaraním troch viacúčelových čistiacich automobilov s vynikajúcou manévrovateľnosťou, umožňujúcou čistenie tak ciest ako aj úzkych uličiek, chodníkov a verejných priestranstiev. Uvedenými strojmi sa bude čistiť 8 km komunikácií v správe žiadateľa a parkoviská v rozlohe približne 10 500 m2. Bez existencie vyhovujúceho strojového zariadenia umožňujúceho čistenie všetkých druhov komunikácií a verejných priestranstiev sú stanovené ciele projektu ohrozené.	- Proces verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní)) - Špeciálne služby (637005) Hlavná aktivita: Aktivita č.1: Nákup čistiacej techniky: Obstaranie špeciálnych čistiacich strojov s príslušenstvom na čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Kamenná Poruba. Všetky hlavné a podporné aktivity budú technicky a organizačne zabezpečené prostredníctvom dodávateľa špeciálnych automobilov s príslušenstvom, externého manažmentu a odborne spôsobilej osoby na výkon verejného obstarávania.	odstraňovanie posypového materiálu po zimnom období. Ďalším problémom v obci spôsobujúcim prašnosť sú prívalové dažde a záplavy, ktoré prinášajú so sebou naplaveniny na komunikácie z pasienkov, lúk a polí. K zvýšenej miere prašnosti prispievajú aj tuhé znečisťujúce látky z oblasti Vranova nad Topľou. Návrhy riešenia zníženia prašnosti PM10 (znečistenie ovzdušia tuhými časticami): - čistenie komunikácií a chodníkov počas zimného obdobia pri priaznivých podmienkach - pravidelné čistenie v ostatných obdobiach roka - polievanie komunikácií v letnom období počas suchých letných dní Obec Kamenná Poruba je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácii, verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení. Zabezpečuje čistenie obce, správu verejnej zelene a verejného osvetlenia	náklady na údržbu vozového parku a spotrebu palív a mazív, čím vytvorí príležitosť pre zvýšenie investícií do zveľadenia zelene v obci a skvalitnenia života obyvateľstva. Zníženie prevádzkových nákladov vozového parku umožní bezproblémovú udržateľnosť výsledkov projektu.Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska. Udržateľnosť navrhovaného projektu je ďalej deklarovaná uznesením zastupiteľstva obce Kamenná Poruba o tom, že schvaľuje predloženie žiadosti o NFP, schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu obcou Kamenná Poruba po schválení žiadosti o NFP a taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu.
24130120069	NFP24130120308	Ochrana ovzdušia-Bystričany-Nákup multif.čist.auta	OPZP-PO3-09-3	00318019 - Obec Bystričany	352 504,57	Obec Bystričany sa nachádza v Hornonitrianskej kotline v okrese Prievidza, patriaceho do Trenčianskeho kraja ako vyššieho územného celku. Dnes sú Bystričany modernou obcou s vyše 1 800 obyvateľmi. K rozvoju obce prispieva aj jej orientácia na cestovný ruch, k čomu výrazne dopomáhajú široké možnosti letnej i zimnej turistiky v blízkom okolí. Veľký význam má v regióne aj obľúbené Termálne kúpalisko Chalmová – je najväčším lákadlom pre turistov. Nachádza sa 20 km od okresného mesta Prievidza a 15 km od mesta Partizánske. Oblasť Hornej Nitry patrí k územiam s najviac znehodnoteným životným prostredím na Slovensku. Značnou mierou sa na celkovom znečistení ovzdušia podieľ a aj doprava, predovšetkým v hlavných dopravných koridoroch. Obec Bystričany je postihnutá tým, že Slovenské elektrárne majú v katastri obce na rozlohe viac ako 70 ha odkalisk (skládky popolčeka), ktoré taktiež prispievajú k značnému znečisťovaniu obce z hľadiska prašnosti. Obec Bystričany aktuálne nedisponuje technikou ktorá by jej umožňovala zmierňovať či odstraňovať negatívne vplyvy dopravy na kvalitu ovzdušia v obci.	Realizáciou projektu získa obec Bystričany možnosť udržiavať a čistiť komunikácie v svojej správe podľ a relevantných potrieb, efektívne a flexibilne. Dôsledným čistením komunikácií sa výrazne zníži miera znečistenia ovzdušia z jedného zo zdrojov – pozemných komunikácii v správe mesta. Prostredníctvom projektom mesto získa 1 multifunkčné čistiace vozidlo so zametacou a kropiacou nadstavbou, ktoré je vybavené pohonom 4x4 a je vysoko priechodné aj v ťažkom teréne. Zvýšením technickej kapacity bude obec schopná zabezpečovať pravidelné a účinné čistenie cestných komunikácií a verejných priestranstiev, čím účinne znížia negatívne efekty zvyšujúcej sa dopravnej záťaže, a eliminuje sa tak zhoršovanie kvality ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia.	Projekt má len jednu aktivitu - nákup čistiacej techniky - Mercedes - Benz Unimog U-300, Bm 405.101, univerzálny nosič náradia s pohonom 4x4, emisná norma Euro 5. Nosič náradia bude vybavený jednou nadstavbou - samozberným zametačom s odsávaním určený na zber prachových častíc. Agregát sa skladá z odsávacieho zariadenia, zvlhčovacieho zariadenia vodou a sústavy zametacích kief. Podrobný technický popis zariadení je súčasťou cenových ponúk získaných počas prieskumu trhu. Plánovaná dĺžka realizácie projektu je 8 mesiacov. Manažment projektu, ako aj dodávka čistiacej techniky budú zabezpečené prostredníctvom verejného obstarávania, a budú dodávané externe. Externý manažment projektu okrem riadenia projektu zabezpečí účinný monitoring, kontrolu a reportovanie priebehu priebehu projektu.	Vzhľ adom na súčasnú situáciu – vysoká závislosť správy komunikácií od dodávateľ ov; územie silne zaťaženeprizemnými inverziami; obec je súčasťou okresu Prievidza, ktorý spadá pod oblasti riadenia kvality ovzdušia je navrhnuté riešenie účinné a efektívne. Obec Bystričany samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku (§ 4 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb.). Súčasťou uvedeného je i údržba a správa komunikácií (e); čistenie obce (f); utváranie a ochrana zdravých podmienok pre obyvateľ ov obce (g). Obec dosiaľ nebola kapacitne dostatočne vybavená tak, aby mohla zabezpečovať spomínané úkony súvisiace so správou majetku vlastnými prostriedkami. Vďaka zakúpenej technike sa výrazne zlepšia technické podmienky na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok v obci Bystričany. Zvýši sa plynulosť, efektívnosť a flexibilnosť údržby komunikácii. Pri výbere techniky sa prihliadalo na reálnu potrebu obce, dĺžku a povahu a geografickú členitosť terénu a pozemných komunikácií. Súčasťou dodávky techniky bude zaškolenie personálu.	Výsledkom projektu budú zlepšené technické podmienky na prevádzku zdrojov (1 vozidlo), ktorými sa obmedzujumnožstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok v obci Bystričany. Takýmto spôsobom bude možné zabezpečiť plynulú, efektívnu a flexibilnú údržbu pozemných komunikácii v dĺžke cca 15,5 km. Prevádzka čistiacej techniky bude zabezpečená z rozpočtu obce Nakoľ ko projekt nevyžaduje žiadne dodatočné náklady pre obyvateľ ov mesta je zrejmé, že projekt nebude mať dopad na zhoršenie sociálnej situácie jej obyvateľ stva. Finančné zabezpečenie prevádzky, realizované zo zdrojov mesta je udržateľné. Z poh ľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľ adiska udržateľ ný.
24130120070	NFP24130120193	Ochrana ovzdušia prostredníctvom nákupu	OPZP-PO3-09-3	00309583 - obec Jablonica	275 384,15	V tomto projekte riešime nákup čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou pre čistenie a údržbu miestnych komunikácií. Všetky riešené komunikácie v celkovej dĺžke 13.42 km sú v správe obce v rámci jeho katastrálneho územia, pričom obec zabezpečuje ich čistenie a údržbu. V súčasnej dobe je čistenie a údržba komunikácií realizovaná dodávateľsky zastaralou technikou, pričom dosahovaná kvalita ovzdušia nespĺňa požiadavky EÚ. Jablonica sa nachádza v prostredí, ktoré sa vyznačuje zvýšenou prašnosťou, častými nánosmi na komunikáciách a častým povrchovým znečistením prevažne odľahlejších komunikácií, čo má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, a tým aj komfort života obyvateľov, návštevníkov našej obce a celej spoločnosti. Vzhľadom na zvyšujúce prevádzkové náklady a stúpajúcu frekvenciu údržby je potrebné zefektívniť výdavky spojené so správou miestnych komunikácií nákupom kvalitného typu čistiacej techniky. Vzhľadom na obmedzené možnosti rozpočtu obce sme v minulosti nedokázali prefinancovať modernizáciu techniky z vlastných zdrojov. Cieľovou skupinou projektu sú v prvom rade obyvatelia obce o počte 2327 obyvateľov.	Po realizácii projektu sa zníži znečistenie ovzdušia emisiami z líniových zdrojov a skvalitní sa ovzdušie v obci Jablonica, čím sa dosiahne zlepšenie stavu ŽP. Zakúpená čistiaca technika bude na základe zmluvného vzťahu bezodpolatne zverená do prevádzky spoločnosti OP Jablonica s.r.o. Celkovo bude obstarané 1 multifunkčné auto na čistenie a údržbu komunikácií v dĺžke 13.42 km, s frekvenciou 32 krát ročne, čo pri obojstrannom čistení predstavuje 858,88 km/rok (mimo zimnej sezóny). Realizáciou projektu dôjde k zefektívneniu prevádzky čistenia a údržby komunikácií v obci Jablonica, čo bude mať dopad na zvýšenie frekvencie a kvality údržby oproti súčasnému stavu. Výsledok projektu bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta. Po realizácii projektu bude vykonávaná údržba a servis zakúpenej techniky pravidelne v súlade s odporúčaniami dodávateľa. Realizácia predkladaného projektu je prepojená na ďalšie aktivity mesta v oblasti celkového skvalitňovania ŽP, ako je napr. rozšírenie separovaného zberu a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, čím sa dosiahne komplexný prístup riešenia problematiky skvalitňovania ŽP vo všetkých jej oblastiach.	Projekt sa začne realizovať v máji 2010 v zmysle nastaveného harmonogramu realizácie a zmluvných podmienok s úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania vybraného v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Dodacia lehota čistiacej techniky bude v období mesiacov máj – november 2010, ktorá v sebe obsahuje i skúšobnú prevádzku vozidla, a to z dôvodu prispôsobenia parametrov vozidla podmienkam užívateľa. Celkové obdobie realizácie projektu 7 mesiacov je dostatočné na obstaranie a sprevádzkovanie čistiacej techniky v podmienkach obce Jablonica, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod kontrolou štatutára a ním poverených odborných zamestnancov obecného úradu. Následne bude čistiaca technika na základe zmluvného vzťahu bezodpolatne zverená do prevádzky spoločnosti OP Jablonica s.r.o. (spoločnosti zriadenej obcou Jablonica so 100% vlastníctvom obce) pod vedením vedúceho Ing. Libora Dohnálka.	d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne zníženie znečistenia ovzdušia emisiami z líniových zdrojov znečisťovania obce Jablonica, s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP a ochrana ovzdušia. Navrhnuté riešenie realizácie projektu bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické normy a kvalitu výstupov. Celkovo bude obstarané 1 vozidlo čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou, čím sa dosiahne efektívne hospodárenie a údržba 13.42 km miestnych komunikácií. d2) Obec Jablonica pod vedením starostky Aleny Hazuchovej spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Taktiež má skúsenosti s prevádzkou a údržbou miestnych komunikácií, ktoré má v správe v rámci prenesených kompetencií a má povinnosť zabezpečiť ich čistenie a údržbu. Z posledných veľkých investícií bola schválená ŽoNFP na Modernizáciu objektov ZŠ Jablonica (2009) v objeme 0,63 mil.Eur/16 mil.Sk.	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva, v ktorom sa obec zaviazala zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce. Obec Jablonica bude mať v rozpočte každoročne vyčlenené prostriedky na prevádzku zrealizovaného projektu zvereného do spoločnosti OP Jablonica s.r.o., ktorá je v 100% vlastníctve obce. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie OÚ. Osoby podieľajúce sa na realizácii projektu budú starostka obce Alena Hazuchová a vedúci OP Jablonica, s.r.o. Ing. Libor Dohnálek, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Po realizácii projektu budeme zabezpečená obojstranná údržba komunikácií v dĺžke 13.42 km, s frekvenciou 32 krát ročne a pravidelne vykonávať činnosti údržby, čím budeme predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Realizácia projektu je v súlade so strategickými a rozvojovými dokumentmi obce, ako je PHSR obce Jablonica. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24130120071	NFP24130120302	Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čist. techniky	OPZP-PO3-09-3	00313114 - Trnava	500 698,45	Vysoký obsah nebezpečných látok v oblasti spôsobujú priemyselné podniky - ich výroba a logistika. V meste sú situované firmy na výrobu minerálneho a skleného vlákna, úpravy a údržby vozňov, spracovanie dreva, zlievareň, cukrovar a kotolňa na zemný plyn. Svojou logistikou zvyšujú intenzitu nákladnej dopravy, ktorá je ďalej neudržateľná. Zvyšuje riziko úniku nebezpečných látok do ovzdušia, nutnosť intenzívneho zimného posypu. Doprava prispieva k rastu prašnosti a koncentrácie PM10, síranov a dusičnanov resuspenziou tuhých častíc z povrchov ciest (nedostatočné čistenie ulíc), minerálnym prachom z ulíc zvírený dopravou, zimným zaprášením	Predkladaný projekt napomáha riešiť neudržateľnú situáciu výskytu PM10 a ďalších látok znečisťujúcich ovzdušie v meste. Projekt prispeje k znižovaniu nebezpečných látok v ovzduší v oblasti s riadenou kvalitou ovzdušia zvýšením frekvencie a kvality čistenia miestnych komunikácií novými výkonnými zariadeniami. Tri nové čistiace stroje disponujú vyšším sacím výkonom a objemovo väčšími kapacitami ako súčasné zariadenia na čistenie komunikácií mesta. Väčšie cisterny umožnia vyčistiť dlhšiu trasu bez toho, aby sa museli vracať do	Obsahom projektu je nákup 3 čistiacich zariadení, ktoré budú vo vlastníctve žiadateľa. Verejné obstarávanie na výber dodávateľov bude zastrešené externe v rámci podpornej aktivity Riadenie projektu. Publicita projektu prebehne v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu. Aktivita 1 Zaobstaranie malého zametača, aktivita 2 Zaobstaranie stredného zametača a aktivita 3 Zaobstaranie podvozku s cisternou zahŕňajú objednávku, dodávku, podpis zmluvy o bezplatnom prenájme vozidiel TT – KOMFORT a .A.S.A. a	Projekt je súčasťou koncepcie žiadateľa eliminovať ekologické záťaže a zvýšiť kvalitu ŽP v meste Trnava, ktoré patrí medzi mestá s riadenou kvalitou ovzdušia. Zakúpené zariadenia budú vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom k tomu, že žiadateľ nedisponuje vlastnými technickými službami sú v súčasnej dobe poverené čistením mesta spoločnosti .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. a TT – KOMFORT s.r.o., ktorých predmetom činnosti je čistenie cestných a peších komunikácií, verejných priestranstiev, vykonávanie zimnej údržby a strojové	Vzhľadom na finančnú a inštitucionálnu stabilitu žiadateľa nie je predpoklad neudržania výsledkov projektu a ohrozenia pokračovania jeho realizácie po skončení financovania z EÚ. Udržateľnosť projektu je zabezpečená po finančnej, administratívnej, inštitucionálnej a personálnej stránke dostatočnou podporou ľudského kapitálu zo strany žiadateľa a spoločnosti zabezpečujúcich prevádzku. Predpokladom je nadviazať na projekt vysokej účinnosti pri zvyšovaní kvality životného prostredia. Mesto bude vynakladať

						ulíc, posypom a suspenziou tuhých častíc z dopravy (oder pneumatík a povrchov ciest). Súčasná kapacita čistenia je nedostatočná. Podľa Akčného plánu mesto nevyhnutne potrebuje zintenzívniť čistenie a zvýšiť počet čistených km, aby dosiahlo zníženie nebezpečných látok a predišlo ekologickým katastrofám. Súčasné vybavenie však vyššiu intenzitu nedovoľuje. V meste absentuje potrebné skrápanie a dostatočné vyčistenie od zimného posypu. Nedostatočným čistením komunikácií dochádza permanentne k zvyšovaniu hrozby prieniku nebezpečných látok do ovzdušia.	základne. Vďaka tomu sa zníži prevádzkové náklady pri zvýšenom výkone. Zintenzívnenie kvality a kvantity čistenia zníži množstvo tuhých látok (PM10) po zimnom posype, častí pneumatík, prach a pod., ktoré sa dostávajú do ovzdušia z nevyčisteného povrchu vozovky. Zariadenia budú čistiť v zimných a letných mesiacoch, skrápať a zmývať 104 km komunikácií, čo pri súčasnej frekvencii čistenia predstavuje 19 548 km ročne. Dosiahnutie indikátorov je zabezpečené zo strany mesta odsúhlasením nákupu a spolufinancovaním 3 nových vozidiel a nájomnými zmluvami so spoločnosťami .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. a TT – KOMFORT s. r. o., ktoré čistenie mesta realizujú.	spustenie prevádzky. Aktivity budú zastrešené internými pracovníkmi a dodávkami. Na priebeh a dodržiavanie harmonogramu a rozpočtu bude dohliadať projektový manažér. Riadenie projektu, vypracovávanie ŽOP a monitorovacích správ zabezpečí externý manažment. Dohliadanie na efektivitu vynaloženia finančných prostriedkov zastreší projektový tím, ktorý pozostáva z pracovníkov odborov územného rozvoja a koncepcií, dopravy a komunálnych služieb, ekonomiky a fakturácie, externého manažmentu a zástupcovia spoločností vykonávajúcich čistiace služby. Keďže mesto úspešne realizuje investičné i neinvestičné projekty, jeho pracovníci majú bohaté skúsenosti s ich riadením.	čistenie miestnych komunikácií. Mesto Trnava je spoločníkom v oboch firmách (50%). Spolupráca je veľmi dobrá, preto bude pokračovať i v budúcnosti. Čistiace vozidlá budú spoločnostiam zapožičané na základe nájomnej zmluvy bez nároku na nájom (bezodplatne), a to malý zmetač spoločnosti .A.S.A. a stredný zmetač a podvozok s cisternou spoločnosti TT - KOMFORT. Spoločnosti následne budú zabezpečovať čistiace služby bezodplatne, uplatňovať si budú len prevádzkové náklady. Zakúpená čistiaca technika bude v čase nevyužívania na čistiace služby umiestnená na parceliach mesta Trnava č. 6511/43 a 10753/8. Na čistenie miestnych komunikácií sú určené financie z mestského rozpočtu, ktoré krývajú náklady na vykonávanie služieb s tým spojených. Členmi realizačného tímu budú zástupcovia oboch spoločností.	prostriedky na ďalšie nástroje znižovania nebezpečných látok v ovzduší, čo zabezpečí synergický efekt výsledkov a dopadov projektu. Spoločnosti prevádzkujúce nové zariadenia sú stabilne zavedenými subjektmi na trhu so spoluúčasťou žiadateľa.
24130120072	NFP24130120310	Zlepšovanie kvality ovzdušia v Trenčians	OPZP-PO3-09-3	36126624 - Trenčiansky samosprávny kraj	2 904 808,44	Znečistené ovzdušie prachom v Trenčianskom samosprávnom kraji (ďalej len TSK, počet obyvateľov: 599 859) má negatívny vplyv na zdravie populácie a na ekosystémy. Výfukové plyny z motorových vozidiel a lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá spôsobujú zvýšený obsah tuhých a prachových častíc v ovzduší. K ďalším zdrojom patrí stavebná činnosť a predovšetkým resuspenzia tuhých častíc z povrchov pozemných cestných komunikácií – zo znečistených automobilov a najmä posypového materiálu. Jazdou vozidiel po cestách, kde sa nachádzajú nečistoty (zemina, piesok, posypový materiál a pod.), sa uvoľňujú prachové častice PM10, PM2,5, ktoré sú nebezpečné pre zdravie ľudí a tiež pre životné prostredie. Znečistené ovzdušie spôsobuje zdravotné ťažkosti, ktorými trpia predovšetkým deti, starí ľudia, osoby s ochoreniami srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy a astmatici. V súčasnosti používaná technika na čistenie pozemných komunikácií je zastaraná, je preto potrebné zakúpiť novú, ktorou sa bude udržiavať čistota pozemných cestných komunikácií. Jej používanie prispeje k zlepšovaniu kvality ovzdušia v TSK. TSK zabezpečuje správu 1489 km ciest II. a III. triedy (II. triedy - 350 km, III. triedy - 1139 km).	Po ukončení realizácie aktivít projektu sa prispeje k: •zvýšeniu účinnosti čistiacej techniky, •zvyšovaniu čistoty povrchu pozemných cestných komunikácií - najmä odstraňovaním posypového materiálu, ktorý v zimnom období zabezpečuje zjazdnosť pozemných cestných komunikácií, •znižovaniu obsahu emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší, hlavne tuhých znečisťujúcich látok na základe čistenia povrchu vozoviek (vozidlá pri jazde po cestných komunikáciách, na ktorých sa nachádza zemina, posypový materiál, piesok alebo iné materiály zo stavebnej činnosti, uvoľňujú prachové častice a iné častice, ktoré sú nebezpečné pre zdravie ľudí a tiež pre životné prostredie), •znižovaniu počtu astmatikov v TSK a všeobecne k pozitívnemu ovplyvňovaniu zdravia citlivých skupín populácie a tiež všetkých osôb nachádzajúcich sa v TSK, • zlepšovaniu kvality ovzdušia v TSK. Nakúpená technika sa bude používať výlučne pre čistenie pozemných cestných komunikácií. Správa ciest TSK (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK) má strediská údržby v mestách Trenčín, Považská Bystrica a Prievidza. V týchto strediskách sú vyhovujúce a dostatočné priestory pre údržbu a garážovanie čistiacej techniky.	Realizácia projektu bude zabezpečená kúpou 8 ks čistiacej techniky, z toho: •5 ks veľký zametač, •3 ks malý podvozok s cisternou na čistenie pozemných cestných komunikácií vysokotlakovou vodou. Po podpísaní zmluvy o NFP bude realizácia jednotlivých aktivít projektu realizovaná v zmysle platných predpisov. Pri obstarávaní sa bude postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len VO). Dodávateľa čistiacej techniky bude vyberať osoba spôsobilá na VO. Kúpa čistiacej techniky bude realizovaná v časovom horizonte 5 mesiacov a ich prevádzku bude zabezpečovať príspevková organizácia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK). Výdavky na prevádzku budú kryté príspevkom z rozpočtu TSK. Bezproblémová implementácia projektu bude zaručená externým manažmentom, ktorý bude vykonávať spoločnosť so skúsenosťami v oblasti implementácie projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Realizácia projektu nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Používaním čistiacej techniky sa bude naopak zvyšovať čistota pozemných cestných komunikácií, ktorá bude spôsobovať v konečnom dôsledku zlepšovanie kvality ovzdušia v TSK.	Na území, v ktorom sa nachádzajú pozemné cestné komunikácie pod správou TSK, sú identifikované 2 oblasti riadenia kvality ovzdušia (územie mesta Trenčín a územie okresu Prievidza), 2 chránené krajinné krajinné oblasti (CHKO Biele Karpaty, CHKO Kysuce) a 3 kúpeľné mestá (Nimnica, Trenčianske Teplice, Bojnice). Tieto oblasti si podľa § 9 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia vyžadujú osobitnú ochranu ovzdušia. Predkladaný projekt významne prispeje k naplneniu deklarovaného ustanovenia, keďže prispeje k zníženiu koncentrácie polietavého prachu v ovzduší. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 705/2002 Z.z. o kvalite ovzdušia je potrebné, aby nedošlo k prekročeniu stanovených limitných hodnôt znečisťujúcich látok v ovzduší. Zakúpením 8 ks čistiacej techniky sa umožní v TSK znížiť množstvo polietavého prachu a tuhých častíc v ovzduší, ktoré vznikajú pri jazde vozidiel po vozovkách rozomieľaním posypového materiálu, piesku, zeminy a zvyškov stavebného materiálu. Zvýšením kvality ovzdušia sa významne ovplyvní zdravie citlivých skupín populácie a kvalita životného prostredia.	Zakúpená čistiaca technika z projektu sa bude využívať v TSK a prevádzková udržateľnosť bude zabezpečená priamo žiadateľom prostredníctvom ním zriadenej príspevkovej organizácie Správa ciest TSK. Správa ciest TSK (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK) má strediská údržby v mestách Trenčín, Považská Bystrica a Prievidza. V týchto strediskách sú vyhovujúce a dostatočné priestory pre údržbu a garážovanie čistiacej techniky. Výdavky na prevádzku (t.j. finančná udržateľnosť) budú uhrádzané z príspevkov z rozpočtu TSK. Samosprávny kraj využije finančné prostriedky z vlastného rozpočtu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na spolufinancovanie projektu, čo predstavuje sumu 152 884,66 EUR. TSK sa bude i naďalej zapájať do projektov na zlepšovanie kvality životného prostredia financovaných z národných a medzinárodných zdrojov. 8 ks čistiacej techniky sa bude využívať na údržbu a zabezpečenie čistoty a kvality povrchu pozemných cestných komunikácií v TSK. Ich prevádzkovaním sa bude zlepšovať kvalita ovzdušia a to najmä znížením obsahu emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší, hlavne tuhých znečisťujúcich látok.
24130120073	NFP24130120226	Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali	OPZP-PO3-09-3	00306185 - Mesto Šaľa	2 285 140,24	Okres Šaľa patrí podľa PHSR NSK medzi okresy najvyššej potreby priorizácie opatrení zameraných na elimináciu negatívnych vplyvov na kvalitu ovzdušia. K.ú.mesta Šaľa síce nepatrí medzi oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia, no i tak kvalitu ovzdušia v nepriaznivo ovplyvňuje priemyselný podnik Duslo Šaľa a.s. a výrazne intenzifikovaná automobilová doprava produkujúca znečistenie zo spaľovacích motorov. Vybudovaním pešej zóny v r.2006 v centre mesta došlo k vylúčeniu dopravy z centra na časti Hlavnej ulice a Nám. Sv. Trojice, čím sa ulice Vlčanská a Dolná stali v meste frekventovaným dopravným ťahom, ktorý je lemovaný obytnými domami. Plochy zelene, ktoré sú predmetom projektu, sa nachádzajú v tesnom dotyku s uvedenými komunikáciami. Nachádza sa tu pred 30.rokmi založená zeleň, nekoncepčne a živelne dosádzaná, prehustená so slabým rastom a poškodenými stromami, čím je znížená ich environmentálna a izolačná funkcia. Chýba krovitá etáž a obytné domy nie sú chránené pred dopadom exhalátov z frekventovaného dopravného ťahu. V r.2009 bolo vybudované Parkovisko Dolná, nachádzajúce sa južne od pešej zóny s kapacitou 71 parkovacích miest, no jeho kapacity však nepostačujú.	Výsledkom vegetačných úprav bude výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zónu od frekventovaného dopravného koridoru na Dolnej a Vlčanskej ulici. Zeleň vo vysokej miere skvalitní mikroklímu a nakoľko sa jedná o významné plochy sídelnej zelene, budú spĺňať ekostabilizačnú, environmentálnu a izolačnú funkciu. Bude vysadených spolu 1 852 rastlín, kde bude vysadených 105 listnatých stromov, 11 ihličnatých stromov, 1 679 listnatých krov a 57 stálozelených krov. Vybudovaním druhého záchytného parkoviska na Hlavnej ulici sa zvýši parkovacia kapacita o 84 parkovacích miest a spolu s parkoviskom Dolná poskytnú pre obyvateľov a návštevníkov mesta 155 parkovacích miest. Nové miesta na parkovanie zamedzia zbytočnému pohybu áut kvôli vyhľadávaniu voľného parkovacieho miesta. Záchytné parkovisko bude bezbariérovo upravené aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu resp. orientácie. V meste Šaľa sa bude dosahovať znižovanie znečistenia ovzdušia aj využívaním umývacej a zametacej techniky. Predmetom projektu je nákup dvoch multifunkčných automobilov, ktoré sa budú využívať na údržbu čistoty v meste a zabezpečia čistenie 52,203 km miestnych komunikácií.	Implementácia projektu prebehne pod vedením projektového tímu žiadateľa a za súčinnosti externého manažmentu. Realizácia sa skladá z nasledovných fáz: - vybudovanie záchytného parkoviska - nákup čistiacej technológie - nákup izolačnej zelene a jej výsadba Technické zabezpečenie stavebných prác projektu zastreší dodávateľ resp. dodávatelia vybraní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a nad všetkým bude držať dohľad stavebný dozor. V súvislosti s výsadbou a regeneráciou izolačnej zelene bol realizovaný dendrologický prieskum a spracovaná dokumentácia krajinno-architektonických úprav, pričom ide o stanovištne vhodné druhy drevín. Navrhované druhy sú adekvátne a vhodné pre tento región, prihliadalo sa na potrebu znášania zvýšeného množstva exhalátov, sucho a aj na limity územia. Navrhnuté urbanisticko-architektonické riešenie vyplýva z plošných a priestorových parametrov, limitov územia vrátane existujúcich budov, spevnených plôch a jestvujúcej zelene a z potrieb vybudovania kapacít pre statickú dopravu v súvislosti s pešou zónou mesta Šaľa. Nákup čistiacej technológie bude zabezpečený od dodávateľskej firmy,vybranej na základe výsledkov verejného obstarávania	Súlad s PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 v časti:OSII. Životné prostredie a udržateľný rozvoj územia s cieľom:„Zabezpečiť TUR územia s mimoriadnym dôrazom na zníženie rizika vzniku,resp. zmiernenie negatívnych dopadov javov a procesov vplývajúcich na kvalitu zložiek životného prostredia prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení environmentálnej infraštruktúry a zvyšovaním envir. povedomia obyvateľov kraja. Vhodnosť z hľadiska žiadateľa: Predkladaný projektový zámer je v súlade s PHSR mesta Šaľa a okolia 2007-2013 konkrétne v časti: Priorita 4.Zlepšenie stavu životného prostredia Podopatrenie:Zníženie emisie z dopravy Opatrenie 4.2.Zvýšiť prírodnú hodnotu mesta 4.2.1.Starostlivosť o mestské stromy 4.2.2.Stabilizácia plôch verejnej zelene Vhodnosť lokality: Riešené územie v Šali predstavuje významnú oblasť v organizme mesta a svojou polohou,vybavenosťou a vzťahmi k celému sídlu a priľahlému regiónu vytvára ťažiskový priestor. Mesto Šaľa je spôsobilé na realizáciu predkladaného projektu, nakoľko disponuje kvalifikovaným personálom na implementáciu projektu.Úspešne realizovalo viacero projektov financovaných z fondov EÚ,dotácií MKSR, MŠ SR, Visegrádskeho fondu atď	Po skončení realizácie projektu budú vybudované záchytné parkoviská využívané nielen občanmi mesta,ale aj návštevníkmi pešej zóny zo širokého okolia. Dôraz sa bude klásť na pravidelnú údržbu parkovísk a zelene v zmysle odporúčaní PD Nakúpenú čistiacu techniku pre mestské komunikácie budeme využívať výlučne na určené účely, pre ich obsluhu mesto vytvorí dve pracovné miesta a zabezpečí ich pravidelnú revíziu v zmysle záručných podmienok a usmernení výrobcu.Vybudované parkoviská a plochy izolačnej zelene budeme pravidelne preverovať a udržiavať zo zdrojov mesta,aby slúžili svojmu účelu čo najdlhšie.Pre udržateľnosť krajinno-architektonických úprav bude zabezpečené po výsadbe pravidelné zavlažovanie vysadených drevín,krov a trávnatých plôch. Ošetrovanie v ďalších rokoch bude spočívať v odstraňovaní poškodených a zahusťujúcich častí korún,v zálievke a bude sa dbať nato, aby prečnievajúce konáre neprerastali do susedíacich.Mesto sa bude naďalej zapájať do ďalších projektov na zlepšenie technického,environmentálne stavu riešeného územia a naň nadväzujúcich lokalít. Jednou z možností je riešenie možnosti využívania vody z artézskych studní pre zavlažovanie zelene verejných priestranstiev.
24130120074	NFP24130120205	Nákup čistiacej techniky v meste Nová Baňa	OPZP-PO3-09-3	00320897 - Nová Baňa	602 882,83	Mesto Nová Baňa sa nachádza v Žarnovickom okrese, ktoré nespadá pod skupinu oblastí riadenia kvality ovzdušia, ale v blízkosti sa nachádzajú oblasti, ktoré riešia riadenie kvality ovzdušia.Počet obyvateľov v roku 2009 dosahuje 7368. V súčasnej dobe jedným z problémov mesta Nová Baňa je znečistenie ovzdušia pochádzajúceho z líniového zdroja znečistenia, ktorým sú pozemné komunikácie. V meste sa momentálne využíva mechanické čistenie	Po úspešnom ukončení realizácie projektu sa očakáva zlepšenie kvality ovzdušia a skvalitnenie životného prostredia v meste Nová Baňa. Efektívne riešenie je zamerané hlavne na nákup čistiacej techniky pozemných komunikácii, ktorá bude pôsobiť meste Nová Baňa v rozsahu 97,5 km. Cieľom projektu je efektívne zabezpečiť realizáciu verejnej služby, ktorá bude poskytnutá	Realizácia projektu je založená na kúpe a prevádzkovaní zariadení, slúžiacich na čistenie pozemných komunikácii. Projekt bude prebiehať počas 9 mesiacov so začiatkom 11/2009 prostredníctvom 1 aktivity – nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácii a následné zavedenie do prevádzky a dvoch podporných aktivít (riadenie a publicita).	Získanie NFP je pre mesto Nová Baňa zásadné. Bez získania NFP by nemohlo dôjsť k podstatné zlepšeniu životné prostredia a skvalitňovania ovzdušia. Okolnosti, ktoré sú popísané v bode 10 a) sú pre mesto Nová Baňa dôležité. Realizácia projektu vyrieši vzniknutú situáciu v oblasti znečistenia ovzdušia pochádzajúceho z údržby pozemných komunikácii. Projekt svojim charakterom	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude udržateľnosť projektu zabezpečená prostredníctvom príspevkovej organizácie Technické služby mesta Nová Baňa, ktorá ráta aj s vytvorením jedného pracovného miesta. Keďže sa jedná o projekt, ktorý negeneruje príjem náklady spojené s údržbou pozemných komunikácii bude mesto hradiť zo svojho rozpočtu. Nakoľko sa obstará moderná

						pozemných komunikácii charakteristické zvýšenou prašnosťou, nevyužíva sa automatizovaná technika. V súčasnosti čistenie pozemných komunikácii o celkovej dĺžke 97,5 km zabezpečuje príspevková organizácia Technické služby mesta Nová Baňa, ktorá je v 100% vlastníctve mesta Nová Baňa. Čistenie sa vykonáva podľa aktuálnych potrieb a ročného obdobia vrátane čistenia štrkových nánosov spôsobených prívalovými dažďami. Vzhľadom na nevyhovujúci súčasný stav a zhoršujúcu sa kvalitu ovzdušia je nevyhnutné zakúpiť novú modernú technológiu. Zariadenia, ktoré by sa využívali na čistenie pozemných komunikácii si mesto Nová Baňa zadefinovalo v rozsahu, ktorý je bližšie popísaný v textovej časti prevádzkovania ekonomickej udržateľnosti prevádzky.	občanovi bezodplatne s minimálnym pôsobením na kvalitu ovzdušia. Novo zakúpené zariadenia nebudú využívané v zimných mesiacoch na úpravu a čistenie pozemných komunikácii. Úspešnou realizáciou projektu sa v roku 2010 dosiahne: - skvalitnenie ovzdušia v danej lokalite zníženim prašnosti - zlepšenie starostlivosti o životné prostredie - zvýšenie atraktívnosti mesta prostredníctvom pravidelnej údržby verejných priestranstiev - vytvorenie jedného pracovného miesta Čistenie miestnych komunikácii mesta Nová Baňa budú zabezpečovať špeciálne čistiace jednotky (traktor, zametač a ich príslušenstvá). Odstraňovanie štrkových nánosov v prípade prívalových dažďov bude vykonávať (čelný nakladač, podkopová lyžica). Projekt vytvára podmienky pre kvalitný život v meste, podporuje ochranu a tvorbu zdravých životných podmienok v me	Organizačné a technické zabezpečenie všetkých aktivít projektu bude zabezpečovať žiadateľ v spolupráci s dodávateľom techniky a externým manažmentom, ktorý vzídu z úspešného procesu z verejného obstarávania. Proces verejného obstarávania bude realizovaný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Údržba a čistenie verejných priestranstiev bude realizovaná pomocou technologických zariadení, ktoré sú bližšie špecifikované v textovej časti prevádzkovania ekonomickej udržateľnosti prevádzky. Nakúpená čistiaca technika bude vo vlastníctve mesta Nová Baňa a zabezpečenie prevádzky budú zastrešovať Technické služby mesta Nová Baňa, v priestoroch ktorých budú i novoobstarané technológie garážované.	spĺňa ciele Operačného programu Životné prostredie. Jeho realizáciou dôjde k zlepšeniu kvality ovzdušia v meste a posilní sa úprava a údržba verejných priestranstiev vrátane kvalitnejšieho čistenia pozemných komunikácii. Týmto spôsobom sa posilní ekonomický a spoločenský rozvoj mesta. Mesto Nová Baňa bude projekt realizovať za pomoci svojej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Nová Baňa, ktorá pre mesto v súčasnosti dlhodobo zabezpečuje všetky úkony spojené s čistením pozemných komunikácii. Technické služby mesta Nová Baňa majú k dispozicii kvalitné personálne kapacity so skúsenosťami s realizáciou obdobných projektov v meste podporených z finančných prostriedkov Európskej únie.	technológia s nízkymi prevádzkovými nákladmi, ušetrené peňažné prostriedky mesto Nová Baňa môže využiť na ďalšiu ochranu životného prostredia. Všetky technologické zariadenia nadobudnuté v rámci predkladaného projektu budú využívané len na účely, na ktoré budú obstarané, v súlade s cieľmi projektu.
24130120075	NFP24130120 254	Štiavnik – Zákl. škola – prestavba kotolne na plyn	OPZP-PO3-09-3	00321672 - Obec Štiavnik	193 966,85	Obec Štiavnik sa nachádza v Žilinskom kraji - okres Bytča a žije v nej 4 057 obyvateľov. Objekt ZŠ , ktorý je predmetom projektu v školskom roku 08/09 navštevovalo 580 žiakov ZŠ, pričom školu od 5. ročníka navštevujú aj deti zo susednej obce Hvozdnica. V ZŠ je v súčasnosti 23 tried a pracuje v nej 43 zamestnancov. Technický stav budovy je nevyhovujúci (rok výstavby hlavnej budovy 1959) a vykurovanie je zabezpečené tuhým palivom. Obec získala aktuálne finančný príspevok z Regionálneho OP na rekonštrukciu budov a infraštruktúry vzdelávania a pripravuje sa na implementáciu projektu. Rekonštrukciu kotolne sa však musím riešiť iným spôsobom, nakoľko sme ju nemohli zabezpečiť prostredníctvom uvedeného projektu z ROP. Existujúca kotoľňa na tuhú palivo je na 1. podlaží a pozostáva z 3 kotlov s výkonom po 158 kW. Tento systém považujeme za nevyhovujúci z pohľadu efektivity vykurovania, finančnej náročnosti, na životné prostredie a aj z pohľadu komfortu obsluhy zastaranej technológie, pri ktorej sú často nutné opravy. Emisie tuhých látok i SO2 v súčasnosti výrazne prekračujú legislatívne stanovené emisné limity a je nevyhnutné tento stav riešiť.	Realizáciou projektu získame moderný systém vykurovania pre obecnú budovu ZŠ s výrazne nižšími emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia, s výraznou úsporou zdrojov a výrazne vyššou účinnosťou. V kotolni budú v prevádzke tri kondenzačné kotle na spaľovanie zemného plynu s celkovým výkonom 261 kW (príkon 246 kW). Kotoľňa bude pripojená na existujúci rozvod plynu v obci a eliminuje sa tak potreba zabezpečovania pevného fosílneho paliva, ktoré už pri samotnej manipulácii s ním uvoľňuje do ovzdušia škodlivé a nepríjemné častice. Nová technológia s využitím zemného plynu bude výrazne čistejšia a efektívnejšia ako existujúca. Úplne sa eliminujú emisie tuhý znečisťujúcich látok a SO2 a výrazne sa zníži aj emisie NOx (o 94 %) a CO (99,4 %). Zároveň dosiahneme úsporu spotreby energie a to až o takmer 655 GJ.	Realizácia projektu pozostáva z hlavnej aktivity a podporných aktivít. Časový predpoklad realizácie je 9 mesiacov, pričom samotná realizácia je naplánovaná na letné mesiace, tak aby bolo možné novú technológiu využívať už vo vykurovacej sezóne 2010/2011. Hlavná aktivita spočíva v: - odstránení starých kotlov na tuhé palivo a všetkých existujúcich zariadení kotolne (rozdeľovač, čerpadlá, potrubia a pod.), - dobudovaní plynoinštalácie od existujúcej prípojky, - rekonštrukcia elektroinštalácia, - inštaláciou nových kotlov a príslušného zariadenia. Podporné aktivity k hlavnej spočívajú z - verejného obstarávania pre predmet projektu a jeho jednotlivé činnosti, - zabezpečenia základnej publicity (informačná a pamätná tabuľa), - zabezpečení odbornej asistencie externého manažmentu, ktorý bude zárukou úspešnej implementácie tohto projektu. Projekt bude realizovaný v kompetencii obce s využitím vlastných zamestnancov, pričom vzhľadom na odbornú náročnosť implementácie projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ bude nevyhnutné využiť aj pomoc externého odborného manažmentu.	ZŠ s MŠ v Štiavniku patrí medzi regionálne najväčšie a najstaršie školy. Je nevyhnutným článkom vzdelávacieho a výchovného procesu v danom regióne (ďalšia plnohodnotná ZŠ vzdialená až 30 km). Obec priebežne investuje do rekonštrukcie jej budov, avšak vzhľadom na veľkosť školy nie je v silách obce zabezpečiť všetko potrebné. Rekonštruovali sme z vlastných zdrojov kuchyňu (2006), pripravujeme sa využitie získaných prostriedkových na rekonštrukciu hlavnej budovy a týmto projektom by sme chceli doplniť túto rekonštrukciu tak, aby boli všetky prostriedky (vlastné i získané) využité efektívne. Tento projekt výrazne pozitívne ovplyvní kvalitu poskytovaných vzdelávacích služieb v našej škole a zároveň zvýši kompetencie našich zamestnancov v oblasti prípravy a realizácie projektov. Obec už istě skúsenosti má (realizovali sme projekt na podporu vzdelávania z OP Vzdelávanie, aktuálne realizujeme projekt rekonštrukcie školy a podpory hasičského a záchranného systému v regióne) a tak sme presvedčení že aj za pomoci odborníkov výsledky projektu skvalitnia nie len služby ZŠ, ale v konečnom dôsledku aj čistotu ovzdušia a životného prostredia na úpätí CHKO Kysuce.	Udržateľnosť projektu charakterizujú: 1. regionálna a demografická udržateľnosť – pozitívny demografický vývoj - atraktívna poloha obce pre život, regionálny význam školy (navštevujú ju aj žiaci zo susednej obce Hvozdnica ktorá ma 1 179 obyvateľov) – dostupnosť vzdelávania, skvalitnenie vzdelávacieho procesu, využívanie obce ako tranzitného bodu na vstup CHKO Kysuce 2. strategická a vecná udržateľnosť – deklarovaný záujem v PHSR, vedením školy a Krajským školským úradom. Z pohľadu životného prostredia má realizácia projektu pozitíva – zníženie energetickej náročnosti a zníženie emisií 3. finančná a prevádzková udržateľnosť – finančná sila obce (min. zadlženosť, dostatok vlastných zdrojov naspolufinancovanie), priebežné financovanie – pokles prevádzkových nákladov z dôvodu energetických úspor Predmet projektu je využívaný na verejnoprospešné účely obce (základné školstvo) a všetky výdavky na prevádzku znáša obec ako zriaďovateľ školy. Projekt z tohto dôvodu nebude generovať zisk ani príjem, na základe čoho nebola ani vypracovaná finančná analýza, iba predpoklad výdavkov na prevádzku (príloha č. 2 k ŽoNFP).
24130120076	NFP24130120 283	Skvalitnenie ŽP v obci Oščadnica	OPZP-PO3-09-3	00314170 - Obec Oščadnica	609 367,58	Horská obec Oščadnica s 5 800 obyvateľmi a rozlohou 5 863 ha patrí medzi najvýznamnejšie lyžiarske strediská a centrá cestovného ruchu na Slovensku. Obec sa nachádza v CHKO Kysuce s lokalitami európskej siete chránených území NATURA 2000. Susedí s Poľskom .Obcou prechádza veľmi dôležitá cestná komunikácia E 75 zo Žiliny do Českej republiky, ako aj frekventované medzinárodné ťahy smerujúce na hraničné priechody do Poľska: Skalité - Zwardoň a Vreščovka – Bór. Ako medzinárodné stredisko zimnej a letnej turistiky, s celoročným priemerom 150 000 návštevníkov a 6 000 vozidlami / 24 hodín v špičke, obec značne trpí z hľadiska kvality ovzdušia. Časť katastrálneho územia obce leží v CHKO Kysuce, kde je nevyhnutné na zimnú údržbu komunikácií požívať výhradne inertný posypový materiál (nie soľ) v množstve až 200 t/sezónu. Tento spôsob zimnej údržby komunikácií, lesná ťažobná činnosť súvisiaca s odstraňovaním následkov lykožrútovej kalamity ako aj vplyv frekventovanej tranzitnej dopravy má za následok uvoľňovanie drobných prachových častíc, ktoré sú nebezpečné pre zdravie ľudí a prírodné ekosystémy.	Po ukončení realizácie projektu: - bude obec disponovať 1 čistiacim vozidlom na odstraňovanie posypového materiálu z miestnych komunikácií po zimnej lyžiarskej sezóne a letnú údržbu komunikácií, v dĺžke 60 km, znečistených vplyvom ťažobnej činnosti dreva a tranzitnej dopravy v obci, čo bude mať výrazný dopad na zníženie množstva tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší - na neudržiavanej prašnej ploche bude vybudovaná multifunkčná spevnená trávnatá plocha, využívaná ako záchytné parkovisko s plochou 3 844 m2 a 130 parkovacími miestami. V nadväznosti na parkovisko bude vytvorená pešia zóna a zavedený systém kyvadlovej dopravy do turistických stredísk, čím sa vylúči doprava z centra a zníži sa celková intenzita dopravy v obci - vysadením 148 kusov izolačnej zelene sa v rámci zastavaného územia obce vytvorí, v súlade s územným plánom, ekostabilizačná funkčná plocha, ktorá bude oddeľovať obytnú zónu od frekventovanej komunikácie. Výsledkom realizácie projektu bude funkčný systém organizácie dopravy, využívanie ekostabilizačných plôch a údržba komunikácií s pozitívnym dopadom na kvalitu ovzdušia.	Projekt bude realizovaný prostredníctvom 3 hlavných aktivít, ktoré zahŕňajú obstaranie čistiacej techniky, vybudovanie multifunkčnej plochy – záchytného parkoviska a výsadbu ekostabilizačnej zelene. Predpokladaná dĺžka realizácie projektu je 10 mesiacov so začiatkom realizácie projektu v marci 2010 a ukončením v decembri 2010. Výber dodávateľov v rozsahu predpokladaného projektu bude vykonaný v súlade so Zákonom 25/2006 o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu zabezpečí externý manažment- na základe výsledkov VO, ktoré bude viesť externá odborne spôsobilá osoba. Z polohy obce Oščadnica bude zabezpečené účtovníctvo a finančné riadenie projektu (interní zamestnanci). Publicita projektu bude realizovaná v súlade s požiadavkami poskytovateľa NFP v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu a financovaná z prostriedkov obce. Obec zabezpečí aj spolufinancovanie navrhovaných aktivít z vlastných rozpočtových prostriedkov.	Horská obec Oščadnica,v katastri ktorej sa nachádza CHKO Kysuce,musí využívať na údržbu komunikácií počas celého zimného obdobia inertný posypový materiál(nie soľ).Po ukončení zimnej sezóny je celá sieť miestnych komunikácií zanesená týmto posypovým materiálom,čo je dlhodobo základný problém z hľadiska znečisťovania ovzdušia- vysoká prašnosť.Obec v uplynulých rokoch odstraňovala tento nedostatok formou objednávky u dodávateľských firiem,čo značne zaťažovalo rozpočet obce a malo viaceré organizačné a prevádzkové nedostatky.Realizácia projektu by vyriešila tento nevyhovujúci stav, ktorý by mal z hľadiska cieľových skupín dopad nielen na obyvateľov obce,ale aj na jej návštevníkov.Predkladaný projekt je v súlade s ÚPN obce, jednou z etáp v rámci komplexnej rekonštrukcie a revitalizácie centrálnej časti obce,vrátane debarierizácie verejných priestranstiev,ktoré obec realizuje z vlastných alebo externých zdrojov-projekty na seba nadväzujú. Realizáciou projektu dôjde k skvalitneniu poskytovaných služieb s dopadom na kvalitu ovzdušia a zdravotný stav obyvateľov.Obec má skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z fondov EÚ.	Obec má záujem na udržateľnosti výsledkov projektu z dôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti obce a predkladaný projekt je jednou z priorít obce v rámci jej celkového strategického rozvoja. Realizácia navrhovaných aktivít a úspora finančných prostriedkov vytvorí predpoklad a podmienky pre nadväzujúce projekty a aktivity zamerané na celkovú revitalizáciu a skvalitnenie životného prostredia obce, čo deklaruje obecné zastupiteľstvo ako aj strategické a rozvojové dokumenty obce. Vzhľadom k tomu, že projekt negeneruje príjmy, bude prevádzka zabezpečená z prostriedkov obecného rozpočtu. Obsluhu čistiacej techniky, údržbu novovzniknutej plochy a izolačnej zelene budú vykonávať zamestnanci obecného úradu. V dôsledku realizácie projektu sa neuvažuje s vytvorením nových pracovných miest.
24130120077	NFP24130120 237	Ochrana ovzdušia v meste Vranov nad Topľou	OPZP-PO3-09-3	00332933 - Mesto vranov nad toplou	941 473,71	Región východ je s najväčším znečistením ovzdušia v SR a kyslosťou zrážkových vôd v Európe. Ide predovšetkým trojuholník Vranov – Strážske – Humenné. V meste sa nachádzajú viaceré zdroje znečistenia, pričom jedným z hl. znečisťovateľom je doprava, ktorá je výrazne smerovaná cez stred mesta. Znečisťujúce látky, ktoré sa uvoľňujú pri spaľovaní tuhých látok, sú obsiahnuté vo výfukových plynoch motorových vozidiel. Do ovzdušia sa dostávajú vírením v dôsledku nepravidelnej	Vďaka intenzívnejšiemu čisteniu ulíc, polievaniu komunikácií a bezodkladného odstránenia posypového materiálu po zimnej údržbe v celej oblasti riadenia kvality ovzdušia sa dosiahne zníženie objemu škodlivých a zdraviu nebezpečných emisií v ovzduší. Projektom sa prispeje k naplňaniu cieľov špecifikovaných v Programe zlepšenia kvality ovzdušia, ktorým je neprekračovanie limitových hodnôt na znečisťujúce látky. Projekt svojím charakterom má i sekundárne účinky, ako	Deklarované ciele sa v rámci projektu dosiahnu na základe precízne naplánovaných aktivít v nasledujúcom členení: - Nákup čistiacej techniky a jej použitie pre čistenie pozemných cestných komunikácií: kompaktný zametač, veľký zametač, malý a veľký podvozok s cisternou. Uvedená technika bude používaná vo všetkých oblastiach riadenia kvality ovzdušia, ktoré sú situované	Vzhľadom na uvedenú nepriaznivú situáciu a objem emisií v ovzduší je predloženie projektu v rámci celkovej koncepcie environmentálnej politiky mesta príležitosťou, ako zlepšiť kvalitu prostredia a ovzdušia pre všetkých občanov mesta a obce Hencovce. Predkladaným projektom sa dosiahne: zníženie objemu škodlivých emisií v ovzduší, ktoré pôsobia negatívne na zdravie cieľovej skupiny sledovaného územia.	Udržateľnosť projektu z hľadiska vecného: mesto bude naďalej uplatňovať politiku s pozitívnym prístupom k ekológii, vďaka miestnym médiám sa pričiní o budovanie ekologického povedomia občanov. Používanie čistiacej techniky bude pravidelné (príloha č. 2 – prehľad časového harmonogramu čistenia komunikácií). Udržateľnosť z hľadiska finančného:

						údržby, čistenia a kropenia ciest (59,99 km v celej oblasti). Súčasné zariadenia sú nepostačujúce (malá, veľká kefa a cisterna) a nespĺňajúce požadov. normy (z 80 – 90 rokov). Mesto (23 107) a obec Hencovce (1 278) sú klasifikované ako oblasť riadenia kvality ovzdušia (41 km2), kde dochádza k prekračovaniu limit. hodnoty znečisťujúcej látky (PM10 [µg.m–3] 39,4) - územie je charakteriz. ako stredne znečistené. V dôsledku koncentrácie týchto častíc dochádza k prevalencii bronchiálnych syndrómov, redukcia pľúcnej funkcie a ďalšie príznaky zhoršenia zdravotného stavu občanov. Projekt nadväzuje na projekty, ktoré prispievajú k zlepš. ŽP: regenerácia CMZ, intenzifikácia separov. zberu, zmena palivovej základne.	je zníženie emisií z výfukových plynov v dôsledku využívania účinnejších a k životnému prostrediu šetrnejších zariadení. Nové 4 ks čistiacej techniky sú modernou technológiu, ktoré spĺňajú všetky emisné, prísne stanovené normy. Nemenej významný bude i vplyv dôkladného čistenia cestných komunikácií (59,99 km) na ich technický stav, predovšetkým vďaka dôslednému odstráneniu posypového materiálu. Zavedením monitorovacieho systému sa zabezpečí možnosť kontroly čistenia a kropenia komunikácií, sledovania spotreby PHM a možnosti lepšieho plánovania trasy, čo bude mať v konečnom dôsledku vplyv na ekonomickú stránku prevádzky vďaka efektívite práce.	v danom území (t.j. vrátane obce Hencovce). Zametací stroj bude určený na čistenie komunikácií na všetky druhy znečistenia. Podvozok s cisternou bude slúžiť na kropenie a umývanie miestnych komunikácii. - Monitorovací GPS systém – sledovanie online vozidiel, aktuálnych parametrov, ktoré poskytnú zodpovedný štatistický prehľad o prevádzke (presná kalkulácia prevádzkových N). Organiz. zabezpečenie projektu z pohľadu monitoringu a predkladania ŽoP sa vykoná ext. spoločnosťou v spolupráci s pracovníkmi MsÚ. Internú finančnú kontrolu a zodpovednosť za správnosť vedenia účtovníctva v súlade so zákonom a Ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie vykoná účtovník mesta. VO na dodávku čistiacej techniky sa vykoná v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o VO, čím sa zabezpečí výber dodávateľa na princípe hospodárnosti.	Mesto je v zmysle Zákona č. 369/1990, Z.z. o obecnom zriadení PO, ktorá na svojom území zabezpečuje výkon verejnej správy, poskytovanie verejných služieb, ochranu a starostlivosť o ŽP. Mesto má bohaté skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov financovaných z prostriedkov EU. V súčasnosti čistenie mesta zabezpečuje Mestský bytový podnik, a.s., ktorý je v 100 % vl. mesta. Zmluva na poskytnutie služby je uzatvorená do 12/2009, mesto zabezpečí výber prevádzkovateľa v súlade s legislatívou. Vzhľadom na skutočnosť, že nejde o ziskovú činnosť, ale činnosť ktorá je vykonávaná vo verejnom záujme, bude mesto prevádzkovateľovi uhrádzať faktúry vo výške nákladov. Nadobudnutý majetok bude majetkom mesta a ktorý odovzdá do užívania prevádzkovateľovi. (príloha č. 2).	je deklarovaná priamo participáciou mesta na povinnom kofinancovaní mesta vo výške 5 % z vlastných zdrojov financovania (príloha č. 6 Doklad o zabezpečení spolufinancovania). Rovnako je v rámci rozpočtu mesta vytvorený program č. 7 Miestne komunikácie a doprava, Správa a údržba miestnych komunikácii v rámci ktorého sú alokované finančné prostriedky vo výške zhruba 330 tis €/ročne a program č. 11 Prostredie pre život, Správa a údržba verejnej zelene a ochrana ŽP vo výške zhruba 177 tis €/ročne. Z uvedeného vyplýva, že pravidelnou údržbou a čistením komunikácií sa zníži výdavky na opravu povrchových deformácií komunikácií. Prevádzka bude zabezpečená prevádzkovateľom disponujúcim spôsobilosťou pre výkon tejto činnosti pričom hlavným garantom zostane mesto Vranov nad Topľou.
24130120078	NFP24130120317	Zlepšenie kvality ovzdušia v Strážskom	OPZP-PO3-09-3	00325813 - Mesto Strážske	1 303 158,28	V súčasnom období sa na prevádzke a údržbe miestnych komunikácií, ich dopravných subsystémov (parkoviská, odstavné plochy, atď.) a ostatných verejných priestranstiev ako aj vozového parku podieľa Mestský podnik služieb (ďalej len MsPS) mesta Strážske ako príspevková organizácia mesta, ktorá je každoročne pre tieto účely dotovaná z rozpočtu mesta. V súčasnom období je stav životného prostredia, ovzdušia nevyhovujúce, v lokalite mesta Strážske kde dochádza k prekračovaniu limitnej hodnoty znečisťujúcej látky PM10, neblahý. Znečistená oblasť má rozlohu cca 24,780 km2 a znečisťujúcou látkou PM10 je zasiahnutých viac ako 4 600 obyvateľov. Pôvodcom tohto znečistenia je hlavne chemický priemysel nachádzajúci sa v meste ako aj vysoká intenzita dopravy na základnej komunikačnej sieti s vysokým percentuálnym podielom dopravy nákladnej. Cieľom projektu je znížiť výskyt znečistenia prostredníctvom údržby komunikačnej siete, čo je aj v súlade s Programom na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre územie mesta Strážske.	Projektom sa vo veľkej miere odstráni výskyt znečisťovania ovzdušia emisiami z plošných, fugitívnych a líniových zdrojov znečisťovania. Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre územie mesta Strážske odporúča znížiť emisie PM10 opatreniami zameranými hlavne na oblasť dopravy a čistenia komunikácií (str. 30 predmetného dokumentu). Toto zníženie bude mať veľký vplyv na cieľové skupiny projektu, ktorými sú všetci obyvatelia mesta nakoľko sa týmito opatreniami odstránia potenciálne zdroje chronických ochorení dýchacích ciest (astma, zápaly priedušiek, atď.) a možnosti vzniku rakoviny pľúc. Nezanedbateľným je aj vplyv na celkovú zdatnosť človeka a životnú pohodu. Realizáciou projektu budú na vysokej úrovni udržiavané miestne komunikácie v dĺžke 10,8 km.	Predkladaný projekt pozostáva z hlavných a podporných aktivít: 1. Hlavnou aktivitou je obstaranie čistiacej a zametacej techniky pre potreby Mesta Strážske, ktoré je zadefinované v oblastiach riadenia kvality ovzdušia v Košickom kraji. Predmetom obstarania je 5 vozidiel 2. Podporné aktivity (externý manažment, proces verejného obstarávania, riadenie projektu a informovanie a publicita) majú za úlohu dokonale riadiť proces celého projektového cyklu prostredníctvom aktiví popísaných v rozpočte (viď tab. č. 13 ŽoNFP) a textovej časti k výpočtu prevádzkových výdavkov pre projekty negenerujúce príjmy (viď príloha č. 2). Po realizácii projektu bude daná prevádzka zabezpečená prostredníctvom MsPS mesta Strážske. Všetky vyššie vymenované aktivity budú realizované dodávateľským spôsobom. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný žiadateľ spolu s externým dodávateľom, ktorý bude pre žiadateľa zabezpečovať podporu pri riadení a kontrole projektu, a ktorý bude, tak ako aj ostatní dodávatelia prác, tovarov a služieb, vybraný na základe riadne vykonaného procesu verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou SR.	Realizácia tohto projektu odstráni nedostatky na úseku ochrany ovzdušia v danej lokalite a naplní tak potreby jej obyvateľov. Správcom majetku, ktorého obstaranie je predmetom tohto projektu bude MsPS mesta Strážske, na základe zmluvy o správcovstve (viď príloha č. 23 ŽoNFP). MsPS mesta Strážske, ako príspevková organizácia mesta, sa stará o údržbu miestnych komunikácií, ich dopravných subsystémov a ostatných verejných priestranstiev v meste ako aj o prevádzku a údržbu vozidiel určených pre účely údržby a čistenia miestnych komunikácií na území celého mesta. V dôsledku zvýšeného znečistenia hlavne na jar a v jeseni (poľnohospodárska technika a naväžanie odpadu na skládku - bližšie viď príloha č. 20 - zdôvodnenie predkladaného riešenia) je potrebné čistiť komunikácie aj niekoľko krát denne. Z hľadiska spôsobilosti má žiadateľ dostatočné skúsenosti s realizáciou podobných typov projektov zo štrukturálnych fondov, ale momentálne nemá dostatok voľných pracovných síl. Preto chce pre tieto účely využiť služby externého dodávateľa.	Po ukončení realizácie projektu bude tento nadobudnutý majetok na základe vyššie spomínanej zmluvy bezodplatne prevedený do správy podniku a jeho prevádzka bude garantovaná rozpočtom mesta, ktoré pre tieto účely vyčlení potrebné finančné prostriedky. Žiadateľ garantuje udržateľnosť výsledkov projektu svojou spoluúčasťou, a to nielen formou povinného spolufinancovania vo výške 5%, ale aj zabezpečením prevádzky. Udržateľnosť výsledkov v stanovenom rozsahu a kvalite, ktoré si v tomto projekte stanovil, sa žiadateľ zaväzuje plniť počas realizácie projektu ako aj po jej ukončení po dobu minimálne 5 rokov.
24130120079	NFP24130120223	Riešenie kvality ovzdušia v meste Svit p	OPZP-PO3-09-3	00326607 - Mesto Svit	905 739,69	Mesto Svit sa nachádza v podhorskej oblasti Vysokých a Nízkych Tatier v okrese Poprad s počtom 7414 obyvateľov. V kompetencii mesta sa nachádza aj správa a údržba pozemných komunikácií v celkovej dĺžke cca 54 km,ktorú zabezpečuje prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Svit.Na vykonávanie úloh spojených s údržbou komunikácií slúži v súčasnosti iba jedno zametacie vozidlo IFA.Negatívny vplyv zastaralej techniky sa prejavuje zvýšenými emisiami základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší .Zároveň dochádza okrem zvýšenej prašnosti aj k nadmerném uhluku počas čistenia,keďže účinnosť starej čistiacej techniky je vplyvom morálneho a fyzického opotrebenia minimálna.Emisné požiadavky na túto techniku nie sú dodržané a neefektívna sa javí aj úprava spaľovacieho systému starej techniky.Ekonomický a sociálny dopad súčasného stavu sa prejavuje zvýšenými nákladmi na prevádzku techniky,nefektívnosťou a vysokou prácnosťou pri čistení komunikácií,vysokým stupňom znečistenia komunikácií vplyvom výstavby diálnic a ťažby dreva. Situácia v kvalite ovzdušia a stav životného prostredia obyvateľov mesta vplýva na nevyužitý potenciál aj vo vzťahu k cestovnému ruchu.	Projektom je riešená komplexná údržba pozemných komunikácií v meste Svit.Rozsahom zaberá údržba v mieste realizácie projektu dĺžku cca 29,5 km ciest a 24,3 km chodníkov a bude technicky zabezpečovaná prostredníctvom 2 zametacích a 2 polievacích vozov.Environmentálny význam bude mať projekt z hľadiska zníženia emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší,vrátane emisií skleníkových plynov,ktoré vznikajú pri zabezpečovaní údržby komunikácií mesta.Očakáva sa pozitívny vplyv realizácie projektu aj na prírodu a krajinu rozprestierajúcu sa v okolitých chránených oblastiach národných parkov.Ekonomický efekt sa realizovaním aktivít projektu prejaví v znížení prevádzkových nákladov a zefektívnením činností mesta spojených s čistením komunikácií v jeho správe a znížením prácnosti s nadmernou potrebou ľudskej práce.Sociálny dopad sa prejaví pozitívnym účinkom na zdravie obyvateľov elimináciou prašnosti a hluku ,zvýšením kvality života a prostredia obyvateľov dotknutej oblasti, v ktorej žije 7414 obyvateľov a zároveň projekt prispeje zvýšením čistoty v meste k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti regiónu.	Predmetom projektu je modernizácia technického vybavenia mobilnými prostriedkami na čistenie komunikácií s obstaraním novej čistiacej techniky pre mesto Svit.Realizácia projektu zahŕňa uvedené činnosti: 1.nákup 1 nového malého zametacieho vozidla-Bucher CityCat 2020 XL s pracovným príslušenstvom 2.nákup 1 nového veľkého zametacieho vozidla-Schörling CityFant 60 vrátane príslušenstva 3.nákup 1 nového malého polievacieho vozidla-BUCHER BU 200 4x4 4.nákup 1 nového veľkého polievacieho vozidla-Postrekovač Giletta CL 6000 na podvozku Volvo FLH 240 hp 4x4 R 18 Všetky činnosti spojené s riadením projektu a kontrolou implementácie v praxi zabezpečí mesto Svit prostredníctvom externej spoločnosti so skúsenosťami v implementácií komunálnych projektov.Činnosti súvisiace prevádzkou techniky bude zabezpečovať mesto Svit prostredníctvom svojich zamestnancov s odbornou spôsobilosťou na prácu s technikou	Pôvodná technika na čistenie komunikácií v meste je z hľadiska morálneho a fyzického opotrebovania zastaraná a je nehospodárne dodatočne vkladať finančné prostriedky na jej opravu,prípadne repasovanie.Havarijný technický stav vozidla IFA,ktoré zabezpečuje čistenie v meste vyplýva z jeho 30 ročnej doby používania. Preto je z tohto pohľadu vhodné jeho nahradenie novou ekologickejšou a výkonnejšou technikou.Ekologická potreba realizácie projektu vyplýva z výsledkov emisnej kontroly starého vozidla,ktoré nespĺňajú požadované limity emisií výfukových plynov.Prevádzkovateľom predmetu projektu je príspevková organizácia mesta Svit-Technické služby mesta Svit, ktoré budú financovať činnosti spojené s údržbou a správou komunikácií v meste Svit výlučne z mestského rozpočtu.Realizáciou projektových aktivít sa dosiahne zvýšenie produktivity práce a kvality údržby.Preto aj z tohto ekonomicko-sociálneho pohľadu má projekt opodstatnenie na svoju realizáciu.Spôsobilosť mesta Svit na realizáciu projektu vyplýva z titulu jeho pôsobnosti ako správcu mestských komunikácií na základe zákona o pozemných komunikáciách č.135/1961 Z.z. a zák.č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.	Doba životnosti novej čistiacej techniky je stanovená na obdobie 15 rokov.Počas tohto obdobia bude zabezpečená obslužnosť územia mesta pri čistení pozemných komunikácií v jeho pôsobnosti.Environmentálnu udržateľnosť a ekologickú spoľahlivosť technického vybavenia bude ovplyvňovať pravidelná technická a emisná kontrola vozidiel,pravidelné vykonávanie servisných prehliadok a správne zaobchádzanie s technikou. Bezporuchovosť novoobstaranej techniky zaručuje v dlhodobom horizonte zníženie negatívneho vplyvu látok znečisťujúcich ovzdušie a zvýšenie kvality životného prostredia pre občanov mesta a blízkeho regiónu.Ekonomická udržateľnosť je zabezpečená počas celej doby životnosti investície a investícia prinesie zníženie marginánych nákladov na prevádzku komunálnej údržby oproti pôvodnému stavu.Modernizácia techniky na údržbu komunikácii prispeje k zefektívneniu prevádzky a efektívnemu zhodnoteniu všetkých vložených investičných prostriedkov počas doby ich životnosti investície.Bez poskytnutia dotácie na investície by mesto nebolo schopné financovať projektový zámer vzhľadom k tomu,že projekt negeneruje príjem a náklady spojené s prevádzkou projektu sú financované z obecných zdrojov.
24130120080	NFP24130120264	Zlepšenie kvality ovzdušia na území Bardejova	OPZP-PO3-09-3	00321842 - Bardejov	1 870 834,36	Súčasná kvalita ovzdušia v Meste Bardejov a jeho mestských častiach nie je priaznivá, nakoľko sa mesto nachádza na križovatiek ciest z juhu na sever republiky a Poľska. Frekvencia dopravy sa každoročne zvyšuje, čo sa odráža na stave životného prostredia v meste a blízkom okolí. K najväčším znečisťovateľom ovzdušia patria: BARDTERM, Obuv Bardejov a JAS Bardejov. V blízkosti mesta sa nachádza kúpeľné miesto Bardejovské Kúpele, zapísané v zozname oblastí vyžadujúcich si osobitnú ochranu ovzdušia, ktoré je zároveň strediskom cestovného ruchu. Okrem toho sa v Meste Bardejov nachádza mnoho kultúrnych pamiatok, z ktorých sú niektoré zapísané v zozname svetového kultúrneho	Realizáciou predkladaného projektu sa vo veľkej miere odstráni výskyt znečisťovania ovzdušia emisiami z plošných, fugitívnych a líniových zdrojov znečisťovania, ktoré majú negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva v meste ale aj okolí, do ktorého sa tieto emisie šíria. Medzi najzávažnejšie ochorenia patria chronické ochorenia dýchacích ciest, hlavne astma a ochorenia priedušiek a rakovina pľúc. Realizáciou projektu dôjde ku kvalitnejšej údržbe komunikácií, ich dopravných subsystémov a ostatných verejných priestranstiev v celkovej dĺžke 87 km. Okrem	Predkladaný projekt pozostáva z hlavných a podporných aktivít: 1. Hlavnou aktivitou je obstaranie čistiacej a zametacej techniky (6 ks vozidiel) pre potreby Mesta Bardejov, ktoré je zadefinované v oblastiach riadenia kvality ovzdušia ako kúpeľné miesto. 2. Podporné aktivity (externý manažment projektu, proces verejného obstarávania, riadenie projektu a informovanie a publicita) majú za úlohu dokonale riadiť a kontrolovať proces celého projektového cyklu prostredníctvom aktivít popísaných v rozpočte (viď tab.	Vzhľadom na východiskovú situáciu realizácia projektu odstráni vyššie vymenované nedostatky na úseku ochrany ovzdušia. V súvislosti so spôsobilosťou žiadateľa, má tento prostredníctvom mestského podniku BAPOS z hľadiska jeho predmetu činnosti, profesnej histórie, kvalifikácie a organizačného zabezpečenia dostatok skúseností pre hladký priebeh realizácie a následnej správy projektom obstaraného majetku. Z hľadiska spôsobilosti má žiadateľ dostatočné skúsenosti s realizáciou podobných typov projektov zo štrukturálnych fondov, ale momentálne nemá dostatok	Po ukončení realizácie projektu bude nadobudnutý majetok na základe zmluvy o správe majetku mesta bezodplatne prevedený do správy podniku BAPOS a jeho prevádzka bude financovaná z rozpočtu mesta, ktoré pre tieto účely vyčlení potrebné finančné prostriedky, ako tomu každoročne býva. Udržateľnosť výsledkov projektu je garantovaná spoluúčasťou Mesta Bardejov, a to nielen formou povinného spolufinancovania projektu vo výške 5%, ale aj zabezpečením prevádzky a údržby predmetného majetku. Udržateľnosť výsledkov v stanovenom rozsahu

						dedičstva UNESCO. V týchto, ale aj iných oblastiach mesta sú negatívnym vplyvom ovzdušia ohrozené všetky skupiny obyvateľstva i návštevníkov mesta. Z týchto dôvodov sa Mesto Bardejov snaží ochrániť zdravie a majetok svojich obyvateľov a návštevníkov prostredníctvom zlepšovania kvality ovzdušia k čomu má prispieť tento projektový zámer.	spomenutých dopadov bude mať projekt vplyv aj na zeefektívnenie nakladania finančných prostriedkov na prevádzku a údržbu majetku, nakoľko nová technika bude vykazovať nižšie náklady oproti tej starej, ktorá je mnoho krát po dobe životnosti.	č. 13 ŽoNFP) a textovej časti k výpočtu prevádzkových výdavkov pre projekty negenerujúce príjmy (vid príloha č.). Po realizácii projektu bude prevádzka a údržba predmetu projektu zabezpečovaná prostredníctvom mestského podniku služieb BAPOS. Všetky vyššie vymenované aktivity budú realizované dodávateľským spôsobom. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný žiadateľ spolu s externým dodávateľom, ktorý bude pre žiadateľa zabezpecovat podporu pri riadení a kontrole projektu, a ktorý bude, tak ako aj ostatní dodávatelia prác, tovarov a služieb vybraný na základe riadne vykonaného procesu verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou SR.	voľných pracovných síl. Preto chce pre tieto účely využiť služby externého dodávateľa, ktorý bude vybraný na základe riadne vykonaného procesu verejného obstarávania.	a kvalite, ktoré si v tomto projekte žiadateľ stanovil, sa žiadateľ zaväzuje plniť počas realizácie projektu ako aj po jej ukončení po dobu minimálne 5 rokov.
24130120081	NFP24130120194	Nákup čistiacej techniky pozemných komun	OPZP-PO3-09-3	00691135 - Mesto Košice	2 850 000,00	Mesto Košice má rozlohu 244 km2. Územie mesta sa podľa § 9 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia,ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. radí medzi oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia, a to medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia. Znečisťujúca látka, pre ktorú je mesto zaradené do 3. skupiny je SO2, NO2, Pb, CO a benzén. Najväčší problém kvality ovzdušia v SR aj vo väčšine EU krajín predstavuje v súčasnosti znečistenie ovzdušia suspendovanými časticami (PM10). Tento environment. problém viedol žiadateľa k vyprac. žiadosti, ktorá má snahu o zníženie znečistenia ovzdušia PM10. Čistenie a kropenie komunikácií v meste uskutočňuje spoločnosť Kosit a. s. Pri finančných možnostiach mesta pravidelnosť výkonov čistenia v zmysle platných noriem nemožno zabezpečiť. Mesto doteraz nedokázalo zareagovať na negatívne envir. dopady enormne zvýšenej nákladnej dopravy, čo sa odzrkadľuje najmä na stave pozemných komunikácií a prašnosti, ktorá sužuje centrum mesta a jeho širšie okolie. Súčasná situácia je z pohľadu ŽP dlhodobo neudržateľná.	Realiz. projektu sa skvalitní život obyv. znížením prachu v ovzduší a zamedzí sa jeho ďalšiemu šíreniu. Toto opatrenie výrazne zredukuje výskyt alergií a respiračných chorôb v budúcnosti, ktorých príčinou sú najmä zvýšené emisie pochádzajúce z cestnej dopravy. Cieľ projektu sa dosiahne obstaraním 15 zametacích strojov a cisterien s vynikajúcou manévrovateľnosťou, umožňujúcou čistenie tak ciest ako aj úzkych uličiek. Uvedenými strojmi sa bude čistiť 809, 916 km komunikácií a parkoviská v rozlohe 316 972 m2. Z pohľadu lokalizácie projektu budú vozidlá čistiť výlučne pozemné cestné komunikácie v správe mesta Košice. Nakúpená technika bude používaná vo všetkých oblastiach riadenia kvality ovzdušia, ktoré sú situované v území, ktoré predložený projekt pokrýva. Výsledkom projektu je zníženie prašnosti a dosiahnutie hodnoty PM10 na úroveň požadovanú v zákonom stanovenom limite a v súlade s programom na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia a akčného plánu. Prevádzkov. projektu po zrealizovaní bude žiadateľ zabezpečovať vo vlastnej réžii. Čistiace vozidlá budú parkované v areály Bytového podniku mesta Košice, s. r. o. bezodplatne, mesto plánuje prijať 10 zamest.	1.Verejné obstarávanie - organizačne aj personálne bude zabezpečené v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. VO ako aj prípravu súťažných podkladov zabezpečí mesto prostredníctvom odborne kvalifikovaného pracovníka, s oprávnením vykonávať obstarávanie, konkrétne na výber externého manažmentu projektu a výber dodávateľa hlavnej aktivity projektu. 2.Propagačné aktivity - na propagáciu budú využité viaceré komunikačné kanály. 3.Zodpovednou osobou za riadenie a kontrolu projektu počas realizácie budú zamestnanci Mestského úradu v Košiciach v spolupráci s externou firmou, ktorá má dostatočné skúsenosti s implementáciou investičných projektov zo ŠF, vrátane ich monitoringu. Žiadateľ je po technickej i administratívnej stránke dobre vybavený pre takúto činnosť. Finančná kontrola bude pozostávať zo sledovania plnenia rozpočtu, aby sa zabezpečilo racionálne a transparentné využitie finančných prostriedkov a z predbežnej, priebežnej a následnej kontroly v súlade so zákonom o účtovníctve; finančnej kontrole a vnútornom audite.	Bez existencie vyhovujúceho strojového zariadenia umožňujúceho čistenie všetkých druhov komunikácií a verejných priestranstiev sú vyššie uvedené zámery mesta ohrozené, nakoľko mesto nebude môcť zabezpečiť vhodnú údržbu. Výsledky meraní, ktoré mesto pravidelne zabezpečuje ukazujú, že mesto je zaťažené vysokou mierou prašnosti, ktorá má priamy vplyv na zdravie obyvateľstva a celkový stav ŽP v meste. K návrhom riešenia zamedzujúcim vyššie uvedené patria: - čistenie komunikácií a chodníkov i počas zimného obdoba pri priaznivých podmienkach (odstaňovanie posypov a pod.) - pravidelné čistenie v ostatných obdobiach roka minimálne 2-3 krát týždenne v miestach kde premáva MHD - polievanie komunikácií v letnom období počas suchých letných dní v súlade s platnými normami Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu obyv. a zvýšeniu kvality života v meste. Mesto v súčasnosti nevlastní čistiacu techniku pre dosiahnutie požadovaného stavu čistoty komunikácií a kvality ŽP. Komunikácie a chodníky sú dlhodobo čistené dodávateľsky s nevyhovujúcou kvalitou a cenou a nepravidelne. Mesto nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami v plnej výške na zabezpečenie čistiacej techniky.	Po zrealizovaní projektu prevádzkové náklady súvisiace s čistením komunikácií budú efektívnejšie vynaložené pri súčasnom náraste pravidelnosti čistenia komunikácií. Po ukončení realizácie projektu mesto zabezpečí kvalifikovaný obsluhujúci personál a vyčlení rozpočtové zdroje pre údržbu týchto zariadení. Po zrealizovaní projektu prevádzkové náklady súvisiace s čistením komunikácií budú zahrnuté do každoročného rozpočtu mesta Košice. Obstaraná čistiaca technika bude umiestnená v areály Bytového podniku mesta Košice, s. r. o. Predkladaný projekt priamo nevytvára príjmy, avšak umožňuje výrazne zefektívniť náklady na údržbu vozového parku a spotrebu palív a mazív, čím vytvorí príležitosť pre zvýšenie investícií do zveľadenia flóry mesta a skvalitnenia života obyvateľstva. Zníženie nákladov na údržbu ciest v správe mesta umožní bezproblémovú udržateľnosť výsledkov projektu.
24130120082	NFP24130120220	Humenné - nákup čistiacej techniky.	OPZP-PO3-09-3	00323021 - Mesto Humenné	752 466,50	Kvalita ovzdušia na území mesta a v jeho okolí je ovplyvňovaná nielen produkciou tuhých látok a plynných emisií z energetických zdrojov tepla Chemes a.s. Humenné, ale aj z dopravy. K tomu je potrebné priráťať aj diaľkový prenos znečisťujúcich látok z celého regiónu Zemplín (Elektráreň Vojany, Chemko Strážske, Bukóza Vranov n. Topľou) v kombinácii s častými inverznými situáciami v meste Humenné. Mesto Humenné je vymedzenou oblasťou riadenia kvality ovzdušia, ktorú tvorí katastrálne územie mesta Humenné, kde dochádza k prekračovaniu limitnej hodnoty znečisťujúcej látky tuhé častice PM10 . Skutkový stav vážnym spôsobom narušuje konformitu životného prostredia a predstavuje rizikové prostredie pre 40 tis. miestnych obyvateľov. Technické služby mesta Humenné ako príspevková organizácia mesta vykonáva údržbu celkovo 55,86 km miestnych komunikácií. Problémom je zastarané technické vybavenie 4 vozidiel (rok zaradenia 1990 – 1991), čo negatívne vplýva na kvalitu údržby ciest a hospodárnosť ich prevádzky (21 794 €/rok – údržba a oprava vozidiel).	Projektové výstupy svojím charakterom nepriamo vyplývajú na zvýšenie kvality ovzdušia v meste Humenné a to tým, že - zabezpečujú efektívnejší a kvalitnejší systém čistenia miestnych komunikácií o celkovej dĺžke 45,613 km, - zabezpečujú hospodárnejší systém prevádzky nadobudnutého majetku, - prispieva k dosiahnutiu ustanovených technických požiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok - prospieva k naplňaniu PROGRAMU NA ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA V OBLASTI RIADENIA KVALITY OVZDUŠIA - ÚZEMIE MESTA HUMENNÉ	Realizácia projektu pozostáva jednej hlavnej a dvoch podporných aktivít: Hlavná aktivita 1: Obstaranie čistiacej techniky Predmetom dodávky bude: 2 x zamietacie vozidlo, 1 x postreková cisterna. Dodávateľ techniky vzíde z procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Technické parametre predmetu obstarávania odpovedajú kvalitatívno – kvantitatívnym požiadavkám žiadateľa. Riadenie projektu: Finančné a administratívne riadenie bude zabezpečované dodávateľským spôsobom v spolupráci s odbornými útvarmi MsÚ pri príprave podkladov. Predkladateľ projektu vytvorí so zamestnancov MsÚ projektový tím v počte 5 osôb. Podmienky pre implementáciu projektu sú garantované súčasnou úrovňou priestorového a technického vybavenia žiadateľa a dodávateľa služieb. Publicita a informovanosť: zabezpečenie publicity projektu v zmysle pokynov SO/RO.	Obstaraná technika prispieva k zabezpečeniu efektívnejšej a hospodárnejšej údržby miestnych komunikácii. Pravidelné čistenie ich povrchu obmedzí prašnosť a infiltráciu znečisťujúcich látok na ploche 55,86 bežných metrov. Technické parametre zametacích vozidiel na úrovni min. 8 m3 objemovej zberanej kapacity, garantujú pravidelné a plynulé čistenie predmetných komunikácií. Spôsob, rozsah a náročnosť údržby obstarávanej techniky budú na úrovni odpovedajúcej ekonomickej efektívnosti prevádzky zaradení. Týmto spôsobom sa garantuje dosiahnutie hlavného cieľa projektu ktorým je vytvorenie podmienok pre kontinuálne zvyšovanie úrovne ochrany ovzdušia v oblasti s riadením jeho kvality. Vo vzťahu k cieľovým skupinám pôjde o obmedzenie rizík súvisiacich s ochranou zdravia. Mesto Humenné vo vzťahu k svojmu ústavnému postaveniu ako samosprávneho subjektu vykonáva všetky kroky vedúce k trvalo udržateľnému rozvoja mesta. Volenými orgánmi mesta sú jeho primátor a mestské zastupiteľstvo. Výkonným orgánom je Mestský úrad (MsÚ). Organizačná štruktúra MsÚ v Humennom pozostáva zo 7 oddelení. Všetci zamestnanci MsÚ sú odborne spôsobilí a disponujú potrebnou mierou skúsenosti.	Prevádzka projektu po jeho ukončení bude spočívať v dvoch skupinách činností: 1. Spotreba PHM: priemerná ročná spotreba PHM 26 341 l x 1,10 €/l PHM = 28 975,10/ € ročne 2. Oprava a údržba zakúpenej techniky : 0,5% z celkových obstarávacích nákladov = 4 035,00 €/ročne Prevádzkové náklady spolu: 33 010,10 €/rok Zdroje na zabezpečenie financovania prevádzky Mesto Humenné ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Technické služby mesta Humenné, každoročne transferuje zo svojho rozpočtu prostriedky na zabezpečenie prevádzky a údržby miestnych komunikácií na úrovni, ktorá je vyčíslená v predchádzajúcom bode. Náklady na kofinancovanie projektu boli schválené v roku 2009 uznesením mestského zastupiteľstva. Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, Finančná analýza tvorí samostatnú prílohu žiadosti. Keďže projekt negeneruje budúce príjmy je „Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky" vypracované v zmysle pokynov uvedených inštrukciách.
24130120083	NFP24130120224	Ochrana ovzdušia v meste Bojnice	OPZP-PO3-09-3	00318001 - Bojnice	275 384,15	V tomto projekte riešime nákup čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou pre čistenie a údržbu miestnych komunikácií. Všetky riešené komunikácie v celkovej dĺžke 20 km sú v správe mesta, pričom mesto zabezpečuje ich čistenie a údržbu. V súčasnej dobe je čistenie a údržba komunikácií realizovaná dodávateľsky a svojpomocne čo je nedostatočné, pričom dosahovaná kvalita ovzdušia nespĺňa požiadavky EÚ. Bojnice sa nachádza v prostredí, ktoré sa vyznačuje zvýšenou prašnosťou, častými nánosmi na komunikáciách a častým povrchovým znečistením prevažne	Po realizácii projektu sa zníži znečistenie ovzdušia emisiami z líniových zdrojov a skvalitní sa ovzdušie v meste Bojnice, čím sa dosiahne zlepšenie stavu ŽP. Zakúpená čistiaca technika bude na základe zmluvného vzťahu bezodpolatne zverená do prevádzky spoločnosti Technické služby, p.o.m.. Celkovo bude obstarané 1 multifunkčné auto na čistenie a údržbu komunikácií v dĺžke 20 km, s frekvenciou 16 krát ročne, čo pri obojstrannom čistení predstavuje 640 km/rok (mimo zimnej sezóny). Realizáciou projektu dôjde k	Projekt sa začne realizovať v máji 2010 v zmysle nastaveného harmonogramu realizácie a zmluvných podmienok s úspešným úchádzačom v procese verejného obstarávania vybraného v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Dodacia lehota čistiacej techniky bude v období mesiacov máj – november 2010, ktorá v sebe obsahuje i skúšobnú prevádzku vozidla, a to z dôvodu	d1) V prípade neschválenia NFP mesto nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne zníženie znečistenia ovzdušia emisiami z líniových zdrojov znečisťovania mesta Bojnice, s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP a ochrana ovzdušia. Navrhnuté riešenie realizácie projektu bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické normy a kvalitu výstupov. Celkovo bude obstarané 1 vozidlo čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou, čím sa dosiahne	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z uznesenia mestského zastupiteľstva, v ktorom sa mesto zaviazalo zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta. Mesto Bojnice bude mať v rozpočte každoročne vyčlenené prostriedky na prevádzku zrealizovaného projektu zvereného do spoločnosti Technické služby p.o.m., ktorá je v 100% vlastníctve mesta Bojnice. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude

						odľahlých komunikácií, čo má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, a tým aj komfort života obyvateľov, návštevníkov nášho mesta a celej spoločnosti. Vzhľadom na zvyšujúce náklady na údržbu a stúpajúcu frekvenciu čistenia je potrebné zefektívniť výdavky spojené so správou miestnych komunikácií nákupom kvalitného typu čistiacej techniky. Vzhľadom na obmedzené možnosti rozpočtu mesta sme v minulosti nedokázali prefinancovať modernizáciu techniky z vlastných zdrojov. Cieľovou skupinou projektu sú v prvom rade obyvatelia mesta o počte 4955 obyvateľov.	zefektívneniu prevádzky čistenia a údržby komunikácií v meste Bojnice, čo bude mať dopad na zvýšenie frekvencie a kvality údržby oproti súčasnému stavu. Výsledok projektu bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta. Po realizácii projektu bude vykonávaná údržba a servis zakúpenej techniky pravidelne v súlade s odporúčaniami dodávateľa. Realizácia predkladaného projektu je prepojená na ďalšie aktivity mesta v oblasti celkového skvalitňovania ŽP, ako je napr. rozšírenie separovaného zberu a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, čím sa dosiahne komplexný prístup riešenia problematiky skvalitňovania ŽP vo všetkých jej oblastiach.	prispôsobenia parametrov podmienkam užívateľa. Celkové obdobie realizácie projektu 7 mesiacov je dostatočné na obstaranie a sprevádzkovanie čistiacej techniky v podmienkach mesta Bojnice, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod kontrolou štatutára a ním poverených odborných zamestnancov mestského úradu. Následne bude čistiaca technika na základe zmluvného vzťahu bezodplatne zverená do prevádzky spoločnosti Technické služby p.o.m. pod vedením Ing. Dušana Hnátha.	efektívne hospodárenie a údržba 20 km miestnych komunikácií. d2) Mesto Bojnice pod vedením primátora spolu so zamestnancami na mestskom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Taktiež má skúsenosti s prevádzkou a údržbou miestnych komunikácií, ktoré má v správe v rámci prenesených kompetencií a má povinnosť zabezpečiť ich čistenie a údržbu. Mesto Bojnice a jeho vedenie má bohaté skúsenosti s realizácie rôznych investičných projektov. Z posledných veľkých investičných akcií bol realizovaný projekt Výstavba bytového domu – ul. Školská (2007) v objeme 0,418 mil.Eur/12,6 mil.Sk z dotácie MVRR SR a vlastných zdrojov.	zabezpečovať aj personálne vybavenie MÚ. Osoby podieľajúce sa na realizácii projektu poverené primátorom budú vedúca oddelenia Ing. Tihanyiová a riaditeľ Technických služieb, p.o.m. Ing. Hnáth, ktorí majú skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Po realizácii projektu bude zabezpečená obojstranná údržba komunikácií v dĺžke 20 km, s frekvenciou 16 krát ročne. Pravidelnou údržbou budeme predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Realizácia projektu je v súlade so strategickými a rozvojovými dokumentmi mesta, ako je PHSR mesta Bojnice. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24130120084	NFP24130120300	Akreditácia meracích skupín SIŽP	OPZP-PO3-09-3	00156906 - SIŽP	939 864,46	SIŽP vykonáva v jednotlivých regiónoch podľa pôsobnosti oblastných inšpektorátov kontrolné emisné merania zdrojov znečisťovania ovzdušia. SIŽP kontroluje tiež správnosť výsledkov kontinuálnych meraní (AMS) a diskontinuálnych meraní vykonávaných „komerčnými" akreditovanými a autorizovanými osobami. SIŽP má tri meracie skupiny s pôsobnosťou na Západnom Slovensku (v ZA), Strednom Slovensku (v BB) a na Východnom Slovensku (v KE). Nepravidelné kontroly meraním nútia znečisťovateľov ovzdušia zvyšovať starostlivosť o odlučovaciu techniku a samotnú prevádzku zdrojov v období medzi pravidelnými meraniami raz za 3 až 6 rokov. Udeľovaním sankcií za zistené nedostatky sa tak uplatňuje princíp „znečisťovateľ platí". Zastaralé a nedostatočne technické a metrologické vybavenie bráni SIŽP zvyšovať efektivitu kontrolnej činnosti pri monitorovaní základných plynných a tuhých znečisťujúcich látok. K dispozícii nie je vybavenie na kontrolu zdrojov vypúšťajúcich VOC a na kontrolu emisií ťažkých kovov, HCl, HF a PCDD/PCDF zo spaľovní odpadov. Navrhované prísnejšie legislatívne podmienky požadujú zavedenie a udržiavanie systému riadenia kvality, čo taktiež nie je zabezpečené.	Výsledkom realizácie projektu je zabezpečenie modernizácie troch mobilných emisných meracích laboratórií s kompletným vzorkovacím, metrologickým a vyhodnocovacím technickým a ostatným laboratórnym zabezpečením meraní v stálych priestoroch, kompletným dokumentačným zabezpečením a profesijným zaškolením inšpektorov pre meranie emisií podľa noriem systému riadenia kvality. Realizáciou aktivít projektu bude zakúpených 132 ks technického vybavenia na výkon merania emisií ktoré bude používať 14 inšpektorov. Zabezpečených bude 15 školení, ktorých sa zúčastní 14 pracovníkov vykonávajúcich emisné merania. Meracie skupiny SIŽP budú mať akreditovaných 20 činností (skúšok) ktoré bude vykonávať 14 pracovníkov. Ročne bude vykonaných min. 200 analýz z rozsahu akreditovaných činností. Uvedené zvýši kvalitu a účinnosť kontrolnej činnosti. Dosiahne sa zvyšovanie environmentálnej disciplíny znečisťovateľov ovzdušia s priamym pozitívnym dopadom na znižovanie emisií a tým aj na kvalitu ovzdušia pre znečisťujúce látky, pre ktoré je smernicami ES a národnými predpismi SR riadená kvalita ovzdušia. Zabezpečí sa zvýšenie kontroly kvality výsledkov meraní emisií vykonávaných „komerčnými" meracími skupinami.	Realizácia projektu pozostáva z obstarania troch mobilných emisných meracích laboratórií vrátane príslušenstiev, dokumentácie a odborných školení pre jednotlivé meracie skupiny SIŽP; a akreditovania odborných činností podľa noriem systému riadenia kvality. Realizácia verejného obstarávania, riadenie a kontrola projektu bude koordinovaná pre jednotlivé časti projektu z Ústredia SIŽP. Vo verejnom obstarávaní budú vybraní zhotovitelia jednotlivých častí projektu. Na základe výsledkov verejného obstarávania budú podpísané so zhotoviteľmi jednotlivých častí projektu zmluvy o dielo a následne budú realizované dodávky častí projektu. Prevádzka predmetu projektu bude zabezpečovaná odbornými pracovníkmi SIŽP. Predmetom verejného obstarávania bude 132 ks technického vybavenia pre tri mobilné emisné meracie laboratória vrátane príslušenstva, inštalácie a dokumentácie; zabezpečenie 15 odborných školení na meranie a systém riadenia kvality vrátane akreditácie 20 odborných činností, ktoré bude vykonávať 14 pracovníkov.	SIŽP disponuje kvalifikovanými pracovníkmi na zabezpečovanie kontrolnej činnosti emisnými meraniami. SIŽP prevádzkou meracích skupín má k dispozícii preventívny nástroj na kontrolu znečisťovateľov ovzdušia, ktorý nie je možné nahradiť inšpekčnou kontrolou, s priamym dopadom na konkrétneho znečisťovateľa a tým aj na kvalitu ovzdušia v regióne. Ciele realizácie projektu korešpondujú s prioritami štátnej environmentálnej politiky v oblasti kvality ovzdušia. SIŽP je kvalifikovanou a nezávislou inštitúciou schopnou po technickej a personálnej stránke vykonávať činnosti uvedené v projekte s cieľom pozitívne vplývať na kvalitu ovzdušia v SR. SIŽP však nedisponuje dostatočným rozpočtom na zabezpečenie obnovy zastaralej techniky na merania základných tuhých a plynných znečisťujúcich látok. Na väčšine územia Slovenskej republiky nemá SIŽP technické vybavenie na monitorovanie rozpúšťadlových (VOC) zdrojov znečisťovania; nedisponuje tiež vybavením na monitorovanie ďalších relevantných látok na spaľovniach odpadov ako sú ťažké kovy, HF, HCl, PCDD/PCDF. Vykonávané emisné merania nie sú akreditované podľa noriem systému riadenia kvality, čo moderná európska legislatíva nepripúšťa.	Po realizácii aktivít projektu bude bežným spôsobom vykonávaná kontrolná činnosť SIŽP v oblasti akreditovaných kontrolných meraní, ktorá bude zabezpečovaná po režijnej stránke z rozpočtu SIŽP v rozsahu rozšírenom o monitorovanie rozpúšťadlových zdrojov a spaľovní odpadov. Aktivity projektu nebudú realizované vzhľadom na charakter pomoci v regióne SK010-Bratislavský kraj. Meracia skupina je z Bratislavy presunutá do Žiliny. Bez podpory formou NFP by SIŽP nebola schopná akreditovať sa a zavádzať metódy kontrolných meraní podľa súčasného stavu techniky referenčných metód v rozšírenom rozsahu meraných znečisťujúcich látok pre kontroly zdrojov, pre ktoré sú vydané smernice ES.
24130120085	NFP24130120230	Ochrana ovzdušia v meste Nováky - nákup mult.voz.	OPZP-PO3-09-3	00318361 - Mesto Nováky	392 482,47	Nováky ležia v južnej polovici Hornonitrianskej kotliny na ľavom brehu rieky Nitra. Oblasť Hornej Nitry patrí k územiam s najviac znehodnoteným životným prostredímna Slovensku. Kvalitu ovzdušia a dominantný podiel na jeho znečistení vokrese Prievidza výraznou mierou ovplyvňuje energetika - najmä tepelná elektráreň v Zemianskych Kostoľ anoch. Menšie množstvo exhalátov emitujú zdroje chemického priemyslu NCHZ Nováky a lokálne vykurovanie.Po útlme ťažby a spracovania uhlia mesto upadá a klesá v ňom i počet obyvateľov. Mesto technicky zabezpečuje uvedené činnosti súvisiace s čistením a údržbou miestnych komunikácií v spolupráci so zmluvným prevádzkovateľom, kt. je VEPOS, spol. s.r.o.. Prevádzkovateľ zabezpečuje verejnoprospešné práce pre mesto (odvoz a likvidácia KO), údržba verejnej zelene ai. činnosti. Mesto má v účastnosti cez 4000 obyvateľov. Mesto a ani zmluvný prevádzkovateľ verejno-prospešných prác spol. VEPOS nedisponuje dostatočno technikou na zabezpečenie čistenia komunikácí a eliminóciu znečistenia ovzdušia spôsobeného dopravou.	Realizáciou projektu získa mesto Nováky možnosť udržiavať a čistiť komunikácie v svojej správe podľ a relevantných potrieb, efektívne a flexibilne. Dôsledným čistením komunikácií sa výrazne zníži miera znečistenia ovzdušia z jedného zo zdrojov – pozemných komunikácii v správe mesta. Prostredníctvom projektom mesto získa 1 multifunkčné čistiace vozidlo so zametacou a polievacou nadstavbou, ktoré je vybavené pohonom 4x4 a je vysoko priechodné aj v ťažkom teréne. Zvýšením technickej kapacity bude obec schopná zabezpečovať pravidelné a účinné čistenie cestných komunikácií a verejných priestranstiev, čím účinne znížia negatívne efekty zvyšujúcej sa dopravnej záťaže, a eliminuje sa tak zhoršovanie kvality ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia.	Projekt má len jednu aktivitu - nákup čistiacej techniky - Mercedes - Benz Unimog U-300, Bm 405.101, univerzálny nosič náradia s pohonom 4x4, emisná norma Euro 5. Nosič náradia bude vybavený dvoma nadstavbami - samozberným zametačom s odsávaním určený na zber prachových častíc. Agregát sa skladá z odsávacieho zariadenia, zvlhčovacieho zariadenia vodou a sústavy zametacích kief. Druhou nadstavbou je postreková a čistiaca nadstavba, určená na čistenie komunikácií tlakovou vodou, či na znižovanie prašnosti ciest počas sucha. Podrobný tehnický popis zariadení je súčasťou cenových ponúk získaných počas prieskumu trhu. Plánovaná dĺžka realizácie projektu je 8 mesiacov. Manažment projektu, ako aj dodávka čistiacej techniky budú zabezpečené prostredníctvom verejného obstarávania, a budú dodávané externe. Externý manažment projektu okrem riadenia projektu zabezpečí účinný monitoring, kontrolu a reportovanie priebehu projektu.	Vzhľ adom na súčasnú situáciu – územie silne zaťažené znečistením ovzdušia; ktoré spadá pod oblasti riadenia kvality ovzdušia je navrhnuté riešenie účinné a efektívne. Mesto Nováky samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku (§ 4 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb.). Súčasťou uvedeného je i údržba a správa komunikácií (e); čistenie obce (f); utváranie a ochrana zdravých podmienok pre obyvateľ ov obce (g). Mesto dosiaľ nebolo kapacitne dostatočne vybavené tak, aby mohlo zabezpečovať spomínané úkony súvisiace so správou majetku vlastnými prostriedkami. Vďaka zakúpenej technike sa výrazne zlepšia technické podmienky na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok v meste Nováky. Zvýši sa plynulosť, efektívnosť a flexibilnosť údržby komunikácii. Pri výbere techniky sa prihliadalo na reálnu potrebu obce, dĺžku a povahu a geografickú členitosť terénu a pozemných komunikácií. Súčasťou dodávky techniky bude zaškolenie personálu.	Výsledkom projektu budú zlepšené technické podmienky na prevádzku zdrojov (1 vozidlo), ktorými sa obmedzujumnožstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok v meste Nováky. Takýmto spôsobom bude možné zabezpečiť plynulú, efektívnu a flexibilnú údržbu pozemných komunikácii v dĺžke cca 13,8 km. Prevádzka čistiacej techniky bude zabezpečená z rozpočtu obce. Nakoľ ko projekt nevyžaduje žiadne dodatočné náklady pre obyvateľ ov mesta je zrejmé, že projekt nebude mať dopad na zhoršenie sociálnej situácie jej obyvateľ stva. Finančné zabezpečenie prevádzky, realizované zo zdrojov mesta je udržateľné. Z pohľ adu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľ adiska udržateľ ný.
24130120086	NFP24130120266	Modernizácia kotolne pomocou BAT Niž. Hrabovec	OPZP-PO3-09-3	00332593 - Nižný Hrabovec	285 428,84	Obec Nižný Hrabovec o rozlohe 1120 ha leží v ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny. V katastri obce (medzi Opáleným dubom a železničnou traťou) vyviera slaný železnatý prameň. V obci je zriadená plnoorganizovaná základná škola, ktorú na druhom stupni navštevujú aj žiaci z obvodových obcí Kladzany, Kučín, Poša a Nižný Hrušov. V súčasnosti školu navštevuje cca. 360 žiakov.Škola je aktívnym prvkom kultúrno-spoločenského života obce, nachádza sa tu aj obecná knižnica. Z dôvodu širokej pôsobnosti ZŠ je nevyhnutná jej modernizácia, aby sa stala obľúbeným miestom trávenia školských aj mimoškolských aktivít počas celého dňa a roka a umožnila kvalitné podmienky na celoživotné vzdelávanie. Obec získala dotáciu na jej zateplenie a výmenu okien. Výmena kotlov je druhou etapou jej komplexnej rekonštrukcie.Zdrojom tepla v objekte ZŠ v súčasnosti je kotoľňa na spaľovanie zemného plynu umiestnená v objekte telocvične, kde však dochádza k občasnému zatopeniu. V kotolni sú inštalované dva kusy stacionárnych kotlov ČKD Dukla typu PGVE-65, každý o menovitom výkone 870,0 kW, ktoré nadmernými emisiami nepriaznivo ovplyvňujú klímu.	Po ukončení realizácie aktivít projektu dôjde k zníženiu emisií ZL a zlepší sa stav ŽP. Navrhovaný zdroj tepla spĺňa kritéria pre dodržanie emisných limitov pre nové zdroje a má výrazný vplyv na ochranu ŽP podstatne nižšou tvorbou škodlivín. Realizáciou dôjde k znižovanie emisií ZL zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia,tým sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií, než sú požadované platnými právnymi predpismiZámerom projektu je demontovať existujúci zdroj tepla, vrátane súvisiacich technologických zariadení a nahradiť ho nízkotlakovou teplovodnou kotoľňou na spaľovanie zemného plynu pomocou BAT technológie. Z dôvodu zatápania priestorov telocvične navrhované kotly budú situované v priestore terajšej strojovne. Navrhnuté sú tri stacionárne teplovodné kondenzačné kotly na zemný plyn závislé od vzduchu v miestnosti, so zabezpečením ochrany vratnej vody zabudovaným čidlom kotla, každý o výkone 225kW, vrátane modulovaného horáku pre	Návrh aktivít projektu umožňuje jeho dôslednú realizáciu. Implementácia bude postupovať podľa harmonogramu aktivít, v súlade so stanovenými termínmi a rozpočtom, s uplatňovaním vnútorného kontrolného mechanizmu obecnej samosprávy. Projekt sa bude implementovať podľa dokumentácie stavby v zmysle platného oznámenia SÚ.Hlavné aktivity projektu:1.Demontáž pôvodného a montáž nového zdroja tepla, 2.Realizácia súvisiacich nevyhnutných stavebných úprav, 3.Skúšobná a trvalá prevádzka, záverečná administrácia.Podporná aktivita Riadenie projektu začne už vo februári 2010, nakoľko táto zahŕňa proces verejného obstarávania, ktoré sa musí zrealizovať pred začatím hlavných aktivít, nakoľko sa v tomto procese vyberie realizátor.Stavebné práce bude kontrolovať dozor investora. Požadovaný priebeh realizácie projektu bude zabezpečovať externý manažment projektu. Projekt bude realizovaný	Vhodnosť realizácie projektu je určená potrebou zlepšiť a rozšíriť služby v ZŠ obce Nižný Hrabovec prostredníctvom ich modernizácie a energetických úspor s dopadom na zníženie emisií skleníkových plynov prostredníctvom BAT technológie.Východisková situácia: -ZŠ v obci stredisko vzdelávania nielen pre obyvateľov obce -zastaraná kotoľňa v objete ZŠ produkujúca nadmerné množstvo emisií -vysoká potreba tepla. Cieľové skupiny: -žiaci školy možnosť študovať v zrekonštruovanej škole podporujúcej ochranu životného prostredia -obyvatelia obce zlepšené podmienky kvality života -pozitívny obraz o obci v očiach širokej verejnosti. Prepojenie projektu s aktivitami v regióne: v rozvojových dokumentoch sú stanovené opatrenia pre oblasť	Po ukončení aktivít projektu bude za udržateľnosť výsledku zodpovedná obec na čele so starostom, ktorý má veľký záujem o napredovanie obce v enviromentálnej oblasti a podporuje aktivity znižujúce negatívne dopady na životné prostredie. Administratívnu stránku zabezpečia zamestnanci obecného úradu a financie na prevádzku techniky budú vyčlenené z rozpočtu obce. Po zrealizovaní všetkých aktivít bude v objekte ZŠ vymenený zdroj tepla za kotoľ na zemný plyn s využitím BAT technológie, vďaka ktorej sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií neš sú požadované platnými právnymi predpismi. Prevádzka navrhovaného zdroja tepla bude v súlade s Vyhláškou MZP SR č. 338/2009 Zb. z. o ovzduší a so zákonom č. 478/2002 Zb. z. v znení neskorších predpisov a v súlade.Udržateľnosť projektu je taktiež daná súladom projektového zámeru so strategickými dokumentmi v oblasti životného prostredia, ktoré stanovujú prioritu riešenia aj v oblasti znečisťovania ovzdušia.

						100kPa.Takéto riešenie prispeje aj k zlepšeniu kvality života obyv. obce, ako aj k zatraktívneniu územia.Týmto technickým riešením sa znížia: -ročné emisie základných ZL o 87,71(%zníž. cez ref.t SO2), -ročné emisie sklen. plynov o 30(%zníž. cez GWP).	dodávateľským spôsobom a na všetky práce a služby bude dodávateľ vybratý verejným obstarávaním. Po zrealizovaní projektu bude prevádzka kotolne ZŠ zabezpečovaná výlučne obcou.Na priebeh realizácie aktivít bude dozerať starosta obce spolu s pracovníkmi obecného úradu, ktorí majú skúsenosti s investičnými projektami.	ekologickej stability, ktoré zahŕňajú aj opatrenia na zlepšenie kvality ŽP. Projekt nadväzuje na aktivity obce v oblasti ochrany ŽP, ako aj v oblasti rekonštrukcie budovy školy.Žiadateľ je obec, ktorá ako samostatný územný správny celok disponuje právne a organizačne nástrojmi a kapacitami na zabezpečenie všetkých potrebných náležitostí na realizáciu projektu a udržateľnosť výsledkov projektu.Atribúty obce ako žiadateľa podporujú skúsenosti s realizáciou projektov.	
24130120087	NFP24130120227	Nákup čistiacej techniky pre SaÚC PSK	OPZP-PO3-09-3	37936859 - Správa a údržba ciest PSK	5 320 224,20	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená na rozpočet PSK (801 938 obyvateľov), ktorý garantuje a kontroluje jej činnosť.Vnútorne sa člení na 7 organizačných jednotiek, ktoré spravujú cesty v dĺžke 2 437 km (viď príloha č.14).V súčasnosti SÚC PSK disponuje šiestimi kropiacimi vozidlami, ktorých priemerný vek je viac ako 20 rokov. Čistiaca technika je zastaralá, čo negatívne vplýva na kvalitu údržby ciest a znásobuje negatívny vplyv dopravy na životné prostredie nakoľko vyprodukuje väčšie množstvo emisií z výfukových plynov. Výkon kvalitnej údržby ciest výrazne podmieňuje kvalitu ovzdušia, je preto nevyhnutná obmena súčasných vozidiel. V PSK vo viacerých oblastiach dochádza k prekračovaniu limitnej hodnoty stanovenej pre znečisťujúcu látku PM10 (príloha č.23 Žiadosti o NFP), čo významnou mierou ovplyvňuje nielen stav životného prostredia ale aj ľudské zdravie. SÚC PSK vykonáva činnosť aj v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia, najmä vo významných národných parkoch – TANAP, Pieninský národný park, Národný park Poloniny a časť územia NAPANT.Tiež v chránených územiach a kúpeľných mestách–Bardejov,Vyšné Ružbachy.	Negatívny vplyv dopravy na životné prostredie sa neustále zvyšuje.Nárast intenzity cestnej dopravy spôsobuje zvyšovanie celoplošnej zaťaženosti komunikácií a zvyšuje množstvo emisií z výfukových plynov, sekundárnu prašnosť a tým negatívne ovplyvňuje ovzdušie. Kvalitu ovzdušia ovplyvňuje výkon kvalitnej údržby ciest. Nákupom čistiacej techniky pre Správu a údržbu ciest PSK sa dosiahne intenzívnejšie čistenie a kropenie komunikácií a neodkladné odstránenie posypového materiálu z komunikácií po zimnej údržbe čo výraznou mierou prispeje k zlepšeniu celkovej úrovne kvality ovzdušia. Realizáciou projektu sa zníži hodnota znečisťujúcich látok, dôjde k zníženiu emisií z výfukových plynov v dôsledku využívania účinnejších a k životnému prostrediu šetrnejších technológií používaných pri čistení pozemných komunikácií. Obnovou strojového parku sa vo výraznej miere znížia náklady na opravu a údržbu zariadení a tiež sa zníži spotreba pohonných hmôt. Nakúpená technika bude garážovaná v jednotlivých oblastných závodoch, vo vlastných objektoch a garážach (viď príloha č.41) Realizáciou projektu sa teda eliminujú množstvá znečisťujúcich látok a dôjde tak k dosiahnutiu takej kvality ovzdušia, ktorá na základe súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí ani životné prostredie.	Predmetom realizácie projektu je nákup čistiacej techniky a monitorovacích systémov pohybu vozidiel pre lepšiu lokalizáciu zariadení a kompletnú evidenciu trasy pohybu vozidiel. Obnovený strojový park bude pozostávať z 15 vozidiel, pričom každé vozidlo bude označené nálepkou s logom EÚ ako vozidlo zakúpené s finančnou podporou EÚ: - Samozberný zametač na podvozku 4x4 (7ks) - Postreková cisterna na špeciálnom podvozku 4x4 - Postreková cisterna na podvozku 6x6 (7ks) Nakúpená čistiaca technika bude slúžiť na čistenie a kropenie pozemných komunikácii, odstránenie posypového materiálu, nečistôt a prachových častíc, ktoré negatívne vplývajú na zdravie ľudí. SÚC PSK zabezpečí 8 mesačnú prevádzku zariadení prostredníctvom vlastných zamestnancov. Implementácia projektu bude z personálneho a administratívneho hľadiska zabezpečená externým manažmentom. Proces verejného obstarávania bude vykonávať odborne spôsobilá osoba. Dodávku čistiacej techniky zabezpečí dodávateľ, ktorý , bude v procese VO vyhlásený za víťaza na základe predloženia najnižšej cenovej ponuky.	SÚC PSK spravuje 2 437 km ciest, pri súčasnom počte strojov 6, pripadá na jedno vozidlo 406 km. Nakoľko zariadenia sú zastaralé nie je možné vykonať na týchto cestných komunikáciach kvalitnú údržbu. Strojové zabezpečenie je nedostatočné a je nevyhnutné zintenzívniť čistenie a kropenie pozemných komunikácii s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a eliminovať tak nepriaznivý vplyv znečisťujúcich látok na životné prostredie a zdravie človeka, nakoľko vo viacerých oblastiach v Prešovskom samosprávnom kraji dochádza k prekračovaniu limitnej hodnoty stanovenej pre znečisťujúcu látku PM10. Tuhé častice PM10 totižto prenikajú až do dolných dýchacích ciest (spôsobujú redukciu pľúcnej funkcie, alergie a pod.). Sú obsiahnuté vo výfukových plynoch motorových vozidiel a do ovzdušia sa dostávajú vírením častíc usadených na zemskom povrchu (sekundárna prášnosť). SÚC PSK vníma predloženie projektu ako príležitosť na zlepšenie kvality ovzdušia v celom PSK a vytvorenie príjemneho a bezpečného prostredia pre bývanie. SÚC PSK má skúsenosti s realizáciou podobných projektov a aktivít, ktoré sú predmetom realizácie projektu.	Jednou z priorít Európskej únie je ochrana životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Realizáciou projektu sa zabezpečí eliminácia znečisťujúcich látok, ktoré negatívne vplývajú na životné prostredie a ľudské zdravie. Využívaním modernej čistiacej techniky sa zabezpečí kvalitná údržba pozemných komunikácii a vďaka zvýšenému počtu vozidiel sa zvýši intenzita čistenia, čo povedie k zníženiu nákladov na opravu ciest. Taktiež dôjde k zvýšeniu hospodárnosti pri prevádzkovaní zariadení, nakoľko klesnú výdavky na údržbu a opravu súčasných vozidiel a nová nakúpená technika bude mať nižšiu spotrebu PHM. Lepšou lokalizáciou čistiacej techniky prostredníctvom monitorovacích systémov pohybu vozidiel sa zvýši efektívnosť výjazdov a následne povedie k zníženiu prevádzkových nákladov. Správa a údržba ciest PSK sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov (príloha č.6 Žiadosti o NFP – vyhlásenie najvyššieho orgánu a výpis z bankového účtu preukazujúci, že žiadateľ disponuje finančnými prostriedkami na spolufinancovanie).
24130120088	NFP24130120192	Čistiaca komunálna technika pre Štrbu a	OPZP-PO3-09-3	00326615 - Obec Štrba	409 406,61	Miestom realizácie projektu je Obec Štrba a jej miestne časti Tatranská Štrba a Štrbské Pleso. Takmer na celom území platí minimálne 3 stupeň ochrany prírody v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny (TANAP). V prevažnej časti územia, najmä vo vysokohorskom pásme platí 4. a 5. stupeň ochrany prírody v zmysle citovaného zákona. Riešené územia sa priamo dotýkajú národné prírodné rezervácie Mlynická a Furkotská Dolina. Územie je súčasťou rekreačno – krajinného celku Vysoké Tatry, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie v rámci Prešovského kraja i celého Slovenska. Územie je oázou cestovného ruchu a z toho vyplýva aj vysoká frekvencia automobilovej dopravy. Automobilová doprava je jedným z prvkov, ktoré spôsobujú environmentálne zaťaženie a to konkrétne pachovými časticami PM10 a PM 2,5, ktoré sú nebezpečné pre zdravie ľudí a ekosystémy. Obec v súčasnosti nedisponuje vhodnými technickými zariadeniami, ktoré by zabezpečovali čistenie miestnych komunikácii, verejných priestranstiev, odstavných plôch a parkovísk. Identifikovaný problém je v kontexte s problémami a strategickými cieľmi Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba.	Predmetom projektu je nákup čistiacej techniky – konkrétne dvoch čistiacich strojov, ktoré budú zabezpečovať pravidelnú údržbu miestnych komunikácii v celej obci. t. j. aj v jej miestnych častiach. Z environmentálneho hľadiska dôjde k zníženiu zaťaženia životného prostredia, zlepšeniu kvality ovzdušia v obzvlášť významných územiach ako Tatranská Štrba, ktorá patrí do národného parku a Štrbského Plesa, ktoré je dôležitou kúpeľnou oblasťou. Z hľadiska rozvoja cestovného ruchu ide hlavne o prilákanie turistov do krajšieho prostredia, ktoré je v harmónii s prírodou, bez environmentálnych záťaží a viditeľných zásahov ľudskej činnosti. Z finančného hľadiska sa ušetrí značná časť na prevádzkovanie, nakoľko údržbu v súčasnosti zabezpečuje obec na základe zmluvy o poskytovaní služieb s mestom Vysoké Tatry, čím dochádza k plytvaniu finančných prostriedkov, ktoré by mohla obec použiť na iné aktivity spojené aj so zlepšovaním životného prostredia v danej lokalite.	Predkladaným projektom sa obstarajú čistiace stroje, slúžiace na údržbu komunikácii v dôsledku zlepšenia kvality ovzdušia v danej lokalite. K samotným strojom sa obstarajú prídavné zariadenia – zariadenie na zametanie a zariadenie na čistenie miestnych komunikácií, ale aj prídavné zariadenie na čistenie vysokotlakovou vodou z dôvodu multiplikačného efektu. Obstaranie strojov prebehne v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Predpokladaná doba uvedenia strojov do prevádzky je naplánovaná na šesť až sedem mesiacov od ukončenia procesu verejného obstarávania. Organizačná časť bude prebiehať v réžii vlastných zamestnancov žiadateľa a v spolupráci s externou agentúrou, ktorej výber sa uskutoční takisto v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Po technickej stránke bude zariadenia prevádzkovať samotná obec z vlastných zdrojov vyčlenených z rozpočtu obce a v réžii zamestnancov sociálneho podniku obce, ktorý vytvára pracovné podmienky na trhu práce pre znevýhodnené skupiny uchádzačov o zamestnanie.	d1) Miesto realizácie projektu sa vyznačuje vzácnosťou a vysokým stupňom ochrany prírody, ktoré je zároveň určené pre masové využívanie (rekreáciu, šport a kúpeľníctvo). Vzhľadom na jestvujúce a navrhované aktivity sa bude zvyšovať požiadavka na zabezpečenie služieb zo strany obce týkajúca sa údržby miestnych komunikácii. Údržba miestnych komunikácii je v súčasnosti vykonávaná prostredníctvom Verejnoprospešných služieb mesta Vysoké Tatry (VPS) na základe zmluvy o poskytnutí, čo je pre obec finančne nákladné. Predmetom nakúpená čistiaca technika zabezpečí rýchlejšiu údržbu miestnych komunikácií, ochranu ovzdušia (samotným čisteným, ale aj používaním strojov podstatne menej zaťažujúce ovzdušie emisiami), nižšie prevádzkové náklady, variabilné využitie jedného automobilu, nasadenie do náročného terénu a extrémnych podmienok, nízka hlučnosť a vysoký výkon. d2) Celý projektový cyklus vrátane komunikácie s riadiacim orgánom bude žiadateľ zabezpečovať v spolupráci s externou agentúrou, ktorá má skúsenosti a personálne zabezpečenie v implementácií projektov investičného charakteru.	Prevádzkové výdavky budú hradené z rozpočtu žiadateľa – obce. Obec je dostatočne vybavená ľudským aj technologickým kapitálom na napĺňanie udržateľnosti výsledkov projektu. Finančná udržateľnosť projektu zo strany žiadateľa je zabezpečená formou vyčlenenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu priamo z rozpočtu žiadateľa, čo deklaruje schválením uznesením obecného zastupiteľstva o spolufinancovaní predkladaného projektu. Obec bude aj po realizácii predkladaného projektu naďalej realizovať ďalšie projekty na rozvoj a zlepšovanie technickej vybavenosti na údržbu obce prostredníctvom napr: obstarania čistiaceho stoja na chodníky. Udržateľnosť výsledkov deklaruje aj fakt, že nakúpená technika bude používaná častejšie ako v iných lokalitách, nakoľko ide o oblasť slúžiacu na rekreáciu s vysokým pohybom turistov a so stále stúpajúcim zaťažením životného prostredia automobilovou dopravou.
24130120089	NFP24130120289	Zlepšenie kvality ovzdušia obce Bystré.	OPZP-PO3-09-3	00332275 - Bystré	639 098,25	Obec Bystré sa nachádza v severozápadnej časti Vranovského okresu. Počtom obyvateľstva je najväčšou obcou okresu, má 2 624 obyvateľov. Na vysokej nezamestnanosti v obci, ktorá je 15 – 20 % sa podieľajú sezónne práce a rómsky občania, ktorých v obci žije 415. Bystré je situované po obvode štátnej cesty 1/18, ktorá je v hojnej miere využívaná osobnou ale aj nákladnou automobilovou dopravou. Najvýraznejšie negatívum pre kvalitu obytného prostredia predstavuje závod Zeocem, a.s. situovaný v tesnej blízkosti Bystrého, ktorý najviac vplýva na kvalitu ovzdušia obce. Spoločnosť Zeocem, a.s. sa zaoberá výrobou stavebných hmôt a zeolitových výrobkov, kde výrobný proces je poznačený vysokou prašnosťou. Ďalším zdrojom prašnosti a hluku v sídle je štátna cesta 1/18 spájajúca mestá Vranov nad Topľou a Prešov a železničná trať. Čistenie a kropenie komunikácií uskutočňuje samotná obec. V súčasnosti je údržba komunikácií a verejných priestranstiev vykonávaná svojpomocne (aktivačné práce) alebo sudodávateľsky prostredníctvom súkromnej spoločnosti. Obec Bystré okrem toho nie je vybavená agilnými čistiacimi vozidlami, ktorými by dokázala čistiť	Uskutočnením predkladaného projektu sa zlepší životná úroveň, skvalitní sa ovzdušie obce Bystré prostredníctvom zníženia emisií pochádzajúcich z dopravy a priemyselnej výroby. Cieľ projektu sa dosiahne obstaraním troch viacúčelových čistiacich strojov s vynikajúcou manévrovateľnosťou, umožňujúcou čistenie tak ciest ako aj úzkych uličiek. Uvedenými strojomi sa bude čistiť 28 km komunikácií v správe žiadateľa a parkoviská a verejné priestranstvá o rozlohe približne 18 000 m2. Projekt umožní výrazne redukovať prašnosť v obci prostredníctvom údržby komunikácií a verejných priestranstiev, čím sa výrazne zlepší ovzdušie najmä na jar kedy sú miestne komunikácie výrazne znečistené posypovými materiálmi. Uskutočnením predkladaného projektu sa zlepší životná úroveň, skvalitní sa ovzdušie obce prostredníctvom zníženia emisií tuhých znečisťujúcich látok PM10. Bez existencie vyhovujúceho strojového zariadenia umožňujúceho čistenie všetkých	Podporné aktivity: - Externý manažment projektu (implementácia projektu po schválení žiadosti o NFP) - Špeciálne služby (637005) - Proces verejného obstarávania (výber dodávateľa špeciálnych čistiacich strojov) v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní)) - Špeciálne služby (637005) Hlavná aktivita: Aktivita č.1: Nákup čistiacej techniky: Obstaranie špeciálnych čistiacich strojov s príslušenstvom na čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Bystré. Všetky hlavné a podporné aktivity budú technicky a organizačne zabezpečené prostredníctvom dodávateľa špeciálnych čistiacich strojov s príslušenstvom, externého manažmentu a odborne spôsobilej osoby na výkon verejného obstarávania.	Z dôvodu neustáleho zvyšovania dopravy sa výrazne zhoršilo ovzdušie obce, nakoľko cez Bystré ako tranzitnú obec denne prejde množstvo osobných a nákladných vozidiel, čo sa okrem zvýšených nárokov na údržbu infraštruktúry odzrkadľuje aj na zhoršení ovzdušia obce. Ovzdušie je výrazne znečistené okrem exhalátov prachom pochádzajúcim vozidiel aj prachom, pochádzajúcim zo závodu Zeocem, a.s., kde vzniká pri samotnom výrobnom procese, čo zvyšuje pravdepodobnosť šírenia alergických ochorení. Projekt umožní výrazne redukovať prašnosť v obci prostredníctvom údržby komunikácií a verejných priestranstiev, čím sa výrazne zlepší ovzdušie najmä v horúcich letných mesiacoch, kedy sú emisie z dopravy najintenzívnejšie. Obec Bystré je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vykonáva výstavbu, údržbu	Vzhľadom k charakteru projektu budú obstarané špeciálne čistiace stroje s príslušenstvom určené na čistenie komunikácií v správe obce. Predkladaný projekt priamo nevytvára príjmy, avšak umožnuje výrazne znížiť náklady v súčasnosti vynakladané na údržbu komunikácií a verejných priestranstiev obce Zalužice, zabezpečovaných svojpomocne (aktivačné práce) alebo subdodávateľský prostredníctvom súkromnej spoločnosti, čím vytvorí príležitosť pre zvýšenie investícií do zveľadenia zelene v obci a skvalitnenia života obyvateľstva. Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska. Udržateľnosť navrhovaného projektu je ďalej deklarovaná uznesením zastupiteľstva obce Bystré o tom, že schvaľuje predloženie žiadosti o NFP, schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu obcou Bystré po schválení žiadosti o NFP a taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu.

						okrem ciest aj chodníky a verejné priestranstvá.	druhov komunikácií a verejných priestranstiev sú stanovené ciele projektu ohrozené.		a správu miestnych komunikácii, verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení. Zabezpečuje čistenie obce, správu verejnej zelene a verejného osvetlenia. Utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta, chráni životné prostredie	
24130120090	NFP24130120262	Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad H	OPZP-PO3-09-3	00321125 - Mesto Žiar n/H	1 693 005,45	Mesto Žiar nad Hronom sa vplyvom výroby hliníka a jej dopadom na ovzdušie zaradilo medzi oblasti s riadenou kvalitou ovzdušia. Oblasť Žiarskej kotliny je uzavretá z viacerých strán. Na juhozápade kotlinu ohraničuje Pohronský Inovec, na západe až severe Vtáčník a Kremnické vrchy a na východe až juhovýchode Štiavnické vrchy. Oblasť sa vyznačuje veľmi nepriaznivými meteorologickými podmienkami vzhľadom na úroveň znečistenia prízemnej vrstvy ovzdušia priemyselnými exhalátmi. V dôsledku zmeny technológie výroby hliníka došlo k poklesu emisií fluóru, ale zvýšilo sa množstvo emisií oxidov uhlíka. V súčasnosti predstavuje vysoký podiel na znečisťovaní ovzdušia mesta automobilová doprava. Počty áut na cestách majú stúpajúcu tendenciu a zaťaženie ciest neustále narastá. Všeobecne záväzná vyhláška KÚŽP v Ban. Bystrici č.3/2007 z 20. marca 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre znečisťujúcu látku PM10 pre mesto Žiar nad Hronom a obec Ladomerská Vieska hovorí najmä o opatreniach na zníženie sekundárnej prašnosti ciest - vyčistenie cestných komunikácií od prachových nečistôt, časté zametanie a kropenie všetkých komunikácií a pod.	Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je správcom miestnych komunikácií, bude vďaka nadobudnutým zariadeniam na čistenie a skrápanie komunikácií schopné zabezpečovať potrebnú starostlivosť o uvedené komunikácie, spevnené plochy, parkoviská, nástupištia a pod. a plniť si tak opatrenia uložené mestu v Akčnom pláne na zabezpečenie kvality ovzdušia a v Programe na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenej kvality ovzdušia. Piatimi kvalitnými zariadeniami bude pravidelne čistených, skrápaných a umývaných 67 km miestnych komunikácií. Zariadenia budú prevádzkovať Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., spoločnosť so 100 % - nou majetkovou účasťou mesta. Zariadenia im budú dané do užívania bezodplatnou výpožičkou a objednaný výkon prác bude mesto hradiť z rozpočtu mesta – kapitola čistenie komunikácií.	Pre zabezpečenie častého a efektívneho čistenia a skrápanie miestnych komunikácií je potrebné zakúpiť 5 ks čistiacej techniky v nasledovnom zložení: 1 ks kompaktný zametač, 2 ks veľký zametač s pohonom na CNG, 2 ks zariadenia na skrápanie komunikácií a ich čistenie vysokotlakovou vodou Časť služieb – verejné obstarávanie dodávateľa čistiacej techniky a externý manažment projektu budú zabezpečené externe kvalifikovanými poskytovateľmi uvedených služieb, ktorých si mesto vyberie verejným obstarávaním. Organizačne a technicky budú pri zabezpečovaní projektu zabezpečovať pomáhať Mestský úrad Žiar nad Hronom a Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Za riadenie a kontrou projektu a taktiež za publicitu a informovanosť budú zodpovední zamestnanci Odboru životného prostredia MsÚ, komunikáciu s Ministerstvom životného prostredia bude zabezpečovať projektový manažér – Zuzana Gallová. Internú finančnú kontrolu bude vykonávať kontrolórka mesta Ing. Eva Vincentová. Prevádzku projektu po jeho zrealizovaní budú zabezpečovať Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o.	Vzhľadom na situáciu popísanú v časti a) ako aj na skutočnosť, že mesto Žiar nad Hronom patrí medzi oblasti riadenej kvality ovzdušia, je zo strany mesta nevyhnutné v čo najkratšom možnom čase zrealizovať maximum možných opatrení zameraných na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov prašného znečisťovania. Lokálnymi zdrojmi prašného znečistenia ovzdušia v Žiari nad Hronom sú: 1. Výfuky z automobilov (vysoký podiel dieselových motorov). 2. Resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest (nedostatočné čistenie ulíc a tiež aj zimné zaprášenie ulíc) 3. Suspenzia tuhých častíc z dopravy (napr. oder pneumatík a povrchov ciest). 4. Minerálny prach zo stavenísk. 5. Veterná erózia z neupravených mestských priestorov a skládok sypkých materiálov. 6. Lokálne vykurovanie na tuhé palivá. Vzhľadom na nárast cien zemného plynu začal návrat k používaniu tuhých palív. 7. Priemyselné zdroje, ktoré sú koncentrované v priemyselnej zóne mesta. Na tieto zdroje je potrebné orientovať lokálne opatrenia na znižovanie úrovne PM10 (zmeny v organizácii dopravy, pešie zóny, rozširovanie zelene, čistenie ulíc a chodníkov, spevňovanie povrchov, znižovanie spotreby tuhých palív v lokálnom vykurovaní, a pod.)	Udržateľnosť projektu je zabezpečená zmluvou podpísanou medzi Mestom Žiar nad Hronom a Technickými službami Žiar nad Hronom, spol. s r.o., ktorá je každoročne krytá schváleným rozpočtom mesta v časti čistenie komunikácií. V oblasti ochrany ovzdušia je najvýznamnejším ekonomickým nástrojom poplatok za znečisťovanie ovzdušia - a to tak veľkých a stredných zdrojov, ako aj malých zdrojov znečisťovania. Legislatívne je tento nástroj upravený zákonom o ovzduší a zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom č. 7 /2009. So životným prostredím súvisia aj niektoré dane, napr. cestná daň. Niektoré z uvedených daní a poplatkov sú priamo príjmom rozpočtu obce (napr. poplatok za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia), iné sú príjmom štátneho rozpočtu, ale ich alikvótna časť sa prostredníctvom podielových daní opäť prenáša do rozpočtu mesta, ktoré je povinné v zmysle zákona o obecnom zriadení povinné zabezpečovať starostlivosť o životné prostredie.
24130120091	NFP24130120270	Modernizácia kotolní v objektoch MŠ a ZŠ Beluša	OPZP-PO3-09-3	00317063 - Obec Beluša	319 477,16	Beluša leží v Trenčianskom kraji, v okrese Púchov (len 7 km). Výborná geografická poloha (diaľnica Ladce-Sverepec), veľkosť (viac ako 6000 obyvateľov), 2 strategické priemyselné závody v blízkosti, kompletná plynofikácie a elektrifikácia, 95% pokrytia verejným vodovodom, silná tradícia školskej infraštruktúry (1 ZŠ, 2 MŠ aj 3 nové SŠ), výborné podmienky pre cestovný ruch, bohatý kultúrny a športový život sú významnými faktormi jej budúceho rozvoja s pridanou hodnotou. Hlavnými problémami obce sú povinnosť dodržiavať prísne podmienky environmentálnej legislatívy SR (emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia-kotolní ZŠ a MŠ) ako aj medzinárodné záväzky SR, kt. spôsobujú nepriaznivé environmentálne a v náväznosti aj ekonomické a sociálne podmienky života občanov. Riešením je zrekonštruovať kotolne v budove materskej aj základnej školy inštaláciou najmodernejšej BAT technológie – kondenzačných plynových kotlov so sálavým horákom, ktoré priekopníckym spôsobom využívajú k výraznej redukcii emisií kondenzačné teplo svojich spalín a tým zatraktívniť obec pre prílev mladých ekonomicky aktívnych ľudí a zabezpečiť jej rozvoj.	Zmena palivovej základne v ZŠ a v MŠ s využitím environmentálne vhodnejšieho paliva plynu využitím špičkovej BAT technológie významne zlepší kvalitu ovzdušia a stav ŽP v obcí/ regióne výrazne nad rámec platnej legislatívy. Navrhnutým technickým riešením sa znížia ročné emisie základných znečisťujúcich látok prepočítaných na referenčné tony SO2 z pôvodných 6,3842t/rok na 0,0782t/rok. Výsledkom projektu budú dve zrekonštruované kotolne a tým 2 nové špičkové nainštalované technológie zabezpečujúce podstatnú redukciu emisií základných znečisťujúcich látok. Ekonomické prínosy projektu budú zabezpečené aj znížením nákladov na vykurovanie v obidvoch objektoch (z dôvodu kombinácie BAT + vysokej účinnosti). Ďalšie sociálne prínosy zabezpečí prísun mladých rodín do obce, tie prilákajú environmentálne priateľské a stabilné podmienky v základnej a materskej škole s možnosťou študovať aj na troch stredných školách v obci ako základ pre prísun kvalitnej pracovnej sily, následne sekundárne aj vybraté vyššie dane a odvody pre obec/región. Na tento projekt nadväzuje ďalšia etapa rekonštrukcie oboch objektov ZŠ a MŠ so zameraním na zníženie energetických strát budov (výmena okien a zateplenie).	Projekt bude realizovaný od 02/2010 do 10/2010 (z toho riadenie projektu a publicita začínajú v 02 a hlavné aktivity v 05/2010). Projekt pozostáva z týchto hlavných aktivít 1. Demontáž pôvodných a montáž nových zdrojov znečisťovania ovzdušia 2. Skúšobná a trvalá prevádzka, záverečná administrácia (Bližšie popísané v prílohe návrh variantného riešenia). Projektové riadenie bude zabezpečené profesionálnym projektovým tímom (finančný manažér, manažér publicity ako interní zamestnanci obecného úradu) pod vedením skúseného projektového manažéra (starosta obce). Aktívne budú spolupracovať aj komisie obecného zastupiteľstva (finančná, pre ŽP, školská). Verejné obstarávanie bude vykonávané dodávateľsky odborne spôsobilou osobou. Monitoring skutočného napredovania bude realizovaný dodávateľsky formou priebežných, záverečnej a následných monitorovacích správ. Hlavný kontrolór obce bude vykonávať internú finančnú kontrolu so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a dodržiavanie legislatívy. Ďalšiu prevádzku po zrealizovaní projektu bude zabezpečovať obec (najefektívnejšie riešenie prostredníctvom vlastných zamestnancov).	Realizácia tohto projektu je vhodná, cieľmi a aktivitami v navrhnutom projekte významne napĺňa cieľ OP Životné prostredie „zlepšiť stav životného prostredia v SR" ako aj víziu obce Beluša byť modernou obcou, ktorá svojim obyvateľom poskytne rast a rozvoj aj kvalitnou školskou infraštruktúrou s podmienkou trvalej udržateľnosti. Koncepčným komplexným prístupom v oblasti ochrany ovzdušia zabezpečuje (schválené VZN so spravodlivými emisnými poplatkami) a investíciami do nových kotlov s využitím BAT technológie založenej na sálavom type horákov v kombinácii s kondenzáciou efektívne redukuje emisie zo zdrojov v MŠ a ZŠ, čím výrazne znižuje náklady na vykurovanie,na emisné poplatky a poskytuje príklad dobrej praxe pre celý región.V ZŠ budú pokračovať ďalšie aktivity zamerané na znižovanie energetických strát budovy. Obec-samostatný správny celok, má 13 poslancov a aktívnych 8 komisií.Štatutárnym orgánom je starosta, výkonným orgánom obecné zastupiteľstvo, nezávislým kontrolór obce. Obec má vynikajúce predpoklady na implementáciu projektov, nakoľko doteraz úspešne realizovala projekty v oblasti školskej, environmentálnej, cestnej, športovej, kultúrnej, zdravotnej,sociálnej infraštruktúry	Po ukončení realizácie aktivít budú v obci Beluša v objektoch ZŠ a MŠ nainštalované dve nové, moderné kotolne so špičkovou BAT technológiou na výraznú redukciu emisií základných znečisťujúcich látok. MŠ a ZŠ ponúknu zrekonštruovanú školskú infraštruktúru, priateľskú k životnému prostreďu, príklad dobrej praxe, na základe čoho vzrastie počet školkárov a školákov predovšetkým zo 7km vzdialeného Púchova (znečistené). Obec tak na základe normatívneho princípu získa viac finančných prostriedkov do rozpočtu, zároveň výrazne ušetrí náklady na vykurovanie a náklady za poplatky za znečisťovanie ovzdušia (bez poplatkov). Projekt samotný negeneruje príjmy, preto v súlade s metodikou nebola počítaná FA. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je projekt realizovateľný bez NFP, lebo neprináša príjmy. Nová prevádzka zdroja bude financovaná z rozpočtu obce, tak ako bola financovaná prevádzka pôvodného zdroja (záväzok obce v rozpočte). V tomto prípade realizácia - investícia je závislá na získaní NFP a prostriedky na spolufinancovanie boli schválené obecným zastupiteľstvom vo výške 5%.
24130120092	NFP24130120252	Modernizácia systému vykurovania - BAT	OPZP-PO3-09-3	00314072 - Krásno nad Kysucou	462 939,75	Mesto Krásno nad Kysucou vykuruje svoje objekty z parného zdroja, ktorý je v havarijnom stave. Hodnoty emisií, ktoré sú vypúšťané do ovzdušia: NOx: 0,1851 t/rok; CO: 0,0746 t/rok - situácia má negatívny účinok na životné prostredie a teda miestnych obyvateľov, ako hlavné cieľové skupiny projektu. Činnosť zdroja: Teplo vytvorené spaľovaním zemného plynu sa pomocou stredotlakej sýtej pary o teplote 180 st.C odovzdáva v odovzdávacích (výmenníkových) staniciach do vykurovacej vody a teplej úžitkovej vody. Následne sa rozvádza k jednotlivým objektom. Zdroj bude po realizácii odstavený z prevádzky a jeho jednotlivé časti zdemontované. Na zdroj sú napojené ďalšie objekty, ktoré si v súčasnosti budujú vlastné kotolne a do plánovaného ukončenia diela a odstavenia jestvujúceho zdroja ich budú mať vybudované a uvedené do prevádzky. Jedná sa o 14 bytových domov a budovu polície.	Realizáciou projektu sa dosiahne najlepšia možná na súčasnú dobu (BAT) úroveň ochrany ovzdušia t.j. parametre emisných veličín budú výrazne nižšie ako zákonmi určené limity. Uvedené dosiahneme inštalovaním nových zdrojov vykurovania z radu BAT technológií v počte 11 kotlov = 11 BAT technológií. Nové zdroje znečisťovania budú produkovať podstatne menej emisií a to v konkrétnych hodnotách: NOx:0,0305 t/rok čo predstavuje zníženie emisií o 0,1546 t/rok (83,52 %) a CO: 0,0061 t/rok zníženie o 0,0685 t/rok (91,82 %). Zároveň dosiahneme úsporu spotreby energie o 2120,40 GJ/rok. Realizáciou projektu zároveň dôjde k odstaveniu pôvodného zdroja tepla. V budúcnosti mesto z vlastných zdrojov zabezpečí inštaláciu BAT technológií do ostatných budov v meste,	Ciele a výsledky projektu dosiahneme realizáciou nasledovných aktivít: 1. Projektová dokumentácia – k realizačnej fáze projektu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie ako i realizačný projekt. Táto etapa už sa zrealizovala, dodávateľ projektovej dokumentácie bol vybraný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Výber dodávateľa realizoval žiadateľ. 2. Verejné obstarávanie – druhá etapa zaručí transparentný výber dodávateľa technológie resp. stavebných prác. Mesto v zmysle zákona o VO vyberie externého dodávateľa tejto služby. 3. Stavebné práce – hlavná časť projektu, samotná realizačná fáza v rámci ktorej dôjde k inštalovaniu moderných BAT technológií na výrobu tepla do	Mesto je vlastníkom budov popísaných v stavebnom projekte. Zo zákona má povinnosť majetok zhodnocovať, starať sa o čo najlepšiu ekologickú, ekonomickú správu tohto majetku. Malé zdroje s občasnou obsluhou sú obsluhované pováčšine jedným pracovníkom. Na tieto činnosti má Mesto vlastnú organizáciu, ktorej je 100 % vlastníkom s dostatočným počtom odborne spôsobilých osôb. Na dosiahnutie cieľa projektu, sme zvolili najekologickejší a najekonomickejší variant, zrušiť súčasný zdroj vykurovania a nahradiť ho novými – BAT technológiami. Realizácia projektu prinesie úspory v množstve produkovaných emisií do ovzdušia a tiež úspory v oblasti financií pre mesto. Ušetrené prostriedky budú využité na prevádzku a ďalšiu realizáciu aktivít v oblasti ochrany ovzdušia - inštalovanie moderných	Predkladaný projekt bude mesto spolufinancovať vo výške 5 % oprávnených výdavkov rozpočtu. Realizáciou projektu dôjde k výrazným úsporám na energie vo výške cca 50 % oproti súčasnému stavu. (Úspora 52 707 m3 plynu/rok, t.j. 52 707 m3 x 0,45 EUR/m3 = 23 718,15 EUR/rok). Mesto výrazne usporí finančné prostriedky a tieto následne zainvestuje do prevádzky a na zdokonalenie služieb v oblasti výroby a dodávky tepla. Mesto je 100 % - tným vlastníkom spoločnosti, ktorá zabezpečuje odborný výkon služieb v oblasti výroby a distribúcie tepla do mestských objektov. Je tým zabezpečená udržateľnosť ako technická tak i finančná. Súčasný zdroj tepla, produkuje veľké množstvo emisií a časom by sa situácia ešte zhoršovala. Nová technológia bude mat oveľa dlhšiu životnosť a oveľa menšie nároky na prevádzku a údržbu.

						Súčasný zdroj pozostáva z nasledovných častí -2 ks Stredotlaký parný kotol,výkon 4 t pary/hod (tep. Výkon 2,6 MW), - Typ VSP 4; jeden rok výroby 1990, druhý 1990 -1 ks Stredotlaký parný kotol, výkon 2,5 t pary/hod (tep. Výkon 1,5 MW), rok výroby 1989 Typ VSP 2,5 -540 m parného rozvodu o svetlosti 250 mm -Zariadení na úpravu a odplynenie napájacej vody vrátane napájacích čerpadiel kondenzátneho hospodárstva. -2ks odovzdávacích staníc, kde parné médium odovzdáva teplo vykurovacej vode a teplej úžitkovej vode vo výmenníkoch para/voda. Súčasný zdroj je vo vlastníctve KRASBYT, s. r. o. IČO : 36 779 806. 100 %-tným spoločníkom je žiadateľ, teda Mesto Krásno nad Kysucou. Z toho vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom zdroja.	ktoré sú vzhľadom na povahu predkladaného projektu neoprávnené (intervencie do bytových domov) alebo dokumentácia ešte nie je pripravená. Do jednotlivých mestských budov plánujeme nainštalovať nasledovné druhy kotlov: Kultúrny dom 1 ks VIESSMANN VITOCROSSAL 300 CU3 s výkonom 44 kW 1 ks VIESSMANN VITOCROSSAL 300 CU3 s výkonom 60 kW MESTSKÝ ÚRAD 2 ks VIESSMANN VITOCROSSAL 300 CU3 s výkonom 44 kW Požiarna zbrojnica 1 ks VIESSMANN VITOCROSSAL 300 CU3 s výkonom 44 kW MATERSKÁ ŠKOLA 3 ks VIESSMANN VITOCROSSAL 300 CU3 s výkonom 44 kW Zdravotné stredisko 3 ks VIESSMANN VITOCROSSAL 300 CU3 s výkonom 44 kW	mestských objektov čím sa dosiahne zníženie produkovaných emisií do ovzdušia. Zároveň sa jedná o zmenu princípu technológie výroby TÚV a TVV. Momentálne sa využíva na výrobu tepla para a po realizácii projektu sa bude využívať teplo zo spaľovania plynu.	kotlov do ďalších mestských budov. Mesto Krásno nad Kysucou už realizovalo množstvo projektov z európskych či národných dotácií, má skúsenosti v tejto oblasti a kvalifikovaný tím. Uvedené dáva predpoklad bezproblémovej realizácie predkladaného projektu.	
24130120093	NFP24130120305	Ochrana ovzdušia v Nemšovej	OPZP-PO3-09-3	00311812 - Mesto Nemšová	506 171,20	Mesto Nemšová s počtom obyvateľov 6193 prostredníctvom organizácie Verejno-prospešné a technické služby (príspevková organizácia mesta Nemšová) spravuje a udržiava pozemné komunikácie v celkovej dĺžke 21km. V súčasnosti nemajú vo vlastníctve žiadnu čistiacu techniku. Čistenie cestných komunikácii vykonávajú ručne, čo má veľmi negatívny dopad na kvalitu údržby ciest a tiež nepriaznivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Vysoké množstvo znečisťujúcich látok, predovšetkým prachových častíc PM10, ktoré reálne nie je možné odstrániť ručným zametaním, preniká až do dolných dýchacích ciest (spôsobujú redukciu pľúcnej funkcie, alergie a pod.). Hlavnými znečisovateľmi v meste sú okrem automobilovej dopravy (vysoký podiel dieselových motorov a nevyhovujúci technický stav vozidiel) aj podniky drevárskeho a strojárskeho priemyslu. Nakoľko kvalita ovzdušia je podmienená kvalitou údržby ciest je nevyhnutné zaobstarať zariadenia na čistenie a kropenie pozemných komunikácii.	Negatívny vplyv dopravy na životné prostredie sa neustále zvyšuje.Nárast intenzity cestnej dopravy spôsobuje zvyšovanie celoplošnej zaťaženosti komunikácii a zvyšuje množstvo emisií z výfukových plynov, sekundárnu prašnosť a tým negatívne ovplyvňuje ovzdušie. Nákupom čistiacej (kompaktný zametač) a kropiacej (malý podvozok s cisternou) techniky sa zabezpečí zvýšenie intenzity a kvality údržby cestných komunikácii čo povedie k rastu kvality ovzdušia a následne k zlepšeniu životných podmienok občanov. Realizáciou projektu sa zabezpečia lepšie podmienky pre udržiavanie ciest jednak počas letnej údržby a tiež pri neodkladnom odstránení posypového materiálu z komunikácii po zimnej údržbe. Dĺžka čistených komunikácii je 21 km, pričom sa budú čistiť obidve krajnice ciest, tzn., že čistiaci stroj pri jednom výjazde prejde cca. 42 km. Celkovo sa realizáciou projektu docieli zníženie množstva znečisťujúcich látok, čo pozitívne ovplyvní zdravotný stav ľudí. Výrazne sa znížia zdravotné riziká vznikajúce v dôsledku prenikania nebezpečných látok do dolných dýchacích ciest.	Predmetom realizácie projektu je nákup čistiacej techniky určenej výlučne na čistenie a kropenie cestných komunikácii, odstránenie posypového materiálu, nečistôt a prachových častíc, ktoré negatívne vplývajú na zdravie človeka. Vozidlá budú doplnené prídavnými zariadeniami ktoré umožnia čo najefektívnejšie, najúspornejšie a najšetrnejšie čistenie pozemných komunikácií s ohľadom na ochranu životného prostredia. - Kompaktný zametač bude obsahovať zametaciu a agresívnu kefu a tiež zadnú saciu hadicu - Malý podvozok s cisternou bude s hydrostatickým pohonom a vysokotlakovou ručnou pištoľou. Prevádzka vozidiel bude 8 mesiacov v roku zabezpečená 2 vlastnými zamestnancami. Implementáciu projektu zabezpečí externý manažment. Proces verejného obstarávania bude zabezpečovať odborne spôsobilá osoba a dodávku čistiacej techniky zabezpečí dodávateľ vybraný na základe najnižšej cenovej ponuky.	Vhodnosť realizácie projektu je daná východiskovou situáciou a to nevybavením mesta zariadeniami vykonávajúcimi čistenie pozemných komunikácií, ktoré sú v súčasnosti udržiavané ručne. Nakoľko však nie je reálne možné eliminovať množstvo znečisťujúcich látok na takú hodnotu aby kvalita ovzdušia na základe súčasných vedeckých poznatkov neohrozovala zdravie ľudí ani životné prostredie je nevyhnutné začať s kvalitnou údržbou pozemných komunikácii. To sa dá docieliť nákupom modernej čistiacej techniky a následným pravidelným udržiavaním. Zníženie množstva znečisťujúcich látok je neodkladné nakoľko sa tieto častice obsiahnuté najmä vo výfukových plynoch automobilov dostávajú do ovzdušia sekundárnou prašnosťou, t.j. vírením častíc usadených na zemskom povrchu a prenikajú až do dolných dýchacích ciest. Mesto Nemšová vníma predloženie projektu ako príležitosť na zlepšenie kvality ovzdušia a zabezpečenie zdravotne nezávadného, bezpečného a príjemného prostredia pre svojich občanov. Mesto má skúsenosti s realizáciou projektov: kanalizácia mesta Nemšová z MŽP SR, výstavba zberného dvora z recyklačného fondu, ZŠ J.Palu financovaná z ROP, Mestké múzeum Nemšová z OP cezhraničná spolupráca.	Nákupom novej, modernej čistiacej techniky sa zabezpečí nielen zníženie množstva znečisťujúcich látok a následne kvalita životného prostredia, ale taktiež sa zvýši efektívnosť vykonávanej činnosti. Prevádzkové náklady sa síce zvýšia, nakoľko v súčasnej dobe mesto nedisponuje čistiacou technikou, takže nemá náklady na spotrebu PHM. Znížia sa však mzdové náklady, skrátením pracovného času potrebného na vykonávanie rovnakej činnosti v súčasnej dobe a po realizácii projektu a vzrastie efektívnosť práce. V dôsledku zvýšenia kvality a intenzity čistenia pozemných komunikácii sa docieli zníženie nákladov na opravu a údržbu komunikácii z dôvodu ich zlého stavu. Mesto Nemšová sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a to z vlastných zdrojov, ako je preukázane aj v prílohe č.6 Žiadosti o NFP (uznesenie mestského zastupiteľstva a výpis účtu preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie).
24130120094	NFP24130120206	Riešenie kvality ovzd. nákupom čistiacej techniky	OPZP-PO3-09-3	00326321 - Obec Lendak	275 384,15	V tomto projekte riešime nákup čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou pre čistenie a údržbu miestnych komunikácii. Všetky riešené komunikácie v celkovej dĺžke 20,1km sú v správe obce v rámci jeho katastrálneho územia, pričom obec zabezpečuje ich čistenie a údržbu. V súčasnej dobe je čistenie a údržba komunikácií realizovaná svojpomocne i dodávateľsky zastaralou technikou, pričom dosahovaná kvalita ovzdušia nespĺňa požiadavky EÚ. Lendak sa nachádza v prostredí, ktoré sa vyznačuje zvýšenou prašnosťou, častými nánosmi na komunikáciách a zvýšeným povrchovým znečistením prevažne odľahlejších komunikácií, čo má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, a tým aj komfort života obyvateľov, návštevníkov našej obce a celej spoločnosti. Vzhľadom na zvyšujúce prevádzkové náklady spojené s údržbou a stúpajúcu frekvenciu čistenia je potrebné zefektívniť náklady spojené so správou miestnych komunikácií nákupom kvalitného typu čistiacej techniky. Vzhľadom na obmedzené možnosti rozpočtu obce sme v minulosti nedokázali prefinancovať modernizáciu techniky z vlastných zdrojov. Cieľovou skupinou projektu sú v prvom rade obyvatelia obce o počte 4882 obyvateľov.	Po realizácii projektu, ktorý pozostáva z nákup čistiacej techniky sa zníži znečistenie ovzdušia emisiami z líniových zdrojov a skvalitní sa ovzdušie v obci Lendak, čím sa dosiahne zlepšenie stavu ŽP. Celkovo bude obstarané 1 multifunkčné auto na čistenie a údržbu komunikácií v dĺžke 20,1 km, s frekvenciou 32 krát ročne, čo pri obojstrannom čistení predstavuje 1286,4 km/rok (mimo zimnej sezóny). Realizáciou projektu dôjde i k zefektívneniu prevádzky čistenia a údržby komunikácií v obci Lendak, čo bude mať dopad na zvýšenie frekvencie a kvality údržby oproti súčasnému stavu. Výsledok projektu bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života všetkých skupín obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme vykonávať údržbu a servis zakúpenej techniky v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami dodávateľa. Realizácia predkladaného projektu je prepojená na ďalšie aktivity obce v oblasti celkového skvalitňovania ŽP, ako je napr. rozšírenie separovaného zberu a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, čím sa dosiahne postupne komplexný prístup riešenia problematiky skvalitňovania ŽP vo všetkých jej oblastiach.	Projekt sa začne realizovať v máji 2010 v zmysle nastaveného harmonogramu realizácie a zmluvných podmienok s úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania vybraného v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Dodacia lehota čistiacej techniky bude v období mesiacov máj – november 2010, ktorá v sebe obsahuje i skúšobnú prevádzku vozidla, a to z dôvodu prispôsobenia parametrov vozidla podmienkam užívateľa. Celkové obdobie realizácie projektu 7 mesiacov je dostatočné na obstaranie a sprevádzkovanie čistiacej techniky v podmienkach obce Lendak, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod kontrolou štatutára a ním poverených odborných zamestnancov obecného úradu.	d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne zníženie znečistenia ovzdušia emisiami z líniových zdrojov znečisťovania obce Lendak, s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP a ochrana ovzdušia. Navrhnuté riešenie realizácie projektu bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické normy a kvalitu výstupov. Celkovo bude obstarané 1 vozidlo čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou, čím sa dosiahne efektívne hospodárenie a údržba 20,1 km miestnych komunikácií. d2) Obec Lendak pod vedením starostu Pavla Hudáčka spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Taktiež má skúsenosti s prevádzkou a údržbou miestnych komunikácií, ktoré má v správe v rámci prenesených kompetencií a má povinnosť zabezpečiť ich čistenie a údržbu. Z posledných veľkých investičných akcií bola podporená ŽoNFP z EÚ: Splašková kanalizácia a II. Etapa ČOV (2009) v objeme 6,14 mil.Eur/185 mil.Sk a Stavebné úpravy a nadstavba ZŠ (2009) v objeme 1,73 mil.Eur/51,1 mil.Sk.	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z uznesenia obecného zastupiteľstva, v ktorom sa okrem iného obec zaviazala zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce. Obec Lendak bude mať v rozpočte každoročne vyčlenené prostriedky na prevádzku zrealizovaného projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie OÚ. Osoby podieľajúce sa na realizácii projektu budú starosta obce Pavel Hudáček a vedúci Prevádzkarne obce Lendak p. Ján Liták, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Po realizácii projektu budeme s novonadobudnutou technikou zabezpečovať obojstrannú údržbu komunikácií v dĺžke 20,1 km, s frekvenciou 32 krát ročne a pravidelne vykonávať činnosti údržby, čím budeme predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Realizácia projektu je v súlade so strategickými a rozvojovými dokumentmi obce, ako je PHSR obce Lendak. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24130120095	NFP24130120241	Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčn	OPZP-PO3-09-3	00318256 - Obec Lehota pod Vtáčnikom	343 305,30	Obec Lehota pod Vtáčnikom sa nachádza v južnej časti Hornonitrianskej kotliny v okrese Prievidza, patriaceho do Trenčianskeho kraja ako vyššieho územného celku. Hranice katastrálneho územia tvoria nasledovné obce:na JZ Kamenec pod Vtáčnikom, na SZ Nováky a Laskár, na severe Koš a Sebedražie, na východe Handlová, na SV Cígeľ, na juhu Podhradie a Prochoť. Aktuálne má obec 3867 obyvateľov. Oblasť Hornej Nitry patrí k územiam s najviac znehodnoteným životným prostredím na Slovensku. Značnou mierou sa na celkovom znečistení ovzdušia podieľ a aj doprava, predovšetkým v hlavných dopravných koridoroch. Kvalitu ovzdušia a dominantný podiel na	Realizáciou projektu získa obec Lehota pod Vtáčnikom možnosť udržiavať a čistiť komunikácie v svojej správe podľ a relevantných potrieb, efektívne a flexibilne. Dôsledným čistením komunikácií sa výrazne zníži miera znečistenia ovzdušia z jedného zo zdrojov – pozemných komunikácii v správe mesta. Prostredníctvom projektom mesto získa 1 multifunkčné čistiace vozidlo so zametacou a polievacou nadstavbou, ktoré je vybavené pohonom 4x4 a je vysoko priechodné aj v ťažkom teréne. Zvýšením technickej kapacity bude obec schopná zabezpečovať pravidelné a účinné čistenie cestných	Projekt má len jednu aktivitu - nákup čistiacej techniky - Mercedes - Benz Unimog U-300, Bm 405.101, univerzálny nosič náradia s pohonom 4x4, emisná norma Euro 5. Nosič náradia bude vybavený dvoma nadstavbami - samozberným zametačom s odsávaním určený na zber prachových častíc. Agregát sa skladá z odsávacieho zariadenia, zvlhčovacieho zariadenia vodou a sústavy zametacích kief. Druhou nadstavbou je postreková a čistiaca nadstavba, určená na čistenie komunikácií tlakovou vodou, či na znižovanie prašnosti ciest počas sucha. Podrobný tehcnický popis zariadení	Vtgľadom na súčasnú situáciu – vysoká závislosť správy komunikácii od dodávateľ ov; územie silne zaťaženeprieznými inverziami; obec je súčasťou okresu Prievidza, ktorý spadá pod oblasti riadenia kvality ovzdušia je navrhnuté riešenie účinné a efektívne. Obec Lehota pod Vtáčnikom samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku (§ 4 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb.). Súčasťou uvedeného je i údržba a správa komunikácií (e); čistenie obce (f); utváranie a ochrana zdravých podmienok pre obyvateľ ov obce (g). Obec dosiaľ	Výsledkom projektu budú zlepšené technické podmienky na prevádzku zdrojov (1 vozidlo), ktorými sa obmedzujumnožstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok v obci Lehota pod Vtáčnikom. Takýmto spôsobom bude možné zabezpečiť plynulú, efektívnu a flexibilnú údržbu pozemných komunikácii v dĺžke cca 16 km. Prevádzka čistiacej techniky bude zabezpečená z rozpočtu obce Nakoľ ko projekt nevyžaduje žiadne dodatočné náklady pre obyvateľ ov mesta je zrejmé, že projekt nebude mať dopad na zhoršenie sociálnej situácie jej obyvateľ stva. Finančné zabezpečenie prevádzky, realizované zo

						jeho znečistení vokrese Prievidza výraznou mierou ovplyvňuje energetika - najmä tepelná elektráreň v Zemianskych Kostoľ anoch. Menšie množstvo exhalátov emitujú zdroje chemického priemyslu a lokálne vykurovanie. Obec Lehota pod Vtáčnikom aktuálne nedisponuje technikou ktorá by jej umožňovala zmierňovať či odstraňovať negatívne vplyvy dopravy na kvalitu ovzdušia v obci.	komunikácií a verejných priestranstiev, čím účinne znižia negatívne efekty zvyšujúcej sa dopravnej záťaže, a eliminuje sa tak zhoršovanie kvality ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia.	je súčasťou cenových ponúk získaných počas prieskumu trhu. Plánovaná dĺžka realizácie projektu je 8 mesiacov. Manažment projektu, ako aj dodávka čistiacej techniky budú zabezpečené prostredníctvom verejného obstarávania, a budú dodávané externe. Externý manažment projektu okrem riadenia projektu zabezpečí účinný monitoring, kontrolu a reportovanie priebehu priebehu projektu.	nebola kapacitne dostatočne vybavená tak, aby mohla zabezpečovať spomínané úkony súvisiace so správou majetku vlastnými prostriedkami. Vďaka zakúpenej technike sa výrazne zlepšia technické podmienky na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok v obci Lehota pod Vtáčnikom. Zvýši sa plynulosť, efektívnosť a flexibilnosť údržby komunikácii. Pri výbere techniky sa prihliadalo na reálnu potrebu obce, dĺžku a povahu a geografickú členitosť terénu a pozemných komunikácií. Súčasťou dodávky techniky bude zaškolenie personálu.	zdrojov mesta je udržateľné. Z poh' adu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľ adiska udržateľ ný.
24130120096	NFP24130120258	Inovácia čistiacej techniky-zlepš.kvality ovzdušia	OPZP-PO3-09-3	00323560 - mesto Snina	767 550,60	Na čistenie komunikácií sa v meste Snina používa táto zastarala technika: IFA RVL 50 ŠPZ SV 583 AC, r.v. 1980, motor upotrebený - vyžaduje GO, podvozok a nadstavba - skorodované, sacie ústrojenstvo - minimálna účinnosť a toto 29 ročné zariadenie vykonáva čistenie v dĺžke 20 km na jedno čistenie. Ďalší stroj je IFA 2301 ŠPZ SV 568 AC, r.v. 1987, ktorého technický stav je obdobný ako u predošlého zariadenia. Jedná sa o 22 rokov staré zariadenie, kde v nadstavbe hydromotory už majú minimálnu účinnosť. Tiež toto zariadenie vykonáva čistenie v dĺžke 20 km na jedno čistenie. Posledným strojom je LADOG G129 ŠPZ SV 623 AL, r.v. 2005, ktorého technický stav je dobrý a vykonáva čistenie v dĺžke 10 km na jedno čistenie. Mesto Snina má cez 21 000 obyvateľov a potreba čistenia komunikácií je na jedno čistenie skoro 57 km. Tieto stroje potrebujú náhradu a preto mesto potrebuje zaobstarať novú čistiacu techniku.	Zámer projektu je obstaranie 3 ks čistiacej techniky a to veľký zametač, kompaktný zametač a malá cisterna. Snina leží na trase základného cestného ťahu cesty I/74 Prešov – Ubľa. V intraviláne sídla sa na túto cestu napájajú cesty II/567 v smere Snina – Medzilaborce a III/55921 v smere Snina – Pichné. Tieto cesty v úsekoch prechodu zastavaným územím sú prvkami miestneho komunikačného systému a tvoria kostru dopravnej siete mesta. V meste je 56,7 km ciest. Extravilán mesta Snina je na okraji chránenej krajinnej oblasti CHKO Vihorlat. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa čistenie mesta Snina bude prevádzať novou čistiacou technikou, čím sa kvalita ovzdušia zlepší a významnou mierou ovplyvní stav životného prostredia, ľudské zdravie ako aj jednotlivé ekosystémy. Pre mesto náhrada doterajšej už morálno a technicky zastaralej techniky bude mať aj ekonomický prínos a to pri jej údržbe (odbúranie vysokých nákladov na opravy a prevádzku,) a úspora v spotrebe pohonných hmôt (nižšia spotreba). Mesto Snina má vypracovaný dokument Miestny rozvojový a akčný plán mesta Snina na roky 2005 – 2014, v ktorom je zahrnutá aj kvalita ovzdušia.	Využitie čistiacej techniky na čistenie komunikácií bude poskytovať komplexnosť a adaptívnosť zariadenia pre dosiahnutie potrebnej kvality v obytných zónach, v priemyselných častiach a na komunikáciách v meste Snina. Časový horizont realizácie projektu bude po jeho schválení v súlade s lehotami tykajúcich sa zákona o verejnom obstarávaní. Čistiaca technika bude patriť výlučne mestu. Organizačné zabezpečenie projektu mesto Snina zadá externému subjektu, ktorý bude vybraný cez verejné obstarávanie. Tento subjekt bude zabezpečovať monitoring a riadenie projektu. Po výbere dodávateľa čistiacej techniky bude prebiehať technická realizácia projektu dodávateľom tovaru. Prevádzkovať túto techniku bude mesto cez správu Verejno-prospešným službám s.r.o., Snina, ktoré sú v 100-%-nom vlastníctve mesta a budú vykonávať služby pre obyvateľstvo.	Mesto Snina má od roku 1998 spracované Všeobecne záväzné nariadenie na ochranu ovzdušia na území mesta a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (VZN č. 43/98), v ktorom sú stanovené práva a povinnosti mesta a právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia v k.ú. mesta Snina a určené povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Doterajšia čistiaca technika nedosahuje požadované parametre, je zastaralá, nákladná a ekonomicky neefektívna. Nakúpená nová technika na čistenie bude len pre účely mestá, bude dosahovať požadované parametre, bude vyhovovať požiadavkám, normám s ohľadom na životné prostredie a jej nákup bude v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zároveň aj riadenie celého procesu realizácie projektu bude zadané externej spoločnosti v súlade so zákonom o VO. Mesto Snina predkladá v zmysle výziev projekty s možnosťou čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Má už určité skúsenosti s projektami EÚ a vie ho aj personálne zabezpečiť. Pre obsluhu novej techniky sa vytvoria dve pracovné príležitosti, ktoré sa odborne vyškolia na obsluhu týchto zariadení.	Udržateľnosť výsledkov projektu bude v súlade s Miestnym rozvojovým a akčným plánom mesta Snina na roky 2005 – 2014 (zdroj http://www.snina.sk/?id_menu=15853&firmy_slovenska_flag=0) a projekt je zameraný na znižovanie znečisťovania ovzdušia emisiami a dosiahnutie lepšej kvality ovzdušia v ich okolí. Príčiny rastu znečisťovania ovzdušia sú všeobecne známe. Súvisia s rastom populácie, zabezpečovaním jej výživy a spotreby, konzumným spôsobom života, industrializáciou, urbanizáciou, rozvojom dopravy. V súčasnej dobe sa eviduje v regióne 11 830 áut a z toho v meste zhruba 8045 áut. V meste prevádzkuje MHD 2 linkové autobusy, pričom nárast v automobilovej doprave pokračuje. T.z. že po ukončení projektu budú jednotlivé čistiace a kropiace motorové vozidlá slúžiť svojmu účelu, t.j. údržbe čistoty a kvality pozemných komunikácií, ktoré sú v správe mesta. Ich prevádzkovaním dôjde k zvýšeniu hospodárnosti pri prevádzkovaní motorových vozidiel, ako aj k ochrane životného prostredia zníženim znečisťovania ovzdušia emisiami. Projekt negeneruje zisk, ale po jeho skončení bude mesto naďalej zabezpečovať čistenie komunikácií a túto službu financovať z rozpočtu mesta.
24130120097	NFP24130120272	Technika na čistenie ciest pre mesto Handlová	OPZP-PO3-09-3	00318094 - Mesto Handlová	772 508,65	Znečistenie ovzdušia v meste Handlová (počet obyvateľov 17688) je spôsobené prítomnosťou priemyselných podnikov (Handlovská energetika s.r.o., Kmet Handlová a.s.), ktoré do ovzdušia vypúšťajú škodlivé látky, medzi ktorými sa nachádzajú aj tuhé častice a polietavý prach. Tie spôsobujú nadmernú prašnosť ovzdušia. Tú tiež spôsobuje aj zimný posyp pozemných komunikácií, ktorého vplyv je na kvalitu ovzdušia v zimnom období významný. Tuhé častice a polietavý prach (PM) pôsobia negatívne aj na zdravie obyvateľov mesta, spôsobujú lokálne dráždenie očí a dýchacích ciest. Na tieto tuhé častice sa tiež môžu viazať mikroorganizmy a vytvárať cestu prenosu infekčných ochorení. V meste sa nachádza monitorovacia stanica kvality ovzdušia, ktorá meria koncentrácie PM10(tuhých častíc) v ovzduší. V zimnom období mesto zabezpečuje posyp ciest soľou a drťou, ktorých odstraňovanie však nie je dostatočné. Nedostatky sú i v ošetrovaní pozemných komunikácií počas roka. Pre zabezpečenie kvality ovzdušia, resp. zlepšenie jeho kvality, je pre mesto potrebné obstarať čistiacu techniku (čistiace vozy, postrekové cisterny) pozemných komunikácií, ktorými sa zníži ich prašnosť a tým sa zníži i prašnosť ovzdušia.	Realizáciou projektu sa obstará jeden kompaktný zametač, jeden veľký zametač a jeden malý podvozok s cisternou. Pomocou nich bude v meste Handlová zabezpečovať čistenie a kropenie pozemných komunikácií. Zakúpená čistiaca technika prispeje k zníženiu prašnosti ciest, čím poklesne množstvo prachových častíc v ovzduší a zlepší sa jeho kvalita. To súčasne prispeje i k zníženiu negatívneho vplyvu prachu na zdravie obyvateľov. Nové zakúpené zariadenia sú svojimi technickými parametrami menej škodlivé pre životné prostredie. Čistiaca technika bude využívaná len pre účely mesta. Dĺžka čistených komunikácií - cca 73 km. Využívaním nových zariadení sa skvalitní starostlivosť o vozovky v meste a a súčasne sa zlepší operatívnosť čistenia. Prevádzku čistiacej techniky zabezpečí spoločnosť HATER s.r.o., ktorá je 100 %-nou obchodnou spoločnosťou mesta Handlová, zriadená za účelom poskytovania služieb v oblasti odpadov a čistenia mesta. Prevádzkovateľ bude mestu za čistiacu techniku platiť nájom na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi mestom Handlová a spoločnosťou HATER. Zariadenia budú odparkované v objekte spoločnosti na Ul. potočnej.	V projekte sa počíta s nákupom čistiacej techniky (kompaktný zametač, veľký zametač, malý podvozok s cisternou) u dodávateľa komunálnej techniky, určenej výlučne na čistenie a kropenie pozemných cestných komunikácií. Obstaranie prebehne v časovom horizonte 10 mesiacov. Zakúpené čistiace vozy nebudú negatívne vplývať na životné prostredie. Projekt bude spolufinancovaný z vlastných zdrojov mesta. Na kúpu čistiacej techniky bude potrebné vykonať verejné obstarávanie. To bude zabezpečené odborne spôsobilou osobou. Riadenie projektu zabezpečí pre mesto externá firma, ktorá má skúsenosti s implementáciou obdobných projektov. Propagačné aktivity budú zabezpečene v réžii mesta. Mesto plánuje využiť mestský rozhlas, internetovú stránku mesta, informačnú tabuľu a pamätnú dosku, ktorá bude v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.	Okres Prievidza a tým aj mesto Handlová patria do oblasti riadenia kvality ovzdušia. Kritéria kvality ovzdušia sú vyjadrené limitnými hodnotami pre znečisťujúce látky. Mesto má záujem neprekračovať limitné hodnoty a podieľať sa na zlepšovaní ovzdušia v danej oblasti i zlepšením starostlivosti o komunikácie v meste. Do projektu bude zapojený ďalší subjekt, ktorý bude zabezpečovať prevádzku strojov, spoločnosť HATER. Za poskytnuté služby budú stanovené ceny na úrovni prevádzkových nákladov na stroje čistiacej techniky. Výnosy z prevádzky projektu priamo vznikať nebudú, nakoľko vyplýva z charakteru činnosti, kde čistenie cestných komunikácií je bez priamej účasti znečisťovateľa – poplatky sú vyberané jedine formou spotrebnej dane z minerálnych olejov, resp. dane z motorových vozidiel. Za prenájom obstaraného majetku bude platené nájomné v symbolickej výške. Nakoľko je spoločnosť HATER v 100%-nom vlastníctve mesta Handlová, spolupráca medzi týmito dvoma subjektmi nebude prebiehať na základe trhových podmienok.	Po ukončení realizácie projektu budú jednotlivé čistiace zariadenia slúžiť svojmu účelu – údržbe čistoty a kvality pozemných cestných komunikácií. Prevádzku zariadení bude zabezpečovať spoločnosť HATER s.r.o. Mesto Handlová z vlastného rozpočtu využije finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov a zaväzuje sa k tomu, že nebude meniť účel na ktorý je technika určená. Čistiaca technika bude použitá výlučne na čistenie cestných pozemných komunikácií. Mesto Handlová má záujem sa i v budúcnosti zapájať do projektov financovaných z národných ako aj medzinárodných zdrojov v oblasti zlepšenia kvality životného prostredia.
24130120098	NFP24130120319	Čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia	OPZP-PO3-09-3	00308307 - Mesto Nitra	1 825 313,66	V tomto projekte riešime nákup čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou pre čistenie a údržbu miestnych komunikácií. Všetky riešené komunikácie v celkovej dĺžke 211,068 km sú v správe mesta, pričom mesto zabezpečuje ich čistenie a údržbu. V súčasnej dobe je čistenie a údržba komunikácií realizovaná 5 autami čo je nedostatočné, pričom dosahovaná kvalita ovzdušia nespĺňa požiadavky EÚ. Nitra sa nachádza v prostredí, ktoré sa vyznačuje zvýšenou prašnosťou, častými nánosmi na komunikáciach a častým povrchovým znečistením prevažne odľahlých komunikácií, čo má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, a tým aj komfort života obyvateľov, návštevníkov nášho mesta a celej spoločnosti. Vzhľadom na zvyšujúce prevádzkové náklady na zastaralý vozový park a stúpajúcu frekfenciu údržby je potrebné zefektívniť náklady spojené so správou miestnych komunikácií nákupom kvalitnejších typov čistiacej techniky. Vzhľadom na obmedzené možnosti rozpočtu mesta sme v minulosti nedokázali prefinancovať modernizáciu	Po realizácii projektu sa zníži znečistenie ovzdušia emisiami z líniových zdrojov a skvalitní sa ovzdušie v meste Nitra, čím sa dosiahne zlepšenie stavu ŽP. Zakúpená čistiaca technika bude na základe zmluvného vzťahu bezodpolatne zverená do prevádzky spoločnosti Mestské služby. Celkovo bude obstaraných 5 multifunkčných áut na čistenie a údržbu komunikácií v dĺžke 211,068 km, s frekfenciou 32 krát ročne, čo pri obojstrannom čistení predstavuje 13508,35 km/rok (mimo zimnej sezóny). Realizáciou projektu dôjde k zefektívneniu prevádzky čistenia a údržby komunikácií v meste Nitra, čo bude mať dopad na zvýšenie frekfencie a kvality údržby oproti súčasnému stavu. Výsledok projektu bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta. Po realizácii projektu bude vykonávaná údržba a servis zakúpenej techniky pravidelne v súlade s odporúčaniami dodávateľa.	Projekt sa začne realizovať v máji 2010 v zmysle nastaveného harmonogramu realizácie a zmluvných podmienok s úspešným úchádzačom v procese verejného obstarávania vybraného v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Dodacia lehota čistiacej techniky bude v období mesicov máj – november 2010, ktorá v sebe obsahuje i skúšobnú prevádzku vozidla, a to z dôvodu prispôsobenia parametrov podmienkam užívateľa. Celkové obdobie realizácie projektu 7 mesiacov je dostatočné na obstaranie a sprevádzkovanie čistiacej techniky v podmienkach mesta Nitra, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod kontrolou štatutára a ním poverených odborných zamestnancov mestského	d1) V prípade neschválenia NFP mesto nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne zníženie znečistenia ovzdušia emisiami z líniových zdrojov znečisťovania mesta Nitra, s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP a ochrana ovzdušia. Navrhnuté riešenie realizácie projektu bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické normy a kvalitu výstupov. Celkovo bude obstaraných 5 vozidiel čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou, čím sa dosiahne efektívne hospodárenie a údržba 211,068 km miestnych komunikácií.d2) Mesto Nitra pod vedením primátora spolu so zamestnancami na mestskom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Taktiež má skúsenosti s prevádzkou a údržbou miestnych komunikácií, ktoré má v správe v rámci prenesených kompetencií a má povinnosť	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z uznesenia mestského zastupiteľstva, v ktorom sa okrem iného mesto zaviazalo zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta. Mesto Nitra bude mať v rozpočte každoročne vydelené prostriedky na prevádzku zrealizovaného projektu zvereného do spoločnosti Mestské služby, ktorá je v 100% vlastníctve mesta Nitra. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie MÚ. Osoby podielajúce sa na realizácii projektu poverené primátorom budú vedúci oddelenia p. Ing. Jakubčín a riaditeľ Mestských služieb p. Ing. Janček, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Po realizácii projektu bude zabezpečená obojstranná údržba komunikácií v dĺžke 211,068 km, s frekfenciou 32 krát

						techniky z vlastných zdrojov. Cieľovou skupinou projektu sú v prvom rade obyvatelia mesta o počte 84070 obyvateľov.	Realizácia predkladaného projektu je prepojená na ďalšie aktivity mesta v oblasti celkového skvalitňovania ŽP, ako je napr. rozšírenie separovaného zberu a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, čím sa dosiahne komplexný prístup riešenia problematiky skvalitňovania ŽP vo všetkých jej oblastiach.	úradu. Následne bude čistiaca technika na základe zmluvného vzťahu bezodplatne zverená do prevádzky spoločnosti Mestské služby pod vedením Ing. Ľudovíta Jančeka.	zabezpečiť ich čistenie a údržbu. Mesto Nitra a jej vedenie má bohaté skúsenosti s realizácie rôznych investičných projektov. Podobné predkladanému projektu bol nákup nákladných vozidiel pre odpadové hospodárstvo v roku 2008 a 2009 z Recyklačného fondu v celkovej výške 299,8 tis. Eur.	ročne. Pravidelnou údržbou budeme predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Realizácia projektu je v súlade so strategickými a rozvojovými dokumentmi mesta, ako je PHSR mesta Nitra. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24130120099	NFP24130120 210	Riešenie kvality ovzdušia - čistiaca technika	OPZP-PO3-09-3	00311561 - Obec Horná Súča	415 113,95	V tomto projekte riešime nákup čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou pre čistenie a údržbu miestnych komunikácií. Všetky riešené komunikácie v celkovej dĺžke 35,0 km sú v správe obce v rámci jeho katastrálneho územia, pričom obec zabezpečuje ich čistenie a údržbu. V súčasnej dobe je čistenie a údržba komunikácií realizovaná svojpomocne alebo dodávateľsky, pričom dosahovaná kvalita ovzdušia nespĺňa požiadavky EÚ. Horná Súča sa nachádzajú v prostredí, ktoré sa vyznačuje zvýšenou prašnosťou, častými nánosmi na komunikáciách a častým povrchovým znečistením prevažne odľahlých komunikácií, čo má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, a tým aj komfort života obyvateľov, návštevníkov našej obce a celej spoločnosti. Vzhľadom na zvyšujúce výdavky spojené s údržbou a jej stúpajúcu frekvenciu je potrebné zefektívniť náklady spojené so správou miestnych komunikácií nákupom kvalitného typu čistiacej techniky. Vzhľadom na obmedzené možnosti rozpočtu obce sme v minulosti nedokázali prefinancovať modernizáciu techniky z vlastných zdrojov. Cieľovou skupinou projektu sú v prvom rade obyvatelia obce o počte 3435 obyvateľov.	Po realizácii projektu, ktorý pozostáva z nákup čistiacej techniky sa zníži znečistenie ovzdušia emisiami z líniových zdrojov a skvalitní sa ovzdušie v obci Horná Súča, čím sa dosiahne zlepšenie stavu ŽP. Celkovo bude obstarané 1 multifunkčné auto na čistenie a údržbu komunikácií v dĺžke 35,0 km, s frekvenciou 16 krát ročne, čo pri obojstrannom čistení predstavuje 1120 km/rok (mimo zimnej sezóny). Realizáciou projektu dôjde i k zefektívneniu prevádzky čistenia a údržby komunikácií v obci Horná Súča, čo bude mať dopad na zvýšenie frekvencie a kvality údržby oproti súčasnému stavu. Výsledok projektu bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života všetkých skupín obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme vykonávať údržbu a servis zakúpenej techniky v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami dodávateľa. Realizácia predkladaného projektu je prepojená na ďalšie aktivity obce v oblasti celkového skvalitňovania ŽP, ako je napr. rozšírenie separovaného zberu a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, čím sa dosiahne postupne komplexný prístup riešenia problematiky skvalitňovania ŽP vo všetkých jej oblastiach.	Projekt sa začne realizovať v máji 2010 v zmysle nastaveného harmonogramu realizácie a zmluvných podmienok s úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania vybraného v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Dodacia lehota čistiacej techniky bude v období mesiacov máj – november 2010, ktorá v sebe obsahuje i skúšobnú prevádzku vozidla, a to z dôvodu prispôsobenia parametrov vozidla podmienkam užívateľa. Celkové obdobie realizácie projektu 7 mesiacov je dostatočné na obstaranie a sprevádzkovanie čistiacej techniky v podmienkach obce Horná Súča, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod kontrolou štatutára a ním poverených odborných zamestnancov obecného úradu.	d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne zníženie znečistenia ovzdušia emisiami z líniových zdrojov znečisťovania obce Horná Súča, s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP a ochrana ovzdušia. Navrhnuté riešenie realizácie projektu bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické normy a kvalitu výstupov. Celkovo bude obstarané 1 vozidlo čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou, čím sa dosiahne efektívne hospodárenie a údržba 35,0 km miestnych komunikácií. d2) Obec Horná Súča pod vedením starostu Ing. Juraj Ondračku spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Taktiež má skúsenosti s prevádzkou a údržbou miestnych komunikácií, ktoré má v správe v rámci prenesených kompetencií a má povinnosť zabezpečiť ich čistenie a údržbu. Z posledných veľkých investičných akcií boli podporené ŽoNFP z EÚ: Obecná kompostáreň a zberný dvor (2008) v objeme 1,41 mil.Eur/42,1 mil.Sk a následne Regenerácia centrálnej zóny (2009) v objeme 0,949 mil.Eur/28,6 mil.Sk.	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z uznesenia obecného zastupiteľstva, v ktorom sa okrem iného obec zaviazala zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce. Obec Horná Súča bude mať v rozpočte každoročne vyčlenené prostriedky na prevádzku zrealizovaného projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie OÚ. Osoby podieľajúce sa na realizácii projektu budú starosta obce Ing. Juraj Ondračka a Jaroslav Repa, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Po realizácii projektu budeme s novonadobudnutou technikou zabezpečovať obojstrannú údržbu komunikácií v dĺžke 35,0 km, s frekvenciou 16 krát ročne a pravidelne vykonávať činnosti údržby, čím budeme predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Realizácia projektu je v súlade so strategickými a rozvojovými dokumentmi obce, ako je PHSR obce Horná Súča. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24130120100	NFP24130120 211	Nákup čistiacej techniky v obci Veľká Lomnica	OPZP-PO3-09-3	00326666 - Obec Veľká Lomnica	75 590,89	Obec má 4206 obyvateľov, z toho 1800 Rómov. V obci je 495 rodinných domov a 249 bytov v bytových domoch. Rozloha katastra je 19,12 km2. Obec leží na frekventovanej ceste I. triedy v smere Poprad – Kežmarok. V obci sa nachádza 118 podnikateľských prevádzok. Mesto Poprad je vyhlásené za oblasť riadenia kvality ovzdušia a obec Veľká Lomnica je vzdialené od tejto priemyselnej zóny Popradu len 8 km. Od mesta Kežmarok a jej priemyselnej zóny je vzdialené 8 km. Cez katastrálne územie extravilánu aj časti intravilánu Veľká Lomnica prechádza ochranné pásmo Tatranského národného parku. Dĺžka pozemných komunikácií v obci je nasledovná : ciest I. triedy – 2 km, ciest II. triedy - 5 km, ciest III. triedy - 1 km a miestnych komunikácii 20,9 km. Dĺžka ciest spolu v je 28,9 km. Obec nemá vhodnú čistiacu techniku pozemných komunikácií.	Projektom sa zlepší kvalita ovzdušia v oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia. Výsledky realizácie projektu pocítia všetci obyvatelia obce Veľká Lomnica. Projektom za zakúpi čistiaca technika, ktorá zabezpečí bezprašné čistenie všetkých pozemných komunikácií z hľadiska dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia. Pričom pri výbere techniky sme zohľadnili najlepšiu dostupnú techniku najvhodnejšiu pre obecné podmienky obce V. Lomnica, z hľadiska efektivity vynaložených financií a aj spôsobe jeho prevádzkovania. Projektom sa zakúpi: traktor, zametacia kefa s postrekovacím zariadením s následným zberaním všetkých nečistôt do zbernej vane, čelný nakladač na zber a nakladanie hrubých nečistôt z komunikácii a náves na odvoz týchto naložených hrubých nečistôt z pozemných komunikácií. Nakúpená čistiaca technika sa bude používať výlučne pre čistenie pozemných cestných komunikácií v správe obce Veľká Lomnica. Spôsob realizácie zlepšenia kvality ovzdušia v obci poslúži ako podklad na realizáciu relevantných projektov aj v susedných obciach.	Dĺžka projektu bude 7 mesiacov. Realizácia projektu je rozdelená na 1 aktivitu v súvislosti s výdavkami projektu. Realizáciou aktivít dosahujeme 1 špecifický cieľ projektu: aktivitou 1) je nákup čistiacej techniky, ktorá sa bude používať výlučne pre čistenie pozemných cestných komunikácií nachádzajúcich sa v správe obce Veľká Lomnica v dĺžke 28,9 km. Realizácia projektu bude zabezpečená pracovníkmi obecného úradu. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný žiadateľ, obec V. Lomnica. Interná finančná kontrola bude vykonávaná kontrolórom obce. Externá firma v pozícií projektového manažéra bude zabezpečovať vypracovanie monitorovacích správ, žiadosti o platbu a prípadných ostatných žiadostí a správ vrátane záverečných predkladaných riadiacemu orgánu, v ktorých ma niekoľkoročné skúsenosti pri realizácií podobných projektov. Prevádzku projektu bude realizovať obec. Prevádzkové náklady sa pokryjú z obecného rozpočtu. Projekt negeneruje príjmy.	Súčasný stav čistenia pozemných komunikácií neprispieva k zlepšovaniu dobrej kvality ovzdušia. Chýba vhodná čistiaca technika pozemných komunikácií v obci V. Lomnica. Projektom sa odstránia negatívne javy spôsobujúce prašnosť cestných komunikácií. Zakúpi sa čistiaca technika s bezprašným spôsobom čistenia komunikácií. Administratívna, odborná a technická kapacita – IKT vybavenie žiadateľa pre implementáciu projektu je na dostatočnej úrovni. Obec má skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z EÚ. Projekt je v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia , podľa § 9 v oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia, bod (1), písmeno c) národné parky. Projekt napĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, podľa § 19 časť katastra obce V. Lomnica sa nachádza v ochrannom pásme Tatranského národného parku. Rozhodujúcimi zdrojmi znečisťovania ovzdušia v obci je automobilová doprava, lokálne vykurovanie na tuhé palivo, lokálne priemyselné zdroje z priemyselných zón zo samotnej obc, z Popradu a Kežmarku.	Žiadateľ obec Veľká Lomnica má trvalý záujem aby výsledky projektu boli dlhodobo v prevádzke. Žiadateľ zabezpečí finančné zdroje pre účely spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov. Zastupiteľstvo obce plne podporuje realizáciu projektu. Prevádzka projektu je zabezpečená z prostriedkov obecného rozpočtu. Po skončení realizácie aktivít projektu bude jeho pokračovanie zabezpečené v stanovenom rozsahu a kvalite. Prevádzku projektu organizačne aj finančné zabezpečí samotná obec Veľká Lomnica. Nakúpená technika bude používaná vo všetkých oblastiach riadenia kvality ovzdušia, ktoré sú situované v území, ktoré predložený projekt pokrýva, alebo ktoré vzniknú po ukončení realizácie aktivít projektu. Relevantné informácie sú v príloha č.2 – finančná analýza.
24130120101	NFP24130120 216	Nákup čistiacej techniky v Košickom samospr. kraji	OPZP-PO3-09-3	35555777 - Správa ciest Košického samosprávneho kra	6 585 727,75	V Košickom samosprávnom kraji žije takmer 770 tisíc obyvateľov a nachádza sa v ňom 7 oblastí riadenia kvality ovzdušia.Súčasné obdobie je poznačené enormným nárastom automobilovej dopravy v celom Košickom kraji.Správa ciest KSK je prispevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom za účelom zabezpečenia verejnoprospešných činností a spravuje údržbu ciest II. a III.triedy na území celého Košického samosprávneho kraja od roku 2004. Zabezpečuje činnosti spojené s údržbou v celkovom rozsahu 1955 km ciest.Správa ciest KSK v súčasnej dobe disponuje čistiacou technikou,ktorá je morálne aj fyzicky zastaralá.Strojový park je starší ako 30 rokov a jeho súčasťou je aj 8 strojov na čistenie ciest.Súčasná technika nedokáže zabezpečiť komplexnú údržbu a čistenie,hlavne v odľahlých úsekoch ciest.Čistenie ciest sa vykonáva uvedenou technikou a ručne prostredníctvom vlastných zamestnancov organizácie.Environmentálny dopad súčasnej situácie sa prejavuje znečistením ovzdušia základnými a ostatnými znečisťujúcimi látkami pochádzajúcich z prevádzky údržby a dopravy.Ekonomický dopad sa prejavuje neefektívnosťou činností pri údržbe ciest a vysokou potrebou ľudskej práce.	Realizáciou predkladaného projektu sa zlepší stav životného prostredia na celom území Košického kraja.Cieľ projektu sa dosiahne obstaraním desiatich zametacích a desiatich polievacích vozidiel.Uvedenými strojmi sa bude čistiť 1955 km komunikácií II. a III. triedy na území Košickeho kraja.Obstaraná ekologická čistiaca technika bude mať pozitívny vplyv na kvalitu vzduchu a prispeje k zníženiu emisií základných a ostatných látok znečisťujúcich ovzdušie,vrátane sklenníkových plynov tým,že sa bude podieľať na odstraňovaní mechanických nečistôt spôsobených dopravou a vlastnou prevádzkou prispeje k zníženiu znečistenia ovzdušia v Košickom kraji.Merateľný dopad zníženia znečistenia ovzdušia je vyjadrený poklesom emisií PM 10 o 2,1 tŕok v rámci celého Košického kraja.Ekonomický význam bude mať projekt z hľadiska zvýšenia efektívnosti údržby a správy ciest a zníženia potreby vysokého využitia pracovných síl na čistenie ciest manuálnym spôsobom,čo má z pohľadu nakladania s verejnými zdrojmi veľký významSpoločenský dopad sa prejaví vo zvýšení kvality života,zdravia a spokojnosti obyvateľov s čistotou a poriadkom na verejných komunikáciách Košického kraja.	Projekt sa skladá z nasledujúcich aktivít: - Verejné obstarávanie – bude zabezpečené odborne spôsobilou osobou na verejné obstarávanie a bude zahŕňať prípravu verejného obstarávania na výber dodávateľa, samotný proces verejného obstarávania, vyhodnotenie ponúk, výber dodávateľa a podpis zmluvy s dodávateľom. - nákup 20 čistiacich vozidiel-tvorí dodávku čistiacej techniky vybraným dodávateľom - Propagačné aktivity -počas celej doby realizácie projektu bude viditeľná informačná tabuľa a po ukončení projektu sa umiestni k vstupu do budovy Správy ciest KSK v Košiciach trvalá vysvetľujúca tabuľa, v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu.Riadenie, kontrola a monitoring projektu počas jeho realizácie budú zabezpečené externou firmou. Finančná kontrola bude vykonávaná interne vlastnými zamestnancami Správy ciest KSK.Prevádzkovanie projektu po jeho realizácii bude zabezpečovať Správa ciest KSK a jeho financovanie bude plynúť z rozpočtu samosprávneho kraja.Projekt sa realizuje vo verejnom záujme a nenarúša hospodársku súťaž.Personálne a	Realizácia projektu výraznou mierou prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia na území Košickeho kraja prostredníctvom zníženia emisií tuhých znečisťujúcich látok z dopravy a zvýšeniu kvality života v kraji.Osobitnú pozornosť je potrebné venovať územiam s riadenou kvalitou ovzdušia ako je mesto Košice a ostatné oblasti riadenia kvality,kde vzniká potreba zintenzívnenia čistenia ciest týchto lokalít.Správa ciest v súčasnosti nevlastní výkonnú čistiacu techniku pre dosiahnutie požadovaného stavu čistoty komunikácií a kvality životného prostredia.Z hľadiska organizačného zabezpečenia je žiadateľ spôsobilý realizovať predkladaný projekt, kedže zabezpečuje správu a údržbu ciest delimitovaného majetku Košickeho samosprávneho kraja v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený, správu a údržbu cestného príslušenstva a investičnú činnosť na cestách a mostoch vo vlastníctve Košickeho samosprávneho kraja.Spôsobilosť organizácie SC KSK vo vzťahu k realizácii projektu vyplýva zo zriaďovacej listiny č.1299/2003/17021 (príloha 4) a štatútu organizácie,ktorým je definovaný predmet jej činnosti	Doba životnosti projektu je určená dobou životnosti čistiacej techniky,ktorá predstavuje obdobie 15 rokov.Počas tohto obdobia bude zabezpečená kompletná obslužnosť územia Košického samosprávneho kraja pri čistení pozemných komunikácií v jeho pôsobnosti.Environmentálnu udržateľnosť projektu bude determinovať dodržanie emisných limitov stanovených výrobcom techniky a účinnosť čistiacich mechanizmov vozidiel,ktoré budú podliehať pravidelnej údržbe,kontrole prevádzky a správnemu zaobchádzaniu s technikou.Spoľahlivosť a funkčnosť prevádzky novoobstaranej techniky zaručuje v dlhodobom horizonte zníženie negatívneho vplyvu látok znečisťujúcich ovzdušie na životné prostredie.Ekonomickú udržateľnosť zaručuje úspora nákladov spojených s prevádzkou starej techniky a zvýšenie efektívnosti nových strojov.Modernizácia techniky na údržbu komunikácií prispeje k efektívnemu zhodnoteniu všetkých vložených investičných prostriedkov počas doby životnosti investície.Bez poskytnutia dotácie na investíciu by Správa ciest KSK nebola schopná financovať projektový zámer vzhľadom k tomu,že projekt negeneruje príjem a

								organizačné zabezpečenie prevádzky projektu zabezpečí SC KSK vlastnými zamestnancami.	spojených s údržbou komunikácií Košického samosprávneho kraja.	náklady spojené s prevádzkou projektu sú financované zo zdrojov rozpočtu samosprávneho kraja	
24130120102	NFP24130120228	Zvyšovanie kvality ovzdušia na území NSK	OPZP-PO3-09-3	37861298 - Nitriansky samosprávny kraj	2 894 721,25	NSK na údržbu ciest II. a III. triedy, ktoré má vo svojej správe, zriadil 5 Regionálnych správ a údržieb ciest (RSUC), ktoré boli 1.11.2005 transformované Zastupiteľstvom NSK z rozpočtových spol. na a.s. Sú to RSUC Nitra a.s, N.Zámky a.s, Levice a.s., Komárno a. s. a Topoľčany a.s. RSUC vykonávajú svoju činnosť na základe Zmluvy o výkone správy a údržby ciest, mostov a cest. hospod. NSK. RSUC majú v správe celkovo 2041,113 km ciest II. a III. tr. vrátane mostov. Predmetom projektu je nákup čistiacej techniky ktorých prevádzku budú zabezpečovať RSUC na základe Zmluvy o výpožičke. Vozový park jednotlivých RSUC je veľmi zastaraný, no najmä obmedzený vzhľadom na počet km ktoré majú v správe. V súčasnosti prebieha čistenie komunikácií iba 1x ročne po zimnej údržbe ciest, čo je na intenzitu dopravy a stupeň znečistenia nedostatočné. V intrawilánoch zabezpečujú RSUC čistenie tiež iba 1x ročne, nakoľko majú v prenájme od NSK iba 3ks cest.zametačov a 6ks prídavných zariadení za traktor (zametacie kefy), čo podľa TP č. 09A/2005 schváleného MDPaT SR nepostačuje. Súčasná technika nestačí na údržbu ciest v takom rozsahu, aby bolo zabezpečené znižovanie znečisťovania ovzdušia emisiami v NSK.	Cieľom projektu je zlepšenie kvality a ochrana ovzdušia znížením prašnosti na pozemných cest. kom. NSK v celkovej dĺžke 2041,113 km ciest II. a III. tr. na rozlohe 6 343 km2. Tento cieľ sa dosiahne nákupom 10 vozidiel čistiacej techniky (ČT), ktoré zabezpečia systematickosť pri výkone údržby ako aj schopnosť zabezpečiť potrebné čistenie ciest 2x/r v extraviláne a 4x/r v intraviláne NSK, čo predstavuje 9 288,24 vyčistených km v správe RSUC. Priamym dopadom projektu bude zníženie prašnosti na poz. komunikáciách, čo prispeje k zníženiu množstva emisií a zlepšeniu kvality ovzdušia v celom NSK. Zároveň znížením prašnosti sa prispeje k eliminácií pravdepodobnosti dopravných kolízií v dôsledku šmyku, čím sa zvyšuje bezpečnosť premávky. Zakúpená ČT bude používaná výlučne pre čistenie komunikácii II. a III. triedy v NSK a tým aj v oblastiach riadenia kvality ovzdušia kam patrí aj mesto Nitra. ČT bude spĺňať aj normu EURO IV., t.j. objem vypúšťaných emisií bude v rámci povolených limitov. Zametacie stroje budú zároveň schopné pri čistení ciest zozbierať použitý posypový materiál, ktorý bude možné znovu použiť na posyp v zimnom období. Ročná úspora materiálu predstavuje cca 400 tis. €.	Projekt sa zrealizuje prostredníctvom jednej aktivity - A1 Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií za obdobie 16 mesiacov. Aktivita bude realizovaná dodávateľom vybraným na základe verej. obstarávania (VO). S dodávateľom bude podpísaná zmluva, ktorá bude obsahovať špecifikáciu ČT podľa požiadaviek žiadateľa, t.j. 5x vozidlo so zametacou nadstavbou s vysávačom o objeme 5 m3 a 5x vozidlo so zametacou nadstavbou o objeme 7 m3. Počas realizácie projektu žiadateľ nakúpi ČT za účelom eliminovania znečistenia a zníženia prašnosti na poz. cestných komunikáciách na celom území NSK. Zakúpená ČT bude zaradená do majetku žiadateľa, ktorá však bude odovzdaná do užívania jednotlivým RSUCna základe Zmluvy o výpožičke na údržbu ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve NSK. Riadenie projektu bude zabezpečené externe, cez dodávateľa. Výber dodávateľa pre exterterný manažment projektu sa uskutoční na základe VO. Na základe prieskumu trhu sa zabezpečí aj dodávateľ, ktorý VO vykoná v súlade so zákonom č. 26/2008. Publicita zahŕňa inštalácia panelu a pamätnej dosky v súlade s manuálom v areály žiadateľa. Zároveň sa na ČT umiestni inf. o financovaní projektu ako aj na stránke žiadateľa.	Nevyhnutnosť potreby obnovy ČT vo všetkých RSUC vznikla z dôvodu ich tech. opotrebovanosti a nedostatočnému plneniu povinností v zmysle z.č.135/1961 o cestnej premávke a TP č. 09A/2005 MDPaT SR. Na území NSK sa nachádza oblasť riadenia kvality ovzdušia ktorou je územie mesta Nitra (§ 9 z.č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia). Zhoršená hodnota ovzdušia je spôsobená prekročením 24 hod.limitnej hodnoty (PM10), ktorá sa nesmie prekročiť viac ako 35x. V r. 2004 bola však prekročená 209 x, v r.2005 125x a v r.2006 80x. Nákupom ČT sa zníži prašnosť na komunikáciách, čo bude v súlade s plnením Akčného plánu na zabezpečenie kvality ovzdušia mesta Nitra podľa vyhlášky KÚŽP v Nitre č. 1/2008. NSK prostredníctvom 5 RSUC zabezpečuje údržbu ciest II. a III. triedy. Zakúpená ČT bude odovzdaná po 2 ks z každého typu bezodplatne všetkým RSUC na základe Zmluvy o výpožičke. RSUC zabezpečia údržbu a garážovanie ČT, nakoľko disponujú vhodnými priestormi. RSUC budú fakturovať NSK vzniknuté prevádzkové náklady (mimo poistenia, cestnej dane a drobnej údržby) vypočítané na základe stanoveného kalkulačného listu. Na základe zrealizovaného VO sa vyberie dodávateľ. ktorý zabezpečí externý manažment projektu.	Žiadateľ projektu bude môcť na základe získaného príspevku z fondov EU poskytnúť zakúpenú čistiacu techniku do bezodplatnej výpožičky svojim RSUC na dobu 5 rokov po ukončení realizácie projektu. NSK po obstaraní ČT, zaradí túto techniku do svojho majetku. Vypožičiavatelia ČT (RSUC) budú počas doby výpožičky znášať náklady spojené s ich poistením, cestnou daňou a drobnými údržbami. Všetky ostatné prevádzkové náklady bude znášať NSK, ktorý tieto náklady bude hradiť zo svojho rozpočtu, konkrétne z daňových príjmov. V roku 2008 predstavovali výdavky na opravy a bežnú údržby všetkých RSÚC 11,4 mil. €,, v súčasnosti predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 10,4 mil. €. Rozpočet NSK na rok 2010 už ráta s nákupom 10 strojov ČT, preto plánuje s nákladmi vo výške 2,87 mil. €. Tieto prostriedky budú plne postačovať na prevádzku všetkých RSUC v danom roku. Na základe toho môžeme deklarovať, že projekt bude udržateľný a prevádzky schopný aj v ďalšom období. Zakúpenie ČT zaručuje súlad s TP č. 09/2005 a z.č. 135/1961 o poz. komunikáciách a tiež zníženie obsahu tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší a tým zlepšenie celkovej kvality ovzdušia na dotknutom území.
24130120103	NFP24130120236	Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životného pr	OPZP-PO3-09-3	37808427 - Žilinský samosprávny kraj	1 805 000,00	Kvalita ovzdušia sa v dôsledku exhalácii škodlivín lokálne veľmi zhoršuje, čo pociťujú nielen ľudia, ale aj okolité postihnuté ekosystémy. Životné prostredie oblasti Žiliny, Martin a Ružomberku je silne narušené. Ovzdušie v Žiline patrí medzi najviac znečistené v SR. Znečisťujúce látky priamo alebo nepriamo nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí a iných organizmov. Za účelom zlepšenia kvality ovzdušia predkladá ŽSK projekt, ktorý čistením ciest prispeje k zníženiu znečisťujúcich látok v ovzduší. Čistenie ciest v SC ŽSK zabezpečujú jednotlivé závody vlastnými mechanizmami a vlastnými zamestnancami. Ide o cesty II. a III. tr. v dĺžke 1440 km a cesty I. tr. v dĺžke 480 km. Čistenie sa robí pred začatím a po ukončení zimnej údržby, pred vyznačovaním vodorovného dopravného značenia a potom v závislosti od dopravného zaťaženia a znečistenia. SC ŽSK má len 2 čistiace vozy, umožňujúce čistenie krajníc, čo nestačí pre potreby čistenia ciest v našej správe a preto sa čistenie strojmi dopĺňa manuálnym čistením pracovníkmi SC. Vzhľadom na nedostatok čistiacej techniky nie je možné zabezpečiť čistenie ciest v požadovanej frekvencii v plnej dĺžke.	Vzduch je pre nás jednou z najdôležitejších zložiek, bez ktorých by sme neprežili. Nielen ľudia, ale aj rastliny a živočíchy ho potrebujú k životu. A preto by sme sa on mali starať tak, aby sme pripravili ďalším generáciám vhodné podmienky pre život v čistom prostredí. Projekt svojím zameraním prispeje k zníženiu znečisťovania ovzdušia. Obstarané čistiace vozy v pocte 5 ks budú využívané okrem iného aj v miestach, ktoré sú v zmysle Programového manuálu zaradené do oblastí riadenia kvality ovzdušia – mestá Žilina, Martin a Ružomberok. Zakúpené čistiace vozy budú využívané aj v kúpeľných mestách Turčianske Teplice a Rajecké Teplice a tiež v Národných parkoch Malá Fatra a Nízke Tatry a CHKO Strážovské vrchy. Užívateľom výsledkov projektu bude Správa ciest ŽSK. Dĺžka čistených komunikácií zakúpenou technikou predstavuje 560 km. Čistenie bude vykonávané min 3 krát ročne v závislosti od znečistenia vozovky, t.j. cca 1680 km vyčistených ciest ročne . Vozidlá budú garážované v 5 závodoch SC ŽSK, ktorá je zriaďovateľskou organizáciou ŽSK. Budú umiestnené v mestách Žilina, Ružomberok, Martin, Dolný Kubín a Čadca, pričom predmetné budovy sú vlastníctvom žiadateľa.	Realizácia projektu pozostáva z jednej hlavnej aktivity: Obstaranie 5 ks čistiacich vozidiel a z dvoch pomocných aktivít: Riadenie projektu a publicita projektu. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na Máj 2010. V období 05-10.2010 bude vykonané Verejné obstarávanie v zmysle Zákona c. 25/2006 Z.z. na dodávku čistiacej techniky. Čistiace vozy plánujeme obstarať v období 10.2010 - 04.2011. Celková dĺžka realizácie projektu je naplánovaná na 12 mesiacov. Zakúpené vozidlá budú využívané počas mesiacov apríl až október a budú používané na čistenie komunikácií II. a III. triedy vo vlastníctve ŽSK. Implementácia projektu bude zabezpečená externou spoločnosťou, ktorá bude dohliadať na bezproblémový chod plánovaných aktivít. V rámci publicity projektu uvažujeme s: - inštaláciou reklamnej tabule na budove SC ŽSK počas realizácie projektu - po jej ukončení s umiestneným pamätnej dosky v priestoroch SC ŽSK - tlačovou konferenciou po ukončení projektu v priestoroch SC ŽSK, - zverejnením informačného článku v novinách, - označením zakúpených vozidiel nálepkami.	Na základe súčasnej situácie a vplyvom narastajúcej dopravy je nutné vyriešiť nepostačujúci počet čistiacich vozov. Z toho dôvodu sa ŽSK rozhodol predložiť projekt na nákup chýbajúcej techniky, a prispieť tak k efektívnejšiemu čisteniu ciest a k zlepšeniu kvality ovzdušia v kraji. Zakúpená technika bude využívaná SC ŽSK, ktorá má v správe cesty II. a III. triedy. Zlepšenie kvality ovzdušia je prioritou EÚ už niekoľko rokov, a našťastie, aj jedným z úspechov environmentálnej politiky. Naším pričinením sa stav ovzdušia môže zlepšiť. Realizácia projektu prispeje k naplňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Zastrešujúcimi cieľmi a zároveň aj nevyhnutnými podmienkami TUR je v zmysle Johannesburskej deklarácie a jej implementačného plánu eliminácia chudoby, zmena neudržateľných vzorov výroby a spotreby a ochrana i manažment základne prírodných zdrojov ekonomického a sociálneho rozvoja. Strategické ciele TUR, ktoré je potrebné v rámci smerovania k dlhodobým prioritám dosiahnuť, sú nasledovné: • Ciel c. 26. Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia • Ciel c. 28. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch	V ochrane ovzdušia je kladený dôraz na dosiahnutie takej kvality ovzdušia, ktorá na základe súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani životné prostredie. SR ako asociovaná krajina prebrala celú európsku legislatívu aj v tejto oblasti, čoho výsledkom je nový zákon o ochrane ovzdušia c. 478/2002 Z. z. a pripravované príslušné vyhlášky. Predkladaný projekt bude udržateľný vďaka zakúpeným čistiacim vozidlám, ktorých používanie prispeje k zníženiu znečisťujúcich látok v ovzduší. Realizácia projektu tak prispeje k ochrane a zlepšeniu stavu životného prostredia, pre budúce generácie a k podpore trvalo udržateľného rozvoja. Prevádzku a údržbu vozidiel bude zabezpečovať Správa ciest ŽSK. Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené vlastnými zdrojmi žiadateľa. Doklad o spolufinancovaní tvorí prílohu č. 6. Na stanovenie cien obstarávaných čistiacich vozov vykonala SC ŽSK prieskum trhu. Zdroje na zabezpečenie financovania prevádzky zakúpenej čistiacej techniky budú počas trvania projektu a aj po jeho ukončení zabezpečené z rozpočtu SC ŽSK, ktorá je príspevkovou organizáciou ŽSK a má v rozpočte vyčlenené prostriedky na prevádzku a údržbu vozidiel.
24130120104	NFP24130120265	Riešenie kvality ovzdušia v meste Želiezovce	OPZP-PO3-09-3	00307696 - Želiezovce	768 228,90	Doprava sa aj napriek enormnej snahe o znižovanie emisií stala hlavnou príčinou znečistenia vzduchu v mestách. Je tomu tak i v meste Želiezovce (počet obyvateľov – 7 471). Neustále zvyšovanie znečisťovania ovzdušia má vplyv na zdravie obyvateľov a na kvalitu životného prostredia. Mesto spravuje a udržiava cesty v celkovej dĺžke 37,5 km. Pri jazde vozidiel najmä po posypovom materiáli sa uvoľňujú drobné prachové častice (PM10, PM2,5), ktoré znižujú kvalitu ovzdušia a sú nebezpečné pre zdravie obyvateľstva (predovšetkým detí, osôb s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, astmatikov). K ďalším lokálnym zdrojom znečistenia cestných komunikácií patria výfukové plyny z automobilov, minerálny prach zo stavebnej činnosti, veterná erózia z nespevnených povrchov a lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá. V súčasnosti používaná technika na čistenie pozemných komunikácií je zastaraná a neumožňuje čistenie cestných komunikácií v potrebnej miere. Je preto potrebné zakúpiť čistiacu techniku pozemných cestných komunikácií, ktorá prispeje ku zvýšeniu čistoty povrchu pozemných cestných komunikácií, čím dôjde k zlepšovaniu kvality ovzdušia v meste.	Kúpou a používaním 1 ks veľkého, 1 ks kompaktného zametača a 1 ks vozidla s prídavným zariadením na čistenie vysokotlakovou vodou sa prispeje: • k zvýšeniu čistoty povrchu pozemných komunikácií (cestné vozovky – veľký zametač a vozidlo s prídavným zariadením na čistenie vysokotlakovou vodou; zúžené vozovky, jednosmerné cesty, parkoviská – kompaktný zametač), • k zlepšovaniu kvality ovzdušia v meste znížením tuhých častíc a polietavého prachu (PM10, PM2,5) v ovzduší na základe čistenia povrchu pozemných cestných komunikácií, • k zvýšeniu kvality životného prostredia, • k nižšiemu počtu obyvateľov trpiacich na ochorenia dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, podráždenie očných spojiviek, • k významnému pozitívnemu ovplyvneniu zdravotného stavu populácie v meste Želiezovce. Nakúpená technika sa bude používať výlučne pre čistenie pozemných cestných komunikácií.	Projekt bude realizovaný kúpou troch čistiacich automobilov pre pozemné cestné komunikácie v časovom horizonte 5 mesiacov. V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sa obstará dodávateľ čistiacej techniky: 1 ks veľkého, 1ks kompaktného zametača a 1 ks vozidla s prídavným zariadením na čistenie vysokotlakovou vodou (tzv. malý podvozok s cisternou). Celý proces verejného obstarávania bude zabezpečovať spôsobilá osoba, personálne a administratívne zabezpečenie projektu bude zaručené externým manažmentom. Realizácia projektu nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Naopak, používaním čistiacich automobilov sa zvýši kvalita ovzdušia, pretože sa zníži obsah polietavého prachu a tuhých častíc v ovzduší.	Projekt bude realizovaný kúpou troch čistiacich automobilov pre pozemné cestné komunikácie v časovom horizonte 5 mesiacov. V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sa obstará dodávateľ čistiacej techniky: 1 ks veľkého, 1ks kompaktného zametača a 1 ks vozidla s prídavným zariadením na čistenie vysokotlakovou vodou (tzv. malý podvozok s cisternou). Celý proces verejného obstarávania bude zabezpečovať spôsobilá osoba, personálne a administratívne zabezpečenie projektu bude zaručené externým manažmentom. Realizácia projektu nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Naopak, používaním čistiacich automobilov sa zvýši kvalita ovzdušia, pretože sa zníži obsah polietavého prachu a tuhých častíc v ovzduší.	Po ukončení projektu budú všetky tri stroje naďalej slúžiť na údržbu pozemných cestných komunikácií v meste Želiezovce. Ich prevádzkovaním sa dosiahne zlepšenie kvality ovzdušia. So zvýšenou kvalitou ovzdušia, najmä znížením obsahu polietavého prachu a tuhých častíc v ovzduší, sa prispeje k zvýšeniu kvality životného prostredia ako celku. Mesto bude aj naďalej uskutočňovať lokálne opatrenia na znižovanie úrovne PM10 (napr. zmeny v organizácii dopravy, pešie zóny, rozširovanie zelene, protierózne opatrenia na staveniskách, skládkach sypkých materiálov, skládkach odpadov, prísnu kontrolu lokálnych priemyselných zdrojov). Mesto Želiezovce bude spolufinancovať 5 % podiel z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo je 40 433,10 €, z úverových zdrojov. Finančná udržateľnosť prevádzky projektu bude zabezpečená z rozpočtu mesta. Mesto má i naďalej záujem zapájať sa do rozvojových projektov financovaných z národných a medzinárodných zdrojov na zlepšovanie kvality životného prostredia.

24130120105	NFP24130120239	Riešenie kvality ovzdušia nákupom čist	OPZP-PO3-09-3	00309613 - Obec Kopčany	275 384,15	V tomto projekte riešime nákup čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou pre čistenie a údržbu miestnych komunikácií. Všetky riešené komunikácie v celkovej dĺžke 11,0 km sú v správe obce v rámci jeho katastrálneho územia, pričom obec zabezpečuje ich čistenie a údržbu. V súčasnej dobe je čistenie a údržba komunikácií realizovaná dodávateľsky a zastaralou technikou, pričom dosahovaná kvalita ovzdušia nespĺňa požiadavky EÚ. Kopčany sa nachádzajú v prostredí, ktoré sa vyznačuje zvýšenou prašnosťou, častými nánosmi na komunikáciách a častým povrchovým znečistením prevažne odľahlých komunikácií, čo má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, a tým aj komfort života obyvateľov, návštevníkov našej obce a celej spoločnosti. Vzhľadom na zvyšujúce výdavky na údržbu a stúpajúcu frekvenciu čistenia je potrebné zefektívniť náklady spojené so správou miestnych komunikácií nákupom kvalitného typu čistiacej techniky. Vzhľadom na obmedzené možnosti rozpočtu obce sme v minulosti nedokázali prefinancovať modernizáciu techniky z vlastných zdrojov. Cieľovou skupinou projektu sú v prvom rade obyvatelia obce o počte 2559 obyvateľov.	Po realizácii projektu, ktorý pozostáva z nákup čistiacej techniky sa zníži znečistenie ovzdušia emisiami z líniových zdrojov a skvalitní sa ovzdušie v obci Kopčany, čím sa dosiahne zlepšenie stavu ŽP. Celkovo bude obstarané 1 multifunkčné auto na čistenie a údržbu komunikácii v dĺžke 11,0 km, s frekvenciou 32 krát ročne, čo pri obojstrannom čistení predstavuje 704 km/rok (mimo zimnej sezóny). Realizáciou projektu dôjde i k zefektívneniu prevádzky čistenia a údržby komunikácií v obci Kopčany, čo bude mať dopad na zvýšenie frekvencie a kvality údržby oproti súčasnému stavu. Výsledok projektu bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života všetkých skupín obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme vykonávať údržbu a servis zakúpenej techniky v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami dodávateľa. Realizácia predkladaného projektu je prepojená na ďalšie aktivity obce v oblasti celkového skvalitňovania ŽP, ako je napr. rozšírenie separovaného zberu a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, čím sa dosiahne postupne komplexný prístup riešenia problematiky skvalitňovania ŽP vo všetkých jej oblastiach.	Projekt sa začne realizovať v máji 2010 v zmysle nastaveného harmonogramu realizácie a zmluvných podmienok s úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania vybraného v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Dodacia lehota čistiacej techniky bude v období mesiacov máj – november 2010, ktorá v sebe obsahuje i skúšobnú prevádzku vozidla, a to z dôvodu prispôsobenia parametrov vozidla podmienkam užívateľa. Celkové obdobie realizácie projektu 7 mesiacov je dostatočné na obstaranie a sprevádzkovanie čistiacej techniky v podmienkach obce Kopčany, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod kontrolou štatutára a ním poverených odborných zamestnancov obecného úradu.	d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne zníženie znečistenia ovzdušia emisiami z líniových zdrojov znečisťovania obce Kopčany, s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP a ochrana ovzdušia. Navrhnuté riešenie realizácie projektu bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické normy a kvalitu výstupov. Celkovo bude obstarané 1 vozidlo čistiacej techniky s výkonným samozberným zametačom s odsávaním a polievacou cisternou, čím sa dosiahne efektívne hospodárenie a údržba 11,0 km miestnych komunikácií. d2) Obec Kopčany pod vedením starostu Ing. Dušana Dubeckého spolu so zamestnancami obecného úradu má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Taktiež má skúsenosti s prevádzkou a údržbou miestnych komunikácií, ktoré má v správe v rámci prenesených kompetencií a má povinnosť zabezpečiť ich čistenie a údržbu. Z posledných veľkých investičných akcií bola schválená ŽoNFP na Rekonštrukcia a skvalitnenie lokálnej infraštruktúry v obci Kopčany (2007) v objeme 1,051 mil.Eur/31,6 mil.Sk, ktoré obec realizovala z prostriedkov EÚ, ŠR a vlastných zdrojov.	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z uznesenia obecného zastupiteľstva, v ktorom sa okrem iného obec zaviazala zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce. Obec Kopčany bude mať v rozpočte každoročne vyčlenené prostriedky na prevádzku zrealizovaného projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie OÚ. Osoby podieľajúce sa na realizácii projektu budú starosta obce Ing. Dušan Dubecký a prednostka Ing. Anna Kováriková, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Po realizácii projektu budeme s novonadobudnutou technikou zabezpečovať obojstrannú údržbu komunikácií v dĺžke 11,0 km, s frekvenciou 32 krát ročne a pravidelne vykonávať činnosti údržby, čím budeme predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Realizácia projektu je v súlade so strategickými a rozvojovými dokumentmi obce, ako je PHSR obce Kopčany. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať široký verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24130120106	NFP24130120296	Ovzdušie bez prachu v meste Senica	OPZP-PO3-09-3	00309974 - Mesto Senica	973 796,55	Znečistenie ovzdušia v meste Senica (20 723 obyvateľov) je spôsobené viacerými faktormi. Hlavný podiel na znečisťovaní mesta má chemický priemysel (Slovenský hodváb, š. p.), energetika a doprava. Medzi lokálne zdroje prašného znečistenia ovzdušia v meste patria výfukové plyny z automobilov, resuspen-zia tuhých častíc z povrchov ciest (znečistené automobily, posypový materiál), suspenzia tuhých častíc z dopravy (oder pneumatík, povrchov ciest) a ďalšie. Mesto zabezpečuje zimný posyp štrkom–frakcia 0-4 mm v kombinácii so soľou v pomere 2m3 + 50 kg soli.Prašnosť ovzdušia znižuje jeho kvalitu a negatívne vplýva i na zdravie obyvateľov. Tuhé častice (PM) rozptýlené vo vzduchu spôsobujú lokálne dráždenie očí a dýchacích ciest. Na tieto tuhé častice sa viažu i mikroorganizmy a vytvárajú tak cestu k prenosu infekcií. V meste je umiestnená monitorovacia stanica kvality ovzdušia, ktorá meria koncentrácie PM10.Vzhľadom na nedostatočnú starostlivosť o komunikácie v meste, ktorá je spôsobená nepostačujúcou čistiacou technikou, je pre mesto potrebné obstarať čistiace zariadenia, ktoré pomôžu znížiť nadmernú prašnosť ciest v meste a prispejú tak k zníženiu prašnosti ovzdušia.	Mesto v rámci realizácie projektu obstará jeden kompaktný zametač, veľký zametač, jeden veľký podvozok s cisternou a jeden malý podvozok s cisternou. Zametacia, čistiaca a kropiaca technika bude využívaná v oblasti riadenia kvality ovzdušia v oblasti sekundárneho znečistenia (prašnosti) prostredia. Tieto zariadenia prispejú vo veľkej miere k zlepšeniu starostlivosti o pozemné komunikácie (čistenie posypov po zimnom období, odstraňovanie prachu z dopravy, zvlhčovanie vozovky). Obstaranou čistiacou technikou sa bude zabezpečovať čistenie cestných komunikácí v meste v celkovej dĺžke 62 km a čistenie chodníkov v dĺžke 130 km. Zariadenia budú prevádzkovať Technické služby Senica, a.s., so sídlom na Železničnej 465 v Senici. Budú slúžiť len pre účely mesta a len na účel, na ktorý boli obstarané.	Mesto v rámci projektu obstará čistiacu techniku uvedenú v bode b) popisu tohto projektu a to prostredníctvom dodávateľa komunálnej techniky v časovom horizonte 10 mesiacov. Na obstaranie strojov čistiacej techniky bude nutné, aby prebehlo verejné obstarávanie, to bude mať na starosti odborne spôsobilá osoba. Externý manažment projektu bude zabezpečený dodávateľskou formou a to spoločnosťou, ktorá má v danej oblasti bohaté skúsenosti.Na základe stanoviska podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obstaraná čistiaca technika nebude negatívne vplývať na životné prostredie Spolufinancovanie projektu mesto zabezpečí z vlastných zdrojov.Propagačné aktivity budú zabezpečene v réžii mesta. Mesto plánuje využiť mestský rozhlas, internetovú stránku mesta, informačnú tabuľu a pamätnú dosku, ktorá bude v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.	Oblasť mesta Senica patrí do oblasti riadenia kvality ovzdušia. Podľa Zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a Vyhlášky č. 705/2002 Z.z. MŽP SR o kvalite ovzdušia, kritéria kvality ovzdušia sú vyjadrené limitnými hodnotami pre znečisťujúce látky. V záujme mesta je neprekračovať limitné hodnoty a podieľať sa na zlepšovaní ovzdušia v danej oblasti i zlepšením starostlivosti o komunikácie v meste. Prevádzku strojov bude mestu zabezpečovať ďalší subjekt, spoločnosť Technické služby Senica. a.s.. Za poskytnuté služby budú stanovené ceny na úrovni prevádzkových nákladov na stroje čistiacej techniky. Výnosy z prevádzky projektu priamo vznikať nebudú, nakoľko vyplýva z charakteru činnosti, kde čistenie cestných komunikácií je bez priamej účasti znečisťovateľa – poplatky sú vyberané jedine formou spotrebnej dane z minerálnych olejov, resp. dane z motorových vozidiel. Za prenájom obstaraného majetku bude platené nájomné. Mesto Senica má v spoločnosti Technické služby Senica, a.s. 49%-ný podiel a nakoľko je tento subjekt zmluvným partnerom mesta Senica, služby budú poskytované za vzájomne zvýhodnených podmienok.	Po ukončení realizácie aktivít projektu sa čistiace zariadenia budú využívať na účel, pre ktorý boli obstarané. Ich prevádzkovanie sa prejaví pozitívne v kvalitnejšej starostlivosti o stav cestných komunikácií v meste a prispeje i k ochrane životného prostredia. Zariadenia čistiacej techniky budú použité výlučne na čistenie cestných pozemných komunikácií. Finančná udržateľnosť projektu sa zabezpečí i príspevkami z rozpočtu obce. Z prevádzkového hľadiska udržateľnosť projektu budú zabezpečovať Technické služby Senica, a.s. na základe Zmluvy o prevádzkovaní zariadenia, uzatvorenej s mestom Senica.
24130120107	NFP24130120325	Náhrada autobusov trolejbusmi v Banskej Bystrici	OPZP-PO3-09-4	36016411 - Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.	7 802 017,50	Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. (DPMBB) je prevádzkovateľom trolejbusovej dráhy v meste Banská Bystrica (BB). V súčasnosti má spoločnosť v evidencii 27 trolejbusov. Počet obyvateľov mesta BB k 31.12.2009 - 79 003 a % prepravených osôb spoločnosťou - 38,62%. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia a návštevníci mesta BB, využívajúci služby MHD. Napriek skutočnosti, že mesto BB je z hľadiska kvality ovzdušia zaťažené existenciou hlavného cestného ťahu E 66, bola spoločnosť nútená v roku 2009 pristúpiť, z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu trolejbusov, k dočasnej náhrade trolejbusov autobusmi s naftovým pohonom v počte 19 ks. Išlo o náhradu trolej. typu 15Tr07/7 za autobusy typu Karosa B 932.1676, B 931.1675, B 932.1694, B 952.1712, B 952.1716, B 931.1678. Dočasnou odstávkou trolej. dopravy však dochádza k znehodnocovaniu živ. prostredia emisiami z prevádzky autobusov a zároveň k nevyužívaniu vybudovanej trolej. dráhy. Vzniknutý stav sa spoločnosť rozhodla riešiť náhradou autobusovej dopravy (prevádzkovaná na trolej. dráhe) trolejbusovou - 19 ks, čím by sa dosiahlo zlepšenie kvality ovzdušia, využitie existujúcej trolej. dráhy a zvýšenie komfortu cestujúcich.	Po úspešnom ukončení realizácie projektu sa očakáva zlepšenie kvality ovzdušia v meste Banská Bystrica. Hlavným zámerom projektu je náhrada autobusovej dopravy trolejbusovou (19ks nízkopodlažných trolejbusov), čím sa docieli odstránenie autobusovej dopravy na trolejbusovej dráhe, dosiahne sa tak jej plné využitie a zároveň sa znížia hodnoty emisií tuhých znečisťujúcich látok PM10 o 100%, produkované vozidlami DPMBB, a.s. Okrem iného sa tak dosiahne zabezpečenie realizácie verejnej služby, ktorá bude poskytnutá občanom s nulovým negatívnym vplyvom na kvalitu ovzdušia. Úspešnou realizáciou projektu sa v roku 2011 dosiahne: - náhrada 19 autobusov MHD za nízko podlažné trolejbusy – 19 ks - zníženie emisií znečisťujúcej látky PM10 na 0 hodnotu (o 100%, t.j. stav emisií PM10 pred realizáciou projektu 1,21811 t/rok, po realizácii – 0 t/rok = 100% zníženie) v dôsledku odstávky autobusov a ich náhrady za trolejbusy. - vytvorenie 10 pracovných miest v zložení: 6x vodič, 1x technik, 2x opravár, 1x upratovačka vozidiel Autobusy s naftovým pohonom (19 ks) budú nahradené nízkopodlažnými trolejbusmi (19 ks) na linkách (tratiach) č. 3/1, 3/4, 1/2, 1/3, 2/1, 2/4, 1/1, 1/4, 3/2, 3/3, 6/2, 6/3, 7/1, 7/3, 6/1, 6/4, 2/2, 2/3 a 7/2. Na každej uvedenej trati bude nahradený jeden autobus za jeden trolejbus. Projekt vytvára dobré podmienky pre kvalitný život v meste Banská Bystrica a podporuje ochranu a tvorbu	Realizácia projektu je založená na náhrade autobusovej dopravy s naftovým pohonom (19 ks) kúpou trolejbusov (19 ks). Projekt bude prebiehať počas 14 mesiacov a je rozdelený do 2 aktivít: 1. Verejné obstarávanie (VO): 03/2010 – 07/2010 2. Dodávka vozidiel, preškolenie personálu, skúšobná prevádzka: 08/2010 - 04/2011 Technické a organizačné zabezpečenie aktivít projektu bude žiadateľ vykonávať vo vlastnej réžii, s výnimkou dodávky trolejbusov, VO a externého manažmentu projektu, ktorých dodávatelia vzídu z VO, realizovaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o VO, s cieľom dosiahnuť primeraný pomer ceny, kvality a environmentálneho prínosu uvedenia trolejbusov do prevádzky. Nakúpených 19 trolejbusov bude vo výhradnom vlastníctve spoločnosti a zabezpečenie ich prevádzky sa uskutoční prostredníctvom vlastných pracovníkov, po ich preškolení na vedenie nových trolejbusov. Nakúpené trolejbusy budú garážované vo vlastných prevádzkových priestoroch spoločnosti. Internú finančnú kontrolu bude spoločnosť vykonávať prostredníctvom vlastných kapacít – vedúceho ekonomického úseku. Samotnú kontrolu realizácie projektu bude vykonávať manažment spoločnosti v spolupráci s externým manažment	Zámerom projektu je v meste BB zlepšiť pomerne zlú situáciu kvality ovzdušia. Jedinečným riešením s najmarkantnejším vplyvom na stav ovzdušia v regióne je odstavenie autobusov s naftovým pohonom a ich náhrada za trolejbusy, čím sa znižia emisie PM10 z naftových autobusov na 0 hodnotu. Výsledný efekt vo veľkej miere zmierni dopady prudkého rozvoja dopravy na ovzdušie v meste. Spoločnosť DPMBB, a.s. so sídlom v meste BB, vznikla zápisom do obchodného registra dňa 27.12.1996. Hlavnou podnikateľskou činnosťou je výkon verejnej pravidelnej Mestskej hromadnej dopravy na území mesta BB. Svoju podnikateľskú činnosť má spoločnosť podloženú dopravnou licenciou na výkon pravidelnej mestskej autobusovej a trolejbusovej dopravy. Spoločnosť má zároveň uzavretú Zmluvu o výkone vo verejnom záujme s mestom Banská Bystrica. Jednou z hlavných podnikateľských činností spoločnosti je prevádzkovanie mestskej trolejbusovej dráhy a dopravy na nej. Oprávnenie prevádzkovať dráhu získala 31.12.2008. Od svojho vzniku sa spoločnosť aktívne podieľa na zlepšení podmienok verejnej mestskej dopravy v meste BB, jej skvalitňovania z hľadiska environmentálneho ako aj z hľadiska dostupnosti a kvality cestovania.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude udržateľnosť projektu zabezpečená prostredníctvom zaškolených zamestnancov spoločnosti DPMBB, a.s. Zároveň sa plánuje prijatie 10 zamestnancov (vodiči, technik, opravár, upratovačka), ktorí budú mať na starosti technickú a prevádzkovú stránku obstaraných trolejbusov. Trolejbusová doprava v meste Banská Bystrica sa prevádzkuje už 20 rokov. Priebežným zabezpečovaním pravidelnej údržby a rekonštrukcie trolejbusovej dráhy sa postupne zlepšujú technické parametre dráhy a jej životnosť, pri zachovaní súčasného postupu údržby, je neobmedzená. Tým sa vytvára predpoklad na prevádzkovanie 19 ks nových trolejbusov na obdobie min. 15 rokov. Z prevádzkového hľadiska má spoločnosť dostatočné skúsenosti na zabezpečenie požadovaného výkonu kilometrických výkonov v stanovenom rozsahu a kvalite. Nakoľko prevádzkovanie MHD nie je nikde na SR ziskovou aktivitou, financovanie trolej. dopravy je priamo naviazané na rozpočet mesta Banská Bystrica v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme, z ktorej vyplýva pre spoločnosť každoročná náhrada straty za služby vo verejnom záujme od mesta vo výške 804 406,18 EUR. Zmluva o verejnom záujme je uzavretá do r 2019

							zdravých životných podmienok obyvateľov mesta.				
24130120108	NFP24130120322	Zníženie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší B.B	OPZP-PO3-09-4	36054666 - SAD Zvolen	5 406 212,50	Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť je prevádzkovateľom verejnej mestskej dopravy v meste Banská Bystrica. V súčasnej dobe disponuje 60 autobusmi, ktoré ročne prepravia 7 393 tis. osôb. Projekt bude realizovaný v zmysle PHSR Banská Bystrica. Z environmentálnych problémov súčasnosti v oblasti ochrany ovzdušia v meste je znečistenie ovzdušia, ktoré pochádza z hlavného cestného ťahu E66 a tiež z nadmerne hustej dopravy v jednotlivých častiach mesta. Hustota dopravy spôsobuje vysoké hodnoty PM10 v ovzduší. Na základe meraní mesto potrebuje v krátkom časovom horizonte realizovať opatrenia na elimináciu znečistenia ovzdušia aj pri stúpajúcom množstve áut v meste. Výsledok sa v rámci mestskej hromadnej dopravy dosiahne zavedením autobusov s pohonom na CNG, ktoré spĺňajú emisné normy. Vzhľadom na nevyhovujúci stav autobusov a zhoršujúcu sa kvalitu ovzdušia sa predkladateľ projektu rozhodol zakúpiť a do prevádzky uviesť 14 autobusov s pohonom na CNG, ktoré sa pridajú už k 15 autobusom s pohonom CNG, ktoré sa nakúpili v rámci predchádzajúceho projektu spoločnosti. Popis autobusov a výpočty sú uvedené v textovej časti finančnej analýzy.	Po úspešnej realizácii projektu sa očakáva citeľné zlepšenie kvality ovzdušia v meste Banská Bystrica. Projekt je zameraný na nákup 14 ks autobusov s pohonom CNG, ktoré nahradia existujúce vozidlá na naftový pohon, s priemerným vekom 16 rokov. Prevádzkovaním nových vozidiel sa docieli zníženie hodnoty emisií PM10 v ovzduší o 94,4% oproti súčasnej hodnote, ktorú prevádzkované vozidlá produkujú. Okrem toho sa dosiahne efektívne zabezpečenie realizácie verejnej služby, ktorá bude poskytnutá obyvateľom a návštevníkom mesta s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu ovzdušia. Úspešnou realizáciou projektu sa docieli: 1. Nákup 14 autobusov s CNG pohonom, vyradenie rovnakého počtu morálne aj technicky zastaralých vozidiel na naftový pohon, čím sa dosiahne 48,33% podiel vozidiel s CNG pohonom v rámci mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici 2. Zníženie emisií PM10 o 94,4% oproti súčasnosti. Nové autobusy vyprodukujú pri rovnakom počte prejazdených km len 0,2419 tony emisií PM10, čo je o 4,1126 ton ročne menej emisií PM10 oproti súčasnému stavu. Tento výsledok zabezpečí výrazné zlepšenie kvality ovzdušia. SAD Zvolen, a.s. má v oblasti realizácie projektu existujúcu CNG čerpaciu stanicu, ktorá je v ich vlastníctve. Pre novozakúpené plynofikované autobusy bude k dispozícii existujúca CNG čerpacia stanica.	Realizácia projektu je založená na kúpe a prevádzkovaní nízkopodlažných autobusov so zámerom dosiahnuť primeraný pomer ceny, kvality a environmentálneho prínosu. Projekt bude prebiehať počas 14 mesiacov so začiatkom v mesiaci jún 2010 prostredníctvom 2 hlavných aktivít: 1. verejného obstarávania na výber dodávateľa autobusov 2. dodávka autobusov, preškolenia vodičov a zaradenie vozidiel do prevádzky a dvoch podporných aktivít (riadenie projektu a publicita). Zodpovednosť za riadenie projektu počas jeho realizácie bude mať pod záštitou projektový manažér Ing. Tomáš Privitzer. Organizačné a technické zabezpečenie všetkých aktivít projektu bude zabezpečovať žiadateľ v spolupráci s dodávateľskou spoločnosťou a externým projektovým manažérom, ktorí vzídu z procesu z verejného obstarávania, realizovaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V nadväznosti na výberové konanie na dodávku autobusov sa zabezpečí preškolenie príslušného počtu vodičov na obsluhu daného typu autobusu a servisné činnosti potrebné pre plynulý chod. Monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu bude uskutočňované merateľnými ukazovateľmi, ktoré sú stanovené v žiadosti.	Banská Bystrica má dobré geografické podmienky, ale napriek vhodnej polohe je v meste pomerne zlá kvalita ovzdušia kvôli neriešeniu problémov, aj s verejnou mestskou dopravou. Mesto patrí medzi prioritné oblasti vyžadujúce si osobitnú ochranu ovzdušia, definované v Operačnom programe. Získanie NFP je pre autobusovú dopravu zásadné. Bez neho by spoločnosť nebola schopná projekt v takom rozsahu realizovať. Súčasná situácia v oblasti znečistenia ovzdušia, definovaná v bode 10a), si nevyhnutne vyžaduje zásadné riešenie v oblasti znečistenia ovzdušia emisiami PM10 zo zastaraných a environmentálne už dávno nevyhovujúcich naftových autobusov. Jeho realizáciou dôjde k zlepšeniu kvality ovzdušia v meste a tým sa zmiernia aj dopady prudkého rozvoja dopravy na ovzdušie v regióne. Projekt je pokračovaním prvého projektu spoločnosti, v ktorom sa doteraz uviedlo do prevádzky 15 vozidiel s pohonom na CNG. Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 01.06.2002. Hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb a výkon verejnej pravidelnej mestskej hromadnej dopravy. Spoločnosť má zároveň uzavretú Zmluvu o výkone vo verejnom záujme s mestom Banská Bystrica.	Po ukončení realizácie projektu bude udržateľnosť projektu zabezpečená po stránke prevádzkovej aj finančnej. Aj napriek negatívnej hodnote akumulovaných peňažných tokov vo finančnej analýze, kde sa vykazujú záporné hodnoty, je projekt dlhodobo finančne udržateľný. Dôvodom je, že vo finančnej analýze sa do príjmov zahrňujú iba predpokladané príjmy z prevádzky 14 plynofikovaných autobusov. Okrem toho však spoločnosť disponuje aj príjmami z dotácii, ktoré im každý rok zabezpečuje mesto Banská Bystrica na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme. Pri kalkulácii vyššie uvedených príjmov by spoločnosť vykazovala kladné hodnoty peňažných tokov počas celého sledovaného obdobia. Takto spoločnosť pokryje všetky svoje prevádzkové náklady. Informácie sú popísané vo finančnej analýze v textovej časti. Z environmentálneho hľadiska bude projekt udržateľný najmä znížením emisií PM10 v ovzduší, ktoré pochádzali z naftových autobusov. Tým pádom dôjde k zlepšeniu ovzdušia v meste Banská Bystrica. revádzkovanie novo nakúpených vozidiel bude zabezpečené v rámci vlastnej réžie, nakoľko spoločnosť disponuje dostatočným počtom vodičov, technického personálu a komplexnej požadovanej infraštruktúry.
24130120110	NFP24130120318	Rekonštrukcia odprášenia EAF a LF pece	OPZP-PO3-09-3	31562141 - Železiarne Podbrezová	3 242 771,35	Technológia výroby ocele v EAF (elektrická oblúková pec) a LF (pánvová pec) pecí je súčasťou zdroja znečisťovania ovzdušia, kategorizovaný ako veľký zdroj znečisťovania a v zmysle platného IPKZ č.: 5147/485/OIPK/470400104/2004/Šk a jeho platných zmien. Pre uvedený zdroj platí emisný limit pre TZL 50mg/Nm3. Pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia znečistenia uvedeného typu uvedenej kategorizácie v zmysle vyhlášky MŽP SR č.338/ 2009 Z.z., platia sprísnené emisné limity pre TZL 20 mg/ Nm3 a pre CO 1000 mg/ Nm3 . Spaliny z výrobného procesu sú odvedené odsávacím systémom do pretlakovej filtračnej stanice, kde sú čistené v tkanivových filtroch. Technológia tkanivových filtrov umožňuje na výstupe z filtračnej stanice dosahovať aj sprísnený limit pre TZL. Výrobné zariadenie pri výrobných fázach sadenia a odpichu ocele nie je hermeticky uzavreté. Z uvedeného dôvodu nie je možné ani zvieť všetku vzdušninu do filtračnej stanice, čím vznikajú sekundárne emisie, pre ktoré nie sú stanovené limitné hodnoty.	Realizáciou projektu nedôjde k zmenám v kapacite a efektivite výroby ocele. Taktiež projekt nebude mať zásadný vplyv na zmeny v hospodárskych výsledkoch a vo vzťahu ku zákazníkom. Projekt je výlučne zameraný na environmentálny cieľ dosiahnutie podstatného zníženia celkových emisií nad rámec požiadaviek právnych noriem a sprísnených limitov. Zvýši sa spoľahlivosť a bezpečnosť zariadenia, efektívnosť odsávania a účinnosť odsávacieho systému. Dospálením CO sa zníži jeho produkované množstvo o 11 %. Zvýšením odsávaného množstva sa zníži celkové množstvo TZL emitovaných do ovzdušia o 98 %. Moderné zariadenie novej generácie využije ekonomicky a efektívne dostupné BAT technológie. Miera investičnej náročnosti zníženia množstva emisií znečisťujúcich látok je 15.993,922 € /t znečisťujúcich látok.	Rekonštrukcia odprášenia EAF a LF pecí bude realizovaná dodávateľsky na kľúč firmou První železářská společnosť Kladno, s.r.o., - organizačná zložka. Náklady na realizáciou budú pokryté úverom a NFP. Technické riešenie rekonštrukcie umožňuje v značnej miere realizovať projekt bez nutnosti obmedzenia výroby ocele. Technické riešenie bude pozostávať z : - nového systému odsávania zo 4.otvoru EAF pece s dospaľovacou komorou CO a komorou na zachytávanie hrubých častíc a strhnutej pecnej trosky - rekonštrukcii odsávania z LF pece a pripojení na nový odsávací systém - rekonštrukcii odsávania z dog-housu a pripojení na nový odsávací systém - rekonštrukcie zákrytov haly a nového odsávacieho zvona v hale umiestnených pecí umožňujúceho účinnejšie odsávanie - nového prepojovacieho potrubného systému so zmiešavacou komorou - novej podtlakovej filtračnej stanice s OFF line systémom regenerácie filtrov Celková doba realizácie projektu je rozložená do troch rokov. Projekt je plánovaný ukončiť do 12/2012.	Cieľom rekonštrukcie odprášenia EAF a LF pece je zlepšenie účinnosti odsávania a zlepšenie prevádzkových parametrov pri výrobe ocele. Jedná sa o rekonštrukciu jestvujúceho odsávacieho systému a náhradu odlučovacieho zariadenia (filtračnej stanice) uvedených do prevádzky v roku 1985, ktoré sú doposiaľ využívané na odprášenie jestvujúcej EAF a LF pece. Rekonštrukciou zariadenia dôjde k zníženiu emisií znečisťujúcich látok v ovzduší: pri TZL min. o 50% a pri CO min. o 25% oproti emisnému limitu pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia. Nové riešenie zabezpečí aj zvýšenie odsávaného množstva vzdušniny z výrobného procesu na 600 000 Nm3/hod a tým sa zvýši účinnosť pre zachytenie hrubých častíc trosky a prašných emisií o 15 % oproti súčasnému stavu. Z dlhodobého pohľadu sa prevádzkovaním takto zrekonštruovaného zdroja s progresívnou technológiou odprášenia zabezpečí trend zníženia vypúšťaných emisií nielen do ovzdušia, ale aj do ostatných zložiek životného prostredia na takú úroveň, akú je maximálne možné technicky a ekonomicky dosiahnuť.	Odprášenie EAF a LF pece je nevyhnutnou súčasťou uzavretého cyklu výroby ocele. Náklady na prevádzku zariadenia budú hradené z príjmov predaja výrobkov. V prevádzkových nákladoch zariadenia sú zakalkulované aj náklady na údržbu zariadenia a obnovu jeho technického stavu vo forme plánovaných stredných a generálnych opráv.
24130120111	NFP24130120331	Internetizácia Národného Emisného Informačného Systému (NEIS)	OPZP-PO3-13-1	00156884 - Slovenský hydrometeorologický ústav	309 238,77	Súčasná koncepcia NEIS bola definovaná v rokoch 1997-98. Jestvujúce riešenie má síce prezentačnú vrstvu na internete, ale samotný zber údajov je založený na hierarchii programových modulov s elektronickým prenosom databáz exportom/importom. Na základe platnej legislatívy systém NEIS obsahuje údaje o 6300 právnických subjektoch – prevádzkovateľoch zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí sú povinní poskytovať ročné údaje na desiatkach (až stovkách) formulárov, čo sa len výnimočne rieši pomocou modulu NEIS PZ, ktorý umožňuje export databázy prevádzkovateľa. Úradníci 79 OÚŽP údaje z papierových hlásení ručne nahrávajú do okresných databáz v module NEIS BU a údaje ďalej spracovávajú. Okresnú databázu po vystavení rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prenášajú do centrálnej databázy na SHMÚ. Hlavným nedostatkom opísaného toku údajov je nízka dostupnosť modulu NEIS, čím sa výrazne zvyšuje záťaž pracovníkov OÚŽP, zber údajov sa spomaľuje a zvyšuje sa chybovosť údajov. Nevýhodou je aj náročnosť na údržbu a aktualizáciu funkcií jednotlivých modulov.	- Všetky zainteresované skupiny užívateľov budú schopné pracovať prostredníctvom WEB rozhrania s centrálnym DB serverom, aktualizovať údaje, validovať poskytnuté údaje a generovať požadované výstupy. - V systéme budú zapracované všetky požiadavky aktuálnej legislatívy týkajúcej sa inventarizácie emisií, spracovania poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a generovania požadovaných výstupov pre EK a OSN. - Systém bude možné centrálne spravovať t.j. aktualizovať, archivovať a riadiť prístupové práva - Systém bude otvorený voči iným dotknutým databázovým systémom štátnej správy kde napríklad formou konfigurovateľných funkcií „webservis" sprístupní údaje za účelom prenosu resp. porovnania ich kvality.	Aktivity projektu: Verejné obstarávanie – na HW, SW a dodávateľa služieb – tvorba SW riešenia NEIS WEB Príprava infraštruktúry SHMÚ – nákup SW a HW, ktorý je potrebný na prevádzku systému NEIS a jeho konfigurácia, tak aby bol plne kompatibilný so súčasným riešením informačnej siete. Programovanie a nasadzovanie modulov NEIS – jednotlivé moduly NEIS budú programované a uvádzané do prevádzky. Prechod na online zber údajov bude riešený postupnými krokmi, pričom jednotlivé funkcie a moduly budú prenesené na web postupne – podľa harmonogramu. V rámci tejto aktivity budú aj zaškolení pracovníci ObÚ ŽP. Zapracovanie požiadaviek Smernice o priemyselných emisiách – do už jestvujúceho systému bude potrebné zapracovať legislatívne zmeny ktoré ovplyvňujú štruktúru zberu údajov aj ich výstupov v súčasnej verzii NEIS. Projekt bude realizovaný predovšetkým prostredníctvom externých dodávateľov. Implementácia	Národný Emisný Informačný Systém (NEIS) predstavuje rozsiahly systém zberu, validovania a reportovania údajov. Obsahuje cca 320 rôznych typov údajov o 12 tisíc stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia, na ktorých overovaní a spracovaní sa podieľa 79 pracovísk OÚ ŽP. Za centrálne spracovanie, generovanie výstupných zostáv a plnenie medzinárodných reportovacích povinností zodpovedá SHMÚ. Nedostatkom súčasných modulov NEIS je, že primárny zber údajov od prevádzkovateľov zdrojov sa z 95% realizuje v papierovej forme. NEIS predstavuje programovú podporu pre implementáciu celej legislatívy ochrany ovzdušia platnej v SR. Realizáciou projektu sa aktualizuje celý systém NEIS a rozšíri sa centrálny WEB portál pre elektronické poskytovanie údajov od prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia. Elektronický zber údajov od dotknutých subjektov podstatne odbremení pracovníkov OÚ ŽP od úloh týkajúcich sa spracovania papierových tlačív NEIS, zavedie jasné a transparentné procesy poskytovania a spracovania údajov v štátnej správe ochrany ovzdušia, a skvalitní a zjednotí údaje poskytované do správ	- Tak ako doteraz, bude v priebehu celého projektového obdobia uzatvorená servisná zmluva na zabezpečenie prevádzky v súčasnosti používaných programových modulov NEIS pre SHMÚ a 79 pracovísk OÚ ŽP. - Servisná zmluva pre podporu prevádzky nových programových modulov a podporu užívateľov pri využívaní rozšírenej aplikácie bude uzatvorená s presahom po ukončení realizácie projektu a včasným verejným obstarávaním bude zabezpečená jej kontinuita. - Prechod na elektronické podávanie formulárov NEIS prevádzkovateľmi bude nabiehať postupne pod dohľadom a na základe pokynov pracovníkov jednotlivých OÚ ŽP. Súčasne bude fungovať paralelný režim doterajšieho podávania v papierovej forme aj nový spôsob elektronického podávania cez NEIS WEB portál aby sa zabránilo prípadnému výpadku údajov. - Nakoľko v súčasnosti neexistuje plán legislatívnych úprav MŽP SR, ktorý by siahal za rok 2013, bude potrebné pre ďalšie obdobie od roku 2014 pri zavedení každej novej normy týkajúcej sa ochrany ovzdušia uvažovať aj s nákladmi na uzavretie dodatkov k zmluve na úpravy modulov NEIS z rozpočtu SHMÚ.

								programov, inštalácia a zabezpečenia podpory prevádzky programových modulov budú realizované subdodávateľským spôsobom, nakoľko SHMÚ nedisponuje dostatočnými kapacitami. Pracovníci SHMÚ budú participovať na riadení projektu, analýze požiadaviek a funkčnej špecifikácii projektu.	vyplývajúcich z členstva SR v EÚ a medzinárodných záväzkov.	
24130120112	NFP24130120329	Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO)	OPZP-PO3-13-1	00156884 - Slovenský hydrometeorologický ústav	3 633 958,99	V roku 2012 a začiatkom roka 2013 bolo v NMSKO celkovo na území Slovenska v prevádzke 38 automatických imisných monitorovacích staníc, ktoré monitorujú najmä úroveň znečisťujúcich látok, pre ktoré boli stanovené limitné hodnoty na ochranu ľudského zdravia. Tieto stanice sú umiestnené v mestských a predmestských zónach na celom území. Do NMSKO sú začlenené aj 4 vidiecke monitorovacie stanice s meracím programom EMEP. Tento typ staníc je prevažne určený na hodnotenie negatívneho dopadu znečistenia na vegetáciu. Stanice sú neoddeliteľnou súčasťou NMSKO a výsledky sa využívajú na všetky druhy činností nadväzujúcich na meranie. Väčšia časť techniky umiestnenej na monitorovacích staniciach je zastaraná alebo chýba a je potrebné ju obnoviť, resp. doplniť na zatiaľ nemerané znečisťujúce látky. Merania nespĺňajú požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu v Európe, 2004/107/ES, smernice Rady 96/62/ES, 1999/30/ES, 2000/69/ES a 2002/3/ES a nariadenie 2011/850 ES.	Realizáciou sa dosiahne požadovaná presnosť meraní, stanovená platnými EU právnymi a normatívnymi dokumentmi, Vybuduje sa verifikačno - diagnostické laboratórium, ktorého náplňou bude v zmysle normatívnych ustanovení dohliadať nad procesom priebežného riadenia kvality počas prevádzky NMSKO a v prípade nutnosti realizovať nápravné opatrenia. Špeciálnym monitorovacím vozidlom sa zabezpečí sa kontrola a verifikácia analyzátorov meraných znečisťujúcich látok v zmysle platných noriem definovaných vyhláškou 360/2010 Z.z. Takto zvládnutý proces monitoringu bude mať priamy dosah na zlepšenie výťažnosti merania v NMSKO. Dosiahnutie požadovanej presnosti, rozsahu a kvality meraní prispeje k objektívnejšiemu a cielenejšiemu vypracovávaniu oparení na zníženie znečistenia ovzdušia v rámci programov a integrovaných programov v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. Software pre zber metadát a obnovou komunikačného zariadenia automatickým priraďovaním atribútov k nameraným hodnotám koncentrácií z monitorovacích zariadení bude splnená požiadavka smerníc k reportovaniu údajov v NMSKO, zároveň sa prístup ku všetkým metadátam pri posudzovaní smogovej sit. pre znečisťujúce látky v zmysle legislatívy.	Popis etáp a riadenia riešenia projektu Projekt sa bude formálne realizovať v dvoch etapách. Prvou bude prípravná etapa, kde s ohľadom na kompaktnosť s existujúcimi typmi prístrojov a softvérového vybavenia budú spracované podklady a dokumenty pre verejné obstarávanie dodávateľov a spôsobu riadenia projektu. V druhej etape bude prebiehať samotná realizácia projektu, ktorú budú vykonávať tak zamestnanci SHMÚ, ako aj vybratí dodávatelia. Verejné obstarávanie sa bude robiť na dodávku tovaru prístrojová technika, kontajnery, služieb, podporné aktivity projektu, školenia, vypracovanie dokumentov a správ podľa požiadaviek. Predmetom projektu sú aktivity, ktoré pracovníci SHMÚ vykonávajú pravidelne v spolupráci s externými firmami, ktoré vykonávajú servis a údržbu, avšak v podstatne menšom rozsahu, ako je to plánované v rámci projektu. Rozsah prác spojených s realizáciou projektu na SHMÚ si pravdepodobne vyžiada nárast pracovnej kapacity o minimálne jedného kvalifikovaného pracovníka Riadenie projektu bude zabezpečené internými pracovnými zamestnanými na dohody o mimopracovnej činnosti.	Pre zabezpečenie monitorovania a všetkých nadväzujúcich činností na požadovanej úrovni je potrebné dosiahnuť, aby znečisťujúce látky, ktoré majú stanovenú limitnú hodnotu, boli merané v požadovanom rozsahu a kvalite. V prípade kvality je potrebná nielen dostatočná presnosť meraní, ale taktiež, aby časové pokrytie meraní spĺňovalo zákonom stanovené požiadavky. Pre zabezpečenie potrebnej úrovne kvality a úplnosti meraní je nutná pravidelná obnova meracej techniky na monitorovacích staniciach NMSKO. Monitorovací program NMSKO na existujúcich staniciach bude rozšírený podľa požiadaviek smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu v Európe, 2004/107/ES, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší, Rozhodnutie Rady 97/101/ES, ktorým sa zakladá vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší v rámci členských štátov. Rozhodnutie Komisie 2004/461/ES, ktorým sa predpisuje dotazník, ktorým sa predpisuje dotazník, ktorý sa má používať pre ročné reportovanie hodnotenia kvality ovzdušia podľa smerníc a nariadenia.	Po ukončení projektu bude skúšobné laboratóriumprevádzkovať nadobudnuté a modernizované zariadenia po dobu ich životnosti z prostriedkov pridelených z rozpočtových zdrojov v súlade s pravidlami QA/QC. Výdavky na prevádzku sú zhrnuté vo finančnej analýze projektu. Projekt nebude generovať žiadny zisk a výdavky na jeho prevádzku po ukončení projketu budú hradené z prostriedkov SHMÚ ktoré sú mu prideľované každoročne jeho zriaďovateľom. Slovenský hydrometeorologický ústav je štátna príspevková organizácia priamo riadená MŽP SR. Jej prevádzkové výdavky sú hradené formou dotácií (transfer a účelovo viazané finančné zdroje na bežné výdavky). Každoročne sa uzatvára Kontrakt medzi MŽP SR a SHMÚ ktorý je plánovacím aktom, vymedzujúcim obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Suma finančných prostriedkov na plnenie stanovených úloh SHMÚ je stanovená na základe ukazovateľov schválených zákonom o štátnom rozpočte na príslušný kalendárny rok.
24130120113	NFP24130120330	Vývoj a zavedenie systému ETRS (emission trading reporting system)	OPZP-PO3-13-1	42181810 - MŽP SR	186 800,22	Prevádzkovatelia stacionárnych technologických celkov, ktorí sú účastníkmi schémy obchodovania s emisiami skleníkových plynov sú povinní: • predložiť obvodnému úradu ŽP každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú oprávneným overovateľom podľa § 24 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami ako správnu v súlade s kritériami podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012; • predložiť ministerstvu každoročne overenú správu o úrovni činnosti častí prevádzky počas príslušného kalendárneho roka do 31. decembra príslušného kalendárneho roka; • pri vstupe do schémy obchodovania s emisiami skleníkových plynov a zmene monitorovacieho plánu predložiť obvodnému úradu ŽP na schválenie monitorovací plán v súlade s kritériami podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012. Uvedené dokumenty sú predkladané vo forme štandardizovaných šablón programu MS Excel. Celý proces prijímania a schvaľovania dokumentov prináša so sebou nadmernú administratívnu záťaž. Údaje z dokumentov nie je možné efektívne zhromažďovať a porovnávať ich s údajmi v NEIS. Ďalším problémom je neprehľadný systém evidencie dokumentov sektorových expertov.	v závislosti od prístupových práv reálnom čase zobrazia dokumenty všetkým subjektom, ktoré zadávajú údaje alebo uskutočňujú overovacie a schvaľovacie činnosti. Implementácia rozhrania medzi databázou NEIS a databázou ETRS umožní porovnávať spotreby palív a množstiev vyrobeného produktu za zvolený inventúrny rok. Vďaka implementácii rozhrania pre sektorových expertov bude možné sprehľadniť a sprísniť systém evidencie dokumentov sektorových expertov. Výsledkom realizácie projektu bude: - rýchly prístup k požadovaným informáciám z jedného zdroja, - vyššia disponibilnosť, konzistentnosť, integrita, porovnateľnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť údajov, - zabezpečenie pravosti, nepopierateľnosti, úplnosti, nižšej chybovosti a spoľahlivého ukladania údajov, - efektívnejší workflow, - možnosť individualizovanej tvorby informačných zostáv, - znižovanie administratívnej náročnosti a prevádzkových nákladov ministerstva, - zvýšenie úrovne informatizácie štátnej správy, - možnosť rozšírenia systému ETRS o ďalšie funkcionality.	Projekt sa skladá s dvoch nadväzujúcich častí, v rámci ktorých budú vykonané nasledujúce aktivity: I. Vývoj systému ETRS – výhradný dodávateľ systému ETRS zabezpečí: 1) Analýzu a podrobný návrh aplikácie pre nahlasovanie a evidenciu emisií skleníkových plynov. 2) Implementáciu užívateľského rozhrania pre zadávanie údajov vo forme web formulárov. 3) Implementáciu business vrstvy ukladania a agregácie zadaných údajov na aplikačnom a databázovom serveri. 4) Vytvorenie aplikačnej logiky transformácie údajov do XETL jazyka. 5) Vytvorenie rozhrania medzi databázou NEIS a databázou ETRS. 6) Vytvorenie rozhrania pre sektorových expertov. II. Zavedenie systému ETRS Ministerstvo zabezpečí: 1) Nákup hardvéru pre aplikačný server. 2) Nákup operačného systému pre aplikačný server. 3) Nákup databázového servera. 4) Nákup hardvéru pre rozhranie pre sektorových expertov. 5) Nákup operačného systému pre rozhranie pre sektorových expertov. 6) Nákup toneru a papiera. 7) Propagáciu. Výhradný dodávateľ systému zabezpečí: 1) Inštaláciu systému ETRS. 2) Testovanie systému ETRS a zaškolenie obsluhy. 3) Inštaláciu a testovanie modulov.	Webové formuláre zjednodušia prevádzkovateľom predkladanie vyššie uvedených dokumentov. Odstránia sa tým problémy s vyplňaním údajov do formulárov MS Excel a ich odosielaním. K vyplnenému webovému formuláru správy o emisiách skleníkových plynov a správy o úrovni činnosti častí prevádzky bude mať prístup oprávnený overovateľ, ktorý môže ihneď začať s ich overovaním. Obvodné úrady ŽP získajú prístup k overeným správam o emisiách skleníkových plynov a k monitorovacím plánom. Vďaka tomu môžu okamžite začať s procesom ich schvaľovania. Odbor obchodovania s emisnými kvótami získa prístup k overeným správam o úrovni činnosti častí prevádzky a k schváleným správam o emisiách skleníkových plynov, na základe čoho môže pristúpiť k tvorbe správy o plnení si povinností v zmysle článku 21 smernice 2003/87/ES (národná emisná správa). SHMÚ získa prístup k informáciám potrebným pre CRF reporting, bude schopný porovnávať údaje medzi NEIS a ETRS a optimalizuje evidenciu dokumentov od sektorových expertov. Odbor obchodovania s emisnými kvótami je spôsobilý na realizáciu projektu, pretože je hlavným koordinačným orgánom zastrešujúcim obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v SR.	Hlavným cieľom z hľadiska udržateľnosti projektu je zabezpečenie funkčnosti systému ETRS počas celej doby tretieho obchodovateľné obdobia (2013 – 2020). To znamená, že systém musí byť funkčný ešte počas roku 2021, kedy budú prevádzkovatelia povinní predložiť správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky za rok 2020. Pre naplnenie tohto cieľa bude potrebné, aby výhradný dodávateľ vykonával údržbu, podporu a prípadnú aktualizáciu systému aj po skončení projektu. V prípade ukončenia spolupráce s dodávateľom systému, bude potrebné prostredníctvom verejného obstarávania nájsť iný vhodný subjekt na zabezpečenie vyššie uvedených činností. Po skončení projektu bude financovanie zabezpečené z rozpočtu ministerstva.

								4) Spracovanie dokumentácie. Predpokladaná doba realizácie projektu je 18 mesiacov.			
24130120114	NFP24130120334	Zmena výrobného procesu - Denitrifikácia kotlov K1 a K2 v ŽT, a.s. Žilina	OPZP-PO3-13-2	36403032 - ŽT a.s.	12 450 691,50	Územie mesta Žiliny s cca 85 tis. obyv. patrí medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia (PM10) s nevhodnými rozptylovými podmienkami a slabou ventilovanosťou Žilinskej kotliny, čo prináša opakované prekračovanie emisných limitov pre prašnosť, oxidy dusíka a prízemný ozón a vedie k smogovým situáciám spôsobených spaľovaním fosílnych palív a rastúcou dopravou. Tepláreň v Žiline (dominantný producent tepla a el. energie už viac ako 45 rokov) patrí medzi veľké spaľovacie zariadenia (nad 50 MW) a s počtom 198 zamestnancov patrí medzi najstabilnejšie spoločnosti v regióne s výraznou snahou o intenzifikáciu využívania paliva a modernizáciu zariadení. V roku 2011 bolo uvedené do prevádzky odsírenie spalín kotlov K1, K2 a K5, ktoré znížilo emisie SO2 o 75% a znižuje aj množstvo vypúšťaných tuhých látok pod 50 mg.Nm-3. Plnenie emis. limitov podľa platnej legislatívy bude mať ŽT, a.s. technickým vybavením zabezpečené do 31.12.2015. Požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. na emisné limity NOx od roku 2016 však bez technických opatrení nie je spoločnosť schopná zabezpečiť, čo by viedlo k odstaveniu kotlov K1 a K2. Predmetom projektu je práve zabezpečenie plnenia emisného limitu NOx.	Vzhľadom na zaradenie územia Žiliny k oblastiam riadenia kvality ovzdušia je realizácia environm. projektu u najväčšieho stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v meste nevyhnutným opatrením k naplneniu sprísnených legislatívnych požiadaviek. Projektom komplexnej denitrifikácie kotlov K1 a K2 sa znížia celkové emisie ZL do ovzdušia, prepočítané na referenčné tony SO2, v porovnaní s priemerom za ostatné tri roky o 39,26 % (plánovaná hodnota NOx – 190 mg.Nm-3). Projektom dôjde k zmene výrobného procesu – zásadnej zmene spaľovacej komory kotlov K1 a K2 vrátane výparníka a inštalácii denitrifikačnej technológie metódou selektívnej nekatalytickej redukcie tak, aby boli schopné zabezpečovať väčšinu dodávky tepla pri použití hlavného paliva hnedého uhlia a v súlade s požiadavkami BAT, vrátane dodržania emisných limitov platných podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách od 1.1.2016. Projekt je zameraný na oblasť ochrany a zlepšovania kvality živ. prostredia, ochranu ľudského zdravia a obozretné a rozumné využívanie zdrojov. Okrem prioritného environmentálneho prínosu pre mesto, jeho obyvateľov i širší región prispeje aj k udržaniu úrovne zamestnanosti v spoločnosti ŽT, a.s.	Projekt bol pripravený na základe zhodnotenia východisk. situácie, variantných riešení a identifikovaných rizík. Optimálne riešenie v súlade s požiadavkami BAT bolo rozpracované do projektu a rozpočet stanovený na základe prieskumu trhu. Projekt bude realizovaný dodávateľsky, má 1 hlavnú a 2 podporné aktivity, realizácia je od 01/2014 do 09/2015. Hlavná aktivita i projekt budú ukončené vydaním povolenia na skúšobnú prevádzku. Pred začatím prác sa uskutočnia 2 VO na dodávateľa a stavebný dozor, s vyhlásením po písomnom rozhodnutí o schválení ŽoNFP. Za riadenie bude zodpovedný žiadateľ, ktorý má dlhoročné skúsenosti s investičnými projektmi vo výrobe a rozvode tepla. Projektový tím, tvorený internými zamestnancami žiadateľa a externými spolupracovníci so skúsenosťami s implement. projektov financov. zo ŠF a realizácie VO, projektantom stavby a stav. dozorom bude dohliadať na správnu implementáciu a plnenie zmluv. podmienok počas pravidelných kontr. dní. Uplatní sa systém rozdelenej kontroly, t.j. správnosť dodávky, technické, finančné a administratívne stránky projektu. Po ukončení realizácie prejde jeho zodpovednosť do zabezpečenia udržateľnosti a monitorovania dopadov projektu	Spoločnosť ŽT, a.s. má dlhoročnú históriu a je najväčším výrobcom a dodávateľom tepla v Žiline. Z rozvodov CZT zásobuje odberateľov v bytovo-komunálnej a priemys. sfére a pokrýva 50 % spotreby tepla v meste. Projekt je v súlade s legislatívou a strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej i miestnej úrovni (viac v bode 2 Opisu). Bude mať prínos pre: a) mesto a širšie okolie – zníženie zaťaženia emisiami znečisťujúcich látok v ovzduší, zlepšenie kvality ovzdušia a živ. prostredia, prínos k ochrane ľudského zdravia, b) odberateľov tepla - stabilita dodávky a prijateľnej cenovej úrovne potenciálnym aj súčasným odberateľom tepla, zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky tepla pre obyvateľstvo aj v krízových situáciách. c) žiadateľa – zabezpečenie plnenia emisných limitov úrovne BAT a súladu s platnou legislatívou, udržanie zamestnanosti Bez pomoci z NFP by povinnosť žiadateľa zabezpečiť sprísnené emisné limity neúnosne zaťažila odberateľov v podstatne zvýšených cenách tepla a opatrenia by v podstate neboli realizovateľné len zo zdrojov žiadateľa. Manažment ŽT, a.s. a projektový tím má skúsenosti s dlhodobejšími investíciami, projektmi financovanými zo ŠF i proj. riadením.	Z hľadiska nášho pôsobenia a výsledkov môžeme zaručiť, že udržateľnosť je dlhodobá. Projekt je z hľadiska plnenia platných emisných limitov pre nás kľúčovým. Schopnosť realizovať projekt a prevádzku dokumentujú naše doterajšie výsledky. Projektový tím má značné skúsenosti s riadením a výrobou tepla a projekt je udržateľný zo stránky projektovej, administratívnej, personálnej, legislatívnej, technickej i finančnej. Technická udržateľnosť projektu je daná komplexnou dodávkou prác a dokumentácie a poistením zhodnoteného majetku. Finančné krytie bude okrem dotácie zabezpečené z úverových zdrojov. Z vykonanej finančnej analýzy vyplýva, že kumulované čisté peňažné toky projektu pri zvolenej štruktúre financovania sú kladné v každom roku, teda projekt v posudzovanom variante je trvalo udržateľný a spoločnosť bude schopná splácať všetky svoje záväzky.
24130120115	NFP24130120336	Odsávanie a odlúčenie základných znečisťujúcich látok s rekuperáciou vzduchu vo výrobných procesoch ŽOS Trnava, a.s.	OPZP-PO3-13-2	34108513 - ŽOS Trnava, a.s.	222 436,55	ŽOS Trnava, a.s. založená v roku 1925, je moderná spoločnosť, stavajúca na základoch bohatej tradície, ktorej korene siahajú k prvej opravovni železničných vozňov na území Slovenska. Spoločnosť žiadateľa je najväčšou opravovňou nákladných vozňov v strednej Európe. Firma systematicky rozširuje a modernizuje svoju komplexnú technologickú základňu a kapacity na opravy nákladných i osobných vozňov, ich modernizáciu, prestavbu, vývoj a výrobu nových železničných vozňov. Projektom dotknutá výrobná prevádzka je situovaná v juhovýchodnej časti mesta Trnava. Územie mesta je zaradené medzi vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia pre tuhé častice PM10. V dotknutých výrobných halách sa v súčasnosti vykonávajú opravárenské práce autovozňov, ktoré pozostávajú hlavne zo zváracích, stehovacích a brúsiacich prác na podzostavách a zostavách autovozňa, ďalej z rezania kyslíkom a z rovnania dielcov plameňom, výrobných prác dielcov pre autovozne, ktoré pozostávajú hlavne zo strihania, lisovania a vŕtania hrubých plechových materiálov, ako aj zo zvárania a brúsenia niektorých dielcov a opravárenské práce podvozkov (opaľovanie, zváranie a brúsenie). Vznikajúce znečisťujúce látky sú hlavne kat. TZL.	Projekt rieši inštaláciu vetracieho zariadenia na zabezpečenie mikroklímy v jednotlivých halách, vyhovujúcich nad rámec dnešných hygienických a bezpečnostných predpisov inštaláciou samostatného pretlakového, vetracieho zariadenia pre halu č.1 a spoločného vetracieho zariadenie pre halu č.2 a halu č.3 so zabudovaným rekuperátorom pre spätné získavanie tepla v zimnom období z odfiltrovaného vzduchu, ktorý je po dvojstupňovej filtrácii očistený vypúšťaný do vonkajšieho ovzdušia. Realizáciou projektu nedôjde k zmenám v kapacite a efektivity výrobnej činnosti žiadateľa. Taktiež projekt nebude mať zásadný vplyv na zmeny v hospodárskych výsledkoch spoločnosti a vo vzťahu k odberateľom. Projekt je výlučne zameraný na environmentálny cieľ dosiahnutia podstatného zníženia celkových do ovzdušia vypúšťaných emisií tuhých znečisťujúcich látok nad rámec požiadaviek právnych noriem a sprísnených limitov SR a Spoločenstva. Inštaláciu VZT zariadení s odlučovaním TZL dôjde k zníženiu emisií TZL, ktoré budú odsávané od miesta svojho vzniku. Vo VZT jednotkách bude zabudovaný suchý filter s triedou odlučivosti G3 a G4 a účinnosťou vyššou ako 90% pre TZL. Rekuperácia zníži tepelné straty.	Navrhovaný projekt pozostáva z troch technologických celkov: 1)Zakapotovanie procesu hrubého čistenia nákladných vozňov a odlúčenie tuhých znečisťujúcich látok (TZL)s rekuperáciou vzduchu v prevádzke nákladných vozňov; 2)Technológia odsávania a odlúčenia TZL s rekuperáciou vzduchu v prevádzke osobných vozňov; 3)Technológia odsávania a odlúčenia TZL s rekuperáciou vzduchu v strojárskej výrobe. Všetky činnosti budú realizované dodávateľsky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Náklady na realizáciu projektu budú pokryté z vlastných zdrojov žiadateľa. Technické riešenie zakapotovania a odsávania umožní v značnej miere realizovať projekt bez nutnosti výraznejšieho obmedzenia výrobnej činnosti v dotknutých výrobných halách. Za finančné riadenie, kontrolu a manažment projektu bude zodpovedný finančný manažér projektu (Ing. Ľubica Marhavá - ekonómka) v spolupráci s projektovým manažérom (Ing. Mária Wendt - zmocnenec pre kvalitu) v súčinnosti s tímom tvoreným pracovníkmi ŽOS Trnava, a.s., disponujúcimi dlhoročnými skúsenosťami s realizáciou investičných projektov. Celková doba realizácie predkladaného projektu je naplánovaná od 01/2014 do 09/2015 celkovo na dobu 21 mesiacov.	Potreba znižovania množstva emisií znečisťujúcich látok v ovzduší z priemyselnej výroby je nanajvýš aktuálna téma nielen v miestnom a regionálnom meritku, ale aj národnom, európskom a globálnom. ŽOS Trnava, a.s. sa nachádza v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre prachové častice PM10. Hlavným cieľom spoločnosti v oblasti ochrany ovzdušia je trvalé znižovanie predovšetkým emisií tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia na najnižšiu možnú úroveň, akú je možné technicky a ekonomicky dosiahnuť. Postupne sú preto pripravované a realizované projekty znižovania prašnosti výrobných prevádzok žiadateľa, ktoré využívajú najlepšie dostupné techniky v danej oblasti, v tomto prípade technické opatrenia na zamedzenie emisií TZL. Inštaláciou technológie zakapotovania a odlúčenia TZL z výrobného procesu žiadateľa dôjde k zníženiu emisií tuhých znečisťujúcich látok o 95,46% oproti súčasnému stavu. Nové riešenie zabezpečí aj zvýšenie odsávaného množstva vzdušniny z výrobného procesu na 92 250 m3/hod, čím sa zvýši účinnosť pre zachytenie hrubých častíc TZL a prachu. Zároveň sa zabezpečí zníženie vypúšťaných emisií nielen do ovzdušia, ale aj do ostat. zložiek ŽP na max. možnú úroveň.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude prevádzku a udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečovať žiadateľ z vlastných zdrojov a administratívnych a technických kapacít z dôvodu, že ide o projekt, ktorý negeneruje príjmy. Náklady na prevádzku zakapotovacieho zariadenia a odprašovacích zariadení budú hradené z príjmov z predaja výrobkov. V prevádzkových nákladoch zariadení sú zakalkulované okrem spotreby energií aj náklady na údržbu a obnovu ich technického stavu vo forme opráv.
24130120116	NFP24130120333	Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín	OPZP-PO3-13-2	36211541 - Tepláreň Košice, a.s.	7 499 666,49	Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) je najväčším výrobcom a distribútorom tepla vo forme horúcej vody a pary v SCZT na Slovensku. Zásobuje teplom na vykurovanie a prípravu teplej vody 85 % domácností, podnikateľské subjekty a ďalšie inštitúcie. Košická aglomerácia je zaradená medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia pre tuhé častice PM10. Parné kotly PK1, PK2 v TEKO I a horúcovodný kotol HK3 v TEKO II musia ukončiť prevádzku do konca r. 2015 a budú odstavené. Na dvoch parných kotloch PK4n a PK4 v zariadení TEKO II s celkovým tepelným príkonom MTP = 260,64 MWt sa plánuje zachovať prevažne uhoľná prevádzka. Z porovnania súčasných a budúcich emisných požiadaviek je zrejmé, že pokračujúca prevádzka kotlov TEKO II bez realizácie investícií do ekologizácie nebude spĺňať požiadavky ochrany životného prostredia	Cieľom projektu je zosúladenie prevádzky kotla PK4n s požiadavkami BAT podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Projekt predstavuje realizáciu 2 opatrení BAT: – katalytickej denitrifikácie spalín na báze keramických katalyzátorov (SCR) a aktívneho činidla amoniaku na kotle PK4n – systému odsírenia spalín z kotlov PK4n a PK4 polosuchou metódou s aktívnou látkou vápenný hydrát, pričom dôjde aj k zníženiu emisií tuhých látok Nebudú sa meniť parametre vyrábanej pary ani parametre kotlov PK4n a PK4. Dosiahne sa zníženie emisií tuhých častíc z	Projekt bude realizovaný dodávateľsky. Členenie do aktivít: 1. Projektové práce 2. Stavebné objekty pre denitrifikáciu kotla PK4n a odsírenie spalín (SO002,003,004,006) 3. Denitrifikácia kotla PK4n (PS01) 4. Odsírenie spalín (PS02) 5. Spoločné zariadenia (PS03 – PS07) 6. Uvedenie do prevádzky a odovzdanie diela Vybraný dodávateľ stavebných prác bude aj dodávateľom realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a technológie denitrifikácie a odsírenia. Podrobný opis technického riešenia je v Prílohe 9.	Výroba tepla a elektriny v TEKO sa uskutočňuje kombinovaným spôsobom (KVET). Elektrina sa vzhľadom na výrobu v teplárenskom cykle produkuje s efektívnejším využitím paliva. TEKO sa nachádza v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre prachové častice PM10 (mesto Košice a obce Bočar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida). Hlavným cieľom spoločnosti v oblasti ochrany ovzdušia je preto trvalé znižovanie tuhých a plynných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na najnižšiu možnú úroveň za ekonomicky a technicky únosných podmienok. Spoločnosť disponuje dostatkom kvalifikovaných a skúsených pracovníkov na zabezpečenie riadiacich a	TEKO pracuje na postupnom znižovaní nákladov, napr. spaľovaním lacnejšieho a dostupnejšieho čierneho uhlia alebo obstarávaním formou elektronických aukcií. Investovaním do tepelných rozvodov na druhom najväčšom sídlisku v Košiciach spoločnosť znižuje straty v dodávke tepla. Súčasne sa TEKO snaží o zvyšovanie tržieb za elektrinu. Spoločnosť v interných analýzach vyhodnocovala možné varianty pokračovania prevádzky parných uhoľných kotlov v podmienkach novej environmentálnej legislatívy. Zohľadňovala sa výška investičných a prevádzkových nákladov opatrení BAT, ďalej aspekty ako účinnosť, spoľahlivosť, regulačný rozsah, náročnosť riadenia aj využiteľnosť jestvujúcich zariadení.

						požadované smernicou 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách od 1.1.2016, a to najmä pre oxid siričitý SO2 a oxidy dusíka NOX pri spaľovaní uhlia. Preto sú nevyhnutné investičné opatrenia na úrovni najlepšej dostupnej techniky (BAT) - denitrifikácia spalín a odsírenie spalín, ktoré súčasne znižuje výstupnú koncentráciu prachových častíc. Realizácia opatrení je rozdelená do dvoch projektov.	kotla PK4n o 41 %, SO2 o 70 % a NOx o 50 %. Výstupné koncentrácie budú do 20 mg/Nm3 u TZL a do 200 mg/Nm3 u SO2 a NOx, čo je v súlade s BAT hodnotami emisií podľa referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia (BREF LCP). Po realizácii projektu bude úplná zhoda s BREF v oblasti zavedenia pre odsírenie a denitrifikáciu spalín. Znižovaním emisií SO2, tuhých látok a NOx z parných kotlov TEKO II projekt prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v Košiciach - oblasti riadenia kvality ovzdušia pre prachové častice PM10. Denitrifikácia kotla PK4 bude riešená v samostatnom projekte inštalácie SCR.	Za riadenie a kontrolu projektu počas realizácie, vrátane verejného obstarávania a interného stavebného dozoru, bude zodpovedný manažér projektu v súčinnosti s projektovým tímom tvoreným pracovníkmi TEKO so skúsenosťami z realizácie investičných projektov. Interná finančná kontrola bude zabezpečovaná priebežne a prostredníctvom kontrolných dní vlastnými kapacitami. Napredovanie realizácie projektu sa bude monitorovať podľa aktivít/objektov/súborov a relevantných výstupov (hlavné indikátory pre monitorovanie) v súlade s projektovou dokumentáciu v Prílohe 9. Prevádzkové podmienky a dodržanie termínov projektu budú pevne dohodnuté v zmluvných podmienkach.	monitorovacích aktivít projektu ako aj jeho prevádzky po skončení aktivít projektu. Projekt je zameraný na oblasť ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a tým nepriamo aj na ochranu ľudského zdravia. Okrem prioritného prínosu v zlepšení kvality ovzdušia pre mesto Košice, jeho obyvateľov i pre širší región projekt prispeje k rozvoju KVET v teplárenskom cykle a tým k šetrnému využívaniu prírodných zdrojov. Pre zdôvodnenie nevyhnutnosti pomoci bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti v Prílohe 21, ktorá preukázala splnenie kritérií nevyhnutnosti.	Finančná analýza projektu metódou DCF preukázala potrebu dofinancovania zámeru z nenávratného finančného príspevku aj pri zvýšení ceny tepla podľa princípu „znečisťovateľ platí" (Príloha 2). Z vykonanej finančnej analýzy projektu vyplýva, že kumulované čisté peňažné toky projektu pri zvolenej štruktúre financovania sú kladné v každom roku, teda projekt v posudzovanom variante je trvalo udržateľný. TEKO bude prevádzku a následný monitoring po ukončení realizácie projektu zabezpečovať z vlastných zdrojov.
24130120117	NFP24130120338	Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok spoločnosťou Schüle Slovakia, s.r.o.	OPZP-PO3-13-2	36460567 - Schüle Slovakia,s.r.o.	210 637,00	Spol. Schüle Slovakia pôsobí od r. 1999 v oblasti výroby a spracovania kovov. Zlievarenská výroba je situovaná v priemyselnej zóne mesta Poprad. Tlaková zlievareň vyrába tlakové odliatky z hliníkových zliatin pre automobily a pre automatizačnú techniku. Pri tlakovom odlievaní hliníka dochádza k znečisťovaniu prostredia dymovými exhalátmi. Exhaláty obsahujú presne nedefinované produkty horenia parafínu a grafitu cca. 80% a odpar emulzie polysiloxanu, CO2, emulgátora a vody cca 20%. Odsávaný vzduch je nasávaný cez zákryty nad každým lisom samostatne. VZT potrubím pokračuje vzduch do filtračnej skrine a pomocou ventilátora pokračuje prefiltrovaný vzduch do zberného potrubia, ktorým je vyvedený mimo objekt do voľnej atmosféry. Znečistený vzduch sa vo filtračnej skrini zbavuje nečistôt. Plocha netkanej textílie, ako filtračnej tkaniny zabezpečí prietok odsávaného vzduchu optimálnou rýchlosťou pre celkovú účinnosť odlučovania na hranici cca 90%. Údržba filtra spočíva vo výmene filtračných vložiek a vyčistenia vnútorného priestoru filtračnej skrine. Po zanesení filtrov nad tlakový rozdiel 150 Pa je odsávacie zariadenie ešte funkčné, ale so znižujúcim odsávacím účinkom.	Nákupom 10 ks odlučovacích zariadení vo výrobnom procese spoločnosti Schüle Slovakia sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú požadované platnými právnymi predpismi. Zvýši sa celková a frakčná účinnosť odlučovania znečisteného vzduchu, tlaková strata, prevádzková spoľahlivosť a životnosť. Okrem kladného aspektu z pohľadu životného prostredia daný projekt bude mať dlhodobý vplyv na ekonomiku výrobnej prevádzky a to trvalým znížením prevádzkových nákladov na odlučovacie zariadenia (údržba, spotreba vody a elektrickej energie). Samotné zníženie emisií bude mať taktiež pozitívny ekonomický dopad na zníženie poplatkov za znečistenie v rámci uplatňovania princípu „Znečisťovateľ platí". Navrhované technologické riešenie prináša celkovú účinnosť odlučovania až do úrovne 98%, čím prispeje k zníženiu emisií v porovnaní s pôvodným technologickým riešením až o 80 %. 5 rokov po ukončení realizácie projektu (2020) spoločnosť dosiahne zníženie emisií NOx o 2,292 t/rok a zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 6,77 t/rok.	Tlaková zlievareň Schüle Slovakia Poprad sa zaoberá výrobou tlakových odliatkov z hliníkových zliatin pre automobily a pre automatizačnú techniku. Projekt predpokladá inštaláciu odlučovacích zariadení KMA Ultravent v celkovom počte 10 ks v členení: 3 ks Frech DAK 580, 2 ks Frech DAK 1250 a 5 ks Frech DAK 720 a DAK 880. Uvedené zariadenia sú vyvinuté pre filtráciu a na oddeľovanie olejového, alebo mastného dymu, jemného prachu a hmly z tlakových lisov. Zvýšená efektivita filtra garantuje koncentráciu menšiu ako 0,5 mg/m3 vo vyfúkanom vzduchu, namiesto zákonnej hodnoty 1 mg/m3. Technológie budú umiestnené vo vlastných výrobných halách č. 2 a č. 5 vo výrobnom areáli spoločnosti v Poprade. Za účelom prevádzky a údržby odlučovacích zariadení bude zaškolený personál z existujúceho stavu pracovníkov. Servis vykoná externý technik, predpoklad 1x ročne. Predmetná technológia bude obstaraná vo verejnej súťaži po schválení ŽoNFP. Implementáciu projektu bude vykonávať projektový tím zostavený z kľúčových zamestnancov spoločnosti a externého manažmentu, ktorý má skúsenosti s riadením projektov OP ŽP. Projekt bude realizovaný počas 21 mesiacov (01/2014 - 09/2015).	Realizovaním projektu sa vytvoria podmienky pre naplnenie legislatívnych a koncepčných cieľov v problematike ochrany ovzdušia a prispeje sa tak k dosiahnutiu cieľov postavených na základoch TUR. Schüle Slovakia v ochrane ovzdušia kladie v prvom rade dôraz na dosiahnutie takej kvality ovzdušia, ktorá na základe súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani ŽP. Najnovšie výskumy dokázali, že kvalita ovzdušia je jednou zo základných príčin zvyšovania výskytu respiračných ochorení. Uvedeným projektom chce spoločnosť Schüle Slovakia znižovať koncentrácie znečisťujúcich látok v mestskom prostredí tak, aby sa zabezpečila zlepšenie kvality ovzdušia pre veľkú časť obyvateľstva mesta Poprad a jeho okolia v blízkosti TANAP-u. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť Schüle Slovakia chce prostredníctvom tohto projektu prijať opatrenia, ktoré by mali výrazne a dlhodobo prispieť k zníženiu emisií deklarovaných znečisťujúcich látok. Účelom navrhovaného projektu je prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia a znižovaniu emisií znečisťujúcich látok v ovzduší ako aj k napĺňaniu požiadaviek Tematickej stratégie na ochranu ovzdušia a medzinárodných záväzkov v oblasti znižovania emisií.	Spoločnosť disponuje dostatočným zázemím na administratívno-technické zabezpečenie projektu (výrobný areál vo vlastníctve, administratívna budova s kompletným telekom. vybavením, kvalifikovaný personál pravidelne preškoľovaný v rámci ISO plánu vzdelávania). Implementáciu projektu a jeho publicitu bude zabezpečovať projektový tím v súčinnosti s externým poradcom. Spoločnosť Schüle Slovakia zabezpečí zaškolenie súčasného personálu zodpovedného za údržbu obstaraných odlučovacích zariadení. Získanie nenávratného finančného príspevku vo výše 35% umožní realizovať nákup odlučovacích zariadení pre tlakovú zlievareň, pričom všetky výdavky spojené s prevádzkou odlučovacích zariadení bude znášať financovať firma zo svojich prevádzkových výdavkov. Projekt negeneruje príjem, avšak po finančnej stránke je dlhodobo finančne udržateľný. Spolufinancovaný bude z vlastných finančných zdrojov spoločnosti vzhľadom na jej dlhodobo kladný hospodársky výsledok (viď príl. Ukazovatele hodnotenia žiadateľa zo súkr.sektora) a predpoklady pozitívneho hospodárenia v budúcnosti. Spoločnosť v súčasnosti úspešne realizuje projekt vzdelávania a adaptability pracovníkov spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
24130120118	NFP24130120343	Zvýš. účinnosti odprášenia VP2 a VP3 - časť VP3	OPZP-PO3-13-4	36199222 - U. S. Steel Košice, s.r.o.	4 614 521,80	Výroba v hutníckom kombináte v Košiciach bola zahájená v 60. rokoch 20. storočia. Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2000 je jedným z najväčších integrovaných výrobcov valcovaných výrobkov v strednej Európe s výrobným programom pozostávajúcim zo širokej škály za tepla a za studena valcovaných výrobkov. Spoločnosť k 31.12.2012 zamestnávala 10 661 zamestnancov a prostredníctvom siete subdodávateľských štruktúry prispieva k vytvoreniu ďalších cca. 40 tis. pracovných miest v SR. Ročná výrobná kapacita je 4,5 mil. ton brám. Hutnícka výroba však zasahuje do všetkých zložiek životného prostredia a spolu s ďalšími veľkými znečisťovateľmi prispela k zhoršeniu kvality ŽP a obzvlášť ovzdušia v Košickom regióne. Aglomerácia Košice, kde je situovaná výroba spoločnosti, je zaradená do oblastí riadenia kvality ovzdušia s rizikom prekračovania limitných hodnôt znečisťujúcej látky PM10. Oblasť riadenia kvality ovzdušia má výmeru 302 km2 a zahŕňa 247 tis. obyvateľov. Podľa údajov zo systému NEIS dosiahla hodnota emisií TZL zo stacionárnych zdrojov znečistenia v okrese Košice 3 396 ton v roku 2012. Hodnota emisií TZL z VP3 dosiahla v priemere ročne 180,888 ton.	V rámci projektu bude inštalovaná jedna odlučovacia technológia–látkový filter za účelom zníženia emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v rámci prevádzky vysokej pece VP3. Následkom projektu bude znížené množstvo emisií TZL o 140,703 t/rok (77,78%). V rámci tejto hodnoty TZL je súhrnne započítané ročné množstvo zníženia znečisť. látok PM10 a PM2,5, nakoľko v rámci prevádzky sú sledované hodnoty TZL súhrnne bez rozdeľovania na PM10 a PM2,5. Uvedené množstvo predstavuje zníženie o 4,14 % TZL vyprodukovaných zo stacionárnych zdrojov znečistenia v Košickom okr. V dôsledku realizácie projektu tiež dôjde k zníženiu emisií ťažkých kovov, v žiadosti táto skutočnosť nie je kvantifikovaná ukazovateľom, nakoľko hodnoty emisií ŤK budú pod medzou stanoviteľnosti.Zníženie množstva emisií TZL je závislé od objemu výroby vo VP3. Projekt počíta s aplikáciou adaptačných opatrení na klimat. zmeny. Účinnosť navrhovaného tech. riešenia bola verifikovaná v prevádzke VP1, kde bolo technické riešenie inštalované v roku 2007. Projekt je nezávislý od iných projektov realizovaných v USSK. Prevádzka nového technolog. zar. –látkového odlučovača - bude zabezpečená žiadateľom v rámci jeho bežnej výr. prev.	Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity, v rámci ktorej budú zrealizované stavebné práce nevyhnutné pre osadenie a následnú prevádzku technológie látkového filtra (príprava územia, konštrukcie pre filtračnú stanicu, základy podpier odsávania, spevnené plochy a kanalizácia) a bude zrealizovaná inštalácia technologickej časti pozostávajúca z vybudovania/ úpravy odsávacieho potrubia, inštalácie látkového filtra s ventilátormi a dopravou odprašku, riadiacim systémom a automatickým systémom pre kontinuálne monitorovanie emisií TZL, následne bude demontovaný pôvodný elektrostatický odlučovač. Komplexná dodávka bude zabezpečená dodávateľom vybratým v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Riadenie a kontrola projektu bude zabezpečená skúseným projektovým tímom zloženým zo zamestnancov USSK, ktorí boli zodpovední za inštaláciu látkového filtra na VP1. Vlastnými kapacitami, technológmi s dlhoročnou praxou bude tiež realizovaný odborný stavebný a technický dozor technologických zariadení. Interná finančná kontrola bude vykonávaná v spolupráci útvaru GM pre investičné aktivity a GM pre nákup.	Predkladaný projekt je súčasťou investičnej stratégie USSK zameranej na zlepšovanie kvality ŽP a eliminácie nepriaznivých dopadov jeho výroby na ŽP a zdravie obyvateľov košického regiónu. Projekt zvýšenia účinnosti odprášenia VP3 je však nezávislým projektom, ktorý priamo nenadväzuje na žiadne predchádzajúce ani nasledujúce projekty realizované zo strany USSK. Technologické riešenie bolo navrhnuté plne v súlade s princípmi BAT. V porovnaní s elektrostatickým odlučovačom dokáže navrhované technologické riešenie odfiltrovať tzv. červené dymy, vznikajúce na začiatku a na konci odpichov železa. Nakoľko sa jedná o finančne náročnú investíciu a žiadateľ svojim súčasným technologickým riešením plní predpísané normy v oblasti ochrany ovzdušia, nebol by projekt bez podpory v blízkej budúcnosti realizovaný. Žiadateľ úspešne zrealizoval projekt spolufinancovaný z fondov EÚ zameraný na vzdelávanie zamestnancov. Žiadateľ disponuje skúsenými odbornými, ktorí majú skúsenosti s realizáciou množstva investičných projektov zameraných na technologickú modernizáciu výroby. Projekt odprášenia VP1 realizovaný v roku 2007 bol obdobným projektom.	Predkladaný projekt je udržateľný po stránke environmentálnej, sociálnej aj ekonomickej. Z hľadiska environmentálneho projekt výrazným spôsobom prispeje k skvalitneniu ŽP a zlepšeniu kvality ovzdušia v košickom regióne a jeho prostredníctvom bude výrazne eliminovaný negatívny dopad priemyselnej výroby na okolie. Zlepšenie kvality ŽP bude mať pozitívny dopad na zlepšenie podmienok pre život a na zdravotný stav cieľovej skupiny, ktorou sú obyvatelia Košíc a priľahlého regiónu. V neposlednom rade bude mať realizácia projektu mať pozitívny dopad na zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov USSK. Fin. a ekon. udržateľnosť je tiež preukázaná finančnou analýzou projektu. Prevádzka novej odlučovacej technológie je priamo naviazaná na výrobný proces VP3 a bude teda zabezpečená ako súčasť tohto výrobného procesu bez výrazných dopadov na prevádzkové náklady. Zlepšenie kvality ŽP bude uskutočnené bez vplyvu na ekonomickú aktivitu v regióne, čo bude mať tiež dopad na sociálnu udržateľnosť–uvedené je plne v súlade s princípmi TUR. Udržateľnosť z hľadiska prevádzkového bude zabezpečená zamestnancami žiadateľa, ktorí majú s prevádzkovaním podobných technológií dlhoročné skúsenosti.
24130120119	NFP24130120340	Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3/VP2	OPZP-PO3-13-4	36199222 - U. S. Steel Košice, s.r.o.	4 146 977,45	Výroba v hutníckom kombináte v Košiciach bola zahájená v 60. rokoch 20. storočia. Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2000 je jedným z najväčších integrovaných výrobcov valcovaných výrobkov v strednej Európe s výrobným programom pozostávajúcim zo širokej škály za tepla a za studena valcovaných výrobkov. Spoločnosť k 31.12.2012 zamestnávala 10 661 zamestnancov a prostredníctvom siete	V rámci projektu bude inštalovaná jedna odlučovacia technológia–látkový filter za účelom zníženia emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v rámci prevádzky vysokej pece VP2. Následkom projektu bude znížené množstvo emisií TZL o 51,982 t ročne (58,71%). V rámci	Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity, v rámci ktorej budú zrealizované stavebné práce nevyhnutné pre osadenie a následnú prevádzku technológie látkového filtra (príprava územia, konštrukcie pre filtračnú stanicu, základy podpier odsávania, spevnené plochy a kanalizácia) a bude	Predkladaný projekt je súčasťou investičnej stratégie USSK zameranej na zlepšovanie kvality ŽP a eliminácie nepriaznivých dopadov jeho výroby na ŽP a zdravie obyvateľov košického regiónu. Projekt zvýšenia účinnosti odprášenia VP2 je však nezávislým projektom, ktorý priamo nenadväzuje na žiadne predchádzajúce ani	Predkladaný projekt je udržateľný po stránke environmentálnej, sociálnej aj ekonomickej. Z hľadiska environmentálneho projekt výrazným spôsobom prispeje k skvalitneniu ŽP a zlepšeniu kvality ovzdušia v košickom regióne a jeho prostredníctvom bude výrazne eliminovaný negatívny dopad priemyselnej výroby na

						subdodávateľských štruktúr prispieva k vytvoreniu ďalších cca. 40 tis. pracovných miest v SR. Ročná výrobná kapacita je 4,5 mil. ton brám. Hutnícka výroba však zasahuje do všetkých zložiek životného prostredia a spolu s ďalšími veľkými znečisťovateľmi prispela k zhoršeniu kvality ŽP a obzvlášť ovzdušia v Košickom regióne. Aglomerácia Košice, kde je situovaná výroba spoločnosti, je zaradená do oblastí riadenia kvality ovzdušia s rizikom prekračovania limitných hodnôt znečisťujúcej látky PM10. Oblasť riadenia kvality ovzdušia má výmeru 302 km2 a zahŕňa 247 tis. obyvateľov. Podľa údajov zo systému NEIS dosiahla hodnota emisií TZL zo stacionárnych zdrojov znečistenia v okrese Košice 3 396 ton v roku 2012. Hodnota emisií TZL z VP 2 dosiahla v priemere 88,541 ton.	tejto hodnoty TZL je súhrnne započítané ročné množstvo zníženia znečisť. látok PM10 a PM2,5, nakoľko v rámci prevádzky sú sledované hodnoty TZL súhrnne bez rozdeľovania na PM10 a PM2,5. Uvedené množstvo predstavuje zníženie o 1,54% TZL vyprodukovaných zo stacionárnych zdrojov znečistenia v Košickom okr. V dôsledku realizácie projektu tiež dôjde k zníženiu emisií ťažkých kovov, v žiadosti táto skutočnosť nie je kvantifikovaná ukazovateľom, nakoľko hodnoty emisií ŤK budú pod medzou stanoviteľnosti. Zníženie množstva emisií TZL je závislé od objemu výroby vo VP2. Projekt počíta s aplikáciou adaptačných opatrení na klimat. zmeny. Účinnosť navrhovaného tech. riešenia bola verifikovaná v prevádzke VP1, kde bolo technické riešenie inštalované v roku 2007. Projekt je nezávislý od iných projektov realizovaných v USSK. Prevádzka nového technolog. zar. –látkového odlučovača - bude zabezpečená žiadateľom v rámci jeho bežnej výr. prev.	zrealizovaná inštalácia technologickej časti pozostávajúca z vybudovania/ úpravy odsávacieho potrubia, inštalácie látkového filtra s ventilátormi a dopravou odprašku, riadiacim systémom a automatickým systémom pre kontinuálne monitorovanie emisií TZL, následne bude demontovaný pôvodný elektrostatický odlučovač. Komplexná dodávka bude zabezpečená dodávateľom vybratým v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Riadenie a kontrola projektu bude zabezpečená skúseným projektovým tímom zloženým zo zamestnancov USSK, ktorí boli zodpovední za inštaláciu látkového filtra na VP1. Vlastnými kapacitami, technológmi s dlhoročnou praxou bude tiež realizovaný odborný stavebný technický dozor technologických zariadení. Interná finančná kontrola bude vykonávaná v spolupráci útvaru GM pre investičné aktivity a GM pre nákup.	nasledujúce projekty realizované zo strany USSK. Technologické riešenie bolo navrhnuté plne v súlade s princípmi BAT. V porovnaní s elektrostatickým odlučovačom dokáže navrhované technologické riešenie odfiltrovať tzv. červené dymy, vznikajúce na začiatku a na konci odpichov železa. Nakoľko sa jedná o finančne náročnú investíciu a žiadateľ svojim súčasným technologickým riešením plní predpísané normy v oblasti ochrany ovzdušia, nebol by projekt bez podpory v blízkej budúcnosti realizovaný. Žiadateľ úspešne zrealizoval projekt spolufinancovaný z fondov EÚ zameraný na vzdelávanie zamestnancov. Žiadateľ disponuje skúsenými odborníkmi, ktorí majú skúsenosti s realizáciou množstva investičných projektov zameraných na technologickú modernizáciu výroby. Projekt odprášenia VP1 realizovaný v roku 2007 bol obdobným projektom.	okolie. Zlepšenie kvality ŽP bude mať pozitívny dopad na zlepšenie podmienok pre život a na zdravotný stav cieľovej skupiny, ktorou sú obyvatelia Košíc a priľahlého regiónu. V neposlednom rade bude mať realizácia projektu pozitívny dopad na zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov USSK. Fin. a ekon. udržateľnosť je tiež preukázaná finančnou analýzou projektu. Prevádzka novej odlučovacej technológie je priamo naviazaná na výrobný proces VP2 a bude teda zabezpečená ako súčasť tohto výrobného procesu bez výrazných dopadov na prevádzkové náklady. Zlepšenie kvality ŽP bude uskutočnené bez vplyvu na ekonomickú aktivitu v regióne, čo bude mať tiež dopad na sociálnu udržateľnosť–uvedené je plne v súlade s princípmi TUR. Udržateľnosť z hľadiska prevádzkového bude zabezpečená zamestnancami žiadateľa, ktorí majú s prevádzkovaním podobných technológií dlhoročné skúsenosti.
24130120120	NFP24130120342	Zás.zmena výr.procesu-rekonš.a denit.kotla PK4s	OPZP-PO3-13-4	36211541 - Tepláreň Košice, a.s.	10 199 250,00	Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) je najväčším výrobcom a distribútorom tepla vo forme horúcej vody a pary v SCZT na Slovensku. Zásobuje teplom na vykurovanie a prípravu teplej vody 85 % domácností, podnikateľské subjekty a ďalšie inštitúcie. Košická aglomerácia je zaradená medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia pre častice PM10. Parné kotly PK1, PK2 v TEKO I a horúcovodný kotol HK3 v TEKO II budú odstavené do konca r. 2015. Na dvoch parných kotloch PK4n a PK4s v zariadeni TEKO II s MTP = 260,64 MWt bude zachovaná prevažne uhoľná prevádzka. Z porovnania súčasných a budúcich emisných požiadaviek je zrejmé, že pokračujúca prevádzka kotlov TEKO II bez ekologizácie nebude spĺňať požiadavky ochrany životného prostredia definované smernicou 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách a vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 od 1.1.2016, a to najmä pre SO2 a NOX pri spaľovaní uhlia. Preto sú nevyhnutné investičné opatrenia úrovne BAT - denitrifikácia spalín a odsírenie spalín, ktoré súčasne znižuje výstupnú koncentráciu prachových častíc. Realizácia opatrení na kotloch PK4n a PK4s je rozdelená do 2 projektov, pričom projekt výstavby odsírenia pre oba kotly a denitrifikácie kotla PK4n je už v realizácii.	Cieľom projektu je zosúladenie prevádzky kotla PK4s s požiadavkami BAT podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre oblasť emisií NOx. Projekt predstavuje realizáciu komplexnej denitrifikácie kotla PK4s zásadnou zmenou spaľovacieho procesu (nízkoemisné práškové a do nich integrované nízkoemisné plynové horáky, doplnenie pásma dohorievacieho vzduchu OFA, regulácia nadbytku a teploty vzduchu, zmena II. ťahu kotla, integrácia selektívnej katalytickej redukcie SCR s použitím amoniaku do II. ťahu). Výroba pary na kotle PK4s sa projektom nemení. Projektom sa dosiahne zníženie emisií NOx z kotla PK4s o 37 %. Výstupné koncentrácie NOx budú do 200 mg/Nm3, čo je v súlade s BAT hodnotami emisií podľa referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia (BREF LCP). Zníženie koncentrácie NOx bude viac ako 73 %. Po realizácii projektu bude úplná zhoda s BREF v oblasti zavedenia pre denitrifikáciu spalín. Znižovaním emisií NOx z parného kotla PK4s v zariadení TEKO II projekt prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v Košiciach - oblasti riadenia kvality ovzdušia pre prachové častice PM10.	Projekt bude realizovaný dodávateľsky. Hlavné aktivity projektu sú: 1. Projektové činnosti 2. Stavebné búracie a demontážne práce, dodávka a montáž technológie vrátane všetkých pripojení 3. Odskúšanie a uvedenie do prevádzky Vybraný dodávateľ stavebných prác zabezpečí všetky práce a dodávky, potrebné na korektnú, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku kotla PK4s v celom rozsahu aktivít projektu, špecifikovaných v Prílohe 1. Podrobný opis technického riešenia je v Prílohe 9. Za riadenie a kontrolu projektu počas realizácie, vrátane verejného obstarávania a interného stavebného dozoru, bude zodpovedný manažér projektu v súčinnosti s projektovým tímom tvoreným pracovníkmi TEKO so skúsenosťami z realizácie investičných projektov. Interná finančná kontrola bude zabezpečovaná priebežne a prostredníctvom kontrolných dní vlastnými kapacitami. Napredovanie realizácie projektu sa bude monitorovať podľa aktivít/objektov/súborov a relevantných výstupov (hlavné indikátory pre monitorovanie) v súlade s projektovou dokumentáciu v Prílohe 9. Prevádzkové podmienky a dodržanie termínov projektu budú pevne dohodnuté v zmluvných podmienkach.	Výroba tepla a elektriny v TEKO sa uskutočňuje kombinovaným spôsobom (KVET). Elektrina sa vzhľadom na výrobu v teplárenskom cykle produkuje s efektívnejším využitím paliva. TEKO sa nachádza v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre prachové častice PM10 (mesto Košice a obce Bočar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida). Hlavným cieľom spoločnosti v oblasti ochrany ovzdušia je preto trvalé znižovanie tuhých a plynných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na najnižšiu možnú úroveň za ekonomicky a technicky únosných podmienok. Spoločnosť disponuje dostatkom kvalifikovaných a skúsených pracovníkov na zabezpečenie riadiacich a monitorovacích aktivít projektu ako aj jeho prevádzky po skončení aktivít projektu. Projekt je zameraný na oblasť ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a tým nepriamo aj na ochranu ľudského zdravia. Okrem prioritného prínosu v zlepšení kvality ovzdušia pre mesto Košice, jeho obyvateľov i pre širší región projekt prispeje k rozvoju KVET v teplárenskom cykle a tým k šetrnému využívaniu prírodných zdrojov. Projekt v súlade s horizontálnou prioritou Trvalo udržateľný rozvoj (HP TUR) a prispieva k naplneniu vybraných špecifických cieľov Stratégie TUR.	TEKO pracuje na postupnom znižovaní nákladov, napr. spaľovaním lacnejšieho a dostupnejšieho čierneho uhlia alebo obstarávaním formou elektronických aukcií. Investovaním do tepelných rozvodov na druhom najväčšom sídlisku v Košiciach spoločnosť znižuje straty v dodávke tepla. Súčasne sa TEKO snaží o zvyšovanie tržieb za elektrinu. Spoločnosť v interných analýzach vyhodnocovala možné varianty pokračovania prevádzky parných uhoľných kotlov v podmienkach novej environmentálnej legislatívy. Zohľadňovala sa výška investičných a prevádzkových nákladov opatrení BAT, ďalej aspekty ako účinnosť, spoľahlivosť, regulačný rozsah, náročnosť riadenia aj využiteľnosť jestvujúcich zariadení. Finančná analýza projektu metódou DCF preukázala potrebu dofinancovania zámeru z nenávratného finančného príspevku aj pri zvýšení ceny tepla podľa princípu „znečisťovateľ platí" (Príloha 2). Z vykonanej finančnej analýzy projektu vyplýva, že kumulované čisté peňažné toky projektu pri zvolenej štruktúre financovania sú kladné v každom roku, teda projekt v posudzovanom variante je trvalo udržateľný. TEKO bude prevádzku a následný monitoring po ukončení realizácie projektu zabezpečovať z vlastných zdrojov.
24130120121	NFP24130120339	Zmena výrobného procesu - Denitrifikácia kotla K5	OPZP-PO3-13-4	36403032 - ŽT a.s.	5 069 307,50	Územie mesta Žiliny s cca 85 tis. obyvateľmi patrí medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia (PM10) s nevhodnými rozptyl. podmienkami a slabou ventilovanosťou kotliny, čo prináša opakované prekračovanie emisných limitov pre prašnosť, oxidy N a prízemný ozón a vedie k smogovým situáciám spôsobených spaľovaním fosílnych palív a rastúcou dopravou. Tepláreň v Žiline (dominantný producent tepla a el. energie viac ako 45 rokov) patrí medzi veľké spaľovacie zariadenia a so 198 zamestnancami patrí medzi najstabilnejšie spoločnosti v regióne s výraznou snahou o intenzifikáciu využívania paliva a modernizáciu zariadení. V roku 2011 sme uviedli do prevádzky odsírenie kotlov K1, K2, K5, ktoré znížilo aj množstvo TL vypúšťaných do ovzdušia z hlavného výrobného bloku pod 50 mg/Nm3. Prvý krok k plneniu emis. limitov NOx od r. 2016 predstavuje realizácia projektu Denitrifikácia kotlov K1 a K2 v ŽT, a.s. Žilina, ktorý bol schválený v rámci Výzvy OPZP-PO3-13-2. Jeho realizácia začína v r. 2014. Avšak celkové plnenie nových emisných limitov by ŽT, a.s. bez zrealizovania technologických opatrení na kotle K5 nebola schopná zabezpečiť, čo by viedlo k odstaveniu kotla a výpadkom v zásobovaní teplom.	Vzhľadom na zaradenie Žiliny k oblastiam riadenia kvality ovzdušia je realizácia environm. projektu u najväčšieho stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v meste nevyhnutným opatrením k naplneniu sprísnených legislat. požiadaviek. Komplexnou denitrifikáciou kotla K5 sa znížia celkové emisie ZL prepočítané na ref. tony SO2, v porovnaní s priemerom za 3 roky o 32,84 % (plánovaná hodnota NOx – 190 mg/Nm3). Projektom dôjde k zmene výrobného procesu – zásadnej zmene spaľovacej komory kotla K5 vrátane výparníka a inštalácii denitrifikačnej technológie metódou selektívnej nekatalytickej redukcie tak, aby boli schopné zabezpečovať väčšinu dodávky tepla pri použití hlavného paliva hnedého uhlia a v súlade s požiadavkami BAT, vrátane dodržania emisných limitov platných podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách od 1.1.2016. Realizácia projektu tak zabezpečí plnenie emisných limitov od 1.1.2016 pre všetky prevádzkované kotly. Projekt je zameraný na oblasť ochrany a zlepšovania kvality ŽP, ochranu ľudského zdravia a obozretné a rozumné využívanie	Projekt nadväzuje na schválený projekt denitrifikácie kotlov K1 a K2 a realizácia oboch projektov i verejného obstarávania sa plánuje súbežne. Projekt má 1 hlavnú a 2 podporné aktivity, realizácia je plánovaná od 07/2014 do 09/2015. Na hlavnú aktivitu projektu bolo vyhlásené VO. Začiatok stavebných prác na tomto projekte bude po písomnom rozhodnutí o schválení ŽoNFP. Hlavná aktivita i projekt budú ukončené vydaním povolenia na skúšobnú prevádzku. Za riadenie bude zodpovedný žiadateľ, ktorý má dlhoročné skúsenosti s investičnými projektmi vo výrobe a rozvode tepla. Projektový tím tvorený z interných zamestnancov, externých spolupracovníkov so skúsenosťami s implementáciou projektov financovaných zo ŠF a realizácie VO, projektanta a stavebného dozora bude dohliadať na správnu implementáciu a plnenie zmluvných podmienok počas pravidelných kontrolných dní. Uplatní systém rozdelenej kontroly, t.j. správnosť dodávky, technické, finančné a administratívne stránky projektu. Po ukončení realizácie bude projektový tím zodpovedný za zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a monitoring dopadov projektu.	Spoločnosť ŽT, a.s. má dlhoročnú históriu a je najväčším výrobcom a dodávateľom tepla v Žiline. Z rozvodov CZT zásobuje odberateľov v bytovo-komunálnej a priemyselnej sfére a pokrýva 50 % spotreby tepla v meste. Projekt je v súlade s legislatívou a strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej i miestnej úrovni (viac v bode 2 Opisu). Bude mať prínos pre: a) mesto a širšie okolie – zníženie zaťaženia emisiami tuhých látok v ovzduší, zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia, prínos k ochrane ľudského zdravia, b) odberateľov tepla - stabilita dodávky a prijateľnej cenovej úrovne potenciálnym aj súčasným odberateľom tepla, zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky tepla pre obyvateľstvo aj v krízových situáciách. c) žiadateľa – zabezpečenie plnenia emisných limitov úrovne BAT a súladu s platnou legislatívou, udržanie zamestnanosti Bez pomoci z NFP by povinnosť žiadateľa zabezpečiť sprísnené emisné limity neúnosne zaťažila odberateľov v podstatne zvýšených cenách tepla a opatrenia by v podstate neboli realizovateľné len zo zdrojov žiadateľa. Manažment ŽT, a.s. a projektový tím má skúsenosti s dlhodobejšími investíciami, financovaním zo ŠF i proj. riadením.	Z hľadiska nášho pôsobenia a výsledkov môžeme zaručiť, že udržateľnosť výsledkov projektu bude dlhodobá. Spolu s projektom denitrifikácie kotlov K1 a K2, ktorého implementácia prebieha a bola podporená z OP ŽP je projekt denitrifikácie kotla K5 pre nás z hľadiska plnenia platných emisných limitov kľúčovým. Schopnosť realizovať projekt a prevádzku dokumentujú naše doterajšie výsledky. Projektový tím má značné skúsenosti s riadením a výrobou tepla a projekt je udržateľný zo stránky projektovej, administratívnej, personálnej, legislatívnej, technickej i finančnej. Technická udržateľnosť projektu je daná komplexnou dodávkou prác a dokumentácie a poistením zhodnoteného majetku. Krytie projektu bude okrem dotácie zabezpečené z úverových zdrojov. Z vykonanej finančnej analýzy vyplýva, že kumulované čisté peňažné toky projektu pri zvolenej štruktúre financovania sú kladné v každom roku, teda projekt v posudzovanom variante je trvalo udržateľný a spoločnosť bude schopná splácať všetky svoje záväzky.

							zdrojov. Okrem prioritného environm. prínosu pre mesto, jeho obyvateľov i širší región prispeje k udržaniu zamestnanosti v ŽT, a.s.				
24140110001	NFP24140110014	Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov - Kúty	OPZP-PO4-08-1	00309672 - Kúty	2 347 242,76	Jestvujúca skládka odpadov sa nachádza cca 500 m severne od obce Kúty pri štátnej ceste I/2 Kúty-Holíč. Územie skládky je vymedzené z východnej strany jestvujúcim betónovým oplotením, trasovaným súbežne so spomínanou štátnou cestou I.triedy, vo vzdialenosti cca 10,0 m od okraja vozovky. Betónové oplotenie pokračuje aj z južnej strany skládky a je ukončené pri objekte bývalej zväzarmovskej strelnice. Západná a severná hranica skládky odpadov nie je v teréne vyznačená (oplotenie bolo odcudzené). Okolo skládky (v časti územia aj ponad teleso skládky) vedie účelová nespevnená komunikácia, ktorá sa v severnej aj v južnej časti napája na štátnu cestu I/2. Skládka je situovaná do bývalej ťažobnej jamy materiálu (štrkopiesok) pre stavbu diaľnice s otvorenou vodnou hladinou, korešpondujúcou s hladinou podzemnej vody. Územie bývalej ťažobnej jamy je evidované pod parcelným číslom 6687/6 s výmerou 60 085 m2 a je vo vlastníctve obce Kúty. Jestvujúci odpad bol ukladaný po obvode ťažobnej jamy, okrem východnej časti, v súčasnosti zaberá približne dve tretiny plochy ťažobnej jamy, zbytok plochy predstavuje vodná plocha s výmerou cca 2,5 ha a aktuálnou hĺbkou cca 3,0 m. Hladina vody korešponduje s hladinou podzemnej vody. Skládka bola založená v roku 1975 (presný deň nie je známy) a ukončila svoju činnosť pred 30.06.2000. Užívateľmi projektu sú hlavne obyvatelia obce a samotná obec. Východiskovými ukazovateľmi sú počet uzavretých a rekultivovaných skládok na úrovni 0 v roku 2008 a veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky 0 m2 v roku 2008, nakoľko sa projekt ešte nezačal realizovať.	Predmetná stavba je ekologického charakteru, rieši ochranu životného prostredia pred negatívnymi účinkami existujúcej skládky. Stavba nemá výrobný charakter, je bez prevádzky s minimálnymi nárokmi na údržbu. Realizáciou navrhnutých opatrení sa podstatne zníži negatívny vplyv jestvujúcej skládky na životné prostredie. Navrhované riešenie zamedzí: •priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia, a tým odstráni hlavný možný zdroj kontaminácie podzemných vôd výluhmi z odpadu. •šíreniu znečistenia ovzduším – úletom ľahkých časti odpadu •vyplavovaniu odpadu, alebo výluhov do povrchových vôd •šíreniu kontaminácie priamym kontaktom odpadu s osobami a druhmi fauny Riešenie obsahuje: •Návrh tvaru telesa skládky so zabezpečením odvedenia zrážkových vôd z jej povrchu •Uzavretie povrchu skládky s návrhom zabezpečenia odplynenia •Návrh rekultivácie a vegetačného krytu skládky Osoh z realizácie projektu bude mať obec a jej obyvatelia. V prípade realizácie projektu z vlastných zdrojov, by došlo k významnému zadĺženiu obce a obec by nemohla realizovať ďalšie projekty zamerané na rozvoj obce. Navyše by došlo k prudkému zvýšeniu daní a miestnych poplatkov, čo by malo znovu negatívny vplyv na ekonomicko-sociálny rozvoj obce a životnú úroveň jej obyvateľov. Na realizácii projektu nie sú priamo závisle ďalšie projekty. Realizácia projektu však umožňuje realizovať ďalšie projekty v obci nepriamo, nakoľko obec vďaka spolufinacovaniu projektu zo strany EÚ a ŠR SR, bude môcť spolufinancovať a realizovať ďalšie projekty z ERDF, ESF, prípadne Cezhraničnej spolupráce.	Proces VO - stavebná časť Proces verejného obstarávania stavby sa uskutoční prostredníctvom osoby oprávnenej na verejné obstarávanie. Stavba - rekultivácia skládky V projektovej dokumentácii nie je stavba pre jednoduchosť riešenia a malý rozsah členená na samostatné stavebné objekty, všetky realizačné práce budú tvoriť jediný stavebný objekt „Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov." Úprava telesa jestvujúcej skládky pozostáva z odkopu odpadu, uloženého po obvode, jeho premiestnenia a uloženia smerom od hranice parcely k jej stredu tak, aby povrch skládky bol vyspádovaný v minimálnom sklone 3,0 % smerom k obvodu skládky. Približne v polovici vzdialenosti od obvodu skládky k jestvujúcej vodnej ploche je navrhnutý hrebeň skládkového telesa, od ktorého bude potom povrch skládkového telesa spádovaný tiež v minimálnom sklone 3,0 % smerom od hrebeňa k vodnej ploche. Navrhovaný tvar telesa skládky je zrejmý z výkresovej časti. Povrch skládkového telesa sa po úprave do navrhovaného tvaru zhutní a položí sa vyrovnávacia a odplyňovacia vrstva s hrúbkou minimálne 300 mm. Na upravenú a zhutnenú vyrovnávaciu a odplyňovaciu vrstvu sa uloží separačná geotextília a uzatváracia vrstva minerálneho tesnenia s parametrami podľa §34 ods. (1) Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. Na zhotovené minerálne tesnenie sa uloží umelá drenážna vrstva a rekultivačná vrstva zeminy hr. 1,0 m s konečnou úpravou zatrávnením. Po obvode rekultivovanej skládky bude vybudovaná obvodová vsakovacia priekopa a na pozorovanie a odvádzanie skládkového plynu z telesa skládky sa vybudujú odplyňovacie šachty. Stavebný dozor K stavbe sa bude zabezpečovať externý stavebný dozor. Ten bude vykonávať aj kontrolu priebehu stavebných prác v zmysle výkazu výmer a rozpočtu. Riadenie projektu Riadenie projektu bude zabezpečené externe prostredníctvom dodávateľa. Kontrolu riadenia projektu bude vykonávať starosta obce. Publicita a informovanosť Bude zabezpečená kombinovane. Časť publicity zabezpečí obec (najmä obecné noviny, rozhlas, internetová stránka obce, regionálna tlač. Tabuľu nechá obec zhotoviť dodávateľsky. Po realizácii projektu sa bude externou firmou vykonávať monitoring bývalej skládky. Ďalšie aktivity nie sú potrebné.	Cieľom projektu je upraviť a uzatvoriť povrch predmetnej skládky odpadov, vykonať rekultiváciu jej povrchu na požadovanú úpravu – zatrávnenie pre parkové účely. Navrhnutými úpravami sa územie začlení do okolia a zamedzí sa, resp. sa v zmysle súčasne platnej legislatívy v rámci súčasných možností minimalizujú negatívne vplyvy jestvujúcej skládky odpadov na životné prostredie. Realizáciou navrhnutých opatrení v rámci uzavretia predmetnej skládky odpadov budú riešené najmä nasledovné požiadavky: •Úprava povrchu telesa skládky do tvaru zabezpečujúceho povrchový odtok zrážkových vôd •Uzavretie povrchu skládky proti priesaku zrážkových vôd. •Technická rekultivácia povrchu skládky pre budúcu ochranu povrchu skládky, včítane biologickej rekultivácie •Zabezpečenie odvetrania skládky •Návrh vegetačného krytu územia Riešenie uvedených problémov zabezpečuje splnenie základných požiadaviek na ochranu životného prostredia. Starostka obce má dlhodobé skúsenosti s riadením obce, administratívou a stavebnými projektmi. Stavebný dozor a proces verejného obstarávania bude vykonávaný odborne spôsobilými osobami. Realizáciu stavebných prác zabezpečí dodávateľsky víťaz, ktorý vzíde z verejného obstarávania. Rovnako bude zabezpečené externe riadenie projektu firmou. Firmy budú musieť spĺňať kritéria stanovené v procese verejného obstarávania a zákony SR (napr. zapísaná činnosť v OR/ŽR).	Nakoľko ide o projekt negenerujúci príjmy a jeho cieľom je uzavretie a rekultivácia skládky. Projekt negeneruje významné náklady po realizácii projektu. Hlavným nákladom bude monitoring bývalej skládky, ktorý bude vykonávať dodávateľsky externá firma. Tieto náklady bude obec uhrádzať z vlastných zdrojov.
24140110002	NFP24140110020	Uzavr. a rekult. skládky nie nebez.odpad-Lastomír	OPZP-PO4-08-1	00325490 - Michalovce	2 043 359,82	Odpady vznikajú pri každej ľudskej činnosti, vo výrobnej i spotrebiteľskej sfére. Ich vznik a hromadenie predstavuje výrazný zásah do životného prostredia. Odpady obsahujú látky, ktoré často ohrozujú prakticky všetky zložky prostredia, t.j. kvalitu vôd, ovzdušia a pôdy. Prenikajú do rastlín a cez potravinový reťazec ohrozujú zdravie a život živočíchov a ľudskej populácie. Správne nakladanie a hospodárenie s odpadmi sa preto stáva rovnako dôležitým problémom, ako zabezpečenie základných životných potrieb. Rýchly nárast množstva odpadov je ovplyvnené tromi faktormi: zvýšením populácie, zväčšovaním osobnej spotreby a úrovňou technológie spoločenskej výroby. Zhoršenie kvality životného prostredia možno charakterizovať súčinom týchto troch faktorov. To, ako úspešne dokážeme predchádzať vzniku odpadov, ako efektívne ich dokážeme využívať a ako „neškodne" ich budeme zneškodňovať, ovplyvňuje často ekonomiku podniku, prosperitu obce - mesta a spokojnosť občanov. Ešte dôležitejší význam nadobúdajú konkrétne riešenia odpadového hospodárstva v súvislosti s jeho vplyvom na zdravie človeka a znečisťovanie a poškodzovanie životného prostredia, nakoľko jeho stav je determinujúcim faktorom sociálneho a ekonomického rozvoja a kvality života. Považovať skvalitnenie životného prostredia za základnú podmienku trvalo udržateľného rozvoja a	Po uzavretí a rekultivácii skládky (II. etapy) nie nebezpečných odpadov bude zabezpečené : •Stabilita figúry a prijateľný tvar skládkového telesa o ploche 41 200 m ² •Zrealizované opatrenia proti vnikaniu povrchovej zrážkovej vody do telesa skládky a zamokreniu odpadu , •Zachytenie a odvádzanie zrážkovej vody mimo skládku odpadov z plochy skládky 41 200 m², o celkovej dĺžke odvodňovacích rigolov 905 bm, •Vytvorené podmienky pre urýchlenie rozkladných procesov organickej hmoty v skladovanom odpade odplynením skládky prostredníctvom 26ks plynových studní, •Monitoring na sledovanie kvality podzemných vôd •Rekultivácia a zazelenenie telesa skládky Týmito opatreniami, vykonanými pri uzavretí a rekultivácii skládky bude zabezpečená eliminácia jej negatívneho vplyvu na kvalitu životného prostredia (ekosystému) ako i zdravie ľudí. V neposlednom rade dôjde i k zvýšeniu estetického vzhľadu areálu skládky odpadov, jeho začlenenia do vonkajšieho prostredia, čo vytvára predpoklady pre zatraktívnenie prostredia a	Projekt je rozdelený na niekoľko etáp: 1. etapa - príprava, výber a kontrahovanie profesijnej organizácie – zhotoviteľa stavby a poskytovateľa služby pre zabezpečenie publicity projektu podľa zák. č. 25/2006 Zz. v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní) 2. etapa - realizácia predmetu zmluvy o dielo 3. etapa - kolaudačné konanie stavby 1. etapa bude zabezpečovaná externe profesijnou organizáciou na základe víťaznej ponuky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 2. etapa sa dotýka realizácie predmetu plnenia zmluvy. Táto etapa realizácie projektu bude zabezpečovaná dodávateľským spôsobom a to prostredníctvom zhotoviteľa stavebných prác, ako víťaza z procesu verejného obstarávania (I. etapa). V rámci tejto etapy budú realizované práce podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby v členení stavebných objektov : SO 01 – uzavretie a rekultivácia skládky SO 02 – odvodňovacie rigoly SO 03 – Odplynenie skládky . Stavba nie je členená	Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci skládky Lastomír, ktorá bola stavebne a prevádzkovo rozdelená na etapy a I. etapa bola v roku 1992 uzavretá a II. etapa tiež svoju činnosť ukončila naplnením projektovej kapacity uloženého odpadu už v roku 2002, je potrebné v čo najkratšom časovom horizonte eliminovať negatívny vplyv skládky s cieľom dosiahnuť želateľný stav v danom území ako predpoklad pre ďalší trvalo udržateľný rozvoj v oblasti ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Uzavretím a rekultiváciou skládky a jej začlenením do vonkajšieho prostredia dôjde k podpore aspektu: -ekonomického – dobudovaním environmentálnej infraštruktúry sa zvyšuje atraktívnosť pre investovanie , čo prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu a jeho ekonomickej výkonnosti, -sociálneho - dobudovanie environmentálnej infraštruktúry má priaznivý dopad na zdravotný stav obyvateľstva, zvyšuje jeho životnú úroveň. Žiadateľ je spôsobilý realizovať projekt vo vlastnej réžii v oblasti vykonávania inžinierskej činnosti pri investičných akciách. V rámci jeho organizačnej	Cieľom projektu je bezpečne uzatvoriť a rekultivovať skládku, a tým eliminovať jej negatívne vplyvy na životné prostredie. Po ukončení realizácie projektu bude zahájená prevádzka, ktorej predmetom budú činnosti: -udržiavať v činnosti monitorovací systém navrhnutý pre prevádzku skládky, -monitorovať vplyv skládky na podzemné vody, ovzdušie a pôdu, -kontrolovať unikajúce vody a plyny zo skládky, -vizuálne sledovať sadanie skládky, vytvorenie priehlbín, trhlín a iných deformácií, ktoré môžu narušiť funkciu tesnenia a zakrytia, -v prípade zistených deformácií ich nutne vyrovnávať na zabezpečenie sklonu zakrytia podľa projektu stavby -udržiavať zeleň na zrekultivovanej ploche vrátane areálu skládky. Činnosť spojená s monitoringom uzavretej skládky vyplýva aj z platnej legislatívy v danej oblasti a bude trvať 30 rokov po uzavretí skládky. Prevádzka po uzavretí skládky bude zabezpečovaná prostredníctvom príspevkovej organizácie – Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (ďalej len „TaZS„)

						zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva je jednou z princípov environmentálnej politiky, ktorý sa premietol do strategických dokumentov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni rozvoja. Je všeobecne vnímané, že skládky odpadov, u ktorých bola ukončená prevádzka, predstavujú potenciálnu záťaž pre životné prostredie. A preto je nutné zabezpečiť ich odborné uzatvorenie v súlade so stanovenými legislatívnymi a technickými podmienkami (zákon č. 223/2001 Z. z., vyhl. č. 283/2001 Z. z.) vrátane príslušnej rekultivácie daného územia s prihliadnutím na začlenenie do okolitej krajiny. Areál skládky nie nebezpečných odpadov sa nachádza na území mŕtveho ramena toku Laborca na juhovýchodnom okraji obce Lastomír (obec je vzdialená 6 km južne od okresného sídla Michaloviec), od najbližšej zástavby – obydlia je vzdialená 0, 4 km a od najbližšieho zdroja vody 2,5 km. Areál skládky je dopravne napojený na miestnou komunikáciou zo štátnej cesty III. triedy smer Michalovce – Lastomír. V súčasnosti nie je napojená na žiadne inžinierske siete. Skládka (II. etapa) bola uvedená do prevádzky v roku 1992 (po ukončení a uzavretí predchádzajúcej etapy), v rokoch 1993 – 1995 bola skládka prevádzkovaná podľa osobitných podmienok. V roku 1995 bolo rozhodnutím orgánu štátnej správy zrušené prevádzkovanie skládky podľa osobitných podmienok. Projektovaná kapacita skládky predstavovala objem uloženého odpadu celkom do 205 000 m³, s úložnou plochou celkom do 42 000 m². Naplnením projektovanej kapacity bola prevádzka skládky ukončená k 10/2002. Ročne na tejto skládke bolo zneškodnených ročne cca 20 000 ton odpadu, prevažne komunálneho a to zo sídelného útvaru mesta Michalovce s počtom obyvateľov cca 40 tisíc obyvateľov v roku 2002 a okolitých obcí spádového územia v počte 16 s počtom obyvateľov celkom cca 66 635.. V súčasnosti sa na skládke odpadov zabezpečuje monitoring, zameraný na sledovanie procesov vo vnútri skládky a na sledovanie vplyvu skládky na okolie. Skládka odpadov nie je uzavretá ani rekultivovaná.	možnosť ďalšieho vhodného využitia. Všetky tieto aspekty smerujú k naplneniu cieľa - zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.	na prevádzkové súbory. V rámci SO 01 – uzavretie a rekultivácia skládky budú realizované práce spojené s: •upravením telesa skládky pred osadením drenážnych a tesniacich vrstiev do požadovaného profilu a figúry skládky o celkovom objeme násypov 14 212 m³ , •osadenia tesniacich a filtračných vrstiev o celkovom objeme tesniacej ilovitej zeminy 20 821, 70 m³, s použitím celkového množstva tesniacej fólie GSE HD hr. 1, 5 mm 5 285 m² a geotextílie FIBERTEX F 330S o ploche 5 285 m², •plošnou drenážou pre zachytenie skládkového plyn, •uloženia rekultivačnej vrstvy zeminy o celkovom objeme 33 253, 80 m³, •sadových úprav (bez výsadby drevín) o ploche 41 200 m² V rámci SO 02 – odvodňovacie rigoly budú realizované práce spojené s: •vybudovaním záchytných odvodňovacích rigolov po obvode skládky za účelom zachytenia a odvedenia povrchových dažďových vôd z plochy II. etapy skládky o celkovej dĺžke 905 bm, V rámci SO 03 – odplynenie skládky budú realizované práce spojené s: •vybudovaním odplyňovacích šácht pre odvedenie zachyteného skládkového plynu o celkovom počte 26 ks. V rámci tejto etapy budú zabezpečené aj aktivity spojené s vypracovaním dokumentácie o skutočnom vyhotovení diela a jeho porealizačné zameranie. V rámci 3. etapy budú realizované aktivity spojené so zabezpečením vydania kolaudačného rozhodnutia. Táto etapa realizácie projektu bude zabezpečovaná vlastnými zamestnancami žiadateľa . Žiadateľ má vo svojom kmeňovom stave zamestnancov, ktorí majú skúsenosti a schopnosti odborného a technického rázu pre výkon stavebného dozoru podľa osobitného predpisu počas plnenia predmetu zmluvy o dielo ako aj vykonávania inžinierskej činnosti za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia stavby. Po ukončení realizácie projektu bude zahájená prevádzka, ktorej predmetom budú činnosti: udržiavať v činnosti monitorovací systém navrhnutý pre prevádzku skládky, •monitorovať vplyv skládky na podzemné vody, ovzdušie a pôdu, •kontrolovať unikajúce vody a plyny zo skládky, •vizuálne sledovať sadanie skládky, vytvorenie priehlbín, trhlín a iných deformácií, ktoré môžu narušiť funkciu tesnenia a zakrytia, •v prípade zistených deformácií, tieto je potrebné vyrovnávať na zabezpečenie sklonu zakrytia podľa projektu stavby •udržiavať zeleň na zrekultivovanej ploche vrátane areálu skládky po dobu 30 rokov od uzavretia skládky. Prevádzka po uzavretí skládky bude zabezpečovaná prostredníctvom príspevkovej organizácie – Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (ďalej len „TaZS", ktorej zriaďovateľom je žiadateľ – Mesto Michalovce. Finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky budú transformované na Ta ZS ako príspevok Mesta Michalovce. Služby, predovšetkým monitoring bude zabezpečovaný v subdodávke prevádzkovateľa osoba, pre túto činnosť spôsobilá. Riadenie, kontrola a monitoring projektu počas jeho implementácie ako aj interná finančná kontrola bude zabezpečované zo strany žiadateľa vlastnými zamestnancami. Súčasťou organizačnej štruktúry MsÚ je odbor Informatizácie a grantov, ktorého zamestnanci majú skúsenosti s implementáciou projektov, so zúčtovaním a monitorovaním projektov, vedúca odboru pracovala ako manažér v 3 úspešných projektoch programu SOP LZ v rokoch 2004 – 2007. V súčasnosti sa v meste realizuje projekt v rámci 6. rámcového programu EK „Access e-Gov", projekt v rámci programu INTERREG IIIA HU - SR - UA – „Využiteľnosť	štruktúry sú vytvorené odborné útvary, na ktorých zastávajú funkcie osoby, ktoré sú držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov , predovšetkým v oblasti výkonu činnosti stavebného dozoru stavby. Okrem samosprávnych činností žiadateľ zabezpečuje aj investičnú činnosť pre rozvoj mesta Michalovce v rámci rozpočtovovaných kapitálových výdavkov pre jednotlivé roky. Objem kapitálových výdavkov za posledné tri roky predstavovali celkový objem 370 mil. Sk Pri výkone tejto činnosti zamestnanci majú dlhodobé skúsenosti s realizáciou projektov a využívaním technológií v rámci investorskej príprave projektov, spolufinancovaním projektov, zabezpečovaním ponukových a výberových konaní dodávateľov jednotlivých stavieb. Pre príklad uvádzame: Projekt: Vybudovanie skládky nie nebezpečného odpadu Žabany - projekt bol financovaný z vlastných zdrojov žiadateľa, cieľom projektu - zabezpečenie likvidácie a uloženie komunálneho odpadu so zreteľom na maximálnu ochranu životného prostredia pre mesto Michalovce a jeho spádová oblasť, miesto projektu: Michalovce - Žabany, výsledky projektu: zabezpečenie uloženia a likvidácie komunálneho odpadu v súlade s podmienkami platnej legislatívy pre ochranu životného prostredia a odpadového hospodárstva. Náklady na projekt: 60 mil. SKK. Projekt: Obnova centrálnej mestskej zóny Michalovce - projekt bol financovaný z vlastných zdrojov a úverových zdrojov, ciele projektu – vytvorenie bezbariérovej pešej zóny, revitalizácie zelene, obnova podzemných vedení, obnova mestského mobiliáru, výsledky projektu – dosiahnutie pešej zóny bez bariér, obnova technickej vybavenosti ako podmieňujúci faktor pre prevádzkyschopnosť a užívanie jestvujúcich či novonavrhovaných objektov v pešej zóne mesta, náklad na projekt: 150 mil. SKK. Vlastnú realizáciu stavebných prác bude žiadateľ zabezpečovať na základe uzavretého kontraktu so zhotoviteľom , ktorý na vykonávanie tejto činnosti bude mať oprávnenie podľa platných právnych predpisov a ktorého ponuka vzíde ako víťazná z procesu verejného obstarávania.	, ktorej zriaďovateľom je žiadateľ – Mesto Michalovce. Finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky budú transformované na TaZS ako príspevok Mesta Michalovce.

								geotermálnych zdrojov v meste Michalovce" a projekt "Územný plán mesta Michalovce" v rámci programu OP ZI. Mesto má niekoľko projektov podaných a v zásobníku projektov v rámci OP ZI. Interná finančná kontrola bude realizovaná vo vlastnej réžii žiadateľa podľa zák. č. 502/2001 Zz. v znení neskorších predpisov - § 9 – predbežná finančná kontrola , v súlade s vydanou „vnútropodnikovou" smernicou – Smernica prednostu č. 6/2007 o		
24140110003	NFP24140110024	Zakrytie a rekult. skládky NNO Tvrdošín-Jurčov Laz	OPZP-PO4-08-1	00314901 - Mesto Tvrdošín	890 729,00	Skládka NNO Jurčov Laz sa nachádza cca 1,3 km severovýchdne od obývaného územia mesta Tvrdošín, na ľavom brehu rieky Oravica v údolí vytvorenom potokom, ktorý je pritokom rieky. Lokalita pre výstavbu bola zvolená citlivo, pretože sa nenachádza v environmentále citlivých lokalitách. Skládka slúžila na skládkovanie zmesového komunálneho odpadu zaradeného do kategórie skládok na odpad ktorý nie je nebezpečný. Sprevádzkovaná bola v roku 1991 a v tej dobe ešte environemntálne štandardy nepožadovali zabezpečenie skládok tesniacimi systémami zabezpečenými HDPE fóliou. Na základe zákona č.223/2001 Z.z. nie je možné využívať tieto typy skládok po 31.12.2008 a to z dôvodu ohrozenia spodných vôd a okolitého prostredia únikom škodlivých látok. Počas prevádzky tejto časti skládky sa na ňu uložilo 461 826 m3 zmesového komunálneho odpadu a predstavuje tak z celonárodného pohľadu stredne veľkú ekologickú záťaž. Jej rekultiváciou a uzatvorením sa však podarí pre 9300 obyvateľom okolia, ako i mnohých z okolia odstrániť najväčší regionálny environmentálny problém. Vzhľadom na značnú finančné náročnosť pripravovaného projektového zámeru a skutočnosť, že počas prevádzkovania skládky sa nám podarilo vytvoriť účelovú finančnú rezervu len vo výške 2.079.420Sk (k dnešnému dňu rozpustená), ktorá nepostačuje finančne pokryť náročnosť celého projektu, rozhodli sme sa využiť možnosť požadač o prostriedky z OPZP.	Realizácia projektu vyrieši uzatvorenie a rekultiváciu 461 826 m3 zmesového odpadu, ktorý nebude do budúcna predstavovať ekologický problém a v plnom rozsahu splynie s okolitou krajinou. V nadväznosti na nami pripravovaný projekt revitalizácie zvyšnej časti skládky, ktorým sa zabezpečí súlad nakladania s odpadmi s platnou legislatívou (najmä zákonom č.223/2001 Z.z. a Vyhláškou MZP SR č. 283/2001) dôjde k úplnému riešeniu problematiky nakladania so zmesovým komunálnym odpadom v meste Tvrdošín. Projekt nemá priamy dopad na užívateľov, ani nemá relevantný vzťah k iným projektom, ktoré môže svojou realizáciou vyvolať, avšak rieši situáciu, ktorá vznikla zabezpečovaním služieb odpadového hospodárstva obyvateľstvu mesta za obdobie 16 rokov. Nepriamo však projekt prispeje k ochrane územia, a to i v rámci širších vzťahov, pretože zabezpečí objekt nepoužívanej časti skládky proti priesakom a úniku škodlivín do okolia a vráti využívané územie do pôvodného stavu tak, aby nedochádzalo k poškodeniu celkového vzhľadu krajiny.	Projekt má z technologického hľadiska dve etapy. Jednou je samotné zakrytie a rekultivácia skládky, druhou monitoring skládky po dobu 30 rokov. Táto povinnosť vyplýva prevádzkovateľom skládok po uzatvorení zo zákona o odpadoch. Projekt bude riešený dvojetapovite, pričom samotná realizácia diela je plánovaná v rozsahu 5-6 mesiacov a následný monitoring po dobu spomínaných 30 rokov. Projektom sa dosiahne bezpečené uzatvorenie 461 826 m3 NNO odpadu uloženého na skládke tak, aby do budúcna nepredstavoval environmentálnu hrozbu pre okolie. Počas samotnej realizácie projektu bude za bezproblémový chod prác zodpovedať stavebný dozor, ktorý bude vybraný na základe verejného obstarávania. Po ukončení realizácie diela bude v implementačnej fáze nevyhnutné zabezpečenie monitoringu skládky po dobu 30 rokov, ktoré taktiež budeme zabezpečovať dodávateľsky. Samotný mestský úrad nemá dostatočné vlastné personálne kapacity na zabezpečenia takéhoto typu aktivít. Manažment projektu bude mať v kompetencii externá firma v spolupráci s Technickými službami mesta Tvrdošín, ktoré sú v 100% vlastníctve mesta. Pretože sami nedisponujeme odborníkmi v danej oblasti, projektové práce, verejné obstarávanie, realizáciu diela, stavebný dozor, ale i následný monitoring skládky budeme zabezpečovať dodávateľsky. Interná finančná kontrola je plánovaná v dvoch úrovniach. Jednou je kontrola zo strany kontrolóra mesta v súčinnosti s pracovníkmi Technických služieb Tvrdošín, druhou je kontrola stavebného dozoru opäť v súčinnosti s pracovníkmi Technických služieb Tvrdošín a externej firmy. Z pohľadu postupu pôjde o priebežnú kontrolu vykonaných prác v závislosti od vystavených faktúr a stavebného denníka, ako i kontrola skutočného dodržiavania technologických postupov stanovených v projektovej dokumentácii. Nami stanovené indikátory budú stanovené na základe rozpočtu, ktorý bude prílohou zmluvy o dielo s víťazným dodávateľom. Našou požiadavkou pri verejnom obstarávaní bude jednoznačne priložiť časový harmonogram postupu prác vo vzťahu k jednotlivým položkám projektu. Na základe takto pripravených podkladov, ktoré vzídu z verejného obstarávania budeme presne vedieť identifikovať priebežné percentuálne i objemové plnenie zmluvy, ako i samotnej realizácie projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že verejné obstarávanie na výber dodávateľa ešte neprebehlo však k dnešnému dňu tieto hodnoty nevieme presne kvantifikovať.	Uzatvorenie a rekultivácia skládky NNO Tvrdošín – Jurčo Laz je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia telesa skládky proti úniku škodlivých látok do okolia, ako i úletov uskladnených odpadov. Uzatvorenie a rekultivácia sú zároveň jediným možným riešením likvidácie tejto starej environmentálnej záťaže. Z legislatívneho hľadiska vyplýva, že skládku nemožno do budúcna prevádzkovať bez HDPE fólie a nie je záujme občanov mesta ani okolia, aby skládky ostala po ukončení prevádzky neuzatvorená. V rámci schopnosti realizovať projekt je vo vzťahu k jeho povahe potrebné zo strany mesta zabezpečenie projektového manžmentu a supervisingu v súčinnosti s externým dodávateľom, avšak samotná realizácia jednotlivých etáp, či už ide o predprojektové a projektové prípravy, verejné obstarávanie, či samotná realizácia zmluvy o dielo, ako i stavebný dozor budú zabezpečované dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania. Jednou z hlavných podmienok účasti v súťaži bude predloženie oprávnenia na výkon toho druhu činnosti, ktorý bude chcieť dodávateľ v rámci projektu vykonať. Skládka, ktorá je predmetom projektu po uzavretí a rekultivácii nebude prevádzkovaná, avšak po dobu 30 rokov bude pokračovať jej monitorovanie. Monitorovanie skládky počas jej prevádzky bolo vykonávané dodávateľsky, s touto formu riešenia uvažujeme i do budúcna.	Po ukončení realizácie projektu bude nasledovať 30 ročný monitoring skládky zabezpečovaný externou dodávateľskou firmou. Z pohľadu udržateľnosti budú do budúcna výstupy konštantné, pretože objem uzatvoreného odpadu ako i plocha zrekultivovanej ploche skládky sa meniť nebude. Z pohľadu finančného zabezpečenia prevádzky projektu (monitoringu) toto bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu mesta.
24140110004	NFP24140110033	Rekult. skládky inertného odpadu Galanta - Javorin	OPZP-PO4-08-1	00305936 - Mesto Galanta	419 295,02	Súčasná situácia v lokalite je veľmi vážna, nakoľko je skládka inertného odpadu v katastri mesta Galanta – mestská časť Javorinka preplnená a boli vyčerpané voľné kapacity. Predmetná riadená skládka je majetkom mesta Galanta na prenajatých pozemkoch. Prevádzkovateľom skládky je už od zriadenia príspevková organizácia mesta Galanta – Technické služby mesta Galanta. Je tvorená dvomi kazetami, prvá bola prevádzkovaná od 01.09.2005 a druhá od 18.02.2000. Na skládku bol vyvážaný predovšetkým stavebný odpad, odpad z výroby stavebných hmôt, odpad z demolácií vozoviek a rekonštrukcií objektov. Pôvodcom odpadu bolo mesto Galanta a okolie. Prevádzka bola ukončená dňa 31.12.2005 a nakoľko je skládka preplnená a je potrebné uskutočniť uzavretie a rekultiváciu. Miestne samosprávy vidia riešenie pre danú problematiku v hľadaní nových alternatív v odpadovom hospodárstve. Najlepším riešením sa zdá byť zavedenie separovaného zberu odpadov, výsledkom ktorého by	V súčasnosti sa plánuje taktiež zavedenie environmentálnej výchovy na základných a stredných školách, ktorého podstata spočíva v učení obyvateľov už v ranom veku o problematikách a možných riešeniach ochrany životného prostredia. Mesto Galanta však realizuje neustále výchovné aktivity formou vydávania brožúr a buletínov o separovanom zbere a o nebezpečenstvách nelegálneho skládkovania. Ide teda o zámer mesta Galanta zlepšiť životné prostredie z dvoch rovín: z roviny vzdelávacej a z roviny infraštrukturálnej. Obe uvedené roviny sa navzájom podmieňujú a len ich vzájomnou aplikáciou možno dosiahnuť trvalý efekt zlepšenia životného prostredia. Dôvody vypracovania žiadosti – nosným dôvodom vypracovania predmetnej žiadosti je skutočnosť, že	Technické riešenie uzatvorenia a rekultivácie skládky – skládkové teleso je tvorené nasýpaním inertného odpadu pozdĺž toku a bude po úprave zaberať plochu parciel č. 5271/2 a 5271/5, t. j. 7 737m2. Jestvujúci inertný odpad mimo týchto parciel (I. kazeta) sa odstráni a uloží do skládkového telesa. Po úprave skládkového telesa do navrhovaného tvaru bude kapacita skládky naplnená. Riešenie uzatvorenia a rekultivácie predmetnej skládky odpadov pre inertný odpad je v rámci navrhovanej výstavby na základe charakteru prác rozdelené do troch častí: ⅰúprava tvaru a povrchu skládky, ⅱuzatvorenie a rekultivácia skládky, ⅲzatrávnenie. Úprava tvaru a povrchu skládky – skládkové teleso,	Realizácia predmetného projektu umožní uzatvoriť a zrekultivovať skládku inertného odpadu, čo prispeje k tomu, aby pôvodcovia odpadu hľadali nové spôsoby jeho zneškodňovania. Najvyhovujúcejším riešením je recyklovať vyzbieraný odpad, na realizáciou čoho je prv potrebné rozšíriť separovaný zber aj na inertný odpad. Mesto Galanta v blízkej budúcnosti plánuje uzatvorením predmetnej skládky rozšíriť separovaný zber v meste. Nato však nevyhnutne potrebuje aj vôľu občanov a firiem. Na zintenzívnenie záujmu o environmentálnu uvedomelosť mesto vydáva brožúry a bulletíny, čo chce po uskutočnení projektu ešte ďalej rozvíjať smerom ku komplexnej environmentálnej výchove. Predmetný projekt je teda napojený na komplexné riešenie odpadového hospodárstva mesta z roviny infraštrukturálnej. Na rekultiváciu skládky budú	Predmetný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov vyplýva z povinnosti majiteľa skládky na základe platných právnych noriem a predpisov. Ide teda o navrátenie územia do pôvodného stavu a o zablokovanie ďalšieho vývozu odpadu. Z toho dôvodu sa dá povedať, že predmetný projekt je poslednou fázou aktivít na skládke. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude predmetná skládka monitorovaná a trávnatý povrch udržiavaný pravidelným kosením a zavlažovaním prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta – Technické služby mesta Galanta. Z dôvodu, že sa realizáciou projektu nezriaďuje žiadna prevádzka, nebudú vykonávané žiadne aktivity na predmetnom území, okrem uvedených v predchádzajúcej vete. Porealizačná udržateľnosť uzatvorenej a rekultivovanej skládky kladie len veľmi nízke finančné a prevádzkové

						bola následná recyklácia vytriedeného odpadu. Súvislosť projektu s inými zámermi v lokalite (regióne) - projekt súvisí s niektorými inými opatreniami plánovanými v okrese. Jedná sa predovšetkým o vykonanie zmien v oblasti odpadového hospodárstva čo sa týka zhromažďovania a zhodnocovania odpadov. V prvej etape by sa mali uzavrieť a zrekultivovať všetky skládky odpadov, ktoré svojou povahou nepriaznivo vplývajú na životné prostredie. Z Operačného programu Základná infraštruktúra sa v roku 2006 úspešne zrealizovala rekultivácia skládky odpadov v lokalite Tárnok, ktorá sa nachádza 3 000 m od obce Veľký Grob. Dôležitým krokom je zavedenie nového systému zberu odpadov, ktorý by prispel k lepšiemu zhodnocovaniu odpadov komunálneho a podobného charakteru. V súčasnosti je meste zavedený separovaný zber nasledujúcich zložiek: sklo, papier, PET fľaše, kovové obaly a biologický odpad. Zhrnutie výsledkov separácie v meste Galanta Zložka Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Papier 40 ton 53 ton 129,5 ton Sklo 33 ton 42 ton 51,08 ton PET Fľaše 15 ton 35 ton 39,28 ton Tetra-pack 0 ton 1,18 ton 1,25 ton Pneumatiky 0,45 ton 0,67 ton 17,22 ton Akumulátory 2,3 ton 3,1 ton 3,01 ton Chladničky, televízory 11,65 ton 16,98 ton 14,7 ton Mesto Galanta má tiež zriadený zberný dvor v areáli Technických služieb mesta, ktorý slúži pre obyvateľov na bezplatné odovzdanie veľkoobjemového odpadu ako sú: starý nábytok, vane, umývadlá, koberce, vyradené elektronické zariadenia, odpad zo stavebných úprav z bytov a domov do 1 m3. Cieľom tejto aktivity bolo umožniť obyvateľom mesta a prímestských častí bezplatný vývoz odpadov, čím sa dosiahlo zníženie počtu divokých skládok v okolí mesta a prímestských častí. Ďalšie vybrané vyseparované zložky Zložka Rok 2007 Kovy 10,55 ton Biologický odpad (z kosenia verejných priestranstiev a zvozu od obyvateľov mesta) 650 ton Objemový odpad od obyvateľov mesta (jarné a jesenné upratovanie, zberný dvor a stanovištia) 552 ton	skládka inertného odpadu v lokalite pri mestskej časti Javorinka je už viac než dva roky preplnená a v súčasnosti len znečisťuje okolitú prírodu a ovzdušie. Riešenie tejto skutočnosti sa dá zrealizovať jedine uzatvorením a rekultiváciou skládky odpadov. Naplnením cieľa projektu možno dosiahnuť nižšie uvedené prínosy, ktoré sú v súlade s rozvojovými zámermi mesta. Prínosy projektu - realizácia projektu má environmentálne i socio-ekonomické prínosy pre mesto Galanta a jeho obyvateľov a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta. Environmentálne prínosy projektu - dôležitým prínosom projektu je prispieť k zlepšeniu životného prostredia na lokálnej i regionálnej úrovni. Realizácia uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov je v súlade s národnými, regionálnymi resp. lokálnymi dokumentmi, zaoberajúcimi sa ochranou a zlepšením životného prostredia. Najdôležitejším prínosom projektu pre región je zrušenie skládky inertného odpadu v mestskej časti Javorinka, čo prispieva v pozitívnej miere k zlepšeniu stavu životného prostredia a regenerácii prírody. Uskutočnenie tejto aktivity je dôležité z environmentálneho aj estetického hľadiska. Predmetný projekt výrazne prispieva k zníženiu environmentálnej záťaže ako aj k ochrane životných	ktoré je tvorené nasýpaním inertného odpadu pozdĺž toku, bude po úprave zaberať plochu parciel č. 5271/2 a 5271/5, t.j. 7 737 m2. jestvujúci inertný odpad mimo týchto parciel (I. kazeta) sa odstráni a uloží do skládkového telesa. Po úprave skládkového telesa do navrhovaného tvaru bude kapacita skládky naplnená. Navrhnutý je jednosmerný sklon koruny skládkového telesa 5 % smerom k toku Šárd. Päta skládkového telesa pri úprave tvaru začína 1,35 m od hranice parcely (po navezení rekultivačnej vrstvy bude päta skládkového telesa na hranici parcely); sklon svahov telesa je navrhnutý 1:2,5. Kóty úpravy koruny I. kazety sú na úrovni 100,02 / 103,73 m miestneho systému, kóty úpravy koruny II. Kazety sú na úrovni 101,95 / 103,0 m miestneho systému. Uzatvorenie a rekultivácia skládky – Povrch skládkového telesa sa po úprave do navrhovaného tvaru zhutní pojazdmi hutniaceho valca (doporučovaný je ježkový valec) – požadovaná miera zhutnenia povrchu je minimálne PS 95 % a zabezpečí sa aby povrch skládkového telesa bol celistvý, bez predmetov vyčnievajúcich z povrchu a zarovnaný do predpísaného tvaru bez jám a vyvýšenín. Svahy skládkového telesa budú upravené do sklonu zhruba 1:2,5. po obvode skládkového telesa sa vykopú kotviace rigoly pre zaviazanie minerálneho tesnenia šírky 1,35 m a hl. 0,5 m. Minerálne tesnenie – tesnenie povrchu skládky bude realizované vrstvou minerálneho tesnenia hr. 0,50 m. Minerálne tesnenie je navrhnuté v celom rozsahu povrchu skládkového telesa a ukladá sa v dvoch vrstvách hrúbky 0,25 m po zhutnení. Požadovaný dosiahnutý maximálny koeficient filtrácie pre minerálne tesnenie je kf max= 1.10-7m.s-1 (§26 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.). Pre zabezpečenie funkčnosti tesnenia musia zabudované zeminy dosahovať nasledovné doporučené hodnoty (STN 83 8106): prirodzená vlhkosť zeminy môže byť vyššia ako optimálna maximálne o 4 % a nižšia maximálne o 2 %, maximálna veľkosť ojedinelých zŕn nepresiahne 63 mm, v povrchovej vrstve do 32 mm, miera zhutnenia podľa Proctor Standard musí byť najmenej 96 %, obsah organických látok môže byť maximálne 5 %. Do minerálneho tesnenia je nevyhnutné samostatne alebo len v zmesi zabudovať kvartérne alebo treťohorné sedimenty s označením podľa STN 72 1001 CL, CI, CH, ML, MI a piesčité SM, SC. Vhodná zemina sa vyberie podľa výskytu a potreby dosiahnuť maximálny požadovaný koeficient filtrácie je kf max= 1.10-7m.s-1 najmä na základe laboratórnych a terénnych skúšok zhutniteľnosti a skúšok priepustnosti. Pred začiatkom výstavby vybraný zhotoviteľ stavby preukáže vhodnosť uvažovaných zemín do minerálneho tesnenia a vypracuje technologický postup výstavby minerálneho tesnenia. Kvalita minerálneho tesnenia sa preukazuje kontrolnými a výrobnými skúškami v rozsahu: najmenej na každých 500 m3 spracovanej zeminy, najmenej jeden krát za zmenu, z každej technologckej vrstvy, pri zmene počasia ovplyvňujúcej podstatne vlastnosti tesnenia. Z odobratých vzoriek sa požaduje určiť minimálne objemové hmotnosti, vlhkosť, Attenbergerove hranice. Z každej desiatej odobratej vzorky je potrebné vykonať Proctorovu skúšku zhutniteľnosti. Laboratórne sa určí priepustnosť najmenej pre 2 vzorky z každej technologickej vrstvy. Miesta po odbere vzoriek je potrebné následne sanovať rovnakým technologickým postupom ako pri výstavbe. Hrúbku každej technologickej vrstvy je potrebné kontrolovať geodeticky. Separačná geotextília – na minerálne tesnenie sa uloží	prepojené projekty na rozširovanie separovaného zberu v meste a na vzdelávanie z oblasti odpadového hospodárstva. Uskutočnením predmetného projektu sa odstráni prašnosť z uloženého odpadu, čo bude mať okrem zlepšenia ovzdušia priaznivý dopad aj na cieľové skupiny projektu zlepšením kvality života. Rekultiváciou sa odstráni aj problém hlodavcov, čo bude pozitívne vplývať na prirodzené močiare a faunu popri toku Šárdu, ako aj na cieľové skupiny projektu prostredníctvom skvalitnenia životných podmienok. Samotná rekultivácia skládky je spätné skultivovanie pôdy a navrátenie do pôvodného stavu konečným zatrávnením. Táto činnosť sa musí vykonávať na základe platných noriem a predpisov a nie je možné vzniknutú situáciu (preplnená skládka) riešiť iným variantným riešením. Jediným východiskom pre zneškodnenie skládky je jej uzatvorenie a rekultivácia na základe priloženej projektovej dokumentácie. Po uzatvorení skládky sa bude príspevková organizácia mesta na zabezpečovanie verejnoprospešných služieb – Technické služby mesta Galanta starať o povrchovú zeleň a vykonávať pravidelný monitoring. Vyplýva to zo zriaďovacej listiny organizácie, kde je ako jeden z predmetov činností uvedené - odvoz a nezávadné zneškodňovanie tuhého odpadu, správa a prevádzka skládok v majetku mesta. Uvedená organizácia s takouto činnosťou má bohaté skúsenosti, keďže okrem riešenia odpadového hospodárstva v meste sa zaoberá aj údržbou a monitoringom rekultivovanej skládky odpadov vo Veľkom Grobe, lokalita Tárnok, ktorej prevádzkovateľom boli tiež Technické služby mesta Galanta. Spôsobilosť na realizáciu projektu – predmetom činnosti žiadateľa o nenávratný finančný príspevok je podľa ŠKEČ – všeobecná verejná správa. Mesto Galanta je zriadené zo zákona na základe zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa §1, odseku 1 tohto zákona „Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky; združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi." Na základe §4, odseku 3, písmena f) zabezpečuje verejnoprospešné služby, kam patrí aj odpadové hospodárstvo. Z dôvodu kompetentnosti a efektívnosti mesto Galanta zriadilo príspevkovú organizáciu – Technické služby mesta Galanta, ktorá v spolupráci s mestským úradom zodpovedá za environmentálne hospodárenie mesta. Z hľadiska organizačného zabezpečenia je žiadateľ spôsobilý realizovať vysoko náročné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Mestský úrad má vytvorený tím ľudí (prednosta mestského úradu, projektový manažér a vedúci pracovníci príslušných oddelení), ktorí majú dostatočné skúsenosti s implementáciou náročných investičných i neinvestičných projektov, verejným obstarávaním, stavebným dozorom a výkonom finančnej kontroly. Organizačná schéma Mesta Galanta (Zvýraznené pozície sú zapojené do predmetného projektu uzatvorenia a rekultivácie skládky inertného odpadu Galanta – Javorinka)	nároky na prevádzkovateľa. Technické služby mesta Galanta ako prevádzkovateľ budú kosiť trávnatý povrch, vykonávať monitoring podľa právnych predpisov a podľa potreby zabezpečiť zavlažovanie. Iné porealizačné aktivity na udržanie výsledkov projektu nie sú nutné. Pokračovanie projektu po realizácii aktivít bude najmä nepriame, a to formou ďalších investícií do environmentálnej infraštruktúry mesta Galanta a tiež do vzdelávania a osvety z oblasti odpadového hospodárstva. Obe roviny následných aktivít sú bližšie špecifikované v predchádzajúcich častiach tejto žiadosti.

							separačná geotextília min. 400 g/m2, ktorá oddeľuje uloženú minerálnu vrstvu od vrstvy rekultivačnej zeminy a predstavuje ochranu uzatváracej izolačnej vrstvy minerálneho tesnenia pred možným poškodením pri navážaní rekultivačných zemín konečnej úpravy skládkového telesa. Pre separačnú textíliu je možné používať len geotextílie vhodné pre konštrukcie skládok odpadov na oddeľovanie jednotlivých vrstiev a ochrannú vrstvu skládky odpadov, s odolnosťou proti poškodeniu vplyvom uložených odpadov. Pre rekultivačnú vrstvu sú vhodné geotextílie s väčšou pevnosťou pozdĺžnou a požadovaná pevnosť v pozdĺžnom smere je min. 15 kNm-1. Separačná geotextília sa v celom rozsahu plochy zvarí po okrajoch. Rekultivačná zemina – musí mať kvalitu umožňujúcu realizáciu následnej biologickej rekultivácie a zatrávnenia územia. Zeminy použité na rekultiváciu musia		
24140110005	NFP24140110007	Šurianky - rekultivácia skládky KO	OPZP-PO4-08-1	00308498 - Obec Šurianky	408 635,82	Obec Šurianky sa nachádza na severozápadnom okraji okresu Nitra, cca. 20 km od okresného mesta. Patrí do mikroregiónu „Zobor – Výčapy - Opatovce", ktorý zahŕňa obce Výčapy – Opatovce, Nové Sady, Čab, Malé Zálužie, Kapince, Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Jelšovce, Šurianky a Hruboňovo. V rámci environmentálnej infraštruktúry bol do roku 1998 celý región splynofikovaný. Vo všetkých obciach je vybudovaný vodovod okrem obce Zbehy, kde je ku dnešnému dňu vybudovaných cca. 42 % vodovodnej siete. V uvedených obciach sa postupne buduje kanalizačná sieť so združenými, alebo samostatnými ČOV. V obci Šurianky je v súčasnosti evidovaných 599 obyvateľov. Skládka KO je situovaná juhozápadne od intravilánu obce Šurianky, v miestnej časti „Pod starým majerom" na parc. čísle 214/4, k.ú. Šurianky. Skládka bola vytvorená približne v roku 1986, je podúrovňová, neuzatvorená, bez spevnenej prístupovej komunikácie. Povolenie na skládkovanie bolo vydané v roku 1992 Obvodným úradom ŽP Nitra a v roku 1996 zaktualizované Okresným úradom ŽP Nitra. Skládka má v súčasnom stave jednoznačne negatívny vplyv na životné prostredie a je v rozpore s platnou legislatívou, čo sa prejavuje najmä: - prenikaním zrážkových a povrchových vôd do telesa skládky - zvýšením prašnosti a úletov ľahkých častíc – papier, popol a pod. do blízkeho okolia skládky, hlavne v letnom období - znečistením ovzdušia formou zápachu zo stabilizovaných kalov a domového odpadu - nevyhovujúcim estetickým stavom danej lokality - absenciou monitorovacieho systému pre sledovanie vplyvu skládky na podzemné vody Realizáciou predkladaného projektu bude zabezpečené izolačne dokonalé prekrytie telesa skládky s regulovaným odvedením povrchových a zrážkových vôd, vylúčením ich prieniku do telesa skládky, sledovanie kvality podzemných vôd vybudovaním monitorovacieho systému formou troch monitorovacích vrtov a realizovaním vegetačnej a biologickej rekultivácie bude skládka plynule začlenená do okolitého prostredia, čím bude odstránený nevyhovujúci estetický stav danej lokality obce. Realizáciou projektu sa zvýši environmentálne povedomie občanov obce Šurianky. Skládka neleží v ochrannom pásme hygienickej úpravy zdroja pitnej vody, v chránenej vodohospodárskej oblasti, nenachádza sa v ochrannom pásme liečivých (minerálnych, termálnych) vôd, ani v chránenej krajinnej oblasti. Najbližší vodný zdroj je hydrogeologický vrt HGH-1, ktorý sa nachádza v obci Hruboňovo. Od skládky je vzdialený 6,72 km, je hlboký 128 m, s výdatnosťou 4,0 l/s. Slúži ako zdroj pitnej vody pre 1 125 obyvateľov obcí Hruboňovo a Šurianky. Skládka sa nachádza v blízkosti zástavby rodinných domov, pričom najbližšie obydlie – rodinný dom je od skládky vzdialený 1,25 km. Začiatok a ukončenie prevádzky: začiatok: 1986 ukončenie: 31.06.2000 Skládka TKO pri obci Šurianky bola vytvorená približne v roku 1986, za účelom vyvážania komunálneho odpadu z obce Šurianky; z hľadiska legislatívy mala určené osobitné podmienky na prevádzkovanie z dôvodu, že nespĺňala požadované technické parametre, bola neriadená a nezaradená do stavebných tried. V roku 1992 bol Obvodným úradom Nitra daný súhlas na prevádzkovanie skládky Rozhodnutím č. j. ObÚŽ:256/3/92-1/4107100792 zo dňa	Cieľom predkladaného projektu je riešiť značný environmentálny problém, ktorým v súčasnosti je pre obec Šurianky neriadená skládka TKO v katastri obce. Keďže projekt vyhovuje z pohľadu technických požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy odpadového hospodárstva, uzatvorením a rekultiváciou uvedenej skládky sa minimalizuje jej negatívny vplyv na životné prostredie. Zrealizovaním projektu dôjde k uzatvoreniu a zrekultivovaniu 8 965,0 m2 plochy skládky, čo v značnej miere prispeje k skvalitneniu životného prostredia obce a to napr. odstránením znečisťovania ovzdušia formou nepríjemného zápachu a zvýšenou prašnosťou, zabránením prenikania zrážkových a povrchových vôd do telesa skládky a súčasným vybudovaním monitorovacieho systému na sledovanie kvality podzemných vôd, ktorý momentálne chýba. Súčasne sa uzatvorením skládky vylúči ďalšie nekontrolovateľné vyvážanie odpadov do jej priestoru. Ako výrazný prínos možno spomenúť zlepšenie estetického stavu a vzhľadu lokality skládky a vlastne celej obce, ktorý sa dosiahne realizáciou vegetačnej a biologickej rekultivácie s výsledným začlenením skládky do okolitého prostredia. Uskutočnením projektu sa tiež zvýši environmentálne povedomie občanov obce Šurianky, pre ktorých bude projekt dôkazom aktivity predstaviteľov obce s cieľom prispieť k zlepšeniu životného prostredia a kvality života obyvateľov. Tí budú môcť sami sledovať priebeh prác i výsledok projektu, následne priamo oceniť jeho prínosy. Nadväzujúcou aktivitou obce s výrazným prínosom na životné prostredie v oblasti odpadového je realizácia separovaného zberu komunálneho odpadu, konkrétne skla, plastov a papiera. Nakoľko na skládke nedochádza k tvorbe skládkového plynu, teda ani k jeho energetickému využitiu, projekt nepriispieva žiadnymi adaptačnými opatreniami na klimatické zmeny, resp. k ich zmierneniu.	Globálnym cieľom Operačného programu Životné prostredie je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja. Špecifickým cieľom prioritnej osi 4 – Odpadové hospodárstvo je dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy. Operačným cieľom opatrenia 4.5 je Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov. Predkladaný projekt rieši v rámci uvedených cieľov tieto konkrétne ciele: - uzatvorenie a rekultivácia skládky KO situovanej v blízkosti obce Šurianky - uzatvorením a rekultiváciou skládky vylúčiť ďalšie nekontrolovateľné vyvážanie odpadov do priestoru skládky - obmedzenie negatívneho vplyvu odpadov na životné prostredie formou uzatvorenia a rekultivácie skládky - zlepšenie estetického stavu danej lokality a tým aj bezprostredného okolia obce Šurianky - zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva v danej oblasti a celom regióne K naplneniu týchto cieľov bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorej realizáciou bude v plnom rozsahu naplnený hlavný cieľ projektu, t. j. uzatvorenie a rekultivácia skládky KO, ktorá sa nachádza pri obci Šurianky. Projekt bude realizovaný v nasledovnom rozsahu: SO 01 Rekultivácia skládky: Uzavretie a rekultivácia skládky je navrhnutá v zmysle STN 83 8104 – Skládkovanie odpadov, Uzavretie a rekultivácia skládok. Technické riešenie vzhľadom na výsledky prieskumno – monitorovacích vrtov je sústredené na izolačne dokonalé prekrytie skládky a odvedenie povrchových vôd, ktoré sa môžu vyskytnúť len v mimoriadnych prípadoch vzhľadom na konfiguráciu terénu. Celková plocha skládky, na ktorej bude realizovaná rekultivácia, je 13 718,0 m2. Z tejto plochy 8 965,0 m2 predstavuje samotnú plochu rekultivácie. V zmysle pozdĺžneho profilu a priečnych rezov je zrejmé, že bude zabezpečený sklon skládky min. 3% vrátane tesniacej vrstvy tak, aby bolo možné odvedenie zrážkových, resp. priesakových vôd do navrhovaného odvodňovacieho systému skládky. Odplynenie skládky vzhľadom na podiel organických a anorganických látok, mocnosti skládkovaného materiálu a skutočnosť, že už osem rokov nie je na skládku vyvážaný žiaden odpad, nie je potrebné.	Uzatvorenie a rekultivácia skládky je pre prevádzkovateľa zákonnou povinnosťou. Jej neuskutočnenie podlieha udeleniu sankcií zo strany príslušných štátnych orgánov. Spôsob uzatvorenia a rekultivácie skládky je upravený v zákonoch, vyhláškach a súvisiacich normách platných v Slovenskej republike, v zmysle ktorých bola spracovaná a schválená projektová dokumentácia. Tieto skutočnosti vylučujú variantné riešenie. Pri návrhu tesniacej vrstvy bolo pri spracovávaní projektovej dokumentácie uvažované s vrstvami hutneného tesniaceho ílu (2 x 20 cm), avšak vzhľadom na absenciu vhodného materiálu – ílovité zeminy s koeficientom filtrácie kf = 1x10-9, resp. vysoké prepravné náklady vzhľadom na najbližší zdroj ílovej zeminy s vyhovujúcimi parametrami, bolo zvolené umelé tesnenie – bentonitová rohož AS 50 P100 s koeficientom filtrácie kf = 5x10-11 m/s. Zriaďovateľ, obec Šurianky počas posledných 14 rokov realizovala viaceré projekty v rámci environmentálnej infraštruktúry. Na základe týchto zrealizovaných investícií bude zabezpečené kvalitné implementovanie predkladaného projektu. Zabezpečenie efektívnej realizácie projektu je garantované skúsenosťami starostu obce s tímom pracovníkov obecného úradu pri realizácií plynofikácie obce, výstavbe obecného vodovodu, výstavbe kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, v ktorej budú čistené splaškové odpadové vody aj z obcí Hruboňovo a Čermany, rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov v rámci programu SAPARD a pod. Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude zodpovedný starosta obce v spolupráci s manažérom projektu, ktorý je realizátorom projektov z predvstupových fondov – program SAPARD a štrukturálnych fondov v období 2004 – 2006 v rozsahu: 1.Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – Šurianky, projekt zrealizovaný v r. 2004 2.Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – Štefanovičová, projekt zrealizovaný v r.2004 3.Rekonštrukcia vodovodného potrubia - Štefanovičová, projekt zrealizovaný v roku 2004 4.OP ZI – „Plynofikácia ZŠ Nová Ves nad Žitavou" , projekt zrealizovaný v r. 2005 5.OP ZI – „Jatov - uzatvorenie a rekultivácia skládky", projekt zrealizovaný v r. 2006 6.SOP Priemysel a služby - „Park Hotel Tartuf – doplnkové služby", projekt zrealizovaný v rokoch 2006 – 2007 7.OP ZI – „Skládiňa - kanalizácia ", projekt v realizácii, ukončenie projektu – 08/2008 Zabezpečenie súťažných podkladov a výberového konania na výber zhotoviteľa stavebných prác bude realizovať odborne spôsobilá osoba v súlade so zákonom NRSR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov konečným prijímateľom.	Predkladaný projekt rekultivácie skládky v obci Šurianky je projektom, ktorý negeneruje príjmy. Povinnosť jeho realizácie vyplýva pre obec ako prevádzkovateľa skládky z platnej legislatívy. Skládka má v súčasnosti jednoznačný negatívny vplyv na životné prostredie obce a jej okolie. Teda hlavným prínosom zrealizovania projektu bude prínos environmentálny. Po zrekultivovaní skládky bude projekt pokračovať prevádzkou skládky, v rámci ktorej sa budú vykonávať nasledovné činnosti: údržba povrchu skládky kosením a sledovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd prostredníctvom jej monitoringu. Povinné odbery vzoriek sa budú robiť pomocou 3 vybudovaných monitorovacích vrtov. Kosenie povrchu skládky sa bude vykonávať ako súčasť pravidelnej každoročnej údržby a úpravy verejnej zelene v celej obci, ktorá sa realizuje trikrát ročne zamestnancom OcÚ (záhradníkom). Ten sa stará o verejnú zeleň v obci – miestny park, športové ihriská, cintorín, verejné priestranstvá. Obec disponuje technickými prostriedkami, aby mohla vykonávať pravidelné kosenie skládky a prípadná potreba obnovy a zakúpenia novej techniky v budúcnosti bude výlučne v réžii obce. Odber vzoriek a ich rozbory budú vykonávané odborne spôsobilou osobou v zmysle posudku a Rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Nitra, ktoré konkretizuje povinnosť prevádzkovateľa skládky – obce vykonávať monitoring dvakrát ročne po dobu 3 rokov. Následne musí byť spracovaná správa, na základe ktorej sa opätovne posúdi monitoring skládky. V prípade neprekročenia hodnôt ukazovateľov uvedených v Rozhodnutí sa bude vykonávať odber a rozbory vzoriek jedenkrát za 5 rokov. V rámci posúdenia ekonomickej udržateľnosti predkladaného projektu sme brali do úvahy Rozhodnutie, t.j. realizáciu monitoringu v prvých 3 rokoch dvakrát ročne. Vzhľadom na skutočnosť, že skládka je starou záťažou, nepredpokladáme negatívny vplyv skládky na kvalitu podzemných vôd, resp. jej zhoršenie. Preto počítame s monitoringom v ďalšom období v intervale raz za 5 rokov. Pri preukazovaní ekonomickej udržateľnosti prevádzky tohto projektu sme brali do úvahy časový horizont 30 rokov. Predpoklad ukončenia rekultivácie skládky je v júli 2009. To znamená, že použitá doba prevádzky je do roku 2039. Prevádzkové výdavky predkladaného projektu budú pozostávať z výdavkov na údržbu povrchu skládky kosením a výdavkov na jej monitoring. Bližšie charakterizované sú v prílohe č. 1 žiadosti. Prevádzkové výdavky na údržbu zrekultivovaného povrchu skládky kosením budú, rovnako ako výdavky spojené s jej monitoringom, zabezpečené z rozpočtu obce. Objem celkových prevádzkových výdavkov predkladaného projektu v jednotlivých rokoch prevádzky považujeme za prijateľný z pohľadu rozpočtu našej obce. Prevádzku projektu bude tak obec Šurianky schopná

						10.11.1992. V roku 1996 bolo povolené jej ďalšie prevádzkovanie za osobitných podmienok Rozhodnutím Okresného úradu Nitra, odb. ŽP, pod č.j. ŽP-890/3/96-4.z-2/OH zo dňa 29.10.1996, ktoré tvorí prílohu č. 23 tejto žiadosti. Pre vydanie povolenia prevádzky skládky nebola vypracovaná žiadna projektová dokumentácia, z tohto dôvodu nemala skládka žiadne zabezpečenie proti šíreniu znečistenia do jednotlivých zložiek životného prostredia. Od vzniku skládky bolo v jej priestoroch uložených asi 26 895 m3 komunálnych odpadov. Celková plocha skládky je 13.718 m2, z čoho plocha určená na uzatvorenie a rekultiváciu je 8 965 m2 a plocha telesa skládky odpadov, kde je uložený odpad predstavuje plochu cca. 9 200 m2. Podľa realizovaných prieskumov a informácií poskytnutých starostom obce na skládku nebol uložený žiadny nebezpečný odpad. Projektová dokumentácia uzatvorenia a rekultivácie skládky uvádza, že celkovo bolo na skládku vyvezené 26 895 m3 odpadov, zaradených do kategórie ostatný odpad, ktorý je tvorený hlavne papierom, plastmi, sklom, textilom, stavebnou sutou a pod. Skládka je podúrovňová, kontakt s podzemnou vodou zistený nebol. Dochádza však ku kontaktu so zrážkovými vodami, ktoré voľne padajú a tak prenikajú do telesa skládky, pričom sa môžu kontaminovať rozloženým biologickým materiálom a týmto spôsobom ohroziť kvalitu podzemných vôd. Na základe odborného posudku, ktorý posudzuje navrhovaný monitoring skládky – spracovateľ GEO spol s.r.o. Nitra, bola narazená hladina spodnej vody v hĺbke 8,20 m a ustálená v hĺbke 6,00 m. Z citovaného posudku vyplýva, že skládka má prirodzené tesnenie dna a odpad bol ukladaný na jestvujúci terén. Aby sa zabránilo úletom ľahkých častíc odp		Technické riešenie uzatvorenia skládky: Vyrovnanie terénnych nerovností povrchu odpadu je riešené čiastočným rozhrnutím lokálne navŕšeného odpadu. Horná vrstva odpadu sa vytriedi do hĺbky 1000 – 1200 mm a zhutní sa. Takto bude vytvorená konštrukčná vrstva pre vykonanie ochrany tesnenia skládky a rekultivačnej vrstvy. Na takto upravenú pláň bude uložená tesniaca vrstva – bentonitová rohož AS 50 P100 s koeficientom filtrácie k max = 5x10-11 m/s, ktorá v plnom rozsahu vzhľadom na svoje technické parametre nahrádza minerálnu tesniacu vrstvu, ktorá sa v danej lokalite nenachádza. V ďalšom postupe navrhujeme aplikovať drenážnu vrstvu tvorenú drenážnym geokompozitom GMG 512, ktorý sa skladá z drenážneho jadra – tuhá geosieť HDPE, ktorá je z oboch strán chránená netkanou polypropylénovou geotextíliou zabezpečujúcou voľný prietok vody a zároveň zabezpečuje zadržiavanie častíc zemín tak, aby nedošlo k zaneseniu drenážneho jadra. Ako posledná bude realizovaná úrodná rekultivačná vrstva o celkovej mocnosti 1,0 m v skladbe: - 0,4 m ornica - 0,6 m podorničie Po vykonaní agrotechnických úprav bude povrch zrekultivovanej skládky zatrávnený hydroosevom v navrhovanom zložení v zmysle STN 83 8104. SO 02 Odvodnenie skládky Na ochranu skládky proti vtekaniu vonkajších povrchových vôd navrhujeme vybudovať obvodové odvodňovacie rigoly „A“ a „B“. Rigol „A“ bude situovaný na severnej strane skládky v celkovej dĺžke 169,5 m. Rigol „B“ je navrhnutý na západnej strane v dĺžke 64,0 m. Celkovo sa vybuduje 233,5 m odvodňovacích rigolov. Ich úlohou je odviesť dažďové vody z povrchu skládky a prípadné vsiaknuté vody z drenážnej vrstvy. Tieto vody budú odvedené do existujúcej prírodnej depresie. Samotný odvodňovací rigol je lichobežníkového profilu so šírkou dna 0,5 m, so sklonmi svahov 1 : 1 s hĺbkou 0,5 m. Spevnenie svahov je navrhnuté osiatím trávnatého semena. Skládka je od horizontu, t.j. jestvujúcej poľnej cesty tvorená rovnomerným spádom po jej celej dĺžke a horná časť tvorí hornú hranicu sklonu, t.j. sklon okolitého terénu v pozdĺžnom situovaní skládky je opačný. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je potrebné navrhnúť odvodňovací rigol na južnej a východnej strane skládky. SO 03 Monitorovací systém Aj keď v roku 1991 bol na skládke vybudovaný monitorovací systém, v súčasnej dobe, ako už bolo spomenuté, je nefunkčný. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vybudovať nový monitorovací systém, pomocou ktorého bude možné sledovať vplyv skládky na životné prostredie po jej rekultivácií.	Uzatvorenie a rekultivácia skládky je pre prevádzkovateľa zákonnou povinnosťou. Jej neuskutočnenie podlieha udeleniu sankcií zo strany príslušných štátnych orgánov. Spôsob uzatvorenia a rekultivácie skládky je upravený v zákonoch, vyhláškach a súvisiacich normách platných v Slovenskej republike, v zmysle ktorých bola spracovaná a schválená projektová dokumentácia. Tieto skutočnosti vylučujú variantné riešenie. Pri návrhu tesniacej vrstvy bolo pri spracovávaní projektovej dokumentácie uvažované s vrstvami hutneného tesniaceho ílu (2 x 20 cm), avšak vzhľadom na absenciu vhodného materiálu – ílovité zeminy s koeficientom filtrácie kf = 1x10-9, resp. vysoké prepravné náklady vzhľadom na najbližší zdroj ílovej zeminy s vyhovujúcimi parametrami, bolo zvolené umelé tesnenie – bentonitová rohož AS 50 P100 s koeficientom filtrácie kf = 5x10-11 m/s. Zriadovateľ, obec Šurianky počas posledných 14 rokov realizovala viaceré projekty v rámci environmentálnej infraštruktúry. Na základe týchto zrealizovaných investícií bude zabezpečené kvalitné implementovanie predkladaného projektu. Zabezpečenie efektívnej realizácie projektu je garantované skúsenosťami starostu obce s tímom pracovníkov obecného úradu pri realizácií plynofikácie obce, výstavbe obecného vodovodu, výstavbe kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, v ktorej budú čistené splaškové odpadové vody aj z obcí Hruboňovo a Čermany, rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov v rámci programu SAPARD a pod. Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude zodpovedný starosta obce v spolupráci s manažérom projektu, ktorý je realizátorom projektov z predvstupových fondov – program SAPARD a štrukturálnych fondov v období 2004 – 2006 v rozsahu: 1.Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – Šurianky, projekt zrealizovaný v r. 2004 2.Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – Štefanovičová, projekt zrealizovaný v r.2004 3.Rekonštrukcia vodovodného potrubia - Štefanovičová, projekt zrealizovaný v roku 2004 4.OP ZI – „Plynofikácia ZŠ Nová Ves nad Žitavou“ , projekt zrealizovaný v r. 2005 5.OP ZI – „Jatov - uzatvorenie a rekultivácia skládky", projekt zrealizovaný v r. 2006 6.SOP Priemysel a služby - „Park Hotel Tartuf – doplnkové služby", projekt zrealizovaný v rokoch 2006 – 2007 7.OP ZI – „Sklabi	financovať z vlastných zdrojov.
24140110006	NFP24140110028	Trakovice - rekultivácia skládky odpadov	OPZP-PO4-08-1	00313092 - obec Trakovice	477 136,95	Skládka sa nachádza v juhozápadnej časti intravilánu obce Trakovice. Jej umiestnenie začína od končiaceho územia Základnej školy v obci a pokračuje severo - západným smerom k štátnej ceste I/61 I. triedy Trnava – Piešťany, v lokalite bývalého hliniska, ktoré slúžilo na výrobu tehliarskych výrobkov. Súčasná plocha skládky je cca 5200 m2 v tvare nepravidelného mnohostenu s rozmermi cca 70 x 55 m.. Ťažba tehliarskych surovín v rozsahu uvedenej lokality spôsobila zásah do pôvodného prírodného prostredia a bola odťažená zemina v severozápadnom smere v časti územia. Prevádzka skládky začala ako neriadená obecná skládka od šesťdesiatych rokov minulého storočia, presný dátum nie je známy. Jestvujúce územia skládky je čiastočne oplotené, so zamknutým vstupom od areálu Základnej školy a v I. polovici roka 2000 bolo ukladanie odpadu na skládku ukončené. Podľa obhliadky je bol na skládke ukladaný v posledných rokoch predovšetkým stavebný odpad z búrání stavieb, výkopová zemina a z čistenia obce. Teleso skládky je čiastočne upravené buldozérom.	Predmetná stavba je ekologického charakteru, rieši ochranu životného prostredia pred negatívnymi účinkami existujúcej skládky. Stavba nemá výrobný charakter, je bez prevádzky s minimálnymi nárokmi na údržbu. Realizáciou navrhnutých opatrení sa podstatne zníži negatívny vplyv jestvujúcej skládky na životné prostredie. Navrhované riešenie zamedzí: •priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia, a tým odstráni hlavný možný zdroj kontaminácie podzemných vôd výluhmi z odpadu •šíreniu znečistenia ovzduším – úletom ľahkých časti odpadu •vyplavovaniu odpadu, alebo výluhov do povrchových vôd •šíreniu kontaminácie priamym kontaktom odpadu s osobami a druhmi fauny Riešenie obsahuje: •Návrh tvaru telesa skládky so zabezpečením odvedenia zrážkových vôd z jej povrchu	Proces VO - stavebná časť Proces verejného obstarávania stavby sa uskutočnil prostredníctvom osoby oprávnenej na verejné obstarávanie. Stavba - rekultivácia skládky Účelom stavby je upraviť a uzatvoriť povrch predmetnej skládky odpadov v súlade s požiadavkami §34 Vyhlášky MŽP SR, č. 283/2001 Z.z., vykonať rekultiváciu jej povrchu na požadovanú úpravu – zatrávnenie pre parkové účely a následná úprava celého územia skládky odpadov. Navrhnutými úpravami sa územie začlení do okolia a zamedzí resp. sa v zmysle súčasne platnej legislatívy v rámci súčasných možností minimalizujú negatívne vplyvy jestvujúcej skládky odpadov na životné prostredie. Úprava telesa jestvujúcej skládky pozostáva z odkopu odpadu, uloženého po obvode, jeho premiestnenia a uloženia smerom od hranice parcely k jej stredu tak,	Realizáciou navrhnutých opatrení v rámci uzavretia predmetnej skládky odpadov budú riešené najmä nasledovné požiadavky: •Úprava povrchu telesa jestvujúcej skládky do tvaru zabezpečujúceho povrchový odtok zrážkových vôd •Uzavretie povrchu skládky proti priesaku zrážkových vôd. •Technická rekultivácia povrchu skládky pre budúcu ochranu povrchu skládky, včítane biologickej rekultivácie •Zabezpečenie odvetrania skládky •Návrh vegetačného krytu rekultivovaného povrchu skládky •Návrh výsledného využitia celého územia jestvujúcej skládky Riešenie uvedených problémov zabezpečuje splnenie základných požiadaviek na ochranu životného prostredia. Navrhovanými úpravami sa územie, v súčasnosti znehodnotené jestvujúcou skládkou odpadov, začlení do okolia a prispeje k tvorbe	Nakoľko ide o projekt negenerujúci príjmy a jeho cieľom je uzavretie a rekultivácia skládky. Projekt negeneruje významné náklady po realizácii projektu. Hlavným nákladom bude monitoring bývalej skládky, ktorý bude vykonávať dodávateľsky externá firma. Tieto náklady bude obec uhrádzať z vlastných zdrojov.

						Pod jestvujúcim telesom skládky sa nachádza podchod pod cestu I. triedy, ktorý umožňoval prístup k pozemkom za cestou a taktiež tesne nad podchodom cez cestu sa nachádza suchý polder na zachytávanie prívalových zrážkových vôd nad územím intravilánu obce a taktiež pod súčasným telesom skládky sa nachádza odvodňovacie potrubie, ktoré zachytávalo zrážkové vody a zabezpečovalo odtok mimo obce cez dažďovú kanalizáciu. Pritom došlo k zaneseniu odtoku z protipovodňového poldra do zrážkovej kanalizácie, čím došlo k havarijnému ohrozovaniu majetku občanov a obce nárazovými zrážkami. Skládka susedí s areálom Základnej školy s materskou školou, ktorú navštevuje 266 žiakov. Umiestnenie skládky je veľmi nevhodné vo vzťahu k ohrozeniu zdravia ľudí. Areál školy je ohrozovaný pachom, prachom, premnožením hlodavcov, je potencionálnym zdrojom nákazy. Budova školy je vo vzdialenosti 50 metrov od skládky, školské ihrisko je v priamom dotyku so skládkou, oddelené len pásom zelene a pletivovým plotom. Užívateľmi projektu sú hlavne obyvatelia obce a samotná obec. Východiskovými ukazovateľmi sú počet uzavretých a rekultivovaných skládok na úrovni 0 v roku 2008 a veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky 0 m2 v roku 2008, nakoľko sa projekt ešte nezačal realizovať.	•Uzavretie povrchu skládky s návrhom zabezpečenia odplynenia •Návrh rekultivácie a vegetačného krytu skládky •Návrh výsledného využitia celého územia jestvujúcej skládky Riešenie odstráni hrozbu návalových zrážok zo zanesenej kanalizácie. Ďalej odstráni nevhodné prostredie v okolí Základnej školy. Osoh z realizácie projektu bude mať obec a jej obyvatelia. V prípade realizácie projektu z vlastných zdrojov, by došlo k významnému zadlženiu obce a obec by nemohla realizovať ďalšie projekty zamerané na rozvoj obce. Navyše by došlo k prudkému zvýšeniu daní a miestnych poplatkov, čo by malo znovu negatívny vplyv na ekonomicko-sociálny rozvoj obce a životnú úroveň jej obyvateľov. Na realizácii projektu nie sú priamo závisle ďalšie projekty. Realizácia projektu však umožňuje realizovať ďalšie projekty v obci nepriamo, nakoľko obec vďaka spolufinacovaniu projektu zo strany EÚ a ŠR SR, bude môcť spolufinancovať a realizovať ďalšie projekty z ERDF, ESF, prípadne Cezhraničnej spolupráce.	aby povrch skládky bol vyspádovaný v minimálnom sklone 3,0 % smerom k obvodu skládky. Približne v polovici vzdialenosti od obvodu skládky k jestvujúcej vodnej ploche je navrhnutý hrebeň skládkového telesa, od ktorého bude potom povrch skládkového telesa spádovaný tiež v minimálnom sklone 3,0 % smerom od hrebeňa k vodnej ploche. Navrhovaný tvar telesa skládky bude zaberať 35 665 m2 z celkovej plochy územia jestvujúcej skládky (celková plocha je 60 085 m2) a je zrejmý z výkresovej časti. Povrch skládkového telesa sa po úprave do navrhovaného tvaru zhutní a položí sa vyrovnávacia a odplyňovacia vrstva s hrúbkou minimálne 100 mm. Na upravenú a zhutnenú vyrovnávaciu a odplyňovaciu vrstvu sa uloží uzatváracia izolačná vrstva skládky – minerálne tesnenie, s požadovanými tesniacimi vlastnosťami. Ako tesniaci prvok uzavretia skládky je navrhnutý alternatívne TATRABENT, resp. PE izolačná fólia VLDP. Stavebný dozor K stavbe sa bude zabezpečovať externý stavebný dozor. Ten bude vykonávať aj kontrolu priebehu stavebných prác v zmysle výkazu výmer a rozpočtu. Riadenie projektu Riadenie projektu bude zabezpečené externe prostredníctvom dodávateľa. Kontrolu riadenia projektu bude vykonávať starosta obce. Publicita a informovanosť Bude zabezpečená kombinovane. Časť publicity zabezpečí obec (najmä obecné noviny, rozhlas, internetová stránka obce, regionálna tlač. Tabuľu nechá obec zhotoviť dodávateľsky. Po realizácii projektu sa bude externou firmou vykonávať monitoring bývalej skládky. Ďalšie aktivity nie sú potrebné.	charakteru krajiny. Starostka obce má dlhodobé skúsenosti s riadením obce, administratívou a stavebnými projektmi. Proces verejného obstarávania bol vykonaný odborne spôsobilou osobou. Stavebný dozor bude vykonávaný odborne spôsobilou osobou. Realizáciu stavebných prác zabezpečí dodávateľsky víťaz, ktorý vyšiel z verejného obstarávania. Rovnako bude zabezpečené externe riadenie projektu firmou.	
24140110007	NFP24140110023	Atlas sanačných metód environm. záťaží	OPZP-PO4-08-1	31753604 - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	114 312,52	Tvorba Informačného systému environmentálnych záťaží sa opiera o systematickú identifikáciu environmentálnych záťaží na Slovensku, ktorá prebieha v rámci projektu geologickej úlohy od mája 2006 do konca roka 2008. Na základe tejto identifikácie environmentálnych záťaží bude vypracovaný Informačný systém environmentálnych záťaží a jeho súčasťou bude aj register sanačných metód. V súčasnosti na Slovensku neexistuje publikácia, ktorá by poskytla súhrnné informácie o dostupných sanačných metódach a technológiách a nových trendoch a inovačných prístupoch k sanáciám environmentálnych záťaží. Environmentálne záťaže sa v predloženom návrhu zákona o environmentálnych záťažiach vymedzujú ako stav vzniknutý kontamináciou horninového prostredia (vrátane podzemnej vody) nad mieru ustanovených kritérií. Na zníženie negatívnych vplyvov znečistených, kontaminovaných území na zdravie ľudí a ostatných zložiek životného prostredia je vyvinutých množstvo sanačných postupov, ktorými sa odstraňujú kontaminanty zo životného prostredia alebo sa znižuje riziko na akceptovateľnú úroveň (sanačný limit). Výskum a vývoj inovačných technológií, ktoré umožňujú dosiahnutie dobrých výsledkov sanácií za kratší čas a nízke náklady pokračuje neustále. Je potrebné vytvoriť súhrnnú, prehľadnú publikáciu existujúcich metód (predpokladaný počet 80 metód) ako pomôcku na výber vhodných metód sanácií environmentálnych záťaží a jeden zo vstupných údajov na orientačný odhad nákladov príslušnej sanácie.	Atlas sanačných metód (minimálne 80 spracovaných sanačných metód) bude súčasťou informačného systému environmentálnych záťaží a bude poskytovať informácie širokej verejnosti cez Enviroportál a EnviroInfo. V tlačenej podobe (400 ks) bude distribuovaný nasledujúcim príslušným orgánom a pracoviskám miest a obcí na území Slovenskej republiky: ipracovníkom štátnej správy, najmä obvodných úradov životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, dotknutým ministerstvám (150 ks) ipracoviskám samosprávy, VÚC a obcí, na území ktorých sú identifikované rizikové environmentálne záťaže (150ks) iodborné pracoviská v oblasti riešenia environmentálnych záťaží z iných dotknutých ministerstiev (100ks) Výsledky projektu prispejú ku zlepšeniu prístupu verejnosti k informáciám o sanáciách environmentálnych záťaží a jej účasti v rozhodovaní o životnom prostredí. Vhodne zostavený sanačný program s využitím Atlasu sanačných metód umožní optimalizovať náklady na sanáciu, zrýchliť jej priebeh a zvýšiť účinnosť sanačných opatrení pri odstraňovaní environmentálnych záťaží.	V rámci projektu sa budú realizovať nasledujúce aktivity: iAktivita 1 Odborné štúdie na spracovanie metód sanácie environmentálnych záťaží Spracovanie minimálne 80 sanačných metód na základe vlastných výskumov, rešeršných prác, odborných prekladov najnovších odborných štúdií v zahraničí. Ide o metódy sanácie zemín, riečnych sedimentov a kalov in- situ a ex-situ, metódy sanácie podzemnej, povrchovej a priesakovej vody (in-situ a ex-situ), nanotechnológie a inovačné sanačné metódy. iAktivita 2 Prehľad použitých sanačných metód kontaminovaných lokalít na Slovensku. Na základe údajov o realizovaných sanáciách a na základe výsledkov úlohy Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky sa zhromaždia poznatky a skúsenosti o použitých sanačných metódach na Slovensku a informácie o ich účinnosti, finančnej a časovej náročnosti. iAktivita 3 Editorské práce na zostavenie publikácie Atlas sanačných metód, jeho tlač a digitálne spracovanie. Zostavenie Atlasu sanačných metód, príprava publikácie a jej tlač. Súčasťou digitálnej verzie budú dostupné dokumenty a zdrojové informácie, na základe ktorých bol Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží zostavený. Administratívno-personálne, odborné a technické kapacity: ŠGÚDŠ má potrebné personálne, odborné a technické kapacity na realizáciu predkladaného projektu. Na riešení projektu sa budú podieľať vedeckí a výskumní pracovníci oddelenia geochémie životného prostredia, inžinierskej geológie (odborná spôsobilosť je zdokladovaná v prílohe č. 23), pracovník ekonomisko-technického odboru a precovník vydavateľstva ŠGÚDŠ. Celkový počet zamestnancov, ktorí budú pracovať na realizácii projektu je 15. Riadenie a kontrola projektu Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude zodpovedný Štátny geologický ústav Dionýza	Vhodnosť realizácie: Projekt je súčasťou dobudovania Informačného systému environmentálnych záťaží. Jeho súčasťou bude aj register (atlas) sanačných metód. V súčasnosti je vypracovaný len stručný prehľad sanačných metód s ich vymenovaním. Výsledkom projektu bude súhrnná, prehľadná publikácia existujúcich metód (predpokladaný počet minimálne 80 metód) na výber vhodných metód sanácií konkrétnych environmentálnych záťaží. Súhrnné informácie o dostupných sanačných metódach a technológiách a nových trendoch a inovačných prístupoch k sanáciám environmentálnych záťaží, vhodnosť ich použitia, obmedzenie a ich účinnosť s príkladom realizácie bude podkladom pre hodnotenie odhadov nákladov príslušnej sanácie. Spôsobilosť ŠGÚDŠ na riešenie projektu: ŠGÚDŠ je spôsobilý na realizáciu projektu z hľadiska jeho predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov Štátny geologický ústav Dionýza Štúra(ŠGÚDŠ) zabezpečuje výkon štátnej geologickej služby, ktorá zahrňuje riešenie úloh geologického výskumu a prieskumu, tvorbu, využívanie a ochranu informačného systému v geológii, registráciu, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky. Pracovníci ŠGÚDŠ majú odbornú spôsobilosť na vykonávanie všetkých druhov geologických prác v zmysle Geologického zákona, vrátane sanačných prác. Naše pracovisko má dlhoročné skúsenosti s analýzou a hodnotením environmentálnych záťaží, kontaminácie horninového prostredia, podzemných vôd a riečnych sedimentov. ŠGÚDŠ je zostavovateľom Máp vhodnosti pre skládky odpadov, ktoré sú základným podkladom pre hodnotenie horninového prostredia a podložia lokalít, v ktorých sú umiestnené environmentálne záťaže a súborov máp geologických faktorov životného prostredia pre rôzne regióny Slovenska (napr. Levice, Myjavská pahorkatina a Biele Karpatypovodia Popradu a	Po skončení realizácie projektu bude Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží začlenený do Informačného systému environmentálnych záťaží, ktorý bude integrovaný do Informačného systému životného prostredia SR. Priebežne sa bude dopĺňať o nové inovačné technológie a poznatkami (skúsenosťami) z realizovaných sanácií. Bude podkladom pre Sanačný program v zmysle návrhu zákona o environmentálnych záťažiach.

								Štúra a budú zabezpečené vlastnými kapacitami. V roku 2004 bol ŠGÚDŠ udelený certifikát systému manažérstva kvality (doklad v prílohe č.23). Finnčná kontrola a monitorovanie napredovania projektu Vykonávanie internej finančnej kontroly bude zabezpečovať ŠGÚDŠ v zmysle internej smernice o predbežnej a priebežnej finančnej kontrole. Monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu bude vykonávať ŠGÚDŠ , pričom indikátormi napredovania projektu bude počet spracovaných sanačných metód a počet spracovaných informácií o realizovaných sanačných metódach na Slovensku. Metódy riešenia plánovaných aktivít Plánované aktivity sa budú realizovať formou odborných prekladov, rešeršných prác, odborných a výskumných štúdií, odborných analýz a vyjadrení , účasti na seminároch o najnovších poznatkoch z oblasti riešenej problematiky environmentálnych záťaží. Výsledky projektu budú realizované elektronickou a tlačenou formou na zabezpečenie dostupnosti tejto publikácie určeným skupinám prijímateľov, t.j. relevantným pracoviskám štátnej a verejnej správy, spoločnostiam, zodpovedným za odstránenie environmentálnych záťaží a všetkým pracoviskám, zaoberajúcim sa problematikou environmentálnymi záťažami. Dodávateľské služby budú na základe verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy EÚ a SR realizované na: tlač atlasu a jeho digitálne spracovanie; odborné štúdie pre vybrané sanačné metódy (technológie odstránenia kontaminácie horninového prostredia organickými látkami) a na spracovanie informácií realizovaných sanačných metód na Slovensku odbornikmi – expertmi, realizujúcimi sanácie environmentálnych záťaží. tlač propagačných plagátov	hornej Torys, Stredného Považia). Naši pracovníci sú autormi Geochemického atlasu Slovenska - hornín, pôd a podzemnej vody. V rámci riešenia Čiastkového monitorovacieho systému Geologických faktorov (súčasť Monitorovacieho systému životného prostredia SR) ŠGÚDŠ rieši aj problematiku antropogénnych sedimentov zakrytých charakteru starých environmentálnych záťaží a monitoring riečnych sedimentov. ŠGÚDŠ riešila viaceré úlohy s problematikou environmentálnych záťaží, napr. Hodnotenie rizikovosti starých záťaží v ekologicky citlivých územiach Slovenska, Rakúska a Maďarska z roku 2000, alebo Zhodnotenie starých záťaží zo skládok odpadov a iných zdrojov znečistenia- okres Dunajská Streda. Pracovníci ŠGÚDŠ sa podieľajú aj na riešení úlohy Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky, cieľom ktorého je identifikovať pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže z celého územia Slovenska.	
24140110008	NFP24140110013	Uzatv.a rekul.skládky odpadov-Ban.Štiavnica-nie NO	OPZP-PO4-08-1	00185213 - Technické služby-B.Štiavnica	1 610 935,84	Región Banskej Štiavnice bol po stáročia priemyselným centrom známym intenzívnou ľudskou činnosťou (baníctvom) ktorá významne pozmenila charakter krajiny. Sprievodným javom je aj množstvo environmentálnych záťaží (banské haldy, vysoký obsah ťažkých kovov v pôdach a vode, únik radónu) a množstvo ďalších rizík ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu životného prostredia a sú rozstrúsené po krajine. Uzavretie a rekultivácia skládky TKO je dôležitým krokom k postupnému znižovaniu a odstraňovaniu záťaží znižujúcich kvalitu životného prostredia Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (ďalej len „skládka") sa nachádza v katastri obce Banská Štiavnica, na lokalite Principlap, katastrálne územie 801470, na parcele 7470/2. Areál skládky sa nachádza na území Chránenej krajinne oblasti Štiavnické vrchy, vo vzdialenosti cca 1000 m od chráneného areálu „Kalvária", pričom vizuálne narúša cenný krajinno-ekologický komplex územia, ktorého kultúrna krajina a technické pamiatky sú zapísané na listinu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Skládka sa nachádza cca 500 m od osady Kysihýbeľ, cca 1000 metrov od sídliska Drieňová v Banskej Štiavnici a cca 1000 metrov od obce Banská Belá Skládka bola vybudovaná na základe stavebného povolenia z 8.4.1988 č. 630/88 V a ÚP. Užívanie stavby skládky bolo povolené kolaudačným rozhodnutím č. 630/88 V a ÚP. Prevádzka skládky začala 1.10.1991. Vlastníkom skládky je mesto Banská Štiavnica, prevádzkovateľom Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica (ďalej len „Technické služby"). Skládka slúži na ukladanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, prevažne komunálneho odpadu, pre mesto Banská Štiavnica a okolité obce regiónu, cca 19 000 obyvateľov. Kapacita skládky bola max. do 8 000 t odpadu ročne, 18.12.2002 rozhodnutím Okresného úradu v Banskej Štiavnici, odbor životného prostredia bola zvýšená max. do 16 000 t ročne (kvôli inertnému a stavebnému odpadu zo stavebných úprav a rekonštrukcií historických budov mesta). Skládka má v súčasnosti plochu 15 205 m2 (po uzatvorení 17 129 m2) a je na nej uložených cca 165 000 m3 odpadu. Na základe rozhodnutia SIŽP BB č. 2560/345/OIPK/470750106/2006/Ka z 13.11.2006 (príloha 25) bude skládka musieť k 31.12.2008 ukončiť svoju činnosť z dôvodu	Po uzatvorení bude skládka odizolovaná od životného prostredia nepriepustnou minerálnou vrstvou, ktorá je súčasťou vrstiev zakrytia skládky. Táto vrstva zabráni vnikaniu zrážkových vôd do telesa skládky, čím poklesne množstvo problémových výluhov vytekajúcich zo skládky a taktiež sa utlmí tvorba skládkového plynu. Skládkový plyn bude zberaný odplyňovacím systémom skládky a pomocou odplyňovacích šácht bude odvádzaný z telesa skládky. Monitoring skládky bude prebiehať v zmysle §34, ods.2 vyhlášky 283/2001 Z.z., ešte minimálne 30 rokov po uzatvorení skládky. Po rekultivácii sa v okolitej krajine sa bude javiť skládka ako zatrávnený plochý kopec, a bude odstránený problém odpadov rozširovaných vetrom. Rekultivačiou skládky bude zatraktívnená kultúrna krajina v okolí významnej regionálnej dominanty – Banskoštiavnickej Kalvárie, vytvoria sa predpoklady pre investičný rozvoj a tvorbu pracovných miest v širšom okolí tejto krajinnej dominanty. Reforma odpadového hospodárstva: uzavretie a rekultivácia skládky je dôležitým krokom k reforme odpadového hospodárstva mesta a regiónu Banskej Štiavnice, ktorá bola zahájená na sklonku roka 2007. Vypracovaná bola „Analýza súčasného stavu odpadového hospodárstva v meste Banská Štiavnica". Jednotlivé kroky k rozvoju efektívneho a environmentálne prijateľného odpadového hospodárstva sú postupne realizované, pričom uzavretie a rekultivácia skládky TKO je jednou z týchto aktivít. Na základe uvedeného dokumentu mesto Banská Štiavnica vytvorilo s okolitými obcami „Regionálne združenie v odpadovom hospodárstve" (ďalej len „združenie"), v rámci ktorého spoločne buduje moderný systém odpadového hospodárstva. Žiadne zariadenia na zneškodňovanie komunálnych odpadov nie sú na území okresu Banská Štiavnica do budúcnosti plánované, eminentným záujmom Mesta Banská Štiavnica a okolitých obcí je efektívny systém	Organizácia projektu a zabezpečenie : Koordinátor projektu: Koordinátorom projektu je manažér pre odpadové hospodárstvo – zamestnanec Technických služieb m. p. Banská Štiavnica – Ing. Miloš Veverka, PhD., inžinierske štúdium absolvoval na Fakulte ekológie a environmentalistiky, Technickej univerzity vo Zvolene, odbor Environmentalistika v rokoch 1997 - 2002; doktorandské štúdium absolvoval na rovnakej fakulte i odbore v rokoch 2002 – 2006. Od roku 2006 pôsobí v o.z. CEPTA (www.cepta.sk) a aktívne sa venuje problematike odpadového hospodárstva v komunálnej sfére. Projektový tím: Riadiacim orgánom projektu je projektový tím, ktorý sa stretáva pravidelne minimálne 2 krát do mesiaca počas prípravy a realizácie projektu. Stretnutia projektového tímu, podklady súvisiace s projektom, jeho riadením, kontrolou vecnej a formálnej správnosti realizácie projektu pripravuje koordinátor projektu. Práca projektového tímu, náklady jeho členov (mzdové či iné), nie sú zahrnuté v rozpočte projektu, žiadateľ projektu a jeho zriaďovateľ (Mesto Banská Štiavnica) tieto náklady hradí z vlastných zdrojov. Jediný člen projektového tímu ktorého mzdové náklady (zamestnanec žiadateľa) je koordinátor projektu. Zástupca dodávateľa prác – stavebného a technického dozoru, ktorý bude zabezpečný na základe verejného obstarávania, bude takisto členom projektového tímu, a jeho výkon je zahrnutý v rozpočte projektu. Členovia projektového tímu: -Riaditeľ organizácie Technické služby mesta Banská Štiavnica, Peter Heiler -koordinátor pre OH – Technické služby – Ing. Miloš Veverka, PhD -manažér pre rozvoj mesta Banská Štiavnica – Marek Kapusta, odborne spôsobilá osoba v projektovom	Realizáciou projektu sa odpad na skládke oddelí od krajiny a životného prostredia. Vďaka izolačným vrstvám sa prakticky zastaví vsak zrážkových vôd do telesa skládky, čo bude viesť k utlmeniu vývoja skládkového plynu a k zníženiu priesakov. Zastaví sa eolický odnos ľahkých frakcií odpadu po okolí (najmä plastové fólie). Preto má projekt v porovnaní so súčasným stavom výrazne pozitívny vplyv na životné prostredie. Skládka musí byť uzatvorená a rekultivovaná rozhodnutia SIŽP BB č. 2560/345/OIPK/470750106/2006/Ka z 13.11.2006 Keďže nebola vytvorená dostatočná finančná rezerva, prevádzkovateľ skládky, Technické služby, m. p. Banská Štiavnica, žiada potrebné financie na uzatvorenie a rekultiváciu skládky. Technické služby, m. p. Banská Štiavnica prevádzkujú skládku od svojho vzniku. Pred zriadením Technických služieb v r. 1997 skládku prevádzkovali Technické služby mesta Banská Štiavnica, š. p., ktoré boli priamym predchodcom súčasného žiadateľa. Technické služby ako súčasný prevádzkovateľ skládky sú spôsobilé podieľať sa aj na jej uzatvorení a rekultivácii. Technické služby v meste Banská Štiavnica a v okolitých obciach nakladajú s komunálnym odpadom – zber, zvoz, zhodnotenie, zneškodnenie. Kvalita riadenia projektu a jeho kontrola je zabezpečená prostredníctvom účasti odborníkov v manažmente projektu – koordinátor projektu je odborníkom na oblasť odpadového hospodárstva – dlhodobo plní funkciu manažéra odpadového hospodárstva pre Technické služby m.p., Mesto Banská Štiavnica a Združenie obcí, má vzdelanie v oblasti ochrany životného prostredia s dosiahnutým vedeckým titulom PhD. Odbornosť v projektovom manažmente garantuje člen projektového tímu – manažér pre rozvoj mesta Banská Štiavnica ktorý má v predmetnej oblasti 15 ročnú prax, a disponuje medzinárodne platným certifikátom „certifikovaný špecialista pre projektový manažment". Všetci členovia	Skládka po uzatvorení a rekultivácii bude vyžadovať finančné prostriedky na prevádzku podľa prílohy 1. Monitoring skládky po skončení projektu (od 10/2010) bude hradiť mesto Banská Štiavnica z vlastného rozpočtu a z rozpočtu odpadového hospodárstva mesta. Povinnosť zabezpečiť monitoring skládky minimálne 30 rokov po jej uzavretí vyplýva z legislatívy, a Mesto Banská Štiavnica ako jej vlastník je pripravený tieto povinnosti plniť a po finančnej a organizačnej stránke ich v spolupráci so žiadateľom zabezpečovať. Zámer žiadateľa – uzavretie a rekultivácia skládky vyplýva zo zákonných povinností, jeho realizácia je preto nevyhnutná. V prípade úspechu pri podaní predmetnej žiadosti o NFP a podpísaní zmluvy o NFP žiadateľ a jeho zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica zabezpečí bezodkladnú realizáciu zámeru projektu, a ostane v dobrej finančnej kondícii pre realizáciu nadväzujúcich zámerov v oblasti reformy odpadového hospodárstva – vytvoreniu efektívneho a k životnému prostreďiu ohľadupľného regionálneho systému odpadového hospodárstva založenom na účinnej separácii a zhodnocovaní odpadov. V prípade, že žiadateľ nebude úspešný v predmetnej výzve a ani vo výzvach kde môže na predmetný zámer získať NFP, Mesto Banská Štiavnica ako vlastník skládky bude povinný zabezpečiť realizáciu zámeru z vlastných a úverových zdrojov. Vzhľadom na investičnú náročnosť projektu (takmer 55 mil. Sk) a rozpočtové možnosti mesta (ročný rozpočet cca 150 mil. SK) sa mesto Banská Štiavnica môže dostať do ekonomického tlaku, ktorý obmedzí rozvojové aktivity mesta, ako aj prípravu projektov a investície do skvalitňovania životného prostredia.

						nesplnenia platných právnych predpisov (absencia tesniacej HDPE fólie) a bude musieť byť uzatvorená a rekultivovaná. Účelová finančná rezerva bola vytvorená k 31.1.2008 vo výške 3,758 mil. Sk a nepostačuje na uzatvorenie a rekultváciu skládky. Technicky je skládka vybavená váhou pri vstupnej bráne, vnútro areálovou komunikáciou, 3 monitorovacími vrtmi, pomocou ktorých sa 4 x ročne kontroluje kvalita podzemných vôd, prístupovou komunikáciou, je napojená na elektrickú sieť a oplotená so stráženým uzamykateľným vstupom. Skládka odpadu je priebežne zhutňovaná. Podložie skládky nie je izolované HDPE fóliou od prírodného geologického podložia. V rámci projektovej dokumentácie skládky je vypracovaný plán rekultivácie /zakrytia/ skládky zatrávnením, jej odplyňovanie, odvodnenie a opatrenia na prevenciu závažných havárií.	separácie odpadov, a vybudovanie technológii na spracovanie a zhodnocovanie odpadov.V rámci reformy odpadového hospodárstva mesto Banská Štiavnica a „združenie" pripravuje projekt vybudovania efektívneho systému odpadového hospodárstva založenom na separácii odpadov v meste a okolitých obciach, vybudovaní zberového dvora a technológií na spracovanie odpadov pre región. Pripravovaný projekt definuje systém vzdelávania obyvateľstva a ekonomické nástroje ktoré motivujú obyvateľstvo k separácii a zhodnocovaniu odpadov. Uzavretie a rekultivácia skládky TKO je jedným z ekonomických nástrojov, ktoré motivujú obyvateľstvo k zmene postojovk životnému prostrediu, a sú dôležitým krokom k vytvoreniu účinného systému nakladania s odpadmi založenom na princípe „znečisťovateľ platí".	manažmente, skúsenosti s riadením veľkých projektov, držiteľ certifikátu „Certifikovaný špecialista pre projektový manažment" vydaný „International Project Management Association" / Slovenská technická univerzita Bratislava, jún 2004, certifikát číslo C-0038-7/2004. -Zástupca dodávateľa prác - stavebný a technický dozor – na základe verejného obstarávania bude riešený dodávateľsky. Úlohy a zodpovednosti projektového tímu sú uvedené v tabuľke nižšie. Súčinnosť s Mestom Banská Štiavnica Žiadateľ projektu – Technické služby, m. p. Banská Štiavnica disponuje obmedzenou kapacitou potrebnou na zabezpečenie monitoringu a riadenia projektu, priebežnej vecnej a formálnej kontroly projektu a ďalších doplnkových prác. Mesto Banská Štiavnica, ktorého je žiadateľ v zriaďovateľskej pôsobnosti, disponuje potrebnými kapacitami, a má eminentný záujem o úspešné realizovanie projektu. Mesto Banská Štiavnica je preto pripravené poskytnúť žiadateľovi všetkú potrebnú súčinnosť, a to najmä prostredníctvom príslušných oddelení Mestského úradu v Banskej Štiavnici a orgánov mestskej samosprávy: -Oddelenie ekonomické: ekonomická agenda, súčinnosť pri zabezpečení kofinancovania projektu a jeho finančného manažmentu , -Oddelenie právne a správy majetku: súčinnosť pri riešení právnych a majetkových záležitostí -Oddelenie výstavby , rozvoja mesta a životného prostredia: má celkový prehľad o životnom prostredí a jej zložkách, chránených oblastiach, prebiehajúcich procesov EIA, programy odpadového hospodárstva -Mestská polícia: bude v spolupráci so žiadateľom zabezpečovať pravidelnú ostrahu objektu skládky a stavby -Hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica - bude v spolupráci s Projektovým tímom priebežne dohliadať na vecnú a formálnu kontrolu projektu. -Mestské zastupiteľstvo: bude pravidelne (minimálne 4 krát za rok) schvaľovať správu o postupe projektu -Štiavnické noviny: sú vydávané Mestom Banská Štiavnica a budú posytovať bezplatne priestor pre informovanie a publicitu o príprave a realizácii projektu, ako aj o reforme odpadového hospodárstva v regióne. Realizácia stavebných prác: -verejné obstarávanie realizátora stavby – bude realizované dodávateľsky, nakoľkožiadateľ nedisponuje odborne spôsobilou osobou. -realizácia stavby uzatvorenia skládky podľa projektovej dokumentácie (príloha 15) sa skladá z nasledovných činností: oterénne úpravy telesa skládky – sformovanie telesa skládky do požadovaného tvaru ovybudovanie odplyňovacích šácht okonštrukcia jednotlivých vrstiev (odplyňovacia vrstva, minerálne tesnenie, drenážna vrstva, pokryvná vrstva), vrátane zhotovenia projektovej dokumentácie zemníka a vybudovania zemníka orekultivačné činnosti – potrebné úpravy biologicky aktívnej zeminy na povrchu uzatvorenej skládky (zapracovanie humusu, hnojív, kyprenie), založenie trávnika, podľa potreby aj zavlažovanie orekultivácia zemníka Súčasne, počas realizácie stavebných prác, bude prebiehať monitoring skládky v zmysle Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP 283/2001: -monitoring množstva a zloženia priesakových kvapalín (17 ukazovateľov– podľa rozhodnutia IPKZ) – štyrikrát ročne -monitoring podzemných vôd (17 ukazovateľov – podľa rozhodnutia IPKZ) – štyrikrát ročne	projektového tímu sú odborníci s dlhoročnou praxou v predmetnej oblasti (bližšie info v bode 10 c) a v prílohách – životopisy). Aktuálne mesto Banská Štiavnica a obce s ktorými je združené v regionálnom združení pre rozvoj OH pripravuje projekt vybudovania moderného ekologického efektívneho odpadového hospodárstva pre celý región. Odpadové hospodárstvo v meste Banská Štiavnica ako aj v okolitých obciach (13 obcí) ustupuje od skládkovania odpadu a zameriava sa na zintenzívnenie separácie a predchádzanie vzniku odpadu. Postupne by sme chceli presadiť princíp PAYT – znečisťovateľ platí, čo v praxi znamená, že tí, čo budú produkovať viac zmesového komunálneho odpadu, budú platiť viac. Samozrejme takéto opatrenie je potrebné v pomeroch Slovenska presadzovať postupne a opatrne s ohľadom na tvorbu nelegálnych skládok a odpadovú turistiku. Pre lepšiu implementáciu princípov minimalizácie, separácie a ekonomickej motivácie bolo založené „Regionálne združenie obcí pre rozvoj odpadového hospodárstva Banskej Štiavnice a okolia", ktorého cieľom je vytvoriť spoločný systém separácie a zvozu komunálneho odpadu.	
24140110009	NFP24140110017	Skládka odpadov Kremnické bane-Ovčín:rekultivácia	OPZP-PO4-08-1	00320781 - Mesto Kremnica	1 064 860,87	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Mesto Kremnica je mesto s bohatou banickou, minciarskou a umeleckou tradíciou. Nachádza sa v Banskobystrickom	Rekultváciou skládky dôjde : -k odstráneniu rušivého krajinotvorného prvku, k začleneniu územia skládky (optické) do okolitého terénu,	Projekt bude realizovaný dodávateľsky, Dodávateľ bude vybraný formou verejného obstarávania. Výber uskutoční Mesto Kremnica v zmysle zákona o verejnom	Každá skládka odpadov predstavuje rizikový objekt, kde v dôsledku zhromažďovania, manipulácie s odpadmi, odpadovými vodami, problémovými látkami, ktoré sa	Udržateľnosť výsledkov projektu garantuje samospráva - Mesto Kremnica. Udržateľnosť projektu po dobu minimálne 30 rokov bude Mesto Kremnica zabezpečovať

						samosprávnom kraji, okres Žiar nad Hronom, prechádza ním štátna komunikácia I/65, severojužný ťah. V meste v súčasnosti žije 5550 obyvateľov. Kremnica s prezentuje najmä ako centrum cestovného ruchu a turistiky pre domácu i zahraničnú klientelu. Okrem zachovalých historických pamiatok a podmienok na aktívne trávenie voľného času ponúka krásnu prírodu, množstvo zaujímavostí technického i prírodného charakteru. LOKALIZÁCIA SKLÁDY Skládka odpadov Kremnické Bane – Ovčín sa nachádza v katastrálnom území Kremnické Bane na parc. č.580/1. Územie je súčasťou okresu Žiar nad Hronom . Jestvujúca skládka, na ktorú už nie je vyvážaný odpad od roku 2004 je situovaná 500 m od hlavnej cesty č. 65 Kremnica – Turčianske Teplice, smerom na vedľajšiu cestu Kunešov. Skládka leží vo vrchovinovej poľnohospodárskej krajine, oráčinovo – lúčno – lesného typu. Je antropogénnym faktorom za obcou Kremnické Bane. Registračné číslo skládky je 3877, skládka bola zriadená v roku 1986. Ide o riadenú skládku, prevádzkovanú ako skládka na nie nebezpečný odpad. Odpady sú uložené na ploche viac ako 20 000 m2, množstvo z doteraz uloženého odpadu je cca 100 000 m3. Hrúbka odpadu je 2 až 6 m. Nadmorská výška sa pohybuje od 777,00 m n. m. do 790 m n. m. Geomorfologicky posudzované územie leží vo Fatransko – Tatranskej oblasti, v celku Kremnické Kremnické vrchy a podcelku Kunešovská planina. Z hľadiska klimatických pomerov patrí územie do oblasti chladnej až mierne teplej. Priemerná ročná teplote je 5 – 10 °C, priemerný počet dní so snehovou prikrývkou je 80 – 100 dní v roku, maximálna snehová pokrývka v roku dosahuje 50 až 75 cm. Priemerný ročný úhrn zrážok je 864 mm. Hydrogeologické pomery súvisia s geomorfológiou územia. Skládka komunálneho odpadu Kremnické Bane – Ovčín je situovaná neďaleko hlavnej rozvodnice Váhu a Hrona, leží v povodí Váhu. Povrchové vody v oblasti skládky sú odvádzané bezmenným potokom, ktorý sa vlieva z ľava do Turca v Dolnom Turčeku. Geologická stavba územia je určená vývojom Kremnického pohoria. Kremnické Vrchy sú typickým pohorím stredoslovenskch neovulkanitov. Bezprostredné podložia tvoria mlado treťohorné (miocén) pyroxenické andezity, prevažne propylitizované. Podložie celej oblasti tvorí silne zvetraný andezit značnej hrúbky. Na tomto podklade ležia kvartérne sedimenty, hlavne ilovité a piesčité hliny, resp. piesčitý íl. Smerom do hĺbky kvartérne sedimenty obsahujú prímes úlomkovitých častic čím narastá aj ich priepustnosť. Hrúbka kvartérnych sedimentov v priestore skládky dosahuje 2,3 – 4,7 m. V záujmovom území sa nenachádza významný využiteľný zdroj pitnej vody a územie ani neleží vovodohospodársky chránenom území. Prieskumom neboli zistené významnejšie množstvá podzemných vôd. Vo východnej časti pod skládkou prechádza časť turčeckého vodovodu. Na severe vo vzdialenosti 250 m prechádza pod skládkou vodovodné potrubie z Kremnických Baní do obce Kunešov. Lokalita sa nenachádza v legislatívne chránenom území prírody. V blízkosti skládky sa vyskytuje biotop žltohlavu európskeho. Súčasný stav skládky – bilančné údaje Celková oplotená plocha skládky: 35 355 m2 Plocha skládky: 22 736.80 m2 Plocha určená na rekultiváciu: 23 555.00 m2 Množstvo doteraz uloženého odpadu: 00 000 m3 t.j. 55 000 t Monitorovacie vrty - jestvujúce: 3 ks Začiatok skládkovania: r. 1986 Ukončenie skládkovania: r. 2005 Stavebno – technické riešenie stavby V rámci uzavretia a rekultivácie skládky budú realizované tieto objekty: SO-01 Prípravné práce V rámci tohto objektu pred začatím prác na uzatvorení a rekultivácii jestvujúcej skládky je potrebné z priestoru skládky odstrániť: - jestvujúce oplotenie	-k zvýšeniu hygienických parametrov rekultivovaného územia, minimalizácia rizika priameho požitia škodlivých látok človekom, zvieratami, ktoré môžu byť súčasťou najmä komunálneho odpadu v dôsledku jeho zakrytia -k odstráneniu zdroja potenciálnej nákazy (uhynuté zvieratá) -k eliminácii tvorby kontaminovaných vôd, odbúranie potreby čistenia priesakových vôd, -k zvýšeniu kvality podzemných vôd, -ku kontrolovanému nakladaniu so skládkovými plynmi(zníženie rizika vznietenia, požiaru ...) -k odstráneniu zdroja prašnosti, polietavého odpadu, zvýšenie estetickej úrovne okolia skládky, -k získaniu novej plochy využiteľnej ako trvalý trávny porast. Následnou starostlivosťou o zrekultivovanú skládku bude trvale odstránený negatívny vplyv skládky na zdravie ľudí a jednotlivé zložky životného prostredia Zároveň bude z dôvodu údržby a hlavne bezpečnosti vykonaná asanácia nepotrebných a neudržiavaných objektov nachádzajúcich sa na skládke odpadov.	obstarávaní č. 25/2006 Z.z Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania. Za výber dodávateľa zodpovedá štatutárny zástupca mesta – primátor mesta a členovia výberovej komisie. Dohľad nad dodržaním legislatívnych podmienok verejného obstarávania bude vykonávať pracovník spôsobilý pre verejné obstarávanie a následne kontrolór mesta. Dodávateľská spoločnosť bude odborne spôsobilá na vykonávanie obstarávaných činností a bude mať potrebné technické vybavenie a personálne zabezpečenie. Mesto Kremnica určí vlastný stavebný dozor nad realizáciou projektu, ktorý bude spôsobilý pre uvedenú činnosť. Tento bude pravidelne predkladať priebežné správy z realizácie projektu po ukončení jednotlivých stupňov projektu. Pracovník poverený stavebným dozorom sa bude pravidelne zúčastňovať pracovných výborov dodávateľa a kontrolných dní. Všetky vykonané práce budú denne evidované v stavebnom denníku, ktorý bude vedený po celú dobu realizácie projektu.Realizované práce bude mesačne preberať odborne spôsobilá osoba – stavebný dozor investora. Podpísané súpisy vykonaných prác budú podkladom pre fakturáciu.Kontrolu skutočnej realizácie projektu a čerpania jednotlivých druhov nákladov v zmysle schváleného rozpočtu bude vykonávať primátor mesta, kontrolór mesta, prednosta Mestského úadu, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici. Podmienky dodržiavania územného rozhodnutia bude vykonávať v zmysle legislatívy príslušný stavebný úrad, ktorý rozhodoval v uvedenej veci v územnom konaní a príslušný orgán štátnej správy v oblasti životného prostredia Obvodný úrad životného prostredia v Žiari nad Hronom.	nachádzajú v odpade, môže dôjsť k ohrozeniu zdravia, zložiek životného prostredia resp. k ku škodám na nich. Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov tak ako je navrhnuté v projekte predstavuje štandardný, z hľadiska pomeru ceny a výsledku optimálny postup eliminácie možných negatívnych dopadov. Realizáciou stavebne technických opatrení navrhnutých v rámci rekultivácie budú odstránené všetky transportné cesty šírenia sa kontaminácie: -ingecsiou (požitím) látok tvoriacich odpad osobami, živočíchmi, -kontaktom a následným roznášaním škodlivej látky do okolia (osobou, živočíchmi), -transportom vetrom – polietavého odpadu, tuhých častíc, plynu zápachu, -splachovaním a transportom zrážkovou resp. povrchovou vodou do vodných tokov, -prestupom a transportom znečistenia do podzemných vôd. Samospráva mesta Kremnica je garantom úspešnej realizácie projektu. Predmet činnosti územnej samosprávy – teda žiadateľa – Mesta Kremnica – je daná predovšetkým legislatívnym rámcom. Základnou právnou normou je Ústava Slovenskej republiky a tiež zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Žiadateľ disponuje organizačnými, technickými i personálnymi kapacitami, ktoré zabezpečia úspešnú realizáciu projektu. Žiadateľ má praktické skúsenosti s tvorbou i implementáciou investičných aktivít. Už v minulosti boli úspešne implementované investičné aktivity, ktoré boli financované zo štrukturálnych fondov EÚ a ktorých výška získanej dotácie presahovala rámec 100 mil. Sk. V procese zabezpečenia, koordinácie i vyhodnocovania projektu žiadateľ plnil všetky zákonné i ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývali v zmysle schválených podmienok a zmluvných vzťahov. V pracovnom pomere zamestnáva skúsených manažérov, ekonómov, technikov, osoby spôsobilé vykonávať úkony súvisiace s realizáciou uvedeného investičného projektu.	vlastnými kapacitami, resp. zmluvne dodávateľským spôsobom. V rámci projektu budú vybudované trvalé technické bariéry proti šíreniu sa kontaminácie do povrchových vôd, ovzdušia, podzemných vôd a odstránené riziko šírenia kontaminácie kontaktom resp. požitím škodlivej látky. Zriadenie bariér predstavuje jednorazové náklady. Ich funkčnosť nevyžaduje údržbu. Použité materiály a projektové riešenie je garantom, že za štandardných prírodných podmienok nedôjde k zníženiu účinnosti resp. strate funkčnosti. Územie zrekultivovanej skládky si bude vyžadovať identickú starostlivosť ako okolie – kosenie, odstraňovanie náletových drevín. Monitorovanie skládky sa bude zabezpečovať v rozsahu rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Žiari nad Hronom, ktorým bol udelený súhlas na uzavretie a rekultiváciu skládky. Náklady na monitoring vôd a skládkových plynov sa po ukončení rekultivácie predpokladajú 180 000 Sk na rok. Náklady na prevádzku po ukončení rekultivácie skládky sú predpokladané vo výške cca 30 000,- Sk/rok. Bližšia špecifikácia týchto nákladov je uvedená v prílohe č. 1 – Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky pri projektoch, ktoré negenerujú príjmy. Tieto náklady budú súčasťou rozpočtu Mesta Kremnica.

						- panelové cesty a plochy - prevádzkový objekt - náletový porast kríkov a stromov SO-02 Úprava telesa skládky Teleso skládky bude upravené podľa projektovej dokumentácie. V miestach najväčšej hrúbky odpadov bude zriadená lavička o šírke 5.0 m. Sklony svahov úpravy odpadu sú navrhnuté v sklone 1:2, celé teleso skládky po úprave bude ospádované v min. sklone 2% smerom k odvodňovacím priekopám a k bezmennému toku. Celková kubatúra premiestnenia odpadu v rámci úprav je 4 280.0 m3. SO-03 Odvodňovacia riekopa Odvodňovacia priekopa bude slúžiť pre zabránenie vniku zrážkových vôd z okolitého terénu do telesa skládky. Zároveň bude odvodňovacia priekopa po uzatvorení a rekultivácii skládky slúžiť na odvedenie zrážkových vôd z prekrytého povrchu. Priekopa je navrhnutá ako zemná, lichobežníkového tvaru so zatrávnením. Svahy priekopy upravené v sklone 1:1.5, sklon dna premenlivý. Šírka priekopy v dne je 0.6 m. SO-04 Krycia a rekultivačná vrstva Krycia a rekultivačná vrstva bude zriadená na celej ploche upraveného telesa skládky. Zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy: •Upravený a zhutnený odpad •Odplyňovacia vrstva štrk fr. 16-32 mm, hr. 2				
24140110010	NFP24140110004	Uzatvor. a rekult. skládky KO "Dlhé Stráže" Levoča	OPZP-PO4-08-1	00329321 - Mesto Levoča	3 395 613,71	Popis projektu Projektom Uzatvorenie a rekultivácia skládky komunálneho odpadu „Dlhé Stráže" Levoča sa rieši rekultivácia skládky komunálnych odpadov, ktorá sa nachádza 3 km západne od mesta Levoče pred odbočkou na obec Kurimany, asi 1,7 km SSZ od vrcholu stúpania št. cesty Levoča-Poprad, na svahovom teréne po ľavej strane prijazdovej jednoúčelovej cesty smerom od št. cesty Levoča-Poprad. Predmetné územie sa nachádza na pozemkoch parcelné čísla KN C 5400/8, 5412/3, 5412/4, 5437/1, 5438/2, 5438/3, 5438/4, 5438/5, 5438/6, 5478, v katastrálnom území Levoča. Tieto pozemky sa pred zápisom Geometrického plánu č. 52/2007 vypracovaným Ing. Františkom Novákom na Katastri nehnuteľností, Správa katastra Levoča, nachádzali na pozemkoch parcelné čísla KN E 5441, 5477, 5476, 5472, 5473, 5474, 5475, 5478, 5479, 5480 v katastrálnom území Levoča. Umiestnenie skládky odpadov je znázornené na priloženej situácii v mierke 1:50 000. Súčasný stav na skládke odpadov Súčasný stav skládky zodpovedá obdobiu a platnej legislatíve počas jej stavby a prevádzkovania a dobe ukončenia skládkovania. Povrch skládky je v súčasnosti čiastočne pokrytý trávou, okrem čela skládky, ktoré je v sklone cca 1:1, čo je pre uzatvorenie skládky nestabilný sklon a v rámci návrhu riešenia musí byť upravený. Rozmery hlavnej úložnej plochy sú - dĺžka cca 250 m, šírka cca 98m, priemerná hĺbka uloženého odpadu je cca 9,5 m. Takže objem uloženého odpadu je cca 240 000m3, pri mernej hmotnosti 1,2 t/m3 je odpad v tonách 288 000 t. Na skládke sú dva pozorovacie vrty. Z výsledkov monitorovania je zrejmé, že podzemné vody i povrchové vody nie sú v dôsledku skládky znečistené. Napriek snahe Mesta Levoča sa doteraz neuskutočnilo uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov „Dlhé Stráže" z viacerých dôvodov, z ktorých sú najzávažnejšie problematické vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom a nedostatok finančných prostriedkov. Dôvodom na podanie tejto žiadosti je skutočnosť, že pozemky sú v súčasnosti vysporiadané a pretrváva nedostatok finančných prostriedkov potrebných na uzatvorenie a rekultiváciu skládky. Tento projekt prispeje k rozvoju regiónu a k zlepšeniu životného prostredia, zdravia obyvateľstva a ďalších socio-ekonomických ukazovateľov. V súčasnosti je možné uzatvorenie a rekultiváciu skládky uskutočniť v zmysle platných právnych predpisov a to s využitím najmä §§ 33 a 34 vyhlášky č. 283/2001. Popis stavby Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Dlhé stráže sa uskutoční podľa projektovej dokumentácie „Uzatvorenie a rekultivácia skládky komunálneho odpadu „Dlhé Stráže" Levoča", ktorú vypracoval projektant Ing. Jaroslav Valeček, Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, Česká republika. Vlastné uzatvorenie skládky bude spočívať: v rozložení odplyňovacej štrkovej vrstvy a vo vybudovaní spojovacieho potrubia s odplyňovacou drenážou. Na tejto odplyňovacej vrstve sa prevedie minerálne tesnenie, ktoré zabráni	Po ukončení aktivít projektu skládky odpadov „Dlhé Stráže" v Levoči uzatvorená a rekultivovaná. Bude začlenená do okolitej krajiny tak, aby skládka nepôsobila rušivo. Povrch skládky bude osiatý travinami a osadený plytko koreniacimi krami. Okolo skládky bude oplotenie s uzamykateľnou bránou. Po ukončení projektu bude skládka naďalej monitorovaná v zmysle platných právnych predpisov. Navrhované riešenie eliminuje dopad skládky odpadov na životné prostredie a obyvateľstvo v okolí, zabraňuje vtoku podzemných a dažďových vôd do odpadov a tým znečisteniu podzemných a povrchových vôd. Má dopad na zníženie znečistenia ovzdušia a zlepšuje estetický vzhľad krajiny. Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov 1 Celková pôdorysná plocha uzatvorenej skládky 4,718 ha	Organizačné a technické zabezpečenie projektu Mesto Levoča zabezpečí realizáciu projektu organizačne a administratívne prostredníctvom svojich zamestnancov. Stavebný dozor uskutoční zamestnanec Mesta Levoča. V rámci riadenia projektu môže Mesto Levoča plniť činnosti, ktoré nemôže zabezpečiť zo svojich zdrojov , prostredníctvom iných odborne spôsobilých osôb (napr. vypracovanie posudkov, vyhodnotení a pod.) Technická časť pri realizácii stavby bude zabezpečená dodávateľským spôsobom. Dodávateľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Zodpovedná osoba za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie Mesto Levoča, zastúpené Ing. Miroslavom Vilkovským, primátorom mesta a Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚP a ŽP, Stavebný úrad . Aktivity projektu Aktivity projektu, teda súhrn činností realizovaných na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, budú uskutočňované v súlade s realizáciou projektu a stavby v členení na stavebné objekty. K realizácii a ukončeniu projektu je nevyhnutné uskutočniť nasledujúce aktivity : 1.Zameranie pozemkov skládky 2.Výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov skládky 3.Výber dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie stavby 4.Príprava a realizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a realizáciu stavby (DS 5.Meranie skládkového plynu 6.Vypracovanie odborného posudku na projekt a vyhodnotenie doterajšieho monitorovania skládky 7.Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky 8.Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby v členení na stavebné objekty) 8.1.Stav. objekt č. 01 Uzatvorenie skládky 8.2.Stav. objekt č. 02 Rekultivácia skládky 8.2.1.Rekultivácia skládky – Technická rekultivácia 8.2.2.Rekultivácia skládky – Biologická rekultivácia 8.3.Stav. objekt č. 03 Obvodová odvodňovacia priekopa 8.4.Stav. objekt č. 04 Oplotenie skládky 8.5.Stav. objekt č. 05 Doplnenie monitorovacieho vrtu 8.6.Stav. objekt č. 06 Odplyňovanie skládky 8.7.Stav. objekt č. 07 Oprava prijazdovej poľnej cesty 8.7.1.Oprava prijazdovej poľnej cesty 8.7.2.Priepust	Uzatvorenie a rekultivácia skládky komunálnych odpadov „Dlhé Stráže" sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi a to: zákona číslo 223/2001 Z.z. o odpadoch a o o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho zmien, vyhlášky číslo 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v platnom znení, vyhlášky číslo 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení a ďalších predpisov v tejto oblasti. Uvedené právne predpisy určujú postup pri uzatváraní a rekultivácii skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku, ktorý je presne popísaný v § 33 a § 34 vyhlášky číslo 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v platnom znení pričom povrchové tesnenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný musí obsahovať -odplyňovaciu vrstvu, -tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, -drenážnu vrstvu o hrúbke najmenej 0,5 m; skládky odpadov vybudované pred účinnosťou tejto vyhlášky musia mať hrúbku drenážnej vrstvy najmenej 0,3 m (používa sa štrk s priemerom 16/32 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímesi) Drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m. Drenážne potrubie má priemer najmenej 200 mm. Štrbinové otvory majú šírke najmenej 2 mm a dĺžku najmenej 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor s priemerom najmenej 12 mm. Proti vniknutiu jemných častíc sa potrubie obaľuje vhodnou geotextíliou. -pokryvnú vrstvu o hrúbke o hrúbke najmenej 1,0 m. Pri uzatváraní skládky uvedenej do prevádzky pred účinnosťou tohto zákona, ktorej prevádzkovanie malo byť skončené -povrch skládky musí byť uzavretý spôsobom, ktorý zaistí rovnakú tesniacu účinnosť ako tesnenie dna skládky odpadov, -musí byť zabezpečené odvádzanie priesakovej kvapaliny a skládkových plynov zo skládky odpadov, -tesnenie povrchu skládky odpadov musí vylúčiť prenikanie povrchovej vody do telesa skládky odpadov a musí byť odolné proti vplyvu sadania skládky odpadov, -musí sa rekultivovať skládka odpadov tak, aby pri začlenení do okolitej krajiny nepôsobila rušivo, -pri rekultivácii sa nesmú vysádzať dreviny, ktoré by svojim koreňovým systémom mohli poškodiť funkčnosť povrchového tesnenia skládky odpadov, -na monitorovanie skládky odpadov sa vzťahuje § 33	Pre uzatvorenú a rekultivovanú skládku bude vypracovaný prevádzkový poriadok skládky (PP). Na zabezpečenie prevádzky budú vykonávané tieto činnosti: monitorovanie a kontrola skládky odpadov v súlade s vyhl. 283/2001 bežná údržba zahŕňajúca údržbu oplotenia, údržbu zelene a čistenie odvodňovacích kanálov Monitorovanie skládky bude zabezpečené odborne spôsobilou osobou na základe objednávky Mesta Levoča. Bežná údržba bude zabezpečovaná Mestom Levoča prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie alebo na základe objednávky. Prevádzka bude financovaná z rozpočtu Mesta Levoča.

						presakovaniu dažďových vôd do telesa skládky. Na toto tesnenie sa položí drenážna vrstva, ktorá odvádza i prípadne presiaknuté vody do obvodového odvodňovacieho priekopu, ktorý musí byť po celom obvode skládky. Rekultivácia skládky spočíva :v položení rekultivačnej vrstvy zeminy po celom povrchu skládky a osiatie povrchu skládky vhodnými travinami a skupinovou výsadbou plytko koreniacich krovísk. Súčasťou rekultivácie bude i oplotenie celej plochy skládky s uzamykateľnou bránou. Okolo celého obvodu skládky sa vybudujú obvodové odvodňovacie priekopy, ktoré budú dážďovú vodu z vonkajšku i z povrchu skládky odvádzať mimo obvod skládky do vsakovacích jám. Po ukončení stavby je navrhnutá oprava prijazdovej poľnej cesty v dĺžke cca 1 km poškodenej navážaním tesniacich a rekultivačných zemín na skládku. Stavebné objekty Stav. objekt č. 01 Uzatvorenie skládky Stav, objekt č. 02 Rekultivácia skládky Stav. objekt č. 03 Obvodová odvodňovacia priekopa Stav, objekt č. 04 Oplotenie skládky Stav. objekt č. 05 Doplnenie monitorovacieho vrtu Stav. objekt č. 06 Odplyňovanie skládky Stav. objekt č. 07 Oprava prijazdovej poľnej cesty Základné hrubé výmery o uzatvorenej skládke celková pôdorysná plocha uzatvorenej skládky 4,718 ha celková pôdorysná plocha deponie uzatvorenej skládky 3,530 ha objem premiestňovaného odpadu pre urovnanie a vysvahovanie skládky 38 500 m3 objem výkopov zeminy5860 m3 objem zeminy využitej pre rekultivační vrstvu5860 m3 objem minerálneho tesnenia pri tl. 0,30 m 26 500 m3 objem rekultivačnej vrstvy...pri. tl. 0,70m 24 700m3 objem odplyňovacej vrstvy...pri tl. 0,3 m 10 600m3 objem drenážnej vrstvy.....pri tl. 0,30 m 10 600 m3		9.Vypracovanie prevádzkového poriadku 10.Vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu Podporné aktivity projektu 1.Riadenie projektu 2.Publicita a informovanosť Aktivity realizované vlastnými zamestnancami vo vlastnej réžii Výber dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie stavby Stavebný dozor Riadenie projektu Aktivity realizované dodávateľským spôsobom Zameranie pozemkov skládky Výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov skládky Meranie skládkového plynu Vypracovanie odborného posudku na projekt a vyhodnotenie doterajšieho monitorovania skládky Príprava a realizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a realizáciu stavby (DSP) Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby v členení na stavebné objekty) Vypracovanie prevádzkového poriadku Realizácia stavby - popis Príprava územia pre stavbu Príprava územia bude spočívať v odovzdaní staveniska skládky zhotoviteľovi stavby. Následne sa odstránia všetky náletové kroviská a stromy. Ďalej sa vytýčia zo súradníc priečne a pozdĺžne rezy skládkou a osadia sa výškové lavičky pre vytýčenie jednotlivých výškových úrovní terénnych úprav telesa skládky. Na prijazdovej poľnej ceste budú dočasne zriadené 2 plochy umožňujúce prejazd proti sebe idúcich nákladných áut.	ods. 4 (ochrana podzemných vôd – minimálne jedno meracie miesto v oblasti prítoku do skládky odpadov a minimálne dve v oblasti výtoku zo skládky odpadov). Pri uzatvorení skládky je potrebné vybudovať dostatočný počet monitorovacích objektov na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky, najmenej však tri, a to jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.	
24140110011	NFP24140110016	Skládka TKO Hontianska Vrbica-rekult.uzatv a mon.s	OPZP-PO4-08-1	00306975 - obec Hontianska Vrbica	1 322 898,27	Obec Hontianska Vrbica má 570 obyvateľov. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad od obyvateľov obce a podnikateľských subjektov je odvážaný na riadenú skládku TKO Bajtava. V obci Hontianska Vrbica sa však nachádza skládka TKO, ktorá bola prevádzkovaná od roku 1989 do roku 1993. V roku 1993 ukončila prevádzku a na základe rozhodnutia OÚŽP v Leviciach bola uzatvorená. Skládka sa nachádza asi 1 km západne od obce. V minulosti bola využívaná ako hlinisko. Boli tu otvorené tri ťažobné steny o výške 6 m. Odpad je uložený pod týmito stenami v starom marhuľovom sade. Uložený je v súvislých vrstvách, ako aj na kopách. Zo severnej strany je skládka ohraničená krovinatým porastom a z ostatných strán poľami. V súčasnosti je skládka v zmysle POH okresu Levice pripravená na rekultiváciu. Hlavný problém, ktorý obec viedol k vypracovaniu žiadosti je existencia skládky odpadov ohrozujúca životné prostredie. Spomínaná skládka je od roku 1993 oficiálne uzavretá, nakoľko však nie je oplotená ani strážená, obyvatelia obce sem aj naďalej vynášajú odpad. V predmetnej skládke odpadov sa nachádzajú hniezda včelárika zlatého a brehule hnedej. Tým, že obyvatelia nepovolene navážajú odpad na skládku, dochádza k rušeniu vtákov v období ich hniezdenia, t.j. v mesiacoch máj-júl. Realizáciou projektu by sa zabránilo rozširovaniu plochy tejto skládky, odstránili by sa negatívne vplyvy na životné prostredie a plocha skládky by sa znova začlenila do prírodného prostredia. Kvalita životného prostredia sa stále vo väčšej miere stáva prvoradou záležitosťou a ukazovateľom životnej úrovne. Ešte v nedávnej minulosti sa znehodnocovalo ovzdušie, voda a pôda bez toho, aby sa uvažovalo, čo v tomto smere prinesie budúcnosť. Realizáciou navrhnutých opatrení sa podstatne zníži negatívny vplyv jestvujúcej skládky odpadov na životné prostredie. Zakrytím a rekultiváciou skládky sa zníži znečisťovanie životného prostredia a ovzdušia: -zmenší sa plocha skládkového telesa, -zamedzí sa znečisťovaniu vzduchu skládkovým plynom, -zamedzí sa šíreniu znečistenia ovzduším, -zabezpečí sa zachytávanie priesakových vôd, -vybudujú sa monitorovacie sondy, ktoré budú slúžiť na zisťovanie vplyvu skládky na podzemné vody, -skultivuje sa územie devastované skládkou a vytvorí sa lokalita s	Po ukončení realizácie aktivít projektu dôjde k zlepšeniu životného prostredia v okolí skládky, najmä však dôjde k zamedzeniu kontaminácii povrchových a podzemných vôd. Prekrytá skládka bude vrátená do prírodného prostredia ako trvalý trávny porast. Súčasťou ochrany a starostlivosti o životné prostredie bude aj kontrola a monitorovanie skládky v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001, a to po dobu minimálne 30 rokov. Rekultiváciou skládky a následnou starostlivosťou sa zabezpečí, že v budúcnosti nebude predstavovať ekologické ohrozenie. Výsledok projektu Výsledkom projektu je zrekultivovaná plocha skládky o rozlohe 23 500 m2. Užívateľmi zrekultivovanej skládky, ktorá skrášli životné prostredie budú nielen obyvatelia obce, ale aj návštevníci, ktorí obcou prechádzajú.	Technické riešenie stavby Projektová dokumentácia týkajúca sa rekultivácie predmetnej skládky pozostáva zo stavebných objektov: SO-1 Úprava telesa skládky SO-2 Krycia a rekultivačná vrstva SO-3 Monitorovací systém SO-1 Úprava telesa skládky Tento stavebný objekt rieši práce: -príprava územia, -premiestnenie odpadu, -úprava telesa skládky. V rámci prípravy územia bude z priestoru skládky odstránený krovinatý porast 9.600 m2 a vyrúbaných cca. 80 ks stromov do priemeru 100 mm. Odpad, ktorý sa nachádza mimo budúceho telesa skládky sa presunie pod bývalú ťažobnú stenu. Celkové množstvo presunutého odpadu je 17.200 m3. Úprava telesa skládky bude uskutočnená v zmysle výkresov predmetnej projektovej dokumentácie. SO-2 Krycia a rekultivačná vrstva Krycia a rekultivačná vrstva bude realizovaná v skladbe: -osev zmesou trávnych semien, -krycia vrstva, -drenážna vrstva, -ílové tesnenie, -odplyňovacia vrstva. Odplyňovacia drenážna vrstva slúži na odvádzanie skládkových plynov vznikajúcich v telese skládky do odplyňovacích šácht. Základné údaje Celková zrekultivovaná plocha 23.500 m2 Plocha zakrytá krycou a rekultivačnou vrstvou 7.150 m2 Plocha zakrytá zeminou 780 m2 Zrekultivovaná plocha nad skládkou 15.780 m2 Výpis materiálu na rekultivačnú vrstvu Zemina na kryciu vrstvu 7.150 m3 Štrky na drenáže 5.005 m3 Ílovité zeminy na tesniacu vrstvu 15.780 m3	Predmetom a účelom projektu je uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém existujúcej skládky odpadov, ako aj následná starostlivosť o ňu. Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém skládky, na ktorú už nie je ukladaný odpad predstavuje podľa predmetnej projektovej dokumentácie stavbu bez ďalšej prevádzky s nárokmi na monitorovací systém. Na rekultiváciu skládky bol vypracovaný odborný posudok, ktorý zhodnotil kvalitu vypracovanej projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnou legislatívou a na rekultiváciu predmetnej skládky TKO sa použilo najvhodnejšie možné riešenie. Pri vypracovaní projektu sa okrem vyššie uvedeného vychádzalo aj z nasledovných podkladov: -Základné mapy 1:100 000, 1:5 000, -Katastrálna mapa, -Polohopisné a výškopisné zameranie skládky 1:500, Doterajšie skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov z fondov EÚ alebo národných zdrojov Obec Hontianska Vrbica sa uchádzala o finančné prostriedky z rôznych fondov EÚ, avšak neúspešne. Zamestnanci obecného úradu však majú dlhodobé skúsenosti s vypracovávaním projektov na získanie finančných prostriedkov z národných zdrojov. Každoročne obec žiada financie z programu „Obnova dediny" na základe projektu, ktorý si obec vypracúva samostatne.	Starostlivosť o skládku po jej uzatvorení a rekultivácii na základe projektu „Skládka TKO Hontianska Vrbica - rekultivácia, uzatvorenie a monitorovací systém" nebude finančne náročná. Náklady vzniknú iba v súvislosti s monitoringom a starostlivosťou o údržbu zatrávnenej plochy – kosenie a pod. Obec vyčlení na prevádzku finančné zdroje z vlastného rozpočtu. Bližšie sú prevádzkové náklady uvedené vo finančnej analýze. Pokračovanie projektu bude zabezpečené sústavným monitorovaním tromi monitorovacími vrtmi, z ktorých sa pravidelne budú odoberať vzorky a tie sa následne vyhodnotia. Monitorovať sa budú nasledovné údaje: -kvalita podzemnej vody - 2 x ročne, -kvalita povrchovej vody nad a pod skládkou - 2 x ročne, -množstvo a kvalita priesakovej kvapaliny - 2 x ročne, -skládkový plyn – 2 x ročne.

						vyšším stupňom ekologickej stability.		Ostatné materiály Zemina na kryciu vrstvu 234 m3 Zmeska trávnych semien 470 kg Mletý vápenec (2 t/ha) 4.700 kg Maštaľný hnoj (40 t/ha) 9.400 kg NPK hnojivo (300 kg/ha) 705 kg SO-3 Monitorovací systém V zmysle vyhlášky č. 283/2001 Z.z. je po uzatvorení skládky potrebné zabezpečiť monitorovanie: -meteorologických údajov, -kvality podzemnej vody, -kvality povrchovej vody, -množstva a kvality priesakovej kvapaliny. V súčasnosti má skládka vybudovaní jeden monitorovací vrt č. 1. Pre zabezpečenie dôkladnej kontroly vplyvu skládky je potrebné zrealizovať v rámci rekultivácie skládky ešte dva monitorovacie vrty č. 2 a č.3. Potom bude monitorovanie vplyvu skládky prebiehať z monitorovacích objektov: -monitorovací vrt č.1 (pod skládkou) jestvujúci, -monitorovací vrt č. 2 (nad skládkou), -monitorovací vrt č. 3 (pod skládkou). Dôležité skutočnosti Na severnej strane skládky v bývalej ťažobnej strane hliniska je hniezdna kolónia včelárika zlatého. Práce na rekultivácii skládky je potrebné realizovať mimo obdobia hniezdenia vtákov včelárika zlatého, t.j. mesiacov máj, jún, júl. Personálne opatrenie Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude zodpovedná obec Hontianska Vrbica, konkrétne starosta obce Karol Pilinský. Na implementáciu projektu bude vyčlenená jedna osoba z obecného úradu, ktorá bude zamestnaná na štvrtinový úväzok. Táto osoba bude zodpovedná za realizáciu projektu a bude fyzicky uskutočňovať kontrolu priebehu stavebných prác a dodávateľských faktúr, vypracovávať žiadosti o platbu a vyplňovať monitorovacie správy. Technické opatrenie Všetky aktivity týkajúce sa projektu budú realizované dodávateľským spôsobom v súlade s popisom projektu, položkami rozpočtu a položkami verejného obstarávania. Víťaz verejného obstarávania bude realizovať celú stavbu. Verejné obstarávanie bude realizovať Ing. Michal Kitka, osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie. Proces verejného obstarávania sa začne po odovzdaní ŽoNFP. Realizačné opatrenie Internú finančnú kontrolu bude vykonávať obecné zastupiteľstvo obce Hontianska Vrbica. Postup finančnej kontroly bude prebiehať v súlade so zákonom 502/2001 z. z. O finančnej kontrole a vnútornom audite. Indikátory, ktoré bude obec používať pre monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu: -množstvo navážanej ilovitej zeminy, -množstvo navážanej štrkovej drenážnej vrstvy, -množstvo navážanej úrodnej ornice, -dĺžka odvodňovacieho systému. Zabezpečenie prevádzky projektu po jeho zrealizovaní Po zrealizovaní rekultivácie skládky táto nebude ďalej v prevádzke, avšak v ďalších rokoch je nevyhnutná pravidelná starostlivosť o povrch skládky formou starostlivosti o zeleň, vzhľadom na konečnú parkovú úpravu telesa. Tieto práce bude uskutočňovať obec vo vlastnej režii. Zároveň bude potrebné pravidelné sledovanie chemizmu podzemných vôd z 3 pozorovacích vrtov. Tieto náklady, budú vykonávané dodávateľsky na základe platných zmlúv a uhrádzané z rozpočtu obce. Žiadateľovi vyplýva zo zákona povinnosť monitorovať skládku 50 rokov.		

24140110012	NFP24140110005	Hurbanovo - skládka TKO - rekultivácia skládky	OPZP-PO4-08-1	00306452 - Mesto Hurbanovo	1 679 157,56	Skládka sa nachádza v katastrálnom území mesta Hurbanovo na parcelách č. 4432 a 4434 na rozlohe 37 092 m2. Jej bezprostrednej blízkosti sa nachádza osada rómskych občanov cca 30 ľudí. Skládka, ako skládka TKO Hurbanovo bola prevádzkovaná na základe osobitných predpisov od roku 1992. V súčasnom období skládka TKO v Hurbanove nie je dostatočne zabezpečená proti nepovolaných osôb ako aj úniku materiálu zo skládky. Monitorovací systém je vybudovaný. Odvodňovací systém neexistuje. Monitoring podzemných vôd (posledná monitorovacia správa z roku 2008) preukazuje vysoké a zvýšené koncentrácie kontaminujúcich látok v podzemných vodách, ktoré jednoznačne pochádzajú zo skládky. V zmysle hydrochemických skúšok podzemných vôd z monitorovacích objektov vzhľadom na vysokú priepustnosť podložia skládky a stav zaťaženosti podzemných vôd priľahlého územia doporučuje sa urýchliť proces rekultivácie skládky. Prevádzkovane skládky sa postupne minimalizovalo v druhej polovici deväťdesiatych rokov. K úplnému uzatvoreniu prevádzky skládky TKO došlo k 30.6.2000 v zmysle nariadenia vlády 606/1992 Zb..	Rekultiváciou skládky prispejeme k začleneniu daného územia do okolitej prírody. Uzavretím a prekrytím skládky odpadov sa zabráni tvorbe zápachu ako aj znečisťovaniu ovzdušia úletmi pevných častí a prašností. Utesnením skládky TKO sa zabráni prieniku zrážkových vôd k odpadu a tým vylúčeniu kontaminácie podzemných vôd. Minimalizuje sa počet hlodavcov a iných zvierat, ktorým sa zamedzí prenášanie infekčných chorôb. Po ukončení rekultivácie vznikne cca 3,7 ha zatrávnená plocha parkového typu. Tvar telesa skládky sa upraví tak, aby bol zabezpečený sklon skládky min. 1% na zabezpečenie odtoku priesakových vôd do odvodňovacieho systému. Umiestni sa výstražná a pamätná tabuľa .	Vyčistí sa celá plocha skládky a odpad sa zhrnie na plochu navrhovanej kazety. Teleso skládky sa upraví jestvujúcim jemnozrnným odpadom (max. kusy 100mm) do navrhovaného tvaru a zhutní sa. Na túto upravenú pláň sa navozí drenážna vrstva odplynenia zo štrku frakcie 16-32 mm v mocnosti 30 cm a zakryje sa geotextíliou. Na geotextíliu sa položí geomemrána z fólie HDPE hr. max 2 mm (odporúčaná hrúbka min. 1,5 mm). Pásy sa po stranách zvaria. Okolo vetracích šácht sa vytiahne fólia nad vrch skládky, upevní sa po obvode šachty a prisype sa zeminou. Na fóliu sa znova položí geotextília ako ochranná vrstva vodotesnej izolácie. Fólia sa po obvode vytiahne za odvodňovacie priekopy a zakotví sa podľa projektovej dokumentácie. Na tesniacu vrstvu sa rozprestrie drenážna vrstva odvodnenia zo štrku o frakcii 16-32 mm v hrúbke 30 cm, ktorá sa upraví a zhutní. Táto vrstva bude zakrytá geotextíliou, ktorá zabezpečí, aby sa do drenážnej vrstvy nezmývala jemnozrnná zemina z rekultivačnej vrstvy. Ako posledná vrstva bude úrodná rekultivačná vrstva v celkovej hrúbke 0,5 m skladajúca sa z ornice v hrúbke 0,15 m a podornice v hrúbke 0,15 m a podornice v hrúbke 0,35 m. Po prevedení agrotechnických úprav sa povrch rekultivovanej skládky zatrávni hydroosevom. Realizácia projektu (stavebné aktivity) bude prevedená v zmysle platnej legislatívy a vzťahujúcich sa STN. Skládka bude chránená proti vtekaniu vonkajších povrchových vôd obvodovými odvodňovacími priekopami. Tieto odvodňovacie zariadenia budú odvádzať povrchové vody mimo skládku do terénu. Nakoľko monitorovací systém už je vybudovaný v rámci projektu sa realizuje ochrana monitorovacích sond z betónových skruží a uzatvorí sa betónovým dvojdielnym krytom. Na odvedenie plynov zo skládky sa vytvorí pasívna vertikálna drenáž vo forme vetracích šácht z betónových skruží opatrených betónovým poklop s odvetraním.	Rekultiváciou skládky odpadov sa eliminuje podstatná časť rizík na životné prostredie v okolí uzavretej skládky. Rekultiváciou by sa zamedzilo rozšíreniu územia, zabráni sa k poškodzovaniu jednotlivých zložiek životného prostredia – voda, pôda, ovzdušie. Dané územie by sa začlenilo do okolitej prírody a zároveň sa vytvoria podmienky na rozvoj flóry a fauny v našom okolí. Rekultivácia skládky technicky, ekonomicky a environmentálne je najefektívnejším spôsobom realizácie projektu.	Trávny porast na rekultivovanej ploche sa bude jeden/dva krát ročne kosiť a bude zabezpečené monitorovanie a analýza vzoriek podzemných vôd v zmysle legislatívy.
24140110013	NFP24140110021	Uzatvor.skládky TKO Zubrohlava sev.kazeta-I.etapa	OPZP-PO4-08-1	00314676 - Mesto Námestovo	2 197 115,73	Mesto Námestovo s počtom obyvateľov 8 109 (december 2002) zabezpečuje prostredníctvom regionálnej skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO) Zubrohlava uloženie odpadu okrem vlastných potrieb pre 23 obcí s počtom obyvateľov 55000. Prevádzkovateľom skládky sú Technické služby mesta Námestovo – príspevková organizácia. Realizáciu projektu si vyžaduje súčasná platná legislatíva, v zmysle ktorej je možné na skládku Zubrohlava ukladať odpad len do konca roka 2008, pričom následne je potrebné skládku uzavrieť a rekultiváciou začleniť do prostredia. Uzatvorenie skládky bude vykonané v súlade s integrovaným povolením. Medzi hlavné problémy, ktoré vedú k potrebe realizácie projektu sú okrem legislatívy, rozvievanie ľahkých materiálov, nadmerná prašnosť a možnosť úniku skládkových plynov a nebezpečenstvo výbuchu. V súčasnosti môže dôjsť k priamemu kontaktu človeka, resp. zvierat s odpadmi s dosahom na aktuálne zdravie alebo neskoršie vplyvy na jeho zhoršenie. Uvedené vplyvy skládky na životné prostredie je nutné v závislosti od mnohých faktorov odstraňovať, resp. minimalizovať. Sanačné práce sú významným prostriedkom, ktorý môže túto nepriaznivú situáciu pozitívne zmeniť. Uzatvorením a rekultiváciou skládky odpadov sa dosiahne zlepšenie kvality ovzdušia, ako aj eliminácia rizika kontaminácie podzemnej vody, pôdy a začlenenie skládky do prírodného prostredia. Skládka TKO je situovaná východne od obce Zubrohlava. Prístup na skládku je po miestnej spevnenej komunikácii. Komunikácie v areáli skládky sú panelové. Toho času je v prevádzke jej severná kazeta a na ňu nadväzujúce objekty odvodnenia. Skládka je oplotená, opatrená uzamykateľnou bránou a označená informačnou tabuľou. Súčasťou areálu je váha na kontrolu množstva odpadov, prevádzková budova vrátane sociálneho a hygienického vybavenia . Pre strojné mechanizmy pracujúce na skládke je vybudovaný plechový objekt. Na skládke je vybudovaná vodovodná prípojka. Skládka je vybavená umývacou rampou. Skládka má vybudovaný monitorovací systém podzemných vôd. Celkovému uzavretiu a rekultivácii predchádzali práce súvisiace s uzatvorením časti skládky – čiastočné dotvarovanie telesa skládky, ktoré boli financované z účelovej finančnej rezervy.	Budovanie environmentálnej infraštruktúry neprináša so sebou priame ekonomické výnosy, ale jej úroveň a budovanie je znakom vyspelej spoločnosti a hospodárskeho rozvoja krajiny. Uzatvorením a rekultiváciou skládky odpadov sa dosiahne zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré je znečisťované prašnosťou, rozvievaním ľahkých materiálov, skládkovými plynmi, minimalizuje sa často podceňované riziko výbuchu plynov. Na povrchu skládky bude založený trvalý trávnatý porast, čím sa začlení do prírodného prostredia. Navrhované riešenie uzatvorenia predmetnej skládky sa rieši v súlade s platnými predpismi a legislatívou pre uzatvorenie a rekultiváciu jestvujúceho skládkového telesa skládky 3. stavebnej triedy, kde bol ukladaný komunálny odpad. Projekt bude realizovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana uloženého odpadu pred účinkami atmosférických zrážok a nedochádzalo k znečisťovaniu podzemných vôd priesakovými kvapalinami. Realizáciou navrhnutých opatrení sa zabezpečia požiadavky na ochranu životného prostredia, predovšetkým : Zamedzenie tvorby priesakových vôd na skládke odpadov a ich prenikanie do podzemných a povrchových vôd Zamedzenie úletom ľahkého odpadu do okolia skládky a šíreniu znečistenia ovzdušim Zamedzenie prístupu živočíchom k odpadom a zlikvidovanie potenciálneho zdroja nákazy Kontrola tvorby plynov a odvetrávanie skládky Skultivovanie územia devastovaného skládkou a vytvorenie lokality s vyšším stupňom ekologickej stability Monitoring - súčasný stav a monitoring rekultivovanej skládky: Skládka je v súčasnosti monitorovaná. Monitorovanie je vykonávané pravidelne, ale v súčasnosti nie je možné technicky zabezpečiť komplexný monitoring, preto po	Mesto Námestovo v zmysle platného Integrovaného povolenia č. 9337-41616/2007/Chy/770150103-Z1-SP1 z 27.12.2007 bude ako stavebník realizovať projekt „Uzatvorenie skládky TKO Zubrohlava severná kazeta – I etapa" v areáli skládky TKO Zubrohlava. Projektová dokumentácia pre projekt pre stavebné povolenie bola vypracovaná PIO KERAMOPROJEKT a.s. Trenčín v novembri 2007. Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie bola uzatvorená 28.09.2007 s PIO KERAMOPROJEKT a.s. Trenčín na základe verejného obstarávania. Samotná stavba sa podľa technickej projektovej dokumentácie delí na tri stavebné objekty. Realizácia SO 01 – Dotvarovanie telesa skládky TKO bola ukončená, pričom na financovanie tejto časti boli využité prostriedky z účelovej finančnej rezervy. Objednávateľom prác boli Technické služby mesta Námestovo. Práce pozostávali z presunu uložených odpadov z južnej časti severnej kazetu do jej severnej časti, čím sa uvoľnil priestor na vybudovanie tesniaceho systému dna skládky odpadov, ktorý bude vyhovovať požiadavkám v súčasnosti platných právnych predpisov. Predkladaný projekt priamo nadväzuje na ukončenú prvú etapu (SO 01) a bude pozostávať z realizácie nasledovných stavebných objektov: SO 02 – Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy z troch vonkajších strán. -plynová drenáž z triedeného riečneho kameniva -uloženie geotextílie, fólie -navezenie podornice a ornice SO 03 – Biologická rekultivácia skládky TKO Na upravenej ploche bude založený trvalý trávnatý porast. Stavebné práce na SO 02 a SO 03 budú realizované dodávateľom stavebných prác - stavebnou firmou FURMET Group s.r.o., s ktorým na základe úspešného	Skládka TKO bola budovaná v rokoch 1991-1993. Tesniaci systém dna skládky nevyhovuje v súčasnosti platným právnym predpisom. SIŽP Žilina v súlade so zákonom 245/ 2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov ako špeciálny stavebný úrad rozhodnutím č. 2058 /770150103/335- GI z 4.5 2004 povolila prevádzkovanie severnej kazety do konca roku 2008. Účelom riešenia tohto projektu je dotvarovať časť telesa skládky a zabezpečiť jeho uzatvorenie vrátane technickej a biologickej rekultivácie. V rámci ďalšej stavby je uvažované dobudovanie tesniaceho systému v súlade s vyhl. MŽP SR283/2001 Z.z v znení neskorších predpisov . Pred samotným uzatvorením a rekultiváciou bolo vykonané čiastočné dotvarovanie súčasného telesa skládky, na ktoré boli financované z prostriedkov účelovej finančnej rezervy na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. Začlenenie skládky do prírodného prostredia prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľstva regiónu. Podľa v súčasnosti platnej legislatívy je možné Skládku TKO prevádzkovať len do konca roka 2008. Preto bolo potrebné zvoliť riešenie, ktoré je plne v súlade so zákonom, princípmi hospodárnosti riadenia verejných financií a umožní realizáciu projektu v optimálnom časovom období. Súčasný prevádzkovateľ skládky – Technické služby mesta Námestovo nevytvoril dostatočnú účelovú rezervu, postačujúcu na pokrytie nákladov projektu uzatvorenia a rekultivácie skládky TKO. Vytvorená účelová rezerva predstavovala k 28.2.2008 14 595 156,- Sk, čo na pokrytie nákladov projektu nepostačuje. Z tohto dôvodu Mesto Námestovo, ako stavebník, v zmysle platného stavebného povolenia bolo nútené požiadať o účelovú dotáciu, ktorá mu umožní túto povinnosť splniť. Spôsob uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov navrhnutý v projektovej dokumentácii stavby je plne v	Po ukončení projektu, ktoré bude indikované založením trvalého trávnatého porastu budú na projekt nadväzovať aktivity údržby povrchu zrekultivovanej plochy a monitorovania. Tieto aktivity bude zabezpečovať súčasný prevádzkovateľ skládky – Technické služby mesta Námestovo. Na zabezpečenie prevádzky projektu po realizácii bude potrebné vykonávať údržbu týkajúcu sa biologicky zrekultivovaného telesa skládky a monitorovať vybraté ukazovatele v zmysle platnej legislatívy. Monitoring skládky bude žiadateľ zabezpečovať prostredníctvom externých dodávateľov týchto služieb Údržbu zrekultivovaného telesa skládky, pod ktorou sa rozumie najmä kosenie trávnatého porastu bude žiadateľ zabezpečovať prostredníctvom vlastnej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Námestovo Stráženie telesa skládky, nakoľko bude uzavreté nebude potrebné. Aj napriek tomu však bude zabezpečené, ako pozitívna externalita novej skládky odpadov, ktorá sa nachádza v tom istom areáli. Vyššie uvedené aktivity budú vykonávané v zmysle platnej legislatívy po dobu tridsiatich resp. päťdesiatich rokov v závislosti od rozhodnutia SIŽP. Podľa výsledkov finančnej analýzy budú ročné náklady na úpravu plochy kosením cca 35 tis. Sk a monitorovanie cca 200 tis. Sk. Táto suma tvorí približne 0,22% celkových bežných výdavkov mesta a bude financovaná z rozpočtu mesta Námestovo. Mesto každoročne z rozpočtu vyčlení potrebné zdroje na pokrytie potrebných prevádzkových nákladov. Na základe analýzy účtovných výkazov mesta možno preukázať, že mesto hospodári s vyrovnaným rozpočtom a má dostatočné zdroje na pokrytie potrebných prevádzkových nákladov.

						Na projekt rekultivácie bude nadväzovať v budúcnosti projekt výstavby novej skládky odpadov, ktorá bude budovaná podľa platných zákonov a noriem. Rovnako bude slúžiť ako regionálna skládka odpadov pre celý okres Námestovo.	rekultivácii bude skládka komplexne monitorovaná. Monitoring rekultivovanej skládky bude vykonaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. počas obdobia 50 rokov po uzavretí a rekultivácii. Merania budú vykonávané pre monitorovanie nasledovných parametrov skládky: Monitoring podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd na nasledovné ukazovatele: Teplota vody, pH, elektrická vodivosť, rozpustný kyslík, CHSK (Cr), BSK5, celkový obsah organického uhlíka, amónne ióny N-NH4, NEL-IR, bór Anioaktívne tenzidy, fenoly, As, Cd, Hg, Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, AOX Monitoring skládkových plynov: Obsah CH4, CO2, O2, H2S, H2 Meteorologické údaje Množstvo zrážok, teplota, vyparovanie Topografia a zameranie skládky Sadanie úrovne telesa skládky Náklady na monitoring aj údržbu budú po uzavretí skládky hradené z rozpočtu mesta, ktorého položka bude vyčlenená.	verejného obstarávania mesto Námestovo podpísalo zmluvu o dielo dňa 08.04.2008. Mesto bude zabezpečovať aktivity ako riadenie projektu, komunikáciu s dodávateľom a stavebným dozorom, s riadiacim orgánom a publicitu prostredníctvom vlastných zamestnancov. Personálne a technické kapacity zabezpečí Mestský úrad Námestovo, ktorý disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných zamestnancov, prípadne vytvorí nové pracovné miesto za účelom riadenia projektu. Primátor mesta určí projektového manažéra, ktorý bude mať: zodpovednosť za projekt ako celok zodpovednosť za prípravu technických a finančných podkladov pre monitorovacie správy a žiadosti o platbu zodpovednosť za prípravu podkladov a spracovanie mesačných hlásení o realizácii projektu zodpovednosť za vedenie projektovej a finančnej dokumentácie projektu v spolupráci s stavebným dozorom zabezpečuje kontrolu realizácie projektu vykonáva operatívne a finančné riadenie projektu zabezpečuje efektívnu komunikáciu s poskytovateľom NFP zabezpečuje monitorovanie projektu zabezpečuje archiváciu dokumentácie k projektu zabezpečuje koordináciu činnosti stavebného dozoru a dodávateľa zabezpečuje kontrolu a realizáciu platieb za vykonané dodávky tovarov a služieb dodávateľovi zabezpečuje komunikáciu s inštitúciami a orgánmi štátnej správy pri realizácii projektu Monitorovanie realizácie projektu Projektový manažér bude zodpovedať za správne zostavenie a predkladanie monitorovacích správ poskytovateľovi NFP. Tieto bude zostavená vo formáte a podľa požiadaviek poskytovateľa NFP a budú obsahovať merateľné ukazovatele výstupu, merané fyzickými, alebo peňažnými jednotkami, prostredníctvom ktorých bude sledované dosiahnutie stanoveného cieľa aktivít projektu. Mesto Námestovo bude počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať poskytovateľovi NFP monitorovacie správy vo formáte určenom poskytovateľom a nasledovne: Priebežnú monitorovaciu správu počas realizácie projektu, každých 6 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie projektu, do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu, najneskôr so záverečnou žiadosťou o platbu, spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím do trvalej prevádzky , resp. súhlasom na prevádzku pri investičných projektoch Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, počas 5 rokov odo dňa zaplatenia záverečnej platby NFP zo strany poskytovateľa. Tieto bude predkladať poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa zaplatenia záverečnej platby NFP, do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období Stavebný dozor bude vykonávaný externým dodávateľom počas celej dĺžky trvania projektu. S firmou, ktorá bude vykonávať činnosť SD objednávateľa, bola podpísaná Mandátna zmluva na vykonávanie činnosti stavebného dozoru dňa 09.04.2008. Povinnosťami stavebného dozoru bude najmä: Kontrola a/alebo odsúhlasovanie projektovej dokumentácie a harmonogramu prác zhotoviteľa, vrátane mobilizácie pracovnej sily, technických zariadení a materiálovej základne. Podpora investorovi pri zaobstarávaní potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení, ako aj zabezpečenie ich súladu s relevantnými predpismi a zákonmi Slovenskej republiky. Monitorovanie súladu postupu prác s harmonogramom	súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, integrovaného povolenia, príslušných STN a Smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla o skládkach odpadu. V zmysle vyhlášky MŽPSR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, v § 26 sú uvedené požiadavky na tesnenie skládky odpadov. Ako jediné možné riešenie z hľadiska technického, ekonomického a z pohľadu príslušnej legislatívy je uzatvoriť a zrekultivovať skládku TKO Zubrohlava tak, ako je navrhnuté v projektovej dokumentácii a schválené integrovaným povolením č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 9.8.2004 a v jeho zmene a doplnení č. 9337-41616/2007/Chy/770150103-Z1-SP1 zo dňa 17.12.2007. Vzhľadom na východiskovú situáciu, ktorá sa vyznačuje potrebou uzatvorenia skládky TKO Zubrohlava nielen z hľadiska možnosti zhoršovania životného prostredia, ale aj potrebou uzatvorenia skládky podľa platnej legislatívy je realizácia projektu najefektívnejším riešením. Prevádzku uzatvorenej skládky TKO budú po ukončení projektu zabezpečovať Technické služby mesta Námestovo, ktoré majú na výkon tejto činnosti potrebné kapacity.	

								zhotoviteľa. Kontrola a odsúhlasovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, prevádzkových poriadkov a inej požadovanej dokumentácie, predkladanie správ, výkazov, certifikátov atď., vypracovaných zhotoviteľom, objednávateľov Kontrola a vydávanie odporúčaní ohľadom vhodných zdrojov materiálov a vhodných stavebných výrobkov, ako aj odsúhlasovanie skúšok materiálov ktoré sa stanú súčasťou stavby, tak, aby bol dosiahnutý v súlad s relevantnými normami a štandardnými procedúrami. Odsúhlasovanie projektovej dokumentácie zhotoviteľa vrátane dodatkov a zmien, odsúhlasovanie vytýčenia stavebných objektov a odovzdávanie pokynov zhotoviteľovi, čo sa uvedeného týka. Zisťovanie a určovanie hodnoty zrealizovaných prác a ich súladu s podmienkami ZOD, vydávanie priebežných platobných potvrdení. Príprava mesačných správy a štvrťročných hlásení o postupe prác s nasledovným obsahom: opopis prác vykonaných zhotoviteľom počas uplynulého mesiaca ozoznam zmien nariadených stavebným dozorom oporovnanie vecného a finančného plnenia s pracovným harmonogramom zhotoviteľa oodhad výkonov a čerpania finančných prostriedkov na ďalší mesiac Interná finančná kontrola projektu bude zabezpečovaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Projektový manažér žiadateľa v spolupráci so stavebným dozorom, priebežne bude kontrolovať účtovné doklady predložené dodávateľom a potvrdené stavebným dozorom a preveruje ich so skutočným stavom realizovaných prác. V prípade nesúladu požiada dodávateľa o vysvetlenie resp. nápravu. Až po internej finančnej kontrole zašle žiadateľ riadiacemu orgánu žiadosť o platbu. Prevádzka projektu po realizácii si bude vyžadovať úpravu trávnatého porastu kosením a pravidelný monitoring procesu tvorby skládkových plynov a vplyvu skládky na podzemné a povrchové vody. Tieto služby budú zabezpečovať Technické služby mesta Námestovo, ako prevádzkovateľ skládky. Kosenie povrchu telesa skládky budú zabezpečovať vlastnými kapacitami a monitorovanie skládky bude realizované externými autorizovanými dodávateľmi.		
24140110014	NFP24140110011	Rekultivácia skládky Hanušovce n/Topľou	OPZP-PO4-08-1	00332399 - Mesto Hanušovce nad Topľou	968 806,22	Skládka tuhého komunálneho odpadu v k.ú. Petrovce, na parcelnom čísle 411/2 o celkovej rozlohe 18543m2 v minulosti prevádzkovaná Technickými službami mesta Hanušovce nad Topľou, je skládkou odpadu, na ktorej bolo započaté zo skládkovou činnosťou v roku 1978 pred účinnosťou legislatívy v odpadovom hospodárstve (prvého zákona o odpadoch č. 238/1991 Zb. a príslušných vykonávacích predpisov). Skládka do jej uzavretia v roku 1996 bola prevádzkovaná bez základných inžinierskych a pozemných objektov potrebných pre regulárnu prevádzku podľa zákonných ustanovení. Skládka odpadov bola prevádzkovaná za osobitných podmienok podľa rozhodnutia z roku 1993 ako skládka III. Stavebnej triedy, čo umožňovali ustanovenia zákona 238/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. P/o ukončení skládkovej činnosti skládka nebola korektne uzavretá a predstavuje environmentálnu záťaž v danom území. Skládkové teleso je otvorené, bez príslušných tesniacich a drenážnych systémov, bez pravidelného monitoringu jej vplyvu na zložky životného prostredia. V súčasnosti je skládka ponechaná prirodzenému vývoju, husto prerastá burinnými spoločenstvami a náletovou nízkou zeleňou. Zo skládky vyteká bezmenný potôčik, ktorého znečistené vody sa vlievajú do blízkeho potoka. V skládke sa nachádza približne 75 000 ton odpadu s celkovou rozlohou 16115 m2. Potreba riešenia tejto skládky je v súlade regionálnymi dokumentami ako aj so Strategickým plánom regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, Národným environmentálnym akčným programom I a Stratégiou, zásadou a prioritou štátnej environmentálnej politiky.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude odstránená stará environmentálna záťaž, ktorú predstavuje nezrekultivovaná skládka. Nový stav skládky bude plne zodpovedať platnej legislatíve (vyhl. MŽP SR č 283/2001 Zb. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch) v znení neskorších predpisov – pre skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Ukončením projektu bude naplnená základná koncepcia urbanistického a architektonického riešenia predmetnej stavby, t.j. jej uzavretie a následná rekultivácia, opätovné včlenenie územia skládky do scenérie krajiny s eliminovaním negatívnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia. Uzavretie a rekultivácia bude v plnom rozsahu vyhovovať možnému budúcemu využitiu pozemkov na pasienky alebo lúky. Okrem toho stavba prostredníctvom navrhnutých konštrukčných vrstiev zamedzí vnikaniu vody do skládky, bude zamedzená vodná a veterná erózia povrchu skládky a okolité prostredie bude chránené pred možným únikom škodlivín. Ukončením projektu bude uzavretá a zrekultivovaná jedna skládka, pričom celková zrekultivovaná plocha bude 16115 m2, čím sa prispeje k naplneniu cieľov OP ŽP.	Z hľadiska stavebno-technického sú navrhnuté bežné stavebné materiály, ktoré sú prispôsobené účelu stavby a navrhovaným objektom. Stavebné objekty budú riešené nasledovne: SO 01 Uzavretie a rekultivácia skládky SO 02 Záchytné priekopy SO 02/01 Predĺženie záchytnej priekopy SO 02/02 Záchytná priekopa ZP č. 1 SO 02/03 Záchytná priekopa ZP č. 2 SO 02/04 Záchytná priekopa ZP č. 3 SO 02/05 Záchytná priekopa ZP č. 4 SO 03 Plynový systém SO 04 Monitorovací systém SO 01 Uzavretie a rekultivácia: Pre vymodelovanie navrhovaného tvaru skládky spojeného s terénnymi úpravami je navrhnuté použitie existujúceho odpadu na skládke jeho vhodným presunom a materiálu, ktorý má charakter inertného odpadu Pred samotnou úpravou telesa skládky do projektovanej figúry sa odstránia náletové kroviny z celej plochy. Rozsah odstránenia predstavuje cca 4000m2. Teleso skládky po doplnení odpadu a inertného materiálu sa upraví do projektovanej výšky a projektovaného sklonu svahov 1:3. Bude potrebné urobiť odkopávky a prekopávky existujúceho odpadu s priemestnením priamo na skládke do terénnych depresiie. Celková potreba prekopávok je 2571,70 m3. SO 02 Záchytné priekopy: Cudzie vody pretekajúce z	Rekultivácia starej skládky je jediným možným riešením v tomto konkrétnom prípade. Skládka predstavuje starú enviromentálnu záťaž, pričom sú znečisťované povrchové aj podzemné vody (podľa záverečnej správy A.Žák-J.Horovský, september 1997). Reklutivovaním skládky sa dosiahne jej úplné včlenenie do okolitého prostredia a jednotlivými technickými riešeniami budú odstránené nebezpečné vplyvy na životné prostredie. Plocha skládky bude rekultivovaná a povrchové vody odvedené samostatnými stavebno-technickými riešeniami. Plochu skládky po jej rekultivácii bude možné využívať ako pasienky prípadne ako lúky. Žiadateľ je plne spôsobilý na realizáciu projektu tejto povahy, čo priamo vyplýva z jeho predchádzajúcich skúseností s implementáciou projektov čerpajúcich finančných prostriedkov z národných a medzinárodných zdrojov. Za posledné 3 roky boli realizované tieto projekty: Kanalizácia mesta Hanušovce n. T. Rok: 2005 Zdroj: MVaRR SRSuma v tis. SKK: 10 655 Malý kaštieľ – vypracovanie PD na rekonštrukciu Malého kaštieľa mesta Hanušovce n. T. Rok: 2005Zdroj: MVaRR SR Suma v tis. SKK: 2 260 22 bytová jednotka Rok: 2005 Zdroj: MVaRR SR Suma v tis. SKK: 6 398 ÚPN – územný plán mesta Rok: 2005Zdroj: MVaRR SR Suma v tis. SKK: 154 Verejné osvetlenie	Po ukončení realizácie projektu bude za udržateľnosť výsledkov zodpovedná obec. Tá bude prostredníctvom autorizovaných osôb vykonávať pravidelný monitoring, k čomu ju zaväzujú právne ustanovenia o odpadoch. Uzavretie a rekultivácia predmetnej skládky bude vykonaná v súlade so zákonom, pričom bude odstránená stará environmentálna záťaž. Ukončenie realizácie projektu zabezpečí, že na rekultiváciu danej skládky nebudú potrebné žiadne dodatočné investície. Výdavky na prevádzku rekultivovanej skládky bude v plnej miere znášať obecný rozpočet

								príľahlých pozemkov zo severozápadnej strany nad skládkou sa navrhujú zachytiť objektmi – otvorenými záchytnými priekopami SO 02/1, 02/2, 02/3. Na juhovýchodnej strane, v päte svahu sú navrhnuté dve záchytné priekopy SO 02/4 a SO 02/5. Tieto dve záchytné priekopy lichobežníkového profilu plnia jednak účel odvedenia povrchových vôd z rekultivovanej plochy skládky a jednak plnia stabilizačnú funkciu päty skládky, pretože sú vyplnené lomovým kameňom. SO 03 Plynový systém: Vzhľadom na charakter skládky a odborného posudku nie sú predpoklady na tvorbu takého množstva plynu, ktoré by bolo vhodné ekonomicky využiť na energetické účely. Preto je navrhnuté pasívne zneškodňovanie skládkových plynov po uzavretí skládky, t.j. pasívnym zachytávaním unikajúcich plynov vplyvom ich vlastného tlaku do systému plošnej odplyňovacej vrstvy a vertikálnych plynových sond, ich čistenie filtráciou a následné vypúšťanie do ovzdušia. Celková plocha plynového drenážneho geokompozitu je 16 115 m2. SO 04 Monitorovací systém: K tomuto účelu sa navrhujú v priestore predpokladaného smeru prúdenia podzemnej vody monitorovacie sondy, jedna nad skládkou MS1, dve pod skládkou MS2, MS3. Existujúca sonda nad skládkou, ozn. Ako J-1 sa na základe posúdenia zodpovedného geológa navrhuje zrušiť. Kapacity: MS 1 – 15,0 m MS 2 – 7,0 m MS 3 – 7,0 m Monitorovacia sonda – vrt bude realizovaný ako rotačný, na jadro, s výstrojou umožňujúcou odber vzoriek podzemnej vody a sledovanie úrovne hladiny podzemnej vody. Po verejnom obstarávaní bude vypracovaný harmonogram postupu prác po jednotlivých stavebných objektoch za účelom monitorovania postupu prác na projekte. Indikátorom je zrekultivovaná plocha 16115 m2. Mesto Hanušovce nad Topľou má dostatok skúseností s riadením projektov, keďže v minulosti riadilo viacero projektov, čerpajúcich prostriedky zo štrukturálnych fondov, avšak momentálne nedisponuje voľnými administratívno-personálnymi kapacitami. Z tohto dôvodu bude kontrolu a riadenie projektu počas jeho realizácie vykonávať externá kapacita. Táto kapacita bude vykonávať monitoring a riadenie projektu, rovnako ako aj iné činnosti nevyhnutné na zabezpečenie adekvátneho postupu projektu a opodstatneného využitia finančných prostriedkov. Bude spolupracovať pri internej finančnej kontrole, ktorá bude zabezpečovaná pracovníkmi príslušných odborov mestského úradu. Finančná kontrola bude vykonávaná podľa platných právnych predpisov SR a podľa usmernení RO/SO OPŽP. Dodávateľské faktúry budú akceptované len na základe stavebným dozorom odkontrolovaných a skutočne vykonaných prác podľa schváleného rozpočtu. Na stavebno-technické práce bude vypísané verejné obstarávanie podľa platných právnych predpisov SR.	Rok: 2005Zdroj: MFSR Suma v tis. SKK: 300 Rekonštrukcia kotolne MsÚ Hanušovce n. T. Rok: 2006Zdroj: MFSR Suma v tis. SKK: 200 Studňa – Pod Šienou, Hanušovce nad Topľou /rómska osada/ Rok: 2007Zdroj: Úrad vlády SR Suma v tis. SKK: 72 Projektová dokumentácia na výstavbu 22 b.j. nižšieho štandardu – Pod Šibenou, Hanušovce n. T. Rok: 2007Zdroj: Úrad vlády SR Suma v tis. SKK: 200 Uvedené fakty dokazujú, že je žiadateľ plne spôsobilý pre realizáciu projektu tejto povahy. Momentálne však nedisponuje dostatočne voľnými administratívno-personálnymi kapacitami na zabezpečenie realizácie projektového manažmentu. Z tohto dôvodu plánuje uzatvoriť Dohodu o vykonaní práce (Ďalej len DoVP) prípadne Dohodu o pracovnej činnosti (Ďalej len DoPČ) s externým projektovým manažérom, ktorý bude vykonávať monitoring a riadenie projektu, rovnako ako aj iné činnosti nevyhnutné na zabezpečenie adekvátneho postupu projektu a opodstatneného využitia finančných prostriedkov, rovnako bude vykonávať aj internú finančnú kontrolu v súčinnosti s kontrolnými orgánmi mesta. Spôsobilosť externého projektového manažéra je zdokladovaná jeho profesným životopisom v nepovinnej prílohe č. 2	
24140110015	NFP24140110038	Uzatv. a rekult. skládky odpadov Nová Ves n. Váhom	OPZP-PO4-08-1	00699080 - Obec Nová Ves nad Váhom	192 321,39	Skládka odpadov sa nachádza v katastrálnom území obce Nová Ves nad Váhom v lokalite Novanská dolina. Slúži na ukladanie komunálneho odpadu z obce Nová Ves nad Váhom a okolia zaradeného do kategórie skládok na odpad ktorý nie je nebezpečný. V lokalite umiestnenia skládky sa nenachádzajú žiadne ochranné pásma ani chránené časti územia.. Rozmery vybudovanej skládky sú cca 180m dĺžka a šírka je premenlivá od cca 17 do 40m, maximálna výška telesa (mocnosť odpadu) je cca 4,0m od úrovne jestvujúceho terénu. Počas prevádzky skládky sa na ňu uložilo 12 000 m^3 zmesového komunálneho odpadu a predstavuje tak z celonárodného pohľadu stredne veľkú ekologickú záťaž. Jej rekultiváciou a uzatvorením sa však podarí pre obyvateľov obce, ako i mnohých z okolia odstrániť najväčší regionálny environmentálny problém. Vzhľadom na značnú finančnú náročnosť pripravovaného projektového zámeru a skutočnosť, že počas prevádzkovania skládky sa nám podarilo vytvoriť účelovú finančnú rezervu len vo	Realizácia projektu vyrieši uzatvorenie a rekultiváciu 12 000 m^3 zmesového odpadu, ktorý nebude do budúcna predstavovať ekologický problém a v plnom rozsahu splynie s okolitou krajinou. V nadväznosti na nami pripravovaný projekt uzatvorenia a revitalizácie skládky, ktorým sa zabezpečí súlad nakladania s odpadmi s platnou legislatívou (najmä zákonom č.223/2001 Z.z. a Vyhláškou MZP SR č. 283/2001) dôjde k úplnému riešeniu problematiky nakladania so zmesovým komunálnym odpadom v obci Nová Ves nad Váhom. Projekt rieši v zmysle aktuálnych predpisov trvalé uzatvorenie predmetnej skládky odpadov s návrhom konečnej úpravy jej povrchu (rekultivácia pre parkové účely) a zabezpečenie ochrany životného prostredia pred negatívnymi účinkami klimatickým podmienkam otvoreného skládkového telesa.	Realizácia projektu je rozdelená do troch etáp: 1. Úprava povrchu skládky 2. Uzavretie a rekultivácia skládky 3. Odplynenie skládky 1.Úprava povrchu skládky Skládkové teleso bude po úprave zaberať plochu cca 4 266 m2. Jestvujúci odpad na skládke a ďalší dovážaný odpad sa budú postupne upravovať do výsledného tvaru skládkového telesa. Povrch skládkového telesa sa po úprave do navrhovaného tovaru zhutní pojazdom hutniaceho valca resp. kompaktora - požadovaná miera zhutnenia povrchu je min. 95% PS. Úprava sa vykoná tak, aby po obvode skládkového telesa bola odhalená drenážna vrstva štrku pre možnosť napojenia štrkovej odplyňovacej vrstvy. Odpad v potrebnom rozsahu musí byť z drenážnej vrstvy premiestnený do skládkového	Uzatvorenie a rekultivácia skládky NNO Nová Ves nad Váhom je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia telesa skládky proti úniku škodlivých látok do okolia, ako i úletov uskladnených odpadov. Uzatvorenie a rekultivácia sú zároveň jediným možným riešením likvidácie tejto starej environmentálnej záťaže. Z legislatívneho hľadiska vyplýva, že skládku nemožno do budúcna prevádzkovať bez HDPE fólie a nie je záujme občanov obce ani okolia, aby skládka ostala po ukončení prevádzky neuzatvorená. V rámci schopnosti realizovať projekt je vo vzťahu k jeho povahe potrebné zo strany obce zabezpečenie projektového manažmentu a supervisingu, avšak samotná realizácia jednotlivých etáp, či už ide o predprojektové a projektové prípravy, verejné obstarávanie, či samotná realizácia zmluvy o dielo, ako	Po ukončení realizácie projektu bude nasledovať 30 ročný monitoring skládky zabezpečovaný externou dodávateľskou firmou. Z pohľadu udržateľnosti budú do budúcna výstupy konštantné, pretože objem uzatvoreného odpadu ako i plocha zrekultivovanej ploche skládky sa meniť nebude. Z pohľadu finančného zabezpečenia prevádzky projektu (monitoringu) toto bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce

						výške 591.029,34 Sk, ktorá nepostačuje finančne pokryť náročnosť celého projektu, rozhodli sme sa využiť možnosť požiadať o prostriedky z OPZP.		telesa. 2. Uzavretie a rekultivácia skládky Pred realizáciou uzatváracích a rekultivačných vrstiev sa po obvode odstráni obvodová hrádza v hr. 0,5m a šírke cca 2m, odhalí sa uložená tesniaca fólia s ochrannou geotextíliou po obvode skládky až po kotviaci rigola a na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nasledovnom zložení konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky: - odplyňovacia vrstva zo štrku hrúbky 300mm - separačná geotextília min. 400 g/m2 - uzatváracia tesniaca vrstva - minerálne tesnenie hr. 500mm - ochranná geotextília min. 400 g/m2 - drenážna vrstva - vhodná zemina hr. 500mm - rekultivačná vrstva hrúbky 1000mm - vegetačný kryt - zatrávnenie 3. Odplynenie skládky Na predmetnú skládku sa vyváža odpad s podielom organických zložiek, ktoré sú zdrojom produkcie skládkových plynov. Rozkladom organickej zložky prebiehajú chemické reakcie a procesy vytvárajúce skládkový plyn. Plyn má pri určitej koncentrácii výbušný charakter a negatívne vplýva na životné prostredie aj pri úniku do atmosféry. Vzhľadom k tomu, že v jestvujúcej skládke neboli vybudované odplyňovacie sondy pred zavážaním a počas zavážania odpadom, je potrebné zabezpečiť odplynenie skládkového telesa dodatočne. Pre zabezpečenie odplynenia budú navrhnuté odplyňovacie šachty, ktoré budú slúžiť na odvádzanie skládkového plynu z telesa skládky cez uzatváracie a rekultivačné vrstvy skládky odpadov a na pozorovanie množstva a zloženia skládkových plynov ako produktu rozkladu organického podielu z odpadu. Zabezpečujú monitorovanie skládkového plynu a umožňujú v prípade potreby vykonať zneškodnenie vznikajúcich plynov vybranou technológiou. Spôsob vykonávania odplynenia a zneškodňovania skládkových plynov v skládkovom telese sa vykoná na základe výsledkov rozborov skládkového plynu v odplyňovacích šachtách po uzavretí skládkového telesa tak, aby sa zabránilo nekontrolovateľnej migrácii plynu podzemnými cestami do okolia skládky a zaťaženiu životného prostredia nadmerným množstvom plynu, ktorý taktiež môže spôsobiť dlhodobé horenie skládky s negatívnym vplyvom na ovzdušie.	i stavebný dozor budú zabezpečované dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania. Jednou z hlavných podmienok účasti v súťaži bude predloženie oprávnenia na výkon toho druhu činnosti, ktorý bude chcieť dodávateľ v rámci projektu vykonať. Skládka, ktorá je predmetom projektu po uzavretí a rekultivácii nebude prevádzkovaná, avšak po dobu 30 rokov bude pokračovať jej monitorovanie. Monitorovanie skládky počas jej prevádzky bolo vykonávané dodávateľsky, s touto formu riešenia uvažujeme i do budúcna.	
24140110016	NFP24140110036	Reg. štúdie hodnotenia dopadov envir. záťaží na ŽP	OPZP-PO4-08-1	00626031 - SAŽP	320 503,88	Investičná stratégia odstraňovania environmentálnych záťaží v Slovenskej republike (2005) stanovuje krátkodobé, strednodobé a dlhodobé priority až do roku 2015 pri riešení environmentálnych záťaží a ako jeden z nedostatkov, ktorý je potrebné riešiť , je absencia programov likvidácie environmentálnych záťaží založených na objektívnom posúdení stavu znečistenia, zhodnotenie zdravotných a environmentálnych rizík a požiadaviek na ich odstránenie. Na podporu plnenia uvedenej stratégie bola SAŽP v priebehu rokov 2006 – 2008 MŽP SR poverená spracovať projekt geologickej úlohy Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky. Jedným z výstupov uvedeného projektu je pripraviť na základe inventarizácie pravdepodobných environmentálnych záťaží a environmentálnych záťaží a rekultivovaných/sanovaných lokalít tzv. Register environmentálnych záťaží z celého územia SR. Výstupy tohto projektu budú predstavovať plnohodnotnú prvotnú základňu pre projekt Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny).	Spracované elaboráty pre vybrané kraje bude možné použiť pre celoštátnu syntézu, či už charakteru štátneho environmentálneho akčného plánu alebo programu ako aj pre spracovanie Štátneho programu sanácie v zmysle návrhu Zákona o environmentálnych záťažiach a Investičnej stratégií riešenia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike (2005). Zároveň budú predstavovať podporné informácie pre Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých samosprávnych krajov.	Prvým nevyhnutným krokom je spracovanie Metodického pokynu pre regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží SR, ktorý bude zabezpečovať jednotný a kvalitatívne porovnateľný postup pre celé územie SR. Na základe uvedeného Metodického pokynu budú následne spracované hodnotiace správy za územie jednotlivých vybraných samosprávnych krajov. Obsah správ bude nadstavbou Registra environmentálnych záťaží (REZ v členení na REZ – časť A pravdepodobné environmentálne záťaže, REZ – časť B environmentálne záťaže a REZ – časť C sanované/rekultivované lokality prír. environmentálne záťaže) a na ich základe bude možné stanoviť priority opatrení v oblasti riešenia environmentálnych záťaží na úrovni environmentálneho akčného plánu kraja, predstavujúci dôležitý krok k Štátnemu programu sanácií environmentálnych záťaží. Správy budú vypracované v základných troch krokoch (analýza, proces hodnotenia, vypracovanie správy) pre vybrané kraje SR v členení: Bratislavský kraj Banskobystrický kraj Košický kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčiansky kraj Žilinský kraj Prešovský kraj Náplňou jednotlivých hodnotiacich správ bude:	Príprava Metodického pokynu pre regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží SR bude slúžiť MŽP SR ako vhodný podklad pre jednotný postup pre všetky kraje (regióny) SR. Kvalita výstupu je zabezpečená praktickými znalosťami územia a environmentálnych záťaží vo vybraných krajoch SR jednotlivých riešiteľov v súvislosti s riešením projektu Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky. Zároveň výstup projektu bude slúžiť ako vhodný podklad pre MŽP SR a ostané relevantné ministerstvá pri návrhoch na realizáciu nápravných opatrení v súvislosti s riešením environmentálnych záťaží vrátane sanácií pre vybrané regióny a tak aj naplňaní cieľov stanovených v Investičnej stratégií riešenia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike. Spôsobilosť žiadateľa (SAŽP) na realizáciu projektu je zabezpečená skutočnosťou, že SAŽP v rámci svojho Centra environmentálnej informatiky a Centra rozvoja environmentalistiky , je okrem iného zodpovedná za nasledovné aktivity: podieľanie sa na spracovaní stratégií, koncepcií, programov, plánov, štúdií, prehľadov informácií a správ na medzinárodnej, celoštátnej a regionálnej úrovni pre ministerstvo ŽP, poskytovanie informácií o životnom prostredí v zmysle Ústavy SR a ďalších zákonov, podporné aktivity súvisiace s odborným vzdelávaním pracovníkov, školeniami, spracovaním metodík,	Výsledky projektu budú poskytovať vhodný rozhodujúci nástroj pre ďalší postup vlády SR (MŽP SR a ostatných dotknutých ministerstiev) pre napĺňanie Programového vyhlásenia vlády v oblasti riešenia (odstraňovania) environmentálnych záťaží a realizácie cieľov Investičnej stratégií odstraňovania environmentálnych záťaží v Slovenskej republike. Zároveň budú predstavovať základnú bázu pre implementáciu rámcovej smernice o ochrane pôd (v návrhu) a plnení bodov európskej Stratégie ochrany pôd. Spracované hodnotiace správy za jednotlivé kraje budú naďalej k dispozícii MŽP SR, ostatným dotknutým ministerstvám a štátnej správe pre zlepšenie jeho rozhodovacieho procesu v oblasti environmentálnych záťaží.

								regionálne hodnotenie rizikovosti pravdepodobných environmentálnych záťaží (REZ – časť A) a návrh opatrení, zahrnujúci priority a časový harmonogram prieskumov pravdepodobnej environmentálnej záťaže, odhad nákladovosti a možné problémy spojené s realizáciou prieskumov. regionálne hodnotenie rizikovosti environmentálnych záťaží (REZ – časť B) a návrh opatrení, vrátane priorít pre možné intervencie štátu v prípade nečinnosti zodpovedných osôb, či priorít pre spolufinancovanie z verejných zdrojov. Odhad nákladov a predbežný harmonogram pre potreby spolufinancovania z verejných zdrojov. regionálne hodnotenie úrovne vykonaných sanačných a rekultivačných prác (REZ – časť C) a návrh priorít pre monitorovacie aktivity, v súlade s plánmi rozvoja regiónu. Odhad nákladov a predbežný harmonogram pre potreby spolufinancovania z verejných zdrojov.	medzinárodnou spoluprácou, riešením projektov a aplikovaným výskumom, za odbornú činnosť a podporu v oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží, prevencii závažných priemyselných havárií a posudzovaní vplyvov na ŽP, reporting za oblasť ŽP (vrátane EZ) smerom k EEA, a EK, sledovanie stavu a hodnotenie kvality ŽP v SR a so vzťahom k medzinárodným aktivitám v tejto oblasti.	
24140110017	NFP24140110025	Dobudovanie Informač. syst. enviro. záťaží	OPZP-PO4-08-1	00626031 - SAŽP	922 773,88	Investičná stratégia odstraňovania environmentálnych záťaží v Slovenskej republike (2005) stanovuje krátkodobé, strednodobé a dlhodobé priority až do roku 2015 pri riešení environmentálnych záťaží na území SR. Jedným zo strednodobých a dlhodobých cieľov je prevádzkovanie Informačného systému environmentálnych záťaží. Na podporu plnenia uvedenej stratégie, realizuje SAŽP v priebehu rokov 2006 – 2008 projekt Systematická identifikácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike, ktorého jedným z výstupov je príprava tzv. Registra environmentálnych záťaží z celého územia SR, ktorý bude súčasťou Informačného systému environmentálnych záťaží.	Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží perspektívne zabezpečí interoperabilitu s inými IS a bude tak predstavovať významný krok k napĺňaniu povinností v oblasti odstraňovania environmentálnych záťaží, tak ako je to chápané v návrhu zákona o environmentálnych záťažiach a zároveň naplní ciele Investičnej stratégie odstraňovania environmentálnych záťaží v Slovenskej republike (2005). SR dobudovaním IS EZ zabezpečí skvalitnenie práce odborníkov zodpovedných za riešenie environmentálnych záťaží a zároveň napomôže informovaniu odbornej aj laickej verejnosti a schopnosti a zároveň pripraví údaje pre reporting informácií týkajúcich sa environmentálnych záťaží voči Európskej únii. SAŽP je odborne a technicky spôsobilá udržiavať dobudovaný Informačný systém EZ aj po skončení projektu naďalej tak poskytovať relevantné informácie širokej verejnosti na najmä štátnej správe pri výkone svojich aktivít pri riešení odstraňovania environmentálnych záťaží.	V rámci Špecifického cieľa A) Rozšírenie funkcionality komponentov IS EZ, vytvorenie prepojení s ďalšími IS a prevádzka IS EZ budú vykonané nasledovné aktivity: Aktivita A1) Dobudovanie Registra dokumentov, t.j. komplexná analýza a štandardizácia požadovaných dokumentov a príprava všetkých potrebných formulárov v zmysle návrhu Zákona o environmentálnych záťažiach (napr. formuláre rozhodnutí, zápisy z kontrol, prerokovaní o určení zodpovednej osoby za environmentálnu záťaž, atď). Aktivita A1 bude zrealizovaná v roku 2009. Aktivita A2) Dobudovanie prepojenia IS EZ na iné IS (napr. IS o území, Integrovaný geologický IS, IS Odpady, IS Pôda, IS EIA/SEA, IS PZPH, IS IPKZ, IS Environmentálnych škôd a iné.) Jedná sa celkovo o prepojenie 13 informačných systémov. Aktivita A2 bude zrealizovaná priebežne v rokoch 2010 - 2013. Aktivita A3) Dobudovanie IS EZ na Enviroportál. Aktivita A3 bude realizovaná priebežne v rokoch 2010 - 2013. Aktivita A4) Prevádzka IS environmentálnych záťaží, vrátane jeho každoročnej aktualizácie na základe požiadaviek MŽP SR . Aktivita A4 bude zrealizovaná priebežne v rokoch 2010 - 2013. Aktivita A5) Aktualizácia údajov za povinné osoby v rámci jednotlivých registrov do termínu dobudovania rozšíreného Informačného systému environmentálnych záťaží. Aktivita A5 bude zrealizovaná v roku 2009. Aktivita A6) Monitorovanie napĺňania údajov povinnými osobami a monitorovanie konzistentnosti registrov. Aktivita A6 bude zrealizovaná priebežne v rokoch 2010 - 2013. Aktivita A7) Metodický pokyn pre napĺňanie Informačného systému environmentálnych záťaží. Aktivita A7 bude zrealizovaná priebežne v rokoch 2009 - 2013. Predpokladá sa príprava cca 600 metodických pokynov. V rámci Špecifického cieľa B) Vzdelávacia a propagačná kampaň k využívaniu IS EZ budú vykonané nasledovné aktivity: Aktivita B1) Informačné a inštruktážne stretnutia pre odborníkov zodpovedných za riešenie EZ: •pracovníkov štátnej správy, najmä obvodných úradov životného prostredia, SIŽP •pracovníkov samosprávy, najmä VÚC a obcí, •odborných pracovníkov v oblasti riešenia environmentálnych záťaží z iných dotknutých ministerstiev (MO, MH, MP, ..., atď.) budú prebiehať pre jednotlivé kraje v členení: •Bratislavský kraj, •Trnavský kraj, •Trenčiansky kraj, •Nitriansky kraj, •Žilinský kraj, •Banskobystrický kraj, •Košický kraj, •Prešovský kraj. Počas rokov 2009 – 2013 sa predpokladá uskutočnenie 32 stretnutí, počas ktorých sa vyškolí cca 400	Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží predstavuje dôležitý krok na zlepšenie informovanosti verejnosti pre oblasť životného prostredia. Napomáha pri napĺňaní Investičnej stratégie riešenia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike (2005), ktorá stanovuje priority pri riešení odstraňovania environmentálnych záťaží. Prioritami zo strednodobého a dlhodobého hľadiska je prevádzkovať informačný systém environmentálnych záťaží a podniknúť kroky vedúce k celospoločenskému a politickému uznaniu problému. Zároveň je budovanie Informačného systému aj jedným z prioritných cieľov Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky III (NEHAP III). Spôsobilosť žiadateľa (SAŽP) na realizáciu projektu je zabezpečená skutočnosťou, že SAŽP v rámci svojho Centra environmentálnej informatiky a Centra rozvoja environmentalistiky , je okrem iného zodpovedná za nasledovné aktivity: •budovanie a prevádzkovanie Enviroportálu - informačného portálu o životnom prostredí, ako výstup z informačného systému životného prostredia (ISŽP), ktorý sprostredkováva širokej odbornej aj laickej verejnosti overené a garantované informácie a matainformácie o životnom prostredí a z jedného miesta umožňuje on-line prístup k databázam z rôznych informačných zdrojov tvorených v rezorte životného prostredia (ŽP), •koordinovanie, budovanie a zabezpečovanie prevádzky EnviroInfo, metainformačného systému rezortu ŽP - metakatalógu o životnom prostredí, •zabezpečovanie prevádzky medzirezortného Informačného systému monitoringu (ISM), koordinácia jednotlivých čiastkových monitorovacích systémov z hľadiska tvorby ISM a sprístupňovanie informácií z komplexného monitoringu životného prostredia, •v spolupráci so štátnou správou a odbornými organizáciami zabezpečovanie budovania a prevádzky Informačného systému úradov životného prostredia (ISÚŽP), ktorého hlavné súčasti, aplikačné programové vybavenia, slúžia na podporu rozhodovania štátnej správy, •zabezpečovanie prevádzky medzirezortného Informačného systému o území (ISÚ) ako praktickej implementácie tvorby environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií (ENIPI) v rezorte MŽP SR, s cieľom zabezpečiť efektívny prístup k priestorovým informáciám a v spolupráci s ďalšími odbornými organizáciami rezortu MŽP SR prispievanie k tvorbe národnej NIPI, v zmysle smernice EU (2007/2/EC) INSPIRE, •budovanie centrálneho Geografického informačného systému (GIS) pre rezort ŽP, správa dátového skladu geopriestorových údajov, prevádzka mapového serveru a publikovanie mapových služieb, •vývoj, technická realizácia a prevádzka programových aplikácií, alebo kompletných informačných systémov s tematikou životného prostredia, vrátane prevádzky databáz a administrácie dátového skladu, pre rezort ŽP,	Výstupy projektu budú predstavovať moderný informačný zdroj pre odbornú a laickú verejnosť pre oblasť environmentálnych záťaží a zároveň budú naplňané ciele Investičnej stratégie odstraňovania environmentálnych záťaží vydanej MŽP SR, Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky III (NEHAP III) a návrhu Zákona o environmentálnych záťažiach. SAŽP ako poverená organizácia MŽP SR je schopná vzhľadom na dobré odborné a technické zázemie (uvedené v predchádzajúcom texte) pokračovať v zabezpečení funkčnosti informačného systému environmentálnych záťaží aj po ukončení projektu.

								odbornikov. Aktivita B2) Príprava a distribúcia odborného inštruktážneho manuálu pre použitie Informačného systému environmentálnych záťaží . Manuál bude distribuovaný počas informačných a inštruktážnych stretnutí v rámci Aktivity B1.Predpokladá sa vydanie cca 800 manuálov. Riadiaci manažment projektu bude pozostávať z projektového manažéra, finančného manažéra a projektového administrátora, ktorí budú zodpovední za kvalitný priebeh všetkých aktivít. Zároveň budú na projekte spolupracovať ďalší zamestnanci SAŽP podľa typu aktivity (pracovník zodpovedný za zabezpečenie školení, školiaci a technickí pracovníci napr. programátori, administrátori, pracovník za verejné obstarávanie).	•spracovávanie satelitných snímok z diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) s možnosťou ich rozsiahleho využitia pri tematickom mapovaní napr. povrchu krajiny, druhov lesa, zdravotného stavu lesa a pod. , •prevádzkovanie referenčnej DGPS služby a poskytovanie GPS merania v teréne pre aplikácie GIS, •budovanie a prevádzkovanie počítačovej siete ŽPNet, neverejnej rozľahlej dátovej siete rezortu Ministerstva životného prostredia SR a medzinárodnej siete EIONET, •prevádzkovanie systémov a služieb: operačných systémov UNIX , Citrix, (inštalácie, upgrady, priebežné zálohovanie a administráciu), sieťových služieb (MAILserver, DNSserver, WEBserver, CIRCAserver, LISTserver, MAPserver, FTPserver, PROXYserver), práce (hostmaster, postmaster a webmaster) a podporu užívateľov (sprístupňovanie sieťových služieb, technickú podporu, časovú synchronizáciu, bezpečnosť a ochranu služieb), •tvorba a aktualizáciu WEB stránok - http://www.sazp.sk, http://www.repis.sk, http://www.envirofilm.sk, http://www.enviromagazin.sk, •organizovaní odbornej konferencie Enviro-i-Fórum, zameranej na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií, •podieľanie sa na spracovaní stratégií, koncepcií, programov, plánov, štúdií, prehľadov informácií a správ na medzinárodnej, celoštátnej a regionálnej úrovni pre ministerstvo ŽP, •poskytovanie informácií o životnom prostredí v zmysle Ústavy SR a ďalších zákonov, •podporné aktivity súvisiace s odborným vzdelávaním pracovníkov, školeniami, spracovaním metodík, medzinárodnou spoluprácou, riešením projektov a aplikovaným výskumom, •odbornú činnosť a podporu v oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží, prevencii závažných priemyselných havárií a posudzovaní vplyvov na ŽP, •reporting za oblasť ŽP (vrátane EZ) smerom k EEA, a EK, •koordináciu aktivít v SR vo vzťahu k EEA, •sledovanie stavu a hodnotenie kvality ŽP v SR a so vzťahom k medzinárodným aktivitám v tejto oblasti.	
24140110018	NFP24140110078	Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom	OPZP-PO4-08-2	00323021 - Mesto Humenné	2 202 331,52	Mesto Humenné zabezpečuje hospodárenie s komunálnym odpadom pre zvoznú oblasť v ktorej žije vyše 35 000 obyvateľov. Doterajší rast účinnosti separovaného zberu, ktorý bol zabezpečovaný postupným zvyšovaním počtu kontajnerov a rozširovaním na dosiaľ nepokryté časti mesta začína stagnovať z dôvodu obmedzeného investičného potenciálu rozpočtu Mesta Humenné. Ďalší rozvoj separovaného zberu na území v Humennom je podmienený investíciami do logistického systému a to od zberových nádob až po prípravu na odoslanie ku zhodnocovateľom Samostatným problémom je dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu. Mesto nemá vyhovujúce priestorové a technologické kapacity na dotrieďovanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, ktoré sa dnes vykonáva ručne, v priestorovo nevyhovujúcich podmienkach. Súčasťou projektu je preto aj výstavba triediacej linky a výstavba separačnej haly v ktorej bude linka umiestnená. Investičné náklady na tento projektový zámer presahujú rámec investičných možností mesta, preto sa Mesto Humenné rozhodlo zapojiť do Operačného programu Životné prostredie a žiadať o NFP na podporu aktivít v oblasti separovaného zberu.	Po ukončení realizácie projektu bude separovaný zber komunálneho odpadu rozšírený na celé územie mesta, vrátane zahustenia stanovíšť kontajnerov na separovaný zber aj v tých častiach mesta, kde už dnes kontajnery inštalované sú ale v nedostatočnej hustote. Súčasťou rozšírenia separovaného zberu bude aj zlepšenie logistiky zberu a dopravy vyseparovaných zložiek odpadu prostredníctvom nového špecializovaného zberového vozidla, schopného vyprázdňovať zvonové kontajnery. Samostatnou aktivitou projektu je vybudovanie separačného dvora s triediacou linkou v záujme zvýšenia efektívnosti procesu dotriedovania vyseparovaného odpadu a jeho lepšieho speňaženia na trhu druhotných surovín. V projekte sa plánujú realizovať na trhu nasledovné druhy vyseparovaných odpadov: -riedený papier -netriedené sklo -tríedené plasty -triedené kovové obaly -triedený ostatný kov	Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít: Hlavné aktivity Verejné obstarávanie prác a tovarov Výstavba separačnej haly a súvisiacej infraštruktúry Zakúpenie kontajnerov Zakúpenie zberových vozidiel Podporné aktivity Riadenie projektu Publicita a informovanosť Okrem procesu verejného obstarávania, zabezpečenia publicity a samotného riadenia projektu budú všetky hlavné aktivity realizované dodávateľským spôsobom, na základe výsledkov verejného obstarávania.	Vzhľadom na východiskovú situáciu v akej sa nachádza stav odpadového hospodárstva Mesta Humenné a ciele ktoré ma Mesto Humenné v najbližších rokoch dosiahnúť je realizácia predkladaného projektu nevyhnutná. Riadenie projektu bude personálne zabezpečovať Mestský úrad Humenné, ktorý ma bohaté skúsenosti s implementáciou investičných i neinvestičných projektov, financovaných z prostriedkov EÚ.	Odpadové hospodárstvo Mesta Humenné je v celom rozsahu zabezpečované prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Humenné. Technické služby sú personálne a technicky pripravené zvládnuť prevádzku projektu, ktorý je, ako vyplýva z výsledkov finančnej analýzy, ekonomicky udržateľný. Prípadné odchýlky od predpokladaného cenového vývoja na vstupoch do a výstupoch z ekonomického procesu je Mesto Humenné pripravené vyrovnávať z prostriedkov mestského rozpočtu.
24140110019	NFP24140110058	Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina	OPZP-PO4-08-2	00323560 - mesto Snina	503 489,72	Žiadateľom o NFP je mesto Snina, nachádzajúce na najvýchodnejšom cípe Slovenska, v Prešovskom kraji. Separovaný zber na tomto území vykonáva spoločnosť s ručením obmedzením s názvom Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. , kde je mesto 100% vlastníkom. Táto spoločnosť predtým pôsobila ako rozpočtová organizácia mesta, ale po dohode a rozhodnutí mestského zastupiteľstva, bola 31.12.2007 zapísaná do Obchodného registra OS Prešov ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Valným zhromaždením je primátor mesta a 18 poslancov mestského zastupiteľstva, dozornú radu tvoria 4 poslanci, prednostka MsÚ a právnik MsÚ.	Predmetom projektu je prispieť k zavedenie zberu, separácie a zvozu ďalšej zložky komunálneho odpadu - biologicky rozložiteľného odpadu v meste Snina. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom dosiahnutia nasledovných výsledkov: -nákup strojov, prístrojov (Zberové vozidlo pre zber bioodpadu s rotačným lisovaním odpadov 1ks, Profesionálna rotačná traktorová kosačka so zberom 2ks, Zariadenia na umývanie nádob umiestnené v nadstavbe Rotopressu,1), -nákup nádob na zber bioodpadu (Závesné otvorené	Realizácia projektu sa uskutoční podľa naplánovaných aktivít: Aktivita 1 – príprava súťažných podkladov - Súťažné podklady budú pripravené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zákonov, osobou oprávnenou na vykonávanie verejného obstarávania. Aktivita 2 – realizácia verejného obstarávania: a) zadávanie zákazky na tovary (podľa rozpočtu) - verejná súťaž – nadlimitná zákazka podľa §51 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom	Medzi hlavné dôvody, ktoré podnietili prípravu tohto projektu patrí stav životného prostredia v súčasnosti a jeho predpokladaný vývoj do budúcnosti. Predmetom záujmu sa stal hlavne stav odpadov na území mesta Snina. Ich hromadenie a vznik nekontrolovaných divokých skládok si vyžiadal zavedenie komplexného systému separovania odpadov a nakladania s nimi. Keďže v súčasnosti už v meste Snina funguje od roku 2004 separácia odpadov (plasty, kovy, sklo, papier, VKM) treba ešte doplniť separáciu poslednej zložky - biologicky rozložiteľného odpadu. Pre jeho fungovanie je	Udržateľnosť projektu spočíva najmä v tom, že všetky obce sú od 1.1.2010, podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, §39, ods. 14 povinné vykonávať zber a separáciu všetkých zložiek odpadu, teda aj biologicky rozložiteľného odpadu, ktorého zavedenie je cieľom predkladaného projektu. Teda aj po ukončení realizácie tohto projektu bude mať žiadateľ dôvod - povinnosť pokračovať v ňom a zabezpečovať jeho prevádzku. Ďalším dôležitým predpokladom udržateľnosti projektu je

						Spoločnosť má 11 stredísk, z ktorých najzaujímavejšími pre tento projekt sú - komunálny odpad, verejná zeleň, čistenie mesta, opravy a údržba miestnych komunikácií a verejné osvetlenie. Po podpise zmluvy s Recyklačným fondom SR, ktorý poskytol dotáciu na separáciu odpadu vo výške 4 489 070,- Sk, sa od 01.04.2006 v meste Snina vykonáva separovaný zber piatich komodít: papier, sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály (VKM) a drobné kovové obaly. Recyklačným fondom boli stanovené určité limity na množstvo odpadu, ktorých počet za jednotlivé zložky je potrebné dodržiavať. Za všetky doteraz sledované roky bol tento limit splnený.	kontajnery 10 ks, Špeciálne nádoby na kuchynský odpad – 120 l GASTRO 400 ks, Špeciálne nádoby - 120 l BIO 200 ks, vedierka 4500 ks), -informovanosť občanov a všetkých dotknutých osôb, ktorú dosiahneme podaním informácií o tom ako separovať novú zložku komunálneho odpadu, poučením o možných sankciách a úľavách v prípade dodržiavania alebo nedodržiavania triedenia a taktiež distribúciou letákov a brožúrok s danou problematikou. Na separáciu bioodpadu sa použijú: -zakúpené špeciálne nádoby s vetracími otvormi po bokoch, ktoré umožnia prístup vzduchu, -nádoby, ktorých veko je vybavené špeciálnym gumovým tesnením a pákovým mechanizmom, kvôli maximálnemu utesneniu veka, Na zber bioodpadu bude použité - zberné auto pre tento druh odpadov s rotačným lisovaním. Na dezinfekciu nádob po zbere - umývačka na zberné nádoby, kvôli ich dezinfekcii. Dve nové kosačky poslúžia na kosenie verejných priestranstiev a zhromažďovanie zeleného odpadu z parkov v meste. Odvoz biodpadu je naplánovaný v určitých intervaloch: -kuchynský odpad – 1x týždenne. -zelený odpad na báze trávy a dreva sezónne podľa potreby(tráva – hlavne máj - júl; drevo – január- marec; ostatní podľa objednávky). Takto vyzberaný a roztriedený odpad je použiteľný ako základňa pre ďalší plánovaný projekt. Množstvo vyseparovaného odpadu bude priebežne sledované počas aj po realizácii projektu. Predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu (biologicky rozložiteľný odpad) v prvom roku po ukončení realizácie projektu je odhadované na 787,30 tón ročne.	obstarávaní v znení neskorších zákonov. Výsledkom bude uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku tovarov. b) Zadávanie zákazky na služby (podľa rozpočtu) – prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zákonov. Výsledkom bude uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb. Aktivita 3 – realizácia informačnej kampane – na začiatku a počas realizácie projektu sú naplánované informačné stretnutia pre obyvateľov mesta Snina a pre ostatných producentov odpadov v tomto meste. Účastníci budú oboznámení formou prezentácie, diskusie a propagačných materiálov (letáky, brožúry) s pravidlami triedenia a jeho pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Aktivita 4 – realizácia nákupu technologického zariadenia pre zber, separáciu a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu – zrealizovaním verejného obstarávania uvedeného vyššie, budeľú vybraníí dodávateľ/lia tovarov a služieb, s ktorými bude následne podpísaná kúpna zmluva o dodávke tovarov a služieb, zadefinovaných v projekte. Následne sa uskutoční rozvoz zakúpených nádob a kontajnerov na zber a separáciu odpadov producentom odpadov. Aktivita 5 – riadenie projektu – interný manažment projektu bude zabezpečený zamestnancami žiadateľa a to: účtovník – ako finančný manažér projektu a osoba, ktorá má potrebné skúsenosti s realizáciou a implementáciou projektov -koordinátor projektu. Mesto Snina si na základe prieskumu trhu vyberie firmu, ktorá mu poskytne ľudí pre externý manažment projektu na základe doterajších skúseností s realizáciou projektov Aktivita 6 – publicita projektu – bude zabezpečená v súlade s podmienkami uvedenými v manuáli pre informovanie a publicitu a to: 1. inštaláciou veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) – od začiatku realizácie projektu a počas celej doby jeho realizácie na mieste realizácie; 2. inštaláciou trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) - najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie projektu na viditeľnom mieste. 3. zobrazenia znaku EÚ na všetkých propagačných a informačných materiáloch (letáky, brožúry) k projektu a taktiež informácia, že projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Životné prostredie a spolufinancovaný z prostriedkov ERDF a KF. Zabezpečenie realizácie projektu: Administratívnu stránku realizácie projektu bude zabezpečovať žiadateľ o NFP, t. j. mesto Snina. Pre účely kvalitného riadenia projektu bude vytvorený projektový tím pozostávajúci zo zamestnancov mestského úradu, ktorí disponujú dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva, separovaného zberu a riadenia investičných projektov. Pre účely kvalitnej administrácie projektu, predovšetkým vo vzťahu k poskytovateľovi finančného príspevku, bude žiadateľ využívať služby externej poradensko-konzultačnej spoločnosti. Uvedené kapacity a skúsenosti žiadateľa spolu s využitím externých poradenských služieb vytvárajú výborné predpoklady pre kvalitné riadenie projektu po technickej aj administratívnej stránke. Zabezpečenie prevádzky projektu: Predkladaný projekt bude realizovaný Verejnoprospešnými službami mesta Snina, s.r.o. (VPS), ktorej 100% vlastníkom je mesto Snina. Je to jediný subjekt na území mesta, ktorý sa venuje nakladaniu s odpadmi. Medzi mestom Snina a VPS je podpísaná zmluva o výkone práce vo verejnom záujme. Ukazovatele: V rámci realizácie projektu bude nakúpených 10 ks nových kontajnerov, 2040 ks nových zberných nádob, 1 ks nové zberové vozidlo. Po realizácii ich nákupu bude sledovaný taktiež počet vyseparovaných zložiek odpadu v tomto prípade to bude 1, keďže ide o	potrebné obstaranie technického vybavenia, aby bol zabezpečený jeho zber, separácia a odvoz a taktiež informovanie všetkých producentov odpadov na území mesta Snina. Vyseparovaný a vyzberaný odpad bude mať efektívne využitie v najbližšie plánovanom projekte z tejto oblasti, a čiastočne by mal tiež zabrániť rozširovaniu nelegálnych skládok a znížiť tým negatívny dopad hromadenia odpadu na životné prostredie. Ďalším z faktorov je povinnosť zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, od 1.1.2010 separovať všetky zložky odpadu. Mesto Snina má dostatočné skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov z fondov EÚ, grantov, ale aj iných zdrojov. Prevádzku projektu zabezpečí VPS, s.r.o., keďže je to jediná spoločnosť, ktorá má na starosti odpady a hospodárenie s nimi v meste a mesto je jej 100 % vlastníkom. Medzi mestom a VPS je uzatvorená právoplatná Rámcová zmluva, ktorej predmetom je vykonávanie verejnoprospešných prác a služieb v meste Snina, ktorú prikladáme ako prílohu č. 27. Pre predkladaný projekt nebolo navrhnuté a neexistuje žiadne ďalšie variantné riešenie.	plánované využitie vyseparovaného a vyzberaného biologicky rozložiteľného odpadu v meste Snina, ktorý poslúži ako základ pre realizáciu ďalšieho plánovaného projektu v tejto oblasti, v ktorom pôjde o fermentáciu alebo kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu a jeho využitia ako alternatívneho zdroja vykurovania pre mesto Snina v budúcnosti. Umiestnenie produkovaného a vyseparovaného bioodpadu, by bolo vhodne a efektívne vyriešené. Odstránilo by to problém s uskladnením vzniknutého odpadu, vznikom a rozširovaním nelegálnych skládok a v konečnom dôsledku priaznivý vplyv na stav životného prostredia v budúcnosti. Realizáciu a následné fungovanie separácie inštitucionálne zabezpečí žiadateľ - mesto Snina v spolupráci s Verejnoprospešnými službami v meste Snina, s.r.o. Samotný projekt nevytvára dostatočné vlastné príjmy, ktoré by postačovali aspoň na pokrytie jeho prevádzkových výdavkov. Napriek tomu je projekt udržateľný vďaka finančným dotáciám žiadateľa na bežné výdavky.

								zavedenie 1 novej separovanej zložky odpadu. Počas realizácie projektu sa uskutočnia informačné kampane – ukazovateľom výsledku je ich počet – 2. Uvedené indikátory budú monitorované nasledovne: Nákup nových kontajnerov, zberných nádob a zberového vozidla – monitoring bude realizovaný prostredníctvom fyzickej kontroly dodaného počtu tovarov a porovnaním s dodacími listami, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Množstvo vyseparovaného komunálneho biologicky rozložiteľného dpadu je odhadované na rok 2009 o objeme 787,30 ton/ročne. Sledované to bude na konci roka, koľko tón daného separovaného bioodpadu dotknuté osoby vyprodukujú. A taktiež počet osôb, ktorí sa zúčastnia na informačnej kampani bude sledovaný formou prezenčných listín. Odhad zúčastnených je 8 000. d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1200 znakov) Medzi hlavné dôvody, ktoré podnietili prípravu tohto projektu patrí stav životného prostredia v súčasnosti a jeho predpokladaný vývoj do budúcnosti. Predmetom záujmu sa stal hlavne stav odpadov na území mesta Snina. Ich hromadenie a vznik nekontrolovaných divokých skládok si vyžiadal zavedenie komplexného systému separovania odpadov a nakladania s nimi. Keďže v súčasnosti už v meste Snina funguje od roku 2004 separácia odpadov (plasty, kovy, sklo, papier, VKM) treba ešte doplniť separáciu poslednej zložky - biologicky rozložiteľného odpadu. Pre jeho fungovanie je potrebné obstaranie technického vybavenia, aby bol zabezpečený jeho zber, separácia a odvoz a taktiež informovanie všetkých producentov odpadov na území mesta Snina. Vyseparovaný a vyzberaný odpad bude mať efektívne využitie v najbližšie plánovanom projekte z tejto oblasti, a čiastočne by mal tiež zabrániť rozširovaniu nelegálnych skládok a znížiť tým negatívny dopad hromadenia odpadu na životné prostredie.Ďalším z faktorov je povinnosť zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, od 1.1.2010 separovať všetky zložky odpadu. Mesto Snina má dostatočné skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov z fondov EÚ, grantov, ale aj iných zdrojov. Prevádzku projektu zabezpečí VPS, s.r.o., keďže je to jediná spoločnosť, ktorá má na starosti odpady a hospodárenie s nimi v meste a mesto je jej 100 % vlastníkom. Medzi mestom a VPS je uzatvorená právoplatná Rámcová zmluva, ktorej predmetom je vykonávanie verejnoprospešných prác a služieb v meste Snina, ktorú prikladáme ako prílohu č. 27. Pre predkladaný projekt nebolo navrhnuté a neexistuje žiadne ďalšie variantné riešenie.		
24140110020	NFP24140110088	Dobudovanie infraštruktúry OH mesta Sereď	OPZP-PO4-08-2	00306169 - Mesto Sereď	186 072,22	cieľová skupina 17.227 občanov mesta, -47 stanovíšť už vybudovaných (32 s účasťou projektu INTERREG IIIA), ďalších 21 v projekte (príloha 32), zostávajúcich 18 dobuduje mesto, -135 nádob na papier, plasty a sklo už máme, 90 skompletizuje systém (príloha 33) a nahradí zber vriec, -kovy sa zbierajú len na zbernom dvore -BRO na sídliskách zatiaľ bez nádob, v projekte rozmiestnenie 91 (príloha 33), 4000 malých do domácností, na rodinných domoch vrecia (už zabehnutý systém vriec na papier, plast a sklo), zámer je vybudovať v ďalšom období bioplynku, -propagácia naštartovania separácie prebehla v projektoch RF SR a INTERREG IIIA, mesto ďalej propaguje triedenie vlastnými prostriedkami (internet, TV, noviny, letáky, infopanely), v projekte príde k propagácii separovania BRO i celého systému zberu.	Projekt vyrieši problém zavedenia triedeného zberu BRO (propagácie aj technický) a kovov, definitívne doplní infraštruktúru triedeného zberu v domácnostiach. Vybudovaním stanovíšť sa zlepšia podmienky separácie na sídliskách. Príde k naplneniu podmienok pre dodržiavanie § 39 ods. 14 zákona 223/2001 o odpadoch. Ďalej sa : -zvýši sa informovanosť obyvateľstva o triedení odpadov -zavedie sa kompletný systém zberu biologických odpadov -všetky sídliská budú pokryté nádobami na vytriedené zložky odpadov -vo vybudovaných 21 stanovištiach sa vytvoria uzatvorené centrá na odovzdávanie hlavných zložiek odpadov, bez znečisťovania okolia -zvýši sa počet vytriedených zložiek odpadov na 5 -zvýši sa množstvo vyseparovaných odpadov a BRO -občan dostane na webstránke ucelené informácie o odpadovom hospodárstve -získajú sa vstupné zdroje na spracovávanie pre zámer bioplynky.	Žiadateľ disponuje administratívnymi a odbornými zdrojmi, technickú časť zabezpečí dodávateľsky. Riadenie a VO tovarov a služieb zabezpečí žiadateľ. Po realizácii bude časť projektu zabezpečovaná z vlastných prostriedkov (riadenie a dotriedťovanie), a časť (zber a servis) dodávateľsky. -workshopy, prezentácia, letáky, brožúry, video, reklamné predmety, nálepky na označenia tovarov, inzerciu v tlači a informačný portál budú vytvorené vlastnými zamestnancami v spolupráci s dodávateľom -prezentácia pre mládež prebehne v prenajatých priestoroch dodávateľa s dostatočnou kapacitou, workshopy v priestoroch žiadateľa -zberné miesta na vytriedené zložky odpadov sa vybudujú dodávateľsky -dodávka tovarov bude zarátaná v cene výrobku -finančná kontrola bude vykonávaná vlastnými zdrojmi (ekon. odd., kontrolór mesta) -nádoby, brožúry, letáky a označenia tovarov sa v meste rozmiestnia dodávateľsky	1. Zberné nádoby (135 ks) a stanovištia (47 ks) sa už pozitívne podpísali pod zvýšenie vytriedených množstiev odpadov a čistotu na sídliskách. Pozitívny ohlas je aj od obyvateľstva (požiadavky na nádoby i stanovištia). Zberný systém vriec na rodinných domoch má dlhoročnú prax, doplní sa o bioodpad a kovy, ktorých zber je nutnosťou vyplývajúcou aj zo zákona, aj z praxe. Návážne sa plánuje vybudovanie bioplynky. Aktivity je nutné podporiť silnou propagačnou kampaňou. 2. Mesto Sereď disponuje na zabezpečenie aktivít projektu odbornými oddeleniami životného prostredia, výstavby, školstva a ekonomickým oddelením. Spolupracuje so školami (triedenie odpadov, propagačná činnosť). Má odborne spôsobilé osoby v odpadovom hosp., VO a skúsenosti z realizácie projektov (RF SR – vybudovanie zberného dvora a systému zberu triedených odpadov a INTERREG IIIA – doplnenie systému zberu triedených odpadov a propagácia zberu po vzore Rakúskeho partnera) i s budovaním zberných miest na odpady (47 ks). Triedenie odpadov (ZD), zabezpečovanie zberného systému (135 nádob a vrecia) a propagácia triedenia (web, rozhlas, TV a noviny) je bežnou praxou a je zákonnou povinnosťou	Mesto v ďalšej etape dobuduje všetky projektované stanovištia na triedené odpady a skompletizuje tým systém občianskeho vybavenia sídlisk. Bude i naďalej pokračovať v propagácii triedenia odpadov, tak ako aj po skončení predchádzajúcich projektov. Prevádzka webového portálu bude i naďalej súčasťou informačného systému mesta. Už v súčasnosti zabezpečujeme opravy a doplňanie nádob na triedené odpady (cca 5 ročne). Takisto prípadné opravy stanovíšť. Zber vytriedených odpadov bude prevádzkovať dodávateľ, dotriedťovanie na zbernom dvore zamestnanci mesta. Na kovy, plast, papier a sklo má už mesto odberateľov. Do vybudovania bioplynky sa zabezpečí dočasný odberateľ. Keďže všetky aktivity sú smerované na plnenie zákona o odpadoch je aj udržateľnosť projektu záujmom mesta v plnení ustanovení § 39 ods. 14 zákona o odpadoch.

									mesta.	
24140110021	NFP24140110129	Zefekt. a rozšírenie.sepr.odpadu Nedožery-Brezany	OPZP-PO4-08-2	00318302 - Obec Nedožery - Brezany	311 866,73	Miestom realizácie projektu je obec Nedožery-Brezany, nachádzajúca sa v tesnej blízkosti mesta Prievidza, Trenčiansky kraj. Obec sa radí do kohézneho pólu rastu a má 1940 obyvateľov. Obec slúži najmä ako miesto pre život ľudí pracujúcich v meste Prievidza a zároveň zameriava sa na priemyselnú produkciu a výrobu ekopotravín. V obci sa v súčasnosti separujú 4 separovateľné zložky KO a to papier, sklo, kovy a plasty. Separovanie neprebieha celoročne a v obci je malý počet zberných miest. K separovaniu a spracovaniu biologického odpadu v obci nedochádza vôbec. V obci ešte nebol realizovaný žiaden projekt na podporu separovania KO. Súčasná situácia v žiadnom prípade nie je v súlade s národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a ani zákonom o odpadoch (223/2001). V záujme obce ako aj občanov je znižovať objem KO ako aj prispieť k separovaniu a spracovaniu zložiek KO, ktoré to umožňujú	Projekt umožní vytvorenie vlastnej a trvalej infraštruktúry separovania KO pre obec ako aj rozšírenie zložiek o VKM a biologický odpad. Biologický odpad bude vyriešený komplexne, či už na úrovni obce, subjektov alebo obyvateľov obce. Očakávaná situácia po realizácii projektu je zrejmé z výsledkov a dopadov projektu. Očakáva sa, že vďaka implementácii projektu sa zvýši množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov na 21 t/rok a množstvo upravených komunálnych odpadov na 21 t/rok. Celkovo má projekt vplyv na cieľové skupiny, ktorými sú : občania, turisti, subjekty podnikajúce v predmetnej oblasti. Na základe indikátora dopadu by sa malo jednať o 1940 obyvateľov . Projekt môže mať pozitívny vplyv na realizáciu ďalších projektov orientovaných na využívanie alternatívnych zdrojov energií, respektíve na využívanie bioodpadu pre energetické potreby lokality.	V rámci projektu dôjde k obstaraniu 4 ks veľkokapacitných kontajnerov, 36ks kontajnerov na komodity (plast, sklo, VKM, kovy, papier a biologický odpad), 750ks kompostérov (pre každú domácnosť v obci), traktor a drvič na zber a spracovanie biologického odpadu. Obec bude schopná si riešiť biologický odpad svojpomocne a prepravu a spracovanie ďalších separovateľných zložiek bude zabezpečená prostredníctvom firiem s ktorými obec už aj v súčasnosti spolupracuje. Ďalej sa v obci bude konať informačná kampaň a prebehne školenie o výhodách a význame zapojenia sa do separovania KO. Riadenie projektu ako aj výkon jednotlivých aktivít, bude zabezpečený pracovníkmi ObÚ. Implementácia projektu a VO projektu budú zabezpečené spoločnosťou Eurodotácie a.s. , ktorá má s obdobnou činnosťou dlhodobé skúsenosti.	Obec Nedožery-Brezany má personálne kapacity na implementáciu projektu. Z hľadiska vhodnosti, je nutné poznamenať, že obec potrebuje prostriedky na vyriešenie separovania KO a zníženie produkovaného objemu KO. Obec síce nerealizovala žiaden projekt v OP Životné prostredie, no má skúsenosti zo z projektmi z iných oblastí. Obec takisto spolupracuje a so súkromnými subjektmi, ktoré si prevezmú a spracujú vytriedený odpad. Implementácia projektu ma kľúčový význam pre naplňanie cieľov stratégie trvalo udržateľného rozvoja ako aj akčného plánu vlády SR, ku ktorých naplneniu je obec ako súčasť verejnej správy zaviazaná. Toto takisto platí aj pre zákon 223/2001 o odpadoch, ktorým je obec zaviazaná k separovaniu definovaných zložiek KO.	Udržateľnosť výsledkov projektu je samozrejmá, nakoľko po obstaraní potrebných zariadení a vybavenia je systém separovania KO schopný fungovať bez výrazných intervencií pomerne dlhú dobu. Biologický odpad sa bude riešiť v možnostiach obce a k spracovaniu ďalších zložiek budú využité spoločnosti s ktorými obec už dlhšie pracuje. Náklady na vytvorené pracovné miesto budú hradené z prostriedkov obce. Z hľadiska zapojenia obyvateľstva do separovania zberu je veľmi dôležitý princíp „znečisťovateľ platí“, kedy sa zvýšenie objemu separovania KO znižuje čiastka, ktorú sú občania povinní zaplatiť za dovoz KO, čo motivuje obyvateľov a subjekty v obci aby naďalej prispievali k zlepšovaniu kvality životného prostredia.
24140110022	NFP24140110149	Zavedenie tatranského separovaného zberu odpadu	OPZP-PO4-08-2	00326585 - Mesto Vysoke Tatry	558 469,45	Mesto Vysoké Tatry dlhodobo rozvíja systém zberu a separácie komunálnych odpadov v záujme zachovania prírodného prostredia v okolí Tatranského Národného Parku. Postupne sa podarilo sprevádzkovať systém zberu komunálnych odpadov, ktorý je založený na existencii 3 zberných dvorov a príslušnej zbernej techniky, (viď príloha projektu č.20, nepovinná č.1). V súčasnosti je zber realizovaný na území 15 Tatranských osád, ktoré tvoria mestské zastúpenie Vysoké Tatry. Vysoký environmentálny prínos zberu spočíva aj v tom, že v rámci realizácie zberu v osadách sa pokrýva aj zber odpadov znášaných z vysokohorského prostredia TANAPu. V doterajšej praxi sa v rámci zberu nerealizovala separácia biologicky rozložiteľného odpadu, čo bolo výrazným nedostatkom súčasného systému. Biologický odpad zaťažoval životné prostredie a nežiadúcim spôsobom zaplňal skládkovacie kapacity. Bilancie viď príloha č.20.	Realizáciou projektu budú vytvorené podmienky na komplexnú separáciu a zber BRO, ktorého hlavnú zložku budú tvoriť odpady z verejných zelených plôch na území 15 tatranských osád združených pod mestom Vysoké Tatry a tiež kuchynský odpad vrátane odpadov z reštauračných a ubytovacích zariadení mesta Vysoké Tatry a priľahlých vysokohorských území TANAPu. Celkove sa odhaduje týmto spôsobom separovať a zozbierať okolo 447 t biologicky rozložiteľných odpadov Bilancii viď príloha projektu č.20). Separovaný odpad bude následne odvážaný a spracovaný v regionálnej kompostárni – Poprad 25 km. Realizáciou projektu sa zároveň sa vytvoria podmienky na ekonomické využite odpadu pre produkciu kompostárne. Projekt svojimi výsledkami môže poslúžiť, ako príklad pozitívnych skúseností s riešením podobných problémov v horských oblastiach a v oblastiach s chránenými územnými plochami a rekreačnými zónami.	Harmonogram realizácie projektu je uvedený v nepovinnej prílohe č. 2. Nosnými aktivitami v rámci projektu sú. Projektové riadenie, obstarávanie, nákup technológií, ich uvedenie do prevádzky a publicita a informovanosť. Aktivity projektové riadenie, obstarávanie nákup technológií a publicita a informovanosť zabezpečuje žiadateľ projektu mesto Vysoké Tatry, K dispozícii vyčlenil 4 pracovníkov. Pre potreby projektu je sú k dispozícii kancelárske priestory plne vybavené funkčnou kancelárskou a výpočtovou technikou s pripojením na Internet. Nosným partnerom pre aktivitu uvedenie technológie do prevádzky je zmluvný partner VPS – obchodná spoločnosť so 100% účasťou mesta, ktorá pre potreby projektu poskytne 3 zberné dvory a existujúce technické a administratívne vybavenie a 4 pracovníkov. (viď nepovinná príloha projektu 1). V rámci realizácie projektu budú prijatí 3 menej kvalifikovaní pracovníci.	V rámci prípravy projektu bolo skonštatované, že mestu Vysoké Tatry, ako riadiacemu orgánu samospráv 15 tatranských osád chýbajú kapacity na zvládnutie separácie a spracovanie BRO tvorených na území mesta. Identifikáciou potrieb bolo kvantifikované množstvo potenciálneho biologicky rozložiteľného odpadu v množstve 447 t ročne. Tento odpad je tvorený celkovo na ploche 398 km2. Investičným nákupom techniky pre realizáciu vyššie uvedeného cieľa projektu mesto zníži finančnú zaťaženosť realizácie separovaného zberu BRO a zvýši ekonomickú efektívnosť a udržateľnosť projektu. Potreby separovaného zberu a spracovania uvedeného odpadu je o to väčšia, že spomínané územie je vlastne spádovou oblasťou tvorby odpadov obyvateľmi mesta, ale aj návštevníkmi TANAPu a jeho okolitého ochranného územia. Takáto špecifická situácia vytvára neúmerný tlak na zvyšovanie ceny separovaného zberu BRO na úkor obyvateľov. V snahe naplniť požiadavky európskej aj národnej legislatívy v oblasti separovaného BRO za prijateľných ekonomických podmienok sa mesto rozhodlo vstúpiť do projektu ako žiadateľ NFP. Mesto disponuje kvalifikovaným personálom schopným manažovať zber a separáciu komunálnych odpadov na požadovanej úrovni, pričom výkonnú činnosť má zmluvne zabezpečenú cez partnera projektu, spoločnosť VPS založenú so 100 % majetkovou účasťou mesta. Táto je odborne, personálne, ale aj technicky spôsobilá uvedenú činnosť vykonávať, čo dokazuje aj jej doterajšia činnosť v regióne v rámci nakladania s odpadmi. (Dokladovanie zmluv viď príloha 23, 27.	Projekt je ukončený vo fáze uvedenia nakúpenej techniky pre komplexný separovaný zber BRO do trvalej prevádzky. Technika bude zmluvne prevedená do správy VPS, (viď príloha 27) ktorá bude zodpovedať za jej prevádzkovanie a údržbu a za realizáciu celého programu separácie a zberu. Za ekonomických podmienok projektu sa predpokladá, že prevádzka separovaného zberu BRO sa bude financovať z poplatkov za zber odpadov na súčasnej úrovni zaťaženia koncových užívateľov. Cca po 4 rokoch prevádzky sa prevádzkové náklady dostanú do sféry pokrývajúcich náklady. Tvorba cien za zber a separáciu BRO je postavená na zmluve medzi mestom Vysoké Tatry a spoločnosťou VPS, pričom dôraz je kladený na nestratovosť prevádzky pri zachovaní čo možno najnižšej cenovej hladine za služby pre obyvateľov. Bližšie finančné ukazovatele udržateľnosti projektu je uvedené vo finančnej analýze, ktorá je prílohou projektu.
24140110023	NFP24140110128	Program separovaného zberu odpadov-Kátlovce	OPZP-PO4-08-2	00312622 - obec Kátlovce	427 931,84	Obec Kátlovce nemá v súčasnosti vybudovaný vyhovujúci zberný dvor pre separovaný zber odpadov. V obci je už v súčasnosti zavedený systém separovaného zberu odpadov pre papier, plasty a sklo. Nový zberný dvor, rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadov o nové druhy odpadov a zvýšenie úrovne komplexného separovaného zberu komunálnych odpadov bude slúžiť pre všetkých 1130 obyvateľov obce Kátlovce. Samotná výstavba zberného dvora odpadov bude prebiehať na časti parcely číslo 13 na ploche 1170 m2. Obec Kátlovce nemá v súčasnosti vybudovaný vyhovujúci zberný dvor odpadov (teda 0 m2) a produkcia vyseparovaných komunálnych odpadov je 0 t/rok (viď Tab. 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov). Potreba zaviesť zberný dvor odpadov a zabezpečovať systém separovaného zberu odpadov vyplýva pre obce z platného zákona o odpadoch. Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia obce Kátlovce a jej okolia.	Realizácia projektu prispeje vo významnej miere k zlepšeniu životného prostredia obce Kátlovce a jej okolia. Nový zberný dvor odpadov, rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadov o nové druhy odpadov a zvýšenie úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov bude zabezpečovať nakladanie s odpadmi v súlade s platným zákonom o odpadoch pre všetkých 1130 obyvateľov obce Kátlovce. Realizáciou projektu bude zabezpečená výstavba jedného zberného dvora odpadov o rozlohe 1170 m2 a vyseparovanie 301,6 tony komunálnych odpadov za rok pri zakúpení 1 zberového vozidla a návesu, 12 zberných kontajnerov, 1 mobilného ekoskladu a 1 ohradovej palety sieťovanej. Realizácia projektu vytvorí predpoklady pre zakúpenie zariadení na zhodnocovanie a úpravu odpadov (lisovací stroj, drvička atď.), ktoré by mali byť predmetom nadväzujúceho projektu.	V prvej etape realizácie projektu bude prebiehať príprava súťažných podkladov a verejné obstarávanie na dodávku stavebnej časti projektu, projektového manažmentu, stavebného dozoru, propagácie projektu, zberných nádob, zberných kontajnerov, vozidiel a návesu. Po zazmluvnení dodávateľov jednotlivých častí projektu budú prebiehať dodávky technologickej časti projektu – 1 zberového vozidla a návesu, 12 zberných kontajnerov, 1 mobilného ekoskladu a 1 ohradovej palety sieťovanej. Následne sa začne s výstavbou zberného dvora odpadov. Zberný dvor odpadov bude tvoriť spevnená betónová plocha o rozmeroch 1170 m2 na parcele č. 13 v katastrálnom území Kátlovce. Areál bude oplotený plným oplotením do výšky 2,5 metra, terén bude vyspádovaný jednostranne minimálnym spádom 1 promile, dažďové vody budú odvedené na okolitý terén. Ciele projektu sa dosiahnu vybudovaním nového zberného dvora odpadov a zakúpením 1 zberového vozidla a návesu, 12 zberných kontajnerov, 1 mobilného ekoskladu a 1 ohradovej palety sieťovanej, čím príde k zvýšeniu úrovne komplexného separovaného zberu komunálnych odpadov. Žiadateľ si zabezpečí realizáciu verejného obstarávania a stavebného dozoru externe prostredníctvom na to spôsobilých osôb. Za riadenie a kontrolu projektu (projektový manažment) bude zodpovedný	Realizácia projektu vhodne vyrieši problém separácie jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a správneho nakladania s nimi. Obec Kátlovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného zodpovedá za zabezpečenie nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci ako aj ochranu životného prostredia. Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec zodpovedná za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Z citovaných právnych predpisov vyplýva jednoznačná a výhradná spôsobilosť realizovať projekt a jeho realizácia výrazne prispeje k vhodnému nakladaniu s odpadmi. Na projekt by mal v budúcnosti nadväzovať ďalší projekt, ktorý by mal riešiť zakúpenie zariadení na zhodnocovanie a úpravu odpadov (lisovací stroj, drvička atď.).	Po ukončení realizácie projektu bude tento zabezpečovať komplexný separovaný zber odpadov v obci Kátlovce. Udržateľnosť výsledkov projektu bude z finančného hľadiska zabezpečená tým, že projekt bude generovať príjem prostredníctvom predaja vyseparovaných zložiek odpadu – papiera, plastov, kovu, skla, biologicky rozložiteľných odpadov, drobných stavebných odpadov a prípadne ďalších druhov odpadov v závislosti od vývoja na trhu s druhotnými surovinami (v závislosti od toho, či sa nájde odberateľ ďalších separovaných zložiek odpadov – starých pneumatík, elektroodpadov atď.). Nakoľko projekt nebude schopný generovať kladné peňažné toky (zisk – viď. finančná analýza), bude obec dotovať prevádzku zberného dvora z vlastných zdrojov. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená prevádzkovateľom – obcou zamestnaním potrebného počtu pracovníkov a udržiavaním technického vybavenia (zberné vozidlo, náves, zberné kontajnery atď.) v odpovedajúcom technickom stave.

								zamestnanec žiadateľa na základe dohody o vykonaní práce, tak ako aj za výkon finančnej kontroly. Finančná kontrola bude vykonávaná pred predložením každej Žiadosti o platbu poskytovateľovi. Indikátormi fyzického pokroku stavebnej časti realizácie projektu bude podiel skutočne preinvestovaných finančných prostriedkov ku sume predpokladaných finančných prostriedkov na výstavbu. U dodávky tovarov bude indikátorom ich skutočné dodanie a prevzatie žiadateľom. Kontrola napredovania projektu voči indikátorom fyzického pokroku projektu bude vykonávaná pred predložením každej Žiadosti o platbu poskytovateľovi. Monitorovanie bude prebiehať tak, že sa pokrok popísaný v priebežnej monitorovacej správe porovná s časovým a finančným plánom realizácie projektu. Prevádzku projektu (zberného dvora a systému separovaného zberu odpadov) bude vykonávať sám žiadateľ.		
24140110024	NFP24140110147	Dotriedovací dvor odpadového hosp. Topoľčany	OPZP-PO4-08-2	00311162 - Topoľčany	1 388 888,35	Hlavným dôvodom pre realizáciu stavby je potreba vybudovania dotriedovacieho dvora v meste Topoľčany, ktorý bude slúžiť na zber, triedenie a dočasné skladovanie recyklovateľných a nebezpečných odpadov z komunálneho odpadu mesta pred ich zhodnotením alebo zneškodnením. Zber KO zabezpečuje mesto Topoľčany prostredníctvom firmy SCHWARZ-EKO. Odpad je zabezpečený na skládke odpadov v katastrálnom území obcí Livinské Opatovce - Chudá Lehota, ktorej kapacita sa pomaly vyčerpáva. Projektový zámer je vypracovaný a pripravený na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010, podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch.	Navrhované riešenie má zabezpečiť vytvorenie centrálneho zariadenia separovaného zberu a nakladania s odpadmi v meste Topoľčany. Zahŕňa miesta pre sústredenie odpadov, dočasné skladovanie odpadov zo separovaného zberu a jeho následného triedenia na triediacej linke, dotriedenie odpadov a vytvorenie zberového dvora pre odber odpadu od občanov. Na základe legislatívy a predpisov pre odpadové hospodárstvo vychádza úprava plôch, návrh riešenia zariadenia a vybavenia areálu z aktuálnych požiadaviek na zabezpečenie podmienok pre uvedený dotriedovací dvor. Realizáciou projektu sa zníži negatívny dopad na ŽP. Budú zakúpené 2 zariadenia na úpravu zložiek KO. Množstvo vyseparovaných, upravených a dotriedených komunálnych odpadov bude po realizácii projektu 373 t/rok, z toho 9 zložiek komunálnych odpadov- plasty, kovy, papier, papier (obaly z papiera a lepenky), sklo, kompozitné obaly, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, opotrebované batérie a akumulátory a žiarivky s obsahom ortuti.	Popis jednotlivých aktivít projektu: - vybudovanie miesta na zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov po zvoze, ich dotriedenie, drvenie alebo lisovanie a balenie a príprava na odvoz, - dočasné skladovanie a následné odovzdanie na predaj, - vybudovanie zariadenia na prevádzku, skladovanie všetkých technológií, nádob, kontajnerov a potrebných zariadení vrátane logistického a riadiaceho zázemia: SO- 01 Príprava územia, SO-02 Prevádzková budova, SO-03 Žumpa, SO-04 Cesty a spevnené plochy, SO-05 Sklady, SO-06 Hala pre triediacu linku, SO-07 Prístrešok č.1, SO-08 Prístrešok č.2, SO-09 Zásobníky materiálu, SO-10 Oplotenie, SO-11 Vodovodná prípojka, SO-12 Požiarna nádrž, SO-13 Terénne a sadové úpravy, SO-14 Elektročasť (prípojka, káblové rozvody a osvetlenie) a PS-06 Triediaca linka (technológia + elektročasť). Realizáciu projektu (výstavbu) bude zabezpečovať mesto. Prevádzku dotriedovacieho dvora bude zabezpečovať prevádzkovateľ, vybraný na základe verejného obstarávania. Administratívnu stránku projektu zabezpečí mesto vo vlastnej réžii projektovým manažérom.	V súlade s požiadavkami súčasnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, predovšetkým zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy stanovujú požiadavky na producentov odpadov zabezpečiť separovaný zber druhotných surovín z komunálnych odpadov, zber obalových materiálov a odpadov z obalov. Projektom sa zabezpečí perspektívne riešenie dotriedovania druhotných surovín na potrebnú kvalitu a zabezpečiť s dlhodobým výhľadom kapacitné možnosti postupného rozširovania separovaného zberu na území mesta a príslušného spádového územia. Organizačnú a technickú stránku projektu bude zabezpečovať prevádzkovateľ, ktorý má dostatočné skúsenosti v oblasti separácie odpadov a bude vybraný na základe verejného obstarávania. Prevádzkové zmluvy budú obsahovať presne stanovené a špecifikované podmienky a v prípade schválenia žiadosti o NFP, predmetná zmluva bude predložená pri podpise zmluvy o poskytnutí NFP.	V súvislosti s akčným plánom podpory trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010 medzi základné aktivity patrí aj separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý je potrebné zavádzať, udržiavať a postupne aj optimalizovať, čo korešponduje s podstatou projektom. Projekt taktiež rieši povinnosť v zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch od 1. 1. 2010 zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Projekt bude udržateľný aj z hľadiska finančného, aj z prevádzkového. Hlavným zdrojom príjmov mesta budú príjmy za odpredaj vyseparovaných zložiek odpadu, poplatok z recyklačného fondu a príjmy od občanov. Na základe finančnej analýzy strata v prevádzkovaní v roku 2021 predstavuje hodnotu 18 496 000,– Sk, preto bude musieť mesto Topoľčany zabezpečiť pokrytie tohoto výdavku z rozpočtu mesta.
24140110025	NFP24140110135	Zberný dvor odpadov Gbely	OPZP-PO4-08-2	00309524 - Mesto Gbely	708 980,70	Mesto Gbely s 5110 obyvateľmi má v súčasnosti zavedený triedený zber odpadu, pričom je potrebné toto riešenie zefektívniť. Vrecovým spôsobom domácnosti triedia plasty a papier. V komplexnej bytovej výstavbe je odpad z papiera a plastov triedený prostredníctvom 1100 l kontajnerov. Na sklo je po meste rozmiestnených 34 ks zvonov. Biele sklo je možné odovzdať i do zberného dvora. Likvidácia odpadu (zhodnoenie, uskladnenie) je zabezpečená prostredníctvom zmluvného vzťahu so spoločnosťou, ktorá disponuje potrebnými licenciami. Za odvoz všetkých odpadov vrátane všetkých vyseparovaných zložiek platí mesto poplatky spojené s dopravou a manipuláciou s odpadom. Ak ide odpad na skládku tak i poplatok za uloženie na skládku, poplatok v zmysle vyhlášky č. 17/2004 Z.z. a rekultivačný poplatok. Na dočasné uskladnenie odpadu sa v súčasnosti využiva plocha – zberné miesto, ktoré nespĺňa kapacitné požiadavky odpadového hospodárstva v meste. Z toho dôvodu je potrebné vybudovať zberný dvor, ktorý bude okrem kapacitných požiadaviek spĺňať aj požiadavky na dostupnosť lokality, dopravnú obslužnosť, potrebnú manipuláciu, kontrolu zberu a evidenciu zhromažďovaných odpadov.	Po realizácii projektu budú vytvorené podmienky (vybudovaný zberný dvor) pre celoročný separovaný bezpečný zber jednotlivých zložiek odpadu vrátane komunálneho odpadu s obsahom škodlivín a pre ich dočasné bezpečné zhromaždenie donáškovým spôsobom od pôvodcu. Stavba bude vyhovovať kapacitným požiadavkám, požiadavkám dostupnosti a budúcim klimatickým podmienkam a výkyvom počasia. Po realizácii bude zberný dvor prevádzkovať mesto Gbely, pričom odvoz a likvidáciu bude zabezpečovať externá spoločnosť na základe zmluvného vzťahu.	Koncepcia riešenia Centrálneho zberného dvora je založená na separácii odpadov, ktorá vytvára predpoklady pre optimálne využívanie surovín. Nakladanie s odpadmi je navrhnuté v zmysle platných legislatívnych predpisov, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa vydáva Katalóg odpadov a súvisiacich predpisov. Realizácia projektu je rozdelená do nižšie uvedených aktivít. Prípravná fáza 1.1 Obstaranie projektovej dokumentácie 1.2 Výber dodávateľa – verejné obstarávanie Realizačná fáza 2.1 SO-01 Príprava územia a terénne práce 2.2 SO-02 Vybudovanie skladu pre nebezpečné odpady 2.3 SO-03 Vybudovanie skladu pre kvapalné nebezpečné odpady 2.4 SO-04 Vybudovanie prístrešku pre zhromažďovanie odpadov 2.5 SO-05 Osadenie cestnej váhy 2.6 SO-06 Vybudovanie žumpy 2.7 SO-07 Vybudovanie komunikácií a spevnených plôch 2.8 SO-09 Vybudovanie oplotenia 2.9 SO-10 Zriadenie elektrickej prípojky a elektrických rozvodov nn 2.10 SO-11 Vybudovanie prípojky a rozvodu vody 2.11 SO-12 Vybudovanie sociálno-prevádzkovej budovy Záverečná fáza 3.1 Skúšobná prevádzka 3.2 Vydanie kolaudačných rozhodnutí	Vybudovaním a prevádzkovaním zberného dvora dôjde k naplneniu požiadaviek, ktoré samospráve ukladá zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom sa zvýši množstvo vyseparovaných zložiek odpadov určených na ďalšie zhodnotenie. Realizáciou projektu nedôjde k likvidácii existujúcej zelene ani k záberu poľnohospodárskej pôdy. Mesto Gbely má skúsenosti s realizáciou investičných projektov financovaných z európskych fondov. V minulosti sa zapájalo do projektov cezhraničnej spolupráce. Mestský úrad disponuje dostatočnými materiálnymi a ľudskými zdrojmi, prostredníctvom odboru regionálneho rozvoja a odboru výstavby aby zabezpečil úspešnú realizáciu projektu.	

								Okrem stavebných prác, ktoré budú realizované dodávateľom na základe úspešného verejného obstarávania žiadateľ bude zabezpečovať manažment projektu, komunikáciu s riadiacim orgánom a publicitu prostredníctvom vlastných interných zamestnancov. Personálne a technické kapacity zabezpečí Mestský úrad Gbely, ktorý disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných zamestnancov, prípadne vytvorí nové pracovné miesto za účelom riadenia projektu. Stavebný dozor bude vykonávaný externe podľa výsledkov verejného obstarávania, ktoré žiadateľ vyhlási po podaní žiadosti o NFP. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Zamestnanec žiadateľa prekontroluje účtovné doklady predložené dodávateľom a porovná ich so skutočným stavom realizovaných prác. V prípade zjavného nesúladu požiada dodávateľa o vysvetlenie resp. nápravu. Až po internej finančnej kontrole zašle žiadateľ riadiacemu orgánu žiadosť o platbu Prevádzku po realizácii bude zabezpečovať žiadateľ prostredníctvom vlastných zamestnancov. Odvoz vyseparovaných zložiek bude zabezpečovať externá spoločnosť, z ktorou má žiadateľ (mesto Gbely) uzavretú zmluvu.			
24140110026	NFP24140110051	Vybudovanie technic.zariad.-sep.zber Oščadnica	OPZP-PO4-08-2	00314170 - Obec Oščadnica	181 822,98	Obec Oščadnica využíva systém separovaného zberu od r. 2003 (sklo, papier a lepenku, plasty, kovy, batérie, akumulátory a žiarivky). Individuálne zabezpečuje aj zber zeminy, kameniva, odpadu z čistenia ulíc a drobného stavebného odpadu. Zapojení občania (1200 domácností) v poslednýtýždeň mesiaca vyložia pred svoje domy naplnené igelitové vrecia a obec zabezpečí ich zvoz a odovzdanie odberateľom na ďalšie spracovanie. Zvoz vyseparovaného odpadu sa v súčasnosti vykonáva obecným traktorom v nevyhovujúcom technickom stave. Problémové je najmä zimné obdobie, v ktorom sú domácnosti v horskom teréne nedostupné. Odpad tak v zimných mesiacoch nie je možné zvážať a hromadí sa v domácnostiach až do jari. Pre občanov to znamená zvýšenú záťaž a hygienické riziko. Problém je o to závažnejší, že obec je aj strediskom zimných športov a produkcia odpadu v tomto období vďaka turistom enormne vzrastie.	Realizáciou projektu bude do obce obstaraná nová technológia, ktorá výrazne skvalitní priebeh separácie odpadov. Bude zabezpečené zvážanie vyseparovaného odpadu aj počas zimných mesiacov, čo výrazne skvalitní podmienky pre občanov a aj pre zimný a letný cestovný ruch. Nová technológia umožní úpravu biologického odpadu a plastov na ich ďalšie zhodnotenie. Vďaka novým kontajnerom sa zvýši kapacita separácie aj množstvo vyseparovaného odpadu a zníži sa vývoz odpadu na bežné skládky. Novým technickým zázemím v súčinnosti s propagáciou ochrany životného prostredia vzrastie u občanov environmentálne povedomie a zvýši sa tým aj ich účasť a záujem o separáciu odpadu v obci.	Projekt bude realizovaný obstaraním technológie na zber, úpravu a manipuláciu so separovaným odpadom. Súčasný traktor, ktorý už z dôvodu technického stavu nie je možné plnohodnotne využívať, bude nahradený novým traktorom a návesom s dostatočnou kapacitou na obsluhu celej obce. Traktor bude vybavený aj čelným nakladačom s príslušenstvom, ktorý podstatne zjednoduší manipuláciu s odpadom a jeho premiestňovanie. Obstarané budú aj ďalšie technológie. Plasty budú v rámci zvozu aj zlisované, čím sa zvýši hodnota odpadu odovzdaného na ďalšie spracovanie. Drvičom drevného odpadu bude spracovávaný biologický odpad z obce na štiepku, ktorá bude využívaná na kompostovanie pri úprave verejného priestranstva obce. V obci budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery na zložky separovaného odpadu.	Nutnosť realizácie projektu „Vybudovanie technických zariadení pre systém separovaného zberu v obci Oščadnica" vychádza z nevyhovujúceho súčasného stavu odpadového hospodárstva v obci. Obec síce prevádzkuje zber separovaného odpadu, ale súčasná technológia už neumožňuje dostatočne zabezpečiť zber v celej obci a počas celého roka. Najmä v zimných mesiacoch sa mnohé oblasti obce stávajú pre obecnú techniku nedostupné, a preto sa v tomto období zber odpadu nerealizuje. Projektom bude obstaraná nová technológia na zber, manipuláciu a úpravu vyseparovaného odpadu, čo nie len umožní celoročný zber, ale aj tento zber zefektívni a rozšíri o biologický odpad a jeho spracovanie a o úpravu plastov. Zároveň bude v rámci projektu v obci umiestnených 5 veľkokapacitných kontajnerov na zber separovaného odpadu a 2 kontajnery špeciálne určené na stavebný odpad.	Realizácia projektu je nevyhnutná nie len z dôvodu nevyhovujúceho stavu v separovaní odpadu v obci, ale aj z dôvodu nutnosti pre obce zo zákona po roku 2010 zaviesť separovaný zber piatich základných zložiek odpadu (papier, plasty, sklo, kovy a biologický rozložiteľný odpad). Z vecného hľadiska bude teda projektom naplnený zákon a zároveň sa výrazne zlepšia podmienky v obci pre odpadové hospodárstvo a následne aj cestovný ruch, keďže Oščadnica je významným zimným aj letným turistickým strediskom. Pozitívny vplyv výsledkov projektu najmä v zimnej sezóne posilní a zatraktívni obec v regióne a zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu aj po finančnej stránke. Občania sa môžu do separovaného zberu zapojiť čestným vyhlásením, na základe ktorého im je zrušená povinnosť platiť obecný poplatok za komunálne odpady, a vďaka skvalitneniu systému zberu odpadu očakávame z ich strany zvýšený záujem.
24140110027	NFP24140110106	SEPARUJME SPOLU A LEPŠIE - Nové Zámky a okolie	OPZP-PO4-08-2	31440291 - Brantner Nové Zámky s.r.o.	353 401,28	Na území NSK neustále pretrváva tendencia uprednostňovať skládkovanie a zatiaľ čo produkcia KO rastie, podiel využívaného odpadu klesá. Hodnoty vyseparovaných zložiek KO sú kolísavé a nízke v porovnaní s ostatnými krajmi. Strategické dokumenty upozorňujú, že celkovo je zaznamenaný pokles záujmu obyvateľstva o separovanie (do SZ je zapojených len 39% obyvateľstva). Ciele POH v zvyšovaní podielu vyseparovaných komodít sa podarilo dosiahnuť len čiastočne, výrazný posun v SZ nenastal. Čím sa zvyšuje hrozba intoxikácie ŽP a človeka metánom a CO2 z nevyseparovaného bioodpadu. Tento stav je spôsobený nízkym ekologickým povedomím a konzumným spôsobom života, ale i slabou intenzitou propagácie v tejto oblasti. Nedostatočné je i pokrytie zbernými nádobami, čo sťažuje prístup niektorým obyvateľom, rýchle napĺňanie a poškodzovanie skracujúce ich životnosť. Optimalizáciu si vyžaduje aj harmonogram zvozu.	Realizáciou projektu sa zapojí do zberu bioodpadu 27 000 domácností v 64 obciach v NSK a 20 295 domácností v Nových Zámkoch, čím sa zapojí do SZ 133 000 obyvateľov. V obciach prebehne posilňovanie SZ budovaním nových hniezd, čím projekt prispeje k plneniu zákonnej povinnosti miest a obcí budovať infraštruktúru SZ. Vyšší počet zberných nádob umožní hustejšie pokrytie a zlepší prístupnosť pre široký populáciu, čím do r. 2012 vzrastie SZ na 10% KO z r. 2007, čo je 4 400t. Zavedením zberu bioodpadu klesne množstvo KO a frekvencia jeho vývozu, čím projekt prinesie zníženie nákladov na vývoz KO a na jeho uskladňovanie, ktoré je ekonomicky náročnejšie než likvidácia v kompostárni. Ušetrené financie môžu byť použité na ďalšie aktivity v oblasti ochrany ŽP. Vďaka projektu bude v regióne vytvorených 9 pracovných miest a osvetové aktivity zvýšia ekologické povedomie obyvateľstva.	Indikované aktivity budú realizované podľa harmonogramu, ktorý je nastavený v snahe maximalizovať vytýčené ciele a dosiahnuť stanovené indikátory. Aktivity budú prebiehať paralelne vzhľadom na ich charakter a dodacie doby dodávateľov. Na základe OVS budú podpísané zmluvy s dodávateľmi, následne sa zrealizuje dodávka a osadenie zberných nádob na určené miesta a do prevádzky sa zaradí nová technika. V informačno-osvetovej kampani budú pripravené a distribuované do domácností letáky a nálepky na podporu SZ, zabezpečí sa reklama v médiách a pre školy budú organizované informačné besedy. Riadenie projektu zabezpečia interní pracovníci, ktorí disponujú skúsenosťami v oblasti riadenia investičných projektov a propagácie. Poverení zamestnanci budú dohliadať na efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť vynaloženia finančných prostriedkov, koordináciu, technický manažment a administratívu.	Projekt posilní a zefektívni SZ v cieľovej oblasti, čím prispeje k dosahovaniu strategických cieľov a napĺňaniu legislatívnych noriem. Aktivity projektu budú mať pozitívny dopad na znižovanie množstva skládkovaného KO, čo viditeľne eliminuje negatívne vplyvy rozkladajúceho sa bioodpadu na ŽP pri jeho netriedení. Osvetovo-informačné aktivity prispejú k zvýšeniu ekologickej zodpovednosti a budú silným motivačným činiteľom pre pravidelné zapájanie sa obyvateľov do SZ v budúcnosti. Bez predkladaného projektu nie je možné dosahovať zintenzivňovanie SZ v rozsahu navrhovanom v strategických dokumentoch. Vďaka kvalite poskytovaných technických služieb, technológiám, procesom ohľadupľným k ŽP a profesionalite spoločnosti získal Brantner Nové Zámky s.r.o. certifikát kvality ISO 9001: 2001 a ISO 14001: 2005. V súčasnosti poskytuje spoločnosť technické služby v okresoch Nové Zámky, Levice, Komárno a Šaľa. Ako člen skupiny Brantner Slovakia disponuje skúsenosťami a know-how v oblasti SZ a jeho propagácie, ktoré chce využiť pri realizácii projektu. Doposiaľ realizované investičné projekty boli hradené žiadateľom, prípadne z úverových zdrojov a organizačne zastrešované internými zamestnancami.	Udržateľnosť projektu je zabezpečená dostatočnou podporou ľudského kapitálu (okrem súčasného personálneho zabezpečenia bude prijatých ďalších 6 zamestnancov v spojitosti s projektom), ako aj finančnými zdrojmi z budúcich výnosov z poskytovaných služieb. Vychádzajúc z rastúceho záujmu o separovanie a strategických cieľov SR, podporujúcich SZ, možno očakávať zvyšovanie zapájania sa subjektov do SZ. Zvýšený zisk a pridaná hodnota budú použité na udržanie výsledkov projektu. Žiadateľ je etablovanou spoločnosťou so stabilnou a odberateľsko-dodávateľskou sieťou partnerov, čo zabezpečuje predpoklad udržateľnosti projektu. Všetky náklady spojené s projektom po ukončení jeho realizácie budú kryté z vlastných zdrojov žiadateľa. Spoločnosť bude kontinuálne pokračovať v zintenzívňovaní separovaného zberu zložiek VKM, kovových obalov, PE a fólií v rámci vlastných nákladov.
24140110028	NFP24140110096	Intenzifikácia separ. zberu v Žiari n. Hronom	OPZP-PO4-08-2	00321125 - Mesto Žiar n/H	3 088 583,77	Súčasný stav nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Žiar nad Hronom je charakteristický relatívne nízkym stupňom vytriedovania jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Až 95 % odpadov sa zneškodňuje skládkovaním, čo je výrazne nad priemerom SR (78%). V roku 2007 sa z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu 4412,283 t zneškodnilo skládkovaním až 4201,685 t a materiálovo sa zhodnotilo len 210,598 t odpadu. Mesto Žiar nad Hronom (19 544 obyvateľov) je centrom Pohronskej zaťaženej oblasti, kde je kvalita životného prostredia silne narušená a skládkové plyny unikajúce zo skládky odpadov v Horných	Projekt Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom prispeje k efektívnemu spôsobu nakladania s odpadmi a ich materiálovému a energetickému zhodnocovaniu. Množstvo zhodnoteného odpadu sa zvýši zo súčasných 210,598 t ročne na 1576,129 t ročne, čím sa vytvorí materiálová základňa pre realizáciu ďalších projektov v oblasti zhodnocovania odpadov. Mesto si v roku 2006 stanovilo priority v oblasti odpadového hospodárstva v Integrovanom systéme odpadového hospodárstva. Projekt rieši oblasť	Projekt rieši šesť rámcových oblastí, ktoré sa členia na jednotlivé aktivity: 1. zavedenie sep. zberu na školách, škôlkach a v ďalších inštitúciách 2. rozšírenie sortimentu sep. zložiek o kuchynský a reštauračný biologicky rozložiteľný odpad na celom území mesta 3. vytvorenie optimálnych podmienok na zvýšenie účinnosti separácie 4. vybavenie verejných priestranstiev mesta	Vzhľadom na situáciu popísanú v časti a) ako aj na skutočnosť, že skládka odpadu v Horných Opatovciach dňa 31.12.2008 končí prevádzku z dôvodu, že nespĺňa stavebné a technické požiadavky podľa platnej legislatívy, je nevyhnutné v čo najkratšom čase zefektívniť spôsob nakladania s odpadom v Žiari nad Hronom. Prevádzkovateľom projektu budú Technické služby (TS) Žiar nad Hronom, spol. s r.o., , ktorých stopercentným vlastníkom je Mesto Žiar nad Hronom. Uvedená	Po ukončení realizácie aktivít projektu budú jednotlivé činnosti pokračovať tak, aby sa účinnosť separácie postupne zvyšovala a aby hodnoty vyseparovaného odpadu neklesli pod množstvá uvedené v tabuľke č. . Kľúčom k úspechu je práca s občanmi a neustále zvyšovanie ich ekologického povedomia. Dostatočné množstvá vyseparovaného odpadu zabezpečia udržateľnosť projektu aj z ekonomického hľadiska, kedže náklady na prevádzku pokrývajú príjmy za odpredaj vyseparovaných zložiek..

						Opatovciach túto nepriaznivú situáciu ešte zhoršujú. Zámerom projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom je dosiahnutie zmeny v doterajšom spôsobe nakladania s odpadmi, vytvorenie optimálnych podmienok pre separáciu a následné materiálové a energetické zhodnocovanie vyseparovaných zložiek odpadov a minimalizácia odpadov zneškodňovaných skládkovaním.	nakladania s odpadmi komplexne a po prvom kroku (separácia), logicky nasleduje ďalší (zhodnotenie). Žiar nad Hronom sa v najbližších rokoch zameria hlavne na oblasť mechanicko – biologickej úpravy biologicky rozložiteľných odpadov cestou produkcie bioplynu, ktorý budú okrem iného ako pohon využívať aj vozidlá na zvoz odpadu ako aj ďalšia komunálna technika. Samozrejmosťou je orientácia na najmodernejšie BAT technológie (best available tech. – najlepšie dostupné technológie) s jasnou environmentálnou a ekonomickou akceptáciou.	5. zabezpečením potrebnej technológie a zariadení na dotriedťovanie a úpravu vyseparovaných zložiek 6. zvýšenie ekologického povedomia občanov rozbehnutím rozsiahlej informačnej a propagačnej kampane Organizačne a technicky bude projekt zabezpečovať Mestský úrad a Technické služby ŽnH, s.r.o. Za riadenie a kontrolu projektu budú zodpovední pracovníci MsÚ – projektový manažér Ing. Mužík a pracovníčky odboru životného prostredia pre odpadové hospodárstvo – p. Šíšková a p.Gallová. Internú finančnú kontrolu bude vykonávať kontrolórka mesta Ing. Vincentová. Prevádzku projektu po jeho zrealizovaní budú zabezpečovať Technické služby ŽnH, spol. s.r.o.	spoločnosť už v súčasnosti zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom aj separovaný zber pre mesto. Kontrolný a riadiaci proces zo strany MsÚ je zabezpečený postavením mesta ako objednávateľa služieb a aj v zmysle platných zákonov o nakladaní s odpadom. TS majú vytvorené dobré podmienky pre zavádzanie, rozširovanie a realizáciu separovaného zberu, najlepšiu technologickú vybavenosť a aj najväčšie skúsenosti s nakladaním s odpadom v danej oblasti a sú aj prevádzkovateľom triediarne v Horných Opatovciach. Takisto disponujú potrebnými povoleniami pre oblasť podnikanie v oblasti nakladania s odpadom. Výnosy z projektu získa Mesto Žiar nad Hronom, ktoré bude aj stanovovať ceny produktov a služieb. Spolupráca medzi mestom a Technickými službami, spol. s r.o. bude prebiehať za trhových podmienok. Nadobudnutý majetok bude majetkom mesta, ktoré ho dá TS ako oprávnenej osobe na nakladanie s odpadom na území mesta do užívania.	Mesto, má ako jednu z priorít neustále zvyšovanie kvality školstva v meste a tým zvyšovanie kvality obyvateľov mesta aj celého regiónu.
24140110029	NFP24140110112	Zaved.sep.zberu kovov a BRO na úz.mesta B.Bystrica	OPZP-PO4-08-2	00313271 - Mesto Banská Bystrica	622 593,88	Východiskom celého projektu je zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (15 noviel) – úplné znenie – zákon č. 409/2006 Z.z. (v texte „zákon o odpadoch"), ale najmä § 39 ods. 14 zákona o odpadoch ukladá obciam povinnosť zaviesť (od 1.1.2010) separovaný zber rôznych komodít medzi, ktoré patria aj kovy a BRO (biologicky rozložiteľný odpad – všetok bioodpad vrátane kuchynského odpadu).Splnenie tejto povinnosti v rámci „zákona o odpadoch" chce mesto Banská Bystrica riešiť prostredníctvom tohto projektu. Podľa vyššie uvedeného majú obce a mestá povinnosť separovať BRO, pričom podľa definície separovaného odpadu v nadväznosti na Katalóg odpadov bude musieť byť biologicky rozložiteľný odpad rozdelený podľa druhov odpadov, tj. nebude možné zbierať „zelený odpad" spolu s „kuchynským odpadom". V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 177/2007 ktorým sa dopĺňa VZN č. 128/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 138/2004 a VZN č. 163/2005 je zber a odvoz: • biologicky rozložiteľného odpadu z údržby zelene, ktorý pôvodca nezhodnotí na vlastnom pozemku, možné odovzdať v prevádzke Regionálnej skládky odpadov Banská Bystrica, na účely jeho následného zhodnotenia a využitia ako druhotnej suroviny. • zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v častiach mesta s individuálnou bytovou výstavbou, mesto realizuje pristavovaním veľkoobjemových kontajnerov 2x ročne, v jarnom období počas akcie jarného čistenia mesta a v jesennom období. • mesto informuje občanov o presných termínoch pristavenia veľkoobjemových kontajnerov dostupnými spôsobmi (tlačové periodiká a webová stránka mesta, úradné tabule, verejný rozhlas a pod.). Na základe vyššie uvedeného je potrebné pre druh odpadu BRO - „kuchynský odpad" zabezpečiť samostatné zberné nádoby, čo vhodným spôsobom rieši tento projekt. Vzhľadom na celkom novú aktivitu a značne obmedzené skúsenosti na území celého Slovenka sa realizácia projektu sústreďuje najmä na zavedenie separovaného zberu z domácností. Nakoľko v súčasnosti žije na území mesta 79 628 obyvateľov tvoriacich celkovo 30 000 domácností. Po získaní skúseností sa na území mesta plánuje pristúpiť ku komplexnému zavedeniu separovaného zberu BRO.	Projekt a realizácia jednotlivých aktivít prispeje k riešeniu situácie a povinností, ktoré ukladá platná legislatíva na poli odpadového hospodárstva mestu Banská Bystrica v súvislosti so zavedením separovaného zberu kovov ale najmä BRO a to praktickým riešením zavedenia zberu uvedených komodít. Prispeje k zvýšeniu environmentálneho povedomia a informovanosti obyvateľov mesta o problematike separovaného zberu na území mesta s prioritným zameraním na separáciu BRO prostredníctvom vypracovania a distribúcie informačných materiálov, realizáciou výchovno-vzdelávacej aktivity zameranej na žiakov základných a stredných škôl, príspevkov v printových a televíznych médiách a prostredníctvom internetového portálu. Prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít sa zvýši podiel: •vyseparovaných kovov zo 7,5 t/obyv na 550 t/obyv •vyseparovaného a následne zhodnoteného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností z 0 na takmer 7 500 t na obyvateľa ročne	Stanovené ciele projektu sa budú napĺňať prostredníctvom realizácie nasledujúcich aktivít: Cieľ 1. Zavedenie systému zberu nových komodít (kovy a BRO – „kuchynský odpad"). Aktivita 1. Nákup kontajnerov a nádob na jednotlivé komodity (kov a BRO – „kuchynský odpad") Nákup kontajnerov a nádob sa bude realizovať v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v rozdelení na: kovové 1100 l kontajnery na kovy (400 ks) plastové 660 l kontajnery na BRO (400 ks) plastové 120 l nádoby na BRO (4 000 ks) Aktivita 2. Rozmiestnenie jednotlivých nádob a kontajnerov (kov a BRO – „kuchynský odpad") Kontajnery určené na separovaný zber kovov (1100 l) a BRO (660 l) budú, postupne v súlade s časovým harmonogram projektu, rozmiestnené na už vybudované a prevádzkované stanovištia kontajnerov na území mesta Banská Bystrica. Plastové (120 l) nádoby na BRO - „kuchynský odpad" budú určené pre zavedenie separovaného zberu v individuálnej bytovej výstavbe na území mesta. Cieľ 2. Zvýšenie informovanosti občanov mesta Banská Bystrica o možnostiach separovania komunálnych odpadov. Aktivita 3. Informačná kampaň. Doplňujúcou ale nevyhnutnou aktivitu projektu je dostatočná informovanosť a výchova verejnosti mesta Banská Bystrica v oblasti zavedenia a zefektívnenia separovaného zberu so zameraním na nové komodity ako kovy ale najmä BRO – „kuchynský odpad" . Napriek tomu, že mesto má vypracované VZN o nakladaní s odpadmi (kde sa počíta so zapracovaním problematiky separovaného zberu kovov a rozšírením separovaného zberu BRO), mnohí občania sa týmto neriadia. Obzvlášť dôležité je začať s výchovou už v základných a stredných školách, aby sa získali a zafixovali návyky k separácií, už od útleho veku. Projekt rieši tento fenomén prostredníctvom uvedenej aktivity, ktorá pozostáva z viacerých samostatných podaktivít. •divadelné predstavenie pre žiakov I. stupňa základných škôl •divadelné predstavenie pre žiakov II. stupňa základných škôl a stredné školy •CD a DVD nosiče (obsahujúce informácie z predstavení a hudobná produkcia) •Informačné letáky (30 000 ks) •Informačná brožúra (30 000 ks) •články v novinách – Radničné noviny, regionálne noviny MY •televízne správy – RTV, AZTV •informácie prostredníctvom internetového portálu Dodávatelia jednotlivých podaktivít budú vyberaný v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ostatné aktivity bude zabezpečovať žiadateľ prostredníctvom vlastného personálu.	Vhodnosť realizácie projektu vyplýva z východiskovej situácie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom na území mesta, ako je to stručne popísane v dokumentoch, ktoré sú súčasťou prílohy 23 ŽoNFP. Projekt je plánovaný ako nadstavba na komplexné riešenie/zavedenie separovaného zberu jednotlivých komodít ale najmä BRO – „kuchynský odpad" v celom meste Banská Bystrica. Personálne zabezpečenie projektu: Personálne a technicky bude projekt zabezpečovať žiadateľ sám prostredníctvom personálu, ktorý je menovite uvedený v prílohe 1. Opis projektu tab. č 6. Realizácia jednotlivých aktivít bude podmienená výberom dodávateľov v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Projektový tím má dostatok skúsenosti s realizáciu projektov. Predmet projektu bude prevádzkovať iný subjekt, výber ktorého je podmienený uzatvorením rokovaní žiadateľa a daného subjektu. Momentálne zabezpečuje separovaný zber odpadov (KO na území mesta) firma ICEKO-ONYX, s.r.o. (Mičinská 35, 975 90 Banská Bystrica, www.iceko.sk), s ktorou má žiadateľ uzatvorené platné zmluvy. Tieto zmluvy sa však netýkajú zabezpečenia zberu a zhodnotenia komodít, ktoré sú predmetom projektu, preto nie sú priložené k tejto žiadosti. Výber prevádzkovateľa zberu/zvoz vyseparovaných komodít, ktoré sú predmetom tohto projektu bude zabezpečený v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Spolupráca týchto subjektov bude prebiehať za trhových podmienok.	Po ukončení realizácie jednotlivých aktivít bude projekt pokračovať v súlade so základnými povinnosťami na poli odpadového hospodárstva v súlade so „zákonom o odpadoch", ktorý ukladá mestám povinnosť zavedenia separovaného zberu rôznych komodít. Ďalšie aktivity a náklady súvisiace s prevádzkou projektu po ukončení realizácie aktivít bude zabezpečovať žiadateľ prostredníctvom vlastného personálu a vlastného rozpočtu v súlade s platnou uzatvorenou zmluvou s vybratým prevádzkovateľom.

24140110030	NFP24140110146	Zberný dvor a separácia odpadov - obec Telgárt	OPZP-PO4-08-2	00313874 - Obec Telgárt	442 075,89	Zber separovaného odpadu nie je úplne v súlade s platnou legislatívou podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nedáva možnosti pre plnenie povinnosti separovať 5 základných druhov odpadu od 1.1.2010. Vozidlo, ktoré používa obec na zber odpadu, je v zlom technickom stave na prevádzku takéhoto druhu. V obci nie je vybudovaný zberný dvor. Všeobecne možno konštatovať, že situácia v separovanom zbere sa oproti predchádzajúcim obdobiam zhoršila. Dôvodom bola vysoká finančná náročnosť separovaného zberu a prepravy vyseparovaných odpadov na zhodnocovanie, ako aj absencia účinných ekonomických nástrojov. Obec má vo vlastníctve areál, na ktorom by sa ukladal vyseparovaný odpad od obyvateľov, ktorý je potrebný zrekonštruovať na účely komplexného nakladania s odpadmi. Areál je v súčasnosti využívaný ako technický dvor pre verejnoprospešné služby.	Obec vlastným vozidlom (viď technická analýza v štúdii uskutočniteľnosti) zabezpečí zber komunálneho odpadu a z neho oddeleného separovaného odpadu na vybudovaný zberný dvor, kde ho následne zamestnanci dvora dotriedia. Dotriedťovaním odpadu sa oddelia jednotlivé komodity od vyseparovaného odpadu, ktoré sem nepatria. Po vytriedení sa odpad ukladní až po dobu jeho odvozu zo zberného dvora. Obec má zabezpečenú zmluvu s firmou Brantner Gemer s.r.o. v Rimavskej Sobote (uvedenú dokumentujeme v prílohe 23 k ŽoNFP). Projekt predpokladá využitie občanmi obce Telgárt a cieľových skupín/užívateľov projektu t.j že bude rozšírený susedné obce.	Po realizácii výberového konania podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. bude prvou aktivitou vybudovanie zberného dvora. V záverečnej etape budovania dvora sa začne s nákupom technológií, pričom prioritne bude zabudovaná mostová váha a zakúpené zberné vozidlo na kontajnery. Záverečným nákupom budú kontajnery a plastové nádoby. Obec uskutoční propagačnú kampaň s cieľom informovať občanov o ukončení realizácie zberného dvora, o spôsobe separovania odpadu a o výhodách tohto spôsobu pre občanov i obec. Tieto technologické zariadenia potrebujú zabudovanie a majú priamy súvis so stavebnými prácami. Personálne zabezpečenie realizácie projektu je zabezpečené zo zdrojov obce, jediným externým členom realizačného tímu bude stavebný dozor. Na projekte sa nezúčastňujú žiadni partneri.	Dôvody, pre ktoré sa obec rozhodla realizovať projekt v predkladanom rozsahu, sú podrobnejšie rozvedené v štúdii uskutočniteľnosti. Spôsob, akým je separovaný zber realizovaný dnes, nezodpovedá legislatívnym požiadavkám a iné varianty boli menej ekonomicky, sociálne aj environmentálne prijateľné. V štúdii uskutočniteľnosti sú uvedené kvantifikované údaje vyjadrujúce výber variantu podávaného projektu. Veľmi významnou skutočnosťou je sociálny rozmer budovaného zberného dvora a jeho dosah na zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov.. Predpokladá sa vytvorenie 4 pracovných miest zo skupiny znevýhodnených občanov. Pre občanov so základným vzdelaním, s hendikepom dlhodobej nezamestnanosti, t.j. s nízkou šancou nájsť si zamestnanie je separácia odpadov jednou z mála reálnych možností uplatnenia na trhu práce. Vzhľadom na to, že prevádzkovateľom zberného dvoru bude Obec Telgárt, má právo na stanovenie cien, nájomného a pod., čím môže úplne ovplyvňovať jeho finančné hospodárenie. Pripravované personálne zabezpečenie projektu (profesionálne predpoklady manažéra projektu) je adekvátne požiadavkám na daný typ činnosti.	Zdrojmi pre financovanie odpadového hospodárstva sú poplatky občanov a PO za zber odpadu. Náklady na zber odpadu však sústavne prevyšujú výnosy a nie je predpoklad, že sa tento pomer v budúcnosti zmení. Vzhľadom na dôvody definované v štúdii uskutočniteľnosti a v opise časti 10 d) obec bude túto oblasť dotovať aj ďalej. Rozpočet obce túto položku umožňuje aj v dlhodobejšom časovom horizonte. Možno preto konštatovať, že projekt je finančne udržateľný aj po skončení implementácie a monitorovania projektu. Výsledky finančnej analýzy sú kvantifikáciou tohto tvrdenia. Z prevádzkového hľadiska je udržateľnosť jednoznačne preukázaná vlastníctvom pozemku, stavby, technológie a kompletnej infraštruktúry. Personálne zabezpečenie je na dobrej úrovni a vytvára reálne predpoklady pre ďalšie zvyšovanie odbornosti jednotlivých zamestnancov a účastníkov projektu (riadenie, administratíva, kontrola).
24140110031	NFP24140110099	Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia linky	OPZP-PO4-08-2	00325490 - Michalovce	768 375,75	V meste Michalovce s triedením komunálneho odpadu (KO) sa začalo v roku 1995 realizáciou dotriedťovacej linky na Ul. Lastomírskej, zakúpením 200 ks zvonových plastových nádob na separovanie zložiek – papier, sklo a plasty. V roku 2004 sa vytvorili podmienky pre rozšírenie počtu separovaných zložiek z komunálneho odpadu zakúpením zariadení –zberných nádob, doplnením technológie - lisu a zakúpením zberového vozidla z prostriedkov recyklačného fondu. Separovanie odpadu sa toho času zabezpečuje tromi spôsobmi: do plastových vriec (rodinné domy), do kontajnerov (bytové domy) a donáškový systém (zberné dvory prevádzkovateľa). V závere roka 2007 bolo do separovania zložiek KO zapojených 1 278 domácností (rodinných domov), čo predstavuje 44,9% z ich celkového počtu na území mesta, bolo rozmiestnených 336 ks 1100l kontajnerov na separovaný odpad na 82 stanovištiach pri bytových domoch. K 01.01. 2008 bolo z celkového vyprodukovaného odpadu na území mesta - 10 467 t vytriedených 429 t pri počte obyvateľov 40 255, čo predstavuje 10,66 kg/na obyvateľa.)	Po ukončení aktivít projektu dôjde k: - navýšeniu počtu zberných nádob pre separovanie ďalšej zložky - biologicky rozložiteľný odpad o 2 000 ks, na celkový počet 2 000 ks, - zabezpečeniu zariadení pre separovanie biologicky rozložiteľného odpadu – kompostéry v počte 1 000 ks pre skupinu obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch, - obnove stavebno-technického stavu objektu – haly triediacej linky pre účel jej modernizáciu, vytvorenia vhodných prevádzkových a hygienických pomerov pre zamestnancov a ekonomicky efektívnejšej prevádzky, - modernizácii a rozšíreniu jestvujúcej technológie – triediacej linky pre dotriedťovanie a lisovanie vyseparovaných zložiek vrátane príslušenstva (dopravníkov k triediacej linke a vysokozdvižného vozíka pre lepšiu manipuláciu s vyseparovanými zložkami) - rozšíreniu vozového parku o zberové vozidlo pre zložku komunálneho odpadu – biologicky rozložiteľný odpad.	Projekt je rozdelený na etapy: I.etapa bude zabezpečovaná externe profesijnou organizáciou na základe víťaznej ponuky v procese verejného obstarávania (VO). II. etapa sa dotýka plnenia predmetu uzavretých zmlúv. Táto etapa bude zabezpečovaná externe a to dodávateľským spôsobom zo strany víťazných uchádzačov v procese VO. V rámci III. etapy budú aktivity zabezpečované vlastnými zamestnancami žiadateľa v spolusúčinnosti s jeho prevádzkovateľom.Riadenie, kontrola a monitoring projektu budú zabezpečované zo strany žiadateľa vlastnými zamestnancami. Súčasťou organizačnej štruktúry MsÚ je odbor Informatizácie a grantov, ktorého zamestnanci majú skúsenosti s implementáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Interná finančná kontrola bude realizovaná vo vlastnej réžii žiadateľa podľa zák. č. 502 / 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Kontrola postupu projektu podľa stanovených indikátorov bude zabezpečovaná koordinátorom vo vlastnej réžii žiadateľa v súčinnosti so stavebným dozorom stavebného diela a s TaZS.	Realizáciou projektu sa dosiahne: •zefektívnenie a zavedenie separovaného zberu zložiek (KO) podľa zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (separovanie 6 zložiek KO- papier a lepenka, plasty, sklo, kovové obaly, viacvrstvové obaly, biologicky rozložiteľný odpad), •zníženie množstva odpadu ukladaného na skládke na úroveň 85 % v roku 2010 z celkového vyprodukovaného KO, •systémom organizácie zberu KO a jeho dotriedením zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu na úroveň 35 kg/obyvateľa v roku 2010, •znížiť množstvo biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu v roku 2010 zneškodňovaných na skládke o 21 % oproti roku 2008, •zvýšenie povedomia obyvateľov mesta s osobitným zameraním na cieľovú skupinu – predškolské a školské zariadenia a rómsku komunitu propagáciou, •vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu z pohľadu: -ekonomického – zvýšenie atraktívnosti pre investovanie , konkurencieschopnosti regiónu a jeho ekonomickej výkonnosti, -sociálneho - dobudovanie environmentálnej infraštruktúry má priaznivý dopad na zdravotný stav obyvateľstva, zvyšuje jeho životnú úroveň. Žiadateľ je dostatočne spôsobilý na zabezpečenie realizácie projektu. Disponuje vlastnými zamestnancami s odbornou kvalifikáciou pre výkon činnosti dozorovania stavebného diela a ktorí zároveň majú dostatok skúseností pri realizácii finančne náročných investícií aj do environmentálnej infraštruktúry Pri realizácii aktivít pri dodávke zariadení zberných nádob, kompostérov a zberového vozidla bude žiadateľ úzko spolupracovať s prevádzkovateľom separovaného zberu – TaZS.	Po ukončení aktivít projektu systém separovaného zberu a dotriedťovania zložiek bude naďalej zabezpečovaný prevádzkovateľom – TaZS, ktorý je prispevkovou organizáciou žiadateľa. Po cieľovom roku projektu – roku 2010, plán vyseparovaného množstvo jednotlivých komodít (pre roky 2010 – 2014) predpokladá optimálny nárast. Predpokladom pre pokračovanie a udržateľnosť projektu po jeho ukončení je aj už dnes zabezpečený odber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu za účelom ich ďalšieho zhodnocovania (viď. Príloha č. 23 k žiadosti – uzavreté zmluvy s odberateľmi). Žiadateľ bude naďalej organizovať osvetovú „kampaň", ktorej cieľom je zvýšiť povedomie a informovanosť obyvateľov so zameraním na poskytovanie návodov ako správne triediť komunálny odpad a prečo je vlastne užitočné a potrebné separovať odpad. Kampaň sa bude vykonávať prostriedkami prostredníctvom miestnej televízie, webovej stránky žiadateľa a prostriedkami orientovaných priamo k obyvateľovi.
24140110032	NFP24140110155	Integr.systém OH Ružomberok-zberný dvor	OPZP-PO4-08-2	00315737 - Mesto Ružomberok	1 146 996,37	Navrhovaná stavba Zberného dvora odpadov Ružomberok – Pivovarská ul. je situovaná v areáli Technických služieb Ružomberok, a.s. (ďalej len TSR) na parcele č. 412/4 a 388. Realizáciou zberného dvora budú využívané voľné plochy areálu TSR, t.j. pôjde o investíciu predovšetkým na dosiahnutie zvýšenej kvalitatívnej úrovne separovaného zberu vytvorením priestoru pre ukladanie odpadov od občanov a ekologicky vhodné skladovanie odpadov. Cieľom je do separácie zapojiť všetkých občanov mesta Ružomberok (30 989). Na základe účinnej nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom TSR a mestom je nájomca oprávnený využívať pozemok za účelom riadenia zberného dvora odpadov. Prístup na zberný dvor je po jestvujúcej mestskej komunikácii Pivovarskej ulici. Areál sa nachádza v zóne občianskej vybavenosti, čím je splnený dôležitý predpoklad aktívneho zapájania sa obyvateľstva do zberu v podobe odovzdania niektorých zložiek KO v zbernom dvore. Stavba nevyvolá žiadne preložky sietí ani obmedzujúce opatrenia.	Realizáciou projektového zámeru sa vytvorí zberový dvor odpadov mesta Ružomberok, zvýši sa počet vyseparovaných zložiek KO a tým pádom sa dosiahnu značné úspory za skládkovanie. Celá koncepcia riešenia zberného dvora je založená na separácii odpadov, ktorá vytvára predpoklady pre optimálne využívanie druhotných surovín, čím sa zase zabezpečí priaznivý environmentálny dopad. Zberový dvor bude slúžiť na ukladanie ostatných odpadov a vybraných zložiek nebezpečných odpadov zberaných na vyhradené miesto v oprávnenej organizácii a dočasne uskladnených v kontajneroch na to prispôsobených za účelom hospodárneho nakladania s druhotnými surovinami v zmysle platnej legislatívy. Nakoľko sa areál nachádza v blízkosti obytného domu, bude vytvorená hluková izolácia vo forme ochrannej zelene a činnosť bude vykonávaná najmä počas	Vybudovanie zberného dvora pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 01 Príprava územia SO 02 Prístrešok pre kontajnery SO 03 Prevádzkový objekt SO 04 Spevnené plochy SO 05 Prípojka a rozvody NN Predmetom realizácie budú aj PS v rozsahu zariadení, kontajnerov a vozidla na zber KO. Na jednotlivé vyseparované zložky budú v zb. dvore k dispozícii kontajnery. Vyseparovaný objem bioodpadu bude dočasne spracovávaný a zhodnocovaný kompostovaním. Zmluvným parnerom je Ľupčianka avšak mesto má v rámci zavádzania efektívneho odpadového hospodárstva vypracovanú PD na kotrú získala finančné prostriedky z PHARE v rozsahu „Integrovaného systému OH" aj na etapu výstavby	Zberný dvor odpadov bude zabezpečovať ekologicky vhodné skladovanie odpadov pred ich odpredajom zmluvným partnerom na zhodnotenie. Vytvoria sa dostatočné skladovacie a manipulačné priestory. TPD bola zhotovená v rozsahu prác, ktoré sa týkajú aj oprávnených aktivít v rámci výzvy 4.2. Nakoľko výzva 4.1. neumožňuje predkladanie investičného zámeru ako celku, projekt bude podaný v dvoch samostatných žiadostiach o NFP. Mesto v spolupráci s TSR má skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti OH (RF, Environ fond a i.), avšak v záujme vedenia mesta je neustále zlepšovať systém OH s priamym dopadom na kvalitu života občanov. Prevádzkovateľom budú TSR na základe právoplatnej uzatvorenej ZMLUVY O DIELO zo dňa 18.12.2007 a Dodatkov (príloha č. 27), ktoré upravujú záväzok TSR k separovanému zberu KO a prevádzkovanie zberového	Udržateľnosť je zabezpečená z hľadiska ekonomického vypočítaním ročnej úspory za skládkovanie. Táto vypočítaná úspora je postačujúca na vykrytie záporného cash flow v každom jednom roku projektu, čím sa stáva udržateľným pre Mesto Ružomberok bez akýchkoľvek problémov. Nie sú nutné žiadne ďalšie dotácie zo strany mestského rozpočtu ani z externých zdrojov na vykrytie prevádzkových nákladov z projektu. Vecná udržateľnosť je jednoznačne podmienená povinnosťou mesta nakladať s komunálnym odpadom na svojom území v súlade so zákonom o odpadoch. Tiež uskutočnená ifnokampaň bude mať priaznivý dopad, resp. efekt na budovanie environmentálneho povedomia občanov a budú pristupovať k procesu separovaného zberu s väčším rešpektom berúc do úvahy vlastné životné prostredie.

							pracovných dní v denných pracovných hodinách. Údaje o rozmiestení kontajnerov a zberných nádob sú uvedené v samostatnej prílohe č. 33.	kompostárne. Nakoľko výzva 4.1 neumožňuje podať projekt ako celok, kompostáreň bude predmetom žiadosti o NFP v rámci otvorenej výzvy 4.2. Realizáciu stavebných prác zabezpečí dodávateľ z procesu VO. Projektový manažér bude mať na zodpovednosť implementáciu projektu. Riadenie a monitoring projektu bude zabezpečený pravidelnými monitorovacími správami a vedením a sledovaním stavebného denníka.	dvora, ktorý je predmetom Žiadosti o NFP. Nakladanie s odpadom je týmto zabezpečené TSR, ktoré sú spôsobilé na výkon danej činnosti (príloha č. 23). Pozemky sú vo vlastníctve TSR, pričom mesto platí za ich prenájom symbolickú hodnotu (príloha č. 13). TSR vykonávajú činnosti vo verejnom záujme a ich činnosť nie je zameraná na tvorbu zisku, ale poskytovanie služieb občanom mesta. Právo určovať ceny prináleží TSR v podmienkach trhového princípu.	
24140110033	NFP24140110160	Dobudov. separ. zberu odpadov v Spišskej Belej	OPZP-PO4-08-2	00326518 - Spišská Belá	388 184,71	Mesto Spišská Belá je tvorené z dvoch katastrálnych území – k.ú. Spišská Belá a k.ú. Strážky. V meste má trvalý pobyt 6 265 obyvateľov. Mesto Spišská Belá zabezpečuje zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta, ale aj v rámci spádovej oblasti, do ktorej patrí ďalších 21 obcí prostredníctvom obchodnej spoločnosti v 100% vlastníctve Mesta Spišská Belá - Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pristúpilo v roku 2005 k zavedeniu separovaného zberu komunálnych odpadov. Tento zber sa uskutočňuje v rozsahu papier a lepenka, sklo, plasty (PET fľaše), batérie a akumulátory, žiarivky, odpadové motorové oleje, elektroodpady a ostatné nebezpečné odpady, BRKO (tzv. zelený odpad) vo veľkoobjemových kontajneroch a od roku 2008 mesto zaviedlo aj zber kovových obalov a BRKO formou vrecového zberu. V meste existuje 13 tzv. separačných miest, v každom sú 4 kontajnery na papier, sklo, plasty a kovy, resp.1 trojkomorový. V areáli mestského podniku je sprístupnený zberný dvor s kontajnermi pre tieto komodity: papier, sklo, plasty viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, biologický rozložiteľný odpad a v rámci nebezpečného odpadu - žiarivky, TV, opotrebované akumulátory, opotrebované minerálne oleje, obaly z farieb, liečivá, objemný odpad, drobný stavebný odpad, elektrický a elektronický odpad, ktorých kapacita v súčasnosti už nepostačuje. V roku 2005 bola sprevádzkovaná hala so separačnou linkou na dotrieďovanie odpadov s lisom na stláčanie odpadov a zrepasované nákladné vozidlo na zber komunálneho odpadu využívané aj na separovaný zber niektorých odpadov, ktoré je však už v súčasnosti zastarané a ďalšej prevádzky technicky aj ekonomicky úplne nevhodné. Mestský podnik prevádzkuje aj riadenú skládku TKO. V rámci propagačnej kampane separovaného zberu odpadov Mesto Spišská Belá začalo na dvoch základných školách realizovať hravou formou aktivity, ktoré majú motivovať deti k väčšiemu záujmu o životné prostredie, zdravie a ochranu prírody, napr. pexesá, tričká, separácia odpadu na škole hravou formou. Tieto investície boli čiastočne podporené aj dotáciou z Recyklačného fondu.	Výsledkom projektu, ktorým môžeme naplniť špecifický cieľ 1 bude zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov vybudovaním 24 nových separačných miest vybavenými kovovým prístreškom s informačnou tabuľou a štyrmi 1100 l kontajnery na zber skla, plastov, papiera a kovov, ktoré budú farebne rozlíšené, čím sa zabezpečí lepšia dostupnosť separácie odpadov pre obyvateľov, lepšia manipulovateľnosť so zbernými nádobami, zvýšenie prehľadnosti evidencie zberu separovaného odpadu, zvýšenie motivácie obyvateľov v rámci zberu umiestnením väčšieho počtu zberných nádob bližšie k domácnostiam. Trojkomorové kontajnery z existujúcich separačných miest nájdu efektívnejšie uplatnenie v spádových obciach, čím sa taktiež zväčší plošný záber separovaného zberu v okolitom regióne mesta Spišská Belá. Výsledkom projektu, ktorým môžeme naplniť špecifický cieľ bude zvýšenie kvality zberu využitím modernejších strojov a zariadení. Zberný dvor vrátane riadenej skládky odpadov bude vybavený kvalitatívne lepším zariadením, ako je používané v súčasnosti pričom: •veľkoobjemové kontajnery na zber jednotlivých separovaných zložiek odpadov (papier, plasty, sklo, zelený odpad) a 8-stopové kovové kontajnery na umiestnenie nebezpečných odpadov vybavené 600 l záchytnou vaňou a pozinkovaným záchytným roštom umožnia jednoduchšiu obsluhu separácie a znížia riziko únikov nebezpečných látok do pôdy •moderné zberové vozidlo – špeciálny typ – zlepší, časovo a finančne zefektívni doterajší separovaný zber odpadov a zvýši bezpečnosti pri práci •drvič-štiepkovač konárov spolu s traktorom vybaveným čelným nakladačom a traktorovým nosičom kontajnerov s 15m3 kontajnerom umožní kvalitnejšiu likvidáciu BRKO (tzv.zeleného odpadu) najmä z orezov drevín a zníženie množstva tohto odpadu ukladaného v existujúcej kompostárni na území mesta a zároveň umožní jeho lepšie druhotné využitie pre potreby mesta (úprava parkových plôch, či ako mulčovacia kôra k novovysadeným stromom). Výsledkom projektu , ktorým môžeme naplniť špecifický cieľ 3 bude realizácia 4 propagačných a informačných aktivít podporujúce investičné aktivity projektu, realizované, najmä medzi žiakmi základných škôl. Cielená propagácia prostredníctvom informačných letákov distribuovaných do každej domácnosti a vo verejných priestoroch počas realizácie projektu , informačno-náučných tabúľ (nástenných panelov) pre základné školy a školské zariadenia Mesta Spišská Belá, informačných tabúľ umiestnených na kovových prístreškoch jednotlivých separačných miest (Ako separovať jednotlivé druhy odpadov) a tričiek s logom a motívom separácie odpadov pre základné školy má podnietiť a vychovávať k dôslednému separovaniu odpadov, čím sa predpokladá naplnenie globálneho cieľa projektu. Výsledky projektu môžu mať pozitívny dopad na plnenie operačného cieľa opatrenia formou zvýšenia množstva vyseparovaných komunálnych odpadov z cca 1 888 ton za rok 2007 na 2 064 ton v roku 2014 a zapojenia sa všetkých obyvateľov mesta do informačných aktivít. Realizáciou projektu sa prispeje aj k naplňaniu horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj formou zlepšovania životného prostredia. Projekt bude mať taktiež dopad na horizontálnu prioritu -marginalizované	1) Hlavné aktivity: 1.Aktivity zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálneho odpadu •zberné miesta - 24 nových separačných miest - upravená vybetónovaná plocha 12m2, na ktorú sa umiestni kovový prístrešok: dĺžka 5.600mm šírka 1.300mm výška 2.100mm, pre kontajnery pre 4 druhy komodít – papier, plast, sklo, kovy, 2.Aktivity zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov a jeho časové a finančné zefektívnenie Špeciálne zberové stroje vrátane súčasti a príslušenstva : •špeciálny nákladný automobil na zber a odvoz komunálnych odpadov spĺňajúci normu EURO4, vrátane veľkoobjemovej nadstavby s lineárnym lisovaním, násypnou vaňou a univerzálnym zadným čelom vyhovujúcim EN840 •univerzálny kolesový traktor, čelný nakladač pre traktory, štiepkovač drevnej hmoty, traktorový nosič kontajnerov vrátane kontajnera Zariadenia separačných miest a separačného dvora •kovový kontajner na separovaný zber, s úpravou veka na zber plastov, skla, papiera a kovov, farebne odlíšené – 96 ks •vaňový kontajner, kovový, otvorený, objem 7 m3 – 12 kusov •mobilný eko – sklad, s roštovou podlahou a záchytnou vaňou (objem 800 l) – 2 ks 3.Aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte •informačné farebné letáky – 6500 ks •informačné tabule na základné školy a ostatné školské zariadenia 2x1m – 10 ks •informačné tabule 80x80cm – 24 ks •tričká s potlačou - 1200 ks Bližšia charakteristika výstupov jednotlivých aktivít – technická špecifikácia je uvedená v prílohe č.16 ŽoNFP Hlavné aktivity vykonajú dodávatelia tovarov a stavebných prác, ktorí budú úspešní v procese verejného obstarávania uskutočneného po prípadnom doručení oznámenia o schválení žiadosti o NFP. Periodickú distribúciu informačných letákov v 2 mesačných intervaloch 3 krát za sebou a postupné odovzdávanie tričiek zabezpečí Mesto Spišská Belá. Predpokladaná doba realizácie projektu je 9 mesiacov. Časový rámec realizácie jednotlivých aktivít projektu sú rozpísané v časti.11 ŽoNFP. Po realizácii projektu bude prevádzku výstupov projektu v aktivitách č. 2 (špeciálne zberové stroje) zabezpečovať obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve Mesta Spišská Belá na základe zmluvy o prenájme hnuteľného majetku. 2) Podporné aktivity – riadenie projektu: 1.proces verejného obstarávania – proces verejného obstarávania zabezpečí Mesto Spišská Belá prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 2.manažment projektu – vypracovanie ŽoP a pravidelných monitorovacích správ projektu počas celej doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP bude zabezpečovať externý pracovník na základe dohody o pracovnej činnosti v súčinnosti s dvoma kmeňovými zamestnancami mesta Spišská Belá - žiadateľa	Štúdia uskutočniteľnosti nebola vypracovaná. Variant, ktorý bol vybraný vychádza z poznania skutkového stavu a skutočných potrieb v oblasti odpadového hospodárstva a zberu separovaného odpadu na území Mesta Spišská Belá. Projekt je v súlade s právnymi predpismi a so strategickými dokumentmi v oblasti odpadového hospodárstva na národnej (ako napr. NSRR 2007 - 2013, OP ŽP, POH) , regionálnej a lokálnej úrovni. Vzhľadom na stanovené ukazovatele výstupu a výsledku realizácia projektu môže mať pozitívny dopad na plnenie cieľov stanovených v týchto strategických dokumentoch. Súlad so strategickými dokumentmi na národnej a regionálnej úrovni je opísaný v Prílohe č.1 ŽoNFP – Opis projektu. Na lokálnej úrovni Mesto Spišská Belá má vypracovaný dlhodobý strategický rozvojový dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Spišská Belá. Projekt je v súlade s prioritou 1.7 Ochrana a tvorba životného prostredia, opatrenie 1.7.2 Skvalitnenie a dobudovanie systému separovaného zberu odpadu. Do roku 2005 bol v platnosti aj spracovaný Program odpadového hospodárstva Mesta Spišská Belá. Keďže nie je rozpracovaný POH SR na úroveň kraja a okresu mesto nepristúpilo k jeho aktualizácii, ale v oblasti odpadového hospodárstva sa riadi schváleným PHSR. Mesto Spišská Belá realizovalo v uplynulých rokoch viaceré projekty väčšieho rozsahu, ktoré boli financované z účelových prostriedkov alebo zo združených finančných prostriedkov. Žiadateľ má prostredníctvom svojich zamestnancov praktické skúsenosti z riadenie stavebných aktivít väčšieho rozsahu. Od roku 2005 systematicky pracuje v oblasti odpadového hospodárstva, kde zabezpečuje zber, odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov nielen pre potreby mesta ale aj spádových obcí. Keďže zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta už dlhodobo realizuje Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. prevádzku hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého v rámci realizácie projektu bude zabezpečovať táto obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve žiadateľa. Výnosy z prevádzky výstupov projektu bude získavať Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. , ktorý bude znášať aj náklady na ich prevádzku ako aj nájomné za prenajaté veci do výšky ich odpisov. Ceny za zber separovaného odpadu a jeho dotrieďovanie určuje Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti – primátor Mesta Spišská Belá po prerokovaní v dozornej rade. Ceny za tieto služby platí mesto na základe faktúr. Výstupy projektu bude využívať len pre potreby žiadateľa na plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 223/2001 Z.z. v platnom znení. Uvedené vzťahy budú bližšie upravené v prevádzkovej zmluve. Z hľadiska účelnosti a efektívnosti vynakladania verejných finančných zdrojov, keďže žiadateľ venuje významnú pozornosť a finančné prostriedky na realizáciu opatrení v oblasti odpadového hospodárstva a environmentálnej výchovy je potrebné pokračovať v aktivitách a podporovať projekty zamerané na skvalitnenie environmentálnej infraštruktúry, ktorej cieľom je ochrana a zlepšenie stavu životného prostredia a prispieť tým k zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva, jeho zdravotného stavu a životnej úrovne. Výsledky projektu tak môžu podstatným spôsobom	Jednou z priorít Európskej únie je ochrana životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Slovensko sa pri svojom vstupe do EÚ zaviazalo dodržiavať tieto princípy. Podmienkou je aj zavedenie separovaného zberu odpadov do roku 2010 vo všetkých mestách. Aj keď Mesto Spišská Belá zaviedlo systém zberu a separovania odpadov postupne od roku 2005, systematicky sa venuje jeho skvalitňovaniu, rozširovaniu, pričom dôraz sa kladie aj na šírenie osvety hlavne na školách hravou formou, ktorá ich má motivovať k väčšiemu záujmu o životné prostredie, zdravie a ochranu prírody . Predpokladáme preto, že výsledky projektu sú z viacerých hľadísk udržateľné a samonosné minimálne na časové obdobie trvania programu. Pri posúdení udržateľnosti výsledkov projektu zo strategického hľadiska vychádzame z rozhodnutia Zastupiteľstva Mesta Spišská Belá, ktoré svojim Uznesením schvaľuje predloženie a realizáciu tohto projektu na ktorý zabezpečí finančné zdroje pre účely spolufinancovania projektu v požadovanej miere z vlastných zdrojov. Z hľadiska záujmu Mesta Spišská Belá dlhodobo podporovať aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, je nesporné, že má vzhľadom na vybudované zázemie zberného dvora a skládky pre žiadateľa strategický význam a bude ho dlhodobo užívať, čo preukázalo aj postupnou realizáciou časti aktivít z vlastných zdrojov pre podaním ŽoNFP. Projekt a jeho aktivity sú jednou z priorít mesta v schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá na roky 2007-2015 Udržateľnosť projektu z finančného hľadiska hodnotíme na základe finančnej analýzy žiadateľa, pričom konštatujeme, že výsledky projektu majú výrazný potenciál na finančnú udržateľnosť v dlhšom časovom horizonte. Pri preukazovaní schopnosti žiadateľa zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť projektu sa zohľadnili aj zákonné požiadavky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k hospodáreniu obcí podľa. Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov. Podiel celkovej sumy dlhu obce na bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka dosiahol výšku, ktorá nedosiahla zákonom stanovenú hranicu 60 % a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Udržateľnosť projektu z hľadiska prevádzkového hodnotíme kladne. V rámci odpadového hospodárstva má žiadateľ, resp. organizácia poverená výkonom zabezpečený zber, vytriedenie a zhodnocovanie viacerých druhov komunálnych odpadov. Rámcové zmluvné vzťahy z odberateľmi má organizácia na minimálne 8 vyseparovaných komodít.

							rómske komunity, ktoré sa v meste nachádzajú a budú intenzívnejšie zapájané do systému separovaného zberu.	3.publicita a informovanie - zabezpečenie všeobecných povinností prijímateľa pomoci z ERDF v oblasti informovania a publicity vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o NFP a v súlade s Manuálom pre publicitu a informovanie bude zabezpečovať kmeňový zamestnanec mesta Spišská Belá - žiadateľa	napomôcť a umožniť realizovať ďalšie plánované aktivity a projekty v oblasti odpadového hospodárstva a výstupy aktivít projektu triedeniu odpadu a umožniť realizovať rozvoj a podporu recyklácie, ktorá prispieva k šetreniu ekonomickému, ale v neposlednom rade aj ekologickému. Zlepšenie a zefektívnenie systému separovaného zberu bude motiváciou aj pre samotné obyvateľstvo zmeniť prístup k nakladaniu s odpadmi, ktoré vyprodukujú v prospech separovania jednotlivých zložiek odpadov.	
24140110034	NFP24140110119	Existujúca hala -modernizácia sprac.druhot.surovín	OPZP-PO4-08-2	00304913 - Mesto Malacky	1 822 350,13	Žiadateľom je mesto Malacky s miestom realizácie v obci Zohor v existujúcej hale druhotných surovín spoločnosti A.S.A. Zohor spol. s r.o., ktorú si mesto dlhodobo prenajalo. Predmetom projektu je technologická linka na mechanické spracovanie (drvenie, triedenie) komunálneho a zmesového komunálneho odpadu s výsledným vytriedením odpadu. Územne projekt zasahuje za rámec okresu Malacky (uvedené v zmluve o prenájme) a týka sa približne 78 000 obyvateľov. Dôvodom realizácie je potreba zníženia skládkovaného komunálneho odpadu a zvýšenie jeho opätovného využitia. V súčasnosti nie je v území technologická linka na postačujúce vytriedenie komunálneho odpadu. Podporuje sa tak skládkovanie, ktoré zaťažuje životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Zneškodňovanie je uprednostňované pred zhodnocovaním, čo nie je v súlade so strategickými dokumentmi a platnou legislatívou v životnom prostredí.	Projekt významne prispeje k zníženiu skládkovaného odpadu a k zvýšeniu množstva zhodnocovaného odpadu, celkovo prispeje k zvýšeniu kvality života obyvateľov a podpore rozvoja regiónu umiestnením technologickej linky s výrobnou kapacitou 23 t/h. Predpokladané výsledky projektu: -bude vytriedených 40 000 t/rok komunálneho odpadu -podrvená druhotná surovina bude predstavovať 7 t/h, t.j. 12 250 ton/rok, je to závislé od zloženia vstupného materiálu -podporí sa zhodnocovanie (činnosti R1, R4, R 11 v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) pred skládkovaním -podporí sa efektivita a ekonomika infraštruktúry odpadového hospodárstva Projekt umožní realizáciu ďalšieho projektu na výrobu tuhých alternatívnych palív s energetickým prínosom. Vytvoria sa 4 nové pracovné miesta s perspektívou rastu ďalších pracovných miest. Umožní sa plnenie povinnosti mesta separovať odpad od roku 2010.	Technologická linka je tvorená technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení. Projektu predchádza vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Výber dodávateľa sa uskutoční v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní. Inštalácia zariadenia sa odskúša v skúšobnej prevádzke. Vstupným materiálom je komunálny a zmiešaný komunálny odpad (20 01, 20 02, 20 03 v zmysle prílohy č. 1, Vyhlášky č. 284/2001 Z.z. Katalóg odpadov). Výstupným materiálom sú separované kovy, organická, jemná a ťažká frakcia. Realizácia projektu bude zabezpečená realizačným tímom mesta (ekonomika, riadenie projektu, technické zabezpečenie, finančná kontrola) a externistami (stavebný a technický dozor, monitorovanie). Vnútorná kontrola bude pozostávať z: - realizácie aktivít a získavania výstupov - dodržiavania časového harmonogramu a rozpočtu - kontroly fakturácie	Projekt rieši redukciu množstva skládkovaného komunálneho odpadu zakúpením novej technologickej linky. Potreba triedenia odpadu vyplýva aj z platnej legislatívy v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z.. V zmysle citovaného zákona je mesto zodpovedné za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na jeho území. Realizáciou projektu sa umožní využívanie vyseparovaných komodít pre ich ďalšie spracovanie. Projekt prispieva k zlepšeniu kvality životného prostredia a obyvateľstva, ako aj k napĺňaniu strategických dokumentov na regionálnej (Program odpadového hospodárstva) a celoslovenskej úrovni (Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR). Mesto Malacky je spôsobilé, technicky a personálne zabezpečené na realizáciu projektu. Podieľalo sa na viac ako 15 projektoch v rámci rôznych finančných mechanizmov (INTERREG , štátny rozpočet, PHARE). Realizačný tím bude dohliadať na dodržiavanie termínov, kvalitu prevedených prác, správnu fakturáciu, súlad s kritériami definovanými poskytovateľom grantu: Technická organizácia - Ing. Anna Ševerová, projektový manažér Verejné obstarávanie - Ing. Eva Sokolová, vedúca projektového riadenia Ekonomika - Ing. Ladislav Adamovič, vedúci oddelenia ekonomiky	Mesto Malacky má v súčasnosti zmluvne zabezpečený odber vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu ako výstupného materiálu z technologickej linky, ktorá je predmetom projektu. Na základe finančnej analýzy predkladaný projekt vychádza z reálnych predpokladov a je životaschopný a udržateľný počas celej doby jeho životnosti. V prvých rokoch prevádzky technologickej linky sa počíta s dosiahnutím negatívnych peňažných tokov s postupným zlepšovaním finančnej situácie. V súčasnom období na podobné výrobky a služby nie je v danej lokalite konkurenčná spoločnosť, čím sa zvyšuje miera udržateľnosti.
24140110035	NFP24140110211	Kompostáreň - Veľké Kosihy	OPZP-PO4-08-3	00306703 - Obec Veľké Kosihy	174 152,82	Obec Veľké Kosihy sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Z hľadiska územnosprávneho členenia SR obec na úrovni NUTS 3 patrí do Nitrianskeho kraja, na úrovni okresov sa obec sa nachádza v okrese Komárno. Obec má momentálne 1023 obyvateľov. Predmetom projektu je vybudovanie kompostárne, v ktorej bude organický odpad z domácností premenený pomocou prirodzeného rozkladu do formy, ktorá je silne redukovaná, čo do objemu a hmotnosti, je neškodná, hygienicky a esteticky nezávadná. Kompostáreň bude umiestnená v intraviláne obce v areáli bývalého majeru. V súčasnosti obec nezabezpečuje skládkovanie ani zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a k zhodnocovaniu dochádza priamo u pôvodcov odpadu, u obyvateľov obce, ktorí využívajú tieto odpady na domáce záhradné komposty. Predkladný projekt je v súlade s platnou legislatívou, a to so zákonom č. 24/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch, ktorý ustanovuje zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad, ak sú súčasťou komunálnych odpadov.	Cieľom kompostovania je premeniť organický odpad z domácností pomocou prirodzeného rozkladu do formy, ktorá je silne redukovaná, čo do objemu a hmotnosti, je neškodná, hygienicky a esteticky nezávadná, pričom konečný produkt – kompost, môže byť využitý pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo. Obec Veľké Kosihy bude získaný kompost využívať pre vlastné potreby na udržiavanie a hnojenie verejnej zelene v rámci obce. Realizácia projektu bude mať pre obec ekonomický prínos (nižšie náklady za uloženie odpadu na skládke, za odvoz na skládku, za odstránenie černych skládok), ekologický prínos (udržiavanie čistoty vody, udržiavanie čistoty vzduchu, zabezpečenie dostatku živín obecnej zeleni), spoločenský prínos (vylepšenie vzhľadu obce). Prostredníctvom projektu sa taktiež zvýši miera informovanosti občanov o prínosoch spracovania a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, a z tohto dôvodu sa zvýši miera zainteresovanosti občanov na triedení odpadov.	V rámci realizácie projektu sú naplánované nasledúje aktivity prostredníctvom ktorých budú dosiahnuté nadefinované ciele: Aktivita 1: Realizácia verejného obstarávania – dodávatelia stavby a technológií budú vybraný na základe zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie bude zrealizované prostredníctvom osoby spôsobilej na verejné obstarávanie. Aktivita 2: Vybudovanie kompostárne – v rámci tejto aktivity bude zrealizovaná výstavba príjmovej skládky, skládky odpadu, hroblí – kopiek a dodávka strojného vybavenia (drvič na biomasu, obracač – prehadzovač kompostu v hrabliach, čelný nakladač, kolesový traktor, vlečka). Aktivita 3: Stavebný dozor - prostredníctvom tejto aktivity bude realizovaný dozor nad realizáciou stavebných prác a dodržiavanie schválenej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Aktivita 4: Informačná kampaň – táto aktivita je potrebná na zvýšenie informovanosti občanov obce o prínosoch zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov. Bude zrealizovaná tlač a distribúcia letákov, ktoré budú rozdistribuované do každého domu v obci. Informovanie občanov bude taktiež prebiehať prostredníctvom školenia pre širokú verejnosť a bude zrealizované zaškolenie obsluhy. Aktivita 5: Riadenie projektu – bude zabezpečené prostredníctvom externej spoločnosti, ktorá má kvalifikovaných pracovníkov na výkon implementácie projektov. Riadenie projektu zahŕňa vypracovanie monitorovacích správ, príprava žiadostí o platbu, dodržiavanie pokračovania projektu so schváleným harmonogramom a rozpočtom. Účtovanie projektu a interná finančná kontrola bude zabezpečená interným personálom žiadateľa. Aktivita 6: Publicita projektu – bude zabezpečená v súlade so zadefinovanými podmienkami v zmluve o NFP, ktorá definuje povinnosť žiadateľa zviditeľniť príspevok ES prostredníctvom osadenia informačnej	d1) V posledných rokoch sa v spojení s odpadmi stále viac hovorí o kompostovaní. Len priamo z domácností vyprodukuje každý obyvateľ v priemere 225 – 240 kg odpadu ročne. Ten končí vo väčšine prípadov na skládkach alebo v spaľovniach. Tento spôsob spôsobuje viacero škôd a problémov naraz. Z tohto dôvodu sa obec Veľké Kosihy rozhodla zriadiť vlastnú kompostáreň, aby predchádzala poškodzovaniu životného prostredia. Predkladaný projekt priamo nadväzuje na predložený projekt v rámci OPŽP, priorita 4. odpadové hospodárstvo, v ktorom bolo riešené zriadenie ekodvoru – zberový dvor. Zlepšenie stavu životného prostredia sa dosiahne prostredníctvom zavedenia ekologického zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov . d2) Obec Veľké Kosihy má skúsenosti s implementáciou investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, a to: - Vybudovanie skládky tuhého komunálneho odpadu vo Veľkých Kosihách 1. etapa – MŽP SR – 6 mil. Sk, - Integrovaný systém kooperácie obcí v technickej príprave a zabezpečovaní miestne významných infraštruktúrnych projektov – MvaRR SR – 3,5 mil. Sk, - PHSR pre obce zo Združenia obcí Dolného Žitného Ostrova – MvaRR SR – 338 tis. Sk. Avšak obec momentálne pripravuje viacero projektových zámerov a z dôvodu nedostatočných administratívnych kapacít si na realizáciu predmetného projektu vyberie externú poradenskú spoločnosť, ktorá disponuje kvalifikovanými pracovníkmi a dostatočnými skúsenosťami v tejto oblasti.	Realizáciou aktivít projektu obec Veľké Kosihy ušetrí finančné zdroje, ktoré boli používané za odvoz odpadu na skládku, za uloženie odpadu na skládku a za priemyselné hnojivá potrebné pri údržbe obecnej zelene. Ušetrené finančné prostriedky môžu byť následne použité na zabezpečenie plynulej prevádzky kompostárne ako aj na projektové zámery v oblasti ochrany životného prostredia. Realizované aktivity prostredníctvom informačnej kampane pre občanov obce, v rámci ktorej budú informovaní o prínosoch zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov zabezpečia spustenie kompostárne do prevádzky bez zbytočných komplikácií a zvýšenie ekologické povedomia u občanov a tým sa dosiahne vyšší efekt v ochrane životného prostredia.

								tabule a stálej pamätnej tabule. Sledovanie dosiahnutia zadefinovaných indikátorov bude realizované prostredníctom pravidelného monitoringu projektu. Prevádzku projektu bude zabezpečovať žiadateľ – obec Veľké Kosihy. Kompostáreň bude prevádzkovaná spolu s ekodvorom, ktorý tvorí prvú časť celku odpadového hospodárstva v obci, počas pracovných dní s jedným zamestancom na polovičný úväzok.		
24140110036	NFP24140110163	Kompostáreň pre mesto Nitra	OPZP-PO4-08-3	00308307 - Mesto Nitra	3 187 226,37	Samospráva je zodpovedná za nakladanie s komunálnymi odpadmi vznikajúcimi na území obce. Kvantitatívne najvýznamnejšou zložkou komunálnych odpadov s váhovým podielom 30 až 70% z ich celkového objemu sú biologické odpady. Veľký podiel bioodpadu je však nevhodne zneškodňovaný na skládkach, alebo spaľovaný v domácnostiach a preto si mesto Nitra vo svojom PHSR stanovila zámer „Vybudovať a prevádzkovať kompostáreň so zabezpečením využitia biokompostu". Z bioodpadu je možné zhodnotením vytvoriť organické hnojivo, energiu, prípadne alternatívne palivo a tak je v záujme mesta Nitry bioodpad spracovávať ekologicky vhodným spôsobom. Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov je ćoraz ekonomicky nákladnejšia a vybudovanie kompostárne je zároveň aj ekonomickým záujmom mesta Nitra.	Výstavba kompostárne pre mesto Nitra vyrieši problematiku zhodnocovania komunálneho biologicky rozložiteľného odpadu z parkov, záhrad, reštauračného odpadu a kal z biologickej ČOV. Areál kompostárne svojim umiestnením nadväzuje na biologickú ČOV. Kompostáreň bude schopná spracovávať cca. 16 000 t odpadu ročne pričom kompostovanie bude prebiehať v polouzavretom systéme aerobným procesom. Konečným produktom bude kompost v množstve cca. 9000 t/rok, ktorý bude využitý pre potreby mesta Nitra a zostatok bude určený na predaj.	Projekt prispeje k zlepšeniu procesu zhodnocovania biologického odpadu v meste Nitra a zároveň k napĺňaniu cieľov prioritnej osi 4. Odpadové hospodárstvo. Zodpovednosť za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie má mesto Nitra, ktoré na základe prieskumu trhu vybralo spoločnosť na jej vypracovanie. Organizačnú a technickú stránku jednotlivých aktivít projektu zabezpečí dodávateľ, ktorý bude vybraný na základe úspešne vykonaného verejného obstarávania. Zmluvy s jednotlivými dodávateľmi prác budú predložené pri podpise zmluvy o NFP.	d1) Výstavba kompostárne pre mesto Nitra vyrieši nedostatky ako pretrvávajúci deficit v oblasti zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov na území mesta, naplnenie povinnosti legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a absenciu zariadenia určeného na kompostovanie. Kompostovaním sa dajú ušetriť finančné náklady za odvoz a likvidáciu odpadov, financie za nákup hnojiv. Kompostovanie je zároveň považované za najoptimálnejšie riešenie v nakladaní s kalmi z ČOV so spracovaním, ktorých sa v kompostárni uvažuje. Kompostovanie odpadov je najstarším, najrozšírenejším a najlacnejším spôsob zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a preto ho môžme z investičného a environmentálneho hľadiska považovať za najprístupnejšie a najvhodnejšie riešenie. d2) Žiadateľ z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesijnej histórie má potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou podobných projektov alebo aktivít, na ktoré je projekt zameraný, ale nemá dostatočné personálne zabezpečenie a preto celý projektový cyklus, vrátane komunikácie s RO zabezpečí externá agentúra, ktorá má dostatočné skúsenosti a personálne zabezpečenie v implementácií projektov tohto typu.	Podľa zákona č. 409/2006 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov musia mať všetky obce od 1.1.2010 v SR zavedený separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov. Riešenie zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý bude vznikať na území mesta nie je len povinnosť zo strany platnej legislatívny, ale je i záujmom samosprávy. Z množstva cca. 9000 t ročne spracovaného kompostu bude tento väčšinou využitý pre potreby mesta Nitra a zostatok bude určený na predaj. Príspevková organizácia mesta, ktorá sa stará o údržbu verejnej zelene získa tak pre svoje potreby rôzne pestovateľské substráty, ktoré nebude potrebné nakupovať. Znížením množstva biologického odpadu odvážaného na zneškodňovanie skládkovaním a spaľovaním umožní znížiť poplatky za odvoz komunálneho odpadu čo bude motivačným faktorom pre obyvateľov mesta, aby sa zapojili do procesu separácie biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto Nitra má záujem a pripravuje sa na podmienky, aby sa z Nitry stalo „Ekologické mesto".
24140110037	NFP24140110164	Kompostáreň nad 10 ton	OPZP-PO4-08-3	00306240 - Trnovec nad Váhom	397 476,11	Obec Trnovec nad Váhom je súčasťou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Celková rozloha katastra je 3 253,7 Ha. K 31.12.2007 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 2 717 osôb. Súčasný stav: Zber BRO je len čiastočne zabezpečený formou domáceho kompostovania. Pozemok určený pre výstavbu areálu je nezastavaný a nachádza sa na okraji obci. Tým, že v obci nie je vybudovaná kompostáreň, prevažná časť obyvateľov buď BRO spaľuje alebo ho skládkuje nepovoleným spôsobom, čím vznikajú divoké skládky a dochádza k poškodzovaniu životného prostredia. Kompostáreň umožní všetkým občanom obce, ako aj miestnym podnikateľským subjektom celoročne zber a zhodnocovanie BRO. Tým bude obec dodržiavať ustanovenia § 39 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch (od 01. 01. 2006 je zakázané zneškodňovať BRO zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene) a § 39 ods. 14 (od. 1. januára 2010 separovať BRO). Zvýšenie povedomenia občanov pri zavádzaný systému separácie BRO obec zabezpečí formou informácií v miestnych a regionálnych printových médiách a rôznymi podpornými akciami a workschopmi v školách.	Všetci občania a podnikateľské subjekty obce budú môcť odovzdávať BRO priebežne počas celého roku, vo vopred určených prevádzkových hodinách priamo donáškovým spôsobom do kompostárne. Takisto obec zabezpečí zber a odvoz BRKO vo vopred určených termínoch zberu, a tým obec: -Zabezpečí povinnosť obce vyplývajúce z ustanovení zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, § 39 ods. 14 (od. 1. januára 2010 separovať BRO) -Zapojením všetkých občanov obce zefektívni systém zberu a zhodnocovania BRKO -Zníži množstvo BRO skládkovaných na skládke odpadov -Zvýši podiel vyseparovaných a zhodnotených BRO -Zamedzí nepovolenému spôsobu skládkovania BRO Výsledkom celého procesu bude kompost – kvalitné organické hnojivo vhodné na pestovanie rastlín, v ktorom budú živiny fixované vo väzbách pre rastliny prístupných, ale nevyplaviteľných do spodných vôd. Tento kompost bude obec využívať pre vlastné účely na obecných priestranstvách.	Štatutárny zástupca Obce Trnovec nad Váhom starosta Ing. J. Rábek vytvorí pri realizácii projektu pracovný tím na personálne, technické a realizačné zabezpečenie projektu z vlastných a externých zdrojov Hlavný manažér projektu : Ing. J. Rábek Koordinátor projektu (riadenie a kontrola realizácie projektu): interné a vlastné zdroje Účtovník projektu (interná finančná kontrola): interné a vlastné zdroje Výber dodávateľa na poskytnutie služieb, dodanie tovaru a uskutočnenie prác: interné zdroje Propagácia projektu a informovanie odbornej i laickej verejnosti pred, počas a po ukončení projektu: interné a vlastné zdroje Kľúčovým indikátorom skutočného napredovania projektu bude časový a finančný harmonogram realizácie projektu. Po zrealizovaní projektu bude jeho prevádzka zabezpečená z vlastných zdrojov.	Každý obyvateľ obce Trnovec nad Váhom v súčasnej dobe vyprodukuje ročne 163,8 kg KO. Z tohto množstva sa vyseparuje len veľmi malé množstvo BRKO(3,38kg/os./rok),pretože obec nemôže zabezpečiť zber, separáciu a zhodnocovanie v zariadení, ktoré je v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva. Týmto projektom zabezpečí obec v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch svoju povinnosť separovať BRO takým spôsobom, ktorý bude ekologicky, finančne a časovo výhodný. Zároveň úspešne zavedie koncepciu k postupnému znižovaniu množstva BRO zneškodňovaných na skládkach odpadov, zneškodňovaných nepovoleným spôsobom (čierne skládky) alebo spaľovaním v domácnosti. Vybudovaním zariadenia na zhodnocovanie BRKO ponúkne obec širokej verejnosti obce vrátane väčších producentov BRO (služby, podnikateľské subjekty, družstvo, atď.) zmysluplné a legálne nakladanie s BRO, čím dosiahne lepšiu bilanciu hospodárenia v odpadovom hospodárstve, t.z., že cieľovú skupinu užívateľov výsledkov realizácie projektu tvoria bez obmedzenia všetci obyvatelia obce, vrátane podnikateľských subjektov. Vyprodukovaný kompost bude využívať na účely hnojenia na vlastných obecných priestorov. Obec bude zabezpečovať prevádzkovanie zariadenia na kompostovanie vlastnými zdrojmi a pred začatím prevádzkovania si zabezpečí všetky platné povolenia v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude tento projekt pokračovať naďalej s cieľom, koncepcie smerovania k nulovému odpadu, t.j. k zvyšovaniu množstva vyzbieraného a zhodnoteného BRKO v súlade s právnymi predpismi, strategickými a inými dokumentmi platnými v danej oblasti. Na realizáciu zámeru projektu použije obec finančné prostriedky obce a nenávratný finančný príspevok. Na zabezpečenie udržateľnosti výsledku projektu použije obec finančné prostriedky obce, ktoré získa: –z rozpočtu obce –znížením množstva odpadu zneškodňovaného na skládke odpadov (znížením platieb za uloženie odpadu na skládke odpadov) –zavedením účinného systému zberu V prípade, ak by obec nezískala NFP, nebola by schopná z vlastných finančných zdrojov vybudovať takéto zariadenie a tým zabezpečiť povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o odpadoch.
24140110038	NFP24140110228	Rozšírenie a moderniz. v Starej Turej - II. etapa	OPZP-PO4-08-3	00312002 - Mesto Stará Turá	830 877,11	Zhodnocovanie BRO vznikajúcich v komunálnej sfére mesta Stará Turá a v okolitom regióne je zabezpečené iba čiastočne, pričom rozloha verejnej zelene mesta je 22 ha a plocha cintorínov je 4 ha. BRO z údržby verejnej zelene sú oddelene zhromažďované a hneď z miesta vzniku prepravované do vyčleneného areálu kompostárne v lokalite Stará Turá – Stredisko dotrieďovania separovaného odpadu a Kompostáreň (Zberný dvor). Ostatné druhy BRO sa zatiaľ nespracúvavajú. Zo situácie vyplýva, že je čiastočne vytvorená infraštruktúra zberu, nie sú však vytvorené vhodné podmienky pre spracovanie alebo zhodnocovanie BRO. Akumulovaný zber BRO sa ďalej nezhodnocuje a t.č. sa len ukladá, čo vytvára dlhodobo neúnosnú situáciu a vyžaduje aktívne riešenie z pohľadu prevádzky skládky ako aj prípravu na novú legislatívu pre zhodnocovanie BRO a tým aj	Celý objem BRO typu záhradných odpadov sa bude fermentovať v inštalovanom fermentore. K tomu odpadu bude dodávaný aj kuchynský a reštauračný odpad a s nimi zmiešaných iných BRO (tuky a oleje). Celkové množstvo je vypočítané v zmysle POH SR na roky 2000-2005 ako 38% podiel z celkovej produkcie komunálnych odpadov mesta. Vo výsledku vznikne recyklovateľný kompost, ktoré bude možné využiť na rekultiváciu alebo hnojenie verejných plôch zelene. Týmto postupom sa znižujú územné nároky na prípadné rozširovanie skládky TKO a súčasne sa dosiahne recyklovanie odpadu. Základom technologického riešenia je využitie aeróbneho fermentora, v ktorom prebieha počítačom riadená a	Projekt prebehne v troch fázach: Prípravná fáza – výber dodávateľa technológie a úpravu plochy pre inštaláciu linky. Technické zabezpečenie je pomocou externého obstarávateľa. Mechanickú úpravu plochy, ktorá je už stavebne realizovaná, zabezpečí personál žiadateľa. Realizačná fáza – kompletná inštalácia technológie, napojenie na existujúci zberný systém TKO, nový prevádzkový poriadok. Tieto aktivity budú realizované vybranými externými dodávateľmi na základe uzavretých zmlúv. Záverečná fáza - zaškolenie obsluhy, skúšobnú prevádzku, podporné aktivity pre zvýšenie separácie zberu v domácnostiach a priemysle, prezentáciu	V projekte sú určené 3 hlavné cieľové skupiny: a) samospráva – povinné zo zákona zabezpečiť zber a zhodnotenie BRO a súčasne produkujúce BRO (parky, cintoríny) b) organizácie - povinné zo zákona zabezpečiť zber a zhodnotenie BRO (napr. kuchynský odpad, odpad z jedlých olejov) c) domácnosti – produkujúci BRO zo záhrad aj kuchynský odpad\Všetky cieľové skupiny sú ošetrené projektom tým, že fermentovacia linka zabezpečí v regióne dostatočnú kapacitu na zber a zhodnotenie BRO. Súčasne sa vytvorí motivačný nástroj pre producentov odpadu, nakoľko z fermentovania vznikne recyklovateľný produkt, využiteľný ako hnojivo späť na	Navrhované riešenie spracovania biologicky rozložiteľných odpadov z mesta Stará Turá a okolitého regiónu je možné projekt zhodnotiť ako efektívny a trvalo udržateľný, lebo: napĺňa súčasné aj očakávané budúce legislatívne požiadavky z tejto oblasti\zohľadňuje možnosti zhodnocovania BRO ako nepriemyselnej nekomerčnej činnosti\zohľadňuje možnosti a požiadavky na spôsob spracovania jednotlivých druhov BRO\navrhuje možnosti ďalšieho využitia výstupných produktov\zohľadňuje súčasnú reálnu situáciu v separovanom zbere a na základe skúseností interpoluje podmienky aj na budúci separovaný zber BRO\zohľadňuje predpokladané trendy vo vývoji odpadov\navrhuje najlepšie dostupné

						splnenie súčasných a očakávaných legislatívnych noriem pre ochranu životného prostredie. Zodpovednou organizáciou týchto noriem je samospráva príslušného mesta.	monitorovaná urýchlená reakcia. Fermentor je vybavený aj zariadením na filtráciu unikajúcich plynov, vrátane biofiltrácie. Dopad na ochranu životného prostredia je v znižovaní znečisťovanie ovzdušia metánovými plynmi, ktoré vznikajú pri nekontrolovanom rozpade biologického odpadu vo voľnej prírode, resp. na voľných skládkach. Fermentácia eliminuje tento proces rozpadu a vzniknutý materiál bude recyklovaný späť do pôdy – viď aj tab. č.13 – Opis projektu	výsledkov projektu na verejnosti, prípadné korekcie v prevádzke. Aktivity zabezpečí externý dodávateľ technológie a podporných aktivít, projektový manažér a personál projektu. Projekt bude riadený a implementovaný projektovým manažérom. V implementácii budú zabezpečené aj povinné monitorovacie aktivity.	plochy, kde odpad vznikol (záhrady, verejná zeleň, parky apod.) Mesto Stará Turá má skúsenosti s realizáciou investičných, neinvestičných i komunitne orientovaných projektov. Má dostatočné personálne, technické a odborné kapacity pre implementáciu projektu. V uplynulom skrátenom programovom období odborný tím zamestnancov mesta (projektový manažér, ekonomický manažér, technický manažér, koordinátor projektu) manažoval projekty, podporené zo štrukturálnych fondov EÚ: 1.Rozšírenie a modernizácia technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Starej Turej – I.etapa	technológie pri minimálnych možných nákladoch/umožňuje perspektívne spracovanie TKO aj z priľahlého regiónu mimo mestaUdržateľnosť projektu je ďalej zabezpečená partnerom projektu, ktorým je príspevková organizácia Technické služby mesta Stará Turá (TS MST). Na základe úpravy zriaďovacej listiny, ktorá bude vykonaná po schválení tejto žiadosti o NFP, budú upravené kompetencie TS MST pre prevádzkovanie zariadenia fermentora a zhodnocovanie vzniknutého produktu – kompostu. – viď aj príloha 27.
24140110039	NFP24140110177	Zhodnocovanie drobných stavebných odpadov	OPZP-PO4-08-3	00306177 - Sládkovičovo	293 484,33	Mesto Sládkovičovo v súčasnej dobe separuje papier, plasty, sklo, kovy a biologický odpad z komunálneho odpadu. Zber separovaného zberu zabezpečujeme aj pre obce Veľké Úľany, Malá Mača a Veľká Mača. Drobné stavebné odpady sa odvážajú dvakrát do roka podľa schváleného VZN mesta Sládkovičovo. Nakoľko v našom záberovom území pretrváva zvýšená výstavba obytných domov, občianskej vybavenosti ako aj priemyselných stavieb sa odvoz drobného stavebného a stavebného odpadu zvýšil. Odpad je ukladaný na skládku odpadu čo zaťažuje životné prostredie a zvyšuje náklady spojené s nakladaním s odpadmi.	Nákupom mobilnej drtiacej jednotky RESTA DCJ 710x500 a JCB 4 CX 4x4x4 Sitemaster Turbo NG sa zabezpečí 100 %-né spracovanie a opätovné využitie drobného stavebného odpadu, ktorý bol doteraz uskladňovaný na skládkach a zaťažoval životné prostredie. Výstup z drvičky je recyklovaný materiál s frakciou 0-50 mmm až po 0-110 mm podľa nastavenej štrbiny zariadenia. Tento materiál bude uskladnený na skládke recyklovaného materiálu a následne použitý v stavebníctve buď ako podkladový materiál pri budovaní spevnených plôch alebo pôdosypný materiál na stavbách (pri budovaní podláh). Implementáciou projektu sa zabezpečí ekonomické a ekologické nakladanie s vyseparovanou zložkou odpadu, zníži sa celkové množstvo odpadu smerujúce na uskladnenie na skládke a taktiež sa znížia náklady na odvoz a uskladnenie.	Po vypísaní metódy verejného obstarávania a jej úspešnej realizácii bude podpísaná zmluva s víťazom súťaže o dodávke strojov. Na základe zmluvy budú obstarané stroje: mobilná drtiaca jednotka RESTA DCJ 710x500 a JCB 4 CX 4x4x4 Sitemaster Turbo NG, ktoré budú umiestnené na zberovom dvore mesta Sládkovičovo. Počas implementácie projektu budú prispôsobené činnosti strojov a ďalšie náležitosti potrebné k ich prevádzke (priestorové, personálne, infraštrukturálne a technické). Obidve zariadenia sú mobilné. Stavebný odpad, ktorý je pozbieraný v rámci zberu DSO alebo donesený na zberný dvor bude dočasne uskladnený na skládke stavebnej sute a po zhodnotení na skládke recyklovaného stavebného odpadu. Stroje budú pracovať na manipulačnej ploche tak, že nakladač JCB 4 CX 4x4x4 Sitemaster Turbo NG s namontovanou búracím kladivom rozbije stavebný odpad na kusy menšie ako 500 mm a po tejto úprave ako nakladač zabezpečí násyp takto pripraveného materiálu do podávača mobilnej drtiacej jednotky RESTA DCJ 710x500.	Inštalované stroje na spracovanie drobných stavebných odpadov sú vysokoefektívne a ich činnosťou sa dosiahne znižovanie ekologickej záťaže na životné prostredie, znížia sa náklady na uskladnenie a na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Takéto strojné zariadenia sa nenachádzajú v záberovom území mesta a preto prevádzkovanie by bolo vysokoefektívne, nie len pre mesto ale aj pre región.	Udržateľnosť výsledkov projektu na ďalšie roky je preukázateľná nakoľko drobný stavebný odpad bude vznikať a jeho množstvá stúpajú. Vzhľadom na skutočnosť, že mesto sa nachádza v lokalite s úrodnou pôdou (vysoká kvalita bonity pôdy), stavebné pozemky sa v rámci katastrálneho územia nerozširujú do extravilánu, ale stavebné pozemky rieši demoláciou starých budov, starých hospodárskych budov a skrachovaných priemyselných podnikov, čo zaručí dostatočné využívanie strojov aj v budúcom období.
24140110040	NFP24140110066	Separovaný zber v obci Čierne	OPZP-PO4-08-2	00313980 - Obec Čierne	160 184,13	V obci Čierne sme začali separovať v roku 2006. Tento proces praktizujeme celoplošne. Prvými komoditami sa stali plasty (obaly z plastov), obaly zo skla, papier, kovy , biologicky rozložiteľný odpad a kompozitné obaly (tetra-packy). V súčasnosti je každá domácnosť vybavená igelitovými vrecami podľa príslušných farieb takisto sa v obci nachádzajú farebne odlíšené veľkoobjemné kontajnery, 110 l a 1100 l zberné nádoby na separovaný odpad. Máme presne stanovený harmonogram zberu jednotlivých komodít (raz do mesiaca každá komodita). Ostatné komodity, ktoré neseparujeme zhromažďujeme v našom zbernom dvore, ktorý je v prevádzke od októbra 2007. Za zber separovaného odpadu, odvoz a nakladania s ním zodpovedá mesto Čadca, ktoré je zazmluvnené aj s obcami Svrčinovec a Skalité na základe zmluvy realizovaného projektu „ Separovaný zber v meste Čadca a v obciach Svrčinovec, Čierne a Skalité ".	Po ukončení projektu budeme mať dostatočný počet zberných nádob pre jednotlivé komodity. Nakúpená mechanizácia uľahčí prácu na zbernom dvore a takisto sa bude využívať na efektívny a nízko nákladový zber separovaného odpadu. Traktorový nakladač a príves budú zbierať separovaný odpad po určených zberných trasách. Požadovaný drvič drevných odpadov bude prospešný pre ekologické vykurovanie. Vyseparovaný odpad budeme bezplatne odovzdávať mestu Čadca, ktoré sa postará o ďalšie dotriedovanie a odberateľov. Odpady okrem skla, plastov, papiera, kovových obalov a tetra packou zhromažďujeme a budeme zhromažďovať v zbernom dvore, kde sa o odvoz a nakladanie stará firma JOKO Čadca. Iné požadované mechanizmy ako napríklad kosačka a mulčovač chceme využívať pri zbere zeleného a biologicky rozložiteľného odpadu ako aj na udržiavanie verejných priestranstiev.	Projekt bude realizovaný obstaraním technológie na zber, úpravu a manipuláciu so separovaným odpadom. - vyhlásenie súťaže na dodávateľa na dodanie: 1.čelný traktorový nakladač 2.zadný traktorový nakladač 3.drvič drevných odpadov 4.traktorový príves 5.kosačka 6.mulčovač 7.veľkoobjemné kontajnery 7,5 m3 8.plastové kontajnery na plasty a sklo 1100 l- farebne odlíšené 9.zariadenie na čistenie zberného dvora 10.igelitové vrecia na sklo, plasty,- farebne odlíšené - počas celého projektu bude prebiehať v našej obci veľmi dôležitá publicita projektu a propagácia nevyhnutnosti separovania a triedenia odpadu s pomocou : -letákov, plagátov, nálepiek (na technológiu a zberné nádoby), informačného semináru, informačnej tabule a pamätnej tabule - po skončení súťaže na dodávateľa/dodávateľov bude prebiehať podpísanie zmlúv a následné zakúpenie mechanizmov a zberných nádob pre potreby obce	Naším veľkým cieľom je naďalej pokračovať v realizácii projektu „Separovaný zber v meste Čadca a v obciach Svrčinovec, Čierne a Skalité" pretože si myslíme, že riešenie zberu separovaného odpadu spoločným integrovaným spôsobom je veľmi výhodné nielen pre nás ale aj pre ostatné zapojené obce. Projekt pomohol zvýšiť percento vyseparovaného odpadu z cca 7% v roku 2006 na 10% v roku 2007 a v roku 2008 očakávame ešte väčšie percento vyseparovaného odpadu v rámci obce Čierne. Sme veľkým zástancom separovania, náš zberný dvor je vytvorený od roku 2007 a zhromažďujeme na ňom komodity napríklad ako: - odpady z papiera, z plastov, z kovu - kompozitné obaly, obaly zo skla - kovy, papier, - biologicky rozložiteľný odpad za záhrad a parkov Naša obec má veľký záujem rozširovať a zefektívňovať systém zberu a zberný dvor. Nakúpená technológia by dopomohla udržiavať riadny a efektívny chod na zbernom dvore, manipuláciu so zbernými nádobami ale aj poriadok na verejných priestranstvách. Chceme naučiť našich obyvateľov separovať automaticky tak ako je to vo vyspelých krajinách Európskej únie.	Udržateľnosť projektu je viditeľná z doterajších aktivít našej obce. Vzhľadom na to, že separujeme a naozaj dbáme o naše okolie, je nevyhnutné pokračovať v tomto trende. Prispieva k tomu aj zriadenie vlastného zberného dvoru so súhlasom Obvodného úradu životného prostredia v Čadci. Tým, že separujeme a plánujeme separovať väčší počet komodít sa vytvorí priestor pre vecnú udržateľnosť projektu. Takisto je dôležité, že budeme spĺňať platnú legislatívu, ktorú stanovuje zákon č. 230/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov o povinnosti separovania od roku 2010.
24140110041	NFP24140110200	Uzatvor. a rekul. Skl.odp. H. Opatovce, Žiar/Hrono	OPZP-PO4-08-5	00321125 - Mesto Žiar n/H	3 773 618,92	Skládka odpadov Horné Opatovce je situovaná na styku Žiarskej kotliny so severnými svahmi Štiavnického pohoria v Žiari nad Hronom, katastrálne územie Horné Opatovce, okres Žiar nad Hronom, banskobystrický kraj. Ide o severné svahy Štiavnického pohoria, cca 30 m nad údolnou nivou Hrona. Skládka sa nachádza v svahovitom teréne, v erozívnej ryhe bývalého (v súčasnosti odvedeného) bezmenného potoka. Zo severu je ohraničená betónovou komunikáciou pre príjazd na uvedenú skládku, východné a západné ohraničenie je prírodné, jedná sa o chrbty erozívnej ryhy. Je definovaná ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Slúži na zneškodňovanie odpadov kategórie ostatný činnosťou D1 – uložením na povrchu zeme. Od začiatku prevádzky v roku 1988 sa na skládke zneškodňuje tuhý komunálny odpad z miest Žiar nad Hronom (cca 19 500 obyvateľov), Kremnica (cca 5 800 obyvateľov) a z 33 okolitých obcí (cca 22 700 obyvateľov). Aj keď voľná kapacita skládky k 31.12.2007 predstavovala ešte 155.806,06	Uzatvorením a rekultiváciou skládky odpadov v Horných Opatovciach dôjde k zlepšeniu životného prostredia v širokom okolí skládky. Skládkový plyn bude zachytávaný a využívaný ako alternatívny pohon komunálnej techniky (v rámci projektu „Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom" žiadame o NFP na tri vozidlá na zvoz vyseparovaných zložiek s nadstavbou s lineárnym presom a s pohonom na bioplyn) a zamedzí sa kontaminácii povrchových a podzemných vôd v okolí skládky. Prekrytá a zrekultivovaná skládka bude vrátená do prírodného prostredia ako trvalý trávny porast. Uzatvorenie Skládky odpadov Horné Opatovce v rozhodujúcej miere prispeje k efektívnejšiemu spôsobu nakladania s odpadmi. Nízka cena skládkovania a relatívne krátka vzdialenosť medzi mestom Žiar nad Hronom a skládkou v Horných Opatovciach nijako	Prevádzkovateľom Skládky odpadov Horné Opatovce sú Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Stavebníkom stavby „Skládka odpadov v obci Horné Opatovce, rekultivácia skládky" je Mesto Žiar nad Hronom. Stavba bude uskutočnená v rozsahu nasledovných stavebných objektov: 1.SO 01 Teleso skládky – teleso skládky má nepravidelný tvar. Celková plocha telesa skládky po rekultivácii bude 25 888 m2. Uzavretie telesa skládky spočíva v úprave navezených odpadov do terás, realizácii opatrení proti prenikaniu povrchových vôd do skládkového telesa a zo samotného ozelenenia skládky podľa projektovej dokumentácie. Rekultivácia je členená na technickú a biologickú. Technická rekultivácia rieši jednotlivé tesniace vrstvy – upravený odpad + geotextília, odplyňovacia vrstva, geotextília,	d1) Súčasný stav nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Žiar nad Hronom je charakteristický vysokým stupňom skládkovania a relatívne nízkym stupňom vytriedovania jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Až 95 % odpadov sa zneškodňuje skládkovaním, čo je výrazne nad priemerom SR (78%). V roku 2007 sa z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu 4412,283 t zneškodnilo skládkovaním až 4201,685 t a materiálovo sa zhodnotilo len 210,598 t odpadu. V hierarchii nakladania s odpadmi figuruje skládkovanie až ako posledná možnosť po vyčerpaní všetkých predchádzajúcich možností ako sú zamedzenie vzniku alebo obmedzenie množstva odpadu, opätovné využitie, recyklácia, materiálové alebo energetické zhodnotenie. Vzhľadom na uvedenú situáciu ako aj na skutočnosť,	Po uzatvorení skládky a po kolaudácii stavby „Skládka odpadov v obci Horné Opatovce, rekultivácia skládky" bude spoločnosť Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. aj naďalej zabezpečovať všetky aktivity spojené s monitorovaním uzatvorenej skládky - udržiavacie práce, stráženie objektu, kosba zrekultivovaného telesa skládky, monitoring skládkových plynov, priesakových kvapalín a podzemných vôd v rozsahu stanovenom v integrovanom povolení. V objekte skládky sa okrem telesa skládky, ktoré sa bude rekultivovať, nachádza aj kompostáreň a triediaca linka, ktoré takisto prevádzkujú Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Služby spojené s udržiavaním a monitoringom uzavretej skládky budú fakturované Mestu Žiar nad Hronom.

						m3, podľa § 18 ods. 3 písm. f) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch nesmie byť prevádzkovaná po 31. decembri 2008, pretože nespĺňa všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov podľa uvedeného zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie (Vyhláška MŽP č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch). Tesniaci systém skládky tvorí len geologická bariéra podložia a bočných stien skládky (tufity, ily, hliny, štrky a piesky). Geologická bariéra nie je doplnená o minerálnu vrstvu a fóliu z vysoko hustotného polyetylénu. Skládka nemá vybudovaný drenážny systém skládkových plynov, a preto sa skládkový plyn nezachytáva. Skládka odpadov Horné Opatovce sa nachádza v Pohronskej zaťaženej oblasti, kde je kvalita životného prostredia silne narušená a skládkové plyny, ktoré zapríčiňujú zvyšovanie skleníkového efektu atmosféry, túto nepriaznivú situáciu ešte zhoršujú. Lokalita, v ktorej sa skládka nachádza, leží aj v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach a v súčasnosti môže v okolí skládky dochádzať ku kontaminácii povrchových a podzemných vôd. Mesto Žiar nad Hronom vynakladá veľké úsilie na zmenu spôsobu nakladania s odpadmi. Neustále sa snaží zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov mesta, motivovať ich k separácii odpadov (Projekt „Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom" – žiadosť o NFP v rámci OP ŽP – prioritná os 4, výzva 4.1.) a tak minimalizovať množstvo odpadu zneškodňovaného skládkovaním.	nenútila obyvateľov mesta k znižovaniu objemu odpadu ukladaného na skládke. Zvýšením miestneho poplatku za nevytriedený odpad, kedže bude nutné vyvážať a skládkovať odpad na niektorej zo skládok, ktoré sa nachádzajú v okruhu min 40 km od mesta, budú pôvodcovia odpadu nútení prehodnotiť svoj spôsob nakladania s odpadom a začať vo väčšej miere separovať. Motiváciou je aj množstvový zber, pri ktorom obyvatelia platia len za skutočne vyprodukovaný nevytriedený odpad a za vyseparované zložky neplatia nič (VZN 2/2008 o spôsobe nakladania s KO a DSO a miestnom poplatku za KO a DSO na území mesta Žiar nad Hronom). Znížením skládkovania a zvýšením separácie sa vytvorí materiálová základňa pre realizáciu ďalších projektov v oblasti zhodnocovania odpadov. Mesto Žiar nad Hronom si v roku 2006 stanovilo priority v oblasti odpadového hospodárstva a zadefinovalo ich v projekte Integrovaný systém odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom. Projekt rieši oblasť nakladania s odpadmi komplexne a po prvých krokoch, ktorými sú práve uzatvorenie a rekultivácia skládky a zvýšenie objemu vyseparovaných zložiek, logicky nasledujú ďalšie projekty v oblasti zhodnocovanie vyseparovaných zložiek. Žiar nad Hronom sa v najbližších rokoch zameria hlavne na oblasť mechanicko – biologickej úpravy biologicky rozložiteľných odpadov cestou produkcie bioplynu. Samozrejmosťou je orientácia na najmodernejšie BAT technológie (best available tech. – najlepšie dostupné technológie) s jasnou environmentálnou a ekonomickou akceptáciou. Jednotlivé aktivity projektu: proces verejného obstarávania – príprava súťažných podkladov a výber dodávateľov, realizácia stavebného diela (technický popis je súčasťou bodu C a projektovej dokumentácie), stavebný dozor nad realizáciou stavebných prác a dodržiavanie projektovej dokumentácie, riadenie projektu, monitorovacie správy, žiadosti o platbu, zúčtovanie žiadostí o platbu, žiadosti o zmenu zabezpečí externý manažment v súčinnosti s pracovníkmi mesta, informovanie a publicita – infotabule, web stránka, mestské a regionálne noviny, mestská televízia – propagácia projektu a podpory EÚ.	minerálna tesniaca vrstva, geotextília, drenážna vrstva, geotextília proti vnikaniu zeminy z pokryvnej vrstvy, pokryvná vrstva. Biologická rekultivácia nadväzuje na technickú rekultiváciu. Teleso skládky sa oseje trávovou zmesou, čím sa vytvorí vhodný stabilizujúci pôdny kryt. Plynová drenáž – v telese skládky bude vyhĺbených 12 odplyňovacích šácht o priemere 0,3 m. Monitorovací systém – z dôvodu nevyhovujúceho systému monitorovacích vrtov budú vybudované nové vrty MV2 a MV3. 2.SO 02 Odvodňovacia priekopa – po obvode telesa skládky bude vybudovaná betónová odvodňovacia priekopa, ktorá bude odvádzať vody z povrchového odtoku z plochy telesa skládky a z okolitého terénu do cestnej priekopy pozdĺž prístupovej komunikácie. Riadenie projektu (monitorovacie správy, žiadosti o platbu, zúčtovanie žiadostí o platbu, žiadosti o zmenu) bude realizovať externá konzultačno –poradenská firma v oblasti eurofondov, ktorá bude zabezpečovať aktivitu od 04/2009 do 9/2010 v spolupráci s pracovníkmi mesta. Za riadenie a kontrolu projektu zo strany mesta počas jeho realizácie budú zodpovední pracovníci MsÚ – projektový manažér Ing. Mužík a referentka odboru životného prostredia pre odpadové hospodárstvo p. Gallová. Internú finančnú kontrolu bude vykonávať kontrolórka mesta Ing. Vincentová. Stavebný dozor bude vykonávať externá firma. Prevádzku projektu po jeho zrealizovaní (strážna služba, kosba zrekultivovaného telesa skládky, monitoring skládky a pod.) budú zabezpečovať Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s.r.o.	že skládka odpadu v Horných Opatovciach dňa 31.12.2008 končí prevádzku z dôvodu, že nespĺňa stavebné a technické požiadavky na budovanie skládok odpadov podľa platnej legislatívy, je nevyhnutné v čo najkratšom čase zefektívniť spôsob nakladania s odpadom v Žiari nad Hronom d2) Mesto Žiar nad Hronom bolo zriadené na základe zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení a je právnickou osobou, ktorá zabezpečuje výkon verejnej správy, poskytovanie verejných služieb, ochranu a starostlivosť o životné prostredie. Mestský úrad má zriadené Projektové oddelenie, ktoré má skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov napr. Vypracovanie technickej dokumentácie Integrovaného systému odpadového hospodárstva (PHARE), Internetizácia základných škôl v Žiari nad Hronom (OPZI), Rekonštrukcia mlynského náhonu v Parku Š. Moyzesa (MŽP), Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na Ul. M. R. Štefánika č. 17 (ROP), Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom (OPŽP – výzva OPŽP-PO4-08-2) a mnohé ďalšie rozvojové projekty	
24140110042	NFP24140110168	Kompostáreň - Brestovec	OPZP-PO4-08-3	00306380 - Obec Brestovec	175 257,84	Priestor vymedzený na výstavbu kompostárne je situovaný v okrese Komárno, v katastri obce Brestovec a zohľadňuje všetky podmienky pre bezkonfliktnú budúcu prevádzku. Územie by malo byť pre obec postačujúce s rezervou v prípade veľkého záujmu o kompostovanie. Výsledky realizácie projektu budú dostupné všetkým obyvateľom obce (490). Obec v súčasnosti nezabezpečuje zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Ku kompostovaniu dochádza len na úrovni jednotlivých domácností. Projekt vybudovania kompostárne bude priamo nadväzovať na projekt vybudovania Ekodvora v obci Brestovec. Ten bol podaný 22.8.2008 v rámci výzvy OPŽP-PO4-08-2. Nezadržateľný nárast čiernych skládok a neuskladniteľné množstvo biologické odpadu sú hlavným dôvodom potreby vybudovania kompostárne. Nízke enviromentálne povedomie a záujem občanov o aktuálnu situáciu v odpadovom hospodárstve sú alarmujúcim dôkazom potreby prispieť k efektívnemu zhodnocovaniu odpadu, ku ktorému bude prostredníctvom aktívnej propagácie formou školení a propagačnej brožúrky vedená cieľová skupina - do roku 2011 to bude 489 obyvateľov obce Brestovec. Výsledkom bude nárast zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu na 9,80 t/r. Realizícia projektu sa na miestnej úrovni opiera o koncepciu riadenia systému odpadového hospodárstva v obci, na úrovni národnej o zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.	Kompostáreň rieši zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu: biologicky rozložiteľný odpad, iné biologicky rozložiteľné odpady, drevo. Výhody kompostovania pre obec Brestovec: -malá investičná náročnosť -nízke prevádzkové náklady -jednoduchá organizácia -angažovanie verejnosti do manažovania svojich odpadov -zhodnocovanie bioodpadu v mieste jeho vzniku (zníženie nákladov na jeho odvoz a uskladňovanie) -využívanie kompostu na mieste jeho vzniku Nasledovaním realizačného plánu a zvyšovaním ekologického povedomia občanov bude proces zhodnocovania biologického odpadu udržateľný a v konečnom dôsledku dôjde k zlepšeniu ŽP. Pozitívny dopad projektu sa z hľadiska ekonomického prejaví v znížených nákladoch obce na odvoz odpadu na skládku, na nákup substrátov pre údržbu obecnej zelene a na odstraňovanie čiernych skládok; z hľadiska ekologického v čistote prostredia a lepších podmienkach pre vegetáciu a z pohľadu spoločenského v celkovom vzhľade mesta.	Výstavba bude prebiehať na parcele č. 163/81 a nebude mať negatívny vplyv na ŽP. Po jej ukončení sa okolie stavby uvedie do pôvodného stavu a prevádzkovateľom kompostárne sa stane obec Brestovec. Kompostáreň bude pozostávať z prijímovej skládky, skládky kompostu a hroblí. Na jej obsluhu obsluhu bude obec zamestnávať jedného zamestnanca na polovičný pracovný úväzok. Aktivity v rámci výstavby kompostárne zabezpečí odborne spôsobilý dodávateľ stavebných prác v časovom horizonte asi 6 mesiacov. Propagačný materiál bude zabezpečený dodávateľským spôsobom. Dodávatelia budú obstarani v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o VO. VO zabezpečí odborne spôsobilá osoba. Administrativna a manažérska agenda spadá pod externý manažment, ktorého súčinnosť spolu s vedením účtovníctva a internou kontrolou budú sledovať pracovníci obce na náklady obce.	O vhodnosti realizácie projektu svedčí skutočnosť, že len z domácností vyprodukuje každý obyvateľ priemerne 225–240 kg komunálneho odpadu ročne. Ten väčšinou končí na skládkach, kde následne prebieha nespočetné množstvo pre ŽP nebezpečných reakcií. Vybudovanie kompostárne by v nadväznosti na Ekodvor malo prispieť k celkovému zlepšeniu ŽP pre budúce generácie. Kým Ekodvor je ako zberný dvor zameraný na podporu separovaného zberu komunálneho odpadu, kompostáreň si kladie za cieľ zvýšiť množstvo zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu. K tomu má prispieť zvýšenie enviromentáleho povedomia obyvateľov obce. Projektový zámer predpokladá v súlade s globálnym cieľom OP ŽP predovšetkým skvalitnenie enviromentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a v súlade so špecifickým cieľom prioritnej osi eliminácu negatívnych vplyvov enviromnetálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy. Obec Brestovec je v súlade so Zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení právnickou osobou, ktorá na svojom území zabezpečuje výkon verejnej správy, poskytovanie verejných služieb, ochranu a starostlivosť o ŽP. Obec nemá skúsenosti s realizáciou aktivít podporovaných z eurofondov.	Po ukončení realizácie aktivít projektu dôjde k samotnému spusteniu kompostárne do prevádzky. To bude mať za následok zníženie nákladov obce o náklady, súvisiace s: -odvozom odpadu na skládku -odstránením čiernych skládok -nákupom prostriedkov na údržbu zelene (tie nahradí kompost) Dôsledkom zníženia týchto výdavkov bude finančná udržateľnosť projektu po skončení jeho realizácie. K tej veľkou mierou prispejú aj prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na prevádzkovanie kompostárne. Udržateľnosť výsledkov projektu z prevádzkového hľadiska významne ovplyvní dostatočná informovanosť a zapojenie občanov do procesu zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Jej dôsledkom, zvýšením ekologickej zodpovednosti, dôjde k trvalej udržateľonsti výsledkov projektu v budúcnosti a k zachovaniu kvality ŽP pre ďalšie generácie. Obec má záujem naďalej sa zapájať do rozvojových projektov financovaných z národných aj medzinárodných zdrojov na zlepšovanie kvality ŽP v obci.
24140110043	NFP24140110194	Projekt materiál.zhodn. BRO aerobnou fermentáciou	OPZP-PO4-08-3	00315494 - Mesto Liptovský Hrádok	678 693,70	Mesto Liptovský Hrádok má vybudovaná skládku Žadovica, ktorá je určená na odkladanie tuhého komunálneho odpadu TKO a odpadov podľa katalógu odpadov, ktoré tvoria prílohu prevádzkového poriadku a predstavujú skupinu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Celková projektovaná výška nadzemnej časti skládky je 15-20m. Poverenou organizáciou zabezpečujúcou zber a správu skládky je príspevková organizácia Technické služby mesta Liptovský Hrádok (TS MLH), ktorá bude aj partnerom v tomto projekte.	Základom technologického riešenia pre zhodnotenie BRO je využitie aeróbneho fermentora, v ktorom prebieha počítačom riadená a monitorovaná urýchlená reakcia aeróbnej fermentácie „predkompostovanie", vrátane hygienizácie (zahriatie materiálu na 70°C po dobu min. 60 minút) a následné dozrievanie materiálu na kompostovacích hromadách. Fermentor je navyše vybavený zariadením na filtráciu unikajúcich plynov, vrátane biofiltrácie.	Projekt prebehne v troch fázach: Prípravná fáza – zabezpečí výber dodávateľa technológie a mechanickú úpravu plochy pre inštaláciu linky. Technické zabezpečenie je pomocou externého obstarávateľa (oprávnená osoba podľa ÚVO). Úpravu plochy zabezpečí personál žiadateľa (ide o mechanické zabezpečenie vhodnosti plochy, ktorá je už stavebne realizovaná – očistenie povrchu.) Realizačná fáza – zabezpečí kompletnú inštaláciu	V projekte sú určené 3 hlavné cieľové skupiny: a) samospráva – povinná zo zákona zabezpečiť zber a zhodnotenie BRO a súčasne produkujúce BRO (parky, cintoríny) b) organizácie - povinné zo zákona zabezpečiť zber a zhodnotenie BRO (napr. kuchynský odpad, odpad z jedlých olejov) c) domácnosti – produkujúci BRO zo záhrad aj kuchynský odpad	Navrhované riešenie spracovania biologicky rozložiteľných odpadov z mesta Liptovský Hrádok je možné projekt zhodnotiť ako efektívny a trvalo udržateľný, lebo: napĺňa súčasné aj očakávané budúce legislatívne požiadavky z tejto oblasti zohľadňuje možnosti zhodnocovania BRO ako nepriemyselnej nekomerčnej činnosti zohľadňuje možnosti a požiadavky na spôsob

						Pri skládke je vybudovaná základná infraštruktúra - ďalšie objekty a to vážnica s počítačom a tlačiarňou, studňa v vodovodnou prípojkou, kompostové hospodárstvo, spevnená plocha pre kontajnery, pri triediarni je sociálne zariadenie, kancelária, úpravňa vody s čerpacou stanicou a garáž pre kompaktor. Prevádzkovateľ súčasne disponuje zberovým vozidlom a kontajnermi určenými pre zber TKO aj BRO. Skládkovanie odpadov sa začalo v apríli 2000 a predpokladané ukončenie skládkovania je v roku 2040. Zo situácie vyplýva, že je vytvorená infraštruktúra zberu, nie sú však vytvorené vhodné podmienky pre spracovanie alebo zhodnocovanie BRO. Akumulovaný zber BRO sa ďalej nezhodnocuje a t.č. sa len ukladá, čo vytvára dlhodobo neúnosnú situáciu a vyžaduje aktívne riešenie z pohľadu prevádzky skládky ako aj prípravu na novú legislatívu pre zhodnocovanie BRO a tým aj splnenie súčasných a očakávaných legislatívnych noriem pre ochranu životného prostredie. Zodpovednou organizáciou týchto noriem je samospráva príslušného mesta.	Celý objem BRO typu záhradných odpadov BRO (parky, cintoríny, záhrady – cca. 60-65 % hmoty) sa bude fermentovať a dokompostovávať v inštalovanom fermentore. K tomu odpadu bude dodávaný aj kuchynský a reštauračný odpad (cca. 32% hmoty) a s nimi zmiešaných iných BRO (tuky a oleje – cca. 5-8% hmoty). Vo výsledku to znamená, že vznikne recyklovateľný kompost, ktoré bude možné využiť na rekultiváciu alebo hnojenie verejných plôch zelene a parkov. Týmto postupom sa znižujú územné nároky na prípadné rozširovanie skládky TKO a súčasne sa dosiahne recyklovanie odpadu. Dopad na ochranu životného prostredia je najmä v tom, že sa znižuje znečisťovanie ovzdušia metánovými plynmi, ktoré vznikajú pri nekontrolovanom rozpade biologického odpadu vo voľnej prírode, resp. na voľných skládkach. Fermentácia eliminuje tento proces rozpadu a vzniknutý materiál bude recyklovaný späť do pôdy – viď aj tab. č.13 – Opis projektu.	technológie, napojenie na existujúci zberný systém TKO, nový prevádzkový poriadok. Tieto aktivity budú realizované vybranými externými dodávateľmi na základe uzavretých zmlúv. Záverečná fáza - zabezpečí zaškolenie obsluhy, skúšobnú prevádzku, podporné aktivity pre zvýšenie separácie zberu v domácnostiach a priemysle, prezentáciu výsledkov projektu na verejnosti, prípadné korekcie v prevádzke. Tieto aktivity zabezpečí externý dodávateľ technológie, projektový manažér a personál projektu, ako aj externý dodávateľ podporných aktivít (školenia, prezentácie). Projekt bude riadený a implementovaný projektovým manažérom a jednotlivé aktivity budú zabezpečené buď vlastným alebo externým personálom (podľa špecifikácie). V implementácii budú zabezpečené aj povinné monitorovacie aktivity.	Všetky cieľové skupiny sú ošetrené projektom tým, že zabezpečením fermentovacej linky sa zabezpečí v lokalite dostatočná kapacita na zber a zhodnotenie BRO. Súčasne sa vytvorí motivačný nástroj pre producentov odpadu, nakoľko z fermentovania vznikne recyklovateľný produkt, využiteľný ako hnojivo späť na plochy, kde odpad vznikol (záhrady, verejná zeleň, parky apod.) Mesto Liptovský Hrádok má skúsenosti s realizáciou investičných, neinvestičných i komunitne orientovaných projektov. Má dostatočné personálne, technické a odborné kapacity pre implementáciu projektu. V uplynulom skrátenom programovom období odborný tím zamestnancov mesta (projektový manažér, ekonomický manažér, technický manažér, koordinátor projektu) manažoval projekty, podporené zo štrukturálnych fondov EÚ: 1.prístavba 6 učební ZŠ na ulici Hradnej: OP Základná infraštruktúra, podopatrenie 3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry, 2.Vyvážený regionálny a územný rozvoj mesta Liptovský Hrádok: OP Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúra v oblasti regionálnej politiky, 3.Rozvoj zručností žiakov 9. ročníkov ZŠ J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku a pedagógov Horného Liptova v IKT: SOP Ľudské zdroje, Opatrenie 3 Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach. 4.Zvýšenie kvality poskytovania služieb MsKS Liptovský Hrádok v medzinárodnom, celoštátnom i nadregionálnom rozsahu v oblasti kultúry: OP Základná infraštruktúra, Podopatrenie 3.1.4 Budovanie rozvoj kultúrnej infraštruktúry. Prevádzkou zariadení bude zmluvne poverená príspevková organizácie Technické služby mesta Liptovský Hrádok (partner projektu). Táto organizáciu u ž v súčasnosti vykonáva zber TKO a jeho ukladanie na skládku na základe prevádzkového poriadku a uznesenia MZ Liptovský Hrádok. Pre prevádzku zariadenia bude uzavretý dodatok k zriaďovacej listine a k prevádzkovému poriadku, kde budú definované príslušné ustanovenie, zabezpečujúce chod fermentačnej linky a nakladanie so vzniknutým zhodnoteným BRO (kompost).	spracovania jednotlivých druhov BRO inavrhuje možnosti ďalšieho využitia výstupných produktov izohľadňuje súčasnú reálnu situáciu v separovanom zbere a na základe skúseností interpoluje podmienky aj na budúci separovaný zber BRO izohľadňuje predpokladané trendy vo vývoji odpadov inavrhuje najlepšie dostupné technológie pri minimálnych možných nákladoch iumožňuje perspektívne spracovanie TKO aj z príľahlého regiónu mimo mesta Liptovský Hrádok
24140110044	NFP24140110196	Vybudovanie zariad.na zhodnoc.BRO GA-Zámocká Lúka	OPZP-PO4-08-3	00305936 - Mesto Galanta	1 172 660,88	Mesto Galanta má dlhodobú snahu zlepšovať životné prostredie mesta, nakoľko zvyšujúca sa populácia a enormný nárast podnikania a priemyslu môže v budúcnosti výrazne narušiť prostredie nielen mesta ale aj okolia. Jedným z najdôležitejších oblastí riešenia je nakladanie s odpadmi. Mesto mieni držať krok s požiadavkami obyvateľov a podnikateľských subjektov, ako aj najnovšími technológiami a legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Dôležitým krokom je zavedenie nového systému zberu odpadov, ktorý by prispel k lepšiemu zhodnocovaniu odpadov komunálneho a podobného charakteru. V súčasnosti je meste zavedený separovaný zber nasledujúcich zložiek: sklo, papier, PET fľaše, kovové obaly a biologický odpad. Zhrnutie výsledkov separácie v meste Galanta Zložka Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Papier 40 ton 53 ton 129,5 ton Sklo 33 ton 42 ton 51,08 ton PET Fľaše 15 ton 35 ton 39,28 ton Tetra-pack 0 ton 1,18 ton 1,25 ton Pneumatiky 0,45 ton 0,67 ton 17,22 ton Akumulátory 2,3 ton 3,1 ton 3,01 ton Chladničky, televízory 11,65 ton 16,98 ton 14,7 ton	Predkladaný projekt umožňuje trvalo riešiť problém nakladania s BRO vrátane kuchynského a reštauračného odpadu na území mesta Galanta. Projekt je natoľko komplexný, že obsahuje všetky najdôležitejšie prvky infraštruktúry materiálového zhodnotenia pre okamžité nasadenie jej triedenia a zhodnotenia po uskutočnení aktivít. Výsledky projektu týmto nie sú viazané na realizácii ďalších projektov. Žiadateľ však má zámer ďalšej rozširovať zhodnocovanie odpadov na bytové jednotky a taktiež rozšíriť zhodnocovanie aj na iné druhy odpadov. Týmto dôjde k rozširovaniu predkladaného projektu a jeho výsledkov. Prínosy projektu - realizácia projektu má environmentálne i socio-ekonomické prínosy pre mesto Galanta a jeho obyvateľov a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta. Environmentálne prínosy – predkladaný projekt využíva najnovšie technológie aplikované z výskumov v oblasti spracovania biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej uvádzané ako BRO), vrátane kuchynského a reštauračného odpadu podľa zákona o odpadoch a nariadení EÚ (EP), to znamená že garantuje dosiahnutie požadovanej teploty na potrebný čas. Predkladaný projekt dokáže pružne a efektívne reagovať na rôzne zloženie vstupných surovín i na požiadavky pre výstup (kompost). Projekt rieši zhodnocovanie BRO environmentálne neškodným spôsobom a umožňuje tiež vyhovieť vyššie citovaným	Aktivity projektu – z dôvodu komplexnosti sa projekt skladá z stavebných objektov, prevádzkových súborov a technologických celkov. Všetky práce kvantifikované v rozpočte a vo finančnej analýze projektu vedú k napĺneniu stanoveného cieľa projektu. Projekt sa teda skladá z nasledovných aktivít: 1.verejné obstarávanie – organizačne aj personálne bude zabezpečené žiadateľom (mesto Galanta), v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Verejné obstarávanie ako aj príprava súťažných podkladov uskutoční mesto Galanta prostredníctvom odborne kvalifikovaného pracovníka, s oprávnením vykonávať obstarávanie. 2.stavebné práce – táto aktivita zahŕňa nasledujúce stavebné objekty: iSO 01 – príprava územia – objekt predstavuje potrebné práce pred realizáciou samotnej výstavby v rámci areálu (odstránenie povrchovej vrstvy na území výstavby) iSO 02 – cesty a spevnené plochy – objekt zahŕňa výstavbu spevnených plôch a rekonštrukciu prístupovej cesty iSO 03 – váha – pre potreby evidencie odpadov a materiálov sa navrhuje areál vybaviť mostovou váhou III. obchodnej triedy iSO 04 – prístrešok – je navrhnutý ako jednoduchý prístrešok s murovanými stenami so strechou z oceľovej konštrukcie iSO 05 – zásobník materiálu – je navrhnutý ako súbor	Realizácia prekladaného projektu umožní dokonalé materiálové zhodnotenie BRO využitím technológie, ktorá je v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ako aj požiadavkami žiadateľa. Projekt ráta so zabezpečením komplexnej infraštruktúry pre zhodnocovanie BRO v meste, čím teda projekt nie je rozdelený na etapy. Možno ho rozširovať zavedením separovania a zhodnocovania BRO zo širšej spádovej oblasti, čím by bol región významným priekopníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Nato však nevyhnutne potrebuje aj vôľu občanov a firiem. Na zintenzívnenie záujmu o environmentálnu uvedomelosť mesto vydáva brožúry a bulletiny, čo chce po uskutočnení projektu ešte ďalej rozvíjať smerom ku komplexnej environmentálnej výchove. Realizáciou projektu dôjde k recyklácii BRO a ochrane životného prostredia, nakoľko sa zabezpečí bezpečné a kontrolované zneškodnenie a zhodnotenie BRO, ktoré sa následne vráti do prírody formou humusu. Spôsobilosť na realizáciu projektu – predmetom činnosti žiadateľa o nenávratný finančný príspevok je podľa ŠKEČ – všeobecná verejná správa. Mesto Galanta je zriadené zo zákona na základe zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa §1, odseku 1 tohto zákona „Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky; združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s	Po uskutočnení realizácie projektových aktivít nasleduje samotná prevádzka, podľa vyššie uvedených podmienok a využitím zdrojov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nebude mať žiadne príjmy z vyprodukovaného kompostu, nakoľko ten bude slúžiť výlučne pre potreby mesta, čím plní svoje úlohy ustanovené v zriaďovacej listine organizácie – starostlivosť o mestskú zeleň. Prevádzková strata bude krytá z rozpočtových zdrojov žiadateľa, prostredníctvom príspevku. Týmto sa zabezpečí udržateľnosť prevádzky. V budúcnosti sa plánuje zavedenie a rozširovanie separovaného zberu a materiálového zhodnotenia BRO z každého bytu, domu resp. prevádzky v meste, čím sa vyrieši významný environmentálny problém mesta – a to nakladanie s BRO. Týmto žiadateľ splní legislatívne požiadavky v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré budú platné od roku 2010. Pokračovanie projektu po realizácii aktivít bude aj nepriame, a to formou ďalších investícií do environmentálnej infraštruktúry mesta Galanta a tiež do vzdelávania a osvety z oblasti odpadového hospodárstva. Obe roviny následných aktivít sú bližšie špecifikované v predchádzajúcich častiach tejto žiadosti.

Mesto Galanta má tiež zriadený zberný dvor v areáli Technických služieb mesta, ktorý slúži pre obyvateľov na bezplatné odovzdanie veľkoobjemového odpadu ako sú: starý nábytok, vane, umývadlá, koberce, vyradené elektronické zariadenia, odpad zo stavebných úprav z bytov a domov do 1 m3. Cieľom tejto aktivity bolo umožniť obyvateľom mesta a prímestských častí bezplatný vývoz odpadov, čím sa dosiahlo zníženie počtu divokých skládok v okolí mesta a prímestských častí.

Ďalšie vybrané vyseparované zložky

Zložka	Rok 2007
Kovy	10,55 ton
Biologický odpad (z kosenia verejných priestranstiev a zvozu od obyvateľov mesta)	650 ton
Objemový odpad od obyvateľov mesta (jarné a jesenné upratovanie, zberný dvor a stanovištia)	552 ton

V súčasnosti sa plánuje taktiež zavedenie environmentálnej výchovy na základných a stredných školách, ktorého podstata spočíva v učení obyvateľov už v ranom veku o problematikách a možných riešeniach ochrany životného prostredia. Mesto Galanta však realizuje neustále výchovné aktivity formou vydávania brožúr a buletínov o separovanom zbere a o nebezpečenstvách nelegálneho skládkovania. Ide teda o zámer mesta Galanta zlepšiť životné prostredie z dvoch rovín: z roviny vzdelávacej a z roviny infraštrukturálnej. Obe uvedené roviny sa navzájom podmieňujú a len ich vzájomnou aplikáciou možno dosiahnuť trvalý efekt zlepšenia životného prostredia.

Dôvody vypracovania žiadosti – mesto Galanta mieni týmto projektom reagovať na rýchle zvyšovanie tvorby bioodpadu vrátane kuchynského a reštauračného odpadu, nakoľko jej separácia a umožnenie materiálového zhodnotenia výrazne rieši problém nakladania s bioodpadom v budúcnosti. Ďalším dôvodom je legislatíva, nakoľko podľa Zákona č. 223/2001 Z. z. (§ 39) sú obce od 01.01.2010 povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľného odpadu (vrátane kuchynského odpadu).

Hlavné environmentálne problémy riešenej oblasti – najzávažnejšie environmentálne problémy mesta vychádzajú z rýchlo sa rozvíjajúcej priemyselnej výroby, zo zastaranosti environmentálnej infraštruktúry a z narastajúceho množstva odpadov. Tieto hlavné tri okruhy problémov sú navzájom previazané a nemožno teda riešiť jednu oblasť bez náležitého riešenia ostatných.

Prudko sa rozvíjajúci priemysel veľmi výrazne poškodzuje ovzdušie mesta a zvyšuje sa tiež množstvo vyprodukovaného odpadu, čo nie je možné dokonale zneškodniť, príp. zhodnotiť súčasnou zastaranou infraštruktúrou odpadového hospodárstva. Mesto Galanta nemá k dispozícii vozidlá na čistenie komunikácií na zamedzenie prašnosti ovzdušia, nemá dostatočné kontajnerové vybavenie na plnohodnotnú realizáciu a rozšírenie separovaného zberu a nevlastní technológie a vozidlá na odvoz a zhodnotenie odpadu (najmä BRO).

Cieľové skupiny – cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia mesta Galanta (15 800 obyvateľov) a podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta.

Na základe uvedenej tabuľky môžeme trend vývoja počtu obyvateľov hodnotiť ako klesajúci s medziročným poklesom od 0,12 % do 2,03 %.

Ak porovnáme počet obyvateľov za roky nenasledujúce bezprostredne po sebe, možno zhodnotiť tempo poklesu ako spomaľujúce. Kým do roku 2001 klesol počet obyvateľov o vyše 3 percentá, za rovnaké obdobie od roku 2002 do roku 2006 klesol už len o 1,7 %. Celkovo klesol počet obyvateľov do roku 2006 v porovnaní s rokom 1997 o 5,8 %.

Lokalizácia stavby a územný dosah projektu – stavba sa nachádza v lokalite Zámocká Lúka vzdialenej zhruba 4 km severovýchodne od intravilánu mesta Galanta a zhruba 2 km od mestskej časti Nebojsa. Okolie kompostárne je poľnohospodársky využívané a vo vzdialenosti 2 km sa nachádza závod na výrobu polystyrénových tvárnic pre produkty spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s. r. o.

Lokalita je v tvare nepravidelného štvoruholníka s rozmermi: dĺžka cca 107 / 111 m a šírka 40 / 43 m a je ohraničená:

- Južnú a západnú stranu lokality ohraničuje pás ostatnej plochy, za ktorou sú situované poľnohospodársky využívané pozemky – orná

požiadavkám Zákona č. 223/2001 Z. z., ktoré začnú platiť pre všetky obce od 01.01.2010.

Socio-ekonomické prínosy – projekt prispieva k rozvoju odpadového hospodárstva nakoľko jeho realizáciou možno materiálovo zhodnotiť odpad rýchlejšie než klasickým spôsobom (napr. kompostovaním na otvorených plochách), čo sa prejaví vo vyššej kapacite kompostárne. To umožní kapacitne vyhovieť i predpokladanej vyššej budúcej tvorbe BRO a tak zabezpečiť trvalo udržateľné riešenie jeho zhodnotenia.

Výstup z fermentačného procesu – kompost bude použitý ako hnojivo na mestskú zeleň čím dôjde k ďalšiemu rozvoju životného prostredia mesta. Tento prínos projektu je tak environmentálnym ako socio-ekonomickým, nakoľko okrem zveľadenia mesta a zabezpečenia starostlivosti a investícií do mestskej zelene zlepšuje ovzdušie mesta.

Projekt tiež ráta s nákupom kontajnérov pre bioodpad a vozidiel pre ich odvoz, čím sa zabezpečí pre obyvateľov infraštruktúra nevyhnutná pre rýchlo adopciu nového spôsobu nakladania s odpadmi.

Využitím technológie termofilnej aerofóbnej fermentácie a umiestnením kompostárne mimo územia mesta sa zamedzí vzniku akéhokoľvek pachu a prachu, čím bude projekt v súlade s požiadavkami obyvateľov na nakladanie s odpadmi.

Predpokladané výsledky realizácie projektu na cieľové skupiny – projekt umožní environmentálne neškodne materiálovo zhodnotiť BRO vrátane kuchynského odpadu, čím výrazne skvalitní odpadové hospodárstvo mesta a tak poskytne čistejšie a environmentálne vhodnejšie mesto pre jeho obyvateľov. Materiálovým zhodnotením BRO sa vyrieši nakladanie s týmto druhom odpadu v meste, čo v konečnom dôsledku znamená zlepšenie životného prostredia tak mesta ako aj blízkeho regiónu. Vyprodukovaný kompost ako výsledok materiálového zhodnotenia bude použitý výlučne pre účely mesta – produkt sa teda nebude predávať. Mesto Galanta prostredníctvom príspevkovej organizácie Technické služby mesta Galanta použije tento kompost ako hnojivo pre verejnú zeleň, čím sa ďalej podporuje skvalitnenie životného prostredia. Mesto sa takto stane čistejšie a priateľskejšie tak pre obyvateľov ako aj pre podniky.

Projekt tiež podporí snahu cieľových skupín o separovanie a zhodnotenie BRO prostredníctvom zabezpečenia špeciálnych kontajnerov na bioodpad pre domovú zástavbu a pre podnikateľské subjekty. Bytová zástavba kvôli špecifickým požiadavkám na kontajnery a doposiaľ nedostatočnej informačnej kampani podporujúcej zhodnocovania BRO z bytov, bude riešená neskôr z vlastných zdrojov žiadateľa. Vozidlá, ktoré tvoria súčasť projektu budú však použiteľné aj pri odvoze BRO z bytovej zástavby.

Obstaranie nového vozového parku výrazne prispeje k zníženiu ekologickej záťaže odvozu odpadu, nakoľko nové vozidlá budú vybavené katalyzátormi výfukových plynov a sú špeciálne určené pre odvoz bioodpadu. Týmto krokom teda nedôjde k zhoršeniu ovzdušia obyvateľov pri odvoze odpadu.

Schopnosť projektu umožniť realizáciu ďalších projektov – realizácia predmetného projektu je naviazaná na komplexný prístup v oblasti zlepšenia stavu životného prostredia v regióne Galanta. Uskutočnením predkladaného projektu sa podporí separovaný zber a myšlienka zhodnotenia aj ostatných druhov odpadov. Toto umožní realizovať investičné ako aj neinvestičné projekty. Z pohľadu investičných projektov by to bolo vybudovanie separačnej haly na doseparovanie ostatných druhov odpadov Mesto má zámer vybudovať separačnú halu s potrebným technickým vybavením a tiež ďalej rozširovať separovaný zber a následnú recykláciu aj na inertný odpad, nakoľko z dôvodu uzavretia všetkých skládok v správe mesta by to bolo jedinou možnou finančne realizovateľnou progresívnou a

boxov s opornými múrmi z betónových tvárnic s deliacimi priečkami a s otvorenou prednou stranou

- SO 06 – plochy pre kompostovanie – pre zabezpečenie vodohospodárskych požiadaviek budú existujúce žľaby v celom rozsahu vyčistené, steny aj dno vyspravené
- SO 07 – akumulačná nádržka a postrek – stavebná časť pozostáva z častí: zberná nádrž, akumulačná nádrž
- SO 08 – prevádzkový objekt – bude vybudovaný osadením 3 mobilných obytných kontajnerov s modulom cca 6,0 m x 2,5 m s rozdelením na prevádzkovú časť a sociálnu časť. Kontajnery budú vybavené potrebnou elektroinštaláciou, osvetlením a s možnosťou pripojenia elektrických ohrievacích telies
- SO 09 – zdroj a rozvod vody – úžitková voda pre potreby prevádzky bude zabezpečená vŕtanou studňou s osadeným čerpadlom a tlakovou stanicou a rozvodom do prevádzkovej budovy. Pitná voda pre obsluhu prevádzky bude zabezpečená dovozom.
- SO 10 – terénne a sadové úpravy - v rámci objektu sa vykonajú záverečné terénne úpravy, voľné plochy budú zahumusované a zatrávnené. Na voľných plochách vo vybraných častiach bude vysadená nižšia a vyššia zeleň.
- SO 11 – oplotenie – osadenie a náter demontovaného oplotenia a osadenie bránky pre peších šírky 1,0 m.
- SO 12/1 – 22 kV prípojka a trafostanica – prípojka sa predpokladá vybudovať z rozvádzacej skrine na novovybudovanej trafostanici situovanej pri areáli vedľa akumulačnej nádrži do areálu.
- SO 12/2 – Elektročasť – prípojka VN, NN, káblové rozvody ku koncovým rozvádzačom, osvetlenie

Jednotlivé stavebné objekty sú bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu predkladaného projektu.

Ide o vybudovanie kompostárne BRO – objektov a vybavenia prevádzky pre zhromažďovanie a zhodnocovanie BRO, zabezpečenie podmienok pre organizovanú a bezpečnú prevádzku kompostárne.

Aktivita bude realizovaná prostredníctvom generálneho dodávateľa projektu v súlade so zmluvou o dielo uzavretou medzi mestom Galanta – žiadateľom dodávateľom, ktorý bude známi až po uskutočnení verejného obstarávania.

3.technologická časť – táto aktivita zahŕňa v sebe nasledujúce technologické celky:

- aerofóbny fermentor – stroj na spracovanie BRO pomocou riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie
- miešač a drvič biomasy – slúži na vytvorenie vhodnej frakcie pre technológiu
- pásový dopravník – slúži na dopravu BRO do fermentora
- drvič kuchynského odpadu – slúži na vytvorenie vhodnej frakcie kuchynského odpadu
- chladiaci box na kuchynský odpad

4.Doplňujúce obslužné zariadenia – táto aktivita zahŕňa v sebe nasledujúce súčasti:

- čelný nakladač
- závesný kontajner 7 m3 – 14 ks.
- ramenový reťazový nosič

Aktivita je zameraná na zabezpečenie obslužných zariadení na okamžité zavedenie separovania a materiálového zhodnotenia BRO

5.propagačné aktivity – budú realizované resp. zabezpečované prostredníctvom žiadateľa (Mesto Galanta). Na propagáciu budú využité viaceré komunikačné kanály. Navrhuje sa propagácia v mestských novinách „Galantské noviny", ktoré sú mesačným periodikom. Vydávajú sa v náklade 6000 kusov a sú na základe dohôd o vykonaní práce distribuované do každej domácnosti v meste. Prostredníctvom komunikácie projektu pomocou tohto periodika možno dosiahnuť informovanosť majoritnej väčšiny občanov. Navrhujú sa uverejniť dva články: pri získaní nenávratného finančného príspevku a pri

vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi." Na základe §4, odseku 3, písmena f) zabezpečuje verejnoprospešné služby, kam patrí aj odpadové hospodárstvo. Z dôvodu kompetentnosti a efektívnosti mesto Galanta zriadilo príspevkovú organizáciu – Technické služby mesta Galanta, ktorá v spolupráci s mestským úradom zodpovedá za environmentálne hospodárenie mesta.

Z hľadiska organizačného zabezpečenia je žiadateľ spôsobilý realizovať vysoko náročné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Mestský úrad má vytvorený tím ľudí (prednosta mestského úradu, projektový manažér a vedúci pracovníci príslušných oddelení), ktorí majú dostatočné skúsenosti s implementáciou náročných investičných i neinvestičných projektov, verejným obstarávaním, stavebným dozorom a výkonom finančnej kontroly.

Organizačná schéma Mesta Galanta (vo formulári žiadosti).

Skúsenosti s realizáciou projektov – mesto Galanta do dnešného dňa úspešne zrealizovalo nasledujúce projekty zamerané na životné prostredie:

Rekonštrukcia ČOV v meste Galanta – rok 2000

- Finančný zdroj projektu: Phare SR 98 10.01.023
- Cieľ projektu: rekonštrukcia čističky odpadových vôd
- Miesto realizácie projektu: mesto Galanta
- Výsledok projektu: zrekonštruovaná čistička odpadových vôd
- Náklady na projekt: 18.180 tis. Sk
- Úloha mesta a úroveň zapojenia do projektu: vypracovanie projektu

Separovaný zber v Galante – rok 2004

- Finančný zdroj projektu: Phare CBC SR/AT 2002/000-642.032
- Cieľ projektu: udržiavanie cezhraničnej spolupráce s rakúskym partnerom
- Miesto realizácie projektu: mesto Galanta a Stockerau (Rakúsko)
- Výsledok projektu: udržanie partnerských vzťahov v oblasti ochrany životného prostredia
- Náklady na projekt: 755,5 tis. Sk
- Úloha mesta a úroveň zapojenia do projektu: organizácia a zabezpečovanie akcií v Galante, pomoc pri implementácii projektu v Galante.

Rekultivácia skládky odpadov – lokalita Tárnok– rok 2004

- Finančný zdroj projektu: OP Základná infraštruktúra (Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet)
- Cieľ projektu: uskutočnenie rekultivácie skládky odpadov
- Miesto realizácie projektu: okres Galanta, skládka odpadov v katastri obce Veľký Grob – lokalita Tárnok
- Výsledok projektu: uzavretie a rekultivácia skládky,
- Náklady na projekt: 6.833,2 tis. Sk,
- Úloha mesta a úroveň zapojenia do projektu: vypracovanie a realizácia projektu.

Okrem vyššie uvedených úspešných projektov sa mesto Galanta úspešne uchádzalo o nenávratný finančný príspevok aj s projektmi zameranými na rozvoj cestovného ruchu, rekonštrukciu infraštruktúry vzdelávania a kultúry, ako aj na rozvoj investovania na zelenej lúke.

Prevádzka projektu – ako to už bolo vyššie uvedené, prevádzkovateľom kompostárne bude príspevková organizácia mesta Galanta – Technické služby mesta Galanta. Prípadné výnosy, ktoré vzniknú z projektu, budú majetkom prevádzkovateľa, ako aj cenotvorba bude uskutočnená v jej réžii.

Nakoľko žiadateľ je zriaďovateľom prevádzkovateľa, všetky prevádzkové vzťahy sa budú riešiť na základe uzavretých zmlúv a dohôd.

						pôda Severná a západná hranica areálu je situovaná pozdĺž spevnenej prístupovej cesty do areálu z mestskej časti Nebojsa. Areál jestvujúcej prevádzky je v súčasnosti oplotený, so vstupnou bránou, tvorený spevnenou betónovou plochou rozmerov 35 x 15 m, dvomi kompostovacími žľabmi rozmerov 60 x 15 m, prístupnými z jednej strany, zbernými žľabom zrážkových vôd z kompostovacích žľabov, zbernou nádržou, akumulačnou nádržou a voľnou neupravenou a zarastenou nespevnenou plochou čiastočne s porastom burinného charakteru, bez vyššej zelene. Na území nad nespevnenou plochou sa nachádza vzdušný VN – rozvod. V lokalite predmetného územia sa nenachádzajú žiadne genofondovo významné lokality flóry a fauny, chránené maloplošné územia, chránené stromy. Výstavba teda nekoliduje so záujmami obrany iných objektov a území. Súlad projektu so strategickými dokumentmi, právnymi predpismi a zámermi mesta – predkladaný projekt je v súlade s aktivitou 3.2.5. (vybudovanie kompostárne) strategického plánu zlepšenia stavu životného prostredia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta. Týmto projektom sa prispeje k dosiahnutiu špecifického cieľa 3 Strategického plánu zlepšenia stavu životného prostredia: Skvalitňovať parametre životného prostredia v meste, využívať obnoviteľné (alternatívne) zdroje energie, riešiť odpadové hospodárstvo a vychovávať obyvateľov mesta k ochrane a starostlivosti o životné prostredie. Predkladaný projekt je v súlade s Národným environmentálnym akčným plánom II, ktorý nadväzuje na strednodobé a dlhodobé ciele environmentálnej politiky Slovenskej republiky. Vychádza z potreby vytvárania predpokladov pre udržateľný rozvoj spoločnosti v národnom i medzinárodnom kontexte, ako aj predpokladov pre naplnenie podmienok umožňujúcich integráciu Slovenskej republiky do európskych a celosvetových štruktúr zameraných na globálnu environmentálnu bezpečnosť a mier vo svete (EÚ, OECD, OSN..). Projekt je v súlade s hlavným cieľom sektoru C – odpadové hospodárstvo citovaného dokumentu, nakoľko umožňuje „zvýšenie využívania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu". Projekt je taktiež v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR, bližšie s jeho rámcovým odporúčaním pre materiálové zhodnotenie odpadov, nakoľko umožňuje zvyšovať úroveň technológií materiálového zhodnotenia odpadov zavedením technológie BAT priamo do infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta. Súlad so stratégiou, zásadami a prioritami štátnej environmentálnej politiky SR - stratégia vychádza zo zhodnotenia súčasnej environmentálnej situácie v Slovenskej republike. Cieľom tohto projektu je dosiahnutie vytýčených cieľov definovaných v tomto strategickom dokumente. Projekt je v súlade s cieľom štátnej environmentálnej politiky sektora C (odpadové hospodárstvo), nakoľko ide o zabezpečenie maximálneho zhodnotenia BRO. Súlad so Stratégiou trvalo udržateľného rozvoja EÚ – predmetný projekt je v súlade s operačným cieľom a úlohou kľúčovej výzvy „Zachovanie prírodných zdrojov a hospodárenie s nimi" obnovenej Stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ, prijatej Európskou radou dňa 15. – 16. júna 2006. Tento cieľ a úloha hovorí o tom, že by sa malo vyhýbať vzniku odpadov a zlepšiť efektívne využívanie prírodných zdrojov uplatňovaním koncepcie uvažovania o životnom cykle a podporou opätovného používania a recyklácie. Súlad s Programom odpadového hospodárstva Trnavského kraja do roku 2005 – Trnavský samosprávny kraj k dnešnému dňu nemá schválený nový program odpadového hospodárstva, z toho dôvodu je v súčasnosti platný vyššie uvedený do roku 2005. Účelom odpadového hospodárstva v zmysle nového zákona o odpadoch je predchádzať vzniku odpadov, obmedzovať ich tvorbu, znižovať nebezpečné vlastnosti odpadov a prednostne zabezpečiť zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodnením. Súlad s Programom odpadového hospodárstva okresu Galanta do roku 2005 – z dôvodu, že samosprávny kraj nemá schválený program odpadového hospodárstva, mesto Galanta nemôže svoj program aktualizovať podľa požiadaviek kraja. Medzi základné princípy stratégie riadenia odpadového hospodárstva mesta Galanta patria: -hierarchia odpadového hospodárstva (prevencia vzniku odpadov, znižovanie nebezpečných vlastností odpadov, materiálové zhodnocovanie odpadov, energetické zhodnocovanie odpadov a bezpečné zneškodňovanie odpadov), sebestačnosť, najlepšie dostupné technológie nevyžadujúce nadmerné náklady (BATNEEC),	udržateľnou formou nakladania s inertným odpadom. Ako už bolo v tomto projekte uvedené, komplexný prístup mesta sa zameriava okrem riešenia súčasnej situácie formou materiálového zhodnotenia aj na budúcnosť zakomponovaním environmentálnych zámerov do dlhodobých strategických dokumentov mesta a taktiež formou vzdelávania občanov smerom k environmentálnej uvedomelosti. Na predmetný projekt budú nadväzovať okrem vyššie uvedených investičných akcií aj projekty neinvestičného charakteru typu vydávania brožúr a bulletínov o separovanom zbere, zhodnotení odpadov a o nebezpečenstve neodbornej likvidácie, resp. nakladania s odpadmi. Tieto aktivity budú zamerané na dospievajúce a dospelé obyvateľstvo mesta. Environmentálna osveta však týmto nekončí, keďže mesto Galanta plánuje rozširovať aj environmentálne vzdelávanie v predškolských a školských zariadeniach, kde lektori deťom hravým a zábavným spôsobom vysvetlia neduhy nezodpovedného a bezohľadného nakladania s odpadmi, ďalej hrozby skládkovania odpadov a význam rozvoja odpadového hospodárstva a zhodnocovania odpadov pre celé ľudstvo. Reálnosť dosiahnutia cieľového stavu indikátorov - predmetný projekt na základe špecifík uvedených v projektovej dokumentácii a príslúchajúcich dokumentoch (príloha) umožní dosiahnuť stanovené indikátory, pri vykonaní všetkých prác uvedených tak v projektovej dokumentácii ako aj v prislúchajúcom rozpočte. Ukazovateľ výstupu je zameraný na počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, čo pri realizácii projektových aktivít bude činiť 1 zariadenie, čím sa dosiahne indikátor výstupu. Indikátor dopadu je zameraný na množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov – t/rok. Dosiahnutie stanoveného indikátora je reálne, nakoľko vychádza zo súčasných údajov produkcie BRO, pričom sa predpokladá, že z dôvodu rozvoja podnikateľskej činnosti a zvyšovania populácie mesta bude táto hodnota vyššia.	ukončení projektu. Okrem Galantských novín sa projekt bude propagovať aj na internetovej stránke mesta (www.galanta.sk), kde zaujme popredné miesto v rubrike aktualít, z dôvodu akútnosti riešenia tohto environmentálneho problému. Stránka poskytuje atraktívny a štruktúrovaný priestor pre informovanie, a prednedávnom prešla rozsiahlou zmenou obsahovej a vizuálnej stránky. Aktualizuje sa každodenne. Internetová stránka mesta je veľmi často vyhľadávaným informačným zdrojom nielen občanov mesta ale aj návštevníkov a prípadných záujemcov o mestské informácie, keďže k všetkým informáciám na stránke je voľný prístup. Z toho dôvodu rozsah informovania cez internetovú stránku je ťažko merateľný, avšak predpokladá sa informovanie širšieho spektra ako občanov mesta. Pred začatím výstavby sa umiestni k hlavnému vstupu na stavbu informačná tabuľa, kde sa uvedie poskytovateľ a prijímateľ pomoci, výška príspevku, názov stavby a zdroj pomoci. Po skončení výstavby sa vyrobí z vlastných zdrojov žiadateľa trvalá vysvetľujúca tabuľa. Informovanosť bude v súlade s Nariadením ES o informovaní a publicite. Ako komunikačný kanál sa využije tiež regionálna televízna stanica RTV Krea, kde sa odvysiela reportáž o súčasnom stave skládky pri získaní nenávratného finančného príspevku, ako aj reportáž o následnom stave po rekultivácii z odovzdania stavby do užívania. Okrem uvedených mesto vydá brožúru zaoberajúcu sa separovaným zberom, ktorá vysvetlí občanom dôležitosť racionálneho nakladania s odpadom a bude ich príručkou pri zavedení materiálového zhodnotenia BRO v celom meste. Propagačnými aktivitami sa však plánuje pokryť aj najmladšia generácia, u ktorej možno dosiahnuť cielenou komunikáciou najvýraznejšie úspechy v budúcnosti. Preto sa plánuje vydanie vymalovávaniek a zábavných bulletínov o separovanom zbere a o hospodárnom nakladaní s odpadom. Taktiež sa uskutoční event „ Zhodnotenie BRO". V rámci tejto akcie budú prezentované spôsoby, výhody triedenia odpadu. Na akcii bude kultúrny program, súťaže pre deti, rôzne atrakcie, ukážky ako robiť zber a triedenie BRO, prípadne prezentácia zariadení k tomuto účelu určených. Verejné obstarávanie a propagačné aktivity budú realizované žiadateľom, nakoľko zamestnáva zamestnanca odborne spôsobilého na vykonávanie verejného obstarávania a personál, ktorý má bohaté skúsenosti s realizáciou propagačných aktivít z predchádzajúcich projektov. Zabezpečenie realizácie projektu – mesto Galanta má rozsiahle skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ako aj z iných mimorozpočtových zdrojov (dotácie a granty rezortných ministerstiev a nadácií). Z dôvodu efektívnejšieho čerpania a vyššej transparentnosti sa na financovanie využívaním mimorozpočtových zdrojov zamestnáva na projektový manažér mesta, ktorý má za cieľ hľadať v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých oddelení Mestského úradu Galanta možnosti získania nenávratných finančných príspevkov na krytie rozvojových zámerov. Mesto Galanta sa už dlhé roky úspešne uchádza o nenávratné finančné príspevky, čoho následkom môže byť konštatovanie, že personálne, odborné ako aj technické kapacity sú na vynikajúcej úrovni. Zodpovednou osobou za riadenie a kontrolu projektu počas realizácie budú zamestnanci Mestského úradu v Galante, ktorí majú dostatočné skúsenosti s takouto úlohou. Jedná sa o pracovníka oddelenia životného prostredia a investičnej výstavby, ktorý bude sledovať plnenie zmluvných podmienok dodávateľskej organizácie v spolupráci s projektovým manažérom mesta Galanta, ktorý má rozsiahle skúsenosti s implementáciou rozsiahlych investičných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Oddelenie je po		

						blízkosť (odpad by mal byť zneškodňovaný tak blízko, ako je optimálne možné), zodpovednosť za systém nakladania s odpadmi v meste. Projekt je tiež v súlade s § 18 Zákona č. 223/2001 Z. z., podľa ktorého je od 01.01.2006 zakázané zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene a tento odpad musí byť zhodnotený. Projekt je v súlade aj s § 39 tohto zákona, podľa ktorého sú obce od 01.01.2010 povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a BRO. Projekt je v súlade taktiež s nariadením EP č. 1774/2002, podľa ktorého je prevádzkovateľ zariadenia na spracovanie kuchynského odpadu povinný zabezpečiť spracovanie kuchynského odpadu nasledovným spôsobom: podrviť gastroodpad na frakciu do 12 mm priemeru a následne vystaviť termickej inaktivácii (hygienizácii) pri 70 °C po dobu 1 hodiny. Za účelom prednostného materiálového zhodnocovania odpadov má mesto Galanta zámer postupne rozširovať a skvalitňovať vybudovaný Zhromažďovací dvor a zrekultivovať skládky odpadov (mesto Galanta zrekultivovalo skládku komunálneho odpadu z programu OP ZI a skládku inertného odpadu chystá zrekultivovať v rokoch 2008-2009 z prostriedkov získaných z OP ŽP). Zámerom mesta je týmto spôsobom prispieť k ochrane životného prostredia (zabrániť negatívnym vplyvom) a rozširovať separovaný zber. Okrem uvedeného je zámerom mesta i naďalej propagovať kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov hlavne v záhradkárskych osadách. Zámerom mesta je v plánovanom období vybudovať kompostáreň pre bioodpady s využitím BAT technológie so zachovaním princípu blízkosti a sebestačnosti, čo podmieňuje doriešenie jej lokalizácie. Tento zámer je identický s predmetom predkladaného projektu.		technickej i administratívnej stránke dobre vybavené pre takúto činnosť. Riadenie implementácie bude zastrešovať prednosta Mestského úradu v Galante, ktorý bude metodicky usmerňovať plnenie projektu. Na riadení a kontrole projektu sa taktiež zúčastní prevádzkovateľ kompostárne, ktorým je príspevková organizácia mesta – Technické služby mesta Galanta. Títo pracovníci budú spoločne sledovať uskutočnenie globálnej aktivity definovanej v tomto projekte od začiatku až po dokončenie realizácie. Prípadné nedostatky sa budú riešiť prostredníctvom kompetentných orgánov. Zodpovednosť za internú finančnú kontrolu - Za vykonávanie internej finančnej kontroly bude zodpovedné finančné oddelenie Mestského úradu v Galante. Uvedené oddelenie vrátane oddelenia životného prostredia a investičnej výstavby, ktoré vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu je po personálnej a technickej stránke dobre vybavené. Pre finančnú kontrolu bude vymenovaná osoba, ktorá má dostatočné skúsenosti s riadením a implementáciou podobných projektov. Tento krok je dôležitý z hľadiska vylúčenia výkyvov v nákladoch počas realizácie projektu. Finančná kontrola bude pozostávať zo sledovania plnenia rozpočtu, aby sa zabezpečilo racionálne a transparentné využitie finančných prostriedkov. Špecifikácia indikátorov na monitorovanie fyzickej realizácie - Monitorovanie fyzickej realizácie projektu je dôležitou činnosťou, vykonávanou poverenými osobami. Výsledkom efektívneho monitoringu je plnenie všetkých finančných a stavebných úloh vedúcich k želanému efektu. Indikátory monitoringu sú rozdelené podľa jednotlivých častí prác projektu: stavebná časť – tu je dôležité sledovať, či boli zrealizované všetky stavebné objekty podľa objektovej skladby z projektovej dokumentácie v stanovenom rozsahu. V prípade ak sa vyskytne nesúlad, bude dodávateľ vyzvaný na dopracovanie diela, nakoľko ten nie je v súlade so zmluvou o dielo. technologická časť – monitorovať sa bude dodanie technológie v dohodnutom rozsahu a parametroch. Sledovať sa bude aj funkčnosť zariadení, nakoľko dodávateľ je povinný dodať prevádzkyschopný technologický celok. doplňujúce obslužné zariadenia – monitorovať sa bude skutočnosť, či dodávka je v súlade s výsledkom verejného obstarávania – zmluvou o dielo. Externá firma na monitoring projektu - pre monitorovanie projektu nie je potrebné využitie služieb externej organizácie, nakoľko má žiadateľ dostatočné personálne i technické kapacity pre zvládnutie vyššie uvedených monitorovacích úloh. Zabezpečenie prevádzky – prevádzkovateľom kompostárne bude príspevková organizácia mesta Galanta – Technické služby mesta Galanta, IČO 14005786, ktorá zodpovedá za odpadové hospodárstvo mesta. Organizácia má dostatočné skúsenosti s prevádzkovaním zariadení odpadového hospodárstva. Nakoľko sa vytvorí nová prevádzka, bude musieť prijať pracovné sily pre zabezpečovanie komplexných aktivít materiálového zhodnocovania BRO. Plánuje sa prijatie piatich pracovníkov, z toho: dvaja strážnici a traja obsluhujúci pracovníci. Činnosti súvisiace s evidenciou a s vedením ekonomickej agendy budú vykonávané prostredníctvom personálnych zdrojov Technických služieb mesta Galanta, nakoľko budú prevádzkovateľmi kompostárne a majú dostatočné kapacity a skúsenosti pre ich vykonávanie.		
24140110045	NFP24140110227	Modernizácia odpad. hosp. v NMnV - 2. etapa	OPZP-PO4-08-3	00311863 - Mesto Nové Mesto nad Váhom	612 076,62	Účelom stavby je spracovanie biologického odpadu kompostovaním v k.ú. NMnV v priestore existujúceho areálu bývalej kotolne CZT, par. č. 2454, 2455, vzdialenosť od obytnej zóny 400 m. Nevyhnutnosť realizácie investičného zámeru je podmienená koncepciou komplexného riadenia systému OH v meste v záujme eliminovať negatívne vplyvy na ŽP a zvyšovať tým kvalitu života, ale aj zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, Smernicou 1999/31 ES o	Predkladaný projekt je v nadváznosti na zámer vybudovať zberný dvor. Podporou projektov, ktorých výsledky a ciele sa vzájomne doplňajú** sa vytvorí centrálne zariadenie separovaného zberu (v r. 2011 sa predpokladá dosiahnuť Q vyseparovaného bioodpadu 1200 t/r) s následným spracovaním bioodpadu kompostovaním. Navrhovaným riešením sa zabezpečí	Organizačné a technické zabezpečenie: -ext. manažment bude svojimi skúsenosťami garanciu uplatňovania postupov počas implementácie projektu v súlade s požiadavkami kladenými RO -fin. kontrola prostredníctvom sledovania fakturácie, ich súladu s rozpočtom, vedenie stavebného denníka -realizáciu stavby zabezpečí dodávateľ	Pre celkovú atraktívnosť a kvalitu života v meste je veľmi dôležité, aby mesto svojim obyvateľom ponúkalo komplexnú a kvalitnú základnú infraštruktúru s dôrazom na udržiavanie kvality ŽP. Realizáciou projektových zámerov (I. a II. etapy) sa vytvorí fungujúci moderný systém OH s ohľadom na ŽP a v súlade s platnou legislatívou. V prípade	K zmluve č. 1/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v meste NMnV bol 31.12.2002 uzatvorený dodatok, v ktorom sa zmluvné strany zaviazali k dodržaniu náležitosti čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvy č. 1/2001 na dobu neurčitú. Týmto je preukázateľná udržateľnosť projektu z hľadiska

						skládkach odpadov, ktorá zaväzuje SR postupne znižovať objem bioodpadu ukladaného na skládku. Projekt napĺňa aj Iniciatívu EK k smernici EÚ o biologickom odpade, v rámci ktorej bol zadefinovaný problémový okruh – podpora systémov kompostovania. Novovytvorená infraštruktúra bude slúžiť všetkým občanom mesta (20 415). Projekt je v nadväznosti na zámer vybudovať zberový dvor, ktorý bol predložený v Žiadosti o NFP v rámci op. cieľa 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu * Biologický rozložiteľný odpad tvorí v súčasnosti z množstva vyseparovaného odpadu v NMnV 74 %, preto nakladaniu s ním a možnostiam jeho zhodnotenia a využitia ako druhotnej suroviny treba venovať patričnú pozornosť. * Predkladaný projekt napĺňa ciele: -PHSR (Zriadenie zberného dvora pre separovaný odpad a kompostovacieho zariadenia na zhodnocovanie biologického odpadu, Celoplošné zavedenie systému separácie a zberu bioodpadu, Osveta občanov v oblasti ŽP) -POH (podpora materiálového využitia necyklovateľných zložiek z KO vrátane kompostovania, materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, využívanie bioodpadov ako druhotnej suroviny, zvyšovanie osvety a propagácie a i.). Cieľom deklarovaným v POH je výstavba kompostárne s rozšírenou kapacitou kompostovania a jej vybavenie výkonnou technológiou, ktorá by spracovala objem odpadu zo zelene. -TUR (Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia, Zlepšenie kvality ŽP v regióne, tab. č. 15b)	dočasné skladovanie bioodpadov a výroba kompostu pre účely TSM na údržbu mestskej zelene. Prínosy 1. environmentálny -čistota vody, ovzdušia (bioodpad sa nebude pálit), mesta -využívanie substrátu počas vegetácie mestskej zelene, organických látok z bioodpadu na zvýšenie agronomických a environmentálnych funkcií pôdy -zníženie Q používaných hnojív a pesticídov a tým prevencia zvýšenej kontaminácie pôdy -ekologické nakladanie s organickým odpadom z domácností 2. socio - ekonomický -získanie substrátu na obnovu zelene z vl. činnosti -úspora N za alternatívne nakladanie s bioodpadom -znižovanie počtu čiernych skládok -vytvorenie pracovných miest -krajší vzhľad mesta -zvýšenie osvety a propagácie a tým zvýšenie ekologického povedomia občanov ** Nadväznosť oboch projektov je evidentná, nakoľko kompost je možné považovať za výrobok, iba ak bol vyrobený zo separovane zbieraného biologicky rozložiteľného odpadu (zdroj: dokument Tematická stratégia o ochrane pôdy).	-prevádzkovanie infraštruktúry TSM, ktoré disponujú potrebnými kompetenciami a spôsobilosťou. (príloha č. 27) Projektový zámer nadväzuje na I. etapu modernizácie OH - budovanie zb. dvora, ale rozpočet a objektová skladba boli koncipované ako dva samostatné celky v záujme predchádzať duplicite: -Sociálno -prevádzková budova (časť 1.7) -Spevnené plochy pre kompostovanie -Zberná nádrž -Komunikácie a spevnené plochy -Sadové úpravy -Vonkajšie osvetlenie -Návrh monitorovacieho systému pre sledovanie kvality podzemných vôd v areáli Jednotlivé SO sú naprojektované v nevyhnutnom rozsahu na zabezpečenie fungujúceho systému kompostovania a zariadenia sú opodstatnené na technologickú výrobu kompostu.	neschválenia niektorej etapy by bolo mesto nútené realizovať práce z úverových a vlastných zdrojov. Prevádzkovateľom infraštruktúry budú TSM ako PO, ktorú zriadilo NMnV podľa Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom ustanovení a Zákona č. 138/91 Zb. o majetku obce dňom 01.01.1998 na vykonávanie činnosti v prospech verejných potrieb (príloha č. 27). Kompetencie TSM vykonávať túto činnosť vyplýva z udeleného oprávnenia vykonávať činnosti na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 223/2001 Z.z. (príloha č. 23). TSM disponujú dostatočnými skúsenosťami zohľadňujúc hierarchiu OH pri využívaní BATNEEC technológií. Nakladanie s KO nie je podnikateľskou činnosťou TSM, nakoľko ide o poskytovanie služieb vo verejnom záujme. Príjmy a výdavky vedú TSM na samostatnom účet a po uplynutí rozpočtového roka sa vykoná zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta. Právo stanovovať ceny má mesto. Pozemky sú majetkom mesta a infraštruktúru budú mať TSM v bezplatnom užívaní. TSM a mesto NMnV si budú poskytovať vzájomne zvýhodnené podmienky.	zabezpečenia budúcej prevádzky oprávneným prevádzkovateľom. Nízky záporný CF z prevádzky bude mesto vykrývať rovnako ako kofinancovanie z rozpočtu mesta. Hospodárenie PO je v súlade s § 24 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Mesto na výkon činností TSM v prospech verejného záujmu poskytuje finančné prostriedky formou príspevku zo schváleného rozpočtu mesta. Finančné prostriedky môžu TSM čerpať z fondu reprodukcie alebo z rezervného fondu.
24140110046	NFP24140110198	Kompostáreň Stará Ľubovňa	OPZP-PO4-08-3	00330167 - Stará Ľubovňa	2 332 453,39	Región Stará Ľubovňa od roku 1995 aktívne presadzuje separovaný zber odpadov v projekte Regionálny triedený zber u spotrebiteľa – TRIZUS. Prevádzkovateľom systému je spoločnosť EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa. Na separovaný zber odpadov používajú domácnosti v rodinných domoch plastové farebne odlíšené zberné vrecia a obyvatelia bytových domov využívajú na separovaný zber špeciálne zberné nádoby. Vyseparované odpady sú umiestnené v dotrieďovacej hale v areáli spoločnosti EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa, ktorá je prevádzkovateľom dotrieďovacej haly s kapacitou pre celý región. Mesto Stará Ľubovňa je v plnej miere zapojené do regionálneho systému a prostredníctvom svojej 100 % mestskej spoločnosti EKOS, spol. s r. o. Systém separovaného zberu sa vykonáva v súlade s nasledujúcimi strategickými dokumentmi: -Spoločný program odpadového hospodárstva miest a obcí okres Stará Ľubovňa 2000-2005 -POH Prešovského kraja -POH SR -Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta V roku 2008 bola pre región okresu Stará Ľubovňa schválená dotácia z OP ŽP 2004-2006 na vybudovanie 30 obecných kompostovísk, z ktorých 1 obecné kompostovisko je vybudované na území mesta – pre potreby obyvateľov mesta v areáli spoločnosti EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa. Toto obecné kompostovisko má však kapacitu iba 10 ton ročne, preto je potrebné vybudovať zariadenie na zhodnocovanie BRO s vyššou kapacitou. Navrhovaná Kompostáreň bude mať kapacitu 2000 t BRO ročne.	Vybudovaná Kompostáreň v Starej Ľubovni bude slúžiť regiónu cca 50 tis. Obyvateľov, t. j. pre celý okres Stará Ľubovňa a mesto Spišská Stará Ves, obce Majere, Červený Kláštor, Lechnica, Havka, ktoré sú účastné v systéme nakladania s odpadmi v danom regióne (zvoz odpadov na riadenú skládku v Starej Ľubovni) a zapojenie do systému separovaného zberu odpadov. Zhodnocovanie bude vykonávané aeróbnym spôsobom. Cieľovým produktom bude materiálové zhodnocovanie do kompostu, ale produkt fermentovacej linky bude možné využiť aj ako alternatívne palivo, ak budú vytvorené podmienky na jeho energetické zhodnocovanie. Kapacita Kompostárne je pre predkladaný projekt 2000 ton, ale areál Kompostárne bude mať dostatočný potenciál na prípadné rozšírenie kapacity, ak v budúcnosti dôjde k efektívnemu a intenzívnejšiemu separovanému zberu BRO. V Kompostárni Stará Ľubovňa sa zabezpečí zhodnocovanie nasledujúceho množstva BRO s produkciou kompostu: činnosti / lokality separovaného zberu Príjem množstva BRO na zhodnocovanie v tonách rok 2015 (prevádzka v plnom výkone) BRKO produkované obyvateľmi a RozOaPO (viď vyšši 380 Z údržby verejnej zelene 537 Produkovaných podnikateľskými subjektmi v množstvovom systéme zberu 753 Dovoz do Kompostárne z ostatných miest a obcí regiónu330 CELKOM 2 000	Stavba Kompostárne v Starej Ľubovni bude súborom: •stavebných objektov •techniky •technologických zariadení určených na výrobu kompostu z prírodných surovín získaných z údržby verejnej zelene v meste Stará Ľubovňa, surovín vyseparovaných z BRKO, BRO vyseparovaných z odpadov podnikateľských subjektov a RozOaPO a z dovozu BRO nespracovaného na obecných kompostoviskách v regióne okresu Stará Ľubovňa. Predpokladá sa aj využitie kalu z čistiarní odpadových vôd v Starej Ľubovni. Pred areálom ČOV bude napojená nová obslužná komunikácia vedúca po pravom brehu rieky Poprad do kompostárne. Pri vstupe do areálu kompostárne bude náklad odvážený na mostovej váhe a uložený na prípravnú spevnenú vodohospodársky zabezpečenú plochu. Na prípravnej ploche bude surovina upravená – drvením, štiepkovaním, miešaním. Manipulácia so surovinami sa bude vykonávať dopravníkmi, ručnými vozíkmi, lyžicou nakladača. Spracovaná biomasa bude aeróbne upravovaná v aeróbnom fermentore. Vo fermentore zároveň prebehne termické spracovanie – hygienizácia biomasy. Po fermentovaní bude masa uložená na kompostovaciu vodohospodársky zabezpečenú spevnenú plochu do tzv. plošnej lichobežníkovej prizmy (hrobľe).Na kompostovacej ploche bude pokračovať proces aeróbneho spracovania - kompostovania za dostatočného prístupu vzduchu nevyhnutného pre rozvoj aeróbnych mikroorganizmov potrebných pre rozklad organických látok. Dostatočný prístup vzduchu bude zabezpečovaný prekopávaním substrátu. Vytvorený kompost bude na preosievacej ploche triedený preosievaním na frakcie a ďalej ukladaný do skladovacích kontajnerov. Nevyhovujúci substrát (nevyzretý) bude znova vrátaný do kompostovania. Spevnené plochy budú spádované do zberného kanála, zaústeného do zbernej nádrže. Tam bude voda akumulovaná a následne bude použitá na zvlhčovanie substrátu pri zabezpečovaní optimálnych podmienok kompostovania. Celý areál v predpokladanom rozsahu 4250 m2 bude oplotený. V nádväznosti na vlastnú stavbu kompostárne budú v areáli vybudované ďalšie stavebné objekty – garáže, sociálno-prevádzková budova, umývacia rampa,	Fermentor EWA – moderná BAT technológia na zhodnocovanie BRO Základom technologického riešenia je využitie aeróbneho fermentora, v ktorom prebieha počítačom riadená a monitorovaná urýchlená reakcia aeróbnej fermentácie „predkompostovanie", vrátane hygienizácie (zahriatie materiálu na 70°C po dobu 60 minút), s prihliadnutím na to, že v zmysle Nariadenia ES 1774/2002 je nutné hygienizovať všetky vedľajšie živočíšne produkty neurčené na ľudskú spotrebu, ktoré ale budú ďalej ináč hospodársky využité, čo je relevantné pre kuchynské a reštauračné odpady. Aj keď separovaný zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) bude cielene zabezpečovaný na bioodpady nepochádzajúce zo živočíchov, nedá sa prakticky zabrániť tomu, aby sa v zmesi BRKO z domácností takéto odpady nevyskytli. Preto bude zabezpečená hygienizácia celej biomasy pochádzajúcej zo separovaného zberu BRKO z kuchýň a reštaurácií. Okrem toho je možné niektoré vhodné BRO zdržať vo fermentore, keď okrem ich stabilizácie dôjde k odstráneniu väčšej časti vlhkosti materiálu, ktorý je následne možné využiť ako alternatívne palivo. Fermentor je navyše vybavený zariadením na filtráciu unikajúcich plynov, vrátane biofiltrácie. Fermentory dostupné na trhu sú buď kontajnerové alebo betónové so zabudovanou technológiou. Výhodou kontajnerových fermentorov je možnosť ich demontáže a presunu v prípade potreby a nižšie náklady pri rozširovaní kapacity – do systému sa pripojí nový kontajner bez potreby stavebných prác a budovania rozvodov. Navrhovanou technológiou je kontajnerový fermentor EWA českého výrobcu AGRO-EKO, spol. s r.o. z Ostravy. Kapacita navrhovaného fermentora je do 2000 t spracovaných BRO za rok, pričom využitie kapacity je závislé na druhu spracovávanej biomasy a na požadovanej kvalite výstupného produktu. •Kompostovanie v hrobliach – „dozrievanie" substrátu na kompost Substrát získaný z fermentora sa bude ďalej spracovávať procesom, ktorým je voľné aeróbne kompostovanie v prekopávaných hromadách na spevnenej ploche. Kompostovanie bude prebiehať v klasických prekopávaných kompostovacích hromadách lichobežníkového prierezu – tzv. hrobliach. Na vytváranie hroblí sa využije nakladač. Hroble budú	Navrhované riešenie spracovania biologicky rozložiteľných odpadov z mesta Stará Ľubovňa •napĺňa súčasné aj budúce známe legislatívne požiadavky z tejto oblasti •zohľadňuje reálne možnosti zhodnocovania BRO ako nepriemyselnej nekomerčnej činnosti, kde produkt – kompost bude prednostne využívaný pre potrebu mesta na správu a údržbu mestskej zelene •zohľadňuje možnosti a požiadavky na spôsob spracovania jednotlivých druhov BRO •navrhuje možnosti ďalšieho využitia výstupných produktov •zohľadňuje súčasnú reálnu situáciu v separovanom zbere a na základe skúseností interpoluje podmienky aj na budúci separovaný zber BRO •zohľadňuje predpokladané trendy vo vývoji tvorby odpadov •navrhuje najlepšie dostupné technológie pri minimálnych možných nákladoch •navrhuje využitie dostupných zdrojov financovania vstupnej investície •navrhuje spôsob dosiahnutia ekonomickej sebestačnosti prevádzky. Z uvedených dôvodov, ako aj z dôvodu zabezpečeného financovania cez princíp „znečisťovateľ platí", t. j. pôvodca odpadov platí za produkciu odpadu vo forme miestneho poplatku, je realizácia projektu trvalo udržateľná. Nakoľko samosprávy sú zodpovedné za nakladanie s odpadmi, hlavne s komunálnymi odpadmi na svojom území, sú zároveň aj garantom trvalo udržateľného systému zabezpečenia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (inej legislatívne správnej alternatívy niet).

							prípojky na jestvujúce inžinierske siete, malá ČOV.	prevzdušňované prekopávaním. Teplotný a vlhkostný režim sa bude udržiavať prikrývaním geotextíliou, prípadne zavlažovaním vodou. •Preosiatie a uskladnenie kompostu. Hotový kompost sa preoseje na bubnovej triedičke, hotový produkt sa uskladní na voľné hromady alebo do veľkokapacitných kontajnerov, určených na prevoz kompostu na miesto určenia a hrubý substrát sa vráti späť na kompostovanie.	
24140110047	NFP24140110187	Kompostáreň Čalovec	OPZP-PO4-08-3	00306401 - Obec Čalovec - 139066	174 185,29	Územie určené na stavbu sa nachádza v katastri obce Čalovec. Zámerom projektu je vybudovanie kompostárne za účelom zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a následný pozitívny dopad na ŽP. Obec dnes nezabezpečuje ani separovanie, ani zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na úrovni obce. Hlavným argumentom v prospech projektu je existencia množstva černych skládok a pre ŽP škodlivé reakcie, ktoré na týchto skládkach prebiehajú. Až 35-45% z celkového množstva odpadu tvorí odpad organický, ktorý je možné racionálne zužitkovať kompostovaním. Pre úspech projektu je nevyhnutná osveta, aby sa občania obce v záujme ohľadupného zaobchádzania so ŽP dozvedeli, čo im kompostovanie prinesie s dôrazom na ekologický, ekonomický a sociálny prínos. Propagácia projektu medzi občanmi bude vykonávaná tromi aktivitami – brožúrkou o kompostovaní, Školou kompostovania – školenie pre žiakov ZŠ a obyvateľov obce a školením pre obsluhu kompostárne. V roku 2011 bude do propagácie a osvety zapojených 1177 obyvateľov obce Čalovec. Vybudovaniu kompostárne predchádza projekt vybudovania Eko dvora, podaný dňa 22.8.2008 v rámci prioritnej osi 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu. Eko dvor ako zberné miesto bude zabezpečovať zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.	Cieľom kompostovania je premeniť biologicky rozložiteľný odpad pomocou prirodzeného rozkladu do formy, ktorá je redukovaná, čo sa týka objemu i hmotnosti, je neškodná, hygienicky a esteticky nezávadná. Výsledkom projektu by malo byť 9,94 t/r zhodnoteného BRKO v roku 2011. Kompostáreň bude mať pre obec prínos ekonomický: -úspora financií na odvoz a uloženie odpadu na skládke, substrát pri obnove a údržbe zelene, odstránenie černych skládok ekologický: -zníženie množstva odpadu skládky, udržanie čitoty vody, ovzdušia a prostredia, zlepšovanie štruktúry a vlastností pôdy, ekologická rovnováha, živiny pre vegetáciu spoločenský: -vylepšenie vzhľadu obce -znižovanie počtu černych skládok -pracovné príležitosti Zvyšovanie enviromentálneho povedomia obyvateľstva v spojení s realizáciou projektového zámeru povedie k väčšej efektivite zhodocovania biologického odpadu a k cekovému zlepšeniu ŽP obce v budúcnosti.	Stavebné práce sa budú vykonávať na parcele č. 1254/15, nevyžadujú si zvláštnu prípravu staveniska a po ich ukončení sa okolie stavby uvedie do pôvodného stavu. Objektami v rámci výstavby kompostárne sú prijímová skládka, skládka kompostu a hroble – kopky. Stavebné práce budú realizované odbone spôsobilou organizáciou v priebehu cca 6 mesiacov. Propagačné aktivity bude mať na starosti dodávateľ vybraný na základe VO v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Proces VO zabezpečí odborne spôsobilá osoba na VO. Administratívnu agendu (monitorovacie správy, žiadosti o platbu, zmenu a pod.) bude vykonávať externý manažment. Súčinnosť externého manažmentu, vedenie účtovníctva a kontrola budú úlohou pracovníkov obce na jej náklady. Po ukončení projektových prác bude kompostáreň prevádzkovaná obcou Čalovec. Počíta sa s potrebou jedného zamestnanca na polovičný pracovný úvázok.	Podľa zákona č. 24/2004 je nevyhnutné riešiť nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je možné uskladniť na skládky. Projektový návrh rieši úpravu biologicky rozložiteľného odpadu formou kompostovania, čím smeruje k zlepšeniu stavu ŽP, k skvalitneniu enviromentálnej infraštruktúry a k zefektívneniu udržateľného rozvoja z ekologického hľadiska. V priamej nadväznosti na zodpovedajúcu prioritnú os projekt sleduje znižovanie negatívneho vplyvu skládok odpadov. Vybudovanie kompostárne dopĺňa hlavnú snahu projektu vybudovania Ekodvora – zvýšiť enviromentálne myslenie občanov obce a recyklovaním odpadov prispieť k zveľadovaniu ŽP a jeho udržateľnosti pre ďalšie generácie. V rámci kompostárne bude občanom poskytuté školenie v rámci osvety zhodnocovania odpadov, ktorého dôsledkom by malo byť zvýšenie zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu v obci. Obec Čalovec je v právnickou osobou, ktorá na svojom území zabezpečuje výkon verejnej správy, poskytovanie verejných služieb, ochranu a starostlivosť o ŽP (Zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení). Obec zatiaľ nerealizovala projekt financovaný z prostriedkov EÚ.	Po spustení kompostárne do prevádzky sa očakáva zníženie finančných nákladov obce, ktoré dnes obec Čalovec investuje do odvozu odpadu na skládku, do odstraňovania černych skládok či do nákupu substrátov na úržbu obecnej zelene. V spojení s finančnou podporou z rozpočtu obce to povedie k finančnej udržateľnosti projektu. Zlepšením ŽP, kvality pôdy, znížením množstva odpadov a udržiavaním čistoty vody, ovzdušia a obce samotnej bude projekt udržateľný aj z ekologického aspektu. V neposlednom rade k udržateľnosti projektového zámeru prispeje aj zvýšenie enviromentálneho vzdelania obyvateľstva a jeho angažovania sa v problematike zhodnocovania odpadov, ktoré povedie k zachovaniu jeho pozitívnych dopadov na ŽP aj pre budúce generácie. Obec sa bude naďalej zaujímať o rozvojové projekty financované z národných alebo medzinárodných zdrojov na zlepšovanie kvality ŽP v obci.
24140110048	NFP24140110182	Skládka odpadov - Mnešice - Tušková	OPZP-PO4-08-5	00311863 - Mesto Nové Mesto nad Váhom	3 082 375,78	Lokalizácia skládky a jej prevádzka Projekt rieši uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, ktorá sa nachádza na severnom okraji mesta NMnV v lokalite Mnešice – Tušková. Skládka je situovaná na parcele č. 1758/1 k.ú. mesta NMnV. Teleso skládky má plochu cca 2,5 ha a zahájenie do prevádzky skládky bolo v roku 1977 (obdobie prevádzky je od 1977 – 1982 a od roku 1989 do 2000). Na skládku bol vyvážaný tuhý domový komunálny odpad a odpad komunálneho typu z podnikov. Od roku 1997 bol na skládku ukladaný len inertný stavebný odpad. Ide o skládku prevádzkovanú podľa osobitných podmienok v zmysle zákona č. 238/1991 Zb. (príloha č. 23). Popis skládky Skládka je environmentálnou záťažou, nesanovaná tvorená komunálnym a priemyselným odpadom. Bola založená v priestore starých ťažobných jám tehelne. Skládkový priestor je situovaný na tektonickom rozhraní karbonátov a ílovcov. Nakoľko bol komunálny odpad sypaný od najvyššieho miesta, ku ktorému bola vybudovaná cesta údolím, vytváralo sa počas hutnutia svahovanie. V súčasnosti je skládka voči okoliu otvorená, nemá vybudované žiadne bariéry proti vstupu povrchových vôd do úložného priestoru. Dochádza k čiastočnému priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky a tvorbe kontaminovaných priesakových vôd. Po prevedení geoelektrických odporových meraniach sa potvrdilo, že v skládkovom priestore Mnešice Tušková sa vyskytujú dve dielčie skládky. Najmladším sedimentom na skládke je vlastný odpad. Možno však odlíšiť dva druhy odpadu s rozdielnymi vlastnosťami. Prvý tvorí vrstva starej skládky, ktorá bola rekultivovaná vrstvou hliny na povrchu a je už zarastená z väčšej časti vegetáciou. Pochádza z najstaršej fázy prevádzky skládky, kedy sa odpad ukladal netriedený. Jeho zloženie tvorí najmä domový a komunálny odpad s vysokým obsahom organických látok, sčasti tiež stavebný odpad a pod. Organické látky postupne vyhnívajú a rozkladajú sa. Táto vrstva zároveň obsahuje značné množstvo vody z presakujúcich zrážok. Od roku 1997 sa na skládku vyvážal len inertný odpad, ktorý nepodlieha žiadnym významným fyzikálnym, chemickým, alebo biologickým zmenám, ktoré by mohli viesť k znečisťovaniu ŽP alebo poškodzovaniu zdravia ľudí. Inertný stavebný odpad je po uložení rozhŕňaný tak, aby perspektívne vytváral vyrovnávaciu vrstvu pre prekrytie skládky. Skládka odpadov má vybudovaý monitorovací systém zisťovania kvality podzemných vôd, ktorý pozostáva z viacerých pozorovacích sond	Realizáciou predkladaného projektu sa odstráni environmentálna záťaž na životné prostredie. Navrhovaným riešením uzatvorenia a rekultivácie skládky je rozsah prác, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou. Spoločnosť ENVIGEO, Banská Bystrica, ktorá v spolupráci so Slovenskou agentúrou ŽP vypracovala štúdiu najväčších environmentálnych záťaží a zaradila Skládku odpadov Mnešice – Tušková medzi environmentálne záťaže s vysokou prioritou. Uzavretie a rekultivácia skládky nebude mať pri pravidelnom monitorovaní skládky po jej uzavretí negatívny vplyv na ŽP. Uchytením trávnatého porastu na svahoch a povrchu skládky po rekultivácii a jeho pravidelným kosením sa skládka plynule začlení do okolitého prostredia. Prístup na pravidelnú údržbu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii bude z areálu prekládkovej stanice Technických služieb /situovaných na parcele č. 1758/8. Povinný monitoring podľa prílohy č. 13 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. je navrhnutý po uzatvorení skládky počas 30 rokov nasledovne: -každých 6 mesiacov zabezpečiť monitorovanie skládkového plynu -1xročne zisťovať kvalitu podzemnej vody v pozorovacích sondách -1xročne zisťovať sadanie úrovne telesa skládky.	Realizácia uzavretia a rekultivácie skládky je rozdelená na 2 etapy. V rámci I. etapy bude realizované uzavretie a rekultivácia skládky v severnej časti skládky a v II. etape výstavby bude zrealizované uzavretie a rekultivácia skládky v jej južnej časti v nasledujúcom rozsahu prác: 1.prípravné práce: úprava telesa skládky dovoz a uloženie inertného materiálu na dotvarovanie požadovaného profilu skládky (nie je súčasťou investície uzavretia a rekultivácie skládky), odstránenie krovia a buriny 2.uzavretie skládky 3.rekultivácia skládky 4.kontrola a monitoring skládky V rámci prác na I. etape realizácie stavby uzavretia a rekultivácie skládky začne s rozprestieraním vyrovnávacej priepustnej vrstvy. Následne sa po celom povrchu rozprestrie odplyňovacia geosyntetická drenážna vrstva. Vzhľadom k tomu, že na skládke výrazne prevažuje uložený inertný odpad, bude aj tvorba skládkového plynu pomerne nízka. Zachytávanie sa zabezpečí celoplošnou odplyňovacou geosyntetickou drenážnou vrstvou, z ktorej prípadné uvoľnenie zachyteného skládkového plynu umožnia odplyňovacie šachty. Na odplyňovaciu drenáž sa po celom povrchu skládky rozprestrie tesniaca vrstva z rohože a fólia a následne sa rozprestrie odvodňovacia geosyntetická drenážna vrstva s prepojením do odvodňovacích rigolov, ktoré zabezpečia odvedenie presiaknutých dažďových vôd zo zrekultivovaného povrchu skládky do priestoru pod skládkou. Na odvodňovaciu drenáž sa nakoniec rozprestrie pokryvná rekultivačná vrstva zeminy. Nakoniec sa dobudujú obvodové rigoly, obvodová komunikácia, pozorovacie body na zisťovanie sadania telesa skládky a odplyňovacie šachty. Potom sa rovnakým procesom bude postupovať v druhej časti skládky (II. etapa) Stavbu uzavretia a rekultivácie skládky odpadov nie je potrebné koordinovať so žiadnou plánovanou výstavbou, ktorá by sa nachádzala v jej bezprostrednom okolí a tiež nie sú potrebné žiadne súvisiace investície. Organizačné a technické zabezpečenie realizácie	Projekt je rozsahom naprojektovaných činností a zámerom cielený na odstránenie environmentálnych záťaží, ktoré majú negatívny vplyv na ŽP a kvalitu občanov mesta NMnV. Vzhľadom na riziká, ktoré táto skládka prináša je nevyhnutné zrealizovať jej uzatvorenie a rekultiváciu čím najskôr. Geologicko-štruktúrna stavba bezprostredného okolia skládky je zložitá, nakoľko sa na geologickej stavbe dominantne prejavuje systém tektonických zlomov, oddeľujúcich od seba štruktúrne bloky mezozoických vápencov s výrazne rozdielnou hrúbkou neogénnych a kvartérnych sedimentov. Priebeh týchto porúch severozápadnou časťou skládky možno považovať za kritické miesto z hľadiska vplyvu skládky na podzemné vody. Údržbu rekultivovanej skládky budú vykonávať TSM, ktoré sú príspevkovou organizáciou a ktorú zriadilo NMnV podľa Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom ustanovení a Zákona č. 138/91 Zb. o majetku obce dňom 01.01.1998 na vykonávanie činnosti v prospech verejných záujmov (príloha č. 27). Prevádzkovateľ si pri predkladaní projektu splnil povinnosť podľa zákona č. 223/2001 Z.z. podľa § 21 v bode 2) a 3). Oprávnená organizácia bude vykonávať pravidelný monitoring vplyvu skládky odpadov na pozemné a povrchové vody, priesakové kvapaliny a tvorbu a zloženie skládkových plynov. Uzavretím skládky sa oddelí teleso skládky od okolitého okolia, umožní sa vykonať rekultiváciu a v konečnom dôsledku zlepšiť estetický vzhľad územia.	Po ukončení realizácie projektového zámeru bude na zrekultivovanej skládke vykonávaný pravidelný monitoring v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v súlade s prílohou č. 13 (Hraničné hodnoty ukazovateľov pre vodný výluh inertného odpadu). Zodpovednosť za vykonávanie pravidelného monitoringu bude znášať mesto, pričom výkon tejto činnosti zabezpečí autorizovaná spoločnosť s preukázaním spôsobilosti. Výdavky súvisiace s monitoringom skládky budú financované z rozpočtu mesta. Po uzatvorení skládky bude plocha pravidelne udržiavaná, aby došlo k jej prirodzenému začleneniu do prostredia. TSM budú vykonávať údržbu predmetnej uzatvorenej a rekultivovanej skládky.

								projektu: -proces implementácie projektu vykoná externý manažment, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania. -dodávku stavebných prác vykoná dodávateľ -stavebný dozor bude niesť zodpovednosť za kontrolu dodávky stavebných prác a ich súlad s rozpočtom, ktorý bude tvoriť prílohu Zmluvy o NFP a ostatné náležitosti súvisiace s výkonom svojej činnosti vrátane vedenia stavebného denníka.		
24140110049	NFP24140110181	Plášťovce - rekult. skládky TKO	OPZP-PO4-08-5	00307360 - Obec Plášťovce	489 439,45	Obec Plášťovce má 1735 obyvateľov trvale bývajúcich v 654 domoch a 654 bytoch. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa skládkuje na jestvujúcej skládke TKO pre nie nebezpečný odpad, nachádzajúcej sa v katastri obce Plášťovce v k.ú. Prenica. Na túto skládku sa vyváža odpad nielen od obyvateľov žijúcich v obci a fyzických a právnických osôb podnikajúcich na území obce ale aj z okolitých 15 obcí. Skládka komunálneho odpadu bola postavená v roku 1996 a podľa pôvodnej projektovej dokumentácie mala mať skládka kapacitu 200.000 m3. V súčasnom období je jestvujúca skládka zabezpečená proti vstupu nepovolaných osôb, ako aj úniku materiálu zo skládky oplotením do výšky 2,5 m. Skládka TKO má taktiež vybudovaný monitorovací systém. Hlavný problém, ktorý obec viedol k vypracovaniu žiadosti je existencia skládky odpadov nie nebezpečného odpadu prevádzkovaná za osobitných predpisov. V zmysle rozhodnutia OÚŽP v Leviciach má obec Plášťovce prevádzkovať predmetnú skládku do 31.12.2008. Po uvedenom termíne je obec povinná skládku zrekultivovať.	Výsledkom projektu je zrekultivovaná plocha skládky o rozlohe 9 832 m2. Užívateľmi zrekultivovanej skládky, ktorá skráśli životné prostredie budú nielen obyvatelia obce, ale aj návštevníci, ktorí obcou prechádzajú. Zrekultivovaním skládky sa odstráni environmentálna záťaž obce, zabráni sa znečisťovaniu ovzdušia skládkovým plynom a zamedzí kontaminácii podzemných vôd. Po zrealizovaní rekultivácie skládky táto nebude ďalej v prevádzke, avšak v ďalších rokoch je nevyhnutná pravidelná starostlivosť o povrch skládky formou starostlivosti o zeleň, vzhľadom na konečnú parkovú úpravu telesa. Taktiež bude obec Plášťovce zamestnávať skládkara, ktorý bude skládku pravidelne kontrolovať a dbať o jej údržbu. Zároveň bude potrebné pravidelné sledovanie chemizmu podzemných vôd z 3 pozorovacích vrtov. Žiadateľovi vyplýva zo zákona povinnosť monitorovať skládku 50 rokov.	Hlavnou aktivitou je aktivita A1 rekultivácia skládky, ktorú zabezpečí vybraný dodávateľ na základe verejného obstarania. Uzavretie a rekultivácia skládky sú navrhnuté v zmysle STN 83 8104 – Skládkovanie odpadov, Uzavretie a rekultivácia skládok. Celková plocha skládky na ktorej sa prevedie rekultivácia je 9832 m2, z toho sa zakryje plocha 8816 m2 na ostatnej ploche sa obnoví tráva. Proces rekultivácie skládky bude prebiehať nasledovne: 1. Zhutnenie telesa skládky 2. Zakrytie skládky 3. Vybudovanie monitorovacieho systému 4. Odvodnenie skládky 5. Odplynenie skládky Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude zodpovedná obec Plášťovce, konkrétne starosta obce Ing. Ladislav Korčok. Na implementáciu projektu bude vyčlenená jedna osoba z obecného úradu, ktorá bude zamestnaná na štvrtinový úväzok. Táto osoba bude zodpovedná za realizáciu projektu a bude fyzicky uskutočňovať kontrolu priebehu stavebných prác a dodávateľských faktúr, vypracovávať žiadosti o platbu a vyplňovať monitorovacie správy.	Realizácia projektu prispeje k naplneniu cieľov operačného programu a opatrenia. Zakrytím a rekultiváciou skládky TKO sa zníži znečisťovanie životného prostredia a ovzdušia: -zmenší sa plocha skládkového telesa, -zamedzí sa znečisťovaniu vzduchu skládkovým plynom, -zamedzí sa šíreniu znečistenia ovzdušim, -zabezpečí sa zachytávanie priesakových vôd, -vybudujú sa monitorovacie sondy, ktoré budú slúžiť na zisťovanie vplyvu skládky na podzemné vody, -skultivuje sa územie devastované skládkou a vytvorí sa lokalita s vyšším stupňom ekologickej stability. Projekt v súlade s cieľmi PSR SR, POH Nitrianskeho kraja, POH okresu Levice a POH obce Plášťovce Obec Plášťovce má bohaté skúsenosti pri vypracovaní projektov financovaných z ondov EÚ a národných zdrojov. Obec čerpala dotácie vo výške 16,7 mil.Sk z environmentálneho fondu MŽP SR na vybudovanie kanalizácie v rokoch 2001-2006 Každoročne obec žiada financie z programu „Obnova dediny". Obec je členom mikroregiónu združenia obcí „Palóc – Honť", je aj sídlom združenia a starosta obce je predsedom združenia. V roku 2005 bol podaný projekt za združenie obcí „Palóc – Honť" na OPZI podaný projekt „Internetizácia mikroregiónu". Združenie obcí získalo 12.700 mil. Sk (s 5% spoluúčasťou). Celý projekt koordinuje obecný úrad Plášťovce na čele so starostom obce (žiadosti o platbu a kvartálny monitoring) Starostlivosť o skládku po jej uzatvorení a rekultivácii na základe projektu „Plášťovce – rekultivácia skládky TKO" nebude finančne náročná. Náklady vzniknú iba v súvislosti s monitoringom a starostlivosťou o údržbu zatrávnenej plochy – kosenie a pod. Obec vyčlení na prevádzku finančné zdroje z vlastného rozpočtu. Bližšie sú prevádzkové náklady uvedené vo finančnej analýze. Po uzatvorení skládky bude obec Plášťovce voziť svoj komunálny odpad na skládku TKO v Sikenici na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve s firmou MIKONA-PLUS, s.r.o. Želiezovce	Starostlivosť o skládku po jej uzatvorení a rekultivácii na základe projektu „Plášťovce – rekultivácia skládky TKO" nebude finančne náročná. Náklady vzniknú iba v súvislosti s monitoringom a starostlivosťou o údržbu zatrávnenej plochy – kosenie a pod. Obec vyčlení na prevádzku finančné zdroje z vlastného rozpočtu. Bližšie sú prevádzkové náklady uvedené vo finančnej analýze. Po uzatvorení skládky bude obec Plášťovce voziť svoj komunálny odpad na skládku TKO v Sikenici na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve s firmou MIKONA-PLUS, s.r.o. Želiezovce
24140110050	NFP24140110230	Andovce - skládka TKO, rekultivácia skládky	OPZP-PO4-08-5	00308749 - Obec Andovce	450 257,21	Existujúca skládka sa nachádza na východnom okraji zastavaného územia obce. Skládka bola prevádzkovaná ak neriadená, kde bol ukladaný odpad ktorý nie nebezpečný. Na skládke sú uložené odpady skupiny: 17 – Stavebné odpady kategórie O 20 – Komunálne odpady kategórie O Prístup ku skládke je z obecnej komunikácie. Miesto je na parcele č. 974/8. Územie patrí do teplej oblasti s priemernou ročnou teplotou 7-8 °C., ročný úhrn zrážok je 550-600 mm. Geologický prieskum nebol na skládke vykonaný. Predpokladaná hladina podzemnej vody je v hĺbke 5,0 – 8,0 m. Vlastné teleso skládky leží mimo povrchových tokov. V súčasnom období skládka TKO v Andovciach je dostatočne zabezpečená proti vstupu nepovolaných osôb ako aj úniku materiálu zo skládky. Skládka TKO v Andovciach bola uzatvorená 30.6.2000. Na základe tejto skutočnosti je potrebné skládku TKO rekultivovať. Monitorovací systém nie je vybudovaný. Odvodňovací systém neexistuje. Nový odpad sa na skládku nevyváža.	Po realizácii rekultivácie skládky odpadov ako aj po likvidácii menších divokých skládok sa v obci nebude nachádzať žiadna skládka odpadov. Odpad bude odvážaný na skládku III. Stavebné triedy NEDED. Obec má vytvorený systém na realizáciu separovaného zberu všetkých zložiek komunálneho odpadu. Organický odpad je zapracovaný v záhradách do pôdy. Rekultiváciou skládky sa plocha skládky opätovne začlení do životného prostredia.	Projekt rieši úpravu telesa uloženého odpadu, odvodnenie skládky, kryciu a rekultivačnú vrstvu, ako aj monitorovací systém. Uzavretie a rekultivácia skládky: Celá plocha územia bude vhodne začlenená o existujúceho prírodného prostredia. Pred samotným uzavretím skládky bude odpad z častí plôch premiestnený do priestoru telesa skládky. Teleso skládky sa upraví do projektovaného tvaru telesa skládky s následným zhutnením. Hrubé nerovnosti sa vyrovnávajú jemnozrnným odpadom. Na upravený povrch telesa skládky bude zriadená krycia a rekultivačná vrstva v tomto zložení: - upravené teleso skládky, - minerálne tesnenie o hrúbke 0,60 mm (3x200 mm), - drenážna vrstva, štrk frakcie 16-32 mm, hrúbka 0,50 mm, - geotextília Tatratex, - úrodná rekultivačná vrstva zeminy o hrúbke 1,0 m, - zatrávnenie. Celková hrúbka krycej a rekultivačnej vrstvy je 2,1 m. Plocha skládky určenej na zakrytie je 11 040 m2. Odplyňovacia vrstva: Odplynenie existujúcej skládky nie je potrebné, nie je predpoklad vzniku skládkového plynu, vzhľadom na	Existujúci odpad uložený na skládke predstavuje nebezpečenstvo znečistenia podzemných vôd. Nemalým problémom je znečisťovanie ovzdušia úletmi pevných a prachových častí z povrchu skládky. Chaoticky uložený odpad na značnej ploche produkuje zápach, podporuje rozmnožovanie hlodavcov s ďalšími nebezpečnými následkami vzniku chorôb. Uzatvorením a rekultiváciou skládky TKO bude dosiahnutá minimalizácia negatívneho pôsobenia skládky na životné prostredie. Spôsob uzatvorenia skládky vychádza z platných legislatívnych predpisov a predpokladaného znečistenia okolia skládky. Prekrytím skládky sa zabráni tvorbe zápachu, ako aj znečisťovaniu ovzdušia úletmi pevných častí a prašností. Utesnením skládky TKO sa zabráni prieniku zrážkových vôd k odpadu a tým vylúčeniu kontaminácie podzemných vôd. Povrch skládky bude vrátený do prírodného prostredia v obci, bude vytvorená prírodná flóra zabezpečujúca čistotu ovzdušia a pôvodné rastlinstvo. Zrealizovaním projektového zámeru v zmysle vyššie uvedených aktivít sa prispeje k rozvoju nitrianskeho regiónu a k zlepšeniu životného prostredia a ďalších socio-ekonomických ukazovateľov.	Po uzavretí a rekultivácii skládky bude na skládke zabezpečený monitorovací systém. Odoberanie a vyhodnocovanie sa bude uskutočňovať dva krát ročne. Trávny porast na zrekultivovanej ploche o výmere 11 040 m2 sa bude jeden krát ročne kosiť.

								pomer organických a anorganických látok ako aj mocnosti skládkovej vrstvy (pomerne malá hrúbka odpadu na veľkej ploche). Monitorovací systém: Na predmetnej skládke odpadu nebol zabezpečený a ani vykonávaný monitorovací systém. Pre zabezpečenie kontroly uzatvorenia a rekultivácie skládky bude realizovaný monitorovací systém pozostávajúci z troch nových sond. Monitorovacia sonda č. 2 nad skládkou bude slúžiť ako referenčná a monitorovacie sondy č. 1 a 3 pod skládkou v predpokladanom hlavnom smere prúdenia podzemnej vody. Tieto budú slúžiť po uzavretí skládky na zisťovanie vplyvu skládky na podzemné vody. Odvodňovanie skládky: Skládka bude chránená proti vtekaniu vonkajších povrchových vôd obvodovými odvodňovacími priekopami z južnej a východnej strany v dĺžke 203 m (rigol B), zo západnej a severnej strany v dĺžke 238 m (rigol A). Celková dĺžka odvodňovacích zariadení je 441 m. Tieto odvodňovacie zariadenia budú odvádzať dažďové vody z povrchu skládky a zároveň odvádzať vody z drenážnej vrstvy.			
24140110051	NFP24140110 251	Úprava zložiek BRO pred zhodnotením - Nová Baňa	OPZP-PO4-08-3	00320897 - Nová Baňa	562 441,97	Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom je v súčasnosti v meste Nová Baňa prakticky riešené len formou voľného ukladania na mieste vzniku odpadu, resp. zvozom na koncentrované miesta. Zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj len „bioodpad") sa v ostatných obciach v regióne, pre ktoré dnes mesto Nová Baňa zabezpečuje tieto služby v oblasti ostatných komodít separovaného zberu, nevykonáva. Nevykonáva sa ani zber tohto druhu odpadu od samotných obyvateľov obce. Zber a spracovanie odpadu zo septikov sa v meste a dotknutých obciach vykonáva na komerčnej báze. Poplatky sú pre občanov často vysoké a situáciu často riešia nezákonným spôsobom. Zber, úpravu a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň a reštaurácií mesto Nová Baňa, ani dotknuté obce, nevykonávajú.	Po ukončení realizácie projektu očakávame, že v časovom horizonte 5 rokov bude 85% z biologicky rozložiteľného odpadu, vznikajúceho priamo na pozemkoch obce a obecných zariadeniach a 35% bioodpadu z domácností, zozbieraného separovaným zberom, upravené a ďalej materiálovo zhodnotené. Uvedené čísla sa týkajú mesta Nová Baňa a 8 obcí z blízkeho okolia*, pre ktoré bude Nová Baňa zabezpečovať zber, úpravu a zhodnotenie bioodpadu. Projekt sa týka biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu (zo záhrad, parkov a cintorínov, kosených obecných pozemkov), odpadu zo septikov a odpadu biologického pôvodu z kuchýň a reštaurácií. Poplatky, ktoré bude obec, (resp. prevádzkovateľ**) účtovať zúčastneným obciam a obyvateľom (septiky) budú stanovené vo výške prevádzkových nákladov. Poskytovanie tejto služby nebude ziskové. Navrhovaný, mobilný, spôsob zberu a úpravy odpadu umožňuje zapojenie sa ďalších obcí. Rokovanie s niektorými už prebiehajú. Rovnako sa uvažuje o zbere tohto druhu odpadu z komerčných prevádzok (reštaurácie, jedálne, závodné kuchyne).	Realizácia projektu je založená na kúpe a prevádzkovaní zariadení, slúžiacich na úpravu jednotlivých vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením. Úpravu odpadu rastlinného pôvodu bude zabezpečovať drvič, zaradený za pohonnú jednotku, v súčinnosti s rýchlonakladačom. Celé zariadenie bude mobilné, takže sa jednoducho premiestni na miesto vzniku odpadu, odpad upraví drvením na vhodnú frakciu a dopraví na miesto ďalšej úpravy. Spracovanie a úprava odpadu z kuchýň a reštaurácií bude realizovaná pomocou technologických zariadení, ktoré už má prevádzkovateľ** vo svojom vlastníctve. Úprava odpadu zo žúmp bude realizovaná biologickým spôsobom priamo v sacej cisterne a následne bude kal zo septiku primiešavaný do drevnej a rastlinnej drte. Jednotlivé zložky sa zmiešajú vo vhodnom pomere. Je to posledný krok v celom procese úpravy zložiek odpadu pred ich zhodnotením.*** Prevádzku systému úpravy odpadu, ako aj jej predchádzajúce a následné činnosti zabezpečí prevádzkovateľ. Projekt budú sprevádzať informačné aktivity	Situácia, popísaná v bode 10. a), je pre mesto neúnosná, aj vzhľadom na povinnosti voči Zákonu o odpadoch. Mesto Nová Baňa hľadalo pre seba aj obce* komplexné riešenie, ktoré by tieto problémy riešilo. Spôsob, ktorý sa napokon mesto rozhodlo použiť, všetky tieto požiadavky spĺňa. Technologické zariadenia sú mobilné, takže môžu odpad upravovať priamo na mieste jeho vzniku, čím sa zabráni zvýšeným nákladom na zvoz odpadu na koncentrované miesta. Systém sa skladá z takých zariadení, ktoré budú upravovať všetky hlavné zložky bioodpadu, ktoré mesto a obce produkujú. Realizácia predkladaného projektu tak komplexne vyrieši zákonnú povinnosť nakladania s biologickým odpadom pre všetkých producentov odpadu (obec, obecné zariadenia a prevádzky, obyvatelia obcí). Mesto Nová Baňa bude projekt realizovať samo, prostredníctvom organizácie Technické služby mesta Nová Baňa, ktorá je príspevkovou organizáciou mesta a ktorá pre mesto a uvedené obce v súčasnosti zabezpečuje všetky činnosti súvisiace so zberom a nakladaním s komunálnym odpadom a separovaným zberom. Táto organizácia má k dispozícii personálne, technické, technologické a materiálové vybavenie, nutné pre prevádzkovanie systému úpravy biologicky rozložiteľného odpadu, ako aj všetky ostatné činnosti, ktoré tomu predchádzajú a po úprave zložiek odpadu nasledujú (kompostovanie, využívanie kompostu).	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená prostredníctvom organizácie Technické služby mesta Nová Baňa, ktorá bola popísaná v častiach c) a d) tabuľky 10. Keďže ide o príspevkovú organizáciu mesta, náklady na prevádzku jej hradí mesto Nová Baňa. Náklady, ktoré vzniknú poskytovaním služieb pre 8 obcí, uvedených v bode 10. b), organizácia bude fakturovať priamo dotknutým obciam. Poplatok bude stanovený tak, aby pokrýval všetky vzniknuté prevádzkové náklady. Všetky zariadenia, nadobudnuté v rámci predkladaného projektu, budú využívané len na účely, na ktoré budú obstarané, v súlade s cieľmi projektu. Predpokladá sa rozšírenie činností v oblasti zberu a úpravy odpadu vo vzťahu k ďalším obciam, s ktorými sa v súčasnosti rokuje., Rovnako sa predpokladá aj rozšírenie zberu a úpravy odpadu z komerčných prevádzok (reštaurácie, jedálne, závodné kuchyne).
24140110052	NFP24140110 207	Raciona.zhodnoc.odpad.v kompos-BRANTNER NOVÉ ZÁMKY	OPZP-PO4-08-3	31440291 - Brantner Nové Zámky s.r.o.	90 563,63	Z dôvodu nedostatočného technického vybavenia zhodnocovacieho zariadenia a ako následok nízkeho povedomia obyvateľstva o SZ a zhodnocovaní odpadov (do SZ je zapojených asi 39% populácie), pre ktorý sú hodnoty vyseparovaného BRKO kolísavé, nedochádza k plnému využívaniu potenciálu kompostárne žiadateľa. Kapacita ostáva nenaplnená, pritom BRO je kvantitatívne najvýznamnejšou skupinou tuhých odpadov (30– 45% z TKO), a teda existuje reálny potenciál významného zvýšenia množstva zhodnoteného BRO v cieľovej lokalite. V regióne sa BRO likviduje spolu s ostatnými zložkami odpadu na skládkach a v spaľovniach, čím vzniká riziko intoxikácie podzemných vôd, uvoľňovanie metánu (skleníkový efekt) a CO2. BRO použiteľný ako prírodné hnojivo sa znehodnocuje a nahrádza sa umelými hnojivami, alebo rašelinou, pritom rašeliniská sú dôležité biotopy. Zhodnocovanie odpadu v celom NSK je dnes na nízkej úrovni.	Vďaka technickému dovybaveniu kompostárne sa docieli racionalizácia a zefektívnenie procesu spracovania BRKO, čím vzrastie množstvo vyprodukovaného kompostu na cca. 800t/rok, a tak dôjde k zvýšeniu objemu využívanej kapacity kompostárne. Zlepšia sa podmienky pre lokálne zhodnotenie surovín, čo eliminuje náklady na prevoz a skládkovanie odpadu. Znížením množstva BRO na skládkach sa redukuje množstvo celkového odpadu a zníži sa potreba zakladať nové skládky. Zakúpená technológia zlepší podmienky pre rozvoj činnosti mikroorganizmov premieňajúcich hmotu, čo zvýši kvalitu vytváraného kompostu. Kompost je a naďalej bude využívaný v meste Nové Zámky. Zber a zhodnotenie BRKO zníži frekvencie zberu KO, finančné náklady a negatíva spojené s transportom (znečisťovanie ovzdušia). Osvetové aktivity podporujúce zhodnocovanie odpadu oslovia 20 295 domácností. V regióne budú vytvorené 2 pracovné pozície.	Na základe OVS budú vybraní dodávatelia technického zariadenia (štiepkovač, drvič odpadu, sito a prekopávač) ktoré zefektívni činnosť kompostárne, v ktorej sa bude spracovávať BRO z domácností, záhrad a parkov v cieľovej lokalite. Následne prebehne montáž, skúška a spustenie plnej prevádzky zariadení v areáli kompostárne žiadateľa. Osvetové aktivity v rámci projektu sú súčasťou politiky spoločnosti dlhodobo a plánovite oslovovať populáciu s cieľom zvýšenia angažovanosti. Aktivity sú volené tak, aby zintenzívnili pozitívny dopad a zabezpečili udržateľnosť projektu. Do domácností budú v 2 cykloch distribuované informačné letáky s témou zhodnocovania BRO, tiež budú rozdávané na školách a umiestnené na viditeľných miestach v meste. V regionálnych novinách budú uverejnené reklamy. Miesto realizácie projektu bude označené informačnou tabuľou v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Technika bude označená nálepkami.	Projekt prispeje k zintenzívneniu spracovania BRO na kvalitný kompost, čím sa predíde negatívam pri jeho skládkovaní. Drvenie a štiepkovanie drevného odpadu je najekonomickejší a najekologickejší spôsob nakladania s BRO, ktorý zefektívni prácu kompostárne a umožní lepšie využívanie jej kapacity. Pri stanovení hodnôt ukazovateľov žiadateľ vychádzal z reálnej situácie v lokalite, ktorá si vyžaduje zvýšenie zapojenia verejnosti do SZ BRKO. Hodnoty zhodnoteného BRKO nastavené reálne na 800t prvý plný rok, s perspektívou ďalšieho rastu. Nárast hodnôt sa očakáva aj vďaka intenzívnym osvetovým aktivitám žiadateľa. Na prevádzkovanie kompostárne má žiadateľ právoplatný súhlas OÚŽP Nové Zámky. Spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. disponuje certifikátom kvality ISO 9001: 2001 a ISO 14001: 2005, čo dokazuje vysokú úroveň služieb. Ako člen skupiny Brantner Slovakia má skúsenosti a know-how v oblasti zhodnocovania BRO, ktoré využije pri realizácii projektu. Doposiaľ realizované investície boli hradené žiadateľom, alebo z úverových zdrojov a organizačne zastrešované internými zamestnancami, ktorí sú spôsobilí na riadenie investičných projektov.	Na základe legislatívnych usmernení SR a smerníc EÚ bude v budúcnosti nevyhnutné zaviesť intenzívnejší SZ BRO a jeho zhodnocovanie. Z tohto dôvodu je reálne očakávať nárast množstva odpadu spracovávaného v kompostárni a naplňanie jej kapacity v ďalších rokoch. Udržateľnosť projektu je zabezpečená stabilným postavením spoločnosti na trhu, dostatočnými finančnými rezervami a podporou kvalifikovaných zamestnancov (v rámci projektu budú prijatí ďalší 2 zamestnanci). Vyprodukovaný kompost je využívaný priamo na verejnú zeleň mesta Nové Zámky, v budúcnosti sa počíta aj s predajom. Trvalá udržateľnosť aktivít projektu si vyžaduje maximálne zapojenie verejnosti, preto bude žiadateľ kontinuálne pokračovať v aktivitách na zvýšenie ekologického povedomia obyvateľstva aj z vlastných zdrojov. Všetky náklady spojené s projektom budú po ukončení realizácie projektu hradené z vlastných zdrojov.
24140110053	NFP24140110 165	Kompostáreň bioodpadov mesta Košice	OPZP-PO4-08-3	00691135 - Mesto Košice	3 774 550,98	Od 1.1.2006 platí podľa zákona o odpadoch zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,	Vybudovaním kompostárne bude možné ročne zhodnotiť až 12 000 ton bioodpadov s produkciou 6 000 ton kompostu. Na základe analýz sa predpokladá že hlavnou	Zber bude zabezpečovaný nákladným automobilom a traktorom. Samostatne bude zbieraný odpad na drvenie a samostatne tráva, lístie a ostatný drobný odpad.	Bioodpad tvorí v EÚ okolo 40% z celkovej produkcie odpadov v EÚ čo predstavuje asi 60 miliónov ton ročne. Politika krajín EÚ vykazuje trend k rýchlemu rozvoju	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mesto Košice zberať a zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene, záhrad a reštaurácií. Systém zberu

						fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Uvedené znamená, že tzv. „zelený bioodpad" už nie je možné zneškodňovať skládkovaním a ani spaľovaním. V roku 2006 vyprodukovalo mesto Košice cca. 72 000 ton komunálnych odpadov, pričom asi 550 ton z toho tvoril biologicky rozložiteľný zelený odpad. V súčasnosti je však tento odpad len zhromažďovaný z dôvodu, že mesto Košice nemá vybudovanú kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, čo výrazným spôsobom komplikuje možnosť plnenia legislatívnych povinností a cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010. Okrem toho musí mesto vytvoriť podmienky pre separovaný zber kuchynských odpadov, pričom nevyhnutným predpokladom je vytvorenie koncového zariadenia s technológiou, ktorá spĺňa požiadavky pre zhodnocovanie kuchynských odpadov. Mesto Košice sa preto rozhodlo vybudovať vlastnú kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadov, ale jej realizácia nie je možná bez využitia podporných prostriedkov z dôvodu vysokých investičných nákladov.	časťou surovinovej sklady bude zelený bioodpad z mesta Košíc, ktorý pochádza jednak z údržby verejnej zelene a jednak od fyzických osôb zo záhrad. Okrem toho možné v kompostárni spracovávať kuchynský a reštauračný odpad zo stravovacích zariadení a reštaurácií, no jeho spracovanie bude podliehať náročnému procesu hygienizácie v zmysle noriem EÚ. Ročne sa predpokladá zhodnotiť 1 500 ton kuchynských a reštauračných odpadov. Zhodnocovaním biologicky rozložiteľných odpadov sa prispeje k ochrane životného prostredia, keďže ukladanie bioodpadov na skládky odpadov sa veľkou mierou podieľa na tvorbe skládkových plynov, ktoré sú považované za významnú skupinu skleníkových plynov spôsobujúcich globálne otepľovanie. Dôležitým aspektom zhodnocovania bioodpadov je ušetrenie finančných prostriedkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov, ktoré budú každoročne stúpať. Produkovaný kompost bude využívaný jednak na údržbu verejnej zelene a jednak na komerčný predaj.	Odpad z drvičky (po rozdrvení zozbieraného odpadu) bude uskladňovaný pre ďalšie využitie. Odpady prijaté na kompostovanie budú evidované prostredníctvom prevádzkového denníka,do ktorého budú zaznamenané potrebné údaje. Kompostovanie bude realizované na pripravenej zabezpečenej betónovej ploche, pri dodržaní podmienok ochrany povrchových a spodných vôd a životného prostredia. Vlastné zabezpečenie podmienok ochrany je riešené v rámci stavebnej časti. Aby humifikačný proces počas kompostovania úspešne prebehol, je potrebné dodržať niektoré podmienky. Tieto podmienky musia umožniť rozvoj a činnosť prítomnej mikroflóry, ako aj priebeh potrebných chemických reakcií. Pri príprave kompostu je potrebné dodržiavať STN 46 5735. Kuchynský a reštauračný odpad bude pred procesom dozrievania v základkách rozdrvený na 12 mm čiastočky a hygienizovaný pri teplote 70°C po dobu 1 hodiny. Riadenie projektu (vrátane finančného) budú mať na starosti zamestnanci magistrátu Mesta Košice, ktorí majú dostatočnú kvalifikáciu a skúsenosti s riadením podobných projektov. Interná finančná kontrola projektu bude realizovaná jestvujúcimi finančnými kontrolnými mechanizmami vytvorenými na magistráte Mesta Košice. Prevádzka projektu po jeho realizácia bude zabezpečovaná Správou mestskej zelene Košice, ktorí už majú skúsenosti a prax so zhodnocovaním biologicky rozložiteľných odpadov. Kompostáreň bude prevádzkovať hlavný kompostmajster, ktorý bude dohliadať nad celým procesom kompostovacieho procesu a bude určovať správne zloženie základok, prevádzkové operácie a potrebné analytické výstupy.	triedeného zberu organických odpadov pre kompostovanie. Vo väčšine krajín je súčasťou tejto politiky aj podpora kompostovania v malom meradle - v domácnostiach, záhradách. Bioodpad je v súčasnosti v najväčšej miere zneškodňovaný na skládkach odpadu, kde sa z neho tvorí skládkový plyn, ktorý obsahuje metán a CO2 a prispieva k tvorbe skleníkového efektu. Využiteľnosť väčšiny bioodpadov (predovšetkým tzv. „zelených bioodpadov") je pritom neporovnateľná s nákladmi na ich zneškodňovanie a to pri nízkych prevádzkových nákladoch. EÚ stanovila postupné obmedzovanie ukladania biodpadu na skládky odpadu, ktorá jednoznačne smeruje k znižovaniu ukladania bioodpadu na skládky odpadu a do roku 2020 má zabezpečiť zníženie množstva bioodpadu ukladaného na skládky odpadu na úroveň 35% z celkového množstva bioodpadu vzniknutého v roku 1995. Obce majú podľa § 18 ods. 3 písm. m) zákona o odpadoch zakázané zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo zá¬hrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzic¬kých osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu (zaužívané je slovná skratka „zelený odpad"). Tento zákaz nadobudol účinnosť 1.1.2006. Vyššie uvedené znamená že odpad nie je možné zneškodňovať – t.j. skládkovať alebo spaľovať (najpoužívanejšie metódy nakladania s odpadom). Ďalším legislatívnym opatrením smerujúcim k zvýšeniu podielu separovaných zložiek komunálnych odpadov a ich následnej recyklácie je povinnosť obce od 1.1.2010 povinne separovať 5 zložiek komunálnych odpadov, pričom jednou z povinných zložiek je biologicky rozložiteľný odpad. Smernica Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov stanovila členským štátom podľa článku 5 vypracovať najneskôr do dvoch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 (1) národné stratégie pre realizáciu redukcie množstva biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré by mali zabezpečiť aby do roku 2010 znížili množstvo ukladaného bioodpadu na skládky odpadu o 25% v porovnaní s rokom 1995, pričom do roku 2020 musí byť toto množstvo znížené až o 65%. Podľa Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010 je cieľom dosiahnuť do roku 2010 50 %-tný podiel materiálového zhodnotenia komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov , pričom jedným z hlavných opatrení je postaviť priemyselné kompostárne pre Bratislavu, Košice a iné väčšie mestá s ohľadom na miestne podmienky (počet obyvateľov, prevaha výstavby). Realizovaním projektu sa vytvoria podmienky pre naplnenie legislatívnych a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva SR a EÚ a prispeje sa tak k dosiahnutiu cieľov moderného odpadového hospodárstva postaveného na základoch trvalo udržateľného rozvoja.	odpadu bude stanovený na základe miestnych podmienok v závislosti od druhu zástavby. Zberové vozidlo bude zbierať a odvážať odpad zo zberných miest pravidelne v rámci stanoveného časového harmonogramu pre jednotlivé mestské časti a ulice. Zakúpené kontajnery budú pristavované v jednotlivých častiach s cieľom zberu bioodpadu (hlavne na jar a jeseň). Kuchynský odpad bude zberaný s frekvenciou min. 1x za 2 týždne, no optimálne bude frekvencia zberu stanovená na základe praktických skúseností, predpokladá sa 1x za týždeň. Prevádzkovanie kompostárne bude personálne dostatočne zabezpečené pracovníkmi potrebnými hlavne pre manipuláciu so strojným zariadením a hlavným kompostmajstrom, ktorý bude zodpovedný za celý proces kompostovacieho cyklu. Zberom a zhodnocovaním biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov bude okrem environmentálneho prínosu mesto Košice šetriť na poplatku za ukladanie komunálnych odpadov na skládku odpadov. Ušetrené finančné prostriedky budú použité na hradenie prevádzkových nákladov kompostárne v prípade, ak by bol nedostatočný odbyt kompostu. V prípade úspešného trhového uplatnenia kompostu, by bolo možné čiastočne znížiť miestny poplatok za komunálny odpad, čo by pozitívne pocítili občania mesta Košice. Projekt je ekonomicky efektívny len pri podpore z OPŽP. V prípade nezískania podpory by malo mesto veľký problém v podobe neplnenia legislatívnych požiadaviek, keďže realizácia predmetného projektu vyžaduje náročné investičné zdroje, čo by musel znášať občan v podobe zvýšených poplatkov za komunálny odpad.
24140110054	NFP24140110172	Zakratie a rekultivácia skládky Lednické Rovne	OPZP-PO4-08-5	00317462 - Obec Lednické Rovne	3 258 409,53	Skládka „Lednické Rovne – Podstránie" sa nachádza v Trenčianskom kraji, okres Púchov, katastrálne územie Streženice a Horenice. Plocha skládkového telesa vrátane areálu skládky je 75 155 m2 Skládka vznikla na území, kde boli odpady živelne vyvážané a ukladané cca od r. 1957. Vybudovaním ochranných technických zariadení v mieste jestvujúcej skládky bola stavba uvedená do súladu s v čase vydania povolení platnou legislatívou. Skládka má regionálny význam ako jedna z 5 regionálnych skládok odpadov v trenčianskom kraji. Zvozová oblasť skládky predstavuje celú oblasť okresu Púchov a okolia a časti okresu Ilava a Považská Bystrica, z celkovým počtom obyvateľov 60 000. Prevádzkovateľom skládky je od roku 1995 spoločnosť so 100% účasťou obce Lednické Rovne - Ledrov s.r.o.. Stavebníkom je v súlade s splatným integrovaným povolením obec Lednické Rovne. Skládka má vybudované ochranné technické zariadenia na ochranu podzemných vôd. Teleso skládky pred účinkami storočnej vody Váhu ochraňuje ochranná hrádza, ktorá je tvorená podzemnou tesniacou stenou v kombinácii s tesniacou fóliou PEIID hrúbky 2,0mm. Ochranná hrádza zároveň zabezpečuje ochranu Váhu a podzemnej vody pred znečistením z priesakovej kvapaliny.	Navrhované riešenie uzatvorenia a biologickej rekultivácie predmetnej skládky sa bude realizovať v súlade s platnými predpismi a legislatívou pre uzatvorenie a rekultiváciu jestvujúceho skládkového telesa skládky 3. stavebnej triedy, kde bol ukladaný komunálny odpad. Uzavretá a rekultivovaná plocha skládky TKO bude po realizácii projektu v roku 2010 predstavovať plochu 73 776 m2. Projekt bude realizovaný tak, aby bola zabezpečená počas realizácie stavebných prác ochrana uloženého odpadu pred účinkami atmosférických zrážok a nedochádzalo k znečisťovaniu podzemných vôd priesakovými kvapalinami. Výsledkom projektu bude uzavretá a biologicky zrekultivovaná skládka TKO „Lednické Rovne – Podstránie". Uzavretím a biologickou rekultiváciou skládky sa zabezpečia legislatívne požiadavky na ochranu životného prostredia, ktoré budú mať pozitívny dopad predovšetkým na: Zamedzenie tvorby priesakových vôd na skládke	Uzavretie skládky bude realizované v zmysle navrhnutého harmonogramu 12/2008 až 12/2010 počas prevádzkovania skládky tak, aby bola zabezpečená ochrana uložených odpadov pred účinkami atmosférických zrážok a aby nedochádzalo k znečisťovaniu podzemných vôd priesakovými kvapalinami. Uzatvorenie a rekultivácia II., III., IV. A V. etapy uzatvárania skládky odpadov sa vykoná v zmysle schválenej PD „Zakrytie a rekultivácia skládky Lednické Rovne" nasledovne: úprava povrchu skládky odpadov: -úprava svahov telesa na sklon 1:2, -zarovnanie povrchu do požadovaného tvaru v sklone 2% smerom k opornej hrádzi, tesnenie skládky odpadov: -plynová drenáž – rebrá šírky 3,0 m – triedené kamenivo frakcie 16-32 mm, v hrúbke 300 mm, -ochrana fólie geotextíliou zospodu – gramáž 300 g . m2, -izolačná fólia GSE VFPE hr. 1,5 mm,	d1) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu vzhľadom na východiskovú situáciu Podľa Rozhodnutia SIŽP, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly č. 2159/770170103/357-Chy zo 16.8.2004 a v zmysle ďalších zmien Integrovaného povolenia č. 7491 - 26328/2008/Chy/770170103-Z2-SP1 dňa 8.8.2008 existujúca skládka odpadov v niektorých parametroch nespĺňa predpísané technické parametre, ktoré stanovujú hľadiská pri určovaní najlepšie dostupných techník podľa ustanovenia § 5 a prílohy č. 3 zákona o IPKZ a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva § 23 — § 34 vyhlášky a z týchto dôvodov je určený termín na uzatvorenie skládky odpadov 31.12.2010 a sú navrhnuté ďalšie opatrenia. Ďalším dôvodom pre uzatvorenie skládky odpadov je, že projektovaný objem skládky sa postupne zaplňa. Účelom riešenia tohto projektu je zabezpečiť uzatvorenie vrátane technickej a biologickej rekultivácie skládky TKO. V rámci ďalšej stavby je uvažované	Udržateľnosť výsledkov projektu posudzujeme v dvoch rovinách - technicko-environmentálnej a globálnej. V rovine technicko-environmentálnej bude potrebné zabezpečiť monitoring rekultivovanej skládky, ktorý bude vykonaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z.. V rovine globálnej je projekt koncipovaný v kontexte štátnej podpory lokálnej a komunitnej ekonomiky ako aj lokálnych systémov podporujúcich implementáciu princípov trvalo udržateľného rozvoja na regionálnej úrovni. Minimalizácia výskytu rizikových faktorov pre obyvateľov obce Lednické Rovne a v širšom kontexte dotknutého regiónu je jedným z dôležitých predpokladov udržateľnosti výsledkov projektu. Za účelom zabezpečenia prevádzky projektu po jeho realizácii bude potrebné vykonávať údržbu týkajúcu sa biologicky zrekultivovaného telesa skládky, zabezpečiť stráženie objektu a monitorovať vybrané ukazovatele v zmysle platnej legislatívy. (Monitoring skládky bude žiadateľ zabezpečovať prostredníctvom externých dodávateľov služieb a to:

						Skládka odpadov bola vybudovaná na základe stavebných povolení vydaných Obvodným úradom životného prostredia v Púchove č. OS-635/93-327.6.A/2 z 9.6.1993, OS-1118/1993-327.6-A/2 z 13.9.1993 a OS-798/94-327.6-A/2 z 30.6.1994. Uvedená bola do prevádzky kolaudačnými rozhodnutiami vydanými Obvodným úradom životného prostredia Púchov č. OS-1470/93-327.6-A/2 z 26.11.1993 a OS-1344/93-327.6-A/2 z 12.12.1994. Integrované povolenie, ktorým Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke "Skládka odpadov Podstránie – Lednické Rovne" bolo vydané rozhodnutím č. 2159/770170103/357-Chy dňa 16.8.2004 (povolenie činnosti) a zmenené rozhodnutím č. 928/770170103-Z1/208-Gl zo 14.3.2005 a č. 7491 - 26328/2008/Chy/770170103-Z2-SP1 z 8.8.2008, ktoré ukladá obci Lednické Rovne jej uzavretie a rekultiváciu do konca roka 20010. Hlavné problémy a negatívne vplyvy, ktoré skládka predstavuje pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno zhrnúť nasledovne: 1.Hladina podzemnej vody sa nachádza relatívne blízko k zdroju odpadu na skládke. Doterajší monitoring vykazuje znečistenie podzemných vôd v ukazovateľoch NH4 a B prekračujúce medzné koncentrácie, preto si situácia vyžaduje asanačný zásah. 2Aj keď nie je možné vzhľadom na nedostatočnú možnosť porovnania jednoznačne preukázať vplyv skládky odpadov na kvalitu podzemnej a povrchovej vody, hodnoty koncentrácie Bóru (B), ktorý sa v takej koncentrácii v prírode nenachádza, nepriamo preukazujú na prienik týchto látok zo skládky odpadov do spodných vôd. 3.Prejavom znečistenia a tým zhoršenia kvality povrchových vôd je eutrofizácia, spôsobujúca zvýšenie koncentrácie biogénnych prvkov, najmä fosforu a dusíka vo vodách a v pôde. Prirodzené podložie skládky odpadov nedosahuje požadovanú nepriepustnosť pre skládky odpadov na odpad ktorý nie je nebezpečný. 4.Nevyhovujúce prirodzené tesnenie skládky odpadov je doplnené umelou geologickou bariérou – fóliou z HDP. Teleso skládky je situované v jame, tesnenie je tvorené sústavou drenážnych a tesniacich vrstiev. Avšak ani táto umelá bariéra nie je zodpovedajúca. 5.Pretože skládka nie je uzavretá dochádza k úletom odpadu do okolia skládky. Tento odpad je potenciálne nebezpečný pre živočíchy žijúce v danej lokalite a je potencionálnym zdrojom nákazy a ohrozenia prírodnej rovnováhy v regióne. Skládka je v súčasnosti pravidelne monitorovaná.	odpadov a ich prenikanie do podzemných a povrchových vôd Zamedzenie úletom ľahkého odpadu do okolia skládky a šíreniu znečistenia ovzdušim Zamedzenie prístupu živočíchom k odpadom a zlikvidovanie potenciálneho zdroja nákazy Kontrola tvorby plynov a odvetrávanie skládky Skultivovanie územia devastovaného skládkou a vytvorenie lokality s vyšším stupňom ekologickej stability Vplyv skládky na okolitú pôdu, vodné zdroje a ekosystém bude minimalizovaný realizáciou navrhnutého technického riešenia Monitoring skládky Skládka je v súčasnosti monitorovaná. Po uzavretí a rekultivácii bude monitoring rekultivovanej skládky uskutočňovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. počas obdobia 30 resp. 50 rokov po jej uzavretí a rekultivácii. Merania budú vykonávané pre monitorovanie nasledovných parametrov skládky: Monitoring podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd Monitoring skládkových plynov Meteorologické údaje Topografia a zameranie skládky Náklady na monitoring aj údržbu budú hradené z obecného rozpočtu, ktorého položka bude každoročne vyčlenená. Projekt v maximálnej miere korešponduje s ďalšími zámermi a pripravovanými projektmi v regióne. Obec Lednické Rovne v súčasnosti pripravuje projekt výstavby novej skládky odpadov, ktorá bude slúžiť od roku 2009 namiesto uzavretej skládky Lednické Rovne – Podstránie. Ako príklad možno uviesť komplexný systém separovaného odpadu v obci Lednické Rovne, ktorý do roku 2010 bude implementovaný na všetky položky v súlade s platnou legislatívou a programom odpadového hospodárstva obce.	-ochrana fólie geotextíliou zhora – gramáž 200 g. m2 -drenážna vrstva – kamenivo frakcie 16-32 mm, v hrúbke 500 mm, rekultivačná vrstva: -nanesenie podornice v hrúbke 600 mm, -nanesenie ornice v hrúbke 200 mm, -biologická rekultivácia – založenie trvalého trávnatého porastu osevom tráv. Po celom obvode skládky odpadov bude vybudovaný otvorený odvodňovací rigol so zbernou jamou a potrubím cez korunu hrádze budú vody z povrchového odtoku odvádzané do vodného toku Váh. Na dosiahnutie cieľa projektu je potrebné realizovať nasledovné aktivity: 1.Výstavbu tvaru telesa skládky so zabezpečením odvedenia zrážkových vôd u jej povrchu a uzavretie povrchu skládky ETAPA 2 až V a rekultiváciu a úpravu konečného vegetačného krytu ETAPA 1 - V 2.Výkon činnosti stavebného dozoru investora 3.Aktivity publicity a informovanosti o projekte 4.Riadenie projektu - administratívne, technické, finančné, verejné obstarávanie Aktivitu 1 – stavebné a rekultivačné práce – bude realizovať spoločnosť, ktorá bude určená prostredníctvom verejného obstarávania. Tieto aktivity budú v zmysle VO zabezpečené Zmluvou o dielo. Popis technického riešenia je uvedený v súhrnnej technickej správe projektu a v sprievodnej správe v priloženej výkresovej časti projektovej dokumentácie. Aktivitu 2 - bude zabezpečovať počas celého obdobia realizácie projektu spoločnosť Stavoinvesta s.r.o. v súlade so Zmluvou poskytovaní služieb stavebného dozoru (zodpovednosť a aktivity SD sú bližšie popísané v Opise projektu časť 6 Personálne zabezpečenie) Aktivity 3 a 4 - budú zabezpečené vlastnými personálnymi kapacitami – pracovníci obecného úradu a pracovníci firmy Ledrov s.r.o.. Osobou zodpovednou za realizáciu projektu je starosta obce Lednické Rovne, Ing. Luboš Savara. Rozsah a administratívna náročnosť projektu vyžaduje, aby uvedený projekt bol zo strany obce riadený a sledovaný na každodennej báze. Starosta obce na začiatku projektu menuje zamestnanca obecného úradu - zástupcu vedúceho tímu, ktorý bude zodpovedný za projekt ako celok až do ukončenia stavebných práca a následnej kolaudácie/prípadne jeho prevzatia. Starosta obce bude v spolupráci so zástupcom vedúceho tímu zabezpečovať celkovú implementáciu projektu. Tento bude úzko spolupracovať s tímom pracovníkov obecného úradu podľa rozsahu ich kompetencie ako aj s pracovníkmi prevádzkovateľa firmou Ledrov s.r.o.. Pracovný tím pod vedením starostu obce bude mať nasledovné úlohy: Koordinácia činností stavebného dozoru a dodávateľa stavebných prác Kontrola a realizácia platieb za vykonané dodávky tovarov a služieb Komunikácia s inštitúciami a orgánmi štátnej správy pri realizácii projektu V spolupráci so zástupcom vedúceho tímu projektu a stavebným dozorom vykonávať kontrolu realizácie projektu Operatívne a finančné riadenie projektu	dobudovanie tesniaceho systému v súlade s vyhl. MŽP SR283/2001 Z.z v znení neskorších predpisov. V zmysle vyhlášky MŽPSR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, v § 26 sú uvedené požiadavky na tesnenie skládky odpadov. Podľa v súčasnosti platnej legislatívy je možné skládku TKO prevádzkovať len do konca roka 2008. Preto bolo potrebné zvoliť riešenie, ktoré je plne v súlade so zákonom, princípmi hospodárnosti riadenia verejných financií a umožní realizáciu projektu v optimálnom časovom období. V integrovanom povolení Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina upresňuje podmienky na uskutočnenie stavby. Spôsob uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov navrhnutý v projektovej dokumentácii stavby je plne v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, integrovaného povolenia, príslušných STN a Smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla o skládkach odpadu. d2) Popis spôsobilosti žiadateľa na realizáciu projektu Starosta obce, prednosta ako aj pracovníci obecného úradu majú predchádzajúce skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu a zdrojov EÚ ako napríklad: -Rekonštrukcia striech základnej školy – objekt telocvične -Výstavba 20 bytových jednotiek – Súhradka – Lednické Rovne -Rekonštrukcia striech základnej školy – pavilón A -Príprava projektu separovaného zberu odpadov v obci Lednické Rovne a iné. Starosta obce bude prostredníctvom a v spolupráci so zástupcom vedúceho tímu zabezpečovať celkovú implementáciu projektu. Vedúci tímu bude úzko spolupracovať s pracovníkmi obecného úradu podľa rozsahu ich kompetencie ako aj s pracovníkmi prevádzkovateľa skládky obecnou firmou Ledrov s.r.o., ktorí majú skúsenosti z oblasti odpadového hospodárstva. (zodpovednosť a aktivity týkajúce sa riadenia projektu sú bližšie popísané v Opise projektu časť 6 Personálne zabezpečenie). Výkon stavebných prác a stavebný dozor je zabezpečený dodávateľsky. Pracovný tím pod vedením starostu obce bude mať nasledovné úlohy: Koordinácia činností stavebného dozoru a dodávateľa stavebných prác Kontrola a realizácia platieb za vykonané dodávky tovarov a služieb Komunikácia s inštitúciami a orgánmi štátnej správy pri realizácii projektu V spolupráci so zástupcom vedúceho tímu projektu a stavebným dozorom vykonávať kontrolu realizácie projektu Operatívne a finančné riadenie projektu	oMonitoring podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd na nasledovné ukazovatele: Teplota vody, pH, elektrická vodivosť, rozpustný kyslík, CHSK (Cr), BSK5, celkový obsah organického uhlíka, amónne ióny N-NH4, NEL-IR, bór Anioaktívne tenzidy, fenoly, As, Cd, Hg, Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, AOX oMonitoring skládkových plynov: Obsah CH4, CO2, O2, H2S, H2 oMeteorologické údaje Množstvo zrážok, teplota, vyparovanie oTopografia a zameranie skládky Sadanie úrovne telesa skládky Údržbu zrekultivovaného telesa skládky, pod ktorou sa rozumie najmä kosenie trávnatého porastu bude žiadateľ zabezpečovať dodávateľským spôsobom. Stráženie telesa skládky v prípade vybudovania novej skládky, ktorá sa bude nachádzať v neďalekom areáli bude zabezpečované súčasne tou istou strážnou službou - dvomi pracovníkmi, čím by sa mzdové výdavky na strážnu službu časom zredukovali prípadne odpadli. Vyššie uvedené aktivity budú vykonávané v zmysle platnej legislatívy po dobu tridsiatich resp. päťdesiatich rokov. (v závislosti od rozhodnutia SIŽP) Výška výdavkov na budúci monitoring skládky SKK 869 791,- vychádza zo súčasných výdavkov na jednotlivé služby, ktoré prevádzkovateľ skládky v súčasnosti na túto činnosť vynakladá. Rozpočtovaná suma ročných prevádzkových výdavkov projektu po jeho ukončení predstavuje v súčasnosti približne 4% z celkových bežných výdavkov obce za rok 2007. Všetky uvedené prevádzkové výdavky bude po ukončení projektu žiadateľ financovať prostredníctvom vlastného rozpočtu. Obec z rozpočtu každoročne vyčlení potrebné zdroje na pokrytie hore uvedených výdavkov. Na základe analýzy účtovných výkazov obce možno preukázať, že obec hospodári s vyrovnaným rozpočtom a má dostatočné zdroje na pokrytie potrebných prevádzkových výdavkov.
24140110055	NFP24140110209	Rekultivácia skládky TKO v obci Mad 30.6.2008	OPZP-PO4-08-5	00800201 - obec Mad	532 437,54	Obec Mad má 502 obyvateľov. Obec vyprodukuje 70 ton objemného komunálneho odpadu v obci ročne, ktoré je v súčasnosti odvážaná na skládku odpadu v Dolnom Bare. V obci sa uskutočňuje separovaný zber PET fliaš, a sú uložené verejné kontajneri na sklo a papier. Predmetná skládka sa nachádza na juhovýchodnej časti extravilánu obce Mad. Nebola budovaná ako špeciálna stavba, ale vznikla živelne, postupným ukladaním odpadov do terénnej depresie. Lokalita patrí do chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, vyhlásenej Vládnym nariadením č. 46/1978 Zb. Terén skládky je charakteru rovinného, veľmi mierne zvlnený s priemernou výškou cca. 112,80 m n. m.. Predmetná skládka TKO sa nachádza vo vzdialenosti cca. 352 m od obytnej zóny. Kvalita životného prostredia sa stále vo väčšej miere stáva	Výsledok projektu Výsledkom projektu je zrekultivovaná plocha skládky o rozlohe 10 000 m2. Užívateľmi zrekultivovanej skládky, ktorá skráśli životné prostredie budú nielen obyvatelia obce, ale aj návštevníci, ktorí obcou prechádzajú. Zrekultivovaním skládky sa odstráni environmentálna záťaž na obec, zabráni sa uletovaniu tuhých čiastok do ovzdušia a možnej kontaminácii obyvateľov a zvierat. Tak isto sa zabráni unikaniu skládkového plynu a možnému vznieteniu sa skládky. Zrekultivovaná plocha sa bude dať využívať na venčenie psov v príjemnom prostredí. Skládkovanie odpadu po rekultivácii skládky Predmetná skládku je už v súčasnosti uzavretá. Po	Hlavnou aktivitou je aktivita A1 rekultivácia skládky TKO, ktorú zabezpečí vybraný dodávateľ na základe verejného obstarania. Navrhovaný spôsob rekultivácie skládky rieši problém starých ekologických záťaží a zároveň vylučuje možnosť neskoršieho zaťaženia haváriou v danej lokalite. Úlohou je uložený odpaď a upraviť do tvaru zabezpečujúceho odvedenie zrážkových vôd z povrchu skládky. Predmetná stavba rieši zabezpečenie ochrany životného prostredia pred negatívnymi účinkami existujúcej skládky. Z ostatného odpadu bude vytvorená taká figúra, na ktorej bude možné realizovať drenážne, tesniace a	Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu cieľov operačného programu a opatrenia. Realizovaním projektu sa dosiahne: -Zamedzenie vyluhovania rozpustných látok z odpadu uloženého na skládke zrážkovými vodami a ďalšiemu šíreniu kontaminácie do podzemných vôd -Zamedzenie úletom ľahkého odpadu do okolia -Zabránenie unikaniu skládkových plynov do ovzdušia -Zamedzenie prístupu živočíchov k odpadom a zlikvidovanie potencionálneho zdroja nákazy -Skultivovania územia zdevastovaného neriadenou skládkou a vytvorí sa lokalita s vyšším stupňom ekologickej stability.	Starostlivosť o skládku po jej rekultivácii na základe projektu „Rekultivácia skládky TKO v obci Mad" nebude finančne náročná. Náklady vzniknú iba v súvislosti s monitoringom a starostlivosťou o údržbu zatrávnenej plochy – kosenie a pod. Obec vyčlení na prevádzku finančné zdroje z vlastného rozpočtu. Bližšie sú prevádzkové náklady uvedené vo finančnej analýze.

					prvoradou záležitosťou a ukazovateľom životnej úrovne. Ešte v nedávnej minulosti sa znehodnocovalo ovzdušie, voda a pôda bez toho, aby sa uvažovalo, čo v tomto smere prinesie budúcnosť.	rekultivácii skládky bude obec naďalej voziť svoj komunálny odpad na skládku TKO v Dolnom Bare na základe uzatvorenej zmluvy s firmou Olivér Gulázsi, Etreho Kračany č. 53.	rekultivačné vrstvy vrátane zatrávnenia v zmysle STN 83 8104. Navrhnutá figúra je navyše koncipovaná tak, aby tvorila kompaktne teleso, ktoré je vo svojom celom rozsahu samovoľne gravitačne odvodňované. V neposlednom rade bolo pri návrhu upravenej figúry prihliadané na to, aby bol plošný rozsah, vzhľadom na kapacitné a pozemkové pomery minimalizovaný a preto došlo k „rozumnému" začleneniu rekultivovaného telesa skládky do krajiny.	Okrem toho je projekt v súlade s cieľmi POH Slovenskej republiky, POH Trnavského kraja, POH okresu Dunajská Streda ako aj POH obce Mad. Obec Mad má skúsenosti s realizáciou projektov podporovaných štátneho fondu rozvoja bývania, keďže už dostali príspevok na stavbu nájomných bytov. Okrem toho má uzavretú zmluvu s poradenskou firmou, ktorá jej bude pomáhať pri vypracovaní ŽoNFP a implementácií projektu.	
24140110056	NFP24140110255	Zlepš.recykl.olov.odpadu-odsír.olov.pasty z akumul	OPZP-PO4-08-3	31347011 - MACH TRADE, spol.s r.o.	3 061 760,68	Výrobným programom spoločnosti MACH Trade je recyklácia opotrebovaných olovených akumulátorov a ostatných olovených odpadov hutníckym spracovaním – kód R4 podľa Prílohy č. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (č. autorizácie 3/A/02 – 6.3, kat. č. odpadu 16 06 01, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33). Súčasná technológia Po rozdrvení vstupnej suroviny sa celá hmota delí na jednotlivé zložky, z ktorých sa akumulátory skladajú, a tie sa upravujú do využiteľnej formy buď ako druhotné suroviny v iných oblastiach použitia, alebo sa vracajú na recirkuláciu do výroby akumulátorov. V r. 2007 bolo spracovaných 9 081,600 t oloveného šrotu (včítane 7 985,963 t zhodnotených opotrebovaných olovených akumulátorov a batérií), pričom kapacita pri danom fonde pracovného času (jedna zmena) je 10 000 t/rok. Reálny predpoklad možného nárastu spracovaného množstva na základe odborného odhadu je do 500 t/rok, čo je dané predovšetkým rastúcim počtom automobilov v SR, vývojovým trendom v krajinách východnej Európy a cyklom životnosti autobatérií a ostatných olovených akumulátorov. Rozdelenie spracovaných olovených akumulátorov a batérií v r. 2007 podľa pôvodcov: priemysel cca 55 % komunálny sektor cca 45 % dovoz 0 % Predpokladá sa, že po etape náhrad a výmen v sektore priemyslu v nasledujúcom období porastie spracované množstvo batérií a akumulátorov z komunálneho sektora na úkor priemyslu (5 000 t z komunálneho sektora, 4 000 t z priemyslu). Ďalšími vstupmi sú hydroxid sodný (284 t v r. 2007), liatinové triesky (801 t), koksový prach (218 t), elektrická energia (1 506 MWh), zemný plyn (725 tis. m3), kvapalný kyslík (2 344 tis. m3), voda (3 tis. m3). Výstupmi sú: rafinované olovo čistoty 99,97 % a legované olovo podľa požiadaviek zákazníkov (3 452,8 t hotových výrobkov a 1 088 t rozpracovaná výroba v r. 2007) a polypropylén (262,620 t). Časti súčasnej technológie: Separačná linka Hlavnou časťou separačnej linky je deliace zariadenie CX COMPACT, ktorá je predmetom licenčnej dodávky firmy Engitec. Batérie dovezené na nákladných autách alebo v kontajneroch sa zhadzujú do kyselinovzdornej vane, kde popraskajú a vyteče z nich elektrolyt – kyselina sírová H2SO4. Drapákom mostového žeriavu sa batérie nakladajú do dávkovacieho zásobníka a odtiaľ na pásový dopravník. Nad dopravníkom je umiestnený magnetický separátor, ktorý zachytí prípadné železné predmety a tým chráni vlastnú separačnú linku. Kyselina sírová z batérií sa zberá v kyselinovzdornej vani, tzv. kališti elektrolytu. Odtiaľ sa prečerpáva kalovým čerpadlom do zbernej nádrže a cez filter elektrolytu do skladovacej nádrže. Po regenerácii je kyselina sírová pripravená na ďalšie využitie. Zachytené zvyšky na filtri sú spracovávanou surovinou a vracajú sa na spracovanie. Batérie z pásového dopravníka padajú do drviaceho zariadenia, ktorý je prvým článkom patentovo chránenej separačnej linky, v ktorej vo vodnom prostredí dochádza k rozdeleniu komponentov olovených batérií na jednotlivé zložky. Ich čistota je v porovnaní s inými podobnými postupmi veľmi vysoká, čo tvorí základ prakticky bezodpadového spracovania akumulátorov rôznych typov. Z tohto dôvodu je táto časť procesu patentovo chránená a dodávateľ za chod linky a deklarovanú čistotu výstupných prúdov ručí. Výstup z linky tvorí vyseparované železo, kusový polypropylén, kusové olovo, ebonit spolu so separátormi a neodsírená olovená pasta. Zariadenia sú podľa návrhu výrobcu lokálne odsávané. Odvzdušnenie sa vedie cez mokrú práčku a ventilátorom sa vyčistený vzduch vyfukuje do ovzdušia. Spracovanie olova v taviacej peci Neodsírená olovená pasta je vstupnou surovinou pre hutnícku časť procesu, kde sa tavením v bubnovej peci a následnou rafináciou	Zlepšeným materiálovým zhodnotením 9 000 t/rok oloveného odpadu z opotrebovaných akumulátorov na úrovni BAT projekt prispeje k znižovaniu množstva a zmene vlastností odpadov zneškodňovaných skládkovaním. Súčasne sa pomocou nákupu špeciálnych zariadení - kontajnerov, paliet a prepravného prostriedku zefektívni celý výrobný proces. Realizácia projektu prostredníctvom zníženia množstva odpadu zneškodňovaného skládkovaním, ďalším znížením množstva emisií do ovzdušia a ochranou spodných vôd priaznivo ovplyvní predovšetkým mesto Sereď a dotknutý región, ako aj a celú SR, nakoľko spoločnosť MACH Trade ako autorizovaný subjekt s dlhoročnými skúsenosťami má dostatočnú technickú aj odbornú kapacitu pre zvládnutie rastúceho množstva uvedených odpadov pri nižšej záťaži životného prostredia. Pri prevádzke odsírovacej technológie sa podľa údajov výrobcu technológie pri spracovaní 10 tis. t/rok olovených akumulátorov: -zníži merná spotreba palív a energie (elektrická energia z 495 kWh na 350 kWh na tonu vyrobeného olova, koks/uhlie z 72 kg na 30 kg na 1 tonu vyrobeného olova), -zníži spotreba železa/liatiny v bubnovej peci (z terajších 263 kg na 20 kg na tonu vyrobeného Pb), Realizáciou technológie odsírenia sulfátovej pasty sa nemení kód spôsobu zhodnocovania odpadov (R4), ide o zlepšenie procesu zhodnocovania oloveného odpadu na úroveň BAT znížením množstva trosky a jej odsírením. Odpadmi z technologického procesu bude naďalej PVC a ebonit do doby, kým výrobcovia akumulátorov PVC a ebonit neprestanú používať, a troska. Jej množstvo sa však podstatne zníži a zmení sa charakter trosky (odpad bez rozpustných výluhov s nižším obsahom nerozpustného metalického olova - do 0,5 %). Z 10 tis. t/rok spracovaného oloveného odpadu podľa údajov výrobcu technológie po zavedení systému odsírenia vznikne 650 t/rok trosky, čo by pri spracovaní rovnakého množstva olovených akumulátorov ako v r. 2007 znamenalo vznik iba 590 t/rok trosky (zníženie množstva o viac ako 30 %). Pri plánovanom množstve 9 000 t/rok oloveného odpadu vznikne po realizácii projektu 585 t/rok trosky. Množstvo PVC a ebonitu sa zníži na 450 t/r (úspora 16 %). Súčasne sa zníži agresivita prostredia v taviacej peci, čo povedie k zvýšeniu odolnosti vymurovky a predĺženiu intervalov na jej výmenu. To bude znamenať dodatočné zníženie množstva nebezpečného odpadu ukladaného na skládku spolu s troskou z tavenia – cca o 80 t/rok zo súčasného množstva 200 t/rok (r.2007). Realizáciou projektu sa zdroje znečisťovania ovzdušia nezmenia, znížia sa ročné emisie SO2 a olova podľa garancie výrobcu technológie na zabezpečenie emisného parametra SO2 pod 100 mg/m3 a olova pod 1 mg/m3. Emisie SO2 vznikajúce z olovenej pasty (síran olovnatý) sa znížia z cca 4000 g/t spracovanej olovenej pasty pred projektom na menej ako 300 g/t olovenej pasty po realizácii projektu. Ostatné emisie sa projektom nemenia.	Projekt zlepšenia recyklácie oloveného odpadu má dve hlavné aktivity: dobudovanie zhodnocovacieho zariadenia na úroveň BAT prostredníctvom inštalácie technológie odsírenia olovenej pasty a inákup špeciálnych zariadení - kontajnerov, paliet a prepravného prostriedku Zariadenie na odsírenie sulfátovej pasty sa bude realizovať v existujúcich priestoroch s minimálnymi nárokmi na stavebné úpravy. Technologické zariadenie odsírenia sulfátovej olovenej pasty na úrovni BAT – ENGITEC CX od firmy ENGITEC Impianti S.p.a. Milano bude zaradené do výrobného procesu pred vstupom do hutníckej časti (na schéme terajšej technológie označené hviezdičkou). Sulfátová olovená pasta spolu s elektrolytom sú vedené do reaktora ako hlavnej časti odsírovacej linky. Olovená pasta sa v reaktore dokładne zmieša a reaguje tam s uhličitanom sodným alebo hydroxidom sodným. Ako desulfatačné činidlo sa v technológii ENGITEC CX používa hydroxid sodný NaOH (60-90 kg/t spracovanej suroviny) alebo uhličitan sodný Na2CO3 (80-120 kg/t suroviny) v závislosti od obsahu síry v batériách. V oboch prípadoch je vedľajším produktom odsírenia síran sodný Na2SO4. Množstvo činidla pridanej do odsírovacieho reaktora stačí na pokrytie odsírenia olovenej pasty a neutralizáciu celého množstva kyseliny sírovej. Separácia roztoku sodného síranu z koláča olovenej pasty sa dosiahne filtráciou na filtračnom lise. Síran sodný sa vedie do zásobníka a ďalej na kryštalizáciu a sušenie. Suchý kryštalický síran sodný je vedľajším produktom odsírenia olovenej pasty. Odsírená olovená pasta je vstupnou surovinou pre hutnícku časť procesu zhodnocovania olovených odpadov. Zariadenie na odsírenie sulfátovej pasty sa bude realizovať v existujúcich priestoroch s minimálnymi nárokmi na stavebné úpravy. Výstupom po úprave bude odsírená olovená pasta, ktorá postupuje do taviacej pece a ďalej na rafináciu, a ako vedľajší výrobok sa bude produkovať síran sodný Na2SO4. Produktmi dodávanými na trh zostáva olovo a jeho zliatiny, polypropylén a príbudne kryštalický síran sodný Na2SO4 (900 t/r). Podrobný opis technológie je obsiahnutý v časti 2.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení Súhrnnej technickej správy, ktorá je súčasťou dokumentácie overenej v stavebnom konaní pre akciu „Ekologicky čistá likvidácia a recyklácia opotrebovaných olovených akumulátorov" (Príloha č. 16). Projekt je samostatnou etapou rozsiahlejšej výstavby, pričom dve etapy boli realizované v r. 1996. Týkajú sa ho nasledovné prevádzkové súbory a stavebné objekty (podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní): PS 02 Odsírenie pasty a výroba Na2SO4 PS 04 Vzduchotechnika, časť Odprašovanie odpadového vzduchu zo sušiarne síranu sodného PS 08 Motorické rozvody, časť č. 2 - Odsírenie pasty a výroba Na2SO4 SO 03 Zásobník Na2SO4 Nákup kontajnerov, paliet a špeciálneho vozidla pre obsluhu výrobného procesu recyklácie použitých batérií a akumulátorov V rámci projektu sa bude realizovať nákup 1 ks nákladného vozidla vo výbave ADR s nadstavbou hákového nakladača	Východiskovú situáciu charakterizuje: potreba dosiahnutia súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, stále vysoký podiel odpadov v SR zneškodňovaný skládkovaním, obmedzená kapacita jestvujúcich skládok a nemožnosť budovania nových skládok, potreba ochrany všetkých zložiek životného prostredia pred znečisťovaním. Prevádzka technológie úrovne BAT na recykláciu olovených akumulátorov a batérií prostredníctvom inštalácie odsírenia olovenej pasty z olovených akumulátorov, včítane príspevku k znižovaniu množstva najmä nebezpečného odpadu zneškodňovaného skládkovaním a zmena jeho vlastností prispeje k zmene východiskovej situácie. Hlavná aktivita projektu je samostatnou etapou akcie „Ekologicky čistá likvidácia a recyklácia opotrebovaných olovených akumulátorov", pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obvodným úradom životného prostredia Sereď pod č. ŽP 480/95 ŠvV zo dňa 21.08.1995. Stavba pozostáva z troch etáp: 1.inštalácia kompletnej separačnej linky CX COMPACT firmy ENGITEC Impianti S.p.a. Milano , 2.spracovanie sulfátovej pasty pomocou získanej kyseliny sírovej a hydroxidu sodného na desulfatovanú, 3.spracovanie olova v taviacej peci, z ktorých sa v priebehu r. 1996 realizovali prvá a tretia etapa. Druhá etapa pre finančnú náročnosť v pôvodnom termíne nebola realizovaná (plánovaná realizácia 2005 – 2007, projekt 09.05.2006 schválený na spolufinancovanie zo ŠF – rozhodnutie č. 5233/2006-min.-17, pre nedostatok finančných prostriedkov zaradený do zásobníka schválených projektov). Dňa 13.12.2005 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením č. 796/11708 ÚPaSP 1514/2005 vydané obcou Dolná Streda, ktoré povoľuje zmenu termínu dokončenia stavby pre druhú etapu stavby (spracovanie sulfátovej pasty pomocou hydroxidu sodného, resp. uhličitanu sodného na desulfatizovanú) do 31.12.2008. Dňa 02.11.2007 bol právoplatným rozhodnutím rovnakého povoľovacieho orgánu č. 684/7222 ÚPaS 1181/2007 predĺžený termín dokončenia stavby pre druhú etapu stavby (spracovanie sulfátovej pasty pomocou hydroxidu sodného, resp. uhličitanu sodného na desulfatizovanú) do 31.12.2011. Ostatné podmienky pôvodného stavebného povolenia ostávajú v platnosti. Projekt „Zlepšenie recyklácie oloveného odpadu - odsírenie olovenej pasty z olovených akumulátorov" sa bude realizovať v existujúcich objektoch SO 302, 302a v areáli bývalej Niklovej huty. Podrobnejšie údaje o charakteristike územia, vykonaných prieskumoch, použitých podkladoch a príprave na výstavbu sú obsiahnuté v časti 1. Charakteristika územia Súhrnnej technickej správy, ktorá je súčasťou dokumentácie overenej v stavebnom konaní pre akciu „Ekologicky čistá likvidácia a recyklácia opotrebovaných olovených akumulátorov". Nákup kontajnerov, paliet a špeciálneho vozidla pre obsluhu výrobného procesu recyklácie použitých batérií a akumulátorov je príspevkom k zabezpečeniu efektívneho nakladania s nebezpečným odpadom v zmysle požiadaviek smernice 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Spoločnosť MACH Trade, spol. s r. o. so sídlom v areáli bývalého š.p. Niklová huta Sereď je autorizovaným	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude celá prevádzka zhodnocovacieho zariadenia na úrovni BAT technológie (referenčný dokument o spracovaní neželezných kovov, BREF on BAT in the Non-Ferrous Metals Industries, EC, 2001). Technológia odsírenia olovenej pasty bude súčasťou procesu recyklácie odpadového olova a udržateľnosť tohto environmentálneho opatrenia z finančného a prevádzkového hľadiska bude zabezpečovaná žiadateľom – spoločnosťou MACH Trade. Nákladný automobil, kontajnery a palety obstarané v rámci projektu sa budú využívať výlučne pre potreby procesu recyklácie použitých batérií a akumulátorov na zvýšenie efektívnosti nakladania s nebezpečným odpadom. Z výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že projekt za definovaných podmienok generuje dostatočnú hotovosť na zabezpečenie jeho chodu a musí byť žiadateľom dotovaný iba v prvom roku investície. Počas svojej životnosti však projekt nepokryje investičné náklady, preto vyžaduje dofinancovanie.

						vyrába rafinované olovo čistoty 99,97 % a legované olovo podľa požiadaviek zákazníkov, resp. doplnkovo cínovo-olovené pájky. Surovina cez dávkovacie zariadenie postupuje do krátkej bubnovej pece, ohrievanej zemným plynom. Pridáva sa železo v podobe pilín alebo liatinové triesky a kalcinovaná sóda alebo hydroxid sodný na viazanie síry z olovenej pasty (odsírenie počas hutníckeho procesu). Ako odpad vzniká hutnícka troska, ktorá sa zneškodňuje skládkovaním. Na spaľovanie sa používa vodou chladený kyslíkový horák, pričom spaľovaním kyslíka sa dosahuje menší objem a tým aj rýchlosť prúdenia spalín, čo má za následok nižšie strhávanie prachových častíc. Spaliny z pece sa chladia cirkulačnou vodou najprv v chladiacej skrini, potom v chladiacom dymovode a napokon zmiešaním s odsávaným vzduchom v zmiešavacej komore. V rafinačných kotloch ohrievaných vzduchovými horákmi sa roztavené olovo upravuje podľa požiadaviek odberateľov. Spaliny z procesu sa odsávajú opäť do zmiešavacej komory. Vytavené olovo požadovaného zloženia sa vylieva na kokilový pás, kde tuhne na ingoty o hmotnosti cca 40 kg. Po naložení na palety sa výrobky odvážajú odberateľom. Zo zmiešavacej komory sa spaliny odťahujú ventilátorom cez cyklón a sústavu piatich filtrov do ovzdušia. Prach zachytený vo filtračných zariadeniach sa vracia späť na spracovanie. Podrobný opis technológie je obsiahnutý v časti 2.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení Súhrnnej technickej správy, ktorá je súčasťou dokumentácie overenej v stavebnom konaní pre akciu „Ekologicky čistá likvidácia a recyklácia opotrebovaných olovených akumulátorov" a je súčasťou príloh tohto projektu. Odpady vznikajúce z technologického procesu, najmä hutnícka troska spolu v množstve 1 656 t (r. 2007), zvyšky PVC a ebonit zo separátorov a obalov autobatérií 540 t (2007) sú zneškodňované skládkovaním na skládke v Novom Tekove (troska) a Kalnej nad Hronom (odpady zo separátorov a obalov). Poplatky za ukladanie týchto odpadov predstavovali v r. 2007 sumu 2 945 858 Sk. Spaliny z taviaceho procesu prechádzajú cez cyklón a sústavu filtrov tak, aby bolo zabezpečené plnenie požiadaviek na ochranu ovzdušia. Emisie do ovzdušia – zdrojom znečisťovania je najmä taviaca pec KTO so spaľovacím horákom Linde (zemný plyn a kyslík), ďalej rafinačné kotly a kladivový mlyn. Údaje o emisiách do ovzdušia z technológie (zdroj taviaca pec s horákom Linde): ZL EL (mg/m3) Emisný tok* (t/rok) TZL 50 0,394 SO2 500 12,049 NOx 500 17,169 CO - 0,749 TOC 10 0,151 Pb 5 0,049 * Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia v r. 2007 pre stredný zdroj znečistenia ovzdušia, č. kategórie 4.39.2 Výroba, regenerácia a zneškodňovanie akumulátorov a monočlánkov Poplatky za vypúšťanie emisií do ovzdušia v r. 2007 predstavovali spolu 53 500,00 Sk (TZL, SO2, NOx, CO, TOC, Pb), emisie do vody nie sú. Vzhľadom na to, že pri spracovaní uvedených druhov nebezpečných odpadov je nevyhnutné zabezpečiť vhodné pracovné prostredie, ako aj ochranu všetkých zložiek životného prostredia, vyžadovanú postupne sa sprísňujúcimi legislatívnymi predpismi, spoločnosť investovala do technológie úrovne BAT, prevádzkovanej v ekologicky vyspelých krajinách Európy a ostatného sveta, talianskeho výrobcu ENGITEC Impianti S.p.a. Milano, ktorá v tomto odbore predstavuje svetovú špičku. Pre značnú finančnú náročnosť tejto technológie bolo rozhodnuté realizovať nákup a inštaláciu technologického zariadenia po etapách – najskôr separačnú linku (1996) a v neskoršej etape technológiu odsírenia sulfátovej pasty. V dôsledku časového posunu realizácie odsírenia olovenej pasty sú v technológii oproti dokumentácii pre stavebné povolenie iba minimálne zmeny vyplývajúce z technického a technologického vývoja u výrobcu. Postup spracovania oloveného odpadu v súčasnosti znázorňuje nasledujúca schéma na nasledujúcej strane.		s prívesom - kontajnerovým nosičom a kontajnerov, resp. paliet podľa nasledovnej špecifikácie: Kontajner – objem 12 m3 - vnútorný rozmer 5250x2300x1000 mm – 4 ks Kontajner – objem 18 m3 – 5250x2300x1500 mm - 2 ks Kontajner – objem 40 m3 – 7000x2380x2400 mm - 2 ks Paleta s ryhovaným plechom – 5250x2550 mm - 2 ks Podrobnejšia špecifikácia nakupovaných položiek je doložená v prílohe č. 16. Uvedené zariadenia sa budú využívať výlučne pre potreby procesu recyklácie použitých batérií a akumulátorov na zvýšenie efektívnosti nakladania s nebezpečným odpadom. Nákup špeciálneho prepravného prostriedku, kontajnerov, paliet, potrebné stavebné úpravy, dodávka a montáž technológie odsírenia sa uskutočnia dodávateľsky - systémom generálneho dodávateľa. Zodpovednosť za riadenie, monitoring a kontrolu projektu počas realizácie má vedenie investora (žiadateľa), t.j. konateľ spoločnosti MACH Trade, ktorý má rozsiahle skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Projektový tím je tvorený najmä vlastnými pracovníkmi investora. Prevádzku projektu bude zabezpečovať žiadateľ. Interná finančná kontrola bude zabezpečovaná vlastnými kapacitami, zodpovedný je ekonóm projektu a vedenie žiadateľa. Vykonáva sa priebežne a prostredníctvom kontrolných dní, resp. návštevy u výrobcu odsírovacieho zariadenia. Záverečná kontrola sa uskutoční po ukončení projektu. Hlavné indikátory pre monitorovanie postupu realizácie projektu v súlade s harmonogramom etáp realizácie projektu: -dodávka špeciálneho prepravného prostriedku, kontajnerov, paliet -výrobná projektová dokumentácia pre odsírenie sulfátovej pasty, včítane požiadaviek na stavebnú pripravenosť -vyrobená a u výrobcu odskúšaná technológia odsírenia -stavebná pripravenosť na inštaláciu technológie odsírenia -dodávka technológie odsírenia -inštalácia technológie odsírenia -uvedenie do skúšobnej prevádzky -uvedenie do trvalej prevádzky.	spracovateľom olovených akumulátorov a ostatných olovených odpadov na území SR (č. autorizácie 3/A/02 – 6.3, kat. č. odpadu 16 06 01, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33), pričom na základe zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vykonáva činnosť zmluvného partnera pre zhodnotenie opotrebovaných akumulátorov dovozcom a výrobcom akumulátorov. Zhodnotenie odpadových olovených akumulátorov a ostatných olovených odpadov sa vykonáva hutníckym spracovaním (kód R4). Firma začala svoju činnosť v r. 1995 a v r. 1996 nainštalovala separačnú technológiu uznanú v EÚ a vyspelých štátoch sveta ako technológia BAT. Technológia je od výrobcu talianskej spoločnosti ENGITEC Impianti S.p.a. Slovenská republika bola prvou krajinou východnej časti Európy, kde táto technológia bola uvedená do prevádzky. Spoločnosť MACH Trade, spol.s r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 a systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:1998.	
24140110057	NFP24140110254	Zber a dopr.prenos.bat.a akumul a sprac.Zn-Mn a Li	OPZP-PO4-08-3	36024376 - INSA, s.r.o.	872 060,69	Celé množstvo cca 1400 ton prenosných batérií a akumulátorov umiestnených na trhu v SR je zabezpečované cca 3413 dovozcami.	Navrhovaný komplexný projekt radikálne mení celý doterajší systém nakladania s použitými prenosnými	Predmetom tejto žiadosti o NFP je aktivita - spracovanie Zn–Mn a Li-Mn prenosných batérií a	Východiskovú situáciu charakterizuje: potreba dosiahnutia súladu so smernicou Európskeho	Realizácie zhodnocovacích aktivít projektu spolu s vybudovaním systému zberu prenosných batérií a

					Prudký nárast bol zaznamenaný hlavne pri dovoze mobilných telefónov, hračiek, ručného náradia a záložných zdrojov k výpočtovej technike, pri ktorých sa používajú prenosné batérie a akumulátory. V krajinách Európskej únie sa ročne predá približne od 450 do 470 g batérií na jedného obyvateľa. Na Slovensku je súčasná spotreba cca 260 g na jedného obyvateľa za rok. Asi 75% z tohto množstva sú nenabíjateľné batérie. Gombíkové batérie s obsahom ortuti predstavujú iba 0,2% podiel z celkového množstva na trhu predaných batérií. Nikel – kadmiové batérie (16 06 02) predstavujú cca 7% z predaných prenosných batérií. V súčasnom období je značne obmedzené použitie nikel-kadmiových a ortuťových (16 06 03) batérií a akumulátorov, ktoré sú nebezpečným odpadom (aj ako zložka komunálneho odpadu 20 01 33). V budúcom období to znamená postupné úplné vyradenie týchto batérií a akumulátorov z občianskeho použitia. V ostatných rokoch je na trh dodávané ďoraz väčšie množstvo lítium–iónových a lítium–polymérových batérií (16 06 04, 16 06 05 a 20 01 34), ktoré v značnej miere nahrádzajú nikel-kadmiové a ortuťové batérie a akumulátory. Sieť zberu a zhodnocovania použitých prenosných batérií a akumulátorov s hmotnosťou do 1kg sa v SR s výnimkou olovených batérií a akumulátorov nepodarilo vytvoriť. Dôvodom bol nezáujem zo strany podnikateľských subjektov o tento segment z ekonomických dôvodov, ale hlavne legislatívne neujasnené postavenie týchto batérií a akumulátorov v zákone o odpadoch. Bolo niekoľko pokusov o organizovanie zberu. Zber bol aj realizovaný, ale zhodnotenie už nenasledovalo. Zozbierané použité prenosné batérie a akumulátory končili s ostatným komunálnym odpadom v spaľovni alebo na skládkach odpadov.	batériami a akumulátormi. Je v celom rozsahu zosúladený so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6.septembra 2006. Systém umožní všetkým konečným spotrebiteľom bezplatne odovzdať všetky použité prenosné batérie a akumulátory na dostupných zberných miestach v širokej sieti zberných miest na území celej Slovenskej republiky. V systéme bude vytvorených cca 8 000 zberných miest, čo predpokladá jedno zberné miesto na 600 až 1000 obyvateľov, pri zásade, že v každej obci bude minimálne jedno zberné miesto. Použité prenosné batérie a akumulátory zozbierané od zberateľov po preprave na separáciu v spoločnosti INSA, s.r.o. budú zhodnotené v súlade so smernicou o batériach a akumulátoroch. Po dôslednej separácii jednotlivé druhy opotrebovaných prenosných batérií a akumulátorov budú rozdelené na frakcie, z ktorých sú vyrobené. Od kvality roztriedenia výrazne závisí celá ekonomika následnej recyklácie prenosných použitých batérií a akumulátorov. Pri menších množstvách výskytu, tak ako je to na malom slovenskom trhu, je triedenie ručné s následným použitím drvenia, suchej materiálovej a magnetickej separácie ekonomicky najvýhodnejšie. Predpokladaná vyťažiteľnosť surovín z použitých prenosných batérií a akumulátorov je 70 % až 85 %. Ručne vytriedené ortuťové a NiCd batérie a akumulátory (kategórie N) budú postúpené na zhodnotenie autorizovaným spoločnostiam na ich spracovanie (ŽOS-EKO s.r.o., Vrútky a ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Banská Bystrica). Spracovateľská kapacita linky je 1 500 ton za rok v jednozmennej prevádzke. Kapacitu linky je v prípade budúcej potreby možné zvýšiť zavedením trojzmennej prevádzky až na 4 300 t/r, čo bude plne postačovať pre celý objem výskytu prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky. Do procesu bude vstupovať spolu maximálne 1 500 ton/rok batérií a akumulátorov všetkého druhu (55 % z komunálnej sféry a 45 % z priemyslu), z toho je predpoklad na základe odborného odhadu: -zinkovo-mangánových a lítiovo-mangánových suchých prenosných batérií a akumulátorov, ktoré budú separované na linke – max. 1 350 ton/rok -ortuťové a Ni-Cd batérie, ktoré sa nebudú spracovávať na linke – max.150 ton/rok Predpokladaný vývoj minimálne spracovaných použitých prenosných batérií a akumulátorov ukazuje nasledujúca tabuľka: Rok 2009 2010 2011 2012 a ďalej Batérie v t 87,5 400 500 600 600 Pozn.: Uvedené množstvo je stanovené s prihliadnutím na predpokladaný nárast použitia prenosných batérií v SR v jednotlivých rokoch a ide o celkové množstvo, bez ohľadu na zastúpenie jednotlivých typov. Podľa vykonaných analýz je priemerné zastúpenie jednotlivých zložiek/produktov z 1 500 ton batérií (ročná kapacita zariadenia) nasledovné: -zinok 20 % max. 300 ton/rok -mangán 22 % max. 330 ton/rok -železo 18 % max. 270 ton/rok -uhlík 40 % max. 600 ton/rok Získané kovy (zinok, železo, resp. mangán) a uhlík budú využívané vo výrobe spoločnosti MACH Trade, spol. s r.	akumulátorov. Aktivita – vybudovanie systému zberu a dopravy prenosných batérií a akumulátorov nie je predmetom tejto žiadosti o NFP. Technické a technologické riešenie Podľa prílohy č. 2 Zhodnocovanie odpadov k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení je navrhovaná činnosť zaradená medzi činnosti: -R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčení -R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov Navrhovaná technológia zahrňuje získavanie zinku, železa, mangánu a uhlíka zo spracovania zinkovo – mangánových a lítiovo - mangánových suchých prenosných batérií a akumulátorov (16 06 04, 16 06 05, 20 01 34). Spracovanie odpadových monočlánkov sa bude uskutočňovať v jestvujúcom objekte, ktorý slúžil ako poloprevádzka práškového niklu v bývalej Niklovej hute Sereď, neskôr povolená zmena funkčného využitia na výrobňu keramiky, ktorá bola ukončená v r. 2005. V tomto jestvujúcom objekte bude umiestnená separačná linka pozostávajúca najmä zo sústavy dopravníkov, nožového rotorového drviča, suchého a magnetického separátora a automatického vibračného podávača. Úplná zmes zozbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov najprv prechádza prvotným triedením, od ktorého úspešnosti závisí kvalita celého procesu zhodnocovania. V procese magnetickej separácie sa surovina rozdelí na dva základné prúdy – magnetický a nemagnetický podiel. Nemagnetický podiel postupuje na ručnú separáciu, v ktorej sa oddelia všetky iné nemagnetické články, ako požadované. Batérie postupujúce na ďalšie spracovanie sa podrvia na pomalobežnom drviči. Nasleduje triedenie na sitách a magnetická a pneumatická separácia, ktorých výsledkom sú produkty – oceľové a zinkové plieškу, tzv. čierna hmota a veľľajšie produkty – papier a plast. Obdobným spôsobom sa spracováva magnetický podiel s tým, že do procesu je po ručnej separácii zaradený aj optický separátor. Tým sa zabezpečí vyčlenenie magnetických Zn-C batérií. Priestor pre príjem batérií predstavuje spevnenú plochu cca 160 m², pri úložnej výške 2,2 m to predstavuje objem na uloženie cca 200 t batérií. Ručná separácia sa vykonáva manuálne na podávacom páse. Zásobovacia násypka s vibračným podávačom je priamo napojená na dopravník, za ktorým sú štyri miesta pre v sede pracujúcich triedičov, ktorí vytriedia prípadné NiCd batérie, ortuťové batérie a iné batérie ako zinkovo-mangánové a lítiovo-mangánové batérie. Dopravník má meniteľnú rýchlosť, ktorá je synchronizovaná s ostatnými zariadeniami linky. Dopravníkom sú batérie dopravené na šikmý dopravník – podávač batérií do rotorového nožového drviča. Suchá frakcia je rozseparovaná v separátore na uhlík, mangán, železo, zinok a obaly. Uhlík, mangán a obaly sú oddelene zhromaždované do samostatných zásobníkov, kde sú následne pripravené na distribúciu, ako suroviny pre ďalšie použitie v priemysle. Zinkové a železné časti batérií a akumulátorov sú dopravené dopravníkom na magnetický separátor. Odseparované časti na magnetickom separátore sú dopravené do oddelených boxov a následne sú distribuované na ďalšie využitie ako suroviny v priemysle. Schéma spracovania batérií je na nasledujúcom obrázku. Z hľadiska konštrukčného patrí k výhodám linky na materiálové zhodnotenie prenosných batérií jej jednoduchosť a flexibilita. Jednotlivé časti linky sú samostatne ovládané, čo umožňuje optimálne nastavovanie pracovného režimu podľa charakteru spracovávaného odpadu a požadovaného výkonu. Linka má charakter skladačky. Pokiaľ sa v období nábehu, alebo plnej prevádzky prejaví potreba jej úpravy, alebo modifikácie, toto bude možné s	parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, včítane zákazu skládkovania použitých batérií a akumulátorov, absencia efektívneho systému nakladania s prenosnými batériami a akumulátormi v SR, potreba ochrany všetkých zložiek životného prostredia pred znečisťovaním. Účelom navrhovanej aktivity je zabezpečenie spracovania zozbieraných zinkovo – mangánových a lítiovo - mangánových suchých prenosných batérií a akumulátorov v súlade s nutnosťou zhodnocovania odpadu materiálovým využitím. Navrhovaný systém zberu surovín v rámci celého projektu počíta s vytvorením cca 8000 zberných miest v rámci celého Slovenska a zahrňuje predovšetkým školy a organizácie, ktoré už spolupracovali v systéme realizovanom „Stromom života" so záberom na celé územie Slovenskej republiky. Na každej základnej a strednej škole na území Slovenskej republiky, zapojenej do environmentálneho projektu bude vytvorené zberné miesto, ktoré bude viditeľne a zrozumiteľne označené informačným panelom. Zberné miesto bude vybavené „recyklo-boxom", ktorý slúži ako zberná nádoba na použité prenosné batérie a akumulátory. „Recyklo-box" bude umiestnený v priestoroch školy na mieste, ktoré určí škola. Bude dostupné pre každého žiaka na škole a bude viditeľne označené. Žiaci budú vhadzovať použité prenosné batérie a akumulátory do „recyklo-boxu", ktorý slúži na uskladnenie použitých prenosných batérií a akumulátorov. „Recyklo-boxom" bude vybavená každá škola alebo trieda, podľa rozhodnutia školy. Zberné nádoby budú umiestnené aj v ďalších organizáciách, predajniach ap. v obciach a mestách tak, aby sieť zberných miest dostatočne pokryla celé územie SR. Po zhromaždení odpadu s minimálnou hmotnosťou 80 kg, alebo najmenej jedenkrát za školský štvrťrok, sa skontaktuje škola telefonicky s dispečingom, ktorý zabezpečí zber a dopravu zhromaždených použitých prenosných batérií a akumulátorov. Doprava sa bude uskutočňovať plne v súlade s ADR a aj smernicou EÚ o nakladaní s batériami a akumulátormi. Žiadateľ, spoločnosť INSA, s. r. o., ktorý bude zozbierané použité prenosné batérie a akumulátory spracovávať, je dcérskou spoločnosťou firmy MACH Trade, spol. s r. o. Sereď. Materská spoločnosť so sídlom v areáli bývalého š.p. Niklová huta Sereď je autorizovaným spracovateľom olovených akumulátorov a ostatných olovených odpadov na území SR (č. autorizácie 3/A/02 – 6.3, kat. č. odpadu 16 06 01, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33), pričom na základe zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vykonáva činnosť zmluvného partnera pre zhodnotenie opotrebovaných akumulátorov dovozcom a výrobcom akumulátorov. Materská spoločnosť má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 a systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:1998. Svoju činnosť vykonáva od r. 1995, má dostatočné skúsenosti s realizáciou investičných projektov a môže byť garantom úspešnej realizácie a udržateľnosti výsledkov aj tohto projektu. Súčasne bude aj odberateľom väčšiny produktov zariadenia, ktoré využije vo svojom výrobnom procese. Predkladaný zámer sa navrhuje v dotknutej lokalite z nasledovných dôvodov: navrhované územie pôvodnej Niklovej huty je predurčené na priemyselné využitie. Je v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny a žiadnym spôsobom neovplyvňuje obytné zóny v okolí navrhovanej prevádzky. Tým, že prevádzka bude slúžiť pre spracovanie použitých zinkovo – mangánových a lítiovo – mangánových prenosných batérií a akumulátorov z celého územia Slovenskej republiky, je navrhovaná lokalita prevádzky veľmi výhodná.	akumulátorov prispeje k splneniu záväzku SR zosúladiť nakladanie s týmito odpadmi s požiadavkami smernice EP a R 2006/66/ES. V prípade zhodnocovacieho procesu ide o novú modernú technológiu, ktorá vzhľadom na veľkosť trhu Slovenskej republiky má svoje špecifiká a bude sa ďalej rozvíjať podľa zmien v zložení suroviny – použitých prenosných batérií a akumulátorov. Navrhnutá technologická linka preto rešpektuje požiadavku možných zmien a doplnkov. Návrh technológie zhodnocovania prenosných batérií a akumulátorov bol pripravený v spolupráci s Centrom spracovania odpadov (CENSO) a Katedrou neželezných kovov a spracovania odpadov Hutníckej fakulty Technickej univerzity Košice (prof. Ing. Tomáš Havlík), ktorí sa budú podieľať aj na vyhodnocovaní skúseností z prevádzky tohto nového zariadenia a zlepšovaní efektívnosti technologického procesu, resp. pri prenose poznatkov pre navrhovanie podobných spracovateľských technológií. Udržateľnosť projektu z finančného a prevádzkového hľadiska bude zabezpečovaná žiadateľom – spoločnosťou INSA, s.r.o., s podporou materskej spoločnosti. Z výsledkov finančnej analýzy projektu zhodnocovania (Príloha 2) vyplýva, že projekt je udržateľný – jeho príjmy pokryjú potrebu finančných prostriedkov na jeho prevádzku. V r. 2013 a 2017 pri obnove zariadení s kratšou dobou životnosti vzniká záporný akumulovaný peňažný tok. Chýbajúce peňažné prostriedky zabezpečí investor z iných zdrojov, prípadne materská spoločnosť formou výpomoci.

							o., Sereď pri spracovaní olovených akumulátorov ako potrebné suroviny. Zostávajúci mangán bude expedovaný do železiarní, napr. v Podbrezovej. Po spracovaní batérií vzniknú ročne nasledovné odpady z kategórie č.19 12: 19 12 01 papier (obaly monočlánkov) 1,2 t 19 12 12 iné odpady (salmiak) 24,0 t Nakladanie s odpadmi bude v súlade s platnou legislatívou, vzniknutý salmiak bude využitý v Dusle Šaľa. Plánovaná prevádzka nemá vplyv na znečistenie ovzdušia. Nebude produkovať žiadnu priemyselnú odpadovú vodu (suchý technologický proces) a na sociálne účely budú zamestnancami využívané sociálne priestory spoločnosti MACH Trade, spol. s r. o., Sereď do doby ukončenia realizácie stavby „Odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z areálu š. p. Niklová huta Sereď, schválenej v r.2008 pre Slovenské cukrovary, kedy budú plne využívané pripravené sociálne priestory v areáli spoločnosti INSA, s. r. o.	minimálnou námahou a nákladmi. Tak isto, pokiaľ v budúcnosti vznikne potreba jej rozšírenia, do linky je možné zaradiť ďalšie zariadenia. Spracovávané použité prenosné batérie majú však rozličný charakter a aj rozličný výskyt z hľadiska množstva. Zároveň, vzhľadom na zloženie a obsah látok obsiahnutých v jednotlivých frakciách oddelených batérií, bude perspektívna aj modifikácia linky za účelom zhodnotenia takýchto zložiek. Navrhovaná linka je prispôsobená takýmto modifikáciám. Nevylučuje sa ani náhrada niektorých častí linky za efektívnejšie pracujúce iné zariadenia, pokiaľ takáto potreba v budúcnosti vznikne (dopravníky iných rozmerov a výkonov, podávače iných výkonov, drvič pracujúci na inom princípe a/alebo iného výkonu, separačné zariadenie, a pod.). Členenie jestvujúcej stavby na stavebné objekty SO 101 Triediaca hala – riešená v projekte pre stavebné povolenie (zmena funkčného využitia objektu) SO 102 Dielňa + sociálne zariadenie SO 103 Prístrešok pre uloženie kontajnerov použitých batérií SO 104 Prístrešok pre mlyn a separátory – riešená v projekte pre stavebné povolenie SO 105 Cesty a spevnené plochy SO 106 Administratívno – technické priestory SO 107 Oplotenie SO 108 Prípojka plynu SO 109 Prípojka elektrickej energie SO 110 Prípojka vody Stavebné objekty SO 101 a SO 104, v ktorých budú vykonané potrebné stavebné úpravy a inštalovaná technológia na spracovanie prenosných batérií a akumulátorov, sú podrobne opísané v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, ktorá je v Prílohe 16. Zoznam zariadení Triediaca a separačná linka pozostáva z nasledovných komponentov: 1. Zásobník, objem 0.5m3 1 ks 2. Vibračný podávač 1 ks 3. Dopravník č.1, šírka 600 mm, dĺžka 4000 mm1 ks 4. Dopravník č.2, šírka 350, dĺžka 3000 mm1 ks 5. Drvič 160 – 350 1 ks 6. Separátor 1 ks 7. Dopravník č.3, šírka 350, dĺžka 1200 mm1 ks Inštalovaný príkon linky je 63 A. Ostatné zariadenia, prístroje a príslušenstvo: 8. Paleta 800x1200 mm 6 ks 9. Paleta 600x800 mm 2 ks 10. Pracovná sedačka 4 ks 11. Kapsový filter 800 m3/hod, 1.1 kW 1 ks 12. Optický separátor 1 ks 13. RTG difraktometer 1 ks 14. ICP analyzátor 1 ks 15. Vysokozdvižný vozík 1 ks 16. Úžitkové vozidlo do 3 t nosnosti 6 ks Vysokozdvižný vozík bude využívaný na manipuláciu v priestoroch prevádzky, úžitkové vozidlá sú nevyhnutné na zabezpečenie dodávky suroviny. . Zber prenosných batérií a akumulátorov je plánovaný prostredníctvom zberných miest vo vnútorných mestských a obecných častiach, na školách, v organizáciách a inštitúciách so zákazom vjazdu nákladných vozidiel, a preto nemožno preň použiť klasické zberové vozidlá. Tieto malé úžitkové vozidlá budú slúžiť výhradne pre potreby tohto projektu a nebudú poskytované pre prepravné služby tretím osobám. Bez zaistenia dostatku suroviny, prenosných batérií a akumulátorov, by nebolo možné realizovať proces zhodnocovania týchto odpadov a naplniť tak ciele projektu, t. j. dosiahnuť súlad so smernicou EP a R 2006/66/ES.	Mesto Sereď má výhodnú polohu v oblasti dopravy. Tesne okolo mesta (cestný obchvat) vedie diaľnica spájajúca mesto s hlavným mestom SR Bratislavou ako aj blízkou Nitrou a Trnavou a uzavretou vetvou diaľnice cez Žilinu do Košíc. Mesto je ľahko prístupné železničnou dopravou, kde je výhodou blízkosť železničných uzlov Trnava, Leopoldov a Galanta. V budúcnosti bude mesto dostupné aj lodnou dopravou. Najbližšie letiská sú v Bratislave (60 km) a v Piešťanoch (40 km). Z hľadiska výskytu použitých prenosných batérií a akumulátorov je lokalita umiestnená centrálne, 80% použitých prenosných batérií a akumulátorov sa vyskytuje vo vzdialenosti do 100km od mesta Sereď. Umiestnením prevádzky v Seredi sa dosiahnu najnižšie vplyvy dopravy na životné prostredie, čo predpisuje Smernica EU č.2006/6/ES v článku č.7 - Hlavný cieľ.	

								BAT technológia V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú dôvody zaradenia procesu spracovania prenosných batérií a akumulátorov ako BAT technológie podľa odporúčania smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPPC). IPPC – odporúčanie, príloha IV Je navrhovaný proces BAT ? použitie technológie s nízkou tvorbou odpaduÁno, netvorí sa odpad. použitie málo nebezpečných látok Áno, nepoužíva sa nebezpečný materiál, materiál sa recykluje postupy regenerácie a recyklácie látok generovaných a použitých v procese a odpad sú prijateľné Áno, netvorí sa odpad. Prach z procesu sa oddeľuje a vracia na koniec procesu. technologické výhody a zmeny vo vedeckom poznaní a porozumení Áno, použitá technológia je pionierskou v celom svete. podstata, vplyvy a objem uvažovaných emisiíÁno, žiadne emisie z procesu. dĺžka doby potrebná pre zaradenie do BAT Áno, BAT okamžite jasná (s predpokladom že proces je BAT) spotreba a podstata materiálov použitých v procese a ich energetická účinnosť Áno, žiadne iné materiály ako prichádzajúci odpad sa do procesu nepridávajú. potreba prevencie alebo znižovania na minimum celkového dopadu emisií do prostredia a riziká Áno, netvoria sa emisie z procesu. potreba prevencie nehôd a minimalizácia následkov na prostredie Áno, nehodám sa predchádza systematicky. zverejnené informácie podľa článku 16 (2) Komisie alebo medzinárodných informácií Neexistuje BREF pre recykláciu batérií a akumulátorov. Na základe týchto porovnaní možno stanoviť, že navrhovaný recyklačný proces je v zhode s BAT. Navrhovaný recyklačný proces je zaraďovaný do BAT najmä z nasledovných dôvodov: •žiadny iný materiál ako prichádzajúci odpad sa do procesu nepridáva, čím sa z tohto hľadiska minimalizujú materiálové vstupy, •proces nepoužíva vodu, takže neexistujú emisie do vodných tokov, •spotreba energie je nízka, pretože recyklácia sa vykonáva pri relatívne nízkej teplote, •v procese sa netvorí žiadny nový odpad, takže z tohto pohľadu je environmentálna záťaž relatívne nízka. Zabezpečenie realizácie projektu Zodpovednosť za riadenie, monitoring a kontrolu projektu počas realizácie má vedenie investora (žiadateľa), t.j. konateľ spoločnosti, ktorý má rozsiahle skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Projektový tím je tvorený najmä pracovníkmi materskej spoločnosti. Prevádzku projektu bude zabezpečovať žiadateľ, spoločnosť INSA, s.r.o. Interná finančná kontrola bude zabezpečovaná kapacitami materskej spoločnosti, zodpovedný je ekonóm projektu a vedenie žiadateľa. Vykonáva sa priebežne a prostredníctvom kontrolných dní. Záverečná kontrola sa uskutoční po ukončení projektu. Hlavné indikátory pre monitorovanie postupu realizácie projektu v súlade s harmonogramom etáp realizácie projektu: -stavebné úpravy stavebná pripravenosť pre inštaláciu technológie -nákup technológie, ostatných zariadení a príslušenstva pripravenosť k inštalácii, resp. uvedeniu do užívania -inštalácia technológie včítane potrebných skúšok povolenie na skúšobnú prevádzku -skúšobná prevádzka žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia -vydanie kolaudačného rozhodnutia – uvedenie do		

								trvalej prevádzky			
24140110058	NFP24140110195	Lučenec kompostáreň BRO	OPZP-PO4-08-3	00316181 - Mesto Lučenec	2 045 593,64	Základné údaje o Meste Lučenec: Počet obyvateľov : 27 840 Vybratá Lokalita: Záujmové územie je situované v k.ú. Opatová, severne od mesta Lučenec a severovýchodne od časti mesta – Opatovej, medzi tokom Slatinka a cestou na lokalitu Čurgov. Katastrálne územie Lučenec – Opatová s rozlohou výrobných plôch 5 996m2 a ostatných plôch 6 219 m2. Plocha verejnej zelene je 64 ha a plocha cintorínov je 13 ha. V roku 2007 bolo v Meste Lučenec zozbierané 89,8 ton BRO. O verejnú zeleň sa v Meste Lučenec stará firma EcoFemina spol. s r.o. V meste nie je realizovaný separovaný zber BRO. V minulosti bol zber od občanov riešený prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sa 2 X ročne pristavovali na požiadanie občanov. Odpad sa likvidoval skládkovaním. Občania majú často problémy s likvidáciou BRO. Väčšie nahlásené množstvá z domácností likviduje po dohode s mestom firma, ktorá sa stará o zeleň . Takýto stav je dlhodobo neudržateľný, vysoko nákladný pre mesto a nespĺňa legislatívne požiadavky. Súlad projektu so strategickými dokumentmi je popísaný v prílohe č. 1 – opis projektu (4). Mesto Lučenec sa z vyššie uvedených dôvodov rozhodlo vybudovať zariadenie na zhodnotenie BRO s kapacitou 3200 t ročne. Súčasný stav projektu: Bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti s variantnými riešeniami, finančná analýza projektu inžinierskogeologický prieskum, EIA a projektová dokumentácia. Bolo vydané stavebné povolenie.	Realizácia projektu zabezpečí hospodárenie Mesta Lučenec s BRO, vrátane reštauračného odpadu tak, aby postačovalo kapacitne, splnalo legislatívne normy a zároveň naplnalo ciele projektu a teda aj ciele vyššie uvedených strategických dokumentov. V roku 2007 bolo vyprodukovaných 89,8 t BRO. V roku 2011 je predpoklad 1600 t a v roku 2013 2560 t BRO. Údaje o odpadoch zhodnocovaných v kompostárni: Podľa aktuálneho katalogu odpadov budú na predmetnej kompostárni zhodnocované najmä odpady z nasledujúcich skupín: Skupina 20: - komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu. Podskupina: 2002 odpady zo záhrad a parkov, 2001 separovane zbierané zložky odpadov (38 drevo iné ako uvedené v 200137), 2003 iné komunálne odpady (02 – odpad z trhovísk). Využitie zhodnoteného odpadu bude výlučne pre potreby vlastníka objektu. Sučasťou zariadenia bude aj technologická linka na termickú úpravu BRO pre potreby celého regionu.	Výstavba kompostárne BRO bude realizovaná, na základe projektovej dokumentácie vypracovanej firmou DEPONIA SYSTEM s. r. o. v máji 2008, dodávateľom, ktorý bude vybraný na základe verejného obstarávania. Všetky koordinačné činnosti zabezpečí Mestský úrad v Lučenci prostredníctvom svojich pracovníkov. Súčasťou projektu je aj rozsiahla kampaň informujúca vhodným spôsobom všetky cieľové skupiny o cieľoch, aktivitách projektu a poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku. Príprava žiadosti, propagácia, diseminácia, vyhodnotenie a riadenie projektu, vrátane písania správ a prípravy vyúčtovaní bude zabezpečená projektovými manažérmi na oddelení regionálneho rozvoja. Stavebný dozor, aj všetky aktivity týkajúce sa hospodárenia s odpadmi zabezpečí Oddelenie životného prostredia (jednotlivé stavebné objekty sú popísané v prílohe č. 16 - projektová dokumentácia). Archivácia účtovných dokladov, finančná kontrola a úhrady platieb bude zabezpečené oddelením ekonomiky, v zmysle existujúcich kariet procesov. Verejné obstarávanie bude zabezpečené odborne spôsobilou osobou. Samotná prevádzka zariadenia bude následne zabezpečená akciovou spoločnosťou so 100 % účasťou Mesta Lučenec. Táto spoločnosť bude zabezpečovať aj ďalšie verejné služby.	D1) Cieľovou skupinou projektu je cca 28 000 obyvateľov mesta a ďalšie subjekty pôsobiace v meste (fyzické a právnické osoby) ako aj samospráva Mesta Lučenec. Občania a subjekty v meste, ako platcovia poplatku za likvidáciu odpadu, musia mať možnosť odovzdať aj tento druh odpadu a samospráva musí mať kapacity na jeho likvidáciu, čo jej vyplýva aj z legislatívnych podmienok od roku 2010 (223/2001 zákon o odpadoch). Účel stavby: vybudovanie kompostárne BRO – zariadenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v rámci nakladania s odpadmi pre zvozovú časť mesta Lučenec s kapacitou 3 200 t/rok. Zdôvodnenie realizácie projektu je bližšie popísané v prílohe č. 20 – technicko ekonomická štúdia. D2) Mesto Lučenec (podľa z. 369/1990 z. z. o obecnom zriadení) je držiteľom certifikátu ISO 9001:2000, z čoho vyplýva, že má jasne zadefinované procesy. Jedným z procesov je aj riadenie regionálneho rozvoja, ktoré zabezpečuje oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Lučenec. Projektoví manažéri majú skúsenosti s riadením projektov z predvstupových fondov, štrukturálnych fondov, zo zdrojov štátneho rozpočtu, rôznych fondov a nadácií. V súčasnosti okrem iného riadia projekt podporený európskym spoločenstvom – Sektorový operačný program priemysel a služby, ktorého cieľom je výstavba infraštruktúry pre priemyselný park Juh. Oddelenie má dostatok skúseností s investičnými aj neinvestičnými projektmi. V súčasnosti pracujú na oddelení 4 kvalifikovaní projektoví manažéri (kvalifikácie: VŠ vzdelanie – architektúra, regionálny rozvoj, verejná správa, ECDL, kurzy projektového manažmentu, MS Project a ďalšie). Priemerne oddelenie pripraví cca 20 žiadostí a riadi cca 10 projektov ročne. Komunálne služby pre Mesto Lučenec zabezpečuje akciová spoločnosť SPOOL a. s. Je to spoločnosť so 100 % účasťou Mesta Lučenec. Spoločnosť dostane zariadenie do bezplatného prenájmu, za čo bude realizovať proces zhodnocovania. Mesto bude za túto službu platiť poplatok z Mestského rozpočtu – tak aby pokryl prevádzku zariadenia. Finálny produkt SPOOL a. s. odovzdá bezplatne Mestu Lučenec, ktoré ho využije pre potreby verejných priestranstiev alebo ho poskytne bezplatne občanom. Viac v časti finančná analýza.	Prevádzka zariadenia bude financovaná z rozpočtu mesta Lučenec. V rozpočte na rok 2008 neboli vyčlenené výdavky na prevádzku zariadenia. Boli ale vyčlenené výdavky na zber objemového odpadu, drobného stavebného odpadu a likvidáciu nelegálnych skládok. Financovanie zberného dvora bude zabezpečené z paušálnych platieb občanov za likvidáciu komunálneho odpadu. Bližší popis udržateľnosti projektu je v prílohách č. 20 a č. 2 - technicko ekonomická štúdia a preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky pri projektoch negenerujúcich príjmy.
24140110059	NFP24140110102	Technol.term.úpravy NO zo zdrav.zar-AGB ekoservis	OPZP-PO4-08-4	36182508 - AGB ekoservis	1 139 261,24	Hlavným svetovým problémom ako aj problémom Slovenska je nízka úroveň zhodnocovania odpadov to znamená ich separácie a následného využitia, čo v dôsledkoch znamená zvyšovanie požiadaviek na skládkovanie odpadov a tým aj požiadavku na zvyšovanie kapacity skládok komunálnych ako aj iných odpadov. Ďalším problémom v ekologickej oblasti je dodržiavanie limitov stanovených pre emisie. V Brusely 29. novembra stanovila Európska komisia pre Slovensko ročný limit emisií oxidu uhličitého (CO2) na obdobie rokov 2008 až 2012 na 30,9 milióna ton. V predloženom pláne pritom SR žiadala o povolenie vypustiť 41,3 mil. ton emisií ročne. V súčasnosti prevláda zneškodňovanie nebezpečných nemocničných odpadov klasickým spôsobom - spaľovaním, ktorého vedľajším negatívom je produkovanie emisií. Využitie autoklávov ako technológie na znižovanie nebezpečných vlastností odpadov pochádzajúcich zo zdravotníckych zariadení odstraňuje problém vznikajúcich emisií.	Projekt rieši problém množstva vzniknutého a skládkovaného odpadu kedže metóda sterilizácie je zložená z postupnosti jednotlivých krokov pri ktorých ako prvý krok vystupuje mletie tohto odpadu na 2x2 centimetrové prípadne menšie časti čo v konečnom dôsledku prispieva k redukcii množstva tohto odpadu a následne znižuje kapacitnú záťaž skládok v mieste realizácie a v nemalej miere prispieva aj k znižovaniu nákladov na prepravu tohto už vysterilizovaného odpadu. Čo sa týka objemu je tento odpad redukovaný na jednu tretinu až štvrtinu jeho pôvodneho objemu čo predstavuje ročnú úsporu pri predpokladanej sterilizácii 900 ton nemocničného odpadu ročne 5333 - 6000 m3 skládkového priestoru. Ďalším nemenej dôležitým príspevkom projektu je zneškodňovanie nemocničného odpadu inou ako spaľovacou metódou, čo v konečnom dôsledku znamená nulové množstvo vypúšťaných emisií a tým aj možnosť úspory limitov týchto emisií a zvyšuje tým konkurencieschopnosť firmy v obore spracúvania a nakladania s nebezpečným odpadom.	Celkový zámer firmy AGB ekoservis s.r.o. sa skladá ztroch hlavných etáp: -Prípravná etapa -Implementačná etapa -Etapa úplnej prevádzky 1. Prípravná etapa Prvá etapa komplexného projektu pozostáva z viacerých podetáp: - Prenajatý priestor v areáli NsP Humennom príloha č 13/a zmluva č 55/2004 -Prenajatý priestor v areáli NsP v Trebišove na ulici SNP 079/76 príloha č 13/b zmluva č 86/2006 -Rekonštrukcia priestorov bývalej spaľovne v areály NsP v Humennom (parc. č. 3362/19) – drobná stavebná úprava objektu – viď príloha č. 15/a rozpočet -Rekonštrukcia priestorov bývalej spaľovne v areály NsP Trešov (parc. č. 2427/5) – drobná stavebná úprava objektu – viď príloha č. 15/b rozpočet -Uzavretie zmluvy o zneškodnení odpadov s OZOR s.r.o., Skládka odpadu Veľké Ozorovce, 076 63 -Zakúpenie 3 ks sterilizačného zariadení navhovaných projektom - autoklávov s dennou kapacitou 1,5 T/deň -Obstaranie strojov a pomocných zariadení podľa projektovej dokumentácie - Obstarávaná technológia: - Ručný vysokozdvíž. vozík s akumulátor. zdvihom a ručným pojazdom - Dodávkové vozidlo nákladné vozidlo do 3,5 t	Okrem environmentálnych a ekologických aspektov sa v predkladanom projekte rieši aj problém nezamestnanosti. Na uskutočnenie projektu firma priala 2 zamestnancov a predpokladá sa v priebehu realizácie prijatie ďalších 2 zamestnancov. Zámerom projektu je využitie plnej pridelenej kapacitnej kvóty na zneškodňovanie nebezpečného odpadu pochádzajúceho zo zdravotníckych zariadení 1930 t ročne a to zakúpením nových sterilizačných zariadení o objeme a kapacite spracovania 1000 l to znamená v priemere 80 – 150 kg na jeden sterilizačný cyklus a zakúpení zvozového auta ktorým by sa pri vhodnom spracovaní logistickej trasy zvážal nemocničný nebezpečný odpad do daných prevádzok sterilizačných zariadení. Strategickým zámerom firmy je podpísanie ďalších zmlúv o zneškodňovaní nemocničného nebezpečného odpadu v rámci Slovenska a vybudovanie potrebnej logistickej siete na zvoz tohto nebezpečného odpadu tak aby sa využila plná kapacita 1930 t ročne. Prednosťou tejto technológie zneškodňovania je znižovanie záťaže životného prostredia a znižovanie množstva odpadov uskladnených na skládkach. Ďalším nemenej dôležitým príspevkom projektu je zneškodňovanie nemocničného odpadu inou ako spaľovacou metódou, čo v konečnom dôsledku znamená nulové množstvo vypúšťaných emisií a tým aj možnosť úspory limitov týchto emisií	Po implementačnej etape a uvedení do úplnej prevádzky bude firma aj naďalej vyvíjať aktivity spojené s presadzovaním tejto pre životné prostredie priaznivej metódy likvidácie nebezpečného odpadu pochádzajúceho z nemocničných zariadení. Firma má v súčasnosti podpísané zmluvy s Nemocničnými zariadeniami a súkromnými lekármy na likvidáciu tohto odpadu v množstve vyše 1200 t ročne a je predpoklad na podpísanie zmlúv v priebehu rokov 2009-2013 až do objemu 1900 ton odpadu ročne.

								1100 l plastové kontajnery s oblým vekom v počete 40 ks 2 ks Vyvíjač pary– súčasť technologického celku 2. Implementačná etapa V tejto etape je zahrnutá: -Osadenie a montáž zariadení -autoklávov -Dovoz potrebných technických pomocných zariadení -Skúšobná prevádzka zariadenia 3. Etapa úplnej prevádzky – realizácia sterilizácie nemocničného nebezpečného odpadu, zabezpečovanie jeho zvozu a odvoz vysterilizovaného odpadu na zmluvnú skládku odpadu OZOR s.r.o. okres Trebišov.	Realizáciou komplexného projektu sa zabezpečí ucelený kolobeh od zberu nemocničného nebezpečného odpadu cez jeho zneškodnenie a následný odvoz tohto vysterilizovaného odpadu, ktorý je zaradený do kategórie „O" - ostatného odpadu na vopred zazmluvnenú skládku. Firma AGB ekoservis s.r.o. vznikla 01.02.1998 a zaoberá sa nakladaním s odpadmi, prevádzkovaním, správou a údržbou vodovodu a kanalizácií vrátane čistení odpadových vôd. Medzi hlavné aktivity firmy patrí zneškodňovanie a likvidácia odpadov kategórie „N" a „O", sanácia území a geologický prieskum. Firma v súčastnosit zamestnáva 10 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a prevádzkuje už jedno zariadenie autokláv na svojej prevádzke v priestoroch areálu NsP A. Leňa v Humennom. Firma má povolenie na zneškodňovanie nebezpečného odpadu pochádzajúceho z nemocničných zariadenív kapacite 1930 t ročne.	
24140110060	NFP24140110118	Zhodn.dekont.zemín prid.BROv bior.tuneli-EKOSERVIS	OPZP-PO4-08-4	31699804 - EKOSERVIS	491 031,99	Firma EKOSERVIS, s. r. o. Humenné podniká v oblasti nakladania s odpadmi od r. 1994. Pôvodný názov firmy Emil, s. r. o. bol spoločenskou zmluvou zo dňa 9.11.1999 zmenený na súčasný názov firmy. Spoločnosť Ekoservis s.r.o., Humenné vlastní certifikáty ISO a to: - OHSAS 18001:1999 – systém manažérstva BOZP - ISO 9001:2000 – systém manžérstva kvality spoločnosti - ISO 14001:2004 – systém enviromentálneho manažérstva spoločnosti Dominantnou podnikateľskou činnosťou firmy je nakladanie s odpadmi. Firma EKOSERVIS, s. r. o. je majiteľom a prevádzkovateľom regionálnej skládky odpadov v katastri obce Myslina – Lúčky, ktorú prevádzkuje od 1.1.2001. Ďalšou podnikateľskou aktivitou firmy je Dekontaminačné stredisko na kaly a zeminy znečistené ropnými látkami, ktoré svoju činnosť zahájilo v r. 2002. Spoločnosť taktiež prevádzkuje spevnenú plochu (hnojisko) v k.ú. Petrovany a Hažín, kde sa zhodnocujú odpady činnosťou R3, t.j. recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov. Firma zamestnáva v súčasnosti 8 kvalifikovaných a profesionálne zdatných pracovníkov s dlhoročnou praxou v oblasti nakladania s odpadmi. Výsledkom ich profesionálnej činnosti je úspešné zvládnutie viacerých ekologických havárií a ekologických záťaží: dekontaminácia železničného zvršku a okolia železničnej trate po vytečení 315 t mazutu z železničnej cisterny pri Čiernej nad Tisou komplexné čistenie a dekontaminácia nádrží firmy Transpetrol v Budkovciach (asanácia 750 t ropných kalov) dekontaminácia znečistených zemín a úprava vyseparovanej zeminy zo železničných zvrškov v subdodávkach pre rôzne spoločnostirekultivácia a uzavretie skládky Udavské sanácia starých ekologických záťaží a kalov v podniku Vihorlat, a. s. Sninasanácia kalov z ČOV Humenné, Košice, Michalovce a Bardejov, Prešov, atď. dekontaminácie (aj insity) čerpacích staníc PHM Slovnaft na celom vých.Slovensku Na základe vyššie uvedených skutočností má firma EKOSERVIS, s. r. o. Humenné všetky predpoklady úspešne zvládnuť projekty týkajúce sa nakladania s odpadmi po stránke technickej, organizačne - riadiacej, finančnej i personálnej.	Zámerom je zhodnotenie kontaminovaných pevných substrátov – zemín biologickou degradáciou RL, separáciou BRO a následné kompostovanie v bioreaktorovom tuneli, kde sa spolu v jednom procese kontinuálne vykoná dekontaminácia bakteriálnou injektážou a zároveň aj vytvorenie kompostových substrátov vhodných aj na pestovateľské účely. Použitím takto vytvoreného priemyselného kompostu pri uzatváraní prevádzkovanej skládky TKO Myslina-Lúčky sa znížia vstupné náklady na potrebu závozových substrátov a zemín. Kompostové substráty spracovávané touto technológiou sú ekologicky nezávadné, vybrané typy sú vhodné aj na pestovateľské a rekultivačné účely. Spoločnosť má už teraz podpísané zmluvy o dielo na likvidáciu kontaminovaných a nebezpečných substrátov a zemín s niektorými firmami viď príloha č.2 a je v jednaní s ďalšími subjektami. Nezanedbateľný je najmä pozitívny ekologický efekt pre región v znížení záťaže životného prostredia a zvýšení zamestnanosti.	Tunelový - komorový systém dekontaminácie a kompostovania s úplnou kontrolou zápachu spracuje kontaminované zeminy a BRO bezpečne, efektívne a výkonne. Táto technológia je kontinuálna čo sa týka plnenia, úplne uzatvorená s priebežným procesom zabezpečujúcim biologickú degradáciu ropných látok v kontaminovaných zeminách a transformáciu potravinárskeho a iného BRO na substrát vhodný pre záhradnícke resp. poľnohospodárske účely. Aplikácia metódy •zemina obsahujúca nebezpečné ropné látky •kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné ropné látky •výkopová zemina obsahujúca nebezpečné ropné látky •zemina a substrát železničného zvršku •tuhé BRO •potravinárske BRO vrátane mäsa •odpady z rýb V závislosti na množstve a druhu spracovávaného odpadu sa denná kapacita môže pohybovať od 137 kg až do 100 ton denne a vyžaduje plochu od 7- 140 m2. Vzhľadom na úplnú kontrolu zápachu môže byť zariadenie umiestnené kdekoľvek vonku alebo dnu a využívané priamo u producenta alebo spracovateľa odpadu . Kompostovací tunel podľa schémy na obrázku je dvojplášťový modulárny tunelový kontajner s vnútornou nerezovou výplňou – plášťom a protikorózne povrchovo-upraveným vonkajším plášťom, izolovaný kvôli riadeniu teploty počas procesu. Vo vnútri vzduchovacích komôr prebieha neustále monitorovanie teploty a vlhkosti. Na zabezpečenie optimálnych degradačných a kompostovacích podmienok je neustále riadený prívod vzduchu a pary cez teleskopicky vysúvateľné tyče do masy v zmiešavacích moduloch. Aerácia a udržiavanie teploty zabezpečujú správne premiešanie a aeráciu pre bakteriálny rast vo fáze dekontaminácie a následne aj vo fáze kompostovania. Kontinuitu a rýchlosť procesu zabezpečujú hydraulicky presúvateľné čelá , prvotné zmiešavanie masy zabezpečujú rotačné vertikálne uložené rozmetadlá na prednom čele.	Vplyv navrhovaného diela na životné prostredie bude jednoznačne pozitívny. Realizovaním projektu sa vytvoria podmienky pre odstránenie nežiaduceho spôsobu nakladania s kontaminovaným odpadom. Globálnym prínosom projektu je zvýšenie konkurenčnej schopnosti regiónu spadajúceho do projektovej oblasti v dôsledku zlepšenia a rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Vybraný variant kontinuálnej dekontaminácie a následného zhodnocovania pridaním BRO v bioreaktorovom tuneli v porovnaní s klasickými metódami dekontaminácie cestou bakteriálnej injektáže na izolovaných plochách zabezpečí skrátenie procesnej doby z 90 – 180 dní na 14-28 dní a zároveň výsledný produkt je po vyzretí okamžite využiteľný ako ekologicky nezávadná zemina na sanáciu vlastných skládok KO, resp. ako závozová zemina pre stavebníctvo a poľnohospodárstvo a v neposlednom rade aj zemina vhodná na pestovateľské účely. Implementácia projektu vytvára predpoklad zosúladenia štandardov environmentálnej vybavenosti s ostatnými krajinami EÚ a vychádza z požiadaviek Integrovanej aproximačnej stratégie v oblasti životného prostredia. Predkladaným projektom sa rieši zneškodnenie odpadu kontaminovaného nebezpečnými ropnými a následným kompostovaním sa vytvorí závozový substrát, čím dochádza k šetreniu prírodných zdrojov (zemín"). Tieto dva aspekty spoločne chránia životné prostredie. Šetrenie prírodných zdrojov spočíva v tom, že firma už nebude musieť potrebné zeminy na uzatváranie skládky nakupovať a ťažiť z ekologicky nezávadných lokalít. V ďalšom rade sa jedná o zníženie nezamestnanosti v regióne - na uskutočnenie projektu už firma prijala 3 zamestnancov a predpokladá sa v priebehu realizácie prijatie ďalších 2 -5 zamestnancov.	Firma má v súčasnosti podpísané dodávateľské zmluvy so spoločnosťami (viď.Príloha č.2), ktoré potrebujú zneškodňovať nebezpečný odpad kontaminovaný ropnými látkami a biologicky rozložiteľnými odpadmi : kaly z ČOV, odpady z veľkokapacitných jedální, odpady z potravinárskej a poľnohospodárskej výroby. Ďalej je firma v rokovaní s ďalšími spoločnosťami tak aby sa v priebehu 5 po sebe následujúcich rokov naplnila ročná kapacita uvedeného zariadenia na 7000 t/rok zabezpečujúcich udržateľnosť výsledkov projektu aj v ďalších rokoch , v prípade zvýšenia objemov kontaminovaných zemín a BRO firma plánuje postupne pridávať k uvedenému projektovanému zariadeniu ďalšie moduly.
24140110061	NFP24140110257	Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov	OPZP-PO4-08-3	36058645 - MILENIUM TRADING, a.s.	13 876 478,79	Zhodnocovanie plastového odpadu je v súlade so stratégiou smerovania v OH*. Množstvá produkovaného plast. odpadu narastajú a vyžadujú si na skládkach stále väčší záber. Niektoré najčastejšie plasty v komunálnom odpade sú dobre rozpustné v tukoch, alkohole, čiastočne i vo vode a preto ohrozujú životné prostredie. Životnosť plastov. odpadu je väčšinou dlhšia ako skládok! V LC* je 99 % komunál. odpadu zneškodňovaných na skládke. V okrese LC je nízka kapacita skládok pre takýto odpad. Priemyselný park – LC Juh je pre umiestnenie strediska na zhodnocovanie plast. odpadov vhodné z pohľadu dobrého dopravného napojenia na ZV* a na BB*. LC má nízku záťaž emisií z priemyslu. Realizáciou projektu nedôjde k zhoršeniu situácie v tejto oblasti. Okr. LC má dlhodobo vysokú nezamestnanosť, vytvorenie 46 nových prac. miest a diverzifikácia aktivít, je pre územie vhodným riešením.	Strediskom na zhodnocovanie a zhodnotením 17.280 t/rok plast. odpadov sa rozšíri infraštruktúra OH v zmysle práva EÚ a SR. V stredisku sa bude zhodnocovať odpad z PE, LDPE a HDPE (spolu 17.280 t/rok) na 3 linkách strediska sa v projektovej oblasti prispeje sa k zníženiu skládkovaných odpadov. Žiadateľ diverzifikuje svoju podnikateľskú činnosť. Viac v P20 Štúdia uskutočniteľnosti. Druh odpadu / Kategória odpadu Pred realizáciou / Jednotka Po realizácii Plasty (spolu) O 0 t/r PP O 0 t/r 5 760 LDPE O 0 t/r 5 760	Projekt zavádza v proj.oblasti zhodnocovanie plastových odpadov v stredisku na zhodnocovanie plast.odpadov: 1 hala s 3 technologickými linkami, 2 vysokozdvižné vozíky, 1 menšie zvozové auto (oprávnené výdavky); osobné auto, vybavenie admin.priestorov v hale, softvér (neoprávnené výdavky). Prízemná hala (má technologickú a skladovú časť) bude v priemyselnom parku LC-Juh. Sklad bude otvorený. Technol.časť bude osadená 3 linkami na zhodnocovanie. Plast. odpad (PP, LDPE, HDPE) bude dopravený do prevádzky nákladným vozidlom. Dovezený odpad bude vysypaný do násypky a dopravníkom dopravený do mlyna. Dopravníkom bude podrvený plastový odpad prepravený do sila a do potom reaktora, kde sa dostáva cez lis pri vstupe do reaktora. Roztopené plasty sú zohrievané kým sa	Projekt bude realizovať Žiadateľ sám, prevádzku projektu taktiež. Niektoré najčastejšie plasty v komunálnom odpade sú dobre rozpustné v tukoch, alkohole, čiastočne i vo vode a pri nepatričnom zaobchádzaní (resp. zneškodňovaní) značne ohrozujú životné prostredie, zdravie ľudí, fauny, flóry, či fungovanie ekosystémov. Pri nepatričnom zneškodňovaní plast. odpadov sa plasty dostávajú do potravinového reťazca a môžu pri väčších množstvách vyvolať vážne ochorenia. Plasty sú prírode cudzia látka, ktorá sa nerozloží desiatky až stovky rokov. Predkladaný projekt rieši eliminóciu plastov ako odpadov environmentálne priateľným spôsobom, pričom ich zhodnocuje na ľahký topný olej s parametrami, ktoré nemajú preukázateľný zdraviu a prírode škodlivý negatívny vplyv na životné prostredie, neobsahujú napr.	Projekt bude po skončení NFP pokračovať do 2022. Žiadateľ má zabezpečené dostatočné vstupy plastového odpadu, ako aj odberateľov výstupného produktu. Z hľ.finančnej udržateľnosti - čisté peňažné toky sú počas rokov prevádzky 2010 – 2022 sú záporné, čo je dôsledkom splátok úveru a obnovou. Avšak projekt vykazuje po celé obdobie kladné čisté výnosy – tj prevádzkové príjmy sú vyššie ako výdavky, to znamená prevádzkový zisk. Výška finančnej medzery je 71,8%. Intenzita pomoci pre schému štátnej pomoci odpadového hospodárstva je 70%. Intenzita pomoci korešponduje s výškou potrebných verejných finančných zdrojov na realizáciu projektu. VMV/C je -8,4%. VMV/B je 4,0%. Oba ukazovatele výnosovosti indikujú vhodnosť projektu na implementáciu pomocou verejných prostriedkov. VMV/C indikuje, že projekt by bol bez NFP nerealizovateľný,

						HDPE O t/r 0 5 760 Celková kapacita zhodnocovacieho zariadenia t/r 20.000	celkom depolymerizujú. Plyny a pary uhľovodíkov z depolymerizácie sa chladením skvapalňujú, potom stekajú do nádrží a hlavného zásobníka. Výstupné produkty: energetický olej C6 – C34 (ďalej sa predáva) a plyn v zložení uhľovodíkov C1 a C5 (ide späť do reaktora) Viac P20 Št. uskutoč.	zlúčeniny síry. Žiadateľ je oprávnený a má skúsenosti na nakladanie s plast. odpadom.	VMV/B vykazuje hodnotu tesne pod diskontnou sadzbou 5% čo indikuje realizovateľnosť projektu iba, ak je financovaný z verejných zdrojov. Doba návratnosti bez grantu je viac ako 35 rokov, s grantom je 11 rokov.
24140110062	NFP24140110206	Zhodnocovanie stavebných odpadov-Jozef Podolan	OPZP-PO4-08-3	34549617 - Jozef Podolan	109 560,58	Žiadateľ vykonávajúci svoju činnosť v Novom Meste nad Váhom, Tehelná ulica, parcelné číslo 2085/1 v súčasnosti nemá k dispozícii vlastný stroj na drvenie stavebného odpadu. Drvenie stavebného odpadu zabezpečuje prenájmom stroja na drvenie. Žiadateľ v súčasnosti vlastnými kapacitami zhodnocuje 0 ton/rok stavebného odpadu. Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia v mieste jeho realizácie aj okolí, nakoľko zmenší množstvo stavebného odpadu ukladaného na skládkach. Nakoľko projekt patrí pod schému štátnej pomoci, užívateľom výsledkov projektu je sám žiadateľ.	Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia v mieste jeho realizácie aj okolí, nakoľko zmenší množstvo stavebného odpadu ukladaného na skládkach. Po zakúpení 1 stroja na drvenie stavebného odpadu bude žiadateľ zabezpečovať úpravu a zhodnocovanie asi 7000 ton stavebného odpadu za rok. Realizácia projektu a produkovanie stavebnej drte zo stavebného odpadu žiadateľom môže nadväzne umožniť existenciu ďalších potenciálnych podnikateľských subjektov zapojených do ďalšieho zhodnocovania stavebného odpadu, spracúvajúcich časť stavebnej drte zakúpenej od žiadateľa a produkujúcich z nej ďalšie tovary.	Realizácia projektu sa bude odohrávať v dvoch hlavných etapách. V rámci prvej etapy prebehne príprava a realizácia verejného obstarávania na zakúpenie zariadenia na drvenie stavebného odpadu. V druhej fáze bude toto zariadenie od úspešného uchádzača zakúpené, dodané a uvedené do prevádzky. Cieľ projektu sa zabezpečí zakúpením zariadenia na drvenie stavebného odpadu a jeho spustením do prevádzky. Realizácia projektu bude zabezpečená externe. Verejné obstarávanie bude zabezpečené odborne spôsobilou osobou na verejné obstarávanie. Projektový manažment (riadenie projektu), teda riadenie, kontrola projektu, monitoring a interná finančná kontrola budú zabezpečené zmluvne fyzickou alebo právnickou osobou odlišnou od žiadateľa. Interná finančná kontrola bude vykonávaná vždy pri predložení čiastkových faktúr dodávateľa pred vystavením žiadosti o platbu poskytovateľovi pomoci. Indikátorom monitorovania fyzického pokroku realizácie projektu budú pripravované priebežné monitorovacie správy. Monitorovanie bude prebiehať tak, že sa pokrok popísaný v priebežnej monitorovacej správe porovná s časovým a finančným plánom realizácie projektu. Prevádzkovanie projektu po skončení jeho realizácie bude zabezpečovať žiadateľ.	Projekt je vhodné realizovať z dôvodu zmenšenia množstva stavebného odpadu ukladaného na skládkach a zvýšenie podielu upraveného a zhodnoteného stavebného odpadu na celkovej produkcii stavebného odpadu. Realizácia projektu a produkovanie stavebnej drte zo stavebného odpadu žiadateľom môže nadväzne umožniť existenciu ďalších potenciálnych podnikateľských subjektov zapojených do ďalšieho zhodnocovania stavebného odpadu, spracúvajúcich časť stavebnej drte zakúpenej od žiadateľa a produkujúcich z nej ďalšie tovary. Žiadateľ je plne spôsobilý na realizáciu a prevádzkovanie projektu (prevádzkovanie zariadenia na drvenie stavebného odpadu), čoho dokladom je aj živnostenské oprávnenie žiadateľa oprávňujúce ho vykonávať ohlasovaciu živnosť „recyklovanie a drvenie stavebného odpadu".	Žiadateľ má skúsenosti s činnosťou, ktorá bude zabezpečená realizáciou projektu (drvenie stavebného odpadu) a ktorú doteraz zabezpečoval prenajatým zariadením na drvenie stavebného odpadu. V dôsledku toho má žiadateľ nadviazané obchodné vzťahy s partnermi a vie zabezpečiť dostatočné množstvo objednávok aj odbytu pre svoju produkciu. Tým je zabezpečený aj dostatočný finančný výnos na zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu z finančného hľadiska, čoho dokladom je aj priložená Finančná analýza projektu (viď. Príloha č. 2 k formuláru žiadosti o NFP).
24140110063	NFP24140110126	Rekonštrukcia silážnych žľabov - Záhorce	OPZP-PO4-08-4	36038440 - AGROSPOL Želovce s.r.o	1 919 861,07	Plánovaný projekt je v súlade s územným plánom. Zhodnocované nebezpečné odpady sú v súlade zo zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a ostatných súvisiacich zákonmi týkajúcimi sa danej problematiky. -Objekt je situovaný na parcele č. 350/17 a 352/6, ktoré sa nachádzajú na okraji živočíšneho strediska bývalého PD v hospodárskom dvore Cirovky, v severozápadnej časti katastrálneho územia obce Zahorce okresu Veľký Krtíš.-Objekty sú situované mimo obytnú zónu, najbližší obytný dom je od objektov vzdialený 600m, nehrozia žiadne nepriaznivé hygienické vplyvy. V regióne okresu Veľký Krtíš, ani v celom BB kraji sa nenachádza žiadne zariadenie, ktoré by slúžilo na zhodnocovanie NO. Ďalšou pozitívnou stránkou je vytvorenie nových voľných miest v regióne, kde je vysoká nezamestnanosť.Cieľové skupiny: obyvatelia bývajúci kontaminované územie, priemyselné podniky. Prínos projektu:zamedzenie vytvárania nelegálnych skládok NO, zavedenie nových technol. ktoré sa v regióne nenachádzajú. Hlavným cieľom dekontaminačnej plochy je zabránenie zozširovania kontaminácií v prípade ekologickej havárie, tým že hneď na počiatku úniku NL zúži hranica kontaminácie odonratím znečistenej pôdy v ohnisku kontaminácie. Konateľ firmy certifikovaný na vermikompost-výstup z bilogického kompostovania (výsledok druhého stupňa)	nižšie ekonomické zaťaženie okolitých obcí a občanov. v niektorých prípadoch sa predpokladá zníženie poplatkov za odvoz a likvidáciu až 50%.po úspešnej realizácii projektu budú zabezpečené služby pre zhodnocovanie NO na regionálnej úrovni využívať sa budú výlučne len biologické enzýmy, zamedzí sa riziko šírenia NL do pôdy a do podzemných vôd, čím sa zabezpečí ochrany pre obyvateľov postihnutých oblastí.Predpokladané výsledky realizácie projektu:	Etapy projektu:-Výstavba a realizácia zastrešenia časti dekontaminačnej plochy, Výstavba a realizácia sanačných a aplikačných rozvodov, výstavba a realizácia osadenia technologických zariadení, výstavba a realizácia finálnej časti dekontaminačnej plochy.	Potreby cieľových skupín: projekt bude napĺňať potreby všetkých cieľových skupín- dá priemyselným podnikom možnosť likvidácie kontaminovanje pôdy, zabezpečí tak aj kvalitné životné prostredie pre obyvateľov postihnutej oblasti, vyprodukuje vyčistenú a obohatenú pôdu, ktorá bude spĺňať kvalitatívne podmienky ornice, čím vie pomôcť poľ. podnikom s obohacovaním pôdy.	Celkový účinok na životné prostreide má tento projekt pozitívny, pretože výsladkom navrhovanje činnosti bude vyriešenie významnej zložky odpadového hospodárstva. Účelom tejto stavby je zabezpečenie dekontaminačnej plochy pre celý región, vzhľadom na to, že sa v regióne podobná prevádzka nenachádza.
24140110064	NFP24140110226	Integrovaný systém OH Ružomberok-kompostovanie BRO	OPZP-PO4-08-3	00315737 - Mesto Ružomberok	1 255 773,48	V Meste Ružomberok do dnešného dňa absentuje zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, čo sa prejavuje negatívnym javmi na životnom prostrední – tvorbou čiernych skládok a spaľovaním, čo je v rozpore so zákonom 223/2001 o odpadoch. V roku 2005 bola spracovaná projektová dokumentácia financovaná z prostriedkov z PHARE „Integrovaný systém odpadového hospodárstva", ktorá zahŕňa aj výstavbu kompostárne. Kompostáreň bude postavená na novovykúpených pozemkoch (oprávnený náklad do výšky znaleckej ceny) združených do parcely 15294/1. Investičný zámer vychádza z koncepcie riadenia systému odpadového hospodárstva v meste, jeho cieľom je v súlade so zákonom č. 223/2001 a ďalších nariadeniach eliminovať negatívne vplyvy na ŽP a zvyšovať tým kvalitu života všetkých občanov.	Realizácia kompostárne nadväzuje na projekt separovaného zberu v meste, prostredníctvom ktorého sú separovane zbierané bioodpady z domácností a odpady z údržby zelene, ktoré budú následne využívané v kompostárni na výrobu kompostu. Kompostované budú odpady z údržby verejnej zelene, pokosenej trávy, odrezkov, kríkov, konárov, stromov a biologicky rozložiteľného odpadu od obyvateľstva IBV, KBV a služieb. Činnosť bude pozostávať zo zhromažďovania, úpravy, zhodnotenia a následného balenia a expedície kompostu. V novovzniknutej kompostárni sa bude spracovávať cca 1058 ton BRO ročne a vyrobí sa 476 ton kompostu za rok. Prostredníctvom aktivít osvety a propagácie bude do projektu zapojených 30 969 obyvateľov.	Kompostovanie bude realizované na pripravenej zabezpečenej ploche, pri dodržaní podmienok ochrany povrchových a spodných vôd a životného prostredia. Kompostáreň bioodpadov budú tvoriť nasledovné stavebné objekty: hala kompostárne, sociálno-prevádzkový objekt, komunikácie a spevnené plochy, záchytná nádrž priesakových vôd, rozvod postrekových vôd, prípojka a rozvody NN, vonkajšie osvetlenie, oplotenie, prístrešok kompostu. Technologické vybavenie kompostárne je predmetom PS 01. Dôležitou aktivitou projektu je propagácia a osveta: 1.Propagácia „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu" – brožúra pre producentov BRKO Informácie o tom čo, ako a kde kompostovať, o prínosoch kompostárne 2.Osveta na základných školách (v prípade záujmu školenie prístupné aj širokej verejnosti). Témy prednášok: ekologický, ekonomický, sociálny a zdravotný prínos kompostárne, aké druhy, kedy a kde možno zhodnotiť kompostovaním, technológia kompostovania, názorná ukážka kompostovania, spôsoby použitia kompostu Projekt budú realizovať dodávatelia vybratí v súlade so zákonom 25/2006 o verejnom obstarávaní. Riadenie	Účelom projektu je vybudovať zariadenie na zhodnocovanie BRKO kompostovaním v meste Ružomberok ako súčasti Integrovaného systému odpadového hospodárstva. Zámer vybudovania kompostárne napĺňa smernú časť Programu odpadového hospodárstva – vytvoriť kompostáreň s technologickým zariadením pre spracovanie voľne sypaných kompostov. Neriadený BRKO spôsobuje množstvo škôd ekologických, ekonomických i etických (znečisťovanie vody, pôdy a ovzdušia, plytvanie z dôvodu nevyužívania druhotných surovín). Projekt, riadeným systémom odpadového hospodárstva, prispeje k ochrane ŽP a zvýšeniu kvality života obyvateľov obce. Mesto Ružomberok v zmysle Zákona č. 369/1990, Z.z. o obecnom zriadení je právnickou osobou, ktorá na svojom území zabezpečuje výkon verejnej správy, poskytovanie verejných služieb, ochranu a starostlivosť o životné prostredie. Mesto má skúsenosti s realizáciou podobných projektov – spracovanie projektovej dokumentácie „Integrovaný systém odpadového hospodárstva", podanie projektu. Integrovaný systém odpadového hospodárstva mesta Ružomberok – Zberný dvor odpadov – Pivovarská ulica v rámci výzvy OPŽP-	Udržateľnosť výsledkov projektu z prevádzkového hľadiska zabezpečuje spôsob nakladania s bioodpadom upravený v legislatíve. Takisto realizácia osvety a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov bude mať priaznivý dopad na environmentálne cítenie občanov, čo povedie k ich vyššej angažovanosti v ochrane životného prostredia aj prostredníctvom zhodnocovania bioodpadov. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska sa prejaví na úspore za za uloženie odpadu na skládku, za odvoz na skládku, za nákup iného hnojiva na obecnú zeleň, za odstránenie čiernych skládok biologicky rozložiteľného odpadu. Úspora vznikne aj za priemyselné hnojivá potrebné pri údržbe verejnej zelene. Ušetrené finančné prostriedky môžu byť následne použité na zabezpečenie plynulej prevádzky kompostárne ako aj na projektové zámery v oblasti ochrany životného prostredia.

								projektu bude zabezpečovať externá konzultačno–poradenská firma na základe procesu VO.	PO4-08-2.	
24140110065	NFP24140110233	Zariadenie na zhodnoc. SO-ERSON Recycling,s.r.o	OPZP-PO4-08-3	36331201 - ERSON Recycling, s.r.o	7 655 665,39	V roku 2006 bolo v Slovenskej republike vyprodukovaných vyše 4,9 mil. ton stavebných odpadov. Najväčšia produkcia stavebných odpadov je pritom produkovaná v Západoslovenskom kraji s viac ako 3,9 mil. ton stavebných odpadov, pričom až takmer 3 mil. ton stavebných odpadov boli zneškodnené uložením na skládku odpadov a materiálovo bolo zhodnotených len 443 tis. ton. Stavebné odpady pritom hrajú významnú úlohu pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja, z hľadiska ich opätovného využívania a šetrenia prírodných zdrojov. Recykláciou stavebných odpadov sa významným spôsobom šetrí ťažba prírodných zdrojov, hlavne kameňa, štrku a piesku, pričom okrem odčerpania prírodných zdrojov dochádza pri ťažbe k významnému narušeniu životného prostredia a k dlhodobým environmentálnym následkom. Recyklácia stavebných odpadov je preto už dlhodobo nosnou aktivitou odpadového hospodárstva, kde okrem environmentálneho dochádza k nezanedbateľnému ekonomickému a sociálnemu prínosu. Účelom projektu je vybudovanie recyklačného centra s cieľovou kapacitou 300 000 ton recyklovaných stavebných odpadov, čím sa vytvorí dostatočná kapacita pre zhodnocovanie stavebných odpadov v Trenčianskom kraji ako i pre priľahlé okresy Nitrianskeho, Trnavského, Banskobystrického a Žilinského kraja a k naplneniu cieľov Programu odpadového hospodárstva na roky 2006 – 2010.	Vybudovaním nových zhodnocovateľských kapacít pre stavebné odpady sa zvýši množstvo zo súčasných cca. 443 tis. až na vyše 700 000 ton zhodnotených stavebných odpadov. Stavebné firmy, ktoré predovšetkým z ekonomických dôvodov a nesprávneho uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva ukladajú stavebný odpad na skládky odpadov, budú mať možnosť zhodnotiť odpad priamo v center recyklačného strediska alebo prostredníctvom mobilných zariadení, ktoré budú zhodnocovať stavebný odpad priamo u pôvodcu odpadov. Navrhovanou technológiou bude možné zabezpečiť recykláciu až 40 000 ton betónu, 20 000 ton tehlových surovín, 40 000 ton asfaltových (bitúmenových) zmesí), 150 00 ton zeminy a kameniva a 50 000 ton ostatných zmiešaných odpadov. Výstupom činnosti zhodnocovania budú stavebné recykláty, t.j. betónový, tehlový a asfaltový recyklát, triedená zemina a zmiešaný drvený materiál. Výstupné suroviny predstavujú v súčasnej dobe adekvátnu náhradu stavebných materiálov, pričom ich hlavné využitie spočíva pri zakladaní stavieb ako podsypové materiály. Súčasný dopyt po takýchto materiáloch výrazne prekročuje ich produkciu a s rozvojom stavebného priemyslu je táto skutočnosť každoročne markantnejšia.	Stavebný odpad bude zhodnocovaný sústavou drviacich zariadení, ktoré svojim výkonom a parametrami poskytnú ucelenú technologickú linku na zhodnocovanie stavebných odpadov s výstupom frakcií podľa požiadaviek zákazníkov a trhu. Sústava drviacich zariadení sa bude skladať z primárneho čelusťového drviča, sekundárneho odrazového drviča a 4 triediacich jednotiek, čím bude zabezpečené recyklovanie stavebného odpadu na niekoľko frakcií. Technológia bude doplnená o 2 triediace mechanizmy, ktoré budú špecializované na triedenie zeminy a kameniva. Logistika technologického procesu budú obsluhovať nasledovné mechanizmy: viacúčelový kompaktný nakladač, 4 kolesové nakladače, 1 kolesové rýpadlo, 1 pásové rýpadlo a 1 pásové demolačné rýpadlo. Preprava odpadov bude zabezpečená nákladnými vozidlami so špeciálnou výbavou pre demoláciu a nakladanie stavebných odpadov. Za účelom efektívneho využívania recyklátov bude technológia doplnená o samohybnú miešačku. Z hľadiska organizačného zabezpečenia bude manažment projektu zabezpečovaný pracovníkmi spoločnosti ERSON Recycling, s.r.o., ktorí majú dlhoročné skúsenosti so zhodnocovaním stavebných odpadov. Technické zabezpečenie realizácie projektu je riešené dodávkou technológií, formou verejného obstarávania, ktorého začiatok sa plánuje na október 2008. Odbyt stavebných reycklátov je zmluvne zabezpečený. Riadenie projektu (vrátane finančného) budú mať na starosti 2 zamestnanci spoločnosti ERSON Recycling, s.r.o.	Hospodársky rast SR v posledných rokoch so sebou prináša aj nárast množstva odpadov, pričom táto skutočnosť je o to zreteľnejšia pri stavebných odpadoch. Odpadové hospodárstvo 21. storočia je riadené stratégiou a hierarchiou odpadového hospodárstva EÚ, ktorá bola implementovaná i do podmienok SR a kladie maximálny dôraz na zhodnocovanie odpadov, pričom je uprednostňovaná materiálové zhodnocovanie pred energetickým. Stavebné odpady predstavujú svojou kvantitou i kvalitatívnymi vlastnosťami veľmi dobre recyklovateľnú surovinu a náhradu prírodných zdrojov ako je zemina, kamenivo, piesok a pod. Zákon o odpadoch stanovuje pre držiteľov stavebných odpadov povinnosť ich triedenia podľa druhov (ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. Táto povinnosť platí, ak ak v dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác nachádza prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií. V Trenčianskom kraji a priľahlých okresov okolitých krajov nie sú vytvorené kapacity pre zhodnocovanie stavebných odpadov a odpady sú tak ukladané spravidla na skládku odpadov. Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010 stanovuje ambiciózne ciele zhodnocovania odpadov, pričom do roku 2010 je plán materiálovo zhodnocovať až 70% z celkovo vzniknutých odpadov. Jedným z hlavných opatrení na dosiahnutie tohto cieľa je zvýšiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov kontrolou dodržiavania ustanovenia podľa § 40c ods. 2 a 3. V smernej časti POH SR na roky 2006-2010 program uvádza, že pre dosiahnutie vyššej miery zhodnocovania stavebných odpadov je potrebné zabrániť zmiešavaniu stavebných odpadov kategórie O s kategóriou N (triedením na mieste vzniku odpadu). Rozsah materiálového využitia stavebných odpadov zásadným spôsobom ovplyvňujú odpady z demolácií, je potrebné spoluprácou pôvodcov týchto odpadov s prevádzkovateľmi mobilných zariadení zabezpečiť čo najlepšie využitie existujúcich kapacít, aby podiel odpadov zaradených do podskupín 17 01, 17 02 a 17 04 bol čo najvyšší. Realizácia projektu prispeje priamo a významnou mierou k naplneniu vyššie uvádzaných zákonných povinností a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva. Pokiaľ by projekt nebol realizovaný, nemohli by držitelia odpadov možnosť svoje odpady zhodnotiť a tieto by končili na skládkach odpadov, ktorých kapacity sú však určené predovšetkým pre zmesové komunálne odpady.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude spoločnosť ERSON Recycling, s.r.o. pokračovať v zhodnocovaní stavebných odpadov, no zakúpením technologického zariadenia sa kvantitatívne i kvalitatívne zvýši úroveň procesu zhodnocovania. Nákladné vozidlá budú dovážať odpad do zhodnocovateľského strediska, kde budú odpady analyzované a následne bude určený najefektívnejší systém ich zhodnotenia na technologickej linke. Časť odpadov bude zhodnocovaná priamo u držiteľov stavebných a demolačných odpadov na staveniskách. Všetky odpady, ktoré budú určené na zhodnotenie budú zaevidované v zmysle požiadaviek legislatívy. Odpady nevhodné pre zhodnocovanie, napr. „kontaminované zeminy" budú odovzdané len osobe, ktorá má oprávnenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Technologická linka a dopravné prostriedky budú obsluhované vyškoleným personálom. Manažment projektu bude zabezpečený vedením spoločnosti, ktorá má dlhodobé skúsenosti s technickou aj ekonomickou stránkou zhodnocovania stavebných odpadov. Spoločnosť má zmluvne zabezpečený odbyt stavebných recyklátov. Po triedení recyklátov na vyššiu kvalitatívnu úroveň a viac frakcií sa očakáva ešte zvýšený záujem o tieto produkty. Výsledky z finančnej analýzy (viď prílohu) preukázali, že projekt je po finančnej stránke dlhodobo udržateľný. Z hľadiska environmentálneho nebolo v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie zistený žiadny významný vplyv na životné prostredie, práve naopak, zhodnocovaním stavebných odpadov sa prispeje k šetreniu prírodných zdrojov a naplneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Projekt je ekonomicky efektívny len pri podpore z OPŽP. V prípade nezískania podpory nebude projekt realizovaný čo by znamenalo ohrozenie koncepčných cieľov odpadového hospodárstva a stagnujúci stav regiónu v oblasti zhodnocovania stavených odpadov.
24140110066	NFP24140110253	Uzatvor. a rekult. skládky Trenč.Teplice - Kaňová	OPZP-PO4-08-5	00312088 - Mesto Trenčianske Teplice	5 741 748,74	Skládka sa nachádza severozápadne od mesta Trenčianske Teplice, na pravom svahu údolia potoka Teplička. Je umiestnená v eróznej ryhe. Plocha 6,5ha, dĺžka 715 m a max.šírka 120 m. Skládka sa nachádza v chránenej vodohosp. oblasti Strážovské vrchy a v II.širšom ochrannom pásme, ktoré nahradzuje ochranné pásmo 2.a 3.stupňa, dočasných ochranných pásiem pre prírodné liečivé zdroje kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. Skládka odpadov nebola budovaná ako stavebný objekt. Pre ukladanie odpadu sa využívali terénne depresie. Parametre skládky boli postupne , ale počas celej životnosti skládky nedosiahli technickú úroveň požadovanú legislatívou. Prirodzenú tesniacu bariéru v podloží skládky nie je možné považovať za dostatočnú a umelé tesniace bariéry neboli na skládke vybudované. Na skládke nie je vybudovaný systém zachytávania a odvádzania priesakových kvapalín z telesa skládky. Skládka má vybudovaný monitorovací systém pre podzemné vody, je čiastočne oplotená Prevažná plocha skládky je prekrytá inertným materiálom.	Účelom uzavretia, biologickej rekultivácie a sadových úprav je navrátiť územiu jeho pôvodnú funkciu - voľná prírodná krajina s jej ekologickým i estetickým poslaním, s opätovným včlenením územia skládky do scenérie krajiny s minimálnym dopadom na jednotlivé zložky životného prostredia. V rámci uzavretia a technickej rekultivácie bude pôvodná i náletová zeleň na riešenej ploche skládky odstránená a nahradená novou zeleňou, umiestnenou už však na novovzniknutom povrchu skládkového územia. Pre predmetnú skládku je navrhnuté povrchové utesnenie s možnosťou zachytenia skládkového plynu, odvedenia povrchových vôd a následného monitorovania povrchu skládky. Výsledkom bude začlenenie skládkového územia do okolitého prírodného prostredia a v neskoršom období je možné využitie ako lúky a pasienky. Realizáciou sa zamedzí ovplyvňovaniu podzemných a povrchových vôd v okolí skládky, zamedzí sa styku s odpadom a ďalším negatívnym vplyvom skládky a zvýši sa kvalita životného prostredia.	Projekt bude realizovaný na základe projektu stavby a stavebného povolenia, ktoré vydal stavebný úrad Obec Trenčianska Teplá rozhodnutím č.j. F835/2007-002 MH zo dňa 17.5.2007. Projekt navrhuje uzavrieť skládku minerálnym tesnením a rekultivovať s cieľom začleniť územie do okolitého prírodného prostredia formou zatrávnenia a výsadby plytko koreniacich rastlín. Po upravení povrchu skládky sa zrealizuje rozprestretie jednotlivých vrstiev uzavretia a technickej rekultivácie skládky s následnou biologickou rekultiváciou a sadovými úpravami. Vzhľadom na rozsah bude projekt realizovaný prostredníctvom dodávateľských organizácií na základe VO v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Mesto bude vykonávať organizačnú a kontrolnú funkciu nad realizáciou projektu. Po finančnej stránke bude na projekt dohliadať úsek Účtovníctva, finančných transakcií a rozpočtovania a po odbornej a technickej stránke úsek Podnikania a životného prostredia.	Podľa § 26 ods.1 vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z.z.o vykonaní zákona o odpadoch (ďalej vyhláška) sú požiadavky na tesnenie uzavretia skládky odpadov rovnaké ako požiadavky na tesnenie podložia skládky pre príslušnú triedu skládky, aby sa dosiahla ochrana pôdy, povrchovej vody a podzemné vody. Uzavretie skládky je riešené v súlade s vyhláškou a podľa STN 83 8104 Uzavretie a rekultivácia skládok a skladá sa z uzatváracích vrstiev tvorených vrstvami zemín, inertných materiálov a tesniacich prvkov a z tesniacich vrstiev a drenážnych vrstiev pre odvádzanie plynov a vody. Skladby týchto vrstiev vychádza z § 34 ods.3 vyhlášky o uzatváraní skládok odpadov, ktorých prevádzkovanie malo byť skončené podľa § 81 ods.5 zákona č. 223/2001 Z.z.o odpadoch. V rámci projektu sa vybuduje systém odplynenia skládky a systém monitorovania vplyvu skládky na ŽP. Realizáciou skládky sa dosiahne stav, kedy bude úplne zamedzené vnikanie vody do skládky, zamedzená vodná a veterná erózia povrchu skládky a okolie chránené pred únikom škodlivín zo skládky. Tým sa zamedzí ovplyvňovaniu podzemných a povrchových vôd v okolí skládky. Použité minerálne	Výsledok projektu bude pravidelne monitorovaný poo dobu minimálne 10 rokov. Náklady na tieto práce nepredstavujú investície, ktoré by mesto nevedelo financovať zo svojho rozpočtu, tzn. následná prevádzka bude plne krytá mestským rozpočtom. Zrekultivované územie bude opätovne plniť svoju pôvodnú funkciu - voľná prírodná krajina s jej ekologickým u estetickým poslaním. Náklady na verejné obstarávanie, náklady súvisiace s propagáciou projektu, náklady na riadenie projektu ako aj ďalšie náklady neuvedené v rozpočte bude mesto financovať zo svojho rozpočtu.

									tesnenie je vhodné z dôvodu jeho ódolnosti voči sadaniu skldáky čím sa zachová tesniaca schopnosť uzatváracích vrstiev. Súčasťou projektu je i zachytávanie skládkových plynov. Realizáciou projektu bude humanizovaná vstupná panoráma kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. Navrhované riešenie je v súlade s platným Programom odpadového hospodárstva, Trenčianskeho kraja, okresu Trenčín a mesta Trenčianske Teplice. Nakladanie s odpadmi na území mesta sa vykonáva v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a Všeobecne záväzných nariadení mesta Trenčianske Teplice.	
24140110067	NFP24140110391	Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom	OPZP-PO4-09-1	00321125 - Mesto Žiar n/H	18 999 848,71	Mesto Žiar nad Hronom a jeho Technické služby zabezpečujú nakladanie s odpadom nielen pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom (cca 20 000), ale aj pre obyvateľov 18 okolitých obcí (cca 16 000 obyvateľov). Súčasný stav nakladania s komunálnymi odpadmi v uvedenej lokalite je charakteristický neefektívnym hospodárením s odpadmi, relatívne nízkym stupňom vytriedovania jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a absenciou zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, čo sa prejavuje vysokou mierou skládkovania. 92 % odpadov zneškodňovaných skládkovaním v Žiari nad Hronom je výrazne nad priemerom SR (78%). V roku 2008 sa z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu 5 274,14 t zneškodnilo skládkovaním až 4 871,45 t a materiálovo sa zhodnotilo len 402,69 t odpadu. Mesto Žiar nad Hronom je centrom Pohronskej zaťaženej oblasti, kde je kvalita životného prostredia silne narušená a podpisujú sa pod ňu aj nepriaznivé vplyvy skládkovania. Zámerom projektu je dosiahnutie zmeny v doterajšom spôsobe nakladania s odpadmi, vytvorenie optimálnych podmienok pre separáciu a následné materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov a minimalizácia odpadov zneškodňovaných skládkovaním. Mestu Žiar nad Hronom bol v roku 2008 schválený nenávratný finančný príspevok na projekt Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom, ktorý je zameraný na podporu separovaného zberu (nákup zberných nádob a zberových vozidiel, výstavbu uzamykateľných stojísk zberových nádob, vybavenie zberných dvorov a informačno – propagačnú kampaň na podporu separovaného zberu). Projekt Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom naň logicky nadväzuje tým, že rieši dotriedovanie vyseparovaných zložiek pred ich konečným materiálovým zhodnotením a energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a zmesového komunálneho odpadu.	Realizácia Centra zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom prispeje k efektívnemu a komplexnému nakladaniu s odpadom v zmysle preferovanej hierarchie nakladania s odpadom, t.j. 1. minimalizácia tvorby odpadov, 2. materiálové zhodnotenie odpadov, 3. energetické zhodnotenie odpadov a až v poslednom rade zneškodňovanie odpadov skládkovaním. Množstvo zhodnoteného odpadu sa zvýši zo súčasných 402,69 t ročne na 4 410,92 t ročne, pričom v porovnaní so súčasným stavom po realizácii projektu bude na skládke zneškodňované už len polovičné množstvo z celkom vyprodukovaných odpadov a aj to budú odpady stabilizované, ktoré už netvoria metán, pretože všetky biologicky rozložiteľné odpady ako aj bioaktívna zložka zmesového komunálneho odpadu budú energeticky zhodnocované. To prispeje k zmierneniu dôsledkov negatívnych vplyvov skládkovania na zvyšovanie skleníkového efektu a s tým súvisiacich klimatických zmien. Energie (elektrická energia, teplo a bioplyn) vyprodukované energetickým zhodnocovaním odpadu budú slúžiť ako energetické vstupy pre jednotlivé stavby, haly a zariadenia v rámci Centra zhodnocovania odpadov. To znamená, že celé centrum so všetkými štyrmi technologickými celkami (mechanická úprava odpadov, bioplynová stanica, gasifikačná jednotka, dotriedovacie zariadenia), halami a administratívno – sociálnymi budovami bude zásobované energiami získanými z obnoviteľných zdrojov (v tomto prípade z odpadov). Na bioplyn (CNG) budú jazdiť zberové vozidlá, ktoré budú odpad do jednotlivých zariadení Centra zhodnocovania odpadov dovážať.	Pre zabezpečenie nakladania s rôznymi typmi odpadov (vyseparované zložky, biologicky rozložiteľné odpady, zmesový komunálny odpad), spôsobom najvhodnejším pre tú ktorú frakciu, je potrebné vybudovať a inštalovať niekoľko technologických celkov tak, aby bolo možné zabezpečiť nakladanie s čo najširšou škálou odpadov, čo možno najefektívnejším a životnému prostredíu najpriaznivejším spôsobom. Jedná sa o nasledujúce technologické celky: 1.mechanická úprava odpadov - zariadenie na spracovanie zvyškového odpadu pred jeho ďalším biologickým spracovaním formou aneróbnej fermentácie. V etape mechanickej úpravy sa odpad triedi mechanickými postupmi. Najskôr dochádza k rozdrveniu odpadu a následne k oddeleniu magnetických kovov na magnetickom separátore. Ďalším krokom je mechanické oddelenie ľahkej, ťažkej a jemnej frakcie na balistickom triediči. Lahká frakcia je tvorená predovšetkým plastmi, čiže zložkami s vysokou kalorickou hodnotou, ktorá je vhodná na použitie v elektrárňach a cementárňach ako alternatívne palivo. Ťažká frakcia je ukladaná na skládku a jemná frakcia s veľkosťou zrna 0-60 mm je prevezená do fermentorov bioplynovej stanice, kde je ďalej upravovaná biologicky. 2.bioplynová stanica - vytriedený a mechanicky upravený odpad sa naváža do fermentorov bioplynovej stanice, kde dochádza k vývoju bioplynu. Vyfermentovaný substrát je po vyvezení z fermentorov upravený pre vstup do gasifikátora, kde je z neho získavaný plyn pre pohon spaľovacieho motora. 3.gasifikačná jednotka - po mechanickej úprave odpadu a znížení podielu bio-aktívnej zložky kvasením vo fermentačných komorách bioplynovej stanice prebehne v gasifikátore jeho energetické zhodnotenie formou spľyňovania.Uvedená technológia rieši okrem otázky spracovania odpadov aj výrobu elektrickej energie a tepla, ktoré zabezpečujú energetickú sebestačnosť Centra zhodnocovania odpadov 4.dotriedovacie zariadenie na dotriedovanie a úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich materiálovým zhodnocovaním	Slovensko sa vstupom do Európskej únie zaviazalo plniť prísne environmentálne princípy platiace vo vyspelých krajinách EÚ. V roku 2014 začne v Slovenskej republike plne pôsobiť smernica EK 1999/31/EC o skládkovaní odpadu, ktorá bude znamenať definitívny zákaz skládkovania odpadov iných ako nebezpečných (t.j. hlavne komunálnych odpadov) bez predošlej materiálovej alebo termickej úpravy. Mechanicko-biologická úprava odpadov zabezpečuje potrebnú úpravu a stabilizáciu odpadov pred ich uložením na skládku, takže na skládku sú už ukladané ako neaktívny, inertný materiál s výborným koeficientom zhutňovania a teda nespôsobujú unikanie skládkových plynov obsahujúcich metán do ovzdušia. Z vyššie uvedeného vyplýva jednoznačná potreba zabezpečenia technológií, pomocou ktorých bude možné nakladať s odpadmi v súlade s prísnymi legislatívnymi požiadavkami. Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie budú zodpovední pracovníci MsÚ – Ing. Mužík a p.Gallová. Internú finančnú kontrolu bude vykonávať kontrolórka mesta Ing. Vincentová. Stavebný a technologický dozor bude vykonávať externá firma. Prevádzku projektu po jeho zrealizovaní budú zabezpečovať Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s.r.o., ktorých stopercentným vlastníkom je Mesto Žiar nad Hronom. Uvedená spoločnosť už v súčasnosti zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom aj separovaný zber pre mesto. Kontrolný a riadiaci proces zo strany MsÚ je zabezpečený postavením mesta ako objednávateľa služieb a aj v zmysle platných zákonov o nakladaní s odpadom. TS majú vytvorené dobré podmienky pre zavádzanie, rozširovanie a realizáciu separovaného zberu, najlepšiu technologickú vybavenosť a aj najväčšie skúsenosti v nakladaním s odpadom v danej oblasti. Takisto disponujú potrebnými povoleniami pre podnikanie v oblasti nakladania s odpadom. Výnosy z projektu získa mesto, ktoré bude aj stanovovať ceny produktov a služieb. Nadobudnutý majetok bude majetkom mesta, ktoré ho dá Technickým službám do užívania.	Spádová oblasť Žiaru nad Hronom s 36 000 obyvateľmi produkuje také množstvo odpadu, že Centrum zhodnocovania odpadov v Žiari nad Hronom je aj z ekonomického a logistického hľadiska vďaka počiatočnej investícii z Európskych zdrojov dlhodobo udržateľné. Po ukončení realizácie aktivít projektu budú jednotlivé činnosti pokračovať tak, aby sa účinnosť separácie postupne zvyšovalala a množstvo zhodnocovaného odpadu narastalo. Kľúčom k úspechu je práca s občanmi a neustále zvyšovanie ich ekologického povedomia.
24140110068	NFP24140110300	Zberný dvor Svidník – pre mesto Svidník	OPZP-PO4-09-1	00331023 - Mesto Svidník	944 563,78	Systém separovaného zberu komunálneho odpadu bol zavedený v meste Svidník v 2. polroku 2004 v častiach mesta s hromadnou bytovou zástavbou a k 1.1.2006 bol zavedený na celom území mesta. Na prvé etapy zavádzania systému separovaného zberu získalo mesto prostriedky z fondu Phare, MŽP SR a Recyklacného fondu – náklady na prvé zberné nádoby a technológie a stavebné úpravy zberného dvora. Vzhľadom na skutočnosť, že Technické služby mesta Svidník (príspevková organizácie mesta) zabezpečujú separovaný zber odpadu aj pre cieľovú skupinu občanov zo 46 okolitých obcí, je súčasná kapacita systému nepostačujúca, a taktiež využívaná technika po dobe svojej životnosti. Nedostatočná kapacita sa prejavuje znečisťovaním kontajnerových stojísk, zmiešaním vyseparovaných zložiek so zmesovým KO, zhoršovaním pomeru medzi celkovým množstvom KO a vyseparovaného odpadu. Na zabezpečenie zberu a úpravy vyseparovaných zložiek KO na zbernom dvore vo Svidníku aj z ostatných obcí súčasná technológia už nepostačuje a je potrebné zvýšenie jej kapacity a efektívnosti. V meste a okolitých obciach v súčasnosti prebieha separácia skla, papiera a plastov a na zbernom dvore je odovzdávaná elektronika, drobný stavebný odpad a BRO z parkov, záhrad a cintorínov. (vid príloha č. 37)	Prostredníctvom realizácie predkladaného projektu bude možné skvalitniť, rozšíriť a zefektívniť systém separovaného zberu v meste Svidník a okolitých obciach. Zakúpením nových zberných nádob, ktoré budú umiestnené v rámci mesta Svidník (IBV a bytové domy) sa zvýši kapacita pre separovaný zber a odstráni sa problém so znečisťovaním kontajnerových stojísk a súčasne sa zvýši podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného KO. Zbernými vozidlami sa zabezpečí zber vyseparovaného odpadu zo zvýšeného počtu zberných nádob a zvýšeného množstva odpadov z okolitých obcí a nahradia sa tiež časté výpadky starých zberných vozidiel, ktoré sú prevádzkované po svojej životnosti. Prostredníctvom zakúpenia nových technológií na úpravu zložiek KO sa zvýši ich kapacita a tiež kvalita a čistota vyseparovaného odpadu a celkový podiel vyseparovaného odpadu. V neposlednom rade sa rozšíri existujúci separovaný zber o novú zložku – BRO (kuchynský a reštauračný). V dôsledku vyššie uvedeného sa zvýši efektivita činnosti zberného dvora a vytvoria sa predpoklady na jeho ďalší rozvoj, zvýši sa kvalita ŽP v meste a okolitých obciach,	Realizácia projektu bude rozdelená do dvoch samostatných aktivít – v rámci prvej bude obstaraná technológia, stroje a materiál zameraný na zefektívnenie systému separovaného zberu (01/2010 – 12/2010) a v rámci druhej budú realizované propagačné a osvetové aktivity (07/2010 – 06/2011), ktorých cieľom je zvyšovanie informovanosti a environmentálneho povedomia obyvateľstva (detí i dospelých) v oblasti separácie KO. Dodávateľ v rámci aktivity 1 a realizátor aktivity 2 bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní po podaní žiadosti o NFP. Dohľad počas realizácie projektu a koordináciu aktivít bude vykonávať Odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja, finančnú kontrolu Odbor finančný MsÚ Svidník, ktorý má relevantné skúsenosti s realizáciou projektov kofinancovaných z externých zdrojov. Implementácia projektu bude zabezpečená externou spoločnosťou. Prevádzku po ukončení projektu budú realizovať Technické služby mesta – príspevková organizácia mesta, ktoré už dlhodobo zabezpečujú nakladanie s KO a prevádzku zberného dvora v meste Svidník. Všetky	d1) Vzhľadom na súčasnú situáciu v oblasti separácie odpadov na území mesta Svidník a okolitých obcí (bod a), predstavuje predkladaný projekt optimálne riešenie problémov mesta v oblasti separovaného zberu – nedostatočných kapacít súčasného zberu separovaného odpadu, zastaralej technológie, problémov spojených s triedením a lisovaním odpadu, nedostatočného povedomia obyvateľstva, obmedzené množstvo separovaných zložiek KO, znižujúceho sa podielu vyseparovaného odpadu na celkovom množstve KO. Predkladaný projekt je logickým pokračovaním predchádzajúcich projektov, ktoré boli zamerané na zavádzanie systému separovaného zberu a vybudovanie zberného dvora a komplexne sa ukončí ďalšia etapa separácie a zvozu separovaného odpadu pre spádovú oblasť s celkovým počtom 21tis. obyvateľov. d2) Mesto Svidník realizovalo celý rad projektov kofinancovaných z externých zdrojov a zamestnanci MsÚ majú vysoko relevantné skúsenosti s projektovým manažmentom projektov, zahŕňajúc projekty zamerané na environmentálnu infraštruktúru. Projekt bude	Udržateľnosť z pohľadu dostatočného množstva vstupov – vyseparovaného odpadu je zabezpečená nielen vyseparovaným odpadom na území mesta Svidník, ale aj spádovým územím obcí s počtom obyvateľom 21tis., pričom mesto Svidník má s týmito obcami podpísanú zmluvu o zabezpečovaní separácie odpadu zo strany mesta Svidník, prípadne vykonáva separovaný zber na území týchto obcí na základe objednávky. Náklady na prevádzku súvisiacu so separáciou odpadu bude hradená z predaja vyseparovaných zložiek, ktorý má mesto taktiež zmluvne zabezpečený. Prípadné nedostatočné krytie prevádzkových nákladov je mesto pripravené pokrývať prostredníctvom rozpočtového financovania Technických služieb mesta Svidník, vzhľadom na legislatívou dané budúce povinnosti mesta v oblasti separácie odpadov. Mesto má eminentný záujem na dlhodobom užívaní objektu zberného dvora a efektívnej prevádzke systému separovaného zberu, čo výrazným spôsobom prispieva k skvalitneniu životného prostredia v meste a zvýšeniu kultúry bývania v meste. Prípadné zvýšené personálne náklady na prevádzku systému separovaného zberu je mesto pripravené pokryť vytvorením nových pracovných

							mesto a obce splnia svoju legislatívnu povinnosť a nakladanie s odpadmi bude prebiehať striktne v súlade s platnými POH. (vid príloha c. 37)	technológie, stroje a materiál budú umiestnené na území mesta Svidník, primárne lokalizovaný na území zberného dvora Svidník – parcely 3452/3,3452/5,3452/7.	realizovaný v gescii Odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja, ktoré sa o.i., vyjadruje ku akejkoľvek činnosti v súlade s platnými zákonmi o ochrane životného prostredia, rieši problematiku odpadového hospodárstva a pod. Prevádzka súvisiaca s predkladaným projektom bude zabezpečovaná zo strany mesta Svidník – Technické služby sú príspevkovou organizáciou mesta – od roku 2001 zabezpečujú na území mesta nakladanie s TKO a prevádzku zberného dvora. (vid príloha č. 37)	miest.
24140110069	NFP24140110438	Kompostáreň bioodpadov Senica	OPZP-PO4-09-1	00309974 - Mesto Senica	3 648 713,85	Od 1.1.2006 je zakázané podľa zákona o odpadoch zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene. V regióne nie sú kompostárne, ktoré by dokázali spracovávať biologicky rozložiteľný odpad z mesta Senica, tak aby bolo ekonomicky a environmentálne vhodné a rentabilné spracovávať tento odpad z mesta Senica v zariadeniach, ktoré v Trnavskom kraji pôsobia. V meste Senica žilo k 31.12.2008 20 782 obyvateľov a to znamená, že v meste Senica je približne 6900 domácností, ktoré produkujú odpad ako aj jeho zložku biologicky rozložiteľný odpad. Preto je nevyhnutné pripravovať a budovať zariadenia, ktoré takýto odpad dokážu zhodnotiť a spracovať. Separáciu odpadu zabezpečuje Technická služba Senica. a .s. na základe zmluvy s mestom Senica. Separované zložky sú sklo, plasty, papier a lepenka, kovové obaly, biologicky rozložiteľný odpad. Spôsob separácie: rodinné domy - vrecový - odvoz 1 x za mesiac, bytové domy - kontajnerový - odvoz 1x týždenné alebo podľa potreby. Vyseparované odpady plasty, sklo, papier, kovové obaly sa dotriedujú a odosielajú na zhodnotenie. Biologicky rozložiteľný odpad sa momentálne skladuje a nezhodnocuje.	Po ukončení projektu sa predpokladá zlepšenie situácie v oblasti separovania odpadu a nakladania s odpadmi. Na území mesta Senica sa zlepší systém separácie odpadu, zvýši sa úroveň separácie odpadu a takisto sa do separácie postupne zapoja všetci obyvatelia mesta. Na území mesta Senica bude stáť kompostáreň, ktorá bude spracovávať cca 2000 t/rok odpadu po troch rokoch od ukončenia realizácie projektu. Kapacita kompostárne sa plánuje na 3000 t/rok, no táto hodnota sa dosiahne cca 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Tento odpad bude vyprodukovaný obyvateľmi mesta Senica ako aj bioodpad z mestskej zelene. V dlhšom časovom horizonte mesto Senica uvažuje o zbere bioodpadu aj v okolitých obciach, ktoré sú v spádovom (ekonomickom a environmentálnom pohľade) území. Dôležitým aspektom zhodnocovania bioodpadov je ušetrenie finančných prostriedkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov, ktoré budú každoročne stúpať. Produkovaný kompost bude využívaný na údržbu verejnej zelene. Mesto Senica nákupom novej technológie vytvorí nové pracovné miesta pre občanov na obsluhu nových zariadení pre separovaný zber a pre zhodnocovanie odpadu.	Projekt bude realizovaný pomocou 3 aktivít a 2 podporných aktivít. Predkladaný projektu bude trvať 19 mesiacov a je rozdelený do týchto hlavných aktivít: Aktivita 1 - Obstaranie technológie pre zber, úpravu a zhodnocovanie BRO, Aktivita 2 - Realizácia stavebných činností projektu, Aktivita 3 - Zvyšovanie verejného povedomia v oblasti separovaného zberu a zhodnocovania BRO, a podporných aktivít: Riadenie projektu, Publicita a informovanosť. Aktivita 1 je zameraná na nákup novej technológie, ktorá bude slúžiť na zber, úpravu a zhodnocovanie BRO. Aktivita 2 je zameraná na postavenie kompostárne, ktorá bude situovaná v katastrálnom území mesta Senica. V tejto kompostárni budú využívané technologické zariadenia zabezpečené aktivitou 1. Kompostovanie bude realizované na pripravenej zabezpečenej betónovej ploche, technológiou kompostovania a aeróbnych fermentoroch s dozrievaním surového kompostu v hrobliach s prevzdušňovaním ťahaným prekopávačom a po dozretí kompostu následným preosievaním kompostu, pri dodržaní podmienok ochrany povrchových a spodných vôd a životného prostredia. Aktivita 3 je zameraná na propagáciu separovaného zberu a zhodnocovania BRO všetkým skupinám obyvateľstva.	Bioodpad ako zložka odpadu tvorí v EÚ cca 40% z celkovej produkcie odpadu. Táto hodnota predstavuje približne 60 miliónov ton ročne vyprodukovaného bioodpadu. Vyššie spomenuté mesto Senica pomocou Technických služieb mesta Senica, a.s. momentálne len zhromažďuje bioodpad a nespracováva ho pretože nemá možnosť ho spracovávať. Tento odpad je len odpadom zo zelene či už z mestskej alebo z IBV alebo KBV. Dôležitým faktorom teda je previazanosť na existujúce kapacity, ktoré sú zmerané a overené doterajším systémom. Potreba výstavby a realizácie kompostárne priamo vyplýva nie len z potreby obyvateľstva a mesta ale aj z legislatívnych rámcov, ktoré sú uvedené v zákonoch, nariadeniach a vyhláškach. Zároveň mesto Senica poctíuje potrebu riešiť tento problém aj z environmentálneho hľadiska. Mesto Senica chce zvyšovať podiel biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý by mesto Senica mohlo kompostovať a spracovávať. Preto je nevyhnutné pripravený projekt i realizovať. Keďže mesto ako také nemá spôsobilosť nakladať s odpadom ako takým je potrebné vykonať verejné obstarávanie na výber prevádzkovateľa kompostárne, ktorý bude spôsobilý tieto aktivity vykonávať. Keďže mesto Senica má záujem na tom aby táto aktivita bola čo najlacnejšia a čo najprístupnejšia obyvateľom rozhodla sa požiadať o pridelenie finančných prostriedkov z fondov priamo pre seba ako mesto. Keďže mesto bude vlastníkom bude samo vyberať prevádzkovateľa tak aby splnil podmienky, ktoré budú dané vo verejnom obstarávaní.	Po ukončení realizácie aktivít projektu budú výsledky udržateľné najmä z dôvodu návyku obyvateľov na separátu bioodpadov a ich odovzdávanie. Mesto Senica bude po ukončení projektu zberať a zhodnocovať bioodpad z verejnej zelene, z IBV a KBV. Zber bioodpadu bude pravidelný v stanovených intervaloch, o ktorých obyvatelia budú informovaní a budú na ne upozorňovaní tak aby získali návyk tieto odpady separovať. Zberom a zhodnocovaním bioodpadu bude okrem environmentálneho prínosu mesto Senica šetriť na poplatku za ukladanie komunálnych odpadov na skládku odpadov. Projekt bude ekonomicky efektívny len pri podpore z OP ŽP. V prípade nezískania podpory by mesto Senica malo veľký problém s nenaplnením legislatívnych požiadaviek, keďže realizácia projektu vyžaduje náročné zdroje, ktoré by musel znášať občan ako zvýšené poplatky za komunálny odpad. Zároveň bude neustále potrebné dodávať živiny mestskej zeleni. Financovanie prevádzky a zabezpečenie dosiahnutia výsledkov projektu sa bude realizovať zo zdrojov, ktoré vygeneruje sám projekt a dofinancovanie prevádzky bude realizované zo zdrojov mesta, prevažne vďaka vzniknutej úspore nákladov na skládkovanie.
24140110070	NFP24140110332	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hos	OPZP-PO4-09-1	00309541 - Mesto Holíč	678 191,04	Od roku 1996 sa v meste Holíč začal realizovať separovaný zber troch zložiek komunálnych odpadov- sklo, papier a plasty. Biologicky rozložiteľný odpad sa zbieral a zbiera len z verejných priestranstiev. Separovaný zber bol a je vykonávaný jednak prostredníctvom zberových nádob, a jednak kontajnerovým systémom a ich pravidelným zvozom (napr. elektrospotrebiče boli zberané dodávateľskou firmou, ktorá dva krát do roka umiestnila v meste veľkoobjemové kontajnery, ako aj biologický odpad z verejných priestranstiev). Zberné nádoby, ako aj kontajnery má mesto prenajaté od dodávateľskej firmy, ktorá pre mesto zabezpečuje aj ich odvoz na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. V roku 2007 mesto vybudovalo stavebnú časť nového zberného dvoru – spevnené plochy o rozlohe 827 m2 na zhromaždovanie vyseparovaných zložiek odpadu s cieľom zefektívniť zber a následný odvoz na zhodnocovanie. Tento dvor však ešte nie je v prevádzke, nakoľko chýba jeho vybavenie kontajnermi. . Na území mesta je v súčasnosti umiestnených 247 kusov plastových nádob o objeme1 100l (papier, sklo, plasty) a .255 kusov kontajnerov na komunálny zmiešaný odpad a 1200 ks nádob o objeme 120 l na komunálny odpad. Zatiaľ sa taktiež nerealizuje separovanie ďalších zložiek komunálneho odpadu, ako kovy a biologicky rozložiteľný odpad z iných, ako verejných priestranstiev, ako aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.. Zároveň aj vyvstáva požiadavka pre realizáciu separovaného zberu aj takých zložiek komunálneho odpadu, ako sú elelektrospotrebiče a pneumatiky, keďže momentálne nie je zabezpečené ich odovzdávanie environmentálne vhodným spôsobom počas celého roka, ale len v dvoch termínoch v roku. Cieľom je umožniť občanom bezpečné nakladanie s týmito odpadmi v meste celoročne- odovzdávať ich na odvoz, a zamedziť ich zmiešavaniu s ostatným komunálnym odpadom, resp. ich ukladaniu v miestach, kde by mohli spôsobiť ujmu na životnom prostredí .	Realizáciou projektu dôjde k zavedeniu separovaného zberu na ďalšie zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je povinnosť zaviesť separovaný zber do 1.1. 2010 (kovy, BRO kuchynský a reštauračný odpad),ako aj rozšíriť separovaný zber na ďalšie zložky komunálneho odpadu, (opotrebované pneumatiky a elektrospotrebiče) ktoré budú dočasne uskladňované na novovybudovanej spevnenej ploche o výmere 1 331 m2 sa, pred ich odvozom na zhodnotenie, resp. zneškodnenie, Zakúpením vozidla na zvoz kontajnerov sa zefektívni nakladanie s vyseparovaným odpadom- bude možné bez problémov zabezpečiť častejší a rýchlejší zvoz. NÁZOV PO REALIZÁCII Nová spevnená plocha 1331 m2 Počet vyseparovaných zložiek 11 Papier 155,00 t/ rok Sklo 8,00 t/ rok Sklo – obaly zo skla 85,00 t/rok Plasty 6,00 t/ rok Plasty – obaly z plastov 64,00 t/rok BRO 85,00 t/ rok Kovy – obaly z kovu 1,50 t/ rok Vyradene elektronické zariadenia 3,00 t/ rok Vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti 9,00 t/rok Kompozitné obaly 10 t/rok Pneumatiky 3,00 t/ rok SPOLU: 429,50 t/ rok Po realizácii bude prevádzka separovaného zberu zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. Mesto	1. Príprava projektovej dokumentácie 2. Vykonanie verejných obstarávaní na dodávateľov terénnych úprav pre spevnenie plochy ,na oplotenie na dodávateľa kontajnerov ,plastových nádob, na dodávateľa zberného voza, dodávateľa na vysokozdvižný vozík, dodávateľa informačnej tabule, materiálu a služieb pre výkon propagácie 3. Terénne úpravy, spevnenie plochy 1 331 m2 4. Vybudovanie oplotenia 146,10 m 5. Dodávka kontajnerov, zberných nádob a techniky 6. Propagácia separovania- informovanie občanov o možnosti separovať ďalšie zložky odpadov, o spôsobe ich separovania, zberu, resp. odovzdávania na zberný dvor: - letáky, informačné materiály dodávané do domácností - výchovno- vzdelávacie materiály pre ZŠ, ktoré im zábavnou formou priblížia tému separácie - organizované prednášky a školenia v školách s témou separácie - propagácia prostredníctvom televízie (regionálnej , lokálnej), internetu (vlastná internetová stránka), propagácia prostredníctvom printových médií (regionálne, mestské) - Umiestnenie informačnej tabule s logom a informáciou o spoluúčasti EÚ na financovaní projektu Tieto uvedené činnosti vykonajú dodávatelia vybraní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu bude zabezpečené internými kapacitami - zamestnancami mesta.	Vzhľadom na to, že z celkového počtu obyvateľov sa stále vyššie percento zapája do separácie, a objem vyseparovaných zložiek sa zvyšuje, vybudovaním novej spevnenej úložnej plochy a zakúpením ďalších zberných nádob sa pokryje táto požiadavka. Zavedením separovaného zberu na BRO a kovy mesto splní povinnosť danú zákonom o odpadoch zaviesť separovaný zber pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010 . Rozšírením separovaného zberu o ďalšie zložky komunálneho odpadu mesto zamedzí nakladaniu s týmto odpadom v meste spôsobom, ktorý by mohol ohroziť, resp. poškodiť životné prostredie. Prevádzkovanie činností v rámci separovaného zberu bude zabezpečené dodávateľským spôsobom- prevádzkovateľom.	Udržateľnosť projektu bude zabezpečená: 1. Poplatkami za nakladanie s komunálnym odpadom Od 4.12. 2008 je platné VZN mesta Holíč č. 57 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, kde je stanovený poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 0,05 € na osobu a kalendárny deň, ako aj poplatok pri množstevnom zbere vo výške 0,05 € na 1 liter komunálneho odpadu. 2.Príspevkom z Recyklačného fondu Mesto Holíč má uzavretú zmluvu o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu , na základe ktorej poskytuje Recyklačný fond príspevok podľa množstva vyseparovaného odpadu 3. Zabezpečením finančných zdrojov na prevádzku z rozpočtu mesta, v prípade, ak predchádzajúce zdroje nebudú postačujúce

							plánuje uzavrieť zmluvu o prevádzke so subjektom, ktorý má na tieto činnosti súhlas v zmysle § 7 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch. Zozbieraný vyseparovaný odpad bude následne odovzdávaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie odberateľom, ako napr. Sklo- Skloobal Nemšová, papier a plasty- Tespra Hodonín, odpady z kovov a vyradené elektronické a elektrické zariadenia- Valnes Holíč, BRO- RD Skalica.			
24140110071	NFP24140110299	Podpora aktivít v oblasti separovaného z	OPZP-PO4-09-1	31595758 - MEPOS, s.r.o.	437 808,09	Spoločnosť MEPOS, s.r.o. Lučenec, zabezpečuje v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre mesto Lučenec a 64 obcí okresov Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota a Poltár. Firma v posledných rokoch kladie veľký dôraz na vylepšovanie systému riadenia separovaného zberu komunálnych odpadov. V roku 2007 bolo v obciach, ktoré firma obsluhuje, vyseparovaných 214,8 ton komunálnych odpadov, pričom v samotnom meste Lučenec bolo vyseparovaných iba 100,5 ton zložiek komunálnych odpadov, čo z celkového množstva vzniknutých odpadov v meste Lučenec 7707 ton predstavuje mieru separácie 1,3%. Na 1 obyvateľa bolo vyseparovaných len 3,6 kg, čo je výrazne pod priemerom SR, ktorý sa podľa Správa o stave životného prostredia v SR za rok 2006 pohybuje na úrovni 16 kg/obyvateľa/rok. Podľa zákona o odpadoch majú obce povinnosť zaviesť od 1.1.2010 povinný separovaný zber komunálnych odpadov pre 5 zložiek komunálnych odpadov: papier, plasty, kovy, sklo a bioodpad. Ciele pre separovaný zber stanovuje Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, pričom na rok 2010 stanovuje vyseparovať 50 kg zložiek komunálnych odpadov na obyvateľa/rok.	Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre zvýšenie miery separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Lučenec. Obyvateľom sa vytvoria lepšie podmienky pre zapojenie sa do separovaného zberu komunálnych odpadov, čo je v praxi limitované hlavne vzdialenosťou zberných nádob od občana. Rozšírením a intenzifikáciou separovaného zberu a prepracovaním logistiky zvozu komunálnych odpadov bude možné vyseparovať 22 kg zložiek komunálnych odpadov na obyvateľa čím sa vytvorí nábehová krivka pre dosiahnutie cieľov stanovených v POH SR na roky 2006-2010. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa plánuje vyseparovať 632 ton komunálnych odpadov v nasledovnom zložení: 20 01 01 Papier – 140 ton 20 01 02 Sklo – 195 ton 15 01 02 Obaly z plastov (PET) – 200 ton 20 01 39 Plasty (LDPE a HDPE fólie) – 70 ton 20 01 40 Kovy – 20 ton 15 01 05 Kompozitné obaly – 7 ton Rozšírením separovaného zberu komunálnych odpadov budú do separovaného zberu zapojený všetci obyvatelia mesta Lučenec, čím sa vytvoria podmienky pre splnenie legislatívnej povinnosti mesta Lučenec, zaviesť do roku 2010 povinný separovaný zber komunálnych odpadov pre päť zložiek – papier, plasty, sklo, kovy a bioodpad. Projekt je zameraný na separáciu štyroch „povinných komodít" pričom do budúcnosti plánuje spoločnosť MEPOS, s.r.o. v spolupráci s mestom Lučenec dobudovať systém zberu komunálnych odpadov o biologicky rozložiteľné odpady.	Hlavná časť projektu bude sústredená na plošné rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov. Bude vytvorených 52 zberných stojísk, pričom na každom budú umiestnené 3 kontajnery na papier, plasty a sklo, pričom tieto budú označené v zmysle zaužívaného farebného označenia (papier – modrá farba, sklo – zelená farba a plasty – žltá farba) a zároveň budú kontajnery označené textom v zmysle Katalógu odpadov a popisom, aký odpad je možné do kontajnera odhodiť. Kovové odpady a viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) budú zberané spolu s plastmi a následne dotriedované v spoločnosti MEPOS, s.r.o. Na zväčšanie kontajnerov bude po dohode s mestom zvolený najvhodnejší interval (pravdepodobne 2x do mesiaca), ktorý bude následne oznámený i občanom spolu s informáciou o významnosti a možnostiach separovaného zberu z hľadiska zberaných komodít. Občan bude môcť odovzdať príslušnú zložku komunálneho odpadu do príslušnej nádoby, ktorá bude vo zvolenom intervale zvozu vyprázdnená a dopravená do areálu spoločnosti MEPOS, s.r.o., kde budú zložky dotriedené podľa druhu a vlastností odpadu, v prípade potreby upravené na lise za účelom zmenšenia objemu a následne expedované príslušným zhodnocovateľským zariadeniam, s ktorými má spoločnosť uzavretú zmluvu na odber zložiek komunálneho odpadu.	Legislatíva odpadového hospodárstva Slovenskej republiky stanovuje pre obce povinnosť zabezpečiť vytvorenie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Obec je teda ako hlavný manažér odpadového hospodárstva povinná vytvoriť taký systém zberu, ktorý musí rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva, t.j. uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním a vytvoriť tak pre občanov motivačné faktory, ktoré by k naplňaniu stratégie odpadového hospodárstva prispeli. Jedným z nich je separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý v starých členských štátov EÚ predstavuje samozrejmú súčasť komunálneho odpadového hospodárstva a v nových členských štátoch je spravidla v začiatkoch. Povinnosť separácie však stanovuje i novoschválená rámcová smernica o odpadoch, ktorá bude musieť byť v strednodobom horizonte implementovaná do podmienok Slovenskej republiky. Podľa § 39 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je obec povinná zaviesť od 1.1.2010 povinný separovaný zber komunálnych odpadov pre 5 zložiek: papier, plasty, kovy, sklo a biologicky rozložiteľný odpad. Podľa cieľov Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006-2010 je dosiahnuť do roku 2010 50 kg vyseparovaného odpadu na obyvateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že mesto nemá zo svojich finančných zdrojov možnosť zabezpečiť tento ambiciózny cieľ, je potrené hľadať finančnú pomoc v rámci existujúcich finančných mechanizmov odpadového hospodárstva. Realizáciou projektu sa významnou mierov prispeje k splneniu legislatívnych a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva SR a bez realizácie tohto projektu by boli tieto ciele veľmi ťažko dosiahnuteľné.	Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre separáciu cca 632 ton komunálnych odpadov ročne, ktoré budú po úprave odovzdávané zmluvným partnerom – koncovým zariadeniam na zhodnocovanie odpadov. V zmysle platných zmlúv je zabezpečený odber pre všetky separované zložky komunálnych odpadov, t.j. papier, sklo, plasty-PET, plasty-LDPE a HDPE fólie, kovy a tetrapaky. Zisk z odpredaja vyseparovaných zložiek predstavuje hlavnú časť príjmov projektu. Hodnota ukazovateľa mernej investičnej náročnosti dokazuje, že projekt separovaného zberu je finančne náročný. Na zavedenie a separácie nových zložiek komunálneho odpadu sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné pri súčasných cenách výkupu vyseparovaných zložiek realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa. Implementácia projektu bude zabezpečovaná externou organizáciou, ktorá má dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov z fondov EÚ. Vlastná prevádzka bude zabezpečená personálnymi kapacitami spoločnosti MEPOS, s.r.o., ktorá je dlhodobo etablovaná v komunálnom odpadovom hospodárstve a so separovaným zberom má dlhoročné skúsenosti, čo potvrdzujú i množstvá separovaných odpadov za uplynulé roky.
24140110072	NFP24140110319	Regionálne centrum zhodnocovania biologi	OPZP-PO4-09-1	00323560 - mesto Snina	2 241 900,66	Mesto Snina sa nachádza na východe Slovenska a svojou polohou predstavuje prirodzené centrum najvýchodnejšej časti Slovenska. Mesto sa napriek charakteristickým problémom regiónu (nezamestnanosť, politika menšín, cezhraničná kriminality a pod.) snaží aktívne riešiť aj otázku životného prostredia, a to aj za účelom inšpirovania a motivovania okolitých obcí. Predkladaný projekt predstavuje ďalší krok mesta Snina v procese ochrany životného prostredia, čím zároveň dochádza i k naplňaniu cieľa Miestneho rozvojového a akčného plánu – Zdravé životné prostredie. V decembri 2008 došlo k schváleniu projektu pre mesto v oblasti separovaného zberu, ktorého zámerom bolo rozšírenie zberu bioodpadu v domácnostiach. V rámci uvedeného projektu boli okrem iného technického vybavenia zabezpečené predovšetkým špeciálne nádoby na kuchynský odpad pre byty, rodinné domy a podnikateľov. Zavedenie separácie kuchynského odpadu vytvára vhodné východiskové podmienky pre realizáciu ďalšieho zámeru, ktorým je vybudovanie regionálneho centra zhodnocovania BRO. Regionálne centrum zhodnocovania BRO nám umožní zhodnocovať nielen kuchynský odpad od obyvateľov mesta, ale i BRO zo zelených priestranstiev.	Výsledkom realizácie aktivít projektu bude vybudované regionálne centrum zhodnocovania BRO, ktoré by malo v úvode ročné spracovávať cca. 900 ton BRO zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov + cca. 200 ton iného odpadu (kaly z COV, papier a kuchynský a reštauračný odpad), neskôr sa predpokladá plne využiť ročnú kapacitu 1500 ton. Odpad tak nebude musieť končiť na skládke, ale bude možné ho opätovne využiť. Produktom samotného procesu zhodnocovania tak bude v úvodných rokoch prevádzky cca. 650 ton kompostu ročne. Realizácia projektu taktiež umožní vytvorenie nových pracovných miest, potrebných na obsluhu zariadení a obslužných technológií. Prevádzkovanie centra zhodnocovania BRO bude zabezpečovať spoločnosť Verejnoprospešné služby Snina, ktorá je v 100% vlastníctve mesta a bola založená mestom za účelom zabezpečovania odpadového hospodárstva v meste. Regionálny charakter, napriek zapojeniu iba samotného mesta, zaručuje jedinečnosť tohto zariadenia v regióne východného Slovenska a fakt, že v prípade úspešnej realizácie projektu, bude možné jeho výsledky v budúcnosti rozšíriť aj na iné obce regiónu, ktoré v súčasnosti ešte nie sú pripravené na realizáciu podobného projektu.	Realizácia projektu predstavuje naplnenie troch hlavných aktivít, ktorými sú: 1. Vybudovanie regionálneho centra zhodnocovania BRO Plochu potrebnú na jeho umiestenie získa mesto na základe nájomnej zmluvy dlhodobého charakteru. Zástavba (komunikačné a skladovacie spevnené plochy, budova s prístreškami, typové kontajnery) je plánovaná na 2310 m2. 2. Obstaranie technológií Hlavnou činnosťou prebiehajúcou v navrhovanom technologickom celku je proces zhodnocovania BRO, pre ktoré je potrebné obstarať zodpovedajúce technologické vybavenie, slúžiace na kompostovanie a úpravu jednotlivých zložiek BRO a na premiestňovanie surovín, polotovarov a hotových výrobkov. Technológie budú obstarané v súlade so zákonom c. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3. Propagácia realizovaných činností Činnosti plánované v rámci propagácie sú zamerané predovšetkým na zvýšenie informovanosti obyvateľov o realizovanom projekte. Za týmto účelom budú vydávané brožúry a letáky. Doplnkom sú reklamné predmety, ako tričká či perá s námetom projektu.	Vhodnosť realizácie projektu vyplýva predovšetkým z jeho prínosu pre oblasť ochrany životného prostredia. Prvým faktorom, ktorý prispieva k ochrane životného prostredia je zníženie množstva odpadu odvážaného na skládku, nakoľko BRO možno využiť značne efektívnejším spôsobom. Premena BRO na kompost umožní jeho druhotné využitie. Účinnosť projektu je podporená i skutočnosťou, že nadväzuje na predchádzajúce aktivity mesta v oblasti separovaného zberu, konkrétne na projekt rozšírenia separácie a zberu bioodpadu v meste. Prínosom projektu je i vytváranie pracovných miest pre obsluhu a zabezpečenie chodu centra zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. V priebehu minulých rokov získalo mesto Snina skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z fondov EÚ, ktoré by mali prispieť k bezproblémovej realizácii súčasného zámeru.	Vstupy, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie činnosti v procese zhodnocovania BRO sú: elektrická energia, voda a samozrejme BRO. Dodávky vody a elektrickej energie sú stabilné a teda nepredpokladáme, že by v negatívnom smere ovplyvnili činnosť zariadení. BRO je taktiež relatívne stabilný prvok, ktorý má svoje sezónne výkyvy, avšak tie sa pravidelne opakujú a teda je možné s nimi počítať. Z uvedeného vyplýva, že činnosť regionálneho centra zhodnocovania odpadov bude po skončení realizácie projektu stabilne pokračovať, čo znamená, že novovytvorené pracovné miesta nebudú ohrozené.
24140110073	NFP24140110310	Intenzifikácia separovaného zberu vo Vra	OPZP-PO4-09-1	00332933 - Mesto vranov nad toplou	4 179 646,59	Súčasný stav nakladania s KO v meste Vranov nad Topľou je zabezpečený externým prevádzkovateľom. Mesto nedokáže za dnešných podmienok zastrešiť separovaný zber (SZ), nakoľko nedisponuje potrebným zariadením a technológiami. Vytvára sa	Realizáciou predkladaného projektu sa docieli efektívny spôsob nakladania s odpadom v meste, čím sa vytvoria podmienky na ďalšie zhodnocovanie vyseparovaných zložiek ako druhotnej suroviny (1348 t, 17% nárast).	Aktivita 1-4: Obstaranie zberových nádob (stojiská BD, IBV, verejné inštitúcie a priestranstvá, veľkokapacitné kontajnery, mobilný ekosklad, bigbagy), zberových vozidiel a zariadení na úpravu zabezpečia skvalitnenie,	Predkladaným projektom sa dosiahne: 1. účinnejšia realizácia zvozu zefektívni jestvujúci systém nakladania s odpadom 2. vytvorí sa priestor pre reguláciu poplatkov pre	Udržateľnosť projektu z hľadiska zvyšovania separovaného zberu je garantovaná opatreniami, ktoré mesto prijme, predovšetkým v podobe nastavenia politiky poplatkov vďaka optimalizácii a adresného určenia stojísk

						preto silná závislosť na prevádzkovateľovi, zlá finančná pozícia, nemožnosť priamo ovplyvňovať nárast počtu obyvateľov zapojených do separácie a tým napĺňanie cieľov POH SR, nemožnosť docieliť zvýšenie vyseparovaného množstva separovaných zložiek, možnosť znížiť náklady na zneškodnenie odpadu, nakoľko nemá za daných okolností stimulačné prostriedky. V súčasnosti sa v meste pri počte obyvateľov 23 185 z celkového vyprodukovaného objemu KO zneškodnilo 7833,7 t, čo predstavuje 87,2 % podiel na celkovom objeme. Tento nevyseparovaný odpad končí na skládke čo má negatívny vplyv na ŽP a zdravie občanov. Súčasné rozmiestnenie zberových nádob v meste nezohľadňuje požiadavky vyplývajúce najmä z hľadiska dodržiavania premávky na pozemných komunikáciách, požiadavky na urbanizáciu, estetizáciu a adresnosť stojísk, ale ani zainteresovanosť občanov na SZ. Stojiská zaberajú upravenú zeleň a ich umiestnenie je tiež na úkor veľkého počtu parkovísk.	Realizáciou projektu sa bezpodmienečne vytvorí priestor na intenzívnejšie zapojenie sa obyvateľov do separácie urbanizáciou zberových stojísk a nádob a optimalizáciou ich rozmiestnenia. Mesto tiež bude venovať zvýšenú pozornosť na osvetu a propagáciu SZ zameranú na cieľovú skupinu všetkých obyvateľov primárne s cieľom vychovať „ekologickú" generáciu mladých zavádzaním SZ priamo v zariadeniach školskej infraštruktúry (10 104 žiakov a študentov). Objekt stojiska je funkčne rozdelený na manipulačnú plochu a plochy pre nádoby pre účel pohodlnej manipulácie a obsluhy. Prístup k stojisku bude upravený, aby umožnil bezbariérové posúvanie nádob k bodu vývozu. Projekt koncepčne nadväzuje na ďalšie zámery v oblasti ŽP. Zavádzanie separovaného zberu priamo v triedach školských zariadení ako súčasť ekologickej výchovy, projekt „Zdravá škola", Vranov pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Tople a ďalšie dotácie z mestského rozpočtu na ochranu ŽP a zdravia obyvateľstva.	rozšírenie a zvýšenie účinnosti separovaného zberu. A5: Optimalizácia a umiestnenie stojísk pre hromadnú bytovú výstavbu - 106 stojísk (11 typov) a revitalizácia jestvujúcich plôch. Vybudovanie novej spevnenej plochy (6388,21 m2) zberného dvora zo železobetónovej dosky resp. cestného betónu B30 s odvodnením a oplotením. A6: Monitorovací informačný systém separovaného zberu (terminály+etikety, PC-server, SW) poskytuje riešenie na účinnejšiu organizáciu zvozu a riadenia separovaného zberu A7: Stavebný dozor vykoná autorizovaný stavebný inžinier. A8: Projektová dokumentácia A9: Propagácia a osveta separovaného zberu (letáky, reklamné plagáty, PR, školenia, workshopy) zameraná na všetkých občanov Podporné aktivity: Organizačné zabezpečenie projektu z pohľadu finančnej kontroly, monitoringu a predkladania ŽoP sa vykoná externou spoločnosťou v spolupráci s pracovníkmi MsÚ. Všetci dodávatelia budú vybraní v procese VO, ktorý zabezpečí odborne spôsobilá osoba.	producentov odpadu využívaním systému poskytujúcim presné štatistiky a monitoring a ktorý je predmetom projektu. V návrhoch riešenia stojísk je tiež uplatnená maximálna možná adresnosť daných stojísk a zberových nádob s cieľom zavedenia postupnej stimulácie na znižovanie objemu odpadu všetkých držiteľov odpadu. 3. propagáciou a osvetou sa zabezpečí nielen nevyhnutná informovanosť občanov, ale i zvýšenie záujmu o separovaný zber rôznymi podpornými marketingovými aktivitami. 4. budovanie silného ekologického povedomia zavedením SZ priamo v mestských inštitúciách a na školách. Mesto Vranov nad Topľou v zmysle Zákona č. 369/1990, Z.z. o obecnom zriadení je právnickou osobou, ktorá na svojom území zabezpečuje výkon verejnej správy, poskytovanie verejných služieb, ochranu a starostlivosť o životné prostredie. Mesto má bohaté skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov financovaných z prostriedkov EU. Prevádzkovateľom novej infraštruktúry bude subjekt oprávnený vykonávať činnosť v súvislosti s nakladaním odpadov podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjekt vzíde z procesu VO podľa zákona č. 25/2006. Ceny budú určené na trhovom princípe. Nadobudnutý majetok bude majetkom mesta a ktorý odovzdá do užívania prevádzkovateľovi. (Finančné vzťahy sú zachytené v prílohe č. 2)	a monitorovacieho systému producentov odpadov, vďaka aplikácii moderného systému poskytujúcemu štatistiky množstva vyseparovaných zložiek od konkrétnych producentov. Zapojenosť obyvateľstva do separácie bude aj vďaka pretrvávajúcej propagácii a osvety v oblasti nakladania s odpadmi s ohľadom na vytváranie zdravého ŽP, ale i zavádzania separovaného zberu priamo v zariadeniach školskej infraštruktúry a budovania ekologického povedomia najmladších. Prevádzka bude zabezpečená prevádzkovateľom disponujúcim spôsobilosťou pre výkon činnosti nakladania a zhodnocovania vyseparovaných odpadov. Mestu nebudú vyplývať žiadne príjmy z danej prevádzky a záporný cash flow vykryje z úspory, ktorú získa v dôsledku zníženia nákladov na skládkovanie nevyseparovaných zložiek KO.
24140110074	NFP24140110276	Vybudovanie zariadenia na zber komunálny	OPZP-PO4-09-1	00313424 - Obec Heľpa	659 574,90	Obec Heľpa vyprodukuje viac ako 190 ton komunálnych odpadov ročne. Systém odpadového hospodárstva v obci Heľpa prešiel počas uplynulých rokov podstatnými zmenami spočívajúcimi v postupnom zavádzaní separovaného zberu odpadov, v súlade požiadavkami odpadovej legislatívy a koncepčných cieľov uvádzaných v programoch odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej i komunálnej úrovni. V obci je v súčasnosti zabezpečený separovaný zber papiera, skla, plastov, kovov a textilného odpadu. Okrem toho je zavedený systém zberu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Horšia situácia je v oblasti zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Obec využíva pri zhodnocovaní bioodpadu vlastné zdroje a nedisponuje vhodnou plochou na dočasné zhromažďovanie bioodpadu. Zavedeným systémom sa obci podarilo čiastočne znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, pričom je vysoký predpoklad, že množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov budú aj naďalej stúpať. Systém zberu odpadov je však potrebné logisticky dopracovať a rozšíriť o ďalšie druhy odpadov. Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch je obec povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu – tzv. „zberný dvor", ktorý predstavuje dôležitý logistický nástroj v systéme zberu komunálnych odpadov.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mať obec vybudovaný zberný dvor na separovaného zložky komunálnych odpadov, ktorý budú môcť obyvatelia využívať na odovzdávanie nasledovných druhov ostatných odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, opotrebované pneumatiky, šatstvo a textílie, objemný odpad a drobný stavebný odpad. Okrem týchto zložiek komunálnych odpadov bude zberný dvor slúžiť aj na zber nebezpečných zložiek komunálnych odpadov: odpad z elektrických a elektronických zariadení, opotrebované batérie a akumulátory a žiarivky. V budúcnosti bude podľa potreby zberný dvor vybavený kontajnermi na zber ďalších druhov odpadov, v závislosti od možnosti odbytu a nastaveného systému zberu komunálnych odpadov v obci. V rámci areálu zberného dvora bude vybudované miesto určené výlučne na ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré bude využívané buď na dočasné zhromažďovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Vybudovaním zberného dvora obec splní svoju povinnosť vyplývajúcu so zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, t. j. zabezpečiť pre občanov priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov, čo bude mať pozitívny dopad na odpadové hospodárstvo obce s vedľajšími prínosmi pre životné prostredie celého dotknutého regiónu.	Po schválení žiadosti o NFP bude uskutočnené verejné obstarávanie na uskutočnenie stavby zberného dvora a obstarania súvisiaceho technologického vybavenia zberného dvora. Zberný dvor bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie v členení na jednotlivé stavebné objekty. Celý areál zberného dvora bude oplotený s uzamykateľnou bránou a vybavený vážnym zariadením. Osobitne bude vybudovaná plocha pre nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Plocha bude spevnená, so sklonom na odvádzanie zrážkových vôd. Zberný dvor bude vybavený zbernými kontajnermi na jednotlivé druhy komunálnych odpadov. Nebezpečné odpady budú zberané do špeciálnych nádob (opotrebované batérie, žiarivky, elektroodpad a pod.), ktoré budú umiestnené pod prístreškom za účelom zabránenia dopadu nepriaznivých klimatických vplyvov na odpady podľa vyhlášky č. 283/2001 Z. z. Technologické vybavenie zberného dvora bude tvorené traktorom, čelným nakladačom a štiepkovačom drevnej hmoty, čím sa v prípade nemožnosti odbytu bioodpadu zabezpečí jeho spracovanie priamo na mieste a použitie pre potreby obce. Zberný dvor bude označený v zmysle požiadaviek legislatívy s uvedením zoznamu odpadov, ktoré je možné do zberného dvora odovzdávať. Občania budú môcť odovzdávať odpady bezplatne v stanovených prevádzkových hodinách. Prevádzka zberného dvora bude zabezpečená podľa potreby 1-2 pracovníkmi.	Legislatíva odpadového hospodárstva Slovenskej republiky stanovuje pre obce povinnosť zabezpečiť vytvorenie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Obec je teda ako hlavný manažér odpadového hospodárstva povinná vytvoriť taký systém zberu odpadov, ktorý musí rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva, t.j. uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním a vytvoriť tak pre občanov motivačné faktory, ktoré by prispeli k napĺňaniu stratégie odpadového hospodárstva. Jedným z nich je separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý v starých členských štátov EÚ predstavuje samozrejmú súčasť komunálneho odpadového hospodárstva, na rozdiel od nových členských štátov, kde je stále spravidla v začiatkoch. Podľa § 39 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch je obec povinná zaviesť od 01.01.2010 separovaný zber komunálnych odpadov pre 5 zložiek: papier, plasty, kovy, sklo a biologicky rozložiteľný odpad. Podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch je obec povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu – tzv. zberný dvor. Podľa cieľov Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006-2010 je dosiahnuť do roku 2010 50 kg vyseparovaného odpadu na obyvateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že obec nemá zo svojich finančných zdrojov možnosť zabezpečiť tento ambiciózny cieľ, je potrené hľadať finančnú pomoc v rámci existujúcich finančných mechanizmov v oblasti odpadového hospodárstva. Realizáciou projektu sa významnou mierov prispeje k splneniu legislatívnych a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva SR a bez realizácie tohto projektu by boli tieto ciele veľmi ťažko dosiahnuteľné.	Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre intenzívnejšiu separáciu zložiek komunálnych odpadov, ktoré budú odovzdávané zmluvným partnerom – koncovým zariadeniam na zhodnocovanie odpadov. V zmysle platných zmlúv má obec zabezpečený odber pre väčšinu separovaných zložiek komunálnych odpadov. Zisk z odpredaja vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov predstavuje hlavnú časť príjmov projektu. Hodnota ukazovateľa mernej investičnej náročnosti dokazuje, že projekt vybudovania zberného dvora je finančne náročný. Na vybudovanie zberného dvora a zintenzívnenie separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné pri súčasných cenách výkupu vyseparovaných zložiek realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa. Preto sa žiadateľ rozhodol požiadať o finančnú dotáciu prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie. Vybudovanie zberného dvora bude zabezpečovať stavebná firma na základe výsledkov verejného obstarávania. Manažment a implementáciu projektu bude zabezpečovať externá firma, ktorá má dlhodobé skúsenosti v oblasti poradenstva pre nakladanie s odpadmi a čerpaním fondov EÚ. Prevádzku dvora bude zabezpečovať vyškolený pracovník. Prevádzkové výdavky zberného dvora nie sú pre obec finančne náročné a obec ich bude zabezpečovať z vlastných zdrojov.
24140110075	NFP24140110279	Zvýšenie kvality separovaného zberu Lipt. Mikuláš	OPZP-PO4-09-1	00315524 - Mesto Liptovský Mikuláš	2 352 482,62	Mesto Liptovský Mikuláš, ktoré zabezpečuje zber odpadu aj pre spádové obce začalo so zavádzaním separovaného zberu v roku 1994. Tri vozidlá na jeho zvoz sú obstarané medzi rokmi 1990–1994. Postupne sa zabezpečilo 715 zberných nádob „zvonov" na zber plastov. Dnes sú vyseparované plasty zo zvonov prevážané na korbe nákladného auta, vozí sa značný objem vzduchu, preto je potrebné obstarať autá s pressom na stlačenie vysypaného odpadu v aute. Systém zberu odpadov nie je monitorovaný čím dochádza k neoptimálnemu vyťaženiu vozidiel. Pôvodné zberné nádoby, určené na separovaný zber majú nepostačujúce vhadzovacie otvory a ich	Zakúpením 100 zberných nádob a 5 kontajnerov a ich rozmiestnením, kde je ich počet nedostačujúci, sa zvýši množstvo vyseparovaného odpadu a zníži sa negatívny dopad na životné prostredie. Novoobstarané zberné vozidlá s presom znížia náklady na opravy a údržbu existujúcich zastaralých vozidiel. Zároveň umožnia odvoz väčšieho množstva odpadu na jeden zvoz a prispejú k úspore prevádzkových nákladov (úspora PHM, mzdových nákladov). Úspora prevádzkových nákladov skráti vývozné cykly, čím sa	Projekt sa zrealizuje v partnerstve s Verejnoprospešnými službami Mesta Liptovský Mikuláš (VPS LM). V prvej etape sa zahájí výstavba separačnej haly a nainštaluje klimatizovaná separačná linka. V druhej etape sa zakúpi 5 vozidiel s príslušenstvom, ktoré budú prínosné z hľadiska zabezpečenia častejšieho zvozu odpadu. V tretej etape sa zakúpi a rozmiestni 100 zberných nádob s objemov 1 100 l a 5 veľkokapacitných kontajnerov do oblastí, kde je ich absencia, alebo ich množstvo nie je postačujúce.	Posilnením množstva kontajnerov a skvalitnením zvozového autoparku sa znásobí množstvo vyseparovaných surovín , ktoré budú v hale následne dotriedované. Hala umožní aby sa vyseparované komodity po pretriedení pripravili na predaj jednotlivým odberateľom. Častejším vysýpaním zberných nádob, ich väčšou kapacitou zareaguje mesto Liptovský Mikuláš na trend rastu záujmu o separovanie odpadu vyvolaného informačnou kampaňou v roku 2008. Keďže pri prevoze	Od začiatku roka 2008 Mesto realizuje informačnú kampaň, ktorá má zvýšiť záujem občanov o separovanie odpadu. Bola spracovaná anketa, ktorá odôvodnila nedostatočnú separáciu odpadov nedostatočným množstvom kontajnerov na separovaný zber a ich rozmiestnením. Dokúpením nových áut a kontajnerov sa tento problém odstráni. Zabezpečí sa častejší odvoz odpadov a lepšia prístupnosť kontajnerov pre občanov. Kampaň informuje obyvateľov o spôsobe triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, o termínoch

						počet je nedostatočný. Dôsledkom nedostatku zberných nádob a ich nepravidelného vyprázdňovania, z dôvodu čakania na uvoľnenie zberného vozidla, je ukladanie odpadu mimo určeného miesta, nepravidelný odvoz vyseparovaných zložiek, preplňovanie existujúcich zberných nádob a znečisťovanie okolia. V meste sa síce nachádza separačná hala, ale jej priestory nevyhovujú kapacitne ani technicky. V prevádzke je jeden dopravníkový pás obsluhovaný 6 pracovníkmi v nevyhovujúcich pracovných podmienkach. Súčasná infraštruktúra je zastaraná a neplní dostatočne svoje funkcie, na ktoré je určená. Uvedené nepostačujúce podmienky separovaného zberu majú dopad na celú spádovú oblasť.	zabráni ukladaniu odpadu mimo plných zberných nádob. Pomocou zabudovaného systému digitalizácie v zberných vozidlách sa získa možnosť monitorovania pracovníkov, optimalizácie ich trasy a celkovej vyťaženosti. Informačný systém zabezpečí vykazovanie výsledkov zberu jednotlivých komodít a nepriamo zníži výdavky za odvoz odpadu. Novovybudovaná separačná hala prispeje k efektívnemu nakladaniu s vyseparovaným odpadom a umožní jeho ďalšie spracovanie. Pomocou novej separačnej linky s vyššou kapacitou sa zvýši celkové množstvo vyseparovaných zložiek odpadu vhodného na ďalšie spracovanie. Separácia odpadu prispeje k ochrane životného prostredia a postupnému budovaniu imidžu moderného zeleného mesta a 22 spádových obcí.	Osveta v oblasti separovaného zberu a propagačná kampaň budú prebiehať počas celej dĺžky realizácie projektu a aj po jeho ukončení. Projekt bude odborne usmerňovaný projektovým tímom menovaným primátorom mesta. Externá spoločnosť bude zodpovedná za riadenie projektu vrátane finančného riadenia. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude externý partner zodpovedný za spracovanie záverečnej monitorovacej správy, ktorá zhodnotí reálne plnenie výsledkových ukazovateľov projektu. O zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu po jeho realizácii bude zodpovedné mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s VPS LM.	zvonov sa vozí značný objem vzduchu, začali sa využívať 1100 l kontajnery, ktoré môže vyprázdniť auto s pressom. Z nich sa obsah vyseparovaného odpadu po vysypaní stlačí, čím sa zväčší množstvo odobratej suroviny. Preto v návrhu žiadosti sú zahrnuté aj nové zberné nádoby a nové zberné vozidlá s pressom. Zabudovaný systém digitalizácie poskytne evidenciu zberu komunálneho a separovaného odpadu. O zabezpečenie rozmiestnenia kontajnerov a ich následné vyprázdňovanie sa budú starať VPS Liptovský Mikuláš, ktoré získajú aj výnos z prevádzky. Tieto výnosy musia byť spätne použité na zabezpečenie podmienok separovaného zberu. Ceny služieb bude stanovať mesto. Od VPS sa nebude vyžadovať nájomné za majetok, pretože VPS je príspevková organizácia mesta. Spolupráca bude medzi subjektmi prebiehať za zvýhodnených podmienok. Personálne obsadenie riadenia projektu bude zabezpečovať mesto a jeho zamestnanci, ktorí majú viaceré skúsenosti s riadením podobných projektov a ich úspešnou implementáciou. V súvislosti s anketou v rámci prebiehajúcej informačnej kampane „Neseparujte sa, separujte s nami", ktorá bola zrealizovaná a ktorá identifikovala ako základný dôvod neseparovania odpadov, nedostatok nádob, je projekt viac ako nevyhnutný.	zvozu odpadov (zapojenie škôl, dôchodcov, podnikateľských subjektov, lokálnej televízie-TV Liptov, internetovej stránky mesta, informátora Mikuláš). Distribuované informačné letáky (17000 ks) s logom EÚ, mesta, VPS a kampane „Separujte s nami" budú informovať o novinkách v separovaní odpadov na území mesta a v spádovom okolí. Zrealizované budú aj veľkoplošné polepy na zberné nádoby a kontajnery (110 ks) a polepy na zberné vozidlá (8 ks) a to logom EÚ, mesta, VPS a kampane „Separujte s nami". Jednotlivé propagačné materiály ponúknu základné inštrukcie, ako separovať jednotlivé komodity odpadov. Strata vykazovaná z prevádzkovej činnosti predkladaného projektu bude krytá z prevádzkového zisku VPS z iných činností.
24140110076	NFP24140110395	Zavedenie separovaného zberu biologicky	OPZP-PO4-09-1	00315494 - Mesto Liptovský Hrádok	417 893,41	Mesto Liptovský Hrádok malo ku 31.12.2008 7590 obyvateľov, pričom 52,45% (3981) tvoria ženy a marginalizované rómske komunity tvoria 1,18% (90). V súčasnosti realizuje separovaný zber nasledovných zložiek komunálneho odpadu: papier a lepenka, sklo, viacvrstvový kombinovaný materiál, nebezpečné zložky komunálneho odpadu, plast, kovy, kovové obaly a elektroodpad z domácností, pričom v roku 2008 bolo vyseparovaných 182,88 t odpadu, čo predstavovalo len 9,59 % z celkové množstva komunálneho odpadu. Systém separácie odpadu je v súčasnosti riešený prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta - Technické služby mesta Liptovský Hrádok, ktoré boli zriadené v roku 1992 podľa zákona č. 369/1990 Zb. a v rámci hlavnej činnosti vykonávajú nakladanie s odpadmi (vrátane separovaného zberu). Mesto má záujem predovšetkým o zavedie separácie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý bude spracovávať v zariadení na zhodnocovanie BRO pričom výsledným produktom bude kompost využívaný na vlastné účely. Uvedené zariadenie bolo predmetom súvisiaceho podporeného projektu. Pre zvýšenie efektivity separácie je nevyhnutné zrealizovať propagačné a edukačné aktivity, ktorými bude oslovená široká verejnosť.	Projekt rieši zavedenie komplexného systému separácie biologicky rozložiteľného odpadu - BRO typu záhradných odpadov BRO (parky, cintoríny, záhrady, 60-65 %), BRO typu kuchynského a reštauračného odpadu (32%) a s nimi zmiešaných iných BRO (tuky a oleje 5-8%). Predmetom projektu je zakúpenie zberných nádob na BRO 120l (1000ks), zberných nádob na BRO 240l (100ks), závesného kontajnera 7m3 (30ks). Všetky kontajnery i zberné nádoby budú umiestnené na území mesta Liptovský Hrádok. Zvýšenie kvality separácie BRO bude zabezpečené prostredníctvom obstarania špeciálneho vozidla na zber a zvoz bioodpadu s rotačným systémom lisovania, štiepkovača drevnej hmoty a vysokozdvižného vozíka, ktoré budú umiestnené v areály Technických služieb na parcelách 503/64, 503/24, 503/25 a 503/26. Predpokladané množstvá vysep.odpadu po ukončení realizácie projektu bude 741,60 t/rok z toho 555,06 t/rok bude tvoriť BRO. BRO sa bude zhodnocovať prostredníctvom využitia aeróbneho fermentora, ktorý bol predmetom súvisiaceho podporeného projektu, pričom takto z BRO vznikne recyklovateľný kompost, ktoré bude možné využiť na rekultiváciu alebo hnojenie verejných plôch zelene a parkov.	Výsledkom predkladaného projektu bude zavedenie separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Liptovský Hrádok. Projekt rieši obstaranie technických a technologických zariadení, špeciálneho zberného vozidla, kontajnerov a zberných nádob na zabezpečenie komplexného systému separácie BRO. Aktivity projektu zahŕňajú aj realizáciu propagácie a osvety s cieľom propagovať separovaný zber a osloviť tak čo najväčší počet obyvateľov mesta. Realizáciu projektu organizačne zabezpečí Mestský úrad Liptovský Hrádok v spolupráci s externou spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať implementáciu projektu. Následná kontrola nad prevádzkou zberných zariadení, materiálu a vozidiel, ktorá bude zabezpečená príspevkovou organizáciou mesta - Technické služby mesta Liptovský Hrádok, bude vykonávaná vlastnými zamestnancami mesta Liptovský Hrádok. V dôsledku realizácie projektu tak budú vytvorené 2 pracovné miesta. Dodávateľ zberného vozidla, kontajnerov a zberných nádob a technických zariadení bude vybratý v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	Mesto Liptovský Hrádok má za cieľ zvýšiť množstvá vyseparovaných zložiek odpadu a teda aj ich podiel na celkovom množstve KO. Systém separácie BRO nie je v súčasnosti riešený, nakoľko zber BRO vznikajúcich v komunálnej sfére nie je zabezpečený tak, aby sa jednalo o riadenú a riadne realizovanú separáciu KO evidovanú mestom Liptovský Hrádok. Vzhľadom k potrebám obyvateľov, platnej legislatíve a systému zhodnocovania odpadov má Mesto záujem o zavedenie komplexného systému separovaného zberu BRO, pričom sa tak zvýši objem vyseparovaných odpadov a ich podiel na celkom množstve KO. Na predkladaný projekt nadväzuje projekt vybudovania kompostárne, v ktorej sa plánuje spracovávať bioodpad aeróbnym fermentorom, pričom výsledným produktom bude kompost, využívané na vlastné účely. Realizáciou projektu sa zefektívni súčasný systém separ. zberu zložiek KO ako aj plošné rozšírenie separácie v regióne a dosiahne sa súlad s POH SR a legislatívou SR v oblasti OH. Týmito aktivitami bude Mesto spĺňať povinnosť zavedenia separovaného zberu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Realizáciu projektu organizačne zabezpečí MsÚ v spolupráci s exter. spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať implementáciu projektu. Zamestnanci MsÚ majú bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projektov, ktoré boli financované z externých zdrojov. Následná kontrola nad prevádzkou zberných zariadení, materiálu a vozidiel, ktorá bude zabezpečená prísp. organiz. mesta, bude vykonávaná vlastnými zamestnancami Mesta.	Po ukončení realizácie projektu bude systém separovania BRO prevádzkovaný Mestom Liptovský Hrádok prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov a príspevkovej organizácie mesta - Technické služby mesta Liptovský Hrádok. Výsledkom projektu je zavedenie komplexného systému separovaného zberu BRO, zlepšenie kvality životného prostredia ako aj zvýšenie environmentálneho povedomia občanov. Zníženim množstva ukladaného komunálneho odpadu na skládkach dôjde k zamedzeniu úniku CO2 do ovzdušia a tým k zlepšeniu životného prostredia regiónu. Mesto Liptovský hrádok plánuje vybudovať kompostáreň a ďalej zvyšovať objem vyseparovaných komodít. Rizikom môže byť zníženie počtu obyvateľov mesta, čo sa môže prejaviť na znížení celkového množstva odpadu, avšak podiel separovaného odpadu na jedného obyvateľa bude naďalej narastať. Z finančného hľadiska je zber odpadu v meste Liptovský Hrádok riadený princípom „znečisťovateľ platí" a vyberajú sa poplatky od občanov a organizácií. Zámerom projektu nie je vytváranie dodatočných príjmov. Prevádzka zbernej technológie a techniky a vozidiel bude krytá z rozpočtových prostriedkov mesta vyčlenených na odpadové hospodárstvo.
24140110077	NFP24140110282	Skvalitnenie separovania zberu v Rajeckej doline	OPZP-PO4-09-1	37805533 - Združenie obcí Rajecká dolina	2 485 277,09	Združenie Rajecká dolina má 24 členov z toho 2 mestá a 22 obcí. V roku 2008 zriadilo prevádzku separovaného zberu, ktorá vznikla v septembri 2008. Prevádzka je dočasne umiestnená v prenajatých priestoroch. Zabezpečuje separáciu odpadov pre 22 obcí a 2 mestá (33 tis. obyvateľov). Súčasný stav prevádzky je nevyhovujúci aj z dôvodu nedostačujúcich priestorov a zabezpečuje vývoz odpadov. Lokalita umiestnenia prevádzky bola riešená z dôvodu najmenších zvozových vzdialeností pre región Rajeckej doliny. Zvoz sa vykonáva v pravidelných intervaloch v zmysle harmonogramu. Vozidlo, ktoré zabezpečuje prepravu odpadov je vyťažené a nedokáže zabezpečiť odvoz vytriedených odpadov aj k samotným zhodnocovateľom.. V súčasnosti máme zavedený separovaný zber nasledujúcich druhov komodít KO: papier, sklo, plasty a tetrapacky. Od 2008 bolo v prevádzke zriadené chránené pracovisko, kde pracujú 4 pracovníci s postihnutím nad 70%, ktorí ručne dotriedujú a následne upravujú odpady lisovaním (papier, plasty, kombinované materiály). V čase finančnej krízy prevádzku finančne podporujú členské obce združenia z dôvodu nízkych výkupných cien vytriedených komodít a vysokých nákladov na samotný zber.	Realizácia projektu umožní premiestniť existujúcu prevádzku a vybudovať infraštruktúru prevádzky separovaného zberu, ktorá sa v súčasnosti nachádza v prenajatých priestoroch, ktoré sú kapacitne nedostačujúce(kancelária v unimobunke, chýbajúce sociálne zariadenia). Vybudovanie prevádzky na novom pozemku zabezpečí priestor na umiestnenie vyseparovaného komunálneho odpadu a v konečnom dôsledku realizáciou projektu naštartujeme a skompletizujeme systém separovaného zberu. Hala č. 1 bude určená na skladovanie hlavne papiera, ktorý bude chránený pred vlhkosťou. Po ukončení projektu bude zároveň disponovať dostatočným množstvom zberných kontajnerov, vozidiel a technických zariadení. Úžitkové vozidlo bude slúžiť na zásobovanie prevádzky (nákup ochranných pracovných prostriedkov, náradia, údržby). Po ukončení projektu predpokladáme zvýšenie vyseparovaného množstva z 566,32 t/rok na 1 077 t/rok. Dôležitým prínosom realizácie projektu zvýšenie ekonomickej efektívnosti prevádzky separovaného zberu.	Dosiahnutie zvoleného cieľa projektu bude uskutočnené prostredníctvom dvoch hlavných a dvoch podporné aktivít, ktoré súvisia s riadením a publicitou projektu. Hlavné aktivity: Aktivita 1 Zefektívnenie prevádzky separovania odpadov vybudovaním infraštruktúry a obstaraním technológií, ktorej cieľom je premiestniť prevádzku z prenajatých priestorov na vlastný pozemok a vybudovať potrebnú infraštruktúru, obstarať technické zariadenia a vozidlá za účelom zefektívnenia systému nakladania s odpadom. Aktivita 2 Osveta a propagácia ako nástroj na dosiahnutie efektívnych výsledkov separovaného zberu komunálneho odpadu - zamerané na informovanie o nevyhnutnosti separovania a triedenia odpadu a podnecovanie občanov k separácii odpadu prostredníctvom informačného podujatia, informačných brožúr a propagačných materiálov.	Vhodnosť realizácie projektu vyplýva z nevyhnutnosti skvalitnenia existujúceho systému. Hoci je tento systém príkladom, ako môže separovanie fungovať, má svoje úskalia, ktoré spočívajú hlavne v jeho umiestnení v prenajatých priestoroch. Skvalitnenie súčasného systému separovania odpadov je nevyhnutne späté aj s nákupom pozemku a vybudovaním infraštruktúry prevádzky separovaného zberu, rozšírením technického vybavenia a počtu kontajnerov potrebných na zabezpečenie zberu odpadov. Prostredníctvom osvetovej činnosti dosiahneme zvýšenie environmentálneho povedomia občanov, čo prispeje k väčšiemu zapojeniu sa do procesu separovania. Náš projekt je prospešný nielen pre obce, ktorým vyplýva povinnosť zo zákona zaviesť od 01.01 2010 separovaný zber 5 zložiek KO, ale aj pre občan prostredníctvom zlepšenie kvality životného prostredia ale aj pre zvýšenie kvality života obyvateľov. Prínos realizácie projektu je aj ekonomický, kde sa v dôsledku nárastu vyseparovaného množstva zvýšia príjmy z predaja vyseparovaných	Udržateľnosť projektu je viditeľná z doterajších aktivít nášho združenia. Prostredníctvom aktivít zameraných na rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadu sa zabezpečí súlad s právnymi, strategickými, regionálnymi a inými dokumentmi, ktoré sa týkajú odpadového hospodárstva a životného prostredia. Naše obce budú dokonca spĺňať povinné zavedenie separovaného zberu (zákon č. 230/2001 Z. z.) v znení neskorších predpisov o povinnosti separovania od roku 2010). Združenie sa zaväzuje spolufinancovať projekt vo výške 5% oprávnených nákladov, čo deklaruje aj uznesením zastupiteľstva. Vecnú udržateľnosť projektu vidíme vo vyriešení nedostatkov súčasného stavu, ktorými sú hlavne prenajaté priestory, malá kapacita a nedostatočnej technickej základni. Udržateľnosť výsledkov z technického hľadiska je zabezpečená prostredníctvom zakúpenej technológie a zberných kontajnerov, ktoré svojimi parametrami spĺňajú požiadavky na plynulý zber a úpravu odpadu aj po

						Ďalším prínosom je zvýšenie environmentálneho povedomia občanov v oblasti zhodnocovania KO.		zložiek, a tie sa využijú pre potreby krytia nákladov prevádzky separovania odpadov. Realizáciou projektu vytvoríme tiež základňu pre ďalšie aktivity obcí v oblasti odpadového hospodárstva, a tak naplníme ciele ochrany životného prostredia, stanovené v PHSR dotknutých obcí. Ďalším z prínosov je zachovanie pracovných miest pracovníkov zo zdravotným postihnutím nad 70%, prípadne prijatie ďalších pracovníkov z radov nezamestnaných.	realizácií projektu. Udržateľnosť projektu zabezpečíme aj osvetou medzi obyvateľmi, s cieľom zintenzívniť ich zapojenie do systému separovania odpadu. Obyvatelia združenia budú aj po ukončení projektu informovaní o priebehu separovania.
24140110078	NFP24140110280	Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30	OPZP-PO4-09-1	37804880 - Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina	1 390 758,08	Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina mám 17 obcí. Každá z týchto obcí má vlastný systém nakladania s odpadom a separovania odpadu. Niektoré obce využívajú služby súkromných firiem na kompletný servis a nakladanie s odpadom, iné naopak zvážajú odpad na vopred dohodnuté stanoviská a tam ho odovzdávajú ďalším aktérom procesu nakladania s odpadom. V Mikroregióne sú obce, ktoré využívajú na zhromažďovanie odpadu zberne nádoby, iní používajú farebne rozlíšené igelitové vrecia. Každý ma skúsenosti s inými nádobami na zber a s iným systémom zberu. Rôznorodosť v používaní zberných nádob alebo igelitových vriec je spôsobená rázovitosťou dotknutého územia. Niektoré časti obcí sú ťažko prístupné väčšej zbernej technike, preto je efektívnejšie zbierať odpad do igelitových vriec. Na sneme obcí Mikroregiónu Terchovská dolina sme sa dohodli na spoločnom riešení nakladania s odpadom, s využitím skúsenosti jednotlivých obcí. Na sneme Mikroregiónu sme sa dohodli na spoločnej koncepcii systému zberu, zhromažďovania a následného nakladania s triedeným odpadom. Dôvodom spoločnej koncepcie je zatraktívnenie turisticky navštevovaného regiónu prostredníctvom skvalitnenia životného prostredia.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude združenie disponovať nasledovnými technológiami na manipuláciu a úpravu vyseparovaného odpadu: 4x kolesový traktor, 4x traktorový čelný nakladač, 4x traktorový prives, 1x automobilový podvozok s hydraulickou rukou, 4x štiepkovač, 1x lis na plasty, 1x lis na papier a kartóny. Každá z obcí zduženia bude disponovať dostatočným množstvom zberných nádob na separovanie jednotlivých komodít separovaných zložiek komunálneho odpadu. Vytvoria sa 4 centrálne stojiská, a to v obciach Terchová, Belá, Varín a Strečno. Vyseparované odpady budú zvážané zo spádových obcí do týchto centier, kde sa niektoré vyseparované komodity zhromaždia a následne v tom istom čase aj odvezú do zberného dvora v Strečne. Ostatné odpady, ktoré nebudú odvezené do zberného dvora budú odovzdané súkromnej firme, s ktorou bude mať združenie zmluvu o odbere odpadu. Prioritou združenia je priblížiť obyvateľom udržateľnosť a dôležitosť separovania a ochrany životného prostredia. Tieto ciele chce dosiahnuť predovšetkým prostredníctvom informačných kampaní, letákov a brožúr, ktoré budú informovať o systéme separovaného zberu.	V prvom rade prebehne súťaž na výber najvhodnejšieho dodávateľa (služby spojené s externým manažmentom, s publicitou projektu, s osvetovými aktivitami, so službami verejného obstarávania, a so zabezpečením dodávatelia technológií). Pri dodávke technológií sa bude jednať o obslužné zariadenia, mechanizácie, zberné vozidlá a príslušenstvá k traktorom (prívesy, nakladače, štiepkovače- drviče), veľkokapacitné kontajnery, kontajnery na plasty, papier, sklo rôznych veľkostí, igelitové vrecia pre každú obec podľa potreby a vzhľadom na geomorfologický a demografický charakter každej obce. Pri dodávke služieb spojených s osvetovými aktivitami sa bude vyberať najvhodnejší dodávateľ informačných podujatí pre obyvateľov, osobitných podujatí pre deti, brožúr a letákov. Informačné podujatia sa budú konať v centrálnych obciach, letáky a brožúry budú distribuované do všetkých domácností. Všetky tieto aktivity budú zamerané na priblíženie myšlienky separovaného zberu a ochrany životného prostredia. Počas celého projektu bude prebiehať publicita projektu. V centrálnych obciach budú umiestnené informačné tabule a v posledných mesiacoch bude v obci Belá umiestnená aj pamätná tabuľa.	Projekt je prospešný pre kvalitatívnu úroveň životného prostredia, ale aj pre zvýšenie kvality života obyvateľov. Na území mikroregiónu sa nachádza Národný park Malá Fatra, množstvo ochranných a chránených území. V záujme nášho združenia je udržiavať a zveľaďovať tento región pre jeho obrovský potenciál a to v podobe zlepšovania a chránenia životného prostredia a to formou separovania odpadu. Projekt je založení na vybudovaní systému separovaného zberu v Terchovskej doline, ktorá je známa Jánošíkovskou tematikou, mnohými kultúrnymi a prírodnými pamiatkami. Každoročne ju navštívi tisíce turistov. Nielen pre tieto dôvody je dôležité, aby bolo prostredie čisté, bez odpadu. Recyklovanie môže k tomu vo veľkej miere dopomôcť. Realizáciou projektu by sa vyriešila zlá situácia nedostatku zberných nádob pre jednotlivé komodity. Každá obec by mala dostatok zberných nádob a mohla by sa v jnej miere venovať aktivitám, ktoré by viedli k zvýšeniu povedomia a motivácie k separovaniu. Boli realizované informačné kampane, obyvateľom by sa priblížila myšlienka separovania, ďalšou dôležitou aktivitou by bola informačná kampaň venovaná deťom. Formou hier a súťaží by im boli priblížené pozitívne stránky separovania. Environmentálne povedomie by bolo zvýšené aj distribúciou letákov a brožúr. Cieľom nášho projektu je dosiahnutie efektívneho systému zberu, menšie zaťaženie životného prostredia a rozšírenie myšlienky dôležitosti separovania jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.	Projekt je v súlade s platnou legislatívou, obce združenia budú dokonca spĺňať povinné zavedenie separovaného zberu (zákon č. 230/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov o povinnosti separovania od roku 2010). Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená z technického hľadiska a to predovšetkým v obstaraní najmodernejšej technológie, ktorá spĺňa všetky požiadavky na efektívny a plynulý zber separovaného odpadu. Z finančného hľadiska urdžateľnosť vyplýva zo získaných finančných prostriedkov prostredníctvom nenávratného finančného príspevku. Z najdôležitejšieho hľadiska a to environmentálneho je projekt udržateľný pretože naplňa stanovené ciele Trvalo udržateľného rozvoja. Z personálneho hľadiska sa vytvoria pracovné miesta na postoch obsluhy technológií a mechanizácie a takisto sa vytvoria pracovné miesta pri prevádzke zberného dvora. Riadenie projektu zabezpečené externým manažmentom. Celkovú udržateľnosť projektu chce zduženie zabezpečiť osvetou medzi obyvateľmi, s cieľom zvýšiť ich motiváciu separovať a zapojenie do zavedeného systému separácie odpadu.
24140110079	NFP24140110389	Obecná kompostáreň a zberný dvor - H. Súča	OPZP-PO4-09-1	00311561 - Obec Horná Súča	1 410 027,82	Obec Horná Súča patrí do kategórie veľkých obcí. Má 3 385 obyvateľov. V obci sú 3 súkromné piły a poľnohospodársky podnik Agrosúča. Obec sa nachádza sa v CHKO Biele Karpaty, s 2. stupňom ochrany. Leží v okrese Trenčín v Trenčianskom samosprávnom kraji. Je hraničnou obcou s Českou republikou. Horná Súča je charakteristická kopaničiarskym osídlením s 5 menšími rozptýlenými usadlosťami. Rozloha celej obce je 5 383 ha. Obec má cca 50 km obecných ciest. Nárast odpadu stúpol v obci od roku 2005 o viac ako 80%. Medziročný nárast produkcie odpadov je takmer o 100% vyšší (viac ako 11%) ako v celkom Trenčianskom kraji (6,68%). Až 88,35% odpadu tvorí ZKO. Obec začala so separovaným zberom pred cca 4 rokmi. Separuje zatiaľ 6 druhov odpadu. Vzhľadom na pomerne veľké rozptýlenie obyvateľstva a nízku dostupnosť zberných miest je doterajší spôsob separácie neefektívny. V obci pravidelne vznikajú divoké skládky. Náklady na likvidáciu odpadov stúpli v obci od roku 2005 viac ako dvojnásobne. Obec pripravila komplexné riešenie separovaného zberu. Jeho účelom je zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – zber, úprava, kompostovanie a vytvorenie priestoru pre zber ďalších zhodnotiteľných odpadov vznikajúcich v komunálnej sfére. Ministerstvo životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. odporúča jeho realizáciu.	Projekt vytvorí vhodný priestor pre zber a zhodnotenie BRO a ďalších zhodnotiteľných odpadov o ploche 2466 m2. Okrem stavebného riešenia prinesie nové technológie na spracovanie BRO – aeróbny fermentor, drvič, miešač, štiepkovač, dopravníky, 2 vozidlá - traktor s čelným nakladačom a prívesom, vozidlo na zvoz bioodpadu a 800 zberných nádob na bioodpad. Na zber ďalších zhodnotiteľných odpadov sa projektom získa 22 kontajnerov pre rôzne druhy odpadu. Obec bude separovať 15 druhov odpadu - pneumatiky; DSO; papier; sklo; žiarivky; zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky; oleje a tuky; batérie a akumulátory; elektrické a elektronické zariadenia; plasty; kovy; BRO, objemný odpad. Projektom sa výrazne zlepší dostupnosť separácie pre obyvateľov a jej efektívnosť. Projekt bude ukončený v auguste 2010. Do konca roka 2010, v priebehu 4 zimných mesiacov (BRO len 2 mesiace) sa objem vyseparovaného odpadu zvýši o 82,73 t/rok. Do roku 2015 sa predpokladá objem vyseparovaného odpadu 564 t/rok. Do separácie odpadu plánuje obec zapojiť cca 85% obyvateľov. Realizáciou sa výrazne zníži riziko tvorby divokých skládok. Obec plánuje realizáciu ďalších projektov, ktoré v plnej miere nadviažu na výsledky predkladaného projektu a využijú jeho výstupy a v plnom rozsahu. Jedná sa o využitie BRO na výrobu biopaliva, ako alternatívneho zdroja vykurovania v objektoch obce. V spomínanej etape sa do zberu a zhodnocovania BRO zapoja 4 súkromné obecné firmy (3 piły a Agrosúča).	Doba realizácie projektu je plánovaná na 10 mesiacov. Projekt má 2 etapy. Prvá etapa: príprava VO a výber dodávateľa; 2. etapa: výstavba kompostárne a zberného dvoru; nákup a inštalácia technológií; výroba a inštalácia informačnej a pamätnej tabule na objekt obecnej kompostárne. Stavba je členená na 4 stavebné objekty: SO 01 Kompostáreň a zberný dvor; SO 02 Prípojka NN; SO 03 Prípojka vody; SO 04 Hala pre techniku. Zberný dvor (2466 m2) je riešený ako betónová spevnená a oplotená plocha, s veľkoobjemovými zbernými kontajnermi pre jednotlivé druhy odpadu a 2 obytnými kontajnermi pre obsluhu. V časti kompostárne budú umiestnené tri kompostovacie boxy a aeróbny fermentor EWA na spracovanie BRO na kompost a biopalivo. V areáli bude umiestnená hala pre pojazdnú techniku zberného dvora a kompostárne. Na zber nebezpečných odpadov z komunálnej sféry bude vybudovaný zamknuteľný prístrešok s nepriepustnou podlahou, v ktorom budú umiestnené kontajnery a vhodné nádoby na zber pre daný druh NO. Plocha zberného dvora je 1598 m2, kompostárne 721 m2, haly pre techniku 147 m2. Plná kapacita fermetnora, pri výrobe kompostu je 2 000 t/rok, pri výrobe biopaliva 1 500 t/rok. Riadenie a monitoring projektu bude zabezpečovať pracovník poverený obcou. Kontrolu projektu a internú finančnú kontrolu bude zabezpečovať obec vlastnými kapacitami, vo vlastnej réžii. Prevádzku zberného dvora a kompostárne bude zabezpečovať priamo obec.	Vhodnosť realizácie projektu bola posúdená EIA. Variant 1, ktorý projekt rozpracoval, využíva areál bývalej betonárky. Obec Horná Súča leží na území CHKO Biele Karpaty, s 2. stupeňom ochrany. Projekt je malého rozsahu bez významnejších vplyvov na ŽP a chránené územie nemôže negatívne ovplyvniť. Negatívne vplyvy na CHKO nie sú identifikované. Pozitívny vplyv predstavuje možnosť redukovania negatívnych javov v území (nelegálne skládky odpadov) a vytvorenie podmienok pre lepšie nakladanie s odpadmi. Organizačné a prevádzkové opatrenia na zabezpečenie prevádzky: Kvalifikovaná práca - obsluhu zariadenia môžu zabezpečovať len pracovníci s oprávnením, ktorí budú podrobení vyškoleniu, najmä pri preberaní odpadov na zbernom dvore a ich vhodnom zhromažďovaní; Kvalifikované postupy - vypracovanie Havarijných plánov, Bezpečnostných predpisov, Prevádzkových poriadkov (najmä v súvislosti so zberom nebezpečných odpadov z komunálnej sféry); Bezpečnosť - oplotenie a uzamknutie areálu a skladu zamedzí prístupu nepovolaných osôb, príp. odcudzovanie odpadov. Sklad NO bude spĺňať požiadavky stanovené zákonom o odpadoch a vykonávacích vyhlášok. Kvalifikovaná obsluha zberného dvora zabezpečí správne nakladanie s odpadmi; Vonkajšie prostredie - dodržiavanie čistoty areálu, predchádzanie sekundárnej prašnosti. Pre obec, ako prevádzkovateľa, vyplýva povinnosť zabezpečenia riadneho zaškolenia pracovníkov a vypracovania relevantných plánov a poriadkov. Obec má s prevádzkovaním separovaného zberu 4 ročné skúsenosti.	Prevádzka kompostárne a zberného dvora bude v pôsobnosti obce Horná Súča. Po nahromadení dostatočného množstva rovnakého druhu bude odvezený na spracovanie zmluvnými organizáciami oprávnenými na likvidáciu resp. zhodnocovanie odpadu. Obec má zmluvy s 3 odberateľmi (Považská odpadová spoločnosť, a.s. - M.Pedersen, ANEO, s.r.o., FUGAS GROUP, s.r.o.). Kompost, ersp. biopalivo nie sú určené na predaj, ale na využitie v obci a pre obyvateľov. Z celospoločenského hľadiska je pozitívnym vplyvom skutočnosť, že sa vytvárajú podmienky správneho nakladania s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch a vytvorenie nových pracovných príležitostí pre miestne spoločnosti, najmä počas výstavby. Pre obec navrhovaná činnosť môže znamenať úsporu obecných financií, ktoré by musela vynaložiť na likvidáciu odpadov, odstraňovanie nelegálnych skládok a prípadných sankcií za nedodržiavanie zákona o odpadoch. Súčasne je to aj prínos financií za oddelene vyzberané zhodnotiteľné odpady. Pre dotknuté územie a jeho obyvateľstvo pozitívnym vplyvom je vytvorenie zberného dvora odpadov a poskytnutie komfortnej služby občanom. Personálne zabezpečenie prevádzky bude riešené z vlastných zdrojov obce. Finančné zabezpečenie prevádzky, realizované zo zdrojov obce, je udržateľné. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný.
24140110080	NFP24140110273	Ekodvor a kompostáreň Zemné	OPZP-PO4-09-1	00309371 - Obec Zemné	337 329,17	Obec Zemné sa nachádza v okrese Nové Zámky, v Nitrianskom samosprávnom kraji. Obec má 2203 obyvateľov, ktorí tvoria cieľovú skupinu projektu. Obec uskutočňuje od roku 2002 separovaný zber skla, PET fliaš, papiera, batérií, akumulátorov, železa, BRO. Enviromentálna regionalizácia Slovenska definovala životného prostredie územia obce a jej okolia ako silne narušené. Cieľom	Realizáciou projektu sa vybuduje ekodvor s kompostárňou. Obec bude mať zabezpečený ucelený systém separovaného zberu komunálneho odpadu s možnosťou kompostovania BRO. Ekodvor zabezpečí zefektívnenie separácie odpadov, odovzdávanie, ukladanie a úpravu vyseparovaných odpadov.	Uskutočneniu realizácie projektu bude predchádzať podanie žiadosti projektu, pred ktorým sa zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie (technické riešenie, rozpočet, vydanie stavebného povolenia, hodnotenie vplyvov na životného prostredie, vypracovanie geologického prieskumu a žiadosti o	Projekt je v súlade s legislatívou Slovenskej republiky, zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktorý stanovuje podmienky nakladania s odpadmi a zároveň stanovuje povinnosť obce zabezpečiť činnosti súvisiace s odpadmi. V súčasnosti obec Zemné vyváža komunálny odpad na skládku v obci Neded za čo platí dopravu a	Udržateľnosť výsledkov v danom projekte je charakteristická najmä úsporou nákladov za odvoz, skládkovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Usporené náklady bude možné vynaložiť na prevádzkyschopnosť ekodvora, skvalitňovanie a revitalizáciu životného prostredia v obci Zemné. Z

						projektu z tohto dôvodu je zlepšenie životného prostredia riešeného územia a zníženie množstva komunálneho odpadu v obci práve vytvorením priestoru pre ukladanie separovaných zložiek komunálneho odpadu - ekodvora a kompostárne vrátane vybavenia potrebnými zariadeniami umožňujúcimi zabezpečiť komplexný systém úpravy jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Ekodvor a kompostáreň by umožnili zvýšenie počtu separátov, zhodnotenie BRO vo forme kompostu a zmiernili by dôsledky klimatických zmien spôsobovaných nepriaznivým vplyvom skládkových plynov.	Vybudovaný ekodvor umožní separáciu väčšieho množstva komunálnych odpadov a taktiež dáva možnosť separácie viac druhov komunálnych odpadov ako i biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Vybudovaná kompostáreň bude mať kapacitu do 10 ton ročne. Súčasťou ekodvora a kompostárne bude prevádzková budova, haly, studňa, sociálne zariadenia, kontajnery a spevnené plochy. Realizácia projektu bude prínosom v oblasti znižovania zaťaženia životného prostredia prostredníctvom znižovania množstva komunálneho odpadu následným zvyšovaním množstva vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a náklady na zneškodňovanie odpadov sa budú postupne znižovať. Úspory za zneškodňovanie odpadov môžu byť vynaložené na úhradu prevádzkových nákladov. Ďalším efektom bude zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov obce, zvýšenie ich povedomia o separácii odpadov, osvojenie si zásad a významu separácie a environmentálneho správania.	spolufinancovanie). V prípade úspešnosti podaného projektu bude nasledovať vykonanie verejného obstarávanie osobou oprávnenou na výkon verejného obstarávania. Zodpovednosť za realizáciu verejného obstarávania a podpis zmluvy s víťazom verejného obstarávania bude niesť Obecný úrad v Zemnom. Následne sa uskutoční realizácia projektových aktivít. Obec zabezpečení kontrolu plnenia týchto činnosti a rovnako aj administráciu a finančné riadenie procesu realizácie činností. Po ukončení stavebných prác bude nasledovať kolaudácia a finančné ukončenie realizácie projektu a monitorovanie stanovených ukazovateľov úspešnosti projektu. Prevádzkovateľom vybudovaného ekodvora a kompostárne bude obec Zemné, ktorá bude vykonávať aj kontrolu plynulého chodu novovybudovaných zariadení a stavieb.	poplatok za skládkovanie. V obci Zemné je zavedený separovaný zber, avšak je vo veľmi malom množstve (približne 3 % celkového objemu vzniknutého komunálneho odpadu), čo je z hľadiska významu separovania odpadov dosť neefektívne. Výrazný podiel TKO tvoria frakcie biologicky nerozložiteľného, ale z hľadiska globálnej stratégie ochrany životného prostredia, opätovne zhodnotiteľného odpadu. Tento odpad sa selekciou stáva primárnou surovinou, vracia sa do kolobehu využitia (napr. PET ktorý je pôvodom ropný produkt). Umiestnenie EKO dvora v obci bude riešiť tento problém koncepčne: zariadenie bude v prevádzke nepretržite, súčasne s výstavbou zariadenia sa započne aj s kampaňou, ktorá bude občanov nabádať k zintenzívneniu separácie (vytvoria sa lokálne podmienky), dopadom projektu je kvalifikovaný odhad zvýšenie podielu separácie na 47,9% objemu vyprodukovaného TKO.	enviromentálnej stránky realizácia projektu zabezpečí zníženie vznikajúceho komunálneho odpadu, nakoľko separácia všetkých druhov odpadov poskytne úspornejší spôsob nakladania s odpadmi a súčasne zabezpečí ochranu životného prostredia obce a okolia. Zavedením komplexného systému separovania komunálneho odpadu sa zvýši aktívna participácia občanov na separovaní vznikajúcich odpadov, čím sa zabezpečí aj ich environmentálna výchova k ochrane vlastného životného prostredia.
24140110081	NFP24140110415	Strojové vybavenie zberného dvora separo	OPZP-PO4-09-1	00306649 - Obec Pribeta	252 705,19	Odpadové hospodárstvo: Obec Pribeta v spolupráci s Technickými službami mesta Hurbanovo v r. 2002 zahájila zber triedeného komunálneho odpadu. Obec je v súčasnosti členom Združenia obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi Palárikovo. Vrámci systému separovaného zberu odpadu sa separujú nasledovné kategórie odpadu: plasty, papier, sklo, elektronický šrot, viacvrstvové kombinované materiály, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, opotrebované pneumatiky a drobný stavebný odpad. Odpad je separovaný priamo v domácnostiach. Zber vyseparovaných zložiek odpadu od občanov sa vykonáva nákladnými autami - kalendárový zber, resp. vytriedené zložky komunálneho odpadu je možné odovzdať aj priamo na Zbernom dvore separovaného odpadu (ZDSO). Vyseparované zložky sú pred ich transportom umiestnené na ZDSO, ktorý bol vybudovaný v obci Pribeta v r. 2006-2007 s poskytnutím NFP z MVaRR SR zastúpeným MŽP SR. Od januára r. 2009 je v spolupráci so spoločnosťou AKU-TRANS s. r. o. zabezpečený separovaný zber opotrebovaných prenosných batérií. V priestoroch ZŠ sú umiestnené kartónové recykloboxy na opotrebované batérie. V obci sa vytvára veľké množstvo biologického odpadu z verejných priestranstiev, parkov a cintorínov a záhrad obyvateľov. V súčasnosti sa vyprodukuje 50 t zeleného odpadu ročne, čo predstavuje viac ako 7% z celkového odpadu v obci. Manipulácia s vyseparovaným biologicky rozložiteľným odpadom počas jeho zhodnocovania a v čase jeho uloženia pred ďalším využitím je technicky i logisticky obtiažna. Na zlepšenie nakladania s týmto odpadom do času jeho ďalšieho využitia je nutné obstarať strojné zariadenie na drtenie a pomocné mechanizmy. Separovaný zber olejov v obci momentálne nie je zabezpečený vôbec.	Obstarávané technické zariadenie bude slúžiť na technicko-logistické zabezpečenie systému separovaného zberu: manipulácia s odpadom na ZDSO, skladovanie vyseparovaného odpadu, zvoz vyseparovaných zložiek odpadu od obyvateľov, nakladanie odpadu pri odvoze vyseparovaných zložiek zo zberného dvora. Cieľovou skupinou sú občania a firmy obce Pribeta a obcí zo združenia "Dvory a okolie - združenie obcí". Sumárne sa jedná o cca. 29 tisíc obyvateľov tohto združenia, pričom deklarovaný záujem o budúcu spoluprácu v oblasti zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu je súčasťou príloh tejto žiadosti. Obyvatelia obce Pribeta odovzdávajú vyseparovaný odpad v súčasnosti bezplatne, čo sa nezmení ani po úspešnej realizácii tohto projektu. Uvažuje sa o prenájme drviča, t.j. mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadu pre členov združenia obcí formou "Zmluvy o dielo", pričom pôjde o bezkonkurenčne najnižšiu cenu v okolí a ušetria sa aj náklady na prevoz tohto zariadenia, nakoľko sa jedná o obce v blízkom okolí. Sudy a vaňa pod sudy na skladovanie oleja bude slúžiť len pre potreby obyvateľov obce a takisto kontajner na použité akumulátory. Po realizácii projektu sa zvýši pomer vyseparovaného odpadu k celkovo vyprodukovanému odpadu zo súčasných 24% na 26%. Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa jednotlivých zložiek je uvedené v tabuľke v opise projektu. Technológia nemá žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. Naopak, vplyvom využívania technológie dôjde k zlepšeniu stavu životného prostredia a k zvýšeniu ekologickej stability územia. Realizácia projektu nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa Prílohy č. 1 k zákonu NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona NR SR č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. Projekt naopak prispeje k zlepšeniu životného prostredia v obci a jej okolí a to tým, že bude vybudovaný systém separovaného zberu.	Strojové zariadenie, sudy a kontajner na uskladnenie vyseparovaného použitého oleja a batérií budú umiestnené a využívané v areáli Zberného dvora. V rámci aktivít projektu sa obstará: -kolesový traktor na prevoz a pohon drviča a manipuláciu s vyseparovanými zložkami odpadu, -voz na biologický odpad s drvičom na drvenie drevných zvyškov -príves ku kolesovému traktoru -kolesový nakladač na manipuláciu s drevnou drťou -kontajner na uskladnenie akumulátorov -sudy na použité oleje -havarijná nádrž pod sudy. Osobou zodpovednou za realizáciu, riadenie a kontrolu projektu je starosta obce Ing. Ladislav Gellérthegyi. Jeho pracovný tím bude tvoriť: Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ, Zuzana Hóková, sam. ref. a účtovníčka a Mgr. Elena Laczová, sam. ref. pre živ. prostredie a stavebné konanie. Tento tím spolu so starostom má bohaté skúsenosti s realizáciou viacerých projektov a bude vykonávať nasledovné činnosti: -verejné obstarávanie dodávok -koordinácia činností dodávateľov -kontrola a realizácia platieb za vykonané dodávky -kontrola finančných tokov -komunikácia s inštitúciami štátnej správy -monitorovanie realizácie a príprava správ o priebehu realizácie projektu – dodržiavanie harmonogramu projektu a napĺňanie indikátorov podľa tab. 12 tejto žiadosti. Realizácia verejného obstarávania bude zabezpečená dodávateľsky. Internú finančnú kontrolu bude vykonávať Zuzana Hóková, sam. ref. a účtovníčka. Prevádzka strojov a zariadení bude zabezpečená s pomocou 3 zamestnancov obce Pribeta, ktorí budú zamestnaní po úspešnej realizácii projektu. Vyhlásenie starostov obcí Pribeta, Jasová, Dubník, Semerovo a Rúbaň o tom, že realizáciou projektu „Hospodársko-zberný dvor" žiadateľa obce Jasová a „Strojové vybavenie zberného dvora separovaného odpadu" žiadateľa obec Pribeta nepríde k vecnému ani územnému prekrývaniu týchto dvoch projektov je v prílohe 23.	V rámci východiskovej situácie bolo uvedené, že súčasný stav nakladania s komunálnym odpadom v obci Pribeta je len z časti uspokojivý a po technickej a logistickej stránke nedostatočne zabezpečený. Táto situácia bude vyriešená realizáciou predkladaného projektu. Osobou zodpovednou za realizáciu projektu je starosta obce Pribeta, Ing. Ladislav Gellérthegyi. Ako starosta obce má mnohoročné skúsenosti s realizáciou investičných aj neinvestičných projektov. Starosta obce bude koordinovať celkovú realizáciu projektu, a delegovať úlohy a kompetencie na jednotlivých pracovníkov obecného úradu pre úspešnú realizáciu projektu. Pri realizácii projektu bude starostovi asistovať: Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ Pribeta Zuzana Hóková – sam. ref. pre účtovníctvo – finančný manažment projektu Mgr. Elena Laczová - sam. ref. pre životné prostredie a stavebné konanie. Žiadateľom je obec Pribeta. Predmet činnosti žiadateľa je Verejná správa. Obec Pribeta vyvíja a realizuje mnohé aktivity pre zveľadenie obce a jej okolia pre zlepšenie života jej obyvateľov a životného prostredia: • výstavba zberného dvora separovaného zberu odpadov v roku 2006-2007 • výstavba ČOV v roku 1996 Projekt v maximálnej miere korešponduje s ďalšími zámermi v regióne a uskutočnenými opatreniami a realizovanými projektmi. Realizáciou predmetného projektu bude vytvorený synergický efekt, ktorý bude mať priame multiplikačné účinky v oblasti odpadového hospodárstva, životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Projekt podporuje program likvidácie sezónnych divokých skládok v regióne a zamedzenia ich ďalšej tvorby, pretože poskytuje obyvateľstvu k lepší prístup k odovdávaniu vyseparovaného odpadu. Štúdia uskutočniteľnosti pre realizáciu tohto projektu nebola vypracovaná. Ako jediné možné riešenie problémov a predpoklad dosiahnutia cieľov v oblasti odpadového hospodárstva obce a uvedených cieľov je obstaranie strojno-technického vybavenia zberného dvora.	V súčasnosti sa vyprodukuje 50 t odpadu BRKO, čo predstavuje 7% z celkového odpadu. Predpoklad od budúceho roku je 60 t ročne. Uvedená vyseparovaná zložka je rozdelená na byľnatú a drevnatú časť, v súčasnosti je rozdrvená dodávateľsky a zhodnotená zapracovaním do poľnohospodárskej pôdy v katastri obce alebo postúpená odberateľom drevnej drte. Zariadenie na drtenie je v súčasnosti objednávané z obce Dunajský Klátov, pričom cena za drtenie predstavuje 150 eur za hodinu a je potrebné uhradiť dopravu tohto zariadenia do obce. Výdavky na prenájom zariadenia nie sú zahrnuté do rozpočtu projektu, nakoľko po úspešnej realizácii projektu bude mať obec Pribeta zariadenie na drtenie vo svojom vlastníctve a nebude musieť byť prenajímané z Dunajského Klátova. Pri dodávateľskom spôsobe drtenia BRKO obec v súčasnosti platí cca. 60 eur za drtenie 1 tony BRKO, teda cca. 3000 eur za rozdrtenie celkového množstva BRKO ročne. Táto suma sa po úspešnej realizácii projektu ušetrí a bude môcť byť použitá na prevádzku zakúpených strojov. Ďalej bude obec financovať prevádzku a mzdy 3 nových zamestnancov aj z recyklačného fondu na prevádzku zberných miest, príjmov za predaj drte a za realizáciu služieb v oblasti drtenia BRKO pre obci v združení "Dvory a okolie - združenie obcí" a z rozpočtu obce. Celkové náklady na prevádzku obstarávaných strojných vybavení a mzdy zamestnancov sú 27.720,89 eur ročne, pričom počítame s ročnými úsporami za drtenie odpadu 3.600 eur, ďalšími príjmami za prenájom mobilného drtiča pre okolité obce a s príjmami z predaja drte v celkovej sume 27.722 eur. Užívatelia infraštruktúry za odovzdanie vyseparovaných zložiek naďalej nebudú platiť. Hospodárenie v súvislosti s projektom je vyrovnané. Preto môžeme konštatovať, že trvalá udržateľnosť projektu ako aj systému separovaného zberu odpadu v obci Pribeta je zabezpečená.
24140110082	NFP24140110349	Zberný dvor Tvrdošín	OPZP-PO4-09-1	00314901 - Mesto Tvrdošín	1 982 032,30	V súčasnosti je separovaný zber zložiek komunálneho dopadu v meste Tvrdošín zameraný na triedenie papiera, skla a plastov. Množstvo vyseparovaného odpadu pomerovo k celkovému množstvu vyprodukovaného odpadu však nezodpovedá predstavám mesta o účinnom systéme separácie. Dôvodom nízkej efektivity zaveďeného systému separovania môže byť nedostatočný počet zberných nádob, nízka informovanosť obyvateľov alebo chýbajúca motivácia vo forme finančného zvýhodnenia obyvateľov podieľajúcich sa na triedení odpadu. Mesto by rado zvýšilo objem vyseparovaného odpadu o cca. 60% a to v prípade všetkých v súčasnosti triedených zložiek. Takéto navýšenie by pomohlo obmedziť vyvážanie zhodnotiteľného odpadu na skládky.	Realizácia projektu by v prvom rade mala zvýšiť kvalitatívnu i kvantitatívnu úroveň zavedeného systému separovaného zberu v meste. Za týmto účelom je projekt zameraný predovšetkým na zvýšenie množstva zberných nádob, aby ich nízka dostupnosť nebola dôvodom nedostatočnej efektívnosti separácie. Nárast počtu nádob je však len polovičným riešením. Aby bol systém skutočne efektívny, je súčasťou projektu i rozsiahla osveta, ktorá má medzi obyvateľmi mesta zvýšiť záujem o problematiku separovaného zberu. Ďalšou dôležitou súčasťou projektu je i vybudovanie zberného dvora na zhromažďovanie vyseparovaného odpadu. Zabezpečenie jeho zvozu po realizácii projektu	Úspešné dosiahnutie stanovených výsledkov projektu závisí od naplnenia nasledovných aktivít: 1. Rozšírenie technologickej základne separovaného zberu – v rámci uvedenej aktivity dôjde k obstaraniu vybavenia potrebného pre separovanie odpadov – t.j. k obstaraniu nádob na papier, sklo, plasty a tetrapaky, kontajnerov na bioodpad a technologických zariadení na úpravu a manipuláciu s vyseparovaným odpadom. 2. Vybudovanie zberného dvora - pre uskladnenie vyseparovaných zložiek odpadu. Dvor bude umiestnený v rámci areálu Technických služieb mesta Tvrdošín (p. č. 273/1, 273/4 – KÚ Medvedzie pri Tvrdošíne, 506/5, 506/6 – KÚ Krásna Hôrka)	Skutočná hodnota projektu je odvodená od jeho prínosu pre obyvateľov mesta, pre mesto Tvrdošín ako také ale i od prínosu pre spoločnosť ako celok. Realizácia nášho zámeru sa prejaví: 1. zvýšením efektívnosti systému separovania odpadov v meste (tzn. menej odpadov odvážaných na skládky), 2. zvýšením ekologického povedomia obyvateľov mesta (vytvorenie pocitu spoluzodpovednosti za ochranu životného prostredia), 3. napĺňaním zákonom stanovených požiadaviek (zákonná povinnosť separovať jednotlivé zložky komunálnych odpadov od roku 2010), 4. postupným napĺňaním cieľov strategických	Udržateľnosť výsledkov projektu: 1. Prevádzkové hľadisko – Zabezpečenie funkčnosti systému separovania komunálnych odpadov po stránke technickej i personálnej nepredstavuje z nášho pohľadu žiaden problém – vychádzame pritom zo skúseností, ktoré sme nadobudli doterajšou prevádzkou. 2. Finančné hľadisko – Náročnosť financovania prevádzky systému separovaného zberu závisí predovšetkým od úrovne výkupných cien jednotlivých zložiek. Súčasná situácie nie je veľmi priaznivá, ale je možné predpokladať, že v budúcnosti dôjde k pozitívnej zmene. V každom prípade mesto zabezpečí, aby separovaný zber v meste nielen fungoval, ale sa i naďalej

						Prínosom by bolo i rozšírenie separovaného zberu o biologicky rozložiteľný odpad, ktorý v súčasnom systéme absentuje. Všetky plánované zmeny sú navrhované v zmysle platných strategických dokumentov na miestnej, regionálnej i globálnej úrovni, ktorých napĺňanie prispieva k dosahovaniu trvalo udržateľného rozvoja.	predpokladáme rovnakým spôsobom, ako je tomu i v súčasnosti, tzn. že tieto služby si mesto zabezpečí svojpomocne. Predkladaný projekt nám do budúcna otvára možnosti k realizácii ďalších projektov zameraných na separovanie či zhodnocovanie odpadov. V súvislosti s projektom plánujeme vytvoriť pracovné miesta slúžiace na obsluhu obstaraných technológií.	3. Propagácia projektu – aktivita zameraná na šírenie osvety medzi obyvateľstvom zahŕňa letáky a informačné brožúry s informáciami o realizovanom projekte, organizáciu podujatí pre deti i dospelých a reklamné predmety s námetom separácie. Obsah uvedených aktivít je navrhnutý takým spôsobom, aby sa realizáciou projektu dosiahol maximálny možný efekt.	dokumentov v oblasti životného prostredia (na všetkých úrovniach). Všetky uvedené skutočnosti poukazujú nielen na správnosť, ale i vhodnosť realizácie nášho zámeru. Mesto Tvrdošín už v minulosti zrealizovalo viacero projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, čo je dobrým predpokladom i pre úspešnosť predloženého projektu.	rozvíjal. Rozsah a kvalita systému separovaného zberu v meste Tvrdošín je do značnej miery zaistená i skutočnosťou, že ochrana životného prostredia je jednou z popredných priorít mesta.
24140110083	NFP24140110390	Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV	OPZP-PO4-09-1	00311863 - Mesto Nové Mesto nad Váhom	3 061 681,45	Projektový zámer vybudovať zberový dvor pre separovaný a BRO bol vypracovaný v záujme vytvoriť centrálne zariadenie na nakladanie s odpadmi v rámci koncepcie zefektívňovania systému OH v meste. Navrhovaná stavba je situovaná v existujúcom areáli bývalého centrálneho tepelného zdroja v priemyselnej zóne. Lokalizácia zastáva optimálnu polohu vzhľadom na logistiku a dostatočnú vzdialenosť obytného územia, čím nedôjde k zaťaženiu ŽP obytnej zóny a zdravia občanov. Účelom projektu je dotriedovanie separovaných odpadov, zhromažďovanie problémových látok a spracovanie BRO (1300t). Predmetom je i nákup 2000 ks nádob na BRO, ktoré budú rozmiestnené hlavne k IBV nakoľko dnes nie je kontinuálny zvoz odpadov zo zelene zabezpečený. Na ostatné separované zložky KO sú občanovi k dispozícii nádoby v dostatočnej miere. Cieľovou skupinou, ktorá sa zapojí do separácie sú občania, pričom k dosiahnutiu výsledku prispeje aj propagácia a osveta. Dôvody realizácie: - regulácia životného cyklu výrobku následne po jeho spotrebe/užívaní - zníženie Q uloženého na skládku - zhodnotenie odpadov - vytvorenie kapacity na zbernom dvore pre nové vyseparované zložky KO - súlad projektu s rozvojovými koncepciami OH - stav a vývoj OH ako aj potreba realizovať predkladaný projekt sú deklarované niekoľkými ďalšími dokumentmi: legislatívou EÚ, POH SR, POH mesta, v ktorom sú priamo zadefinované ciele v oblasti OH, ktoré sa prostredníctvom predkladaného projektu budú naplňať a v konečnom dôsledku i PHSR mesta (Priorita 1.2 Rozvoj environmentálnej infraštruktúry, Opatrenie 1.2.2 Rozvoj odpadového hospodárstva v rámci ktorej je vytvorenie zberového dvora a osveta občanov).	Navrhované činnosti predkladaného projektu významným spôsobom prispejú k napĺňaniu environmentálnych a socio-ekonomických cieľov: • zníženie Q zneškodňovaných odpadov ukladaných na skládke zvyšovaním podielu zhodnocovaných využiteľných zložiek odpadov intenzifikáciou separovaného zberu • úprava KO pred jeho zhodnotením prostredníctvom balíkovacieho lisu • rozšírenie nových zložiek separovaného zberu (obaly z kovu, z papiera, kompozitné obaly, pneumatiky, niektoré zložky N odpadu) • efektivita nakladania s odpadom bude zabezpečená využívaním nových zariadení a technológie • sekundárne dochádza k ďalšiemu pozitívnemu vplyvu na ŽP, ktorým je hospodárne nakladanie s odpadom, nakoľko vyseparované zložky odpadu budú odpredané na ďalšie spracovanie/zhodnotenie, a to bez negatívneho účinku emisií a hluku na obyvateľstvo vzhľadom na lokalitu zberového dvora • zvýši sa kvalita ŽP a čistota ovzdušia, nakoľko sa nebude BRO páliť v záhradách • ekologické nakladanie s organickým odpadom aerobnym fermentorom vďaka ktorému sa dosiahne kvalitný substrát s využitím pre mestskú zeleň v meste a v rekreačnom stredisku Zelená voda • zvýšenie osvety a propagácie - zvýšenie ekologického povedomia občanov	Predkladaný projekt rieši zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu KO a jeho dotriedovanie a zhodnocovanie. V zbernom dvore budú zabezpečené podmienky pre príjem, evidenciu, manipuláciu, zhodnocovanie a dočasné skladovanie odpadu pred odvozom spracovateľovi. Vytriedené odpady budú vo forme zlisovaných balíkov ako výsledný produkt odvážané na spracovanie. Organizačné a technické zabezpečenie: externý manažment bude svojimi skúsenosťami garanciou uplatňovania postupov v súlade s požiadavkami kladenými RO počas implementácie projektu. Zabezpečí i finančnú kontrolu prostredníctvom sledovania fakturácie a ich súladu s rozpočtom a tiež kontrolu napĺňania predpokladanej hodnoty merných ukazovateľov realizáciu stavby zabezpečí dodávateľ stavebného diela prevádzkovanie infraštruktúry zabezpečia TSM, ktoré disponujú potrebnými kompetenciami a spôsobilosťou (príloha č. 27) výkon stavebného dozoru vykoná autorizovaný stavebný inžinier Realizácia predkladaného zámeru je vo väzbe na II etapu – kompostáreň, žiadosti podanej k 09/2008 a ktorá bola v hodnotiacom procese schválená. Realizáciou oboch projektov sa naplnia ciele POH mesta v plnej miere.	Prevádzkovateľom infraštruktúry budú TSM ako príspevková organizáciu, ktorú zriadilo NMnV v súlade s platnou legislatívou (Zmluvný vzťah prílohou č. 23). Kompetencie a spôsobilosť TSM vykonávať túto činnosť vyplývajú z udeleného oprávnenia vykonávať činnosti s nakladaním odpadov. TSM disponujú dostatočnými skúsenosťami zohľadňujúc hierarchiu OH pri využívaní BATNEEC technológií. Projekt koncepčne nadväzuje na schválený projekt kompostárne. Biofermentačná stanica bude umiestnená priamo v areáli zberného dvora a bude plne kompatibilná s kompostárňou. Predpokladaný objem vyseparovaného BRO je 2500t/rok. Biofermentátor bude využívaný ako rýchlokompostáreň s objemom vstupu 1300 t BRO/ rok. Zariadenie poskytne výrazne skrátenie času potrebného na získanie výstupného substrátu kompostu a tiež sa vytvorí priestor, aby si mesto plnilo povinnosť vyplývajúcu z nariadenia EP a RE č. 1774/2002, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na spracovanie odpadu Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a tiež podmienku, ktorá vyplynula z procesu posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. (Príloha č. 18). Spočiatku nebude biofermentačná stanica využívaná na 100 %, avšak predpokladá sa v rámci regenerácie sídla o rozšírenie zelene v meste a tiež zvyšovanie zelene v rekonštruovanej rekreačnej zóne „Zelená voda", ktorá je v katastrálnom území mesta NMnV. Rovnako zariadenie bude využívané na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. V súčasnosti mesto pripravuje koncepciu pre zavedenie separácie odpadu 20 01 08 V zberovom dvore bude príjem separovaných KO, evidencia a dočasné skladovanie. Bude k dispozícii sklad odpadov s umiestnením dotriedovacej linky. Dotriedovať sa bude papier, plasty a kompozitné obaly. Separovaný druh odpadu bude vysýpaný na voľnú plochu a nahŕňaný čelným nakladačom. Po nazhromaždení dostatočného množstva sa odpad zlisuje do balíkov a vloží do boxov pod prístreškom.	K zmluve č. 1/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v meste NMnV bol 31.12.2002 uzatvorený dodatok, v ktorom sa zmluvné strany zaviazali k dodržaniu náležitosti čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvy č. 1/2001 na dobu neurčitú. Týmto je preukázateľná udržateľnosť projektu z hľadiska zabezpečenia budúcej prevádzky oprávneným prevádzkovateľom. Finančná udržateľnosť je preukázaná výsledkami FA. Prevádzka bude z hľadiska dispozície dostatočných finančných prostriedkov zabezpečená príjmami z odpredaja vyseparovaných zložiek, z úspory, ktorá sa dosiahne v dôsledku zvýšeného Q vyseparovaných zložiek a tým menšieho Q odpadov určených na skládkovanie. Hospodárenie PO je v súlade s § 24 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Mesto na výkon činnosti TSM v prospech verejného záujmu poskytuje finančné prostriedky formou príspevku zo schváleného rozpočtu mesta. Finančné prostriedky môžu TSM čerpať z fondu reprodukcie alebo z rezervného fondu.
24140110084	NFP24140110309	Lom Krásna Hôrka – zhodnocovanie stav. odpadu	OPZP-PO4-09-1	33791180 - Marián Balún BAPA	1 556 623,94	Na Slovensku vznikne ročne viac ako 2 miliony ton stavebného odpadu, z ktorých väčšina skončí na skládkach. Je nedostatok kapacít, ktoré spracovávajú a zhodnocujú stavebný odpad. V súčasnosti sa používajú napr. do podkladových vrstiev komunikácií materiály z prvovýroby, pričom namiesto týchto materiálov je možné využívať tie, ktoré vznikajú zhodnocovaním stavebného odpadu. Zákon o odpadoch a Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006 – 2010 kladú dôraz na maximálne zhodnocovanie stavebných odpadov. POH SR stanovuje dosiahnuť do roku 2010 materiálové zhodnotenie pre 70 % odpadov vo vzťahu k množstvu odpadov vzniknutých v SR v roku 2010, pričom jedným z hlavných opatrení je zvýšiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov kontrolou dodržiavania ustanovenia podľa § 40c ods. 2 a 3 zákona o odpadoch. Hlavným účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie komplexného systému zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov za dodržania platnej legislatívy odpadového hospodárstva a spracovávať ročne až 55000 ton stavebného odpadu v Žilinskom kraji (bližšie údaje o výbere lokality Krásna Hôrka v prílohách projektu), čím sa výrazným spôsobom prispeje k napĺňaniu cieľov záväznej časti Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006 – 2010 ako aj Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja.	Vybudovanie systému zhodnocovania stavebných odpadov bude pomáhať plniť plány a zmierňovať krízu v odpadovom hospodárstve v rámci stavebných odpadov na Slovensku. Zhodnocovanie 55000 ton stavebných odpadov ročne značne pomôže zlepšovať bilanciu zhodnotených stavebných odpadov na Slovensku, ktorá je aj jednou z prioritných úloh POH SR či iných strategických dokumentov. Touto činnosťou sa zároveň bude zmenšovať potreba nepovoleného ukladania odpadov (divokých skládok odpadov) a znižovať množstvo stavebných odpadov na všetkých skládkach, ktoré sa nachádzajú na území SR najmä v Žilinskom kraji. Enviromentálny a ekologický prínos zámeru je v centralizovaní 55000 ton stavebných odpadov ročne v lokalite a mieste vhodnom pre zhodnocovanie v lome, mimo intravilánu mesta. Bude existovať komplexný systém zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov - zhodnotený odpad na výstupný materiál v množstve až 54150 ton ročne pre využívanie na stavebné účely a vyseparovaný železný odpad v množstve 850 ton (poskytnutý na ďalšie zhodnotenie). Pozitívnym dopadom navrhovanej činnosti je vznik minimálne 5 pracovných príležitostí, čo prispeje k znižovaniu miery nezamestnanosti v danom regióne.	Časti realizácie projektu I. Realizácia stavebných objektov II. Dodávka a montáž technológie III. Spustenie výroby Vybudovať komplexný systém zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov vyžaduje: - výstavbu spevnenej plochy a skladovacích boxov - nákup technologických zariadení na spracovanie stavebných odpadov Skúsenosti a kapacity realizovať projekt má dostatočné a na celý projekt, kontrolu či prevádzku po zrealizovaní projektu bude vo vlastnej réžií Detailný popis či relevantné informácie ohľadom projektu či žiadateľa sú popísané v rámci príloh žiadosti	Realizáciou zámeru sa zvýši kapacita spracovávania odpadov v SR o 55 tisíc ton ročne, čo prispeje k zmierneniu krízy odpadového hospodárstva SR a k napĺňaniu zámerov POH SR a ďalších nadväzujúcich programov či dokumentov. V Žilinskom kraji sa týmto projektom doplní chýbajúca najmodernejšia technológia na zhodnocovanie stavebných odpadov bez významnejšieho vplyvu na životné prostredie aj vzhľadom na vhodnú lokalitu umiestnenia. Prevádzka bude umiestnená v blízkosti prebiehajúcich a ďalších plánovaných stavieb, v ktorých je možné použiť vzniknutú druhotnú surovinu (napr. výstavba rýchlostných komunikácii) a zároveň v blízkosti veľkých stavieb určených na demoláciu. Pri navrhovanom zámere sa vzala do úvahy aj možnosť napojenia na existujúce komunikácie, blízkosť vápencového lomu a celkový nedostatok základných stavebných materiálov v okolí. Realizácia projektu prispeje k riešeniu súčasnej odpadovej krízy na Slovensku pričom cieľom je spracovávať odpad vyprodukovaný v SR. V súčasnosti sa uzatvárajú dohody o odbere odpadov s producentmi stavebných odpadov a stavebnými spoločnosťami v SR. Z hľadiska životného prostredia je dôležité, že využívaním podrvených stavebných odpadov sa zníži potreba ich ukladania na skládku, zníži sa potreba ťažby základných stavebných materiálov, ako aj možnosti využitia iných odpadov, ktoré sa v nich nachádzajú (stavebné železo a pod.). Spôsobilosť na vykonávanie	Udržateľnost projektu je daná dvoma základnými faktormi: a) projekt je reálnym podnikateľským zámerom a sám bezprostredne po realizácii generuje príjmy na zabezpečenie jeho udržateľnosti, b) je realizovaný v oblasti spracovávania stavebných odpadov, ktorých množstvo narastá, a tým pádom aj potreba ich spracovania bude s určitostou v budúcnosti ďalej narastať, Projekt má už po niekoľkých rokoch po ukončení realizácie kladnú bilanciu a začína prinášať zisk, čo je zdokumentované vo financnej analýze. Uvažovaná technológia je schopná spracovávať akýkoľvek stavebný odpad, zároveň je uvažovaná technológia schopná na výstupe produkovať výstupný produkt - stavebnú drť, žiadanú v stavebníctve a v prípade zmien či potrieb trhu je priestor aj zvýšiť množstvo zhodnocovania stavebných odpadov pri rovnakej kvalite zhodnocovania a efektívnosti využívania zhodnoteného výstupného produktu - stavebnej drte.

									činnosti je v zmysle predmetu činnosti, či realizácie ako takej, je uvedená v rámci povinných príloh.		
24140110085	NFP24140110298	Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozlož	OPZP-PO4-09-1	00329614 - Spišská Nová Ves	6 211 189,25	Charakteristika hospodárenia s BRO v meste Spišská Nová Ves a okolí, ktoré bude priamo benefitovať z realizácie projektu: a) BRO z údržby verejnej zelene je oddelene zhromažďovaný a z miesta vzniku prepravované do vyčleneného areálu (mestské kompostovisko s obmedzenou kapacitou), kde je zhodnocovaný kompostovaním. b) Časť BRO (min. r. 183 ton) sa odovzdáva zmluvným partnerom mesta: - Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. - PALAGRO s.r.o. c) niektoré zložky BRO (výrub stromov a kvalitná pokosená tráva) sú odovzdávané na ďalšie využitie do domácností d) zber BRO z cintorínov nie je riešený e) BRO vznikajúcich pri jarných a jesenných prácach v záhradkách a na poli obyvatelia jednoducho spaľujú f) Veľká časť BRO sa nachádza v KO a ako súčasť ZKO sa vyvážaná na skládku g) Zber BRO typu „kuchynský odpad" neexistuje Sumár: Zhodnocovanie BRO vznikajúcich v komunálnej sfére v regióne je zabezpečené iba čiastočne. Podobne ako v meste Spišská Nová Ves, niektoré mestá a obce majú vytvorené obecné kompostoviská na BRO z údržby verejnej zelene a cintorínov. Separovaný zber BRO od obyvateľov, verejných inštitúcií a podnikateľských subjektov sa nerealizuje nikde. Iné ako „záhradné" BRO sa neseparujú.	Úspešná realizácia predkladaného projektu bude pre mesto Spišská Nová Ves a okolitý regiónu znamenať: - naplnenie súčasnej aj známej budúcej legislatívnej požiadavky v oblasti separácie BRO - vyriešenie problematiky BRO s pozitívnou externalitou - produkcia kompostu (ďalej využiteľný produkt) - prevádzka ekonomicky sebestačnej jednotky schopnej spracovať BRO produkovaný na území mesta S.N.Ves a blízkom okolí - komplexne vybudované regionálne centrum zhodnocovania BRO vrátane logistického vybavenia, ktoré bude ekonomicky sebestačnou jednotkou - zvýšenie informovanosti o možnostiach separácie KO a správnom nakladaní s BRO - vytvorenie min. 6-tich nových pracovných miest k termínu ukončenia projektu - vytvorenie ďalších min. 4 pracovných miest počas doby udržateľnosti projektu - disponovanie dostatočným počtom zberných nádob, ktoré budú lokalizované v blízkosti producentov odpadov - existenciu vzorového centra zhodnocovania BRO	Realizácia aktivít projektu je rozvrhnutá do troch samostatných logických celkov: a) Obstaranie technológie pre zber, úpravu a zhodnocovanie BRO b) Realizácia stavených činností projektu c) Zvyšovanie verejného povedomia v oblasti separovaného zberu a zhodnocovanie BRO Z chronologického hľadiska bude projekt prebiehať nasledovne: Po podpise zmluvy o NFP začne úvodná aktivita – VO na dodávku stavebných prác, technológií, zariadení a služieb (bude prebiehať v rámci podporných aktivít) S vybranými dodávateľmi dôjde k podpisu zmluvy a následnému plneniu zmluvných vzťahov Súbežne s postupným nákupom jednotlivých technologických celkov a zariadení bude prebiehať výstavba jednotlivých SO. Rovnako tak od úvodu projektu budeme zabezpečovať aktivity publicity a monitoringu projektu Samostatne vnímame aktivitu zvyšovanie verejného povedomia, v rámci ktorej uvažujeme s dvomi líniami a) neosobná (využitie upomienkových predmetov, oznamy a inzercia v masovokomunikačných prostriedkoch, oznamy v miestnom rozhlase) bude prebiehať od začiatku realizácie projektu b) osobná (podujatia pre občanov mesta, diskusie, besedy, predstavovania názorných príkladov) bude prebiehať až po spustení čiastočnej prevádzky	Legislatívne dôvody: a) samosprávy sú v zmysle zák. 223/2001 Z. z. a súvisiacich predpisov povinné riešiť problematiku separovaného zberu pri nakladaní s odpadmi b) do roku 2010 sú samosprávy v zmysle zák. 223/2001 Z. z. povinné vytvoriť podmienky a od 1.1.2010 zabezpečovať separovaný zber BRO c) BRO z údržby zelene je zakázané zneškodňovať od 1.1.2006 d) legislatívne sú vytvorené a mestá a obce plne uplatňujú v praxi finančné mechanizmy na úhradu nákladov, spojených so zabezpečovaním separovaného zberu vybraných druhov komodít napr. RF e) Program odpadového hospodárstva uprednostňuje materiálové zhodnotenie odpadov pred energetickým Ekonomické dôvody: a) vyseparovaním KO sa znižuje celkové množstvo ZKO, ktoré je potrebné zneškodniť na skládke. Zneškodňovanie skládkovaním je nákladné. Vyseparovaním časti odpadov sa znižia náklady mesta na nakladanie s odpadmi b) materiálovým zhodnotením BRO na surovinu, ktorá sa dá ďalej využiť, znamená pre mesto úsporu na poplatkoch za nakladanie s odpadmi a tiež možné príjmy z ich predaja Trhové dôvody: a) BRKO sú na trhu zväčša neobchodovateľné a nevyužiteľné, avšak v prípade ich úpravy (napr. štiepkovaním dreva) je možné niektoré z nich aj predávať	Technická Všetky prvky zariadenie a vybavenie centra zhodnocovania BRO, budú pre projektu dodané nové s predpokladanou dobou ekonomickej životnosti min. 10 rokov. Zariadenia budú umiestnené vo vyhovujúcom prostredí (viď. realizácia stavieb). Navyše všetky zariadenia budú poistené a bude na ne poskytovaný záručný a pozáručný servis zo strany dodávateľa, čím je zabezpečené dostatočná technická udržateľnosť projektu. Ekonomická Prevádzka centra zhodnocovania BRO sa má podľa ekonomických prepočtov správať ako ekonomicky sebestačná jednotka. Uvažujeme samozrejme o príspevkoch zo strany mesta, ktorých max. výška bude na úrovni úspor dosiahnutá separovaním odpadu inak umiestneného na skládke ZKO. Personálna Riadenie projektu bude riešené prostredníctvo projektového tímu, nad ktorým bude mať dohľad žiadateľ. Všetky novovytvorené pracovné miesta budú obsadené kvalifikovaným personálom, ktorý bude mať vytvorené stabilné a motivujúce pracovné prostredie, tak aby nedochádzalo k fluktuácii. Legislatívna Základná činnosť centra zhodnocovania BRO bude vykonávaná v súlade s platnou legislatívou SR a podmienkami ochrany ŽP.
24140110087	NFP24140110341	Zvýšenie intenzity separovaného zberu ko Ekotorysa	OPZP-PO4-09-1	37937278 - Združenie Ekotorysa	2 849 235,37	Súčasná situácia separovania komunálneho odpadu v Združení obcí Ekotorysa je charakteristická využívaním 2 systémov separovania KO, ktorú zabezpečujú 2 spoločnosti: firma A.S.A. s.r.o. Košice využíva na separovanie 1100 l zberné nádoby rozmiestnené po obciach a firma Fura s.r.o. vrecový systém zberu. V 29 obciach združenia sa separuje predovšetkým papier, sklo a plasty, biologicky rozložiteľný odpad sa dnes neseparuje. Využívané systémy majú nízku účinnosť, je cítiť nedostatočné technologické vybavenie pre plynulý systém separovania, ako aj potreba rozšíriť separovanie o biologicky rozložiteľný odpad. Realizáciou predkladaného projektu chcem zintenzívniť existujúci systém, rozšíriť ho o separáciu biologicky rozložiteľného odpadu a vo väčšej miere zapojiť obyvateľov do separovania, spôsobom ktorý bude adresný a zároveň vysoko motivujúci.	Realizáciou projektu bude vytvorený jeden fungujúci systém separovania KO v Združení obcí Ekotorysa, ktorý bude spoločný pre všetkých 29 obcí. Bude zabezpečovaný samotným združením v spolupráci s inými subjektmi. Projektom sa vytvorí vhodná technická základňa prostredníctvom zakúpenej technológie a zberných nádob a zavedie sa separovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý bude využívať obyvatelia obcí vo forme kompostu. Prostredníctvom zrealizovanej osvety sa zvýši počet aktívnych obyvateľov, zapojených do separovania z 14 608 na 29 217. Po realizácií projektu predpokladáme tiež zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu z dnešných 302,04 t/rok na plánovaných 4 213,00 t/rok. Projektom bude tiež vytvorených 5 pracovných miest, v rámci ktorých plánujeme obsadiť minimálne 2 miesta pracovníkmi rómskej komunity, čím projekt napĺňa jednu z horizontálnych priorít – marginalizované rómske komunity. V súčasnosti sa princíp „znečisťovateľ platí" v obciach združenia neuplatňuje a preto je jedným z cieľov projektu zaviesť túto filozofiu, a tak podporiť u obyvateľov záujem o ochranu životného prostredia vo svojom regióne.	Predkladaný projektu bude trvať 12 mesiacov a je rozdelený do 2 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít (Riadenie projektu, Publicita a informovanosť). Prvou aktivitou je obstaranie technológie na zber, triedenie a úpravu vyseparovaného odpadu, ako aj zberných nádob pre zabezpečenie separovaného zberu. Ďalšou aktivitou je zrealizovaná osveta pre všetkých obyvateľov združenia, zameraná na zvýšenie počtu obyvateľov zapojených do separovania, a následné zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO v danom regióne. Osveta bude zabezpečovaná prostredníctvom zrealizovaných podujatí, výrobou propagačných materiálov, ako aj inzerciou v regionálnej tlače. Realizáciou projektu sa vytvorí 5 nových pracovných miest, nevyhnutných na zabezpečovanie prevádzky separovaného zberu. Z hľadiska prevádzky bude separovaný zber základných vzoriek KO (papier, sklo, plasty, kovy a BRO)zabezpečovať samotné združenie, pre nebezpečný odpad a šatstvo vytvorí podmienky pre zavedenie zberu a separácie, ktoré bude zabezpečovať externá spoločnosť, keďže žiadateľ nemá oprávnenie na separáciu týchto zložiek. V rámci riadenia a monitoringu bude projekt zabezpečený externým manažmentom. Výber dodávateľov technológie, propagácie, publicity a externého manažmentu prebehne v súlade so zákonom c. 25/2006 Z. z. o VO v znení neskorších predpisov. Po skončení realizácie projektu budeme pokračovať v aktivitách, ktoré budú počas 5 rokoch predmetom monitoringu	Predkladaný projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity realizované v oblasti separovaného zberu v Združení obcí Ekotorysa. Umožňuje zintenzívnenie existujúcich systémov separácie, ktoré v súčasnosti nenapĺňajú predstavy o efektívnom systéme separovania komunálneho odpadu a to z dôvodu nedostatočného technologické vybavenie a nízkeho záujmu obyvateľov o separovanie. Vytvorením jednotného systému pre všetky obce združenia a rozšírením ho o biologicky rozložiteľný odpad projekt zabezpečí komplexnosť, účinnosť a efektívnosť v oblasti separovaného zberu v Združení obcí EKOTORYSA. Prínos projektu pre obyvateľov vidíme najmä v širšej dostupnosti zberných nádob a tiež v intenzívnejšej informovanosti v oblasti separovaného zberu. V tomto smere sa navzájom pozitívne ovplyvňujú technologické zabezpečenie a propagácia, nakoľko jedno bez druhého stráca na účinnosti. Realizáciou projektu napĺníme tiež ciele Národnej stratégie TUR, v oblasti smerovania k znižovaniu environmentálneho zaťaženia životného prostredia v regióne a to prostredníctvom minimalizácie tvorby odpadov a priaznivé nakladanie s nimi, recyklácia odpadov, druhotné využívanie, minimalizácia vzniku zvláštnych a nebezpečných odpadov. Ďalším z prínosov je vytvorenie 5 pracovných miest, v rámci ktorých plánujeme obsadiť minimálne 2 miesta pracovníkmi rómskej komunity, čím projekt napĺňa jednu z horizontálnych priorít – marginalizované rómske komunity a podporíme zamestnanosť v regióne.	Udržateľnosť výsledkov je zabezpečená z hľadiska technického prostredníctvom zakúpenej technológie a zberných nádob, ktoré svojimi parametrami spĺňa požiadavky na plynulý zber, spracovanie a úpravu odpadu aj po realizácií projektu. Finančná udržateľnosť projektu vyplýva zo získaných prostriedkov prostredníctvom ŠF EÚ a tiež z dosiahnutých príjmov z projektu na zabezpečenie udržateľnosti prevádzky projektu. Združenie sa zaviazalo k spolufinancovaniu projektu, čo zvyšuje finančnú udržateľnosť výsledkov. Z hľadiska personálnej udržateľnosti bude riadenie projektu zabezpečené externým manažmentom spolu s internými riadiacimi pracovníkmi. Projektom budú tiež vytvorených 5 pracovných miest nevyhnutné na prevádzku systému separovaného zberu. Udržateľnosť projektu zabezpečíme zrealizovanou osvetou medzi obyvateľmi, s cieľom zintenzívniť ich zapojenie do systému separovania odpadu. Obyvatelia združenia budú aj po ukončení projektu informovaní o priebehu separovania odpadu prostredníctvom stanoveného harmonogramu.
24140110088	NFP24140110327	Separovaný zber komunálneho odpadu pre m	OPZP-PO4-09-1	00317004 - Turčianske Teplice	709 860,81	Mesto Turčianske Teplice v súčasnosti realizuje separovaný zber odpadu avšak v miere nepostačujúcej vynaloženým nákladom a efektivite separovaného zberu. Množstvo komunálneho odpadu, ktorý mesto vyprodukovalo v. r. 2008 bolo 3 769,99t/rok, čo je na jedného občana cca 543,93 kg/rok/občan. Priemerné náklady na občana na nakladanie s odpadom za rok sú 30,75 eur/občan a výška poplatku na občana za rok je 13,6 eur. Separovaný zber sa realizuje prinášacím systémom vrecovým v rámci individuálnych bytových jednotiek, v komplexných bytových jednotkách je to systém prinášací do zberových nádob 1 100l, ktoré sú umiestnené po meste. Odpad z mesta je zneškodňovaný na riadenej skládke TKO Horná Štubňa. Priemerná vzdialenosť prepravy zmesového odpadu na zneškodňovanie na skládku je cca 6 km. Zo separovaných zložiek odpadu sa v súčasnosti realizuje	Zrealizovaním projektu bude zavedené účinné a ekologické zneškodňovanie odpadu v meste, účinnejšia organizácia zvozu, estetizácia a umiestnenie zberných stojísk a zberových nádob, skvalitnené podmienky pri nakladaní s odpadom pre občanov a organizáciu zabezpečujúci separovaný zber - Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o. Bude vybudovaných 19 zberných stojísk na separovaný zber papiera, plastov, skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov, jedno stojisko bude tvorené zo šiestich 1 100l kontajnerov a 16 zberných miest na biologicky rozložiteľný odpad. Bude zakúpené vozidlo zabezpečujúce zvoz tuhého komunálneho odpadu. Množstvo vyseparovaného odpadu v roku 2014 bude	V projekte bude realizované technologické vybavenie, zberné stojiská a ich vybavenie zbernými nádobami ako aj systém opatrení na zvýšenie účinnosti separovaného zberu, konkrétne: Aktivita 1 Propagačná a informačná kampaň o separovanom zbere Aktivita 2 Dodávka technológie, zberových nádob, vybudovanie zberných stojísk: - vybudovanie 19 zberných stojísk na separovaný odpad - vybudovanie 16 zberných miest na biologicky rozložiteľný odpad - nákup vozidla pre zvoz komunálneho odpadu - nákup zberných nádob a vriec	Mesto Turčianske Teplice sa vybudovaním zberných stojísk približí držiteľom odpadu, umožní im uloženie do zberných nádob (1 100l, 5,5m3), ktoré budú umiestnené v zberných stojiskách na separovaný zber papiera, plastov, skla, viacvrstvových kombinovaných materiálov a na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu. Držitelia odpadu budú mať vytvorený priestor na ich uloženie, zhromaždenie a uskladnenie. Navrhované stojiská umožňujú mestu rozšírenie zberu o ďalšiu komoditu - viacvrstvové kombinované materiály, alebo v prípade zavedenia novej komodity - kovové obaly sa ráta s kumulovaným zberom do zberných nádob na sklo. Množstvo zberných nádob je dimenzované tak, aby toto bolo možné v budúcnosti zrealizovať.	Realizácia separovaného zberu v navrhovanej podobe prispeje k zníženiu objemu odpadu zneškodňovaného na skládke, k zníženiu nákladov mesta a poplatkov občanov pri nakladaní s odpadom. V separovanom zbere mesto bude pokračovať aj po ukončení realizácie projektu, pretože bude vytvorený dobrý základ na pokračovanie a rozvoj separovaného zberu do budúcnosti. Mesto tiež naplní ustanovenia zákona č. 223/2001 o odpadoch o povinnosti separovania odpadu pre mestá a obce. Separovaný zber bude účinný vzhľadom na nasledovné faktory: perfektná informovanosť občanov, dobré podmienky pre zhromažďovanie - blízkosť zberných nádob a komfortnosť zberu, zainteresovanosť na separovanom zbere (množstvový zber), zakúpenie

						separ. zber papiera, plastov, skla, kovov, elektrického odpadu, batérií, žiaroviek a biologicky rozložiteľného odpadu. Technologická vybavenosť mesta, hlavne organizácie zabezpečujúcej sparovaný zber - Technické služby Turčianske Teplice, je značne neuspokojivá. Vybavenosť zbernými nádobami je v komunálnej bytovej výstavbe priemerná, v individuálnej bytovej výstavbe nedostatočná. Technológia na zber je dobrá, pre potreby väčšieho objemu má však kapacity zberovej technológie nedostatočné. Preto chce mesto zakúpiť zberné vozidlo na separovaný zber. V súčasnosti má mesto vybudované len 2 zberné stojiská, zberné nádoby na separovaný zber nie sú systémovo umiestnené po meste. Zberné nádoby nie sú umiestené v zberných stojiskách, ktoré by boli chránené prístreškom, preto dochádza k ich poškodzovaniu. Percentuálny podiel vyseparovaných zložiek odpadu v zmesovom odpade je: papier 6%, plasty 5%, sklo 6%, kovy 1,2%, biolog. rozložiteľný odpad 27%, drevo 2%, drobný stavebný odpad 6%, viecvrstvové kombin. materiály 6%, textil 2%, el. odpad 1,2%, batérie 0,7%, monočlánky 0,05%, zmesový odpad 38,9%.	1297.99 ton, z toho bude 1234 ton vyseparovaného odpadu, ktorý je predmetom projektu a to konkrétne: plasty, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály, biologicky rozložiteľný odpad. Nárast celkového množstva vyseparovaného odapdu je oproti východiskovému roku o 874,8 ton.	Podporné aktivity: Riadenie projektu - realizácia verejného obstarávania, externý projektový manažment Publicita projektu Zabezpečenie prevádzky projektu: separovaný zber bude realizovaný mestom Turčianske Teplice a technickými službami Turčianske Teplice. Projekt bude zabezpečený mestom a externou poradenskou spoločnosťou s dostatočnými skúsenosťami pre implementáciu projektu. Ukazovatele: 19 zberných stojísk na separ. odpad, 16 zberných stojísk na biolog. rozložiteľný odpad, vozidlo pre zvoz tuhého komunálneho odpadu, propagačná a informačná kampaň počas realizácie projektu, plánované množstvo vyseparovaného odpadu. Uvedené ukazovatele budú monitorované nasledovne: nákup zberného vozidla, vybudovanie zberných miest a nákup zberných nádob bude monitorovnaný prostredníctvom fyzickej kontroly dodaného počtu tovarov a porovnaním s dodacími listami, ktoré budú súčasťou faktúry. Propagačná a informačná kampaň bude odsledovaná počtom propagačných materiálov. Množstvo vyseparovaného odpadu bude sledované v mernej jednotke tonaírok.	Medzi hlavné dôvody, ktoré podnietili prípravu tohto projektu patrí stav životného prostredia v súčasnosti a jeho predpokladaný vývoj v budúcnosti. V regióne Turčianskych Teplíc sa nachádza chránené územie Veľká Fatra. Mesto je vďaka kúpeľom, klimatickým podmienkam a bohatsvu krás okolitej prírody ideálnym miestom na oddych a regeneráciu. V súčasnom ekonomickom prostredí je pre separovaný zber, realizovaný v malom množstve typické, že je skôr stratový ako ziskový. Realizáciou projektu bude v oblasti organizácie a riadenia zabezpečené kvalitnejšie technologické vybavenie a vhodné umiestnenie zberových dvorov. Realizáciou projektu bude značne zvýšená nformovanosť občanov o separovanom zbere, čo je dôležitým faktorom pri efektívnom separovaní odpadov. Separovaný zber v navrhovabej podobe prispeje k zníženiu odpadu zneškodňovaného na skládke, k zníženiu nákaladov mesta ako aj poplatkov občanov pri nakladaní s odpadom. Realizáciou projektu mesto naplní zákonnu povinnosť separovania zložiek odpadu podľa z. š. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Mesto má značné skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov z fondov EÚ a iných dotačných zdrojov. Prevádzku projektu budú realizovať technické služby Turčianske Teplice.	vozidla pre zvoz tuhého komunálneho odpadu s nadstavbou s univerzálnym deleným vyklápačom. Realizáciu a následné fungovanie separovaného zberu inštitucionálne zabezpečí žiadateľ spolu s Technickými službami Turčianske Teplice, ktorá má vytvorené dobré podmienky pre zavádzanie, rozširovanie a realizáciu separovaného zberu, skúsenosti s nakladaním s odpadom a je aj prevádzkovateľom triediarne a skládky v Hornej Štubni. Mesto Turčianske Teplice je 100%ným vlastníkom majetku Technických služieb Turčianske Teplice, preto bude aj naďalej realizovať zber, dotrieďovanie a úpravu separovaných komodít. Projekt prispieva k zlepšeniu stavu životného prostredia v lokalite ako aj v SR. Čistá súčasná hodnota bez NFP (ČSH/C) je záporná pretože projekt negeneruje pre žiadateľa dostatok priamych finančných prijmov, ktoré by postačovali na krytie výdavkov projektu. ČSH s NFP (ČSH/B) je kladná a vnútorná miera výnosnosti (s NFP) predstavuje 8,3%. Z finančnej analýzy vyplýva, že hodnotený projekt je životaschopný a finančne akceptovateľný len z nenávratným finančným príspevkom. Aj tak však generuje len výnos mierne nad hranicou požadovanej návratnosti nastavenej v hodnotení na 5%. Parametre a ciele projektu ho predurčujú na príspevok vo forme NFP z eurofondov.
24140110089	NFP24140110302	Rozšírenie a zefektívnenie separovaného	OPZP-PO4-09-1	35679361 - Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár	853 717,50	Miestom realizácie projektu je región s počtom obyvateľov 18474, kde patrí mesto Poltár a ďalších 19 obcí. Snahou združenia je zabezpečiť kompletné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre tieto obce, a tak prispieť k zníženiu znečistenia životného prostredia a zlepšenia jeho kvality v regióne. V súčasnosti každá obec združenia separuje a zváža kovové obaly, plasty, papier, sklo a viacvrstvové kombinované materiály, na základe stanoveného harmonogramu. BRO obce neriešia a občania ho prevažne spaľujú. Plasty sa triedia v obciach do 1100 l plastových kontajnerov a vriec, potom sa dotriedujú na triediacej linke podľa farieb a následne sa lisujú. Papier, sklo, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály sa oddelene zhromažďujú na zbernom dvore, kde sa ešte ďalej triedia. Zberný dvor sa nachádza v obci Breznička, parcela č. 612/5. Zavedený systém separácie nie je však komplexný z dôvodu nedostatočného technologického vybavenia a nízkej angažovanosti obyvateľov v oblasti separovania KO. Pomocou aktivít projektu sa obstará chýbajúca technológia, vytvoria sa nové pracovné miesta a zvýši sa záujem obyvateľstva regiónu o separovanie odpadu, pomocou zrealizovanej osvety.	Po ukončení projektu bude vytvorený komplexný systém separovaného zberu v meste Poltár a v 19 obciach tohto okresu. Jedným z výstupov bude zakúpená technológia na zber, triedenie vysearovaného odpadu a úpravu BRO pre potreby udržiavania verejnej zelene. Ďalším výstupom bude zrealizovaná osveta, zameraná na zvýšenie povedomia, s účelom zvýšiť množstvo vyseparovaného KO z 130 na 187 t/rok. V dôsledku realizácie projektu budú vytvorené 4 pracovné miesta, čo bude mať pozitívny dopad na zamestnanosť v regióne. Projekt nadväzuje na zrealizované projekty na zakúpenie triediacej linky a zavedenia systému separovaného zberu v okrese Poltár, podporené z Environmentálneho a Recyklačného fondu. Realizáciou projektu vzniknú environmentálne prínosy v oblasti šetrenia prírodných zdrojov, zvýšeniu životnosti skládky prostredníctvom zníženia objemu odpadu, eliminuje sa vznik nepovolených skládok a dôjde k zníženiu ukladaniu odpadu na staré environmentálne záťaže. Ekonomickým prínosom projektu je zníženie dopravných nákladov z dôvodu zníženia množstva odvážaného odpadu na skládku, zníženie miestnych poplatkov za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a zvýšenie príjmov z predaja vyseparovaných zložiek.	Projekt je zameraný na skvalitnenie systému separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach združenia prostredníctvom naplánovaných aktivít. Jednou z aktivít je obstaranie špeciálnej technológie na zber a triedenie odpadu - zberné vozidlo s rotujúcim lisovaním, ramenový nosič kontajnerov, valník, traktor, vlečka, štiepkovač a nakladač. Na zvýšenie efektivity a kvantity separovania KO bude obstaraných 4700 zberných nádob a 10 veľkoobjemných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené po jednotlivých obciach podľa intenzity osídlenia. Druhou časťou projektu je zabezpečenie osvety pre občanov na rozšírenie environmentálneho povedomia a zvýšenie záujmu o separáciu odpadu. V rámci projektu bude zabezpečené monitorovanie vyseparovaného odpadu a zverejňovanie dosiahnutých hodnôt. Z hľadiska prevádzky bude separovaný zber zabezpečovať samotné združenie, v rámci riadenia a monitoringu bude projekt zabezpečené externým manažmentom. Výber dodávateľov technológie, propagácie, publicity a externého manažmentu prebehne v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o VO v znení neskorších predpisov. Po skončení realizácie projektu budeme pokračovať v aktivitách, ktoré budú počas 5 rokoch predmetom monitoringu.	Z hľadiska nadväznosti, navrhovaný projekt vychádza z už spomínaných projektov zameraných na zakúpenie triediacej linky na plasty a na zavedenie regionálneho systému separovaného zberu v okrese Poltár. Projektom sa rozšíria ich aktivity a tak sa skvalitni už existujúci systém separovaného zberu v regióne. Po realizácií projektu sa zvýši vyseparované množstvo odpadu z dnešných 130 t/rok na 187 t/rok, čo je jedným z najdôležitejších indikátorov dopadu. Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, ako príjemca NFP, má s implementáciou obdobného projektu už skúsenosti a je prevádzkovateľom skládky odpadov na odpad pre mesto Poltár a prislúchajúce obce. Združenie tiež spolupracuje a so súkromnými subjektmi, ktorí spracovaný a vytriedený odpad odoberajú. Implementácia projektu má kľúčový význam pre naplňanie cieľov stratégie trvalo udržateľného rozvoja ako aj akčného plánu vlády SR, ku ktorých naplneniu sú obce ako súčasť verejnej správy zaviazaná. Projektom sa vytvoria nové podmienky pre ďalšie napredovanie myšlienky ochrany životného prostredia, a to predovšetkým zvýšením úrovne informovanosti obyvateľov regiónu o potrebe a udržateľnosti separovania a systému separovaného zberu. Po realizácií projektu budú tiež vytvorené 4 pracovné miesta, pre účely prevádzkovania systému separovaného zberu pre obce združenia.	Udržateľnosť výsledkov projektu je garantovaná samotným žiadateľom, ktorého predmetom podnikania sú činnosti v oblasti nakladania s odpadmi, okrem nebezpečných odpadov. Udržateľnosť projektu vyplýva zo stanoveného cieľu, kde po obstaraní technológií a zberných nádob bude systém separovania KO schopný fungovať plynulo, bez potrebných výrazných zmien. O zvoz odpadu sa stará Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, ktoré je schopná a ochotná vykryť náklady spojené so separáciou. Z hľadiska personálnej udržateľnosti bude riadenie projektu zabezpečené externým manažmentom. Projektom budú vytvorené aj 4 pracovné miesta nevyhnutné na prevádzku systému separovaného zberu. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená tiež zrealizovanou osvetou, s cieľom zvýši ich záujem o separáciu odpadu. Obyvatelia regiónu budú po ukončení projektu informovaní o priebehu separovania odpadu prostredníctvom stanoveného harmonogramu. Z hľadiska zapojenia obyvateľstva do separovania zberu je dôležitý princíp „znečisťovateľ platí", kedy sa zvýšenie objemu separovania KO znižuje ciastka, ktorú sú občania povinní zaplatiť za dovoz KO, čo motivuje, aby naďalej prispievali k zlepšovaniu kvality životného prostredia.
24140110090	NFP24140110316	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hosp.	OPZP-PO4-09-1	00691836 - Štóla	43 730,71	Obec má 525 obyvateľov, 112 rodinných domov, 72 bytov v 5 bytovkách a 44 individuálnych chatových objektov. Ostatných subjektov vytvárajúcich odpad je 9. Obec je podtatranskou turistickou oblasťou, ktorá poskytuje 300 lôžok. Počet obyvateľov a subjektov v dotknutej oblasti je v súčasnosti 834. Zber KO v obci je kontajnerovo – intervalovým systémom. Zber sa realizuje 110 l nádobami na odpad a 1100 l nádobami. V roku 2005 sa obec zapojila do projektu separovaného zberu, ktorý má zmluvne zabezpečený s Technickými službami Svit. Separuje sa odpad v komoditách : papier, VKM, sklo, plasty a kovy, do farebných zberných nádob. V obci je zavedený systém platenia poplatkov za obyvateľa 13,28 EUR na osobu/rok 2008. Obec nemá vyriešený separovaný zber BRKO. Obyvatelia sú nedostatočne informovaný v oblasti separovaného zberu a obec má nedostatočne vybudovanú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Východiskové hodnoty, počet: komposterov = 0, zberných vozidiel = 0, zariadení na zhodnocovanie odpadu = 0. Množstvo odpadu bolo 117,54 t/rok 2008, z toho vyseparovaných len 6,95 t/rok a až 94% odpadu zneškodnených skládkovaním. Množstvo zhodnotených odpadov je 0. Počet zapojených obyvateľov do separovaného zberu je nízky a aj účinnosť separácie je nízka, len 6%-ná.	Zavedie sa komplexný systém separovaného zberu BRKO domácim kompostovaním. Zakúpi sa 121 domácich komposterov pre domáce kompostovanie. Zakúpi sa 1 ks zberné vozidlo na manipuláciu s vyseparovanými odpadmi a odvozom z verejných plôch zo záhrad, parkov a cintorínov na zhodnocovacie miesto. Obec Štóla bude BRO z verejných plôch a od obyvateľov, ktorí sa nezapoja do sep. zberu odoberať a odovzdávať na zhodnocovanie na Poľnohospodárske družstvo Mengusovce. Rozšíri sa počet separovaných zložiek KO o BRO a zväčší sa plošný záber separovaného zberu KO. V obci sa zvýši osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu a zhodnocovania BRKO, prostredníctvom 3 propagačných letákov a 2 propagačných školení, ktorú obec bude zabezpečovať s externými pracovníkmi Priatelia Zeme. Po ukončení realizácie projektu sa: - zvýši množstvo vyseparovaných KO do roku 2014 na 81,81 t/rok, čo predstavuje 56,40 % účinnosť separácie a 92% zapojenie obyvateľstva do separovaného zberu, - zvýši množstvo vyseparovaných BRKO do roku 2014 na	Dĺžka projektu bude 12 mesiacov. Realizácia projektu je rozdelená na 5 aktivít v súvislosti s výdavkami projektu. Realizáciou aktivít dosahujeme 5 špecifických cieľov projektu. Aktivitou 1 a 2 je osveta a propagácia separovaného zberu a zhodnocovania odpadov, aktivita 3 je výberové konanie na dodávateľa zberného vozidla, aktivita 4 je nákup zberného vozidla, aktivita 5 je nákup a dodanie komposterov na zhodnocovanie BRKO, ktoré sa dodajú do domácností. Podrobný opis spôsobu realizácie projektu je v prílohe č.20 Štúdia uskutočniteľnosti. Realizácia projektu bude zabezpečená pracovníkmi obecného úradu s využitím poradenstva externej firmy Priatelia Zeme. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný žiadateľ, obec Štóla. Interná finančná kontrola bude vykonávaná kontrolórom obce. Externá firma v pozícií projektového manažéra bude zabezpečovať vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a prípadných ostatných žiadostí a správ vrátane záverečných predkladaných riadiacemu orgánu v ktorých ma niekoľkoročné skúsenosti, pri realizácií podobných projektov. Prevádzku projektu	Súčasná účinnosť separovaného zberu je len na úrovni 6 % z celkového objemu KO. Snahy obce zaviesť separovaný zber zlyhávajú na nedisciplinovanosti občanov, z dôvodu nedostatočnej informovanosti. Z toho vidno, že až 94 % odpadov sa zneškodňuje skládkovaním. V obci chýba vhodná infraštruktúra odpadového hospodárstva a preto je málo efektívny systém jestvujúceho systému separovaného zberu KO. Projektom sa odstránia negatívne javy v odpadovom hospodárstve obce. Zabezpečí sa dobudovanie infraštruktúry: kompostery a zberné vozidlo. Zrealizuje sa účinná osveta a propagácia separovaného zberu a zhodnocovania BRKO. Uvedenými aktivitami zvýšime účinnosť separovaného zberu na 56,4 % do roku 2014 a zapojenie obyvateľstva do separovaného zberu na 92% do roku 2014. Projekt zabezpečí zhodnocovanie BRO z verejných plôch a od občanov a subjektov, ktorí sa nezapoja do domáceho kompostovania na Poľnohospodárskom družstve Mengusovce, nachádzajúcom sa v susednej obci v blízkosti obce Štóla, ktoré BRKO bezplatne zhodnotí. Zakúpi sa 1 ks zberné vozidlo.	Žiadateľ obec Štóla má trvalý záujem aby výsledky projektu boli dlhodobo v prevádzke. Žiadateľ zabezpečí finančné zdroje pre účely spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov. Zastupiteľstvo obce plne podporuje realizáciu projektu. V obci Štóla majú zainteresované subjekty rastúci trend a tým aj rast množstva KO v nasledujúcich rokoch. Obec bude robiť dlhodobú propagačnú kampaň o zhodnocovaní BRKO a separovanom zbere KO. Tieto aktivity bude obec zabezpečovať vo vlastnej réžii. Prevádzka projektu je zabezpečená z prostriedkov obecného rozpočtu. Relevantné informácie sú v príloha č.2 – finančná analýza a v prílohe č.20 - štúdia uskutočniteľnosti o výbere najvhodnejšieho variantu pre obec Štóla.

					Podrobný opis súčasného stavu je v prílohe č.20 Štúdia uskutočniteľnosti.	59,94 t/rok, čo predstavuje 94 % účinnosť separácie BRKO, - zapojí do informačných aktivít 534 obyvateľov a subjektov v obci, - zvýši množstvo zhodnotených BRO do roku 2014 na 58,74 t/rok, % zhodnocovaných BRKO k celkovému produkovanému BRKO je 92 % Spôsob realizácie odpadového hospodárstva v obci Štóla poslúži ako podklad na realizáciu relevantných projektov aj v susedných obciach.	bude realizovať obec. Prevádzkové náklady sa pokryjú z obecného rozpočtu. Projekt negeneruje príjmy.	Rozmiestnením komposterov do jednotlivých domácností a silnou propagačnou kampaňou zameranou na zhodnocovanie BRKO priamo v domácnostiach podporíme domáce zhodnocovanie BRKO. Administratívna, odborná a technická kapacita – IKT vybavenie žiadateľa pre implementáciu projektu je na dostatočnej úrovni. Obec má skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z EÚ. Týmto projektom znižujeme znečisťovanie životného prostredia zefektívnením procesu separovaného zberu KO. Zavádza zhodnocovanie BRKO formou kompostovania. Projektom sa rozšíri počet separovaných zložiek KO o BRO a zväčší sa plošný záber separovaného zberu KO.	
24140110091	NFP24140110312	Hala Strážske - separovaný zber odpadov	OPZP-PO4-09-1	35556773 - Mest.podnik služieb mesta Strážske	544 650,87	Mestský podnik služieb mesta Strážske (ďalej len MsPS) vznikol v roku 2004 ako príspevková organizácia zriadená mestom Strážske za účelom plnenia činností v oblasti verejno-prospešných činností, hlavne v oblasti odpadového hospodárstva pre mesto Strážske a vybrané obce daného regiónu. V súčasnej dobe prebieha celá činnosť triedenia zložiek separovaného odpadu manuálne, s minimálnym technickým zabezpečením, čo značne predlžuje proces triedenia, čo má za následok nízku efektivitu činností, na ktoré je hala separovaného zberu určená. Zámerom projektu je, pri stúpajúcom trende nárastu produkovania odpadov domácnosťami, zvýšiť kvalitatívnu úroveň separácie odpadov prostredníctvom rekonštrukcie, modernizácie a prístavby haly separovaného zberu, ako aj obstaraním technických a technologických zariadení (triediaca linka, lis, vozidlo určené pre zvoz odpadov), ktoré v konečnom dôsledku urýchlia, skvalitnia a zefektívnia tento druh činností vykonávaných v tomto zariadení.	Navrhované riešenie má za úlohu zvýšiť a rozšíriť kvalitu separácie odpadov, efektivitu práce pri nakladaní s odpadmi a znížiť negatívny dopad na životné prostredie v meste Strážske i okolí. Jeho prínosom bude aj vytvorenie nových pracovných miest a zlepšenie podmienok zamestnancov pri výkone ich činností. Projekt prostredníctvom stavebných úprav, rozšírenia kapacity a obstarania potrebného technického a technologického zázemia vytvorí predpoklad pre rozšírenie záberu svojej činnosti. Na základe legislatívy a predpisov pre odpadové hospodárstvo, vychádza úprava plôch, návrh riešenia zariadenia a vybavenia haly z aktuálnych požiadaviek na zabezpečenie podmienok pre predmetnú halu separovaného zberu. Bude zakúpená triediaca linka s lisom, nákladné vozidlo na zvoz odpadu, vozík na premiestňovanie vriec s odpadom a IKT vybavenie slúžiace na zber a distribúciu údajov. Množstvo vyseparovaných, upravených a dotriedených komunálnych odpadov činí momentálne 165 t/rok. Po realizácii projektu predpokladáme nárast na 195 t/rok, čím sa znížia aj náklady na 1 tonu vyseparovaného odpadu a zvýši kapacita haly pre separáciu odpadov.	Projekt v priebehu realizácie ráta s troma hlavnými a dvoma podpornými aktivitami: A. Hlavné aktivity: 1. Stavebné úpravy (rekonštrukcia, modernizácia a prístavba objektu haly separovaného zberu) - zahŕňa 5 stavebných objektov a 2 prevádzkové súbory: SO01 (Hala a sociálne priestory), SO02 (Prístrešok OK), SO03 (Kanalizácia), SO04 (Spevnenené plochy), SO05 (NN prípojka), PS01 (Dotrieďovacia linka pre separovaný zber), PS02 (Plynofikácia kotolne, vykurovanie haly infražiaričmi). 2. Obstaranie technického vybavenia - nákup zberového vozidla s mechanickou rukou, vozíka, zberných nádob a kontajnerov a zberných vriec 3. Obstaranie technologického vybavenia - nákup IKT vybavenia (počítačová zostava), triediacej linky a lisu s hydraulickým posunom hlavy B. Podporné aktivity: 1. Riadenie projektu - jedná sa o externý manažment, verejné obstarávanie, administratívne poplatky 2. Propagácia projektu - tvorí propagačné aktivity počas realizácie projektu (prezentácie v printových a elektronických médiách, tlač a distribúcia propagačných materiálov do domácností, web stránka, informačné a pamätné tabule) Pretože žiadateľ nedisponuje dostatočnými administratívnymi, personálnymi, odbornými a technickými kapacitami, bude, na základe procesu verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy, za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie zodpovedný externý dodávateľ, ktorý preukáže dostatočné skúsenosti v tejto oblasti. Zároveň bude tento dodávateľ (v spolupráci so žiadateľom) zabezpečovať riadenie a monitoring realizácie projektu. Prevádzkovateľom predmetu projektu bude žiadateľ.	V súlade s požiadavkami súčasnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, predovšetkým zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov sa stanovujú požiadavky na producentov odpadov zabezpečiť separovaný zber druhotných surovín z komunálnych odpadov, zber obalových materiálov a odpadov z obalov. Projektom sa zabezpečí perspektívne riešenie dotriedovania zložiek separovaného odpadu na potrebnú kvalitu s dlhodobým výhľadom a kapacitne aj možnosti postupného rozširovania separovaného zberu na území mesta a príslušného spádového územia. Tento projekt teda nadväzuje na aktivity, ktoré mesto Strážske prostredníctvom MsPS uskutočnuje, na základe platnej legislatívy, od roku 2004. Prínosom tohto projektu bude aj vytvorenie nových pracovných miest a šírenie osvety v oblasti nakladania s odpadmi v pomerne širokom regióne. Organizačnú a technickú stránku projektu bude zabezpečovať žiadateľ t. j. MsPS ako príspevková organizácia mesta Strážske, ktorý bol v roku 2004 vytvorený, okrem iného, aj za účelom nakladania s odpadmi, je zároveň prevádzkovateľom haly separovaného zberu, a má dostatočné skúsenosti v oblasti separácie odpadov.	V súvislosti s akčným plánom podpory trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010 medzi základné aktivity patrí aj separovaný zber odpadov, ktorý je potrebné zavádzať, udržiavať a postupne aj optimalizovať, čo korešponduje s podstatou projektu. Na základe finančnej analýzy bola vyčíslená strata v prevádzkovaní počas celého trvania realizácie projektu až do roku 2022, čo v kumulatíve predstavuje 70.743,52,– €. Tento rozdiel bude mesto Strážske pokrývať zo svojho rozpočtu. Projekt bude teda udržateľný aj z hľadiska finančného, aj z prevádzkového. Ďalším ukazovateľom udržateľnosti projektu je fakt, že tento projekt priamo nadväzuje na už vykonané zámery (vytvorenie haly separovaného zberu), ktoré má mesto Strážske v tomto druhu činností (aktivity v oblasti nakladania s odpadmi), prostredníctvom MsPS záujem ďalej skvalitňovať.
24140110092	NFP24140110441	Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce	OPZP-PO4-09-1	00307696 - Želiezovce	2 040 648,45	Mesto Želiezovce malo ku 31.12.2008 7335 obyvateľov, pričom 53% tvoria ženy a marginalizované rómske komunity tvoria 4,8 %. V roku 2008 bolo vyprodukovaných 2 586,13 t odpadu z čoho len 3,9 % predstavoval odpad separovaný. Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) ešte v roku 2008 separovaný nebol, preto predkladaný projekt súvisí s projektom zavedenia separovaného zberu BRO v meste Želiezovce, avšak nie je na ňom závislý. Údržbu verejnej zelene na území mesta zabezpečuje spoločnosť Eurospinn, s.r.o., ktorej väčšinovým vlastníkom je mesto. Verejná zeleň zahŕňa trávnaté plochy, kvetinové záhony, okrasné kríky a stromy. Údržba zahŕňa najmä kosenie, výsadbu, starostlivosť o kvetinové záhony, prerezávky drevín. Časť BRO, ktorý pri údržbe zelene vznikne je odvážaný do vyčleneného areálu skládky v lokalite Šarovce. Uvedený regionálny systém nakladania s BRO nie je efektívny a stráca sa efekt zhodnocovania takéhoto odpadu. Preto sa mesto Želiezovce rozhodlo zrealizovať projekt výstavby zariadenia na zhodnocovanie BRO s kapacitou 1500 t ročne, pričom odpad bude pochádzať nie len z mesta Želiezovce (odhad v roku 2016 je 850 t/rok), ale zvyšok bude odoberaný od ďalších obcí ktoré sú členmi združenia obcí "Za čisté Dolné Pohronie".	Výsledkom predkladaného projektu bude kompostáreň, ktorá bude postavená mimo zastavaného územia mesta na parcelách č. 2411/10 a 2411/3, ktoré sú v evidované ako ostatné plochy. Zariadenie je určené najmä na spracovanie a homogenizáciu zeleného a organického odpadu za účelom kompostovania. Navrhnutý technologický postup sa bude vykonávať metódou aeróbneho rýchlokompostovania s prehadzovaním suroviny na plochách. Prevádzka kompostárne bude pozostávať z: 1. Príjmu, evidencie a zhromažďovania BRO a 2. Úpravy a spracovania odpadu. Kompost bude využívaný mestom pre vlastné účely. V roku 2011 sa predpokladá spracovať približne 50% z celkového množstva BRO z dôvodu zábehu zariadenia a separovaného zberu BRO. So spracovaním celého množstva sa počíta od roku 2012. Okrem vyseparovaného BRO z mesta Želiezovce bude v zariadení spracovávaný BRO z ďalších obcí ktoré sú členmi združenie „Za čisté Dolné Pohronie", pričom separáciu BRO si tieto obce budú zabezpečovať samostatne. Propagačné aktivity projektu budú zamerané na zvýšenie environmentálneho povedomia a informovanosti cieľovej skupiny obyvateľov v oblasti zhodnocovania BRO. Prevádzka zariadenia bude zabezpečená zamestnancami mesta Želiezovce, pričom v dôsledku projektu budú vytvorené 2 pracovné miesta.	Predkladaný projekt sa skladá z realizácie troch hlavných aktivít: 1. Realizácia stavebných prác – výstavba areálu pre kompostovanie BRO so sociálnym zariadením a technologický objektom na kompostovanie; 2. Dodávka a montáž technologických zariadení a materiálu – fermentačná linka (aeróbny fermentor, miešač a drvič biomasy, pásový dopravník, drvič kuchynského odpadu, chladiaci box na kuchynský odpad), teleskopický manipulátor, mostová váha, hydraulický vyklápač nádob, valník, drvič, traktor, vlečka; 3. Osveta a propagácia v oblasti zhodnocovania BRO – realizácia propagačných a edukačných aktivít v oblasti zhodnocovania BRO, ktoré oslovia širokú verejnosť. Realizáciu projektu organizačne zabezpečí Mestský úrad Želiezovce v spolupráci s externou spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať implementáciu projektu. Následná prevádzka kompostárne bude zabezpečená vlastnými zamestnancami mesta Želiezovce. V dôsledku realizácie projektu tak budú vytvorené 2 pracovné miesta. Realizátor stavebných prác ako aj dodávateľ technológií bude vybratý v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	Realizácia predkladaného projektu nadväzuje na projekt zavedenia separovaného zberu BRO na území mesta Želiezovce. Môžeme teda konštatovať, že aj tento projekt prispeje k zefektívneniu odpadového hospodárstva v meste a zároveň, vzhľadom na predpokladané kapacity produkcie BRO, vytvorí priestor pre spracovanie BRO aj z ďalších obcí. Predpokladaný objem produkovaného BRO v piatom roku po ukončení projektu je 850 t/rok. Materiálové zhodnotenie BRO na surovinu, ktorá sa dá ďalej využiť, bude pre mesto znamenať jednak úsporu na poplatkoch na zneškodnenie BRO na skládkach a zároveň za kompost, ktorý bolo potrebné zabezpečiť externe. Realizácia projektu rovnako prispeje k súladu odpadového hospodárstva mesta Želiezovce s POH SR a legislatívou SR v oblasti odpadového hospodárstva. Dôležitou súčasťou projektu a jeho uplatnenia v praxi je realizácia edukačných a propagačných aktivít v oblasti zhodnocovania BRO. Realizáciu projektu organizačne zabezpečí Mestský úrad Želiezovce v spolupráci s externou spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať implementáciu projektu. Zamestnanci Mestského úradu Želiezovce majú bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projektov, ktoré boli financované jednak z vlastných, ale aj externých zdrojov. Následná prevádzka kompostárne bude	Prevádzka kompostárne po ukončení realizácie projektu bude zabezpečená mestom Želiezovce prostredníctvom vlastných zamestnancov. Výsledný produkt bude využívaný pre vlastnú potrebu žiadateľa. Vzhľadom k tomu, že projekt negeneruje dostatočné príjmy na pokrytie prevádzkových nákladov, bude tento rozdiel hradiť mesto z prostriedkov mestského rozpočtu. Predkladaný projekt je prepojený s projektom ktorého cieľom je okrem iného aj zavedenie separovaného zberu BRO v meste Želiezovce avšak nie je na ňom priamo závislý. Predpokladané množstvo BRO z mesta Želiezovce je 850 t/rok, pričom kapacita zariadenia na zhodnocovanie BRO je 1500 t/rok. Rizikom môže byť zníženie počtu obyvateľov mesta, čo sa môže prejaviť na znížení celkového množstva odpadu. Rozdiel množstva BRO bude podľa potreby odoberaný z obcí v rámci združenia „Za čisté Dolné Pohronie". Realizáciou osvetových a propagačných aktivít bude oslovená široká verejnosť, pričom táto aktivita prispeje k celkovému zvýšeniu environmentálneho vzdelania občanov mesta. Zníženim množstva ukladaného komunálneho odpadu na skládkach dôjde k zamedzeniu úniku CO2 do ovzdušia a tým k zlepšeniu životného prostredia regiónu.

								zabezpečená vlastnými zamestnancami mesta Želiezovce. V dôsledku realizácie projektu tak budú vytvorené 2 pracovné miesta. Realizátor stavebných prác ako aj dodávateľ technológií bude vybratý v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	
24140110093	NFP24140110326	Zberný dvor Námestovo 2009	OPZP-PO4-09-1	00314676 - Mesto Námestovo	300 029,50	Mesto Námestovo leží v Oravskej kotline na západnom brehu Oravskej priehrady. Ku dňu podania žiadosti má mesto 8 011 obyvateľov. V oblasti separácie zberu má mesto zavedený systém separovania: skla, plastov, papiera, nebezpečného odpadu a kal zo septikov. Objem vyseparovaného odpadu na celkový objem komunálneho odpadu za rok 2007 predstavoval 2,6%. Odpadové hospodárstvo je v správe Technických služieb mesta Námestovo, ktoré boli zriadené v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Námestovo zo dňa 17.3.1993 uznesením č.62/93 ako príspevková organizácia mesta Námestovo(viď príloha č. 23 v ktorej je zriaďovacia listina). Vzhľadom na neustále narastajúci objem odpadov v obci je súčasný systém neefektívny a finančne náročný. Odpad z obce odoberá firma/viď.príloha č.23/, ktorá zabezpečuje zvoz odpadu z kuká nádob a kontajnerov v obci, odber separovaných zložiek odpadá ich transport na miesto znehodnotenia, resp. zhodnotenia v závislosti od druhu odpadu. Žiadnu z úkonov na odvoz a zneškodnenie, resp, zhodnotenie odpadu nemá v správe mesto, čo navyšuje náklady na nakladanie s odpadmi.	Súčasťou zberného dvora je oceľový prístrešok, v ktorom je umiestnený pásový dopravník šírky 1,0 m s násypkou, so šiestimi pracovnými miestami pre pracovníkov zabezpečujúcich dotriedenie odpadu a troma veľkoobjemovými kontajnermi. Jeden kontajner slúži na uskladnenie dotriedeného odpadu, dva na vyseparované zložky, ktoré sa zlikvidujú odvozom na skládku TKO. Nakladanie odpadu do násypky dopravníka bude čelným nakladačom. Dotriedený papierový a plastový odpad sa následne zbalí baliacim strojom do balíkov, ktoré sa odvezú spracovateľovi. V zbernom dvore budú umiestnené veľkoobjemové kontajnery na papier v počte 2 ks, veľkoobjemové kontajnery na sklo v počte 2 ks, veľkoobjemový kontajner na plasty v počte 2 ks, veľkoobjemový kontajner na opotrebované pneumatiky v počte 2 ks, veľkoobjemový kontajner na vyradené elektrické a elektronické zariadenia v počte 2 ks , veľkoobjemový kontajner na suť v množstve 3ks a veľkoobjemové kontajnery na dotriedeny odpad v oceľovom prístrešku v počte 3 ks. Veľkoobjemové kontajnery na papier a plasty budú uzatvorené s odpruženými vekami o objeme 5,5 m3, v počte 4 ks, veľkoobjemové kontajnery na sklo, pneumatiky a elektrický a elektronický šrot budú so sklopným čelom o objeme 5,5 m3 v počte 6 ks. Všetky kontajnery budú manipulované pomocou závesných ramien s dvoma uchýtmi vedľa seba. Na základe uvedenej zriaďovacej listiny prevádzka zberného dvora bude zabezpečovaná Technickými službami mesta Námestovo	Navrhované technologické riešenie rešpektujú požiadavky pre ochranu bezpečnosti a hygieny práce ako aj rizík ohrozeniazdravia pri spracovaní odpadu. Realizácia navrhovaných aktivít nebude vytvárať faktory znehodnocujúce životné prostredie.Stavba nemá výrobný charakter, je stavbou ekologickou. Konečným produktom bude vyseparovaný odpad, ktorý bude voveľkoobjemových kontajneroch odvážaný na ďalšie spracovanie. Zberný dvor je navrhnutý na k.ú. Slanica v extravilánemesta. Realizácia projektu sa skladá: PS 10 - Strojnotechnologická časť - manipulačná technika, pásový dopravník, oceľové kontajnery a iné príslušenstvo SO 10 Spevnené plochy- Spevnené plochy slúžia na umiestnenie uskladňovacích kontajnerov vyseparovaných zložiek odpadu. Na tejto ploche je inštalovaný aj uzamykateľný uzatvorený kontajner slúžiaci pre objemovú minimalizáciuplastového odpadu^ SO 20 Oplotenie - mesto rieši oplotenie zberného dvora brániace vstupu nepovolaným osobám. Oplotenie sa skladá z oceľových prvkov, pričom celková dĺžka oplotenia bude 149,32 m. SO 30 Elektrorozvody - elektrorozvod je navrhnutý z jestvujúceho objektu - vrátnice rekultivovanej skládky TKO SO 40 - Dažďová kanalizácia - bude odvádzať dažďové vody zo spevnenj plochy do prítokového potrubia jestujúceholapača ropných látok	Realizáciou projektu predpokladáme zvýšenie úrovne systému separovaného zberu odpadu vo všetkých jeho fázach, od uskladnenia do kontajnerov a vriec, cez spôsob odvozu a následné dočasné uloženie na zbernom dvore obce. Zber odpadov bude realizovaný kombinovaným spôsobom, a to že občanom bude umožnené v stanovených hodinách privážať odpady na zberný dvor, a druhý spôsob bude spočívať v zbere odpadov prostredníctvom zberového vozidla vo vlastnej réžii obce. Prostredníctvom týchto mechanizmov budú v stanovený čas zbierané kontajnery a vrecia s vyseparovaným odpadom a odvážané na zberný dvor. Po naplnení preskladňovacích kontajnerov umiestnených na zbernom dvore budú tieto odvezené priamo odberateľovi na ďalšie spracovanie.	Projekt nie je orientovaný na vytváranie dodatočných príjmov. Z ekonomického hľadiska bude prevádzka zberného dvora krytá z rozpočtových prostriedkov mesta na odpadové hospodárstvo. Prevádzka si v budúcnosti vyžiada dodatočné zdroje na údržbu, opravy a obmenu a modernizáciu vybavenia, preto je nevyhnutné vytváranie účelovej finančnej rezervy. Pre naplnenie cieľov projektu a následnej udržateľnosti jeho výsledkov bude potrebné vykonať informačné aktivity pre obyvateľov a podnikateľov pôsobiacich v meste, tak aby boli oboznámený s prevádzkou zberného dvora a systémom a harmonogramom zberu separovaných odpadov. Osveta v tomto smere je veľmi dôležitá, pretože sa jedná o tvorcov odpadov. Z dlhodobého hľadiska možno očakávať nárast odpadov pri rastúcej spotrebe domácností. Na predkladaný zámer môžu v budúcnosti nadväzovať ďalšie investičné akcie v oblasti odpadového hospodárstva.
24140110094	NFP24140110420	BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia KONZEKO	OPZP-PO4-09-1	31659772 - KONZEKO spol. s.r.o.	2 323 574,32	Firma KONZEKO spol. s r.o. sa zaoberá zbieraním odpadového oleja všemožného druhu a jeho pretváraním na vykurovací olej s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti. Začínala v roku 1992 ako takmer manufaktúrna výrobňa s minimálnym nevyhnutným vybavením. Dnes je to firma stredného rozsahu a zamestnáva 21 pracovníkov. Firma pretvára odpadové oleje na vykurovací olej, to znamená, že dokáže regenerovať odpadové oleje do miery ich energetického využitia, avšak nedokáže ich regenerovať do miery ich materiálového využitia. Z tohto dôvodu vyplýva aj nevyhnutnosť predmetného projektu. Cieľom projektu je zvýšenie množstva zozbieraného a spracovaného odpadového oleja, posilniť výrobu a zavedením novej technológie rozšíriť palety produktov o produkty s vyššou pridanou hodnotou.	Realizáciou projektu sa zmení charakter výroby. Kým výstupom pôvodnej technológie bola len jedna zložka, a to energonosič – vykurovací olej (VO), výstupmi novej budú zložky štyri - ľahký vykurovací olej (LVO) – energonosič, ťažký vykurovací olej (ŤVO) – energonosič, mazací olej (MO) – substituent primárnych produktov, fluxačný olej (FO) – substituent primárnych produktov. Dôjde k poklesu negatívnych účinkov produktov ich spaľovania a vytvorí sa sortiment produktov primárneho určenia neenergetického, čo by posunulo novú výrobu k BAT technológiám. Z environmentálneho hľadiska budú cieľovou skupinou všetci obyvatelia SR, ktorí sú nútení podstupovať riziko negatívnych dopadov, vyplývajúcich z nereguláreho nakladania s odpadovými olejmi. O podiel odpadového oleja, zozbieraného firmou Konzeko, sa toto riziko zníži. Prostredníctvom predkladaného projektu by sa zvýšila výroba a rozšírila paleta produktov o produkty s vyššou pridanou hodnotou. V rámci projektu bude vybudované 1 zariadenie na zhodnocovanie odpadových olejov a množstvo zhodnotených odpadových olejov v t/r bude 6 587,62.	Predkladaný projekt nie je rozložený do jednotlivých stavebných objektov. Personálne, odborné a technické kapacity sú podrobne popísané v štúdii uskutočniteľnosti - riadenie a kontrolu projektu počas realizácie bude vykonávať žiadateľ. Indikátormi napredovania realizácie budú množstvo vsádzky a výroby z aspektu kvantitatívneho a ich kvality. Podľa predbežných dohovorov je zaručený odbyt jednotlivých produktov u odberateľov. Riešenie projektu je navrhované tak, aby prinieslo progresívne, spoľahlivé technologické riešenie a naväzujúce riešenie plne zohľadňujúce environmentálne zákony. Počas celého projektu sú naplánované podporné aktivity, ktoré budú zabezpečené žiadateľom projektu – riadenie a monitoring projektu.	Význam správneho nakladania s odpadovými olejmi potvrdzuje skutočnosť, že už v roku 1975 sa v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev hovorí o potrebe zberu a recyklácii tejto významnej suroviny a zároveň o ich vážnom nebezpečenstve pre životné prostredie. Predmetný projekt má celospoločenský význam, vzhľadom na to, že na území SR je veľké množstvo bezprízorných odpadových olejov. Realizovaním projektu chce firma tento stav zmeniť. Vhodnosť projektu dokazuje aj zvýšený hľad po ropných derivátoch, najmä s ohľadom na rozkolísaný trh s ropou. Na rozdiel od iných druhov odpadov (papier, plasty, kovy) má zber, preprava, regenerácia a likvidácia olejov svoje špecifiká. Jedným zo zásadných špecifík je rozdielna kvalita odpadových olejov, podľa ktorej sa s nimi ďalej nakladá. Potrebné sú preto náročné analytické meracie zariadenia, pomocou ktorých sa určuje v odpadovom oleji predovšetkým množstvo vody, podľa čoho sa s nimi ďalej nakladá. Špeciálne zariadenia si vyžaduje aj ich preprava a najmä zabezpečenie miest, kde sa s nimi manipuluje. Firma sa danou činnosťou zaoberá dlhé obdobie a má na to predpoklady z hľadiska organizačného zabezpečenia, profesnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov.	Predmetom projektu je inštalácia a prevádzkovanie zariadenia, ktorým sa dosiahne - zvýšenie vsádzky, materiálové zhodnocovanie odpadových olejov, využívanie rozhodujúcich kritérií BAT technológií, pozitívnejšie ekonomické výsledky a priaznivé enviromentálne dopady. Najvážnejší a vo svojej podstate rozhodujúci ukazovateľ je zisk, ktorý je pri realizácii projektového zámeru vyšší, ako pri nerealizácii, to znamená, že sa zabezpečí ďalšia udržateľnosť projektu. V prípade poskytnutia NFP je projekt samonosný, a to cez celý zvažovaný ekonomický cyklus. Na jeho konci bude kumulovaný zisk dostatočný na obnovu zariadenia bez toho, aby bol potrebný opakovaný impulz a bol ohrozený rozvoj firmy. V prípade poskytnutia NFP z vypracovanej finančnej analýzy nevyplývajú záporné akumulované peňažné toky.
24140110095	NFP24140110322	Výstavba odpadovej bioplynovej stanice v Bošanoch	OPZP-PO4-09-1	36822604 - Alternative Energy	8 250 011,50	Slovenská republika sa transponovaním európskych právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadom zaviazala dosiahnuť ciele európskeho spoločenstva založených na maximálnom využívaní odpadov v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Súčasná situácia v oblasti zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov je v porovnaní s inými členskými štátmi na nízkej úrovni. Infraštruktúra odpadového hospodárstva na nakladanie s bioodpadmi je založená na aeróbnych technológiách – kompostárňach, ktoré nie je sú schopné zhodnocovať niektoré druhy biologicky rozložiteľných odpadov, pričom i odbyt kompostov, ako výsledných produktov zhodnocovania, je značne obmedzený. V regióne Západného Slovenska absentuje prevádzka odpadovej	Vybudovaním zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov - bioplynovej stanice, využívajúcej najmodernejšie technológie pri anaeróbnom zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu sa ročne zhodnotí vyše 125 000 ton biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré by inak boli uložené na skládku odpadov. Zhodnotením 125 000 ton odpadov sa významný spôsobom prispeje k naplneniu cieľov Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010. Zariadenie bude schopné spracovať široké portfólio tuhých i tekutých biologicky rozložiteľných druhov odpadov. Okrem priemyselných odpadov bude zariadenie schopné zhodnocovať i komunálne	Výstavba bioplynovej stanice bude pozostávať z vybudovania stavebných objektov v zmysle projektovej dokumentácie. Stavebné objekty sú nevyhnutné pre inštaláciu technologických celkov bioplynovej stanice. Následne budú inštalované jednotlivé technologické celky (fermentor, dofermentor, hygieizačné zariadenie, čerpacia stanica, strojovňa plynovej techniky a pod.). Výstavbu a inštaláciu technologickej časti bioplynovej stanice bude zabezpečovať firma, ktorá má s budovaním podobných zariadení dlhodobé skúsenosti. Pred vlastnou prevádzkou bioplynovej stanice bude vykonaná skúšobná prevádzka, v rámci ktorej sa odskúšajú jednotlivé technologické prvky v zmysle požiadaviek všetkých relevantných právnych predpisov	Bioodpad tvorí v EÚ okolo 40% z celkovej produkcie odpadov v EÚ čo predstavuje asi 60 miliónov ton ročne. Bioodpad je v súčasnosti v najväčšej miere zneškodňovaný na skládkach odpadu, kde sa z neho tvorí skládkový plyn, ktorý obsahuje metán a CO2 a prispieva k tvorbe skleníkového efektu. Využiteľnosť väčšiny bioodpadov je pritom neporovnateľná s nákladmi na ich zneškodňovanie a to pri nízkych prevádzkových nákladoch. EÚ stanovila postupné obmedzovanie ukladania biodpadu na skládky odpadu, ktorá jednoznačne smeruje k znižovaniu ukladania bioodpadu na skládky odpadu. Podľa Programu odpadového hospodárstva SR na roky	Jednou z významných podnikateľských činností Alternativ Energy, s.r.o. je nakladanie s inými ako ako nebezpečnými odpadmi. V tejto súvislosti jej zakladatelia dostatočne poznajú situáciu v odpadovom hospodárstva. Prieskumy, realizované medzi hlavnými regionálnymi či národnými pôvodcami odpadov, potvrdzujú potrebu budovania odpadových bioplynových staníc, schopných spracovávať biologicky rozložiteľné odpady. Tieto odpady majú vysoký energetický potenciál, ktorý nateraz zostáva bez využitia. Skúsenosti s realizáciou takýchto projektov na Slovensku ešte chýbajú. Alternative Energy, s.r.o. preto prichádza s pilotným projektom, kde budú využité skúsenosti

						bioplynovej stanice, schopnej spracovávať kombináciu odpadov z poľnohospodárskej výroby, potravinového priemyslu, reštauračných zariadení a komunálnej sféry, čo pôvodcom odpadov značne sťažuje dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva a povinnosti, ktoré im ukladá zákon o odpadoch. Priamo v obci Bošany ako i okrese Partizánske absentuje zariadenie schopné spracovať všetok biologický odpad vyprodukovaný na predmetnom území.	bioodpady, vrátane kuchynských a reštauračných odpadov, pre ktoré v súčasnej dobe nie sú vytvorené spracovateľské kapacity, čo je limitujúci faktor pre mestá a obce pri zavádzaní separovaného zberu komunálnych bioodpadov. Prostredníctvom procesov zhodnocovania odpadov, bude bioplynová stanica produkovať dva základné výstupy. Prvý predstavuje hnojivá tak v tekutej ako i tuhej forme. Druhým, významnejším výstupom je metán CH4, ktorý bude následným procesom spaľovania v kogeneračných jednotkách transformovaný na elektrickú resp. tepelnú energiu. Plánovaná produkcia elektrickej energie bude dosahovať približne 18 308,40 MWh.	a noriem a v rámci ktorej budú zaškolení pracovníci bioplynovej stanice. Po overení správneho fungovania bioplynovej stanice a po vydaní kolaudačného rozhodnutia bude bioplynová stanica uvedená do riadnej prevádzky. Bioplyn sa energeticky zhodnocuje v kogenerácii. Elektrina, ktorá takto vzniká, sa po odpočítaniu vlastnej spotreby bude odvádzať cez trafostanicu do miestnej energetickej siete. Teplo, ktoré takto vzniká, sa bude používať pre udržanie procesu fermentácie hygienizácie, popr. tiež pre vykurovanie prevádzkovej budovy. Prebytočné teplo bude cez výmenník tepla odovzdávané ďalším spotrebiteľom v rámci existujúceho priemyselného areálu, kde je v súčasnosti teplo vyrábané z uhlia produkujúceho vysoké emisie CO2. Technológia anaeróbneho spracovania odpadov ktorá je navrhnutá pre bioplynovú stanicu je v rámci platných BREF dokumentov (Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries) považovaná za BAT technológiu.	2006-2010 je cieľom dosiahnuť materiálové zhodnotenie pre 70% odpadov vo vzťahu k množstvu odpadov vzniknutých v SR v roku 2010, pričom jedným z hlavných opatrení je podporiť projekty na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov pridelením finančnej podpory z prostriedkov EÚ. Ďalším významným cieľov je znížiť množstvo skládkovaného odpadu na 13 % pre celkom vzniknutý odpad v roku 2010, pričom jedným z hlavných opatrení je zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn). Ďalším významným opatrením je minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky, čo je rovnako jedným z cieľov projektu. Súčasná sieť zariadení na zhodnocovanie bioodpadov bude vybudovaním bioplynovej stanice doplnená o novú technológiu, ktorá má neporovnateľne lepšie výstupné prvky ako klasické aeróbne technológie. Realizovaním projektu sa vytvoria podmienky pre naplnenie legislatívnych a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva SR a EÚ a prispeje sa tak k dosiahnutiu cieľov moderného odpadového hospodárstva postaveného na základoch trvalo udržateľného rozvoja.	dodávateľa, realizujúceho dodávku na kľúč. Spoločnosť však disponuje dostatočným zázemím na administratívno-technické zabezpečenie projektu. Implementáciu projektu bude zabezpečovať externá firma, ktorá má s čerpaním EÚ dotácií dlhoročné skúsenosti. Stavebné časti a inštalácia technologického zariadenia bude zabezpečená firmou, ktorá má skúsenosti s výstavbou a prevádzkou bioplynových staníc. Táto firma zabezpečí rovnako zaškolenie pracovníkov na všetkých úrovniach, ktorí budú tvoriť pracovný tím prevádzkovania bioplynovej stanice. Naplnenosť kapacity zariadenia je deklarovaná doloženými zmluvnými vzťahmi medzi spoločnosťou Alternative Energy, s.r.o. a pôvodcami odpadov. Rovnako je zabezpečený odbyt výstupných produktov zo zariadenia, t.j. elektrická energia, teplo a certifikované hnojivo.
24140110096	NFP24140110384	Efektívnejšia separácia a zber odpadov - EKOLÓG	OPZP-PO4-09-1	31936440 - Združenie obcí EKOLÓG	1 245 676,78	Predkladaný projektu je realizovaný 24 obcami Združenia obcí Ekológ Banskobystrického kraja, čo je 48 200 obyvateľov, ktorý produkujú komunálny odpad. Každá obec sa snaží o separáciu odpadu samostatne, čím chce zlepšiť ochranu životného prostredia a vytvoriť tak lepšie prostredie aj pre obyvateľov obcí. Separuje sa hlavne papier, sklo, plasty a BRO v rámci obmedzených technických možností jednotlivých obcí. Všetky vyseparované zložky sa ďalej odovzdávajú na spracovanie. Zhodnocovanie odpadu obce nevykonávajú. Separácia komunálneho odpadu je na nízkej úrovni. Veľmi málo obyvateľov Združenia obcí Ekológ sa zapája do separovaného zberu komunálneho odpadu, separácia odpadu prebieha ručne a bez použitia technológií. Tieto problémy sú hlavným dôvod realizácie predkladaného projektu. Realizáciu predkladaného projektu chcem skvalitniť systém separovaného zberu a to nákupom vriec, zberných nádob a technológií. Ďalej chceme informačnou kampaňou uvedomiť ľudí o separovanom zbere, čo je veľmi dôležité pre skvalitnenie separovaného zberu. Niektoré obce združenia sa snažia povzbudzovať separáciu odpadu u občanov tak, že im dávajú zľavy na poplatok za komunálny odpad za účasť na separovanom zbere.	Po skončení realizácie projektu Združenie obcí Ekológ dosiahne skvalitnenie separovaného zberu v 24 obciach. Obyvatelia obcí budú mať dostatok informáciu o separovanom zbere a postupne sa tak do separácie odpadu zapoja všetci občania obcí. Realizáciou projektu sa zvýši sa počet vriec celkovo o 34 100 ks a zberných nádob o 1 143 ks, do ktorých budú môcť obyvatelia obcí odpad separovať. Okrem vriec a zberných nádob bude mať obce k dispozícií novú technológiu na separáciu odpadu, čo prispeje ku skvalitneniu separácie odpadu. Skvalitnením systému separácie odpadu zlepšíme ochranu životného prostredia. Po realizácií projektu zrastie separovaný zber z 1 806,3 t/r na 2 606,7 t/r. Vytvoria sa taktiež podmienky na zhodnocovanie odpadu, čo spôsobí menší vývoz odpadu na skládky. Z ekonomického hľadiska nám realizácia projektu umožní znížiť poplatky za komunálny odpad, a taktiež náklady na skladovanie odpadu a dovoz odpadu do skládok. Všetky ušetrené prostriedky sa budú využívať na ďalšie propagovanie separovaného zberu a na jeho skvalitnenie. Taktiež budeme môcť vytvoriť nové pracovné miesta súvisiace s obsluhou nadobudnutých technológií.	Realizácia predkladaného projektu je zamerané do 2 hlavných aktivít a do 2 podporných aktivít. Celá realizácia projektu bude trvať 12 mesiacov. Hlavné aktivity predkladaného projektu sú: aktivita 1 - Nákup technológií potrebných na separovanie odpadu, aktivita 2 - Zvýšenie povedomia a motivácia obyvateľov obcí k separácii odpadu. Podpornými aktivitami realizácie projektu budú odborné riadenie implementácie projektu a publicita a informovanosť vyplývajúca z manuálu OPŽP. Aktivita 1 je realizovaná na nákup nových technológií potrebných na separovanie odpadu. Do tejto aktivity je zahrnutý aj nákup vriec a zberných nádob, ktoré sa budú kupovať do 24 obcí zapojených do realizácie predkladaného projektu. Vrecia a zberné nádoby budú slúžiť občanov na separáciu odpadov. Vrecia a zberné nádoby budú odlíšené farebne aby občan vedel, aký odpad má do nich hádzať. Nová technológia bude slúžiť obciam na skvalitnenie systému separovaného zberu. Aktivita 2 je realizovaná na propagáciu separovaného zberu všetkým občanom obcí zapojených do realizácie projektu bez rozdielu veku. V tejto aktivite sa budú uskutočňovať podujatia pre deti a občanov obcí, uverejňovať články v regionálnych periodikách a vytvárať letáky a brožúry na podporu separovaného zberu.	Odpad sa stále viac a viac rozrastá, ničí životné prostredie a hromadí sa na skládkach odpadu. Združenie obcí Ekológ sa momentálne snaží o separáciu odpadu svojpomocne bez použitia technológií. Do separácie odpadu je zapojených veľmi nízky počet obyvateľov a separuje sa sklo, papier, plast, kov a BRO. Vyseparovaný odpad ďalej nezhodnocuje, ale snaží sa ho odovzdávať na ďalšie spracovanie. Realizáciou predkladaného projektu sa Združenie obcí Ekológ snaží nadviazať na separovaný zber a skvalitniť tak celý systém separovaného zberu. Celý separovaný zber je závislý na obyvateľov obcí a preto jedna z aktivít je uvedomenie občanov všetkých obcí zapojených od predkladaného projektu, čím s propagujeme separovaný zber u občanov a taktiež im umožníme pochopiť prečo je potrebná separácia odpadu a ako sa má vykonávať. Realizácia projektu je predovšetkým zameraná na skvalitnenie systému separovaného zberu, čo umožní podporiť ochranu životného prostredia a vytvoriť podmienky na ďalšie napredovanie separovaného zberu.	Realizáciou projektu vytvoríme kvalitný systém separovaného zberu, čím vytvoríme podmienky na ďalšie spracovanie vyseparovaného odpadu. Udržateľnosť výsledkov z prevádzkového hľadiska: Združenie obcí Ekológ bude zabezpečovať zber vyseparovaného odpadu. Na verejné miesta budú umiestnené vrecia, zberné nádoby a kontajnery, ktoré budú farebne odlíšené. Združenie sa bude snažiť stále zvyšovať počet vriec, zberných nádob a kontajnerov určených na separovaný zber a tým stále podporovať separáciu odpadu. Združenie obcí sa bude ďalej snažiť propagovať separovaný zber aby občania nezabudli prečo je separovaný zber potrebný. Udržateľnosť výsledkov z finančného hľadiska: Združenie obcí Ekológ realizáciou projektu ušetrí finančné prostriedky na prevádzkovaní skládky odpadu a dovoze odpadu na skládky, kedže nebude potrebné zaväžať na skládky vyseparovaný odpad. Tieto finančné prostriedky združenie využije na prevádzkovanie separovaného zberu a taktiež ich môže využiť na nákup nových technológií poprípade ich využije na propagáciu separácie odpadu. Všetky aktivity vykonané po realizácií predkladaného projektu budú zameraná na udržanie výsledkov projektu a na zvyšovanie kvality separovaného zberu.
24140110097	NFP24140110421	Rozšírenie a zvýšenie kvality separácie	OPZP-PO4-09-1	00323233 - Mesto Medzilaborce	1 233 342,89	Mesto Medzilaborce spustilo do skúšobnej prevádzky separovaný zber odpadu. Mesto má 6500 obyvateľov a zber odpadu a jeho separácia je obrovským problémom. V súčasnej dobe sa zberom odpadu zaoberá mestská s.r.o. EKOSERVIS s ktorou má mesto podpísanú zmluvu na zvoz a likvidáciu odpadov. Mesto vlastní na zvoz komunálneho odpadu 3 autá, 1 Škoda RTO r.v. 1964, 1 Liaz r.v. 1971 a Liaz r.v. 1975. Sú to veterány a práca s nimi je veľmi nákladná. Zber sáčkov naplnených PET fľašami sa vykonáva na Avii r.v. 1973. Nemáme k dispozícii halu na uskladnenie a separáciu odpadov. Nemáme lis na stlačenie obalov a techniku na manipuláciu s nimi. Lokalita kde sa nachádza hala je mimo centra mesta v priemyselnej lokalite. Mesto má vo vlastníctve skládku komunálneho odpadu, jej kapacita stačí ešte na 15 rokov. Zabezpečením kvalitného separovaného zberu je podmienkou jej dlhšieho využitia a odstránenia problémov so skládkovaním Mesto Medzilaborce uskutočnilo praktické a odborné konzultácie o systémoch separovaného zberu vo viacerých regiónoch na Slovensku a na základe získaných poznatkov a skúseností zabezpečilo vypracovanie predkladaného projektu separovaného zberu – „SEZ". Mesto Medzilaborce má zavedený systém separovaného zberu od roku 2007. Jeho zahájenie v daných podmienkach bolo započaté z prostriedkov Recyklačného fondu. Rozsah a úroveň v súčasnosti	Problém separácie odpadov v meste Medzilaborce nie je možné riešiť bez podpory a využitia externých zdrojov. Projekt komplexne rieši problém od zberu cez triedenie až po odvoz vyseparovaných zložiek odpadu. Environmentálny prínos projektu je jednoznačný a má viacero multiplikačných efektov. Zlepšenie životného prostredia, nezaplňanie skládky, výchova obyvateľov k environmentalistike, socio - ekonomické efekty sa prejavia v zamestnateľnosti skupín obyvateľov zapojených do separácie odpadu. Výsledkom projektu a dopadom pre cieľové skupiny bude zvýšenie kvality životného prostredia, lepšia možnosť uskladnenia a likvidácie odpadov z domácností. V regióne prešovského kraja sa nachádza niekoľko prevádzok, ktoré vyrábajú fúkané fólie z PET fliaš, čo znižuje nároky na dovoz suroviny zo zahraničia. • vytvorenie podmienok na oddelení zber odpadov za účelom zníženia množstva odpadov, zneškodňovaných skládkovaním a tým predĺženie životnosti skládky odpadov • vybudovanie kapacity na dotriedenie a úpravu vyseparovaných zložiek odpadov za účelom získania kvalitných druhotných surovín, obchodovateľných na slovenskom trhu	Základné etapy projektu: Realizácia projektu je rozdelená do 2 podporných a 4 hlavných aktivít: Podporné aktivity projektu: Riadenie projektu: pokrýva oblasť projektového a finančného riadenia, realizácie verejného obstarávania. Garant: projektový tím, mesto Medzilaborce Publicita a informovanosť: Mesto Medzilaborce v súvislosti s realizáciou projektu zabezpečí náležitú publicitu v obsahovom súlade s „Externým manuálom pre publicitu" Základné nástroje komunikácie: - označenie stavby - označenie informačných a propagačných materiálov a iných dokumentov – 15 000 ks - mediálne výstupy (TV Zemplín, STV, Slovenská rozhlas, regionálne tlačové média) - fotodokumentácia - reklamné tabule-4 ks Garant: projektový tím, mesto Medzilaborce Hlavné aktivity projektu: Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia triediacej haly: Predmetná budova je umiestnená na parcele c. 1055/1 a priľahlom pozemku 1060/1 na ulici Zámočníckej.	Subjektom ktorý bude nakladať s odpadom je spoločnosť EKOSERVIS a bude aj využívať majetok na základe zmlúv. Táto spoločnosť na základe zmlúv už niekoľko rokov pracuje v oblasti likvidácie odpadov pre mesto Medzilaborce. Výnosy z projektu získa tá istá spoločnosť, ale projekt je stratový. Ceny produktov a služieb bude určovať mesto Medzilaborce svojimi smernicami. Ceny produktov na trhu určuje trh, preto je otázka cien produktov vecou dohody zazmluvnenej firmy a odberateľov jednotlivých komodít odpadov. V súčasnej dobe platí EKOSERVIS mestu nájom za užívanie majetku. Spolupráca prebieha a bude prebiehať onak ako trhovo, pretože táto spoločnosť je mestská s.r.o. Ako doklad o spolupráci predkladáme ako prílohu aj zmluvy.	Projekt bude pokračovať ďalej aj po ukončení aktivít. Nositeľom projektu je mesto Medzilaborce a zabezpečuje aj dlhodobosť a udržateľnosť projektu z vlastných zdrojov. V súčasnej dobe mesto dotuje činnosti spojené s nakladaním komunálneho odpadu čiastku 2 mil. Sk ročne. Prevádzkovanie separovaného zberu je zabezpečené externou firmou vo vlastníctve mesta. Garancia udržateľnosti projektových výsledkov a dopadov vyplýva z nutnosti rešpektovania ustanovení zákona o odpadoch ako aj postavenia mesta vo vzťahu k právomociam uvedených v príslušných normách. Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, mesta Medzilaborce. Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - autonómnym postavením mesta je pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, - možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, združenie prostriedkov, sponzorské dary) z hľadiska prevádzkového: - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a

						dosiahnutej separácie zodpovedá výške poskytnutej dotácie, vynaloženým vlastným zdrojom a limitom vyplývajúcich z existujúcich kapacít. Prvá etapa separovaného zberu v Medzilaborciach zahŕňala: 1. Zhromažďovanie surovín – zabezpečenie zberných nádob a obalov na realizáciu systému separovaného zberu odpadov od obyvateľov miest a obcí a v mestských organizáciách, so zameraním na 5 základných komodít – sklo, papier, plasty, kovové obaly, VKM. 2. Zber surovín – zabezpečenie potrebnej zvozovej techniky. Dosiahnuté výsledky separovaného zberu jednotlivých komodít sú v kvantitatívnej podobe obsiahnuté v tabuľke tech. ukazovateľov opisu projektu	• plnenie legislatívnych opatrení v oblasti odpadkového hospodárstva • vytvorenie nových pracovných miest v oblasti dotriedovania druhotných surovín a ďalšieho nakladania s nimi • zvýšenie estetickej hodnoty miest a obcí regiónu vybudovaním zberných miest na zber druhotných surovín do špeciálnych malo objemových kontajnerov	Vstup do jestvujúceho areálu je z miestnej komunikácie s tým, že sa rešpektuje pôvodný vstup. V areáli sa budú využívať jestvujúce objekty a to trafostanica ako napájací bod elektrickej energie, administratívna budova pre účely sociálno–hygienické. V triediacej hale bude umiestnené iba pohotovostné WC s umývadlom. Technické údaje stavby: Celková zastavaná plocha objektu: 1 921,50 m2 Celková úžitková plocha objektu: 1 797,60 m2 Úžitková plocha daná k dispozícii: 814,35 m2 Obstávaný priestor (daný k dispozícii): 4 284,65 m3 Aktivita 2: Obstaranie technického vybavenia Obstaranie technologického zariadenia – 3 ks: - dotriedovacia linka - lis - drvič odpadu Aktivita 3: Nákup špeciálnych automobilov Obstaranie: - Zberový automobil na 1100 l kontajnery - Zberový automobil na 7,5 t kontajnery - Vysokozdvižný vozík Aktivita 4: Obstaranie zberných nádob - 200 ks 1100 l kontajnerov - 20 ks 7,5 t kontajnerov Separovaný zber v meste Medzilaborce realizuje firma EKOSERVIS ML s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je mesto Medzilaborce.		kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce. Finančná analýza tvorí samostatnú prílohu žiadosti.
24140110098	NFP24140110361	Program separ. zberu obce Lehnice	OPZP-PO4-09-1	00305553 - Obec Lehnice	773 555,94	Obec Lehnice nemá v súčasnosti vybudovaný vyhovujúci zberný dvor pre separovaný zber odpadov. V obci je už v súčasnosti zavedený systém separovaného zberu odpadov pre všetky zložky v zmysle § 39 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Nový zberný dvor odpadov a zvýšenie úrovne komplexného separovaného zberu komunálnych odpadov bude slúžiť pre všetkých 2432 obyvateľov obce Lehnice. Samotná výstavba zberného dvora odpadov bude prebiehať na parcele číslo 190/109,110,113 na ploche 3571 m2. Obec Lehnice nemá v súčasnosti vybudovaný vyhovujúci zberný dvor odpadov (teda 0 m2) a produkcia vyseparovaných komunálnych odpadov je 0 t/rok (viď Tab. 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov). Potreba zaviesť zberný dvor odpadov a zabezpečovať systém separovaného zberu odpadov vyplýva pre obce z platného zákona o odpadoch. Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia obce Lehnice a jej okolia.	Realizácia projektu prispeje vo významnej miere k zlepšeniu životného prostredia obce Lehnice a jej okolia. Nový zberný dvor odpadov a zvýšenie úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov bude zabezpečovať nakladanie s odpadmi v súlade s platným zákonom o odpadoch pre všetkých 2432 obyvateľov obce Lehnice. Realizáciou projektu bude zabezpečená výstavba jedného zberného dvora odpadov o rozlohe 3571 m2 a vyseparovanie 335,77 ton komunálnych odpadov za rok pri zakúpení 1 zberného vozidla, 3000 zberných nádob a 9 zberných kontajnerov. Realizácia projektu vytvorí predpoklady pre zakúpenie zariadení na zhodnocovanie a úpravu odpadov (lisovací stroj, drvička atď.), ktoré by mali byť predmetom nadväzujúceho projektu.	V prvej etape realizácie projektu bude prebiehať príprava súťažných podkladov a verejné obstarávanie na dodávku stavebnej časti projektu, projektového manažmentu, stavebného dozoru, propagácie projektu, zberných nádob, zberných kontajnerov a vozidla. Po zazmluvnení dodávateľov jednotlivých častí projektu budú prebiehať dodávky technologickej časti projektu – 1 vozidla, 9 zberných kontajnerov a 3000 zberných nádob. Následne sa začne s výstavbou zberného dvora odpadov. Zberný dvor odpadov bude tvoriť spevnená betónová plocha o rozmeroch 3571 m2 na parcele č. 190/109,110,113. Areál bude oplotený plným oplotením do výšky 2,5 metra, terén bude vyspádovaný jednostranne spádom 2%, dažďové vody budú odvedené na okolitý terén. Ciele projektu sa dosiahnu vybudovaním nového zberného dvora odpadov a zakúpením 1 zberného vozidla, 3000 zberných nádob, a 9 zberných kontajnerov príde k zvýšeniu úrovne komplexného separovaného zberu komunálnych odpadov. Žiadateľ si zabezpečí realizáciu verejného obstarávania a stavebného dozoru externe prostredníctvom na to spôsobilých osôb. Za riadenie a kontrolu projektu (projektový manažment) ako aj za výkon finančnej kontroly bude zodpovedný externý subjekt. Finančná kontrola bude vykonávaná pred predložením každej Žiadosti o platbu poskytovateľovi. Indikátormi fyzického pokroku stavebnej časti realizácie projektu bude podiel skutočne preinvestovaných finančných prostriedkov ku sume predpokladaných finančných prostriedkov na výstavbu. U dodávky tovarov bude indikátorom ich skutočné dodanie a prevzatie žiadateľom. Kontrola napredovania projektu voči indikátorom fyzického pokroku projektu bude vykonávaná pred predložením každej Žiadosti o platbu poskytovateľovi. Monitorovanie bude prebiehať tak, že sa pokrok popísaný v priebežnej monitorovacej správe porovná s časovým a finančným plánom realizácie projektu. Prevádzku projektu (zberného dvora a systému separovaného zberu odpadov) bude vykonávať sám žiadateľ.	Realizácia projektu vhodne vyrieši problém separácie jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a správneho nakladania s nimi. Obec Lehnice v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného zodpovedá za zabezpečenie nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci ako aj ochranu životného prostredia. Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec zodpovedná za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Z citovaných právnych predpisov vyplýva jednoznačná a výhradná spôsobilosť realizovať projekt a jeho realizácia výrazne prispeje k vhodnému nakladaniu s odpadmi. Na projekt by mal v budúcnosti nadväzovať ďalší projekt, ktorý by mal riešiť zakúpenie zariadení na zhodnocovanie a úpravu odpadov (lisovací stroj, drvička atď.).	Po ukončení realizácie projektu bude tento zabezpečovať komplexný separovaný zber odpadov v obci Lehnice. Udržateľnosť výsledkov projektu bude z finančného hľadiska zabezpečená tým, že projekt bude generovať príjem prostredníctvom predaja vyseparovaných zložiek odpadu – papiera, plastov, kovu, skla, biologicky rozložiteľných odpadov a drobných stavebných odpadov a prípadne ďalších druhov odpadov v závislosti od vývoja na trhu s druhotnými surovinami (v závislosti od toho, či sa nájde odberateľ ďalších separovaných zložiek odpadov – starých pneumatík, elektroodpadov atď.). Nakoľko projekt bude schopný generovať kladné peňažné toky (zisk – viď. finančná analýza), nebude obec nútená dotovať prevádzku zberného dvora z vlastných zdrojov. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená prevádzkovateľom – obcou zamestnaním potrebného počtu pracovníkov a udržiavaním technického vybavenia (zberné vozidlo, zberné nádoby, zberné kontajnery) v odpovedajúcom technickom stave.
24140110099	NFP24140110356	Program sep. zberu obce Dolné Obdokovce	OPZP-PO4-09-1	00307891 - Dolné Obdokovce	1 592 655,47	Obec Dolné Obdokovce nemá v súčasnosti vybudovaný vyhovujúci zberný dvor pre separovaný zber odpadov. V obci zatiaľ nie je v súčasnosti zavedený systém separovaného zberu odpadov pre všetky zložky v zmysle § 39 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Nový zberný dvor odpadov, rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadov a nové druhy odpadov, zvýšenie úrovne komplexného separovaného zberu komunálnych odpadov a dotriedovanie a úprava vytriedených komunálnych odpadov bude slúžiť pre všetkých 1157 obyvateľov obce Dolné Obdokovce.	Realizácia projektu prispeje vo významnej miere k zlepšeniu životného prostredia obce Dolné Obdokovce a jej okolia. Nový zberný dvor odpadov, rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadov o nové druhy odpadov, zvýšenie úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov a dotriedovanie a úprava vytriedených komunálnych odpadov bude zabezpečovať nakladanie s odpadmi v súlade s platným zákonom o odpadoch pre všetkých 1157 obyvateľov obce Dolné	V prvej etape realizácie projektu bude prebiehať príprava súťažných podkladov a verejné obstarávanie na dodávku stavebnej časti projektu a súvisiacich služieb a technických zariadení. Po skončení VO a zazmluvnení dodávateľov jednotlivých častí projektu budú prebiehať dodávky technologickej časti projektu a samotná výstavba. Zberný dvor odpadov bude tvoriť spevnená betónová plocha o rozmeroch 3978 m2 na parcele č. 1124/2.	Realizácia projektu vhodne vyrieši problém separácie jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a správneho nakladania s nimi. Obec Dolné Obdokovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného zodpovedá za zabezpečenie nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci ako aj ochranu životného prostredia. Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení	Po ukončení realizácie projektu bude tento zabezpečovať komplexný separovaný zber odpadov v obci Dolné Obdokovce. Udržateľnosť výsledkov projektu bude z finančného hľadiska zabezpečená tým, že projekt bude generovať príjem prostredníctvom predaja vyseparovaných zložiek odpadu – papiera, plastov, kovu, skla, biologicky rozložiteľných odpadov a drobného stavebného odpadu a prípadne ďalších druhov odpadov v závislosti od vývoja na trhu s druhotnými surovinami (v

						Samotná výstavba zberného dvora odpadov bude prebiehať na parcele číslo 1124/2 na ploche 3978 m2. Obec Dolné Obdokovce nemá v súčasnosti vybudovaný vyhovujúci zberný dvor odpadov (teda 0 m2) a produkcia vyseparovaných komunálnych odpadov je 0 t/rok (viď Tab. 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov). Potreba zaviesť zberný dvor odpadov a zabezpečovať systém separovaného zberu odpadov vyplýva pre obce z platného zákona o odpadoch. Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia obce Dolné Obdokovce a jej okolia.	Obdokovce. Realizáciou projektu bude zabezpečená výstavba jedného zberného dvora odpadov o rozlohe 3978 m2 a vyseparovanie 287,33 tony komunálnych odpadov za rok pri zakúpení 2 zberných vozidiel s návesom, 5 vaňových kontajnerov, 24 sklolaminátových kontajnerov, ekoskladu, ohradovej palety, hydraulického lisu, vysokozdvižného vozíka a drviča plastovového odpadu.	Areál bude oplotený plným oplotením do výšky 2,5 metra, terén bude vyspádovaný jednostranne a dažďové vody budú odvedené na okolitý terén. Ciele projektu sa dosiahnu vybudovaním nového zberného dvora odpadov, zakúpením zberných vozidiel, návesu, a ďalších zariadení, čím príde k rozšíreniu a zvýšeniu úrovne komplexného separovaného zberu komunálnych odpadov. Žiadateľ si zabezpečí realizáciu verejného obstarávania a stavebného dozoru externe prostredníctvom na to spôsobilých osôb. Za riadenie a kontrolu projektu (projektový manažment) bude zodpovedná externá osoba odlišná od žiadateľa , tak ako aj za výkon finančnej kontroly. Finančná kontrola bude vykonávaná pred predložením každej Žiadosti o platbu poskytovateľovi. Indikátormi fyzického pokroku stavebnej časti realizácie projektu bude podiel skutočne preinvestovaných finančných prostriedkov ku sume predpokladaných finančných prostriedkov na výstavbu. U dodávky tovarov bude indikátorom ich skutočné dodanie a prevzatie žiadateľom. Kontrola napredovania projektu voči indikátorom fyzického pokroku projektu bude vykonávaná pred predložením každej Žiadosti o platbu poskytovateľovi. Monitorovanie bude prebiehať tak, že sa pokrok popísaný v priebežnej monitorovacej správe porovná s časovým a finančným plánom realizácie projektu. Prevádzku projektu (zberného dvora a systému separovaného zberu odpadov) bude vykonávať sám žiadateľ.	neskorších predpisov je obec zodpovedná za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Z citovaných právnych predpisov vyplýva jednoznačná a výhradná spôsobilosť realizovať projekt a jeho realizácia výrazne prispeje k vhodnému nakladaniu s odpadmi.	závislosti od toho, či sa nájde odberateľ ďalších separovaných zložiek odpadov – starých pneumatík, elektroodpadov atď.). Nakoľko projekt nebude schopný generovať kladné peňažné toky (zisk – viď. finančná analýza), bude obec dotovať prevádzku zberného dvora z vlastných zdrojov. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená prevádzkovateľom – obcou zamestnaním potrebného počtu pracovníkov a udržiavaním technického vybavenia (zberné vozidlá, náves,lis, drvič, vozík, zberné kontajnery) v odpovedajúcom technickom stave.
24140110100	NFP24140110440	Čisté mesto bez odpadu:zefekti.odpad.hosp-Turzovka	OPZP-PO4-09-1	00314331 - Turzovka	384 912,07	Mesto Turzovka zabezpečuje pre svojich obyvateľov zber a odvoz separovaného a komunálneho odpadu, pričom spolupracuje s firmou JOKO a združením TKO Semeteš a V.O.D.T.S. ktoré zabezpečujú ich zber a odvoz na základe uzatvorenej zmluvy. Takéto riešenie samospráva mesta Turzovka zvolila z dôvodu nedostatočného technologického vybavenia dopravnými kapacitami, keďže mesto nedisponuje príslušnou technológiou potrebnou na nakladanie s odpadmi. Mesto Turzovka pracuje s odpadmi dôsledne od roku 1996, kedy bol zavedený v meste separovaný zber. V roku 2008 z celkového množstva separovaného odpadu 144,29 t tvorili plasty - 40,78 t., papier - 20,62 t., sklo- 79,57 t. a kovy - 1,52 t. Obyvatelia triedia odpad v rodinných domoch podľa druhu do vriec s čiarovým kódom, na sídlisku do nádob na separovaný odpad s objemom 1 100 l s farebným rozlíšením, ktoré sú značne opotrebované.	Realizáciou projektu predpokladáme zvýšenie úrovne separovaného zberu odpadu vo všetkých jeho fázach, od uskladnenia do zberných nádob, kontajnerov, ktoré budú odlíšené podľa druhu odpadov, cez spôsob odvozu až po uskladnenie na zbernom dvore a následného zhodnocovania odpadu. Zároveň chceme rozšíriť separovaný zber do oblastí, kde sa neuskutočňuje v dôledku zle prístupnej lokalite. Dodávateľsky bude následne realizovaný odvoz odpadu zo zberného dvora spoločnosťami zaoberajúcimi sa danou činnosťou. Okrem toho chceme zaobstarať lis na spracovanie plastových fliaš, ktorý bude slúžiť na spracovanie vyseparovaných plastov do výliskov, ktorých odbyt zabezpečíme firmami špecializovanými na výrobu plastových výrobkov, čím docielime zníženie nákladov vznikajúcich pri preprave plastov z dôvodu zníženia objemu a zvýšenie kapacít pri ďalšej separácií odpadu. Takéto riešenie projektu bude mať aj sociálny dopad, keďže realizáciou projektu by sa vytvorili 4 pracovné miesta pre miestnych obyvateľov bez ohľadu na pohlavie a národnosť, pretože samospráva mesta Turzovka má záujem z vlastných finančných prostriedkov vybudovať zberový dvor, ktorý by slúžil na odkladanie vyseparovaného odpadu. Ďalšou prioritou mesta je zabezpečiť zakúpenie vozidla s čelným vyklápačom a s hydraulickou rukou špeciálne zostavené vozidlo, ktoré je potrebné pri manipulácii s polopodzemnými kontajnermi na separovaný odpad s výšším objemom ako malí kontajnery doposiaľ a zber komunálneho odpadu. Implementáciou projektu sa prispeje k celkovému zvýšeniu prínosu vo všetkých socio – ekonomických oblastiach. Okrem kontajnerov a vozidla s lisom má samospráva v záujme zakúpenie paletového vozíka s váhou na uľahčenia manipulácie pri nakladaní s odpadmi a zakúpenie vaňových kontajnerov a kontajnerov na nebezpečný odpad, čím sa docieli zníženie vzniku divokých skládok.	Uskutočnenie predkladaného projektu je úzko spojené s personálnymi, technickými a realizačnými faktormi zabezpečenia projektu. Nutnosťou je jednotlivé faktory zabezpečenia postupne implementovať do projektu za účelom úspešného zvládnutia procesu realizácie. Inštitucionálne je projekt zastrešený Mestským úradom v Turzovke, ktorý má pre potreby realizácie projektu dostatočné personálne zabezpečenie. Mestský úrad má celkovo 46 zamestnancov rozdelených do viacerých referátov a Mestským podnikom služieb - príspevkovou organizáciou mesta Turzovka. Na začiatku implementácie projektu bude vytvorený tím takzvaný ENVIROTÍM, pozostávajúci zo zamestnancov samosprávy mesta Turzovka. Vedúcim ENVIROTÍMU bude Jana Smržová - referent životného prostredia a koordinátorom projektu Lenka Škorníková ako projektový manažér. Počas celého obdobia realizácie projektu bude zabezpečená spolupráca so spoločnosťou pôsobiacou v odpadovom hospodárstve, ktorá nám bude poskytovať poradenské služby počas celej doby realizácie projektu, aby všetky činnosti boli v súlade s platnou legislatívou, metodikou pre tvorbu projektov a časovým harmonogramom projektu. Projekt bude pozostávať zo : 1. Technologické vybavenie - zakúpenia vozidla pre zvoz odpadu s vyklápačom pre nádoby a hydraulickou rukou pre vysypávanie nádob na separovaný odpad - zakúpenia nádob na nebezpečný odpad a veľkoobjemových kontajnerov na uskladnenie nadbytočného odpadu. - zakupenia lisu, paletového vozíka a váhy na zabezpečene zníženia objemu separovaného odpadu a uľahčenie manipulácie s nimi 2. Stavebná realizácia projektu - vybudovanie stojísk prostredníctvom dodávky a usadenia polopodzemných kontajnerov na separovaný odpad, ktoré budú prvým krokom modernizácie odpadového hospodárstva v meste Turzvoka, vzhľadom k tomu, že takéto polopodzemné kontajnery nikto na Slovensku nepreväzkuje. Všetky aktivity súvisiace s projektom budú prebiehať súbežne počas 15 mesiacov, podľa stanoveného časového harmonogramu.	Pri separovaní odpadu mesto kladie dôraz na zber, skladovanie a prepravu odpadov. Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné zabezpečiť pre mesto nové nádoby, kontajnery na separovaný odpad a zabezpečiť prepravu a manipuláciu s danými nádobami vhodnou technikou. Rozšírením separovaného odpadu do ďalších mestských častí sa prispeje k rozvoju odpadového hospodárstva mesta Turzovka. Vhodne zvolený ekologický spôsob nakladania s odpadmi prinesie výrazné šetrenie finančných prostriedkov, prispeje k estetizácii mesta poukáže na výhody a hlavne prispeje k ochrane životného prostredia. Zakúpením veľkoobjemových kontajnerov spolu s polopodzemnými kontajnermi sa rozšíri separovaný zber komunálneho odpadu o tetrapaky a občania budú mať možnosť odkladať v zbernom dvore nadobjemný a nebezpečný odpad počas celého roka, a nielen 2 krát ročne ako doposiaľ, čím by sa zamedzilo vzniku divokých skládok a prispelo k estetizácií a zlepšeniu životného prostredia a zdravia občanov. Obstaraním polopodzemných kontajnerov v rámci výstavby 11 stojísk a veľkoobjemových kontajnerov sa zabezpečí lepšie nakladanie s odpadmi a prispeje tak k estetizácií mesta, vzhľadom na terajšiu situáciu, kedy už mesto nemá dostatočné prostriedky a ani kapacity na boj proti vzniku divokých skládok vznikajúcich tak v blízkosti sídlisk, na brehoch vodných tokov a v okrajových častiach mesta. Zakúpené kontajnery pri implementácií projektu budú rozmiestnené v meste a jeho mestkých častiach podľa vhodnosti, potreby a priestorových kapacít vyplývajúcich z projektovej dokumentácie. V projekte sa počíta aj s umiestnením niekoľkých kusov kontajnerov v priestoroch prevádzkovateľa – Mestkého podniku služieb, kde môžu občania mesta Turzovky odkladať nadmerne vyprodukovaný odpad v prípade svojich nedostatočných kapacít . Počas implementácie projektu bude pre občanov spracovaný propagačný materiál, letáky, ktoré budú informovať, ako majú občania separovať.	Po realizácií projektu dôjde k celkovému zlepšeniu situácie v odpadovom hospodárstve mesta Turzovka, k zníženiu nákladov spojených s triedením komunálneho odpadu, k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľov mesta, zvýšeniu hospodárskeho rastu mesta, prispejú k estetizácii mesta Turzovka prostredníctvom vybudovania 11 stojísk s polopodzemnými kontajnermi, jeho dobrému menu, zníženiu nepovolených skládok komunálneho a separovaného odpadu, zníženiu výdavkov mesta na nakladanie so separovaným odpadom a k samotnému zlepšeniu kvality životného prostredia. Implementácia projektu skvalitní a zároveň upevní spoluprácu so spoločnosťami pôsobiacimi v odpadovom hospodárstve v meste Turzovka, koordinátormi projektu a dodávateľskými a odberateľskými spoločnosťami. Zároveň projekt prispeje k nadväzovaniu nových medziľudských vzťahov, získaniu zručností pri monitorovaní projektu a iných činností súvisiacich s projektom.
24140110101	NFP24140110394	Zefektívnenie separ. zberu v Hurbanove	OPZP-PO4-09-1	00306452 - Mesto Hurbanovo	517 605,45	Hurbanovo so súčasnými 7 909 občanmi patrí do poľnohospodárskeho regiónu. Väčšina obyvateľov má väčšie, či menšie záhrady, kde pestujú poľnohospodárske a iné plodiny. Mesto sa skladá zo 7 mestských častí, má 5 cintorínov, 3 veľké parky –	Zefektívnenie separovaného zberu zameraného na biologicky rozložiteľný odpad (BRO) prispeje k dôkladnému triedeniu odpadov, zabraňovaniu vytvárania čiernych skládok, dôsledkom čoho bude i obmedzovanie	Financie zo ŠF EÚ budú použité na zefektívnenie a rozšírenie separovaného zberu odpadov, s tým súvisiaci nákup nových strojov a zlepšenie osvety občanov o separovaní zberu.	Hurbanovo je mesto s rozvíjajúcou sa infraštruktúrou, narastajúcim počtom pracovných miest i obyvateľov. Z tohto dôvodu je nutné rozšíriť a zefektívniť separovanie zberu odpadov. Mesto má veľké plochy zelene, z	Mesto Hurbanovo hospodári s kladnými číslami, čo umožňuje využívať tieto finančné prostriedky aj pre oblasť ŽP. Mesto zabezpečí:

						chránené areály v intraviláne mesta a cca 40 ha verejnej zelene, ktorej súčasťou je i štátna cesta I. triedy I/64. Množstvo biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré sa ukladalo na skládky v r. 2000 predstavovalo 38,8%. Hurbanovo realizuje separovaný zber od júla 2002, najskôr v rámci individuálnej bytovej výstavby a neskôr aj v bytových domoch a vybraných organizáciách a podnikateľských subjektoch. Bola realizovaná príprava občanov a ostatných producentov odpadu. Boli sčasti vybudované i technické a technologické zariadenia. Separovaný zber sa realizuje u komodít papier, plasty (všetky druhy), sklo, elektrické zariadenia, viacvrstvové kombinované materiály.	znečisťovania ŽP. Predmetom projektu bude aj osveta - zvyšovanie a zlepšovanie environmentálneho povedomia s dôrazom na deti, mládež a rómskych obyvateľov. Týmto projektom sa zmení pohľad na separovanie jednotlivých druhov odpadov práve pri týchto skupinách občanov. Zníženie množstva BRO, ktorý by sa ukladal na skládky prispeje i k zníženiu nákladov na poplatky za uloženie a zníženie miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Realizáciou projektu sa bude zhodnocovať BRO a následne sa bude využívať na zúrodňovanie, resp. obohatenie zdegradovaných pôd intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou, ktorá je jednou z nosných ekonomických činností v danom regióne. Ďalšie informácie sú v rámci Nepovinnej prílohy č. 1.	Etapy projektu: - Verejné obstarávanie - Nákup zberných nádob, kontajnerov, strojov a techniky - Rozšírenie kompostárne - Osveta občanov - Publicita a informovanosť. Kontrola projektu sa uskutoční pod dohľadom mesta ako investora, v réžii kvalifikovaných zamestnancov MsÚ, od verejného obstarávania, cez realizáciu konkrétnych činností súvisiacich zo zberom, spracovaním a využívaním až po kontrolu efektívnosti a financií. Manažment projektu budú tvoriť vedúci oddelení regionálneho rozvoja, ŽP a finančného odd. a externé prostredie. Prevádzka bude zabezpečená pracovníkmi úseku služieb mesta Hurbanovo.	ktorých vzniká veľké množstvo zeleného odpadu, a s tým súvisiace problémy s jeho spracovaním. Hlavným prínosom je plnenie zákonných noriem (zákaz zneškodňovania BRO, vytvorenie podmienok pre občanov na zhodnotenie vlastného biologicky rozložiteľného odpadu a aj jeho využívanie, čo prispeje k zvyšovaniu zainteresovanosti občanov na efektívnom nakladaní s odpadom, a tým aj k zvyšovaniu environmentálneho povedomia. Mesto má skúsenosti s realizáciou a implementáciou projektov, zrealizovalo viaceré projekty podporené z rôznych zdrojov - výstavba nájomných bytov, výstavba, rekonštrukcia komunikácií, priemyselný park. Na realizáciu stavebných prác dohliadal stavebný dozor a práce boli monitorované aj zamestnancami a poslancami MsZ. Mesto zvažuje možné využitie externého manažmentu na implementáciu, ktorý vzíde z riadneho výberového konania, a to v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. Projekt je plne v súlade s platným PHSR mesta do r. 2013, ako aj POH mesta do r. 2010. Do projektu bude zapojený ďalší subjekt – Účelové zoskupenie separovaného zberu, n.o. so sídlom v Bratislave. Bližšie informácie o zvýhodnenej spolupráci, zakladateľská zmluva a štatút tohto subjektu sú v rámci Prílohy ŽoNFP č. 23.	- prevádzkovanie kompostárne (majetkom mesta) a obsluha strojov bude vlastnými zamestnancami; - zvýšené finančné náklady na kompostáreň a techniku - budú pokryté z úspory na ukladanie BRO na skládku; - osvetu, s cieľom zvýšenia dopytu už poučených a zainteresovaných obyvateľov a ďalších subjektov ako producentov odpadu. Projekt nepredpokladá vytváranie zisku, výnosy z prevádzky nevzniknú. Prevádzkovanie nebude riešené formou prenájmu. Projektom nebudú vytvorené žiadne produkty určené na predaj. Produkty bude využívať mesto Hurbanovo ako žiadateľ o NFP na vlastné účely. Projektom nevzniknú nové pracovné miesta, čím nevznikajú nároky na navŕšenie prostriedkov mesta, je predpoklad trvalej udržateľnosti projektu. Bez NFP z EÚ by mesto nemohlo zabezpečiť nákup nových strojov a technológií, čo by predĺžilo realizáciu tohto projektového zámeru na niekoľko rokov. Udržateľnosť výsledkov tohto projektu je predmetom Prílohy č. 2.
24140110102	NFP24140110392	Systém separácie a zhodnocovania odpadov	OPZP-PO4-09-1	00321982 - Mesto Giraltovce	340 846,73	Projekt sa uskutoční v meste Giraltovce, zameraný je na všetkých jeho obyvateľov (počet 4 186) a samosprávu. V meste je od roku 2004 zavedený separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý prevádzkuje Mestský podnik služieb (s. r. o. založená a vlastnená na 100% mestom). Vzhľadom na rôzny charakter zástavby sú použité viaceré spôsoby zberu – stacionárny kontajnerový, stacionárny vrecový a donáškový (zberný dvor). Stacionárnym spôsobom sú vytvorené podmienky na zber plastov, papiera, skla a kovov. Zberný dvor je vybavený na zber ďalších komodít, vrátane nebezpečného odpadu (autobatérie, elektro-odpad, žiarivky). V meste je vybudované mestské kompostovisko. V minulosti sa mestu (aj zo zdrojov Recyklačného fondu) poradilo realizovať prvotné investície na zabezpečenie separovaného zberu odpadov – vyčleniť pozemok a vozidlá na zvoz vyseparovaných zložiek odpadu, zakúpiť kontajnery, mostovú váhu, lis (z technických dôvodov je mimo prevádzky), drvič na bioodpad (pre poruchu nefunkčný) a ďalšie zariadenia. Mestu chýba lis na stláčanie papiera a plastov, nové vozidlo na zvoz vyseparovaných zložiek odpadov, 1100 litrové zberové nádoby a stroj na prvotné spracovanie zeleného odpadu.	Po ukončení projektu budú mať obyvatelia mesta lepšie možnosti separovať odpad vďaka lepšej dostupnosti kontajnerov na vyseparované komodity. Na tento účel sa zakúpi 30 zberných nádob. Nové vozidlo na zvoz vyseparovaných zložiek odpadov bude zabezpečovať bezproblémový a bezporuchový chod systému triedenia odpadov. Mesto bude mať k dispozícii hydraulický lis na ekonomické uskladňovanie vyseparovaného papiera a plastov. Pre potreby lepšieho zhodnocovanie biologických odpadov bude k dispozícii pojazdný drvič aj s traktorom, ktorý bude pripravovať biologický odpad (predovšetkým z mestskej zelene, ale aj z iných zdrojov) na zhodnocovanie v rámci mestského kompostoviska. V rámci projektu sa zvýši aj informovanosť občanov o odpadoch a ich separácii – pripravené budú 2 druhy brožúr zameraných na informovanie o zmysle a o postupoch v rámci triedenia odpadov. Týmto projektom bude doplnená séria investícií do zavedenia separovaného zberu odpadov v Giraltovciach. Podstatne budú zlepšené podmienky na zvyšovanie množstiev vyseparovaných komodít. V budúcnosti sa ešte plánuje investícia do haly, v ktorej bude prebiehať zhromažďovanie a dotriedťovanie odpadov.	Aktivity projektu: 1 - Osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov 2 - Zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov zvýšením počtu nádob na zber vyseparovaných zložiek odpadov. 3 - Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov zakúpením vyklápacieho automobilu na prevoz papiera a plastov a zakúpenie zariadenia na úpravu zložiek komunálnych odpadov - hydraulického lisu a pojazdného drviča biologického zeleného odpadu. Aktivity bude organizačne aj technicky realizovať Mestský úrad Giraltovce. Verejné obstarávanie dodávateľov technických zariadení , aj osvetu a propagáciu zabezpečí mestský úrad. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný Mgr. Ondrej Sopko, v spolupráci s Ing. Ivetou Kurčovou. Napredovanie projektu sa bude kontrolovať na základe dokumentácie (verejné obstarávanie, zmluvy, faktúry, dodacie listy a iné) a na základe reálne dodaných strojov a zariadení. Kontrola bude spočívať najmä v kontrole dokladov a fyzickom porovnávaní so skutočnosťou. Po ukončení investície bude majetok spravovať Mestský podnik služieb s.r.o., ktoré sú v rámci mesta jediným subjektom so skúsenosťami v oblasti hospodárenia s odpadmi, disponujú personálnymi aj technickými kapacitami schopnými realizovať tento projekt.	Mesto Giraltovce realizovalo v minulosti viacero investícií. Zaviedlo separovaný zber odpadu, pričom tento zber sa realizuje pre vyše 4000 obyvateľov. Tieto kapacity boli vybudované s pomocou Recyklačného fondu, v roku 2005 bolo poskytnutých 1019 €, v roku 2006 vyše 5773 € a v roku 2007 išlo o 5234 €, pričom z vlastných zdrojov poskytlo mesto na tento účel ďalšie prostriedky. Podarilo sa vytvoriť zberný dvor, vytvoriť technické podmienky na zber svetelných zdrojov s obsahom ortuti, akumulátorov, elektrických a elektronických zariadení, zakúpiť lis, drvič, mostovú váhu a iné zariadenia potrebné na realizáciu separovaného zberu. Pre optimálne zabezpečenie nakladania s vyseparovanými zložkami je okrem existujúcich zariadení nevyhnutné zabezpečiť: • doplnenie nádob na vyseparované komodity v obytných zónach • je nutné zabezpečiť spracovanie a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu, hlavne z verejných priestranstiev • primeranú úpravu vyseparovaných zložiek, podľa požiadaviek odberateľov (lisovanie) • zlepšenie dostupnosť informácií a vedomostí o separovanom zbere pre obyvateľov mesta Žiadateľ o NFP - Mesto Giraltovce je zo zákona povinný zabezpečiť nakladanie s odpadmi, čo aj realizuje. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje priamo mesto, resp. Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. Má na to vytvorené technické, aj odborné kapacity. Mesto má takisto skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ. Neplánuje si na manažment projektu najať externý subjekt.	Výsledky projektu budú trvalo využívané na nakladanie s odpadmi, ktoré mesto realizuje podľa Zákona o odpadoch. Spôsoby nakladania s odpadmi sú definované aj Všeobecne záväzným nariadením mesta Giraltovce. Činnosti bude naďalej zabezpečovať Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. Pôjde predovšetkým o zabezpečenie odvozu vyseparovaných zložiek od obyvateľov a firiem (v rámci toho sa budú využívať zberné 1100 l nádoby). V rámci priestoru na hospodárenie s vyseparovanými zložkami sa budú komodity dotriedťovať a pripravovať na odovzdanie odberateľom (lisovať). Na zvoz vyseparovaných zložiek odpadu bude požívané zvozové vozidlo, ktorého zakúpenie je naplánované v rámci projektu. Pojazdný drviaci stroj na predprípravu zelenej biomasy bude takisto využívaný v rámci systému separovaného zberu, podmienky na jeho používanie boli vytvorené už v minulosti (zriadenie mestského kompostoviska). Projekt z finančného hľadiska generuje príjmy, ktoré sú schopne pokryť väčšinu výdavkov. Napriek tomu, pre udržateľnosť je potrebná dotácia z rozpočtu mesta (podobne ako v uplynulých rokoch), resp. bude nutné zvýšiť miestny poplatok za komunálny odpad.
24140110103	NFP24140110370	Výkup a úprava druhotných surovín	OPZP-PO4-09-1	35375035 - Irena Lamancová - Druhotné suroviny	354 955,56	Mesto Bardejov leží v Prešovskom kraji a v súčasnej dobe má vyše 33 000 obyvateľov, ktorí za rok 2008 vyprodukovali 13 175 ton odpadu. Množstvo odpadu sa každoročne zvyšuje o 400 až 500 ton. V rámci mesta existujú 4 zberné miesta. Žiadateľ je spoločnosť, ktorá sa nachádza priamo v meste Bardejov a vykazuje najväčšie objemy separovaného odpadu za uvedenú oblasť (za rok 2008 - 2 056,495 ton). Odpad je umiestňovaný na 2 plochách. 1. areál je v dočasnom prenájme (plocha je 1100 m2) a nevhodne umiestnený v blízkosti rieky. Túto plochu je potrebné uvoľniť. 2 areál má panelovú plochu, na ktorú je odpad ukladaný. Chýbajú však na nej sklady na odpad. Administratíva a výkup je vykonávaný v „unimobunke", ktorá nespĺňa technické a hygienické podmienky – zamestnanci nemajú k dispozícií sprchy a toalety. Hlavným problémom je absentujúca plocha vyhovujúca podmienkam pre separáciu odpadu. Žiadateľ separuje odpad do kategórií, s odberateľmi má podpísané kúpno-predajné zmluvy. Uvedený stav je nevyhovujúci. Je potrebné presťahovať sa do vlastných a vyhovujúcich priestorov. V rámci projektu bude dobudovaný zberný dvor a administratívna budova.	Realizáciou projektu vznikne nový, vyhovujúci priestor o ploche 1319m2. Zastavaná plocha bude 490 m2. Žiadateľ bude postupne zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu o 20% ročne. Realizácia projektu umožní vytvorenie priestoru na uloženie väčšieho množstva odpadov, čím sa výrazne zníži znečistenie životného prostredia v meste Bardejov. Žiadateľ rozšíri zber v pôvodných 8 druhoch odpadov. Administratívna budova bude mať 2 kancelárie, sociálne zariadenie so sprchami a jedáleň pre zamestnancov spoločnosti. Postupne bude prijatých 6 nových zamestnancov. Projektový zámer nadväzuje na projekty realizované mestom Bardejov, zamerané na zabezpečenie separovaného zberu v jednotlivých domácnostiach (nákup separačných vriec a nádob). Projekt je koncipovaný ako komplexný areál slúžiaci pre potreby separácie odpadu. Predkladaný projekt rieši prvú časť komplexnej zmeny. 2.časťou bude nakúpenie	Projekt má 1 hlavnú aktivitu – Vybudovanie zberného dvora na separovaný odpad. Areál bude vybudovaný o rozlohe 1319 m2 (betónová plocha). Bude vybudovaná administratívna budova spolu so sociálnym zariadením, určená pre potreby prevádzky zberného dvora a prácu administratívneho personálu. V rámci realizácie budú vybudované spevnené plochy, kanalizácia, kabelová prípojka a rozvod plynu. Realizácia výstavby potrvá 21 mesiacov. Súčasťou realizácie projektu bude jeho riadenie (projektové, finančné), ktoré bude v kompetencii žiadateľa. Bude vykonávané v rámci vlastných kapacít interným zamestnancom spoločnosti. Dohľad nad výstavbou zberného dvora bude v kompetencii stavbyvedúceho. Mzda pracovníka bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa. Pred začiatkom výstavby bude zrealizované VO na dodávateľa hradené z vlastných zdrojov žiadateľa.	Realizácia projektu bude prebiehať v meste Bardejov, ktoré každým rokom vykazuje nárast tvorby separovaného odpadu. Žiadateľ je spoločnosťou, ktorá sa tejto činnosti venuje aktívne od roku 1999 a v oblasti má výrazné skúsenosti. Spoločnosť je na trhu etablovaná. Svoju podnikateľskú činnosť bude vykonávať na pozemku, ktorý má vo vlastníctve. Na krytie výdavkov projektu má úverový prísľub a za minulé obdobie vykazuje pozitívne výsledky. K realizácii aktivít, sú vydané rozhodnutia o nakladaní s odpadmi, ktoré tvoria prílohu projektu. Zároveň bola na predmetný zámer spracovaná EIA štúdia, ktorá uvedený zámer z environmentálneho hľadiska podporuje. Žiadateľ jednotlivé druhy odpadov odovzdáva na spracovanie, pričom so spracovateľmi má podpísané kúpno-predajné zmluvy, ktoré tvoria prílohy projektu. Výstavba projektu bude zrealizovaná na základe VO. Projekt naštartuje výstavbu komplexného areálu na	Výsledkom projektu bude vystavaný nový areál s administratívnou budovou slúžiacou pre potreby žiadateľa a prevádzku zberných surovín. Bude vytvorený zberný dvor o rozlohe 1319m2 s pripravenou plochou pre separáciu komunálneho odpadu. Starostlivosť o areál a prípadné nepredpokladané výdavky budú plne v kompetencii a financovaní žiadateľa. V prvom roku po ukončení realizácia dôjde k vyseparovaniu odpadu v objeme 835,2 tony. Čiastočný pokles oproti roku 2008 bude spôsobený dočasnými sťaženými podmienkami z dôvodu budovania zberového dvora. Po jeho ukončení však bude objem odpadu v objekte postupne každoročne vzrastať min. o 20%. Plánovanou hodnotou v roku 2011 je 835,2 ton odpadu. Prevádzka zberného dvora bude zabezpečená 16timi zamestnancami spoločnosti. Výsledky projektu budú v majetku žiadateľa aj po ukončení pomoci a budú slúžiť výlučne pre potreby

						Množstvo komunálnych odpadov vyseparovaných žiadateľom bude v roku 2011 v objeme 835,2 ton ročne. Projekt je v súlade so stratégiami a koncepciami, ktoré sú bližšie popísané v časti 4. v opise projektu.	technológie na úpravu odpadov, čím bude areál komplexne pripravený. Projekt môže poslúžiť ako modelový príklad pre ostatných podnikateľov v rámci regiónu.	Zároveň bude vykonaná povinná publicita, ktorá bude zahŕňať prípravu a osadenie informačných tabúľ popísaných v časti 9 opisu projektu. Prevádzka zberného dvora a výstupov projektu zostane vo vlastníctve žiadateľa.	separáciu odpadu. V budúcnosti bude areál doplnený o triediace linky, drviče a iné zariadenia potrebné na úpravu vyseparovaných zložiek odpadu.	spracovania odpadu. Financovanie nákladov vzniknutých po zrealizovaní predmetu projektu budú zabezpečené z príjmov žiadateľa. Predpokladom je postupné rozširovanie služieb v rámci objektu o nakúpenie zariadení na úpravu a zhodnocovanie odpadov v budúcnosti. Na základe spracovanej finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný.
24140110104	NFP24140110362	Zefekt. syst. zberu sep.zlož.kom.odp. v obci Prib	OPZP-PO4-09-1	00315711 - Obec Pribylina	150 565,64	Momentálne v oblasti separovaného zberu v obci separujeme len dve komodity a to sklo a plasty – ostatné komodity sa zbierajú príležitostne. Disponujeme nedostatkom zberných nádob na už zbierané komodity. Na separovanie plastov máme iba 3ks 1100 l pozinkovaných kontajnerov a na sklo 4ks 1100 l plastových kontajnerov a 4ks 1100 l oceľových kontajnerov. Ak by aj polovica obce chcela separovať počet zberných nádob je výrazne nedostačujúci. Takisto nedisponujeme žiadnymi zbernými nádobami na zber papiera ani žiadnymi pomocnými technológiami, ktoré sú potrebné pri zbere separovaného odpadu. Samotný zber a dodanie zberných nádob zabezpečujú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Kompetentní pracovníci z obce musia telefonicky hlásiť, objednávať a žiadať zber a odvoz odpadu. Kým sa požadovaná služba vykoná, teda doba odvozu od hlásenia, trvá približne tri dni, čo je veľmi neflexibilné a nepraktické. Jednoznačne potrebujeme väčší počet zberných nádob a taktiež nádoby s väčším objemom. Na území obce sa nachádzajú turistické ubytovne, hotely a autokemping, ktoré sú významným pôvodcom odpadov. To je ďalší dôvod prečo chceme riešiť našu momentálnu situáciu obstaraným zberných nádob a kontajnerov.	Po ukončení realizácie projektu v obci vytvoríme efektívnejší systém zberu aký je momentálne. Vytvoríme 5 hlavných zberných miest, kde budú pre všetkých obyvateľov dostupne umiestnené veľké kontajnery na plasty, sklo a papier. V blízkosti domácností budú umiestnené kontajnery na jednotlivé komodity. Plánujeme obstarať aj zberné vozidlo s vlečkou, ktoré bude mať na starosti zber a manipuláciu so zbernými nádobami. Na území obce sa nachádza veľmi navštevovaná turistická chatová oblasť s 520 chatami. V niektorých mesiacoch sa turisti stávajú veľmi výrazným pôvodcom odpadu. Projektom by sa vyriešil akútny nedostatok zberných nádob v tejto oblasti. V chatovej oblasti by boli naplnené nádoby priebežne odvážané na vopred dohodnuté miesto, kde by ich prevzala súkromná firma. V tomto prípade by boli využité technológie (traktor s traktorovým prívesom), ktoré by plné zberné nádoby naložili, odviezli a priviezli prázdne. Na realizáciu budú potrebné pracovné sily, ktoré zabezpečia triedenie ešte priamo na mieste zberu separovaného odpadu. Obecný úrad už zamestnáva takýchto pracovníkov takže sa nevytvoria žiadne nové pracovné miesta.	Spôsob realizácie projektu sme si stanovili nasledovne. V prvom rade prebehne súťaž na výber najvhodnejšieho dodávateľa externých služieb. Ďalší krok bude získať najhodnejšieho dodávateľa technológie (kolesový traktor s čelným traktorovým nakladačom- zber odpadu, drvič drevnej hmoty- spracovanie drevného odpadu, traktorový príves na nakladanie a prevoz kontajnerov- zber kontajnerov, špeciálne kontajnery na papier a sklo- umiestnené na verejných priestranstvách, plastové kontajnery na plasty a sklo- poskytnuté obyvateľom, plastové nádoby na plasty, sklo, papier- poskytnuté domácnostiam, nádoby na kompost- umiestnené v blízkosti obydlí). V priebehu obstarávania technológie prebehne súťaž na dodávateľa osvetových aktivít, ktoré budú následne na to zrealizované (podujatie pre občanov, leták „separujeme", brožúra „ako kompostovať", brožúra o separovaní, podujatie pre deti s témou separovania). Cez celé trvanie realizácie projektu bude zabezpečená publicita projektu a to vo forme informačnej tabule, ktorá bude mať informatívny charakter a v poslednom mesiaci realizácie projektu bude nahradená pamätnou tabuľou. Po ukončení aktivít projektu bude nasledovať 5 ročný monitoring.	Naša obec Pribylina sa rozprestiera na chránených územiach Tatranského národného parku, na chránenom vtáčom území Vysoké Tatry, na území európskeho významu pod Suchým hrádkom a rieka Belá, preto je naším prioritným cieľom chrániť malebné územie našej obce. Jedným z prostriedkom na ochranu životného prostredia okolo nás je aj separovanie odpadu. Naším záujmom je vytvoriť permanentný a regulovaný systém separovania. Nakoľko máme problémy s odvozom odpadu z časového hľadiska, riešenie sme našli v obstaraní techniky na zvoz zberných nádob. V chatovej oblasti obce sa nachádza 520 chát takže naplnenie malého počtu kontajnerov je veľmi rýchle a s príliš nízkou flexibilitou verejnoprospešných služieb sa stáva, že v okolí chát sa hromadí veľké množstvo odpadu. Riešenie by sme našli zvýšením počtu zberných nádob na separovaný zber a po nadobudnutí traktora s vlečkou by sme plné kontajnery zvážali na dvor dopravy v obci. Naopak prázdne kontajnery by boli vyvezené a nahradili by plné. Na plné kontajnery z obce by už na dvore dopravy čakala súkromná firma, ktorá by si odpad zobrala a ďalej by s ním nakladala. Toto riešenie by veľmi dopomohlo k zlepšeniu vzhľadu našej obce. Takisto by sa obyvatelia naučili separovaniu aj prostredníctvo osvetových aktivít, t.j. podujatia pre občanov, podujatia pre deti a ich rodičov, kde by sme ich naučili ako správne separovať. K zvýšeniu environmentálnej vedomostnej úrovne by prispeli aj brožúry a letáky a špeciálne brožúry venované kompostovaniu.	Udržateľnosť projektu vyplýva z dôvodu veľkého nedostatku zberných nádob, ktorý je momentálne najväčší problém v obci . Udržateľnosť je zrejmá aj z povinnosti zavedenia separovaného zberu podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje termín 1.1. 2010, kedy sú všetky obce na Slovensku povinné separovať zložky komunálneho odpadu. Projektom by sa vyriešila situácia nekontrolovaného množstva odpadu, na ktorý občania nemajú dostatok zberných nádob. V rovine finančnej udržateľnosti je dôležitým faktorom zatraktívnenie prostredia v obci, ktorá je strediskom turizmu nakoľko katastrálne územie spadá do ochránených oblastí. Výsledkom realizácie projektu sa vytvoria nové pracovné miesta pre pracovníkov obslužných zariadení na zber separovaného zberu v obci.
24140110105	NFP24140110351	Podpora aktivít v oblasti sep. zberu v obci Pucov	OPZP-PO4-09-1	00314820 - Obec Pucov	110 560,25	Obec Pucov leží v juhovýchodnej časti Oravskej vrchoviny v doline Pucovského potoka. Má zavedený systém separácie KO v komoditách plasty, sklo, nebezpečný a kovový odpad. Separáciu a zber papiera vykonáva ZŠ. V roku 2007 sa vyprodukovalo celkovo 79,64 t KO, pričom separovaný odpad tvoril 5,92 t. Zhodnotenie odpadu zabezpečujú TS Dolný Kubín, Vetropack s.r.o., Enzo-Veronika-Ves, a.s. a TEDOS – Bánovce nad Bebravou s.r.o. Obec nemá zavedený systém separácie BRO ale k termínu 1.1.2010(par. 39 odst. 14 Zákon o odpadoch) je to potrebné. Vznikajúci bioodpad využívajú obyvatelia na čiastočné vykurovanie, zelená zložka odpadu sa ukladá na domáce kompostoviská. Nevyužívaný BRO tvorí súčasť zmesového komunálneho odpadu (ZKO). BRO vznikajúci pri úprave zelene na obecných priestranstvách sa využíva na ich kultiváciu ako kompost, alebo tvorí súčasť ZKO. Predpokladaný objem BRO na ZKO je cca 17 t/rok.	Navrhnutý systém zavedenia separácie BRO zabezpečí komplexné riešenie separácie – od zberu, zvozu až po vytriedenie. Systém bude zahŕňať: - propagáciu zavedenia separácie prostredníctvom obecného rozhlasu a obecných oznamov - každá domácnosť bude separovať bioodpad – zvlášť zelenú a zvlášť drevnú zložku BRO - zvoz bioodpadu z domácností prostredníctvom manipulačnej techniky –traktora, čelného nakladača a prívesu - separácia, zber a zvoz bioodpadu z verejných priestranstiev a lokalít v správe obce prostredníctvom manipulačnej Techniky Vyseparovaný bioodpad bude v správe obce skompostovaný na obecnom kompostovisku (do objemu 9 ton, 3x kompostovací proces/rok) a drevná zložka bude upravená štiepkovačom na drevnú štiepku. Drevnú zložku nebude zhodnocovať odberateľ, bude využívaná v upravenej forme ako prímes na vykurovanie obecných objektov.	V rámci projektu sa obstarajú jednotlivé zložky na komplexný systém separácie BRO: - traktorná jednotka - traktor na zvoz BRO - čelný nakladač -zber a manipulácia vytriedenej zložky - vlečka -zvoz zozbieraného množstva na miesto zhodnotenia - štiepkovač –úprava drevnej zložky, minimalizácia objemu a lepšie prepravné podmienky V určený deň bude vyhlásená výzva na odvoz BRO z domácností. Zhodnocovanie vyseparovaného odpadu bude dalej zabezpečovať obec. Projekt bude koordinovať starosta a koncepčne riadiť aj obecné zastupiteľstvo. Obec nepredpokladá vytvorenie ďalšieho pracovného miesta, bude využívať pracovníkov v rámci verejnoprospešných prác. To nielen zníži náklady na prevádzkovanie systému separácie BRO, ale poskytne možnosť sociálne slabším obyvateľom na dočasné hmotné zabezpečenie.	Vzhľadom na prírodné bohatstvo lokality obce a s nou súvisiacu zvýšenú potrebu pozornosti k stavu životného prostredia sa obec zameriava na environmentálne oblasti-najmä na oblasť dobrého nakladania s odpadmi. Od 1.1.2010 (Zákon o odpadoch) vzniká obci povinnosť zavedenia systému separácie BRO. Zdôvodnením potreby projektu boli nasledovné ciele: - rozšíriť systém odpadového hospodárstva o ďalšiu separovanú zložku - zaviesť v obci trend minimalizácie odpadov ich opätovným využitím - zníženie nákladov obce súvisiacich s nakladaním s odpadmi - ekonomická aj technická samostatnosť separácie tejto zložky - využívať druhotné suroviny v prospech obce a občanov - zlepšiť životné prostredie v obci Výsledky projektu zlepšia stav životného prostredia, čo je vzhľadom na narastajúci objem každej zložky odpadu, dôležitý krok. Využívanie druhotných surovín obcou a občanmi zvýši úroveň systému separácie v obci a environmentálne povedomie občanov. Zároveň sa minimalizuje aj nepovolené spaľovanie bioodpadu občanmi a mrhanie druhotných surovín vznikajúcich z jeho zhodnotenia. Zavedenie separácie BRO v obci spôsobí, že z predpokladaného objemu komunálneho odpadu 100 ton, budú separované zložky tvoriť 23%	Prevádzka systému separácie BRO bude v správe obce. Obecný úrad bude zabezpečovať propagáciu zavedenia novej separovanej komodity, oznamami o frekvencii zvozu tejto komodity z domácností, zber a zvoz BRO vznikajúceho na verejných priestranstvách a zvoz BRO odobraných od obyvateľov a samotné zhodnotenie. Vzhľadom na dostatočný počet tzv. aktivačných pracovníkov, bude obecný úrad využívať manuálnych pracovníkov práve z tejto skupiny pod vedením vedúceho pracovníka a starostu. Po finančnej stránke bude zber, manipulácia a komplexná separácia v správe obce. Obec predpokladá, že z celkového objemu 100 ton komunálneho odpadu v roku 2009 budú až 23% tvoriť separované zložky.
24140110106	NFP24140110363	Podpora aktivít v oblasti sep. zberu v obci Bziny	OPZP-PO4-09-1	00628883 - Obec Bziny	110 560,25	Obec leží v Oravskej vrchovine na ľavom brehu rieky Orava a spadá pod región Dolná Orava. V oblasti nakladania s odpsdmi má obec zavedený systém separácie komodít plasty, papier, sklo, nebezpečný a kovový odpad. Separujeme aj veľkoobjemový a stavebný odpad, jeho zvoz je podľa potreby obyvateľov. V roku 2007 sa vyprodukovalo celkovo 81,31 t odpadu, pričom podiel ZKO tvoril cca 93% Zhodnotenie odpadu pre obec zabezpečujú súkromné spoločnosti. Obec nemá zavedený systém separácie BRO ale k termínu 1.1.2010(par. 39 odst 14 Zákon o odpadoch) je to potrebné. Vznikajúci bioodpad využívajú obyvatelia na čiastočné vykurovanie, zelená zložka odpadu sa ukladá na domáce kompostoviská.	Systém zavedenia separácie BRO zabezpečí jej komplexné riešenie– od zberu, zvozu až po vytriedenie. Systém bude zahŕňať: - propagáciu zavedenia separácie prostredníctvom obecného rozhlasu a obecných oznamov - každá domácnosť bude separovať bioodpad – zvlášť zelenú a zvlášť drevnú zložku BRO - zvoz bioodpadu z domácností prostredníctvom manipulačnej techniky –traktora, čelného nakladača a prívesu - separácia, zber a zvoz bioodpadu z verejných	V rámci projektu sa obstarajú jednotlivé zložky na komplexný systém separácie BRO: - traktor na zvoz BRO - čelný nakladač -zber a manipulácia vytriedenej zložky - vlečka -zvoz zozbieraného odpadu na miesto zhodnotenia - štiepkovač –úprava drevného odpadu V určený deň bude výzva na odvoz BRO z domácností. Zhodnocovanie vysep. odpadu bude zabezpečovať obec. Nová technika bude v obecnej garáži, kde bude dosť priestoru aj na spracovanie štiepky pre	Realizáciou projektu sa zvýši objem separovaného odpadu a vytvoria sa podmienky pre separovanie novej komodity, čím bude dobudovaná infraštruktúra odpadového hospodárstva v obci Bziny. Je to potrebné, nakoľko od 1.1.2010 (Zákon o odpadoch) vzniká obci povinnosť zavedenia systému separácie BRO. Cieľ projektu sleduje najmä globálny ekologický cieľ znižovania množstva odpadov zneškodňovaných na skládkach a získavanie druhotných surovín na ich materiálové a energetické zhodnocovanie. Preto chce obecné zastupiteľstvo týmto krokom apelovať na	Prevádzka systému separácie BRO bude v správe obce. Obecný úrad bude zabezpečovať - propagáciu zavedenia novej separovanej komodity, oznamami o frekvencii zvozu tejto komodity z domácností - zber a zvoz BRO vznikajúceho na verejných priestranstvách - zvoz vytriedeného BRO vznikajúceho v domácnostiach - zvoz na miesto zhodnocovania Vzhľadom na dostatočný počet tzv. aktivačných pracovníkov, bude obecný úrad využívať manuálnych pracovníkov práve z tejto skupiny pod vedením vedúceho

						Nevyužívaný BRO tvorí súčasť zmesového komunálneho odpadu (ZKO). BRO vznikajúci pri úprave zelene na obecných priestranstvách sa využíva na ich kultiváciu ako kompost, alebo tvorí súčasť ZKO.	priestranstiev a lokalít v správe obce prostredníctvom manipulačnej techniky Vyseparovaný bioodpad bude v správe obce skompostovaný na obecnom kompostovisku-do objemu 9 ton, 3x kompostovací proces/rok Drevná zložka bude upravovaná štiepkovačom na drevnú štiepku v obecnej garáži. Drevnú zložku nebude zhodnocovať odberateľ, bude využívaná v upravenej forme ako prímes na vykurovanie obecných objektov	vykurovanie obecných objektov Projekt bude koordinovať starosta a koncepčne riadiť aj obecné zastupiteľstvo. Obec nepredpokladá vytvorenie ďalšieho pracovného miesta, bude využívať pracovníkov v rámci verejnoprospešných prác. To nielen zníži náklady na prevádzkovanie systému separácie BRO, ale poskytne možnosť sociálne slabším obyvateľom na dočasné hmotné zabezpečenie	občiansku nedisciplinovanosť v rámci separácie odpadov. Zdôvodnením potreby projektu sú nasledovné ciele: - zaviesť separáciu novej zložky komunálneho odpadu - technologicky zabezpečiť separovanie tejto zložky vo vlastnej réžii - zvýšiť podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu - zvýšiť objem zhodnocovaného odpadu a tým znížiť počet zložiek, ktoré sa zneškodňujú - využívať druhotné suroviny zhodnocovaním odpadov - zvýšiť u obyvateľov záujem o zlepšovanie životného prostredia v obci Výsledky projektu zlepšia stav životného prostredia, čo je vzhľadom na narastajúci objem každej zložky odpadu, dôležitý krok.	pracovníka a starostu. Po finančnej stránke bude zber, manipulácia a komplexná separácia v správe obce. Obec predpokladá objem 15 ton BRO v prvom roku zavedenia systému separácie bioodpadu. Obecné zastupiteľstvo predpokladá nárast objemu BRO každý rok ako dôsledok zvýšenia environmentálneho povedomia občanov
24140110107	NFP24140110342	Integrované riešenie nakladania s komuná Čadca	OPZP-PO4-09-1	00313971 - Čadca	1 919 861,28	Separovanie odpadov je uskutočňované prípsevkovou organizáciou mesta Čadca - Mestský podnik služieb Čadca (ďalej MPS Čadca). Separovaný zber je v rodinných domoch zabezpečovaný vrecovým systémom, na sídliskách prostredníctvom 1100 l zberných nádob (papier, sklo, plasty, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály). MPS Čadca zabezpečuje zber aj v obciach Svrčinovec, Čierne, Skalité. Zvoz sa uskutočňuje na základe vopred rozpísaného harmonogramu dvomi zberovými vozidlami s lineárnym stláčaním s objemom 7 m3 a 10 m3. Odpad sa odváža do prenajatej haly na triedenie v Čadci časť Horelica. Pracovníci MPS Čadca odpad ručne triedia, následne sa vlastnými lismi lisujú, alebo ukladá do big-begerov, príp. kontajnerov na jednotlivé komodity podľa zmluvne dohodnutých požiadaviek koncových spracovateľov. Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu je zabezpečovaný zmluvnými partnermi. Absencia kompostárne núti odvážať biologicky rozložiteľný odpad do Žiliny alebo zhodnocovať na malých kompostárňach na území mesta s ročnou kapacitou do 10 ton kompostu.	Realizáciou projektu sa napomôže k zefektívneniu umiestnenia ako aj zvozu separovaného zberu. Zakúpením nových vozidiel, veľkokapacitných kontajnerov, 1100 l nádob a vriec sa zlepší efektívnosť zberu. V súčasnosti sú všetky komodity zbierané troma vozidlami, ktoré už časovo nestačia zbierať zvýšené množstvá separovaného zberu. Zakúpením požadovanej technológie na manipuláciu so separovanými a biologickými odpadmi sa odbúra naväznosť na firmy, ktoré kosia mestskú zeleň. Veľkým prínosom pre rodinné domy a záhradkárske oblasti budú vlastné malé kompostárne, ktorými by sa podstatný problém povinnosť obce zaviesť separovaný zber: okrem papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov v tejto časti vyriešil. Zakúpením pozemkov v areáli priemyselného parku by sa umožnilo postaviť vlastnú halu na separovaný zber. Výpočtovou technikou sa zefektívni evidencia o odpadoch a zlepší sa doprava, logistika zberu.V rámci projektu sme si uplatnili oprávnené výdavky na kúpu pozemku v areáli priemyslového parku Čadca, na ktorých by sa realizovala výstavba vlastnej haly na separovaný zber ktorá by priestorovo a z logistického hľadiska vyhovovala všetkým požiadavkám na prevádzku separovaného a zároveň by ušetrila náklady mesta vyplývajúce z nájomných vzťahov nakoľko mesto Čadca v súčasnosti separuje v prenajatých priestoroch	Celková realizácia projektu prebehne od 01/2010 do 12/2010. - výber zhotoviteľa podľa zákona 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní - podpis zmluvy o NFP - riadenie projektu a publicita - realizácia predmetu zmluvy o dielo - preberacie konanie - technické a finančné ukončenie projektu Celkovú realizáciu projektu zabezpečí externý dodávateľ, ktorý bude vybratý v zmysle zákona o VO. Nad všetkými aktivitami bude dohliadať zriaďovateľ - Mesto Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva a oddelenie investičnej výstavby a regionálneho rozvoja.	Mesto Čadca vykonáva zber odpadu prostredníctvom zastaraného, často poruchového a nedostatočného vozového parku. K dispozícii sú len 3 vozidlá značky MAN, Bucher a LIAZ. Prevažná časť odvozu separovaných druhov odpadu je realizovaná v spolupráci s externými firmami v blízkom i vzdialenom okolí. Chýba vlastná kompostáreň a technológia pre biologicky rozložiteľný odpad. MPS Čadca nevlastní požadované množstvo potrebnej technológie nielen na kosenie, zhŕňanie, odvoz či štiepkovanie konárov. Kosenie sa vykonáva 3 krát ročne formou subdodávky. Zhrabovanie sa vykonáva na prenajatom samozberacom voze, čo zvyšuje náklady mesta v rámci odpadového hospodárstva. Mesto Čadca má skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti odpadového hospodárstva (2 x recyklačný fond, 2 x environmentálny fond). Vhodným programom bude možné zefektívniť zvoz optimalizáciou zvozových trás. Mesto sa snaží motivovať svojich obyvateľov a informuje, v čom sú výhody separovania. Podľa nového VZN občania platia len za vyprodukovaný odpad nie za separovaný. Množstvo vyprodukovaných odpadov má rastúci trend. Separovaný zber bude realizovaný prostredníctvom MPS Čadca ako príspevkovej firmy mesta založenej v zmysle zákona o obecnom zriadení ako firma plniaca povinnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov. Kúpou pozemkov v priemyselnom parku by sa podporila výstavby vlastnej haly, ktorá by priestorovo a z logistického hľadiska vyhovovala všetkým požiadavkám na prevádzku separovaného zberu.	Realizáciou projektu sa docieli efektívne nakladanie s odpadmi adekvátnymi technológiami a vozovým parkom, podpora ďalšej separácie odpadov v meste Čadca prostredníctvom dostatočného množstva kontajnerov, vriec, biokompostérov a výstavby vlastnej haly. Mestu ušetrí náklady vyplývajúce so subdodávateľských vzťahov. V rámci realizácie projektu sa bude klásť dôraz aj na osvetu a propagáciu separovaného zberu odpadov. Navyše obyvatelia mesta za separovaný odpad neplatia, budú platiť len za množstvo vyprodukovaného odpadu zneškodneného na skládke odpadov. Aktivitami zameranými na rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadu sa zabezpečí súlad s právnymi, strategickými, regionálnymi a inými dokumentami, ktoré sa týkajú odpadového hospodárstva a životného prostredia. Žiadateľ sa zaväzuje spolufinancovať projekt vo výške 5 % oprávnených nákladov, čo deklaruje aj uznesením mestského zastupiteľstva. Povinnosť separovať komunálny odpad vyplýva zo zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch.
24140110108	NFP24140110364	Zvýš. sep. od. v Bytči a okol. ob. zamer. na BRO	OPZP-PO4-09-1	00321192 - Mesto Bytča	919 353,47	V okrese Bytča je situovaná skládka KO, ktorá je majetkom mesta Bytče a obce Maršová-Rašov. Všetky obce zapojené do predkladaného projektu v rôznej miere začali o separáciou odpadu. Väčšina obcí separuje papier, sklo, plasty, kov, niekde aj tetrapack. Obce sa snažia plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch – 2x ročne zbierajú nebezpečné odpady od občanov (elektroodpad, olovené batérie...). V okrese pôsobia Technické služby Bytča, ktoré zabezpečujú zber separovaných zložiek KO v meste, ďalej funguje Mikroregión Bytčiankej kotliny, kde je združených 10 obcí (Štiavnik, Hvozdnica, Predmier, Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Maršová-Rašov, Súľov-Hradná, Jablonové, Hlboké nad Váhom), ktoré vyseparovaný KO odovzdávajú obci Štiavnik, ktorá odpady dotriedujе, lisuje a odovzdáva na ďalšie zhodnotenie oprávneným organizáciám. Na odbere vyseparovaného odpadu sa podieľa aj externá firma dodávateľsky.	Realizácia projektu umožní zlepšenie existujúceho systému separovaného zberu a jeho rozšírenie o separáciu BRKO. Cieľom nášho projektu je dosiahnutie efektívneho systému zberu, menšie finančné výdavky zo strany obcí a obyvateľstva, samozrejme menšie zaťaženie životného prostredia a rozšírenie myšlienky dôležitosti separovania jednotlivých zložiek KO. Systém zberu bude integrovaný, bude presne preddefinované, ktorý obslužný prostriedok bude daná obec v určený deň používať. Po ukončení projektu budeme mať dostatočný počet zberných nádob pre BRO. Nakúpená mechanizácia bude využívaná na efektívny a nízko nákladový zber separovaného BRO. Očakávaná situácia pre realizácii projektu je zrejmá z výsledkov a dopadov projektu. Predpokladá sa, že implementáciou projektu sa zvýši množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov na 1117,44t/rok z toho množstvo BRO bude predstavovať 800 t/rok. Celkovo má projekt vplyv na cieľové skupiny, ktorými sú občania, turisti, subjekty podnikajúce v predmetnej oblasti. Projekt môže mať pozitívny vplyv na realizáciu ďalších projektov orientovaných na využívanie alternatívnych zdrojov energií, respektíve na využívanie bioodpadu pre energetické potreby lokality.	Plánovaná dĺžka trvania projektu je 12 mesiacov. Dosiahnutie stanoveného cieľa projektu bude uskutočnené prostredníctvom dvoch hlavných a dvoch podporných aktivít. Hlavné aktivity: Aktivita 1 Obstaranie potrebnej technológie a zberných nádob na BRO- v rámci aktivity budú obstarané zberné vozidlo na bioodpad a ramenový nakladač, zberné nádoby a kontajnery. Ďalšie nakladanie s vyseparovaným odpadom na území mesta Bytče a okolitých obcí zapojených do predkladaného projektu bude zabezpečovať externá firma T+T dodávateľsky. Aktivita 2 Podpora separovania BRO prostredníctvom zvýšenia informovanosti občanov bude zabezpečená prostredníctvom informačného podujatia, letákov, plagátov a propagačných materiálov pre občanov Z hľadiska projektového riadenia a monitoringu bude projekt zabezpečené externým manažmentom. Výber dodávateľov technológie, publicity a externého manažmentu prebehne v súlade so zákonom verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.	Vzhľadom rastúce množstvo vyprodukovaných odpadov a fakt, že návrh separovaného zberu BRO je napojený na projekt kompostárne -koncové zariadenie na zhodnocovanie BRO pre celé záujmové územie, je riešenie zberu separovaného odpadu spoločným integrovaným spôsobom výhodné pre všetky obce. Projekt vychádza z analýzy súčasného stavu odpadového hospodárstva v obciach, Hlásení obcí o vzniku odpadu a nakladaní s ním v, konzultácii so starostami obcí, je v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva. Obstaraná technológia umožní udržiavať riadny a efektívny zber KO, zberné nádoby podporia udržiavanie poriadku na verejných priestranstvách. Z ekon. hľadiska projekt predstavuje prínos znížením poplatkov za uloženie odpadu na skládke úmerne k množstvu druhov vyseparovaných komodít KO a tým prispeje k zníženiu výdavkov obcí na nakladanie s odpadom. Predmet projektu bude prevádzkovať príspevková organizácia zriadená mestom Bytča–Technické služby mesta Bytče, ktorá vykonáva pre mesto úkony spojené s nakladaním s odpadmi, vývoz veľkokapacitných kontajnerov a v prípade poskytnutia NFP bude nadobudnutý majetok používať a zabezpečovať na základe rozhodnutia mesta Bytča o jeho zverení do správy, resp. do nájmu. Táto organizácia získa i príp. výnosy z prevádzky projektu. Právo stanovovať ceny produktov a služieb pri prevádzkovaní predmetu projektu, bude mať mesto Bytča. Žiadateľ o NFP ako i prevádzkovateľ projektu, si budú pri svojej spolupráci navzájom poskytovať	Realizácia projektu prispeje k splneniu povinností obcí vyplývajúcej zo zákona o odpadov od 1.1.2010 zaviesť separovaný zber papier, skla, kovov, plastov a BRKO a podporí separáciu odpadov zabezpečením potrebného množstva zberných nádob. Separovaný zber komunálneho odpadu v dotknutých obciach bude mat pozitívny vplyv v oblasti zníženia množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku, zjednodušenia nakladania s komunálnym odpadom po vyseparovaní jednotlivých komodít, zníženia nárokov na ťažbu primárnych zdrojov z hľadiska ochrany životného prostredia a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja jednoznačne. Skutočnosť, že separujeme a plánujeme separovať väčší počet komodít prispieva k vytvoreniu priestoru pre vecnú udržateľnosť projektu. Zabezpečením propagácie separovaného zberu zvýšime environmentálne povedomie obyvateľov a zabezpečíme udržateľnosť projektu. Uvedomujeme si, že realizácia separovaného zberu nie je možná bez aktívneho a zodpovedného prístupu obyvateľov ako zabezpečovateľov primárnej separácie.

									zvýhodnené podmienky	
24140110109	NFP24140110417	Zužitkovanie drobného stavebného odpadu	OPZP-PO4-09-1	31690360 - Dúha a.s.	624 452,50	Spoločnosť Dúha a.s. je silnou spoločnosťou, momentálne úspešne pôsobiaca najmä v oblastiach inžinierska činnosť v stavebníctve, budovanie pozemných, dopravných a inžinierskych stavieb a prevádzkovanie ekologických stavieb. Dúha vlastní celorepublikovú licenciu na prepravu nebezpečného odpadu – udelenú len 3-4 spoločnostiam na Slovensku. Je držiteľom certifikátu vydaného certifikačnou firmou TUV STC s r.o., ktorý spracúva vlastný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001. Certifikačný audit bol vykonaný podľa normy STN EN ISO 9001:2001 koncom októbra 2004. Systém riadenia kvality pomáha spoločnosti v neustálom zlepšovaní kvality, a tým aj lepšiemu presadeniu sa na trhu. Niektorí zamestnanci sú držiteľmi certifikátov pre navrhovanie, aplikáciu a implementáciu osobitných technologických riešení. V dotknutej lokalite momentálne nefunguje komplexná infraštruktúra, ktorá by zabezpečovala zhodnocovanie drobného stavebného odpadu. V jestvujúcom konkurenčnom prostredí pôsobí jediná firma, ktorá však neponúka komplexné služby spojené so zhodnocovaním drobného stavebného odpadu. Predkladaným projektom bude zavedený systém, ktorý dokáže pokryť dopyt po daných službách v uvedenej záujmovej oblasti V súčasnosti v dotknutej oblasti prebieha separovaný zber odpadu. Napriek tomu sa na skládky odpadov resp. na ďalšie spracovanie odovzdá len časť vyprodukovaného DSO, zvyšok pravdepodobne končí na černych skládkach. Mestá Prešov a Bardejov pripravujú v rámci svojich projektov masívne propagačno-informačné kampane na podporu separovaného zberu, čo sa pravdepodobne priaznivo prejaví aj na množstve odovzdaného DSO, ktoré bude môcť byť zhodnotené.	Po ukončení realizácie projektu bude vytvorený komplexný systém zhodnocovania drobného stavebného odpadu prostrdníctvom nákupu vyspelých technológií a dopravných vozidiel, ktoré zabezpečia odvoz zhodnoteného materiálu priamo jeho užívateľom. Vyseparované železné časti budú expedované výkupcom druhotných surovín, prípadne priamym zhodnocovateľom, v závislosti od objemu vyseparovaných kovov. Vstupom do zariadenia je stavebná suť zbavená prímesí z izolačných a iných materiálov. Táto stavebná suť je betónová, železobetónová, kameňová, pieskovo-cementová, vápenno-cementová a pod. Výstup zo zariadenia je drť rôznej frakcie a vedľajšie produkty – kovy. Tieto kovy sú následne vyseparované a ďalej odpredávané do zberných surovín. Výstupom projektu tak bude inertný materiál – drť ako dôsledok zhodnotenia DSO využitím jeho mechanických vlastností. Získaná drť bude využitá v stavebníctve, najmä pri výstavbe líniových stavieb, terénnych úpravách, u prevádzkovateľov skládok pri ich prevádzkovaní ako materiál na presyp a pri rekultivačných prácach. Týmto sa nahrádza používaný prírodný materiál (kamenivo, štrk..), čo prispieva k zníženiu exploatácie prírodných zdrojov. Do projektu budú v prvom rade zapojené obce a regióny, resp. ich časti, ktoré sú obsluhované skládkami odpadov spoločnosti Ozón a.s., Ozor a.s., Duteko a.s., Ekobard a.s., ako aj stavebné firmy z týchto oblastí:. Realizácia projektu v predkladanej podobe je podmienená získaním grantu a v prípade jeho neziskania je jeho relizácia otázna, vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť projektu a jeho návratnosť V takomto prípade je samozrejme ohrozené dosahovanie výsledkov projektu a eliminuje sa synergický efekt vyvolaný investíciou.	Spoločnosť plánuje zakúpenie mobilnej linky na mechanickú úpravu - drvenie a triedenie drobného stavebného odpadu, zloženej z dvoch na seba nadväzujúcich zariadení- drviča a triediča prostredníctvom OVS podľa z. č. 513/1991 Ako príslušenstvo mobilnej drviacej linky budú slúžiť dve vozidlá určené na prepravu zariadení a kontajnerov, ktoré sú potrebné na prepravu a uskladnenie vstupujúcej stavebnej sute a výstupného inertného materiálu, a tiež vyseparovaných kovov. Používanie kontajnerov znižuje prašnosť prostredia a zvyšuje efektivitu práce odbúraním ďalších manipulačných krokov. Najmá však zabezpečí prísun materiálu na spracovanie z menších stavieb. Súčasťou strojového parku je jeden traktor - bager s príslušenstvom na rozbíjanie betónov a nakladanie sute do zariadenia a na manipuláciu s výstupným inertným materiálom. Žiadateľ v rámci predkladaného projektu predpokladá spoluprácu najmä so stavebnými firmami a prevádzkovateľmi skládok odpadov ako s odberateľmi výstupného produktu a zároveň aj ako dodávateľmi odpadu. Rozširovanie obchodných aktivít spoločnosti vychádza z odbytovej a dodávateľskej zabezpečenosti produkcie a služieb. Pre naplnenie zadefinovaných projektových a marketingových cieľov spoločnosť: -ustanoví realizačný tím s jasnými právomocami a povinnosťami, vytvorí nákladové stredisko v rámci spoločnosti -prispôsobí výrobný program požiadavkám trhu a zabezpečí dôsledne dodržiavanie požadovanej kvality služieb, -udrží neustály kontakt s obchodnými partnermi Prevádzka projektu- po zrealizovaní projektu plánuje žiadateľ zabezpečovať prevádzku projektu samostatne bez účasti partnerských firiem. Indikátory projektu – monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu – nákupu technologického celku a stavebnej časti sú uvedené v textovej časti finančnej analýzy.	Základné a rozhodujúce predpoklady úspešnej realizácie projektu je znalosť vývoja na trhu, informácie o konkurencii, fungujúca organizácia a riadenie firmy (schopnosť pružne reagovať na nové trendy a požiadavky klientov a zákazníkov, schopnosť pružne reagovať na zmeny, koncepčné riadenie firmy, jasné strategické smerovanie, prispôsobená organizačná štruktúra pre potreby spoločnosti), ľudské zdroje – odborný, pravidelne školený personál. Jednotlivé aktivity sú z časového a vecného hľadiska definované v tabuľke č. 11 tejto žiadosti. Žiadateľ má dlhodobé skúsenosti s realizáciou a implementáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Na túto činnosť má vytvorený samostatný projektový útvar, zabezpečujúci činnosti pokrývajúce aktivity nevyhnutné na úspešné ukončenie predmetných projektov. V regióne chýba komplexná služba na úrovni spracovania drobného stavebného odpadu, funguje tu zatiaľ jedna spoločnosť bez ponuky komplexného servisu pri nakladaní so stavebným odpadom, množstvo DSO končí na černych skládkach.	Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky projektu prinesú pozitívne dopady nielen pre zamestnancov žiadateľa ale aj pre celé dotknuté územie. Projekt bude počas doby realizácie podrobený predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom c. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodarením žiadateľa. Interná finančná kontrola bude realizovaná vlastnými odbornými kapacitami žiadateľa, pričom zodpovednosť za finančnú kontrou bude niesť štatutárny orgán žiadateľa. Vlastnými kapacitami dokáže žiadateľ pokryť komplexnú implementačnú agendu realizovaného projektu, ktorá spočíva v komunikácii so SO/RO, sledovanie finančných tokov, súčinnosť pri realizácii priebežných a následných finančných kontrol, vypracovávanie pravidelných hlásení ako i žiadostí o platbu. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z fondov EÚ, keď bol v minulom programovom období úspešným žiadateľom v projekte "Intenzifikácia výrobných procesov Dúha a.s."
24140110110	NFP24140110428	Nákup technológie na zhodnocovanie stav.odpadov	OPZP-PO4-09-1	36004111 - SR Rozmarín, a.s.	605 594,26	V Žilinskom kraji bolo v roku 2006 vyprodukovaných viac ako 130 000 ton stavebných odpadov. Situácia v oblasti zhodnocovanie stavebných odpadov však nie je priaznivá a súčasná infraštruktúra zariadení na zhodnocovanie odpadov nepostačuje na plnenie požiadaviek novej rámcovej smernice o odpade a cieľov, ktoré si Slovenská republika stanovila v oblasti zhodnocovania odpadov. Dominantným spôsobom nakladania so stavebnými odpadmi v SR je už dlhodobo ich skládkovanie. Stavebné odpady pritom hrajú významnú úlohu pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja z hľadiska ich opätovného využívania a šetrenia prírodných zdrojov. Recykláciou stavebných odpadov sa významným spôsobom šetrí ťažba prírodných zdrojov, hlavne kameňa, štrku a piesku, pričom okrem odčerpania prírodných zdrojov dochádza pri ťažbe k významnému narušeniu životného prostredia a k dlhodobým environmentálnym následkom. Recyklácia stavebných odpadov je preto už dlhodobo nosnou aktivitou odpadového hospodárstva, kde okrem environmentálneho, dochádza aj k nezanedbateľnému ekonomickému a sociálnemu prínosu.	Účelom projektu je vybudovanie recyklačného centra s cieľovou kapacitou 45 000 ton recyklovaných stavebných odpadov, čím sa vytvorí dostatočná kapacita pre zhodnocovanie stavebných odpadov v Žilinskom kraji a v dotknutých okresoch Trenčianskeho, Banskobystrického a Prešovského kraja v súlade s cieľmi Programu odpadového hospodárstva na roky 2006 – 2010. Stavebné firmy, ktoré predovšetkým z ekonomických dôvodov a z dôvodu nesprávneho uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva ukladajú stavebný odpad na skládky odpadov, budú mať možnosť zhodnotiť odpad priamo v recyklačnom stredisku alebo prostredníctvom mobilných zariadení, ktoré budú zhodnocovať stavebný odpad priamo u pôvodcu odpadov. Navrhovanou technológiou bude možné zabezpečiť recykláciu až 28 000 ton betónu, 4 000 ton tehlových surovín, 10 000 ton zeminy a kameniva a 3 000 ton ostatných zmiešaných odpadov. Výstupom činnosti zhodnocovania budú stavebné recykláty, t.j. betónový a tehlový recyklát, recyklované kamenivo, netriedená zemina a zmiešaný drvený materiál. Výstupné suroviny predstavujú v súčasnej dobe adekvátnu náhradu stavebných materiálov, pričom ich hlavné využitie spočíva pri zakladaní stavieb ako podsypové materiály. Súčasný dopyt po takýchto materiáloch výrazne prekročuje ich produkciu a s rozvojom stavebného priemyslu a najmä pripravovanej výstavbe diaľnic a rýchlostných komunikácií je táto skutočnosť každoročne markantnejšia. Navrhovanú technológiu je možné v rámci platných dokumentov BREF zaradiť medzi tzv. BAT technológie.	Stavebný odpad bude primárne zhodnocovaný čelusťovým drvičom s následným sekundárnym drvením na kužeľovom drviči. Recyklačné stredisko bude doplnené o sústavu 3 triediacich mechanizmov, ktoré svojim výkonom a parametrami poskytnú ucelenú technologickú linku na zhodnocovanie stavebných odpadov s výstupom frakcii podľa požiadaviek zákazníkov a trhu. Zhodnocovanie stavebných odpadov bude prebiehať buď in-situ, alebo zhodnocovaním stavebných odpadov priamo u pôvodcu. Na zhodnocovanie stavebných odpadov bude vydaný súhlas v zmysle zákona o odpadoch s následným vydaním prevádzkového poriadku zariadenia, podľa ktorého bude činnosť jednotlivých strojov riadená v zmysle environmentálnych a bezpečnostných predpisov. Prevádzku zariadenia budú zabezpečovať riadiaci pracovníci spoločnosti Stredoslovenské kameňolomy, a.s. a pracovníci, ktorí budú drviace a triediace mechanizmy obsluhovať. Spoločnosť má dlhodobé skúsenosti v oblasti drvenia kameniva a presúva svoju činnosť i na stavebné odpady v zmysle požiadaviek environmentálnej legislatívy EÚ a SR. Technické zabezpečenie realizácie projektu je riešené dodávkou technológií formou verejného obstarávania.	Hospodársky rast SR v posledných rokoch so sebou prináša aj nárast množstva odpadov, pričom táto skutočnosť je o to zreteľnejšia pri stavebných odpadoch. Stavebné odpady predstavujú svojou kvantitou i kvalitatívnymi vlastnosťami veľmi dobre recyklovateľnú surovinu a náhradu prírodných zdrojov ako je zemina, kamenivo, piesok a pod. Zákon o odpadoch stanovuje pre držiteľov stavebných odpadov povinnosť ich triedenia podľa druhov. Táto povinnosť platí, ak v dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác nachádza prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácii. V Žilinskom kraji a priľahlých okresoch okolitých krajov nie sú vytvorené kapacity pre zhodnocovanie stavebných odpadov a odpady sú tak ukladané spravidla na skládku odpadov. Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010 stanovuje ambiciózne ciele zhodnocovania odpadov, pričom do roku 2010 je plán materiálovo zhodnocovať až 70% z celkovo vzniknutých odpadov. Jedným z hlavných opatrení na dosiahnutie tohto cieľa je zvýšiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov kontrolou dodržiavania ustanovenia podľa § 40c ods. 2 a 3. V smernej časti POH SR na roky 2006-2010 program uvádza, že pre dosiahnutie vyššej miery zhodnocovania stavebných odpadov je potrebné zabrániť zmiešavaniu stavebných odpadov kategórie O s kategóriou N (triedením na mieste vzniku odpadu). Realizácia projektu prispeje priamo a významnou mierou k naplneniu vyššie uvádzaných zákonných povinností a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva. Pokiaľ by projekt nebol realizovaný, nemohli by držitelia	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude spoločnosť Stredoslovenské kameňolomy, a.s. zhodnocovať stavebné odpady. Technologická linka a dopravné prostriedky budú obsluhované vyškoleným personálom. Manažment projektu bude zabezpečený vedením spoločnosti, ktorá má dlhodobé skúsenosti čerpaním fondov EÚ ako aj s technickou a ekonomickou stránkou zhodnocovania stavebných odpadov. Spoločnosť má zmluvne zabezpečený odbyt stavebných recyklátov. Po triedení recyklátov na vyššiu kvalitatívnu úroveň a viac frakcií sa očakáva ešte zvýšený záujem o tieto produkty. Riadenie projektu (vrátane finančného) budú mať na starosti 2 zamestnanci spoločnosti Stredoslovenské kameňolomy, a.s. Výsledky z finančnej analýzy (viď prílohu) preukázali, že projekt je po finančnej stránke dlhodobo udržateľný. Z hľadiska charakteru činnosti nespôsobí navrhovaná činnosť žiadny významný vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí, práve naopak, zhodnocovaním stavebných odpadov sa prispeje k šetreniu prírodných zdrojov a naplneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. V prípade neziskania podpory nebude projekt realizovaný čo by znamenalo ohrozenie koncepčných cieľov odpadového hospodárstva a stagnujúci stav regiónu v oblasti zhodnocovania stavených odpadov.

								odpadov možnosť svoje odpady zhodnotiť a tieto by končili na skládkach odpadov.		
24140110111	NFP24140110274	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separované	OPZP-PO4-09-1	00326283 - Kežmarok	1 299 711,05	Mesto Kežmarok realizuje od roku 2004 separovaný zber komunálneho odpadu. Spolu sa jedná o približne o 17336 obyvateľov, z toho približne 51 % tvoria ženy a viac ako 5 % marginalizované rómske komunity. Množstvo vyseparovaného odpadu za rok 2008 predstavoval 1444,38 ton. Separovaný zber sa týka komodít: sklo, papier, plasty, kovové obaly, BRO, viacvrstvové kombinované obaly a batérie a akumulátory. V súčasnej dobe evidujeme nedostatok zberových nádob a absenciu zberného dvora pre nadrozmerný odpad. Zároveň projekt rieši výstavbu novej haly na dotriedenie skla a výstavbu betónových boxov na dočasné skladovanie separovaného zberného odpadu. Mesto zabezpečuje v spolupráci s prevádzkovateľom Technické služby s.r.o. Kežmarok, taktiež zber zeleného bioodpadu z rodinných domov prostredníctvom nákladného automobilu Avia, na ktoré ho ručne vysypávajú pracovníci z rôznych prepraviek, krabíc, vriec, plastových alebo iných nádob. Takýto zvoz bioodpadu je pracný, neefektívny a finančne nákladný. Pre zlepšenie environmentálneho povedomia občanov a tým aj pre zvýšenie efektivity separovaného zberu, je nevyhnutné zrealizovať propagačné a edukačné aktivity.	Predmetom projektu je zakúpenie zberných nádob na BRO s objemom 240 l (1700 ks), kontajnerov na sklo (17 ks), na papier (17 ks), na kovoobaly (17 ks), na plasty (40 ks), závesných kontajnerov (5 m3 – 3 ks, 7 m3 – 10 ks, 10 m3 – 4 ks) a zavesných zatvorených kontajnerov (3 ks). V dôsledku rozmiestnenia týchto kontajnerov v rámci bytovej výstavby v meste Kežmarok, vytvoríme lepšie podmienky pre občanov a zakúpením zberného vozidla a doplňujúcich obslužných zariadení, ktoré budú umiestnené v areáli technických služieb, zefektívnime separovaný zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Zároveň projekt rieši výstavbu novej haly na dotriedenie skla a výstavbu betónových boxov na dočasné skladovanie separovaného odpadu. Množstvo vyseparovaného odpadu ročne bude 1622,48 t/rok, čo bude predstavovať zvýšenie o 178,1 t/rok. Propagačné aktivity budú zamerané na zvýšenie environmentálneho povedomia a informovanosti cieľovej skupiny. Realizáciou projektu sa zefektívni súčasný systém separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu v meste a dosiahne sa súlad s POH SR a legislatívou SR v oblasti odpadového hospodárstva. Zavedením efektívneho systému separovaného zberu sa ušetria verejné finančné prostriedky, ktoré boli neefektívne používané na zneškodňovanie komunálneho odpadu na skládkach nachádzajúcich sa v regióne. Vytriedené suroviny budú odovzdané konečným zhodnocovateľom.	Zo získaných finančných prostriedkov bude zabezpečená výstavbu haly na dotriedenie skla (objekt SO-01) a výstavba betónových boxov (SO-02) na dočasné skladovanie separovaného zberného odpadu. Pre zlepšenie kvality a zváčšenie plošného záberu separovaného zberu bude zakúpené auto s lisovacou nadstavbou, ako aj doplňujúce obslužné zariadenia, zberné nádoby na vyseparovaný odpad a zrealizované propagačno-edukačné aktivity. Aktivity projektu organizačne zabezpečí Mestský úrad Kežmarok, Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, v spolupráci s externou spoločnosťou, ktorá bude zastrešovať aktivity v rámci implementácie projektu. Pracovníci mestského úradu majú skúsenosti s realizáciou projektov financovaných či už z externých zdrojov alebo zdrojov mestského rozpočtu. Pri realizácii projektu budeme spolupracovať s externou spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za prevádzku systému separovaného zberu v meste. Realizátor stavebných prác ako aj dodávateľ technológií a kontajnerov bude vybratý v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Realizácia verejného obstarávania na dodávateľa stavby a technológie bude prebiehať po podaní projektovej žiadosti.	Mesto Kežmarok sa snaží o znižovanie environmentálnej záťaže a ekologického tlaku obyvateľstva na životné prostredie. Pomer separovaného odpadu na celkovom objeme komunálnych odpadov narastá, vzniká tak potreba rozšírenia zberných kapacít na zvoz a uskladnenie tohto odpadu čo je možné dosiahnuť vybudovaním zberného dvora pre nadrozmerný odpad, umiestnením väčšieho počtu zberných nádob a je potrebné špeciálne auto na zvoz odpadu. V súčasnej dobe pripravuje mesto Kežmarok stavebné povolenie na vybudovanie regionálnej kompostárne, v ktorej sa plánuje spracovávať bioodpad, nielen z mesta Kežmarok, ale aj z okolitých obcí, aeróbnym fermentorom, pričom výsledným produktom bude kompost. Realizáciou projektu sa zefektívni súčasný systém separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu ako aj plošné rozšírenie separácie v regióne a dosiahne sa súlad s POH SR a legislatívou SR v oblasti odpadového hospodárstva. Týmito aktivitami bude mesto Kežmarok spĺňať povinnosť zavedenia separovaného zberu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Realizáciu projektu organizačne zabezpečí Mestský úrad Kežmarok, Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, v spolupráci so spoločnosťou ktorá bude zodpovedná za prevádzku systému separovaného zberu a so spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať aktivity súvisiace s implementáciou projektu. Zamestnanci Mestského úradu Kežmarok majú bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projektov, ktoré boli financované jednak z vlastných, ale aj externých zdrojov.	Prevádzku systému odpadového hospodárstva v súčasnosti v meste Kežmarok zabezpečuje spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok, pričom sa predpokladá, že takto bude prevádzka zabezpečená aj v budúcnosti. Spoločnosť má uzavreté platné zmluvy s odberateľmi vyseparovaných zložiek odpadu. Výsledkom projektu je zvýšenie kvality a plošné rozšírenie separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Kežmarok, zlepšenie prístupu k ochrane životného prostredia prostredníctvom znižovania množstva odpadu ukladaného na skládkach, ako aj zvýšenie environmentálneho povedomia občanov. Mesto Kežmarok plánuje na základe už vypracovanej projektovej dokumentácie vybudovať mestskú kompostáreň a ďalej zvyšovať objem vyseparovaných komodít. Z finančného hľadiska je zber odpadu v meste Kežmarok riadený princípom „znečisťovateľ platí" a vyberajú sa poplatky od občanov a organizácií. V budúcnosti pripravujeme zavedenie adresnejšieho spôsobu výberu poplatkov podľa množstva vytvoreného odpadu. Nakoľko má mesto záujem na separovaní odpadov, bude prevádzku financovať aj z vlastných rozpočtových zdrojov.
24140110112	NFP24140110293	Zberný dvor Zákamenné	OPZP-PO4-09-1	00315001 - Obec Zákamenné	673 487,37	Obec Zákamenné spadá svojim k.ú. do CHKO Horná Orava. V roku 2008 bolo vyzbierané 579,9 ton zmesového komunálneho odpadu čo predstavuje 0,113 ton na jedného obyvateľa. Od roku 2005 v obci funguje separovaný zber do vriec z zložiek kom.odpadu (sklo plast). Zber papiera organizuje ZŠ. Zber nebezpečného odpadu použitých elektro zariadení, bateriek a akumulátorov sa vykonáva 2 x ročne. Tento zber pre obec do konca roku 2008 vykonávalo ENZO, Veronika, Ves –Bánovce nad Bebravou. Od roku 2009 tieto aktivity zabezpečuje Združenie Biela Orava. Obec tieto zložky odovzdáva bezodplatne združeniu a na jeho prevádzku prispieva sumou 0,07 EUR na jedného obyvateľa mesačne. Súčasný systém je finančne náročný a neefektívny keďže je nutné vyseparované druhy odpadov vo viacerých na to určených vreciach skladovať až do termínu odvozu v domácnostiach čo väčšinu ľudí od separácie odrádza. Vybudovaním vlastného zberného dvoru by skladovanie vyseparovaného odpadu v domácnostiach už nebolo potrebné, pretože by ho bolo možné kedykoľvek aj v malých množstvách odovzdať v zbernom dvore, čo by podporilo väčšiu separáciu odpadov v obci.	Hlavným cieľom projektu je vybudovanie zberného dvora za účelom bezplatného separovaného zberu vybraných zložiek komunálneho odpadu pre obyvateľov obce Zákamenné. Zberný dvor bude zabezpečovať separáciu a zber určených zložiek komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, elektricky a elektronický odpad, kovový šrot a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov) a zároveň bude slúžiť pre zhromažďovanie (dočasné uloženie) vyseparovaných zložiek odpadov. Separáciou týchto odpadov si obec splní zákonnú podmienku o zavedení separovaného zberu do 01.01.2010 podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch. Do priestoru zberného dvora budú dovážené odpady, ktoré budú triedené a do ich odvozu uložené vo veľkokapacitných kontajneroch. Pre zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu bude zakúpená zberová a manipulačná technika (vozidlo s čelným nakladačom a ramenovým nakladačom na manipuláciu s kontajnermi, pasový dopravník, baliaci stroj a kontajnery. Projekt počíta so zakúpením zariadenia (drtič) na úpravu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad občanov (haluze, konáre a pod.). Túto úpravu bude žiadateľ (obec) vykonávať bezplatne, priamo na pozemku občana, ktorý o takúto službu požiada. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je aj informačná kampaň na aktivizáciu separovaného zberu prostredníctvom, plagátov, letákov, web stránky obce a oznamov v miestnom rozhlase. Prevádzku zberného dvora budú zabezpečovať dvaja pracovníci obecného úradu Zákamenné. Odvoz vyseparovaného odpadu zo zberného dvora vo veľkoobjemových kontajneroch zabezpečí na vlastné náklady ich spracovateľ (Združenie Biela Orava). Všetky uvedené aktivity sú v súlade s cieľmi projektu ako aj jednotlivými aktivitami v rámci skupiny I. (A,C,H,I) a skupiny II. (A).	Navrhované technologické riešenie rešpektuje požiadavky pre ochranu bezpečnosti a hygieny práce ako aj rizík ohrozenia zdravia pri spracovaní odpadu. Realizácia navrhovaných aktivít nebude vytvárať faktory znehodnocujúce životné prostredie. Stavba nemá výrobný charakter a je stavbou ekologickou. Konečným produktom bude vyseparovaný odpad, ktorý bude bezodplatne odvážaný vo veľkoobjemových kontajneroch na ďalšie spracovanie. Zberný dvor je navrhnutý v extraviláne obce Zákamenné na parcelách č. KN-C 5741/32, 5741/19, 5741/22 na rovinatej ploche bez porastov. Samotná prevádzka sa skladá z nasledovných stavebných objektov. SO 10 Spevnené plochy - slúžia na umiestnenie uskladňovacích kontajnerov vyseparovaných zložiek odpadu. Sú tvorené zo železobetónovej prefabrikovanej dosky. Doska je vybavená odvodňovacím rigolom, na odvod dažďovej vody. SO 20 Cestná váha - Slúži na váženie vyseparovaného odpadu pri odvoze k jeho spracovateľovi. SO 30 Oplotenie - zberného dvora bráni pred vstupom nepovolaných osôb. Je tvorené z oceľových stĺpikov, oceľového pozinkovaného pletiva a vstupnej brány. SO 40 Elektrorozvody - Pre účely napájania baliaceho stroja, pásového dopravníka, vonkajšieho osvetlenia, cestnej váhy a uzamykateľnej bunky sa zhotoví prípojka nn z jestvujúcej trafostanice. Predkladaný projekt rieši triedenie zložiek odpadu podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR 284/2001 Z. z. – 200101 papier; 200102 sklo; 200139 plasty; 200136 vyradené elektrické; 200201 biologicky rozložiteľný odpad ; 200140kovový šrot. Realizáciu projektu po technickej stránke zabezpečí dodávateľ, ktorý bude vybraný na základe úspešne vykonaného verejného obstarávania. Verejné obstarávanie bude vykonané po schválení NFP a zmluva s dodávateľom bude predložená pri podpise zmluvy o NFP.	d1)Úspešne zrealizovaný projekt zavedie v obci efektívny zber a separáciu vybraných zložiek komunálneho odpadu. Táto skutočnosť významne prispeje k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu, čo sa prejaví nie len vo forme úspory nákladov na jeho zber a uskladnenie na skládke, ale aj v zlepšení kvality životného prostredia v obci a jej okolí. Projekt naplní ciele odpadového hospodárstva, ktoré zastávajú v PHSR obce dôležité miesto. Medzi ne patrí najmä – Propagácia systémov separovaného zberu vo vidieckej oblasti; vybudovanie zberného dvora; preventívne predchádzanie rizík v oblasti nakladania s komunálny odpadom a iné. d2) Za posledné roky už žiadateľ realizoval a pripravoval projekty financované cez štrukturálne fondy. Z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia a profesnej histórie tak žiadateľ má kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou podobných projektov a aktivít, na ktoré je projekt zameraný, ale nemá dostatočné personálne zabezpečenie. Preto prípravu žiadosti o NFP, ako aj všetkých povinných dokumentov potrebných k podaniu žiadosti zabezpečí externá agentúra, ktorá má dostatočné personálne zabezpečenie a bohaté skúsenosti s riadením a implementáciou takýchto projektov.	Predkladaný projekt nie je orientovaný na vytváranie dodatočných príjmov a má neziskový charakter. Obec do budúcnosti neuvažuje o zavedení poplatkov za separovaný zber, čím chce dosiahnuť čo najväčšie zapojenie a motivovanie obyvateľov obce separovať komunálny odpad. Táto skutočnosť sa premietne do zníženia nákladov obce vynakladaných na skládkovanie a odvoz komunálneho odpadu. Ušetrené finančné prostriedky budú použité na vykrytie nákladov spojených s prevádzkou a chodom zberného dvora. Z ekonomického hľadiska bude prevádzka zberného dvora krytá z rozpočtových prostriedkov obce na odpadové hospodárstvo, čím bude z dlhodobého hľadiska zabezpečená trvalá udržateľnosť projektu. V budúcnosti si projekt vyžiada aj dodatočné zdroje na údržbu, opravy a obmenu a modernizáciu vybavenia. Na pokrytie týchto nákladov bude zo strany obce účelovo vytváraná finančná rezerva. Pre zabezpečenie úspešnosti, naplnenia cieľov projektu a následnej udržateľnosti jeho výsledkov budú vykonané viaceré informačné aktivity pre obyvateľov a podnikateľov pôsobiacich v obci, tak aby boli dostatočne oboznámený s prevádzkou a systémom fungovania zberného dvora.
24140110113	NFP24140110419	Rozšír. syst.separov.zberu-Krásno nad Kysucou	OPZP-PO4-09-1	00314072 - Krásno nad Kysucou	217 775,15	Krásno nad Kysucou má 7 042 obyvateľov a komunálny odpad separuje od 1.9.2007. Separované komodity sú zväzané zamestnancami mesta a následne lisované a expedované. Separovaný zber je rozdelený na dve etapy, separácia pre sídliská	Realizácia aktivít projektu prispeje k dobudovaniu chýbajúcej infraštruktúry v Krásne nad Kysucou. Zvýšením počtu kontajnerov na separovaný zber papiera, skla, tetrapakov a doplnenie chýbajúcich kontajnerov na	• Verejné obstarávanie na výber dodávateľa zberného auta, lisu a kontajnerov na separovaný zber • Výber externého manažmentu • Podpis zmluvy o NFP	V meste sa na tvorbe komunálneho odpadu okrem domácností podieľa 42 podnikateľských subjektov, 4 základné školy, 1 stredné odborné učilište, 1 dievčenská odborná škola a polícia. Súčasne možnosti separovania	Žiadateľ sa zaväzuje spolufinancovať projekt vo výške 5% oprávnených nákladov, čo dokladuje Uznesením zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. (viď príloha č. 6 ŽoNFP)

						pomocou kontajnerov a separácia pre rodinné domy formou zberných vriec. Mesto separuje plasty, tetrapaky, papier a sklo do farebne odlíšených zberných kontajnerov a vriec. Odber komodít je zabezpečený zmluvne. Kapacity pre sparovanie tetrapakov a papiera už v súčasnosti nezodpovedajú požiadavkám mesta a chýba separovanie textilu. Pri stúpajúcom trende vzniku komunálneho odpadu je nevyhnutné zabezpečiť rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov. Mesto má vypracovaný vlastný program odpadového hospodárstva. V súčasnosti je celkové množstvo zhodnoteného odpadu v meste 106,79 ton ročne.	zber textilu sa dosiahne rozšírenie a zvýšenie kvality separovaného zberu komunálnych odpadov v meste. Nákupom zberového vozidla a nového výkonnejšieho lisu dôjde tiež k zefektívneniu separovaného zberu. V rámci realizácie projektu bude prebiehať informačná kampaň o separovaní komunálneho odpadu pre obyvateľov mesta, čo prispeje k zvýšeniu ekologického povedomia obyvateľstva. Po realizácií projektu bude celkové množstvo zhodnoteného odpadu v meste 120,87 ton ročne.	• Riadenie projektu (technické, administratívne a finančné zabezpečenie projektu) • Realizácia predmetu zmluvy o dielo • Publicita • Ukončenie realizácie projektu technické a fyzické	komunálneho odpadu však už nie sú postačujúce a preto je nevyhnutné zabezpečiť dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste. Pričom komplexné riešenie nakladania a bezpečnej likvidácie odpadov je jedným z určujúcim faktorov rozvoja územia. Krásno nad Kysucou sa navyše nachádza v blízkosti turisticky zaujímavej lokality CHKO Kysuce. Rozšírenie už existujúceho separovania odpadu zmenší objem, ktorý je potrebné odvážať a skladovať a zmierni záťaž na životné prostredie. Mesto už v minulosti úspešne realizovalo projekt na zavedenie separovaného zberu odpadu z Enviromentálneho fondu a má dostatočné skúsenosti na realizáciu predkladaného projektu. Verejné obstarávanie bude žiadateľ zabezpečovať dodávateľsky. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch zodpovedá obec. Je predpoklad, že obce a mestá budú mať aj naďalej nezastupiteľnú účasť na zabezpečovaní starostlivosti o životné prostredie územia.	Po ukončení realizácie projektu bude zriaďovateľ zo svojho rozpočtu naďalej zabezpečovať separovaný zber komunálneho odpadu v meste. Mesto vo svojom rozpočte každoročne rozpočtuje výdavky na odpadové hospodárstvo, čím sa zaväzuje zabezpečiť jeho realizáciu. Krásno nad Kysucou má uzavretú zmluvu s organizáciou na zabezpečenie separovaného zberu. Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva mestu zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Od roku 2010 vzniká povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu ako napr. papier, sklo, plasty, kovové obaly.
24140110114	NFP24140110378	Recyklačné centrum - plasty	OPZP-PO4-09-1	36767182 - J&M consulting s.r.o.	11 737 402,81	Projekt má regionálny až nadregionálny charakter. V roku 2005 bolo v SR zhodnotených 44 % z celkového množstva odpadov, podľa POH SR je cieľom v r.2010 materiálovo zhodnocovať až 70 % odpadov. Podľa odboru OH MŽP SR je treba zamerať sa na materiálové zhodnocovanie plastov na priemyselné použitie s dôrazom na recykláciu týchto materiálov. V Prešovskom kraji pôsobia viaceré firmy podieľajúce sa na zhodnocovaní plastových odpadov ,ale iba malá časť z nich uskutočňuje proces zhodnocovania komplexne. V roku 2006 bolo na Slovensku recyklačné kapacity na spracovanie plastových odpadov na úrovni cca 70 tis. t/rok, POH SR a odborné odhady predpokladajú, že v roku 2006 vzniklo na Slovensku 125 tis. ton týchto odpadov. Toto množstvo sa bude ďalej zvyšovať. Pokiaľ ide o komunálnu sféru ambíciou RF je dosiahnuť do roku 2010 na komunálnej úrovni 80%-né zapojenie obyvateľstva do separovaného zberu plastov s účinnosťou zberu 3 kg/obyv./rok a do roku 2013 zapojenie 85% s účinnosťou 4 kg/obyv./rok. Z uvedeného vyplýva, že na území SR nie sú dostatočne vybudované kapacity na spracovanie plastových odpadov a ich zhodnotenie. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Snina sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 17,9 %. Projekt je zameraný - z hľadiska vytvorenia pracovných príležitostí - dlhodobo nezamestnaní a obyvatelia integrovaných rómskych komunít, z hľadiska prevádzky zariadenia budú konečnými užívateľmi produktov získaných z recyklovaných odpadov "baliči". Projekt je v súlade s cieľmi OPŽP, s národnými strategickými dokumentmi - POH SR, NEAP II. a Agendou 21. Je v súlade aj s regionálnymi dokumentmi : POH Prešovského a Košického kraja, Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. Projekt je v súlade so zák.č.223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení, v súlade so Smernicou č.75/442/EHS o odpade a Smernicou EP a Rady č.94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov v znení Smernice 2004/12/ES EP a Rady, ktorá bola prevzatá NV SR č.220/2005 Z.z.	Realizáciou projektu dôjde k : 1. Zvýšeniu materiálového zhodnocovania odpadov a posunutiu sa SR v plnení záväzkov vyplývajúcich z prechodných období a legislatívy EÚ v oblasti odpadového hospodárstva - Smernice EP a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov v znení Smernice 2004/12/ES EP a Rady, ktorá bola prevzatá NV SR č.220/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov.Prechodné obdobie pre SR bolo Európskou komisiou určené Smernicou 2005/20/ES do roku 2012. 2. Vytvoreniu nových pracovných miest - predpoklad 60 - v oblasti s vysokou nezamestnanosťou – 17,9 % ku koncu februára 2009 3. Ak sa recyklácia vykoná v tom istom areáli dôjde k zníženiu prepravných nákladov, zefektívneniu prepravy, odbúraniu emisií pri vynechaní ďalšej prepravy 4. Redukcii plôch potrebných na skladovanie regranulátov pred ich zhodnotením 5. Zvýšeniu konkurencieschopnosti voči existujúcim zariadeniam 6. Vytvorí sa možnosť spracovania odpadov z plastov aj zo starých environmentálnych záťaží 7. Zníženiu požiarnych rizík pri nekontrolovanom skládkovaní a tým rizík pre úniky emisií do ovzdušia 8. Úspore primárnych zdrojov využitím náhradných zdrojov v podobe recyklovaných plastov a granulátu 9. Pred zahájením realizácie projektu je spoločnosť J&M consulting s.r.o. malým podnikom v zmysle definície, po ukončení projektu bude stredným podnikom . 10. V nadväznosti na výzvu -II. skupina bod D – predmetom nášho projektu bude výlučne zhodnocovanie plastov: LDPE, HDPE, LLDPE, PP, EVA, EVOH, PA, PE po dobu min.3 roky po ukončení realizácie projektu.	Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľsky. Za riadenie stavebno-technickej časti bude zodpovedný externý stavebný dozor, za technologickú časť dozor-technológ. Stavba sa člení na stavebné objekty: - SO 01 Administratívna budova - SO 02 Skladová hala - SO 03 Výrobná hala 1 - SO 04 Výrobná hala 2 - SO 05 Hala na recykláciu fólií - SO 06 Hala pomocnej prevádzky - SO 09 Trafostanica - SO 10 Oplotenie, bezpečnostný múr - SO 11 Areálové komunikácie, spevnené plochy a park - SO 12 Križovatka, napojenie na štátnu cestu - SO 20A Preložka VN vedenia - SO 20B Prípojka VN - SO 21 Vstupná transformovňa - SO 22 Transformovňa TS1 - SO 23 Káblové rozvody VN - SO 24 Káblové rozvody NN - SO 25 Vonkajšie osvetlenie - SO 30 Vodovod - SO 40 Kanalizácia - SO 50 Rozvod plynu Technologická časť : - Recyklačná linka - Pracia linka - Extrudovacia linka I. - Extrudovacia linka II. - Dlžiaca linka - Previjacia a orezávacia linka - Zváracia linka Časť účtovnú bude riadiť a zodpovedať za ňu zamestnanec firmy - vedúca účtárne. Celý proces implementácie bude koordinovať a administratívne zabezpečovať projektový manažér žiadateľa. Prevádzku projektu po jeho zrealizovaní bude zabezpečovať žiadateľ. Interná finančná kontrola bude vykonávaná vlastnými kapacitami formou priebežného monitoringu, ako aj následnou kontrolou povereným pracovníkom. Verejné obstarávanie bude zabezpečené externe - odborne spôsobilou osobou.	Súčasná kapacita zariadení na zhodnocovanie plastových odpadov v SR nie je postačujúca. V roku 2006 bolo recyklačné kapacity na spracovanie plastových odpadov na úrovni cca 70 tis.t/rok, pričom POH SR a odborné odhady predpokladajú, že v roku 2006 vzniklo na Slovensku 125 tis.ton plastových odpadov. Prevádzka na zhodnocovanie odpadov z plastov bude mať v cieľovom roku 2015 ročnú kapacitu 6 000 ton. - Projekt bude realizovaný v oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti (/17,9%), ktorá vplyvom hospodárskej krízy neustále narastá - Spoločnosť J&M consulting s.r.o. vlastní nehnuteľnosti potrebné pre výstavbu recyklačného závodu a má záujem o vytvorenie komplexného zariadenia na zhodnocovanie odpadov. - Navrhovaná technológia je v súlade s požiadavkami na technológie BATNEEC, pri použití najlepších dostupných technológií nevyžadujúcich si nadmerné finančné náklady. Spoločnosť J&M consulting s.r.o. bude v oblasti zhodnocovania odpadov zabezpečovať nasledovné činnosti: - recyklácia a zhodnocovanie odpadov z plastov, - ďalšie využitie takto zhodnotených odpadov, výroba finálnych výrobkov – fólií pre potravinársky a chemický priemysel, priemysel stavebných hmôt a pod. - poradenstvo pri ďalšom zhodnocovaní odpadov z plastov V budúcnosti plánujeme rozšírenie recyklačných technológií v Recyklačnom centre o ďalšie komodity.	Spoločnosť J&M consulting s.r.o. má zabezpečený dostatočný prísun odpadov z plastov do recyklačného zariadenia. Aj strategické a koncepčné materiály a odborné odhady potvrdzujú, že množstvo plastových odpadov sa bude s rozvojom priemyslu a ekonomiky ďalej zvyšovať. Pokiaľ ide o recyklačné kapacity SR na spracovanie plastových odpadov - v roku 2006 vzniklo na Slovensku 125 tis. ton plastových odpadov, pričom recyklačné kapacity na spracovanie plastových odpadov boli na úrovni cca 70 tis. ton za rok. Aj v komunálnej sfére sa očakáva zvýšenie zapojenosti obyvateľstva Slovenska do separovaného zberu plastov. Z toho vyplýva, že na území SR doposiaľ nie sú dostatočne vybudované kapacity na spracovanie plastových odpadov a ich recykláciu, čo je vlastne zmyslom predmetnej výzvy na predloženie projektov.Spoločnosť má predbežne zabezpečené aj odber baliacich fólií a podobných recyklovaných výrobkov. Udržateľnosť projektu z hľadiska finančného vyplývajúca zo spracovanej finančnej analýzy : Pri mnohých projektoch z oblasti životného prostredia je typické, že nedokážu v plnej miere pokryť svoje investičné výdavky. V našom prípade výdavky na prevádzku projektu neprevyšujú príjmy, zabezpečujú však vytváranie primeraného zisku vychádzajúceho zo zachovania konkurencieschopnosti žiadateľa. Tento zisk je dostatočným motívom pre naplnenie cieľov tohto zámeru pri primeranom riziku na trhu s danou komoditou – regranulátom z odpadových plastov, resp. výrobkami z tohto regranulátu. Z výsledkov finančnej analýzy teda vyplýva, že za pomoci nenávratného finančného príspevku vo výške 70% je predložený projekt životaschopný a spĺňa všetky stanovené ciele.
24140110115	NFP24140110410	Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava	OPZP-PO4-09-1	00313114 - Trnava	3 077 867,00	Predmetom projektu je úprava komunálneho a živnostenského odpadu na tuhé alternatívne palivo výstavbou zariadenia na spracovanie odpadu s umiestnením technologickej linky. Žiadateľom je mesto Trnava s miestom realizácie obec Zavar na pozemku spoločnosti A.S.A. Slovensko spol. s r.o., ktorý si mesto prenajalo na 15 rokov. Projekt územne zasahuje až za rámec okresu Trnava a týka sa 119 362 obyvateľov ako cieľovej skupiny. Spracovávaný bude len ostatný odpad, nie nebezpečný odpad. Výsledné tuhé alternatívne palivo z procesu spracovania sa vyznačuje vysokou výhrevnosťou využiteľné v cementárenskom a vápenkárskom priemysle ako palivo vhodné do pece. V súčasnosti je odpad ukladaný na skládku, čo nerieši jeho nakladanie, množstvo odpadu sa neznižuje a nevyužíva sa. Dôvodom realizácie je potreba mesta Trnava a okolia znížiť množstvo odpadu na skládke a jeho	Realizáciou projektu sa dosiahne minimalizácia množstva komunálneho a živnostenského odpadu ukladaného na skládku. Súčasná doba poukazuje na znižovanie množstva odpadov skládkovaním a zvyšovanie zhodnocovania odpadov, ich úpravou pred ďalším využitím. Projekt prispeje k zvýšeniu množstva upraveného odpadu využiteľného na ďalšie zhodnocovanie, k zvýšeniu kvality života obyvateľov a podpore rozvoja regiónu umiestnením technologickej linky s výrobnou kapacitou 23 t/h. Predpokladané výsledky projektu: - 40 000 t/rok vytriedeného komunálneho a živnostenského odpadu - produkcia tuhého alternatívneho paliva (podrvená	V súčasnosti je v predmetnom území produkovaných 1200000t odpadu. Po zrealizovaní projektu bude spracovávaných 40 000t/rok komunálneho a živnostenského odpadu v zariadení, čím sa zníži množstvo na skládke. Vstupný odpad bude zabezpečený z územia mesta Trnava a okolia, výstupný produkt TAP produkovaný v množstve 12 250t/rok bude predávaný. Mesto má zabezpečený odber pre celé vyprodukované množstvo TAP spoločnosťou Recopap, ako aj A.S.A Slovensko na základe predbežných cenových ponúk. Projekt je členený na stavebné objekty, ktoré predstavujú aj hlavné aktivity: SO 04 – Hala na TAP – výstavba haly pre umiestnenie	Vhodnosť projektu vychádza z potreby hľadať nové možnosti spracovania, znižovania objemu odpadu končiaceho na skládke. Projekt je v súlade s národnými strategickými dokumentmi – Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia), Program odpadového hospodárstva (redukcia množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládke) a ďalšie. Projekt je riešený ako 2. etapa, ktorá predstavuje samostatnú etapu so stavebným povolením (v 1. etape došlo k úprave terénu a napojeniu na inžinierske siete). Mesto projektom rieši redukciu množstva skládkovaného komunálneho odpadu a zvyšovanie miery zhodnocovania s využitím výstupných materiálov. Plní si	Realizácia projektu umožní vytvorenie nového spôsobu využívania komunálneho odpadu v predmetnom regióne, čím sa zvyšuje jeho ekonomická hodnota. Projekt naplňa priority a ciele stanovené v strategických dokumentoch na regionálnej i celoslovenskej úrovni. Vytvorením nových pracovných príležitostí znižuje mieru nezamestnanosti, ktorá v roku 2008 predstavovala v meste Trnava 4,29%. Projektom sa znižuje environmentálne zaťaženie životného prostredia, ako aj využívanie neobnoviteľných prírodných zdrojov. V súčasnom období na podobné výrobky a služby nie je v danej lokalite konkurenčná spoločnosť, čím sa zvyšuje miera udržateľnosti. Na základe finančnej analýzy predkladaný projekt vychádza z reálnych predpokladov a

						energetické využitie. Mesto v súčasnosti neprevádzkuje zariadenie na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením a z toho dôvodu ani odpady neupravuje. Projektom mesto napĺňa priority v PHSR mesta Trnava na roky 2005 – 2013 - zefektívnenie spôsobu spracovania komunálneho odpadu hľadaním nových možností likvidácie odpadu.	druhotná surovina) bude predstavovať 7 t/h, t.j. 12 250 t/rok, je to závislé od zloženia vstupného materiálu - podporí sa úprava vytriedených odpadov (činnosti R1, R4, R11 v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) pred ich ďalším zhodnotením. tj. nebudú vyvezené na skládku, ale pripravené na ďalšie využitie - podporí sa efektivita a ekonomika infraštruktúry odpadového hospodárstva Tuhé alternatívne palivo bude využívané na energetické účely s výhrevnosťou viac ako 15 MJ/kg. Projektom sa vytvorí 8 nových pracovných miest s perspektívou rastu ďalších pracovných miest.	technologickej linky SO 05 – Kôje na materiál TAP – na uskladnenie vstupného materiálu SO 06 – Spevnené plochy, komunikácie – pre pojazd techniky a vozidiel SO 12 – Rozvodňa, rozvody nn SO 13 – Vonkajšie osvetlenie – svietidlá pre osvetlenie spevnených plôch PS 02 TAP – technologická časť – linka TAP Realizácia bude zabezpečená tímom mesta (ekonomika, riadenie projektu, technické zabezpečenie, finančná kontrola) ako aj zodpovednosť za riadenie a kontrolu projektu počas realizácie. Všetky služby, dodávky budú realizované na základe procesu verejného obstarávania mestom Trnava.	povinnosť v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch uprednostňovať zhodnocovanie pred zneškodnením. Umožní sa využívanie vyseparovaných komodít (kovy, sklo, biologický odpad,..) pre ich ďalšie spracovanie. Produkcia TAP umožní jeho využitie priamo v regióne. Mesto Trnava je spôsobilé (súhlasy budú vydané pred spustením prevádzky), technicky a personálne zabezpečené na realizáciu projektu. Podieľalo sa na viac ako 15 projektoch v mnohých finančných mechanizmoch. Realizačný tím mesta bude dohliadať na dodržiavanie súladu s určenými kritériami: Technická organizácia – Mgr. Iveta Kohútová, projektový manažér Verejné obstarávanie – Ing. Miroslav Lalík , odborný asistent pre zabezpečenie verejného obstarávania Ekonomika – Ing. Bianka Čigášová, odborný asistent pre oblasť finančného manažmentuMesto Trnava bude výber prevádzkovateľa na predmet projektu realizovať procesom verejného obstarávania tj. prevádzkovateľom nebude mesto Trnava. Prevádzkovateľ zariadenia bude musieť spĺňať požiadavky v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a platnej legislatívy v oblasti životného prostredia. Prevádzkovateľ zároveň musí preukázať dôkazy o zabezpečení systému riadenia kvality a systému environmentálneho manažérstva (napr. Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 pre služby v odpadovom hospodárstve a Certifikát systému kvality ISO 9001:2000 pre služby v odpadovom hospodárstve, ktorým potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality).	je životaschopný a udržateľný počas celej doby jeho životnosti. V prípade záporných čísiel bude financovanie zabezpečené z rozpočtu mesta Trnava. Požadovaný NFP bude mať pozitívny vplyv na realizáciu projektu a dĺžku jeho návratnosti, čo sa kladne prejaví na ekonomickej stabilite a možných ďalších investíciách do technológií v environmentálnej oblasti nadväzujúcej na predmetný projekt.
24140110116	NFP24140110315	Regionálne centrum zhodnocovania BRO v m	OPZP-PO4-09-1	00311812 - Mesto Nemšová	4 567 557,52	Separovanie KO v meste v súčasnosti zabezpečuje mestská príspevková organizácia Verejnoprospešné služby a pracovníci projektu Malých obecných služieb. Separuje sa papier, sklo, plasty, tvrdené plasty, fólia, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, opotrebované pneumatiky. Separovaný zber je realizovaný kombinovaným systémom - zber vrecový aj kontajnerový. Vo vlastníctve mesta je okrem nádob aj zberný dvor, kde môžu občania Nemšovej a jej mestských častiach priniesť odpad podľa vypracovaného harmonogramu. Pre obytné domy je na zber papiera rozmiestnených 16 ks 1100 l kolečkových kontajnerov, 20 ks 1100 l kolečkových kontajnerov na plasty, 25 ks kontajnerov na sklo a v 240 l plastových nádobách triedia plasty, fóliu, tetrapaky a kovové obaly. Zámerom projektu je rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu mesta Nemšová o obce Regionálnych združení "Vlára–Váh", "Teplička" a "Zdroje Bielych Karpát", čím sa zvýši počet obyvateľov zapojených do separovania z 6313 na viac ako 35 tisíc. Projektom sa rozšíri existujúci systém aj o ďalšiu zložku odpadu - zavedie sa separácia BRO. V súčasnosti nie sú v regióne vytvorené podmienky na jeho zhodnocovanie, preto sa projektom vytvorí tiež centrum pre zhodnocovanie BRO.	Po ukončení projektu sa rozšíri systém separovaného zberu mesta Nemšová o obce 3 územne blízkych regionálnych združení, ako sa aj zavedie separovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto a jeho región. Po ukončení projektu predpokladáme zvýšenie vyseparovaného množstva z 683,01 t/rok na 1 535,60 t/rok. V meste Nemšová bude vybudované regionálne centrum na zhodnocovanie BRO s plánovanými 885 t/rok zhodnoteného odpadu po ukončení realizácie projektu. Tento odpad bude vyprodukovaný obyvateľmi mesta Nemšová, ako aj z obcí Regionálnych združení, čo predstavuje spolu 35 000 obyvateľov. Dôležitým prínosom zhodnocovania bioodpadov je ušetrenie finančných prostriedkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov, ktoré budú každoročne stúpať. Produkovaný kompost bude využívaný na údržbu verejnej zelene. Ďalším prínosom projektu je zvýšená osveta u obyvateľstva v oblasti zhodnocovania. Projektom budú tiež vytvorené 4 pracovné miesta, nevyhnutné pre plynulé prevádzkovanie centra na zhodnocovanie BRO.	Predkladaný projektu bude trvať 18 mesiacov a je rozdelený do 3 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít (Riadenie projektu, Publicita a informovanosť). Aktivita 1 je zameraná na nákup novej technológie, ktorá bude slúžiť na zber, triedenie a zhodnocovanie BRO. V rámci aktivity 2 bude postavené centrum na zhodnocovanie BRO v meste Nemšová, ktoré bude slúžiť nie len pre obyvateľov mesta, ale aj pre obce v rámci 3 dotknutých regionálnych združení. Zhodnocovanie bude realizované v priestoroch vybudovaného centra, technológiou kompostovania prostredníctvom zakúpenej technológie, pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia. Prevádzkovateľom centra na zhodnocovanie BRO bude mesto Nemšová, pričom samotné zhodnocovanie bude vykonávať v spolupráci s iným subjektom, ktorý má na takýto predmet činnosti oprávnenie. Aktivita 3 je zameraná na osvetu v oblasti zhodnocovania BRO, ktorá bude realizovaná ako propagačná kampaň pre všetky skupiny obyvateľstva v regióne. Po skončení realizácie projektu sa bude pokračovať v plánovaných aktivitách, ktoré budú počas ďalších 5 rokoch predmetom monitoringu.	Potreba výstavby a prevádzkovania centra na zhodnocovanie BRO priamo vyplýva nie len z potreby obyvateľov regiónu, ale aj z povinnosti mesta v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch zabezpečiť, alebo umožniť zber a prepravu komunálneho odpadu za účelom jeho odvozu, zabezpečiť zberné nádoby a priestor, kde môžu občania odovzdať oddelené zložky odpadu v rámci separovaného zberu. Zároveň mesto Nemšová pociťuje potrebu riešiť tento problém aj z environmentálneho hľadiska. Projektom sa zavedie separácia biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý bude mesto následne kompostovať a spracovávať. Rozšírením separovaného zberu o ďalšiu zložku bude viesť k poklesu vzniku zmesového odpadu a tým k zníženiu jeho množstva vyvážaného na riadené skládky, a taktiež v poklese nákladov na jeho vývoz a uloženie. Územným rozšírením separovaného zberu o ďalšie obce a prostredníctvom zrealizovanej osvety v oblasti separovaného zberu sa zvýši počet obyvateľov zapojených do separácie, čo bude mať dopad na zníženie množstva ukladaného komunálneho odpadu na skládku a tak sa aj poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO zníži. Ďalším ekonomickým prínosom projektu je zvýšenie príjmov z predaja vyseparovaných zložiek, v dôsledku nárastu ich množstva. Projektom sa vytvoria 4 pracovné miesta, čo má priaznivý dopad aj na zamestnanosť v regióne.V prípade úspešnosti projektu bude Kompostáreň BRO v Nemšovej aj miestom realizácie praxe študentov odboru Životné prostredie Strednej odbornej školy.	Udržateľnosť výsledkov je zabezpečená z hľadiska technického prostredníctvom zakúpenej technológie, ktorá svojimi parametrami spĺňa požiadavky na plynulý zber, spracovanie a zhodnocovanie odpadu. Tiež prostredníctvom vybudovaného centra bude mesto schopné dlhodobo zhodnocovať BRO pre občanov príslušného regiónu. Finančná udržateľnosť projektu vyplýva zo získaných finančných prostriedkov prostredníctvom ŠF EÚ a tiež z dosiahnutých príjmov z projektu na zabezpečenie udržateľnosti prevádzky projektu. Mesto sa zaviazalo k spolufinancovaniu projektu, čo zvyšuje finančnú udržateľnosť výsledkov. Z hľadiska personálnej udržateľnosti bude riadenie projektu zabezpečené externým manažmentom spolu s internými riadiacimi pracovníkmi. Projektom budú vytvorené aj 4 pracovné miesta nevyhnutné na prevádzku centra zhodnocovania BRO. Udržateľnosť projektu chceme tiež zabezpečiť zrealizovanou osvetou medzi obyvateľmi, s cieľom zvýšiť ich motiváciu a zapojenie do zavedeného systému separácie a kompostovania odpadu. Obyvatelia regiónu budú aj po ukončení projektu informovaní o priebehu separovania a zhodnocovania odpadu prostredníctvom harmonogramu stanoveného mestom.
24140110117	NFP24140110422	Separovaný zber a Zberný dvor vyseparova	OPZP-PO4-09-1	31305784 - SLUŽBA, mestský podnik Stropkov	756 090,29	V dotknutom regióne je zabezpečovaný separovaný zber "klasických"druhov surovín, a to skla, papiera, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov. Na základe poskytnutej dotácie od Recyklačného fondu bol bývalý sklad uhlia prebudovaný na dotriedťovaciu halu a v nej bola nainštalovaná dotriedťovacia linka. Nebol však vybudovaný priestor na skladovanie druhotných surovín a na manipuláciu s nimi. V regióne sa zabezpečuje separovaný zber formou špeciálnych kontajnerov typu "zvon" v bytových domoch a formou farebne odlíšených zberných vriec v rodinných domoch. Vyseparované odpady sú po dotriedení odovzdané prednostne na materiálové zhodnocovanie. Separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov zatiaľ nebol zavedený, čiastočne sa zabezpečil separovaný zber iba BRO z verejnej zelene.	Realizáciou plánovaných a projektovaných aktivít bude komplexne dobudovaný systém separovaného zberu existujúceho u "klasických komodít" tak, že sa zhustia zberné stanovištia, aby mali všetci obyvatelia vhodnú prístupovú vzdialenosť k týmto stanovištiam. Zapoja sa všetci obyvatelia regiónu, ako aj vybrané rozpočtové a príspevkové organizácie (spravidla školy). Vytvoria sa podmienky na komplexnú manipuláciu s vyseparovanými komoditami, priestor na ich uskladnenie a ďalšiu úpravu - drvenie a štiepkovanie. Vo forme nových zberových vozidiel sa vytvoria dobré a ekonomicky efektívne podmienky na prepravu odpadov. U BRO sa vytvorí od základu nový systém separovaného zberu, pričom sa splní aj hierarchia odpadového hospodárstva, kde prioritu má prevencia - v lokalitách individuálnej bytovej výstavby	Vybuduje sa 1 nový zberný dvor odpadov, vybavený váhou s moderným počítačovým sledovaním váhy vstupujúcich odpadov, skladovacími priestormi, garážami. Vytvorí sa 17 nových stanovíšť kontajnerov, ktoré sa vymedzia v priestore kovovou zábranou chrániacou kontajnery pred poškodením. zberné kontajnery sa zabezpečenia aj pre 18 RozOaPO, ktoré obdržia aj individuálne kompostéry. Kompostéry obdržia aj všetky rodinné domy tak aby mohli zabezpečovať individuálne kopostovanie. Zabezpečí sa potrebný počet zberných vriec na separovanie v rodinných domoch. Na zber vyseparovaných odpadov sa zabezpečí moderná prepravná technika na vyprázdňovanie špeciálnych kontajnerov a na zber menších voľne uložených odpadov, resp. na zber	Vhodnosť projektu a vybraného variantu je popísaná vo vypracovanej štúdii uskutočniteľnosti, ktorá tvorí prílohu č. 20 ŽoNFP. Vhodnosť a správnosť intenzifikácie separovaného zberu "klasických komodít" je dokumentovaná v zmysle POH SR a komoditných programov Recyklačného fondu, kde je cieľom dosiahnuť 50 kg vyseparovaných odpadov na 1 obyvateľa. Potreba separovaného zberu BRO je daná legislatívou, ktorá ukladá obciam od 1.1.2010 zabezpečiť separovaný zber BRO a tiež ekonomicky, nakoľko osobitný poplatok za zneškodňovanie odpadov na skládke je vyšší ako osobitný poplatok za zmesové komunálny odpady, ktorých súčasťou nie sú sledované komodity.	Zavedením separovaného zberu odpadov obce a mesto dosiahnu úsporu z titulu zníženia nákladov na zneškodňovanie odpadov na skládke. Tieto odpady už nebudú zneškodňované, ale zhodnocované, kde sa dá predpokladať aj ekonomické zhodnotenie vyseparovaných surovín. Taktiež dôjde k úsporám na prepravných nákladoch, nakoľko časť zmesových komunálnych odpadov, doteraz zneškodňovaných skládkovaním, sa bude kompostovať individuálne priamo v mieste vzniku - v záhradkách pri rodinných domoch a v areáloch školských zariadení.

						a u RozOaPO sa vytvoria podmienky na individuálne kompostovanie. V medziobdobí sa vyseparované a individuálne nespracované BRO uskladnia vo vybudovanom novom zbernom dvore (maximálne po dobu 3 rokov) a následne sa umiestnia do kompostárne, ktorej vybudovanie Mesto Stropkov plánuje v súčasnom areáli prevádzkovanej skládky na nie nebezpečné odpady.	pneumatík. Na úpravu BRO sa zabezpečí štiepkovač a drvič a skladovacie kontajnery. Univerzálnym nakladačom sa zabezpečí manipulácia so surovinami ako aj ich nakladanie pri transporte do zariadení na zhodnocovanie. V regióne sa vykoná cielená osvetová kampaň tak, aby boli všetci obyvatelia ako aj pracovníci rozpočtových a príspevkových organizácií informovaní o novom systéme separovaného zberu odpadov a aby sa do systému účinne zapojili.		
24140110118	NFP24140110397	Zavedenie efektívneho systému separované	OPZP-PO4-09-1	00320501 - Mesto Banská Štiavnica	3 451 840,10	Región Banskej Štiavnice bol po stáročia priemyselným centrom s intenzívnou ľudskou činnosťou, ktorá významne poznemila charakter krajiny a vytvorila záťaže, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu životného prostredia. Dnes má mesto vybudovanú len základnú infraštrukúru SZ. Svojím rozsahom v žiadnom prípade neumožňuje dnešný systém dosiahnutie cieľov Programu odpadového hospodárstva SR, VÚC a mesta. Projekt nadväzuje na zámer uzatvorenia jedinej skládky KO v regióne k 1.2.2009, čím došlo k zvýšeniu nákladov na zneškodnenie zmesového KO o 150%, pretože sa odpad musí skládkovať mimo regiónu. Aktuálne približne 95% odpadov končí na skládkach KO mimo regiónu a len 5% odpadov je zhodnocovaných. Členitý, kopcovitý reliéf mesta a jeho okolia má výrazný dopad na efektivitu systému OH, jeho finačnú náročnosť a sociálnu únosnosť. Koncepčným východiskom pre projekt je aktuálna Koncepcia separovaného zberu v Banskoštiavnickom regióne (v prílohe).	Na sídliskách vzniknú uzamykateľné stojiská (34 ks), v IBV bude realizovaný vrecový systém triedenia a zberu odpadov. Každé stojisko a v IBV domácnosť budú mať kód, pričom produkcia odpadov bude zaznamenávaná elektronicky a vyhodnocovaná. Nové zvozové vozidlo a jestvujúce zberové vozidlá budú mať spotrebu a pohyb vyhodnocované elektronicky, trasy a časy zberu budú optimalizované čím sa zvýši efektivita logistiky odpadového hospodárstva. V nevyužívanej priemyselnej zóne bude vybudovaný nový zberový dvor s triediacou halou a technológiami, kde verejnosť bude môcť odovzdávať separované zložky vrátane nebezpečných odpadov celoročne. VKK v cintorínoch a rekreač. oblastiach sú nahrádzané nádobami na triedený odpad. Problémové stojiská s častou tvorbou černych skládok a nelegálnym ukladaním odpadov budú monitorované kamerami. Vysoká efektivita triedeného zberu bude výsledkom aktívnej propagácie a vzdelávania obyvateľov a priebežnou optimalizáciou logistiky odpadového hospodárstva, čím sa zvýši sociálna únosnosť OH a významne sa zvýši podiel hodnocovaných zložiek odpadov. Novo inštalované technológie ako aj vybudované priestory zberového dvora budú v porovnaní so súčasným stavom oveľa lepšie zvládať potrebu materiálového zhodnotenia odpadov.	Odborným garantom projektu je zamestnanec Technických služieb m. p. Banská Štiavnica – Ing. Miloš Veverka, PhD. Riadiacim orgánom projektu je projektový tím, ktorý sa stretáva pravidelne minimálne 2 krát do mesiaca. Stretnutia projektového tímu, podklady súvisiace s projektom, jeho riadením, kontrolou vecnej a formálnej správnosti realizácie projektu pripravuje manažér projektu, ktorý bude obstaraný na základe VO. Súčasťou RO projektu je zástupca technického a stavebného dozoru (VO), zástupca Oddelenia výstavby a žp a vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu. Kontrolu finančných, právnych a technických aspektov projektu zabezpečia príslušné oddelenia MSU a hlavný kontrolór mesta. Realizačné fázy projektu: v prípravnej fáze projektu (06/2007-03/2009) bola dokončená projektová dokumentácia, následne budú pripravené súťažné podklady a verejné obstarávanie na dodávateľov stavebných prác, dodávateľov služieb (stavebný dozor, projektový manažment, vzdelávanie a propagácia), dodávateľov tovarov a technológií. V realizačnej fáze (03/2010-04/2011) budú na základe výsledkov VO dodané a rozmiestnené zberové nádoby, vrecia a do prevádzky bude uvedené zvozové vozidlo. Dodávateľ stavebných prác bude realizovať výstavbu stojísk na sídliskách, stojanov v rekreačných oblastiach, a zberového dvora s jeho infraštruktúrou. Stavebný dozor bude priebežne monitorovať kvalitu vykonaných prác, súlad fakturovaných stavebných prác s ich reálnym vyhotovením. Manažér projektu bude vykonávať priebežnú vecnú a formálu kontrolu realizácie projektu, vyhotovovať žiadosti o platbu, podklady pre projektový tím. V objektoch zberového dvora budú inštalované technológie personál bude zaškolený k práci na technológiách a zariadeniach zberového dvora, monitorovania pohybu vozidiel ich spotreby, ako aj systému evidencie odpadov. Zahájená bude skúšobná prevádzka systému, a po skolaudovaní stavieb bude zahájená ich ostrá prevádzka. Rozmiestnené budú zberové nádoby v stojiskách a stojanoch. Vo fáze uvede	Realizáciou projektu bude dochádzať k redukcii zneškodňovania KO skládkovaním a výrazne sa posilní podiel zhodnocovaných zložiek odpadov. V záujmovom území ktoré je v CHKO od 02/2009 nie je žiadna skládka TKO, a zmesový odpad je nutné prepravovať na veľkú vzdialenosť v náročnom teréne. Predkladaný projekt vytvorí efektívny systém separácie odpadov, ich logistiky do zberného dvora, úpravu sekundárnym triedením s lisovaním a balíkovaním s následnou expedíciou. Zavedená bude elektronická evidencia produkcie a tokov odpadov, dôsledné sledovanie a optimalizácia prevádzkových nákladov. Projekt racionalizuje všetky prevádzkové výdavky súvisiace so zberom, spracovaním a odbytom vytriedených odpadov, a vytvára tak predpoklady pre poplatkový systém ktorý motivuje k separovaniu a zhodnocovaniu odpadov, a k zavedeniu množstevnému systému spoplatňovania na princípe znečisťovateľ platí. Realizáciou projektu očakávame redukciu podielu zneškodňovaného odpadu o 20%, a v ďalších plánovaných etapách reformy OH (zhodnocovanie BRO) jeho zníženie až o 40%. Prevázkovateľom systému OH budú naďalej Technické služby, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a ktoré majú 11 ročné skúsenosti s OH.	Súbežne s projektom bude pripravovaný a realizovaný zámer zhodnocovania BRO a stavebného odpadu, ktorý predkladaný projekt nerieši. Projekt je súčasťou programu reformy OH je realizovaný na území CHKO, v geograficky členitom teréne, čoho následkom je vysoká investičná náročnosť projektu, avšak relatívne nízke prevádzkové náklady projektu . Realizácia projektu vytvorí predpoklady pre adresnú finančnú motiváciu pôvodcov odpadov smerom k vysokej separácii na princípe znečisťovateľ platí, a postupné zreálňovanie cien za nakladanie s OH s nákladmi na OH. V prípade, že žiadateľ nebude úspešný v zámere získať NFP na projekt, bude povinný zabezpečiť realizáciu zámeru z vlastných a úverových zdrojov. Investičná náročnosť projektu však obmedzí realizáciu projektu na nevyhnutné minimum a môže dostať žiadateľa ako aj systém OH do ekonomického tlaku, ktorý obmedzí rozvojové aktivity mesta, prípravu projektov a investície do skvalitňovania životného prostredia.
24140110119	NFP24140110416	Rozšír. kapacity na zhod. odpadov z elektr.zariad.	OPZP-PO4-09-1	36057363 - ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.	490 519,82	V zmysle implementácie smernice EÚ 96/2002/ES do slovenskej legislatívy (zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a jeho novely č. 733/2004 Z.z.) spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. v roku 2006 spustila do prevádzky recyklačnú linku resp. zariadenie na zhodnocovanie (spracovanie) odpadov z chladiacich a mrazíacich zariadení zaradených v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 208/2005 Z.z. ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (ďalej len „OEEZ") pochádzajúcich z územia celej Slovenskej republiky. Linka spĺňa aj tie najprísnejšie kritéria stanovené v rámci EU. Akékoľvek úvahy o vývoze tohto odpadu mimo územia SR sú neprípustné, pretože odpad vzniknutý v Slovenskej republike sa má prednostne zhodnotiť v Slovenskej republike. Na území SR síce existuje zariadenie na zhodnocovanie, ale len určitého obmedzeného počtu zariadení s obsahom CFC. Momentálne je možné v rámci existujúceho stavu v SR spracovať približne 80.000 ks chladiacich a mrazíacich zariadení ročne, pričom momentálna potrebná kapacita pre celé Slovensko je približne 1,5 násobne vyššia. Z tohto hľadiska je súčasný stav v rámci stratégie odpadového hospodárstva, rastu ekonomiky a ochrany ŽP neakceptovateľný. Príčiny tohto stavu sú dané najmä absenciou systémových opatrení na podporu rozvoja recyklačných technológií, chýbajúcim účinným zberom odpadov s prepojením na spracovateľské (recyklačné) kapacity, chýbajúcimi zodpovedajúcimi technickými a technologickými kapacitami na materiálové zhodnocovanie OEEZ.	Projekt rieši jednoduché rozšírenie existujúceho technologického zariadenia o novú kryogénnu jednotku s nevyhnutným príslušenstvom. V prípade realizácie projektu sa vyrieši súčasná krízová situácia v oblasti nakladania s OEEZ v podobe chladiacich a mrazíacich zariadení navyše obsahujúcimi nebezpečné (ďalej len „N") zložky a teda väčšina z nich nebude opätovne končiť nezákonne na skládkach odpadov. Po odbornom odstránení časti „N" látok (odstrihnutie kompresora) nebude dochádzať k úniku látok do ovzdušia (poškodenie ozónovej vrstvy Zeme) a do pôdy na šrotoviskách. Po ukončení projektu bude spoločnosť schopná spracovať približne 100 000 ks chladiacich/mrazíacich zariadení pochádzajúcich z domácností alebo cca. 25 000 ks zariadení z iných zdrojov. Realizáciou projektu tak dôjde k naplneniu podmienky zhodnotenia tohto typu odpadu na území SR. Realizovaním projektu sa dosiahnu nasledovné prínosy: a) Environmentálny – zvýšenie množstva a rozšírenie sortimentu spracovaných OEEZ (zdravotnicke zar., gastroprevádzky, atď.) – zvýšenie miery zhodnotenia odpadov z chladiacich a mrazíacich zariadení, – zníženie odpadov ukladaných na skládku	Technologické zariadenie na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení bude umiestnené v areáli priemyselnej zóny obce Slovenská Ľupča. Realizácia projektu si vyžaduje výber zhotoviteľa podľa zákona NRSR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktoré prebehlo pred podaním Žiadosti o NFP. Zverejnenie verejného obstarávania bolo v zmysle podmienok zákona na internete ako oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia dňa 13.5.2008. Kúpna zmluva a zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bola podpísaná dňa 07. 07. 2008. K realizácii samotného diela sa vyžaduje stavebné povolenie, ktoré bolo vydané dňa 16.4.2008 obcou Slovenská Ľupča, č. 291/2008/SA v znení rozhodnutia č. 612/2009/SA. V rámci tohto stavebného povolenia si spoločnosť zahrnula aj iné investičné aktivity, ktoré nesúvisia s projektom a sú financované z vlastných zdrojov. Pre zabudovanie novej technológie sa vyžaduje stavebné povolenie. Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. disponuje kvalitnými ľudskými zdrojmi s viacročnými skúsenosťami v oblasti recyklácie odpadov i riadenia projektov, ako aj vhodnými technickými kapacitami. Plánované aktivity v rámci predkladaného projektu budú zabezpečované vlastnými	Súčasné kapacity na zhodnocovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení sú v porovnaní s produkciou týchto odpadov nedostatočné. Úspešnou realizáciou projektu sa vytvoria dostatočné kapacity na materiálové zhodnocovanie týchto odpadov. Vhodnosť realizácie projektu je zrejmá aj vo vzťahu k ŽP, nakoľko realizácia projektu zníži množstvo týchto odpadov ukladaných na skládky o 2607 t/rok. Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. disponuje niekoľkoročnými skúsenosťami z oblasti nakladania s odpadmi. Objem spracovaného odpadu cca 14 500 t/rok radí spoločnosť medzi jedného z najväčších subjektov pôsobiacich v tomto odvetví na Slovensku. V súčasnosti prebieha v spoločnosti certifikácia podľa normy ISO 9000 a 14 000. Vďaka tomu je spoločnosť schopná ponúknuť partnerom, aj všetkým obyvateľom SR kompletný a komplexný recyklačný servis. Po organizačnej stránke je projekt riadený skúseným tímom v zložení: - Ing. Jozef Vašina – koordinátor projektu, - Ing. Martina Ľdzinská – projektový manažér/monitoring projektu, - Mária Fridrichová – ekonóm a finančný kontrolór projektu, - Ing. Václav Trubač – technický dozor.	Získanie NFP zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu je pre projekt zásadné. Bez týchto zdrojov by nebola možná realizácia projektu v plánovanom rozsahu a kvalite. Z výsledkov finančnej analýzy je zrejmá i návratnosť projektu. Využitím dotačných zdrojov sa značným spôsobom zníži návratnosť investície z 13 na 7 rokov. Z ekonomického hľadiska je prevádzka technologických zariadení trvalo udržateľná, čo vyjadruje i pozitívny cash flow finančnej analýzy. Rovnako bude mať linka zabezpečené dostatočné množstvá odpadov pre zhodnocovanie. Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. v súčasnosti disponuje vlastnou sieťou zberných miest v SR, ktorá bude zabezpečovať ich prísun. Táto vlastná sieť spolu s externou sieťou všetkých zmluvných partnerov tvorí viac ako 80 % pokrytia územia Slovenskej republiky a radí tak spoločnosť na prvé miesto v odbere spracovávaných odpadov v SR. Navrhovaná technológia je vybraná tak, aby spĺňala všetky zákonom stanovené limity na minimalizovanie negatívnych environmentálnych vplyvov. Z hľadiska vplyvov na ovzdušie a prírodné prostredie nedochádza k narušeniu, ani zhoršeniu životného prostredia. Spoločnosť bude i naďalej vystupovať vo vzťahu k

							– zamedzenie vzniku tzv. „čiernych skládok" – zamedzenie úniku „N" látok do všetkých zložiek ŽP hlavne pri neodbornej manipulácii b) Socio-ekonomický – zapojenie ďalších pôvodcov odpadov (zdravotnícke zar., gastroprevádzky, školy, podnikateľské subjekty, atď.) a väčšieho počtu obyvateľov do systému zberu a recyklácie – zníženie nákladov na ukladanie odpadov na skládku Výsledky a skúsenosti z realizácie projektu budú slúžiť ako príklad efektívneho triedenia a nakladania s odpadmi s cieľom minimalizácie negatívnych vplyvov na ŽP, o ktoré sa spoločnosť ochotne podelí s ostatnými subjektmi.	zamestnancami spoločnosti. Dĺžka realizácie projektu je rozdelená do 3 hlavných a 2 podporných aktivít v trvaní 11 mesiacov. Prevádzku novo inštalovaného zariadenia po zrealizovaní projektu bude zabezpečovať spoločnosť vo vlastnej réžii.	Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov. V minulosti boli s týchto prostriedkov inštalované technologické zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov s obsahom ortuti, freónov a NH, ako aj technologické zariadenie na triedenie kovov.	obyvateľstvu ako aktívny prvok šírenia osvety v oblasti separovania a recyklácie odpadu. Prevádzkové hľadisko - skúsenosti zamestnancov v oblasti nakladania s odpadmi, ako aj realizácií obdobných projektov v minulosti zabezpečujú udržateľnosť výsledkov projektu po personálnej a prevádzkovej stránke.
24140110120	NFP24140110344	Zberný dvor separátov komunálneho odpadu	OPZP-PO4-09-1	00306215 - Obec Tešedíkovo	1 985 306,69	Územie vyčlenené na vybudovanie zariadenia je vo vlastníctve žiadateľa a je v súlade s platným ÚPN obce. Pozemkom neprechádzajú žiadne existujúce inžinierske siete. Navrhovaný areál bude dopravne napojený na existujúcu betónovú komunikáciu, umiestnenú paralelne s Kráľovským kanálom. Napojenie si vyžaduje vytvorenie premostenia nad existujúcim kanálom v šírke prístupovej komunikácie. Priestorové usporiadanie objektov je súčasťou ŽoNFP – príloha č. 16. Zberný dvor bude slúžiť len pre občanov obce Tešedíkovo (3700obyv.) . Kompostáreň bude vybudovaná na území obce Tešedíkovo, ale bude slúžiť aj pre občanov obce Diakovce(2147obyv.), Kráľov Brod(1183obyv.) a Žihárec (1670obyv.) na základe zmlúv uzatvorených v zmysle OZ. Všetky obce sú súčasťou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Celková rozloha katastra týchto obcí je 9 031 ha. Súčasný stav: Separovaný zber plastov, papiera a skla - 1 krát mesačne systémom zberu od domu k domu dodávateľsky. Zber BRKO sa zabezpečuje len formou domáceho kompostovania. Zhodnocovanie BRKO je len čiastočne zabezpečené formou domáceho kompostovania. Zariadenie na zhodnocovanie BRKO nie je v predmetnej lokalite vybudované. Pretože nie je v obci vybudované zberné miesto, obyvatelia: - len čiastočne separujú KO - nepovoleným spôsobom skládkujú odpad, čím vznikajú divoké skládky	Občania budú môcť nosiť vyseparované zložky KO priebežne počas celého roku vo vopred určených prevádzkových hodinách priamo donáškovým spôsobom do vybudovaného zberného dvora. Zber a odvoz BRKO do zariadenia zabezpečia všetky obce vo vopred určených termínoch zberu. Realizáciou projektu sa: - Zabezpečí povinnosť obce vyplývajúce z ustanovení zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, § 39 ods. 14 (od. 1. januára 2010 separovať papier, plasty, kovy, sklo a BRKO) - Zapoja všetci občania do zberu zložiek KO, čím sa zefektívni systém zberu - Zníži množstvo odpadov skládkovaných na skládke odpadov - Zvýši podiel vyseparovaných a zhodnotených odpadov - Zamedzí nepovolenému spôsobu skládkovania odpadov - Realizovaním kompostárne sa zlepší životné prostredie a to hlavne odstránením divokých skládok domového BRKO (nekontrolovateľný hnilobný proces) a ukončením procesu jeho spaľovania Výsledkom celého procesu zhodnocovania BRKO bude kompost – kvalitné organické hnojivo vhodné na pestovanie rastlín, v ktorom budú živiny fixované vo väzbách pre rastliny prístupných, ale nevyplaviteľných do spodných vôd. Tento kompost budú obce využívať pre vlastné účely na obecných priestranstvách.	Štatutárny zástupca Obce Tešedíkovo starosta G. Borsányi vytvorí pri realizácii projektu pracovný tím na personálne, technické a realizačné zabezpečenie projektu z vlastných a externých zdrojov. Hlavný manažér projektu : G. Borsányi – starosta obce Koordinátor projektu (riadenie a kontrola realizácie projektu): interné a externé zdroje Účtovník projektu (interná finančná kontrola): interné a externé zdroje Monitoring a riadenie projektu: interné a externé zdroje Výber dodávateľa na poskytnutie služieb, dodanie tovaru a uskutočnenie prác: interné a externé zdroje Propagácia projektu a informovanie odbornej i laickej verejnosti pred, počas a po ukončení projektu: interné a externé zdroje. Kľúčovým indikátorom skutočného napredovania projektu bude časový a finančný harmonogram realizácie projektu. Po zrealizovaní projektu bude jeho prevádzka zabezpečená z vlastných zdrojov.	Týmto projektom zabezpečí obec v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch svoju povinnosť separovať oddelené zložky komunálneho odpadu takým spôsobom, ktorý bude ekologicky, finančne a časovo výhodný a úspešne zavedie koncepciu k postupnému znižovaniu množstva odpadov zneškodňovaných na skládkach odpadov. Vybudovaním zariadenia na zber zložiek KO ponúkne obec širokej verejnosti obce včetne väčších producentov odpadu (školy, podnikateľské subjekty, atď.) zmysluplné a legálne nakladanie s KO, čím dosiahne lepšiu bilanciu hospodárenia v odpadovom hospodárstve, t.z. cieľovú skupinu užívateľov výsledkov z realizácie projektu tvoria bez obmedzenia všetci obyvatelia obce včetne podnikateľských subjektov. Vybudovaním kompostárne zabezpečia obce v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch svoju povinnosť separovať BRKO takým spôsobom, ktorý bude ekologicky, finančne a časovo výhodný a úspešne zavedie koncepciu k postupnému znižovaniu množstva BRKO zneškodňovaných na skládkach odpadov, zneškodňovaných nepovoleným spôsobom alebo spaľovaním. Zároveň zabezpečí výrobu kompostu, ktorý sa bude využívať na obohacovanie obecnej pôdy organickými materiálmi a živinami. Cieľovú skupinu užívateľov výsledkov realizácie projektu tvoria bez obmedzenia všetci obyvatelia týchto obcí, vrátane podnikateľských subjektov. Obec Tešedíkovo bude zabezpečovať prevádzkovanie zariadenia na zber separovaných zložiek KO a zariadenia na zhodnocovanie BRKO vlastnými zdrojmi. Pred začatím prevádzkovania si zabezpečí všetky platné povolenia v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude tento projekt pokračovať ďalej s cieľom „ koncepcie smerovania k nulovému odpadu" t.j. k zvyšovaniu množstva vyseparovaných a zhodnotených zložiek KO. Na realizáciu zámeru projektu použije obec finančné prostriedky obce. Na zabezpečenie udržateľnosti výsledku projektu použije obec finančné prostriedky obce, ktoré získa: – z rozpočtu obce, – znížením množstva odpadu zneškodňovaného na skládke odpadov (znížením platieb za uloženie odpadu na skládke odpadov), – z príjmov, ktoré vzniknú spracovávaním BRKO externým obciam, – z príspevkov z RF, – z príjmov, ktoré vzniknú ako úspora tým, že obec nebude odovzdávať BRKO na zhodnotenie externej organizácii, – zavedením ekologicky, finančne a časovo výhodného a účinného systému zberu V prípade, ak by obec nezískala NFP, nebola by schopná z vlastných finančných zdrojov vybudovať takéto zariadenie a tým zabezpečiť povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o odpadoch.
24140110121	NFP24140110411	Zefektívnenie separovaného zberu Vráble	OPZP-PO4-09-1	00308641 - Mesto Vráble	1 573 332,99	V meste Vráble je v súčasnosti zavedený systém separovaného zberu – funguje vrecový systém zberu, ktorý zabezpečuje spoločnosť vo výlučnom vlastníctve mesta Vráble - Vepos, spol. s r.o. Táto spoločnosť na území mesta prevádzkuje malý zberný dvor, ktorý má absolútne nepostačujúcu kapacitu a nevyhovujúcu lokalizáciu uprostred mesta, v jeho husto obývanej časti. Vrecový systém zberu je zavedený pre zložky odpadu: papier a tetrapaky, plastové fľaše a sklo. Na malom zbernom dvore je možné odovzdávať papier, plasty, sklo, tetrapakové obaly,stavebnú suť, pneumatiky, žiarivky, batérie, el. odpad a BRO. Problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s nevyhovujúcimi podmienkami súčasného zberného dvora sa prejavujú v zvýšenom znečistení kontajnerových stojísk, vznikom čiernych skládok, nízkom podiele vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného komunálneho odpadu, preplnení existujúceho zberného dvora, sťažnostiach obyvateľov centra mesta, zníženej kvalite života obyvateľov v blízkosti existujúceho zberného dvora a zníženej kvalite ŽP v centre mesta. Cieľovú skupinu predstavujú všetci obyvatelia mesta Vráble, vzhľadom k tomu, že systém separovaného zberu je zavedený na celom území mesta, celkový počet je cca. 9000 obyvateľov.	V dôsledku realizácie projektu bude vybudovaný nový zberný dvor s dostatočnou kapacitou, ktorý bude situovaný mimo zastavaného územia mesta Vráble s optimálnym rozložením a optimálnou možnosťou manipulácie s jednotlivými zložkami vyseparovaného odpadu (papier, plasty, sklo, tetrapakové obaly, stavebnú suť, pneumatiky, žiarivky, batérie, el. odpad a BRO). Skvalitní a zefektívni sa systém separovaného zberu, zvýši sa podiel vyseparovaných zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu vyprodukovaného v meste a zvýši sa čistota vyseparovaných zložiek odpadov v dôsledku obstarania technológií potrebných na jeho zber a úpravu vrátane obstarania dostatočného množstva zberných nádob. V neposlednom rade sa v dôsledku osvetových a propagačných aktivít predpokladá zvýšená informovanosť a motivácia občanov v prospech separácie odpadov. V dôsledku vyššie uvedeného dôjde k skvalitneniu ŽP v meste Vráble a jeho okolí. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady na ďalšiu nadväzujúcu etapu projektu, ktorá by mala byť nasmerovaná na zhodnocovanie vyseparovaných zložiek odpadov, konkrétne bioodpadu, ktorý by bol zhodnocovaný v areáli novovytvoreného zberného dvora. (viď príloha 37)	V rámci prvej aktivity bude vybudovaný zberný dvor, ktorý pozostáva z haly pre triedenie odpadu, prístrešku, rampy, sociálneho zariadenia, spevnenej skladovacej plochy, skladovacej plochy pre zelený odpad, rezervnej skladovacej plochy a ostatných spevnených plôch. V rámci ďalšej aktivity budú obstarané technológie, stroje a materiál - zberné nádoby a kontajnery, zberné vozidlá s príslušenstvom, nakladač, miešací a rezací voz s traktorom a príslušenstvom. Za dohľad nad realizáciou projektu bude zodpovedné Oddelenie životného prostredia MsÚ v spolupráci so spoločnosťou, ktorá bude zodpovedná za prevádzku systému separovaného zberu v meste. Interná finančná kontrola bude realizovaná finančným oddelením MsÚ. Zamestnanci MsÚ majú relevantné skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných z externých zdrojov, vrátane projektov s environmentálnym zameraním a sú preto plne kvalifikovaní na koordináciu projektových aktivít. Implementácia projektu bude zabezpečená externe spoločnosťou vybratou v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Realizátor stavby a dodávateľ technológií, strojov a materiálu bude vybratý po podaní žiadosti v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.	d1)Vzhľadom na súčasnú situáciu v meste Vráble (viď bod a) predstavuje realizácia predkladaného projektu riešenie problémov, ktoré na území mesta vznikajú – nevhodná lokalizácia existujúceho zberného dvora, jeho nedostatočná kapacita, znižovanie podielu vyseparovaných zložiek odpadu na celkovej produkcii TKO na území mesta Vráble, znečisťovanie stojísk kontajnerov, vznik čiernych skládok. V dôsledku realizácie projektu dôjde k zefektívneniu a skvalitneniu systému separovaného zberu, obstaraním nových zberových vozidiel sa odstránia kapacitné problémy so zvozom vyseparovaného odpadu a zlepší sa systém nakladania s BRO prostredníctvom obstarania miešacieho a rezacieho vozu a sprievodnej techniky súvisiacej s úpravou odpadov zo záhrad a verejnej zelene na území mesta Vráble. V dôsledku osvetových a propagačných aktivít sa zvýši environmentálne povedomie obyvateľov mesta, ktoré sa prejaví v zvyšovaní podielu vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu. d2) Koordinácia projektových aktivít bude zabezpečená zo strany mesta Vráble Oddelením životného prostredia v spolupráci s prevádzkovateľom systému separovaného zberu v meste Vráble. Pracovníci MsÚ majú relevantné skúsenosti s realizáciou investičných projektov financovaných z externých zdrojov a projektovým manažmentom, budú teda schopní odborne zabezpečiť koordináciu projektových aktivít a efektívne	Prevádzka projektu bude po jeho realizácii zabezpečená externou spoločnosťou. Prevádzka systému separovaného zberu je čiastkovo financovaná z výnosov z odpredaja vyseparovaných zložiek. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu na trhu s týmito komoditami mesto financuje prevádzku systému separovaného zberu aj z vlastných rozpočtových zdrojov – týmto spôsobom bude zabezpečená prevádzka aj v budúcnosti pokiaľ nebudú náklady pokryté príjmami z predaja vyseparovaných komodít. Mestská spoločnosť Vepos, spol. s r.o., ktorá je v súčasnosti prevádzkovateľom systému separovaného zberu, má v súčasnosti uzatvorené platné zmluvy s odberateľmi vyseparovaných zložiek odpadu (viď príloha 23). Je v záujme mesta prevádzkovať efektívny a fungujúci systém separovaného zberu, čo je dané nielen jeho legislatívnymi povinnosťami v súvislosti so separáciou odpadov, ale aj snahou udržiavať v meste príjemné prostredie pre život jeho obyvateľov a prispievať k zlepšovaniu životného prostredia v meste a jeho bezprostrednej blízkosti. Mesto má v súvislosti so zefektívňovaním systému separovaného zberu a zhodnocovaním vyseparovaných zložiek ďalšie plány zamerané na zhodnocovanie BRO.

									využitie finančných prostriedkov.	
24140110122	NFP24140110269	Regionálne centrum pre zhodnotenie biolog.	OPZP-PO4-09-1	00309745 - Mesto Myjava	2 829 146,43	Predkladaný projekt je realizovaný v meste Myjava a v piatich okolitých obciach s počtom obyvateľov 15 553, ktorý vyprodukujú odpad. V súčasnosti prebieha u obcí separácia odpadu na veľmi nízkej úrovni. Pri separácii sa využívajú bežné zberové technológie a separuje sa sklo, plastové fľaše, papier, biologicky rozložiteľný odpad, elektronika, papier, pneumatiky, kovy, kovové obaly, batérie a ostatné plasty. V meste Myjava je vývoz vyseparovaného odpadu a jeho následné zhodnocovanie realizované oprávneným prevádzkovateľom. V ostatných obciach si separáciu odpadu zabezpečujú samotné obce, ktoré si vytvárajú harmonogram separácie. V týchto obciach sa odpad nezhodnocuje, ale obce ho odovzdávajú na ďalšie spracovanie. V okrese Myjava chýba dostatočné technologické zázemie najmä pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorého produkty by výrazne zefektívnili aj starostlivosť o mestské a obecné verejné priestranstvá. Zároveň povedomie občanov v oblasti zhodnocovania odpadov je na nízkej úrovni, čo brzdí prirodzenej inklinácii k účasti na separácii odpadov.	Po ukončení realizácie aktivít projektu sa vytvorí efektívnejší systém separovaného zberu odpadu v meste Myjava a v obciach Jablonka, Brestovec, Polianka, Poriadie, Stará Myjava a zabezpečí sa zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v novovybudovanom centre. Bude nakúpená nová technológia, ktorá bude slúžiť na skvalitnenie separovaného zberu odpadu a taktiež na zhodnocovanie vyseparovaného odpadu. V obciach sa tiež zvýši počet kontajnerov a zberných nádob určených na separáciu odpadu. V novo vybudovanom centre na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa dosiahne po realizácii projektu 1 100 t zhodnocovaného odpadu, z ktorého dokážeme vyrobiť 700 t kompostu. Postupným aktivizovaním občanov do budúcnosti plánujeme využiť kapacitu zariadenia 1 500 t naplno. Realizáciou projektu prispejeme k ochrane životného prostredia, postupne znížime vyprodukovaný odpad, znížime množstvo vyvážaného odpadu na skládky, čo nám ušetrí aj finančné prostriedky. Vďaka nákupu novej technológie sa budú môcť realizáciou predkladaného projektu vytvoriť minimálne 4 pracovné miesta, najmä pri obsluhe zhodnocovacieho zariadenia a prevádzke manipulačných vozidiel.	Predkladaný projekt sa bude realizovať pomocou 3 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít. Hlavnými budú: - 1 Zabezpečenie odpadových nádob a manipulačnej technológie pre zber a úpravu BRO - zamerané na nákup zberných nádob a kontajnerov. V rámci tejto aktivity sa nakúpi nová technológia, ktorá bude slúžiť na separáciu odpadu a na zhodnocovanie odpadu v novo vytvorenom centre. Nákup sa bude uskutočňovať za základe verejného obstarávania. - 2 Stavebné práce na vybudovanie regionálneho centra pre zhodnocovanie BRO a zberného dvora - zamerané na výstavbu nového centra zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, kde sa bude odpad zhodnocovať na kompost. V rámci tejto aktivity bude vytvorené aj zberný dvor, kde sa bude vyseparovaný odpad dovážať. Obe stavbu budú vybudované v meste Myjava. - 3 Zvýšenie povedomia občanov o zhodnocovaní odpadov a ich záujmu separovať odpad - zamerané na osvetu a podporu separácie a zhodnocovania odpadu u obyvateľstva. Podporné aktivity budú zamerané na zabezpečenie odborného riadenia realizácie projektu a na zabezpečenie základnej publicita a informovanosti vyplývajúcej z manuálu operačného programu.	Mesto Myjava a zúčastnené obce v rámci realizácie projektu majú vytvorený systém separácie odpadu avšak bez dostatočnej technickej základne. Preto bol vypracovaný tento projekt na zefektívnenie separovaného zberu odpadu a vytvorenie spoločného systému, ktorý by vyhovoval všetkým a do budúcnosti mohol byt, v nadväznosti na osvetu v projekte, základom pre ešte širšiu spoluprácu verejnej správy okolitých obcí v oblasti odpadového hospodárstva. Realizácia predkladaného projektu je vhodným riešením zefektívňujúcim a podporujúcim celý systém separovaného zberu, zabezpečujúcim zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na území kde sa produkuje, a zároveň vytvorením podmienok na efektívne využitie produktov zhodnocovania BRO – kompostu – na území mesta a dotknutých obcí. Vhodnosť realizácie projektu je tak evidentná po stránke: - vecnej – vzhľadom na legislatívu EÚ a SR bude povinnosťou separovať odpady, a tento projekt vytvorí vynikajúcu základňu pre naplnenie týchto zákonných povinností, - ekonomickej – napriek neziskovosti aktivít, ktoré sú predmetom projektu separácia odpadov a ich následné odovzdávanie na zhodnotenie, resp. aj samotné zhodnotenie (u nás BRO) znižuje náklady na skládkovanie odpadov a v našom prípade aj náklady na úpravu verejnej zelene, - environmentálnej – projekt je priamo zameraný na zvyšovanie kvality životného prostredia, na jeho ochranu pred znečistením a na šetrenie prírodnými zdrojmi.	Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená cieľom mesta Myjava a zúčastnených obcí, stále skvalitňovať odpadové hospodárstvo, zvyšovať kvalitu separovaného zberu a kvalitu zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Prevádzková udržateľnosť: V rámci separácie odpadov sa budú v rámci možností dokupovať nové zberné nádoby a kontajnery podľa potreby na podporu separácie odpadov. Budeme sa snažiť stále zefektívňovať systém separovaného zberu a budem podporovať separáciu aj iných druhov odpadov, ktoré sa ešte neseparujú. V rámci zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu sa budeme snažiť každým rokom zvýšiť zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad a tým vyprodukovať aj viac kompostu. Finančná udržateľnosť: Realizácia projektu nám umožní znížiť náklady na skládkovanie odpadu, na dovoze odpadu na skládky. Ušetrené finančné prostriedky by sme chceli využiť na skvalitnenie separovaného zberu odpadu a taktiež na skvalitnenie jeho zhodnocovania. Odpadové hospodárstvo nie je ziskovou aktivitou a tak bude mesto, v spolupráci so zúčastnenými obcami, bude zabezpečovať prevádzku zo svojho rozpočtu. Všetky aktivity vykonané po ukončení realizácie predkladaného projektu budú podporovať udržateľnosť a intenzifikáciu jeho výsledkov.
24140110124	NFP24140110423	Zhodnocovanie stavebných odpadov	OPZP-PO4-09-1	36206016 - CSM - STAV s r.o.	1 125 656,18	V sučasnosti v meste Michalovce a jeho blízkom okolí neexistuje ucelený systém pre separáciu a spracovanie stavebného odpadu. Spoločnosť CSM-STAV s.r.o. prezentuje koncepciu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi všeobecne záväzným nariadením podľa podmienok a plánu odpadového hospodárstva mesta Michalovce. CMS-STAV s.r.o. podniká na základe koncesnej listiny v oblasti so stavebnými odpadmina základe koncesnej listiny. Implementáciou tohto projektu má ambíciu spracovať v recyklačnej základni materiály z výzisku stavebných a rekonštrukčných prác a to: stavebná suť a železničný štrk. Realizácia projektu taktiež prispeje k vytvoreniu nových pracovných miest v regióne s vysokou nezamestnanosťou. CIELOVÉ SKUPINY: - obyvatelia mesta a jeho blízkeho okolia - priemyselné podniky - železnice PRÍNOS PROJEKTU: - zamedzenie vytvárania nelegálnych skládok so stavebným odpadom - zavedenie nových technológií na spracovanie stavebného odpadu, ktoré sa nenachádzajú v okolí mesta. Cieľom spoločnosti je zvýšiť ekologickú stabilitu územia okresu Michalovce s výsledkom efektívnosti odpadového hospodárstva a zníženia ekologickej záťaže na životné prostredie.	Spracovaním 20 580 t stavebného odpadu predpokladáme recyklovať až 16 580 t odpadu. Recyklácia rieši naraz dva problémy: Zníženie záťaže životného prostredia a využitie odpadu ako druhotnej suroviny. V princípe to znamená, že všetok stavebný odpad môže byť opäť využitý v stavebníctve. Pod stavebným odpadom v demolácii sa rozumejú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovaním prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe a rekonštrukcii stavieb, alebo pri odstraňovaní (demolácii) stavieb. Do stavebného odpadu nepatria materiály obsahujúce azbest, alebo iné nebezpečné látky. Stavebná suť bude dovážaná hlavne cestnou dopravou, bude roztriedená (betón, tehla, stavebná zmes, materiál z demolácie vozoviek a pod.) a sústreďovaná podľa ich charakteru na medziskládkach, teda na miestach vyhradených na tieto účely. Veľké betónové kusy sa budú rozbíjať na drť s max. rozmerom 600x600x1200 mm, čo je vstupný rozmer pre drvičku. Armatúra v betónových kvádroch sa od betónu oddelí v drvičke pomocou magnetického separátora. Odlúčené kovové kusy budú vytriedené a skladované na skládke, z ktorej sa tento materiál ponúkne firmám spracujúcim kovový odpad. Recyklácia stavebných odpadov prináša investorovi aj zaujímavý ekonomický efekt, nakoľko recyklát je spätne využiteľný v stavebníctve a je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.	Podmienkou realizácie projektu je úspešné schválenie žiadosti poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Po schválení NFP spoločnosť uskutoční verejné obstarávanie na základe platnej legislatívy. Po ukončení verejného obstarávania a schválení jeho dokumentácie poskytovateľom, spoločnosť CMS-STAV s.r.o. začne s realizáciou daného projektu. Realizácia sa skladá z nasledovných fáz: - Realizácia stavebných prác, pod odborným dohľadom stavebného dozoru - Nákup nehnuteľností pozemkov - Nákup, dodávka a montáž technologických zariadení. Po úspešnej realizácii nasleduje kolaudácia zariadenia. Riadenie projektu bude mať pod vedením konateľ spoločnosti Ing. Ján Maďar, ktorý je tiež zodpovedný za účtovné doklady, personálne riadenie projektu. Na prevádzke zrealizovaného projektu sa bude taktiež podieľať odborný tím pracovníkov spoločnosti CSM-STAV s.r.o.	Výsledkom realizácie projektu bude naplňanie potrieb cieľových skupín. V neposlednom rade, zhodnotenie stavebného odpadu a stavebného materiálu z budov znamená značné úspory prírodných nerastných surovín, energie i pôdneho fondu. Zhodnotenie týchto stavebných materiálov – recyklátov pomáha riešiť aktuálne problémy s odpadmi a výrazne prispieva k šetreniu prírodných surovín používaných ako stavebný materiál. Udržateľnosť projektu zhodnocovania stavebného odpadu pozitívne ovplyvní prebiehajúci proces asanácie a rekonštrukcie neriadených skládok odpadov, kontrolované demolácie stavebných konštrukcií, koordinovaný odvoz sute zo stavieb, usmernené zavážanie skládky, riadené deponovanie stavebného odpadu v previazaní na materiálové zhodnotenie recyklovateľného odpadu. Spoločnosť CMS-STAV s.r.o. má skúsenosti so pracovaním stavebného odpadu už z minulosti, čiže má veľmi dobré predpoklady aj na úspešné a profesionálne spravovanie výsledkov realizácie projektu.	Racionálne riešenie problémov so stavebným odpadom pomocou realizácie tohto projektu pozostáva z: - Vytriedenia stavebného odpadu vhodného na recykláciu jeho pôvodcom a ponuke prevádzkovateľovi recyklačného zariadenia oproti písomnému potvrdeniu, v ktorom bude uvedené množstvo odpadu a prípadné dôvody odmietnutia prevzatia odpadu ako nevhodného na recykláciu - Zbavenie odpadov nebezpečných zložiek (ako vhodný odpad na recykláciu slúžia plasty, drevo, papier, úlomky tehál, betónu, železobetónu, malty, omietok, strešných krytín, keramických obkladov, kamenivo a pod. - Vybudovanie zariadenia SZO s cieľom prísnej bilancie množstva a kvality odpadov a recyklátov - Zabezpečenie dôslednej a bezpečnej prevádzky skládkovania a recyklácie odpadov v rámci SZO Na území mesta Michalovce a v jeho okolí sa v súčasnej dobe nenachádza podobné zariadenie na recykláciu odpadov. Odpad je skladovaný na skládkach, alebo čiastočne recyklovaný pôvodcami odpadu nekontrolovaným spôsobom. Obnovou a rekonštrukciou budov a priemyselných stavieb bude vytvárané dostatočné množstvo zhodnotiteľného stavebného odpadu v regióne Michaloviec.
24140110125	NFP24140110455	Separovaný zber papiera,plastov,skla,kovov a BRO	OPZP-PO4-09-1	36400491 - T+T, a. s.	512 827,50	Hlavným dôvodom realizácie projektu je primárne zosúladenie stavu odpadového hospodárstva v meste Žilina s požiadavkami legislatívy SR – najmä §39, ods. 14 zákona o odpadoch. To znamená zefektívnenie súčasného separovaného zberu. Žilina má celkom 19 mestských častí. V súčasnosti prebieha separovaný zber skla, papiera a plastov na sídliskách (Hliny, Hájik, Solinky, Vlčince a v mestskej časti Považský Chlmec) a separovaný zber biologicky rozložiteľný odpad (výlučne odpad zo zelene) je realizovaný v Starom Meste a sídlisku Hliny. To znamená, že kovy sa neseparujú vôbec a ostatné komodity v zmysle §39, ods. 14 len obmedzenom množstve a na obmedzenom území. Žiadateľ je hlavný subjekt zabezpečujúci chod odpadového hospodárstva v meste Žilina a potrebuje diverzifikovať svoju činnosť o separovaný zber a rozšíriť/prehĺbiť aktivity spoločnosti zamerané na separovaný zber.	Realizáciou projektu sa dosiahne súlad so Zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: §39, ods. 14. Realizáciou projektu sa rozšíri separácia aj o kovy a viacvrstvové kombinovateľné materiály. Vo všetkých mestských častiach Žiliny sa zabezpečí ingerovaný systém separovaného zberu 6 komodít z komunálneho odpedu v rámci projektu: kovov v množstve 60 t/rok, viacvrstvových kombinovateľných materiálov (kompozitné obaly) 52 t/rok, plastov 242 t/rok, papiera 237 t/rok, skla 227 t/rok, biologicky rozložiteľného odpadu 2516 t/rok. Ďalej sa diverzifikuje činnosť Žiadateľa. Rozšíri sa o komplexný systém separovaného zberu. Žiadateľ zamestná 7 pracovníkov na plný úväzok v TPP. V rámci projektu sa obstará 2.000 ks 1.100 l plastových	Predmetom projektu bude obstaranie a zavedenie infraštruktúry separovaného zberu v meste Žilina. Obstarávanie bude prebiehať v zmysle zákona o VO. Navrhovaný systém separovaného zberu vychádza z daných podmienok mesta a súčasného systému. Pre bytovky budú umiestnené zberné nádoby na všetkých stanovištiach. Pre rod.domy sa umiestnia v každom dome(al. dva/viac domov). Pre pod. subjekty/organizácie v bytovej výstavbe budú nádoby umiestnené ako pre bytovky. Pre samostatné situované pod. subjekty/org. sa nádoby umiestnia na ich vlastných stanovištiach. Periodicita zberu separ. komodít sklo, plasty, papier: 1x týždenne, kompoz.obal a kovy: 2x mesačne. Zber BRO 1x týždenne. Implementáciu projektu bude zabezpečovať Žiadateľ sám. Projektové	Projekt je v súlade so zák. 223/2001 Z. z. o odpadoch: §39, ods. 14. V meste sa v súčasnosti neseparujú kovy a separovaný zber plastov, skla, papiera a biologicky rozložiteľných odpadov existuje len v obmedzenom množstve. Projekt tento nesúlad zo zákonom odstráni. Realizáciou projektu sa rozšíri separácia o kovy a kompoz.obaly, zabezpečí sa integrovaný zber uvedených komodít z celého územia mesta Žilina. V súčasnosti je separovaný zber skla, papiera a plastov na sídliskách (Hliny, Hájik, Solinky, Vlčince, Považský Chlmec) a zber BRO (výlučne odpad zo zelene) v Starom Meste a Hliny. Po realizácii bude separovaných šesť komodít (sklo, plasty, papier, kompoz.obal a kovy, BRO) vo všetkých mestských častiach. Žiadateľom o finančnú pomoc je súkromná spoločnosť T+T, a.s.	Projekt vykazuje medziročné čisté výnosy počas celého obdobia, okrem r.2016 - roku obnovy. Výška finančnej medzery je 52,1%. Intenzita pomoci pre schému štátnej pomoci OH je 50% pre veľký podnik na strednom Slovensku. Intenzita pomoci korešponduje s výškou potrebného NFP. Vnútorná miera výnosnosti bez zohľadnenia NFP VMV/C je -6,3%, so zohľadnením NFP je VMV/B je 4,2%. Ukazovatele výnosovosti, indikujú vhodnosť projektu na implementáciu pomocou verejných prostriedkov pri danej intenzite pomoci. VMV/C indikuje, že projekt by bol bez NFP stratový, avšak VMV/B vykazuje hodnotu nad 0% a pod diskontnou sadzbou 5%. Projekt vykazuje kumulatívne záporné toky hotovosti, čo je spôsobené výhradne splácaním úveru a obnovou. Tieto bude Žiadateľ vykrývať zo zisku z iných činností.

						kontajnerov (papier, plasty, sklo, kompozitné obaly a kovy), 20 ks veľkokapacitných závesných kontajnerov 7m3/kontajner (biologicky rozložiteľný odpad = BRO), 3.000 ks zberných nádob (BRO) a 4 zberové vozidlá: 2ks s komunálnou nadstavbou na zvoz komodít sklo, plasty, papier, kovy, kompozitné obaly; 1 ks s komunálnou nadstavbou na zvoz BRO; 1ks s ramenovým nakladačom na zvoz BRO v kontajneroch.	aktivity budú realizované projektovým tímom Žiadateľa (projektový manažér a asistent so skúsenosťami v proj.manažmente). Tím bude zabezpečovať riadenie projektu, publicitu, monitoring, komunikovať s dodávateľmi a implementačnou agentúrou. Kontrola implementácie bude mesačne. Zistenia sa budú riešiť okamžite. Prevádzka projektu bude realizovaná Žiadateľom, kt. zaškolí 7 nových pracovníkov. Po skončení dotácie z OP ŽP bude projekt financovaný z výnosov.	Spoločnosť bola založená v r. 2001 a od začiatku jej vzniku je jej hlavnou činnosťou nakladanie s odpadmi. V súčasnosti vo firme pracuje viac ako 160 stálych a 30-40 sezónnych pracovníkov. Žiadateľ dnes poskytuje najmä služby: odvoz odpadu, čiastočný separovaný zber odpadu, prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadu skládkovaním, kompostovanie odpadu, čistenie komunikácií a verejných priestranstiev, údržba verejnej zelene. Žiadateľ disponuje povoleniami na nakladanie s odpadom, ako aj potrebné živnosti.	Doba návratnosti bez grantu je viac ako 35 rokov, s grantom je 11 rokov. Projekt je udržateľný, ak je spolufinancovaný verejných prostriedkov. Ak by projekt nebol dotovaný NFP, tak by bol realizovateľný v obmedzenom rozsahu a s časovým posunom. Podiel poplatku za zber a odvoz na celkových čistých výdavkov domácnosti sa pohybuje na úrovni 0,6%. Môžeme konštatovať, že projekt by mal byť sociálne únosný.
24140110126	NFP24140110337	Vybudovanie zberného dvora v obci Polomk	OPZP-PO4-09-1	00313726 - obec Polomka	879 909,52	Obec Polomka vyprodukuje ročne cca 290 ton komunálnych odpadov. Odpadové hospodárstvo obce Polomka prešlo za uplynulé roky značnými zmenami spočívajúcimi v postupnom zavádzaní separovaného zberu v zmysle požiadaviek legislatívy a koncepčných cieľov uvádzaných programoch odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej i komunálnej úrovni. Obec už dlhodobo separuje papier, sklo, plasty a kovy. Okrem toho je zavedený kalendárový systém zberu batérií a akumulátorov, elektroodpadu a objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Nepriaznivá je situácia v oblasti zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Obec využíva pri zhodnocovaní bioodpadu vlastné zdroje a nedisponuje vhodnou plochou na dočasné zhromažďovanie bioodpadu. Týmto sa podarilo obci čiastočne znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, pričom je vysoký predpoklad, že množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov budú aj naďalej stúpať. Obec však potrebuje na zefektívnenie systému separovaného zberu vybudovať v obci zberný dvor na komunálne odpady s doplnením technológie na zvoz separovaných zložiek komunálnych odpadov a obslužnej techniky. Povinnosť vybudovať zberný dvor vyplýva obci i zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, podľa ktorého je obec povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mať obec vybudovaný zberný dvor na separovaného zložky komunálnych odpadov , ktorý budú môcť obyvatelia využívať na odovzdávanie nasledovných druhov ostatných odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, opotrebované pneumatiky, objemný odpad a drobný stavebný odpad. Okrem toho bude zberný dvor slúžiť na zber nebezpečných zložiek komunálnych odpadov: odpad z elektrických a elektronických zariadení, opotrebované batérie a akumulátory, žiarivky a odpadové oleje. V budúcnosti bude podľa potreby zberný dvor vybavený kontajnermi na zber ďalších druhov odpadov, v závislosti od možnosti odbytu a nastaveného systému zberu komunálnych odpadov. Vybudovaním zberného dvora obec splní svoju zákonnú povinnosť zabezpečiť pre občanov priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov, čo bude mať pozitívny efekt na odpadové hospodárstvo obce s vedľajšími benefitmi pre životné prostredie dotknutého regiónu.	Po schválení žiadosti o NFP bude uskutočnené verejné obstarávanie na uskutočnenie stavby zberného dvora a obstarania technologického vybavenia zberného dvora, zvozovej a obslužnej techniky. Zberný dvor bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie v členení na jednotlivé stavebné objekty. Zberný dvor bude vybavený zbernými kontajnermi na jednotlivé druhy komunálnych odpadov. Nebezpečné odpady budú zberané do špeciálnych nádob (opotrebované batérie, žiarivky, odpadové oleje a pod.), ktoré budú umiestnené v uzavretej hale s vetracími otvormi za účelom zabránenia nepriaznivých klimatických vplyvov na odpady v zmysle vyhlášky č. 283/2001 Z.z. Technologické vybavenie zberného dvora bude tvorené traktorom s vlečkou, drvičom a štiepkovačom, miešacím zariadením. Zberný dvor bude označený v zmysle požiadaviek legislatívy s uvedením zoznamu odpadov, ktoré je možné do zberného dvora odovzdávať. Odpady budú môcť odovzdávať odpady bezplatne v stanovených prevádzkových hodinách. Prevádzku zberného dvora budú zabezpečovať podľa potreby 1-2 pracovníci.	Legislatíva odpadového hospodárstva Slovenskej republiky stanovuje pre obce povinnosť zabezpečiť vytvorenie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Obec je teda ako hlavný manažér odpadového hospodárstva povinná vytvoriť taký systém zberu, ktorý musí rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva, t.j. uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním a vytvoriť tak pre občanov motivačné faktory, ktoré by k naplňaniu stratégie odpadového hospodárstva prispeli. Jedným z nich je separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý je v nových členských štátoch je spravidla v začiatkoch. Podľa § 39 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je obec povinná zaviesť od 1.1.2010 povinný separovaný zber komunálnych odpadov pre 5 zložiek: papier, plasty, kovy, sklo a biologicky rozložiteľný odpad. Podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch je obec povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu – tzv. zberný dvor. Podľa cieľov Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006-2010 je dosiahnuť do roku 2010 50 kg vyseparovaného odpadu na obyvateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že obec nemá zo svojich finančných zdrojov možnosť zabezpečiť tento ambiciózny cieľ, je potrené hľadať finančnú pomoc v rámci existujúcich finančných mechanizmov odpadového hospodárstva. Realizáciou projektu sa významnou mierov prispeje k splneniu legislatívnych a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva SR a bez realizácie tohto projektu by boli tieto ciele veľmi ťažko dosiahnuteľné.	Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre intenzívnejšiu separáciu zložiek komunálnych odpadov, ktoré budú odovzdávané zmluvným partnerom – koncovým zariadeniam na zhodnocovanie odpadov. V zmysle platných zmlúv je zabezpečený odber pre väčšinu separovaných zložiek komunálnych odpadov. Zisk z odpredaja vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov predstavuje hlavnú časť príjmov projektu. Ďalším príjmom z projektu je nárokovateľný príspevok z Recyklačného fondu podľa § 64 ods. 1 zákona o odpadoch Hodnota ukazovateľa mernej investičnej náročnosti dokazuje, že projekt vybudovania zberného dvora je finančne náročný. Na vybudovanie zberného dvora a zintenzívnenie separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné pri súčasných cenách výkupu vyseparovaných zložiek realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa. Preto sa žiadateľ rozhodol požiadať o finančnú dotáciu prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie. Vybudovanie zberného dvora bude zabezpečovať stavebná firma na základe výsledkov verejného obstarávania. Manažment a implementáciu projektu bude zabezpečovať externá firma, ktorá má dlhodobé skúsenosti v oblasti poradenstva pre nakladanie s odpadmi a čerpaním fondov EÚ. Prevádzku dvora bude zabezpečovať vyškolený pracovník. Prevádzkové výdaje zberného dvora nie sú pre obec náročné a obec ich bude zabezpečovať z vlastných zdrojov.
24140110127	NFP24140110412	Nákup technologickej linky na recykláciu	OPZP-PO4-09-1	36368521 - ISO & spol, s.r.o.	1 667 944,80	Predmetom projektu je nákup jedinečnej mobilnej technologickej linky na recykláciu stavebných odpadov. Súčasné technologické linky v regióne sa zameriavajú len na výrobu zmesového recyklátu ktorý nemá špecifické vlastnosti a nie je ho možne certifikovať ako stavebý materiál. Tým je značne obmedzené jeho spätné výužitie v rámci stavebnej výroby(podsypy, zásypy). Objem odpadov, ktoré vznikli v stavebníctve má od roku 2004 do roku 2007 stúpajúcu tendenciu s výnimkou roku 2006 a tento trend sa dá predpokladať i v nasledujúcich rokoch. Zo štatistických údajov je viditeľné že v roku 2007 došlo k enormnému vzrastu produkcie stavebných odpadov na 2 039 422t. (Odsek 1.2, Tab.1, Štúdia uskutočniteľnosti), čo predstavuje nárast o 8,3% oproti roku 2006. Podľa momentálne dostupných informácií ŠU tento nárast pokračoval aj v roku 2008 dokonca o 12% oproti roku 2007. Väčšina odpadov z búracích a rekonštrukčných prác je zaradená do kategórie "Ostatný" odpad, a je teda vhodná na recykláciu.	Našim cieľom je realizáciou projektu vytvoriť predpoklady pre spracovanie takmer 90% výskytu stavebného odpadu kategórie „O" v regióne Liptova a vrátiť ho spätne ako stavebný materiál do stavebnej výroby, vrátane spracovania drobného stavebného odpadu. Toto prinesie úsporu nákladov na prepravu a ukladanie stavebného odpadu, napomôže zníženiu záťaže riadených skládok a šetreniu prírodných zdrojov. (podrobný prehľad a technické riešenie projektu sú uvedené v štúdii uskutočniteľnosti, povinná príloha č. 20 k ŽoNFP)Zhodnocovanie stavebných odpadov plánujeme v objeme 61490 t/r, z toho 28600 t/r drobného stavebného odpadu, na základe odberateľsko-dodávateľských zmlúv. (viď príloha č.23) Kompletne zostavená linka bude jedinečná v ŽSK. Linka bude schopná produkovať certifikované recykláty plne nahraddzajúce prírodné materiály použiteľné v stavebnej výrobe najmä pri výstavbe ciest a budovaní základových konštrukcí. Pokiaľ by projekt dotáciu nezískal, návratnosť by bola dlhšia a všetky plánované investície by sa museli oddialiť. Projekt prispieva k zvýšeniu atraktívnosti regiónu pre investovanie, vytvára sa väčšia kapacita spracovateľského portfólia. Ďalej projekt vytvára možnosti k znižovaniu počtu divokých skládok. Je možné spomenúť aj vytvorenie 10 nových pracovných miest, ktoré zohľadňujú rovnosť príležitostí a majú pozitívny vplyv na zamestanosť marginalizovaných rómskych komunít a sociálne znevýhodnených skupín.	Projekt bude realizovaný 15 mesiacov. Realizácia projektu pozostáva z nákupu jednotlivých technológií na prevádzku mobilnej technologickej linky. Nákup technológie bude realizovaný v dvoch etapách, vrátane vybavenia zberného miesta. Nákup technológie kolesový nakladač s expedičnou váhou, pásové rýpadlo, kolesové rýpadlo a automobil nákladný terénny ťažký S3 bude realizovaný v IV. štvrťroku 2009. Nákup technológie mobilný čelusťový drvič stavebného odpadu, mobilný triedič, semimobilná drviaca a triediaca linka s kropením, kolesový nakladač, hydraulické demolačné kladivo, hydraulický drvič otočný, ťahačový valec, štvorkontajner, kontajner sklad, oplotenie a semimobilná prejazdová váha elektronická bude realizovaný do konca roka 2010. Realizáciou projektu bude vytvorených 10 nových pracovných miest do roku 2010. V roku 2009 budú prijatý 2 zamestnanci a v roku 2010 bude prijatých 8 zamestnancov, ktorí absolvujú zaškolenie na obsluhu po dodaní technológií.	V súčasnej dobe neexistuje v rámci regiónu Liptov a Žilinského kraja ucelený systém pre separáciu stavebného odpadu, ktorý by zabezpečoval zhodnocovanie stavebného odpadu a jeho ďalšie využitie ako druhotnej suroviny. Realizáciou projektu bude stavebný odpad a drobný stavebný odpad triedený a zhodnocovaný aj priamo na mieste vzniku odpadu, pričom recyklát bude využívaný na ďalšie spracovanie. Projekt prispieva k zvýšeniu ekologickej stability územia s výsledkom efektívnosti odpadového hospodárstva a zníženia ekologickej záťaže na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, s možnosťou likvidácie starých záťaží. (podrobne rozpracované v štúdii uskutočniteľnosti) Spoločnosť vznikla v roku 1997 so zameraním na stavebnú činnosť. Zhodnocovaním odpadov sa zaoberá od roku 2005, kedy úspešne realizovala projekt „Zber, znižovanie objemu a zhromažďovanie opotrebovaných pneumatík". Je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality, ktorý zodpovedá STN EN ISO 9001:2001. Má potrebné oprávnenia na vykonávanie uvedenej činnosti pre celé územie Slovenskej republiky v rozsahu nakladania s opotrebovanými pneumatikami kód „R3" a „R13" v zmysle Prílohy číslo 2 Zákona číslo 223/2001 Z.z. NR SR v znení neskorších právnych predpisov – „Rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Žiline číslo A / 2007 / 01499 / SI". (podrobne info v prílohe k štúdii uskutočniteľnosti).	Projekt bude realizovaný v období 2009 - 2010 Náklady na prevádzku budú v tejto fáze hradené z vlastných zdrojov firmy.V rámci udržateľnosti výsledkov budú uzatvorené ďalšie zmluvy v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Stavebný odpad bude získavaný presmerovsním zo skládok TKO, od obcí, občanov a od partnerských firiem. Časť vhodnej produkcie bude využitá v blízkej betonárke a časť sa využije na asanáciu ťažobných jám v zmysle odberateľsko dodávateľských zmlúv. Drobný stavebný odpad bude spracovávaný v mieste zberného dvora, stavebný odpad z demolácií priamo v mieste demolácií. Prehľad zmluvných záväzkov je uvedený v prílohe č. 23. V rámci efektivity a inovatívnosti technologického zariadenia dôjde k zvyšovaniu objemu zhodnocovaného stavebného odpadu, čo zabezpečí zvýšenie príjmov a následne investícií do rozvoja spoločnosti a zamestnancov.
24140110128	NFP24140110272	Zberný dvor a kompostáreň Drahňov	OPZP-PO4-09-1	00331503 - Drahňov	4 364 058,65	Množstvo komunálneho odpadu, ktoré produkujú zúčastnené obce je cca od 17,92 t/rok do 176 t/rok, čo predstavuje produkciu na jedného občana za rok cca 174 kg. Priemerné náklady na nakladanie s odpadom na občana v obci za rok sú 8,50 EUR a výška poplatku na občana za rok je 3,72 EUR. Priemerná dotácia obce na občana za	Realizáciou projektu sa vybuduje zberný dvor a kompostáreň. V obci Drahňov a ostatných 8 obciach sa vybudujú stojiská, v ktorých budú rozmiestnené zberné nádoby. Vybudovaním zberného dvora a stojísk v obciach sa	Realizáciu aktivity výstavby zberného dvora zabezpečí dodávateľ stavebných prác so stavebným dozorom a dodávateľom kontajnerov v časovom horizonte cca. 7 mesiacov. Aktivity v rámci výstavby kompostárne zabezpečí odborne spôsobilý dodávateľ stavebných	Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch , zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a odpadoch z obalov a POH, rozšíril povinnosť pre mestá a obce aj na zvyšovanie podielu separovaného zberu (obce sú povinné najneskôr od 1.1.2010 zaviesť separovaný zber papiera, plastov, skla,	Skvalitnenie odpadového hospodárstva a spustenia prevádzky zberového dvora a kompostárne sa prejaví pozitívne na zníženom objeme vynakladaných finančných prostriedkov za odvoz a ukladanie odpadu na skládku, čím sa spolu s príspevkami z rozpočtu obce zabezpečí

						rok je 4,02 EUR. Obce realizujú separovaný zber v nízkej miere, resp. väčšina zapojených obcí nerealizuje separovaný zber vôbec. V roku 2007 spolu vyseparovali a oddelili 83,7 t vyseparovaných zložiek odpadu, čo predstavuje na občana cca 16,6 kg. Čo sa týka zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, v obciach nie je zriadená kompostáreň. Ku kompostovaniu dochádza iba na úrovni jednotlivých domácností. Rovnako sa situácia v odpadovom hospodárstve vyznačuje nízkym povedomím občanov o potrebe separovaného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Pre lepšie využitie odpadov v obciach je potrebné vybudovať zberný dvor a kompostáreň. Ku separovanému zberu prispejú nádoby, ktoré sú tiež súčasťou predkladaného projektu.	prispeje k zvýšeniu množstva vyseparovaného odpadu. Ten by mal vzrásť z pôvodných 83,7 t/rok na 986,18 t/rok. Zabezpečí sa tým triedenie odpadu priamo tam, kde vzniká, čo nepochybne spôsobuje efektívne nakladanie s odpadom. K zvýšeniu zhodnocovania biologicky rozloženého odpadu bude prispievať vybudovaná kompostáreň. Ročne sa predpokladá so 700 t zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu. Výhody kompostovania pre obec Drahňov: - nízke prevádzkové náklady - jednoduchá organizácia - angažovanie verejnosti do manažovania svojich odpadov - zhodnocovanie bioodpadu v mieste jeho vzniku (zníženie nákladov na jeho odvoz a uskladňovanie) - využívanie kompostu na mieste jeho vzniku Nasledovaním realizačného plánu a zvyšovaním ekologického povedomia občanov bude proces separácie odpadu a zhodnocovania biologického odpadu udržateľný a v konečnom dôsledku dôjde k zlepšeniu ŽP. Pozitívny dopad projektu sa z ekonomického hľadiska prejaví v znížených nákladoch obce na odvoz odpadu na skládku.	prác v časovom horizonte asi 6 mesiacov. Výstavba zberného dvora a kompostárne nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Materiál na propagáciu a osvetu separovaného zberu bude zabezpečený dodávateľským spôsobom na základe výsledku VO. Externý manažment zabezpečí monitorovacie správy, žiadosti o platbu, žiadosti zúčtovania predfinancovania, žiadosti o zmenu. Pracovníci obce (na náklady obce) budú poskytovať súčinnosť externému manažmentu a zabezpečovať účtovníctvo a kontrolu. Všetci dodávatelia budú obstaraní v súlade so zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Proces VO zabezpečí odborne spôsobilá osoba na VO. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami. Indikátormi napredovania projektu budú ukončené ucelené celky stavebného objektu a množstvo informačných publikácií. Do prevádzky zberného dvora nebude zapojený ďalší subjekt – prevádzku bude zabezpečovať obec Drahňov.	kovov a biologicky rozložiteľných odpadov vrátane kuchynského a reštauračného odpadu). Len dostatok zdrojov umožní obciam uplatňovať efektívne systémy separovaného zberu. Rastom objemov odpadu v obciach stúpajú náklady za jeho zneškodňovanie na skládke. Obec Drahňov a ďalších 8 obcí regiónu patria v rámci SR k obciam s najnižšími príjmami a zvyšujúce sa náklady na nakladanie s odpadom, najmä pre viacpočetné rodiny, nezamestnaných a menej výnosné podnikateľské subjekty, sa už stávajú výraznou položkou ich rozpočtov. Vybudovanie kompostárne by v nadväznosti na zberný dvor malo prispieť k celkovému zlepšeniu ŽP pre budúce generácie. Kompostáreň si kladie za cieľ zvýšiť množstvo zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu. K tomu má prispieť zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov obce. Projektový zámer predpokladá v súlade s globálnym cieľom OP ŽP skvalitnenie environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a v súlade so špecifickým cieľom prioritnej osi eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy.	finančná udržateľnosť po skončení realizácie projektu. Hoci projekt nebude ziskový, náklady súvisiace so spracovaním odpadov sa oproti súčasnému stavu znížia, čím obec finančné prostriedky usporí. Dostatočná miera informovanosti občanov bude mať významný vplyv na úspešné zavedenie novej infraštruktúry do prevádzky, nakoľko účinnou a dobre nastavenou propagáciou možno zvýšiť zapájanie sa obyvateľov do systému separácie. Trvalo udržateľný charakter hospodárskeho rozvoja zabezpečí zachovanie kvality ŽP pre budúce generácie. Po ukončení realizácie aktivít projektu dôjde k samotnému spusteniu kompostárne do prevádzky. To bude mať za následok zníženie nákladov obce o náklady, súvisiace s: - odvozom odpadu na skládku - odstránením čiernych skládok - nákupom prostriedkov na údržbu zelene (tie nahradí kompost) Obec má záujem naďalej sa zapájať do rozvojových projektov financovaných z národných aj medzinárodných zdrojov na zlepšovanie kvality ŽP v obci.
24140110129	NFP24140110340	Kompostáreň bioodpadu Záhorce	OPZP-PO4-09-1	36682527 - ELEMONT, s.r.o.	1 081 871,72	Spoločnosť ELEMONT, s.r.o. pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva ako dcérska spoločnosť spoločnosti AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o.. Spoločnosť ELEMONT, s.r.o. sa zaoberá projektovou a poradenskou činnosťou zameranú na environmentálnu oblasť hlavne pri zhodnocovaním biologicky rozložiteľných odpadov. Od 1.1.2006 platí podľa zákona o odpadoch zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Uvedené znamená, že tzv. „zelený bioodpad" už nie je možné zneškodňovať skládkovaním a ani spaľovaním. Okrem toho je SR povinná v zmysle cieľov smernice o skládkach odpadov postupne obmedzovať ukladanie biologicky rozložiteľných odpadov, čo vytvára tlak na priemyselnú i komunálnu sféru bioodpady v maximálnej miere zhodnocovať. Na základe uvedeného sa spoločnosť rozhodla v okrese Veľký Krtíš v obci Záhorce vybudovať infraštruktúru zariadení na zhodnocovanie biologický rozložiteľných odpadov, ktorá je v blízkom regióne nepostačujúce resp. chýbajúca a nie je možne dosiahnuť ciele smernice o skládkach odpadov a cieľov Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010.	Vybudovaním kompostárne bude možné ročne zhodnotiť až 20 000 ton bioodpadov s predpokladanou produkciou cca. 14 800 m3 certifikovaného kompostu. Na základe analýz sa predpokladá že hlavnou časťou surovinovej sklady bude zelený bioodpad z lesného hospodárstva a poľnohospodárstva a časť odpadu bude pochádzať z komunálnej sféry – od občanov. Pôvodcovia odpadov budú mať možnosť naplniť legislatívne požiadavky zákona o odpadoch postavené na stratégií odpadového hospodárstva, ktorá kladie dôraz na maximálne materiálové zhodnocovanie odpadov a jeho uprednostňovanie pred zneškodňovaním, obzvlášť pred ukladaním na skládky odpadov. Kompost (EHB Vermikompost) je certifikovaný a vyhovuje podmienkam v zmysle ustanovení §5 odst.5 zákona č. 136/2000 Z.z, čím bude možný jeho priamy predaj koncovým zákazníkom alebo jeho použitie do substrátov. Podiel predaja kompostu a jeho použitie do substrátov bude stanovený na základe požiadaviek trhu. Zhodnocovaním biologicky rozložiteľných odpadov sa prispeje k ochrane životného prostredia, kedže ukladanie bioodpadov na skládky odpadov sa veľkou mierou podieľa na tvorbe skládkových plynov, ktoré sú považované za významnú skupinu skleníkových plynov spôsobujúcich globálne otepľovanie. Dôležitým aspektom zhodnocovania bioodpadov je ušetrenie finančných prostriedkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov, ktoré budú každoročne stúpať.	Odpady prijaté na kompostovanie budú evidované prostredníctvom prevádzkového denníka, do ktorého budú zaznamenané potrebné údaje o odpade. Prijaté odpady budú analyzované z hľadiska zloženia, nasleduje úprava odpadov, ktorá spočíva predovšetkým v drvení, homogenizácii a miešaní za účelom dosiahnutia optimálnej surovinovej skladby pre kompostovanie. Kompostovanie bude realizované na pripravenej zabezpečenej betónovej ploche, pri dodržaní podmienok ochrany povrchových a podzemných vôd a životného prostredia. Vlastné zabezpečenie podmienok ochrany je riešené v rámci stavebnej časti. Prvý stupeň zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov bude prebiehať fermentovaním vo fermentačnom bioreaktore, následne bude surový kompost uložený do kompostovacích krechtov na spevnenej ploche, kde budú aplikovaný druhý stupeň zhodnocovania t.j. vermikompostovanie (nasadenie dážďovíke). Hlavnými činnosťami, ktoré majú vplyv na úspešný kompostovací proces sú prekopávanie (za účelom aerifikácie celého množstva základky) a zvlhčovanie. Po dozretí kompostu bude nasledovať preosievanie, zistenie kvality, uloženie do skladových priestorov a následné balenie a pripravenie kompostu na predaj. Riadenie projektu (vrátane finančného) budú mať na starosti vedúci zamestnanci spoločnosti ELEMONT,s.r.o. ktorí majú dostatočnú kvalifikáciu na riadenie podobných projektov. Interná finančná kontrola projektu bude realizovaná jestvujúcimi finančnými kontrolnými mechanizmami vytvorenými v spoločnosti ELEMONT, s.r.o. Prevádzka projektu po jeho realizácia bude zabezpečovaná zamestnancami spoločnosti ELEMONT, s.r.o. ktorí už majú skúsenosti a prax so zhodnocovaním biologicky rozložiteľných odpadov.	Bioodpad tvorí v EÚ okolo 40% z celkovej produkcie odpadov v EÚ čo predstavuje asi 60 miliónov ton ročne. Politika krajín EÚ vykazuje trend k rýchlemu rozvoju triedeného zberu organických odpadov pre kompostovanie. Vo väčšine krajín je súčasťou tejto politiky aj podpora kompostovania v malom meradle - v domácnostiach, záhradách. Bioodpad je v súčasnosti v najväčšej miere zneškodňovaný na skládkach odpadu, kde sa z neho tvorí skládkový plyn, ktorý obsahuje metán a CO2 a prispieva k tvorbe skleníkového efektu. Využiteľnosť väčšiny bioodpadov (predovšetkým tzv. „zelených bioodpadov") je pritom neporovnateľná s nákladmi na ich zneškodňovanie a to pri nízkych prevádzkových nákladoch. EÚ stanovila postupné obmedzovanie ukladania biodpadu na skládky odpadu, ktorá jednoznačne smeruje k znižovaniu ukladania bioodopadu na skládky odpadu a do roku 2020 má zabezpečiť zníženie množstva bioodpadu ukladaného na skládky odpadu na úroveň 35% z celkového množstva bioodpadu vzniknutého v roku 1995. Obce majú podľa § 18 ods. 3 písm. m) zákona o odpadoch zakázané zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu (zaužívaná je slovná skratka „zelený odpad"). Tento zákaz nadobudol účinnosť 1.1.2006. Vyššie uvedené znamená že odpad nie je možné zneškodňovať – t.j. skládkovať alebo spaľovať (najpoužívanejšie metódy nakladania s odpadom). Smernica Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov stanovila členským štátom podľa článku 5 vypracovať najneskôr do dvoch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 (1) národné stratégie pre realizáciu redukcie množstva biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré by mali zabezpečiť aby do roku 2010 znížili množstvo ukladaného bioodpadu na skládky odpadu o 25% v porovnaní s rokom 1995, pričom do roku 2020 musí byť toto množstvo znížené až o 65%.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude spoločnosť zabezpečovať zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v kompostárni, v určených kapacitných možnostiach pre správny proces kompostovania. Spoločnosť ELEMONT, s.r.o. má riešené zmluvné záväzky, ktoré zabezpečia dostatočný prísun odpadov na naplnenie kapacity zhodnocovacieho zariadenia. Vyrobený certifikovaný kompost bude určený na priamy predaj alebo zapracovaný do certifikovaných substrátov , čím je zabezpečený dostatočný odbyt výsledného produktu – kompostu. Prevádzkovanie kompostárne bude personálne dostatočne zabezpečené pracovníkmi potrebnými hlavne pre manipuláciu so strojným zariadením a hlavným kompostmajstrom, ktorý bude zodpovedný za celý proces kompostovacieho cyklu. Spoločnosť bude výrobky predávať prostredníctvom špecializovaných záhradných centier, hymermarketov ako aj v bežnej sieti veľkoobchodov a maloobchodov. O kvalitné rašelinové substráty je vysoký záujem tak u hobby zákazníkov, ako aj u profesionálnej sféry. Výsledky z finančnej analýzy (viď prílohu) preukázali, že projekt je po finančnej stránke dlhodobo udržateľný a nebude mať negatívne sociálne a environmentálne dopady. Práve naopak, ekonomické benefity z projektu môžu priniesť úspory, ktoré môžu v budúcnosti znížiť poplatky za nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Projekt je ekonomicky efektívny len pri podpore z OPŽP.
24140110130	NFP24140110385	ZOHT –Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu	OPZP-PO4-09-1	37938231 - Združenie obcí hornej Torysy	522 066,32	ZOHT združuje 24 obcí a mesto Lipany z okresu Sabinov a Levoča. Počet obyvateľov žijúcich v území je 25 201, čo predstavuje viac ako 6877 domácností, ktoré produkujú komunálny odpad. V lokalite je zavedená separácia skla, plastu, papiera, kovov prostredníctvom spoločností s ktorými majú členovia ZOHT uzatvorené zmluvy. Separácia a úprava BRKO v lokalite ZOHT neexistuje. Veľké množstvo odpadu ostáva nevyseparované bez možnosti ďalšieho spracovania, potenciál BRKO je cca 500t/rok (údaj 2009)s predpokladom rastovej krivky. V obciach absentuje materiálne a technické vybavenie, ktoré by podporilo zavedenie separácie a úpravy tohto odpadu. Obyvatelia obcí sú málo informovaní o potrebe separovania komunálneho odpadu najmä z pohľadu	Výsledky projektu realizovaného ZOHT sú nasledovné: - rozšírenie separovaného zberu zavedením separácie BRKO (1) v objeme 650t/rok s následnou rastovou krivkou u členov ZOHT (počet zakúpených kontajnerov 76ks) - obstaranie zariadení na úpravu zložiek komunálneho odpadu - BRKO: (traktor s nakladačom - počet zakúpených zberových vozidiel:1, biosekací stroj, štiepkovač a vlečka - zariadenie na úpravu: 2 - skvalitnenie separovaného zberu, zvýšenie efektívnosti a množstva vyseparovaného komunálneho odpadu u 25	Aktivity Predprojektové štúdie (01-04/2009) Štúdia uskutočniteľnosti - stanovuje najvhodnejší variant zavedenia separácie a úpravy BRKO, zhŕňa štatistiku členov ZOHT, určuje náklady na projekt, prevádzkové výdavky, určenie systému financovania, logistiku a hodnoty indikátorov) - výstup. Štúdia a ostatné odborné materiály, zodpovedný: ZOHT Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa (06 - 10/2009) - vypracovanie podkladov pre VO v súlade s predloženým rozpočtom, výber zhotoviteľa/dodávateľa	Zdôvodnením vhodnosti projektu je nevyhovujúci stav systému separovaného zberu komunálneho odpadu členov ZOHT, potreba zavedenia separácie a úpravy BRKO, ochrana ŽP a riešenie nízkej úrovne informovanosti obyvateľstva, vysoké náklady spojené s nízkou efektívnosťou separácie, absencia materiálneho a technologického zabezpečenia a potenciál regiónu ZOHT v oblasti zavedenia separácie BRKO a jeho využitia priamo u členov ZOHT a obyvateľov, napĺňanie legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva § 39 ods. 14 zákona o odpadoch, ktorý stanovuje povinnosť zaviesť separovaný zber aj pre zložku BRKO.	a) finančný aspekt - projekt negeneruje príjem, žiadateľ bude výsledky projektu zabezpečovať z vlastných zdrojov, prostredníctvom rozpočtu ZOHT (príspevky členov a iné), nebudú vyberané žiadne poplatky za separáciu a úbravu BRKO od obyvateľov. b) prevádzkový aspekt - náklady súvisiace s prevádzkou separácie a úpravy BRKO stanovené v prílohe 2 žiadosti budú hradené z vlastných zdrojov žiadateľa. Jedná sa najmä o náklady na opravy, údržbu, pohonné hmoty, personálne výdavky. Prevádzka bude zabezpečená pracovníkom zamestnaným v ZOHT pre tento účel. c) finančná analýza - pre projekt bola vypracovaná

						environmentálneho ale aj ekonomického. Je nevyhnutné v lokalite ZOHT zaviesť, skvalitniť a zefektívniť systém separovaného zberu BRKO, zvýšiť množstvo vyseparovaného a upraveného odpadu, ktorý má vysoký potenciál na využitie priamo v obciach. Predkladaný projekt je v súlade s platnými VZN členov ZOHT ako aj dokumentmi "Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi" a "Programy odpadového hospodárstva dotknutých (združených obcí)" ako aj dokumentmi na národnej a regionálnej úrovni, zároveň vychádza z novely zákona o odpadoch.	subjektov (obcí) - využitie BRKO priamo v obciach a u obyvateľov prostredníctvom úpravy na kompost, mulčovanie, prípadne pre iné potreby - zvýšenie propagácie a osvety u 25 subjektov (obcí) zameranej na separáciu a úpravu BRKO prostredníctvom vzdelávania, poskytovania informácií pre obyvateľstvo (počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvety: 2, stretnutia s obyvateľmi v teréne, podporné materiály - letáky, kalendáre...) - podpora naplňania zákona o odpadoch, §39 ods.14 v oblasti separovania zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo, kovy a BRKO) - ochrana ŽP, skvalitnenie života vo vidieckych oblastiach a úprava verejného priestranstva - podpora zavádzania služieb IT v oblasti separovaného zberu Projekt negeneruje príjem, prevádzku zabezpečí ZOHT prostredníctvom svojho rozpočtu tvoreného príspevkami jej členov. Za prevádzku - separáciu a úpravu BRKO nebudú vyberané žiadne poplatky od obyvateľov obcí - viď uznesenie ZOHT k prílohe 2.	položiek v zmysle rozpočtu projektu - výstup: súťažné podklady, zmluvy, zodpovedný: ZOHT, osoba odborne spôsobilá na VO Projektové aktivity (03 - 10/2010) A1: Zavedenie separácie BRKO – obstaranie zberných kontajnerov (03 - 06/2010) - realizácia obstarania veľkokapacitných kontajnerov na separáciu 76ks, umiestnenie kontajnerov v obciach - výstup: 76 veľkokapacitných kontajnerov A2: Zavedenie úpravy BRKO – obstaranie zariadení na úpravu (04 - 10/2010) - realizácia obstaranie zvozového vozidla a zariadení na úpravu BRKO, umiestnenie technológie, vytvorenie pracovného miesta v ZOHT - pracovník prevádzky. - výstup: 1 zvozové vozidlo, 2 zariadenia na úpravu, zodpovedný: ZOHT, dodávatelia, projektový manažér A3: Informačné aktivity – vzdelávacie (osvetové) semináre (03 - 10/2010) - realizácia informačných aktivít a publicita projektu, informačné letáky a kalendáre, úvodný a záverečný vzdelávací seminár - výstup: 2 info kampane, 1 250 letákov, 6 877 kalendárov (do každej domácnsoti), zodpovedný: ZOHT, dodávatelia, projektový manažér Podporné aktivity (03-10/2010) - riadenie projektu (projektový manažment, finančný manažment a zúčtovanie, verejné obstarávanie) - zodpovedný EPM: ŽoP, monitorovacie správy, projektový manažér, obstarávateľ) - publicita a informovanosť (info kampane, informačné, reklamné a pamätné tabule) Žiadateľ zároveň zodpovedá za vykonanie internej finančnej kontroly všetkých účtovných dokladov a realizáciu úhrad a povinností v zmysle ŽoNFP.	Projektom dosiahneme - komplexné zavedenie separácie BRKO v objeme 650t/rok (2013) u 25 obcí - využitie BRKO priamo v obciach a domácnostiach - obstaranie zvozového vozidla a 2 zariadení na úpravu - podporíme využívanie BRKO pre skvalitnenie života v obciach - zvýšime informovanosť obyvateľstva a podporíme ochranu ŽP - v širšom kontexte znížime environmentálne, ekonomické a sociálne problémy regiónu - prispejeme k naplňaniu záväzkov vyplývajúcich z legislatívy SR a EÚ. Prevádzkovateľom projektu a vlastníkom výsledkov bude ZOHT, na tento účel bude vytvorené pracovné miesto. Projekt negeneruje príjem a výsledky projektu budú výlučne slúžiť členom ZOHT bezodplatne. Náklady na prevádzkovanie separácie a úpravy BRKO budú hradené z vlastných zdrojov ZOHT formou príspevkov - viac pr. 2 Cieľovou skupinou je 25 členov ZOHT, čo predstavuje 25 201 obyvateľov, 6877 domácností. ZOHT realizovalo projekt z Programu rozvoja dediny, "Propagačno-informačné tabule-región Horná Torysa", rok 2007, dotacia 190tis. Skk. Predkladaný projekt je komplementárny s projektom predkladaným na Recyklačný fond do ktorého sa zapojilo 9 obcí, zameraný je na separáciu skla, plastu, kovov, papiera, nie však BRKO. ZOHT disponuje organizačným zabezpečením kvalifikovanými pracovníkmi a taktiež jeho členovia majú dlhoročné skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Žiadateľ týmto deklaruje svoje skúsenosti.	príloha č. 2, ktorá rieše preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky pre projekt negenerujúci príjem - viac príloha 2. ZOHT v období 2005 - 2008 dosahuje kladný HV, hospodári s dobrou finančnou disciplínou, je finančne stabilné čo je predpokladom na finančné zabezpečenie tohto projektu a následne jeho udržateľnosti.
24140110132	NFP24140110489	Rekultiv. skládky TKO Nová Vieska	OPZP-PO4-09-2	00309141 - Obec Nová Vieska	261 703,32	V rámci predkladaného projektu riešime skládku TKO v obci Nová Vieska, ktorá je momentálne nevyužívaná. Bola využívaná od roku 1976, čo dokumentujeme v jednej z príloh č. 23. V roku 1993 bol v zmysle Zákona 238/1991, Z.z. o odpadoch bol Obvodným úradom ŽP vydaný súhlas na jej prevádzkovanie. Skládka bola v prevádzke do 30.6.1996. Na skládke je uložený odpad o množstve 1500 m3. V súčasnosti sa odpad z obce odváža na základe zmluvy na skládku v obci Kolta. Skládky TKO je v súčasnosti nezabezpečená proti vstupu nepovolaných osôb, neoznačená. Je čiastočne vybudovaný monitorovací systém v podobe hotových sond, ale skládka je neodplynená s prirodzeným odvodňovacím systémom. Nie je zakrytá. Celkovo by bolo nutné z dôvodu ochrany životné prostredia a ekosystému regiónu v čo najkratšom čase skládku zrekultivovať, aby vyhovela ustanoveniam zákona NR SR č. 409/2006 Zb.z. o odpadoch. Skládka sa nachádza v tesnej blízkosti osídlenia obce na ploche 2355 m2, ale rekultivácii bude podliehať plocha o rozmere 2495m2. Skládka sa nachádza na parcele 2225/1. Keďže skládka dlhodobo, bez špeciálnych úprav, negatívne pôsosí na podzemné vody, okolitý ekosystém, je nutná jej rekultivácia.	Po realizácii nášho projektu bude skládka TKO v Novej Vieske vyhovovať ustanoveniam Zákona NR SR č.409/2006 Zb.z. o odpadoch. Skládka bude mať vybudovaný kvalitný monitorovací systém, ktorým bude možné sledovať vyplav skládky po jej rekultivácii na okolité územie až 30 rokov. Celková zrekultivovaná plocha bude 2495 m2. Územie obce bude z ekologického hľadiska zregenerované, budú odstránené negatívne vplyvy na podzemné vody, pôdu, a okolitú krajinu. Územie dostane nový charakter. Projekt svojim charakterom umožní dlhodobú regeneráciu dotknutého územia. Realizácia projektu bude vzorom pre ďalšie podobné projekty v regióne.	skládka bude mať 3 monitorovacie systémy, bude odvodnenáv dĺžke 222 m a odplynená 68 m dlhou plynovou drenážou. Všetky aktivity projektu budú realizované Projekt pozostáva zo štyroch hlavných aktivít a zároveň stavebných objektov. Ako prvý sa realizuje zakrytie skládky o ploche 2355 m2 a na zvyšnej ploche sa obnoví tráva, odstráni sa krovie, vyrúbu stromy. Odpad sa skoncentruje do jám a zakryje. Popritom sa uloží odplyňovacia drenáž. Na vrch sa uložia vrstvy zeminy a dokončí odplynenie ako objekt 2. Objekt 3 Odvodnenie skládky budú predstavovať odvodňovacie priekopy na odvod povrchových vôd. Nakoniec sa dokončí monitorovací systém, hlavne jeho zabezpečenie. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom a preto celý priebeh realizácie projektu oragnizačne zabezpečí dodávateľ. Kontrolu vykonávania projektu bude zabezpečovať obec prostredníctvom starostu, ktorý má dostatok skúsenosti s realizáciou investičných projektov v obci. Riadenie projektu zabezpečí externá agentúra so skúsenosťami s finančným vyporiadaním a implementovaním projektov vo vzťahu k financujúcim subjektom. Po skončení realizácie projektu povrchovú úpravu ako aj odoberenie vzoriek zabezpečí obec dodávateľsky.	Projekt je v súlade s legislatívnymi požiadavkami na úseku Odpadového hospodárstva ako aj PHRR nitrianskeho kraja, konkrétne s bodom 13.4.Eliminácia negatívnych vplyvov starých environmentálnych záťaží vrátane skládok odpadov. Zároveň je v súlade so Zákonom 409/2006 o odpadoch z pohľadu samotného obsahu proejktu. Zároveň je v súlade s Investičnou stratégiou odstraňovania environmentálnych záťaží, s bodom 4. Takisto bude mať projekt vplyv na horizontálne piority, keďže prispieva k naplňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, konrétne k bodom 3.26 Zníženie znečisťovania a poškodzovania prostredia a 3.28. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch. Z pohľadu Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010 prispieva čiastočne k plneniu viacerých úloh, a to 1. Implementácia princípov a cieľov trvalo udržateľného rozvoja do dlhodobých ekonomických a spoločenských stratégií rozvoja SR, predovšetkým v environmentálnej politike, 6. Urbánna obnova a regenerácia územia, predovšetkým vytvorenie podmienok pre ochranu a zlepšene stavu povrchových vôd a podzemných vôd a vodných ekosystémov, 10.Ochrana a racionálne využívanie prírody a krajiny.	Po ukončení realizácie aktivít projekt bude projekt naďalej monitorovaných vo vzťahu k Riadiacemu orgánu a dodržiavaniu stanovených merateľných ukazovateľov projektu, a to v spolupráci externej agentúry a oebcného úradu. Z pohľadu samotného projektu bude naďalej nutné upravovať povrchu rekultovovanej plochy kosením a pravidelne odoberať vzorky z monitorovacieho systému. Uvedené bude obec zabezpečovať dodávateľským spôsobom. Z pohľadu finančného uvedené činnosti nepredstavujú položky, pre ktoré by mohlo dôjsť k ohrozeniu prevádzky objektu.
24140110133	NFP24140110485	Projekt uzavretia a rekultivácie skládky	OPZP-PO4-09-2	00308269 - Obec Mojmírovce	1 108 559,08	Obec Mojmírovce je súčasťou Nitrianského samosprávneho kraja. Počet obyvateľov je 2694. Skládka sa nachádza v SZ- časti intravilánu obce Mojmírovce, pri miestnom cintoríne, v k. ú. Mojmírovce o celkovej výmere 13,043 ha na parcelách registra „C" evidované na katastrálnej mape pod p.č. 803 , 808/839, 797/1 a na parcelách registra „ E" evidované na mape určeného operátu pod p.č.806/1, 806/2. Pozemky sú podľa výpisu z listu vlastníctva vedené ako orná pôda, roľa, ostatná plocha, zastavaná plocha. Skládka je lokalizovaná v bezprostrednej blízkosti ulice osídlenej rómskymi obyvateľmi. Predmetná stavba rieši uzavretie a zrekultivovanie skládky odpadov prevádzkovanej podľa osobitných podmienok - zabezpečenie ochrany životného prostredia pred negatívnymi účinkami existujúcej skládky. Stavba nemá výrobný charakter, je bez prevádzky, nezrekultivovaná, čiastočne oplotená, s minimálnymi nárokmi na údržbu.Plocha je zarastená rudofilným spoločenstvom rastlín. SZ a	Realizáciou navrhnutých opatrení - rekultiváciou a uzavretím skládky odpadov sa podstatne zníži jej negatívny vplyv na životné prostredie. Riešenie zamedzí priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia, a tým odstráni hlavný možný zdroj kontaminácie podzemných vôd výluhmi z odpadu, zníži sa koncentrácie emisií na úroveň, ktorá umožňuje ich voľne vypúšťať do ovzdušia. Vylepší sa architektonický ráz územia a v rámci územného plánu bude možné územie skládky využiť na iné účely.	Štatutárny zástupca Obce Mojmírovce starosta I.Kováč vytvorí pri realizácii projektu pracovný tím na personálne,technické a realizačné zabezpečenie projektu z vlastných a externých zdrojov. Hlavný manažér projektu: Imrich Kováč – starosta obce Koordinátor projektu (riadenie a kontróla realizácie projektu): interné a externé zdroje Účtovník projektu (interná finančná kontróla): interné a externé zdroje Monitoring a riadenie projektu: interné a externé zdroje Výber dodávateľa na poskytnutie služieb, dodanie tovaru a uskutočnenie prác: interné a externé zdroje Propagácia projektu a informovanie odbornej i laickej verejnosti pred, počas a po ukoncení projektu: interné a externé zdroje. Kľúčovým indikátorom skutočného napredovania projektu bude časový a finančný harmonogram	Existujúca skládka v súčasnosti v zmysle nových zákonov a nariadení nespĺňa podmienky prevádzkovania skládky odpadov. Riešením uzavretia a rekultivácie skládky sa zabezpečí splnenie základných požiadaviek súčasnej legislatívy na ochranu životného prostredia a zatrávnené teleso skládky sa začlení do okolitého ekosystému a umožní tak jeho rozvoj podľa princípov trvalej udržateľnosti.	Rekultiváciou skládky dôjde k jej definitívnemu uzatvoreniu a zabráneniu možnosti nepovoleného ukladania odpadu, čím dôjde k skultivovaniu územia zdevastovaného skládkou a k vytvoreniu lokality s vyšším stupňom ekologickej stability. Zmena po zrealizovaní rekultivácie skládky by mala viesť prostredníctvom ovplyvnenia štruktúry a väzieb krajinného systému a jeho zložiek k zvýšeniu celkovej ekologickej kvality krajiny, k posilneniu jej autoregulačných schopností a k zníženiu až eliminácii nepriaznivých antropogénnych vplyvov na krajinu. Na realizáciu zámeru projektu použije obec financné prostriedky obce. Pravidelná starostlivosť o zeleň na povrchu skládky bude zabezpečená svojpomocne a aj dodávateľsky na základe platnej zmluvy s organizáciou, ktorá bude mať oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti v súlade s

						S časť skládky ohraničuje vzrastlá zeleň. Skládka znehodnocuje kvalitu okolitého ekosystému. Vlastníci uvedených parciel súhlasia s uzavretím a rekultiváciou skládky odpadov.		realizácie projektu. Po zrealizovaní projektu bude jeho prevádzka zabezpečená z vlastných zdrojov.			platnou legislatívou. V prípade, ak by obec nezískala NFP, nebola by schopná z vlastných finančných zdrojov vybudovať takéto zariadenie a tým zabezpečiť povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o odpadoch.
24140110134	NFP24140110471	Rekut. reg. skl. odpadov Detva-Studienec, II.etap	OPZP-PO4-09-2	00319805 - Mesto Detva	532 038,06	Skládka sa nachádza cca 0,8 km od zastavanej časti mesta Detva. Skládka bola prevádzkovaná po etapách. I.etapa skládky, v rámci ktorej bol v rokoch 1975 -1999 na skládku ukladaný komunálny odpad, bola v roku 2006 uzatvorená a zrekultivovaná s využitím finančnej podpory zo štrukturálnych fondov EÚ. Súčasná II.etapa skládky, ktorá je určená na uzavretie a rekultiváciu a je predmetom tohto projektu, bola prevádzkovaná od roku 1995 do 15.07.2009. Prevádzkovanie skládky muselo byť ukončené, pretože skládka nespĺňala stavebné a technické požiadavky podľa platných predpisov v odpadovom hospodárstve. Na skládke bol skládkovaný odpad ktorý nie je nebezpečný - ostatný odpad aj z viacerých okolitých obcí, skládka mala mikroregionálny význam. Skládka je oplotená, je vykonávaný monitoring kvality podzemných vôd a priesakových vôd. Skládka nemá vybudovaný systém na zachytávanie a likvidovanie skládkových plynov. Bilančné údaje o rekultivácii: Plocha určená na rekultiváciu 10 002 m2 Množstvo odpadov 106 560 m3 Odberné studne skládkového plynu 2 ks	Rekultiváciou skládky na ploche 10 002 m2 dôjde : - k odstráneniu rušivého krajinotvorného prvku, k optickému začleneniu územia skládky do okolitého terénu - k zvýšeniu hygienických parametrov rekultivovaného územia, minimalizácii rizika priameho požitia škodlivých látok (človekom, zvieratami), ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu v dôsledku jeho zakrytia - k odstráneniu zdroja potenciálnej nákazy -uhynuté zvieratá - k eliminácii tvorby kontaminovaných vôd, odbúraniu potreby čistenia priesakových vôd, - k zvýšeniu kvality podzemných vôd - ku kontrolovanému nakladaniu so skládkovými plynmi - zníženie rizika vznietenia, požiaru - k odstráneniu zdroja prašnosti, polietavého odpadu, - k získaniu novej plochy využiteľnej ako trvalý trávny porast Následnou starostlivosťou o zrekultivovanú skládku bude trvale odstránený negatívny vplyv skládky na zdravie ľudí a jednotlivé zložky ŽP.	Personálne zabezpečenie: Koordinátor projektu: Ing. Peter Jamnický vedúci odd. výstavby a ŽP Manažment projektu - zabezpečený dodávateľsky Finančná kontrola: Ing. R. Gonda, hlavný kontrolór Stavebný dozor- zabezpečený dodávateľsky Stavebné zabezpečenie: Stavba bude realizovaná dodávateľsky, dodávateľ bude vybratý formou verejného obstarávania. Technické riešenie stavby : SO 01 Rekultivácia regionálnej skládky odpadov: • Krycia a rekultivačná vrstva v zložení - upravený zhutnený odpad - odplyňovacia vrstva hr. 300 mm, štrk drvený fr. 16-32 mm - ílové tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) - drenážna vrstva hr. 500 mm, štrk drvený fr. 16-32 mm - pokryvná vrstva zeminy hr. 1000 mm, zemina vhodná zúrodnenia - zatrávnenie Celková hrúbka krycej a rekultivačnej vrstvy je 2300 mm • Odberné studne skládkového plynu - vybudovanie 2 ks vŕtaných odplyňovacích studní • Zrážkové vody z prekrytého povrchu skládky bude zachytávať a odvádzať existujúci systém odvodňovacích priekop • Likvidácia priesakovej kvapaliny protredníctvom už existujúcej nádrže Monitorovací systém je už vybudovaný a nie je predmetom projektu. Monitoring sa bude realizovať 4 x do roka z troch vrtov.	Každá skládka odpadov predstavuje rizikový objekt, kde v dôsledku zhromažďovania, manipulácie s odpadmi, odpadovými vodami, problémovými látkami, ktoré sa nachádzajú v odpade, môže dôjsť k ohrozeniu zdravia, zložiek životného prostredia resp. ku škodám na nich. Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov tak ako je navrhnuté v projekte predstavuje štandardný, z hľadiska pomeru ceny a výsledku optimálny postup eliminácie možných negatívnych dopadov a plne zopovedá platným legislatívnym požiadavkám na ochranu ŽP. Realizáciou stavebne technických opatrení navrhnutých v rámci rekultivácie budú odstránené všetky transportné cesty šírenia sa kontaminácie: - ingesciou (požitím) látok tvoriacich odpad osobami, živočíchmi, - kontaktom a následným roznášaním škodlivej látky do okolia (osobou, živočíchmi), - transportom vetrom – polietavého odpadu, tuhých častíc, plynu zápachu, - splachovaním a transportom zrážkovou resp. povrchovou vodou do vodných tokov, - prestupom a transportom znečistenia do podzemných vôd. Bez uzavretia a rekultivácie skládky sa riziko šírenia znečistenia a ohrozenia zdravia vyššie uvedenými transportnými cestami bude obzvlášť v ďalších rokoch zvyšovať.	V rámci projektu budú vybudované trvalé technické bariéry proti šíreniu sa kontaminácie do povrchových vôd, ovzdušia, podzemných vôd a odstránené riziko šírenia kontaminácie kontaktom resp. požitím škodlivej látky. Zriadenie bariér predstavuje jednorazové náklady. Ich funkčnosť nevyžaduje údržbu. Použité materiály a projektové riešenie je garantom, že nedôjde k zníženiu účinnosti resp. strate funkčnosti. Zrekultivovaná skládka si bude vyžadovať identickú starostlivosť ako okolie – kosenie, odstraňovanie náletových drevín. Monitorovanim skládky v období 30 rokov sa bude pravidelne štvrťročne sledovať kvalita priesakových kvaplín a podzemných vôd, raz za 6 mesiacov sa bude sledovať tvorba a zloženie skládkového plynu skládky a 1x ročne topografia skládky. Náklady na monitoring budú dosahovať vať výšku 4 829,70 EUR ročne, náklady na kosenie budú vo výške 1 000,20 EUR ročne. Náklady na monitoring a kosenie budú súčasťou rozpočtu mesta a budú hradené z príjmov z miestnych daní a z podielových daní
24140110135	NFP24140110463	Michal nad Žitavou - uzatvorenie a rekult.skládky	OPZP-PO4-09-2	00309095 - Obec Michal nad Žitavou	419 065,36	Skládka tuhého komunálneho odpadov sa nachádza v katastrálnom území obce Michal nad Žitavou. Pozostáva z 3 kaziet. Predmetom projektu je uzatvorenie a rekultivácia kazety č.2 . Kazeta č. 1 je uzatvorená, kazeta č.3 sa na skládkovanie odpadu využívať nebude nakoľko prevádzka skládky bola ukončená dňa 15.07.2009 na základe rozhodnutia Slovenskej inšpekcie ŽP. Skládka má obdĺžnikový tvar o rozmere 90 x 150 m. Územie je 13 m nad hladinou rieky Žitava. Skládka slúžila pre ukladanie odpadu zo zvozovej oblasti z 8 obcí, mesta Šurany a od individuálnych producentov odpadov od r. 1992. Možnosť prieniku povrchových vôd do skládky je zo západnej strany. Z toho dôvodu je skládka chránená v západnej časti odvodňovacím rigolom, ktorý je spádovaný s dostatočnou kapacitou pre zachytávame prívalových vôd (hĺbka 80 cm, šírka 130 cm). Východná a severná strana skládky je chránená homogénnou hrádzou o maximálnej výške cca 5,5 m. Na skládke je vybudovaný monitorovací systém podzemných vôd, ktorý pozostáva z 3 sond. Jestvujúci odplyňovací systém je tvorený troma odplyňovacími šachtami. Ich primárna funkcia je odplynenie a monitoring skládkových plynov. Sekundárne slúžia na vizuálnu kontrolu prípadného hromadenia priesakových vôd v telese skládky.	Cieľom predkladaného projektu je uzatvorenie a rekultiváciu jestvujúcej skládky, nachádzajúcej sa pri obci Michal nad Žitavou. Keďže projekt vyhovuje z pohľadu technických požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy odpadového hospodárstva, uzatvorením a rekultiváciou uvedenej skládky sa minimalizuje jej negatívny vplyv na životné prostredie. Zrealizovaním projektu dôjde k uzatvoreniu a zrekultivovaniu 9 720,0 m2 plochy skládky, čo v značnej miere prispeje k skvalitneniu životného prostredia obce a to napr. odstránením znečisťovania ovzdušia formou nepríjemného zápachu a zvýšenou prašnosťou, zabránením prenikania zrážkových a povrchových vôd do telesa skládky. Ako výrazný prínos možno spomenúť zlepšenie estetického stavu a vzhľadu lokality skládky a vlastne celej obce, ktorý sa dosiahne realizáciou vegetačnej a biologickej rekultivácie s výsledným začlenením skládky do okolitého prostredia. Na základe doterajších výsledkov monitorovania skládkových plynov nedochádza na skládke k tvorbe skládkového plynu, teda ani kjeho energetickému využitiu z čoho vyplýva, že projekt neprispieva žiadnymi adaptačnými opatreniami na klimatické zmeny, resp. k ich zmierneniu.	Projekt bude realizovaný v rozsahu spracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, ktorá v plnom rozsahu rieši hlavnú aktivitu: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov. Realizáciu stavby zabezpečí dodávateľ, ktorý bude určený verejným obstarávaním. Riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie – starosta obce, projektový manažér, stavebný dozor, ktorý bude stanovený výberovým konaním. Kľúčovými indikátormi pre zabezpečenie adekvátnej kontroly budú: a) Indikátory týkajúce sa realizovanej stavby: -Vytvorenie konštrukčnej vrstvy – vytriedenie a hutnenie existujúceho odpadu -Konštrukcia odplyňovacej vrstvy -Uloženie izolačnej bentonitovej rohože a drenážneho geokompozitu -Konštrukcia rekultivačnej vrstvy a zatrávnenie -Celkové odovzdanie uzavretej a rekultivovanej skládky investorovi – obci Michal nad Žitavou b) Indikátory týkajúce sa finančnej kontroly: 1. Priebežné monitorovacie správy o priebehu realizácie projektu 2. Žiadosti o platbu 3. Žiadosti o zúčtovanie platby Monitoring skládky - vplyv skládky na kvalitu podzemných vôd je a bude realizovaný prostredníctvom organizácie, ktorá má na túto činnosť oprávnenie – akreditované laboratórium.	Uzatvorenie a rekultivácia skládky je pre prevádzkovateľa zákonnou povinnosťou. Jej neuskutočnenie podlieha udeleniu sankcií zo strany príslušných štátnych orgánov. Spôsob uzatvorenia a rekultivácie skládky je upravený v zákonoch, vyhláškach a súvisiacich normách platných v Slovenskej republike, v zmysle ktorých bola spracovaná a schválená projektová dokumentácia. Tieto skutočnosti vylučujú variantné riešenie. Zriadovateľ, obec Michal nad Žitavou počas posledných 15 rokov realizovala viaceré projekty v rámci environmentálnej infraštruktúry. Na základe týchto zrealizovaných investícií bude zabezpečené kvalitné implementovanie predkladaného projektu. Manažér projektu je realizátorom projektov zo štrukturálnych fondov v rozsahu: - OP ZI – „Plynofikácia ZŠ Nová Ves nad Žitavou“ , projekt zrealizovaný v r. 2005 - OP ZI – „Jatov - uzatvorenie a rekultivácia skládky", projekt zrealizovaný v r. 2006 - SOP Priemysel a služby - „Park Hotel Tartuf – doplnkové služby", projekt zrealizovaný v rokoch 2006 – 2007 - OP ZI – „Sklabiňa - kanalizácia ", projekt zrealizovaný v rokoch 2007 - OP ŽP – „Šurianky – rekultivácia skládky KO" , projekt je v realizácií	Predkladaný projekt negeneruje príjmy, má však jednoznačný environmentálny prínos. Po uzavretí skládky sa v rámci jej prevádzky bude vykonávať údržba povrchu skládky kosením, monitorovanie skládky a meranie sadania úrovne telesa skládky. Tomu zodpovedajú i prevádzkové výdavky projektu bližšie charakterizované v prílohe č. 2 žiadosti o NFP. V rámci preukazovania ekonomickej udržateľnosti prevádzky projektu sme brali do úvahy časový horizont 30 rokov. Vzhľadom k predpokladanému ukončeniu rekultivácie skládky v závere roka 2011 sme použili ako dobu prevádzky obdobie 2012-2041. Počas prevádzkovania skládky obec tvorila povinnú účelovú rezervu. K termínu 07/2009 je jej výška 152 137,30 EUR. Z nej OÚŽP Nové Zámky uvoľnil prostriedky vo výške 16 157 EUR na uzatvorenie a rekultiváciu skládky. Rozdiel, t.j. 135 980,30 EUR bude použitý na monitoring a údržbu skládky. Suma ročných prevádzkových výdavkov projektu je 4 354,96 EUR. Použitím uvedeného zostatku rezervy bude zabezpečené krytie prevádzkových výdavkov počas celej doby prevádzky (2012-2041). Z tohto pohľadu môžeme považovať financovanie prevádzky projektu za zabezpečené a samotný projekt za ekonomicky udržateľný.
24140110136	NFP24140110476	Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpad- Lúky	OPZP-PO4-09-2	00317489 - Obec Lúky	328 172,42	Skládka odpadov, ktorá má byť v rámci projektu rekultivovaná sa nachádza v katastrálnom území obce Lúky. Obec Lúky sa nachádza v Trenčianskom kraji, približne 10 km od okresného mesta Púchov a neďaleko hraníc s Českou republikou. Predmetnú skládku využívali predovšetkým producenti odpadu z obce Lúky a okolitých obcí (Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, Vydrná a ďalšie). Skládka sa nepovolene vytvorila na vtedy nevyužívanom priestore pieskovcového lomu už pred r. 1991, pričom od 22.10.1991 bola táto skládka oficiálne lokalizovaná a od r. 1995 získala Obvodným úradom ŽP v Púchove status skládky III. stavebnej triedy za splnenia osobitných podmienok uvedených v rozhodnutí (príloha 23 k	Po ukončení realizácie projektu vznikne na mieste skládky zatrávnené územie bez špecifického využitia. Pôvodné územie skládky bude riadne vyznačené a monitorované prostredníctvom 2 existujúcich prieskumných vrtov (JM-1 a JM-2). Monitorovaná bude aj produkcia skládkového plynu. Revitalizované bude územie skládky o rozlohe 3100 m2, čo je prakticky celé územie skládky na ktorom je uložený komunálny odpad s odhadovaným objemom 55 000 m3. Uskutočnením tohto projektu obec zároveň získa aj cenné skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných zo štrukturálny	V Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej a dvoch podporných aktivít, ktoré bude zabezpečovať obec v spolupráci s externými dodávateľmi. Hlavná aktivita: Realizácia stavebných činností spojených s uzatvorením a rekultiváciou skládky odpadov v obci Lúky – rozdelená na 2 časti, predpoklad trvania - 8 mesiacov: a) – uzavretie skládky – prekrytím drobným inertným odpadom, vyrovnaním a zhutnením jej povrchu, minerálnym utesnením (štrková plynová drenáž,	Vhodnosť realizácie projektu vyplýva z nevyhnutnosti uzavrieť a zrekultivovať nevyužívanú skládku odpadov a znížiť tak environmentálne zaťaženie životného prostredia obce Lúky. Kapacita skládky bola naplnená a fakt, že od ukončenia jej činnosti je stále otvorená znižuje kvalitu ochrany zdravia občanov a životného prostredia . Realizáciu projektu bude zabezpečovať obec Lúky, ktorá je prevádzkovateľom skládky od jej zriadenia, v spolupráci s externými dodávateľmi prác a služieb, vybraných v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a	Výsledkom projektu bude zrekultivované územie pôvodnej skládky, pričom vznikne trvalo zatrávnená plocha bez špecifického využitia. Finančná analýza pre realizáciu projektu nebola spracovaná z dôvodu, že projekt nebude generovať zisk ani príjem. Naopak pre udržanie výsledkov projektu bude nevyhnutné zabezpečiť monitoring a správu skládky (prostredníctvom vybranej odborne spôsobilej osoby) a náklady na túto činnosť bude znášať v plnej výške obec. Po ukončení činnosti je zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečené skládkou v okresnom meste

						ŽoNFP). Skládka bola obcou prevádzkovaná do konca stanoveného prechodného obdobia a 31.7.2000 bola ukončená jej činnosť. Počas prevádzky tvorená aj finančná rezerva (nie v zmysle §22 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) z ktorej bola po ukončení činnosti skládky zabezpečená prípravná dokumentácia úplného uzavretia a rekultivácie skládky.	fondov EÚ	kopaný il, štrková drenáž na odvodnenie povrchových vôd). Súčasťou uzavretia bude zabezpečenie odplynenia a odvodnenia územia (podrobnosti v prílohe 16. k ŽoNFP – projektová dokumentácia) b) – rekultivácia skládky – technická (podornicou a ornicou) a biologická (zatrávnením). Podporné aktivity: Riadenie projektu (činnosti na zabezpečenie implemetácie projektu v súlade s podmienkami zmluvy o NFP, činnosti verejného obstarávania pre predmet projektu) a Publicita a informovanosť (základná publicita projektu v zmysle manuálu publicity OPŽP – podrobnosti v rozpočte a v opise projektu).	jeho neskorších úprav.	Púchov.
24140110137	NFP24140110493	Lehota – rekultivácia skládky odpadov	OPZP-PO4-09-2	00308153 - Obec Lehota	462 449,74	Skládka odpadov obce Lehota sa nachádza v kat. ú. Veľké Zálužie, v severovýchodnej časti jej extravilánu na lokalite „Korytá". Na záp. strane je ohraničená spevnenou prístupovou cestou, na južnej strane je stromová alej, za ktorou je roľa a z ostatných strán je krovinatý porast, pričom na severovýchodnej strane je pri skládke jama rozmerov cca 53m x 12÷18m. Skládka je umiestnená v umelo vytvorenej terénnej ryhe na pahorkatinovom svahu nad potokom Dlhý kanál. Plocha odpadu je cca 10 200 m2, odpad je navezený do výšky cca 1÷2m nad terén pri okraji skládkového telesa na kóty 161,2 m n.m. ÷170,2 m n.m. Skládka bola vybudovaná v 80 rokoch ako skládka kom. odpadu; v rokoch 1992÷1996 bola prevádzkovaná so súhlasom ObÚ ŽP Nitra ako skládka kom., stav. odpadov a výkopových zemín. V súčasnosti je ukladanie odpadu na nej ukončené.	Cieľom projektu je upraviť a uzatvoriť povrch skládky odp. v súlade s §34 Vyhlášky MŽP SR, č.283/2001 Z.z., vykonať rekultiváciu povrchu - zatrávnenie pre parkové účely a následnú úpravu celého územia. Územie sa začlení do okolia a zamedzí resp. sa v zmysle súčasne platnej legislatívy minimalizujú negatívne vplyvy na životné prostredie. Realizáciou navrhnutých opatrení v rámci uzavretia predmetnej skládky odpadov budú riešené najmä nasledovné požiadavky: • Úprava povrchu telesa jestvujúcej skládky do tvaru zabezpečujúceho povrchový odtok zrážkových vôd • Uzavretie povrchu skládky proti priesaku zrážkových vôd. • Technická rekultivácia povrchu skládky pre budúcu ochranu povrchu skládky, včítane biologickej rekultivácie • Zabezpečenie odvetrania skládky • Návrh vegetačného krytu rekultivovaného povrchu skládky • Návrh výsledného využitia celého územia jestvujúcej skládky	Projekt pozostáva z: - Geodetické zameranie - Projekčné práce - Proces VO - stavebná časť - Stavba - rekultivácia skládky Povrch tvorí uložený odpad – prípadne odstránenie vegetácie. Pri prist. ceste je potrebné odhrnúť odpad do vzdialenosti min. 5m od okraja. Sklony svahov telesa sú navrhnuté 1:3, v priečnom smere je spád povrchu telesa 3%. V pozdĺžnom smere sa sklon mení v rozmedzí 3,4÷8,5%. Uložený odpad po úprave do navrh. tvaru zaberá plochu 10 200 m2, povrch telesa skládky predstavuje 10 255 m2. Konštrukcia uzatvorenia a rekultivácie : - Upravený a zhutnený povrch uloženého odpadu - Vyr. a odplyň. vrstva štrku hrúbky 300 mm - Ochranná geotextília min. 400 g/m2 - Minerálne tesnenie hr. 0,50 m - Umelá drenážna vrstva - Rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 1000 mm - Vegetačný kryt – zatrávnenie Na pozorovanie a odvádzanie skládkového plynu sa vybudujú odplyňovacie šachty. - Stavebný dozor	Stavba je ekologického charakteru, cieľom riešenia je uzatvorenie a rekultivácia skládky zabezpečujúce ochranu životného prostredia pred negatívnymi účinkami existujúcej skládky. Stavba nemá výrobný charakter, je bezprevádzková s minimálnymi nárokmi na údržbu. Navrhované riešenie zamedzí: • priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia, a tým odstráni hlavný možný zdroj kontaminácie podzemných vôd výluhmi z odpadu • šíreniu znečistenia ovzdušim – úletom ľahkých častí odpadu • vyplavovaniu odpadu, alebo výluhov do povrchových vôd Riešenie obsahuje: • Návrh tvaru telesa skládky so zabezpečením odvedenia zrážkových vôd z jej povrchu • Uzavretie povrchu skládky s návrhom zabezpečenia odplynenia • Návrh rekultivácie a vegetačného krytu skládky • Návrh výsledného využitia celého územia jestvujúcej skládky Starosta obce má dlhodobé skúsenosti s riadením obce, administratívou a stavebnými projektmi. Proces verejného obstarávania bol vykonaný odborne spôsobilou osobou. Stavebný dozor bude vykonávaný odborne spôsobilou osobou. Realizáciu stavebných prác zabezpečí dodávateľsky víťaz, ktorý vyšiel z verejného obstarávania. Rovnako bude zabezpečené externe riadenie projektu firmou.	Nakoľko ide o projekt negenerujúci príjmy a jeho cieľom je uzavretie a rekultivácia skládky. Projekt negeneruje významné náklady po realizácii projektu. Hlavným nákladom bude monitoring bývalej skládky, ktorý bude vykonávať dodávateľsky externá firma. Tieto náklady bude obec uhrádzať z vlastných zdrojov.
24140110138	NFP24140110468	Uzav. a rekult. skládky PDO Kopec-Čierny Balog	OPZP-PO4-09-2	00313343 - Obec Čierny Balog	240 538,77	Obec Čierny Balog má 5160 obyvateľov, pričom približne 11% tvorí rómske obyvateľstvo žijúce v 4 osadách v zastavanej časti obce - intraviláne. Obec je významným stredískom cestovného ruchu. Obec vyprodukuje ročne cca 913t odpadu, zneškodňuje 861t formou ukladania na skládku komunálneho odpadu v Brezne. Obec realizuje zber separovaného odpadu. Časť odpadu bola ukladaná na skládku PDO nachádzajúcu sa 250 m od obce, ktorá vznikla v 1981 a jej prevádzka bola ukončená 31.7.1994. Územie skládky má svahovitý charakter, plocha je 3368 m2, množstvo uloženého odpadu je 32 015 m3 (komunálny a stavebný odpad). Na skládke nie sú vybudované technické bariéry proti vstupu povrchových vôd do telesa skládky ani proti prieniku výluhov do jej okolia. Obec má vypracovaný projekt sanácie skládky za účelom zníženia environmentálnej záťaže. Skládka nepriaznivo ovplyvňuje životné prostredie z dôvodu jej blízkosti pri obytnom území obce.	Uzavretím skládky vykonáme rekultiváciu územia a zlepšíme estetický vzhľad územia. Oddelíme teleso skládky od okolitého prostredia a začleníme skládku do prírodného prostredia. Zlepšia sa stabilitné pomery svahov a bude možné vykonať rekultiváciu navezením ornice a výsadbou trávnatej plochy. Skládka bude mať vybudovaný monitorovací systém. V rámci projektu budú realizované drenážne potrubia, ktoré budú odvádzať priesakové vody do zbernej záchytnej nádrže. Počas výstavby budú odobraté vzorky priesakových vôd a na základe ich zloženia OÚŽP určí spôsob a frekvenciu monitorovania zachytených priesakových vôd. Obec realizáciou projektu uzavrie 1 skládku o rozlohe 3368 m² a na tejto ploche územia bude možné využívať plochu na účely lesného hospodárstva.	Aktivity A1 a A2 realizuje externá stavebná spoločnosť podľa projektovej dokumentácie. Externá spoločnosť bude vybratá na základe verejného obstarávania. Interný projektový tím tvoria zamestnanci žiadateľa. V aktivite A1 budú realizované činnosti: uzavretie a rekultivácia skládky a vybudovanie hydrotechnickej ochrany podložia. Na záver bude osiata trávová zmes na rekultivované územie. V aktivite 2 bude externou spoločnosťou vybudovaný monitorovací-pozorovací systém. Aktivita Riadenie projektu zahŕňa realizáciu a vyhodnotenie verejného obstarávania, zabezpečenie vypracovania žiadostí o platbu, monitorovacích a hodnotiacich správ, controlling realizovaných činností. Aktivita Publicita a informovanosť zahŕňa realizáciu plánovaných propagačných aktivít def. v tab. 11. Opisu projektu.	Účelom uzavretia skládky je oddeliť teleso skládky od okolitého prostredia a zabrániť vnikaniu dažďovej vody do telesa skládky a následnému vyluhovaniu škodlivín a zamokreniu odpadu a tým zhoršeniu stabilitných pomerov svahov. Celé riešenie projektu vychádza z geologických podkladov, z výsledkov vykonaných prieskumov a kvality podzemných vôd. Uzavretie skládky bude realizované tak, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s minimom priesakových vôd z telesa skládky. Vzhľadom k tomu, že skládka nespĺňa legislatívne podmienky a vážne narúša životné prostredie nie je možno uvažovať o iných alternatívach riešenia ako je uzavretie skládky. Obec je spôsobilá riadiť realizáciu projektu, ochrana životného prostredia je jedným z kľúčových úloh verejnej správy. Celý projekt bude realizovaný na základe spolupráce s dodávateľskou spoločnosťou, ktorá má kvalifikáciu a skúsenosti s uzatváraním skládok a rekultiváciou územia pôvodných skládok. Spoločnosť bude vybraná na základe verejného obstarávania. Preukázanie spôsobilosti dodávateľskej spoločnosti ako aj referencie na už zrealizované projekty uzatvárania skládok budú podmienkou v procese verejného obstarávania.	Po realizácii projektu obec bude prísne kontrolovať, aby nevznikala na tom istom území neriadená skládka. Novovytvorené rekultivované územie bude využité na účely lesného hospodárstva. V pravidelných intervaloch na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia bude obec monitorovať kvalitu podzemných vôd ako aj kvalitu výsledkov uzavretia skládky. Projekt si po realizácii nevyžaduje ďalšie finančné investície a nie je s ním spojená ďalšia nutná prevádzka vyžadujúce investičné náklady. V prípade, ak obec nebude úspešná pri žiadaní nenávratného finančného príspevku, nebude mať dostatočné finančné zdroje na realizáciu tohto projektu.
24140110139	NFP24140110465	Rekultivácia skládky odpadov Torysa	OPZP-PO4-09-2	00327883 - Obec Torysa	588 876,68	Skládka odpadov Torysa sa nachádza v katastrálnom území obce Torysa, približne 500 m od intravilánu obce, na južnom svahu medzi hornmi Dubie a Lačnov. Súčasná skládka pre zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov bola uvedená do prevádzky v roku 1995. Areál skládky je oplotený, nie je budovaný v bezprostrednej blízkosti žiadneho sídla, nie sú tu určené žiadne pásma hygienickej ochrany. Skládka mala regionálny význam, nakoľko zvozová oblasť zahŕňala 16 obcí (celkovo 13 970 obyvateľov – producentov odpadu). Skládka odpadu Torysa dňa 31.12.2008 ukončila svoju prevádzku z dôvodu, že nespĺňala stavebné a technické požiadavky na budovanie skládok	Realizáciou projektu sa zrekultivuje 6280 m2 skládky, čo bude mať pozitívny dopad na životné prostredie a kvalitu života nielen obyvateľov obce Torysa, ale aj okolitých obcí. Z hľadiska ochrany životného prostredia a zachovania existujúceho prírodného rázu krajiny sa technickými opatreniami zabezpečí ochrana ovzdušia, povrchových a podzemných vôd. V rámci pravidelného monitoringu skládky po ukončení projektu sa jedenkrát ročne bude sledovať sadanie telesa skládky, tvorba skládkových plynov, kvalita podzemných a priesakových	Stavba „Rekultivácia skládky odpadov Torysa" pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 01 Uzavretie a rekultivácia skládky – úprava telesa skládky do požadovaného tvaru a sklonu, rozprestretie vyrovnávacej vrstvy z inertného materiálu na zhutnený odpad a položenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev – vrstva na odplynenie skládky, tesniaca vrstva, drenážna vrstva, rekultivačná pokryvná vrstva. SO 02 Odvodňovací systém – odvodňovacích priekopa s hĺbkovým drénom, drenáž, ktorá bude odvádzať vody	Uzatvorením a následnou rekultiváciou sa skládka opätovne včlení do scenérie krajiny, eliminujú sa negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia s prihliadnutím na účel budúceho využitia územia skládky – lúky a pasienky. Použitím vhodných materiálov a tesniacich prvkov sa zamení vnikanie vody do skládky, zamedzí sa vodnej a veternej erózii povrchu skládky a ochráni sa okolie pred únikom škodlivín. Obec Torysa je právnickou osobou, ktorá v zmysle Zákona č. 369/1990, Z.z. o obecnom zriadení, je	Po ukončení stavby „Rekultivácia skládky odpadov Torysa" bude Obec Torysa aj naďalej zabezpečovať všetky aktivity spojené s údržbou uzatvorenej skládky – najmä kosenie a monitoring skládky. Monitoring sa bude vykonávať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z.: - monitorovací systém kvality podzemných vôd - vplyv skládky na podzemné vody a iné faktory životného prostredia - kontrola tvorby plynov

						odpadov podľa platnej legislatívy. Výstavba si vyžiada demontáž a likvidáciu mostovej váhy, oplotenia skládky a premiestnenie existujúcej unimobunky.	vôd, prípadné vytvorenie priehlbín, trhlín a iných deformácií, ktoré by mohli narušiť funkciu tesnenia a zakrytia. Monitoring sa bude vykonávať min. 30 rokov od uzatvorenia skládky na náklady obce fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá má oprávnenie na výkon vyššie uvedených činností.	z rekultivovanej skládky do priestoru pod skládkou. SO 03 Plynový systém – odplyňovacie šachty (studne) SO 04 Demontáž váhy, unimobunky, oplotenia SO 05 Záverečné terénne úpravy Technickú, odbornú a realizačnú stránku výstavby zabezpečí stavebná firma za účasti stavebného dozoru. Proces verejného obstarávania bude realizovať odborne spôsobilá osoba na VO. Odborný manažment implementácie zabezpečí externý dodávateľ, ktorý vzíde z VO v súčinnosti s pracovníkmi obce.	povinná na svojom území zabezpečovať výkon verejnej správy, poskytovanie verejných služieb, ochranu a starostlivosť o životné prostredie. Obec má skúsenosť s realizáciou projektu financovaného z EU fondov – zateplenie Kultúrneho domu, Torysa, Základná škola s materskou školou - nadstavba a zateplenie.	- sledovať sadanie povrchu skládky - vytvorenie prípadných trhlín - presakovanie dažďovej vody do spodných vôd
24140110140	NFP24140110484	Skládka odpadov – uzavretie a rekultivác	OPZP-PO4-09-2	00310107 - Obec Unín	452 357,29	Skládka odpadu sa nachádza v obci Unín, v časti terénnej depresie vzdialenej cca 300m od intravilánu. Pôvodne divoká skládka od roku 1970 (z tohto dôvodu je vypísaný iba rok začatia v tabuľke č.19) bola prevádzkovaná za osobitných podmienok. Areál skládky je čiastočne oplotený, vybavený informačnou tabuľou a schváleným prevádzkovým poriadkom. Odpad bol vážený mimo skládky v miestnom PD, kontrolovaný, rozhŕňaný buldozérom a nepravidelne prekrývaný zeminou. V podloží skládky síce neboli vybudované žiadne tesniace bariéry proti šíreniu kontaminácie zo skládky na jednotlivé zložky životného prostredia, toto podložie ale vyhovovalo vtedy platnému kritériu pre ukladanie odpadov s III. triedou vyluhovateľnosti. Pôvodcom odpadu vyvážaného na skládku bola len obec Unín a poľnohospodárske družstvo; ročne sa tu uložilo cca 450÷500 m3 odpadu. Skládka má vybudovaný monitorovací systém. Užívateľmi projektu sú hlavne obyvatelia obce a samotná obec.	Po realizácii projektu bude uzatvorená a zrekultivovaná jedna skládka s plochou 6124 m2. Realizáciou navrhnutých opatrení sa podstatne zníži negatívny vplyv skládky na životné prostredie. Riešenie zamedzí priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia, a tým odstráni hlavný zdroj možnej kontaminácie podzemných vôd výluhmi z odpadov. Zároveň sa upraví a zhodnotí zdevastovaná časť krajiny. Osoh z realizácie projektu bude mať obec a jej obyvatelia. V prípade realizácie projektu z vlastných zdrojov, by došlo k významnému zadĺženiu obce a obec by nemohla realizovať ďalšie projekty zamerané na rozvoj obce. Navyše by došlo k prudkému zvýšeniu daní a miestnych poplatkov, čo by malo znovu negatívny vplyv na ekonomicko-sociálny rozvoj obce a životnú úroveň jej obyvateľov. Na realizácii projektu nie sú priamo závisle ďalšie projekty. Realizácia projektu však umožňuje realizovať ďalšie projekty v obci nepriamo, nakoľko obec vďaka spolufinacovaniu projektu zo strany EÚ a ŠR SR, bude môcť spolufinancovať a realizovať ďalšie projekty z ERDF, ESF, prípadne Cezhraničnej spolupráce.	Predmetom stavby je riešenie uzavretia a rekultivácie jestvujúcej skládky odpadu v súlade s §34 Vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. v k.ú. obce Unín. Stavba nemá výrobný charakter, je bez prevádzky s minimálnymi nárokmi na údržbu. Realizáciou navrhnutých opatrení sa podstatne zníži negatívny vplyv jestvujúcej skládky na životné prostredie. Navrhované riešenie zamedzí priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia, a tým odstráni hlavný zdroj možnej kontaminácie podzemných vôd výluhmi z odpadu. Riešenie uzatvorenia a rekultivácie predmetnej skládky odpadov je v rámci navrhovanej výstavby na základe charakteru prác rozdelené do 4 stavebných objektov bez prevádzkových súborov: SO-01 Úprava povrchu skládky SO-02 Uzavretie a rekultivácia skládky SO-03 Odplynenie SO-04 Výsadba zelene Po realizácii projektu sa bude externou firmou vykonávať monitoring bývalej skládky. Ďalšie aktivity nie sú potrebné.	Cieľom projektu je upraviť a uzatvoriť povrch skládky odpadov, vykonať rekultiváciu jej povrchu na požadovanú úpravu - úroveň pre parkové účely. Navrhnutými úpravami sa územie začlení do okolia a zamedzí sa, resp. sa v zmysle súčasne platnej legislatívy a smernic v rámci súčasných možností minimalizujú negatívne vplyvy jestvujúcej skládky odpadov na životné prostredie. Realizáciou navrhnutých opatrení v rámci uzavretia predmetnej skládky odpadov budú riešené najmä nasledovné požiadavky: a) Úprava tvaru, povrchu a svahov telesa skládky do tvaru zabezpečujúceho povrchový odtok zrážkových vôd z povrchu skládky b) Uzavretie povrchu skládky proti priesakom zrážkových vôd. c) Úprava sklonov svahov pre zabezpečenie dlhodobej stability a začlenenia skládky do terénu. d) Technická rekultivácia povrchu skládky pre budúcu ochranu povrchu skládky, včítane biologickej rekultivácie e) Zabezpečenie odplynenia skládky a pozorovania tvorby skládkového plynu f)Návrh vegetačného krytu územia a výsadby zelene Riešenie uvedených problémov zabezpečuje splnenie základných požiadaviek na ochranu ŽP. Starosta obce má dlhodobé skúsenosti s riadením obce, administratívou a stavebnými projektmi.	Nakoľko ide o projekt negenerujúci príjmy a jeho cieľom je uzavretie a rekultivácia skládky. Projekt negeneruje významné náklady po realizácii projektu. Hlavným nákladom bude monitoring bývalej skládky, ktorý bude vykonávať dodávateľsky externá firma. Tieto náklady bude obec uhrádzať z vlastných zdrojov.
24140110141	NFP24140110461	Uzatvorenie a rekultivácia existujúcej skl. k. od	OPZP-PO4-09-2	00322814 - Obec Belá nad Cirochou	247 660,39	Areál skládky sa nachádza v katastrálnom území Belá nad Cirochou – južne od zastavaného územia obce v nadmorskej výške 255 m.n.m. Kataster obce tvorí väčšinou poľnohospodárska pôda, ktorá slúži na účel prvovýroby. Územie je mierne svažité, prerušované terénnymi útvarmi roklí. Niektorými pretekajú prítoky potoka Barnov. Roklina vybratá pre skládku TKO je bez vodného toku – suchá. Územie rokliny je zarastené zmešaným náletovým porastom. Komunikačne je sprístupnené z cesty I/71 Humenné – Snina prostredníctvom miestnej komunikácie III/55821. Na skládke je zabezpečený trvalý monitoring v zmysle § 22 Nariadenia vlády č. 606/1992 Zb. kde jeden monitorovací vrt sa nachádza bezprostredne nad, ďalšie pod skládkou. Skládka bola prevádzkovaná neprerušite od roku 1993. Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Snine z roku 2002 bola uvedená skládka prevádzkovaná podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Prevádzkovanie skládky bolo v zmysle uvedeného rozhodnutia ukončené v roku 2008. Finančná situácia obce v súčasnosti neumožňuje uzatvoriť a rekultivovať predmetnú skládku z vlastných zdrojov. Jej existencia predstavuje potenciálne environmentálne riziko v oblasti Národného parku Poloniny.	Situácia po ukončení projektu súvisy priamo s cieľmi jeho vypracovania: - splnenie povinnosti prevádzkovateľa skládky (v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch), vyplývajúc z rozhodnutia č.j. ŠSOH 2002/10772-008-Ju zo dňa 24.05.2002 vydaného Okresným úradom v Snine – Odborom Životného prostredia - zosúladenie spôsobu užívania rekultivovaných pozemkov s hygienickými predpismi - začlenenie rekultivovaných plôch do okolitej krajiny a vytvorenie predpokladov pre zdravé životné podmienky, - zosúladenie doterajšieho priestoru skládky s celkovým rázom krajiny, splnenie estetických a ochranárskych kritérií, Technické a environmentálne ukazovatele: Rekultivovaná plocha: 10 233 m2.	Realizácia projektu je rozdelená do 2 podporných a 1 hlavnej aktivity: Podporné aktivity projektu: Riadenie projektu: pokrýva oblasť administratívneho a finančného riadenia. Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti spojené zo zabezpečením publicity projekt v zmysle pokynov SO/RO. Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1: Uzatvorenie a rekultivácia skládky komunálneho odpadu Zo stavebného hľadiska je táto aktivity rozčlenená do piatich stavebných objektov: 1. Príprava územia Pri návrhu konečného tvaru skládky je zvážený časový priebeh a veľkosť usadenia povrchu skládky ako v dobe jej uzatvorenia. tak po uzatvorení. Predovšetkým sú zohľadnené nasledujúce faktory: 2. Tesnenie a izolácia skládky Tesniacu vrstvu skládky pre komunálny odpad tvorí vrstva zemniny a fólia: 3 Drenážny systém 4 Rekultivačná vrstva 5 Odplynenie skládky	Pri priestorovom riešení telesa skládky je nutné rešpektovať technické parametre jej uzatvorenia a tvaru telesa skládky (konečný tvar skládky musí byť upravený tak aby po ukončení usadenia skládky bol povrch gravitačne odvodnený). Uzatváracie vrstvy skládky sú navrhnuté pri plnom rešpektovaní § 34 vyhlášky č. 286/2001 Opatrenia k zachyteniu skládkového plynu je nutné realizovať predovšetkým z dôvodu mikrobiologickej degradácie v telese skládky .Doba prevádzkovania odsávacieho zariadenia skládkových plynov musí byť posúdená z hľadiska: - množstva vznikajúcich plynov, - stupňa ich nebezpečnosti, Konečná úprava povrchu skládky je potrebná pre vytvorenie dostatočnej silnej a úrodnej vrstvy pri súčasnom zabezpečení prístupnosti rekultivovanej plochy. Praktické riadenie procesu prípravy, realizácie a implementácie projektu je zabezpečené prostredníctvom vytvoreného projektového tímu v počte 5 osôb. Dosiahnutý stupeň odbornej spôsobilosti zapojených osôb a nadobudnuté skúsenosti v profesijnej práci garantujú profesionálny výkon príslušných činností. Obecný úrad disponuje vhodnými priestorovými podmienkami a materiálno – technickým vybavením	Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, obce Belá nad Cirochou ako subjektu miestnej verejnej správy (svojprávne postavenie a rozhodovacia právomoc v oblasti nakladania s majetkom obce, postavením vo vzťahu výkonu originálnych kompetencií a rozhodovacou právomocou pri použití vlastných finančných zdrojov). Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, - možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, združenie prostriedkov, sponzorské dary) z hľadiska prevádzkového : - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezniženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce. Finančná analýza tvorí samostatnú prílohu žiadosti. Projekt negeneruje budúce príjmy je spracované „Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky" vypracované v zmysle inštrukcií. . Náklady súvisiace s prevádzkou vo výške 2 319,5€/ročne je garantovaná rozpočtom obce.
24140110142	NFP24140110492	Uzavretie a rekultiv.skládky odpadov-Spišská Belá	OPZP-PO4-09-2	00326518 - Spišská Belá	1 191 687,70	Projekt rieši problém starej, neriadenej skládky odpadov, ktorá sa nachádza v údolí bezmenného občasného potoka na rozhraní lokalít „Za potokom" a „Vlčia jama" v extraviláne mesta Spišská Belá, v jeho severnej časti (vedľa súčasnej riadenej skládky odpadov). Celková plocha starej skládky odpadov je 30,893 m2. Plocha skládkového telesa je 24,340 m2. Kapacita skládky je 120 000 m3. Lokalita skládky je situovaná v podhorskej oblasti, na južnom okraji rozhrania ochranných pásiem národných parkov TANAP a PIENAP, na okraji poľnohospodársky využívanej pôdy. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbkach 1,5-2,5 m pod terénom, pričom v spodnej časti údolia je napätá a vystupuje vo vrtoch až nad úroveň terénu.	Realizáciou projektu dôjde k skultivovaniu územia zdevastovaného skládkou a vytvorenie lokality s vyšším stupňom ekologickej stability. Konečná úprava územia bude parková v zmysle predpisov platných pre odpadové hospodárstvo. Na severnej strane skládkového telesa je navrhnutá výsadba vyššej zelene, za účelom odčlenenia skládkového telesa od poľnohospodárskej pôdy. Realizáciou navrhnutých opatrení sa zabezpečia požiadavky na ochranu životného prostredia, pričom sa zamedzí: • priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky a tvorbe kontaminovaných priesakových vôd, a tým sa odstráni hlavný možný zdroj kontaminácie podzemných vôd	Projekt pozostáva z realizácie 1 hlavnej aktivity - Uzavretie a rekultivácia skládky odpadu. Aktivita pozostáva z výstavby objektov: SO-01 Úprava povrchu skládky SO-02 Uzavretie a rekultivácia SO-03 Odplynenie Technické riešenie zodpovedá súčasným predpisom, konštrukčným a funkčným požiadavkám na predmetnú stavbu Realizácia stavby sa bude vykonávať len na území starej skládky odpadov a v blízkosti areálu v súčasnosti novej fungujúcej skládky odpadov. Územie je vymedzené štátnou cestou Spišská Belá –Stará	Projekt sa zameriava na odstránenie environmentálneho problému, ktorý predstavuje stará skládka odpadu v extraviláne mesta Spišská Belá. Skládka má nevyhovujúcu izoláciu a do roku 2000 bola prevádzkovaná za osobitných podmienok. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav skládka predstavuje značné environmentálne riziko, hlavne možná kontaminácia pôdy, podzemnej vody, povrchového toku, unikajúce plyny, nebezpečenstvo požiaru, riziko infekcií. Z tohto dôvodu je nevyhnutné v čo najkratšom čase tento problém riešiť a zabezpečiť uzavretie a rekultiváciu skládky v súlade s aktuálnymi predpismy a využitím najmodernejších techník tak, aby	Po uzavretí a rekultivácii skládky je potrebné na základe spracovaného poriadku pre kontrolu a monitoring uzatvorenej skládky odpadov, odsúhlaseného príslušným orgánom štátnej správy vykonávať nasledovné činnosti: • Udržiavať v činnosti monitorovací systém kvality podzemných vôd; • Pravidelne monitorovať vplyv skládky na podzemné vody a iné faktory životného prostredia v súlade s rozhodnutím kompetentného orgánu štátnej správy; • Kontrolovať potenciálny únik priesakových vôd (výtoky zo skládky); • Kontrolovať tvorbu plynov podľa prognózy tvorby plynov a odborného posúdenia uzatvorenia skládky odpadov;

						Skládka slúžila na ukladanie komunálneho a iných druhov odpadov od fyzických a právnických osôb do III. triedy vylúhovateľnosti pre zvozovú oblasť mesta Spišská Belá. Skládka bola prevádzkovaná za osobitných podmienok do 30.7.2000, následne bola prevádzka ukončená. Tesnenie dna skládky je nevyhovujúce, a zrážkové vody presakujú cez teleso skládky do podzemia a kontaminujú podzemné vody, čo je možné doložiť analýzami. Úlety ľahkých častí odpadu kontaminujú okolie skládky.	výluhmi z odpadu; • vyplavovaniu odpadu alebo odtoku výluhov do povrchových vôd; • šíreniu znečistenia ovzduším – úletom ľahkých častí odpadu a prachu; • šíreniu kontaminácie priamym kontaktom odpadu s osobami a druhmi fauny; • prístupu živočíchom k odpadom a zlikvidovanie potenciálneho zdroja nákazy; • zabezpečí sa kontrola tvorby plynov a odvetrávanie skládky.	Lubovňa a oplotením skládky. Stavebné práce budú vykonané dodávateľským spôsobom. Dohľad nad stavebnými prácami bude v mene žiadateľa/investora vykonávať stavebný dozor – zabezpečovaný dodávateľským spôsobom. Riadenie projektu bude zabezpečené dodávateľským spôsobom, externou firmou s dostatočnými skúsenosťami v danej oblasti. Na kontrolu implementácie projektu žiadateľ určí projektového manažéra, interného zamestnanca Oddelenia výstavby, ktorý bude v úzkom styku so stavebným dozorom a externým manažmentom. Sekundárnu kontrolu účtovných dokladov a realizáciu finančných tokov bude zabezpečovať Finančné oddelenie. Projekt po realizácii nevyžaduje prevádzku, len monitoring.	sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu životného prostredia. V neposlednom rade dôjde k eliminácii rušivého estetického vplyvu na okolie a začleneniu do prirodzeného rázu krajiny. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s realizáciou investičných projektov ako aj projektov financovaných z eurofondov. Mesto disponuje kvalifikovaným personálom a podľa potreby rieši implementáciu projektov externými odbornými kapacitami.	• Vizuálne sledovať sadanie povrchu skládky, vytvorenie trhlín a iných deformácií, ktoré môžu svedčiť o porušení funkcie tesnenia skládky; • Pokiaľ budú zistené deformácie a poruchy, bude ich potrebné odstrániť a obnoviť požadované vlastnosti uzatvorenej skládky; • Výsledky monitorovania a kontroly skládky je potrebné zaznamenávať, vyhodnotiť a archivovať. Za uvedenú činnosť bude zodpovedať mesto Spišská Belá ako prevádzkovateľ skládky. Mesto bude uvedenú činnosť zabezpečovať dodávateľským spôsobom a náklady s tým spojené budú hradené z rozpočtových prostriedkov mesta.
24140110143	NFP24140110486	Skládka TKO pre mesto Hnúšťa a zvoz. oblasť	OPZP-PO4-09-2	00318744 - Hnúšťa	338 802,34	Existujúca skládka TKO pre mesto Hnúšťa a zvozovú oblasť je umiestnená na katastrálnom území mesta Hnúšťa v lokalite Pri majeri, 1 km severne od mesta. Na skládke je ukladaný odpad ktorý nie je nebezpečný. Počas celej doby prevádzky boli prevádzkovateľom skládky Technické služby mesta Hnúšťa. Skládka bola povolená bola Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bysrica 15.10.2004. Povolenie na prevádzkovanie skládky skončilo 15.07.2009. Rozloha skládky je 8 980 m2. Na skládke je uložených 65 379 m3 odpadu. Skládka je pravidelne monitorovaná. Monitorovací systém pozostáva z troch vrtov, nádrže priesakových kvapalín a drenáže podložia skládky. S ukladaním odpadu bolo budovaných 9 odberných studní na skládkový plyn. Vzhľadom na to, že na skládke bola ukončená skládková činnosť, je potrebné ju uzatvoriť a rekultivovať. Technické služby však počas prevádzky skládky vytvorili finančnú rezervu ktorá nepostačuje na uzatvorenie a rekultiváciu skládky.	Realizáciou projektu sa eliminuje environmentálna záťaž územia jestvujúcou skládkou. Dosiahne sa cielená úprava režimu povrchových vôd s následným znižovaním dotácie zrážkových vôd do telesa skládky a postupné znižovanie množstva priesakových kvapalín. Rekultivovaná bude plocha o rozlohe 8 980 m2. Teleso skládky bude zabezpečené odplyňovacími studňami – 9 a šachtami na odvetranie odplyňovacej vrstvy, bude vybudovaná drenáž po obvode skládky a skládka bude biologicky rekultivovaná. Po úspešnej rekultivácii bude územie slúžiť ako trvalý trávnatý porast bez poľnohospodárskeho využitia. Rekultivácia plochy pomôže zvýšiť kvalitu životného prostredia pre obyvateľov mesta a zároveň atraktivitu celého územia.	Stavebné práce pri uzatvorení a rekultivácia skládky budú pozostávať z nasledovných aktivít: - prekrytie skládky krycou a rekultivačnou vrstvou - dobudovanie odplyňovacích studní skládkového plynu (9 studní a 4 šachty na odvetranie odplyňovacej vrstvy) - vybudovanie drenážnej a odplyňovacej vrstvy - likvidácia priesakových kvapalín - biologická rekultivácia Projektový manažment, verejné obstarávanie, stavebné práce ako aj výroba informačných tabúľ budú zabezpečené externe – dodávateľsky. Interne budú zabezpečené finančné toky projektu a interná finančná kontrola. Kontrolu stavebných prác bude zabezpečovať interný stavebný dozor.	Skládka bola prevádzkovaná v súlade so všetkými povoleniami a predpismi. Bola pravidelne monitorovaná a počas ukladania odpadu boli budované aj odplyňovacie studne. Na riadne uzatvorenie a rekultiváciu skládky však mesto ani prevádzkovateľ nevytvorili dostatočnú finančnú rezervu. Ak by sa nepoužívaná skládka riadne neuzatvorila a nebola by prevedená rekultivácia v súlade s legislatívou, mohla by takáto skládka v budúcnosti predstavovať potenciálnu environmentálnu záťaž územia ktorá bude jej rekultiváciou a realizáciou opatrení na zabránenie kontaminácie okolia eliminovaná. Skládka bude po realizácii projektu pravidelne monitorovaná, čím sa zabráni prípadnej kontaminácii okolia v budúcnosti. Realizáciu projektu bude zabezpečovať mesto Hnúšťa s podporou externých odborníkov. Mesto Hnúšťa má skúsenosť s prevádzkou a monitoringom skládky nakoľko ju prevádzkuje už 15 rokov. Prostredníctvom štrukturálnych fondov ešte nerealizovalo takýto typ projektu avšak s realizáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ skúsenosti má. Zodpovednosť za následný monitoring skládky po skončení realizácie projektu bude mať prevádzkovateľ – Technické služby mesta Hnúšťa.	Po ukončení realizácie projektu bude zabezpečené pravidelné monitorovanie a údržba počas doby 30 rokov po uzatvorení skládky v súlade s legislatívou v danej oblasti vyhl. č. 283/2001 Z.z. o výkonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že stavba negeneruje príjem budú aktivity potrebné na monitoring a udržiavanie skládky financované z rozpočtu mesta. Výdavky na zabezpečenie prevádzky projektu po ukončení jeho realizácie bude v plnom rozsahu hradiť mesto Hnúšťa ako vlastník stavby. Plocha rekultivovanej skládky bude udržiavaná ako trvalý trávnatý porast bez vzrastlých drevín. Na rekultivovanej ploche bude vylúčená výstavba ako aj využitie ktoré by zaťažovalo krycie vrstvy skládky.
24140110144	NFP24140110458	Rekultivácia skládky TKO v Spišskom Podhradí	OPZP-PO4-09-2	00329622 - Mesto Spišské Podhradie	494 160,03	Projekt je realizovaný v meste Spišské Podhradie. Cieľovou skupinou projektu je najmä obyvateľstvo mesta, ale aj návštevníci z jeho okolia a turisti, ktorí vnímajú nedostatky v životnom prostredí v meste a jeho okolí. Tento projekt je dokončením projektu realizovaného žiadateľom v priebehu rokov 2000 - 2006 s finančnou podporou MŽP SR. Pre pôvodne neriadenú (divokú) skládku odpadov v meste Spišské Podhradie boli rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia z 8.10.1992 ustanovené osobitné podmienky na prevádzkovanie skládky TKO, ktoré boli v nasledujúcom období predlžované do 31.7.2000. Skládka s celkovou rozlohou 28 249 m2 je momentálne uzatvorená, v nevyhovujúcom stave a predstavuje pre mesto zdedenú záťaž ako z hľadiska kvality životného prostredia, tak aj z hľadiska atraktívnosti mesta. Preto mesto Spišské Pohradie začalo na základe stavebného povolenia zo dňa 7.6.2000 realizovať stavbu "Rekultivácia skládky TKO", pričom platnosť tohto stvaebného povolenia trvá dodnes. V rokoch 2000 - 2006 vynaložilo mesto na stavbu celkove 3 800 000 Sk na realizáciu stavebných objektov SO-01 a SO-04. Od roku 2002 sa na skládke vykonáva monitorovanie v zmysle projektu monitorovacích prác.	Skládka II. stavebnej triedy Spišské Podhradie v terajšom stave výrazne prispieva k zhoršovaniu stavu životného prostredia a jej rekultivácia prispeje k zlepšeniu tohto stavu, vrátane eliminácie možného zdroja znečistenia podzemných a povrchových vôd. Skládka budo po ukončení realizácie tohto projektu komplexne zrekultivovaná a bude pripravená na postupné začlenenie do prostredia. Teleso skládky bude prekryté a zazelenené.	Realizáciou projektu bude štandardné stavebno-technické riešenie - dokončenie rozostavanej stavby podľa stavebných objektov: SO 01 - Uzavretie a technická rekultivácia skládky, SO 02 - Odvodňovací rigol, SO 03 - Oplotenie. Objekt SO 01 je rozpracovaný, objekt SO 04 je dokončený a nie je predmetom tohto projektu. Na ich realizáciu boli od roku 2000 využité ako prostriedky z dotácií MŽP SR, tak aj zdroje žiadateľa. Celková vodorovná plocha skládky je 20 710 m2 a celková plocha šikmých svahov je 4 940 m2. Predpokladaný objem uloženého odpadu je 36 000 m3. Rekultiváciou vznikne povrchová pláň so sklonom 2%, svahy budú v sklone max. 1/2. V prvej etape bude dokončená úprava telesa skládky do požadovanej figúry tak, aby bolo možné v 2. etape vykonať uzavretie minerálnym tesnením - 3x200 mm zo zhutnených nepriepustných ílov. V 3. etape sa vykoná biologická rekultivácia. Riadenie projektu a monitorovanie vrátane publicity bude zabezpečovať externý dodávateľ. Po ukončení projektu bude plochu vytvorená v rámci projektu prevádzkovať žiadateľ (Mesto Spišské Podhradie).	Realizácia projektu je dokončením už vykonaných aktivít Mesta Spišské Podhradie. Časť projektu je už realizovaná s celkovými nákladmi cca 126 137 EUR financovanými z prostriedkov Ministerstva životného prostredia v rokoch 2000-2006. Žiadateľ realizáciou čiastkových etáp dokázal svoju spôsobilosť realizovať podobné aktivity. Realizácia projektu je štandardným a najvhodnejším riešením východiskovej situácie opísanej v bode a) pre odpadové hospodárstvo v meste Spišské Podhradie v zmysle technických, legislatívnych riešení aj v zmysle odborného posúdenia vhodnosti projektu (odborný posudok na projekt rekultivácie, Ing. M. Beharka, osv.č. 66/98/99-2.3, 2000).	Ukončením projektu (biologickou rekultiváciou skládky TKO v zmysle "Plánu rekultivácie skládky TKO pre mesto Spišské Podhradie") sa vytvorí plocha úžitkovej zelene a TTP na rozlohe bývalej skládky TKO, ktorá bude využívaná v zmysle platnej územno-plánovacej dokumentácie ako zelená plocha. Ďalšie prevádzkovanie projektu ("územia") bude vykonávať žiadateľ (Mesto Spišské Podhradie). Údržba výsledkov projektu nebude vzhľadom na ich povahu a potrebu prác predstavovať významnejšiu záťaž pre rozpočet žiadateľa.
24140110145	NFP24140110482	Skládka Haľha 1. stavba, skládka priemys	OPZP-PO4-09-2	00329282 - Mesto Krompachy	6 284 609,48	Skládka leží na vých. okraji priem. zóny Krompách, tesne pri rieke Hornád. Patrí do chráneného vtáčieho územia. Ide o jednu z najväčších záťaží ŽP v regióne. Nebezpečný priemyselný odpad zaberá až 4/5 rozlohy skládky. Je zdrojom znečistenia spodných vôd (aj v k.ú. Richnava a Kluknava je spodná voda nepoužiteľná ako pitná). Podzemné vody sú v kontakte s riekou Hornád. Ďalej vplýva svojimi emisiami do ovzdušia na ľudské sídla v blízkosti. Poslednými užívateľmi boli spoločnosti Kovohuty, SEZ a Zlievareň SEZ. Boli tu vyvážané železiarske trosky. Bolo tu odkalisko pre výrobu elektrolytického mangánu. Ďalej kaly z neutralizácie odp. vôd, kaly z výr. síranu zinočnatého, trosky z výroby medi a zlievarenské železné trosky. Polutanty uvoľňujúce sa zo skládky: meď, nikel, síran amónny, olovo a zinok. Ťažkých kovov je asi 4800 t, ďalej je tu viac ako 6000 t	Výsledkom projektu je likvidácia a rekultivácia skládky (časti na ktorej je uložený priemyselný odpad) a eliminácia neg. vplyvu skládky na životné prostredie. Rekultiváciou sa vytvoria aj vhodné podmienky pre priemyselnú zónu. Výsledky realizácie projektu: - výrazná redukcia úniku polutantov z odpadu do rieky Hornád, - prevencia rizika emisie polutantov do ovzdušia - hlavne vo forme prachu, - odstránenie rizika kontaktu s odpadom pre osoby zdržujúce sa na území skládky. Rekultiváciou skládky dôjde k okamžitému zlepšeniu terajšieho negatívneho stavu - k odstráneniu zdroja	Prebehne odstránenie (alebo rozdrvenie) veľkoobjemového odpadu a odstránenie krovín. Terén bude upravený, vytvarovaný, dosype sa vyrovnávacia vrstva. Realizovať sa bude oprava a dostavba obvodového rigolu. Zrážkové (čisté) vody z tohto rigolu budú cez potrubie pod jestvujúcou cestou zaústené do recipientu. Kalové polia budú zasypané. Nasledovať bude úprava zvyšných plôch skládky jej vyspádovaním a dosypaním vyrovnávacej vrstvy. Samostatným krokom bude zrealizovanie štetovnicovej steny, ktorá zamedzí prítoku podzemných vôd. Nadväzovať polopriepustná norná stena, ktorá dočistí a prepustí zbytkové podzemné vody z oblasti pod prekrytím. Stavba bude ukončená uzavretím a rekultiváciou	Východiskovou situáciou územia v kontakte so skládkou odpadov Haľha je znečisťovanie životného prostredia (podzemnej a povrchovej vody a ovzdušia) ťažkými kovmi a inými znečisťujúcimi látkami, ktoré ohrozujú zdravie obyvateľov Krompách a povodia Hornádu a zapríčiňujú devastáciu prírodného prostredia Pohornádia a Košickej kotliny. Technická a biologická rekultivácia skládky Haľha zabráni kontaktu znečisťujúcich látok skládky s okolitým prostredím. Tesniace steny zabezpečia odklonenie spodných vôd tak, aby neprechádzali telesom skládky a nekontaminovali sa polutantmi v nej obsiahnutými. Spodná voda bude prenikať do Hornádu neznečistená. Rekultivácia povrchu (úprava plôch, pokrytie izolačnými	Po ukončení rekultivácie bude územie (zrekultivovaná časť) pripravené na ďalšie použitie. Bude nevyhnutné zabezpečiť monitoring podzemných a povrchových vôd. Mal by prebiehať v štvrťročných intervaloch prvých 5 rokov po ukončení rekultivácie. Náklady (200 tis. Sk na celé obdobie monitoringu) bude pokrývať mesto Krompachy. Ďalšie prevádzkové náklady sa neočakávajú. Projekt po realizácii nebude generovať príjmy.

						mangánu a nezistené množstvo železa.	kontaminácie podzemných a povrchových vôd. Prekrytím povrchu skládky bude odstránený zdroj znečistenia ovzdušia. Po začlenení plochy do okolitej krajiny dôjde k zlepšeniu jej celkového vzhľadu.	územia a bude umiestnená vyrovnávacia vrstva; TATRABENT; drenážna vrstva; prehodená zemina neúrodná a zemina vhodná na zúrodnenie a zatrávnenie. Časť, kde je komunálny odpad bude predmetom ďalšej investície.	vrstvami, humusom a vegetáciou) je opatrením, proti prenikaniu zrážok do skládky. Voda bude odvedená do recipientu (Hornádu) a neznečistí sa polutantmi skládky. Bude odtekať systémom drenážnych trubiek a obvodových rigolov. Úprava povrchu zároveň zabezpečí ochranu ovzdušia pred kontaminovaným prachom skládky. Skládka komunálneho odpadu bude rekultivovaná dodatočne.	
24140110146	NFP24140110456	Uzavretie a rekult. skládky Krupina - Biely Kamen	OPZP-PO4-09-2	36027278 - Mestský podnik služieb, s.r.o.	895 168,23	Skládka existuje od roku 1976, súhlas na prevádzku bol vydaný po legislatívnych zmenách v roku 2001. Riadená skládka sa nachádza 600 m vzdušnou čiarou od zástavby mesta. Z hľadiska hydrogeologických pomerov sa nachádza v lokalite I. stupňa ochrany, asi 8 km od najbližšieho zdroja pitnej vody. Na skládke je zneškodňovaný zmesový odpad z mesta a spádovej oblasti cca 15 tis. obyvateľov. Skládka je určená na zneškodňovanie odpadu kategórie „ostatný odpad", pričom pôvodcami je komunálna sféra a priemysel. Z celkového množstva odpadu kategórie „O" sa v okrese Krupina zneškodňuje až 96% odpadu. Na zneškodňovaní sa najviac podieľajú komunálne odpady. Celková plocha uzavretej skládky je 11 632 m²; celková plocha povrchu uzavretej skládky je 17 479 m²; celková hrúbka uzatváracej vrstvy skládky je 2,3 m a celkový objem uzatváracej vrstvy skládky je 40 201,7 m³. Bližší popis - viď Technická správa projektovej dokumentácie.	Projekt sa týka uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Súčasťou uzavretia skládky bude rekultivácia vzniknutej plochy, aby nepôsobila rušivo pri začlenení do okolitej krajiny. Monitorovanie vplyvu skládky na ŽP bude realizované po jej uzavretí najmenej 30 rokov. Sledovaná bude kvalita podzemných a povrchových vôd, priesakových kvapalín, tvorba skládkových plynov a vizuálne sa budú sledovať sadanie skládky, vytvorenie priehlbín, trhlín a iných deformácií. Monitoring prebehne v dvoch etapách - I. etapa: po uzatvorení každého stupňa skládky, pričom monitoring bude začlenený do pravidelného monitorovania aktívnej skládky a II. etapa: po uzatvorení celej skládky počas 30 rokov. Na monitoring sa využívajú a budú využívať vrty HGK – 3, HGK – 7, HGK – 8. Po uzavretí skládky sa monitoring bude vykonávať každých 6 mesiacov v súlade vyhláškou MŽP SR č. 283/2001.	Stavebné práce predpokladajú odkopanie časti uloženého odpadu, premiestnenie do 50m a spätné uloženie odpadu tak, aby sa vytvarovalo teleso skládky vhodné na navážanie zákrytových vrstiev. Teleso skládky pred navážaním vrstiev sa zosvahuje a zhutní pojazdom kompaktorom, resp. ježkovým valcom. Rekultivácia predstavuje osev, ktorý bude vykonaný zo 60% vysokých a 40% nízkych trávnych porastov. Osev bude vykonaný do 15 cm vrstvy humusu zmiešanej s drevnými pilinami. Aby nedochádzalo k únikom priesakovej kvapaliny z telesa skládky, bude táto odvádzaná systémom drenáží mimo telesa skládky. Zrážková voda, ktorá spadne na upravené izolačné valy bude zo skládky odvedená odvodňovacími žľabmi. Skládkové plyny budú odvedené pomocou vertikálnych drénov do ovzdušia, čím sa tieto plyny v skládke zregulujú, odstráni sa zápach a nedôjde k zahoreniu skládky. Bližšie viď Technická správa projektovej dokumentácie.	Vlastníkom skládky je mesto Krupina, prevádzkovateľom je spoločnosť Mestský podnik služieb, s.r.o. so 100% podielom mesta. Platná legislatíva SR a EÚ stanovila uzavretie skládok odpadov pôvodne do 31.12.2008, tento termín bol predĺžený do 15. 7.2009, čo predložený projekt spĺňa. Na realizáciu prác budú dohliadať zamestnanci MsÚ, práce budú monitorované aj poslancami MsZ. Na implementáciu projektu MsPS, s.r.o zvažuje možné využitie externého manažmentu, ktorý vzíde z riadneho výberového konania, a to v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. Projekt je plne v súlade s platným PHSR mesta Krupina do roku 2013, ako aj POH mesta do roku 2005. Mesto Krupina ako 100% vlastník spoločnosti MsPS, s.r.o ako prevádzkovateľa skládky má skúsenosti s realizáciou a implementáciou projektov financovaných z rôznych národných a zahraničných zdrojov, vrátane ŠF EÚ. Územie zrekultivovanej skládky sa začlení do okolitej krajiny, ktoré sa nachádza v blízkosti dvoch vodných tokov, následne toto územie bude možné využívať v rámci cestovného ruchu.	Po rekultivácii skládky bude pravidelne vykonávané ošetrovanie porastu tak, aby bola zabezpečovaná jeho funkčnosť. Ošetrovanie porastu bude predstavovať vyrovnávanie povrchu, ničenie buriny a omladzovanie vysiatych porastov. Žiadateľ MsPS, s.r.o. zabezpečí pravidelné monitorovanie skládky v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ najmenej 30 rokov. Bližšie viď Technická správa projektovej dokumentácie. Finančná udržateľnosť projektu je predmetom Finančnej analýzy – viď Príloha č. 2/A Žiadosti o NFP.
24140110147	NFP24140110466	Rekultivácia skládky TKO v obci Kyselica	OPZP-PO4-09-2	34000658 - Obec Kyselica	487 411,57	Obec Kyselica má 145 obyvateľov. Rozloha obce 350 ha. Obec vyprodukuje 30 ton objemného komunálneho odpadu v obci ročne, ktoré je v súčasnosti odvážaná na skládku odpadu vo Veľkej Pake. V obci sa uskutočňuje separovaný zber PET fliaš, a sú uložené verejné kontajneri na sklo a papier a elektronický odpad. Predmetná skládka sa nachádza na severovýchodnej časti obce Kyselica. Nebola budovaná ako špeciálna stavba, ale vznikla živelne, postupným ukladaním odpadov do terénnej depresie. Lokalita patrí do chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, vyhlásenej Vládnym nariadením č. 46/1978 Zb. Terén skládky je charakteru rovinného, veľmi mierne zvlnený s priemernou výškou cca. 122 m n. m.. Predmetná skládka TKO sa nachádza vo vzdialenosti cca. 200 m od obytnej zóny. Kvalita životného prostredia sa stále vo väčšej miere stáva prvoradou záležitosťou a ukazovateľom životnej úrovne. Ešte v nedávnej minulosti sa znehodnocovalo ovzdušie, voda a pôda bez toho, aby sa uvažovalo, čo v tomto smere prinesie budúcnosť.	Výsledkom projektu je zrekultivovaná plocha skládky o rozlohe 4299 m2. Užívateľmi zrekultivovanej skládky, ktorá skráśli životné prostredie budú nielen obyvatelia obce, ale aj návštevníci, ktorí obcou prechádzajú. Zrekultivovaním skládky sa odstráni environmentálna záťaž na obec, zabráni sa uletovaniu tuhých čiastok do ovzdušia a možnej kontaminácii obyvateľov a zvierat. Tak isto sa zabráni unikaniu skládkového plynu a možnému vznieteniu sa skládky. Zrekultivovaná plocha sa bude dať využívať na venčenie psov v príjemnom prostredí. Skládkovanie odpadu po rekultivácií skládky Predmetná skládka je už v súčasnosti uzavretá. Po rekultivácii skládky bude obec naďalej voziť svoj komunálny odpad na skládku TKO vo Veľkej Pake na základe uzatvorenej zmluvy s firmou Marius Pedersen, a.s.	Hlavnou aktivitou je aktivita A1 rekultivácia skládky TKO, ktorú zabezpečí vybraný dodávateľ na základe verejného obstarania. Navrhovaný spôsob rekultivácie skládky rieši problém starých ekologických záťaží a zároveň vylučuje možnosť neskoršieho zaťaženia haváriou v danej lokalite. Úlohou je uložený odpaď a upraviť do tvaru zabezpečujúceho odvedenie zrážkových vôd z povrchu skládky. Predmetná stavba rieši zabezpečenie ochrany životného prostredia pred negatívnymi účinkami existujúcej skládky. Z ostatného odpadu bude vytvorená taká figúra, na ktorej bude možné realizovať drenážne, tesniace a rekultivačné vrstvy vrátane zatrávnenia v zmysle STN 83 8104. Navrhnutá figúra je navyše koncipovaná tak, aby tvorila kompaktne teleso, ktoré je vo svojom celom rozsahu samovoľne gravitačne odvoďňované. V neposlednom rade bolo pri návrhu upravenej figúry prihliadané na to, aby bol plošný rozsah, vzhľadom na kapacitné a pozemkové pomery minimalizovaný a preto došlo k „rozumnému" začleneniu rekultivovaného telesa skládky do krajiny. Na riadenie projektu a monitoring je kontraktovaná externá firma.	Realizácia projektu prispeje k naplňaniu cieľov príslušného operačného programu a opatrenia. Realizovaním projektu sa dosiahne: - Zamedzenie vylúhovania rozpustných látok z odpadu uloženého na skládke zrážkovými vodami a ďalšiemu šíreniu kontaminácie do podzemných vôd - Zamedzenie úletom ľahkého odpadu do okolia - Zabránenie unikaniu skládkových plynov do ovzdušia - Zamedzenie prístupu živočíchov k odpadom a zlikvidovanie potencionálneho zdroja nákazy - Skultivovaniu územia zdevastovaného neriadenou skládkou a vytvorí sa lokalita s vyšším stupňom ekologickej - stability. Okrem toho je projekt v súlade s cieľmi POH Slovenskej republiky, POH Trnavského kraja, POH okresu Dunajská Streda ako aj POH obce Kyselica.. Obec Kyselica v minulosti nerealizoval podobný projekt, má však uzavretú zmluvu s poradenskou firmou, ktorá jej bude pomáhať pri príprave a implementácií projektu ako aj pri monitorovaní.	Starostlivosť o skládku po jej rekultivácii na základe projektu „Rekultivácia skládky TKO v obci Kyselica" nebude finančne náročná. Náklady vzniknú iba v súvislosti s monitoringom a starostlivosťou o údržbu zatrávnenej plochy – kosenie a pod. Obec vyčlení na prevádzku finančné zdroje z vlastného rozpočtu. Bližšie sú prevádzkové náklady uvedené vo finančnej analýze.
24140110148	NFP24140110460	Rekultivácia skládky odpadov v Preseľanoch n/Ipľom	OPZP-PO4-09-2	00307513 - Mesto Šahy	4 010 611,20	Predmetná skládka odpadov sa rozprestiera v západnom extraviláne mestskej časti (cca 2 km) v bývalej pieskovni. Skládka zaberá územie o rozlohe 51 060 m2. Priemerná mocnosť odpadu skládky je 2 m, pričom je rozložená relatívne rovnomerne. Skládka sa nachádza na území, na ktorom platí prvý stupeň ochrany v zmysle zákona a nezasahuje na územie s vyšším stupňom ochrany. Skládkovanie tuhého komunálneho odpadu na predmetnej skládky bolo začaté koncom osemdesiatych rokoch. Neskôr sa pokračovalo aj v skládkovaní tuhého komunálneho odpadu. Povolenie na skládkovanie odpadov bolo neskôr vydané podľa osobitných podmienok možnosti prevádzkovania. Skládka má charakter obecnej vidieckej skládky. Je uzatvorená a nevyužívaná viac rokov a biologický proces v nej už prakticky prebehol. Vzhľadom na skutočnosť, že na predmetnej skládke nie je vybudovaný žiadny odvodňovací systém, predstavuje táto vysoké riziko kontaminácie horninového podložia, povrchových a podzemných vôd. Zároveň je skládka veľmi silným rušivým elementom estetickej hodnoty krajiny. Z uvedeného vyplýva jednoznačná potreba a nutnosť uzatvorenia a rekultivácie predmetnej skládky.	Predkladaný projekt rieši uzatvorenie a rekultiváciu starej, nevyužívanej skládky odpadov v mestskej časti Šiah – Preseľany nad Ipľom. Uzatvorenie a rekultivácia uvedenej skládky bude prevedená v súlade s platnou legislatívou so súčasným rešpektovaním zásadných aspektov starostlivosti a ochrany životného prostredia. Po realizácii projektu bude: • teleso skládky vhodným spôsobom zakryté a utesnené; po zakrytí bude teleso zatrávnené hydroosevom • vybudovaný efektívny odvodňovací systém, ktorý bude odvádzať zrážkové vody mimo teleso skládky a vsiaknuté vody z drenážnej vrstvy, čím sa výrazne zabráni infiltrácii zrážkových vôd do telesa skládky • vybudovaný monitorovací systém na sledovanie stavu a kvality podzemných vôd. Realizáciou projektu sa takto výrazne prispeje k: • eliminácii a znižovaniu negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy v meste Šahy a jeho okolí prostredníctvom zníženia rizika kontaminácie	Uzatvorenie a rekultivácia predmetnej skládky odpadov bude prebiehať podľa realizačnej dokumentácie pri rešpektovaní platnej legislatívy. Technická realizácia projektu bude prevedená realizáciou hlavnej aktivity pozostávajúcej z troch častí, a to: 1) Zakrytie skládky 2) Odvodnenie skládky 3) Zabezpečenie monitorovacieho systému Administratívnu stránku realizácie projektu bude zabezpečovať externá agentúra, ktorá má bohaté skúsenosti s implementáciou projektov tohto zamerania. Skúsenosti tejto agentúry predstavujú výborné predpoklady pre kvalitné riadenie projektu po technickej aj administratívnej stránke. Realizácia stavebno-technickej časti uzatvorenie a rekultivácie predmetnej skládky odpadov bude zabezpečená externým dodávateľom – stavebnou firmou. Pri obstarávaní jednotlivých stavebných prác a služieb bude žiadateľ postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.	d1) Nutnosť realizácie predkladaného projektu uzatvorenia a rekultivácie skládky v Preseľanoch nad Ipľom vychádza z environmentálneho rizika, ktoré v súčasnosti skládka predstavuje. Za súčasného stavu je prítomné vysoké riziko kontaminácia horninového podložia, povrchových a podzemných vôd, a to cestou priesaku zrážkových vôd (poprípade vôd z okolitých tokov v prípade zvýšenej hladiny tokov) do telesa skládky. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť projektu mesto nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov na úplnú realizáciu projektu a preto mesto žiada o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Projekt uzatvorenia a rekultivácie predmetnej skládky vychádza z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šahy na roky 2007 – 2013 a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja. d2) Mesto Šahy disponuje personálnymi kapacitami potrebnými pre kvalitné riadenie projektu avšak pre koordinovanejšiu implementáciu projektu sa rozhodlo	Výsledkom predkladaného projektu bude znížené riziko kontaminácie horninového podložia, povrchových a podzemných vôd v meste Šahy. Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom pravidelného monitoringu skládky v súlade s Monitorovacím systémom, pričom sa budú vykonávať nasledovné činnosti: - vzorkovacie a laboratórne práce - kontrola kvality podzemných vôd - monitoring skládkových plynov - laboratórne práce - vyhodnocovacie práce Monitoring uzatvorenej skládky bude vykonávať žiadateľ o NFP, t. j. mesto Šahy prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie – Technické služby mesta Šahy.

						horninového podložia, povrchových a podzemných vôd, • zvýšeniu estetickej hodnoty krajiny v blízkom okolí, zvýšeniu bonity okolitej pôdy a zníženiu celkových negatívnych, socio-ekonomických vplyvov skládky.		realizovať projekt v súčinnosti s externou spoločnosťou, ktorá bude vybraná v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.	
24140110149	NFP24140110491	Uzavretie a rekultivácia skládky TKO	OPZP-PO4-09-2	00323021 - Mesto Humenné	1 040 473,36	Skládka TKO vznikla v rokoch 1960-1965. Do roku 1993 sa na ňu vyvážal komunálny odpad z mesta Humenné a okolitých obcí. Vo zvozovej oblasti skládky žije cca 40 000 obyvateľov. V roku 1995 bol spracovaný projekt sanácie skládky podľa vtedy platnej legislatívy t.j. Nariadenia vlády SR č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi. Podľa tohto projektu boli zrealizované objekty SO 002-Odvedenie zrážkových vôd, SO 003-Drenáž kontaminovaných vôd, SO 004-Akumulačná nádrž a objekt SO 006-Monitorovacie sondy. Hlavný objekt sanácie skládky SO 001-Horné tesnenie skládky a SO 005 – Sondy na zisťovanie plynov v telese skládky, SO 007- Tesniaca stena, nebol zrealizovaný a v skládkovaní TKO sa pokračovalo do 1. polroka roku 2000. K 31. júlu 2000 bola činnosť skládky Myslina prevádzkovanej za osobitných podmienok ukončená v zmysle zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch	Po ukončení realizácie aktivít projektu - rekultivačných prác bude v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch vykonávaný monitoring vplyvu skládky na jednotlivé zložky životného prostredia. Zodpovednosť za monitoring nesie mesto Humenné. Monitorovací systém skládky bude sledovať: -meteorologické údaje, -emisné údaje, -ochranu podzemných vôd, -topografiu skládky odpadov	Realizácia projektu pozostáva z jednej hlavnej a dvoch podporných aktivít: Hlavná aktivita 1: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov – 3 SO SO 01 HRUBÁ ÚPRAVA TERÉNU:HTÚ pozostáva zo zemných prác t.j. z vyrovnania povrchu skládky do požadovaného spádu pomocou výkopov a násypov, z výkopov pre odvodňovací rigol a z výkopov pre stabilizáciu svahu. SO 02 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY: Na upravený a zhutnený odpad v objekte SO 01 (hrubá úprava terénu) sa prevedie rekultivácia pozostávajúca zo štyroch vrstiev. Prvú rekultivačnú vrstvu na upravenom a zhutnenom jemnozrnnom odpade tvorí plošná plynová drenáž. Slúži na zachytenie plynov tvoriacich sa v skládke. Na túto vrstvu sa vybuduje tesniaca minerálna vrstva. Na oddelenie ílovej tesniacej vrstvy od plynovej drenáže sa použije geotextília. Aktivita 4: SO 03 PLYNOVÉ SONDY. Tvorba skládkových plynov na skládke odpadov bude sledovaná pomocou troch plynových sond umiestnených v telese skládky. Kontrola vykonávania stavebných prác bude realizovaná zamestnancom mestského úradu Riadenie projektu: finančné a administratívne riadenie Publicita a informovanosť: zabezpečenie publicity projekt v zmysle pokynov SO/RO.	Pri priestorovom riešení telesa skládky je nutné rešpektovať technické parametre jej uzatvorenia a tvaru telesa skládky Uzatváracie vrstvy skládky sú navrhnuté pri plnom rešpektovaní § 34 vyhlášky č. 286/2001. Hlavné problémy na základe ktorých sa pristúpilo k vypracovaniu žiadosti sú nasledovné: - existencia skládky odpadov ohrozujúca životné prostredie (prenikanie povrchovej vody do telesa skládky, - negatívny vplyv na kvalitu podzemných vôd, chýbajúci monitoring plynných emisií, emisie zápachu, prachu,...) - nepostačujúci investičný potenciál mesta, potrebný na dokončenie projektu sanácie a rekultivácie skládky - súčasný stav skládky narúšajúci scenériu krajiny a kvalitu života obyvateľov - tvorba divokých skládok v okolí starej skládky TKO Realizácia projektu umožní odstrániť uvedené problémy a významne prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a života obyvateľov v dotknutej oblasti. Implementácia projektu bude zabezpečené prostredníctvom projektového tímu pozostávajúceho so zamestnancov MsÚ. Súčasné finančné postavenie žiadateľa je stabilné (Ratingové hodnotenie - 2008)	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude projekt pokračovať pravidelným monitoringom priesaku a plynných emisií. Prevádzka po ukončení projektu bude spočívať v dvoch skupinách činností: 1. Monitoring priesakových vôd a skládkového plynu: 2 x ročne 6vzoriek /3xvoda a 3xplyn/ = 12 x 160 € = 1 920€. 2.Údržba trávneho porastu:2.5 ha x 100 €/ha = 250 € Prevádzkové náklady spolu: 2 170 €/rok. Mesto bude kryť náklady na prevádzku rekultivovanej skládky ako aj náklady spojené s kofinancovaním projektu z vlastného rozpočtu. Náklady na kofinancovanie projektu boli schválené v roku 2009 uznesením mestského zastupiteľstva č. 259 z 11.6.2009. Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: - autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, - možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, združenie prostriedkov, sponzorské dary) z hľadiska prevádzkového : - rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu mesta Humenné.
24140110150	NFP24140110472	Čechynce - uzatvorenie a rekultivácia skládky	OPZP-PO4-09-2	00308315 - OBEC ČECHYNCE	433 102,94	Predkladaný projekt rieši uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov. Skládka, ktorá sa nachádza v extraviláne obce Čechynce, cca 750m severovýchodne od zastavaného územia, po pravej strane cesty na Golianovo, bola v prevádzke do 31. júla 2000 podľa osobitných podmienok v zmysle zákona č. 238/1991 Zb. Obec nemusela vytvárať finančnú rezervu na jej uzatvorenie a rekultiváciu. Skládka je v súčasnosti čiastočne oplotená. Odpad, dovážaný v minulosti na skládku, bol voľne ukladaný do jestvujúcej terénnej depresie po ťažbe hlín a podľa potreby bol rozhŕňaný buldozérom. Dno a vnútorné svahy skládky sú tvorené prirodzenou geologickou bariérou podložia a neboli vykonané žiadne technické bariéry proti vstupu vonkajších vôd do skládky, ani proti prenikaniu priesakových kvapalín zo skládky do podložia. V súčasnosti je odpad v oplotenom areáli skládky situovaný pomerne nepravidelne takmer po celom areáli. Z celkovej oplotenej plochy (8300 m2) zaberá plocha zavezená zreteľným odpadom cca 5000 m2. Zvyšok odpadov je nepravidelne roztrúsený po ploche aj mimo telesa skládky. V rámci projektovaných úprav budú všetky tieto reziduá premiestnené do telesa skládky a následne rekultivované.	Postup uzatvárania skládky odpadov a následnú starostlivosť určuje §34 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Navrhované riešenie zabezpečuje ochranu životného prostredia pred negatívnymi účinkami odpadov, uložených v telese predmetnej skládky odpadov. Riešenie obsahuje: Návrh tvaru telesa skládky so zabezpečením odvedenia zrážkových vôd z jej povrchu; Uzavretie povrchu skládky; Návrh rekultivácie a vegetačného krytu skládky. V zmysle platnej legislatívy zabezpečí obec Čechynce pravidelný monitoring skládkových plynov a kvality podpovrchových vôd. Na pozorovanie množstva a zloženia skládkových plynov budú vybudované dve odplynovacie šachty a na monitoring kvality podpovrchových vôd budú slúžiť tri vrty do hĺbky 20 metrov. Vzorky budú analyzované v akreditovanom laboratóriu. Novovytvorený povrch zrekultivovanej skládky a jej nadväzujúce okolie budú zatrávnené, čím vznikne cca 8500 m2 verejnej zelene. Vzniknutý krajinársky trávnik bude pravidelne kosený.	Celý projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Počas predprojektovej prípravy si obec zabezpečila verejným obstarávaním geodetické zameranie (výškopis a polohopis) skládky a následne vybrala spracovateľa realizačnej projektovej dokumentácie. Vlastnými zamestnancami vyhotovila žiadosť o NFP, získala právoplatné stavebné povolenie ako aj všetky ďalšie povinné prílohy. Následne bude verejným obstarávaním vybraný realizátor stavebných prác a stavebný dozor. Na ďalšie riadenie projektu obec využije možnosť externého projektového manažmentu, ktorého poskytovateľa si vyberie vo verejnom obstarávaní. Informovanosť a publicita projektu budú zabezpečené dvomi spôsobmi - na web stránke obce v trvaní 12 mesiacov a na mieste rekultivácie bude osadená informačná tabuľa, ktorá tam bude od začiatku stavebných prác na dobu 5 rokov.	Projekt Čechynce - uzatvorenie a rekultivácia skládky je v úplnom súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch ako aj so znením vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Investičný zámer nemá výrobný/ziskový charakter, je bez prevádzky, s minimálnymi nárokmi na údržbu. Lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti miestnych vínic, čím je neustále "monitorovaná" lokálnym obyvateľstvom. Z týchto dôvodov uzatvorenie a následná rekultivácia prispejú, okrem nepopierateľných priaznivých environmentálnych efektov, aj k zvýšeniu environmentálneho povedomia a cítenia obyvateľov ako aj návštevníkov danej lokality.	Projekt negeneruje príjmy. Prevádzkové náklady sú rozpočtované iba na vykonávanie monitoringu stavu skládky odpadov, nakoľko táto je uzatvorená a zrekultivovaná a pravidelnú údržbu trávnika - kosenie. Vzhľadom na konštrukciu uzavretia skládky bude prvé dva roky možné iba ručné kosenie. Po vytvorení spevneného povrchu prerasteného koreňmi trávnika bude možné zabezpečiť kosenie ľahkou mechanizáciou, príp. malotraktorom. Kosenie je potrebné minimálne 1x ročne, aby sa zamedzilo vzniku vyššej zelene. Upravený a uzatvorený povrch skládky nebude osadený vyššou zeleňou, aby táto svojimi koreňmi neporušila konštrukčné vrstvy uzatvorenej skládky. Prevádzkové náklady budú hradené z rozpočtu obce.
24140110151	NFP24140110457	Uzavretie a rekultivácia skládky Veľké Zlievce	OPZP-PO4-09-2	00319643 - Obec Veľké Zlievce	331 407,04	Skládka odpadov je situovaná severne od obce Veľké Zlievce, v lokalite zvaný Veľký jarok na parcele č. 469. Zo severnej strany je ohraničená lúkou, na južnej strane sa nachádza cintorín, zo západnej strany cesta III. triedy Veľké Zlievce – Pôtor, z východnej strany preteká potok cca 150 m. V súčasnosti je areál skládky oplotený. Na dĺžke cca 80 m je potrebné oplotenie znovu vybudovať, pretože je zdevastované. Skládka má vybudované technické opatrenia na zachytávanie a odvádzanie povrchových vôd a jej okolia. Skládka bola prevádzkovaná od roku 1994 na základe rozhodnutia OÚ ŽP Veľký Krtíš č. ŠSOH-282/1994-3 a od roku 2001 na základe rozhodnutia OÚ odbor ŽP vo Veľkom Krtíši č. 2001/00978. Napriek tomu, že skládka bola určená na skládkovanie inertného odpadu, na skládke sa nachádza aj množstvo komunálneho odpadu. Súčasný stav skládky – bilančné údaje: Množstvo uloženého odpadu 19 800 m3 Plocha skládky 3 830 m2 Plocha skládky určená na rekultiváciu 2 670 m2 Skládka je od 31.12.2001 uzavretá.	Rekultiváciou skládky sa dosiahne odstránenie rušivého krajinotvorného prvku, eliminácia priesakov zrážkových a povrchových vôd do telesa skládky, zlepšenie kvality podzemných a povrchových vôd v okolí skládky ako aj odstránenie zdroja prašnosti. Zrekultivované územie bude začlenené do pôvodného charakteru krajiny ako trvalý trávny porast. Stav po ukončení rekultivácie skládky: Počet zrekultivovaných skládok: 1 Veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy: 2 670 m2 Celkový objem uloženého odpadu: 19 800 m3 Zároveň budú vyčistené a proti priepustnosti zrážkových a povrchových vôd zabezpečené záchytné priekopy o dĺžke 250 m. Dobudovaním oplotenia v dĺžke 80 m sa zabezpečí územie skládky pred ďalším neoprávneným ukladaním odpadov.	Personálne zabezpečenie realizácie projektu: Hlavný manažér projektu: Ivan Krahulec - starosta obce Koordinátor projektu: Ján Greguš- kontrola a monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu Finančná kontrola: Lýdia Ivaničová - hlavný kontrolór obce Stavebný dozor- bude zabezpečený dodávateľsky Stavebno-technické zabezpečenie: Stavba bude realizovaná dodávateľsky, dodávateľ bude vybraný formou užšej súťaže. SO 01 Uzavretie a rekultivácia skládky Zloženie jednotlivých vrstiev je nasledovné: - osiatie trávnou zmesou - pokryvná vrstva zeminy hr. 1,0 m - separačná geotextília - drenážna vrstva, štrkopiesok fr. 16-32 mm hr. 0,5 m - tesniaca geosyntetická rohož - odpyňovacia vrstva, štrkopiesok fr. 16-32 mm hr. 0,5 mm - separačná geotextília	Existujúca skládka odpadov ohrozuje životné prostredie. Nekontrolované ukladanie komunálneho odpadu zmenilo skládku inertného odpadu na skládku komunálneho odpadu. Veľkým problémom je neexistujúci funkčný drenážny systém pre odvod vonkajších povrchových vôd. Priesakové vody sa infiltrujú priamo do litologického podložia a dochádza ku kontaminácii podzemných vôd. Skládka je sekundárnym genetickým faktorom znečistenia podzemných vôd, ktorý pôsobí v smere generálneho prúdenia podzemných vôd. Projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky obsahuje v podstate odstránenie záťaže na životné prostredie, preto možno celý vplyv stavby považovať ako vysoko pozitívny a mimoriadne žiadaný. Projekt predovšetkým prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia Krycou a rekultivačnou vrstvou skládky sa zabráni vnikaniu zrážkových vôd do telesa skládky, po prevedení agrotechnických úprav sa povrch rekultivovanej skládky zatrávni, čo pomôže zlepšiť aj estetický vzhľad skládky a skládka odpadov sa opäť začlení do prírodného prostredia.	Realizáciou projektu sa vybudujú trvalé technické bariéry proti šíreniu kontaminácie do povrchových vôd, ovzdušia, podzemných vôd. Zriadenie bariér predstavuje jednorazové náklady. Ich funkčnosť nevyžaduje údržbu. Použité materiály a projektové riešenie je garantom, že za štandardných prírodných podmienok nedôjde k zníženiu účinnosti resp. strate funkčnosti. Dobudovaním oplotenia sa zabezpečí, aby nedošlo k opätovnému ukladaniu odpadov na území skládky. Topografia skládky sa bude raz ročne monitorovať. Keď sadanie povrchu ustane bude meranie ukončené. Územie zrekultivovanej skládky si bude vyžadovať identickú starostlivosť ako okolie – kosenie a odstraňovanie náletových drevín. Zrekultivovaná skládka sa bude jeden krát ročne kosiť v rámci verejnoprospešných prác. Náklady na kosenie budú súčasťou rozpočtu obce a budú hradené z príjmov z miestnych a podielových daní. Tieto náklady nebudú významne ovplyvňovať rozpočet obce. Predpokladané ročné náklady na topografiu sú 297,50 Eur a náklady na kosenie 267 Eur.

								- urovnaná vrstva odpadu. SO 02 Hydrotechnická ochrana Ochranu skládky pred nežiaducim vstupom povrchových vôd do jej telesa zabezpečujú: - záchytné priekopy - sanačná drenáž - drenážne potrubie. Monitorovací systém Monitorovací systém skládky odpadov je už vybudovaný. Ďalej sa bude monitorovať len topografia skládky.			
24140110152	NFP24140110462	Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO K.Lieskovec	OPZP-PO4-09-2	00314081 - Kysucký Lieskovec	170 673,51	Obec Kysucký Lieskovec sa nachádza približne 15 km severne od krajského mesta Žilina. Skládka odpadov, ktorá je predmetom projektu, je skládkou 3. stavebnej triedy a je prevádzkovaná od r. 1997. Skládka sa nachádza v katastrálnom území obce Kysucký Lieskovec (parcela 3017/2) v lokalite Lopušné. Skládku počas jej prevádzky využívali najmä obyvatelia obce Kysucký Lieskovec a okolitých obcí (Lodno, Ochodnica, Dunajov a i.). Skládka je rozdelená na 3 časti (kazety), je umiestnená v blízkosti potoka a je zabezpečená tesnením HDPE fóliou v kombinácii s prírodzenou bariérou (hrádzou) a minerálnym doplnkovým tesnením. Skládka ukončila svoju činnosť z dôvodu zmeny legislatívy a naplnenia kapacity v r. 2009 a I. etapa rekultivácie (ktorá bola pripravovaná už od r. 2007) naštartuje celkové uzatvorenie a zrekultivovanie tohto územia (plánované sú ďalšie 2 etapy). Celková výmera skládky s odpadom je 14 064 m2 a je na nej uložených 49 500 m3 odpadu.	Realizáciou predkladaného projektu vznikne na rozlohe I. etapy (4 333 m2) trávny porast, bez ďalšieho špecifického využitia. Rekultivované územie skládky bude oplotené a monitorované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. V prípade produkcie skládkových plynov v technicky spaľovateľnom množstve budú tieto následne odvedené a spaľované. Po realizácii projektu bude zabezpečený pravidelný monitoring kvality podzemných vôd a prípade zhoršenia kvalitatívnych ukazovateľov sa bude postupovať v zmysle prevádzkového poriadku rekultivovanej skládky. Rekultiváciou tejto I etapy skládky získa zároveň obec cenné skúsenosti v oblasti realizácie projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a tieto skúsenosti budú významné aj pre dokončenie rekultivácie celej skládky. Po zrealizovaní rekultivácie I. etapy skládky budú nasledovať ďalšie 2 etapy (v rámci tohto predkladaného projektu vzhľadom na povahu merateľného ukazovateľa výsledku v tabuľke 12. a 15. "počet uzatvorených a rekultivovaných skládok odpadov" bola plánovaná hodnota tohto ukazovateľa stanovená na "1" - bude uzatvorená 1 samostatná kazeta skládky).	Predkladaný projekt sme naplánovali na dobu 13 mesiacov, a bude realizovaný jednou hlavnou a dvomi podpornými aktivitami. Tieto aktivity bude zabezpečovať mesto obec prostredníctvom spoločnosti Služby Kysucký Lieskovec (v 100% vlastníctve obce) v spolupráci s externými dodávateľmi prác a služieb. Hlavná aktivita: Stavebné činnosti súvisiace s uzatvorením a rekultiváciou I. etapy skládky TKO – bude spočívať v uzatvorení skládky 3 vrstvami s geotextíliou (plynová drenáž: 300mm, Drenážna vrstva: 500mm a vegetačná pokrývka 1000mm). Súčasťou aktivity bude zabezpečenie odvodnenia dažďovej vody a odvedenia prípadného skládkového plynu určeného na spaľovanie 5-vertikálnymi drenážnymi šachtami (podrobnosti v prílohe č. 16 k ŽoNFP) Podporné aktivity: Riadenie projektu (činnosti na zabezpečenie implemetácie projektu v súlade s podmienkami zmluvy o NFP, činnosti verejného obstarávania pre predmet projektu) a Publicita a informovanosť (základná publicita projektu – podrobnosti v rozpočte a v opise projektu).	Realizácia projektu je pre obec, občanov i životné prostredie vhodná a vyplýva z nevyhnutnosti uzavrieť a zrekultivovať ukončenú skládku odpadov a znížiť tak environmentálne zaťaženie. Kapacita skládky bola z veľkej časti naplnená a vzhľadom na ukončenie jej činnosti je vhodné čo najskôr začať s rekultivačnými opatreniami. Realizáciu projektu bude zabezpečovať obec Kysucký Lieskovec prostredníctvom svojej spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom skládky od jej zriadenia, v spolupráci s externými dodávateľmi prác a služieb, vybraných v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a jeho neskorších úprav.	Výsledkom projektu bude zrekultivované územie pôvodnej skládky, pričom vznikne trvalo zatrávnená plocha bez špecifického využitia. Finančná analýza pre realizáciu projektu nebola spracovaná z dôvodu, že projekt nebude generovať zisk ani príjem. Naopak pre udržanie výsledkov projektu bude nevyhnutné zabezpečiť monitoring a správu skládky (prostredníctvom vybranej odborne spôsobilej osoby) a náklady na túto činnosť bude znášať v plnej výške. Obec Kysucký Lieskovec. V rámci projektu bude využitá aj finančná rezerva vytvorená počas prevádzky skládky.
24140110153	NFP24140110499	Ekolog.spaľovne nebezpeč.odpadov Pov.Bystrica	OPZP-PO4-09-4	36703125 - Helpeko, s.r.o.	4 912 660,00	Spaľovňa je umiestnená v priemyselnej oblasti, obytné priestory sa v okruhu vplyvu spaľovne nenachádzajú. Plánovaná rekonštrukcia existujúceho zariadenia by umožnila zneškodňovanie nebezpečných odpadov v objeme 7000 t/r, čím by sa zvýšil podiel nebezpečných odpadov likvidovaných spôsobom priaznivým pre životné prostredie v Trenčianskom kraji o 20%. Cieľovou skupinou projektu sú producenti nebezpečných odpadov, ktorý je možné v spaľovni zneškodňovať. Ide najmä o priemyselný odpad (cca 90 %), pričom do spádovej oblasti spaľovne môžeme zaradiť aj Žilinský kraj, voči ktorému je z hľadiska polohy mesto PB vhodne situované.	Realizáciou projektu sa umožní zhodnocovanie NO environmentálne vhodným spôsobom, čím sa redukuje objem NO ukladaných na skládky o približne 80 %, zníži sa nepriaznivý vplyv NO na životné prostredie. Spaľovňa je schopná pracovať v nepretržitom režime s kapacitou 7000 t zneškodnených NO ročne, s potenciálom využitia tepla v budúcnosti, ktoré pri spaľovaní vznikne (súčasťou predkladaného projektu nie je napojenie spaľovne na parnú turbínu za účelom využitia tepla, nakoľko toto nie je zahrnuté ani v platnom stavebnom povolení, predkladanom v rámci projektu). Spaľovňa bude spĺňať všetky legislatívne požiadavky a bude v súlade s BAT/BEP. Prevádzka spaľovne bude mať kladný vplyv na zamestnanosť (vytvorí sa 9 pracovných miest).	Ide o rekonštrukciu existujúcej spaľovacej pece. Projekt bude prebiehať v jednej etape. Technologické zariadenie sa skladá z novej spaľovacej komory s termoreaktorom, utilizáciou tepla a adsorpčného čistenia spalín chemisorpciou s použitím suchého adsorbentu a následným mechanickým čistením v tkanivovom rukávovom filtri, následne budú spaliny dočistené v kapacitnom dioxínovom filtri. Navrhované riešenie umiestnenia stavby v lokalite jestvujúcej teplárne je v súlade s plánom územného rozvoja mesta. Situovanie uvažovanej stavebnej aktivity na vybranom stavenisku spĺňa všetky predpoklady pre dobrú činnosť pri minimalizovaní investičnej náročnosti. Implementáciu projektu bude zabezpečovať Žiadateľ sám. Projektové aktivity budú realizované Žiadateľom (projektový manažér a asistent). Tím bude zabezpečovať riadenie projektu, publicitu, monitoring, komunikovať s dodávateľmi a implementačnou agentúrou. Kontrola implementácie bude mesačne. Zistenia sa budú riešiť okamžite. Prevádzku projektu zabezpečí Žiadateľ, na to zaškolí 3 nových pracovníkov. Po skončení dotácie z OP ŽP bude projekt financovaný z výnosov.	Realizácia projektu je v danom regióne vhodná, nakoľko kapacity na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov nie sú postačujúce. Rekonštrukciou existujúceho zariadenia na spaľovanie odpadov v Považskej Bystrici sa umožní zneškodnenie nebezpečných odpadov v množstve 7.000 t/r, pričom prevádzka spaľovne bude v súlade s platnými legislatívnymi predpismi a s BAT/BEP, pri dodržiavaní emisných limitov nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Zvýšením kapacít pre termické zneškodnenie nebezpečného odpadu sa zníži množstvo odpadu ukladané na skládky odpadu, čo je v súlade s programom odpadového hospodárstva. Realizáciou projektu sa prispeje k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie, čím sa naplní cieľ v rámci operačného programu č. 4.3	Projekt vykazuje medziročné čisté výnosy (prevádzkový zisk) počas celej sledovanej doby finančnej analýzy, okrem r. 2016, 2021, 2026, t.j. roku obnovy. Vnútorná miera výnosnosti bez zarátania nenávratného finančného príspevku VMV/C je -0,3%. Vnútorná miera výnosnosti so zarátaním nenávratného finančného príspevku VMV/B je 4,9%. Oba ukazovatele výnosovosti, indikujú vhodnosť projektu na implementáciu pomocou verejných prostriedkov pri danej intenzite pomoci. VMV/C svedčí o tom, že projekt by bol bez nenávratných verejných prostriedkov stratový. Avšak VMV/B vykazuje hodnotu okolo hodnoty diskontnej sadzby 5% a teda svedčí o optimálnej výnosovosti projektu, ktorý má byť financovaný z verejných prostriedkov. Projekt je udržateľný, ak je spolufinancovaný verejných prostriedkov. Doba návratnosti bez grantu je viac ako 35 rokov. Doba návratnosti s grantom je 21 rokov. Z hľadiska ekologických a sociálno-ekonomických prínosov je projekt vhodný na realizáciu z verejných prostriedkov.
24140110154	NFP24140110500	Príprava zberu a zneškodnenia PCB odpadov	OPZP-PO4-09-4	35541016 - Košický samosprávny kraj	321 806,72	V ČSSR sa PCB vyrábali v podniku Chemko Strážske v okrese Michalovce, v Košickom kraji v rokoch 1959 – 1984. PCB sa používali ako náplne do kondenzátorov, transformátorov, výmenníkov tepla a pridávali sa do náterových hmôt. Okrem pôdy závodu došlo ku kontaminácii PCB látkami v pôde v okolí podniku, v sedimentoch vodných tokov a nádrží v smere šírenia kontaminácie. V súčasnosti sa kontaminácia prejavuje v širokom okolí týchto zdrojov v dôsledku ich transportu odpadovým kanálom v dĺžke 5,3 km do rieky Laborec. Súlad: -Národný realizačný plánu Štokholmského dohovoru o POPs -Program hospodárskeho a soc. rozvoja KSK na roky 2007 – 2013 -Zákon NR SR č. 127/2006 o POPs Súvis s projektom „Preukázanie vhodnosti a odstránenie bariér, ktoré bránia uplatneniu a efektívnej implementácii dostupných nespaľovacích technológií pre deštrukciu POPs v SR".Projekt sa realizuje z prostriedkov GEF. Partnermi sú MŽP SR, Konzorcium verejného sektora (KSK, Mesto Michalovce, Strážske a Slovenský vodohospodársky podnik) a Konzorcium súkromného sektora. Množstvo a charakter kontaminovanej zeminy sú údaje nevyhnutné	Po zrealizovaní navrhovaných aktivít bude podrobne identifikovaný rozsah kontaminácie pôdy areálu podniku Chemko Strážske a smery šírenia kontaminácie územia v jeho najbližšom okolí . Poznanie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov umožní kvalifikovane rozhodnúť o spôsobe zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB. Zistené údaje budú spracované vo forme bezpečnostnej štúdie. Vzhľadom na vybraný okres Michalovce je zneškodnenie nebezpečných odpadov dôležité pre zvýšenie jeho atraktivity z hľadiska regionálneho rozvoja a cestovného ruchu . Počet aktivít smerujúcich k príprave zberu a zneškodneniu nebezpečných odpadov -8 Záverečná správa bezpečnostnej štúdie obsahujúca návrh opatrení na prípravu zberu a zneškodnenia nebezpečných odpadov s obsahom PCB - 1	Proj. tím bude pozostávať z proj. manažéra, koordinátora, administrátora, ekonóma. Koordinátor bude pracovník Úradu KSK. Pracovníci na ostatné pozície budú vybratí procesom verejné obstarávanie (externé riadenie). Najvyššiu kontrolnú funkciu bude plniť Riadiaci výbor projektu: zástupca riaditeľky Úradu KSK, primátor Mesta Strážske, primátor mesta Michalovce, zástupca Slovenského vodohospodárskeho podniku. Projekt je naplánovaný na obdobie 10/2009 – 2012. Fázy postupu: 1.Technické práce – po vykonaní VO zrealizuje externý dodávateľ Najvýznamnejšou informáciou je poznanie hydrogeologického systému zdroja (kontaminovaná zemina v areáli závodu Chemko) a potenciálne ovplyvneného okolia. S tým súvisia aktivity:pasportizácia objektov,vrtné, vzorkovacie, laboratórne, terénne, karotážne a ďalšie geologické práce 2.Bezpečnostná štúdia – realizuje exter. dodávateľ	Projekt súvisí s projektom „Preukázanie vhodnosti a odstránenie bariér, ktoré bránia uplatneniu a efektívnej implementácii dostupných nespaľovacích technológií pre deštrukciu perzistentných organických látok v SR". Projekt sa realizuje z fondu GEF (Global environmental facility). Slovenskými partnermi sú MŽP SR, Konzorcium verejného sektora (KSK, Michalovce, Strážske a SVP) a súkromný sektor. Konzorcium verejného sektora sa v prehlásení o spolufinancovaní zaviazalo prispieť ku grantu GEF sumou 1000 000 USD in kind. Schválenie predkladaného projektu a následne realizácia všetkých aktivít by predstavovali splnenie tohto záväzku voči projektu GEF/UNIDO. Popis spôsobilosti na realizáciu:Pracovníci KSK majú skúsenosti s realizáciou projektov v Program. období 2004 – 2006 i v Program. období. 2007–2013. KSK bol prijímateľom pomoci z fondov EÚ a realizoval viaceré projekty napr.: Stratégia rozvoja vidieka KSK, Prieskum manažmentu prírodných území Medzibodrožia, atď. Projekt bude realizovaný KSK v spolupráci s vybranými	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude známe množstvo kontamin. zeminy v areáli závodu Chemko. Realizácia projektu bude predstavovať 1. etapu komplexného zámeru, kt. je zneškodnenie kontamin. zeminy od Chemka, cez odpadový kanál, rieku Laborec, po ústie do Zemplínskej Šíravy. KSK pripraví nadväzujúci projekt, ktorým sa zmapuje množstvo odpadov v odpadovom priemyselnom kanáli Chemka a.s., rieke Laborec po ústie do Zemplínskej Šíravy. KSK plánuje požiadať o NFP z OP ŽP v súlade s výzvami v rámci prioritnej osi 4 – Odp. hosp., príp. z iných programov a iniciatív EÚ. Prostriedky na spolufinancovanie sú naplánované v rozpočte KSK. Projekty zabezpečia potrebné informácie pre realizáciu zberu a zneškodnenia zeminy kontamin. PCB látkami využitím nespaľovacej technológie poskytnutej pre SR z grantu organizácie GEF – „Preukázanie vhodnosti a odstránenie bariér , ktoré bránia uplatneniu a efektívnej implementácii dostupných nespaľovacích technológií pre deštrukciu organických látok (POPs) v SR. Z prostriedkov

						pre definovanie nespaľovacej technológie na zneškodnenie PCB.		Matematické modelovanie prúdenia vôd a kontaminácie Hodnotenie rizík na zdravie obyvateľstva, na ekosystémy Spracovanie záverečnej správy vrátane návrhu zberu a zneškodňovania zeminy kontaminovanej PCB 3.Prezentácia výsledkov - realizuje žiadateľ v spolupráci s externým dodávateľom. Usporiadanie záverečné konferencie.	dodávateľmi po VO. Internú finančnú kontrolu projektu vykoná fin. oddelenie Úradu KSK. Účt. evidenciu projektu vedie odbor financií.	citovaného projektu bude v areáli Chemka a.s. Strážske inštalovaná extrakčná a deštrukčná jednotka na environmentálne bezpečné zneškodnenie PCB odpadov sodíkovou technológiou.
24140110155	NFP24140110498	Stratégia nakladania s odpad.zo zdravot.starostl.	OPZP-PO4-09-4	00626031 - SAŽP	320 263,20	Vypracovanie Stratégie nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vyplýva z potreby riešenia úloh strategických dokumentov – Programového vyhlásenia vlády SR a POH SR. Je nevyhnutné, aby systém nakladania s týmto odpadom vychádzal zo základných princípov, ktoré sú bežne zavedené vo všetkých štátoch EÚ a vyplývajú z príslušnej legislatívy. Nedostatočné legislatívne zabezpečenie a chýbajúca stratégia pre nakladanie s odpadom zo zariadení zo zdravotníckej starostlivosti prinášajú značné riziká pre zdravie ľudí a životné prostredie. Zavedenie pravidiel správneho nakladania s uvedeným odpadom je nevyhnutné pre zabezpečenie nakladania spôsobom priaznivým pre životné prostredie. Problematika nakladania bude riešená predovšetkým s cieľom predchádzania vzniku odpadov zo zariadení zo zdravotníckej starostlivosti, metódami separácie a energetického zhodnocovania environmentálne vhodným spôsobom a v konečnej fáze ich bezpečné zneškodnenie. Výstupom projektu bude stratégia a realizačný plán pre nakladanie s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti z hľadiska prístupu k nakladaniu, plánovaniu kapacít zariadení, výkonu orgánov kontroly a spracovania pravidiel ochrany ŽP a zdravia ľudí.	Vypracovaná Stratégia, ktorej súčasťou bude program predchádzania vzniku odpadu a realizačný plán nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti, budú podkladom pre vypracovanie POH SR, programov environmentálnych politík a koncepčných materiálov v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré budú ďalej rozpracovávané v koncepčných a strategických materiáloch v jednotlivých krajoch SR. Realizačný plán pre nakladanie s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti bude nástrojom na dosiahnutie cieľov stanovených v POH SR, ktoré budú ďalej rozpracovávané v koncepčných a strategických materiáloch v jednotlivých krajov SR. Predmetné dokumenty budú základom na realizáciu legislatívnych, investičných, administratívnych, ekonomických, organizačných a výchovno-vzdelávacích opatrení. Taktiež je možné ich využiť na vypracovanie metodických pokynov a príručiek a pri riešení rôznych ďalších projektov v príslušných rezortoch.	Hlavná aktivita projektu bude realizovaná v dvoch etapách: - Vypracovanie stratégie nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti - Vypracovanie realizačného plánu pre odpad zo zdravotníckej starostlivosti. V rámci procesu vypracovania stratégie a realizačného plánu budú realizované kontrolné dni, záverečné správy, oponentúry, zapracovanie pripomienok a odovzdanie výstupov projektu. Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti bude vychádzať z analýzy doterajšieho stavu nakladania, vrátane bilancie vzniku a zmapovania siete zariadení na zneškodňovanie uvedeného odpadu, ktoré bude zabezpečovať SAŽP COH, s využitím dátových podkladov z Regionálneho informačného systému o odpadoch prevádzkovaného SAŽP COH. Ďalšie časti stratégie, ako sú prognózy vzniku predmetného odpadu v SR, program predchádzania vzniku odpadu, zásady nakladania, identifikácia nedostatkov, vytýčenie strategických cieľov s časovými horizontami a postupmi pre ich dosiahnutie, budú vzhľadom na špecifičnosť nakladania s uvedenou komoditou zabezpečené externou spoluprácou. Riadenie projektu bude zabezpečené SAŽP-COH.	Vypracovanie Stratégie nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti, vrátane realizačného plánu bude vhodným podkladom pre vypracovanie POH SR. Výstup projektu bude relevantný podklad pre jednotný postup nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti na celom území SR. Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti a realizačný plán bude slúžiť pre MŽP SR a relevantné ministerstvá pri vypracovaní návrhov opatrení na riešenie zdravotných a environmentálnych rizík vyplývajúcich z produkcie nebezpečných odpadov. Kvalita výstupov je zabezpečená skutočnosťou, že SAŽP v rámci svojho Centra odpadového hospodárstva a Bazilejského dohovoru o. i. zodpovedá za nasledovné aktivity: • podieľanie sa na spracovaní stratégií, koncepcií, programov, plánov, štúdií, prehľadov informácií a správ na medzinárodnej, celoštátnej a regionálnej úrovni pre MŽP SR, • poskytovanie informácií o ŽP v zmysle Ústavy SR a ďalších zákonov, • podporné aktivity súvisiace s odborným vzdelávaním pracovníkov, školeniami, spracovaním metodík, medzinárodnou spoluprácou, riadením a riešením projektov, • odbornú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva na národnej a medzinárodnej úrovni.	Výsledky projektu – Stratégia a Realizačný plán pre odpad zo zdravotníckej starostlivosti budú poskytovať vhodný rozhodovací nástroj pre ďalší postup vlády SR (MŽP SR a ostatných dotknutých ministerstiev) pre naplňanie Programového vyhlásenia vlády v oblasti riešenia problematiky produkcie a nakladania s nebezpečnými odpadmi environmentálne vhodným spôsobom. Uplatňovanie princípov stratégie a realizačného plánu v praxi má za cieľ zlepšiť doterajšiu úroveň nakladania s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v zdravotníckych a im podobných zariadeniach a informovať odbornú verejnosť o plánovanom smerovaní v danej oblasti. Realizačný plán bude východiskom pri technicko-organizačnom zabezpečení nakladania so zdravotníckym odpadom (zberová sieť a spracovateľské kapacity – energetické zhodnocovacie/ zneškodňovacie zariadenia, preprava a pod.). Realizačný plán sa bude pravidelne aktualizovať.
24140110156	NFP24140110502	Modernizácia spaľovne nebezpečného odpadu	OPZP-PO4-09-4	36402249 - ARCHÍV SB, s.r.o.	1 153 318,92	Jestvujúcu spaľovňu odpadov postavili Kožiarske závody š.p., Liptovský Mikuláš a bola uvedená do prevádzky dňa 23.4.1993 na základe vydaného kolaudačného rozhodnutia. Spaľovňu od roku 2001 až do jej uzavretia (odstavenia) k 31.12.2005 prevádzkovala spoločnosť SA-INVEST, s.r.o. Bratislava. Ukončením činnosti spaľovne nastala situácia, keď sa množstvo pôvodcov zo širokého okolia, ktorí využívali termické zneškodnenie odpadov museli zaoberať skutočnosťou, akým vhodným spôsobom zneškodniť vzniknutý nebezpečný odpad. Vzhľadom na obmedzené možnosti vhodného zneškodnenia nebezpečného odpadu z nemocničných zariadení prichádza do úvahy len transport nebezpečného odpadu do vhodnej spaľovne situovanej v Kysuckom Novom Meste alebo v Považskej Bystrici. V súčasnosti je vlastníkom budovy spoločnosť Lupčianka s.r.o. a vlastníkom technológie SA-INVEST, s.r.o. Tieto dve spoločnosti sa stali spoločníkmi v spoločnosti ARCHÍV SB, s.r.o. Ich spoločným záujmom je modernizáciou pôvodného objektu spaľovne opätovné uvedenie spomínanej spaľovne do prevádzky, čím by sa zabezpečilo spaľovanie nebezpečného odpadu zo zdravotníckych zariadení pochádzajúceho z tohto regiónu.	Modernizáciou spaľovne spĺňajúcou najnáročnejšie emisné limity dôjde k obnove pôvodného zariadenia, ktorým sa zabezpečí nezávadné zneškodňovanie nebezpečných odpadov pochádzajúcich zo zdravotníckych zariadení. Pri dôslednom dodržiavaní prevádzkového poriadku a kontinuálnom meraní emisií nebude spaľovňa predstavovať výrazné ohrozenie jednotlivých zložiek životného prostredia. Zo sociálneho a ekonomického hľadiska bude veľkým prínosom zrekonštruovaná prevádzka spaľovne, ktorá v konečnom dôsledku odstráni dobu zdržania odpadu u pôvodcov, likvidácia odpadu bude operatívnejšia a skráti sa prepravná vzdialenosť. Po úspešnej realizácii projektu bude spaľovňa nebezpečného odpadu spaľovať 324 ton nebezpečného odpadu. Po úspešnej realizácii projektu sa pri dosahovaní priaznivých výsledkov a skúsenosti bude pravidelne zvyšovať objem nebezpečného odpadu pochádzajúceho zo zdravotníckych zariadení. Tiež sa počíta s rozšírením prevádzky spaľovne o ďalšie druhy nebezpečného odpadu.	Realizácia projektu bude prebiehať počas 11 mesiacov so začiatkom v marci 2010 a ukončením v januári 2011 prostredníctvom 1 hlavnej aktivity. Uvedený časový harmonogram počíta už s vydaním kolaudačného rozhodnutia i vykonaním verejného obstarávania v zmysel zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Modernizácia spaľovacej linky bude pozostávať z inštalácie nového termoreaktora, nového čistenia spalín suchou absorpčnou metódou, automatickým riadením procesov spaľovania a čistenia spalín a požadovaným kontinuálnym meraním emisií. Súčasťou zariadenia bude tiež kompletné automatické ovládanie (meranie a regulácia) a emisný monitoring (automatický monitorovací systém emisií). Zodpovednosť za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude pod záštitou projektového manažéra a konateľa spoločnosti Bc. Jána Bubniaka. Prevádzka a údržba spaľovne a celého systému bude zabezpečovaná vyškolenými pracovníkmi spoločnosti. Internú finančnú kontrolu realizácie projektu bude vykonávať ekonómka projektu Eva Sechovcová, pričom bude v prípade potreby prizvaná na výkon kontroly externá konzultačná spoločnosť.	Vzhľadom na rast mesta Liptovský Mikuláš a celého regiónu je nevyhnutné mať v dosahu rozhodujúcich producentov nebezpečného odpadu pochádzajúceho zo zdravotníckych zariadení vhodné kapacity na ich zneškodňovanie. Nakoľko takéto zariadenie v spádovej oblasti Liptovského Mikuláša chýba, je modernizácia existujúceho objektu spaľovne veľmi žiaducou. Kapacitne je zmodernizované zariadenie schopné spracovávať nemocničný nebezpečný odpad vo výške 910 ton ročne. Skutočná zvozová oblasť bude stanovená na základe nákladovosti prepravy. Realizáciou projektu sa vytvoria vhodné kapacity v súlade s platnou a aktuálnou legislatívou a požiadavkami na bezpečné zneškodňovanie odpadov. Spôsobilosť spoločnosti ARCHÍV SB, s.r.o. realizovať projekt vyplýva zo súhlasu podľa rozhodnutia Obvodného úradu Životného prostredia podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Podnikanie v oblasti nebezpečného odpadu je ako predmet činnosti spoločnosti zapísaný i vo Výpise z Obchodného registra. Jeden z konateľov spoločnosti Ing. Beníček v predchádzajúcom období prevádzkoval pôvodnú spaľovňu odpadov a získal tak neoceniteľné skúsenosti pre realizáciou predkladaného projektu.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená prostredníctvom spoločnosti ARCHÍV SB, s.r.o. Všetky zariadenia, nadobudnuté v rámci predkladaného projektu, budú využívané len na účely, na ktoré budú obstarané, v súlade s cieľmi projektu. Predpokladá sa rozšírenie činností v oblasti spaľovania odpadu vo vzťahu k ďalším subjektom, s ktorými sa v súčasnosti rokuje. V modernizovanej spaľovni bude vytvorených 6 nových pracovných miest. V rámci ekonomického hľadiska bude prevádzka spaľovne udržateľná len vďaka nen. dotácii, čo deklaruje i pozitívny cash flow vo finančnej analýze. Bez nej by bola návratnosť investície dlhšia ako 35 rokov. Spolu s nenávratnou dotáciou sa návratnosť skráti na 12 rokov. Udržateľnosť prevádzky modernizovanej spaľovne je zabezpečená i dlhodobými zmluvami na dodávky nebezpečného odpadu zo zdravotníckych zariadení, ako aj zmluvami na odber tepla vznikajúceho pri spaľovaní. Z environmentálneho hľadiska bude projekt udržateľný najmä bezpečným spôsobom znehodnocovania odpadu, na ktoré chýbajú dostatočné vybudované kapacity, ako i eliminácioau nepriaznivého vplyvu nebezpečného odpadu na zdravie ľudí i ekosystémy.
24140110157	NFP24140110497	Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi-SAŽP	OPZP-PO4-09-4	00626031 - SAŽP	1 596 914,60	Vypracovanie stratégie nakladania s vybranými komoditami nebezpečných odpadov vyplýva z potreby riešenia úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov – POH SR a Programového vyhlásenia vlády SR. Je nevyhnutné, aby systém nakladania s týmito odpadmi vychádzal zo základných princípov, ktoré sú zavedené v EU a vyplývajú z príslušnej legislatívy. Nedostatočné legislatívne zabezpečenie a chýbajúce stratégie pre nakladanie prinášajú riziká pre zdravie ľudí a pre ŽP. Zavedenie pravidiel správneho nakladania s uvedenými odpadmi vychádza najmä z riešenia predchádzania ich vzniku, separácie a recyklácie odpadov, vrátane plánu rozvoja recyklačného priemyslu a zavádzania bezodpadových (máloodpadových) technológií, materiálového a energetického zhodnocovania environmentálne vhodným spôsobom. Cieľom je zníženie surovinovej a energetickej závislosti SR a bezpečné zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Ďalšou z úloh je riešenie ich dovozu, prípadne vývozu. Výstupom projektu bude jednotná stratégia pre nakladanie s vybranými nebezpečnými odpadmi z hľadiska prístupu k nakladaniu, plánovaniu kapacít zariadení, výkonu kontroly a spracovania pravidiel ochrany	Vypracovaná Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi bude zahŕňať program predchádzania vzniku odpadu a bude podkladom pre vypracovanie POH SR, programov environmentálnych politík a koncepčných materiálov v oblasti odpadového hospodárstva. Realizačné plány pre 7 vybraných komodít nebezpečných odpadov budú nástrojom na dosiahnutie cieľov stanovených v POH SR, ktoré budú ďalej rozpracovávané v koncepčných a strategických materiáloch pre rozvoj jednotlivých krajov, miest a obcí. Uvedené dokumenty bude možné využiť tiež na realizáciu legislatívnych, investičných, administratívnych, ekonomických, organizačných a výchovno-vzdelávacích opatrení. Taktiež je možné ich využiť na vypracovanie metodických pokynov a príručiek, pre rýchlu realizáciu opatrení, ktoré by mali zabrániť prenikaniu nebezpečných odpadov do niektorých výrobkov a pri riešení rôznych ďalších projektov.	Stratégie nakladania s nebezpečnými odpadmi a Realizačné plány budú vypracované podľa jednotnej štruktúry pre komodity: odpady s obsahom azbestu, batérie a akumulátory, odpady z elektrických a elektronických zariadení, odpadové oleje a emulzie, odpady s obsahom ortuti, staré vozidlá, odpady z veterinárnej starostlivosti. V rámci projektu budú realizované kontrolné dni, záverečné správy, oponentúry, zapracovanie pripomienok a odovzdanie výstupov projektu. Stratégie nakladania s nebezpečnými odpadmi budú vychádzať z analýzy doterajšieho stavu, vrátane bilancie vzniku a zmapovania siete zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie uvedených odpadov, ktoré bude zabezpečovať SAŽP COH s využitím dátových podkladov z Regionálneho informačného systému o odpadoch prevádzkovaného SAŽP COH. Na ďalších častiach stratégií ako sú prognózy vzniku odpadov v SR, program predchádzania vzniku odpadu, zásady	Vypracované Stratégie nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov pre vybrané druhy nebezpečných odpadov jednotným spôsobom budú vhodným podkladom pre vypracovanie POH SR. Výstup projektu bude relevantný podklad pre jednotný postup nakladania s komoditami na celom území SR. Stratégie nakladania s nebezpečnými odpadmi a ich realizačné plány budú slúžiť pre MŽP SR a relevantné ministerstvá pri vypracovaní návrhov opatrení na riešenie zdravotných a environmentálnych rizík vyplývajúcich z produkcie nebezpečných odpadov. Kvalita výstupov je zabezpečená skutočnosťou, že SAŽP v rámci svojho Centra odpadového hospodárstva a Bazilejského dohovoru zodpovedá za nasledovné aktivity: • podieľanie sa na spracovaní stratégií, koncepcií, programov, plánov, štúdií, prehľadov informácií a správ na medzinárodnej, celoštátnej a regionálnej úrovni pre MŽP SR, •poskytovanie informácií o ŽP v zmysle Ústavy SR a ďalších zákonov, • podporné aktivity súvisiace s	Výsledky projektu - Stratégie a Realizačné plány pre vybrané komodity nebezpečných odpadov budú poskytovať vhodný rozhodovací nástroj pre ďalší postup vlády SR (MŽP SR a ostatných dotknutých ministerstiev) pre naplňanie Programového vyhlásenia vlády v oblasti riešenia problematiky produkcie a nakladania s nebezpečnými odpadmi environmentálne vhodným spôsobom. Uplatňovanie princípov jednotlivých stratégií a realizačných plánov v praxi má za cieľ zlepšiť doterajšiu úroveň nakladania s vybranými komoditami a informovať odbornú verejnosť o plánovanom smerovaní v danej oblasti. Realizačné plány budú východiskom pri technicko-organizačnom zabezpečení nakladania s NO (zberová sieť a spracovateľské kapacity – zhodnocovacie/zneškodňovacie zariadenia, preprava a pod.) Realizačné plány budú pravidelne aktualizované.

					ŽP a zdravia ľudí.		nakladania, identifikácia nedostatkov, vytýčenie strategických cieľov s časovými horizontami a postupmi pre ich dosiahnutie budú vzhľadom na špecifičnosť nakladania s jednotlivými komoditami zabezpečené externou spoluprácou. Riadenie projektu zabezpečí SAŽP - COH.	odbornými vzdelávaním pracovníkov, školeniami, spracovaním metodík, medzinárodnou spoluprácou, riadením a riešením projektov, • odbornú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva na národnej a medzinárodnej úrovni.	
24140110158	NFP24140110505	Pataš rekultivácia skládky TKO	OPZP-PO4-09-5	00305707 - Pataš	339 231,60	Obec Pataš leží na Žitnom ostrove, na VHCHÚ-báza pitnej vody,z ktorej sú zásobované jednotlivé územia SR.Skládka TKO v Pataši bola zriadená v roku 1975. Od r. 1992 bola prevádzkovaná na základe osobitných podmienok Rozh.ObÚŽP vo V.Mederi č.ŽP-5/725/93 zo dňa 30.11.1992, v zmysle zák.č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hosp. a z.č. 238/91. Prevádzkovanie skládky na základe tohto rozhodnutia bolo povolené do 31.08.1994. Po tomto termíne je povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť rekultiváciu územia skládky.Skládka sa nachádza v k.ú.Pataš na parc.č. 1858/8,9 v 2 km vzdialenosti od zdroja pitnej vody s výdatnosťou 69 l/s, z ktorého je zásobovaných 847 občanov a v 5 km vzdialenosti od zdrojov pitnej vody - od studní v Gabčíkove - z ktorých sú zásobované jednotlivé územia SR. Po uplynutí povolenia prevádzkovania skládky, obec zakázala ukladať ďalší odpad na skládku. Skládka ostala neuzatvorená, nezrekultivovaná. Dnes je nezabezpečená proti únikom znečistenia a je veľkým potencionálnym rizikom na znečistenie podzemných vôd a zdrojom ohrozenia životného prostredia a zdravia ľudí. Z dôvodu ochr. živ.pros. je potrebné uzatvoriť a rekultivovať skládku TKO tak, aby vyhovovala z.č.223/01	Rekultivácia skládky je navrhutá v zmysle STN 838101 - skládkovanie odpadov. Rieši rekultiváciu 9290 m2 plochy, z čoho na 4400 m2 bude uložený odpad, ktorý bude zakrytý, po obvode vlastného telesa sa vybuduje odvodňovací rigol v dĺ.270 bm a monitorovací systém bude zabezpečený s 3 vrtmi. S navrhovaným riešením rekultivácie sa dosiahne: - zabránenie znečistenia podzemnej vody, zvýšenie ochrany bázy pitnej vody pod Žitným ostrovom - zamedzenie kontaktu odpadov so zrážkovou vodou - zlepšenie stavu životného prostredia a zdravia ľudí cieľovej skupiny - vybudovaním vhodných technických barier /odvodňovací systém, mineráln tesnenie ...) zabránenie preniku výluhov zo skládky do okolia - zabezpečenie monitorovacie systému za účelom sledovania kvality podzemnej vody - zabránenie negatívneho vplyvu skládky na faunu a flóru záujmového územia - začlenenie územia do okolia	Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledujúcich aktivít: - Verejné obstarávanie: Práce v zmysle projektu Pataš-Rekultivácie skládky TKO, budú realizované dodávateľsky. Dodávateľ bude obstaraný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov pod vedením odborne spôsobilej osoby, ktorá bude externá, zabezpečená výberom. - Realizácia predmetu zmluvy o dielo: Bude vykonaná podľa proj. dokumentácie stavby schválenej "Rozhodnutím o využívaní územia stavebným úradom Obec Veľké Blahovo". Stavebné práce sú rozdelené do stav. objektov SO 01 Zakrytie skládky (celková plocha na ktorej sa prevedie rekultivácia je 9290 m2, z toho 4400 m2 plocha bude zakrytá), SO 02 Odvodnenie skládky (odvodnenie skládky bude zabezpečené vybudovaním 270 m odvodňovacieho rigolu), SO 03 Zabezpečenie monitorovacieho systému. - Stavebný dozor: Stavebné prácu bude kontrolvoať stavebný dozor, ktorý bude verejne obstaraný. - Riadenie projektu: Projekt bude riadený akontrolvoaný projektovým manažerom, ktorý bude verejne obstaraný. - Publicistika a informovanosť: Informačná a pamätná tabuľa, informačné letáky do každej domácnosti obce, článok do regionálnyhc novín.	právnymi predpismi a to: zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnenie niektorých ustanovaní zákonov v znení jeho zmien, vyhlášky číslo 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v platnom znení, vyhlášky č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení a ďalších predpisov v tejto oblasti.	Na zabezpečenie výsledkov projektu budú vykonané tieto činnosti: * monitorovanie a kontrola skládky odpadov v súlade s vyhl. 283/2001 * bežná údržba zahŕňujúca údržbu zelene a čistenie odvodňovacích kanálov. Monitorovanie skládky bude zabezpečené odborne spôsobilou osobou na základe objednávky Obce Pataš, údržba bude zabezpečená obcou. Údržba bude financovaná z rozpočtu Obce Pataš.
24140110159	NFP24140110509	Rekultivácia skládky TKO Hriňová Fangová	OPZP-PO4-09-5	00319961 - Hriňová	1 079 317,36	Komunálny odpad mesta Hriňová sa skládkoval na skládke odpadov, ktorá nevyhovuje zákonným požiadavkám, bola prevádzkovaná v zmysle osobitných podmienok a mala obmedzenú dobu ukladania odpadu. Skládka bola situovaná do prirodzenej depresie terénu pri štátnej ceste. Odpad sa voľne sypal na pôvodný terén bez akýchkoľvek terénnych úprav. Pri zasypávaní depresie sa postupne čiastočne zamedzil prirodzený odtok potoka pretekajúceho cez priepust cesty, ktorý takto z časti presakuje do kvartérnych vrstiev a pod skládkou vyviera na povrch ako kotaminovaná voda. Pod telesom skládky sa vytvárajú územia charakteru močiara. Lokalita Hriňová - Fangová sa nachádza v katastrálnom území mesta Hriňová severovýchodne od mesta pod štátnou cestou Hriňová – Brezno. Na skládku je prístup po štátnej ceste Hriňová – Brezno. V súčasnosti je plocha skládky cca 9 480 m2 , na skládke je uložených cca 65 000 m3 odpadu, pričom max. výška skládky tvorí 18 m a sklon svahov uloženého odpadu dosahuje miestami hodnotu až cca 1:1. Rekultivácia skládky je v súlade s územným plánom mesta Hriňová.	Výstupom projektu bude rekultivácia skládky odpadov, ktorá bude mať zásadný vplyv na zlepšenie stavu ekosystémov a zvýšenie kvality života a zdravia obyvateľov mesta Hriňová a okolitých priľahlých sídiel, tvoriacich cieľovú skupinu. Výsledkom projektu bude zrekultivovaná plocha skládky o rozlohe 11 220 m2. Po zrekultivovaní bude pozemok v užívaní obce a bude využívaný ako lúka.	Projekt bude realizovaný jednorazovo – v jednej etape. Stavba bude mať tieto stavebné objekty: SO 1 Príprava územia SO 2 Úprava telesa skládky SO 3 Odvodňovacia priekopa SO 4 Krycia a rekultivačná vrstva SO 5 Monitorovací systém SO 6 Odplynenie telesa skládky Realizáciou všetkých stavebných objektov sa dosiahne požadovaný cieľ projektu, ktorým je rekultivácia skládky odpadov. Služby súvisiace s riadením projektu, verejným obstarávaním, stavebným dozorom, dodávkou stavebných prác zabezpečia dodávatelia vybraní prostredníctvom verejného obstarávania. Dôvodom využitia externých kapacít sú špecifické požiadavky kladené na projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ. Projekt po skončení realizácie nevyžaduje zabezpečenie prevádzky.	Projekt je vhodné realizovať z dôvodu nutnosti rekultivovať skládku prevádzkovanú podľa osobitných podmienok, ktorá mala zo zákona len časovo obmedzenú dobu ukladania odpadov a povinnosť jej uzavretia vyplynula z právnych predpisov. Vhodnosť realizácie je podopretá aj skutočnosťou, že rekultivácia skládky bude mať nesporný pozitívny dopad na zlepšenie a ochranu životného prostredia mesta Hriňová a jeho okolia, zlepšenie stavu podzemných a povrchových vôd, ozdravenie okolitých ekosystémov a zvýšenie estetickej úrovne lokality. Tieto všetky okolnosti budú synergicky pozitívne vplývať aj na zvýšenie atraktívnosti územia pre rozvoj cestovného ruchu a teda budú v konečnom dôsledku mať kladný socio-ekonomický dopad na miestne obyvateľstvo. Nakoľko sú služby vo verejnom obstarávaní a služby poskytovania stavebného dozoru činnosťami, na ktoré sa v Slovenskej republike vyžaduje odborná spôsobilosť, budú zabezpečené externe prostredníctvom subjektov. Výkon stavebných prác bude taktiež zabezpečený externým dodávateľom, takisto ako ostatné činnosti súvisiace s projektom. Keďže projekt po jeho realizácii nebude vyžadovať prevádzkovanie, nie je potrebné doložiť žiadnu spôsobilosť.	Projekt bude po jeho realizácii ukončený a nebude vyžadovať žiadne ďalšie zabezpečenie prevádzky a teda ani žiadne dodatočné náklady, okrem pravidelných nákladov na monitoring (viac v materiály Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky). Po zrekultivovaní bude pozemok v užívaní obce a bude využívaný ako lúka. Realizácia projektu bude mať ekologický prínos pre danú lokalitu, ako aj predpokladaný ekonomický prínos vďaka zvýšeniu atraktívnosti okolia mesta Hriňová pre návštevníkov a záujemcov o bývanie v lokalite.
24140110160	NFP24140110525	REKULTIVÁCIA SKLÁDKY TKO VOL. - ĽUBORČA	OPZP-PO4-09-5	00311812 - Mesto Nemšová	0,00 projekt mimoriadne ukončený	Skládka TKO Volovce sa nachádza v lokalite MC Nemšová - k.ú. Ľuborča - cca 500 m od trvale obývaného územia. V roku 1986 bola činnost skládky zosúladená s vtedajšou legislatívou. V roku 1992 bol vydaný Súhlas na prevádzkovanie v súlade so zákonom 238/1991Zb.Technické parametre boli počas celej životnosti i po ukončení prevádzkovania zlepšované, nedosiahli však úroveň požadovanú legislatívou. 20.7.2000 Oú v Trenčíne, odbor ŽP, nariadil ukončit jej prevádzkovanie. Mesto v r. 2008 dalo spracovať PD zohľadňujúcu platné legislatívne a technické požiadavky na „uzavretie skládky" s cieľom pripraviť projekt na financovanie z fondov EÚ a ŠR. Hlavné environmentálne problémy a negatívne vplyvy, ktoré skládka predstavuje pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva: - Prirodzená tesniaca bariéra v podloží skládky je nedostatočná a nevyhovujúca - umelé neboli vybudované - Doterajší monitoring nevylúčil ovplyvňovanie podzemných vôd. Šestmocný chróm, prekročil B kategóriu Pokynu č.1617/97	Výsledkom projektu bude uzavretá a biologicky zrekultivovaná skládka TKO „Volovce - Ľuborča". Uzavretím a biologickou rekultiváciou skládky sa zabezpečia legislatívne požiadavky na ochranu životného prostredia, ktoré budú mať pozitívny dopad predovšetkým na: - Zamedzenie tvorby priesakových vôd na skládke a ich prenikaniu a ovplyvnovaniu podzemných a povrchových vôd v okolí skládky - Zamedzenie vodnej a veternej erózie povrchu skládky - Zamedzenie možným úletom lahkého odpadu do okolia skládky a šíreniu znečistenia ovzduším - Zamedzenie prístupu živočíchom k odpadom a zlikvidovanie potenciálneho zdroja nákazy - Kontrola tvorby plynov a odvetrávanie skládky - Minimalizáciu vplyvu skládky na okolitú pôdu, vodné zdroje a ekosystém realizáciou navrhnutého technického	Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou nasledovných aktivít: 1. Vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie 2. Stavebné práce: - SO 01 Dotvarovanie telesa skládky - SO 02 Uzatvorenie a technická rekultivácia - SO 03 Biologická rekultivácia skládky 3. Výkon činnosti SD investora 4. Riadenie projektu, VO 5. Aktivity publicity a informovanosti Aktivita 1 – PD pre SP bola spracovaná PIO Keramoprojekt a schválená príslušným SÚ. Aktivitu 2 – bude realizovať podľa ZOD stavebná spoločnosť, určená vo VO. Aktivitu 3 - bude zabezpečovať spoločnosť v súlade so Zmluvou poskytovanie služieb SD, určená vo VO. Aktivity 4 a 5 - budú zabezpečené kapacitami mesta – (riadenie a monitoring projektu,	Predložené technické riešenie vychádza z aktuálnej legislatívy a platných predpisov v oblasti ŽP (vyhlášky c. 283/2001 MŽPSR zákon c. 223/2001 Z.z.) a je adekvátne celkovému stavu skládky a charakteru uložených odpadov. Spôsob uzavretia skládky zabezpečí jej izoláciu voči okolitému prostrediu v nadloží skládky a obmedzí až nakoniec odstráni jej vplyv na podložie. Projekt sa venuje aj riešeniu skládkových plynov. Monitorovací systém sa berie ako stávajúci, bez zásadných zmien. Projekt je výsledkom dlhodobého procesu zameraného na začlenenie územia skládky do pôvodného prírodného prostredia a eliminuje negatívne vplyvy na okolité životné prostredie a zabezpečí humanizáciu celého územia narušeného starou zátažou. Mesto Nemšová disponuje manažérsky i odborne zdatným tímom pracovníkov, ktorí sa podieľali na príprave projektu a	Za účelom zabezpečenia prevádzky projektu po jeho ukončení bude potrebné vykonávať údržbu biologicky zrekultivovaného telesa skládky a monitorovať vybrané ukazovatele v zmysle platnej legislatívy po dobu 30 resp. 50 rokov: - Monitoring skládky bude mesto zabezpečovať prostredníctvom externého dodávateľa - Údržbu zrekultivovaného telesa skládky (kosenie) bude mesto zabezpečovať prostredníctvom vlastnej príspevkovej organizácie - Mesto bude hradiť nájom za pozemky pod skládkou (zámerom je tieto postupne vykúpiť) Rozpočtovaná suma ročných prevádzkových výdavkov projektu po jeho ukončení je 20 921,72 € co predstavuje približne 0,88 % z celkových bežných výdavkov mesta za rok 2008. Všetky prevádzkové výdavky bude po ukončení projektu znášať mesto. Analýza účtovných výkazov

						- Systém odvádzania priesakových kvapalín s akumulačnou nádržou je v súčasnosti zčasti nefunkčný Mesto doposiaľ nemalo dostatočné zdroje na „ uzatvorenie a rekultiváciu skládky" v zmysle platnej legislatívy.	riešenia - Skultivovanie územia devastovaného skládkou a vytvorenie lokality s vyšším stupnom ekologickej stability Po uzavretí a rekultivácii bude pokracovat monitoring skládky uskutocnovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR c. 283/2001 Z.z. pocas obdobia 30 resp. 50 rokov po jej uzavretí a rekultivácii. Uzavretá a rekultivovaná plocha skládky bude po realizácii projektu po roku 2010 predstavovat plochu 13 289 m2.	finančná kontrola, výkazníctvo, administrácia), ako aj vo VO určenými dodávateľmi tovarov a služieb. Rozsah a administratívna náročnosť vyžaduje riadenie projektu na dennej báze. Primátor - vedúci tímu menuje - zástupcu vedúceho tímu zodpovedného za implementáciu projektu až do ukoncenia kolaudácie a podania ZS. Ten spolupracuje s pracovníkmi MÚ v rozsahu ich kompetencie, SD a dodávateľom prác, riadi a kontroluje realizáciu projektu. Prevádzkové náklady projektu po ukončení zabezpečí Mesto	budú sa podieľať i na jeho realizácii. Väčšina pracovníkov má už skúsenosti s prípravou investičných projektov financovaných z prostriedkov EÚ - projekt Rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta, Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej, ako aj projektov financovaných z iných zdrojov - Vodovod Nová Nemšová, Nemšová–kanalizácia mesta, Výstavba nájomných bytov.	preukazuje, že mesto hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom a bude mať dostatočné zdroje na pokrytie potrebných prevádzkových výdavkov. V prípade, ak by mesto financovalo tento projekt z vlastných, prípadne úverových zdrojov, bolo by nutné redukovať iné investičné výdavky mesta, čo by sa odrazilo v nižšej dynamike rozvoja mesta i regiónu. Takto nevynaložené zdroje bude mesto môcť využiť pre ďalšie investičné projekty.
24140110161	NFP24140110517	Projekt rek. skládky odpadov Orechová Potôň	OPZP-PO4-09-5	00305669 - Obec Orechová Potôň	1 032 127,36	Obec Orechová Potôň je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja. Počet obyvateľov je 1700. Skládka sa nachádza na území Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, k.ú. Orechová Potôň na parcele č. 442/2. Vznikla v r. 1985 divokým a neriadeným zavážaním plochy za obcou, predovšetkým KO a stav. odpadom. V podloží skládky sa nenachádzajú prirodzené tesniace bariéry (cca hodnota koeficienta priepustnosti kvartérneho pokryvu je 10-5 -10-6 m.s-1). Z geologického hľadiska je lokalita súčasťou Podunajskej panvy. Jej hlavnú výplň tvoria terciérne a kvartérne sedimenty. Hladina podzemnej vody: 115,00 – 116,00 m n.m. Smer prúdenia podzemných vôd je zo Z-SZ na V –JV.V súčasnosti skládka nie je prevádzkovaná, južná časť je čiastočne oplotená..Skládka má rozlohu cca 8900 m2,je situovaná nad terén do výšky 6,0m, celkový objem odpadov je cca 52300m3, celkové množstvo odpadov je cca 41840 t, produkcia a zachytiteľné množstvo skládkového plynu:10-35 m3/hod,50%. V r. 2003 bola začatá rekultivácia skládky nepatrnej časti skládky podľa projektu v zmysle v tom čase platných predpisov(z.238/1991 Zb. o odpadoch a STN 838104 z r.1998, ktorá v súčasnej dobe nevyhovu platným predpisom -viď.Príloha 23 ZoNFP.	Realizáciou navrhnutých opatrení - rekultiváciou a uzavretím skládky odpadov sa podstatne zníži jej negatívny vplyv na životné prostredie. Riešenie zamedzí priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia, a tým odstráni hlavný možný zdroj kontaminácie podzemných vôd výluhmi z odpadu, zníži sa koncentrácie emisií na úroveň, ktorá umožňuje ich voľne vypúšťať do ovzdušia. Vylepší sa architektonický ráz územia a v rámci územného plánu bude možné územie skládky využiť na iné účely.	Štatutárny zástupca Obce Orechová Potôň starosta Ing. Szilárd Gálffy vytvorí pri realizácii projektu pracovný tím na personálne, technické a realizačné zabezpečenie projektu z vlastných a externých zdrojov. Hlavný manažér projektu: Ing. Szilárd Gálffy – starosta obce Koordinátor projektu (riadenie a kontrola realizácie projektu): interné a externé zdroje Účtovník projektu (interná finančná kontrola): interné a externé zdroje Monitoring a riadenie projektu: interné a externé zdroje Výber dodávateľa na poskytnutie služieb, dodanie tovaru a uskutočnenie prác: interné a externé zdroje Propagácia projektu a informovanie odbornej i laickej verejnosti pred, počas a po ukončení projektu: interné a externé zdroje. Kľúčovým indikátorom skutočného napredovania projektu bude časový a finančný harmonogram realizácie projektu. Po zrealizovaní projektu bude jeho prevádzka zabezpečená z vlastných zdrojov.	Existujúca skládka v súčasnosti v zmysle nových zákonov a nariadení nespĺňa podmienky prevádzkovania skládky odpadov. Účelom stavby je upraviť a uzatvoriť povrch predmetnej skládky odpadov, vykonať rekultiváciu jej povrchu na požadovanú úpravu – úroveň pre parkové účely. Navrhnutými úpravami sa územie začlení do okolia a zamedzí sa, resp. minimalizujú sa negatívne vplyvy existujúcej skládky odpadov na životné prostredie a umožní sa tak jeho rozvoj podľa princípov trvalej udržateľnosti. Z hľadiska navrhnutého spôsobu uzavretia a rekultivácie tejto skládky bolo navrhnuté také technické, technologické a environmentálne riešenie, ktoré je v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva a príslušných STN, t.z. prerobenie aj zrekultivovanej časti skládky tak, aby táto v plnom rozsahu predstavovala uzavretú a rekultivovanú skládku vyhovujúcu zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a nových noriem z r. 2004 STN 83 8014.	Rekultiváciou skládky dôjde k jej definitívnemu uzatvoreniu a zabráneniu možnosti nepovoleného ukladania odpadu, čím dôjde k skultivovaniu územia zdevastovaného skládkou a k vytvoreniu lokality s vyšším stupňom ekologickej stability. Zmena po zrealizovaní rekultivácie skládky by mala viesť prostredníctvom ovplyvnenia štruktúry a väzieb krajinného systému a jeho zložiek k zvýšeniu celkovej ekologickej kvality krajiny, k posíleniu jej autoregulačných schopností a k zníženiu až eliminácii nepriaznivých antropogénnych vplyvov na krajinu. Pravidelná starostlivosť o zeleň na povrchu skládky bude zabezpečená svojpomocne alebo dodávateľským spôsobom na základe platnej zmluvy s organizáciou, ktorá bude mať oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti v súlade s platnou legislatívou. V prípade získania NFP zebezpečí obec spolufinancovanie projektu z externých zdrojov – bankovým úverom. V prípade, ak by obec nezískala NFP, nebola by schopná z vlastných ani z externých finančných zdrojov zrealizovať uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov a tým splniť povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o odpadoch.
24140110162	NFP24140110514	Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpad Myslava	OPZP-PO4-09-5	00691135 - Mesto Košice	12 349 887,39	Mesto Košice zabezpečuje v zmysle § 39 zákona o odpadoch nakladanie s komunálnym odpadom. Mesto zabezpečuje okrem základných legislatívnych povinností (zber zmesového komunálneho odpadu, zber objemného odpadu, nebezpečného odpadu, DSO, separovaný zber papiera, plastov, skla, kovov) zber a zhodnocovanie batérií a akumulátorov, odpadových olejov, opotrebovaných pneumatík, žiariviek s obsahom ortuti, bioodpadov a elektroodpadu. Mesto si plní na rámec legislatívne a koncepčné požiadavky stanovené zákonom o odpadoch a Programom odpadového hospodárstva na roky 2005-2010. Dlhodobým environmentálnym problémom mesta Košice je skládka odpadu Myslava situovaná v katastrálnom území Myslava cca 5 km juhozápadne od centra mesta Košice na ľavom brehu potoka Baška. Najbližšia obytná zástavba je od telesa skládky vzdialená necelých 500 m. Skládka bola oficiálne prevádzkovaná od 70-tych rokov 20 storočia, neskôr bola prevádzkovaná podľa osobitných podmienok, jej prevádzka bola ukončená k 31.5.1997. Na skládku bol ukladaný nekontrolovane rôznorodý odpad od komunálneho, cez odpady z kafilérií, nádoby od ropných produktov, infekčný a nemocničný odpad, pneumatiky, škvara a popolček zo spaľovne, a pod.	Technické riešenie navrhuje čo najúčinnejšie opatrenia k zabráneniu ďalšieho vzniku kontaminovaných vôd zatesnením povrchu skládky a tým minimalizovanie infiltrácie zrážkových vôd a migrácie do susedného jarku. Celá plocha telesa skládky bude uzatvorená tesniacim prvkom zaťaženým do okolitého nepriepustného podložia. Zemnými úpravami na vrchlíku, na svahoch v kombinácii so založením tesniacich a stabilitných prvkov, bude dosiahnuté prijateľného tvaru a stabilnej figúry skládkového telesa. Pri realizácii budú realizované opatrenia proti vnikaniu povrchovej zrážkovej vody a merania o vývine a množstve bioplynu na skládke a následne robené i technické opatrenia. V konečnom efekte bude teleso začlenené do okolitého prostredia biologickou rekultiváciou, ozelenením a sadovými úpravami. Realizáciou navrhnutých opatrení sa podstatne zníži negatívny vplyv existujúcej skládky na životné prostredie. Riešenie zamedzí priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia, a tým odstráni hlavný možný zdroj kontaminácie podzemných vôd výluhmi z odpadu, zníži sa koncentrácie emisií majoritných zložiek skládkového plynu. Zrekultivuje sa tak cca 147 000 m2 pôdy.	Skládka odpadov bude uzatvorená v zmysle požiadaviek legislatívy stanovených v § 34 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. Uzavretie a rekultivácia vlastného telesa je rozdelené podľa technológie realizácie zvlášť na svahoch a zvlášť na vrchlíku. Na svahoch bude zakladaný stabilitný prvok v kombinácii s tesnením, výplňovým materiálom a rekultivačnou vrstvou pre ozelenenie. Na vrchlíku budú jednotlivé konštrukcie ukladané klasicky po vrstvách so zhutnením. Celá plocha telesa skládky bude uzavretá tesniacim prvkom minimálnej hrúbky 0,3 m po zhutnení zaťaženým do okolitého nepriepustného podložia, ktoré má súvislú vrstvu ílovitých materiálov s požadovaným koeficientom priepustnosti. Skládka odpadov bude odplyňovaná vzhľadom na jej vek a vykonané meracie práce skládkového plynu pasívnym spôsobom. Práce súvisiace s odplynením skládky Myslava po ukončení aplikácie technológie úpravy kyslíkového režimu budú realizované v súlade s požiadavkami STN 83 8108. Zrealizované zberné studne bioplynu budú slúžiť pre pravidelné monitorovaní 2x ročne a bude rovnako sledované zloženie skládkového plynu. Monitoring podzemných vôd bude vykonávaný podľa prílohy č. 13 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. počas 30 rokov.	Nezrekultivovaná skládka odpadov predstavuje pre mesto Košice dlhodobú environmentálnu záťaž. Skládka odpadov sa nachádza len cca 500 m od najbližšieho obydlia – sídliska Luník s rómskym obyvateľstvom a je potenciálnym zdrojom šírenia chorôb, kedže obyvatelia do priestoru telesa skládky pravidelne migrujú. V rámci monitoringu podzemných a povrchových vôd boli v mnohých ukazovateľoch prekročené hraničné hodnoty (sírany, dusitany, dusičnany, chloridy a pod.).. Skládka odpadov sa nenachádza vo vhodnom geologickom podloží a jej uzatvorením by sa významne prispelo k dosiahnutiu cieľov stanovených v koncepčných dokumentoch. Na skládku bol ukladaný nekontrolovane rôznorodý odpad od komunálneho až po priemyselný nebezpečný odpad. Odhaduje sa, že okrem ostatného odpadu sa je skládke odpadu uložené aj veľké množstvo rôznorodého nebezpečného odpadu, cca 200 000 ton. V roku 2005 bolo Mestu Košice uložené Obvodným úradom životného prostredia v Košiciach vykonať neodkladné opatrenia na odstránenia poškodenia povrchových a podzemných vôd, čo dokazuje nevyhovujúci skutkový stav skládky odpadov a jej negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí a nutnosť jej uzatvorenia a rekultivácie.	Sanácia skládky je stavbou bez následného prevádzkovania. Skládka odpadov si vyžaduje pravidelnú starostlivosť spočívajúcu v pravidelnom kosení a monitorovaní. Uvedené činnosti budú zabezpečené zo zdrojov žiadateľa. Realizáciu stavebných činností týkajúcich sa uzavretia a rekultivácie skládky bude vykonávať odborne spôsobilá firma, ktorá bude vybraná na základe verejného obstarávania. Riadenie projektu (monitorovacie správy, žiadosti o platbu, zúčtovanie žiadostí o platbu, žiadosti o zmenu) bude realizovať externá konzultačno – poradenská firma v oblasti eurofondov, ktorá bude zabezpečovať aktivity v spolupráci s pracovníkmi magistrátu mesta Košice. Mesto Košice má s čerpaním prostriedkov z Európskych fondov dlhodobé skúsenosti a má za sebou niekoľko úspešných projektov. Obdobne bude realizácia projektu prebiehať pod dohľadom stavebného dozoru, odborne spôsobilej osoby na tento výkon.
24140110163	NFP24140110518	Rekultivácia a uzavretie skládky KO Široká	OPZP-PO4-09-5	31609911 - Technické služby, s.r.o.	5 322 525,47	Skládka komunálneho odpadu Široká sa nachádza v katastrálnom území mesta Dolný Kubín. Je prevádzkovaná od roku 1965. Jej prevádzkovateľom je spoločnosť Technické služby s.r.o., ktorej 100%-ným vlastníkom je mesto Dolný Kubín. Rozloha skládky je 28 325 m2. Skládka je environmentálne nezvládateľná už niekoľko rokov, co dokazuje aj množstvo havarijných stavov, pokút a upozornení na odstránenie havárií. Pod skládkou tecie bezmenný potok v betónových skružiach, ktoré sú v dôsledku casu v havarijnom stave (pozri nepovinnú prílohu c. 43 o stave potrubia) a dochádza tak ku kontaminácii vody z telesa skládky. Potok má priame zaústenie do rieky Orava. Pri zrážkach väčšieho rozsahu voda vniká do telesa skládky a následne ako priesaková kvapalina kontaminuje podzemné vody. Samotná skládka bola uzavretá 15. júla 2009. Mesto Dolný Kubín resp. jeho príspevková organizácia - Technické služby, s.r.o. nemá vytvorenú potrebnú rezervu a nemá tiež dostatocné množstvo financných prostriedkov na uzatvorenie skládky. Situácia skládky je už dlhšiu dobu kritická a z	Účelom uzatvorenia skládky odpadov Široká je zamedzenie kontaminovania podzemných vôd vodami povrchovými a odstránenie vznikajúceho skládkového plynu prostredníctvom odplynovacích studní. Celkovo sa zhodnotí plocha skládky o rozlohe 28 325 m2. Prekládkou bezmenného potoka prúdiaceho v betónových skružiach priamo pod telesom skládky sa zabezpecí odstránenie priameho vnikania kontaminovanej vody do potoka a celého riecneho systému povodia Oravy. Prekládka bezmenného potoka je súcastou požiadaviek v Integrovanom povolení pre I. etapu v bode H2. Samotným uzatvorením skládky odpadov bude odstránená možnost vnikania povrchových vôd do telesa skládky. Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov zabezpecí vclenenie telesa skládky do prírodnej scenérie	Projekt pocas realizácie pocíta so štyrmi hlavnými aktivitami a dvoma podpornými: Hlavné aktivity: 1.Prípravná a projektová dokumentácia - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, 2. Realizácia predmetu zmluvy o dielo, 3. Stavebný dozor - Výkon cinností stavebného dozoru, 4. Vydanie kolaudacných rozhodnutí. Podporné aktivity: 1. Riadenie projektu – ide o výdavky spojené s implementáciou projektu, verejným obstarávaním a odmenami zamestnancov mimopracovného pomeru, 2. Publicita a informovanost – výdavky spojené s obstaraním a inštalaciou informacnej, pamätnej tabule. Zodpovednost za vypracovanie projektovej dokumentácie má spol. Technické služby, s.r.o.. Spolocnost Technické služby, s.r.o. má potrebnú	d1) Uzatvorenie skládky odpadov Široká v meste Dolný Kubín bude viest k zvýšeniu kvality životného prostredia. Z dôvodu financnej nárocnosti projektu pristúpila spolocnost Technické služby, s.r.o. ku financovaniu formou nenávratného financného príspevku z Operacného programu Životné prostredie. V minulosti si mesto (Technické služby, s.r.o.) zvolilo tento projektový zámer ako prioritu pri formovaní strednodobých cielov a je súcastou PHSR mesta schváleného mestským zastupitelstvom. Projekt je v súlade so stratégiou OPŽP a zároven velkou mierou prispieva k naplnaniu cielov schválených v zmysle Operacného ciela 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov. d2) Spolocnost Technické služby, s.r.o. má potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou projektov alebo aktivít	Prostredníctvom realizácie aktivít projektu sa zabezpecí zlepšenie životného prostredia v danej oblasti. Pre spolocnost Technické služby, s.r.o. je uzatvorenie skládky Široká najväčšou prioritou hlavne z hladiska životného prostredia – jeho neustále poškodzovanie a znecistovanie. Žiadatel bude celú akciu spolufinancovat z vlastných zdrojov a to v sume 280 132,92 Eur. Rezerva, ktorú spolocnost vytvárala pocas obdobia od roku 2002 do 2009 tvorí sumu 219 866,25 Eur. Udržatelnost projektu bude zabezpecovaná prostredníctvom zamestnancov príspevkovou organizáciou mesta Dolný Kubín - spolocnosti Technické služby, s.r.o.. Prostredníctvom realizácie aktivít projektu sa zníži znecistenie podzemných vôd, bezmenného potoka, rieky Orava a zabezpecí sa tak odstránenie starej

						hladiska bezpecnosti a ochrany životného prostredia je potrebné v co najkratšom case problém skládky odpadov vyriešit.	územia a jej následné využívanie na pasienky a lúky, co v konecnom dôsledku bude mat obrovský prínos pre zvýšenie kvality životného prostredia v danej oblasti.	kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou projektov alebo aktivít podobného charakteru, ale z dôvodu nedostatocného personálneho zabezpecenia bude technická a organizacná stránka projektu zabezpecovaná zamestnancami externej agentúry, ktorí budú komunikovat s riadiacim orgánom a pri samotnej realizácii budú zabezpecovat riadenie a monitoring realizácie projektu. Dodávatel bude vybraný v zmysle platnej legislatívy na základe verejného obstarávania.	podobného charakteru, ale z dôvodu nedostatocného personálneho zabezpecenia bude technická a organizacná stránka projektu zabezpecovaná zamestnancami externej agentúry vybranej na základe verejného obstarávania.	environmentálnej zátaže.
24140110164	NFP24140110 516	Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	OPZP-PO4-09-5	00313114 - Trnava	3 380 136,76	Existujúca skládka odpadov sa nachádza v lokalite Zámok k.ú. Boleráz, okres Trnava. Skládka začala svoju prevádzku 07. 02. 1983, kedy Okresný národný výbor v Trnave vydal rozhodnutie o využití územia na skládku pevného domového odpadu. Skládka bola prevádzkovaná podľa osobitných podmienok v zmysle zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch, nebola na ňu tvorená účelová finančná rezerva. Prevádzkovateľom skládky je Mesto Trnava. V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek na ochranu životného prostredia bola vykonaná v roku 1994-5 rekonštrukcia skládky. Cieľom bolo zabezpečenie podmienok pre preklasifikovanie z neriadenej skládky na riadenú. Ukladanie odpadu na skládke Boleráz bolo definitívne skončené dňom 18. 12. 1998. Na skládke je uložený zväčša komunálny odpad, drobný stavebný odpad, odpad zo zelene a to v celkovom množstve 120 000 m³, pričom do kategórie ostatný odpad je zaradených 24 000 m³. Nebezpečný odpad sa tu neskládkoval. Uložený odpad dochádza do kontaktu s priesakovými vodami, z dôvodu nedostatočného prekrytia povrchu skládky. Dažďová voda pretekajúca cez odpady uložené na skládke sa obohacuje o škodlivé látky. Táto priesaková voda môže preniknúť a znečistiť okolitú pôdu, podzemné a povrchové vody.	Rekultiváciou skládky dôjde k zlepšeniu životného prostredia dotknutého i okolitého územia. Ďalej dôjde k zamedzeniu možnosti kontaminácie povrchových a podzemných vôd v okolí skládky. Povrch skládky bude po úpravách a zriadení krycej a rekultivačnej vrstvy zatrávnený. Po obvode areálu skládky bude realizovaná hygienicko-izolačná zeleň, čo bola jedna z požiadaviek Obvodného úradu životného prostredia v Trnave. Na výsadbu izolačnej zelene sú navrhované stromy: dub, javor, višňa vtáčia, orech kráľovský a stálozelené kroviny. Územie skládky bude zaradené v zmysle Územného plánu obce Boleráz ako verejnoprospešná stavba.	Na základe navrhovaného technického riešenia rekultivácie jestvujúcej skládky odpadu možno projekt rozdeliť do nasledovných etáp: 1. Vybudovanie zbernej nádrže priesakových kvapalín 2. Zrealizovanie všetkých prác súvisiacich so sanáciou oporného múru 3. Úprava telesa skládky 4. Vybudovanie akumulačnej nádrže 5. Vybudovanie zemnej odvodňovacej priekopy VETVY „A" 6. Vybudovanie zemnej odvodňovacej priekopy VETVY „C" 7. Zrealizovanie krycej a rekultivačnej vrstvy 8. Uskutočnenie výsevu a sadových úprav Administrativnu stránku realizácie projektu bude zabezpečovať externá agentúra, ktorá má bohaté skúsenosti s implementáciou projektov tohto zamerania. Skúsenosti tejto agentúry predstavujú výborné predpoklady pre kvalitné riadenie projektu po technickej aj administrativnej stránke. Realizácia stavebno-technickej časti uzatvorenie a rekultivácie predmetnej skládky odpadov bude zabezpečená externým dodávateľom – stavebnou firmou. Pri obstarávaní jednotlivých stavebných prác a služieb bude žiadateľ postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.	d1) Nutnosť realizácie predkladaného projektu uzatvorenia a rekultivácie skládky Boleráz vychádza z environmentálneho rizika, ktoré v súčasnosti skládka predstavuje. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť projektu mesto nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov na úplnú realizáciu projektu a preto mesto žiada o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Projekt uzatvorenia a rekultivácie predmetnej skládky vychádza z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2007 – 2013 a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja.d2) Mesto Trnava disponuje personálnymi kapacitami potrebnými pre kvalitné riadenie projektu avšak pre koordinovanejšiu implementáciu projektu sa rozhodlo realizovať projekt v súčinnosti s externou spoločnosťou, ktorá bude vybraná v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.	Pre monitorovanie vplyvov skládky na jednotlivé zložky životného prostredia po realizácii projektu budú slúžiť objekty: - jestvujúci monitorovací vrt MV situovaný pod areálom skládky - šachta na dažďovej kanalizácii, kde je zaústená aj zemná priekopa vetva C – monitorovanie vôd - potok, do ktorého je vyústená dažďová kanalizácia a priekopa vo vzdialenosti cca 200 m od skládky. Monitoring bude zabezpečovať spoločnosť .A.S.A. Trnava, s.r.o., ako posledný správca predmetnej skládky, v lehotách: - štyrikrát ročne sledovanie kvality priesakovej vody zo skládky - stanovenie obsahov Mg, NH4, Ca, Fe3, Mn, SO4 v podzemných vodách - v monitorovacích vrtoch sledovanie zápachu, farby, zákalu, obsahu kyslíka, pH, elektrickej vodivosti, odparku chemickej spotreby kyslíka – dvakrát ročne.
24140110165	NFP24140110 523	Rekultiv. a uzavretie skládky TKO v obci Vydrany	OPZP-PO4-09-5	00228788 - obec vydrany	507 248,34	Obec Vydrany má 1499 obyvateľov. Rozloha obce 1605 ha. Obec vyprodukuje 300 ton objemného komunálneho odpadu v obci ročne, ktoré je v súčasnosti odvážaná na skládku odpadu v Dolnom Bare V obci sa uskutočňuje separovaný zber PET fliaš, a sú uložené verejné kontajneri na sklo a papier, plast – odvoz raz za 2 týždne a elektronický odpad. Raz ročne sa uskutočňuje organizovaný zber odpadových olovených akumulátorov prostredníctvom oprávnenej osoby Predmetná skládka sa nachádza na východnej časti obce Vydrany. Nebola budovaná ako špeciálna stavba, ale vznikla živelne, postupným ukladaním odpadov do terénnej depresie. V súčasnej dobe je uzavretá. Lokalita patrí do chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, vyhlásenej Vládnym nariadením č. 46/1978 Zb. Terén skládky je charakteru rovinného, veľmi mierne zvlnený s priemernou výškou cca. 118 m n. m. Skládka TKO sa nachádza vo vzdialenosti cca. 300 m od obytnej zóny. Ešte v nedávnej minulosti sa znehodnocovalo ovzdušie, voda a pôda bez toho, aby sa uvažovalo, čo v tomto smere prinesie budúcnosť.	Výsledkom projektu bude zrekultivovaná plocha skládky o rozlohe 8000 m2. Užívateľmi zrekultivovanej skládky, ktorá skráśli životné prostredie budú nielen obyvatelia obce, ale aj návštevníci, ktorí obcou prechádzajú. Zrekultivovaním skládky sa odstráni environmentálna záťaž na obec, zabráni sa úniku škodlivých látok do podzemných a povrchových vôd, ako aj uletovaniu tuhých čiastok do ovzdušia a možnej kontaminácii obyvateľov a zvierat. Tak isto sa zabráni unikaniu skládkového plynu a možnému vznieteniu sa skládky. Zrekultivovaná plocha sa bude dať využívať na venčenie psov v príjemnom prostredí. Skládkovanie odpadu po rekultivácií skládky Predmetná skládka je už v súčasnosti uzavretá. Po rekultivácií skládky bude obec naďalej voziť svoj komunálny odpad na riadenú skládku TKO v Dolnom Bare na základe uzatvorenej zmluvy s firmou A.S.A. Slovensko spol. s r.o.	Hlavnou aktivitou je aktivita A1 rekultivácia skládky TKO, ktorú zabezpečí vybraný dodávateľ na základe verejného obstarania. Navrhovaný spôsob rekultivácie skládky rieši problém starých ekologických záťaží a zároveň vylučuje možnosť neskoršieho zaťaženia haváriou v danej lokalite. Úlohou je uložený odpad a upraviť do tvaru zabezpečujúceho odvedenie zrážkových vôd z povrchu skládky. Predmetná stavba rieši zabezpečenie ochrany životného prostredia pred negatívnymi účinkami existujúcej skládky. Z ostatného odpadu bude vytvorená taká figúra, na ktorej bude možné realizovať drenážne, tesniace a rekultivačné vrstvy vrátane zatrávnenia v zmysle STN 83 8104. Navrhnutý spôsob je navyše koncipovaný tak, aby tvoril kompaktné teleso, ktoré je vo svojom celom rozsahu samovoľne gravitačne odvodňované. V neposlednom rade bolo pri návrhu upravenej figúry prihliadané na to, aby bol plošný rozsah, vzhľadom na kapacitné a pozemkové pomery minimalizovaný a preto došlo k „rozumnému" začleneniu rekultivovaného telesa skládky do krajiny. Na riadenie projektu a monitoring je kontraktovaná externá firma.	Realizácia projektu prispeje k naplňaniu cieľov príslušného operačného programu a opatrenia. Realizovaním projektu sa dosiahne: - Zamedzenie vylúhovania rozpustných látok z odpadu uloženého na skládke zrážkovými vodami a ďalšiemu šíreniu kontaminácie do podzemných vôd - Zamedzenie úletom ľahkého odpadu do okolia - Zabránenie unikaniu skládkových plynov do ovzdušia - Zamedzenie prístupu živočíchov k odpadom a zlikvidovanie potencionálneho zdroja nákazy - Skultivovaniu územia zdevastovaného neriadenou skládkou a vytvorí sa lokalita s vyšším stupňom ekologickej stability. Okrem toho je projekt v súlade s cieľmi POH Slovenskej republiky, POH Trnavského kraja, POH okresu Dunajská Streda ako aj POH obce Vydrany Obec Vydrany v minulosti realizoval projekty financované z fondov EÚ v rámci iných operačných programov. Má uzavretú zmluvu na externý manažment, ktorý jej bude pomáhať pri príprave a implementácií projektu ako aj pri monitorovaní.	Starostlivosť o skládku po jej rekultivácii na základe projektu „Rekultivácia a uzavretie skládky TKO v obci Vydrany" nebude finančne náročná. Náklady vzniknú iba v súvislosti s monitoringom a starostlivosťou o údržbu zatrávnenej plochy – kosenie a pod. Obec vyčlení na prevádzku finančné zdroje z vlastného rozpočtu. Bližšie sú prevádzkové náklady uvedené vo finančnej analýze.
24140110166	NFP24140110 520	Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Dolný Bar	OPZP-PO4-09-5	00305367 - Obec Dolný Bar	1 922 883,74	Obec Dolný Bar zabezpečuje v zmysle povinností zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. zber a nakladanie s komunálnymi odpadmi. V obci sa už dlhodobo separuje papier a lepenka, plasty a sklo. Obec zabezpečuje v zmysle povinností § 39 zákona o odpadoch pravidelný zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, odpadu s obsahom škodlivín a biologicky rozložiteľného odpadu. Okrem toho však mesto nad rámec legislatívnych povinností rieši i zber a nakladanie s opotrebovanými pneumatikami, odpadom z elektrických a elektronických zariadení, žiariviek, opotrebovaných batérii a akumulátorov. Skládka odpadu sa nachádza v katastrálnom území obce Dolný Bar na rozlohe 0,0219829 km2. Skládka komunálneho odpadu vznikla v rokoch 1970 - 1980, pred uzákonením legislatívnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, voľným neriadením navážaním odpadu	Pri realizácii prekrytia odpadu konštrukciou uzatvorenia a rekultivácie skládky z hľadiská možného šírenia kontaminácie navrhované riešenia zabraňuje : - priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia, čím sa odstráni hlavný možný zdroj kontaminácie podzemných vôd výluhmi z odpadu - šíreniu znečistenia ovzdušim – nebude dochádzať k úletom ľahkých častí odpadu - vyplavovaniu odpadu, alebo výluhov do povrchových vôd - šíreniu kontaminácie priamym kontaktom odpadu osobami a zástupcami fauny - úniku polutantov z podložia skládky do okolia	Rozhodujúcim stavebno-technickým prvkom uzatvorenia skládky odpadov je odizolovanie skládky odpadov od okolitého prostredia. Skládka odpadov bude uzatvorená v zmysle požiadaviek legislatívy stanovených v § 34 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa kladú jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky: - upravený zhutnený povrch odpadu - odplyňovacia vrstva (štrk frakcia 16/32 mm), hrúbky 300 mm - separačná geotextília 300gr/m2 - minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250mm) kf max = 1.10-9 m.s-1	Skládka odpadov sa nachádza len cca 100 m od najbližšieho obydlia a neustále obťažuje obyvateľov úletmi a zápachom. Podľa vykonaných prieskumov sa podzemná voda nachádza 2,5 – 3,9 m. p. t. a občasne dochádza ku kontaktu odpadu s podzemnou vodou, pričom tento kontakt možno hodnotiť ako významný s neustálym ovplyvňovaním podzemných vôd kontaminantmi. Skládka odpadov sa nenachádza vo vhodnom geologickom podloží a jej uzatvorením by sa významne prispelo k dosiahnutiu cieľov stanovených v koncepčných dokumentoch. Je potrebné upozorniť, že územie skládky sa nachádza vo vodohospodársky chránenom území Žitný ostrov. Na skládku sa ukladali prevážne odpady z obce Dolný	Sanácia skládky je stavbou bez následného prevádzkovania. Skládka odpadov si vyžaduje pravidelnú starostlivosť spočívajúcu v pravidelnom kosení a monitorovaní. Uvedené činnosti budú zabezpečené zo zdrojov žiadateľa. Realizáciu stavebných činností týkajúcich sa uzavretia a rekultivácie skládky bude vykonávať odborne spôsobilá firma, ktorá bude vybraná na základe verejného obstarávania. Riadenie projektu (monitorovacie správy, žiadosti o platbu, zúčtovanie žiadostí o platbu, žiadosti o zmenu) bude realizovať externá konzultačno – poradenská firma v oblasti eurofondov, ktorá bude zabezpečovať aktivity v spolupráci s pracovníkmi obce. Obdobne bude realizácia projektu prebiehať pod dohľadom stavebného dozoru,

						na území. Pre skládku neboli vybudované žiadne opatrenia zabezpečujúce ochranu životného prostredia a riadenú prevádzku skládky. Skládka odpadov kontaminuje podzemné vody výluhom z odpadu. Je vysoký predpoklad, že sa na skládke odpadov nachádzajú okrem ostatných odpadov i odpady nebezpečné.	Realizáciou navrhnutých opatrení sa podstatne zníži negatívny vplyv existujúcej skládky na životné prostredie. Riešenie zamedzí priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia, a tým odstráni hlavný možný zdroj kontaminácie podzemných vôd výluhmi z odpadu, znížia sa koncentrácie emisií majoritných zložiek skládkového plynu na úroveň, ktorá umožňuje ich voľné vypúšťanie do ovzdušia. Vylepší sa architektonický ráz územia a v rámci územného plánu bude možné územie skládky využiť na iné účely. Zrekultivuje sa tak celkom 0,0219829 km2 pôdy.	- separačná geotextília 300gr/m2 - drenážna vrstva – (štrková vrstva hr 500 mm, alebo umelá drenážna vrstva) - rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 1000 mm - vegetačný kryt - zatrávnenie Monitoring skládky odpadov bude vykonávaný podľa prílohy č. 13 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. počas najmenej 30 rokov. Na sledovanie podzemných vôd je navrhovaný monitorovací systém – 3 ks monitorovacích vrtov. Priestor bude pokrytý trávnikom, ktorý sa bude 1x ročne kosiť, aby sa zabránilo vzniku vysokého porastu.	Bar. Napriek tomu že na skládku odpadov boli ukladané podľa povolení len ostatné odpady je vysoký predpoklad, že sú na skládke odpadov uložené i nebezpečné odpady, ktoré môžu ohrozovať životné prostredie, čo predstavuje vzhľadom na nevyhovujúce podložie skládky odpadov značné riziko ohrozenia podzemných vôd. Jedná sa predovšetkým o zložky v zmesovom komunálneho odpade, ako sú batérie, žiarivky, elektroodpad, staré pesticídy, oleje, nebezpečné obaly a pod.	odborne spôsobilej osoby na tento výkon. Stavebný dozor bude plniť aj kontrolnú funkciu zo strany žiadateľa – obce Dolný Bar. Internú finančnú kontrolu bude vykonávať kontrolórka obce. Prevádzku projektu po jeho zrealizovaní (kosba zrekultivovaného telesa skládky, monitoring skládky a pod.) bude zabezpečovať obec Dolný Bar.
24140110167	NFP24140110524	Uzavr. a rekult. skládky odpadov Poltár - Slaná Le	OPZP-PO4-09-5	00316342 - Mesto Poltár	1 060 186,35	Mesto Poltár zabezpečuje v zmysle povinnosti zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. zber a nakladanie s komunálnymi odpadmi. V meste Poltár sa už dlhodobo separuje papier a lepenka, plasty, sklo, kovy. Mesto Poltár zabezpečuje v zmysle povinnosti § 39 zákona o odpadoch, pravidelný zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, odpadu s obsahom škodlivín a biologicky rozložiteľného odpadu. Okrem toho však mesto nad rámec legislatívnych povinností rieši i zber a nakladanie s opotrebovanými pneumatikami, odpadom z elektrických a elektronických zariadení, žiariviek, opotrebovaných batérii a akumulátorov, kalu zo septikov. Skládka komunálneho a iného odpadu sa nachádza v Poltári, časť Slaná Lehota, na ploche 16 084,9 m2., Odpady sa ukladali do terénnej priehlbiny po ťažbe hlín až nad úroveň terénu. Skládka predstavuje pre obec environmentálnu záťaž územia, kontaminuje podzemné vody výluhom z odpadu, produkuje skládkový plyn, ktorý voľne uniká do ovzdušia. Je vysoký predpoklad, že sa na skládke odpadov nachádzajú okrem ostatných odpadov i odpady nebezpečné. Ako riadená skládka existovala od roku 1993 do 2000. Svojou lokalizáciou znehodnocuje architektonický ráz územia.	Realizáciou navrhnutých opatrení sa podstatne zníži negatívny vplyv existujúcej skládky na životné prostredie. Riešenie zamedzí priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia, a tým odstráni hlavný možný zdroj kontaminácie podzemných vôd výluhmi z odpadu, znížia sa koncentrácie emisií majoritných zložiek skládkového plynu na úroveň, ktorá umožňuje ich voľné vypúšťanie do ovzdušia. Vylepší sa architektonický ráz územia a v rámci územného plánu bude možné územie skládky využiť na iné účely. Zrekultivuje sa tak celkom 16 084,9 m 2.pôdy. Uzavretie a rekultivácia skládky nebude mať pri pravidelnom monitorovaní skládky po jej uzavretí negatívny vplyv na ŽP. Uchytením trávnatého porastu na svahoch a povrchu skládky po rekultivácii a jeho pravidelným kosením sa skládka plynule začlení do okolitého prostredia. Po rekultivácii skládky odpadov bude zabezpečené jej pravidelné kosenie a monitoring v zmysle vyhlášky č. 283/2001 Z.z..	Rozhodujúcim stavebno-technickým prvkom uzatvorenia skládky odpadov je odizolovanie skládky odpadov od okolitého prostredia. Skládka odpadov bude uzatvorená v zmysle požiadaviek legislatívy stanovených v § 34 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa kladú jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky: - štrk frakcia 16/32 mm (plynová drenáž) - ochranná geotextília 500g/m2 - minerálne tesnenie – bentonitová rohož - tesniaca fólia HDPE hr. 1,5 mm - geotextília min. 500g/m2 - geosyntetická drenáž s ochrannou geotextíliou - rekultivačná a pokryvná vrstva zeminy hr. 1,0 m - zatrávnenie Monitoring skládky odpadov bude vykonávaný podľa prílohy č. 13 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. počas najmenej 30 rokov. Na sledovanie podzemných vôd je navrhovaný monitorovací systém – 2x ročne kontrola. Priestor bude pokrytý trávnikom, ktorý sa bude 1x ročne kosiť, aby sa zabránilo vzniku vysokého porastu.	Realizáciou stavby sa napĺňa POH SR, ochrana životného prostredia, sanácia starých skládok a postupne regionálne riešenie zneškodňovania odpadu na bezpečných skládkach. Skládka odpadov sa nachádza len cca 700 m od najbližšieho obydlia. Podľa vykonaných prieskumov (záverečná správa z hydrogeologického prieskumu Slaná Lehota - skládka TKO - Geologický prieskum š.p., Geologická oblasť Banská Bystrica, 1993) sa podzemná voda nachádza 0,41 – 4,13 m. p. t. a neustále dochádza ku kontaktu odpadu s podzemnou vodou, pričom tento kontakt možno hodnotiť ako významný s neustálym ovplyvňovaním podzemných vôd kontaminantmi. Skládka odpadov sa nenachádza vo vhodnom geologickom podloží a jej uzatvorením by sa významne prispelo k dosiahnutiu cieľov stanovených v koncepčných dokumentoch. Napriek tomu že na skládku odpadov boli ukladané podľa povolení len ostatné odpady je vysoký predpoklad, že sú na skládke odpadov uložené i nebezpečné odpady, ktoré môžu ohrozovať životné prostredie. Jedná sa predovšetkým o zložky v zmesovom komunálnom odpade, ako sú batérie, žiarivky, elektroodpad, staré pesticídy, oleje, nebezpečné obaly a pod.	Sanácia skládky je stavbou bez nasledovného prevádzkovania. Uvedené činnosti budú zabezpečené zo zdrojov žiadateľa. Nakoľko sa skládka nachádza v okrajovej časti mestskej časti Slaná Lehota, jej dostupnosť a využiteľnosť na iné účely ako krajinotvorné, sa nepredpokladá.Realizáciu stavebných činností týkajúcich sa uzavretia a rekultivácie skládky bude vykonávať odborne spôsobilá firma, ktorá bude vybraná na základe verejného obstarávania. Riadenie projektu (monitorovacie správy, žiadosti o platbu, zúčtovanie žiadostí o platbu, žiadosti o zmenu) bude realizovať externá konzultačno – poradenská firma v oblasti eurofondov, ktorá bude zabezpečovať aktivity v spolupráci s pracovníkmi mesta. Obdobne bude realizácia projektu prebiehať pod dohľadom stavebného dozoru, odborne spôsobilej osoby na tento výkon. Stavebný dozor bude plniť aj kontrolnú funkciu zo strany žiadateľa – mesta Poltár. Internú finančnú kontrolu bude vykonávať kontrolórka mesta. Prevádzku projektu po jeho zrealizovaní (strážna služba, kosba zrekultivovaného telesa skládky, monitoring skládky a pod.) bude zabezpečovať mesto Poltár.
24140110168	NFP24140110621	Regionálne centrum zhodnocovania BR vo Svite	OPZP-PO4-10-1	00326607 - Mesto Svit	3 173 070,86	Mesto Svit sa nachádza v západnej časti Popradskej kotliny na údolnej nive rieky Poprad, pod úbočiami Kozích chrbtov a horského masívu Bôrik. Mesto je súčasťou dopravného koridoru a jeho podstatnú časť tvorí priemyselná zóna. Lokalita plánovaného CZBRO sa nachádza na severnom okraji mesta Svit. Mesto Svit a okolie má v súčasnosti vybudovaný systém zberu separovania a zhodnocovania komunálnych odpadov. Avšak tento systém nie je uspokojivý vzhľadom na nedostatočné plnenie požadovaných noriem na ochranu životného prostredia. Celkový technicko-prevádzkový stav je v súčasnosti charakterizovaný nízkym počtom zberných nádob, vozidiel na zvoz odpadu, absentujúcej ekologickej technológie na spracovanie odpadov ako aj samotného priestoru a stavebného zázemia na samotný proces spracovania odpadov. Zároveň je nedostatočná informovanosť obyvateľstva. Nie je zabezpečená potrebná publicita a osveta v tejto oblasti. Preto je nevyhnutné zefektívnenie existujúceho spôsobu spracovania odpadov mikroregiónu Svit a poňať ho globálne v súčinnosti zefektívnenia technickej základne ako aj publicity a informovanosti v oblasti problematiky separovaného zberu.	Novovybudované centrum na zhodnocovanie BRO vo Svite bude slúžiť regiónu cca 24 tis. obyvateľov, ktoré zahŕňa okrem mesta aj okolité obce ako Batizovce, Mengusovce, Štrba, Liptovská Teplička a iné. Cieľom je zabezpečiť lepšie a efektívnejšie separovanie odpadu ako aj jeho spracovanie, k čomu má prispieť realizácia daného projektu a to po stránke stavebno-technologickej ako aj osvety. Realizáciou projektu sa skvalitní dostupnosť zberných nádob a zvýši sa ich počet. Informovanosť obyvateľstva zvýši záujem o separovaný zber, zvýši pocit spoluzodpovednosti a uvedomelosť obyvateľstva za životné prostredie. Zhodnocovanie bude vykonávané aeróbnym spôsobom. Cieľovým produktom bude materiálové zhodnocovanie do kompostu. Uzatvorený priestor kompostéra (fermentora) a relatívne stabilné zloženie vstupných odpadov vytvoria podmienky pre optimalizáciu činnosti aeróbnych mikroorganizmov a intenzívny a riadený priebeh kompostovania, čím sa dosiahne stabilný produkt, ktorý je hygienicky nezávadný, čím sa zabezpečí minimalizovanie negatívneho vplyvu odpadového hospodárstva na životné prostredie.	Samotná realizácia projektu v sebe zahŕňa aktivity spojené s: 1. Výstavbou centra BRO – pričom sú riešené stavebné objekty vzhľadom na potreby prevádzkového súboru. K stavebnému objektu centra patria budovy a stavebné konštrukcie: hala (s umiestnením fermentora, miešača - drviča biomasy), prístrešok pre skladovanie hotového produktu – kompostu v boxoch, prístrešok pre spracovanie gastroodpadu, sociálno-hygienické priestory riešené ako bunky – bunka väznice a kancelárie a bunka šatne s hygienickými priestormi. Ďalšie bunkové – kontajnerové objekty priručného skladu EKO kontajner, chladeného skladu na gastroodpad. Do vstupu sa umiestni oceľová mostová váha. Vybuduje sa skladovacia plocha na bioodpad, kompostovacia – dozrievacia plocha, kde sa umiestni fermentát z biofermentora na zrenie. 2. Nákup kontajnerov a technológie na zber a úpravu vyseparovaného odpadu s cieľom zlepšiť technické vybavenie, konkrétne: obstaranie viacerých druhov zberných nádob, kontajnerov, zberové vozidlo, ramenový reťazový nosič, valník so zdvihacou plošinou, pásový dopravník, lis, štiepkovač. 3. Realizácia osvety, informovanosti a propagácie pre občanov – inzercia v regionálnych mediách, brožúry, letáky.	Vhodnosť realizácie je preukázaná súčasným nepostačujúcim stavom ochrany ŽP v meste - spôsobe nakladania s odpadom a využívania druhotných surovín. Spracovanie živočíšnych a rastlinných odpadov formou kompostovania je už mnoho rokov najpoužívanejší spôsob spracovania odpadov s obsahom organickej hmoty. Podobné zariadenia sa používajú vo vyspelých štátoch EÚ, pretože v porovnaní s ostatnými potenciálnymi spôsobmi spracovania odpadov (zakopávanie, spaľovanie alebo sekundárne skrmovanie), ale aj inými variantmi kompostovania napr. hrobľovaním, v bubnoch, nádržiach alebo potrubiach s pasívnym alebo aktívnym prevzdušňovaním znižuje náklady, riziko znečisťovania podzemných a povrchových vôd, riziko mikrobiálnej kontaminácie patogénmi je aj z hľadiska tvorby zápachu akceptovateľné. Mesto má bohaté skúsenosti s projektmi financovanými z EÚ. Prevádzkovateľom budú Technické služby mesta. TSM disponujú so skúsenosťami a oprávnením nakladať s odpadmi zohľadňujúc hierarchiu OH pri využívaní inovatívnych technológií. Pre mesto Svit ako i pre celý mikroregión bude prínosom predovšetkým napĺňanie strategických dokumentov smerovaných k znižovaniu environmentálneho zaťaženia životného prostredia	Navrhované riešenie spracovania BRO z mesta Svit : - napĺňa súčasné aj budúce známe legislatívne požiadavky z tejto oblasti - zohľadňuje reálne možnosti zhodnocovania BRO ako nepriemyselnej nekomerčnej činnosti, kde kompost bude prednostne využívaný pre potrebu mesta - zohľadňuje možnosti a požiadavky na spôsob spracovania jednotlivých druhov BRO - navrhuje možnosti ďalšieho využitia výstupných produktov - zohľadňuje reálnu situáciu v separovanom zbere a na základe skúseností interpoluje podmienky aj na budúci vývoj - zohľadňuje predpokladané trendy vo vývoji tvorby odpadov - navrhuje najlepšie dostupné technológie pri minimálnych možných nákladoch - navrhuje využitie dostupných zdrojov financovania vstupnej investície - navrhuje spôsob dosiahnutia ekonomickej sebestačnosti prevádzky. Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodu zabezpečeného financovania cez princíp „znečisťovateľ platí", t. j. pôvodca odpadov platí za produkciu odpadu vo forme miestneho poplatku, je realizácia projektu trvalo udržateľná. Nakoľko samosprávy sú zodpovedné za nakladanie s odpadmi, hlavne s komunálnymi odpadmi na svojom území, sú zároveň aj garantom trvalo udržateľného systému zabezpečenia zhodnocovania
24140110169	NFP24140110865	Podpora separ. zberu odpadov v reg. Spiš.Belá	OPZP-PO4-10-1	00326518 - Spišská Belá	734 616,25	Separovaný zber v meste Spišská Belá je v súčasnosti zabezpečený mestským podnikom Spišská Belá, spol. s.r.o., v 100% vlastníctve mesta formou separačných hniezd, teda zberných nádob, rozmiestnených na verejných priestranstvách v rozsahu základných komodít (papier, plasty, sklo a kovy). Intenzita separovaného zberu je však veľmi nízka, nakoľko sa v meste nachádza 35 separačných hniezd, čo predstavuje jednu zbernú nádobu na viac ako 180 obyvateľov. Frekvencia zvážania odpadu je minimálna (2 krát za mesiac). Nedostatočná separácia spôsobuje zvýšenie množstva odpadu zneškodňovaného skládkovaním alebo spaľovaním, čo následne negatívne zaťažuje životné prostredie a ohrozuje zdravie	Realizáciou projektu sa výrazne zvýši intenzita separovaného zberu. Jednak optimálnym rozmiestnením ďalších zberových nádob, ale najmä zvýšením frekvencie zvážania odpadu. Nákupom modernej technológie sa výrazne zvýši efektívnosť systému separovaného zberu. Vytvoria sa tak podmienky na ďalšie zhodnocovanie vyseparovaných zložiek ako druhotnej suroviny, čo prispeje k šetreniu primárnych prírodných zdrojov a následne k zníženiu znečistenia ovzdušia a životného prostredia. Zavedením separovaného zberu priamo v zariadeniach školskej infraštrutúry sa vychová	Predmetom realizácie projektu je nákup zariadenia a technológie s cieľom zabezpečiť kvalitnejší, efektívnejší a intenzívnejší systém separovaného zberu v meste Spišská Belá: o zberové vozidlo s rotačným lisovaním o ramenový nosič kontajnerov o traktor s čelným nakladačom o traktorový príves–ramenový nosič o traktorový príves–kombinovaný nosič o kontajner 15m³ o zberné nádoby na separovaný odpad (papier, plasty,	Realizácia projektu je nevyhnutná, nakoľko mesto nedisponuje dostatočnými modernými technológiami potrebnými na zabezpečenie efektívneho a účinného separovaného zberu. Technologické vybavenie je nedostatočné a je nevyhnutné zintenzívniť zvážanie separovaného zberu s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a eliminovať tak nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie človeka. Súčasný stav životného prostredia je nepostačujúci. Nedostatočná separácia spôsobuje plytvanie primárnych prírodných zdrojov a negatívne ovplyvňuje znečistenie ovzdušie. Zneškodňovanie	Jednou z priorít Európskej únie je ochrana životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Realizáciou projektu sa zabezpečí eliminácia znečisťujúcich látok, ktoré negatívne vplývajú na životné prostredie a ľudské zdravie. Výrazne sa zvýši efektívnosť a intenzita systému separovaného zberu čo následne zabezpečí nižšie množstvo odpadu uloženého na skládku. Mestu Spišská Belá sa znížia náklady, nakoľko cena uloženia 1t na skládku je v súčasnosti 37,78 eur a je predpoklad, že po ukončení realizácie projektu sa na skládku uloží o viac ako 80 t ročne menej (dosiahnutá úspora predstavuje

						ľudí. Odpad vhodný na separovanie sa zbytočne vhadzuje do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, kde sa v ďalšom procese nakladania spolu s ním zneškodní.	„ekologická" generácia mladých a docieli sa pozitívny vplyv na systém separovaného zberu v budúcnosti. Informačno-propagačnou kampaňou sa zvýši ekologické povedomie občanov a zvýši sa tak ich angažovanosť v oblasti separovaného zberu. Realizáciou projekt sa naplnia ciele POH mesta: o zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov o separovaný zber odpadov	sklo, kovy, BRO) o špeciálna nádoba na separovaný zber Zberné nádoby budú rozmiestnené na verejných pristranstvách – 10 ks na papier (1100l), 10 ks na plasty (1100l), 10 ks na sklo (1100l) a 10 ks na kovy (1100l). Okrem toho budú na verejných priestranstvách umiestnené aj menšie zberné nádoby (120l)– papier, plasty, sklo a biologicky rozložiteľný odpad (po 10 ks). Priamo v zariadeniach školskej infraštruktúry budú umietnené zberné nádoby (60l) – papier, plasty, sklo a biologický rozložiteľný odpad v počte 150 ks z každej komodity. Implementácia projektu bude zabezpečená externým manažmentom. Proces VO bude vykonávať odborne spôsobilá osoba. Dodávku technológie zabezpečí dodávateľ, ktorý, bude v procese VO vyhlásený za víťaza na základe predloženia najnižšej cenovej ponuky.	separovaného zberu skládkovaním, alebo spaľovaním spôsobuje dlhodobé negatívne zaťaženie životného prostredia a ohrozuje zdravie ľudí. Mesto má skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov financovaných z prostriedkov EÚ investičného aj neinvestičného charakteru (Príprava podmienok pre rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Výstavba čistiarne odpadových vôd...)	viac ako 3 100 eur ročne). Informačno-propagačná kampaň spolu s výchovou „ekologickej" generácie mladých bude mať pozitívny dopad na systém separovaného zberu a tiež na zachovanie kvality životného prostredia pre budúce generácie. Mesto Spišská Belá bude podieľať na spolufinancovaní z vlastných zdrojov a plánuje i naďalej pokračovať v získavaní finančných prostriedkov na zvyšovanie kvality života svojich obyvateľov z národných i medzinárodných rozvojových projektov a grantových schém.
24140110170	NFP24140110762	Vybudovanie zberného miesta a intenz. SZ	OPZP-PO4-10-1	00312053 - Obec Trenčianska Turná	681 884,98	Obyvatelia obce Trenčianska Turná (3 049) vyprodukujú dnes 825,558 t odpadu, čo predstavuje cca 270,76 kg/1 občana. Zapojenosť občanov do SZ nie je dostatočná, občania majú nízke ekologické povedomie, čo sa prejavuje na ich správaní s negatívnymi dopadmi na jednotlivé zložky ŽP. V obci chýba zberový dvor, v ktorom by občania mohli zhromažďovať problémový odpad z domácností. V súčasnosti sa separujú: plasty, papier, sklo, železný šrot, textil, stavebný, nebezpečný a objm. odpad, tetrapakové obaly a biologicky rozložiteľný odpad. Separovaný odpad uskladňujú občania do špeciálnych rozmiestnených nádob – čo rieši problém len dočasne a neuspokojivo. Obec nedisponuje vlastnými potrebnými zariadeniami a technológiami, a preto nedokáže efektívne regulovať systém SZ a navyše prevádzkovateľ nevytvára dostatočné stimulačné faktory vedúce k zvyšovaniu zapojenosti obyvateľstva do separácie. Vznikajú zvýšené náklady na uloženie TKO na skládku Lúštek a dochádza tak k znečisťovaniu ŽP (v roku 2009 bolo takmer 80 % odpadu uloženého na skládku). Rozmiestnenie nádob v obci nezohľadňuje požiadavky manipulácie s nádobami na cestných komunikáciách, požiadavky estetizácie a ani urbanizácie.	Projektom sa vytvoria žiadané podmienky na nakladanie s odpadom v obci (nárast vyseparovaného Q sledovaných zložiek KO na predpokladanú úroveň 336,9960 t/rok, t.j. na jedného obyv sa dosiahne úroveň 109,81 kg – súlad s hodnotami POH SR), v % vyjadrení - cca 88,57 %*. Celkový zvýšený Q vyseparovaných zložiek KO bude predstavovať 158,28 t/rok. 16 stojísk na papier, plasty, sklo budú funkčne rozdelené na manipulačnú plochu a plochy pre nádoby (48 ks nádob** spolu v stojiskách) pre účel pohodlnej obsluhy. BRO bude upravované 920 ks minikompostérov v RD a zvyšný upravený Q BRO bude odvážaný prevádzk. do kompostárne v TN. V zb. dvore bude pre účel dočasného uskladnenia KO uložených 7 kontajnerov. Nádoby 120 l** a špeciálna nádoba** budú umiestnené v revitalizovanom centre, ktorého realizácia prebieha. Projekt nadväzuje na ďalšie zámery v oblasti ŽP – dobudovanie kanalizácie. Vplyv projektu na sféru: Ekolog. a ekonom. – zníženie skládkovania, zachovanie druhotnej suroviny Socioekonomická – potenciál vytvoriť nové prac. miesto pre nekvalifikovanú pracovnú silu v zb. dvore. Publicitou (7 informačných aktivít) sa dosiahne vyššie ekolog. povedomie 3069 občanov a ich angažovanosť v SZ.	Realizáciu aktivít projektu možno rozdeliť nasledovne: - Dodávka zariadení - St. práce súvisiace s výstavbou zb. dvora a vybudovaním optimálne rozmiestnených 16 stojísk (SO 07 – Plochy pre SZ) s prihliadnutím na urbanizáciu pre zabezpečenie blízkosti stojiska občanovi. Vybudovanie zb. miesta a intenzifikácia SZ nie je rozdelená na etapy, realizácia bude prebiehať súčasne. Cieľom projektu je umožniť obyvateľom obce separovanie vzniknutého odpadu a následný odvoz na určené miesto pre dočasné uskladnenie. Preskladnenie odpadov sa bude riešiť pomocou veľkoobjemových kontajnerov, plastových a kovových uzavretých kontajnerov, ktoré budú umiestnené v navrhovanom zb. dvore. Separovaním odpadu sa dosiahne zvýšenie Q KO určeného na recykláciu, čím sa v značnej miere prispeje k ochrane ŽP. - Ext. manažment Externý manažment bude vykonávať kompletnú implementáciu projektu, kontrolu vystavených faktúr a ich súlad s rozpočtom a sledovať vývoj jednotlivých indikátorov projektu. - Stavebný dozor, propagácia a osveta, projektov. dokumentácia Realizáciu stavby, dodávku technického zariadenia a propagáciu zabezpečia dodávatelia vybraní v procese VO. Výkon stavebného dozoru vykonáva autorizovaný stavebný inžinier.	V zbernom dvore bude možné odovzdať určené druhy odpadov v rámci prevádzkového poriadku / schváleným príslušným OÚŽP a tiež Regionálnym úradom verejného zdravotníctva: drobný stavebný odpad, BRO, odpad zo zelene, sklo, papier, plasty. Realizáciou projektu sa dosiahne účinnejšia realizácia zvozu vyseparovaných zložiek KO, optimalizácia rozmiestnenia stojísk pre zabezpečenie dostatočnej blízkosti občanovi a ich estetizácia. BRO bude z veľkej časti spracovávané v minikompostéroch a zvyšný Q bude zhodnocovaný v kompostárni v TN. Zvýšenie Q separovaných odpadov je nevyhnutné podporiť realizáciou propagačných a osvetových akcií. Obec má skúsenosti s realizáciou obdobných projektov (kanalizácia, revitalizácia centra obce a i.), ktoré svojim charakterom prispievajú k poskytovaniu verejných služieb samosprávy porovnateľných európskemu štandardu. Prevádzku infraštruktúry OH v súčasnosti zabezpečuje Marius Pedersen. V prípade ukončenia platnosti zmluvy bude služby poskytovať prevádzkovateľ oprávnený vykonávať uvedené činnosti podľa zákona c. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Subjekt vzíde z procesu VO podľa zákona č. 25/2006.	Cieľom projektu je postupné využitie prírodného potenciálu obce so zabezpečením jej ekologickej stability, vybudovanie obce urbanisticky usporiadanej, zabezpečenej potrebnou soc. a techn. infraštruktúrou. 5 % kofinancovanie bude zabezpečené z vl. zdrojov obce alokovaných na inv. výdavky v oblasti ŽP (Program rozpočtu c. 6, OH – 237,74 tis EUR). Projekt síce bude generovať príjem, ale nebude sa vytvárať zisk. Záporný CF (2 296,44 €/rok) bude vykrytý dosiahnutou úsporou na skládkovaní v hodnote = 2 793,85 €/rok (pr. č. 2), čo deklaruje jeho finančnú udržateľnosť po realiz. projektu. * 336,9960 (Q vyseparovaných zložiek KO po realizácii) - 178,7080 (Q vyseparovaných zložiek KO pred realizáciou) = 158,288 / 178,708 * 100 = 88,57 % ** Zberné nádoby 120 l papier, plasty, sklo – 3 ks v centrálnej zóne Zberné nádoby 1100l na papier – 16 ks v stojiskách Zberné nádoby 1100l na plasty – 16 ks v stojiskách Zvonový kontajner na sklo 1,3 m3 – 16 ks v stojiskách Špeciálna nádoba na separovaný zber – 1 ks v centrálnej zóne Presné rozmiestnenie je uvedené v priložených katastrálnych mapách, príloha č. 14 k žiadosti o NFP Trvalo udržateľný charakter rozvoja obce svedčí o zachovaní vecnej stránky projektu aj pre budúce generácie. Prevádzková udržateľnosť zb. dvora bude zabezpečená obcou a zvoz v obci spoločnosťou MP podľa zmluvy, kt. je prílohou č. 23. Projekt je predkladaný v zmysle SR v zmysle predpisov EÚ a SR environmentálnej infraštruktúry a v súlade so špecifickým cieľom prioritnej osi: eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy. Obec sa bude naďalej zapájať do rozvojových projektov financovaných z národných aj medz. zdrojov na zlepšovanie kvality ŽP a bývania občanov na svojom území.
24140110171	NFP24140110684	Zelená dedina - komplexný systém zb	OPZP-PO4-10-1	00317721 - obec Pruské	1 161 742,90	V obci Pruské (miesto realizácie projektu) je zavedený kombinovaný zber komun. a drobných staveb. odpadov. Separ. zber funguje prostredníctvom zberných nádob (iba na určité komodity) rozmiestnených pri nákupných strediskách a tam, kde je to najefektívnejšie. Plasty a sklo sú zhromažďované do vriec a ich zvoz zabezpečujú pracovníci obce. Odpad je cestou zmluvných subjektov následne zhodnocovaný. Priestor vyčlenený pre potreby separovaného zberu odpadu v súčasnosti nevyhovuje potrebám obce a je nutné uvažovať o ďalšom riešení jeho dobudovania. Druhy sep. odpadu sú: plasty, papier, sklo a drobný staveb. materiál. Celkové množstvo vysep. odpadu je 72,44t/rok, t.j. 0,0335t/obyvateľ. Celkové množstvo zhodnocovaného odpadu je 52,67t/rok. Počet obyvateľov zapojených do separ. zberu odpadu je 250. V súčasnosti v obci už existuje malá skládka bioodpadu v areáli ZŠ s MŠ H. Gavloviča, je využívaná najmä na ekologické spracovanie biomasy z areálu školy a tiež na edukačné aktivity pre žiakov. Východiskové hodnoty všetkých ukazovateľov výsledku aj dopadu sú nulové.	Projekt vedie k vysokým úsporám zbytočne vynaložených peňažných prostriedkov. Vytriedením a dočasným uložením bioodpadov ušetríme značnú časť z poplatkov za odvoz a likvidáciu zmesových odpadov a získať i kvalitné hnojivo. Z hľadiska environmentálneho dopadu je dostatočne efektívny, vedie k zabezpečeniu zlepšenia kvality života v regióne a jeho nadhodnotou je aj vysoký verejnoprospešný význam. Benefitom je aj edukačný rozmer na celú populáciu, čo má efekt spätnej väzby z pohľadu trvalej udržateľnosti projektu. Ak separovaný zber zafixujeme v občanoch, získame nielen ekologický ale v konečnom dôsledku i výhľadovo ekonomický efekt. Výsledkom projektu bude dobudovaný zberný dvor (1) a sprevádzkovaná skládka bioodpadu, pričom zakúpime zberné vozidlá (2ks), prevádzkové stroje na úpravu zložiek komunálnych odpadov (8ks) a drobný materiál spolu s kontajnermi (20ks) a zbernými nádobami (75ks). Budeme tak môcť separovať 9 druhov odpadu (o.i. plasty, papier, sklo, BRO, opotreb. pneumatiky). V roku 2012 bude:	Projekt je druhou etapou v realizovaní aktivít OH v obci Pruské. V 1.etape bol čiastočne vybudovaný zberný dvor, na čo nám bol poskytnutý finančný príspevok z Envirofondu (r.2007 – viď. tab. 8 Opisu projektu). Prevádzkovateľom zberného dvora je a bude obec Pruské. II.etapa: 1 Zariadenie zberného dvora potrebným vybavením 2 Zariadenie skládky bioodpadu potrebným vybavením 3 Dobudovanie priestoru vyčleneného pre potreby separovaného odpadu na zberný dvor 4 Zahájenie realizácie komplexného systému zberu jednotlivých separovaných druhov odpadu 5 Zabezpečenie a distribúcia informačných brožúr pre domácnosti v obci Stav.práce, nákup zariadení a projektový manažment sprostredkujú dodávatelia vybratí na základe VO. Organizačne (administrácia, fin. kontrola, komunikácia) bude projekt riadený tímom pracovníkov OcÚ na základe skúseností z iných projektov. Prevádzku bude zabezpečovať obec sama, teda budú	Keďže účelom projektu je rozšíriť počet separ. komodít v obci, rozšíriť tak systém separovaného zberu odpadu a zaviesť dočasné uloženie jeho biologických zložiek, je najlepším riešením dobudovať potrebné priestory a zakúpiť potrebnú techniku a vybavenie na prevádzku. Zvolené aktivity sme vybrali, pretože ich realizáciou dosiahneme dobudovanie a sprevádzkovanie zberného dvoru a skládky bioodpadu a ich vybavenie potrebnou technikou. Pre potreby separovaného zberu nám tiež poslúži nákup potrebných kontajnerov a zberných nádob pre každú zbieranú komoditu. Zvolený postup teda splní náš hlavný účel. Dôvodom výberu externého dodávateľa stavebných prác a nákupu strojov a zariadení je skutočnosť., že obec nie je spôsobilá na zabezpečovanie týchto aktivít sama. Pokiaľ ide o spôsobilosť obce na administráciu aktivít projektu, táto je podporená faktom, že sme v minulosti realizovali množstvo projektov v oblasti životného prostredia i iných činností, pričom sme si všetky aktivity v rámci ich riadenia zabezpečovali sami pracovníkmi obce. Taktiež nám ako obci boli udelené mnohé	Po ukončení realizácie budeme pokračovať v zavedenom novom komplex. systéme separ. zberu, ktorého prevádzku budú zabezpečovať zamestnanci OcÚ. Pokiaľ projektom nastavíme množstvá a druhy separ. komodít, predpokladáme, že i v budúcnosti ich budeme udržiavať, resp. s postupom času zvyšovať. Udržateľnosť prevádzky vytvoreného zberného dvora i skládky bioodpadu bude teda plne na obci. Ako vyplynulo z finančnej analýzy, projekt má dobu návratnosti vyššiu ako 35 r., čo je však spôsobené vysokými investičnými nákladmi a nízkymi príjmami z prevádzky. Počas horizontu FA vykazuje projekt kladné hodnoty akumulovaných peňažných tokov okrem roku 2011, kedy však bude prevádzka spustená iba pol roka. Projekt v ostatnom období vytvára dostatok prevádzkových príjmov na úhradu prevádzkových výdavkov. Prípadné chýbajúce prostriedky budú pokryté z iných príjmov obce. Finančnú bonitu projektu nemôžeme orientovať na čo najlepšie zobrazenie rentability projektu, nakoľko sa jedná o verejne prospešný projekt a nie je našim hlavným

							- množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov 94,56t/rok - množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 10t/rok - množstvo upravených komunálnych odpadov 162t/rok	na prácu na zbernom dvore a skládke bioodpadu pridelení pracovníci (8), ktorí budú pracovať 8 hodín denne. Títo zabezpečia zber, dodatočné triedenie i dočasné uloženie biologicky rozložiteľného odpadu.	ocenenia za nami uskutočňované projekty (zoznam projektov a ocenení je súčasťou prílohy 20. Štúdia uskutočniteľnosti).	cieľom produkovať zisk. Z pohľadu prevádzky bude projekt finančne efektívny a udržateľný. Dôležitý je i z celkového spoločenského hľadiska a z celkovej spoločenskej rentability.
24140110172	NFP24140110546	Kompostáreň - Skalica	OPZP-PO4-10-1	00309982 - Mesto Skalica	1 834 727,68	Spôsob likvidácie BRO (biologicky rozložiteľných odpadov) je v súčasnosti v meste Skalica nevyhovujúci. BRO sa ukladá na „Biokládke", ktorá nespĺňa platné zákonné normy a vzhľadom k miestnym pomerom (ochranné pásmo) nie je ani možná jej úprava. V okolí Skalice sa nenachádza kompostáreň, ktorá by mohla potenciálne slúžiť na zhodnocovanie odpadov z mesta Skalica a príľahlého regiónu. Zvyšujúce sa poplatky za skládkovanie BRO a legislatívne požiadavky na nakladanie s BRO a jeho následné zhodnocovanie (zákon c.409/2006 Z.z.) nútia žiadateľa riešiť tento problém vybudovaním prevádzky na zhodnocovanie BRO – kompostárne. V tomto zariadení by sa zhodnocoval bioodpad z celej komunálnej sféry mesta Skalica a blízkeho okolia.	Po vybudovaní kompostárne s kapacitou 2000 ton BRO ročne bude mať mesto Skalica komplexne vyriešenú problematiku nakladania s komunálnym bioodpadom. Prevádzka bude umiestnená v areáli Roľníckeho a obchodného družstva, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Riešenie realizácie a prevádzky kompostárne bude zohľadňovať legislatívne požiadavky v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany ŽP. Zníži sa zaťaženosť miestnej skládky odpadov, odstránia sa nevhodné spôsoby likvidácie BRO (spaľovanie v záhradách, čierne skládky), pričom výsledný produkt – kompost bude slúžiť na ďalšie zhodnocovanie pôdneho fondu. Realizáciou projektu sa vytvoria tri nové pracovné miesta. Zníženie nákladov za skládkovanie BRO a prípadné výnosy z predaja kompostu budú vytvárať výrazný ekonomický prínos. Do procesu zhodnocovania budú zapojené aj okolité obce, ktoré vyjadrili projektu podporné stanovisko (pozri prílohu č. 23 ŽoNFP).	Realizácii projektu predchádzal projektový a schvaľovací proces. Bola spracovaná analýza vplyvov na životné prostredie podľa zák.c.24/2006 Z.z. (EIA) a projektová dokumentácia na základe ktorej prebehlo stavebné konanie. Spôsob realizácie a navrhované technológie boli posudzované z hľadiska miestnych špecifík a na základe skúseností s podobnými prevádzkami. Projekt sa delí na dve hlavné aktivity: A1 Vybudovanie stavebnej časti kompostárne – zahŕňa 13 stavebných objektov v zmysle projektovej dokumentácie A2 Dodávka technologickej časti kompostárne – zahŕňa technologické vybavenie v zmysle rozpočtu a priloženej ponuky Kompostovanie bude prebiehať na otvorených plochách vo voľných zakládkach s využitím štartovacieho bioreaktora – fermentora. Dodávateľ stavby a technológie bude vybraný v procese verejného obstarávania tak, aby bola zachovaná zásada hospodárnosti a optimálneho využitia finančných prostriedkov. Monitoring, riadenie projektu a implementáciu bude žiadateľ zabezpečovať prostredníctvom externej implementačnej agentúry.	Riešenie nakladania s BRO v meste Skalica a okolí kompostovaním je z hľadiska legislatívy a možností žiadateľa jediný priechodný variant. Výška predpokladanej investície neumožňuje žiadateľovi realizovať projekt v plnej výške z vlastných zdrojov a bez poskytnutia nenávratného finančného príspevku budú mať čiastkové riešenia núdzový charakter s negatívnym dopadom na životné prostredie (v blízkosti CHKO Biele Karpaty) a ekonomiku žiadateľa. Pri zapojení sa okolitých obcí do procesu zhodnocovania BRO a po zhodnotení objemu BRO za rok, analýze možností umiestnenia kompostárne z pohľadu logistiky, umiestnenia voči obydliam, predpokladaných nákladov na prevádzku a možností ďalšej realizácie recyklátu sa žiadateľ rozhodol pre aerobnú fermentáciu BRO s využitím priestorov bývalého ROD Skalica s vhodným doplnením technológiou – triedičmi, drvičmi, dopravníkmi, prekopávacím zariadením a fermentorom. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s realizáciou investičných projektov financovaných so štrukturálnych fondov Európskej únie. Špecifické činnosti týkajúce sa riadenia projektu (monitorovanie, publicita, žiadosti o platbu) budú zabezpečené externe špecializovanou agentúrou.	Vybudovaním kompostárne pre nakladanie s BRO vyprodukovaným v regióne mesta Skalica sa znížia priame náklady spojené s poplatkami za skládkovanie bioodpadu a odbúrajú sa následné náklady ktoré by vznikli riešením likvidácie BRO nesystémovými a vynútenými krokmi. Realizácia projektu a následná prevádzka zariadenia sú uvažované a kalkulované tak, aby výnosy z kompostácie BRO boli vyššie ako priame a nepriame náklady spojené s prevádzkou tohto zariadenia po realizácii projektu. Finančné prostriedky ušetrené v dôsledku realizácie projektu využije žiadateľ v ďalších aktivitách súvisiacich s odpadovým hospodárstvom, v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Skalica. Prevádzka kompostárne bude v správe žiadateľa z dôvodu zabezpečenia dostatočnej kontroly nad nákladovými a výnosovými položkami a zabezpečenia celkovej efektívnosti činnosti kompostárne. Výsledku finančnej analýzy poukazujú na finančnú efektívnosť a trvalú udržateľnosť projektu pri zabezpečení externého krytia časti investičných nákladov prostredníctvom NFP.
24140110173	NFP24140110529	Zberný dvor mesta Gelnica.	OPZP-PO4-10-1	00329061 - Mesto Gelnica	851 083,45	V súčasnosti na území mesta Gelnica vykonáva komplexné služby na úseku odpadového hospodárstva oprávnená organizácia Brantner Nova, s.r.o. na základe Zmluvy o dielo s mestom Gelnica. Predmetom zmluvy je zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu, vykonávanie separovaného zberu v rozsahu papier, sklo, plasty, zber velkoobjemového odpadu, zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu a uloženie odpadu na skládku v zmysle zákona č. 327/1996 Z.z. V súvislosti s novelizáciou zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. § 39 ods. 14, ktorý ustanovuje, že obce sú povinné od 1.1.2010 zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov sa mesto Gelnica rozhodlo pre vybudovanie zberného dvora v súlade s § 39 ods. 3 p.sm. a) zákona o odpadoch. Uvedený zákon predstavuje základný legislatívny rámec odpadového hospodárstva, ktorým boli do vnútroštátnej legislatívy transponované právne predpisy Európskeho spoločenstva upravujúce problematiku odpadového hospodárstva. Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie a rozšírenie (separované komodity papier, sklo, plasty, textil, guma, BRO, drobný stavebný odpad) jestvujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Gelnica. V súčasnosti sa v meste Gelnica nenachádza kompostáreň, ktorá by produkovala kompost. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude vybudovaná len plocha na dočasné uloženie BRO. Predpokladaná ročná kapacita zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov (lisu) zberného dvora v meste Gelnica je 40 – 45 ton.	Po ukončení realizácie jednotlivých aktivít projektu dôjde k zefektívneniu a rozšíreniu jestvujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Gelnica. Predpokladáme zvýšenie množstva vyseparovaných komunálnych odpadov približne o 100 ton/rok. Predpokladá sa aj rozšírenie separovaných komodít zo súčasných 3 komodít až na 8 komodít, t.j. papier, sklo, plasty, textil, guma, BRO, drobný stavebný odpad a kovy a taktiež aj zefektívnenie jestvujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov. Výstavbou kompostoviska (do 10 ton/rok) sa vybuduje zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, zakúpením hydraulického lisu na spracovanie plastov, plastových obalov, papiera a papierových obalov a taktiež zakúpením štiepkovača/drviča biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov sa zvýši množstvo odpadov, ktoré budú upravované pred ich zhodnotením približne o 100 ton. Ďalej dôjde k rekonštrukcii prevádzkovej budovy, haly, oplotenia, prístreškov pre zberový materiál a spevnených plôch v areáli navrhovaného zberného dvora.	Podporné aktivity: - Projektové a inžinierske práce (príprava technickej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby) - Prípravná a projektová dokumentácia (716) - Proces VO (výber dodávateľa stavby a spracovateľa technickej projektovej dokumentácie v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o VO) - Špeciálne služby (637005) Hlavná aktivita: Aktivita č.1: Výstavba zberného dvora mesta Gelnica. Skupiny oprávnených výdavkov: Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (717002), Realizácia nových stavieb (717001), Rezerva na nepredvídané výdavky (920) Aktivita č.2: Technologické vybavenie zberného dvora mesta Gelnica. Skupiny oprávnených výdavkov: Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713004), Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov (714004) Podporné aktivity: - Ukončenie projektu – záverečná správa (ukončenie stavebných prác, záverečná správa projektu) - Špeciálne služby (637005) Všetky hlavné a podporné aktivity budú technicky a organizačne zabezpečené prostredníctvom dodávateľa stavebných prác, dodávateľov projektových a inžinierskych prác, externého manažmentu a odborne spôsobilej osoby na výkon VO	Obec/mesto, ako držiteľ komunálnych odpadov v zmysle § 39 zákona o odpadoch, je povinná, zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci/meste a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu. Okrem toho platí od 1.1.2006 zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov a ďalšej zelene. V zmysle uvedeného je povinnosťou obce/mesta zelený bioodpad zhodnocovať, alebo tento ponúknuť na zhodnotenie inému subjektu Mesto Gelnica je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácii, verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb.	Vzhľadom k charakteru projektu výstavby zberného dvora v meste Gelnica sa po ukončení realizácie aktivít projektu nepredpokladá jeho finančná náročnosť na prevádzkovanie resp. údržbu zrekonštruovaných objektov. Vyseparované zložky komunálneho odpadu budú zhodnocované alebo zneškodňované oprávnenou organizáciou, ktorá vykonáva komplexné služby na úseku odpadového hospodárstv na základe Zmluvy o dielo. Taktiež sa predpokladá bezproblémové udržanie navrhnutých hodnôt merateľných výsledkových a dopadových ukazovateľov. Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska. Udržateľnosť navrhovaného projektu je ďalej deklarovaná uznesením zastupiteľstva mesta Gelnica o tom, že schvaľuje predloženie žiadosti o NFP, schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu mestom Gelnica po schválení žiadosti o NFP a taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu. Ďalej podkladom pre realizáciu projektu je platný Územný plán mesta Gelnica, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gelnica a zhrnutie výsledkov finančnej analýzy projektu.
24140110174	NFP24140110912	Zberný dvor Prakovce	OPZP-PO4-10-1	00329517 - Prakovce	1 095 319,75	Obec Prakovce vyprodukuje ročne vyše 490 ton komunálnych odpadov. Odpadové hospodárstvo obci Prakovce prešlo za uplynulé roky značnými zmenami spočívajúcimi v postupnom zavádzaní separovaného zberu v zmysle požiadaviek legislatívy a koncepčných cieľov uvádzaných programoch odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej i komunálnej úrovni. V obci sa v súčasnosti separuje papier, sklo, plasty, VKM kovové obaly. Okrem toho je zavedený systém zberu batérii a akumulátorov, elektroodpadu a objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Horšia situácia je v oblasti zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Obec využíva pri zhodnocovani bioodpadu vlastné zdroje a nedisponuje vhodnou plochou na dočasné zhromažďovanie bioodpadu. Týmto sa podarilo obci čiastočne znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, pričom je vysoký predpoklad, že množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov budú aj naďalej stúpať. Systém zberu odpadov je však potrebné logisticky dopracovať. Obec je povinná v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mať obec vybudovaný zberný dvor na separovaného zložky komunálnych odpadov , ktorý budú môcť obyvatelia využívať na odovzdávanie nasledovných druhov ostatných odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, opotrebované pneumatiky, šatstvo a textílie objemný odpad a drobný stavebný odpad. V budúcnosti bude podľa potreby zberný dvor vybavený kontajnermi na zber ďalších druhov odpadov, v závislosti od možnosti odbytu a nastaveného systému zberu komunálnych odpadov. V rámci areálu zberného dvora bude vybudované miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré bude využívané buď na dočasné zhromažďovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Vybudovanie tohto miesta obci značne uľahčí nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi čo bude má veľký význam z hľadiska udržania miestnych	Po schválení žiadosti o NFP bude uskutočnené verejné obstarávanie na uskutočnenie stavby zberného dvora a obstarania technologického vybavenia zberného dvora. Zberný dvor bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie v členení na jednotlivé stavebné objekty. Celý areál zberného dvora bude oplotený s uzamykateľnou bránou. Osobitne bude vybudovaná plocha pre nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Plocha bude spevnená, so sklonom na odvedenie zrážkových vôd. Zberný dvor bude vybavený zbernými kontajnermi na jednotlivé druhy komunálnych odpadov. Technologické vybavenie zberného dvora bude tvorené traktorom, drvičom a štiepkovačom, miešacím zariadením, čím sa zabezpečí nevyhnutná úprava biologicky rozložiteľného odpadu priamo na mieste. Zberný dvor bude označený v zmysle požiadaviek legislatívy s uvedením zoznamu odpadov,	Legislatíva odpadového hospodárstva Slovenskej republiky stanovuje pre obce povinnosť zabezpečiť vytvorenie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Obec je teda ako hlavný manažér odpadového hospodárstva povinná vytvoriť taký systém zberu, ktorý musí rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva, t.j. uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním a vytvoriť tak pre občanov motivačné faktory, ktoré by k naplňaniu stratégie odpadového hospodárstva prispeli. Jedným z nich je separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý v starých členských štátov EÚ predstavuje samozrejmú súčasť komunálneho odpadového hospodárstva a v nových členských štátoch je spravidla v začiatkoch. Povinnosť separácie však stanovuje i novoschválená rámcová smernica o odpadoch, ktorá bude musieť byť v strednodobom	Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre intenzívnejšiu separáciu zložiek komunálnych odpadov, ktoré budú odovzdávané zmluvným partnerom – koncovým zariadeniam na zhodnocovanie odpadov. V zmysle platných zmlúv je zabezpečený odber pre väčšinu separovaných zložiek komunálnych odpadov. Zisk z odpredaja vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov predstavuje hlavnú časť príjmov projektu. Hodnota ukazovateľa mernej investičnej náročnosti dokazuje, že projekt vybudovania zberného dvora je finančne náročný. Na vybudovanie zberného dvora a zintenzívnenie separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné pri súčasných cenách výkupu vyseparovaných zložiek realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa. Preto sa žiadateľ rozhodol požiadať o finančnú dotáciu prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie. Vybudovanie

						odpadoch povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu – tzv. „zberný dvor“, ktorý tvorí dôležitý logistický uzol v systéme zberu komunálnych odpadov. Jeho dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že vytvára pre občanov možnosť okamžitého zbavenia sa odpadu a práve tento moment sa stáva častou príčinou vzniku miest s nepovolene uloženým odpadom, t.j. tzv. čiernych skládok odpadov.	poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na primeranej úrovni. Vybudovaním zberného dvora obec splní svoju zákonnú povinnosť zabezpečiť pre občanov priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov, čo bude mať pozitívny efekt na odpadové hospodárstvo obce s vedľajšími benefitmi pre životné prostredie dotknutého regiónu.	které je možné do zberného dvora odovzdávať. Odpady budú môcť odovzdávať odpady bezplatne v stanovených prevádzkových hodinách. Prevádzku zberného dvora budú zabezpečovať podľa potreby 1-2 pracovníci.	horizonte transponovaná a implementovaná do podmienok Slovenskej republiky. Podľa § 39 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je obec povinná zaviesť od 1.1.2010 povinný separovaný zber komunálnych odpadov pre 4 zložky: papier, plasty, kovy a sklo. Podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch je obec povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu – tzv. zberný dvor. Podľa cieľov Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006-2010 je dosiahnuť do roku 2010 50 kg vyseparovaného odpadu na obyvateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že obec nemá zo svojich finančných zdrojov možnosť zabezpečiť tento ambiciózny cieľ, je potrené hľadať finančnú pomoc v rámci existujúcich finančných mechanizmov odpadového hospodárstva. Realizáciou projektu sa významnou mierov prispeje k splneniu legislatívnych a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva SR a bez realizácie tohto projektu by boli tieto ciele veľmi ťažko dosiahnuteľné.	zberného dvora bude zabezpečovať stavebná firma na základe výsledkov verejného obstarávania. Manažment a implementáciu projektu bude zabezpečovať externá firma, ktorá má dlhodobé skúsenosti v oblasti poradenstva pre nakladanie s odpadmi a čerpaním fondov EÚ. Prevádzku dvora bude zabezpečovať vyškolený pracovník. Prevádzkové výdaje zberného dvora nie sú pre obec náročné a obec ich bude zabezpečovať z vlastných zdrojov.
24140110175	NFP24140110 674	Areál na dočasné uloženie vyseparov	OPZP-PO4-10-1	00313211 - Zeleneč	97 163,87	Obec Zeleneč zabezpečuje odvoz komunálnych odpadov pre obyvateľov obce prostredníctvom spoločnosti .A.S.A. Trnava každý druhý štvrtok v mesiaci a separovaný zber komunálnych odpadov vrecovým systémom v intervale 1 x za mesiac podľa príslušného harmonogramu pre komodity papier, plasty a sklo. Ďalej obec realizuje zber 1 x ročne pre komodity nebezpečné odpady a elektroodpady prostredníctvom spoločnosti ANEO, s.r.o. systémom zberu od domu k domu.	Vybudovaním areálu na dočasné uloženie separovaných zložiek komunálnych odpadov budú môcť obyvatelia obce pohodlne a bezodplatne kedykoľvek v čase otváracích hodín odovzdať vytriedené nie nebezpečné aj nebezpečné komunálne odpady, ktoré budú roztrieďované do príslušných obalov a kontajnerov určených na tento účel. Tým sa zabezpečí vytvorenie dobre fungujúce systému odpadového hospodárstva. Obec Zeleneč plánuje do areálu umiestniť aj lisovacie zariadenie na komodity papier a PET fľaše a mechanizačné zariadenie využiteľné pri manipuláci s odpadom (kolesový viacúčelový nakladač).	Obec Zeleneč žiada o nenávratný finančný príspevok, ktorý využije na stavebné práce potrebné k vybudovaniu areálu (oplotenie, spevnená plocha na bioodpad, spevnená plocha a prístrešok pre nebezpečné odpady) na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a dobudovanie prijazdu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Ďalej budú prostriedky použité na technologické vybavenie A zakúpenie potrebných veľkokapacitných kontajnerov a príslušných malých zberných kontajnerov a nádob na nie nebezpečný a na nebezpečný odpad podľa vypracovanej technickej dokumentácie, zakúpenie lisovacieho zariadenia a mechanizačného zariadenia A viacúčelového kolesového nakladača, ktoré by bolo v maximálnej možnej miere využiteľné pre potreby obce. Fázy realizácie projektu: 1. verejné obstarávanie, stavebné práce, technologické vybavenie, technické vybavenie, propagačné aktivity.	Vytvorením areálu na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov bude možné zabezpečiť povinnosti obce vyplývajúce zo zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v zmysle § 39 ods. 3 písm. a) a postupné napĺňanie povinností v zmysle ustanovení § 39 ods. 14 a dodržiavanie ustanovení § 18 ods. 3 písm. m). Obec Zeleneč sa snaží ku každému obyvateľovi pristupovať individuálne a uľahčiť mu spôsob ďalšieho nakladania s vyseparovaným nie nebezpečným aj nebezpečným komunálnym odpadom.	Vecná udržateľnosť projektu je daná rastúcim trendom množstva odpadov a potreby ich zhodnocovania v súlade so zákonom o odpadoch. Dostatočná miera informovanosti občanov bude mať významný vplyv na úspešné zavedenie novej infraštruktúry separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Zeleneč. Finančná udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostriedkami z obecného rozpočtu. Udržateľnosť projektu je zabezpečená aj záväzkom SR k základným princípom EÚ, a to k ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému rozvoju.
24140110176	NFP24140110 813	Zberný dvor a kompostáreň Jaklovce	OPZP-PO4-10-1	00329207 - Obec Jaklovce	1 338 337,63	Obec Jaklovce vyprodukuje ročne vyše 250 ton komunálnych odpadov. Odpadové hospodárstvo obci Jaklovce prešlo za uplynulé roky značnými zmenami spočívajúcimi v postupnom zavádzaní separovaného zberu v zmysle požiadaviek legislatívy a koncepčných cieľov uvádzaných programoch odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej i komunálnej úrovni. V obci sa v súčasnosti separuje papier, sklo, plasty. Okrem toho je zavedený systém zberu batérii a akumulátorov, elektroodpadu a objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Horšia situácia je v oblasti zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Obec využíva pri zhodnocovaní bioodpadu vlastné zdroje a nedisponuje vhodnou plochou na dočasné zhromažďovanie bioodpadu. Týmto sa podarilo obci čiastočne znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, pričom je vysoký predpoklad, že množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov budú aj naďalej stúpať. Systém zberu odpadov je však potrebné logisticky dopracovať. Obec je povinná v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu – tzv. „zberný dvor“, ktorý tvorí dôležitý logistický uzol v systéme zberu komunálnych odpadov. Jeho dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že vytvára pre občanov možnosť okamžitého zbavenia sa odpadu a práve tento moment sa stáva častou príčinou vzniku miest s nepovolene uloženým odpadom, t.j. tzv. čiernych skládok odpadov.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mať obec vybudovaný zberný dvor na separovaného zložky komunálnych odpadov , ktorý budú môcť obyvatelia využívať na odovzdávanie nasledovných druhov ostatných odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, opotrebované pneumatiky, šatstvo a textílie objemný odpad a drobný stavebný odpad. Okrem toho bude zberný dvor slúžiť na zber nebezpečných zložiek komunálnych odpadov: odpad z elektrických a elektronických zariadení, opotrebované batérie a akumulátory a žiarivky. V budúcnosti bude podľa potreby zberný dvor vybavený kontajnermi na zber ďalších druhov odpadov, v závislosti od možnosti odbytu a nastaveného systému zberu komunálnych odpadov. V rámci areálu zberného dvora bude vybudované miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré bude využívané buď na dočasné zhromažďovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Vybudovanie tohto miesta obci značne uľahčí nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi čo bude má veľký význam z hľadiska udržania miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na primeranej úrovni. Vybudovaním zberného dvora obec splní svoju zákonnú povinnosť zabezpečiť pre občanov priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov, čo bude mať pozitívny efekt na odpadové hospodárstvo obce s vedľajšími benefitmi pre životné prostredie dotknutého regiónu.	Po schválení žiadosti o NFP bude uskutočnené verejné obstarávanie na uskutočnenie stavby zberného dvora a obstarania technologického vybavenia zberného dvora. Zberný dvor bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie v členení na jednotlivé stavebné objekty. Celý areál zberného dvora bude oplotený s uzamykateľnou bránou. Osobitne bude vybudovaná plocha pre nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Plocha bude spevnená, so sklonom na odvedenie zrážkových vôd. Zberný dvor bude vybavený zbernými kontajnermi na jednotlivé druhy komunálnych odpadov. Technologické vybavenie zberného dvora bude tvorené traktorom, drvičom a štiepkovačom, miešacím zariadením, čím sa zabezpečí nevyhnutná úprava biologicky rozložiteľného odpadu priamo na mieste. Zberný dvor bude označený v zmysle požiadaviek legislatívy s uvedením zoznamu odpadov, ktoré je možné do zberného dvora odovzdávať. Odpady budú môcť odovzdávať odpady bezplatne v stanovených prevádzkových hodinách. Prevádzku zberného dvora budú zabezpečovať podľa potreby 1-2 pracovníci.	Legislatíva odpadového hospodárstva Slovenskej republiky stanovuje pre obce povinnosť zabezpečiť vytvorenie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Obec je teda ako hlavný manažér odpadového hospodárstva povinná vytvoriť taký systém zberu, ktorý musí rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva, t.j. uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním a vytvoriť tak pre občanov motivačné faktory, ktoré by k napĺňaniu stratégie odpadového hospodárstva prispeli. Jedným z nich je separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý v starých členských štátov EÚ predstavuje samozrejmú súčasť komunálneho odpadového hospodárstva a v nových členských štátoch je spravidla v začiatkoch. Povinnosť separácie však stanovuje i novoschválená rámcová smernica o odpadoch, ktorá bude musieť byť v strednodobom horizonte transponovaná a implementovaná do podmienok Slovenskej republiky. Podľa § 39 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je obec povinná zaviesť od 1.1.2010 povinný separovaný zber komunálnych odpadov pre 4 zložky: papier, plasty, kovy a sklo. Podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch je obec povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu – tzv. zberný dvor. Podľa cieľov Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006-2010 je dosiahnuť do roku 2010 50 kg vyseparovaného odpadu na obyvateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že obec nemá zo svojich finančných zdrojov možnosť zabezpečiť tento ambiciózny cieľ, je potrené hľadať finančnú pomoc v rámci existujúcich finančných mechanizmov odpadového hospodárstva.	Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre intenzívnejšiu separáciu zložiek komunálnych odpadov, ktoré budú odovzdávané zmluvným partnerom – koncovým zariadeniam na zhodnocovanie odpadov. V zmysle platných zmlúv je zabezpečený odber pre väčšinu separovaných zložiek komunálnych odpadov. Zisk z odpredaja vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov predstavuje hlavnú časť príjmov projektu. Hodnota ukazovateľa mernej investičnej náročnosti dokazuje, že projekt vybudovania zberného dvora je finančne náročný. Na vybudovanie zberného dvora a zintenzívnenie separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné pri súčasných cenách výkupu vyseparovaných zložiek realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa. Preto sa žiadateľ rozhodol požiadať o finančnú dotáciu prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie. Vybudovanie zberného dvora bude zabezpečovať stavebná firma na základe výsledkov verejného obstarávania. Manažment a implementáciu projektu bude zabezpečovať externá firma, ktorá má dlhodobé skúsenosti v oblasti poradenstva pre nakladanie s odpadmi a čerpaním fondov EÚ. Prevádzku dvora bude zabezpečovať vyškolený pracovník. Prevádzkové výdaje zberného dvora nie sú pre obec náročné a obec ich bude zabezpečovať z vlastných zdrojov.

								Realizáciou projektu sa významnou mierov prispeje k splneniu legislatívnych a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva SR a bez realizácie tohto projektu by boli tieto ciele veľmi ťažko dosiahnuteľné.		
24140110177	NFP24140110880	Eko dvor a kompostáreň Veľká Mača	OPZP-PO4-10-1	00306274 - Obec Veľká Mača	491 190,85	Problematika nakladania s odpadmi je v súčasnom období na poprednom mieste v riešení otázok stavu životného prostredia v obci Veľká Mača. Obec má v súčasnosti 2670 obyvateľov. Od roku 2003 je v obci zavedený separovaný zber, za ktorý obyvatelia platia spolu s poplatkom za odvoz zmesového komunálneho odpadu 17,26 € ročne. Odpad sa následne odváža na riadenú skládku odpadu. Minuloročné výdavky obce za odpad predstavovali 52 553,00 € a príjmy 46 801,00 €. Rozdiel predstavoval -5 752,00 €, ktorý by sa vybudovaním separovaného zberného dvora s kompostoviskom znížili. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (BRO) nie je v obci doriešené, pretože BRO nie je možné ukladať na skládky odpadu. V extraviláne obce je veľa čiernych skládok a environmentálne povedomie obyvateľov o význame separovania odpadu je potrebné neustále zvyšovať. Cieľom projektu je preto zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov obce Veľká Mača a zvýšiť záujem občanov o vlastné životné prostredie bez odpadkov a čiernych skládok v extraviláne obce.	Separovaný zberný dvor s kompostárňou bude mať charakter stavby v odpadovom hospodárstve, ktorý bude zabezpečovať zber oddelených zložiek KO kategórie ostatný „O". Nebude sa separovať nebezpečný odpad. V oplotenom areály budú umiestnené dva samostatné celky, ktorú budú na seba prevádzkovo aj logicky nadväzovať a to kompostáreň a separovaný zberný dvor (ekodvor). Pri kompostárni bude aj príjmová skládka rozdelená na tri časti, ktoré umožnia rozdelenie surovín na uhličité, dusíkaté a minerálne. V priestore kompostárne budú zriadené hroble pre výrobu kompostu. Hroble budú situované tak, aby sa medzi nimi mohli vybudovať spevnené plochy pre pojazd mechanizmov – obracač (prevzdušňovač) kompostu a obsluha. Celková plocha na kompostovanie je plánová na 216 m2. Na spevnenej ploche bude umiestnených 11 kontajnerov, z ktorých dva kusy (na elektro odpad a kontajner na odpad v suchu) budú z dôvodu ochrany pred vylúhovaním a prípadným znehodnotením prekryté, aby sa zabránilo akémukoľvek znehodnoteniu a úniku nebezpečných látok. Po ukončení stavebných prác sa komunikácie ako i celé okolie uvedú do pôvodného stavu.	Všetky navrhované aktivity projektu budú realizované dodávateľsky. Aktivity sú v súlade s navrhovaným územným plánom obce. Stavenisko bude situované v extraviláne obce a bude prístupné zo štátnej cesty a po účelovej spevnenej komunikácii. Odborne spôsobilá organizácia, externý dodávateľ, bude pri realizácie klásť osobitný dôraz na dodržiavanie platných predpisov týkajúcich sa vykonávaných prác vzhľadom na životné prostredie, aby mal predkladaný projekt minimálne vplyvy na životné prostredie. Realizáciou diela nedôjde k výrubu drevín a stavebné práce nebudú mať negatívny vplyv na obytné prostredie v obci Veľká Mača. V okolí stavby bude realizovaná ochranná izolačná zeleň. Zberný dvor bude pozostávať z nasledujúcich súčastí: prevádzkovej budovy a z hál (sklad kontajnerov, dielňa a garáž), z elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, spevnenej plochy skládky kompostu, hrobľami a z oplotenia. Prevádzku zberného dvora zabezpečí jeho technologické vybavenie (obracač, nakladač, traktor, vlečka, kontajnery). Pre prevádzku obec zamestná dvoch zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Predpokladaná doba výstavby je 5 mesiacov.	Predkladaný projekt prispieva k rozvoju separovaného zberu odpadu čím kvantitatívne ale i kvalitatívne prispieva k rozvoju zavádzania, rozširovania a zvyšovania komplexnosti separovaného Predkladaný projekt prispieva k rozvoju separovaného zberu odpadu čím kvantitatívne ale i kvalitatívne prispieva k rozvoju zavádzania, rozširovania a zvyšovania komplexnosti separovaného zberu v širšom, ako obecnom kontexte. Prispieva k strategickému smerovaniu odpadového hospodárstva SR priamym prispievaním k zvyšovaniu množstva vyseparovaného odpadu v kg/obyvateľa a k podielu obyvateľstva zapojeného do separovaného zberu.Novo vybudovaný separovaný zberný dvor s kompostoviskom v obci Veľká Mača by priniesol základné výhody v oblasti odpadového hospodárstva v podobe menšieho znečistenia životného prostredia a vyššieho podielu zhodnocovania odpadov. Veľkým prínosom je skutočnosť, že vyseparované zložky predstavujú príjem pre obec (za ich odpredaj, okrem kompostu) ale aj možnosť ich ďalšieho nakladania (hlavne materiálovo ale aj energetického zhodnocovania). Okrem ekonomických prínosov (zníženie poplatkov za odpad a dosiahnutím kladného rozdielu medzi výdavkami a príjmami obce súvisiacimi s odpadmi) bude mať projekt nemalý význam pre kvalitu životného prostredia obce a jej obyvateľov. Stavebné objekty nebudú mať negatívny vplyv na ŽP a odpad, s ktorým sa bude nakladať nebude z kategórie nebezpečný.	Problém nakladania s odpadmi v obci Veľká Mača, ako dôkaz neekologického využívania našich prírodných zdrojov, by sa predkladaným projektom riešil koncepčne, smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Životnosť separovaného zberného dvora s kompostoviskom sa predpokladá na viac ako 15-20 rokov. Za uvedený časový interval sa predpokladá ďalšie rozširovanie výsledkov projektu (zvýšenie množstva kontajnerov, zlepšenie technologického dovybavenia spĺňajúceho najprísnejšie environmentálne kritériá), ktoré zabezpečí ich udržateľnosť. Zhodnocovanie odpadov (materiálové a energetické) pochádzajúcich zo separovaného zberu zabezpečí trvalú udržateľnosť, pretože odpady sa budú vracať naspäť do procesu, čím sa eliminuje množstvo ďalšieho, novovzniknutého odpadu. Vzhľadom na to, že výstavba si nevyžaduje zvláštnu prípravu staveniska je nezanedbateľným trvaloudržateľným aspektom aj skutočnosť, že okolie vybudovaných objektov sa upraví do pôvodného stavu, prípadne sa úpravami pôvodný stav ešte vylepší.
24140110178	NFP24140110687	Zlepšenie systému separovaného zberu	OPZP-PO4-10-1	00305511 - Obec Kostolné Kračany	385 317,77	Obec Kostolné Kračany má v súčasnosti zavedený separovaný zber na niektoré zložky komunálnych odpadov: - plasty, papier, sklo, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti. Systém separovaného zberu v obci je v súčasnosti nevyhovujúci z dôvodu technickej neadekvátnosti a finančnej náročnosti. Zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie KO a DSO zabezpečuje pre obec oprávnená osoba - Združenie Gulázsi, Královičove Kračany, ktorý má s obcou uzavretú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti. Zber odpadu sa uskutoční v dvojtýždennom intervale. Združenie Gulázsi, Královičove Kračany samotný zber vykonáva vlastnou technikou 2x do mesiaca. Vyzbieraný odpad sa odváža v zmysle uzavretej zmluvy o odbere komunálneho odpadu. Takto vyzbieraný odpad odváža združenie na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie, v zmysle uzavretej zmluvy o odbere odpadu. Z dôvodu absentujúcej obecnej techniky na separovaný zber sú náklady na tento zber zvýšené. Obec nerieši odpadové hospodárstvo z vlastn.ch zdrojov, ale má uzavreté zmluvy s externými firmami, čo predstavuje vyššie náklady, ako keby obec zbierala odpad sama.	Po realizácii projektu budú zavedené nasledovné zložky komunálnych odpadov: - kovy - obaly zo skla - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov - drobný stavebný odpad - opotrebované batérie a akumulátory Spolu zložky komunálneho odpadu, ktoré budú zavedené v obci: - plasty - papier - sklo - vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti - kovy - obaly zo skla - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov - drobný stavebný odpad - opotrebované batérie a akumulátory Nakúpené investície: traktor, nakladač, veľkokapacitné kontajnery, kontajnery do domácností. Predmetom projektu je aj vybudovanie regionálneho zberného dvora. Tento bude slúžiť na dočasné uskladnenie vyseparovaného odpadu pred odvozom na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Informačnými činnosťami sa dosiahne osveta obyvateľov o sep.zbere. Po realizácii projektu dôjde k naplneniu špecifických cieľov týmito hodnotami: Počet zakúpených kontajnerov - 1205, Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov – 5; Počet zakúpených zberových vozidiel – 2; Počet vybudovaných zberných miest a dvorov – 1; Počet uskutočnených informačných aktivít – 1.	Zakúpený traktor a nakladač zabezpečí jednoduchú manipuláciu s odpadmi pri ich zbere a uskladňovaní. Veľkoobjemové kontajnery budú slúžiť na zber biologicky rozložiteľného odpadu a elektronického odpadu. Nakúpené 120l kontajnery budú umiestnené do každej domácnosti, a obyvatelia do nich budú ukladať vyseparovaný odpad. Tento bude dočasne skladovaný na vybudovanom zbernom dvore, odkiaľ bude neskôr prevezený dodávateľskou firmou na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Predmetom projektu je výstavba zberného dvora v obci Kostolné Kračany. Dôvodom na návrh a realizáciu zberného dvora je zhromažďovanie separovane zbieraných – využiteľných odpadov z komunálneho odpadu s cieľom znížiť množstvo netriedeného komunálneho odpadu, problémových látok, biologicky rozložiteľného odpadu z komunálneho odpadu a prechádzať vzniku nelegálnych skládok odpadov v katastri obce. Členenie stavby Navrhovaný zberný dvor je rozdelený na nasledovné objekty: - úprava plôch na spevnené a manipulačné plochy - oplotenie - prístrešok so spevnenou plochou - prevádzkový objekt - prípojka NN - vodohospodárske objekty (vodovodný, kanalizačná prípojka , žmpa) Viac informácií je v prílohe č.20 Štúdia uskutočniteľnosti.	Vhodnosť realizácie odôvodňujeme nasledovnými prínosmi: - nižšie investičné náklady na nakladanie s odpadom po realizácii projektu - najvhodnejší spôsob dosiahnutia zadefinovaných cieľov – zníženie množstva netriedeného odpadu - priblíženie myšlienky o dôležitosti triedenia komunálneho odpadu občanom obce - v neposlednom rade je najjednoduchším a najcielenejším spôsobom realizovania triedenia odpadov vzniknutých v domácnostiach obce. Odhadjeme, že množstvo vyprodukovaného odpadu v obci vzrastie medziročne o 0,4%, avšak nárast vyseparovan.ch zložiek z celkového množstva komunálneho odpadu odhadujeme o približne 479%. V absolútnom vyjadrení dôjde k nárastu vyseparovan.ch zložiek nasledovne: - v súčasnosti sa vyseparuje = 20,71 tony odpadu - po realizácii obec vyseparuje = 99,3 tony odpadu Najdôležitejším nárastom v oblasti separovaného zberu je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, kde dôjde k nárastu z hodnoty 0 na 47,3 tony a drobný stavebný odpad, kde dôjde k nárastu z hodnoty 0 na 5,4 ton. Administratívnu realizáciu zabezpečia pracovníci obce, technickú realizáciu dodávateľ. Obsluha zariadení a zberného dvora bude tiež zabezpečená pracovníkmi obce.	Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v naplnení cieľov a špecifických cieľov projektu. Zvýši sa počet separovaných zložiek komunálnych odpadov, čím zároveň dôjde aj k naplneniu §39 zákona o odpadoch. Prispeje sa k napĺneniu indikátorov výsledku: - počet zakúpených vriec - počet zakúpených kontajnerov - počet zakúpených zberových vozidiel - počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov - počet uskutočnených informačných aktivít na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov (pre kvantifikovaný výsledok vid vyššie) Zakúpená technika má dlhú životnosť, a preto obec nebude musieť investovať do jej obnovy. Vybudovaný zberný dvor bude slúžiť ako dlhodobý prínos pre obec v oblasti odpadového hospodárstva. Udržateľnosť projektu spočíva v ochrane životného prostredia, čo bude dosiahnuté realizáciou projektu. V absolútnom vyjadrení dôjde k nárastu vyseparovaných zložiek nasledovne: - v súčasnosti sa vyseparuje = 20,71 tony odpadu - po realizácii obec vyseparuje = 99,83 tony odpadu Finančná analýza taktiež poukazuje na dlhodobú udržateľnosť projektu. Výsledky finančnej analýzy sú uvedené v povinnej prílohe k ŽoNFP.
24140110179	NFP24140110530	Zberný dvor triedeného odpadu v obci	OPZP-PO4-10-1	00313947 - Obec Závadka nad Hronom	748 973,69	Miestom realizácie projektu je k.ú. Závadka nad Hronom. Separovaný zber v obci vykonáva Brantner Gemer s.r.o. na základe exist. rámcovej zmluvy o dielo. Od r. 2004 sa v obci vykonáva separovaný zber 5 komodít: papier, sklo, plasty, viacvrstv. kombin. materiály a drobné kovové obaly, od roku 2006 aj elektroodpad. Od roku 2010 plánuje obec separovať aj BRO najmä zo záhrad, parkov a cintorína v katastri žiadateľa. Keďže obec nemá vybudovaný zberný dvor, doteraz nebolo možné separovať BRO pod záštitou	Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom výstavby zberného dvora, nákupom kontajnerov a taktiež nákupom špecializovaného dopr. prostr. vrátane príslušenstva pre ľahšiu manipuláciu s vysepar. odpadom.Po ukončení realizácie projektu obec dokáže presne identifikovať a monitorovať množstvo vyseparovaných odpadov.Separácia odpadu má v konečnom dôsledku efekt aj na ochranu ŽP a budovanie imidžu modernej	Projekt podľa priloženej PD rieši celkovú úpravu pozemku pre potreby skladovania separovaného odpadu. V prevádz. objekte budú umiestnené kontajnery, lis na plastové fľaše a sklad zlisovaných plast. fliaš. V ďalšej časti bude sklad papiera. Na otvorenej časti pozemku budú umiestnené veľkoobj. kontajnery na sklo, opotrebované pneumatiky, vo východ. časti bude plocha na BRO.Realizácia projektu	Obec Závadka nad Hronom má dostatočné skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov z fondov EÚ, grantov, ale aj iných zdrojov. Prevádzku projektu po jeho zrealizovaní zabezpečí obec. Vyseparované druhotné suroviny sa po dovezení roztriedia, v paketovacomm lise pripravia na odvoz a v skladových kontajneroch uskladnia až do doby nahromadenia objemu jednotlivých druhov druhotných surovín dostatočného na objednanie	Udržateľnosť projektu spočíva najmä v tom, že všetky obce sú od 1.1.2010, podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, §39 povinné vykonávať zber a separáciu základných zložiek KO.Teda aj po ukončení realizácie tohto projektu má žiadateľ povinnosť pokračovať v ňom a zabezpečovať jeho prevádzku.Realizáciu a následné fungovanie separácie inštitucionálne zabezpečí žiadateľ – obec Závadka nad Hronom.

						obce. Doteraz vysepaovaný odpad je odoberaný na základe zmlúv s odberateľmi a Brantner Gemer s.r.o., odkiaľ sa dostáva ku zhodnocovateľovi. Poplatok za likvidáciu odpadu na rok 2010 je vo výške 10 EUR/os. v RD,11,60 na sídlisku. Počet producentov odpadov je 2438. Jestvujúce zabezpečenie separácie odpadov je momentálne napostačujúce, neefektívne, nemotivujúce a tiež finančne nákladné. Obci chýba zberný dvor s umiestnením veľkokapacit. kontajnerov a taktiež vlastné špecializované vozidlá kvôli zvýšeniu vysepar. odpadu a zefektívneniu systému separácie.	obce.Cieľom zavedenia evidencie zberu komunálneho a separovaného odpadu je zníženie nákladov na zber odpadu, zvýšenie podielu množstva separ. odpadu na úkor KO.Environment. benefity projektu sú zrejmé - dôjde k vyššiemu vyseparovaniu, nepriamo a v ďalšej etape i k zhodnocovaniu odpadov a obec tiež predpokladá zvýšenie envir. povedomia obyv., čo v konečnom dôsledku môže prispieť k ďalšiemu znižovaniu tvorby odpadov v obci.Organický odpad je dnes v obci odvážaný a kompostovaný len sezónne a príležitostne. Organický materiál pochádza z údržby verejných parkov a plôch obecnej zelene. Obec po realizácii projektu zavedie zber BRO i pre obyvateľov a to počas celého roka.	sa uskutoční realizáciou 4 aktivít podľa tabuľky 11.Samotnej realizácii projektu predchádza realizácia VO.Riadenie projektu – interný manažment projektu bude zabezpečený zamestnancami žiadateľa a obec si na základe prieskumu trhu vyberie firmu, ktorá bude poskytovať exter. manažment projektu.Publicita projektu bude zabezp. v súlade s podmienkami uvedenými v manuáli pre informovanie a publicitu.V rámci projektu bude nakúpených 39 ks nových plastových kontajnerov,6 veľkokapacitných, vyklápač plastových a kovových kontajnerov, záchytná vaňa a nové špecializované vozidlá – traktor a štiepkovací stroj za traktor, Korba Mega na odpruženej dvojnáprave, 1 lis na flaše, mobilný štiepkovač a výpoč. technika výlučne na práce súvisiace so separ. zberom.Cieľom aktivít je rozšíriť separovaný zber KO na čo najširšiu skupinu obyv. obce a zefektívniť zvoz odpadu.	veľkokapacitných odvozných kamiónov.Medzi objednávateľom - obcou a zhotoviteľom – súkromnou spoločnosťou je uzatvorená právoplatná Rámcová zmluva o dielo. Pre predkladaný projekt nebolo navrhnuté a neexistuje žiadne ďalšie variantné riešenie a uvedený spôsob je jediným možným ako zabezpečiť zvýšenie množstva separovaného odpadu v obci, čo koniec koncov vyplýva obci z platnej legislatívy v oblasti OH.Vzhľadom na to, že z celkového počtu obyvateľov sa stále vyššie percento zapája do separácie, a objem vyseparovaných zložiek sa zvyšuje, vybudovaním nových stanovíšť, zakúpením ďalších zberných nádob a kontajnerov, vozidiel a vybudovaním zberného dvora sa pokryje táto požiadavka.Rozšírením separovaného zberu si obec plní povinnosť danú zákonom o odpadoch zaviesť separovaný zber pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010.	Udržateľnosť projektu bude zabezpečená:1. Poplatkami za nakladanie s komunálnym odpadom 2.Zabezpečením finančných zdrojov na prevádzku z rozpočtu obce, v prípade, ak predchádzajúce zdroje nebudú postačujúce.Výsledky z finančnej analýzy (viď prílohu 2) preukázali, že projekt je po finančnej stránke dlhodobo udržateľný a nebude mať negatívne sociálne dopady na obyvateľov obce. Práve naopak, ekonomické benefity z projektu môžu priniesť úspory, ktoré môžu v budúcnosti znížiť poplatky za KO. Projekt je ekonomicky efektívny len pri podpore z OPŽP. V prípade nezískania podpory nebude projekt realizovaný, resp. obci sa znížia možnosti pre ekonomicky efektívny separovaný zber odpadov a tieto náklady bude musieť pravdepodobne preniesť na jej obyvateľov.
24140110180	NFP24140110 818	Vybudov. zber. dvora na separ. KO a kompostárne	OPZP-PO4-10-1	00310824 - Nitrianska Blatnica	615 344,26	Obec Nitrianska Blatnica nemá v súčasnosti vybudovaný zberný dvor pre separovaný zber odpadov. Zber KO a nebezpečných zložiek KO obec realizuje prostredníctvom spoločnosti Márius Pedersen, s.r.o., zber separovaných odpadov realizuje čiastočne vlastnými kapacitami a sčasti prostredníctvom menovanej spoločnosti (NO). Uvedené pozostáva v triedení separovateľných zložiek komunálneho odpadu obyvateľmi obce do polyetylénových vriec a odvnezebážaní obcou v stanovených termínoch traktorom s vlečkou na dočasné skladovanie, pred jeho odvezením zmluvným subjektom. Takýmto spôsobom sú riešené komodity ako plasty, sklo, papier. Traktor s vlečkou používaný na uvedený účel je v súčasnosti v zlom technickom stave, nevyhovuje požiadavkám na prevádzku tohto druhu. Uvedený systém separovaného zberu KO nezabezpečuje v plnej miere plnenie legislatívnych požiadaviek a je na nevyhovujúcej technologickej úrovni. V obci bolo v r. 2009 vyprodukovaných 238 ton odpadu, t.j. cca 200 kg/obyvateľa. Z celkového množstva odpadov sa zhodnotilo 20,21 t, čo predstavuje 8,49%. Skládkovaním sa zneškodnilo 218 t odpadu.	Realizáciou projektu sa zabezpečí vybudovanie zber. dvora o rozlohe 588,15 m2, ktorý bude slúžiť na zber, triedenie a dočas. skladovanie odpadov pred ich zhodnotením alebo zneškodnením.Zber. dvor bude vybudovaný na pozemku obce, v dostupnej vzdialenosti pre jej obyv. Na pozemku sa nachádza budova, ktorej rekonštrukciou sa získajú administ., sociálne, garážové a sklad.priestory. Predmetom projektu je aj nákup technolog. zariadení potreb. pre účely separ. zberu, a to traktora s prísluš., 9 ks veľkoobjem. kontajnerov, ako aj zakúpenie zariadení na úpravu vysepar. odpadov (mobil. drvič, mulčovač). Separovaný zber nebezpeč.odpadov nie je predmetom projektu. Aj napriek tejto skutočnosti bude obec naďalej zabezpečovať separáciu NO súbežne počas realizácie tohto projektu v súlade so svojim VZN. Ďalšou z aktivít projektu je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie BRO–obecnej kompostárne–a zakúpenie prísl. technolog. zariadení (drvič BRO, prekopávač kompostu). Produktom zhodnocovania bude kompost, ktorý sa následne použije ako vhodné organické hnojivo. Predpokl.objem kompostovaného BRO je min. 20 t/r, pričom kapacita kompostárne je 500 t/r. Občania budú prostr. infor. kampane informovaní o možnostiach separ. zberu, zberaných surovinách aj o možnosti spracovania a zhodnocovania BRO. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre vyseparovanie 42,18 ton KO za rok, čím sa zníži celk. množstvo odpadov zneškodň. uložením na skládky odpadov.	Realizácia projektu spočíva najmä v zabezpečení príslušných stavebných aktivít a dodávke jednotlivých technologických zariadení. Všetky stavebné práce budú realizovať stavebné spoločnosti s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie požadovaných stavebných činností. Rozhodujúcim kritériom pri výbere dodávateľov budú ich dlhoročné skúsenosti s obdobnými dodávkami v minulosti. Výber dodávateľov bude v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní organizovať odborne spôsobilá osoba. Všetky stavebné aktivity budú počas ich realizácie pod dohľadom a kontrolou stavebného dozoru. Hlavná zodpovednosť za koordináciu projektu a jeho následný monitoring spočíva na internom projektovom manažérovi. Všetci externí spolupracovníci budú vybraní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Prevádzku zberného dvora a kompostárne bude vykonávať sám žiadateľ.	Realizácia projektu vhodne vyrieši problém separácie zložiek KO a správneho nakladania s nimi. Obec Nitrianska Blatnica v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného zodpovedá za zabezpečenie nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, ako aj ochranu životného prostredia. Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec zodpovedná za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Z citovaných právnych predpisov vyplýva jednoznačná potreba a vhodnosť realizovať predkladaný projekt s cieľom výrazného prispenia k vhodnému nakladaniu s odpadmi. Ciele a prínosy projektu: -využitie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu ako druhotnej suroviny a ich zhodnotenie -naplnenie environmentálnej politiky – separovaný zber odpadu a jeho recyklácia, v súlade s aktuálnymi predpismi a stanovenými cieľmi v rámci programu odpadového hospodárstva -úspora nákladov za zneškodnenie odpadov skládkovaním, zníženie množstva odpadu a následné zaťaženie životného prostredia odpadmi. V prípade, že by sa predkladaný projekt nerealizoval, znamenalo by to pre obec a jej obyvateľov zotrvanie v oblasti nakladania s odpadmi na súčasnom stave. Vývoj v oblasti legislatívy a technológií však smeruje k tomu, že mestá a obce budú musieť v čoraz väčšej miere svoj odpad zhodnocovať.	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Udržateľnosť výsledkov projektu bude z finančného hľadiska zabezpečená finančnými zdrojmi na prevádzku z rozpočtu obce, zdrojmi pre financovanie budú aj poplatky občanov a právnických osôb za zber odpadu. Z hľadiska finančnej udržateľnosti projektu je nutné konštatovať, že projekt bez kofinancovania zo zdrojov nenávratného finančného príspevku nevygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových a investičných nákladov. Projekt pokryje príjmami len prevádzkové náklady, ale nie je schopný vygenerovať dostatok zdrojov na vstupnú investíciu. Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou kofinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená prevádzkovateľom – obcou zamestnaním potrebného počtu pracovníkov a udržiavaním technického vybavenia (zberné vozidlo, náves, kontajnery atď.) v zodpovedajúcom technickom stave.
24140110181	NFP24140110 537	SEPARÁCIA A ZHODNOCOVANIE ODPADOV OBCE NOVOŤ	OPZP-PO4-10-1	00314692 - Obec Novoť	354 629,38	Obec Novoť s počtom obyvateľov 3210 patrí medzi veľké obce Zamaguria neďaleko hraníc s Poľskom. Hlavným dôvodom pre realizáciu stavby je potreba vybudovania zberného dvora v tejto obci, ktorý bude slúžiť na zber, triedenie a dočasné skladovanie komunálneho odpadu. Projektový zámer je vypracovaný a pripravený na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010, podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch. V obci sa nenachádzala doposiaľ podobná prevádzka a vzhľadom k veľkému počtu obyvateľov a z toho vyplývajúcej veľkej produkcii komunálneho odpadu je realizácia projektu potrebná. Realizáciou sa vytvorí dvor pre zber a separáciu šiestich najbežnejších odpadov vznikajúcich v domácnostiach. Jednotlivé zložky odpadu sa nebudú na zbernom dvore nijako zhodnocovať z dôvodu že daný projekt bude slúžiť len pre centralizovaný zber a separáciu spomenutých zložiek odpadu.	Filozofia zriadiť a prevádzkovať zberný dvor v pôsobnosti obec Novoť vychádza z jeho potreby vytvoriť v regióne podmienky pre zber, dotriedenie a zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov z komunálneho odpadu, ktoré budú systémom centralizovaného organizovaného zvozu odoberané z obce a odvážané na zberný dvor. Vytriedený odpad nebude vďaka dotriedeniu znehodnotený prímesou iných odpadov, a teda bude predstavovať kvalitnejšiu surovinu pre spracovateľov,; to bude znamenať menšie výdavky obce na jeho odvoz a likvidáciu. Projekt z dlhodobého hľadiska prispeje k zníženiu poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu pre subjekty a občanov v obci, čo predstavuje pozitívny socio-ekonomický dopad. Trieda skládky odpadu: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Separované zložky komunálneho odpadu: papier, sklo, plasty- PET fľaše, plasty - PP, PE kovy, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad - (bez úpravy). Obec zakúpi v projekte 5 objemových kontajnerov a vybuduje plochu na BRO a taktiež zakúpi technológiu nevyhnutnú pre separáciu daných odpadov – podľa rozpočtu v PD. Užívateľmi zberného dvora budú obyvatelia obce Novoť. Prevádzkovateľom bude obec. Odberateľom separovaného odpadu bude zazmluvnený partner obce.). Ročne by sa malo na ZD vyseparovať min. 53,90 t odpadu, čo výrazne prispeje k poklesu zmesového	Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Novoť. Parcela č. 5645 k. ú. Novoť je evidovaná ako zastavané plochy a nádvoria. Územie tvorí už jestvujúca spevnená plocha /vyžadujúca opravu/, takže nie je potrebné ju budovať. Zámerom investora je vybudovať na pozemku oplotený zberný dvor s rozmiestnenými uzatvorenými veľkoobjemovými kontajnermi pre separovaný odpad a spevneným miestom pre dočasné skladovanie BRO. Rozmiestnenie kontajnerov je navrhnuté po obvode dvora pre prístup nákladným autom. Vjazd a vstup na pozemok je cez posuvnú elektrickú bránu. Na spevnenej ploche za vstupnou bránou sú umiestnené dva skladové kontajnery, pozdĺž steny Jednoty sa nachádzajú kontajnery na separovaný odpad. Po pravej strane plochy vedľa vstupu je navrhnuté miesto pre BRO. Plocha zberného dvora-391,5 m^2, riešená plocha - 757,2 m^2. Objektová skladba: SO01 ZBERNÝ DVOR, SO02 SPEVNENÉ PLOCHY, PS01 TECHNOLOGICKÁ ČASŤ Na spevnenej ploche dvora bude umiestnených 5 objemových 7m3 kontajnerov, 2 skladové kontajnery. Iné technologické vybavenie tvorí PS01. Prevádzku zberného dvora bude zabezpečovať obec Novoť. Riadenie a implementáciu projektu zabezpečí externá špecializovaná firma. Na dodávateľa stavby, stavebný dozor a externý manažment bude vyhlásené	V súlade s požiadavkami súčasnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, predovšetkým zákona c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy stanovujú požiadavky na producentov odpadov zabezpečiť separovaný zber z komunálnych odpadov. Projektom sa zabezpečí úprava a zhromažďovanie vyseparovaných odpadov z komunálneho odpadu. Zberný dvor bude slúžiť pre obyvateľov obce prostredníctvom prevádzkovateľa zberného dvora – obec Novoť, a bude súčasťou koncepcie odpadového hospodárstva obce. Organizačnú a technickú stránku projektu bude zabezpečovať prevádzkovateľ – obec. Prínos : - lokálne a regionálne riešenie nakladania s problémovými odpadmi z domácností v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a stanovenými cieľmi v rámci programu odpadového hospodárstva - vybudovanie zariadenia pre zabezpečenie predmetnej činnosti v súlade s aktuálnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia - úspora nákladov na manipuláciu odpadmi v súvislosti s prípadným odstraňovaním inak vznikajúcich divokých skládok a následné zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi	V súvislosti s akčným plánom podpory trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010 medzi základné aktivity patrí aj separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý je potrebné zavádzať, udržiavať a postupne aj optimalizovať, čo korešponduje s podstatou projektom. Projekt taktiež rieši povinnosť v zmysle zákona c.223/2001 Z. z. o odpadoch od 1. 1. 2010 zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Projekt bude udržateľný aj z hľadiska finančného, aj z prevádzkového. Hlavným zdrojom príjmov obce budú príjmy za odpredaj vyseparovaných zložiek odpadu, poplatok z recyklačného fondu a príjmy od občanov.

							komunálneho odpadu v obci.	verejné obstarávanie podľa platnej legislatívy. Spolufinancovanie projektu obec zabezpečí z vlastných zdrojov.	Trieda skládky odpadu: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Plocha pre BRO je dimenzované na kapacitu maximálne 10t, ten nebude ďalej upravovaný a zhodnocovaný, ale bude odvážaný zmluvným partnerom obce. Usporiadanie dvora je navrhnuté tak, aby bola plocha dvora efektívne využitá. Užívanie a prevádzka stavby nebude mať žiadny škodlivý vplyv na životné prostredie.	
24140110182	NFP24140110797	Ekologizácia stavebnej výroby	OPZP-PO4-10-1	36717835 - MBM-ARMO, s.r.o.	3 508 351,71	V Žilinskom kraji bolo v roku 2008 vyprodukovaných vyše 100 000 ton stavebných odpadov. Situácia v oblasti zhodnocovanie stavebných odpadov v Žilinskom kraji, keďže na skládku odpadov bolo z tohto množstva uložených cca 50% stavebných odpadov. Súčasná infraštruktúra zariadení na zhodnocovanie odpadov nepostačuje na plnenie požiadaviek rámcovej smernice o odpade a cieľov, ktoré si Slovenská republika v oblasti zhodnocovania odpadov stanovila. Stavebné odpady pritom hrajú významnú úlohu pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja, z hľadiska ich opätovného využívania a šetrenia prírodných zdrojov. Recykláciou stavebných odpadov sa významným spôsobom šetrí ťažba prírodných zdrojov, hlavne kameňa, štrku a piesku, pričom okrem odčerpania prírodných zdrojov dochádza pri ťažbe k významnému narušeniu životného prostredia a k dlhodobým environmentálnym následkom. Recyklácia stavebných odpadov je preto už dlhodobo nosnou aktivitou odpadového hospodárstva, kde okrem environmentálneho dochádza k nezanedbateľnému ekonomickému a sociálnemu prínosu.	Účelom projektu je vybudovanie recyklačného centra s kapacitou 45000 t recyklovaných stavebných odpadov, s vytvorením dostatočnej kapacity pre zhodnocovanie týchto odpadov v ZA kraji a dotknutých okresov TN,BB a PO kraja, v súlade s cieľmi POH na roky 2006 – 2010. Stavebné firmy, ktoré z ekonomických dôvodov a nesprávneho uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva ukladajú stavebný odpad na skládky, budú mať možnosť ho zhodnotiť v recyklačnom stredisku alebo prostredníctvom mobilných zariadení, ktoré budú tento odpad zhodnocovať priamo u pôvodcu. Navrhovaná technológia zabezpečí recykláciu až 20000 t betónu, 4000 t tehlových surovín, 1200 t zmiešaných odpadov, 8000 t bitúmenových zmesí, 10000 t zeminy/kameniva a 1800 t ostatných zmiešaných odpadov. Výstupom činnosti budú stavebné recykláty, t.j. betónový a tehlový recyklát, recyklované kamenivo a netriedená zemina/zmiešaný drvený materiál. Výstupné suroviny sú adekvátnou náhradou stavebných materiálov a ich hlavné využitie je pri zakladaní stavieb ako podsypové materiály, pričom dopyt po týchto materiáloch prekročuje ich produkciu. Navrhovanú technológiu je možné v rámci dokumentov BREF zaradiť medzi tzv. BAT technológie.	Stavebný odpad bude zhodnocovaný čelusťovým drvičom s následným sekundárnym drvením na odrazovom drviči. Recyklačné stredisko bude doplnené o sústavu 2 triediacich mechanizmov, ktoré svojim výkonom a parametrami poskytnú ucelenú technologickú linku na zhodnocovanie stavebných odpadov. Súčasťou prevádzky bude i zariadenie na recykláciu bitúmenových zmesí (asfaltov), mobilná obaľovačka, štiepkovač drevného odpadu. Prevádzka je doplnená nevyhnutnou obslužnou, prevádzkovou technikou a dopravnou technikou. Zhodnocovanie stavebných odpadov bude prebiehať buď in-situ alebo ich zhodnocovaním priamo u pôvodcu. Na prevádzku bude vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch, s následným vydaním prevádzkového poriadku, podľa ktorého bude činnosť jednotlivých strojov riadená v zmysle environmentálnych a bezpečnostných predpisov. Prevádzku zariadenia budú zabezpečovať pracovníci spoločnosti MBM-ARMO s.r.o. Spoločnosť má dlhodobé skúsenosti v oblasti stavebníctva a presúva svoju činnosť i na nakladanie so stavebným odpadom v zmysle požiadaviek environmentálnej legislatívy EÚ a SR. Technické zabezpečenie realizácie projektu je riešené dodávkou technológií, formou verejného obstarávania.	Zákon o odpadoch stanovuje pre držiteľov stavebných odpadov povinnosť ich triedenia podľa druhov [ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. V Žilinskom kraji a priľahlých okresoch okolitých krajov nie sú vytvorené kapacity pre zhodnocovanie stavebných odpadov a odpady sú tak ukladané spravidla na skládku odpadov. Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010 stanovuje ambiciózne ciele zhodnocovania odpadov, pričom do roku 2010 je plán materiálovo zhodnocovať až 70% z celkovo vzniknutých odpadov. Jedným z hlavných opatrení na dosiahnutie tohto cieľa je zvýšiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov kontrolou dodržiavania ustanovenia podľa § 40c ods. 2 a 3. V smernej časti POH SR na roky 2006-2010 program uvádza, že pre dosiahnutie vyššej miery zhodnocovania stavebných odpadov je potrebné zabrániť zmiešavaniu stavebných odpadov kategórie O s kategóriou N (triedením na mieste vzniku odpadu). Realizácia projektu prispeje priamo a významnou mierou k naplneniu vyššie uvádzaných zákonných povi	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude spoločnosť MBM-ARMO, s.r.o. zhodnocovať stavebné odpady v prevádzke ktorá kapacitne pokryje ZA kraj ako i priľahlé okresy okolitých krajov. Technologická linka a dopravné prostriedky budú obsluhované vyškoleným personálom. Manažment projektu bude zabezpečený vedením spoločnosti, ktorá má dlhodobé skúsenosti čerpaním fondov EÚ ako aj s technickou a ekonomickou stránkou zhodnocovania stavebných odpadov. Spoločnosť má zmluvne zabezpečený odbyt stavebných recyklátov. Po triedení recyklátov na vyššiu kvalitatívnu úroveň sa očakáva zvýšený záujem o tieto produkty. Riadenie projektu budú mať na starosti 2 zamestnanci spoločnosti MBM-ARMO, s.r.o. Výsledky z finančnej analýzy preukázali, že projekt je po finančnej stránke dlhodobo udržateľný. Z hľadiska charakteru činnosti nespôsobí navrhovaná činnosť žiadny významný vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí, naopak, zhodnocovaním stavebných odpadov sa prispeje k šetreniu prírodných zdrojov. V prípade nezískania podpory nebude projekt realizovaný, čo by znamenalo ohrozenie koncepčných cieľov odpadového hospodárstva a stagnujúci stav regiónu v oblasti zhodnocovania stavených odpadov.
24140110183	NFP24140110821	Ekodvor Nižná Kamenica	OPZP-PO4-10-1	00324485 - Nižná Kamenica	393 603,04	Projekt sa uskutoční v obci Nižná Kamenica, zameraný je na všetkých jej obyvateľov a samosprávu. V obci je zavedený separovaný zber komunálnych odpadov. Vzhľadom na charakter zástavby je prioritne použitý stacionárny vrecový zber, ale na niektorých miestach v obci sú umiestnené aj kontajnery, kde je možné doniesť vyseparované zložky odpadu aj mimo stanovené dni odvozu obsahu vriec. Problémom vedenia obce je motivovať občanov, aby svoje rozmerné, stavebné, prípadne nebezpečné odpady nevozili na ilegálne skládky. Obec je vďaka pravidelnému pristavovaniu veľkokapacitných kontajnerov v tejto snahe úspešná, napriek tomu v obci chýbajú zariadenia, ktoré umožnia separovať ďalšie zložky odpadov okrem papiera, plastov, skla a kovov, ktoré vrecovým spôsobom nie je možné zbierať. Zároveň obci chýba zariadenie na dopravu biologicky rozložiteľných odpadov a príslušné stroje, zariadenia a nástroje. Pre dokonalejšie využívanie existujúcich a navrhovaných systémov separovaného zberu je nevyhnutná aj činnosť zameraná na osvetu a doplnenie informovanosti o potrebe separovania odpadu.	Po ukončení projektu budú mať obyvatelia obce lepšie možnosti separovať odpad vďaka existencii malého zberného dvora, kde budú môcť obyvatelia obce doniesť okrem základných zložiek (papier a lepenka, sklo biele a farebné, plasty, kovy) doniesť aj ďalšie vyseparované odpady: šatstvo a textílie, akumulátory a batérie, elektrické a elektronické zariadenia, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, opotrebované pneumatiky, žiarivky a iné odpady s ortuťou, farby a lepidlá. Pre potreby hospodárenia s biologickými odpadmi bude k dispozícii menší traktor s vlečkou. V rámci projektu sa zvýši aj informovanosť občanov o odpadoch a ich separácii – pripravené budú 2 druhy brožúr zameraných na informovanie o zmysle a o postupoch v rámci triedenia odpadov. Informácie budú odovzdané aj v rámci vzdelávacích podujatí. Týmto projektom bude sa zrealizuje zásadná investícia do zdokonalenia separovaného zberu odpadov v N. Kamenici. Podstatne budú zlepšené podmienky na zvyšovanie množstiev vyseparovaných komodít.	Aktivity projektu: 1. Stavebné práce – vybudovanie ekodvora 2. Nákup strojov a nástrojov pre ekodvor 3. Osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov Aktivity bude organizačne aj technicky zabezpečovať obec Nižná Kamenica. Verejné obstarávanie dodávateľov technických zariadení, aj osvetu a propagáciu zabezpečí obecný úrad. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedná starostka obce v spolupráci so zamestnancami úradu. Pre zabezpečenie plynulej implementácie bude zazmluvnený externý subjekt, ktorý zabezpečí manažment projektu. Napredovanie projektu sa bude kontrolovať na základe dokumentácie (verejné obstarávanie, zmluvy, faktúry, dodacie listy a iné) a na základe reálne dodaných strojov a zariadení. Kontrola bude spočívať najmä v kontrole dokladov a fyzickom porovnávaní so skutočnosťou. Po ukončení investície bude majetok spravovať obec, ktorá disponuje personálnymi aj technickými kapacitami schopnými realizovať tento projekt.	Obec Nižná Kamenica realizovala v minulosti viacero investícií. Zaviedla separovaný zber odpadu, pričom tento zber sa realizuje pre všetkých 523 obyvateľov. Pre optimálne zabezpečenie nakladania s odpadmi je okrem existujúcich systémov nevyhnutné zabezpečiť: - Vytvorenie zberného dvora, ktorý umožní jednoduchým spôsobom prinášať obyvateľom vyseparované odpady (vrátane nebezpečných). - Zakúpenie traktora, ktorý bude zabezpečovať zvoz odpadu - Zlepšenie dostupnosti informácií a vedomostí o separovanom zbere pre obyvateľov obce. Žiadateľ o NFP – obec Nižná Kamenica je zo zákona povinný zabezpečiť nakladanie s odpadmi, čo aj realizuje. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje spoločnosť AVE – V.O.D.S., s ktorou obec uzatvorila aj zmluvu na odvoz zložiek zo zberného dvora. Obec má takisto skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ. Na manažment projektu si plánuje najať externý subjekt.	Výsledky projektu budú trvalo využívané na nakladanie s odpadmi, ktoré obec realizuje podľa Zákona o odpadoch. Spôsoby nakladania s odpadmi sú definované aj Všeobecne záväzným nariadením obce. Činnosti budú naďalej garantované obcou. Pôjde predovšetkým o zabezpečenie odvozu vyseparovaných zložiek od obyvateľov a firiem. V rámci zberného dvora sa komodity pripravia na odovzdanie odberateľom. Projekt z finančného hľadiska generuje príjmy, ktoré sú schopne pokryť časť výdavkov. Pre udržateľnosť je potrebné vykrývať náklady na odpadové hospodárstvo z miestneho poplatku za odpad, resp. z dotácie z rozpočtu obce.
24140110184	NFP24140110759	Ekodvor Herľany	OPZP-PO4-10-1	00324183 - Herľany	384 370,00	Projekt sa uskutoční v obci Herľany, zameraný je na všetkých jej obyvateľov a samosprávu. V obci je zavedený separovaný zber komunálnych odpadov (papier a tetrapak, sklo, PET fľaše, zmiešané plasty, elektro-odpad a pneumatiky). Vzhľadom na charakter zástavby je použitý stacionárny vrecový zber. Obec zároveň zabezpečuje odvoz rozmerných odpadov pristavovaním veľkokapacitných kontajnerov. Problémom vedenia obce je aj motivovať občanov, aby svoje rozmerné, stavebné, prípadne nebezpečné odpady do polí a lesov a netvorili ilegálne skládky. V obci chýbajú zariadenia, ktoré umožnia separovať ďalšie zložky odpadov okrem papiera, plastov, skla a kovov, ktoré vrecovým spôsobom nie je možné zbierať. Zároveň obci chýba zariadenie na úpravu vyseparovaných zložiek odpadu (najmä zeleného odpadu). Pre dokonalejšie využívanie existujúcich a navrhovaných systémov separovaného zberu je potrebná aj činnosť zameraná na osvetu a doplnenie informovanosti o potrebe separovania odpadu.	Po ukončení projektu budú mať obyvatelia obce lepšie možnosti separovať odpad vďaka existencii malého zberného dvora, kde budú môcť obyvatelia obce priniesť okrem základných zložiek (papier a lepenka, sklo biele a farebné, plasty, kovy) aj ďalšie vyseparované odpady: napr. šatstvo a textílie, akumulátory a batérie, elektrické a elektronické zariadenia, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, opotrebované pneumatiky, žiarivky a iné odpady s ortuťou, farby a lepidlá. Pre potreby lepšej prípravy biologických odpadov na odvoz a zhodnotenie bude k dispozícii pojazdný drvič. Zakúpený traktor bude slúžiť na zvoz zeleného, ale aj iného (rozmerného) odpadu z obce do zberného dvora a na kompostovisko. V rámci projektu sa zvýši informovanosť občanov o odpadoch a ich separácii – pripravené budú 2 druhy brožúr zameraných na informovanie o zmysle a o postupoch v rámci triedenia odpadov. Informácie budú odovzdané v rámci vzdelávacích podujatí. Týmto projektom sa zrealizuje investícia do zdokonalenia	Aktivity projektu: 1. Stavebné práce – vybudovanie ekodvora 2. Nákup strojov a nástrojov pre ekodvor 3. Osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov Aktivity bude organizačne aj technicky zabezpečovať obec Herľany. Verejné obstarávanie dodávateľov technických zariadení, aj osvetu a propagáciu zabezpečí obecný úrad. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedná starostka obce v spolupráci so zamestnancami úradu. Pre zabezpečenie plynulej implementácie bude zazmluvnený externý subjekt, ktorý zabezpečí manažment projektu. Napredovanie projektu sa bude kontrolovať na základe dokumentácie (verejné obstarávanie, zmluvy, faktúry, dodacie listy a iné) a na základe reálne dodaných strojov a zariadení. Kontrola bude spočívať najmä v kontrole dokladov a fyzickom porovnávaní so skutočnosťou. Po ukončení investície bude majetok spravovať obec, ktorá disponuje personálnymi aj technickými kapacitami	Obec Herľany má zavedený separovaný zber odpadu, pričom tento zber sa realizuje pre všetkých 276 obyvateľov. Pre optimálne zabezpečenie nakladania s odpadmi je okrem existujúcich systémov nevyhnutné zabezpečiť: - Vytvorenie zberného dvora, ktorý umožní jednoduchým spôsobom prinášať obyvateľom vyseparované odpady (vrátane nebezpečných). - Zakúpenie traktora, ktorý zabezpečí zvoz väčších odpadov v rámci obce. - Zakúpenie zariadenia - drviča, ktoré umožní úpravu (najmä zeleného) odpadu pred jeho zhodnotením. - Zlepšenie dostupnosti informácií a vedomostí o separovanom zbere pre obyvateľov obce. Žiadateľ o NFP – obec Herľany je zo zákona povinný zabezpečiť nakladanie s odpadmi, čo aj realizuje. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje externý subjekt. Odvoz vyseparovaných zložiek zo zberného dvora je zabezpečený zmluvne s firmou V.O.D.S. Obec má skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo	Výsledky projektu budú trvalo využívané na nakladanie s odpadmi, ktoré obec realizuje podľa Zákona o odpadoch. Spôsoby nakladania s odpadmi sú definované aj Všeobecne záväzným nariadením obce. Činnosti budú naďalej garantované obcou. Pôjde predovšetkým o zabezpečenie odvozu vyseparovaných zložiek od obyvateľov a firiem. V rámci zberného dvora sa komodity pripravia na odovzdanie odberateľom. Pojazdný drviaci stroj na predpríprava zelenej biomasy bude takisto využívaný v rámci systému separovaného zberu. Projekt z finančného hľadiska generuje príjmy, ktoré sú schopné pokryť časť výdavkov. Pre udržateľnosť je potrebné vykrývať náklady na odpadové hospodárstvo z miestneho poplatku za odpad, resp. z dotácie z rozpočtu obce.

							separovaného zberu odpadov v Herľanoch. Podstatne budú zlepšené podmienky na zvyšovanie množstiev vyseparovaných komodít.	schopnými realizovať tento projekt.	Štrukturálnych fondov EÚ. Na manažment projektu bude vybratý externý subjekt.		
24140110185	NFP24140110855	Ekodvor Kecerovce	OPZP-PO4-10-1	00324299 - Kecerovce	336 366,50	Obec Kecerovce sa nachádza na východe Košickej kotliny, 25 km od mesta Košice. V obci je zavedený separovaný zber komunálnych odpadov. Vzhľadom na charakter zástavby je prioritne použitý stacionárny vrecový zber, ale na niektorých miestach v obci sú umiestnené aj kontajnery, kde je možné doniesť vyseparované zložky odpadu aj mimo stanovené dni odvozu obsahu vriec. Problémom vedenia obce je motivovať občanov, aby svoje rozmerné, stavebné, prípadne nebezpečné odpady nevozili na ilegálne skládky. Obec je vďaka pravidelnému pristavovaniu veľkokapacitných kontajnerov v tejto snahe úspešná, napriek tomu v obci chýbajú zariadenia, ktoré umožnia separovať ďalšie zložky odpadov okrem papiera, plastov, skla a kovov, ktoré vrecovým spôsobom nie je možné zbierať. Zároveň obci chýba zariadenie na úpravu vyseparovaných zložiek odpadu (najmä zeleného odpadu) a príslušné vybavenie a zariadenia. Pre dokonalejšie využívanie existujúcich a navrhovaných systémov separovaného zberu je nevyhnutná aj činnosť zameraná na osvetu a doplnenie informovanosti o potrebe separovania odpadu.	Po ukončení projektu budú mať obyvatelia obce lepšie možnosti separovať odpad vďaka existencii malého zberného dvora, kde budú môcť obyvatelia obce doniesť okrem základných zložiek (papier a lepenka, sklo biele a farebné, plasty, kovy) aj ďalšie vyseparované odpady: šatstvo a textílie, akumulátory a batérie, elektrické a elektronické zariadenia, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, opotrebované pneumatiky, žiarivky a iné odpady s ortuťou, farby a lepidlá. Pre potreby lepšieho zhodnocovania biologických odpadov bude k dispozícii pojazdný drvič. Zakúpený traktor bude slúžiť na zvoz zeleného, ale aj iného (rozmerného) odpadu z obce do zberného dvora. V rámci projektu sa zvýši aj informovanosť občanov o odpadoch a ich separácii – pripravené budú 2 druhy brožúr zameraných na informovanie o zmysle a o postupoch v rámci triedenia odpadov. Informácie budú odovzdané aj v rámci vzdelávacích podujatí. Týmto projektom bude sa zrealizuje zásadná investícia do zdokonalenia separovaného zberu odpadov v obci. Podstatne budú zlepšené podmienky na zvyšovanie množstiev vyseparovaných komodít.	Hlavné aktivity projektu – 1. Stavebné práce – vybudovanie zberného dvora 2. Nákup vybavenia pre zberný dvor 3. Osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov - budú zabezpečené prostredníctvom externých dodávateľov, ktorí budú vybraní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Napredovanie projektu sa bude kontrolovať na základe dokumentácie (verejné obstarávanie, zmluvy, faktúry, dodacie listy a iné) a na základe reálne dodaných strojov a zariadení. Kontrola bude spočívať najmä v kontrole dokladov a fyzickom porovnávaní so skutočnosťou. Po ukončení investície bude majetok spravovať obec, ktorá disponuje personálnymi aj technickými kapacitami schopnými realizovať tento projekt. Podporné aktivity projektu budú zabezpečené využitím služieb externého manažmentu. V rámci procesu verejného obstarávania bude vybraný subjekt, ktorý má dostatočné skúsenosti s implementáciou podobných projektov a bude zárukou efektívnej a bezproblémovej implementácie projektu. Za týmto účelom bude úzko spolupracovať so zamestnancami obecného úradu.	Obec Kecerovce realizovala v minulosti viacero investícií. Zaviedla separovaný zber odpadu. Pre optimálne zabezpečenie nakladania s odpadmi je okrem existujúcich systémov nevyhnutné zabezpečiť: - Vytvorenie zberného dvora, ktorý umožní jednoduchým spôsobom priniesať obyvateľom vyseparované odpady (vrátane nebezpečných). - Zakúpenie traktora s vlečkou, ktorý zabezpečí zvoz rozmernejších odpadov v rámci obce. - Zlepšenie dostupnosť informácií a vedomostí o separovanom zbere pre obyvateľov obce. Žiadateľ o NFP – obec Kecerovce – je zo zákona povinný zabezpečiť nakladanie s odpadmi, čo aj realizuje. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje spoločnosť AVE – V.O.D.S., s ktorou obec uzatvorila aj zmluvu na odvoz zložiek zo zberného dvora. Obec má takisto skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z fondov EÚ. Na manažment projektu si plánuje najať externý subjekt.	Výsledky projektu budú trvalo využívané na nakladanie s odpadmi, ktoré obec realizuje podľa Zákona o odpadoch. Spôsoby nakladania s odpadmi sú definované aj Všeobecne záväzným nariadením obce. Činnosti budú naďalej garantované obcou. Pôjde predovšetkým o zabezpečenie odvozu vyseparovaných zložiek od obyvateľov a firiem. V rámci zberného dvora sa komodity pripravia na odovzdanie odberateľom. Pojazdný drviaci stroj na predprípravu zelenej biomasy bude takisto využívaný v rámci systému separovaného zberu. Projekt z finančného hľadiska generuje príjmy, ktoré sú schopne pokryť časť výdavkov. Pre udržateľnosť je potrebné vykrývať náklady na odpadové hospodárstvo z miestneho poplatku za odpad, resp. z dotácie z rozpočtu obce.
24140110186	NFP24140110558	Zberný dvor Štvrtok na Ostrove	OPZP-PO4-10-1	00305731 - Obec Štvrtok na Ostrove	455 100,63	Miestom realizácie predkladaného projektu je obec Štvrtok na Ostrove s počtom obyv. 1743. V oblasti OH eviduje obec v súčasnosti viaceré nedostatky. Napriek tomu, že je tu už viac rokov zabezpečovaný separ. zber papiera a skla, ako aj prav. zber a odvoz PET fliaš (ktoré obyv. triedi v súčasnosti do vriec), najväčšie % KO končí nevytriedené na skládke odpadov nachádzajúcej sa v obci Veľká Paka, je to viac ako 380 ton tuhého KO/rok. Potrebu separácie KO, vybudovania zberného dvora, obstarania zariadení na zber a úpravu separovaného odpadu odôvodňujú teda okrem iného nasl.skutočnosti: povinnosť obcí zaviesť separovaný zber odpadu od 1.1.2010 podľa par. 39 ods. 14 zákona o odpadoch povinnost dodržania Programov OH TSK, okresu Dunajská Streda a obce Štvrtok na Ostrove každoročne narastajúce N obce spojené s ukladaním nevyseparovaného odpadu problémy obce s čiernymi skládkami záujem o ochranu ŽP a zdravia obyv. Zberný dvor plánuje obec umiestniť v okrajovej zóne obce, v blízkosti areálu PD, na parcele č. 701/45. Rozsahom a vybavením bude investícia slúžiť miestnemu obyv., z hľadiska dopadov na ŽP však bude mať pozit. vplyv nielen na ŽP a zdravie obyv. obce, ale aj regiónu a kraja.	Vybudovaním zberného dvora, obstaraním zariadení na zber, dotriedťovanie a úpravu separ.odpadu dôjde: - k výraznému zníženiu množstva nevysepar. odpadu odvážaného na riaden. skládku KO a tým k zníženiu s tým spojených N - k zníženiu zaťaženia ŽP - k vytvoreniu podmienok a priestoru pre odovzdávanie rôznych druhov odpadov priamo v obci, - k odstráneniu nebezpečia vzniku ďalších čiernych skládok - k dodržaniu právnej legislatívy vzťahujúcej sa na obce – zákona o odpadoch - k zvýšeniu environmentálnej uvedomelosti a správania sa obyv. - k transformácii tradičného odpadového hospodárstva obce na environmentálne. Predpokladaným výsledkom realizácie projektu bude okrem vybudovania kompletnej infraštruktúry odpad. hospodárstva obce – zberného dvora, obstarania zariadení na zber, dotriedť. a úpravu separ. odpadov, hlavne zvýšenie množstva a druhov vyseparovaného odpadu. Do roku 2016 predpokladáme vyseparovať 102,50 t KO, v roku 2023 plánuje obec znížiť nevyseparovaný odpad cca o 190 t/r a už od roku 2011 plánujeme separovať min. 10 druhov odpadu.	Realizácia projektu zahŕňa nasl. hlavné aktivity: 1.Vybudovanie zberného dvora 2.Obstaranie zberných kontajnerov a technológie na úpravu a separovanie odpadov 3.Obstaranie dopravného prostriedku s príslušenstvom 4.Realizácia informačných a propagačných aktivít - informačné fórum pre obyvateľstvo a podporné aktivity: -Riadenie projektu -Publicita a informovanosť Real. tím projektu budú tvoriť: vedúci projektu, projekt. manažér a účtovník. Všetci členovia tímu disponujú dostatkom odb. znalostí a skúseností potrebných k úspešnej implem. tohto projektu. Riadiacim a koordin. orgánom projektu bude teda obec v spolupráci s dodáv. exter. manažmentu, investície a dozorom stavby. Pre monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu bude realiz. tím využívať vecný a časový harmon. projektu a rozpočet. Zberný dvor bude zaberať plochu 3176 m2, bude oplotený, vybavený jednod. prevádzkovým objektom. Zber bude realizovaný donáškovým systémom, prinesené komodity budú ukladané do na to určených kontajnerov, príp. na voľnú. plochu. Všetky kontajnery obstarané v rámci tohto projektu budú rozmiestnené v areáli novovybudovaného zberného dvora. Separovaný bude papier, sklo, plasty, šatstvo, elektrické a elektron. zar., opotr. pneumatiky, drob. stavebné odpady, objemný odpad, jedlé oleje a tuky a BRO.	Realizácia projektu je najvhodnejším a najperspektívn. riešením problémov obce v oblasti OH tak z hľadiska techn., technolog., legisl. ako aj finančného. Obec totiž v súčasnosti vyváža KO na riaden. skládku TKO do obce Veľká Paka. Ako už bolo spomenuté, už viac rokov vyvíja snahu o separáciu odpadov, avšak z dôvodov nedostatku kontajnerov a ostatnej infraštruktúry potrebnej k separácii nie je príliš úspešná. Obec vyseparovala ku koncu r.2009 iba 27,24 t (7,1%) z celkového KO 383,61 t. V súč. sú domácnosti obce vybavené 2 kontajnermi: pre KO a pre papier. Okrem toho separujú plasty do vriec, a sklo do 8 ks kontajnerov nachádzajúcich sa pri ZŠ a pri OÚ. Realizáciou projektu sa množstvo vysepar. odpadov výrazne zvýši, v roku 2016 predpokladáme vyseparovať 102,50 t KO, v roku 2023 až 190 t/r. Okrem toho sa navýši aj počet druhov separ.odpadov zo súčasných 5 na min. 10. Obci síce vzniknú N na prevádzku zb.dvora, vykryjú sa však príjmami za predaný vysep.odpad a usporenými N za odvoz nevysep.odpadu na riadenú skládku. Obec vďaka projektu dodrží platnú environm. legislatívu, naplní ciele definované v POH, zamedzí ďalš. znečisťovaniu ŽP tvorbou čiernych skládok a pod.	Úspešná implementácia ako aj dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená tak z hľadiska ekonomického ako aj environmentálneho, a to nasledovne: a) Náklady na odvoz a zneškodňovanie KO sa výrazne zníži. Vzniknutá úspora bude „preinvestovaná" práve do fungovania zb. dvora a novoobstaraných technológií – teda do novovytvorenej infraštruktúry odpad. hospodárstva obce. Spolufinancovanie prevádzky zb. dvora bude v neskoršom období zabezpečované aj z príjmov prevádzky – odpredaja vysepar. odpadu oprávneným organizáciám. b)Z hľadiska spoločenského sa udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečí priebežnou environmentálnou výchovou a propagáciou tak počas výstavby, ako aj v období prevádzky zb. dvora. Našim cieľom je „vychovať" environmentálne uvedomelé obyvateľstvo, vyvíjajúce snahu o aktívnu participáciu sa na ochrane ŽP obce a regiónu
24140110187	NFP24140110680	Zberný dvor obce Rabča	OPZP-PO4-10-1	00314838 - Obec Rabča	1 176 459,87	Obec Rabča je druhá najväčšia obec na Orave s počtom obyvateľov 4 550. Je to obec s prevažne mladým obyvateľstvom, kde priemerný vek je 30 rokov. Svojou lokalitou tvorí prirodzený stred okolitých obcí Oravská Polhora, Sihelné Rabčice. Umiestnením má v rámci dostupnosti regionálny význam. Obec začala so separovaním komunálnych odpadov v r. 2005. V obci je v súčasnosti zavedený systém separovaného zberu odpadov pre plasty, sklo, drobný stavebný odpad a opotrebované pneumatiky prostredníctvom Združenia Biela Orava, ktorá tento vyseparovaný odpad odoberá. Obec nemá vybudovaný vyhovujúci zberný dvor a vytvorené optimálne podmienky pre separovaný zber všetkých 5tich zložiek komunálnych odpadov, čím nie je v plnej miere zabezpečené plnenie legislatívnych požiadaviek v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Cieľom predkladaného projektu je preto vybudovanie nového zberného dvora, rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadov o nové druhy odpadov a zvýšenie úrovne komplexného separovaného zberu KO.	Realizáciou projektu sa zabezpečí vybudovanie zberného dvora o rozlohe 1400,07 m2, ktorý bude slúžiť pre uskladnenie vyseparovaných zložiek odpadu (papier, sklo, kovy a farebné kovy, plasty, elektroodpad, stavebný odpad, ojazdené pneumatiky, staré oleje a batérie) pred ich zhodnotením alebo zneškodnením. Zberný dvor bude umiestnený v dostupnej vzdialenosti pre obyvateľov obce. Predmetom prekladaného projektu je aj nákup technických a technologických zariadení potrebných pre účely separovaného zberu, a to traktora s vlečkou, manipulátora, zberového vozidla, 10 ks kontajnerov, ako aj zakúpenie zariadení na úpravu vyseparovaných odpadov (paketovací lis, mulčovač, štiepkovač, rezací/sekací voz). Občania budú prostredníctvom informačnej kampane (letáky, plagáty, relácia v obecnom rozhlase, web stránka) informovaní o nových možnostiach separovaného zberu, zberaných surovinách a jeho prínose pre životné prostredie. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre vyseparovanie a zhodnotenie 72,28 ton komunálnych	Realizáciou projektu sa zabezpečí vybudovanie zberného dvora o rozlohe 1400,07 m2, ktorý bude slúžiť pre uskladnenie vyseparovaných zložiek odpadu (papier, sklo, kovy a farebné kovy, plasty, elektroodpad, stavebný odpad, ojazdené pneumatiky, staré oleje a batérie) pred ich zhodnotením alebo zneškodnením. Zberný dvor bude umiestnený v dostupnej vzdialenosti pre obyvateľov obce. Predmetom prekladaného projektu je aj nákup technických a technologických zariadení potrebných pre účely separovaného zberu, a to traktora s vlečkou, manipulátora, zberového vozidla, 10 ks kontajnerov, ako aj zakúpenie zariadení na úpravu vyseparovaných odpadov (paketovací lis, mulčovač, štiepkovač, rezací/sekací voz). Občania budú prostredníctvom informačnej kampane (letáky, plagáty, relácia v obecnom rozhlase, web stránka) informovaní o nových možnostiach separovaného zberu, zberaných surovinách a jeho prínose pre životné prostredie. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre vyseparovanie a zhodnotenie 72,28 ton komunálnych	Realizácia projektu vhodne vyrieši problém separácie jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a správneho nakladania s nimi. Obec Rabča v zmysle §4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného zodpovedá za zabezpečenie nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, ako aj ochranu životného prostredia. Podľa §39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec zodpovedná za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Z citovaných právnych predpisov vyplýva jednoznačná potreba a vhodnosť realizovať predkladaný projekt s cieľom vytvorenia priaznivejších podmienok na nakladanie s odpadmi. Od výstavby zberného dvora obec očakáva zvýšenie podielu separácie u jednotlivých druhov odpadov, zníženie množstva komunálneho zmesného odpadu, zlepšenie podmienok separácie a zlepšenie kvality životného prostredia v obci. Prekladaný projekt bude znamenať kvalitnejšie a komplexnejšie plnenie úloh vyplývajúcich obci z platnej legislatívy.	Po ukončení realizácie projektu budú vytvorené optimálne podmienky pre komplexný separovaný zber odpadov v obci Rabča. Žiadateľ bude plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Udržateľnosť výsledkov projektu bude z finančného hľadiska zabezpečená tým, že projekt bude generovať príjem prostredníctvom predaja vyseparovaných zložiek odpadu. Zdrojmi pre financovanie budú aj poplatky občanov a právnických osôb za zber odpadu. Je však nutné konštatovať, že projekt bez kofinancovania zo zdrojov nenávratného finančného príspevku nevygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových a investičných nákladov. Projekt pokryje príjmami len prevádzkové náklady, ale nie je schopný vygenerovať dostatok zdrojov na vstupnú investíciu. Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou kofinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená prevádzkovateľom – obcou

							odpadov za rok, čím sa zníži celkové množstvo odpadov zneškodňovaných uložením na skládky odpadov.	odpadov za rok, čím sa zníži celkové množstvo odpadov zneškodňovaných uložením na skládky odpadov.	Projekt zároveň napomôže zefektívneniu separovania povinných piatich zložiek komunálneho odpadu.	zamestnaním potrebného počtu pracovníkov a udržiavaním technického vybavenia (zberové vozidlo, náves, traktor, kontajnery atď.) v zodpovedajúcom technickom stave.
24140110188	NFP24140110528	Riešenie separovaného zberu v obci Korytárky	OPZP-PO4-10-1	17066905 - Obec Korytárky	265 013,11	Obec Korytárky sa nachádza v okrese Detva, v Banskobystrickom kraji. Počet obyvateľov v obci je približne 1000, ktorí žijú v 390 domácnostiach. Obec leží na okraji a bezprostredne sa dotýka CHKO Poľana. Separovaný zber komunálneho odpadu na území obce sa vykonáva už dlhšiu dobu, ale nie je dostatočne efektívny a účinný. Je doň zapojená len cca. jedna tretina obyvateľov. Je vykonaná nedostatočná osveta a informovanosť občanov a všetkých dotknutých subjektov v obci o potrebe a nutnosti separovať komunálne odpady v čo najväčšej miere. Občania nie sú informovaní o tom, ako separovať novú zložku komunálneho odpadu, ako aj ostatné zložky s poučením o možných sankciách uplatnených voči nim. Separovaný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len BRKO) sa v súčasnosti v obci nevykonáva vôbec. Nie je na to vybudovaný systém a ani technická podpora. Vzhľadom na to, že väčšina obyvateľov obce žije v rodinných domov s vlastnou záhradou, je produkcia BRKO značná. Čiastočne je tento odpad spaľovaný (hlavne konáre zo stromov a suchá tráva) a čiastočne ho využívajú ako krmivo pre domáce zvieratá (pokosená tráva).	Predmetom projektu je vybudovanie zberného dvora, kde sa bude ukladať a doseparovávať zozbieraný odpad. Cieľom je zaviesť komplexný účinný systém zberu tohto odpadu v obci tak, aby bol výhodný a prijateľný pre všetkých zainteresovaných, čiže pre občanov, obec ako aj pre životné prostredie. Do projektu plánuje obec zapojiť všetkých obyvateľov obce a všetky ostatné subjekty produkujúce odpad (podnikateľské subjekty, reštaurácie, školy, obecný úrad, obchody). Po ukončení projektu bude mať obec k dispozícii zariadenia a technické vybavenie tak, aby mohla organizovať a aktívne vykonávať samotný zber, separáciu a spracovanie KO nezávisle. Najdôležitejšími výstupmi projektu sú: - vybudované zberné miesto – 1 ks – s plochou 240 m2 - obstarané kontajnery – 5 ks - počet zakúpených vriec – 26000ks - obstarané zberné mechanizmy – 1 ks (kolesový traktor s nakladačom a prívesmi) - obstarané zariadenia na úpravu zložiek KO – 1 ks (štiepkovač) - počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie – 2 ks pre 1000 obyvateľov - navýšenie množstva vyseparovaných KO – 22,02 t/rok - množstvo upravených KO - 2,40 t/rok.	Projekt bude realizovaný dodávateľsky s podporou vlastných kapacít obce, dodávateľom bude víťaz verejného obstarávania, ktoré bude realizované po predložení Žiadosti o NFP. Implementáciu projektu bude zabezpečovať projektový tím obce zložený z členov zastupiteľstva, zamestnancov. Obec má viaceré skúsenosti s realizáciou investičných aktivít (rekonštrukcia miestnych komunikácií, ihrisko a amfiteáter, rozhlas). Projekt bude realizovaný v rámci troch hlavných aktivít so začiatkom v januári 2011 a koniec je naplánovaný na december 2011 (trvanie 12 mesiacov). Projektová dokumentácia ako súčasť Riadenia projektu bola realizovaná už v marci 2010. Verejné obstarávanie na realizátora a dodávateľa diela bude prebiehať v poslednom štvrťroku roku 2010. Externý manažment projektu bude prebiehať až do piatich rokov od ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Starosta bude koordinátorom projektu a bude dohliadať na úspešnú implementáciu projektu a naplnenie stanovených cieľov. Obec má dostatočné personálne a aj technické kapacity na realizáciu predkladaného projektu Prevádzka zberného dvora po realizácii projektu bude zabezpečená obcou vo vlastnej réžii prostredníctvom jedného zamestnanca	Východisková situácia: -neorganizovaná a nesystematická separácia vybraných druhov odpadov -ekonomicky náročná separácia -nárast objemu odpadov -existencia nelegálnych skládok Potreby cieľových skupín: -zabezpečenie separácie všetkých povinných druhov odpadov -zlepšenie životných podmienok obyvateľov -eliminácia divokých skládok. Prepojenie na aktivity v regióne: projekt je v súlade s opatrením Odpadového hospodárstva v BBSK. Projekt vytvára nevyhnutné technické kapacity pre vykonanie nutnej kvalitatívnej zmeny v realizácii činnosti obce v oblasti hospodárenia s odpadom – komplexný systém vzájomne previazaných a hospodárnejších riešení. Zberný dvor bude prevádzkovať obec samostatne. Administratívnu stránku realizácie projektu zabezpečia skúsení zamestnanci obecného úradu na čele so starostom obce. Obec už úspešne realizovala projekty v minulosti – rekonštrukcia miestnych komunikácií, ihrisko a amfiteáter, rozhlas. Obec má dostatočné technické a personálne kapacity na realizáciu predkladaného projektu. Projektom bude vybudovaná nová infraštruktúra k zdokonaleniu separovaného zberu odpadov s cieľom rozšírenia separovania na všetky povinné zložky podľa § 39 zákona o odpadoch.	e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov) Prevádzku zberného dvora separovaných odpadov a celého systému zberu bude zabezpečovať obec z rozpočtu prostredníctvom vlastných zamestnancov. Skutočnosť, že obec vďaka realizácii projektu získa vlastné kapacity na nepretržité separovanie všetkých zložiek odpadov vyjadruje trvalú udržateľnosť projektu. Projekt výraznou mierou prispeje k eliminácii vzniku divokých skládok, čím sa prejaví pozitívny dopad na životné prostredie a naplnenie globálneho cieľa OPŽP. Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná: -autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov, -možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje, sponzorské dary) z hľadiska prevádzkového : -rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce, -prevádzka dvora prostredníctvom jedného zamestnanca
24140110189	NFP24140110573	Zberný dvor v obci Margecany 2010	OPZP-PO4-10-1	00329347 - Obec Margecany	652 177,71	Obec Margecany má v súčasnosti zabezpečený systém separovaného zberu KO v rámci Združenia miest a obcí Spiša pre separovaný zber (SEZO). Nevýhodou súčasného systému je predovšetkým nedostatok komfortu a dostupnosti služieb pre niektoré problematické odpady – napr. veľkoobjemový odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, drobný stavebný odpad, šatstvo, kde sa zvoz vykonáva iba 2x ročne, príp. sa nevykonáva vôbec, čo je jednou z príčin vytvárania nelegálnych skládok odpadov, ktoré musí obec na vlastné náklady likvidovať. V obci Margecany ani v jej okolí neexistuje zberný dvor - priestor, kde by mohli občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu. V zmysle platnej legislatívy je každá obec povinná separovať odpad. Uvedený systém separovaného zberu KO nezabezpečuje v plnej miere plnenie legislatívnych požiadaviek a je na nevyhovujúcej technologickej úrovni. V obci bolo v r. 2009 vyprodukovaných 466,9 ton odpadu, t.j. cca 233,5 kg/obyvateľa. Z celkového množstva odpadov sa zhodnotilo 58,4 t, čo predstavuje 12,51%. Skládkovaním sa zneškodnilo 408,5 t odpadu.	Realizáciou projektu sa zabezpečí vybudovanie zberného dvora v obci Margecany s celkovou plochou 2 223 m2 a zakúpenie technologických zariadení - traktor s čelným nakladačom, mobilný štiepkovač, 10 ks zberových kontajnerov, čím sa vytvorí funkčný systém separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Obstaraním traktora s čelným nakladačom a prívesom a mobilného štiepkovača sa umožní defragmentácia biologicky rozložiteľného odpadu priamo na mieste zberu u občanov, čím sa výrazne zníži objem prepravovaného odpadu až o 4/5. V priestoroch zber.dvora bude vytvorená plocha na dočasné uloženie BRO, následne bude odobratý spol. Brantner na ďalšie spracovanie. V rámci projektu nebude dochádzať k jeho zhodnocovaniu. Separovaný zber nebezpeč.odpadov nie je predmetom projektu. Aj napriek tejto skutočnosti bude obec naďalej zabezpečovať separáciu NO súbežne počas realizácie tohto projektu v súlade so svojím VZN. Realizácia projektu vytvorí predpoklady pre vyseparovanie a zhodnotenie 117,36 ton komunálnych odpadov za rok, čím sa zníži celkové množstvo odpadov zneškodňovaných uložením na skládky odpadov. Občania budú zároveň prostredníctvom informačnej kampane (letáky, plagáty, relácia v obecnom rozhlase, web stránka) informovaní o nových možnostiach separovaného zberu a zberaných surovinách.	Realizácia projektu spočíva najmä v zabezpečení príslušných stavebných aktivít a dodávke jednotlivých technologických zariadení. Všetky stavebné práce budú realizovať stavebné spoločnosti s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie požadovaných stavebných činností. Rozhodujúcim kritériom pri výbere dodávateľov budú ich dlhoročné skúsenosti s obdobnými dodávkami v minulosti. Výber dodávateľov bude v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní organizovať odborne spôsobilá osoba. Všetky stavebné aktivity budú počas ich realizácie pod dohľadom a kontrolou stavebného dozoru. Hlavná zodpovednosť za koordináciu projektu a jeho následný monitoring bude spočívať na internom projektovom manažérovi. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s realizáciou projektov má žiadateľ zabezpečené dostatočné personálne, odborné a technické kapacity pre úspešnú realizáciu projektu. Externá firma bude zabezpečovať monitoring a riadenie projektu a proces verejného obstarávania. Prevádzka projektu bude zabezpečená vlastnými personálnymi a finančnými zdrojmi.	Realizáciou tohto projektu sa vyrieši naliehavý problém obce so spracovaním odpadu vznikajúcim v obci. Obec Margecany v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného zodpovedá za zabezpečenie nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, ako aj ochranu životného prostredia. Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec zodpovedná za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Z citovaných právnych predpisov vyplýva jednoznačná potreba a vhodnosť realizovať predkladaný projekt s cieľom výrazného prispenia k vhodnému nakladaniu s odpadmi. Separovanie a kompostovanie znamená plnohodnotné vrátenie odpadov do kolobehu a zároveň prispeje k riešeniu ďalších problémov: 1.znížia sa náklady obce na rekultiváciu nepovolených skládok v katastri obce, 2.zlepší sa kvalita životného prostredia ako v intraviláne tak aj v extraviláne obce, 3.zlepšia sa podmienky na rozvoj cestovného ruchu s ohľadom na kvalitu životného prostredia, 4.podporí sa alternatívny spôsob výroby energie formou využitia drevnej biomasy v miestnej teplárni, 5.pomocou informačnej kampane dôjde k zlepšeniu vzťahu občanov k ochrane životného prostredia. Skvalitňovanie služieb pre občanov v oblasti nakladania s odpadmi je dlhodobým záväzkom obce.	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Udržateľnosť výsledkov projektu bude z finančného hľadiska zabezpečená tým, že projekt bude generovať príjem prostredníctvom predaja vyseparovaných zložiek odpadu, zdrojmi pre financovanie budú aj poplatky občanov a právnických osôb za zber odpadu. Z hľadiska finančnej udržateľnosti projektu je nutné konštatovať, že projekt bez kofinancovania zo zdrojov nenávratného finančného príspevku nevygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových a investičných nákladov. Projekt pokryje príjmami len prevádzkové náklady, ale nie je schopný vygenerovať dostatok zdrojov na vstupnú investíciu. Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou kofinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená prevádzkovateľom – obcou zamestnaním potrebného počtu pracovníkov a udržiavaním technického vybavenia (zberné vozidlo, náves, zberné kontajnery atď.) v zodpovedajúcom technickom stave.
24140110190	NFP24140110705	Ekodvor Helcmanovce	OPZP-PO4-10-1	00329100 - Obec Helcmanovce	996 421,44	Obec Helcmanovce vyprodukuje ročne vyše 270 ton komunálnych odpadov. Odpadové hospodárstvo obci Helcmanovce prešlo za uplynulé roky značnými zmenami spočívajúcimi v postupnom zavádzaní separovaného zberu v zmysle požiadaviek legislatívy a koncepčných cieľov uvádzaných programoch odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej i komunálnej úrovni. V obci sa v súčasnosti separuje papier, elektroodpad a drobný stavebný odpad. Horšia situácia je v oblasti zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, sklom, plastmi kovmi a inými „separovateľnými" zložkami komunálnych odpadov. Obec využíva pri zhodnocovaní bioodpadu vlastné zdroje a nedisponuje vhodnou plochou na dočasné zhromažďovanie bioodpadu. Týmto sa podarilo obci čiastočne znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu,	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mať obec vybudovaný zberný dvor na separovaného zložky komunálnych odpadov , ktorý budú môcť obyvatelia využívať na odovzdávanie nasledovných druhov ostatných odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, opotrebované pneumatiky, objemný odpad a drobný stavebný odpad. V budúcnosti bude podľa potreby zberný dvor vybavený kontajnermi na zber ďalších druhov odpadov, v závislosti od možnosti odbytu a nastaveného systému zberu komunálnych odpadov. V rámci areálu zberného dvora bude vybudované miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré bude využívané buď na dočasné zhromaždovanie	Po schválení žiadosti o NFP bude uskutočnené verejné obstarávanie na uskutočnenie stavby zberného dvora a obstarania technologického vybavenia zberného dvora. Zberný dvor bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie v členení na jednotlivé stavebné objekty. Celý areál zberného dvora bude oplotený s uzamykateľnou bránou. Osobitne bude vybudovaná plocha pre nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Plocha bude spevnená, so sklonom na odvedenie zrážkových vôd. Zberný dvor bude vybavený zbernými kontajnermi na jednotlivé druhy komunálnych odpadov. Technologické vybavenie zberného dvora bude tvorené traktorom, drvičom a štiepkovačom,	Legislatíva odpadového hospodárstva Slovenskej republiky stanovuje pre obce povinnosť zabezpečiť vytvorenie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Obec je teda ako hlavný manažér odpadového hospodárstva povinná vytvoriť taký systém zberu, ktorý musí rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva, t.j. uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním a vytvoriť tak pre občanov motivačné faktory, ktoré by k naplňaniu stratégie odpadového hospodárstva prispeli. Jedným z nich je separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý v starých členských štátov EÚ predstavuje samozrejmú súčasť komunálneho	Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre intenzívnejšiu separáciu zložiek komunálnych odpadov, ktoré budú odovzdávané zmluvným partnerom – koncovým zariadeniam na zhodnocovanie odpadov. V zmysle platných zmlúv je zabezpečený odber pre väčšinu separovaných zložiek komunálnych odpadov. Zisk z odpredaja vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov predstavuje hlavnú časť príjmov projektu. Hodnota ukazovateľa mernej investičnej náročnosti dokazuje, že projekt vybudovania zberného dvora je finančne náročný. Na vybudovanie zberného dvora a zintenzívnenie separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné pri

						pričom je vysoký predpoklad, že množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov budú aj naďalej stúpať. Systém zberu odpadov je však potrebné logisticky dopracovať a rozšíriť o nové zložky. Obec je povinná v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu – tzv. „zberný dvor", ktorý tvorí dôležitý logistický uzol v systéme zberu komunálnych odpadov. Jeho dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že vytvára pre občanov možnosť okamžitého zbavenia sa odpadu a práve tento moment sa stáva častou príčinou vzniku miest s nepovolene uloženým odpadom, t.j. tzv. čiernych skládok odpadov.	biologicky rozložiteľných odpadov. Vybudovanie tohto miesta obci značne uľahčí nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi čo bude má veľký význam z hľadiska udržania miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na primeranej úrovni. Vybudovaním zberného dvora obec splní svoju zákonnú povinnosť zabezpečiť pre občanov priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov, čo bude mať pozitívny efekt na odpadové hospodárstvo obce s vedľajšími benefitmi pre životné prostredie dotknutého regiónu.	miešacím zariadením, čím sa zabezpečí nevyhnutná úprava biologicky rozložiteľného odpadu priamo na mieste. Zberný dvor bude označený v zmysle požiadaviek legislatívy s uvedením zoznamu odpadov, ktoré je možné do zberného dvora odovzdávať. Odpady budú môcť odovzdávať odpady bezplatne v stanovených prevádzkových hodinách. Prevádzku zberného dvora budú zabezpečovať podľa potreby 1-2 pracovníci.	odpadového hospodárstva a v nových členských štátoch je spravidla v začiatkoch. Povinnosť separácie však stanovuje i novoschválená rámcová smernica o odpadoch, ktorá bude musieť byť v strednodobom horizonte transponovaná a implementovaná do podmienok Slovenskej republiky. Podľa § 39 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je obec povinná zaviesť od 1.1.2010 povinný separovaný zber komunálnych odpadov pre 4 zložky: papier, plasty, kovy a sklo. Podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch je obec povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu – tzv. zberný dvor. Podľa cieľov Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006-2010 je dosiahnuť do roku 2010 50 kg vyseparovaného odpadu na obyvateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že obec nemá zo svojich finančných zdrojov možnosť zabezpečiť tento ambiciózny cieľ, je potrené hľadať finančnú pomoc v rámci existujúcich finančných mechanizmov odpadového hospodárstva. Realizáciou projektu sa významnou mierov prispeje k splneniu legislatívnych a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva SR a bez realizácie tohto projektu by boli tieto ciele veľmi ťažko dosiahnuteľné.	súčasných cenách výkupu vyseparovaných zložiek realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa. Preto sa žiadateľ rozhodol požiadať o finančnú dotáciu prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie. Vybudovanie zberného dvora bude zabezpečovať stavebná firma na základe výsledkov verejného obstarávania. Manažment a implementáciu projektu bude zabezpečovať externá firma, ktorá má dlhodobé skúsenosti v oblasti poradenstva pre nakladanie s odpadmi a čerpaním fondov EÚ. Prevádzku dvora bude zabezpečovať vyškolený pracovník. Prevádzkové výdaje zberného dvora nie sú pre obec náročné a obec ich bude zabezpečovať z vlastných zdrojov.
24140110191	NFP24140110776	ZBERNÝ DVOR - LIPTOVSKÝ JÁN	OPZP-PO4-10-1	00315486 - Obec Liptovský Ján	416 531,60	Hlavným dôvodom pre realizáciu stavby je potreba vybudovania zberného dvora v obci Liptovský Ján, ktorý bude slúžiť na zber, triedenie a dočasné skladovanie odpadov z komunálneho odpadu. Obec Liptovský Ján má 850 obyvateľov, ale zároveň je v jej katastri v súčasnosti viac než 3500 lôžok poskytovaných v rámci zariadení cestovného ruchu. Vyťaženosť týchto lôžok sa pohybuje na úrovni 70 až 80%. Projektový zámer je vypracovaný a pripravený na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010, podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch. V obci Liptovský Ján je v súčasnosti čiastočne zavedený separovaný zber. Zámerom projektu je vybudovanie zberného dvora pre separovaný zber, čo prispeje k zvýšeniu množstva separovaných odpadov v obci. Projekt je v súlade s POH, stratégiami VUC, a tiež PHSR obce. Budú separované tieto zložky komunálneho odpadu: papier, sklo, plasty- PET fľaše, plasty - PP, PE kovy, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad (nebude upravovaný). Zakúpi sa len nevyhnutná technológia potrebná na separáciu odpadov: Cestná váha, Kolesový traktor, Čelný nakladač, Príves ramenový pre dopravu kontajnerov, Kontajnery, Dvojnápravový príves. Na zbernom dvore sa nebude separovať nebezpečný odpad.	Filozofia zriadiť a prevádzkovať zberný dvor v pôsobnosti obec Liptovský Ján, vychádza z jeho potreby vytvoriť v regióne podmienky pre zber, dotriedenie a zhromaždovanie vyseparovaných zložiek odpadov z komunálneho odpadu, ktoré budú systémom centralizovaného organizovaného zvozu odoberané z obce a odvážané na zberný dvor. Užívateľmi zberného dvora budú obyvatelia obce Liptovský Ján. Prevádzkovateľom bude obec. Odpad bude likvidovaný organizáciou zaoberajúcou sa zneškodňovaním komunálneho odpadu (zmluvný partner obce). Vytriedený odpad nebude vďaka dotriedeniu znehodnotený prímesou iných odpadov, a teda bude predstavovať kvalitnejšiu surovinu pre spracovateľov,; to bude znamenať menšie výdavky obce na jeho odvoz a likvidáciu. Projekt z dlhodobého hľadiska prispeje k zníženiu poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu pre subjekty v obci, čo predstavuje pozitívny socio-ekonomický dopad. Trieda skládky odpadu: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Separované zložky komunálneho odpadu: papier, sklo, plasty- PET fľaše, plasty - PP, PE kovy, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad.	Zámerom obce je vybudovať na pozemku oplotený zberný dvor s rozmiestnenými veľkoobjemovými kontajnermi pre separovaný a komunálny odpad a s materiálovými kontajnermi a prístreškom pre kontajnery. Riešné územie leží medzi areálom školy zo západu, zo severu hraničí s pozemkom evidovaným ako orná pôda. Vstup a vjazd do riešeného územia je navrhnutý z obslužnej komunikácie (parc.č.2962/3) na južnej strane pozemku. Pozemok je jediným vlastným pozemkom obce, vhodným pre vybudovanie tohto druhu stavby, kedže parcely sa nachádzajú mimo zastavaného resp. obytného územia obce. Objektová skladba: SO 01 Dvor a oplotenie SO 02 Spevnená plocha a prístupová komunikácia SO 03 Káblová prípojka NN, vonkajšie osvetlenie SO 04 Prípojka kanalizácie SO 05 Prípojka vody Celková plocha zberného dvora – 399,5 m², Špecifikácia kontajnerov skladovaného separovaného odpadu: - veľkoobjemové kontajnery (4 ks) - kovy -1ks, biologicko rozložiteľný odpad – 1ks, drobný stavebný odpad – 1ks, sklo – 1ks materiálové kontajnery: 3ks- papier - 1ks, plasty - PET fľaše - 1ks, plasty PP, PE - 1ks Dodávateľa stavby, stavebný dozor a externý manažment projektu zabezpečí obec prostredníctvom verejného obstarávania podľa platnej legislatívy. Spolufinancovanie projektu obec zabezpečí z vlastných zdrojov.	V súlade s požiadavkami súčasnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, predovšetkým zákona c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy stanovujú požiadavky na producentov odpadov zabezpečiť separovaný zber z komunálnych odpadov. Projektom sa zabezpečí separácia a zhromaždovanie vyseparovaných odpadov z komunálneho odpadu. Zberný dvor bude slúžiť pre obec prostredníctvom prevádzkovateľa zberného dvora - obec Liptovský Ján. Organizačnú a technickú stránku projektu bude zabezpečovať prevádzkovateľ – obec. Prínos : - lokálne a regionálne riešenie nakladania s odpadmi z domácností v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a stanovenými cieľmi v rámci programu odpadového hospodárstva - vybudovanie zariadenia pre zabezpečenie predmetnej činnosti v súlade s aktuálnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia - úspora nákladov na manipuláciu s odpadmi v súvislosti s prípadným odstraňovaním inak vznikajúcich divokých skládok a následné zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi Projekt nadväzuje na čiastočné aktivity vykonané v minulosti; tieto aktivity zaviedli do obce systém separovaného zberu odpadov. Kapacita systému a časová frekvencia vývozu odpadu zmluvným partnerom obce nie je postačujúca. Keďže produkcia odpadu nie je pravidelná činnosť s konštantným výstupom, javí sa ako vhodné riešenie vybudovať zberný dvor, ktorý by umožňoval dočasne skladovať väčšie množstvo separovaného odpadu priamo v obci. Realizáciou projektu sa zabezpečí separácia min. 78 t komunálneho odpadu ročne.	Udržateľnosť projektu je daná viacerými faktormi: • existujúca a narastajúca potreba existencie zberného dvora v navrhovanej podobe • rastúca produkcia odpadov a narastajúca potreba separácie odpadov • nositeľom je subjekt samosprávy, do ktorého kompetencie zber odpadov patrí • financovanie prevádzky a obnovy zariadení bude zabezpečené z poplatkov za zber a odvoz odpadov, z úspor pri nakladaní s odpadmi vzniknutých vďaka väčšiemu množstvu vytriedeného odpadu a v prípade potreby aj z rozpočtových prostriedkov obce Vzniknuté záporné peňažné toky projektu budú financované z rozpočtových zdrojov obce. Hlavnými producentmi odpadu v obci preto nie sú len obyvatelia obce ale zariadenia cestovného ruchu, resp. ich návštevníci. Obec má zároveň vďaka takto vysoko rozvinutému cestovnému príjmy z miestnych poplatkov a daní od týchto subjektov; tieto príjmy plynú do rozpočtu obce, z ktorého bude následne kryt. prevádzka zberného dvora tak, ako je to uvedené vyššie.
24140110192	NFP24140110702	Podpora zhodnocovania biologicky ro	OPZP-PO4-10-1	00652199 - Obec Ladomerská Vieska	106 194,24	Obec Ladomerská Vieska má 805 obyvateľov. Cieľovou skupinou projektu s. obyvatelia obce. Projekt vychádza z povinností daných právnymi predpismi, strategických dokumentov SR a regionálnej úrovni. Projekt je lokalizovaný. Do intravilánu obce Ladomerská Vieska a má za cieľ riešiť separáciu a zhodnocovanie odpadov na úrovni obce. Obec za rok 2009 eviduje vznik 266,86 t komunálneho odpadu. Separovaný odpad v roku 2009 (v komoditách sklo, plasty, papier) predstavoval 20,98 t. Systém separácie nebol dosial zameraný na kovy a BRO. Obec v súčasnosti likviduje len BRO z verejných priestranstiev vlastnými zdrojmi. Obec zaviedla rozloženie 1100 l kontajnerov na vhodných miestach a v centre obce je zberné miesto s veľoobjemovými kontajnermi. V plastoch je zavedený vrecový systém. Obec má platnú zmluvu s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a.s. na odvoz a likvidáciu KO. Obec nemá v súčasnosti k dispozícii techniku a technológiu na zlepšenie zberu, separácie a zhodnocovania BRO.	Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu kvalitatívnej úrovne a rozšíreniu separovaného zberu KO a vytvoreniu podmienok na jeho zhodnocovaniu v podmienkach obce. Dôjde k zvýšenie množstva vyseparovaných komodít, v prípade doteraz separovaných komodít (papier, sklo, plasty) je predpoklad zvýšenia o oca 30 – 40% (Tab. c. 10 Opisu projektu). Po zavedení separácie BRO dôjde k zníženiu čiernych skládok, umožní sa zhodnocovanie doteraz nevyužívanej komodity, zníženiu množstva organického odpadu v zmiešanom KO. Ďalej bude k dispozícii 20 kontajnerov na separovaný zber (plasty, papier, kovy, sklo) na 5 stojiskách. Priamo v domácnostiach bude 275 komposterov na BRO, bude vybudované zberné miesto na separáciu a uloženie BRO, ktorý sa bude následne zhodnocovať. Bude zabezpečená separácia 5 zložiek KO (plasty, papier, kovy, sklo a BRO). Je predpoklad vyseparovania a následného	Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých aktivít je uvedený v tabuľke č.11 ŽoNFP. Projekt rieši zaobstaranie stroja a zariadení. Plánuje sa nákup návesu na zvoz odpadu. Traktor má obec k dispozícii. Nákup kontajnerov (20 ks), zodpovedá požiadavkám zefektívnenia a zvýšenie dostupnosti možnosti separácie KO. Ceny technológií sú zistené cenovým prieskumom (príloha FA). V rámci stavebných prác bude vybudovaných 5 stojísk na separovaný zber a zberné miesto na uloženie BRO, ktorý bude využitý ako kompost. Práce sa budú vykonávať podľa projektovej dokumentácie. K ohláseniu drobnej stavby nemal stavebný úrad námietky (príloha č. 15 ŽoNFP). O projekte, cieľoch a možnostiach bude obec informovať občanov prostredníctvom web stránky a rozhlasu. Administratívne a technické riadenie je zabezpečené	Z hľadiska potrieb obce je projekt vhodným a komplexným spôsobom rieši možnosti separácie KO, vytvára možnosti trvale udržateľného riešenia. Cieľovými užívateľmi projektu sú obyvatelia obce a pre nich sa zvýši dostupnosť separovania odpadu, umožní sa zhodnocovanie BRO priamo v domácnostiach s možnosťou využitia produktu (kompostu) na mieste vzniku. BRO získaný na zbernom mieste v obci bude ako kompost využívaný pre ďalšie potreby obce – úprava verejných priestranstiev, sanácia čiernych skládok. Projekt súčasne vhodným spôsobom rieši povinnosti obce vyplývajúce z platných právnych predpisov (umožnenie separovaného zberu, zabezpečenie zberu a zhodnocovania BRO). Zlepší sa východisková situácia v oblasti environmentálnej (odstránenie vzniku nelegálnych skládok, zníženie zaťaženia životného prostredia, šetrenie prírodných	Projekt po spustení bude vykazovať záporné peňažné toky, ktoré budú financované z rozpočtu obce. Projekt nedokáže pokryť investičné a prevádzkové náklady. So zabezpečením sa počíta pri tvorbe obecného rozpočtu aj v dlhodobom horizonte. Prefinancovanie prevádzkov.ch a materiálových nákladov zabezpečí obec z vlastn.ch zdrojov. Projekt vykazuje záporný hotovostný tok, pretože tak ako v súčasnosti ani v budúcnosti nepredpokladá získovosť z odpadového hospodárstva. BRO bude obec využívať obec pre vlastné účely, napr. prihnojovanie záhrad, verejných priestranstiev, prípadné využívanie využitie drevnej štiepky ako substrátu. Krytie výdavkov bude obec zabezpečovať z rozpočtu obce. Nepredpokladajú sa zvýšené finančné výdavky obce súvisiace so zabezpečením chodu prevádzky. Pôjde najmä o spotrebu materiálu, PHM, oprava a údržba, réžia. V prípade

						Medzi hlavné problémy patrí vytváranie čiernych skládok, nedostatočná separácia KO, nízka zapojenosť občanov. Riešením uvedených problémov projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia v regióne.	využitia cca 20 t BRO ročne (10 t na zbernom mieste a 10 t v domácnostiach). Z ostatných zložiek KO sa predpokladá zvýšenie separovaného množstva z 20,98 t na cca 30 t/rok. Realizácia projektu umožní v budúcnosti separáciu ďalších zložiek KO. Po ukončení projektu budú výsledky projektu využívať obyvatelia obce a samotná obec.	internými a externými zamestnancami. Zber vyseparovaných zložiek bude realizovaný externe. Proces separácie a zhodnocovania BRO (kompostovanie a prípadná výroba drevnej štiepky) bude zabezpečovať obec vlastnými zamestnancami (vrátane školení zamestnancov, opráv a údržby strojov a technológií). Žiadateľovi v predchádzajúcom období nebola poskytnutá pomoc na súvisiaci projekt.	zdrojov a energií zefektívnením separácie), ekonomickej (zníženie nákladov obce za odpady zneškodňované skládkovaním, eliminácia nákladov na odstraňovanie nelegálnych skládok), aj sociálnej. Žiadateľ deklaruje administratívne zabezpečenie počas implementácie projektu a jeho monitoring. Obec má skúsenosti z realizáciou projektov z fondov EU.	akejkoľvek potreby dodatočného financovania projektu je žiadateľ pripravený zabezpečiť finančné zdroje zo svojho rozpočtu a bankových zdrojov. Prevádzkovanie projektu je aj v dlhodobom horizonte udržateľné, ale samotný projekt je možné realizovať len s pomocou nenávratného finančného príspevku.
24140110193	NFP24140110940	Zefektívnenie separovaného zberu Tlmače	OPZP-PO4-10-1	00307581 - Tlmače	959 174,99	V súčasnosti je separovaný zber v meste Tlmače zabezpečený externým prevádzkovateľom a to v rozsahu komodít – plasty, sklo, BRO a v malom množstve aj papier a vyradené elektrické a elektronické zariadenia. Nádoby na separovaný odpad sú rozmiestnené pri bytových domoch a tiež je zabezpečený vrecový zber pri rodinných domoch. Intenzita zvážania odpadu je nízka, nakoľko sa plasty zvážajú 2 krát a sklo 1 krát za mesiac. V meste nie sú rozmiestnené nádoby na papier, kompozitné obaly a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (BRO). Takouto nedôslednou separáciou sa zvyšuje množstvo odpadu zneškodňovaného skládkovaním alebo spaľovaním, čo spôsobuje dlhodobé negatívne zaťaženie životného prostredia a ohrozenie zdravia ľudí. Mesto však za dnešných podmienok nedokáže zastrešiť a zefektívniť separovaný zber, nakoľko nedisponuje potrebným zariadením a technológiami. Vytvára sa teda silná závislosť na prevádzkovateľovi a zlá finančná pozícia, čo spôsobuje nedostatočnú separáciu. Spomínané odpady sú vhadzované do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad, kde sú v ďalšom procese nakladania spolu s ním zneškodnené.	Realizáciou projektu sa výrazne zvýši efektívnosť nakladania s odpadom v meste, čím sa vytvoria podmienky na ďalšie zhodnocovanie vyseparovaných zložiek (plasty, papier, sklo, kompozitné obaly, BRO, vyradené elektrické a elektronické zariadenia) ako druhotnej suroviny. Opätovným využívaním odpadov sa budú vo väčšej miere šetriť primárne prírodné zdroje čo výraznou mierou prispeje k zníženiu znečistenia ovzdušia a vôd a tiež spotreby energie potrebnej na ich získavanie a spracovanie. Optimálnym rozmiestnením nádob spolu s vrecami na separovaný odpad a častejším zvážaním sa bezpodmienečne vytvorí priestor pre intenzívnejšie zapojenie sa obyvateľov do separácie. Mesto bude tiež venovať zvýšenú pozornosť propagácii a osvete separovaného zberu za účelom budovania „ekologického" povedomia občanov a následné zvýšenie ich angažovanosti v oblasti separovaného zberu. Realizáciou projektu sa naplnia ciele POH mesta:* -Zneškodňovať odpady spôsobom nepoškodzujúcim životné prostredie -Podporovať a rozširovať separovaný zber -Redukovať BRO zneškodňovaný na skládke -Zvýšiť informovanosť obyvateľstva o separovanom zbere	Predmetom realizácie projektu je nákup zariadenia a technológie na zefektívnenie separovaného zberu v meste Tlmače: -ramenový reťazový nosič - nákladný automobil na zber a odvoz komunálneho odpadu -závesný kontajner na veľkoobjemový odpad -SEKO 15m³ -Traktor - na manipulovanie a ťahanie traktorových prívesov -Vyklápač s hydraulickou rukou - na zvoz nádob na bioodpad a separovaný odpad so zadnou zdvíhacou plošinou pre jednoduché nakladanie nádob -Malé zberové vozidlo -Zberné nádoby a vrecia na separovaný zber Realizáciou projektu sa zabezpečí optimálne rozmiestnenie zberových nádob na jednotlivé komodity – 600 ks nádob na BRO (120l), 50 ks na kompozitné obaly (1100l) a 50 ks na papier (1100l). Tiež sa zabezpečí vrecový zber – vrecia na separovaný odpad na papier, plasty, sklo a kompozitné obaly v počte 12 000 ks na každú komoditu. Propagáciou sa zvýši ekologické povedomie občanov a naplnia sa stanovené hodnoty merateľných ukazovateľov separácie odpadu. Implementáciu projektu zabezpečí externý manažment. Proces verejného obstarávania bude zabezpečovať odborne spôsobilá osoba a dodávku zariadenia technológie zabezpečí dodávateľ vybraný na základe najnižšej cenovej ponuky.	Vhodnosť realizácie projektu je daná východiskovou situáciou a to nevybavením mesta zariadením a technológiami potrebnými na zabezpečenie efektívneho a účinného separovaného zberu. Mestu zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch s účinnosťou od 1.1.2010 vyplýva povinnosť separovať z odpadu päť základných zložiek: papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad. Nakoľko však mesto nemá dostatok finančných prostriedkov je nevyhnutná realizácia projektu. Vhodnosť realizácie je preukázaná aj súčasným nepostačujúcim stavom ochrany životného prostredia. Nedostatočná separácia spôsobuje plytvanie primárnych prírodných zdrojov a negatívne ovplyvňuje znečistenie ovzdušie. Zneškodňovanie separovaného zberu skládkovaním, alebo spaľovaním spôsobuje dlhodobé negatívne zaťaženie životného prostredia a ohrozuje zdravie ľudí. Mesto Tlmače vníma predloženie projektu ako príležitosť na skvalitnenie a zefektívnenie systému separovaného zberu odpadov a následné zabezpečenie zdravotne nezávadného, bezpečného a príjemného prostredia pre svojich občanov. Mesto má skúsenosti s realizáciou projektu Zateplenie mestského úradu.	Nákupom zariadeni a technológii sa zabezpečí nie len skvalitnenie a zefektívnenie systému separovaného zberu a následne kvalita životného prostredia, ale taktiež sa zvýši efektívnosť vykonávanej činnosti. Súčasného externého prevádzkovateľa nahradia Technické služby mesta Tlmače, v 100% vlastníctve mesta, čo výraznou mierou prispeje k šetreniu finančných prostriedkov. Vyššie množstvo vyseparovaného odpadu znamená menej odpadu uloženého na skládku. Cena za uloženie 1t na skládku je v súčasnosti 22,54 eur, čo predstavuje úsporu, nakoľko je predpoklad, že po ukončení realizácie projektu sa na skládku uloží o viac ako 100t menej. Vysoká miera informovanosti bude mať významný vplyv na účinnosť systému separácie a následne na zachovanie kvality ŽP pre budúce generácie. Mesto Tlmače sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a to z vlastných zdrojov, ako je preukázane aj v prílohe č.6 Žiadosti o NFP (uznesenie mestského zastupiteľstva a výpis účtu preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie).
24140110194	NFP24140110932	Zhodnotenie BRO v meste Svidník	OPZP-PO4-10-1	00331023 - Mesto Svidník	2 097 682,04	Mesto Svidník má 12 428 obyvateľov, ktorí tvoria 4 225 domácností. Trvalé obývaných domov 726 a trvale obývaných bytov 3 499. Celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu je 3 344 ton za rok (269 kg na 1 obyvateľa). Z tohto množstva tvorí 120 ton za rok zelený odpad, vyprodukovaný mestom počas úpravy zelene a parkov. Tento zelený odpad je vyvážaný na poľnohospodárske hnojisko umiestnené v obci Mestisko. V samotnej mestskej časti Svidníka sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber BRO z domácností pre individuálne bytové výstavby. Tento spôsob zberu BRO však nie je účinný, pretože obyvatelia do týchto veľkokapacitných kontajnerov vhadzujú aj komunálny odpad vyprodukovaný v samotných domácnostiach. Keďže takýto odpad nie je odvážaný na skládku komunálneho odpadu, ktorá sa nachádza taktiež v obci Mestisko. Po zohľadnení celkovej situácie a prijatí účinnejších opatrení v separovaní odpadu v meste Svidník a jeho okrese vzniká potreba vybudovania kompostárne na biologicky rozkladateľný odpad pre celkove 1 100t za rok zeleného odpadu včítane odpadu z reštaurácií a jedální.	Realizácia projektu separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu predstavuje strategickú možnosť splnenia vysokých recyklačných cieľov a zníženia množstva biologického odpadu určeného na zneškodnenie v meste Svidník. Tento zber zahŕňa zavedenie bio-nádob do jednotlivých domácností (6-10 l) a umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov (600-1100 l) podľa hustoty obyvateľstva sídlisk. Priemerná frekvencia zberu zmesového odpadu (zvyškového odpadu) bude sa pohybovať od 1krát za týždeň po 2krát za týždeň. Vyššia frekvencia sa aplikuje iba v prípade kontajnerov umiestnených pri panelových zástavbách, aby sa zabezpečila dostatočná kapacita. BRO vyprodukovaný v meste Svidník bude zhodnocovaný kompostovaním. Proces kompostovania vytriedeného kuchynského a reštauračného odpadu a zeleného odpadu vyprodukovaného mestom počas úpravy zelene a parkov, bude vykonávaný v spolupráci medzi mestom Svidník a Technickými službami mesta Svidník. Technické služby mesta Svidník budú zodpovedné za odvoz BRO a za samotný proces kompostovania. Navrhované zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov bude spracovávať ročne cca 1 100 t biologicky rozložiteľného odpadu.	Celkový počet stavebných objektov je deväť a realizáciu zabezpečí dodávateľ stavebných prác na základe VO. Umiestnenie kompostárne bude v objekte ČOV v Stročíne, okres Svidník. Kompostovanie bude v pasových hromadách na voľnej ploche, jedná sa o variant s najmenšími vstupnými investičnými nákladmi. V rámci realizácie projektu bude sa robiť vhodná propagácia a osveta separovanému zberu pre biologicky rozložiteľný odpad. Samotný proces realizácie projektu bude zabezpečený mestom Svidník a to, tje zo svojej strany poveri pracovníka, ktorý bude zodpovedný za realizáciu tohto projektu a zároveň bude aj kontaktnou osobou. Realizácia jednotlivých aktivít projektu bude prebiehať v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vzťahujúci sa na jednotlivé aktivity projektu ako dodanie stavebných prác, technológie, externého manažmentu a informačnú kampaň. Mesto Svidník sa zaväzuje spolufinancovať projekt vo výške 5% oprávnených nákladov, čo deklaruje aj uznesením mestského zastupiteľstva. Projekt bude realizovaný v zmysle zákona č.230/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov o povinnosti separovania od r.2010, čím bude spĺňať platnú legislatívu.	Zákon platný z účinnosťou od 1.1.2006 ustanovuje všeobecný zákaz zneškodňovania BRO na pozemkoch právnických a fyzických osôb. Podľa vyhlášky č. 283/2001 Z.z. „biologický rozložiteľné odpady" (BRO) sú odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom. Zo zákona č. 223/2001 Z.z. sú BRO definované ako odpady vznikajúce v obci pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov. Z celkového množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného na Slovensku tvoria BRO ročne približne 40%. Do skupiny materiálov, podľa definicie biologického odpadu, sa zaraďuje kuchynský a reštauračný odpad, odpad z verejných trhovísk, odpad zo záhrad a parkov a drevný odpad. Jedným z možných riešení ako znížiť množstvo odpadu je vytriedenie biologicky rozložiteľnej zložky zo zmesí rôznych materiálov, jeho zhodnotenie a následné kompostovanie. Tento spôsob zhodnocovania BRO patrí medzi najlepšiu alternatívu na odbúravanie bioodpadu. Kompostovanie je jednou z možností ako nakladať s BRO. Projektový zámer je v súlade s globálnym cieľom OP ŽP skvalitnenie environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a v súlade so špecifickým cieľom prioritnej osi.	Najvýznamnejším prínosom realizácie projektu je vytvorenie nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu ako prvého takéhoto zariadenia pre potreby mesta a okresu Svidník. Z hľadiska scenérie sa nevytvorí žiadny prvok, ktorý negatívne ovplyvní krajinný obraz lokality. Po ukončení riadenej termofilnej aerobnej fermentácie je zakládka stabilizovaná a hygienizovaná. Pretože sa podstatne zmenia jej vlastnosti, bude to už fermentrát. Doba konečnej premeny fermentátu na kompost určený pre aplikáciu na pôde je 4 - 8 týždňov, v závislosti od použitých substrátoch. Projektom sa rieši nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v meste Svidník a jeho okolí a tým sa spĺňa základná požiadavka platná od 01.01.2010 zákona o odpadoch. Z ekonomického hľadiska zriadenie kompostárne je prijateľné a s príspevkami z rozpočtu mesta sa zabezpečí finančná udržateľnosť po skončení realizácie daného projektu. Pri začatí prevádzky sa počíta so zamestnaním dvoch ľudí. Ich počet bude následne závisieť od množstva spracovaného biologicky rozložiteľného odpadu.
24140110195	NFP24140110783	Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu - PB	OPZP-PO4-10-1	00317667 - Mesto Považská Bystrica	2 298 722,46	PB (41 679 obyvateľov) je okresným mestom ležiacim v TSK patriac ku krajom s najväčšou produkciou KO. Hl. dôvodom realizácie projektu je vytvorenie podmienok pre integrovaný SZ v meste a jeho častiach v súlade s platnou legislatívou SR, najmä § 39 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. SZ sa realizuje viac rokov (papier, plasty, sklo), avšak stále nedosahuje výsledky, ktoré by výrazne prispeli k environ., ale najmä ekonomic. zlepšeniu nakladania s KO. Mesto pri súčasnej technolog. vybavenosti nedokáže zastrešiť SZ. Vytvára sa silná závislosť na prevádzkovateľovi, ktorá zhoršuje jeho finan. pozíciu. Zvon. kontajnery na zber separ. zložiek KO, ktoré sú značne poškodené poskytujú len obmedzený rozsah SZ komodít, čím sa dosahuje len veľmi nízka účinnosť. V roku 09 pripadalo na jedného obyvateľa 417.34 kg odpadu/r, pričom odpadu uloženého na skládku bolo 409,04 kg/r (alarmujúcich 98 %). Pri fungujúcom	Projekt bude prínosom v nasledujúcich oblastiach: - znižovania environmentálnych záťaží (predĺženie životnosti skládky Lúštek, celoplošné rozšírenie SZ / BRO, kompozitné a kovové obaly, šatstvo) - spoločenská (druhotné využitie surovín v Q 2 881,28 t/rok) - ekonomická (úspora na skládkovaní takmer 20 tis eur/rok, monitorovacím systémom zvýšenie transparentnosti N) - výchovná (zvýšená pozornosť na osvetu a propagáciu SZ zameranú na cieľovú skupinu všetkých obyvateľov, ktorí majú veľmi nízke ekologické vedomie) - technicko organizačná optimalizácia (nové technológie, adresnosť, monitoring a i.) Projektom sa naplní jeden z cieľov vytýčených na pôde	Projektom sa dosiahne optimálne rozmiestnenie stojísk (186 stojísk, z toho 153 bude vybudovaných a oplotených) v rámci komunálnej bytovej výstavby. V rámci IBV sa umiestnia vrecia v každom dome na SZ pre papier, plasty, sklo, kovové obaly v počte 4 ks pre každú domácnosť. Pôjde o lokálny systém zberu, ktorý bude podliehať monitoringu. Aplikovaný systém je veľmi výhodný, nakoľko umožní uplatnenie adresnosti a zainteresovanie občanov v nakladaní s odpadom. Účinnosť SZ bude niekoľkonásobne vyššia. Mesto v súčasnosti nemá vo vlastníctve technické prostriedky na zvoz KO. Organizačné a tech. zabezpečenie: Ext. manažment bude svojimi skúsenosťami garanciou uplatňovania postupov v súlade s požiadavkami	Pre dosiahnutie účinnosti SZ je najdôležitejšie zabezpečiť dobré podmienky pre držiteľov odpadu, a to cestou: - dobrej informovanosti a osvety - dobrých podmienok pre zhromažďovanie (blízkosť zb. nádob, adresnosť a komfortnosť stojísk) Mesto je v zmysle Zákona č. 369/1990, Z.z. o obecnom zriadení PO, ktorá poskytuje verej. služby, ochranu a starostlivosť o ŽP. Mesto má bohaté skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov financovaných z prostriedkov EU. Realizovalo alebo realizuje celkom 7 projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a grantových programov ministerstiev SR, v objeme 322 tis. € Činnosti spojené s nakladaním s KO v meste a v	Udržateľnosť projektu z hľadiska zvyšovania SZ bude garantovaná opatreniami, ktoré mesto prijme, predovšetkým v podobe možného nastavenia politiky poplatkov vďaka optimalizácii a adresného určenia stojísk a monitorovacieho systému producentov odpadov poskytujúc štatistiky Q vyseparovaných zložiek KO od konkrétnych občanov. Prevádzka bude zabezpečená prevádzkovateľom disponujúcim oprávnením pre výkon činnosti nakladania s odpadmi. Mestu nebude plynúť žiaden zisk z danej prevádzky a záporný cash flow (12 tis. €) vykryje z úspory, ktorá sa dosiahne v dôsledku zvýšeného Q vyseparovaných zložiek a tým menšieho Q odpadov určených na skládkovanie.

						integrovanom systéme OH je vyseparovaním možné na recykl. využiť cca 25 %, mesto v roku 09 využilo len cca 2 %. Dôvodom nepriaznivého stavu je absencia dlhod. koncepcie a kompatibility s požiadavkami mesta. Rovnako nízke ekolog. povedomie občanov spôsobuje ich nepostačujúce zapojenie do SZ	EÚ - zníženie Q odpadu zneškodňovaného skládkovaním na 300kg/občana/rok, dosiahnuté hodnota projektom 275,34 kg/občan/rok. Stojiská budú vybavené zbernými nádobami 1100 l na papier, plasty, sklo, šatstvo, kompozitné obaly, ktoré sa budú ďalej triediť na dotriďovacej linke prevádzkovateľa. V projekte sa uvažuje aj so 120 l nádobami (napr. SZ počas mestských slávností a i.) a 240 l BRO nádobami. SZ prostredníctvom vriec bol v meste už zavedený, pričom sa osvedčil, a preto je v koncepcii projektu zahrnutý aj nákup vriec v počte 40 608 ks.	kladenými RO počas implementácie projektu. Zabezpečí i finan. kontrolu prostredníctvom sledovania fakturácie a ich súladu s rozpočtom a tiež kontrolu naplňania predpokladanej hodnoty ukazovateľov. Realizáciu stavby, dodávku technológie zabezpečia dodávatelia vybraní v procese VO. Výkon st. dozoru vykoná autorizovaný stavebný inžinier.	integrovaných mestských častiach zabezpečuje na základe zml. vzťahu spoločnosť MEGAWASTE Slovakia, s.r.o Prevádzkovateľom novej infraštruktúry bude subjekt z procesu VO oprávnený vykonávať činnosť v súvislosti s nakladaním odpadov podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Ceny budú určené na trhovom princípe. Nadobudnutý majetok bude majetkom mesta a ktorý odovzdá do užívania prevádzkovateľovi bezodplatne. (Finančné vzťahy pr. č. 2). Nakladanie s BRO z verej. priestr. zabezpečí spoločnosť Mestské lesy, ktorá je v 100 % vl. mesta.	Hospodárenie PO je v súlade s § 24 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Mesto zabezpečí 5 % kofinancovanie z úverových zdrojov (indikatívny úver, príloha 6). Mesto sa bude naďalej zapájať do rozvojových projektov, a tak sa podieľať na zlepšovaní kvality ŽP.
24140110196	NFP24140110746	Vybudovanie zberného dvora v obci Muráň	OPZP-PO4-10-1	00328537 - Obec Muráň	1 337 285,28	Obec Muráň má 1262 obyv. z toho cca 412 Rómov. V obci sa nenachádza zberný dvor. Separovaný zber na území obce vykonáva spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. na základe existujúcej Rámcovej zmluvy (príloha 23).Obec vyproduk. takmer 180 ton KO ročne. Systém OH v obci prešiel zmenami spočívajúcimi v postupnom zavádzaní separ. zberu odpadov, v súlade požiadavkami leg. a koncepčných cieľov uvádzaných v POH na nár., regionál. i komunál. úrovni.V obci je v súčasnosti zabezp. separ. zber papiera, skla, plastov, kovov, elektr. a elektronických zariadení, vyradených pneu. Okrem toho je zavedený systém zberu drobného staveb. odpadu. Horšia situácia je v oblasti zberu a naklad. s BRO. Obec nedisponuje plochou na dočasné zhromažď. bioodpadu.Zavedeným systémom sa obci podarilo čiastočne znížiť množstvo zmes. KO, pričom je vysoký predpoklad, že množstvá separ. zložiek KO budú stúpať. Systém zberu odpadov je však potrebné dopracovať a rozšíriť.Jestvujúce zabezpeč. separácie odpadov je však nedostatočné, neefektívne, nemotivujúce a tiež finančne nákladné. Obci chýba zberný dvor s umiestnením veľkokapac. kontajnerov,taktiež vlastné špecializ. vozidlá kvôli predpoklad. zvýšeniu množstva vysepar. odpadu.	Obec Muráň po realizácii projektu vyseparuje 30,647 a upraví 10 ton odpadu ročne.Predmetom projektu je zvýš. kvalit. úrovne separ. zberu KO a rozšírenie exist. separ. zberu zväčšením plošného záberu,uľahčením dostupnosti občanov k zber. kontajnerom v rámci vybudovaného zber. dvora a zber. nádobám na BRO po obci.Tento cieľ bude naplnený prostred. výstavby zber. dvora, inform. aktivitami, nákupom kontajnerov a zberných nádob, ktoré budú rozmiestnené po obci a taktiež nákupom špecializ. dopravn. prostriedkov pre ľahšiu manip. a úpravu vysepar.odpadu.Obec bude mať vybudovaný zberný dvor na separ. zložky KO, ktorý budú môcť obyv. využívať na odovzdávanie odpadov,konkr.: papier,plasty,sklo,BRO,opotreb.pneu,šatstvo,textílie,obje mný odpad a drobný stavebný odpad.V rámci areálu bude vybud. miesto určené výlučne na ukladanie BRO, ktoré bude využívané na jeho dočasné zhromažď.V rámci projektu nebude dochádzať k jeho zhodnocovaniu, po dočas. uložení bude následne odobratý spol. Brantner Gemer na ďalšie spracovanie. Separovaný zber nebezpeč.odpadov nie je predmetom projektu. Aj napriek tejto skutočnosti bude obec naďalej zabezpečovať separáciu NO súbežne počas realizácie tohto projektu v súlade so svojím VZN. Obec si splní povinnosť vyplývajúcu so zákona č. 223/2001 Z. z. zabezpečiť pre občanov priestor, kde môžu odovzdávať oddelené zložky KO.	Zb. dvor bude vybudovaný podľa PD v členení na SO 01- 04 a vybavený kontajnermi na jednotl. druhy KO. Technolog. vybav. bude tvorené vyklápačom kontajn.,váhou,traktorom s vymenit. časťami ako štiepkovač,čím sa zabezpečí úprava BRO. Zb. dvor bude označený v zmysle požiadaviek leg. s uvedením zoznamu odpadov, ktoré je možné odovzdať a to bezplatne.V objekte budú umiestnené 2 admin. bunky, sklad papiera, veľkoobjem. kontajnery na sklo, opotreb. pneu, plocha na BRO. Realiz. projektu sa uskuteční v rámci 5 hl. aktivít podľa tab. 11.Realizácii predchádza vykonanie VO v súlade so zák. č. 25/2006 Z.z..Podporn. aktivít. sú riadenie projektu (ext. man. v rámci implementácie) a publicita projektu formou 1.inštal. veľkoploš. rekl. tabule 2.inštal. trvalej vysvetľujúcej tabule 3. aktivitami zameran. na zvyš. osvety a propag. v oblasti separ. zberu v obci Muráň (2x). V rámci projektu bude nakúpených 215 ks zb. nádob, 46 ks kontajnerov a 1 nové špecializ. vozidlo s vymenit. prívesmi pre úpravu odpadov (4ks).	Legislatíva odpadového hospodárstva SR stanovuje pre obce povinnosť zabezpečiť vytvorenie systému nakladania s KO a drobnými stavebnými odpadmi. Obec je teda povinná vytvoriť taký systém zberu odpadov, ktorý musí rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva, t.j. uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním a vytvoriť tak pre občanov motivačné faktory, ktoré by prispeli k naplňaniu stratégie odpadového hospodárstva. Jedným z nich je separovaný zber KO, ktorý v starých členských štátov EÚ predstavuje samozrejmú súčasť komunálneho odpadového hospodárstva, na rozdiel od nových členských štátov, kde je stále spravidla v začiatkoch. Podľa § 39 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch je obec povinná zaviesť od 01.01.2010 separovaný zber KO pre 5 zložiek: papier, plasty, kovy, sklo a BRO. Podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch je obec povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu – tzv. zberný dvor. Podľa cieľov POH SR na roky 2006-2010 je dosiahnuť do roku 2010 50 kg vyseparovaného odpadu na obyvateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že obec nemá zo svojich finančných zdrojov možnosť zabezpečiť tento ambiciózny cieľ, je potrené hľadať finančnú pomoc v rámci existujúcich finančných mechanizmov v oblasti OH. Realizáciou projektu sa významnou mierou prispeje k splneniu leg. a koncep. cieľov OH SR a bez realizácie tohto projektu by boli tieto ciele veľmi ťažko dosiahnuteľné.	Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre intenzívnejšiu separáciu zložiek KO, ktoré budú odovzdávané firme Brantner Gemer s.r.o.v zmysle platnej zmluvy k zhodnocovateľom odpadov. Organizačne bude fungovanie zberného dvora spadať pod obec Muráň.Hodnota ukazovateľa mernej investičnej náročnosti dokazuje, že projekt vybudovania zberného dvora je finančne náročný. Na vybudovanie zb. dvora a zintenzívnenie separovaného zberu zložiek KO sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné v súčasnosti realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa. Prevádzku dvora budú zabezpečovať 2 vyškolení pracovníci. Prevádzkové výdavky zberného dvora nie sú pre obec finančne náročné a obec ich bude zabezpečovať z vlastných zdrojov. Udržateľnosť projektu spočíva najmä v tom, že všetky obce sú od 1.1.2010, podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, §39 povinné vykonávať zber a separáciu základných zložiek komunálneho odpadu. Teda aj po ukončení realizácie tohto projektu bude mať žiadateľ dôvod - povinnosť pokračovať v ňom a zabezpečovať jeho prevádzku. Projekt je v jeho rozsahu a kvalite riešení udržateľný vďaka finančným dotáciám žiadateľa na bežné výdavky a poplatkom od občanov.
24140110197	NFP24140110698	Zlepšenie systému separovaného zber v obci Čechync	OPZP-PO4-10-1	00308315 - OBEC ČECHYNCE	516 405,06	Systém separovaného zberu v obci je v súčasnosti nevyhovujúci z dôvodu technickej neadekvátnosti a finančnej náročnosti. Zber separovaných odpadov sa vykonáva spravidla dva krát za mesiac podľa vydaného harmonogramu zberov. Čo sa týka odpadového hospodárstva a zberu TKO je v obci zavedený systém separovaného zberu odpadu. Chceli by sme tento systém zdokonaliť. Kontajnery vlastní externá firma a samotný zber vykonáva vlastnou technikou 2 krát do mesiaca. Vyzbieraný odpad sa odváža v zmysle uzavretej zmluvy o odbere komunálneho odpadu. Takto vyzbieraný odpad odváža firma na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie, v zmysle uzavretej zmluvy o odbere odpadu. Z dôvodu absentujúcej obecnej techniky na separovaný zber sú náklady na tento zber zvýšené. Obec nerieši odpadové hospodárstvo z vlastných zdrojov, ale má uzavreté zmluvy s externými firmami, čo predstavuje vyššie náklady, ako keby obec zbierala odpad sama. Obyvatelia nemajú v súčasnosti dostatok informácií o separovanom zbere a jeho dopade. Možnosti obce sú obmedzené prostriedkami aj priestorom - obecným rozhlasom a obecnými letákmi.	Zakúpený traktor zabezpečí jednoduchú manipuláciu s odpadmi pri ich zbere. Prípadná vytvorená hmota bude rozdávaná občanom v dedine, resp. použitá na úpravu obecných priestranstiev ako podstielka pod kvety a podobne. Kúpou návesu obec odstráni potrebu externej firmy zabezpečujúcej zvoz odpadov. Ďalej by sme chceli nakúpiť aj samochodný teleskopický nakladač 7 m, ktorý nám umožní ľahkú manipuláciu s odpadmi. Do jednotlivých domácností plánujeme zabezpečiť kontajnery na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Súčasne plánujeme dokúpiť aj veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú umiestnené v priestoroch zberného dvora a budú slúžiť na uskladnenie vyseparovaných zložiek. Nosič kontajnerov bude využívaný pre transport kontajnerov. Predmetom projektu je aj výstavba zberného dvora separovaného komnálneho odpadu. Informačnými činnosťami sa dosiahne osveta obyvateľov o možnostiach a dopade separovaného zberu na životné prostredie, jeho výhodách a spôsobe zberu. Obec vydá informačné letáky, ktoré poskytnú obyvateľom komplexné informácie o prebiehajúcom projekte.	Aby bola možná efektívna recyklácia, je potrebné jednotlivé druhy odpadov triediť už pri zdroji ich vzniku. Realizácia projektu bude vykonaná dodávateľsky prostredníctvom techniky - traktorom, nakladačom, kontajnermi, nosičom kontajnerov, návesom a vybudovaním zberného dvora. Na realizáciu projektu bude dohliadať štatutárny zástupca obce za pomoci externého manažmentu. Všetka technika bude priamo využitá pri vykonávaní zberu separovaných odpadov, ich spracovaní pred zhodnotením a odvozom. Kontajnery budú osadené na obecnom majetku a prístup k nim budú mať všetci obyvatelia obce aj mimo zberných dní. Vyseparované odpady obyvatelia budú môcť ukladať aj do plastových vriec a tieto budú zbierané počas zberných dní zamestnancami obce pomocou zakúpeného traktora s vlečkou, a prevezú sa na zberné miesto na spracovanie pred odvozom. Kvantifikované údaje sú súčasťou prílohy č.20 – štúdia uskutočniteľnosti. V rámci informačnej činnosti dá obec vytlačiť informačné letáky. Tým sa dosiahne informovanosť obyvateľov o potrebe a výhodách separovaného zberu, čo bude mať za následok zvýšené množstvo vyseparovaného odpadu.	Vhodnosť realizácie odôvodňujeme nasledovnými prínosmi: - nižšie investičné náklady na nakladanie s odpadom po realizácii projektu - nárast množstva vyseparovaných odpadov - najvhodnejší spôsob dosiahnutia zadefinovaných cieľov – zníženie množstva netriedeného odpadu - priblíženie myšlienky o dôležitosti triedenia komunálneho odpadu občanom obce - v neposlednom rade je najjednoduchším a najcielenejším spôsobom realizovania triedenia odpadov vzniknutých v domácnostiach obce. Projekt vychádza zo skutočnosti, že ľuďom je veľmi ťažké zmeniť myslenie a každodenné zvyky. Umiestnením zberných nádob priamo pri domácnostiach by prácu s triedením odpadov zjednodušilo, čo bude mať za následok zvýšenie množstva vyseparovaných odpadov. Technika nakúpená v rámci projektu je nevyhnutná pre realizáciu tohto cieľa. Zakúpené kontajnery budú v blízkosti domácností. Obec ich bude pomocou traktora s čelným nakladačom a vlečkou vyprázdňovať a spracovávať pred ich odvozom na zhodnotenie. Plastové vrecia sú zatiaľ najúčinnejším zdrojom separovaného odpadu, preto je ho potrebné zachovať. Manipulácia s nimi je tiež jednoduchá pre obyvateľov aj z hľadiska ich zberu.	Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v naplnení cieľov a špecifických cieľov projektu. Zvýši sa počet separovaných zložiek komunálnych odpadov, čím zároveň dôjde aj k naplneniu §39 zákona o odpadoch. Prispeje sa k naplneniu indikátorov výsledku: - počet zakúpených vriec - počet zakúpených kontajnerov - počet zakúpených zberných nádob - počet uskutočnených informačných aktivít na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov (pre kvantifikovaný výsledok vid vyššie) Zakúpená technika má dlhú životnosť, a preto obec nebude musieť investovať do jej obnovy. Vybudovaný zberný dvor bude slúžiť ako dlhodobý prínos pre obec v oblasti odpadového hospodárstva. Udržateľnosť projektu spočíva v ochrane životného prostredia, čo bude dosiahnuté realizáciou projektu. Finančná analýza taktiež poukazuje na dlhodobú udržateľnosť projektu. Výsledky finančnej analýzy sú uvedené v povinnej prílohe k ŽoNFP.
24140110198	NFP24140110929	Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Píla	OPZP-PO4-10-1	00648051 - Obec Píla3	130 915,84	Obec Píla má v súčasnosti zavedený separovaný zber na niektoré zložky komunálnych odpadov - sklo, plasty a papier. Zber separovaných odpadov sa vykonáva spravidla 2 krát do	Realizáciou projektu sa naplnia ciele a špecifické ciele pre toto opatrenie. Zakúpením techniky a kontajnerov sa skvalitní a zintenzívni separovaný zber v obci. Zároveň sa naplní §39 zákona o odpadoch, ktorý určuje obciam	Zakúpený traktor s čelným nakladačom zabezpečí jednoduchú manipuláciu s odpadmi pri ich zbere. V segmente kontajnerov a ich nosičov je viacero druhov a naša obec si vybrala nosič kontajnerov naťahovací.	Vhodnosť realizácie odôvodňujeme nasledovnými prínosmi: - nižšie investičné náklady na nakladanie s odpadom po	Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v naplnení cieľov a špecifických cieľov projektu. Zvýši sa počet separovaných zložiek komunálnych odpadov, čím zároveň dôjde aj k naplneniu §39 zákona o odpadoch.

						mesiaca podľa vydaného harmonogramu zberov. Občania zo štálov robia zvoz svojpomocne na vlastné náklady do centra obce. Odvoz sa robí na základe telefonickej dohody. Samotný zber v obci vykonáva zazmluvnená firma Mestský podnik služieb Žarnovica vlastnou technikou 2 krát do mesiaca a firma SITA Slovensko, s.r.o. vykonáva zber nebezpečného odpadu 4 krát ročne. Vyzbieraný odpad sa odváža v zmysle uzavretej zmluvy o odbere komunálneho odpadu. Takto vyzbieraný odpad odváža firma na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie, v zmysle uzavretej zmluvy o odbere odpadu. Z dôvodu absentujúcej obecnej techniky na separovaný zber sú náklady na tento zber zvýšené. Obec nerieši odpadové hospodárstvo z vlastných zdrojov, ale má uzavreté zmluvy s externými firmami, čo predstavuje vyššie náklady, ako keby obec zbierala odpad sama. Obyvatelia nemajú v súčasnosti dostatok informácií o separovanom zbere a jeho dopade. Možnosti obce sú obmedzené prostriedkami aj priestorom - obecným rozhlasom a obecnými letákmi.	povinnosť separovať zložky komunálnych odpadov. Po realizácii projektu budú zavedené nasledovné zložky komunálnych odpadov: - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov Spolu všetky zložky komunálneho odpadu, ktoré budú zavedené v obci: - sklo - plasty - papier - zmesový komunálny odpad - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov Nakúpené investície: - Traktor 95 HP - Nosič kontajnerov naťahovací - vrecia - čelný nakladač - Kontajnery naťahovacie Informačnými činnosťami sa dosiahne osveta obyvateľov o možnostiach a dopade separovaného zberu na životné prostredie, jeho výhodách a spôsobe zberu. Obec vydá informačné letáky a brožúry, ktoré poskytnú obyvateľom jasné informácie o prebiehajúcom projekte.	Tvarovo a funkčne môžu byť kontajnery riešené ako otvorené, čiastočne a úplne uzavreté a so samostatnými otvormi na triedený odpad. Bočné, predné a zadné steny môžu byť zošikmené alebo rovné. Vo vnútri môžu byť rozdelené prepážkou. Celkové konštrukčné riešenie je vždy prispôsobené druhu ukladaného materiálu a nosiču kontajnera. Občanom budú rozdané farebné plastové vrecia na separovaný zber základných zložiek komunálneho odpadu – papier, sklo a plasty. Tieto budú zbierané počas zberných dní. V rámci poskytnutých informácí formou letákov budú uvedené informácie o prebiehajúcom projekte, termínoch zberu atď. Implementácia žiadosti bude administratívne zabezpečovaná starostom spolu s dodávateľskou firmou na externý manažment, účtovníctvo bude zabezpečova ekonómka obce, technicky bude projket zabezpečovať dodávateľ techniky. Implementáciu aktivít budú zabezpečovať dvaja pracovníci pracujúci na dohodu alebo obdobný prac.pomer. Ďalšie doplňujúce info v prílohe č. 20.	realizácii projektu - nárast množstva vyseparovaných odpadov - najvhodnejší spôsob dosiahnutia zadefinovaných cieľov – zníženie množstva netriedeného odpadu - priblíženie myšlienky o dôležitosti triedenia komunálneho odpadu občanom obce - v neposlednom rade je najjednoduchším a najcielenejším spôsobom realizovania triedenia odpadov vzniknutých v domácnostiach obce. Projekt vychádza zo skutočnosti, že ľudom je veľmi ťažké zmeniť myslenie a každodenné zvyky. Umiestnením zberných nádob priamo pri domácnostiach by prácu s triedením odpadov zjednodušilo, čo bude mať za následok zvýšenie množstva vyseparovaných odpadov. Technika nakúpená v rámci projektu je nevyhnutná pre realizáciu tohto cieľa. Zakúpené kontajnery budú v blízkosti domácností. Obec ich bude zvážať a vyseparované zložky ukladať do kontajnerov, ktoré budú po ich naplnení odvezené na ďalšie zhodnotenie. Plastové vrecia sú zatiaľ najúčinnejším zdrojom separovaného odpadu, preto je ho potrebné zachovať. Manipulácia s nimi je tiež jednoduchá pre obyvateľov aj z hľadiska ich zberu.	Prispeje sa k naplneniu indikátorov výsledku: - počet zakúpených vriec - počet zakúpených kontajnerov - počet zakúpených zberných vozidiel - počet uskutočnených informačných aktivít na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovného zberu komunálnych odpadov Zakúpená technika má dlhú životnosť, a preto obec nebude musieť investovať do jej obnovy. Udržateľnosť projektu spočíva v ochrane životného prostredia, čo bude dosiahnuté realizáciou projektu. Finančná analýza taktiež poukazuje na dlhodobú udržateľnosť projektu. Výsledky finančnej analýzy sú uvedené v povinnej prílohe k ŽoNFP.
24140110199	NFP24140110848	Intenzifikácia sep.zberu pre mikroreg.Sp.Bystré	OPZP-PO4-10-1	00326542 - obec Spišské Bystré	2 815 479,37	Rozvoj separovaného a oddeleného zberu v uplynulých rokoch aj napriek záujmu obcí Mikroregiónu - Spišské Bystré, Liptovská Teplička, Vikartovce a Kravany nenadobudol požadovanú úroveň. Dôvodom boli predovšetkým liberálnejšie možnosti zneškodňovania odpadu na skládke, dotácia obcí na poplatky občanom a DOPS (nižšie ceny za zneškodňovanie) a neskôr aj nedostatočné podporné systémy, nedostatočné technologické vybavenie, nedostatočné odbytové možnosti zhodnocovania a zneškodňovania vyseparovaných odpadov. Obce mikroregiónu patria v rámci SR k obciam s nižšími príjmami a zvyšujúce sa poplatky za odpad najmä pre viacpočetné rodiny, nezamestnaných a menej výnosné podnikateľské subjekty sa stávajú výrazným prvkom ich rozpočtu. Nerealizovaný separ. zber nezabezpečoval obciam adekvátnu úsporu nákladov za znížený objem odpadu zneškodňovaného na skládke a aj preto museli občanom odpad dotovať. Stále sa javila väčšia potreba nevyhnutne zaviesť separovaný zber, optimalizovať záberové územie, širšie uplatňovať vzájomnú spoluprácu a kooperáciu, ale najmä doplniť potrebnú vybavenosť zberovými nádobami pre držiteľov odpadu a umožniť tak bezproblémový spôsob separovania pre všetkých držiteľov odpadu	Realizáciou projektu sa vybuduje zberný dvor v obci Spišské Bystré a vo všetkých zúčastnených obciach sa vybudujú zberné stojiská. Jedno stojisko v obci Lipt. teplička sa vybuduje z vl. zdrojov z dôvodu nevysporiadaného pozemku (p.č.2024/2). Subjekty produkujúce odpady sa vybavia zber. nádobami, resp. budú mať tieto v dosahu. Prostredníctvom výstupov projektu sa dosiahne vyššie množstvo separácie produkovaného odpadu. To by malo vzrásť zo súčasných 157,12 t za rok na 517,91 t za rok. Z environmentálneho hľadiska sa tak dosiahne podstatné zníženie množstva odpadu ukladaného na skládku. Vyseparovaný odpad bude možné druhotne využiť a prispieť tak k úspore prírodných zdrojov a zníženiu znečisťovania životného prostredia. Z ekonomického hľadiska sa dosiahne zlepšenie stavu ako zapojených obcí na jednej strane, tak aj subjektov zapojených do separovaného zberu. Obciam sa znižia poplatky za odvoz a ukladanie odpadov na skládku a zvýšia príjmy za odpredaj druhotných surovín. Rovnako obyvateľom a ostatným subjektom zapojeným do zberu sa znižia poplatky za produkovaný odpad. Takto budú navyše motivovaní budovať svoje návyky na báze environmentálne vhodného a trvalo-udržateľného správania.	Jednotlivé aktivity sú navrhnuté v logickej časovej následnosti. Všetky výdavky projektu sa obstarávajú v súlade so zák. 25/2006 Z. z. o VO. Proces VO zabezpečí odborne spôsobilá osoba. Fyzická realizácia stavebných prác sa vykoná podľa vypracovanej technickej projektovej dokumentácie. Táto rieši aj obstaranie technického a technologického vybavenia. Výstavba zber. dvora a zber. stojísk nebude mať negatívny vplyv na ŽP. Propagácia a osveta separovaného zberu bude zabezpečená dodávateľsky na základe výsledku VO. Pre úspešnú realizáciu projektu bolo nevyhnutné navrhnúť aj podporné aktivity. Externý manažment – spoločnosť vybraná na základe výsledku VO zabezpečí monit. správy, žiadosti o platbu, o zúčtovanie predfinancovania, o zmenu a komunikácia s RO/SORO. Publicita a informovanosť – bude zabezpečená v súlade s manuálom pre inform. a publicitu. Pracovníci žiadateľa (na vlastné náklady) budú poskytovať súčinnosť externému manažmentu a zabezpečovať účtovníctvo a kontrolu. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami. Prevádzka projektu bude zab. žiadateľom. Indikátormi napredovania proj. budú ukončené celky stav. objektov a množstvo informačných publikácií.	Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch , zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a odpadoch z obalov a POH, rozšíril povinnosť pre mestá a obce aj na zvyšovanie podielu separ. zberu. Rastom objemov odpadu v obciach stúpajú náklady za jeho odvoz a ukladanie na skládke. Separáciou odpadu sa tento objem podstatne zníži a navyše vytvorí sa priestor pre prípadný odpredaj niektorých vyseparovaných zložiek, čo bude mať pozitívny vplyv na rozpočet zapojených obcí. Obce zapojené do projektu patria v rámci SR k obciam s najnižšími príjmami a zvyšujúce sa poplatky za nakladanie s odpadom, najmä pre viacpočetné rodiny, nezamestnaných a slabšie podnikateľské subjekty sa stávajú výraznou položkou ich rozpočtov. Preto je snahou všetkých túto nepriaznivú situáciu zmeniť. Vybudovanie zberného dvora a zvýšenie envir. povedomia obyvateľov by malo prispieť k celkovému zlepšeniu ŽP a trvalo-udržateľnému spôsobu starostlivosti o ŽP. Projektový zámer predpokladá v súlade s globálnym cieľom OP ŽP skvalitnenie envir. infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a v súlade so špecifickým cieľom prioritnej osi elimináciu negatívnych vplyvov envir. záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy.	Udržateľnosť výsledkov projektu z prevádzkového hľadiska bude zabezpečená samotným žiadateľom – obcou Sp. Bystré, ktorá bude prevádzkovať zberný dvor a všetky obstarané zariadenia zahrnuté v tomto projekte. Udržateľnosť výsledkov z finančného hľadiska bude zabezpečená významným znížením poplatkov za ukladanie odpadov na skládku, znížením poplatkov za odvoz odpadu na skládku, predajom vyseparovaných zložiek vhodných na druhotné využitie a získanými poplatkami z recyklačného fondu a od občanov a podnikateľských subjektov. Tieto finančné prostriedky obec využije na prevádzkovanie systému separovaného zberu a taktiež ich môže využiť na investície potrebné do nových technológií a na propagáciu separácie odpadu. Všetky aktivity vykonané po realizácií predkladaného projektu budú zamerané na udržanie výsledkov projektu a na zvyšovanie kvality separovaného zberu. Vzhľadom na objem finančných prostriedkov potrebných na realizáciu tohto projektového zámeru by tento bez poskytnutia nenávratného finančného príspevku nebolo možné zrealizovať.
24140110200	NFP24140110553	Integrovaný systém nakladania s odpadmi	OPZP-PO4-10-1	35560428 - SEZO - Spiš, združenie obcí	2 407 813,40	Združenie SEZO-Spiš (57 miest a obcí) pokrýva územie, na ktorom žije cca 125 000 obyvateľov. V regióne je zavedený systém separovaného zberu odpadu v nasledujúcich komoditách - sklo, papier, plasty, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály. Do systému separovaného zberu je zapojený nedostatočný počet obyvateľov, v súčasnosti sa v obciach a mestách združenia SEZO-Spiš nezabezpečuje separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu. Združenie disponuje nedobudovanými zbernými dvormi (ZD Spiš. N. Ves a ZD Spišské Vlachy) so zastaranou technológiou, nekompletne vybavenými stojiskami a nevyhovujúcimi podmienkami na separovanie a zhodnocovanie BRO, ktorého preprava mimo regiónu je neefektívna. Hala zberného dvora v Spišskej Novej Vsi je situovaná v šikmom teréne, z čoho vyplýva potreba vybudovania oporného múru. Chýbajúca spevnená plocha a prístupová komunikácia pre zberný dvor spôsobuje problematický dovoz odpadu zberovým vozidlám (v daždivom počasí je povrch komunikácie rozbahnený) a neumožňuje efektívne dotriedenie niektorých zložiek komunálnych odpadov (napr. skla). V roku 2009 obce a mestá v združení vyseparovali a oddelili spolu 2 305,74 t vyseparovaných zložiek odpadu.	Projekt sa dotýka 50 miest a obcí, ktoré sú v združení SEZO-Spiš, na tomto území žije 107 217 obyvateľov. Stavebné objekty v zbernom dvore Spišská Nová Ves (ZD SNV) umožnia pohodlný prístup zberovým vozidlám pre zvoz odpadu, ich uskladnenie a odvoz druhotnej suroviny. Vytvorí sa zároveň plocha vhodná na dotriedťovanie zložiek komunálnych odpadov v ZD SNV a zakúpia sa zariadenia na úpravu zložiek kom. odpadov (prepichovačka PET fliaš – ZD SNV, mobilný štiepkovač – ZD Spišské Vlachy). Realizácia projektu prinesie zvýšenie kvality sep. zberu vytvorením funkčných zberných miest (ZD SNV a ZD Spišské Vlachy) s potrebným technologickým zariadením a rozšírenie počtu sep. zložiek komunálneho odpadu o BRO. Zakúpením nových zberných nádob sa zvýši množstvo vysep. surovín z komunálneho odpadu. Propagačnými aktivitami sa zvýši povedomie obyvateľov a návštevníkov o možnostiach sep. zberu. Po realizácií projektu sa v regióne predpokladá zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu na 3 801 ton, čo je nárast o takmer 65 % oproti východiskovej situácii. Výstupy projektu zároveň umožnia realizáciu ďalších projektov v regióne zameraných predovšetkým na spracovanie BRO a ostatných vyseparovaných surovín.	Stavebná časť sa bude realizovať v ZD SNV a je rozdelená do 3 SO, ktoré bude zabezpečovať dodávateľ stavebných prác: SO Prístupová cesta – komunikácia zabezpečujúca pohodlný prístup zberovým vozidlám do ZD SNV SO Oporný múr – umožní výstavbu spevnenej plochy v šikmom teréne ZD SNV SO Spevnená plocha – slúži na manipuláciu s druhotnou surovinou. Projekt bude ďalej realizovaný prostredníctvom nákupu zberných nádob a technologického zariadenia. Propagačné aktivity sa začnú realizovať od júla 2011. Riadenie projektu a ver. obstarávanie zabezpečí odborne spôsobilá osoba. Všetci dodávatelia budú obstaraní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. Prevádzku zabezpečí zmluvný dodávateľ, s ktorým má združenie dlhoročné skúsenosti. Ten bude na základe nájomnej zmluvy platiť nájomné za poskytnuté technologické zariadenie v symbolickej výške, takže spolupráca medzi predmetnými subjektmi bude prebiehať za zvýhodnených podmienok. Združenie bude dodávateľovi platiť poplatok za poskytnuté služby, výška ktorého bude stanovená na zmluvnom základe s ohľadom na všetky prevádzkové výdavky prenajímaných zariadení. Výnosy z prevádzky majetku plynúce prevádzkovateľovi budú kompenzované prevádzkovými výdavkami.	Navrhované riešenie realizácie projektu kontinuálne nadväzuje na súčasný stav a rieši všetky identifikované významné nedostatky. Zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch sú mestá a obce povinné zaviesť separovaný zber BRO. Realizáciou aktivít predkladaného projektu sa v mestách a obciach združených v SEZO-Spiš táto povinnosť zabezpečí. Nedobudovaná spevnená plocha a prístupová komunikácia zabraňuje plynulej manipulácií dovezeného odpadu a tiež uskladneniu zlisovanej druhotnej suroviny. Predkladaný projekt rieši aj kúpu potrebných nových zariadení, strojov v oboch zberných dvoroch (ZD SNV a ZD Sp. Vlachy) a taktiež zberných nádob, prostredníctvom ktorých sa výrazne skvalitnia činnosti spojené s realizáciou separovaného zberu a spracovaním vyseparovaných komodít v dotknutom regióne. Taktiež sa zvýši environmentálne povedomie verejnosti prostredníctvom podporných aktivít. Projekt prispeje ku skvalitneniu environmentálnej infraštruktúry, k efektívnemu rozvoju zlepšovania stavu ŽP a k minimalizácií negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie verejnosti a ekosystémy. Predkladaný projekt je v súlade s platnými právnymi normami v SR, EÚ a s globálnym cieľom OP ŽP.	Zvýšenie úrovne odpadového hospodárstva a prevádzkovanie zberného dvora sa prejaví pozitívne na skvalitnení ekosystému, na zníženom objeme vynakladaných finančných prostriedkov za odvoz a ukladanie odpadu na skládku, čím sa spolu s príspevkami z rozpočtov miest a obcí združených v SEZO-Spiš zabezpečí finančná udržateľnosť výsledku projektu. SEZO-Spiš má 5% podiel na spolufinancovaní projektu, čo predstavuje výšku 126 727,02 €. Táto suma bude vykrytá vlastnými zdrojmi združenia. Z ekologického hľadiska projekt prispeje ku zvýšeniu kvality a čistoty ovzdušia, vody a pôdy, z dôvodu zníženia množstva ukladaného komunálneho odpadu na skládkach. Dobrou propagáciou a osvetovými aktivitami v oblasti odpadového hospodárstva sa do systému separovania komunálneho odpadu zapojí čo najviac domácností z miest a obcí združenia. Združenie má i naďalej záujem zapájať sa do rozvojových projektov a tak sa podieľať na zlepšovaní kvality životného prostredia.

24140110201	NFP24140110 648	Separovaný zber a zhodnocovanie BRO	OPZP-PO4-10-1	37969358 - Ponitrianske združenie obcí	9 682 953,14	Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi vzniklo v roku 2005. V združení je momentálne 63 členov – obcí Nitrianskeho kraja, čo zahŕňa cca 77 400 obyvateľov. Ponitrianske združenie obcí sa od svojho vzniku aktívne venuje problematike odpadového hospodárstva na komplexnej úrovni, pričom v roku 2009 obce vyseparovali vyše 400 ton papiera a skla, vyše 340 ton plastov, 80 ton kovov (kovových obalov) a cca 370 ton biologicky rozložiteľných odpadov. Okrem toho však obce separujú resp. oddelene zbierajú opotrebované batérie a akumulátory, elektroodpad, žiarivky, opotrebované pneumatiky, organizujú pravidelný zber drobného stavebného odpadu a drobného stavebného odpadu a aj niektorých iných zložiek, čím nielen že spĺňajú všetky zákonné povinnosti, ktoré im ukladá zákon o odpadoch a POHSR na roky 2006-2010, ale riešia i zber odpadov, ktoré sú nad rámec legislatívnych a koncepčných zámerov SR v oblasti nakladania s odpadmi. Napriek tejto skutočnosti je potrebné zásadným spôsobom zvýšiť úroveň separovaného zberu a to tak po kvalitatívnej, ako i kvantitatívnej úrovni a vyriešiť problematiku nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude v Lužiankach vybudované logistické centrum separovaného zberu pre obce Ponitrianskeho združenia so zameraním na separovaný zber 4 povinných komodít v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch – papier, plasty sklo, kovy, pričom okrem toho budú separované aj viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) a biologicky rozložiteľný odpad. Bioodpad bude následne zhodnocovaný v kompostárni v obci Výčapy-Opatovce, ktorá tvorí druhý dôležitý uzol infraštruktúry projektu. Predpokladá sa, že sa celkovo vyseparuje až 800 ton papiera, 800 ton skla, 700 ton plastov, 200 ton kovov, 10 ton VKM a 5 000 ton biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré budú následne zhodnotené v kompostárni. Celkovo sa tak vyseparuje až 7 500 ton zložiek komunálnych odpadov čo tvorí až 97 kg vyseparovaných zložiek KO na obyvateľa a rok, čo predstavuje značné prevýšenie cieľu stanoveného v POH SR na roky 2006-2010, dosiahnuť do roku 2010 50 kg vyseparovaných zložiek KO na obyvteľa/rok. Projekt tak priamo a významnou mierou prispieva k dosiahnutiu cieľov stanovených v koncepčných dokumentoch.	Logistické centrum v Lužiankach ako i kompostáreň v obci Výčapy-Opatovce bude vybudovaná podľa projektovej dokumentácie pod stavebným dozorom. Separovaný zber začína priamo v domácnostiach u občanov obcí Ponitrianskeho združenia, pričom do každej domácnosti budú umiestnené nádoby na papier, plasty a špeciálna nádoba na bioodpad. Do nádoby s plastami budú zberané i kovové (hliníkové) obaly a tetrapaky. Sklo bude zberané vo zvonových kontajneroch, ktoré budú rozmiestnené v obciach podľa zvozovej logistiky. O zber sa postarajú zvozové vozidlá, ktoré budú vybavené váhou a čítačkou, čo zabezpečí veľmi efektívny systém separovaného zberu tak po stránke logistickej ako i kvalitatívnej, pričom celý systém bude napojený na jednotný riadiaci a evidenčný systém vyhodnocujúci efektivitu separovaného zberu. V Lužiankach bude umiestnená triediaca linka s lisom, ktorú bude obsluhovať vyškolený personál, ktorý odpady vytriedi a pripraví na expedíciu, pričom odpady budú za účelom zníženia objemu pred expedíciou lisované. Bioodpad bude zvážaný do kompostárne v obci Výčapy-Opatovce, kde bude zhodnocovaný s následným využitím kompostu.	Legislatíva odpadového hospodárstva Slovenskej republiky stanovuje pre obce povinnosť zabezpečiť vytvorenie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Jednou z hlavných povinností obcí je od 1.1.2010 zaviesť v zmysle § 39 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch povinný separovaný zber komunálnych odpadov pre 4 zložky: papier, plasty, kovy, sklo. Podľa cieľov Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006-2010 je dosiahnuť do roku 2010 50 kg vyseparovaného odpadu na obyvateľa. Okrem toho platí od 1.1.2006 zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, čo znamená pre obec zavádzať systémy separovaného zberu a zhodnocovania bioodpadov. Obce Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi sa rozhodli riešiť túto problematiku komplexne, pričom sa predpokladá že sa vyseparuje vyše 7 500 ton zložiek komunálnych odpadov čím sa vyseparuje na obyvateľa až 97 kg zložiek KO. Realizáciou projektu sa významnou mierov prispeje k splneniu legislatívnych a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva SR a bez realizácie tohto projektu by boli tieto ciele veľmi ťažko dosiahnuteľné. Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi bolo založené za účelom komplexného integrovaného prístupu riešenia odpadového hospodárstva, postupne zlepšuje stav nakladania s odpadmi v obciach združenia, bez investičných stimulov je však súčasná situácia z pohľadu legislatívnych nárokov neudržateľná. Združenie a jej členovia majú s nakladaním s odpadmi dlhoročné skúsenosti, rovnako majú skúsenosti s realizáciou environmentálnych projektov čo preukazuje dostatočnú spôsobilosť na realizáciu projektu	Na všetky vyseparované zložky KO je zmluvné zabezpečenie ich ďalšieho zhodnotenia, čo bolo jednou z podmienok zavedenia efektívneho systému separovaného zberu. Zisk z odpredaja vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov predstavuje hlavnú časť príjmov projektu. Kompost bude bezodplatne ponúknutý obciam a obyvateľom združenia. Ďalším príjmom z projektu je nárokovateľný príspevok z Recyklačného fondu podľa § 64 ods. 1 zákona o odpadoch. Hodnota ukazovateľa mernej investičnej náročnosti dokazuje, že projekt je finančne náročný. Na zintenzívnenie separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu a vybudovanie kompostárne sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné pri súčasných cenách výkupu vyseparovaných zložiek realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa. Preto sa žiadateľ rozhodol požiadať o finančnú dotáciu prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie. Stavebnú časť projektu bude zabezpečovať stavebná firma na základe výsledkov verejného obstarávania. Manažment a implementáciu projektu bude zabezpečovať externá firma, ktorá má dlhodobé skúsenosti v oblasti poradenstva pre nakladanie s odpadmi a čerpaním fondov EÚ. Prevádzku dvora budú zabezpečovať vyškolení pracovníci
24140110202	NFP24140110 533	Zlepšenie systému separ. zberu v obci Marcelová	OPZP-PO4-10-1	00306550 - Obec Marcelová	428 311,66	Obec Marcelová má v súčasnosti zavedený separovaný zber na niektoré zložky komunálnych odpadov – sklo, papier, biologicky rozložiteľný odpad, vyradené elektronické a elektronické zariadenia a plasty. Systém separovaného zberu v obci je v súčasnosti nepostačujúci najmä v rozsahu. V súčasnosti separovaný zber komunálnych odpadov je riešený v zberných nádobách a v igelitovaných vreciach. Odpady sa zbierajú na 15 miestach uložených kontajneroch pre separovaný zber (sklo, papier, umelá hmota). Z dôvodu absentujúcej obecnej techniky na separovaný zber sú náklady na tento zber zvýšené. Obec nerieši odpadové hospodárstvo z vlastných zdrojov, ale má uzavreté zmluvy s externými firmami, čo predstavuje vyššie náklady, ako by obec zbierala odpad sama. Obyvatelia nemajú v súčasnosti dostatok informácií o separovanom zbere a jeho dopade. Možnosti obce sú obmedzené prostriedkami aj priestorom - obecným rozhlasom a obecnými letákmi.	Realizáciou projektu sa naplnia ciele a špecifické ciele pre toto opatrenie. Zakúpením techniky a kontajnerov sa skvalitní a zintenzívni separovaný zber v obci. Zároveň sa naplní §39 zákona o odpadoch, ktorý určuje obciam povinnosť separovať zložky komunálnych odpadov. Po realizácii projektu budú zavedené nasledovné zložky komunálnych odpadov: - kovy Spolu všetky zložky komunálneho odpadu, ktoré budú zavedené v obci: - plasty - papier - sklo - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov - vyradené elektrické a elektronické zariadenia - kovy. Obec zakúpi: traktor s čelným nakladačom, vlečku, drvič na biomasu a 9ks kontajnerov na rôzne druhy separovaného odpadu. Nárast vyseparovaných zložiek z celkového množstva komunálneho odpadu odhadujeme o približne 17,14 %. Predmetom projektu je aj výstavba zberného dvora - bližší technický popis v projektovej dokumentácii. Informačnými činnosťami sa dosiahne osveta obyvateľov o možnostiach a dopade separovaného zberu na životné prostredie, jeho výhodách a spôsobe zberu. Obec vydá informačné letáky, ktoré poskytnú obyvateľom komplexné informácie o prebiehajúcom projekte.	Zakúpený traktor s vlečkou a predným nakladačom zabezpečí jednoduchú manipuláciu s odpadmi pri ich zbere a odstráni potrebu externej firmy zabezpečujúcej zvoz odpadov. Drvič na biologicky rozložiteľný odpad napomôže k efektívnemu dočasnému uskladneniu hmoty pre jej neskorší prevoz na zhodnotenie. Plánujeme nakúpiť 9 ks kontajnerov, do ktorých budú môcť obyvatelia obce uložiť papier, lepené drevo, textílie, tabuľové sklo, farebné kovy – hliník, farebné kovy – ostatné, sklo, žiarivky a akumulátory. Objektová skladba vybudovaného zberného dvora nasledovná: - Prevádzková budova - Haly - Vodomerná šachta, žumpa, kanalizácia, rozvod vody - Spevnené plochy - Kontajnery - Oplotenie Informačnými činnosťami sa dosiahne osveta obyvateľov o možnostiach a dopade separovaného zberu na životné prostredie, jeho výhodách a spôsobe zberu. Obec vydá informačné letáky, ktoré poskytnú obyvateľom komplexné informácie o prebiehajúcom projekte. V rámci poskytnutých informácií budú uvedené informácie o prebiehajúcom projekte, jeho možnostiach a rozsahu. Obyvateľom budú poskytnuté informácie o mieste zberu a ktoré zložky zmesového komunálneho odpadu je možné separovať.	Vhodnosť realizácie odôvodňujeme nasledovnými prínosmi: - nižšie investičné náklady na nakladanie s odpadom po realizácii projektu - nárast množstva vyseparovaných odpadov - najvhodnejší spôsob dosiahnutia zadefinovaných cieľov – zníženie množstva netriedeného odpadu - priblíženie myšlienky o dôležitosti triedenia komunálneho odpadu občanom obce - v neposlednom rade je najjednoduchším a najcielenejším spôsobom realizovania triedenia odpadov vzniknutých v domácnostiach obce. Projekt vychádza zo skutočnosti, že ľudom je veľmi tažké zmeniť myslenie a každodenné zvyky. Umiestnením zberných nádob priamo pri domácnostiach by prácu s triedením odpadov zjednodušilo, čo bude mať za následok zvýšenie množstva vyseparovaných odpadov. Technika nakúpená v rámci projektu je nevyhnutná pre realizáciu tohto cieľa. Zakúpené kontajnery budú v blízkosti domácností. Obec ich bude zbierať a vyseparované zložky ukladať na vybudovaný zberný dvor, odkiaľ budú neskôr prevezené na ďalšie zhodnotenie. Plastové vrecia sú zatiaľ najúčinnejším zdrojom separovaného odpadu, preto je ho potrebné zachovať. Manipulácia s nimi je tiež jednoduchá pre obyvateľov aj z hľadiska ich zberu.	Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v naplnení cieľov a špecifických cieľov projektu. Zvýši sa počet separovaných zložiek komunálnych odpadov, čím zároveň dôjde aj k naplneniu §39 zákona o odpadoch. Prispeje sa k naplneniu indikátorov výsledku: - počet zakúpených vriec - počet zakúpených kontajnerov - počet zakúpených zberných nádob - počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov - počet uskutočnených informačných aktivít na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovného zberu komunálnych odpadov (pre kvantifikovaný výsledok viď vyššie) Zakúpená technika má dlhú životnosť, a preto obec nebude musieť investovať do jej obnovy. Vybudovaný zberný dvor bude slúžiť ako dlhodobý prínos pre obec v oblasti odpadového hospodárstva. Udržateľnosť projektu spočíva v ochrane životného prostredia, čo bude dosiahnuté realizáciou projektu. Finančná analýza taktiež poukazuje na dlhodobú udržateľnosť projektu.
24140110203	NFP24140110 675	Intenzifikácia zhodnotenia a energetické využ.KO	OPZP-PO4-10-1	36400491 - T+T, a. s.	2 566 774,03	V záujmovom území je každoročne vyprodukovaných vyše 60 000 ton komunálnych odpadov. Z tohto množstva tvorí až 88% zmesový komunálny odpad. Takmer 100% vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu končí na skládkach odpadov. Tento trend pretrváva už niekoľko rokov a znamená postupné zapĺňanie kapacít skládok odpadov s možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a nedodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva a cieľov, ktoré si Slovenská republika stanovila v POH SR na roky 2006-2010. Odpad má pritom výborné energetické vlastnosti a jeho správnou úpravou sa tieto môžu prejaviť vo výslednom vysoko-výhrevnom alternatívnom palive, ktoré má uplatnenie predovšetkým v cementárenskom priemysle. Spoločnosť T+T, a.s., ktorá v záujmovom území vykonáva pre mestá a obce komplexné služby v	Vybudovaním zariadenia sa uvedie do prevádzky linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu za účelom výroby TAP (tuhého alternatívneho paliva) a vedľajších frakcií s podobnými vlastnosťami ako TAP. Ďalším výstupom z projektu sú kovy, ktoré sú veľmi dobre zhodnotiteľné a trh s nimi sa po krátkej kríze opäť rozbieha. Kapacita zariadenia je 40 000 ton zmesových komunálnych odpadov s výstupom 12 250 ton TAP, 825 ton kovov, 10 100 organickej frakcie, 7 275 primárnej jemnej frakcie, 7 900 ton ťažkej frakcie a 1 650 ton sekundárnej jemnej frakcie. Zhodnotením 40 000 ton zmesového komunálneho odpadu projekt priamo a významnou	Stavebná časť bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie a podľa stavebného dozoru. Technológia je už prevádzkovo niekoľkokrát odskúšaná s potrebnými referenciami, bez nejakých prevádzkových problémov, pričom je potrebné upozorniť že technológia spracovania odpadov (mechanicko-biologickej úpravy) je v rámci platných BREF dokumentov (Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries) považovaná za BAT technológiu. Po inštalácii technológie budú zakúpená nevyhnutná prevádzková a zvozová technika. V súčasnosti je v predmetnom území produkovaných vyše 53 000 ton zmesového komunálneho odpadu. Po	Zákon o odpadoch prebral do slovenského právneho poriadku európsku stratégiu odpadového hospodárstva založenú na uprednostňovaní zhodnocovania odpadov pre zneškodňovaním, pričom okrem materiálového dáva do popredia energetické zhodnocovanie odpadov. Tieto ciele sú zakotvené v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010, podľa ktorého je jedným z cieľov zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov na úroveň 15 % vo vzťahu k celkom vzniknutým odpadom v SR v roku 2010. Opatrením na dosiahnutie tohto cieľ je spáliteľné odpady, ktoré nie je ekonomicky akceptovateľné materiálovo zhodnotiť, spracúvať na alternatívne palivo na energetické	Merné investičné ukazovatele preukázali, že projekt je investične náročný. Na realizáciu projektu sú potrebné investičné výdavky, ktoré si žiadateľ nemôže dovoliť vynaložiť len z vlastných zdrojov. Preto sa žiadateľ rozhodol požiadať o finančnú dotáciu prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie. Stavebnú časť projektu bude zabezpečovať stavebná firma na základe výsledkov verejného obstarávania. Technologická časť bude realizovaná dodávateľom, ktorý okrem jej inštalácie zabezpečí aj riadne vyškolenie všetkým zamestnancov. Manažment a implementáciu projektu bude zabezpečovať externá firma, ktorá má dlhodobé skúsenosti v oblasti poradenstva pre nakladanie s

						oblasti nakladania s odpadom, sa rozhodla na základe neustále stúpajúcich poplatkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov a v súvislosti s novom smernicou o odpade, rešpektujúc základné ciele stratégie odpadového hospodárstva vybudovať zariadenie na zhodnocovanie (úpravu) komunálnych odpadov za účelom výroby tuhého alternatívneho paliva s cieľom zvýšiť podiel energeticky zhodnotených odpadov.	mierou prispieva k dosiahnutiu cieľov stanovených v koncepčných dokumentoch, predovšetkým k dosiahnutiu cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva SR an roky 2006-2010. Kapacita zariadenia bola navrhnutá na základe podrobného prieskumu produkcie zmesových komunálnych odpadov v záujmovom regióne, pričom produkcia komunálnych odpadov je zaručená a predpokladá sa že bude ešte stúpať, naplnenosť kapacity je tak zaručená a merateľné indikátory budú nadefinované reálne s vysokým predpokladom ich dosiahnutia.	zrealizovaní projektu bude ročne zhodnocovaných (upravených) 40 000 ton zmesového komunálneho odpadu v zariadení, čím sa zníži množstvo odpadu zneškodňovaného na skládkach odpadov. Vstupný odpad bude zabezpečený z územia okresu Žilina a priľahlých okresov. Výstupný produkt TAP, kovy a ostatné frakcie budú predávané koncovým zhodnocovateľom. Spoločnosť T+T, a.s. má zabezpečený odber pre celé vyprodukované množstvo TAP, kovov aj ostatných frakcií.	zhodnotenie v procese spoluspaľovania odpadov. Zhodnotením až 40 000 ton zmesového komunálneho odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach odpadu sa významný spôsobom prispeje k dosiahnutiu cieľov stanovených v koncepčných dokumentoch, t.j. POH SR na roky 2006-2010. Naplnenosť kapacity zariadenia je zaručená, keďže sa jedná o komunálny odpad, ktorého produkcia v záujmovom území prekročuje kapacitu zariadenia, rovnako sú zmluvne zabezpečené výstupy, ktoré pôjdu na konečné zhodnotenie – do cementární na energetické zhodnotenie, kovy budú zhodnotené materiálovo.	odpadmi a čerpaním fondov EÚ. Prevádzkové výdaje nie sú pre združenie náročné a budú zabezpečované z vlastných zdrojov žiadateľa. Projekt vytvorí nové pracovné príležitosti a zníži mieru nezamestnanosti v regióne s vysokou nezamestnanosťou. Projektom sa znižuje environmentálne zaťaženie životného prostredia, ako a využívanie neobnoviteľných prírodných zdrojov. Výsledky finančnej analýzy preukazujú že projekt je životaschopný a udržateľný počas celej doby jeho životnosti.
24140110204	NFP24140110739	Komplexné riešenie odpadového hospo	OPZP-PO4-10-1	00319813 - Detvianska Huta	451 900,74	V obci Detvianska Huta žije v súčasnosti 710 obyvateľov pričom nie sú vytvorené podmienky na separovanie a zhodnocovanie odpadov. Obyvatelia obce vyprodukujú ročne cca 75 t zmesového komunálneho odpadu bez akejkoľvek separácie a zhodnocovania. Prevádzkovanie odpadového hospodárstva v obci zabezpečujú technické služby mesta Detva. Ročný poplatok za odvoz odpadov predstavuje 7,30 € na osobu. Z dôvodu absencie akejkoľvek formy separácie odpadov dochádza k zaťaženiu životného prostredia. Je nevyhnutné vytvorenie podmienok na separovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov, čím sa prispeje k naplneniu §39 zákona o odpadoch. Výstupy projektu sú určené pre 710 obyvateľov Detvianska Huta. Projekt bude realizovaný v katastrálnom území žiadateľa, na pozemkoch, ktoré sú v jeho vlastníctve na parcele č. 1152/4 a 1152/5.	Projekt umožní separovanie zložiek odpadov - papier, sklo, plasty, TetraPacky a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a obecných priestranstiev. Rozmiestnenie kontajnerov po obci je navrhnuté tak, aby mali všetci obyvatelia prístup ku kontajnerom. Zvoz odpadov sa bude uskutočňovať prostredníctvom traktora s príslušenstvom. Odpad bude zvážaný na zberný dvor, dočasne uskladnený do veľkokapacitných kontajnerov a odvážaný na odpredaj. Zelený odpad zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev bude rozdrvený a použitý na výrobu peliet za pomoci granulačnej linky v budove brikетárne, ktorá bude tiež súčasťou zberného dvora. Pelety budú slúžiť na vykurovanie obecných budov. Drevný odpad bude prostredníctvom štiepkovača zužitkovaný na výrobu štiepky, ktorá bude slúžiť ako palivo. Z celkového množstva odpadov, ktorý sa vyprodukuje po realizácii projektu t.j. 75,03t sa vyseparuje 34,7 t a zhodnotí sa 10 t biologicky rozložiteľného odpadu – viď tabuľky č. 10 opis projektu. Prevádzkovateľom zberného dvora a odpadového hospodárstva bude obec Detvianska Huta. Projekt vytvorí aj nové pracovné miesta (vodič, zamestnanec na triedenie odpadu a zamestnanec na manipuláciu s odpadom).	Realizácia projektu je naplánovaná na 12 mesiacov od začatia stavebných prác. Predmetom projektu je: 1. Vybudovanie zberného dvora: SO 01 – zmena účelu budovy ZŠ na brikетáreň, SO 02 – stojiská pre veľkoobjemové kontajnery a pre technológiu na zvoz odpadov, SO 03 – prístrešok pre technológiu zberného dvora, SO 04 – spevnená prístupová komunikácia k brikетárni, SO 05 – oplotenie zberného dvora. 2. Technológia zberného dvora - obstaranie traktora spolu s príslušenstvom, 8 ks nadrozmerných kontajnerov, rozoberača a drtiča, granulačnej linky a štiepkovača. 3. Obstaranie kontajnerov na separovaný odpad: obstaranie 895 bežných kontajnerov na papier, sklo, plasty, TetraPacky a biologicky rozložiteľný odpad. Súčasťou projektu je aj informačná kampaň separácie a zhodnocovania odpadov prostredníctvom plagátov, brožúrok, letákov, inzercie a webovej stránky obce. Dodávateľ na vybudovanie zberného dvora, obstaranie kontajnerov a technológie bude vybraný v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.	d1) Realizáciou projektu sa obstarajú kontajnery, ktoré umožnia naplniť ciele projektu a to zavedením separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber podľa §39 zákona o odpadoch (papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad), vybuduje sa zberný dvor a zavedie sa zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Obec bude môcť po zrealizovaní projektu zabezpečovať prevádzkovanie odpadového hospodárstva vo vlastnej réžii, čím dôjde aj k úspore finančných prostriedkov. Vytvoria sa 3 nové pracovné miesta, čím projekt prispieva aj k znižovaniu nezamestnanosti. Projekt je v súlade s PHSR obce Detvianska Huta. Realizácia projektu prispieva k zlepšeniu stavu životného prostredia prostredníctvom redukcie odpadov ukladaných na skládku. d2) Implementáciu projektu bude obce zabezpečovať prostredníctvom externej agentúry, ktorá má z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesijnej histórie a kvalifikácie dostatočne skúseností s realizáciou projektov podobného typu.	Prevádzkovateľom zberného dvora a odpadového hospodárstva bude samotná obec. Projekt vytvára dostatočné množstvo príjmov, aby bola zabezpečená jeho udržateľnosť ale nie je ziskový. Príjmy sú tvorené z poplatkov od občanov, príjmov za odpredaj vyseparovaných zložiek a recyklačného fondu. Prevádzkové výdavky – výdavky na PHM, mzdy, energie a režijné výdavky budú financované z rozpočtu žiadateľa. Nakoľko si bude obec zabezpečovať zvoz odpadov sama prostredníctvom novo zakúpenej techniky, predpokladá sa ušetrenie finančných prostriedkov oproti súčasnému stavu. Projekt prispieva aj k nepriamemu šetreniu finančných prostriedkov žiadateľa, nakoľko pelety a drevná štiepka budú používané na vykurovanie obecných budov. Obec nebude výstupy zhodnocovania – pelety a štiepku používať na komerčné účely a odpredaj. Na zabezpečenie úspešnosti projektu a neskór aj udržateľnosti projektu bude spustená informačná kampaň, ktorá bude oboznamovať obyvateľov obce ako separovať a zhodnocovať odpad.
24140110205	NFP24140110738	Materiálové zhodnocovanie plastov Filatech	OPZP-PO4-10-1	36688614 - FILATECH, s.r.o.	2 163 421,47	Jedna z najdôležž. podmienok efektívneho sekundárneho spracovania odpadu ako takého je jeho dostupnosť v blízkosti miesta jeho vzniku, spôsob organizácie zberu a jeho triedenie. Fungujúci spôsob organizácie zberu odpadov od pôvodcov jeho vzniku až k subjektom zameraným na jeho spracovanie je základným predpokladom jeho efektívneho využitia. V roku 2004 bolo na Slovensku vyprodukovaných 50 000 ton odpadu z plastov. Z toho 8 000 ton bolo materiál. spracovaných, čo tvorí 16 %, ďalších 16 % bolo spálených v spaľovniach odpadu na zhodnotenie energie a zvyšok odpadu z plastov je uskladnený na skládkach a ďalej sa nevyužíva. V Žilinskom kraji už niekoľko rokov funguje separovaný zber plastových odpadov (zabezp. napr. firmou A.S.A SLOVENSKO , s. r. o. – odštepný závod Žilina). Čiastočne tu prebieha aj sekundárne spracovanie zozbieraných plastov, ktoré sa zameriava na výrobu monofilov z PET plastov. Úzke zameranie výroby však len čiastočne rieši využitie zozbieraného odpadu. Pre komplexné využitie zozbieraných plastových odpadov chýba centrum so širokospektrálnym zameraním na možnosť sekundárneho využitia nielen PET plastov, ale i na spracovanie ostatných druhov a ich kombinácií.	Vybudovanie modernej špecificky koncipovanej výrobnej haly na sekundárne materiálové zhodnocovanie plastov nadviaže na už existujúci a rozvinutý zber plastov v regióne. Zakúpenie zariadení na zhodnocovanie plastov a ich zavedenie do výroby umožní spracovanie 624 ton sekundárne zhodnotených plastov v priebehu roka. Novovytvorené pracovné miesta budú vhodnou príležitosťou na zníženie nezamestnanosti v rámci obyvateľstva so základným alebo stredným vzdelaním bez maturity, ktoré tvorí väčšinovú časť nezamestnaných v regióne. Nehlučnosť, environmentálne nezávadná výroba a nenápadný vzhľad navrhovanej stavby sú v súlade s konceptom územného rozvoja obce Svederník, kde plánovaná hala bude vybudovaná. Po zabezpečení plynulej prevádzky výrobnej haly je možné i rozšírenie výroby. Takisto je možné rozšírenie finálneho sortimentu zo spracovávaného plastového odpadu. Z jestvujúceho, v súčasnosti nevyužívaného objektu bude moderné nízkoenergetické zariadenie na zhodnocovanie plastov s nezanedbateľných pozitívnym vplyvom na životné prostredie, čím pripeje k rozvoju environmentálnej infraštruktúry v SR.	Postupnosť realiz. hlavn. aktivít projektu je naplánovaná v logickom slede a to nasledovne:1.zakúpenie pozemku a haly 2. Rekonštr. a moderniz. stavby 3.Nákup technolog. vybavenia v počte 10 ks. Realiz. výstavby bude zabezp. výlučne dodávateľ. prostredníctvom VO v súlade so zákonom a kontrol. nezávislým stavebným dozorom.Organiz. a techn. zabezp. priebehu realiz. projektu zabezpečí žiadateľ.Okrem plynulého a správneho plnenia aktivít projektu žiadateľ zodpovedá aj za adekvátne využitie fin. prostr. delegov. osoby zodpovednej za vykonávanie fin. kontroly, ktorá bude zahŕňať posudz. oprávnenosti vynaložených nákladov,ich súlad s projekt. zámerom a ich adekvátnosť.Monitorovanie skutočného stavu realiz. projektu žiadateľ zabezpečí kontrolou na mieste realiz. projektu.Po zaradení prevádzky do výroby žiadateľ zabezpečí jej plynulosť prijatím pracovník. na zabezp. chodu výroby a zabezp. pravidelné posudz. efektívn. výroby na základe odbytu vyrobených výrobkov v pomere k spracovanému plast. odpadu.Efektívny spôs. organiz. zberu odpadov od pôvodcov jeho vzniku až po jeho sekundárne spracovanie je zákl. predpokladom druhot. využitia odpadu, čo je jedným z prim. cieľov ochrany ŽP v rámci EÚ.	Plasty sú vďaka svojim fyz.-chem. vlastn. veľmi odolné voči pôsobeniu prír. rozkład. procesov.Rýchlosť rozkladu plast. látok je do značnej miery ovplyvň. množstvom slnečn. žiarenia a činnosťou mikroorganizmov.Plastové látky uložené na skládky zostávajú v prostredí tisícky rokov bez zmien.Pri skládkovaní plastov sa môžu do prostredia vylúhovať niektoré jedovaté látky poškodzujúce ŽP. Pri ich spaľovaní sa uvoľňujú nebezpečné chem. zlúčeniny, ktoré môžu aj v malých množstvách pri dlhodobom pôsobení ohrozovať zdravie človeka.Jeden zo spôsobov likvidácie plastov je ich sekundárne spracovanie.Podľa ŠÚ SR na Slovensku sú vybud. kapacity pre takéto zhodnotenie len na 15 % vznikn. odpadu a zároveň sa tu využíva len niekoľko z upredností ovládaných spôsobov ich zhodnot.Projekt bude umiestnený v regióne s vysoko rozvinutým a efekt. zberom všetkých druhov plastov a poskytuje riešenie na ich efekt. sekund. spracovanie.Nedostatok kapacít na sekundárne spracovanie odpadu z plastov projekt navrhuje vyriešiť vybudovaním špec. koncip. výrobnej haly, ktorá si zabezpečí vykur. a ohrev vody z úbytkového tepla vlastnej výroby, a nahradí aj čiastočne spotrebu el.energie z obnov. zdrojov.	Podľa POH SR v roku 2004 až 80 % KO bolo uložených na skládkach, čo je jeden z najrozšírenejších spôsobov nakład. s odpadmi.Fungujúci systém zberu separ. odpadu a jeho spracovanie umožní znížiť toto množstvo, čím sa zvýši ochrana ŽP.Vybud. výrobn. haly a interné zabezpeč. potrebných energií predpokladá podstatné zníženie prevádzk. nákladov.Podľa odhadov Výskumného ústavu spracovania plastov, a.s., Nitra je možné v súčasn. pri priaznivých cenových hladinách umiestniť na slovenskom trhu 5 000 – 7 000 ton recykl. plastov ročne.Navrhovaný projekt počíta so spracovaním až 624 ton plastov ročne.Finálne výrobky ako výsledok sekundár. spracovania plast. odpadov sú najčastejšie potreby dennej spotreby, ktoré sa dajú využiť v priem. sfére i v domácn. Ich dlhodobá životnosť ich predurčuje stať sa vyhľadávanými produktmi, ktoré sú dlhodobo využív. a ich výroba druhotn. spracovaním plast. odpadov prispieva k ochrane ŽP.Naplnenosť kapacity zar. je deklar. doloženými zmluvn. vzťahmi medzi Filatech s.r.o. a pôvodcami odpadov. Žiadateľ je plne schopný zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu z finančn. a prevádzk. hľadiska po ukončení realizácie aktivít projektu v stanovenom rozsahu a kvalite.
24140110206	NFP24140110947	Autorizované pracovisko na zber a sprac. vozidiel	OPZP-PO4-10-1	36601764 - VAMAX - X	3 569 568,51	V podm. SR nie je v súčasnosti vytvorený komplex. systém zberu a spracovania starých nákl. automobilov, vozidiel hromadnej dopravy, poľnohosp. a vojenskej techniky tak, ako je to v prípade starých vozidiel kategórií M1, N1 a L2e. Oblasť spracovania starých nákl. vozidiel nie je legislatívne upravená. Nie sú vytvorené potrebné spracovateľské kapacity a špecializ. zariadenia, ktoré by sa zaoberali zberom týchto vozidiel a zabezpečovali by ich vyhovujúce spracovanie. Z uvedeného dôvodu dochádza k nekontrolovanému a nežiaducemu skladovaniu vyradených vozidiel, k ich koncentrácii na nelegál. skládkach odpadov, autovrakoviskách a pod., čo spôsobuje narastajúcu environmentálnu záťaž pre život. prostredie. Cieľom projektu je preto vytvorenie vhodných technologických a kapacitných podmienok na zber a spracovanie starých nákl. vozidiel v lokalite Prakovce, prispieť k zvýšeniu množstva spracovaných starých vozidiel a zníženiu množstva zneškodňovaného odpadu, ako aj podporiť opätovné využívanie odpadu z vozidiel a ich recykláciu.	Realizáciou projektu sa vytvoria optimálne podmienky na komplexné spracovanie starých nákladných automobilov, poľnohospodárskej a vojenskej techniky s predpokladanou kapacitou 300 ks vozidiel a techniky ročne o celkovej predpokladanej hmotnosti 3000 ton, čím sa vytvorí dostatočná kapacita pre spracovanie týchto vozidiel v danom regióne. Predmetom projektu je rekonštrukcia haly SO 01, v ktorej bude zabezpečovaný proces vysušovania a demontáže vozidiel a haly SO 02, ktorá bude slúžiť ako úpravovňa vrakov a sklad kvapalín, autobatérií, náhradných dielov a ostatných odpadov. Súčasťou objektu SO 03 – Vonkajšie spevnené plochy bude vrátnica, mostová váha, miesto na úpravu karosérií, sklad vozidiel a manipulačná komunikácia. Realizáciou projektu sa zároveň zabezpečí potrebné technologické vybavenie na spracovanie starých vozidiel (hydraulické	Stavebné práce a obstaranie technologických zariadení budú realizované dodávateľským spôsobom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Všetky stavebné práce budú realizovať stavebné spoločnosti s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie požadovaných stavebných činností. Rozhodujúcim kritériom pri výbere dodávateľov budú ich dlhoročné skúsenosti s obdobnými dodávkami v minulosti. Výber dodávateľov bude v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní organizovať odborne spôsobilá osoba. Všetky stavebné aktivity budú počas ich realizácie pod dohľadom a kontrolou stavebného dozoru. Hlavná zodpovednosť za koordináciu projektu a jeho následný monitoring spočíva na internom projektovom manažérovi. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami	Neriešením problémov likvidácie starých vrakov áut a techniky a podmienok pre ich spracovanie sa vytvárajú podmienky pre divoké skládky, a tým znehodnocovanie životného prostredia a životných podmienok pre obyvateľov. Vybudovanie zariadenia na zber a spracovanie starých nákladných automobilov, poľnohospodárskej a vojenskej techniky v lokalite Prakovce prispeje k zníženiu dopadu starých vozidiel na životné prostredie, čím sa prispeje k ochrane, zachovaniu a zlepšeniu kvality životného prostredia. Predkladaný projekt rešpektuje zásady opätovného využitia, recyklácie a spätného získavania materiálov zo starých vozidiel stanovené EÚ spolu so zohľadnením princípu „znečisťovateľ platí". Prispeje k zníženiu výskytu a ku kontrole nebezpečných látok v starých vozidlách, čím sa zabráni ich uvoľňovaniu do životného	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Žiadateľ má uzatvorené predbežné zmluvy, ktoré zabezpečia dostatočný prísun starých vyradených vozidiel a techniky, ako aj následný odbyt druhotných surovín zo spracovacieho procesu (viď príloha 23 predbežné zmluvné zabezpečenie). Prevádzka zariadenia bude personálne dostatočne zabezpečená kompetentnými zamestnancami žiadateľa, ktorí budú zabezpečovať celý proces spracovacieho cyklu. Výsledky z finančnej analýzy (viď príloha 2) preukázali, že projekt je po finančnej stránke dlhodobo udržateľný a nebude mať negatívne sociálne a environmentálne dopady. Projekt je ekonomicky efektívny, možný a realizovateľný len pri podpore z poskytnutého nenávratného finančného

						Projekt je lokalizovaný v býv. priestoroch štát. podniku ZŤS Prakovce. Priemys. budovy a haly v súčasnosti nie sú využívané a chátrajú, sú vo vlastníctve žiadateľa.	lisy, drtič, vyzúvačka, dopravníky, hydraulické nožnice a pod.). Potenciálnymi dodávateľmi starých vozidiel a techniky budú poľnohospodárske družstvá, rôzne strojárske a dopravné firmy (viď príloha 23 Predbežné zmluvné zabezpečenie).	žiadateľa. Prevádzku zariadenia bude zabezpečovať sám žiadateľ.	prostredia a zabezpečí sa, že sa tieto vozidlá po dobe životnosti vyradia a spracujú bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. V prípade nerealizácie projektu by dochádzalo ku koncentrácii nebezpečných odpadov v životnom prostredí, ktoré by znamenali narastajúcu environmentálnu záťaž pre životné prostredie. Jej odstránenie by si v budúcnosti vyžadovalo neúmerné finančné nároky.Absencia zberného a spracovateľského miesta by znamenala potrebu jej zriadenia niekde inde tak, aby boli plošne pokryté potreby kapacít zariadení na zhodnocovanie starých vozidiel.	príspevku.
24140110207	NFP24140110662	Zlepšenie systému sep. zberu v obci Mojš	OPZP-PO4-10-1	00321494 - Obec Mojš	131 145,81	Obec Mojš má v súčasnosti zavedený separovaný zber na niektoré zložky komunálnych odpadov - plasty, sklo, vyradené elektrické a elektronické zariadenia a drobný stavebný odpad. Systém separovaného zberu v obci je v súčasnosti nepostačujúci v rozsahu aj separovaných zložkách. Zber separovaných odpadov sa vykonáva 1x do mesiaca podľa vydaného harmonogramu zberov. Samotný zber vykonáva zazmluvnená firma, ktorá odnáša komunálny odpad aj vyseparovaný odpad. Tento systém znamená pre obec zvýšené finančné náklady, pretože je potrebné zaplatiť služby zberu, ale aj náklady na dopravu. Vyzbieraný odpad je ďalej odvezený firmou na zhodnotenie alebo zneškodnenie, podľa charakteru podľa charakteru odpadu. Z dôvodu absentujúcej obecnej techniky na separovaný zber sú náklady na tento zber zvýšené. Taktiež nie je dostatok kontajnerov a zberných nádob v prípade, že chcú obyvatelia odovzdať vyseparovaný odpad mimo zberných dní. Obyvatelia nemajú v súčasnosti dostatok informácií o separovanom zbere a jeho dopade. Možnosti obce sú obmedzené prostriedkami aj priestorom - obecným rozhlasom a obecnými letákmi.	Realizáciou projektu sa naplnia ciele a špecifické ciele pre toto opatrenie. Zakúpením techniky a kontajnerov sa skvalitní a zintenzívni separovaný zber v obci. Zároveň sa naplní §39 zákona o odpadoch, ktorý určuje obciam povinnosť separovať zložky komunálnych odpadov. Troma zakúpenými kontajnermi sa vytvoria zberné miesta, traktorom s nakladačom, vlečkou a nosičom kontajnerov sa znížia výdavky obce na separovaných zber, mulčovač na biologicky rozložiteľný odpad napomôže k efektívnemu dočasnému uskladneniu hmoty pre jej neskorší prevoz na zhodnotenie. Presné hodnoty merateľných ukazovateľov sú uvedené v prílohe č.20 – štúdii uskutočniteľnosti. Na separovaný zber slúžia aj plastové vrecia, do ktorých obyvatelia ukladajú vyseparované zložky - papier, plast a sklo. Celkové množstvo vyseparovaného odpadu stúpne o 247%. Indikátory množstva sú súčasťou opisu – tab.10. Informačnými činnosťami sa dosiahne osveta obyvateľov o možnostiach a dopade separovaného zberu na životné prostredie, jeho výhodách a spôsobe zberu. Obec vydá informačné letáky, ktoré poskytnú obyvateľom komplexné informácie o prebiehajúcom projekte.	Aby bola možná efektívna recyklácia, je potrebné jednotlivé druhy odpadov triediť už pri zdroji ich vzniku. Realizácia projektu bude vykonaná dodávateľsky prostredníctvom techniky - traktor s nakladačom, vlečkou a nosičom kontajnerov, mulčovačom, kontajnermi a plastovými vreciami. Na realizáciu projektu bude dohliadať štatutárny zástupca obce za pomoci externého manažmentu. Všetka technika bude priamo využitá pri vykonávaní zberu separovaných odpadov, ich spracovaní pred zhodnotením a odvozom. Kontajnery budú osadené na obecnom majetku a prístup k nim budú mať všetci obyvatelia obce aj mimo zberných dní. Vyseparované odpady obyvatelia budú môcť ukladať aj do plastových vriec a tieto budú zbierané počas zberných dní zamestnancami obce pomocou zakúpeného traktora s vlečkou, a prevezú sa na zberné miesto na spracovanie pred odvozom. Kvantifikované údaje sú súčasťou prílohy č.20 – štúdia uskutočniteľnosti. V rámci informačnej činnosti dá obec vytlačiť informačné letáky. Tým sa dosiahne informovanosť obyvateľov o potrebe a výhodách separovaného zberu, čo bude mať za následok zvýšené množstvo vyseparovaného odpadu.	Vhodnosť realizácie odôvodňujeme nasledovnými prínosmi: - nižšie investičné náklady na nakladanie s odpadom po realizácii projektu - nárast množstva vyseparovaných odpadov - najvhodnejší spôsob dosiahnutia zadefinovaných cieľov – zníženie množstva netriedeného odpadu - priblíženie myšlienky o dôležitosti triedenia komunálneho odpadu občanom obce - v neposlednom rade je najjednoduchším a najcielenejším spôsobom realizovania triedenia odpadov vzniknutých v domácnostiach obce. Projekt vychádza zo skutočnosti, že ľudom je veľmi ťažké zmeniť myslenie a každodenné zvyky. Umiestnením zberných nádob priamo pri domácnostiach by práca s triedením odpadov zjednodušilo, čo bude mať za následok zvýšenie množstva vyseparovaných odpadov. Technika nakúpená v rámci projektu je nevyhnutná pre realizáciu tohto cieľa. Zakúpené kontajnery budú v blízkosti domácností. Obec ich bude pomocou traktora s čelným nakladačom a vlečkou vyprázdňovať a spracovávať pred ich odvozom na zhodnotenie. Plastové vrecia sú zatiaľ najúčinnejším zdrojom separovaného odpadu, preto je ho potrebné zachovať. Manipulácia s nimi je tiež jednoduchá pre obyvateľov aj z hľadiska ich zberu.	Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v naplnení cieľov a špecifických cieľov projektu. Zvýši sa počet separovaných zložiek komunálnych odpadov, čím zároveň dôjde aj k naplneniu §39 zákona o odpadoch. Prispeje sa k naplneniu indikátorov výsledku: - počet zakúpených vriec - počet zakúpených kontajnerov - počet zakúpených zberných nádob - počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov - počet uskutočnených informačných aktivít na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovného zberu komunálnych odpadov Zakúpená technika má dlhú životnosť, a preto obec nebude musieť investovať do jej obnovy. Udržateľnosť projektu spočíva v ochrane životného prostredia, čo bude dosiahnuté realizáciou projektu. Finančná analýza taktiež poukazuje na dlhodobú udržateľnosť projektu.
24140110208	NFP24140110568	Zefektívnenie a rozšírenie systému SZ v obci Breza	OPZP-PO4-10-1	00314412 - Obec Breza	324 263,84	V súčasnosti obec separuje plasty, sklo, papier, elektronický. odpad a objemový odpad. Zvoz papiera, skla a plastov zabezpečuje združenie Biela Orava, ktorej členom je aj obec Breza. Komunálny odpad v obci riešia Technické služby Dolný Kubín a elektronický odpad (200123, 200136, 200135) a opotrebované batérie a akumulátory (20 01 33) je zabezpečený zmluvne spoločnosťou EKORAY. Separácia plastov je zabezpečená vrecovým systémom. Súčasný stav v obci však nie je efektívny, nakoľko obec nemá vlastný zberný dvor, na ktorom by realizovala doseparovanie odpadov čím by si zabezpečila samostatnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Z dôvodu vzniku povinnosti pre obce separovať všetkých 5 druhov odpadov vrátane BRO a kovov (obec zabezpečuje separáciu troch z nich), obec predkladá projekt, ktorého realizáciou sa zabezpečí komplexný systém odpadového hospodárstva všetkých povinne separovaných zložiek odpadov.	Hlavným cieľom projektu je zameranie sa na rozšírenie a zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu. Vybudovaním zberného dvora dôjde k rozšíreniu počtu separovaných zložiek odpadu o BRO a kovy a zabezpečí. sa aj ekonomická. efektívnosť odpadového hospodárstva. Ku skvalitneniu separovania dôjde nielen obstaraním zberových vozidiel, ale aj obstaraním nových kontajnerov. Najdôležitejšími výstupmi projektu sú: - vybudovaný zberný. dvor – 1ks – s plochou 247,7m2 - počet zakúpených vriec - 25000ks - kontajnery – 7ks (1ks skladový kontajner-na uskladnenie náradia využívaného na zbernom dvore) - zberové vozidlo – 1ks (kolesový traktor s nakladačom a prívesmi) - nárast množstva vyseparovaných KO – 57,95t/rok - 2 informačné aktivity zamerané na zvyšovanie osvety organizované pre 1579 obyvateľov obce.	Predkladaný projekt obsahuje komplexné riešenie odpadového hospodárstva v obci Breza a bude realizovaný dodávateľský s podporou vlastných kapacít obce, dodávateľom bude víťaz VO, ktoré bude realizované po predložení ŽoNFP. Objektová skladba: SO01 Zberný dvor a oplotenie a SO02 Spevnená plocha (bližší popis viď pr. č. 16 projektová dokumentácia) a PS01 Technologická časť. Implementáciu projektu bude zabezpečovať projektový tím obce zložený z členov zastupiteľstva a zamestnancov na čele so starostom. Obec disponuje dostatočnými pers. aj techn. kapacitami a v minulosti úspešne zrealizovala viacero projektov, napr. Športové ihrisko, nadstavba ZŠ s MŠ. Projekt bude realizovaný v rámci 3 hl. aktivít. VO na realizátora stavby a na dodávateľa tovarov bude prebiehať v poslednom štvrťroku 2010.Externý manažment bude trvať 5 rokov od ukončenia realizácie hl. aktivít. Projektová dokumentácia bola realizovaná v apríli 2010 a je zahrnutá v riadení projektu. Aktivita 1–vybudovanie zberného dvora–01/2011 – 12/2011 Aktivita 2–zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov-08/2011 – 12/2011 Aktivita 3–informačné aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie–01/2011 – 12/2011	Predkladaný. projekt plne napĺňa ciele stanovené v PHSR obce a umožňuje do budúcna zvýšenie objemu i štruktúry nakladania s odpadmi. Pri súčasnom počte obyvateľstva a pri projekcii vývoja tohto počtu nie je možné bez vybudovania zberného dvora plniť ciele PHSR obce, ani legislatívny rámec SR v oblasti KO. Organizačne a profesne bude obec zabezpečovať realizáciu projektu, jeho administráciu, riadenie a publicitu. Praktické riadenie procesu prípravy, realizácie a implementácie projektu je zabezpečené prostredníctvom vytvoreného projektového tímu. Po ukončení. realizácie projektu bude prevádzka zariadení zabezpečovaná žiadateľom vo vlastnej réžii. Obecný úrad disponuje vhodnými priestorovými podmienkami a materiálno–technickým vybavením (vnútorne zariadenie, bezbariérový. vstup, pripojenie na vysokorýchlostný internet a moderná kancelárska technika). Obec bude po realizácii projektu schopná. okrem separácie odpadov zabezpečiť aj prepravu technikou na zberný dvor. Projekt má vysoko pozitívny vplyv nielen na životné prostredie v oblasti, ale aj na kvalitu života obyvateľov a plne napĺňa legislatívny rámec v tejto oblasti.	Skutočnosť, že obec vďaka realizácii projektu získa vlastné kapacity na nepretržité separovanie všetkých zložiek odpadov vyjadruje trvalú udržateľnosť projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu je dlhodobá, nakoľko po obstaraní potrebného vybavenia bude obec schopná vykonávať všetky aktivity súvisiace s činnosťami systému separovania zberu. Fakt, že sa znižia N na likvidáciuKO sú predpokladom ekon. udržateľnosti. Rast objemu separovaných odpadov prispeje k eliminácii rastu zmesových zložiek odpadu ukladaných na skládky a to i pri rastúcom trende produkcie odpadov. Projekt výraznou mierou prispeje k eliminácii vzniku divokých skládok, čím sa prejaví pozitívny dopad na ŽP a naplnenie globálneho cieľa OPŽP. Udržateľnosť z fin.hľ.:Realizáciou projektu obec dosiahne zvýšený počet vysepar. zložiek, čo umožní ušetriť fin. prostr. na dovoze odpadu na skládky, taktiež sa zníži poplatky občanov za KO. Celá udržateľnosť bude podporovaná propagáciou separovaného zberu odpadov zameraná na všetky skupiny obyv. Bez NFP nie je možná realizácia projektu, vzhľadom na skutočnosť, že návratnosť zdrojov by bola niekoľkonásobne presiahla životnosť investície. Fin. udržateľnosť je bližšie popísaná vo FA.
24140110209	NFP24140110789	Zlepšenie systému separovaného zberu v Málaši	OPZP-PO4-10-1	00307246 - Málaš	294 166,16	Obec Málaš má v súčasnosti zavedený separovaný zber na niektoré zložky komunálnych odpadov: - plasty, papier, sklo, šatstvo - vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti - vyradené elektrické a elektronické zariadenia - drobný stavebný odpad - objemný odpad Systém separovaného zberu v obci je v súčasnosti nevyhovujúci z dôvodu technickej neadekvátnosti a finančnej náročnosti. Zber separovaných odpadov sa vykonáva spravidla 2x za mesiac podľa	Realizáciou projektu sa naplnia ciele a špecifické ciele pre toto opatrenie. Zakúpením techniky a kontajnerov sa skvalitní a zintenzívni separovaný zber v obci. Zároveň sa naplní §39 zákona o odpadoch, ktorý určuje obciam povinnosť separovať zložky komunálnych odpadov. Po realizácii projektu budú zavedené nasledovné zložky komunálnych odpadov: - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov Spolu všetky zložky komunálneho odpadu, ktoré budú zavedené v obci: - plasty	SO 01 a SO 02 bude riešená ako prízma z troch strán uzavretá pomocou prefabrikovaných T panelov s rozmerom 2 x 5,6 x 5,6 m. SO 03 – bude riešené pomocou oceľových sĺpov potiahnuté s pozinkovaným pletivom, 2 x ostatným drôtom a pri základoch barierovou doskou. SO 04 bude riešená ako betónová plocha. Odpadové hospodárstvo počas prevádzky: 1. na voľne dostupných miestach v obci budú rozložené kontajnery, do ktorých budú občania individuálne nosiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov.	Vhodnosť realizácie odôvodňujeme nasledovnými prínosmi: - nižšie investičné náklady na nakladanie s odpadom po realizácii projektu - nárast množstva vyseparovaných odpadov - najvhodnejší spôsob dosiahnutia zadefinovaných cieľov – zníženie množstva netriedeného odpadu - priblíženie myšlienky o dôležitosti triedenia komunálneho odpadu občanom obce - v neposlednom rade je najjednoduchším a najcielenejším spôsobom realizovania triedenia odpadov	Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v naplnení cieľov a špecifických cieľov projektu. Zvýši sa počet separovaných zložiek komunálnych odpadov, čím zároveň dôjde aj k naplneniu §39 zákona o odpadoch. Prispeje sa k naplneniu indikátorov výsledku: - počet zakúpených vriec - počet zakúpených kontajnerov - počet zakúpených zberných nádob - počet uskutočnených informačných aktivít na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov (pre kvantifikovaný výsledok

						vydaného harmonogramu zberov. Obec na vlastné náklady vykonáva zber papiera, plastov, plechoviek od nápojov, tetrapackových obalov, skla a elektroodpadu v mesačných intervaloch. Následne zo zberného dvora sú komodity odvážané zazmluvnenými spoločnosťami. BRKO vyvážajú občania na 3 kompostoviská na území obce. Vyzbieraný odpad sa odváža v zmysle uzavretej zmluvy o odbere komunálneho odpadu. Takto vyzbieraný odpad odváža firma na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie, v zmysle uzavretej zmluvy o odbere odpadu. Z dôvodu absentujúcej obecnej techniky na separovaný zber sú náklady na tento zber zvýšené. Obec nerieši odpadové hospodárstvo z vlastných zdrojov, ale má uzavreté zmluvy s externými firmami.	- papier - sklo - šatstvo - vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti - vyradené elektrické a elektronické zariadenia - drobný stavebný odpad - objemný odpad - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov Nakúpené investície: traktor, nakladač, nosič kontajerov, kontajnery. Predmetom projektu aj výstavba zberného dvoru separovaného komunálneho odpadu s dokúpením potrebnej techniky. Stavba sa skladá zo štyroch častí: SO 01 – Box na zber BRKO SO 02 – Box na prípravu BRKO SO 03 – Navrhované oplotenie SO 04 – Navrhovaná spevnená plocha	2. obecným úradom poverení pracovníci príslušnou dopravnou technikou, t.j. traktorom, kontajnerovým nosičom dopravia na zberný dvor separovaného komunálneho odpadu odpad, kde ho uložia do boxu SO01. 3. príslušnou technológiou na prípravu tejto hmoty, t.j. nakladač, bude táto hmota uložená do boxu SO 02. Informačnými činnosťami sa dosiahne osveta obyvateľov o možnostiach a dopade separovaného zberu na životné prostredie, jeho výhodách a spôsobe zberu. Obec vydá informačné letáky, ktoré poskytnú obyvateľom komplexné informácie o prebiehajúcom projekte. V rámci poskytnutých informácií budú uvedené informácie o prebiehajúcom projekte.	vzniknutých v domácnostiach obce. Projekt vychádza zo skutočnosti, že ľudom je veľmi ťažké zmeniť myslenie a každodenné zvyky. Umiestnením zberných nádob priamo pri domácnostiach by prácu s triedením odpadov zjednodušilo, čo bude mať za následok zvýšenie množstva vyseparovaných odpadov. Technika nakúpená v rámci projektu je nevyhnutná pre realizáciu tohto cieľa. Zakúpené kontajnery budú v blízkosti domácností. Obec ich bude zvážať a vyseparované zložky ukladať do kontajnerov, ktoré budú po ich naplnení odvezené na ďalšie zhodnotenie. Plastové vrecia sú zatiaľ najúčinnejším zdrojom separovaného odpadu, preto je ho potrebné zachovať. Manipulácia s nimi je tiež jednoduchá pre obyvateľov aj z hľadiska ich zberu.	viď vyššie) Zakúpená technika má dlhú životnosť, a preto obec nebude musieť investovať do jej obnovy. Vybudovaný zberný dvor bude slúžiť ako dlhodobý prínos pre obec v oblasti odpadového hospodárstva. Udržateľnosť projektu spočíva v ochrane životného prostredia, čo bude dosiahnuté realizáciou projektu. Finančná analýza taktiež poukazuje na dlhodobú udržateľnosť projektu. Výsledky finančnej analýzy sú uvedené v povinnej prílohe k ŽoNFP.
24140110211	NFP24140110555	Recyklácia syntetických textílií, Krajné	OPZP-PO4-10-1	36704300 - PR Krajné, s.r.o.	2 241 645,38	SR sa transponovaním EU právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadom zaviazala dosiahnuť ciele ES založené na max. využívaní odpadov v súlade s princípmi TUR. Areál závodu sa nachádza v nezastavanom území na juž. okraji obce. Do užívania bol daný v roku 1989, v súčasnosti je v celom komplexe zabezp. jeho udržiavacia činnosť.Výhodou jeho umiestnenia je blízkosť k pôvodcom odpadu i dostupnosť pracovnej sily.Cieľom predloženého projektu je zabezpečiť v čo najväčšej miere zber, úpravu a následné zhodnoc. jednej z častí odpadov podľa katalógu odpadov – textilných odpadov zo spracovania starých motorových vozidiel a z recyklácie opotrebovaných pneumatík, ktoré sa v súčasnosti nezhodnocujú a končia na skládkach odpadov vzhľadom na ich rozmanitú štruktúru základného materiálu – PP,PE,PES,PA,PUR.Producentom a potenciálnym dodávateľom odpadu, ktorý bude vstupovať do procesu zhodnocovania budú autorizovaní spracovatelia starých vozidiel v SR a kľúčový spracovateľ opotrebovaných pneumatík V.O.D.S a.s. Košice (príloha 23 predbežné zmluvn. zabezp.).Hlavné ciele projektu sú: a)zhodnotenie odpadu zo skládkovania na výrobok, b)využitie existujúceho objektu v PR Krajné na výrobnú činnosť.	PR Krajné s.r.o v snahe efektívne využiť doposiaľ skládkovateľný odpad má v úmysle riešiť odpad recykláciou pre ďalšie použitie. Zákl. vstupnú surovinu tvorí vytriedený odpad - textilné koberce a čalúnenia z procesu spracovania starých vozidiel a textilná drvina z recyklácie opotrebovaných pneumatík. Výrobky z recyklátu a doplňujúcich materiálov budú tepelnoizolačné sadrokartónové dosky SD a tepelnoizolačné polyuretánové dosky ID využívané v stavebnom priemysle pre zateplovanie budov a vytváranie priečok v konštrukiách budov. Realizované technolog. riešenie je spôsobilé zabezpečiť spracovanie vytriedeného textilného odpadu zo spracovania starých vozidiel v celkovom ročnom množstve cca 70 tis. spracovaných vrakov ročne. Riešenie perspektívne zabezpečuje spracovanie cca 50 % produkcie textilnej drviny z recyklácie pneumatík v SR. Vybudované zariadenie ročne upraví 915 t odpadov a zhodnotí 900 t odpadu ročne. PD pre stavebné povolenie rieši rekonštrukciu výrobného závodu v obci Krajné na vybudovanie nového závodu na recykláciu syntetických textílií. Uvedenou činnosťou zhodnocovania je využitie odpadu zo skládkovania na výrobok.	Výstavba závodu bude delená na objekty SO A,B,C,D,E,F,G, H, I,J,L,M,N,P podľa priloženej PD.Spôsob realiz. projektu bude pozostávať z 2 hlavných aktivít: a)stavebné práce – rekonštr. a moderniz. exist. areálu, ktorý bude pozostávať z miestnosti D102 Separácia odpadu, D101 Rozvláknovanie odpadu a homogenizácia, objektu C101 výroba SD a SI, B107 Dosušovanie, objektu B106 sklad SD a SI, priestoru C102 Sklad chemikálii, priestoru C103 Sklad papiera a priestorov nevýrob. charakteru;b)technologické vybavenie areálu – komplexná dodávka technológie.Výrobok tvoria 2 zákl. druhy výrobkov:1.sadrokartónové dosky SD;2.tepelno-izolačné dosky ID.Presný popis výrobných liniek, komponenty, ktoré vstupujú do výrobku pre výrobu SD a ID ako i ostatné techn. časti a riešenia sú popísané v prílohe 16. Riadenie projektu vrátane finančn. budú mať na starosti vedúci zamestnanci PR Krajné, s.r.o., ktorí majú dostatočnú kvalifik. na riadenie obdobných projektov.Interná finančná kontrola projektu bude realizovaná jestvujúcimi finančn. controlň. mechaniz. vytvorenými v spoločnosti.Prevádzka projektu po jeho realizácii bude zabezpeč. zamestnancami, ktorí už majú skúsenosti a prax v oblasti priemyslu a výroby.	Súčasná nepostač. sieť zariadení na zhodnoc. textilných odp. v SR bude vybud. nového areálu doplnená o novú technológ., ktorej výstupom budú kvalitné produkty využiteľné v stavebníctve.Realiz. projektu sa vytvoria podm. pre naplnenie legislat. a koncepčn. cieľov odpad. hosp. SR a EÚ. Jedným z cieľov krajín EÚ je minimaliz. podiel starých vozidiel na ŽP. V praxi to znamená rešpektovať zásady opäť. využitia, recyklácie a spätného získavania materiálov zo starých vozidiel so zohľadnením princípu „znečisťovateľ platí". Zákl. normou v tomto smere je Smern. č. 2000/53/ES EP a rady o starých vozidlách z 18. 9. 2000. Štáty EÚ sú povinné podniknúť také opatrenia, ktoré zabezp., že podnik. subjekty vybudujú systémy nielen na sprac. kovových komponentov zo starých vozidiel. Povinnosťou štátov EÚ je, že po 1. 1. 2015 sa pre všetky staré vozidlá, opäť. využitie a spätné získavanie materiálov zvýši min. na 95 % podľa priem. hmotnosti vozidla a za rok.Priem. podiel odpadov zo sprac. starých vozidiel určených k znešk. z priemernej hmotnosti 1 vozidla uvedenej v špecifikácii výrobcu má klesnúť na 5% pre všetky vozidlá.	Po ukončení realizácie aktivít projektu spoločnosť spustí prevádzku zariadenia na zhodnocovanie textilných odpadov. Spoločnosť PR Krajné s.r.o. má riešené predbežné zmluvné záväzky, ktoré zabezpečia dostatočný prísun odpadov na naplnenie kapacity zhodnocovacieho zariadenia. Výrobky/produkty z procesu zhodnocovania budú určené na priamy predaj, čím je zabezpečený dostatočný odbyt výsledných produktov (pozri príloha 23 predbežné zmluvné zabezpečenie). Prevádzkovanie zariadenia bude personálne dostatočne zabezpečené kompetentnými pracovníkmi, ktorý budú zabezpečovať celý proces výrobného cyklu. Spoločnosť je etablovaná na slovenskom trhu už od roku 2006. Výsledky z finančnej analýzy (pozri príloha 2) preukázali, že projekt je po finančnej stránke dlhodobo udržateľný a nebude mať negatívne sociálne a environmentálne dopady. Projekt je ekonomicky efektívny, možný a realizovateľný len pri podpore z Operačného programu Životné prostredie.
24140110212	NFP24140110637	SEPARÁCIA A ZHODNOCOVANIE TURŇA n/Bodvou	OPZP-PO4-10-1	00691313 - Turňa nad Bodvou	334 175,42	Obec Turňa nad Bodvou leží v západnej časti Košickej doliny východného Slovenska s počtom obyvateľov 3604.Hlavným dôvodom pre realizáciu stavby je potreba vybudovania zberného dvora v obci, ktorý bude slúžiť na zber, triedenie a dočasné skladovanie odpadov z komunálneho odpadu Projektový zámer je vypracovaný a pripravený na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010, podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch. V obci je v súčasnosti čiastočne zavedený separovaný zber. Ten sa uskutočňuje do zberných nádob. Obec v súčasnosti nedisponuje žiadnym priestorom, kde by bolo možné uskladniť väčšie množstvo separovaného odpadu, Zámerom projektu je vybudovanie zberného dvora pre separovaný zber, čo prispeje k zvýšeniu množstva separovaných odpadov v obci. Projekt je v súlade s POH, stratégiami VUC, a tiež PHSR obce. Realizáciou sa vytvorí dvor pre zber a separáciu šiestich najbežnejších odpadov vznikajúcich v domácnostiach. Jednotlivé zložky odpadu sa nebudú na zbernom dvore nijako zhodnocovať z dôvodu že daný projekt bude slúžiť len pre centralizovaný zber a separáciu spomenutých zložiek odpadu.	V obci Turňa nad Bodvou sa realizáciou projektu vytvoria podmienky pre zber, dotriedenie a zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov z komunálneho odpadu, ktoré budú systémom centralizovaného zberu odoberané z obce a odvážané na ďalšie spracovanie.. Separované zložky komunálneho odpadu: papier, sklo, plasty , kovy, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad - (bez úpravy). Obec zakúpi v projekte 5 objemových kontajnerov a vybuduje plochu na BRO a taktiež zakúpi technológiu nevyhnutnú pre separáciu daných odpadov – podľa rozpočtu v PD. Projekt z dlhodobého hľadiska prispeje k zníženiu poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu pre subjekty v obci, čo predstavuje pozitívny socio-ekonomický dopad. Trieda skládky odpadu: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Plocha pre BRO je dimenzované na kapacitu maximálne 10t, ten nebude ďalej upravovaný a zhodnocovaný, ale bude odvážaný zmluvným partnerom obce. Ročne by sa malo na ZD vyseparovať min. 43,29 t odpadu, čo výrazne prispeje k poklesu zmesového komunálneho odpadu v obci. Vyseparovaný odpad bude ďalej pravidelne vyvážaný zmluvnými partnermi obce.	Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce Turňa nad Bodvou. Parcela č. 1548/41,42 k. ú. Turňa nad Bodvou je evidovaná ako orná pôda. Výstavba zberného dvora sa bude realizovať na stavenisku, ktoré má zabezpečené inžinierske siete s požadovanou kapacitou. Navrhovaná stavba predstavuje oplotený areál so spevnenou plochou dvora pre kontajnery, a so spevnenou plochou pre dočasné skladovanie BRO a vstupu a vjazdu pre nákladný automobil. Stavba nie je zakrytá strechou. Plocha zberného dvora - 391 m², Celková riešená plocha- 423 m². Výstavba zberného dvora sa bude realizovať na stavenisku, ktoré má zabezpečené inžinierske siete s požadovanou kapacitou. Objektová skladba: SO01 Zberný dvor, SO02 Spevnené plochy, PS01 Technologická časť V projekte bude zakúpená technológia nutne potrebná k separácii daných odpadov - Kolesový traktor, Čelný nakladač k traktoru, Tandemový trojstranný sklápač, Kontajnery pre zberný dvor, Skladový kontajner 20" SK 20, Zberné nádoby 1100 l, Kancelársky kontajner 10" KK 10. Dodávateľa stavby, stavebný dozor a externý manažment projektu zabezpečí obec prostredníctvom verejného obstarávania podľa platnej legislatívy. Spolufinancovanie projektu obec zabezpečí z vlastných zdrojov.	V súlade s požiadavkami súčasnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, predovšetkým zákona c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy stanovujú požiadavky na producentov odpadov zabezpečiť separovaný zber z komunálnych odpadov, zber obalových materiálov a odpadov z obalov. Projektom sa zabezpečí úprava a zhromažďovanie vyseparovaných odpadov z komunálneho odpadu. Organizačnú a technickú stránku projektu bude zabezpečovať prevádzkovateľ – obec. Prínos : - lokálne a regionálne riešenie nakladania s problémovými odpadmi z domácností v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a stanovenými cieľmi v rámci programu odpadového hospodárstva •ivybudovanie zariadenia pre zabezpečenie predmetnej činnosti v súlade s aktuálnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia •iúspora nákladov na manipuláciu odpadmi v súvislosti s prípadným odstraňovaním inak vznikajúcich divokých skládok a následné zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi Projekt nadväzuje na čiastočné aktivity vykonané v minulosti; tieto aktivity zaviedli do obce systém separovaného zberu odpadov. Kapacita systému a časová frekvencia vývozu odpadu zmluvným partnerom obce nie je postačujúca. Keďže produkcia odpadu nie je pravidelná činnosť s konštantným výstupom, javí sa ako vhodné riešenie vybudovať zberný dvor, ktorý by umožňoval dočasne	Udržateľnosť projektu je daná viacerými faktormi: • existujúca a narastajúca potreba existencie zberného dvora v navrhovanej podobe • rastúca produkcia odpadov a narastajúca potreba separácie odpadov • nositeľom je subjekt samosprávy, do ktorého kompetencie zber odpadov patrí • financovanie prevádzky a obnovy zariadení bude zabezpečené z poplatkov za zber a odvoz odpadov, z .spor pri nakladaní s odpadmi vzniknutých vďaka väčšiemu množstvu vytriedeného odpadu a v prípade potreby aj z rozpočtových prostriedkov obce. Vzniknuté záporné peňažné toky projektu budú financované z rozpočtových zdrojov obce.

									skladovať väčšie množstvo separovaného odpadu priamo v obci. Odvoz separovaných odpadov je už v takom prípade výrazne menej závislá na synchronizácii času produkovania odpadu a jeho vývozu.		
24140110213	NFP24140110862	Ekodvor a kompostáreň Nesvady 2010	OPZP-PO4-10-1	00306606 - Obec Nesvady	641 497,13	Obec Nesvady leží v severozápadnej časti okresu Komárno pri mŕtvom ramene rieky Nitra. Bezprostredne susedí s mestami Kolárovo, Nové Zámky, Hurbanovo a obcou Imeľ. Obec má 5012 obyvateľov viacerých národností. Zastúpenie obyvateľov je nasledovné: 35,5 % slovenskej národnosti, 57 % maďarskej národnosti, 4,6 % rómskej národnosti a 2,9 % inej národnosti. Priemerná nezamestnanosť v obci je 10 %. Obec vyprodukuje ročne komunálny odpad v objeme cca. 806 ton. Z tohto objemu sa vyseparuje cca 337 t/ročne. Najväčší vplyv na stúpajúce množstvo vyprodukovaného odpadu má ekonomický rozvoj obce s postupným rozvojom podnikateľských aktivít domácich a hlavne externých podnikateľov. Odvoz komunálneho odpadu v obci sa vykonáva prostredníctvom firmy BRANTNER Nové Zámky s.r.o. pravidelne 2 krát mesačne.. Problémom súčas. stavu je nevyhovujúci priestor na dotriedovanie a predexpedičné uskladnenie vyseparovaných zložiek odpadov, zlé a nepríťažlivé pracovné prostredie a nízka úroveň technického vybavenia zberného dvora. Osobitný problém je s rastl. komunálnym odpadom produkovaným v poľnohospodárstve.	Projekt sa bude realizovať na základe projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby „Ekodvor a kompostáreň Nesvady". Projekt rieši nakladanie z komunálnym odpadom v obci komplexne. V prvej časti je zameraný na zefektívnenie separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu vytvorením technických a technologických podmienok manipulácie s komunálnym odpadom a v druhej časti je zameraný na vytvorenie podmienok na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných rastlinných odpadov. Výstupy riešenia umožnia zvýšiť podiel separovaných odpadov v obci, vytvoria lepšie a bezpečnejšie pracovné podmienky pre zamestnancov, zvýšia produktivitu práce pri manipulácii s odpadmi a prispejú k ozdraveniu životného prostredia. Vytvoria dve nové pracovné miesta pre ťažkouplatniteľnú pracovnú silu a stanú sa tiež výchovným článkom pre občanov a to propagačno-výchovnou aktivitou a názorným pôsobením cez poriadok a kultúrne prostredie v obci.	Vybraný variant riešenia vychádza z poznania skutkového stavu a skutočných potrieb v oblasti odpadového hospodárstva a zberu separovaného odpadu na území obce Nesvady. Projekt je v súlade s právnymi predpismi a so strategickými dokumentmi v oblasti odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Vzhľadom na stanovené ukazovatele výstupu a výsledku, realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na plnenie cieľov stanovených v týchto strategických dokumentoch. Obec Nesvady realizovala v uplynulých rokoch viaceré projekty väčšieho rozsahu, ktoré boli financované z účelových prostriedkov alebo zo združených finančných prostriedkov. Žiadateľ má prostredníctvom svojich zamestnancov praktické skúsenosti z riadenie stavebných aktivít väčšieho rozsahu. Už niekoľko rokov systematicky pracuje v oblasti odpadového hospodárstva, kde zabezpečuje zber, odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov. Uskutočnením zámeru sa dosiahne viacero prínosov a to v ekonomizácii nakladania s komunálnym odpadom, v nárast vyseparovaného množstva odpadu o cca 350 t ročne, z toho sa zhodnotí cca 300 t ako biloogicky rozložiteľný odpad cez výrobu finálneho produktu-kompostu (cca 100 t ročne), docieli sa zníženie vplyvov environmentálnych rizikových faktorov na zdravie ľudí. Výsledky projektu tak môžu podstatným spôsobom napomôcť a umožniť realizovať ďalšie plánované aktivity a projekty v oblasti odpadového hospodárstva. Zlepšenie a zefektívnenie systému separovaného zberu bude motiváciou aj pre samotné obyvateľstvo zmeniť prístup k nakladaniu s odpadmi.	Vybraný varian riešenia vychádza z poznania skutkového stavu a skutočných potrieb v oblasti odpadového hospodárstva a zberu separovaného odpadu na území obce Nesvady. Projekt je v súlade s právnymi predpismi a so strategickými dokumentmi v oblasti odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Vzhľadom na stanovené ukazovatele výstupu a výsledku, realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na plnenie cieľov stanovených v týchto strategických dokumentoch. Obec Nesvady realizovala v uplynulých rokoch viaceré projekty väčšieho rozsahu, ktoré boli financované z účelových prostriedkov alebo zo združených finančných prostriedkov. Žiadateľ má prostredníctvom svojich zamestnancov praktické skúsenosti z riadenie stavebných aktivít väčšieho rozsahu. Už niekoľko rokov systematicky pracuje v oblasti odpadového hospodárstva, kde zabezpečuje zber, odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov. Uskutočnením zámeru sa dosiahne viacero prínosov a to v ekonomizácii nakladania s komunálnym odpadom, v nárast vyseparovaného množstva odpadu o cca 150 t ročne, docieli sa zníženie vplyvov environmentálnych rizikových faktorov na zdravie ľudí. Výsledky projektu tak môžu podstatným s	Pri posúdení udržateľnosti výsledkov projektu zo strategického hľadiska vychádzame z rozhodnutia Zastupiteľstva obce Nesvady, ktoré svojim Uznesením schvaľuje predloženie a realizáciu tohto projektu na ktorý zabezpečí finančné zdroje pre účely spolufinancovania projektu v požadovanej miere z vlastných zdrojov. Z hľadiska záujmu obce dlhodobo podporovať aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, je nesporné, že má vzhľadom na vybudované zázemie zberného dvora pre žiadateľa strategický význam a bude ho dlhodobo užívať. Projekt a jeho aktivity sú jednou z priorít obce v schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Udržateľnosť projektu z finančného hľadiska hodnotíme na základe finančnej analýzy žiadateľa, pričom konštatujeme, že výsledky projektu majú výrazný potenciál na finančnú udržateľnosť v dlhšom časovom horizonte. Pri preukazovaní schopnosti žiadateľa zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť projektu sa zohľadnili aj zákonné požiadavky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k hospodáreniu obcí podľa. Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov.
24140110214	NFP24140110727	Zberný dvor obce Košeca	OPZP-PO4-10-1	00317390 - Obec Košeca OU	484 434,74	Územie Košeca je strediskovou obcou v okrese Ilava v Trenčianskom kraji. Je bránou do Strážovských vrchov, na dopravnej trase BA ZA s rozlohou 1894m2, s počtom obyvateľov 2500, cca 500 návštevníkmi ročne. Významný regionálny zamestnávateľ je Slovzink. Problémy a ich riešenie Problém – povinnosť dodržať platnú legislatívu a VZN, neefektívne nakladanie s odpadom spôsobené neexistenciou komplexnej infraštruktúry odpadového hospodárstva, požiadavka občanov na zväčšenie plošného záberu separácie na zónu bytoviek a rozšírenie počtu sep. zložiek KO. Riešenie – pre obyvateľov bytoviek plošne rozšíriť zber o 1100l kontajnery na papier, plasty, sklo, vybudovať zberný dvor na bezpečné a dostupné uloženie takto vyseparovaných zložiek a rozšíriť počet separovaných zložiek o pneumatiky a oleje a tuky. Problém – zlepšiť ekonomické podmienky života občanov so zachovaním priaznivého životného prostredia Riešenie - vytvoriť nové pracovné miesto pre obsluhu zberného dvora, zaviesť motivačný odpadový poplatok pre občanov, kt. budú pravidelne triediť, zvýšiť osvetu a propagáciou organizáciou prostredníctvom web stránky, inzerátov a tabúľ. Pre nakladanie s BRO má obec už vybudované kompostovisko.	Prínosy projektu -zlepšenie stavu ŽP posunom od zneškodnovania KO skládkovaním k zhodnocovaniu KO recykláciou jeho vyseparovaných zložiek a zvýšenie %separácie, -zlepšenie kvality života obyvatelov v obci vybudovaním miesta, kde budú môct občania celoročne odovzdat vyseparované zložky odpadu, zníži sa tým riziko tvorby ciernych skládok, zlepšia sa zdravotné podmienky a propagáciou sa zvýši environmentálne povedomie občanov. Popis predpokladaných výsledkov Výsledkom projektu bude komplexne dobudovaná optimalizovaná infraštruktúra odpadového hospodárstva v obci Košeca prostredníctvom investícií do -vybudovania zberného dvora, -zakúpenia zberových vozidiel, -zakúpenia a rozmiestnenia zberných nádob (1100l kontajnery s farebne odlíšenou vrchnou častou) . Schopnosť projektu realizovat ďalšie projekty Projekt nadväzuje na zavedenia separácie BRO v obci. Jeho výsledky bude využívat plánovaný systém trvalého motivujúce zníženia poplatkov pre obcanov, kt. separujú až na polovicu, kt. chce obec natrvalo (VZN) uplatnit v praxi.	Projekt je plánovaný na rok 2011 v dĺžke trvania 12 mesiacov. Popis etáp projektu 1.Vybudovanie zberného dvora 2.Zakúpenie,rozmiestnenie a inštalácia techniky v zbernom dvore 3.Zakúpenie a rozmiestnenie zberných nádob 4.Skúšobná a trvalá prevádzka, administrácia Všetky etapy projektu sú navrhnuté ako optimálne riešenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v obci, tak, aby bolo trvaloudržatelné a efektívne s podporou formou infokamaní. Prevádzku zberného dvora vrátane techniky bude zabezpecovat obec. Bližší popis je v povinnej prílohe Hodnotenie variantného riešenia projektu. Zodpovednosť za riadenie projektu: - bude zabezpečovať starosta obce interná finančná kontrola - bude vykonávaná kontrolórom obce Finančné riadenie, monitoring, verejné obstarávanie a stavebný dozor bude vykonávaný externe odborne spôsobilou organizáciou s výbornými skúsenosťami	Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu Realizácia projektu je vhodná, nakolko naplna -ciel OPŽP zlepšit stav životného prostredia SR vychádzajúc z povinností legislatívy ako aj programových dokumentov kraja, okresu a obce vrátane VZN a tiež vízie obce zvýšit kvalitu života jej obcanov. Spôsob naplnenia: -r.20010obec neseparuje, náklady na likvidáciu KO sú vysoké jednotné poplatky pre všetkých obcanov, obec dotuje zber a likvidáciu odpadov, -r.20011 obec prijíma koncepcné strategické riešenie, zacína prvý krát separovat, separuje sa prvotne papier, sklo, plasty, kovy, BRO, náklady na likvidáciu sa znižujú, -prognóza, obec má vyrovnaný rozpocet v odpadovom hospodárstve, nakolko realizuje navrhovaný projekt, má vybudovaný zberný dvor so všetkými povoleniami, miesto na bezpecné uloženie vyseparovaných zložiek KO, preto znižuje pre obcanov separovatelov sadzbu poplatku na polovicu a zvyšuje percento separácie KO Spôsobilost na realizáciu projektu Obec realizovala doteraz velmi úspešne projekty v oblasti sociálnej (charitatívne stredisko), rozvoja (osvetlenie, orientacné tabule), vzdelávania, kultúry (oprava kult. domu), cím preukázala spôsobilost na realizáciu tohto projektu	Pokracovanie projektu po ukoncení realizácie aktivít Po realizácii projektu bude obec jedinou v okrese so Zberným dvorom s platnými povoleniami, poskytne kapacity pre najbližšie obce, má prehľad o množstve, aj preto udrží polovičné poplatky za likvidáciu KO pre svojich občanov separovatelov, pre neseparovatelov vyvinie aktívnu osvetu, bude pokračovat v rozšírovaní plochy základných separovateľných zložiek KO. Finančná analýza Prostredníctvom NFP je možné realizovat projekt vybudovania zberného dvora. Vzhladom na jeho verejnoprospešný charakter, prevádzka vytvára len príjmy, ktoré pokrývajú prevádzkové výdavky a umožnujú realizáciu obnovy zariadení s kratšou životnostou. Bez NFP však samotné vybudovanie zberného dvora nie je možné, vzhladom na skutočnosť, že návratnost zdrojov by niekolkonásobne presiahla životnost investície. Prostredníctvom NFP je možné vybudovat udržatelne fungujúci zberný dvor, ktorý pokryje výdavky na svoju činnosť a prinesie benefity obyvateľstvu (podrobnejšie v textovej casti financnej analýzy).
24140110215	NFP24140110930	Bioplynová stanica Plachtince	OPZP-PO4-10-1	36201090 - SPARK,s.r.o.	3 509 547,40	V súčasnosti v okrese Veľký Krtíš, ani jeho blízkom okolí neexistuje ucelený komplex na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na energetické účely. Spoločnosť SPARK s.r.o. prezentuje koncepciu o nakladaní s komunálnymi odpadmi so všeobecne záväzným nariadením podľa podmienok a plánu odpadového hospodárstva obce Stredné Plachtince a všeobecne platnou legislatívou týkajúcou sa nakladania s odpadmi. Implementáciou predkladaného projektu je ambíciou spoločnosti SPARK s.r.o. prevádzkovanie bioplynovej stanice na spracovanie biomasy z poľnohospodárskej výroby (kukuričná siláž, hydinový trus)	Vybudovaním bioplynovej stanice bude možné ročne energeticky zhodnotiť 8 100 ton biologicky rozložiteľných odpadov. Výstupom projektu bude 5 624 MWh/rok elektrickej energie a 19 123 GJ/rok tepelnej energie. Dôvodom realizácie stavby je dostatok vstupného biologického materiálu, najmä slepačieho trusu produkovaného susediacou farmou BEGOKON, ale aj ďalšími subjektmi v blízkom okolí a možnosť dodávať elektrickú energiu do distribučnej siete v správe	Podmienkou realizácie projektu je úspešné schválenie žiadosti poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Po schválení NFP spoločnosť uskutoční verejné obstarávanie na základe platnej legislatívy. Po ukončení verejného obstarávania a schválení jeho dokumentácie poskytovateľom – MŽP SR, spoločnosť SPARK s.r.o. začne s realizáciou daného projektu. Realizácia sa skladá z nasledovných fáz: - Realizácia stavebných prác, podľa projektovej	Výsledkom realizácie projektu bude produkcia vlastnej, lacnej, spoľahlivej a environmentálne čistej elektrickej a tepelnej energie, ktorej nadprodukciu je možné paralelne zmluvne predávať do verejnej siete. Projekt má tiež environmentálne pozitívny vplyv na znižovanie metánu uvoľňovaného do zemskej atmosféry, redukcia skleníkových plynov. Veľľajším produktom BPS je získanie kvalitného organického hnojiva – po anaeróbnej fermentácii ho možno využiť priamo ako tekuté hnojivo alebo separovať	Projekt výstavby zariadenia na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov je investične náročný. Spoločnosť SPARK, s.r.o. nemá v súčasnosti dostatočné finančné zdroje na pokrytie týchto výdavkov, preto sa rozhodla požiadať o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie. Projekt bude počas svojej prevádzky generovať dostatočné množstvo príjmov, ktoré zabezpečia jeho udržateľnosť. Využívanie regionálnych zdrojov pre bioplynové stanice

						na bioplyn, z neho na elektrickú energiu, teplo a organické hnojivo – digestát (fugát). Širšiemu rozvoju využívania tejto efektívnej technológie chrániacej aj životné prostredie a prispievajúcej k rozumnému využívaniu biologicky rozložiteľných odpadov na Slovensku bráni aj finančná situácia, preto aj spoločnosť SPARK s.r.o. dokáže svoj zámer zrealizovať len za pomoci nenávratného finančného príspevku.	Stredoslovenskej energetiky prostredníctvom blízkeho 22 kV vzdušného vedenia. V projekte je dvojstupňový proces s fermentorom a kofermentorom, čo umožňuje dosiahnuť optimálne vyťaženie, ktoré je cca 20% nad vyťaženosťou jednostupňových BPS. Pri navrhovanom systéme budú naplnené jednak environmentálne požiadavky, t.j. výroba energie alternatívnym spôsobom cez energetické zhodnotenie biomasy, ako aj bezpečná likvidácia a využitie vedľajších produktov živočíšnej výroby. Prechod na obnoviteľné zdroje spôsobuje znižovanie emisií skleníkových plynov a škodlivín, znižuje zaťažovanie životného prostredia odpadmi, ktoré by inak bolo potrebné ukladať na skládkach.	dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, pod odborným dohľadom stavebného dozoru - Nákup, dodávka a montáž technologických zariadení. Po úspešnej realizácii nasleduje kolaudácia zariadenia a spustenie skúšobnej prevádzky. Riadenie projektu bude mať pod vedením konateľ spoločnosti Ing. Roman Lamoš, ktorý je tiež zodpovedný za účtovné doklady, personálne riadenie projektu. Na prevádzke zrealizovaného projektu sa bude taktiež podieľať odborný tím pracovníkov spoločnosti SPARK s.r.o. Prínos projektu: - výroba tepla a elektriny produkujúce neutrálny CO2 z hľadiska skleníkového efektu - náhrada fosílnych palív - nižšia spotreba priemyselných hnojív - zníženie zápachu veľkochovov	a získať substrát na pestovanie plodín. Spôsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu spočíva v kvalifikovanom personále, ktorý má bohaté skúsenosti v podnikateľskej činnosti, nakoľko je na trhu už od roku 2000. Pred zahájením prevádzky požiadame o vydanie súhlasu na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadu v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch.	zvyšuje v súčasnosti bezpečnosť a diverzifikáciu dodávok energie a teda znižuje závislosť ekonomiky na nestabilných cenách ropy a zemného plynu a správne umiestnenie obnoviteľných zdrojov energie sa môže stať kľúčovým prvkom v rozvoji jednotlivých regiónov. Prechod na obnoviteľné zdroje spôsobuje znižovanie emisií skleníkových plynov a škodlivín, znižuje zaťažovanie životného prostredia odpadmi, ktoré by inak bolo potrebné ukladať na skládkach (znamená to značné finančné úspory). Prevádzka bude zabezpečená štyrmi pracovníkmi, ktorí sa budú sami starať o jej chod a údržbu a ktorí budú pred spustením prevádzky zaškolení na správnu obsluhu strojov a zariadení.
24140110216	NFP24140110714	Regionálny zberný dvor separovaného	OPZP-PO4-10-1	00323691 - Uličí	1 016 985,63	Separáciu odpadu v Uličskej doline (ochr.pásmo NP Poloniny), zabezpečuje v súčasnosti firma AVE V.O.D.S. Košice. Zber základných komodít (sklo, papier, plasty, kovové obaly/VKM) z 9 obcí s celkovým počtom 2 700 obyvateľov je realizovaný 1x mesačne, čo nestačí. Obyvatelia sú nútení vyzbieraný odpad skladovať vo svojich priestoroch veľmi dlhú dobu, čo nemotivuje k zvýšeniu intenzity separovania, naopak vytvára priestor pre vznik čiernych skládok. Miera separovania odpadu je v Uličskej doline 3 %. Je nevyhnutné zabezpečovať častejší zber vyseparovaného odpadu, ktorý je však pre obce nákladný ak ho vykonáva externá firma. Obec Uličí sa separovaniu odpadu venuje od roku 2003. Ako jedna z 9 obcí Uličskej doliny je jej geografickým centrom a má najlepšie predpoklady pre vytvorenie regionálneho zberného dvora - v areáli zaniknutého podniku TVARONA, v súčasnosti vo vlastníctve firmy BUKUL sro. Časť objektov areálu chce obec kúpiť z rozpočtu projektu, pričom tieto by po rekonštrukcii a technologickom vybavení slúžili pre dotriedťovanie zložiek komunálneho odpadu, vyseparovaných vo všetkých 9 obciach Uličskej doliny na základe zmlúv. Predaj vytriedených komodít sa bude uskutočňovať na základe kúpnej zmluvy s KOSIT a. s.	VÝSLEDKY: A) výstavba Regionálneho zberného dvora (rekonštrukcia haly). B) technológie: dotriedťovacia linka, lis, štiepkovač. C) manipulačná a dopravná technika: zberný automobil na kontajnery, ťahač za traktor, vysokozdvižný vozík. D) v 9 obciach: 4 kontajnery 7,5 t a 100 zberných nádob 1100 l. Z rozpočtu uvažuje žiadateľ získať do vlastníctva 3 budovy (separačná hala, kotoľňa, sklad) a spevnené plochy v areáli vrátane pozemkov, s cieľom zaručiť trvalú udržateľnosť projektu. Rekonštruovaná bude len separačná hala. PRÍNOSY: plnenie legislatívy odpadového hospodárstva, zníženie množstva skládkovaných odpadov, tým predĺženie životnosti skládky, zlepšenie ŽP v NP Poloniny, zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov, zvýšenie kvality života lepšími možnosťami uskladnenia a likvidácie odpadov z domácností, vybudovanie kapacít na dotriedťovanie a úpravu vyseparovaných zložiek KO, vytvorenie 4 pracovných miest v RZD, rozšírenie počtu separovaných zložiek KO o BRO, zvýšenie príťažlivosti obcí mikroregiónu. Separovaný zber nebezpečných odpadov nie je predmetom projektu, bude riešený súbežne počas realizácie tohto projektu v súlade s platným VZN externou firmou.	RIADENIE PROJEKTU: Kvôli náročnosti budú všetky aktivity okrem účtovníctva a internej finančnej kontroly realizované externe firmami vybratými na základe VO, ktoré bude začaté po schválení projektu. Publicita bude v súlade s Manuálom. Prostredníctvom letákov o separovaní bude realizovaná osveta obyvateľov mikroregiónu. Pokrok v realizácii projektu bude monitorovaný na kontrolných dňoch (indikátory, plnenie harmonogramu). PREVÁDZKA: Samotná činnosť RZD bude uskutočňovaná žiadateľom na základe živn. oprávnenia (príloha 23). 4 zamestnanci na plný úväzok budú v RZD zabezpečovať zvoz, dotriedťovanie, úpravu a balenie vyseparovaných komodít. TECHNICKÉ ÚDAJE: Rekonštrukciou nevyužívaného objektu vznikne moderný RZD so separačnou halou, vybavený potrebnými strojmi (dotriedťovacia linka, lis, štiepkovač) aj dopravnou technikou (zberný automobil na kontajnery, ťahač za traktor, vysokozdvižný vozík), s potrebným zázemím pre svoju prevádzku (kotoľňa, sklad, spevnené plochy). V rámci projektu bude zakúpených aj 100 zberných nádob 1100 l a 4 kontajnery 7,5 t, ktoré budú rozmiestnené v 9 obciach Uličskej doliny. Všetky domácnosti budú vybavené vrecami na odpad na jednotlivé povinné zložky komodít.	PRÍNOSY: zvýšenie množstva vysepar. odpadu z KO z 3 % na min. 30 % v celej Uličskej doline (cieľ do 1 r.), zníženie množstva odpadu skládkovaného odpadu, eliminovanie vzniku čiernych skládok v mikroregióne. Vytvorenie 4 nových miest prispeje k zlepšeniu soc.-ekon. situácie. NEVYHNUTNOSŤ POMOCI: Projekt by bol bez pomoci NFP nerealizovateľný. Súčasné riešenie SZ prostredníctvom externej firmy neumožňuje zvyšovať množstvá vyseparovaných odpadov - zber len 1x/mesiac je pre občanov demotivujúci, na druhej strane obce si nemôžu dovoliť objednať častejší zber. Preto je zámerom vo vlastnej réžii zabezpečiť zvoz a dotriedťovanie odpadu, tento následne odpredávať a tak čiastočne vykryť náklady spojené so SZ. Plnenie legislatívy je nevyhnutné, bez ohľadu na fakt, že prevádzka RZD nebude ziskovú. Z dôvodu zaručenia trvalej udržateľnosti projektu má obec záujem odkúpiť časť objektov a pozemkov do svojho vlastníctva, aby boli vytvorené podmienky pre stabilné fungovanie RZD bez finančne náročných nájomných vzťahov. SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA: 3 investičné a 2 neinv. projekty z EÚ v celkovej hodnote takmer 1,1 mil. € (rekonštrukcia ZŠ s MŠ, zbrojnice, centra obce, náučné chodníky).	Cieľom projektu je kúpou nehnuteľností (pozemku a budov), ich rekonštrukciou a technologickým vybavením - vytvoriť podmienky pre zber a dotriedťovanie vyseparovaného odpadu vo vlastnej réžii. Výsledkom projektu bude zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a zníženie množstva komunálneho odpadu zneškodňovaného skládkovaním. Projekt bude pokračovať aj po ukončení aktivít, pričom jeho nositeľom bude Obec Uličí, ktorá bude zabezpečovať aj finančnú udržateľnosť prevádzky RZD. Finančná analýza projektu vykazuje záporné hodnoty cashflow. Nakoľko je ale projekt zameraný na činnosť, pri ktorej nie je prioritou dosahovať zisk - počas doby realizácie projektu ako aj po jeho skončení budú akékoľvek negatívne výkyvy vo financovaní financované z vlastných zdrojov/rozpočtov obcí formou poplatkov za zber a dotriedenie odpadu a tiež z príjmov za predaj vyseparovaných komodít. Z tohto dôvodu považujeme projekt za trvalo udržateľný, sociálne únosný a environmentálne vhodný.
24140110217	NFP24140110761	SEPARÁCIA A ZHODNOCOVANIE ODPADOV OBCE ŠUŇAVA	OPZP-PO4-10-1	00326437 - Šuňava	431 870,99	Obec Šuňava leží v juhozápadnom cípe Popradskej kotliny na severných svahoch Nízkych Tatier v nadmorskej výške 798 – 1095 m. n. m. s počtom obyvateľov 1810. Hlavným dôvodom pre realizáciu stavby je potreba vybudovania zberného dvora v obci Šuňava, ktorý bude slúžiť na zber, triedenie a dočasné skladovanie odpadov z komunálneho odpadu. Projektový zámer je vypracovaný a pripravený na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010, podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch. Územie výstavby ZD má rovinatý charakter a je obdĺžnikového tvaru, orientovaný v smere cestnej komunikácie. Vstup a vjazd do riešeného územia je navrhnutý z obslužnej komunikácie na severnej strane pozemku. Doposiaľ obec nemala zriadený zberný dvor, len čiastočný zber separovaných odpadov do zberných vriec. Projekt je v súlade s POH, stratégiami VUC, a tiež PHSR obce. Budú separované tieto najčastejšie zložky komunálneho odpadu: papier, sklo, plasty, kovy, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad (ten bude len upravovaný a dočasne skladovaný na vyhradenom mieste).	Filozofia zriadiť a prevádzkovať zberný dvor v pôsobnosti obec Šuňava, vychádza z jeho potreby vytvoriť v obci lepšie podmienky pre zber, úpravu, dotriedenie a zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov z komunálneho odpadu, ktoré budú systémom centralizovaného organizovaného zvozu odoberané z obce a odvážané na zberný dvor. Užívateľmi zberného dvora budú obyvatelia obce Šuňava. Prevádzkovateľom bude obec. Odpad bude likvidovaný organizáciou zaoberajúcou sa zneškodňovaním komunálneho odpadu (zmluvný partner obce). Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov: Papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, drobný stavebný materiál, biologicky rozložiteľný odpad. Realizáciou projektu dôjde k vyseparovaniu min. 64,13 ton odpadu za rok, čím sa podstatne zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu v obci. Zberný dvor nebude separovať ani zhromažďovať žiadny nebezpečný odpad.	Vstup a vjazd do riešeného územia je navrhnutý z obslužnej komunikácie na severnej strane pozemku. Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne objekty, inžinierske siete ani porasty, ktoré by bolo potrebné odstraňovať či prekladať. Výstavba zberného dvora sa bude realizovať na stavenisku, ktoré má zabezpečené inžinierske siete s požadovanou kapacitou. Pozemok sa nachádza mimo obytného územia obce. Predmetom výstavby bude oplotený areál so spevnenou plochou pre kontajnery, miesto pre dočasné skladovanie BRO, prístrešok a prístupová komunikácia. Objektová skladba: SO01 ZBERNÝ DVOR, SO02 SPEVNENÉ PLOCHY, SO03 PRÍSTREŠOK, PS01 TECHNOLOGICKÁ ČASŤ Celková plocha zberného dvora - 397,80 m², Riešené územie - 423,4 m². Na spevnenej ploche dvora bude zakúpených a umiestnených 5 objemových 7m3 kontajnerov, skladový kontajner, studňa a Iné technologické vybavenie tvorí PS01. Miesto na dočasné skladovanie BRO je dimenzované na kapacitu maximálne 10t. Bude zakúpená technológia bezprostredne potrebná k separácii odpadov : Kolesový traktor, Čelný nakladač, Príves ramenový pre dopravu CS. Tv. NR kontajnerov, Dvojnápravový príves, Kontajnery pre zberný dvor, Skladový kontajner 20" SK 20. Štiepkovač do 20 cm, Prekopávač kompostu budú slúžiť výhradne za zmenšenie celkového objemu BRO a následnú úsporu skladovacieho miesta. Dodávateľa stavby, stavebný dozor a externý manažment projektu zabezpečí obec prostredníctvom verejného obstarávania podľa platnej legislatívy. Spolufinancovanie projektu obec zabezpečí z vlastných zdrojov.	V súlade s požiadavkami súčasnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, predovšetkým zákona c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy stanovujú požiadavky na producentov odpadov zabezpečiť separovaný zber z komunálnych odpadov. Projektom sa zabezpečí úprava a zhromažďovanie vyseparovaných odpadov z komunálneho odpadu. Zberný dvor bude slúžiť pre obec prostredníctvom prevádzkovateľa zberného dvora - obec Šuňava. Organizačnú a technickú stránku projektu bude zabezpečovať prevádzkovateľ – obec. Prínos : - lokálne a regionálne riešenie nakladania s problémovými odpadmi z domácností v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a stanovenými cieľmi v rámci programu odpadového hospodárstva - vybudovanie zariadenia pre zabezpečenie predmetnej činnosti v súlade s aktuálnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia - úspora nákladov na manipuláciu odpadmi v súvislosti s prípadným odstraňovaním inak vznikajúcich divokých skládok a následné zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi Projekt zohľadňuje čo najnižšie náklady na výstavu a technické zabezpečenie zberného dvora pri následnom maximálnom využití a efektivite prevázky.	V súvislosti s akčným plánom podpory trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010 medzi základné aktivity patrí aj separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý je potrebné zavádzať, udržiavať a postupne aj optimalizovať, čo korešponduje s podstatou projektom. Projektový zámer je vypracovaný a pripravený na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010, podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch. Projekt bude udržateľný aj z hľadiska finančného, aj z prevádzkového. Hlavným zdrojom príjmov obce budú príjmy za odpredaj vyseparovaných zložiek odpadu, poplatok z recyklačného fondu a príjmy od občanov.

24140110218	NFP24140110583	Zberný dvor - Trstice	OPZP-PO4-10-1	00306258 - Obec Trstice	635 773,95	V súčasnosti v obci Trstice nie je vybudovaný zberný dvor na separáciu odpadov. V obci je už v súčasnosti zavedený systém separovaného zberu odpadov pre všetky zložky v zmysle § 39 ods. 14 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch. Nový zberný dvor odpadov a zvýšenie úrovne komplexného separovaného zberu komunálnych odpadov bude slúžiť pre všetkých 3886 obyvateľov bude prebiehať na p. č. 2662/42. V súčasnosti 1x za týždeň zazmluvnená firma vyzbiera komunálny odpad. A 1x za mesiac vyseparovaný odpad, čo by sa realizáciou zvýšil na 2x za mesiac. Navrhovaný zberný dvor bude slúžiť pre zabezpečenie realizácie cieľov odpadového hospodárstva obce a POH obce. Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia, obce a jej okolia.	Separovaním zberu sa zníži množstvo komunálnych odpadov až o 50% a zvýši sa vyžívanie druhotných surovín. Separovaný zber je zameraný najmä na látky, ktoré možno spracovaním zúžitkovať ako surovinu (sklo, papier, kov, plasty, stavebný odpad a veľkoobjemný odpad) a na spracovanie organického materiálu. Po realizácii projektu firma separovaný zber plánuje zbierať 2x za mesiac, za ktorý obci zaplatí. Zabezpečením triedenia odpadu sa zlepší životné prostredie a to: znížením nebezpečných látok v odpade, zjednodušením nakladania s komunálnym odpadompo vyseparovaní problémových látok, znížením množstva odpadov ukladaním na skládky a znížením nárokov naťažbu primárnych zdrojov.Nový zberný dvor odpadov a zvýšenie úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov bude zabezpečovať nakladanie s odpadmi v súlade s platným zákonom o odpadoch pre všetkých 3886 obyvateľov obce. Realizáciou projektu sa vybuduje zberný dvor odpadov v rozmere 1500m2. Realizácia projektu vytvorí predpoklady pre zakúpeniezariadení na zhodnocovanie a úpravu odpadov (Iveco Euro Cargo s nadstavbou, traktor, ramenný nakladač, teleskopický manipulátor, traktorový náves a kontajnery)	V prvej etape realizácie projektu bude prebiehať VO na dodávku vybavenia a techniky stavby a služieb. Predmetom vybavenia je komplexný súbor techniky a kontajnerov na zabezpečenie zberu separovaného odpadu. V areáli zberného dvora sa plánujú vybudovať skladové objekty, technické vybavenie s príslušníkmi komunikáciami, oplotenima prípojkami na inžinierske siete (elektrika, voda a kanalizácia zástena do žumpy). Kontajnerová bunka bude slúžiťpre sociálne a administratívne účely. Vybuduje sa oceľový prístrešok, vyspádovaná spevnená betónová plocha anespevnená plocha pre uskladnenie inertného odpadu (ako napr. betón, stavebná súť). Areál sa oplotí. Navrhovaný objekt prístrešku tvorí oceľová konštrukcia s ľahkým obvodným plášťom. Obec napriek svojim skúsenostiam z realizáciou projektov bude na tento projekt využívať externých dodávateľov, ktorí budú vybraní pomocou VO.	Realizáciou projektu sa vyrieši problém separácie jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a správneho nakladanias nimi. Obec Trstice v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíchpredpisov okrem iného zodpovedá za zabezpečenie nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci ako aj ochranu životného prostredia. Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec zodpovedná za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Z právnych predpisov vyplýva jednoznačná a výhradná spôsobilosť realizovať projekta jeho realizácia výrazne prispeje k vhodnému nakladaniu s odpadmi. Projekt súčasne rieši aj zakúpenie strojov azariadení na zhodnocovanie odpadov. Obec v minulosti realizovala projekty podobného rozsahu aj napriek tomu sa obec rozhodla v prípade tohto projektu zabezpečiť realizáciu verejného obstarávania a stavebného dozoru externe prostredníctvom na to spôsobilých osôb. Za riadenie a kontrolu projektu (projektový manažment) ako aj za výkon finančnej kontroly bude zodpovedný externý subjekt. Zber komunálneho ako aj separovaného odpadu zabezpečuje firma, s ktorou má obec zmluvu.	Po ukončení realizácie projektu 3886 obyvateľov bude musieť separovať odpad, ktorý sa bude triediť do zbernýchnádob. Udržateľnosť výsledkov projektu bude z finančného hľadiska zabezpečená tak, že projekt bude generovaťpríjem prostredníctvom predaja vyseparovaných zložiek odpadu – papiera, skla, kovov a plastov. Nakoľko projektbude schopný generovať kladné peňažné toky (zisk – vid. finančná analýza), nebude obec nútená dotovať prevádzkuzberného dvora z vlastných zdrojov. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečenápreváďzkovateľom – obcou zamestnaním dvoch pracovníkov na polovičný úväzok, dvojzmennú prevádzku audržiavaním technického vybavenia (Iveco Euro Cargo, traktor, náves, nakladač, teleskop. manipulátor, kontajnery) zodpovedaj.com technickom stave.
24140110219	NFP24140110779	Zberný dvor odpadov Holice	OPZP-PO4-10-1	00305405 - Obec Holice	312 399,20	Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. V zmysle zákona o odpadoch je významná povinnosť pre obce zaviesť separovaný zber komunálnych odpadov, a to konkrétne: papiera, plastov, kovov, skla, BRO a vytriedených nebezpečných zložiek z KO.Separovaný zber je koncipovaný už aj ako úloha v rámci POH obce, ako východiskový dokument na úseku odpadového hospodárstva.Platná legislatíva na úseku odpadového hospodárstva považuje obec za držiteľa komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Držiteľ odpadu je povinný tieto odpady zhromažďovať a triediť už v mieste ich vzniku. Doposiaľ sa odpady zhromažďovali a zneškodňovali skládkovaním. Triedili sa len odpady zaužívané /sklo, papier/ Triedením komunálneho odpadu obec dosiahne zníženie množstva zneškodňovaných odpadov na skládkach. Odpady v zbernom dvore budú zhromažďované vo vymedzenom priestore, triedené podľa druhov do vopred určených a označených kontajnerov.	Celý areál bude oplotený. Vstup na pozemok bude zabezpečený prostredníctvom vstupných brán od príjazdovej obecnej komunikácie. Manipulačné plochy budú zabezpečovať potrebný pohyb vozidiel a mechanizmov pre manipuláciu s odpadmi.Expedícia odpadov, bude zabezpečená cez vstupnú bránu, pri ktorej sa umiestni administratívna budova so sociálnym zázemím.Na novovytvorenej spevnenej ploche pri vstupe sa bude uskutočňovať nakladanie a vykladanie vyzbieraného odpadu. /manipulačná plocha/. Na zbernom dvore sa budsú zhromažďovať odpady: Papier, sklo, plasty, šatsvo, textílie, batérie, el. a elektron. vyradené zariadenia,pneumatiky, kovy, drobný stavebný odpad,a BRO s odhadovaným množstvom 97,8 t/rok.	Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovnýc aktivít: Výstavba zberného dvora v členení na:SO 01 Prevádzková budova,SO 02 Haly,SO 03 Vodomerná šachta, čerpacia stanica, kanalizácia, rozvod vody,SO 04 Spevnené plochy,SO 05 Kontajnery,SO 06 Oplotenie,SO 07 Prípojka NN. Zakúpenie technického vybavenie zberného dvora : traktor s príslušenstvom, kontajnery Podpora separovaného zberu propagačnými aktivitami:počas zavedenia separovaného zberu musia obce organizovať mediálnu, informačnú a propagačnú kampaň Podporné aktivity: Riadenie projektu: zahŕňa externý manažment a verejné obstarávanie Publicita: na mieste realizácie stavby budú umiestnené informačné tabule v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu Všetky aktivity budú realizované dodávateľsky na základe verejného obstarávania.	Na to, aby zavedenie separovaného zberu mohlo byť účinné sú potrebné nasledujúce záležitosti: - počas zavedenia separovaného zberu musia obce organizovať mediálnu, informačnú a propagačnú kampaň - separácia musí byť ľahká a dostupná okamžite pri vzniku odpadu, čo znamená, že ľudia musia mať k dispozícii v kuchyni a na iných miestach farebné koše s potlačou zoznamu presných typov odpadov určených do toho istého koša - v obci musí byť vybudovaný zberný dvor na dočasné skladovanie druhotných surovín a na zber iných odpadov (vytriedené nebezpečné zložky z KO) - obec musí zaviesť motivujúce poplatky pre tých domácností, kde sa odpad triedi a pokuty pre tých, kde sa to zanedbáva. Realizáciou projektu budú naplnené všetky tieto aktivity, čo v konečnom dôsledku vedieť k zvýšeniu množstva vyseparovaných zložiek odpadu a zníženiu množstva odpadu ukladaného na skládke.	Účelom projektu je zabezpečenie bezplatného separovaného zberu vytriedených zložiek odpadov od obyvateľov obce, so zamedzením likvidácie odpadov živelným spôsobom na nelegálnych skládkach v okolí obce a stanoviť technické, ekonomické a materiálové podmienky realizácie predmetnej činnosti. Personálne aj technicky obec bude schopná zabezpečiť prevádzku projektu aj po dokončení aktivít projektu. Nakoľko ekonomická efektívnosť realizácie separovaného zberu je v súčasnosti vo všeobecnosti nedostačujúca, obec bude prevádzku dotovať z iných zdrojov -bankový úver.
24140110220	NFP24140110822	Mobilné zariadenia na zhodnocovanie odpadov	OPZP-PO4-10-1	44800410 - PROCESSING s.r.o	2 248 200,00	Projekt sa bude pilotne realizovať v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). TTSK je priemyselne vyspelý, s výrazným vplyvom priemyselnej výroby na ekonomickú stabilitu regiónu a priemysel je významný tvorca pracovných príležitostí regiónu. Hlavné odvetvia pôsobiace v TTSK sú automobilový, elektrotechnický, hutnícky, chemický a sklársky priemysel. Pri nakladaní s odpadom v TTSK prevláda skládkovanie (cca 42%), zhodnocuje sa cca 40% všetkých odpadov. Pôvodcovia využívajú služby zberových spoločností, odpad sa odváža do ich prevádzok na zhodnotenie resp. priamo na skládky. V TTSK sú 2 skládky nebezpečného odpadu, 3 skládky komunálneho odpadu, a 1 skládka inertného odpadu. Z dostupných údajov o nakladaní s odpadmi vyplýva veľký potenciál mobilných zariadení našej spoločnosti. Realizácia projektu v regióne zvýši podiel zhodnocovaných odpadov, zníži náklady pôvodcov na prepravu odpadov na zhodnotenie, celkovo zvýši kapacitu a dostupnosť zariadení na zhodnocovanie odpadov. Realizáciou projektu v regióne TTSK sa znížia aj riziká vyplývajúce z manipulácie a prepravy odpadov od pôvodcov k zhodnocovateľom a pribudne možnosť zhodnocovania odpadov priamo vo veľkých priemyselných areáloch.	Hlavným prínosom projektu je vznik nových kapacít pre zhodnotenie vybraných druhov odpadov v regióne TTSK. Uvádzané mobilné technológie spĺňajú požiadavky pre BAT technológiu. Vstupnými odpadmi do mobilných zariadení vrámci predkladaného projektu sú odpady ropného charakteru (najmä. odpadové oleje, kaly, palivá) a tiež organické biologicky rozložiteľné odpady (napr. drevo, palety, papier, odpad zo zelene a z poľnohospodárstva). Zhodnotením 45 000 t NO a OO projekt priamo a významnou mierou prispeje k dosiahnutiu cieľov stanovených v koncepčných dokumentoch, predovšetkým v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2006 -2010. Projekt zlepší dostupnosť zhodnotiteľskej kapacity z hľadiska vzdialenosti. Znížia sa náklady pôvodcov odpadov na prepravu odpadov a znížia sa riziká vyplývajúce zo skladovania, manipulácie a prepravy odpadu od pôvodcu k spracovateľovi. Mobilné zariadenia bude možné inštalovať aj priamo u pôvodcu odpadu, v priemyselnom areáli alebo v zbernom dvore čo vytvorí ideálne podmienky pre odber odpadu a jeho následné zhodnotenie. Výstupné produkty mobilných zariadení sú určené na opätovné použitie a iné priemyselné, poľnohospodárske a domáce využitie.	Realizácia projektu bude prebiehať v troch fázach: obstaranie a konštrukcia mobilných zariadení, pilotná prevádzka zariadení a riadna prevádzka. Aktivity prostredníctvom ktorých sa dosiahne naplnenie cieľov sledujú jednotlivé etapy projektu a zahŕňajú obstaranie a konštrukciu mobilných zariadení, prípravu dodávok odpadov (oslovenie klientov, odber vzoriek odpadov a analýzy, návrh optimálneho spôsobu nakladania, uzatvorenie zmluvy s klientom), inštaláciu zariadení na prvé miesto určenia a ich pilotnú prevádzku (zhodnotenie odpadov), ukončenie činnosti mobilného zariadenia a jeho presun na novú lokalitu. Z personálneho hľadiska žiadateľ disponuje dostatočnými odbornými a manažérskymi kapacitami pre realizáciu projektu. Dodávka častí mobilných zariadení a ich zostavenie bude realizované dodávateľsky (na základe výberového konania). Prevádzka mobilných zariadení na zhodnocovanie odpadov vrátane obsluhy zariadení, riadenie a kontrola projektu počas realizácie projektu bude v réžii spoločnosti PROCESSING s.r.o. Predmetné technológie sú prevádzkovo odskúšané, bez technických problémov a vrámci platných BREF dokumentov sú považované za BAT technológiu.	Legislatíva európskeho spoločenstva je postavená na hierarchii odpadového hospodárstva. Zákon o odpadoch a Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006 – 2010 kladú dôraz na maximálne zhodnocovanie odpadov. POH SR stanovuje dosiahnuť do roku 2010 materiálové zhodnotenie pre 70 % odpadov vo vzťahu k množstvu odpadov vzniknutých v SR v roku 2010, pričom jedným z hlavných opatrení je podpora chýbajúcich recyklačných kapacít a podpora separovaného zberu, ako aj rozvoj technológií na materiálové zhodnotenie odpadov. Hlavným účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie funkčného systému zberu, úpravy, zhodnotenia rôznych druhov odpadov mobilnou BAT technológiou, čím sa výrazným spôsobom prispeje k naplňaniu cieľov záväznej časti POH. Zhodnocovaním jednotlivých druhov odpadov je v najširšom význame stratégia pomocou ktorej opätovným využívaním týchto surovín šetríme prírodné zdroje a obmedzujeme zaťaženie ŽP nežiaducimi zložkami. Materiálové zhodnocovanie odpadov na surovinu, ktorá sa dá ďalej využiť bude znamenať jednak úsporu na poplatkoch za nakladanie s odpadmi a tiež príjmy z predaja a využitie novej suroviny. Opätovným využívaním odpadov sa zníži ich množstvo a aj znečistenie ŽP.	Realizácia projektu je v súlade s dlhodobým plánom strategického rozvoja žiadateľa – PROCESSING s.r.o. Predkladaný projekt chápeme ako jednu z čiastkových aktivít vedúcich k naplneniu limitov stanovených pre materiálové zhodnotenie odpadov. Projekt umožní vytvorenie a sprístupnenie nových zhodnotiteľských kapacít na nebezpečné aj ostatné odpady a tým významne prispeje k uplatňovaniu správnej hierarchie odpadového hospodárstva. Nové zariadenia na zhodnocovanie odpadov spĺňajú požiadavky BAT technológií. Ich uvedenie do činnosti podporí zavádzanie nových technológií a ich ďalší vývoj. Životnosť našich mobilných zariadení pri pravidelnej údržbe a opravách je dlhodobá, jednotlivé časti zariadenia tým, že sú samostatne umiestnené do kontajnerov môžu byť neskôr nahradené novšími typmi, prípadne modernizované. Vstupné analýzy produkcie odpadov vhodných na zhodnotenie v týchto zariadeniach ako aj rozsah vstupných odpadov a výstupných produktov dávajú ideálne predpoklady pre dlhodobú udržateľnosť projektu.
24140110221	NFP24140110780	Modernizácia odpadového hospodárstva Hronovce	OPZP-PO4-10-1	00307041 - Obec Hronovce	211 944,05	Obec Hronovce vyprodukuje ročne vyše 490 ton komunálnych odpadov. Odpadové hospodárstvo obce Hronovce prešlo za uplynulé roky značnými zmenami spočívajúcimi v postupnom	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mať obec vybudované 2 zberné dvory na separovaného zložky komunálnych odpadov. Obyvatelia obce budú mať okrem	Po schválení žiadosti o NFP bude na jednotlivé aktivity projektu obstarania uskutočnené verejné obstarávanie. Zberné dvory budú vybudované podľa projektovej	Legislatíva odpadového hospodárstva Slovenskej republiky stanovuje pre obce povinnosť zabezpečiť vytvorenie systému nakladania s komunálnymi odpadmi	Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre intenzívnejšiu separáciu zložiek komunálnych odpadov, ktoré budú odovzdávané zmluvným partnerom – koncovým

						zavádzaní separovaného zberu v zmysle požiadaviek legislatívy a koncepčných cieľov uvádzaných programoch odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej i komunálnej úrovni. Obec už dlhodobo separuje papier, sklo, plasty, kovy a šatstvo. Okrem toho je zavedený kalendárový systém zberu batérií a akumulátorov, elektroodpadu a objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Obec si nadpriemerne plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona o odpadoch ako i z koncepčných dokumentov, predovšetkým však z národného i miestneho Programu odpadového hospodárstva. Obec však potrebuje na zefektívnenie systému separovaného zberu vybudovať v obci moderný zberný dvor na komunálne odpady s doplnením potrebnej obslužnej a prevádzkovej techniky. Povinnosť vybudovať zberný dvor vyplýva obci i zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, podľa ktorého je obec povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu.	tradičného separovaného zberu odpadov „priamo z domu" možnosť využívať na odovzdávanie komunálnych odpadov i na zberné dvory, pričom sa počíta s nasledovnými druhmi odovzdávaných ostatných odpadov: papier, plasty, sklo, kovové obaly, šatstvo, objemný odpad a drobný stavebný odpad. V budúcnosti bude podľa potreby zberný dvor vybavený kontajnermi na zber ďalších druhov odpadov, v závislosti od možnosti odbytu a nastaveného systému zberu komunálnych odpadov. Vybudovaním zberných dvorov obec splní svoju zákonnú povinnosť zabezpečiť pre občanov priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov, čo bude mať pozitívny efekt na odpadové hospodárstvo obce s vedľajšími benefitmi pre životné prostredie dotknutého regiónu. Projektom sa významným spôsobom prispeje k napĺňaniu koncepčných dokumentov v oblasti odpadového hospodárstva.	dokumentácie. Zberné dvory budú v zmysle zákonných noriem oplotené opatrené uzamykateľnou bránou. Zberné dvory budú vybavené príslušnou obslužnou a prevádzkovou technikou. Odpady budú zberané do nádob podľa druhu a charakteru jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Technologické vybavenie zberných dvorov bude tvorené kolesovým traktorom s čelným nakladačom, vyklápacím prívesom a ramenovým nakladačom na reťazovom podvozku. Zberné dvory budú označené v zmysle požiadaviek legislatívy s uvedením zoznamu odpadov, ktoré je možné do zberného dvora odovzdávať. Odpady budú môcť odovzdávať odpady bezplatne v stanovených prevádzkových hodinách. Prevádzku zberných dvorov budú zabezpečovať podľa potreby 1-2 pracovníci.	a drobnými stavebnými odpadmi. Obec je teda ako hlavný manažér odpadového hospodárstva povinná vytvoriť taký systém zberu, ktorý musí rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva, t.j. uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním a vytvoriť tak pre občanov motivačné faktory, ktoré by k naplňaniu stratégie odpadového hospodárstva prispeli. Jedným z nich je separovaný zber komunálnych odpadov. Podľa § 39 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je obec povinná zaviesť od 1.1.2010 povinný separovaný zber komunálnych odpadov pre 4 zložky: papier, plasty, kovy, sklo. Podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch je obec povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu – tzv. zberný dvor. Podľa cieľov Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006-2010 je dosiahnuť do roku 2010 50 kg vyseparovaného odpadu na obyvateľa. Realizáciou projektu sa významnou mierov prispeje k splneniu legislatívnych a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva SR a bez realizácie tohto projektu by boli tieto ciele veľmi ťažko dosiahnuteľné.	zariadeniam na zhodnocovanie odpadov. V zmysle platných zmlúv je zabezpečený odber pre väčšinu separovaných zložiek komunálnych odpadov. Zisk z odpredaja vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov predstavuje hlavnú časť príjmov projektu. Ďalším príjmom z projektu je nárokovateľný príspevok z Recyklačného fondu podľa § 64 ods. 1 zákona o odpadoch. Hodnota ukazovateľa mernej investičnej náročnosti dokazuje, že projekt vybudovania zberného dvora je finančne náročný. Na vybudovanie zberného dvora a zintenzívnenie separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné pri súčasných cenách výkupu vyseparovaných zložiek realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa.. Vybudovanie zberného dvora bude zabezpečovať stavebná firma na základe výsledkov verejného obstarávania. Manažment a implementáciu projektu bude zabezpečovať externá firma, ktorá má dlhodobé skúsenosti v oblasti poradenstva pre nakladanie s odpadmi a čerpaním fondov EÚ. Prevádzku dvora bude zabezpečovať vyškolený pracovník.
24140110222	NFP24140110725	Riešením problematiky separovania odpadu	OPZP-PO4-10-1	00314366 - Obec Zborov nad Bystricou	470 102,06	Zborov na Bystricou má 2 230 obyvateľov. Domácnosti v hlavnej časti obce separujú plasty do vriec, ktoré obec zváža z chodníkov na centrálne zberné miesto. Odvoz vyseparovaného odpadu je zmluvne zabezpečený so Združením TKO Semeteš, Turzovka. V obci nedochádza k separácii papiera, skla, plastov a kovov. Do separovania odpadu nie sú v súčasnej dobe zapojené ani odľahlé časti obce. V obci nie je dostatočne zabezpečená technická infraštruktúra, ktorá by sprístupnila možnosť separovania odpadu aj v spomínaných odľahlých častiach obce, ako i zberné nádoby. Prostredníctvom projektu sa vybuduje zberný dvor v obci, na ktorý sa bude zvážať odpad a tento sa tu bude dotriedovať a upravovať do balíkov v obstaranom lise (plasty a papier). Zavedie sa tak komplexná separácia všetkých povinných zložiek KO a zabezpečí sa trvaloudržateľné odpadové hospodárstvo.	Realizácia aktivít projektu prispeje k dobudovaniu chýbajúcej infraštruktúry v obci Zborov nad Bystricou – spevnená plocha pre kontajnery so spevnenou plochou vstupu a vjazdu pre nákladný automobil. Zakúpením kontajnerov na separovaný zber rôznych druhov odpadov a triediacej linky a vytvorením priestoru pre separáciu sa dosiahne efektívna separácia odpadov v obci. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí zníženie počtu nelegálnych skládok v obci, ako i k zvýšeniu čistoty miestnych potokov a verejných priestranstiev obce, čím sa zníži negatívny dopad na životné prostredie v obci. Najdôležitejšími výstupmi projektu sú: -vybudovaný zberný dvor – 1ks -kontajnery – 5ks -zberné nádoby – 60ks -zberové vozidlá – 2ks (zberné vozidlo s nadstavbou a nakladač) -zariadenia na úpravu KO – 1ks (elektrický dvojkomorový lis) -nárast množstva vyseparovaných KO – 93,218 t/rok -množstvo upravených KO – 7,55t/rok (objem upraveného papiera a plastov po realizácii projektu do balíkov prostredníctvom lisu). Projektom sa bude tiež obstarávať čítačka odpadov a čiarové kódy a váha na ručné váženie.	Predkladaný projekt obsahuje komplexné riešenie odpadového hospodárstva v obci Zborov nad Bystricou a bude realizovaný dodávateľsky s podporou vlastných kapacít obce, dodávateľom bude víťaz verejného obstarávania, ktoré bude realizované po predložení Žiadosti o NFP. Implementáciu projektu bude zabezpečovať projektový tím obce zložený z členov zastupiteľstva a zamestnancov na čele so starostom. Obec má dostatočné technické a personálne kapacity na implementáciu projektu. Projekt bude realizovaný v rámci 2 hlavných aktivít. Verejné obstarávanie na realizátora stavby a na dodávateľa tovarov bude prebiehať v poslednom štvrťroku roka 2010.Externý projektový manažment bude trvať päť rokov od ukončenia realizácie hlavných aktivít. Projektová dokumentácia bola realizovaná v mesiaci apríl 2010 a je zahrnutá v Riadení projektu. Objektová skladba: SO 02 Spevnená plocha SO 03 Prístrešok PS01 Technologická časť Užívateľmi zberného dvora budú obyvatelia obce Zborov nad Bystricou. Prevádzkovateľom bude obec.	Predkladaný projekt plne napĺňa ciele stanovené v PHSR obce a umožňuje do budúcna zvýšenie objemu i štruktúry nakladania s odpadmi. Organizačne a profesne bude obec zabezpečovať realizáciu projektu, jeho administráciu, riadenie a publicitu. Praktické riadenie procesu prípravy, realizácie a implementácie projektu je zabezpečené prostredníctvom vytvoreného projektového tímu. Po ukončení realizácie projektu bude prevádzka zariadení zabezpečovaná žiadateľom vo vlastnej réžií. Obecný úrad disponuje vhodnými priestorovými podmienkami a materiálno–technickým vybavením (vnútorne zariadenie, bezbariérový vstup, pripojenie na vysokorýchlostný internet a moderná kancelárska technika). Obec bude po realizácii projektu schopná okrem separácie odpadov zabezpečiť aj prepravu technikou na zberný dvor. Predkladaným projektom sa zvýši množstvo separovaného odpadu. Projekt má vysoko pozitívny vplyv nielen na životné prostredie v oblasti, ale aj na kvalitu života obyvateľov a plne napĺňa legislatívny rámec v tejto oblasti.	Koncepcia východisk separovaného zberu pre oblasť KO a zmesového KO má oporu v stratégii OP ŽP. Táto vytvára podmienky pre konvergenciu SR k priemeru EÚ – 15 v oblasti enviromentálnej infraštruktúry a ochrany ŽP. Budovaním zberných dvorov v obciach a mestách sa SR postupne približuje k neustálemu rozširovaniu druhov separovaných odpadov. Skutočnosť, že obec vďaka realizácii projektu získa vlastné kapacity na nepretržité separovanie všetkých zložiek odpadov vyjadruje trvalú udržateľnosť projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu je dlhodobá, nakoľko po obstaraní potrebného vybavenia bude obec schopná vykonávať všetky aktivity súvisiace s činnosťami systému separovania zberu. Fakt, že obec každoročne vo svojom rozpočte rozpočtuje výdavky na odpadové hospodárstvo indikuje, že obec bude schopná zabezpečiť jeho realizáciu. Projekt výraznou mierou prispeje k eliminácii vzniku divokých skládok, čím sa prejaví pozitívny dopad na životné prostredie a naplnenie globálneho cieľa OPŽP.
24140110223	NFP24140110599	Zefektívnenie dotriedovania vysepar	OPZP-PO4-10-1	34122303 - SKLÁDKY a ODPADY, s.r.o.	1 050 000,00	Podľa dostupných údajov je ročná produkcia odpadov v mikroregióne Horného Žitného ostrova cca 27 000 ton zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu z miest a obcí. Dlhodobá produkcia odpadu vykazuje pravidelný nárast. Podľa skúseností spoločnosti s viac ako 10 ročnou prevádzkou regionálnej skládky komunálnych odpadov v Čukárskej Pake môžeme konštatovať, že celkové množstvo uloženého komunálneho odpadu na skládke je cca 20 000 ton /rok, z toho celkové množstvo vytriedeného odpadu upraveného na skládke je aktuálne 9250 ton/rok v zložení: PET fľaše - 40 ton, kovový odpad - 75 ton, odpadové drevo - 320 ton, pneumatiky - 25 ton, odpadový betón - 8 150 ton, ostatné - 640 ton. Viac ako 80 % z celkového množstva uložených odpadov na skládke tvoria inertný stavebný odpad, plasty, odpadové drevo a rastlinný odpad. Najefektívnejšou cestou k znižovaniu objemov trvalo uložených odpadov na skládke je sústredenie sa práve na tieto druhy odpadov. Východiskové hodnoty všetkých ukazovateľov výsledku aj dopadu sú nulové, keďže súvisia priamo s projektom.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude v obci Čukárska Paka vybudované integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, ktoré zabezpečí vyseparovanie až okolo 27 910 ton (t.j. súčet za súčasný stav a stav po realizácii projektu) komunálnych odpadov ročne, predovšetkým stavebného odpadu, odpadových plastov, odpadového dreva a rastlinného odpadu. Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahne vyseparovanie 18 660 ton komunálnych odpadov ročne. Zariadenie bude slúžiť pre obce v regióne Horného Žitného ostrova s výhľadom pre ďalšie obce. Triediaca a dotriedovacia linka spolu s ostatnými zariadeniami umožní inštaláciou separačných technológií pripraviť podmienky pre čiastočné odseparovanie organickej časti odpadu, čím sa jednak dosiahne obmedzovanie ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov a vytvoria sa podmienky pre prípravu komunálnych odpadov (vrátane zmesového komunálneho odpadu) na ich ďalšie možné využívanie ako alternatívneho paliva pre spaľovacie zariadenia. Ich spracovanie na alternatívne palivo však bude realizovaná až po transpozícii novej smernice o odpade a prijatí jednoznačných pravidiel pre nakladanie a kvalitu alternatívnych palív. Predmetná činnosť triedenia a úpravy odpadov bude prebiehať v areáli regionálnej skládky odpadov s rozlohou cca 6ha. Tento areál má žiadateľ a prevádzkovateľ skládky v jednej osobe prenajatý od	Projekt nadväzuje na dlhodobú činnosť spoločnosti v rámci odpadového hospodárstva. Priestorové podmienky na realizáciu projektu sú vytvorené na jestvujúcej prevádzke skládky a nevyžadujú žiadne ďalšie investičné náklady. Prevádzkovateľom zariadenia na úpravu a dotriedťovanie komunálneho odpadu je a bude spoločnosť TRIADA ODPAD, s.r.o. Zariadenie bude vybavené náležitou obslužnou technikou, ktorá bude napr. kolesovým nakladačom a rýpadlom, pásovým rýpadlom, semimobilným drvičom odpadových plastov, drvičom betónu a nosičom kontajnerov. Vyseparované a upravené odpady budú uskladnené v rámci areálu skládky do špeciálnych kontajnerov, ktorých počet bol vzhľadom na veľkosť regiónu a kapacitu zariadenia navrhnutý na 5 kusov. Vyseparované odpady budú upravované/drvené za účelom zníženia ich objemu. Pre účely komplexnosti projektu sú navrhnuté nakladače a manupulátory s možnosťou prídavnej montáže rôznych špeciálnych viacúčelových pracovných nástrojov, ktoré budú využívané tak pre nakladanie so stavebným odpadom, odpadovým drevom ako aj s rastlinným odpadom. Súčasťou zariadenia je i drvič stavebného odpadu, ktorý bude zabezpečovať drvenie drobného stavebné odpadu ale i odpadu z priemyslu.	Keďže účelom projektu je hlavne zavedenie komplexného systému materiálového zhodnotenia tých druhov odpadov, ktoré predstavujú dominantnú časť odpadov zneškodňovaných na už existujúcej skládke, čiže rozšírenie existujúcej skládky odpadov na integrované zariadenie na nakladanie so stavebným inertným odpadom, odpadovým plastom, odpadovým drevom a rastlinným odpadom, najlepším riešením je zakúpiť potrebnú techniku/technológiu na prevádzku. Zvolené aktivity sme vybrali, pretože ich realizáciou dosiahneme podstatný nárast efektivity znižovania objemov odpadov ukladaných na skládke a taktiež značný nárast množstva vytriedených odpadov, čo je plne v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010. Zvolený postup splní aj náš hlavný cieľ, ktorým je komplexné riešenie problematiky nakladania s komunálnym odpadom v regióne Horného Žitného ostrova. Pokiaľ ide o spôsobilosť spoločnosti na administráciu aktivít projektu, táto je podporená faktom, že TRIADA ODPAD, s.r.o. podniká v oblasti zneškodňovania odpadov od roku 1995 a v súčasnosti prevádzkuje regionálnu skládku na nie nebezpečný odpad v Čukárskej Pake. Taktiež zamestnanci spoločnosti disponujú dlhoročnými skúsenosťami.	Po ukončení realizácie aktivít projektu budeme pokračovať v zavedenom novom komplexnom systéme dotriedovania a zhodnocovania odpadov, ktorého prevádzku budú zabezpečovať zamestnanci a novoprijatí zamestnanci spoločnosti. Projektom nastavené množstvá a druhy separovaných, dotriedovaných a zhodnocovaných komodít, budeme udržiavať a predpokladáme, že v budúcnosti ich budeme s postupom času zvyšovať. Udržateľnosť prevádzky skládky odpadu bude teda plne na spoločnosti. Časový horizont prevádzky bol stanovený na 12 rokov s ohľadom na predpokladanú životnosť strojov a technologických zariadení. Prevádzka na skládke je uvažovaná minimálne do r. 2023. Navrhovaný projekt prispeje k posunutiu časového horizontu využitia jestvujúcich skládok o viac ako 10 rokov a k zníženiu nákladov obyvateľstva a podnikateľskej sféry vynaložených na zneškodnenie odpadov v území dotknutom týmto projektom. Realizácia projektu bude mať priaznivý ekonomický efekt nie len pre prevádzkovateľa skládky, ale aj pre všetkých obyvateľov dotknutého územia vzhľadom na potenciálnu možnosť znižovania poplatkov za odoberaný odpad a vzhladom na dlhodobo stabilnú situáciu z hľadiska riešenia odpadového hospodárstva.

						vlastníka – Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve na dobu min. 15 rokov. V areáli je k dispozícii cca 0,5 ha spevnených betónových plôch a hala určená na umiestnenie triediacej techniky. Odstavenie a garážovanie, bežná údržba strojov a zariadení a taktiež umiestnenie kontajnerov bude prebiehať na týchto plochách v týchto priestoroch, pričom väčšie zásahy budú vykonávané v servisných strediskách dodávateľov techniky.			
24140110224	NFP24140110867	Zariad. na spracovanie starých vozidiel KMGroup	OPZP-PO4-10-1	36214272 - KMGroup spol. s.r.o	851 520,84	Oblasť spracovania starých nákladných automobilov, vozidiel hromadnej dopravy, poľnohospodárskej a vojenskej techniky nie je v súčasnosti legislatívne upravená. Na Slovensku nie je vytvorený komplexný systém zberu a spracovania týchto vozidiel tak, ako je to v prípade starých vozidiel kategórie M1, N1 a L2e. Nie sú vytvorené potrebné spracovateľské kapacity a špecializované zariadenia, ktoré by sa zaoberali ich zberom a zabezpečovali by ich vyhovujúce spracovanie. Z uvedeného dôvodu dochádza k nekontrolovanému a nežiaducemu skladovaniu vyradených vozidiel, k ich koncentrácii na nelegálnych skládkach odpadov, autovrakoviskách a pod., čo spôsobuje narastajúcu environmentálnu záťaž pre životné prostredie. V mieste realizácie projektu – v KE kraji – pôsobí dostatok priemyselných, poľnohospodárskych, lesníckych, dopravných a iných podnikov a organizácií, ktoré by uvítali existenciu špecializovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel a techniky po dobe ich životnosti. Cieľom predkladaného projektu je preto prispieť k zlepšeniu situácie v oblasti spracovania starých vozidiel. Žiadateľ je spoločnosťou zaoberajúcou sa výkupom, exportom a spracovaním železného šrotu a farebných kovov	Realizáciou projektu sa zabezpečí vybudovanie zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel (nákl. automobily, návesy, prívesy, poľnohosp. a stavebné stroje, vojenská technika a pod.). Predpokladaná kapacita zberu a spracovania starých nákl. vozidiel je 100 ks ročne o celkovej hmotnosti cca 1000 ton, čím sa vytvorí dostatočná kapacita pre ich spracovanie v KE kraji, podporí sa opätovné využívanie odpadu z vozidiel a ich recyklácia. Technolog. postup spracovania starých vozidiel bude realizovaný tak, aby bolo možné max. využitie jednotl. častí a súčiastok starého vozidla. Realizáciou projektu sa v existujúcom areáli žiadateľa vybuduje nová hala, ktorá bude slúžiť priamo pre výkon danej činnosti s potrebným technolog. vybavením. Vedľa haly bude umiestnená prízemná murovaná prístavba skladu prevádz. kvapalín horľavých a nehorľavých a autobatérií. Hala bude zastrešovať proces vysušania vozidiel, demontáže a úpravy. Potenciálnymi dodávateľmi starých vozidiel a techniky budú najmä poľnohosp. družstvá, rôzne strojárske a dopravné podniky. Dodávku starých vozidiel a techniky, ako aj odbyt už spracovaných častí vozidiel, má žiadateľ zmluvne zabezpečený (viď príloha 23).	Miestom realizácie projektu je mesto Košice – časť Barca, areál existujúcej prevádzky žiadateľa. Predpokladaný časový harmonogram realizácie projektu je 25 mesiacov – od 10/2010 do 10/2012. Stavebné práce a obstaranie technologických zariadení budú realizované dodávateľským spôsobom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Všetky stavebné práce budú realizovať stavebné spoločnosti s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie požadovaných stavebných činností. Rozhodujúcim kritériom pri výbere dodávateľov budú ich dlhoročné skúsenosti s obdobnými dodávkami v minulosti. Výber dodávateľov bude v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní organizovať odborne spôsobilá osoba. Všetky stavebné aktivity budú počas ich realizácie pod dohľadom a kontrolou stavebného dozoru. Hlavná zodpovednosť za koordináciu projektu a jeho následný monitoring spočíva na internom projektovom manažérovi. Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Prevádzku zariadenia bude zabezpečovať sám žiadateľ.	Jednoznačná vhodnosť realizácie daného projektu vyplýva z povinnosti určenej platnou legislatívou SR i EÚ zhodnocovať vznikajúce odpady a šetriť prírodné zdroje nerastných surovín a energiu. Vybudovanie zariadenia na zber a spracovanie starých nákladn. automobilov, poľnohosp. a vojenskej techniky prispeje k zlepšeniu situácie v nakladaní s týmito starými vozidlami, pre ktoré nie sú v súčasnosti vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity, prispeje k zníženiu výskytu a ku kontrole nebezpečných látok v starých vozidlách, čím sa zabráni ich uvoľňovaniu do ŽP a zabezpečí sa, že sa tieto vozidlá po dobe životnosti vyradia a spracujú bez negatívneho vplyvu na ŽP. Projekt zároveň prispeje aj k zvýšeniu miery zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel. Činnosť bude vykonávaná v existujúcom areáli spoločnosti v MČ Košice-Barca s celkovou rozlohou 7635 m2. Lokalita sa nachádza v priemyselnej zóne, ktorej súčasťou sú priemyselné činnosti rôzneho charakteru rôznych podnikateľských subjektov. V prípade nerealizácie by dochádzalo ku koncentrácii nebezpečných odpadov, ktoré by znamenali narastajúcu environmentálnu záťaž. Jej odstránenie by si v potom vyžadovalo neúmerné finančné nároky	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Udržateľnosť výsledkov projektu bude z finančného hľadiska zabezpečená tým, že projekt bude generovať príjem z predaja už spracovaných častí starých vozidiel a techniky na ich ďalšie zhodnotenie. Výsledky finančnej analýzy (viď príloha 2 Finančná analýza) preukázali, že projekt je po finančnej stránke dlhodobo udržateľný, avšak je ekonomicky efektívny, možný a realizovateľný len pri podpore z Operačného programu Životné prostredie. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená zamestnaním potrebného počtu pracovníkov a udržiavaním technického a technologického vybavenia v zodpovedajúcom technickom stave.
24140110225	NFP24140110604	Zber a zhodnocovanie biologicky roz	OPZP-PO4-10-1	31359647 - Eko - Salmo s.r.o.	2 971 706,50	Priamo v meste Košice ako i celom okrese absentuje zariadenie schopné spracovať všetok biologický odpad vyprodukovaný na predmetnom území. V regióne vých. Slovenska absentuje prevádzka zariadenia na zhodnoc. BRO, schopnej spracovávať kombináciu odpadov z poľnohosp. výroby, potravin. priemyslu, reštaurač. zariadení a komunálnej sféry. SR sa transponovaním EÚ právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadom zaviazala dosiahnuť ciele ES založené na max. využívaní odpadov v súlade s princípmi TUR. Súčasná situácia v oblasti zhodnoc. BRO je v porovnaní s inými členskými štátmi na nízkej úrovni. Infraštruktúra OH na nakladanie s bioodpadmi je založená prevažne na aeróbnych technológiách (kompostárne), ktoré nie je sú schopné zhodnocovať niektoré druhy BRO, pričom i odbyt kompostov, ako výsledných produktov zhodnoc., je značne obmedzený, ich prevádzka je málo efektívna a nákladná.Činnosť zhodnocovania BRO navrhujeme zaviesť do praxe z nasledovných dôvodov:a)súlad so zákonom a smernicou EÚ, t.j. do r. 2016 znížiť množstvo skládkovaných BRO na 35 % z celkového množstva BRO vyprodukovaného v r. 1995 ;b)zhodnotenie BRO a využitie ich potenciálu - energia, huminoidné látky, živiny P,N,K a pod. - využitie obnovit. zdrojov, čím dochádza k zníženiu množstva emitovaných skládkových plynov s obsahom metánu, ktorý negatívne pôsobí na ozónovú vrstvu Zeme.	Vybud. zariadenia využívajúceho najmodern. technol. pri anaeróbnom zhodnoc. BRO sa ročne zhodnotí vyše 15000 ton BRO, ktoré by inak boli uložené na skládku odp.Zariad. bude schopné spracovať široké spektrum tuhých i tekutých odpadov – kuch. zvyšky, odpad z výroby potravín, potraviny po záruč. lehote, znehodnot. potraviny atď.Okrem priemysel. odp. i KO, vrátane kuch. a reštaurač., pre ktoré v súčasnej dobe nie sú vytvorené spracov. kapacity. Zhodnoc. BRO sa okrem iného zamedzí samovoľn. rozkladu, vzniku a uvoľň. metánu a iných zložiek do ovzdušia.V danom záujm. území s predpokl. koncentr. cca 650000 obyv. sa vyprodukuje cca 25 tis.t/rok BRO, pričom plán. technolog. kapacita sprac. je cca. 20 tis. t/r.Anaeróbnou ferment. vznikne cca 3,0 mil m3 bioplynu, jeho spálením v kogenerač. jednotke vyproduk. 6 120 MWh/r EE, cca 20000 MWh/r tepelnej energie a zvýšok fermentácie s 10 % sušinou organic. podielu v objeme 4000m3, čo je žiadaná surovina pre poľnohosp. výrobu.Prostr. procesov zhodnoc. odpadov, bude zariadenie produkovať 2 výstupy:a) hnojivá tak v tekutej ako i tuhej forme;b) metán CH4, ktorý bude procesom spaľov. v kogenerač. jednotkách transfor. na elektrickú resp. tepelnú energiu.	Výstavba zariad. bude pozostávať zo stavebných objektov v zmysle PD. SO sú nevyhnutnou súčasťou pre inštaláciu technolog. častí zariadnia na zhodnoc. BRO–zariad. na odstraňovanie a drvenie obalov,fermentor,dofermentor, hygienizač. veže,paketovací lis,kogenerač. jednotka a pod.Výstavbu a inštaláciu technolog. častí bude zabezpeč. firma (po vykonaní VO),ktorá má s budovaním podobných zariad. skúsenosti. Pred vlastnou prevádzkou zariad. na zhodnoc. BRO bude vykonaná skúšob.,v rámci ktorej sa odskúšajú technolog. prvky v zmysle požiadaviek relevant. právnych predpisov a noriem.Následne bude uvedená do riadnej prevádzky.Bioplyn sa energet. zhodnoc. v kogenerácii.Elektrina,ktorá takto vzniká, sa po odpočítaní vlastn. spotreby bude odvádzať cez trafostanicu do miestnej siete.Teplo,ktoré takto vzniká,sa bude používať pre udržanie procesu ferment., hygienizácie, popr. tiež pre výkur. prevádzk. budovy. Prebytočné teplo bude cez výmenník odovzdávané ďalším spotrebiteľ. EE bude dodávaná do rozvod. siete, teplo môže byť využité na ohrev TÚV, výkur. domácn., alebo ako technolog. teplo. Výstupom z fermentora je substrát v suchej a tekutej forme.Tieto 2 látky slúžia ako vysokokval.organ.hnojivá.	Bioodpad tvorí v EÚ okolo 40% z celk. produkcie odpadov. V súčasnosti je v najväčšej miere zneškodň. na skládkach odpadu, kde sa z neho tvorí skládkový plyn, ktorý obsahuje metán a CO2 a prispieva k tvorbe skleníkového efektu. EÚ stanovila postupné obmedz. ukladania biodpadu na skládky odpadu.Podľa POH SR na roky 2006-2010 je cieľom dosiahnuť materiál. zhodnotenie pre 70% odpadov vo vzťahu k množstvu odpadov vzniknutých v SR v roku 2010, pričom jedným z hlavn. opatrení je podporiť projekty na zhodnoc. BRO pridelením finančn. podpory z prostriedkov EÚ. Ďalším významným cieľom je znížiť množstvo skládkovaného odpadu na 13 % pre celkom vzniknutý odpad v roku 2010, pričom jedným z hlavných opatrení je zvyšovať množstvo BRO zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).Ďalším významným opatrením je minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky, čo je rovnako jedným z cieľov projektu.Projektom sa vytvoria podm. pre naplnenie legislat. a koncepčn. cieľov OH SR a EÚ a prispeje sa tak k dosiahnutiu cieľov moderného odpad. hosp. postaveného na základoch TUR.Výstavba zariad. prispeje k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín.Zariadenia na energet. Zhodnoc. BRO predstavujú zelenú energiu a lacné teplo ako vedľajší produkt,zariad. absolútne prijateľné k ŽP,poskytujú možnosť likvidovať zelenú hmotu namiesto budovania málo efektívnych a nákladných kompostovísk a úplnú automatizáciu zariadenia.	Eko-Salmo s.r.o. vykonáva v rámci podnikat. činnosti:nakladanie s odpadmi,zneškodňovanie NO,čistenie odpadových vôd,chem.-fyzik. zneškodň. zaolejovaných vôd, odpadových kvapalín,zber druhotných surovín - odpadových plastov,biologická degradácia toxických látok v horninovom prostredí,konzultačná,poradenská,posudková a inžinierska činnost v oblasti ŽP.Žiadateľ je dostatočne oboznámený so situáciou v OH. Prieskumy, realizované medzi hlavnými regionálnymi či národnými pôvodcami odpadov, potvrdzujú potrebu budovania zariadení schopných spracovávať BRO. Tieto odpady majú vysoký energet. potenciál, ktorý nateraz zostáva bez využitia. Spoločnosť disponuje dostatočným zázemím na administratívno-technické zabezpečenie projektu. Implementáciu projektu bude zabezpeč. na náklady spoločnosti externá firma spolu s projektovým manažérom žiadateľa, ktorá má s čerpaním EÚ skúsenosti. Naplnenosť kapacity zariadenia je deklarovaná doloženými zmluvnými vzťahmi medzi spoločnosťou Eko - Salmo, s.r.o. a pôvodcami odpadov. Rovnako je zabezpečený odbyt výstupných produktov zo zariadenia, t.j. elektrická energia, teplo a hnojivo.
24140110226	NFP24140110606	Separovanie odpadu v obci Skalité	OPZP-PO4-10-1	00314285 - Obec Skalité	405 220,59	Obec separuje štyri zložky: sklo, plasty, kovy a papier. Zber a zvoz KO zabezpečuje mesto Čadca. Podľa harmonogramu je vývoz komodít 2x mesačne tak, že okolo dohodnutej zvoznej trasy občania pripravia vyseparované komodity do vriec. Vrecia sú označené štítkami podľa ktorých osádka vozidla načítava jednotlivé vrecia. Po načítaní, vrece naloží do zberného vozidla. Zberné vozidlo odvezie vrecia, separované zložky na dotriedenie do Čadce, kde sa nachádza stredisko s linkou. Obec má v katastri 47 veľkoobjemových kontajnerov, z ktorých mnohé sú značne opotrebované a zastarané bez krytov. Priamo v obci sa nachádza miesto so 6 veľkoobjemovými kontajnermi, tieto slúžia občanom na odloženie nadrozmerných vecí, ako aj komodít vhodných na separovanie – ako sklo, papier, elektronický odpad, chladiace zariadenia.	Hlavným cieľom projektu je zameranie sa na rozšírenie a zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu. Dôjde k rozšíreniu počtu separovaný zložiek odpadu o biologicky rozložiteľný odpad a drobný stavebný odpad. Ku skvalitneniu separovania dôjde nielen obstaraním polyfunkčného vozidla, ktoré bude schopné dostať sa do ťažkých a odľahlých oblastí, ale aj obstaraním nových zberných nádob a kontajnerov na zber separovaných komodít. Projekt tiež umožní zakúpiť biokompostéry. Najdôležitejšími výstupmi projektu sú: -vybudovaný zberný dvor – 1ks -kontajnery 7m3 – 5 ks -zberné nádoby – 50ks	Predkladaný projekt obsahuje komplexné riešenie odpadového hospodárstva v obci Skalité a bude realizovaný dodávateľsky s podporou vlastných kapacít obce, dodávateľom bude víťaz verejného obstarávania, ktoré bude realizované po predložení Žiadosti o NFP. Implementáciu projektu bude zabezpečovať projektový tím obce zložený z členov zastupiteľstva a zamestnancov na čele so starostom. Obec disponuje dostatočnými personálnymi aj technickými kapacitami, obec úspešne realizuje rekonštrukciu ZŠ a MŠ. Projekt bude realizovaný v rámci 3 hlavných aktivít, ktoré budú prebiehať od januára 2011 do septembra 2011 (9 mesiacov). Projektová dokumentácia bola realizovaná v mesiaci marec 2010 a je zahrnutá v	Predkladaný projekt plne napĺňa ciele stanovené v PHSR obce a umožňuje do budúcna zvýšenie objemu i štruktúry nakladania s odpadmi. Pri súčasnom počte obyvateľstva a pri projekcii vývoja tohto počtu nie je možné bez vybudovania zberného dvora plniť ciele PHSR obce, ani legislatívny rámec SR v oblasti KO. Organizačne a profesne bude obec zabezpečovať realizáciu aktivít projektu, jeho administráciu, riadenie a publicitu. Praktické riadenie procesu prípravy, realizácie a implementácie projektu je zabezpečené prostredníctvom vytvoreného projektového tímu. Obecný úrad disponuje vhodnými priestorovými podmienkami a materiálno-technickým vybavením (vnútorne zariadenie, bezbariérový vstup, pripojenie na vysokorýchlostný	Koncepcia východisk separovaného zberu pre oblasť KO a zmesového KO má oporu v stratégii OP ŽP. Táto vytvára podmienky pre konvergenciu SR k priemeru EÚ – 15 v oblasti enviromentálnej infraštruktúry a ochrany ŽP. Budovaním zberných dvorov v obciach a mestách sa SR postupne približuje k neustálemu rozširovaniu druhov separovaných odpadov. Skutočnosť, že obec vďaka realizácii projektu získa vlastné kapacity na nepretržité separovanie všetkých zložiek odpadov vyjadruje trvalú udržateľnosť projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu je dlhodobá, nakoľko po obstaraní potrebného vybavenia bude obec schopná vykonávať všetky aktivity súvisiace s činnosťami systému separovania zberu. Fakt, že sa znižia náklady na

						Pri súčasnom systéme zberu dochádza ku problémom hlavne v zimných mesiacoch – po snežení sa vyseparovaný odpad nedá odviesť z celej zvoznej trasy. Zberné vozidlo je v majetku mesta Čadca, s vyťažením každý deň sa tak nedá uskutočňovať variabilný presun odvozových dní z dôvodu nepriaznivého počasia. Taktiež vrecia zapadnú snehom a následne dochádza k pretrhnutiu, rozsýpaniu, odfúknutiu.	-zberné vrecia – 15 000 ks -zberové vozidlá – 2 ks (zberné vozidlo s hydraulickou rukou, traktor s nakladačom) -množstvo vyseparovaných KO – 271,52 t/rok.	Realizácii projektov. Verejné obstarávanie na realizátora stavby a na dodávateľa tovarov bude prebiehať v poslednom štvrťroku roka 2010. Externý projektový manažment bude trvať päť rokov od ukončenia realizácie hlavných aktivít.	internet a moderná kancelárska technika). Skúsenosti s realizáciou projektov: obec úspešne realizuje rekonštrukciu ZŠ a MŠ. Zatiaľ však ešte nebol realizovaný projekt v oblasti ŽP. Obec bude po realizácii projektu schopná okrem separácie odpadov zabezpečiť aj prepravu technikou na zberný dvor. Projekt má vysoko pozitívny vplyv nielen na životné prostredie v oblasti, ale aj na kvalitu života obyvateľov a plne napĺňa legislatívny rámec v tejto oblasti.	likvidáciu komunálneho odpadu a rovnako záujem obce na znižovaní objemu zmesného komunálneho odpadu sú predpokladom ekonomickej udržateľnosti projektu. Rast objemu separovaných odpadov prispeje k eliminácii rastu zmesných zložiek odpadu ukladaných na skládky a to i pri rastúcom trende produkcie odpadov. Projekt výraznou mierou prispeje k eliminácii vzniku divokých skládok, čím sa prejaví pozitívny dopad na životné prostredie a naplnenie globálneho cieľa OPŽP.
24140110227	NFP24140111 459	Rozšírenie sep. zberu KO ONV	OPZP-PO4-11-3	00319490 - Opatovská Nová Ves	514 110,26	Na území obce žije podľa štatistiky k 31.12.2010 spolu 673 obyvateľov v 246 domácnostiach formou rod. domov. Obec potrebuje investície do infraštruktúry odpadového hospodárstva. Obec nakladá s KO, separuje v súlade s platnou legislatívou, avšak chýbajú jej kapacity technických zariadení. na separáciu týchto KO. Obec je zapojená do systému regionálneho zberu triedeného odpadu, ktorého rozvoj ovplyvňuje slabé strojno–technické a logistické vybavenie. Výťažnosť systému sep. zberu v porovnaní k celkovo produkovanému odpadu je nízka práve z dôvodu vysokého podielu BRO v zmesovom KO. V súčasnosti obec platí za odvoz zmesového KO paušálny poplatok, ktorý závisí od počtu odvezených smetných nádob a spätne sa vyberá od obyvateľov poplatok, odvodený od počtu obyvateľov v domácnosti. Podľa rozboru odpadov tvorí BRO odpad viac ako tretinu hmotnosti produkovaného zmesového KO v obci. Obec má v súčasnosti zabezpečený odvoz niektorých vytriedených zložiek odpadov s autorizovanou spoločnosťou bezodplatne . Najväčšie negatíva existujúceho systému sú nevyhovujúca infraštruktúra (zberné miesta), netriedený BRO, vysoký podiel BRO v zmesovom KO, slabé motivácia občanov, vysoké prevádzkové náklady.	Súčasný systém sep. zberu bude rozšírený o BRO a existujúca infraštruktúra (priestory, zberné nádoby) bude rozšírená a vhodne dobudovaná (3 zberné miesta, 1 miesto na triedenie BRO). Skládka BRO nebude slúžiť na zhodnocovanie BRO, ale na zhromažďovanie, triedenie a úpravu BRO, ktorý sa následne ponúka občanom pre vlastné potreby. Domácnosti (spolu 246) budú separovať bioodpad do biokompostérov. BRO z verejných priestranstiev bude zakúpenou technikou upravený a ponúknutý na ďalšie spracovanie. Vyseparované zložky (sklo, plasty, papier) budú odvezené na zhodnotenie autorizovanou spoločnosťou. Merateľné ukazovatele projektu vid nižšie v tabuľke č.12. Realizácia projektu v obci umožní rozšírenie, zefektívnenie a skvalitnenie existujúceho systému seperovaného zberu KO. Realizáciou projektu sa zníži podiel bioodpadu v zmesovom KO a vytvorí sa možnosť zhodnotenia BRO v rámci domácností. Dôjde k optimalizácii odpadového hospodárstva, zníženiu nákladov na jeho prevádzku, ktorá sa stane trvalo udržateľnou. V rámci projektu nedôjde k zhodnocovaniu odpadov tak, ako ich charakterizuje zákon o odpadoch a žiaden zariadenie zakúpené v rámci projektu nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov	Aktivity projektu: 1)Vybudovanie a sprevádzkovanie zberných miest a miesta na triedenie BRO – vybudujú sa zberné miesta, umiestnenia sa kontajnery na papier, sklo a plasty, čím sa skvalitní separácia odpadov. 2)Nákup prevádzkového strojno-technického vybavenia na úpravu zložiek BRO - štiepkovač a kompostovací voz. 3)Rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu KO o triedenie a úpravu BRO–v jednotlivých domácnostiach a na verejných priestranstvách sa umiestnia biokompostéry, kúpi sa traktor s príslušenstvom na zber a úpravu bioodpadu. 4)Osveta a propagácia v oblasti sep. zberu- do každej domácnosti sa doručia propagačné materiály s cieľom osvety. Realizácia aktivít projektu bude zabezpečená dodávateľsky na základe výsledkov VO v súčinnosti s koordinátorom aktivít za strany obce, podľa vopred zadefinovaných kritérií a požiadaviek obce. Podporné aktivity umožnia kvalitnú prípravu a realizáciu hlavných aktivít a budú trvať od 03/2012 do 12/2012. Implementáciu (riadenie) projektu bude zabezpečená externe (dodávateľsky) v úzkej súčinnosti s projektovým koordinátorom obce. Informačná kampaň a publicita projektu bude zabezpečená externe – dodávateľsky.	V súvislosti s rozšírením separovania KO sa kladie dôraz na minimalizáciu množstva, na možnosti ďalšieho spracovania a vplyvu na ŽP. Projekt preto kladie dôraz na zvýšenie podielu separácie zložiek KO určených na druhotné spracovanie, zníženie BRO v zmesovom KO a zamedzenie nevhodného zneškodňovania objemného odpadu zo záhrad (ukladaním na neriadené skládky, spaľovaním). Prekážkami účinného separovaného zberu sú vysoké náklady na jeho zavádzanie, skvalitnenie, slabá motivácia občanov na separáciu, anonymita separ. zberu, nízke environmentálne povedomie a neadekvátne správanie obyvateľstva. Tieto prekážky projekt zdolá: - Dotáciou dôjde k podstatnému zníženiu vlastnej investície a tak obec dokáže lepšie zabezpečiť prevádzku projektu po jeho realizácii vrátane poskytnutia fin. motivácie na separáciu. - Projekt motivuje občanov ku separácii a bude mať výchovný charakter. - Projekt prispeje k rozvoju účinného a udržateľného systému separovaného zberu KO, ktorý navyše v sebe skrýva potenciál motivačného faktoru vyprodukovať z vyseparovaného BRO kompost pre vlastné potreby. Obec má skúsenosti so separ. odpadov, ako aj s realizáciu invest. projektov, ktoré sú zárukou udržateľnosti.	Prevádzku projektu po jeho realizácii bude zabezpečovať žiadateľ. Preto obec zamestná 1 pracovníka, ktorý bude obsluhovať v rámci projektu zakúpené strojno-technické vybavenie, zabezpečovať údržbu a čistenie zberných miest a kontajnerov a vykonávať iné činnosti spojené s realizáciou projektu. Preprava oddelene vyzbieraných zložiek KO (plasty, sklo, papier) z obce bude zabezpečená prostredníctvom zmluvnej firmy. Vyseparovaný BRO zostane v obci, resp. v jednotlivých domácnostiach, nakoľko v rámci projektu rozšírený systém separovaného zberu BRO umožní výrazne znížiť komunálny odpad o BRO, ktorý bude efektívne využitý a poskytnutý na ďalšie spracovanie. Projekt počas prevádzky vykazuje záporné peňažné toky, ktoré budú financované z rozpočtu obce. Možno konštatovať, že udržateľnosť prevádzky projektu bude zabezpečená, pretože žiadateľ si bude vo svojom rozpočte tvoriť každoročne rezervu na financovanie dodatočnej investície. Výsledky finančnej analýzy preukazujú, že projekt je možné realizovať len s pomocou nenávratného finančného príspevku. Na základe vypracovanej finančnej analýzy projektu je zabezpečená finančná udržateľnosť prevádzky predkladaného projektu.
24140110228	NFP24140111 447	Rozšírenie separovaného zberu KO MnV	OPZP-PO4-11-3	00312789 - Obec Moravany nad Váhom	866 576,41	Na území obce Moravany n/V žije podľa štat. evidencie k 31.12.2010 spolu 2184 obyvateľov v 681 domácnostiach.Obec potrebuje investície do infraštruktúry odpadového hospodárstva.Obec nakladá s KO v súlade s platnou legislatívou, avšak chýbajú jej kapacity technických zariadení na separáciu aj následné spracovanie týchto odpadov. Je zapojená do systému regionálneho zberu triedeného odpadu, ktorého rozvoj ovplyvňuje slabé strojno–technické a logistické vybavenie.V súčasnosti je v obci zavedený zber využiteľných druhov KO (papier, plasty). Výťažnosť tohto systému v porovnaní k celkovo produkovanému odpadu je nízka práve z dôvodu vysokého podielu BRO v zmesovom KO. V súčasnosti obec platí za zneškodnenie zmesového KO paušálny poplatok, ktorý je vyrátaný z počtu smetných nádob a spätne sa vyberá od obyvateľov poplatok, odvodený od počtu obyvateľov v domácnosti. Podľa rozboru odpadov, ktorý obec previedla tvorí kompostovateľný odpad viac ako tretinu hmotnosti produkovaného zmesového KO v obci. Obec má v súčasnosti zmluvne zabezpečený zber vytriedených zložiek odpadov s autorizovanou spoločnosťou. Jednotlivé vyseparované zložky vyzbierané v rámci zberu v IBV a KBV sa odvážajú zml. firmou.	V obci bude vybudovaných 8 zberných miest vybavených vstupným čipovým kódom,jedinečným pre každú domácnosť pre zložky odpadov plasty, biele sklo, farebné sklo. Doprava odpadu na spracovanie-zhodnotenie bude zabezpečená prostredníctvom zazmluvnenej spoločnosti. Každá domácnosť (spolu 681 dom.) bude separovať bioodpad do biokompostérov. BRO z verejných priestranstiev sa bude zbierať traktorom s príslušenstvom a ukladať do 15 biokompostérov, (už upravený-z dôvodu veľkého objemu prostredníctvom štiepkovača a kompostovacieho vozu.) Rozdrobenie objemného odpadu zo záhrad pomocou štiepkovača sa 2x do roka ponúkne ako služba pre domácnosti, pričom nasekaný materiál zostane v daných domácnostiach a umiestni sa do biokompostérov. Úspešnosť projektu podporí finančnú motiváciu pre separovanie a informovanosť občanov. Merateľné ukazovatele projektu vid nižšie v tabuľke č.12. Realizácia projektu v obci umožní kvalitnejšiu a účinnejšiu separáciu a zber odpadov od občanov z miesta ich tvorby,zníži sa podiel bioodpadu v zmesovom KO a vytvorí sa možnosť zhodnotenia BRO v rámci obce; dôjde k optimalizácii odpadového hospodárstva, zníženiu nákladov na jeho prevádzku, ktorá sa stane trvalo udržateľnou.	Projekt má 4 HL. AKTIVITY, ktoré budú trvať od 02/2012 do 12/2012: 1)Vybudovanie a sprevádzkovanie zberných miest – vybudujú sa zberné miesta a umiestnenia sa do nich kontajnery na oddelené zložky odpadov, čím sa vytvoria technické a organizačné predpoklady pre lepšie získavanie oddelených zložiek KO od ich pôvodcov a skvalitní separovaný zber skla a plastov. V jednotlivých domácnostiach a na verejných priestranstvách sa umiestnia biokompostéry, a kúpi sa traktor s príslušenstvom na zber bioodpadu z ver. priestranstiev. 2)Nákup prevádzkového strojno-technického vybavenia na úpravu zložiek BRO-štiepkovač a kompostovací voz. 3)Zavedenie komplexného systému separovaného zberu BRO–v jednotlivých domácnostiach a na ver.priestranstvách sa umiestnia biokompostéry a kúpi sa traktor s príslušenstvom na zber bioodpadu z ver.priestranstiev. 4)Osveta a propagácia v oblasti sep. zberu-zorganizujú sa informačné podujatia a rozdajú sa prop. materiály,kt. vysvetľia dôležitosť separovania. PODPORNÉ AKTIVITY umožnia kvalitnú prípravu a realizáciu hlavných aktivít– budú trvať: 02/2012-12/2012. Implementáciu projektu zabezpečí PROJEKTOVÝ TÍM zostavený z pracovníkov obecného úradu a externých členov.	V súvislosti s zneškodnovaním KO sa kladie dôraz na minimalizáciu množstva,na možnosti zhodnocovania a vplyv na ŽP.Projekt preto kladie dôraz na zvýšenie podielu separácie zložiek KO určených na druhotné spracovanie,zníženie BRO v zmesovom KO a zamedzenie nevhodného zneškodňovania objemn.odpadu zo záhrad (ukladaním na neriadené skládky, spaľovaním). Prekážkami účinného separ.zberu sú vysoké náklady na jeho zavádzanie,skvalitnenie,slabá fin.motivácia na separáciu,anonymita separ.zberu a nízke environment.povedomie a správanie obyvateľstva. Tieto prekážky projektom zdoláme: -Dotáciou dôjde k podstat.zníženiu vlastnej investície a tak obec dokáže lepšie zabezpečiť prevádzku projektu po jeho realizácii vrátane poskytnutia fin.motivácie na separáciu. -Každá domácnosť bude mat svoj vlastný vstupný čipový kód,kt.sa bude sledovať frekvencia donášky odpadu jednotlivých domácností do zb.miesta. -Projekt vychová občanov ku separácii. Projekt prispeje k rozvoju účinného a udržateľného systému sep.zberu KO, kt.navyše v sebe skrýva potenciál motivačného faktoru vyprodukovať z vysepar.BRO kompost na vlastné potreby. Zárukou spôsobilosti na real. projektu sú skúsenosti obce s prevádzkou sep.zberu.	Prevádzku projektu po jeho realizácii bude zabezpečovať žiadateľ. Týmto účelom obec zamestná 2 pracovníkov, kt. budú obsluhovať v rámci projektu nakúpené strojno-technické vybavenie, zabezpečovať údržbu a čistenie zberných miest a kontajnerov a vykonávať iné činnosti spojené prevádzkovaním projektu. Preprava oddelene vyzbieraných zložiek KO (plasty, biele a farebné sklo) z obce bude zabezpečená prostredníctvom zmluvnej firmy. Vyseparovaný BRO zostáva v obci, resp. v jednotlivých domácnostiach, nakoľko v rámci projektu zavedený komplexný systém sep. zberu BRO v sebe skrýva potenciál vyprodukovať z vysep. BRO kompost pre vlastné potreby obce a domácností. Projekt počas prevádzky vykazuje záporné peňažné toky, ktoré budú financované z rozpočtu obce. Možno konštatovať, že udržateľnosť prevádzky projektu bude zabezpečená, pretože žiadateľ si bude vo svojom rozpočte tvoriť každoročne rezervu na financovanie dodatočnej investície. Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou nenávratného finančného príspevku.Na základe vypracovanej finančnej analýzy projektu je zabezpečená finančná udržateľnosť prevádzky predkladaného projektu.
24140110229	NFP24140111 463	Prieskum enviro. záťaží na vybraných lokalitách SR	OPZP-PO4-11-2	42181810 - MŽP SR	8 539 640,10	Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém SR. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Projekt vychádza zo strategických plánovacích dokumentov pre EZ "Štátny program sanácie environmentálnych záťaží SR (2010 - 2015)" a „Vodný plán Slovenska". Spomedzi 268 vysokoprioritných lokalít bolo vybraných 54 určených na prieskum a spracovanie analýz rizika, napr. areály rôznych priemyselných podnikov, areály železníc, opustené a pochované skládky odpadov, nezabezpečené sklady pesticídov a iných nebezpečných látok, vojenské areály, lokality postihnuté	Realizácia prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží, environmentálnych záťaží a spracovanie analýz rizika na vybraných 54 lokalitách zabezpečí získanie detailných údajov o kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov, časopriestorového vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov a úplnej interpretácie zistených dát. Dôraz bude kladený hlavne na presné plošné a priestorové ohraničenie znečistenia a jeho podrobnú bilanciu. Dôkladná realizácia prieskumu a kvalitne vypracované analýzy rizika sú nevyhnutným predpokladom pre výber	Špecifický cieľ A) Overenie a potvrdenie prítomnosti vybraných pravdepodobných EZ a Špecifický cieľ B) Preskúmanie vybraných najrizikovejších EZ Aktivita 1: Podrobný geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží Aktivita 2: Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme Aktivita 3: Odborný dohľad nad vykonávaním geologických prác Špecifický cieľ C) Zhodnotenie rizikovosti a analýza	Realizácia projektu je opodstatnená z pohľadu schváleného Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010-2014 z augusta 2010, kde je jednou z priorít vlády SR v oblasti životného prostredia aj odstraňovanie EZ, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. Projekt má celoslovenský charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo ŠPS EZ a Vodného plánu Slovenska. Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ je na riešenie projektu navrhnutých 54 lokalít, ktoré sú odporúčané na prioritné riešenie viacerými rezortmi	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie jednej z fáz systematického riešenia problematiky EZ, bez ktorej nie je možné vykonanie sanácií EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom následnej sanácie preskúmaných lokalít, ktorá prispeje k významnému zlepšeniu stavu ŽP v zaťažených oblastiach a k udržateľnosti prírodných zdrojov. Vykonaním geologických prieskumov sa naplnia krátkodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o rizikách vyplývajúcich z existencie EZ. Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti sanácie EZ umožní výber najvhodnejšej

						ťažbou nerastov a ich spracovaním a inými činnosťami. Spravidla ide o lokality, za ktoré zodpovedá štát. Z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja je nutné sa zamerať v prvej fáze na prieskum a monitoring a v ďalšej fáze na sanáciu EZ. Výsledky podrobného prieskumu budú slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu na sanáciu vybraných EZ. Zabezpečí sa tým zníženie a eliminácia negatívnych vplyvov EZ na zdravie ľudí a životné prostredie.	najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží na prioritných lokalitách. Výsledky projektu prispejú aj k zlepšeniu informovanosti verejnosti o rizikách vyplývajúcich z prítomnosti environmentálnych záťaží v blízkosti prioritných lokalít, dosiahne sa lepšie spoločenské a politické uznanie problematiky environmentálnych záťaží a zaistí sa, aby riešenie problematiky nebolo odsúvané na nasledujúce generácie. Výsledky podrobného geologického prieskumu budú okamžite slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu sanácie environmentálnych záťaží.	možností sanácie vybraných EZ Aktivita 3: Odborný dohľad nad vykonávaním geologických prác Aktivita 4: Analýzy rizika vybraných environmentálnych záťaží Aktivita 5: Štúdie uskutočniteľnosti sanácie vybraných environmentálnych záťaží Aktivita 6: Hodnotenie kvality vypracovaných analýz rizika a štúdií uskutočniteľnosti sanácie Pre dosiahnutie stanovených cieľov sa budú realizovať geologické práce na 54 lokalitách, rozdelených na 20 častí podľa prevládajúceho kontaminantu a miestopisnej príslušnosti. Aktivity 1, 2, 4 a 5 budú zabezpečené dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Riadenie a implementácia projektu budú zabezpečené zamestnancami MŽP SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami MŽP SR.	ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR" a projekt financovaný z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)". Zhotoviteľom projektu je MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, ktorá je zodpovedná za manažment EZ v SR a je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy z OPŽP pre lokality v zodpovednosti štátu. KF je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického zabezpečenia.	metódy sanácie predmetných lokalít, čo prispeje k urýchleniu zahájenia druhej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Vybudované hydrogeologické vrty budú protokolárne odovzdané organizácii v riadiacej pôsobnosti MŽP SR, ktorá bude zabezpečovať systematické monitorovanie kvality podzemných vôd, čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti projektu po jeho ukončení až do definitívneho odstránenia environmentálnych záťaží. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových priemyselných aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy.
24140110230	NFP24140111022	Intenzifikácia separovaného zberu v regióne Liptov	OPZP-PO4-11-3	31614531 - Ľupčianka, s.r.o.	391 471,22	Spoločnosť Ľupčianka, s.r.o. sa zameriava separáciu komunálnych odpadov rôzneho druhu. Oblasť záujmu je región ZA kraja a spádová oblasť Liptova v ktorej má spoločnosť prevádzku. Produkcia komunálnych odpadov v SR čoraz narastá. Výsledkom je vysoké množstvo nevyseparovaného komunálneho odpadu nachádzajúceho sa na skládkach, alebo na zberných dvoroch. Z dôvodu znížením skládkovania komunálnych odpadov a zvýšením požiadaviek na trhu so sekundárnymi surovinami sa spoločnosť Ľupčianka, s.r.o. rozhodla obstarať technologické zariadenie na vyseparovanie komunálnych odpadov. Cieľovou skupinou projektu sú jednotlivé obce (44 obcí – viď č. 2 ŽoNFP) dotknutého regiónu ZA, spádová oblasť Liptova, ktorým projekt zabezpečí zníženie objemu skládkovaných odpadov a vyrieši sa tiež nakladanie s komunálnymi odpadmi. Obce, ktorých sa dotkne realizácia projektu budú mať vyriešenú problematiku s nakladaním odpadu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. Územný dosah projektu a presná lokalizácia je ZA kraj, k. ú. obce Liptovský Mikuláš, parcela č. 5202/96. Pôsobnosť spoločnosti je celé územie Žilinského kraja a regiónu Liptova.	Výsledkom realizácie projektu bude naplnenie hlavného cieľa projektu prostredníctvom vybudovania haly – skladu druhotných surovín a kúpy obslužných zariadení a doplnkových komponentov. Projekt prispeje k vyriešeniu súčasnej krízovej situácie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, zvýši pridanú hodnotu výstupnej suroviny, zníži podiel skládkovaných komunálnych odpadov a zlepší stav živ. prostredia. Realizáciou projektu sa dosiahne: -Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov 915,80 t/r (papier, plasty, sklo, kovové obaly, el. odpad); -Počet zakúpených zariadení na separáciu komunálnych odpadov– 2 ks; -Vytvorenie 3 pracovných miest (z toho jedna žena, jeden príslušník MRK a jeden zo znevýhodnenej skupiny); -Zníženie skládkovania odpadov v 44 obciach. Realizáciou projektu sa zabezpečí zníženie objemu skládkovaných odpadov o 915,8 t/rok, zníženie nezamestnanosti v regióne (vytvorenie 3 pracovných miest). Zrealizovanie projektu umožní realizáciu nadväzujúcich projektov. Výstupy projektu budú slúžiť ako príklad efektívneho nakladania s komunálnym odpadom s cieľom minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie v ZA kraji pre ostatné subjekty. Realizáciou projektu sa zvýši podiel separácie už pôvodne separovaných zložiek (plasty, papier, sklo) a zároveň sa zavedie systém separácie dvoch nových zložiek (kovové obaly a vyradené elektrické a elektronické zariadenia). Predkladaný projekt uvedenými aktivitami napĺňa cieľ Operačného cieľa 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov, ktorý je zameraný na zvýšenie podielu vyseparovaných komunálnych odpadov.	Realizácia projektu je založená na vybudovaní haly – skladu druhotných surovín a kúpe obslužných zariadení a doplnkových komponentov. Projekt bude prebiehať počas 19 mesiacov, v rámci 3 aktivít: 1. Verejné obstarávanie; 2. Výstavba a montáž haly; 3. Nákup, montáž, prevádzka obslužných zariadení na separáciu komunálneho odpadu (viď príloha č. 2 ŽoNFP) Spoločnosť Ľupčianka, s.r.o. plánuje vyseparovať 915,80 t/r komunálneho odpadu ročne. Organizačné zabezpečenie projektu bude žiadateľ vykonávať vo vlastnej réžii, dodávateľ vybudovania skladu druhotných surovín, obslužných zariadení a doplnkových komponentov vzíde z verejného obstarávania. Vybudovaný sklad druhotných surovín a obslužné zariadenia budú vo vlastníctve žiadateľa. Jeho prevádzku bude realizovať vlastnými zaškolenými pracovníkmi. Riadenie a kontrola projektu bude prebiehať pomocou externého manažéra. Interná finančná kontrola bude vykonávaná pomocou vlastných kapacít – ekonóm.	Zrealizovaním projektu sa zabezpečí kvalit. a kvantit. zvýšenie úrovne vyseparovaných zložiek KO v ZA kraji a to vybudovaním skladu druhotných surovín, kúpou obslužných zariadení a doplnkových komponentov na separovanie odpadu Úroveň separácie je podmienená dostupnosťou vhodných obslužných zariadení a ich kapacitnými možnosťami. Obslužné zariadenia obstarané v projekte spĺňajú požadované parametre. Zavedením do prevádzky sa vyrieši problematika s nakladaním s odpadmi a zníženie množstva odpadov a nárokov na prírodné zdroje. Okrem toho sa dosiahne skvalitnenie životného prostredia v ZA kraji. Zvýšením množstva vyseparovaného a dotriedeného odpadu a jeho odpredajom zmluvným odberateľom (viď. povinná príloha č. 20 k Žiadosti o NFP Odborné podporné prílohy) sa podporí jeho následné zhodnotenie, čím je projekt v súlade s hierarchiou cieľov nakladania s odpadmi a záväzkami vyplývajúcimi z právnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR, podľa ktorých je potrebné zamerať sa v oblasti odpadového hospodárstva na podporu systémov separovaného zberu a zhodnocovania odpadov. Spoločnosť Ľupčianka, s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 19.09.1994. Jej a jeho hlavnou činnosťou je podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom. Okrem toho disponuje niekoľko ročnými skúsenosťami z oblasti nakladania s odpadmi a s realizáciou podobných investičných projektov. Objem spracovaného odpadu radí spol. medzi jedného z najväčších subjektov pôsobiacich v tomto odvetví v ZA kraji a regióne Liptova. Spoločnosť je držiteľom súhlasu na zber odpadov a vyjadrením o vydaní súhlasu na prevádzkovanie technológie pred tým, ako bude zariadenie spustené do prevádzky od OÚ ŽP.	Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená dlhodobými skúsenosťami žiadateľa z oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, know - how žiadateľa v oblasti prípravy a realizácie spracovateľských celkov zmeraných na sekundárne suroviny a profesionálnym tímom, ktorý bude zabezpečovať chod spracovateľského závodu po realizácii projektu. Zároveň sa plánuje prijatie 3 zamestnancov, ktorí budú mať na starosti technickú a prevádzkovú stránku separácie odpadov. Investícia, nadobudnutá v rámci projektu, bude využívaná len na účely, na ktoré bude obstaraná, v súlade s cieľmi projektu. Z prevádzkového hľadiska má spoločnosť dostatočné skúsenosti na zabezpečenie účelného chodu prevádzkovaných zariadení a skladu druhotných surovín, z čoho vyplýva prevádzková udržateľnosť projektu. Pre ekonomické a účelné prevádzkovanie zariadenia má spoločnosť vopred zabezpečené dostatočné množstvo komunálnych odpadov (viď príloha č. 2 ŽoNFP). Z ekonomického hľadiska je prevádzka investície trvalo udržateľná, čo vyjadruje i pozitívny cash flow finančnej analýzy (príloha c.2. – fin. analýza – tabuľková časť).
24140110231	NFP24140111461	Monitorovanie EZ vo vybraných lokalitách SR	OPZP-PO4-11-2	31753604 - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	7 985 920,00	Projekt napĺňa programové ciele vlády Slovenskej republiky definované v dokumente Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2010-2015 (ŠPS EZ). Zameranie operačného cieľa 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania vychádza zo základného právneho rámca problematiky environmentálnych záťaží, vytvoreného zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení zákona č. 515/2008 Z. z. Projekt nadväzuje na výsledky doterajších rezortných úloh MŽP SR, najmä na projekty: •systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR, •regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje, •dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží, •ďalšie projekty MŽP SR orientované na prieskum a monitoring environmentálnych záťaží (napr. Monitorovanie vplyvu environmentálnych záťaží na geologické činitele životného prostredia vo vybraných regiónoch Západných Karpát, Použitie diaľkového prieskumu Zeme pri sledovaní vplyvov environmentálnych záťaží atď.)	Zriadení systém monitoringu umožní príslušnému orgánu štátnej správy vydať niektoré z nasledovných rozhodnutí: •nariadenia okamžitých opatrení na zabránenie šírenia znečistenia a minimalizáciu škôd v prípade havarijného stavu, •nariadenia podrobného alebo doplňujúceho prieskumu, vypracovať rizikové analýzy a návrh ochranných opatrení, •nariadenia zvýšiť rozsah monitorovania lokality, •nariadenia na pokračovanie pôvodného rozsahu monitorovacích prác, •nariadenia na zmenšenie rozsahu monitorovacích prác, prípadne ich ukončenie. Na základe komplexného zhodnotenia monitorovacích prác, ktorým sa potvrdí neakceptovateľné zdravotné riziko, alebo riziko ohrozenia podzemných a povrchových vôd, príslušný orgán štátnej vodnej správy rozhodne o realizácii nasledovných preventívnych a nápravných opatrení: •likvidácia zdroja znečistenia bez potreby sanácie podzemných vôd a zemín, •likvidácia zdroja znečistenia a zabránenie šírenia znečistenia,	Stanovený cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou nasledovných aktivít: •spracovanie archívnych materiálov, vytvorenie účelového geologického informačného systému pre potreby monitorovania, •zostavenie koncepčných modelov a ich aktualizácia, •návrh programu monitorovania a jeho aktualizácia, • odbery vzoriek, terénne merania a laboratórne práce, •modelovanie a vyhodnocovanie výsledkov monitorovania. Uvedené aktivity sú plne v súlade so štandardnými postupmi uplatňovanými v krajinách EÚ a sú plne v súlade s Rámcovou smernicou o vodách, resp. s Dcérskou smernicou o ochrane podzemných vôd, čo dáva dobré predpoklady pre splnenie stanoveného cieľa. Organizačné, personálne a technické zabezpečenie realizácie projektu bude prevažne realizované vlastnými pracovníkmi Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Dodávateľským spôsobom bude realizované vybudovanie monitorovacej siete v oblastiach vybraných environmentálnych záťaží (realizácia vrtných prác, vystrojenie nových	Monitorovanie environmentálnych záťaží je účelovým doplňujúcim monitoringom k základnému a operačnému monitoringu zabezpečovanému v rámci štátnej monitorovacej siete, ktorý je vyžadovaný Rámcovou smernicou o vode pre vyhodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd. Pre vyhodnotenie chemického stavu vôd by mali byť použité výsledky štátneho aj účelového monitoringu. Projekt napĺňa programové ciele vlády Slovenskej republiky, ktoré sú definované v dokumente Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2010-2015. V rámci Štátneho programu je potrebné v krátkodobom a v strednodobom časovom horizonte (2011-2015) zabezpečiť vybudovanie a realizovanie účelového monitorovacieho systému environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách, kde sa realizácia sanačných prác neuskutoční v danom období. Štátny rozpočet nie je schopný v plnej miere pokryť uvedené aktivity, preto je k realizácii monitoringu nevyhnutná pomoc formou NFP. K realizácii projektu je v zmysle platnej legislatívy SR (Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach) potrebné oprávnenie na vykonávanie geologických prác ako aj odborná spôsobilosť zodpovedného riešiteľa projektu (žiadateľ	Po ukončení realizácie projektu budú pokračovať monitorovacie práce na vybudovaných vrtoch, príp. ďalších monitorovacích prvkoch na lokalitách, kde sa preukáže alebo potvrdí kontaminácia a bude nevyhnutné ďalšie sledovanie znečistenia. Realizácia monitoringu bude pozostávať predovšetkým z terénnych meraní, odberov vzoriek a laboratórnych stanovení. Na základe ďalších získaných údajov bude možné aktualizovať hydrogeologické a geochemické modely a aktualizovať výsledky monitorovania. Organizačné, personálne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu by malo byť prevažne realizované pracovníkmi Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

							•likvidácia zdroja znečistenia a sanácia podzemných vôd a zemín najvhodnejšou technológiou podľa výsledkov podrobného prieskumu, •likvidácia zdroja znečistenia, okamžité zabránenie šírenia sa znečistenia a sanácia podzemných vôd a zemín.	monitorovacích vrtov a ich testovanie), pričom však žiadateľ bude realizovať geologický dohľad počas týchto prác.	ŠGÚDŠ spĺňa tieto požiadavky).	
24140110232	NFP24140111462	Osveta, práca s verejnosťou -riešenie envirozáťaží	OPZP-PO4-11-2	00626031 - SAŽP	419 716,04	V r. 2006 – 2008 SAŽP riešila projekt „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky“, v rámci ktorého bol vytvorený Register environmentálnych záťaží z celého územia SR, ktorý je v súčasnosti súčasťou Informačného systému environmentálnych záťaží (ďalej len IS EZ). Na pilotný projekt nadviazal projekt „Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny)“ (10/2008 – 7/2010). V súčasnosti SAŽP rieši projekt „Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží“. Vzhľadom na to, že bol schválený zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platnosť od 1.1.2012) bude nutné informovať širokú odbornú aj laickú verejnosť o dôsledkoch z neho vyplývajúcich a to aj v kontexte ostatnej relevantnej legislatívy (zákon 569/2007 Z.z. „geologický zákon“ v znení neskorších predpisov, vyhláška 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a pod.) s potrebou prezentácie ťažiskových tém (analýza rizika, geologický prieskum ŽP, monitorovanie GF ŽP, sanácia EZ...).	Školiace aktivity, konferencie, exkurzie, spracované propagačné materiály napomôžu lepšej informovanosti verejnosti v oblasti riešenia environmentálnych záťaží (ďalej EZ) vrátane sanácií v zmysle zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich zákonov ako aj v zmysle Štátneho programu sanácie EZ (2010 – 2015). V rámci informačnej podpory je nielen možnosť oboznámiť verejnosť (držiteľov, odborne spôsobilé osoby, štátnu správu) s problematikou EZ (legislatíva, identifikácia EZ, prieskum, analýza rizika, sanácia EZ v zmysle ŠPS EZ 2010 - 2015...), ale aj získať spätnú väzbu na aktualizáciu a skvalitnenie Registra EZ ako súčasti IS EZ, a tiež v rámci medzinárodných konferencií a prezentačných dní vymeniť si odborné vedomosti a skúsenosti (legislatívne aspekty, sanačné technológie a ich použitie v praxi, analýzy rizika, informačné systémy...). Publikácia Riešenie EZ na Slovensku, filmy, exkurzie, vydanie propagačných letákov a Enviromagazínu v rámci propagačnej podpory napomôžu lepšiemu porozumeniu a zvyšovaniu povedomia nielen odbornej, ale aj širokej laickej verejnosti v problematike EZ	Proj. bude realizovaný prostr. aktivity – Informačná a propagačná podpora na zvýšenie informovanosti verejnosti v problematike EZ, v rámci kt. budeme -org. medzinárodné konf. so zameraním na problematiku EZ (1x medzinár., 1x česko–slovenská),Odb. semináre v oblasti EZ (5x1 deň) pre držiteľov EZ, odborne spôsobilé osoby, štátnu správu, prez.deň EZ(1x),Veľtrh environment. výučbových progr.–ŠIŠKA, Korešpondenčnú vedomostnú súťaž EnvirOtázniky, Školský progr-mapovanie a vyhľadávanie EZ. - zabezpečíme vydanie a distribúciu publikácie Riešenie EZ na Slovensku, Enviromagazínu venovaného problematike EZ, propagačných (informačných) letákov určených pre laickú a odbornú verejnosť a výrobu filmu o problematike EZ (cca 30 min) + krátke videoklipy k problematike EZ (cca 6 x cca 3 min.) - aktívne sa zúčasníme na konferenciách v r. 2012 – 2014 zameraných na EZ, Riad. proj. bude zabezpečený prostredníctvom proj., finan., pers. manažéra a proj. administrátora, špec.VO. Na proj. budú pracovať aj ďalší zamestnanci SAŽP podľa typu aktivity (odborní pracovníci, pracovníci zodpovední za zabezpeč. školení, školiaci a technickí pracovníci, pracovníci marketingu). Časť prác bude zabezpečená cez VO	Od 1.1.2012 platí zákon č. 409/2011 Z.z. Preto je potrebné oboznámiť držiteľov EZ, odborne spôsobilé osoby, štátnu správu o danej problematike, aby sa systematicky začalo pracovať na odstraňovaní EZ. Realizáciou projektu sa podporia aj aktivity, ktoré majú byť plnené v r. 2012 – 2015 v zmysle Štátneho programu sanácie EZ, v rámci cieľu 1 Zlepšenie manažmentu EZ je to podpora legitimizácie politiky EZ (osvetovo-vzdelávacie program. opatrenie: podporiť aktivity vedúce k spoločenskému a politickému uznaniu problému (konferencie, semináre, informačné kampane, publikačná činnosť a pod.)). SAŽP má povinnosti aj ako rezortná vzdelávacia inštitúcia akreditovaná MŽP SR, zabezpečovať odbornú prípravu a overovanie osobitných kvalifik. predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. a vyhlášky č. 462/2004 Z.z. SAŽP zabezpečuje odbornú činnosť v oblasti neformálnej environment. výchovy a vzdelávania na celoslovenskej a regionál. úrovni prostredníctvom odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania. Cieľovou skupinou sú školy, koordinátori a odborní pracovníci environment. výchovy, zamestnanci štátnej správy starostlivosti o ŽP a verej	Udržateľnosť projektu bude aj po skončení projektu zabez. pokračujúcimi školiacimi aktivitami SAŽP, ako rezortnej vzdelávacej inštitúcie akreditovanej MŽP SR, ktorá je zodpovedná zabezpečovať odbornú prípravu a overovanie osobitných kvalifik. predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 462/2004 Z.z. Publikácia Riešenie EZ na Slovensku, propagačné (informačné) letáky, film o problematike EZ ako aj krátke videoklipy k danej téme budú aj po ukončení projektu vystavené na web stránke SAŽP - www.sazp.sk a na enviroportali (www.enviroportal.sk) a tlač. formy letákov budú distribuované aj na následných podujatiach zameraných na problematiku riešenia EZ (konferencie, semináre, workshopy atď.). Film a videoklipy budú ponúknuté na vysielanie v regionálnej televízii aj v STV. Školský program zameraný na mapovanie vybraných EZ bude zaradený do ponuky aktivít Centra environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP a bude prebiehať aj počas nasledujúcich školských rokov. SAŽP bude aj v ďalších rokoch organiz. súťaž EnvirOtázniky, pričom pravidelne budú medzi otázkami figurovať aj otázky ohľadom problematiky EZ
24140110233	NFP24140111320	Zabezpečenie separovaného zberu odpadov v obci Malé Dvorníky vybudovaním zberného dvora	OPZP-PO4-11-3	Obec Malé Dvorníky 00800210 - Obec Malé Dvorníky	630 712,60	Obec Malé Dvorníky s počtom obyv. 1040 eviduje v súčasnosti v oblasti odpadového hospodárstva viaceré nedostatky. Absencia zberného dvora vybaveného kontajnermi potrebnými na separovaný zber, absencia techniky zabezpečujúcej zber a triedenie odpadu spôsobujú, že najväčšie % komunálneho odpadu vyprodukovaného na území obce (ďalej len „KO“) končí nevytriedené na skládke odpadov, je to viac ako 210 ton tuhého KO/rok. Ku koncu r. 2010 sa na území obce Malé Dvorníky vyseparovalo iba 37,3 t (necelých 15 %) z celkového KO, ktoré činí 250 t/rok. Dôvodom je, že v súčasnosti sú domácnosti vybavené len kontajnermi pre KO. Plasty síce obyvateľstvo separuje oddelene do vriec priamo v mieste svojho bydliska, sklo a papier sa však v obci zbiera už len mimo domácností. Sklo sa separuje do 8 ks kontajnerov rozmiestnených v obci. Zber papiera sa uskutočňuje taktiež pravidelne - 4 x ročne, obyvateľstvo odovzdáva papier do na to určených kontajnerov umiestnených pri miestnej ZŠ. Biela technika sa zbiera 2 x ročne, s odvozom priamo z domácností. Obec teda v súčasnosti separuje len na minimálnej úrovni, a aj to prostredníctvom externého dodávateľa - oprávnenej organizácie.	Vybudovaním zberného dvora a obstaraním nevyhnutnej techniky a vybavenia na zber a triedenie separovaného odpadu dôjde: - k výraznému zníženiu množstva nevysepar. odpadu odvážaného na riadenú skládku KO a tým k zníženiu s tým spojených N - k zníženiu zataženia ŽP - k vytvoreniu podmienok a priestoru pre odovzdávanie rôznych druhov odpadov priamo v obci, - k odstráneniu nebezpečia vzniku ďalších čiernych skládok - k dodržaniu právnej legislatívy vzťahujúcej sa na obce – Z. o odpadoch č. 223/2001 - k zvýšeniu environmentálnej uvedomelosti a správania sa obyv. - k transformácii tradičného odpadového hospodárstva obce na environmentálne. Predpokladaným výsledkom realizácie projektu bude okrem vybudovania kompletnej infraštruktúry odpad. hospodárstva obce – zberného dvora, obstarania techniky a vybavenia na zber a triedenie separ. Zložiek odpadov - 1 nákladné auto + 13 kskontajnerov, hlavne zvýšenie množstva a druhov vyseparov. odpadu. Do roku 2018 plánuje obec vyseparovať 175t/r odpadu z celk. odpadu 300 t/r a už od roku 2013 plánuje separovať minim. 10 druhov odpadu - papier, plasty, sklo, kovy, textil, BRO, dr.stav.odp, akumulátory, žiarivky, elektroodpad.	Projekt plánuje obec Malé Dvorníky zrealizovať v časovom horizonte 18 mesiacov a bude pozostávať z nasledovných hlavných aktivít: 1.Vybudovanie zberného dvora (ext. dodáv.) 2.Obstaranie techniky pre zber a odvoz separovaného odpadu – nákladné auto na odvoz kontajnerov (ext. dodáv.) 3. Obstaranie zberných kontajnerov – veľkoobjemových a iných špecializovaných kontajnerov (ext. dodáv.) 4. Propagácia a osveta (ext. dodáv. + realizačný tím obce) Akt. č. 1 zahŕňa výstavbu areálu zberného dvora v intraviláne obce pozostávajúceho z prev. objektu, dielne, spevn. plôch, prípojky NN a vodoh. objektov. Náklad. auto bude vybavené ramen. nakladačom reťazovým a hydraulickou rukou a bude slúžiť na pravidelný zber odpadu v obci a následný odvoz oprávn.organizácii na zhodnoc. V novovybudovanom areáli zberného dvora obec umiestni 13 ks kontajnerov. Riadiacim a koordinačným orgánom projektu bude obec v spolupráci s dodávateľom extern.manažmentu a dozorom stavby. Pre monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu bude real.tím využívať vecný a časový harmonogram projektu a rozpočet. Obec pred podaním žiadosti o NFP realizovala výber dodáv., prác a služieb.	Realizácia projektu je najvhodnejším a najperspektívnejším riešením problémov obce v oblasti OH tak z technického, legislatívneho ako aj finančného hľadiska. Rozsahom a vybavením bude investícia slúžiť miestnemu obyvateľstvu a v obci pôsobiacemu podnikateľskému sektoru, z hľadiska dopadov na ŽP však bude mať pozitívny vplyv nielen na ŽP a zdravie obyvateľstva obce, ale aj regiónu a kraja. Realizáciou projektu sa množstvo vysepar. odpadu výrazne zvýši, predpokladáme, že do roku 2018 min. na 175 t/r z celkového odpadu (300 t/r). Okrem toho sa navýši aj počet druhov separovaných odpadov na 10. Obci síce vznikní N na prevádzku zberného dvora, vykryjú sa však usporenými N za odvoz nevyseparovaného odpadu na riadenú skládku. Obec vďaka projektu dodrží platnú environmentálnu legislatívu, naplní ciele definované v POH, zamedzí ďalšiemu znečisťovaniu ŽP tvorbou čiernych skládok a pod. Samotnú prevádzku zberného dvora a ost. N spojené s dlhodobou udržateľnosťou projektu je obec schopná vyfinancovať, nedisponuje však dostatkom vlastných zdrojov na vyfinancovanie tejto investície, bez pomoci NFP zo zdrojov EU a ŠR SR by preto tento projekt nebola schopná zrealizovať.	Úspešná implementácia ako aj dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu bude obcou zabezpečená tak z hľadiska ekonomického ako aj environmentálneho, a to nasledovne: a) Náklady na odvoz a zneškodnovanie KO sa výrazne znížia. Vzniknutá úspora bude „preinvestovaná“ práve do fungovania zberného dvora a novoobstaraného vybavenia - infraštruktúry odpadového hospodárstva obce. Spolufinancovanie prevádzky zberného dvora bude v neskoršom období zabezpečované aj z príjmov prevádzky – odpredaja vyseparovaného odpadu oprávneným organizáciám. b)Z hľadiska spoločenského sa udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečí priebežnou environmentálnou výchovou a propagáciou tak počas výstavby, ako aj v období prevádzky zberného dvora. Našim cieľom je „vychovať“ environmentálne uvedomelé obyvateľstvo, vyvíjajúce snahu o aktívnu participáciu sa na ochrane ŽP obce a regiónu.
24140110234	NFP24140111321	Zabezpečenie separovaného zberu odpadov v obci Trhová Hradská vybudovaním zberného dvora	OPZP-PO4-11-3	00305766 - Obec Trhová Hradská	579 343,91	V obci Trhová Hradská evidujeme v oblasti odpadového hospodárstva viaceré nedostatky. V prvom rade je to absencia zberného dvora (miesta na separovaný zber), ako aj nedostatok špeciálnych kontajnerov potrebných na separovaný zber, dopravnej techniky zabezpečujúcej zber a odvoz vyseparovaného odpadu. Napriek tomu, že je v obci už viac rokov zabezpečovaný separovaný zber papiera a skla, ako aj pravidelný zber a odvoz PET fliaš, resp. elektroniky 2x ročne priamo z domácností, najväčšie % komunálneho odpadu (ďalej len „KO“) končí nevytriedené na skládke odpadov, je to viac ako 1090 ton tuhého KO/rok. Ku koncu r. 2010 sme vyseparovali iba 169,37 t (13,36%) z celkového KO 1.267,76 t. V súčasnosti sú domácnosti obce vybavené len kontajnermi pre KO. Okrem toho domácnosti separujú plasty do vriec, a sklo do 8 ks kontajnerov, papier do 4 kontajnerov rozmiestnených po celom území obce, 3 kontajnery pre zelený odpad na miestnom cintoríne.	Novovybudovaný zberný dvor bude zaberať plochu 1636 m2. Zber bude na celom území obce realizovaný novoobstaraným traktorom s čelným nakladačom a dvojnápravovým prívesom na zber a odvoz vyseparovaného odpadu, vyseparované a zozbierané komodity budú ukladané do na to určených 13 novoobstaraných kontajnerov umiestnených v ZD, prípadne na voľnú plochu ZD. Navýši sa počet druhov separovaných odpadov zo súčasných 4 na 10. Rozšírený separovaný zber bude zahŕňať: papier, sklo, plasty, kovy, šatstvo, elektrické a elektronické zariadenia, drobný stavebný odpad, žiarivky, akumulátory a biologicky rozložiteľný odpad. Realizáciou projektu sa množstvo vyseparovaného odpadu výrazne zvýši, predpokladáme, že minimálne na úroveň 280t/r v roku 2013, t.j. tesne po	Projekt plánuje obec Trhová Hradská zrealizovať v časovom horizonte 18 mesiacov, v časovom období od januára 2012 do júna 2013. Hlavné aktivity: •Nákup zberných kontajnerov pre potreby ZD - veľkoobjemových a iných špecializovaných kontajnerov určených pre triedenie jednotlivých druhov odpadov, umiestnených v areáli ZD •Obstaranie dopravnej techniky na zber a odvoz separovaného odpadu – traktor s čelným nakladačom a dvojnápr. prívesom •Realizácia propagačných aktivít zameraných na zefektívnenie separovaného zberu v obci Trhová Hradská ako súčasť investičných aktivít projektu – informačné fórum pre obyvateľstvo a podnikateľ.	Potrebu rozšírenia počtu separovaných zložiek odpadov, vybudovania a vybavenia zberného dvora ako aj nákup dopravnej techniky na zber a odvoz separovaného odpadu v obci odôvodňujú okrem iného nasledovné skutočnosti: • povinnosť obcí zaviesť separovaný zber odpadu od 1.1.2010 podľa par. 39 ods. 14 zákona o odpadoch (Z.č. 223/2001 Z.z.) • povinnosť dodržania Programov OH TSK, okresu Dunajská Streda a obce Trhová Hradská • každoročne narastajúce náklady obce spojené s ukladaním nevyseparovaného odpadu • problémy obce s čiernymi skládkami • a v neposlednom rade aj záujem samosprávy o ochranu ŽP a zdravia obyvateľstva.	Zárukou úspešnej implementácie projektu je nielen skúsený projektový tím obce, ale aj v riadnom procese verejného obstarávania vybrati dodávatelia investície – dodávok, prác a služieb. Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu bude taktiež zabezpečená a to z hľadiska ekonomického ako aj environmentálneho. Vplyvom realizácie projektu sa náklady obce na odvoz a zneškodňovanie nevyseparovaného KO na riadenú skládku výrazne znížia. Takto ušetrené finančné prostriedky sa použijú na fungovanie zberného dvora a novoobstaranej dopravnej techniky. Spolufinancovanie prevádzky zberného dvora bude v neskoršom období zabezpečované aj z príjmov prevádzky – odpredaja vyseparovaného odpadu oprávneným organizáciám. Z hľadiska environmentálneho a spoločenského sa

						Dvakrát ročne sa v obci realizuje zber bielej techniky, s odvozom priamo z domácností. K ďalším nedostatkom patrí aj problém obce s čiernymi skládkami, či každorocne narastajúce náklady obce spojené s ukladaním nevyseparovaného odpadu.	ukončení projektu a v r. 2018 predpokladáme cca 870 t/r vyseparovaného odpadu. Prevádzkovateľom ZB bude samotná obec. Obec vďaka projektu dodrží platnú environmentálnu legislatívu - povinnosť vyplývajúcu zo Z. č. 223/2001 Z.z., naplní ciele definované v POH, zamedzí ďalšiemu znečisťovaniu ŽP tvorbou čiernych skládok a pod. Realizáciou projektu sa vytvorí jedno nové pracovné miesto, ktoré bude obsadené osobou zo znevýhodnenej skupiny.	subjekty pôsobiace v obci, distribúcia brožúr do všetkých domácností v obci, propagačné príspevky v miestnych a regionálnych médiách •Vybudovanie zberného dvora Podporné aktivity: •Riadenie projektu •Publicita a informovanosť Vybudovanie ZD ako aj obstaranie dopravnej techniky na zber separovaného odpadu sa bude realizovať prostredníctvom externých dodávateľov, vybratých v procese VO. Riadiacim a koordinačným orgánom projektu bude samotná obec v spolupráci s dodávateľom externého manažmentu, vybratým taktiež verejným obstarávaním a dozorom stavby	Obec v súčasnosti zberným dvorom a jeho vybavením nedipsonuje, preto je realizácia predkladaného projektu pre obec prioritná. Nakoľko však nedisponuje dostatkom vlastných finačných prostriedkov, bude schopná zrealizovať svoje ciele v oblasti odpadového hospodárstva iba za predpokladu úspešnosti tohto projektu a získania NFP zo zdrojov EÚ a ŠR SR. Rozsahom a vybavením bude investícia slúžiť miestnemu obyvateľstvu a v obci pôsobiacemu podnikateľ. sektoru, z hľadiska dopadov na ŽP však bude mať pozitívny vplyv nielen na ŽP a zdravie obyvateľstva obce, ale aj regiónu.	udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečí priebežnou environmentálnou výchovou a propagáciou nielen počas výstavby, ale aj v období prevádzky zberného dvora. Našim cieľom je dosiahnuť, aby sa miestne obyvateľstvo aktívne zapájalo do separovania odpadov a tým sa spolupodieľalo na ochrane životného prostredia obce a regiónu.
24140110235	NFP241401 11240	Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Hrušov	OPZP-PO4-11-3	00319341 - Obec Hrušov	391 206,56	Separovaný zber komunálneho odpadu obec zabezpečuje od roku 2004. Praktizuje sa systém separácie základných druhov komunálneho odpadu a to plastov, papiera a skla a to v jednotlivých domácnostiach do polyetylénových vriec, ktoré v stanovených termínoch z jednotlivých domácností zberá zmluvná spoločnosť . Takýto zber sa vykonáva 1x mesačne. Obec tiež zabezpečuje 2x ročne zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu. Akútnou nevýhodou tohto systému je jeho stagnácia, nepružnosť a výrazná odkázanosť na plnenie harmonogramu zo strany zber zabezpečujúcej firmy. Systém separácie je odkázaný na celomesačné skladovanie separ. odpadu v domácnostiach občanov, častá je nedôslednosť separácie a nespokojnosť občanov. Náklady zabezpečovania tohto systému separácie neustále rastú čo zaťažuje neúmerne rozpočet obce. Ukazuje sa naliehavá potreba vybudovania zberného dvora KO a jeho vybavenia modernou komunálnou technikou, čo by umožnilo množstevné a druhové rozšírenie separácie a zvýšenie spokojnosti občanov s riešením problematiky odpadov v obci pri nenavýšení finanč. zaťaženosti občanov. Vytvorením priestorov a technic. možností by obec mohla zvýšiť frekvenciu zvozu vysepar. odpadu od občanov.	Realizáciou zámerov projektu dôjde k vybudovaniu zberného dvora komunálneho odpadu spĺňajúceho podmienky ochrany životného prostredia a minimalizácie rizika manipulácie s odpadmi. Umožní to rozšírenie počtu druhov separovaného komunálneho odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných odpadov s perspektívou nárastu separácie v budúcom období. Umožní to tiež zvýšiť kvalitu a čistotu separácie pri zvýšení ochrany zdravia pri práci. Vytvorí sa tiež jedno pracovné miesto pre ľudí s obmedzeným uplatnením sa na trhu práce. Vybavenie zberného dvora modernou komunálnou technikou umožní zvýšenie frekvencie zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z domácností, čím sa zvýši záujem občanov o separáciu. Technizácia zníži pracovné a zdravotné riziká manipulácie s komunálnym odpadom, táto činnosť nadobudne kvalitatívne nový rozmer s priaznivým dopadom na zvýšenie ekologického povedomia občanov. V neposlednom rade sa vytvorí priestor pre obec v riešení problematiky komunálneho odpadu na podklade svojich ekonomických možností a záujmov, zníži sa odkázanosť na vnucované ekonomické podmienky, čím sa zníži riziko prenosu rastúcich nákladov na občanov obce.	Hl. aktivity v predkladanom projekte, to je výstavba zberného dvora, skvalitnenie a technická inovácia separovaného zberu KO, ako aj vplyv na zvýšenie ekol. uvedomenia obyvateľov obce vykonajú dodávatelia tovarov, stavebných prác a služieb, ktorí boli úspešní v procese VO. Aktivita 1 Výstavba zberného dvora KO je sústredená na vybudovanie potrebnej infraštruktúry, oplotenia, spevnených plôch a prevádzkových objektov zberného dvora s cieľom vytvorenia vhodných administr. a sociál. podmienok. Aktivita 2 Technologické a technické vybavenie zberného dvora nadväzuje časovo na ukončenú výstavbu. Prispeje k vytvoreniu jedného prac. miesta. Bude sa realizovať cez VO vybranou firmou na zml. základe. Kontrola výkonu staveb. prác bude zabezpečená prostredníctvom SD. Účtovníctvo a finanč. kontrolu zabezpečí žiadateľ vlastnými pracovníkmi. Monitoring postupu realizácie hl. aktivít projektu bude riešený cez exter. manažment projektu .Prevádzka projektu po ukončení realizácie bude zabezpečená vlastnými silami žiadateľa.	Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu úrovne systému separovaného zberu odpadu vo všetkých jeho fázach, od uloženia odpadu do zberných kontajnerov, cez spôsob odvozu a následné dočasné uloženie na zbernom dvore obce. Zber komunálneho odpadu bude realizovaný kombinovaným spôsobom, a to že občanom bude umožnené v stanovených hodinách priväžať odpady na zberný dvor a druhý spôsob bude spočívať v zbere odpadov prostredníctvom zberných vozidiel traktora a vlečkou alebo ramenovým reťazovým nakladačom kontajnerov vo vlastnej réžii obce. Prostredníctvom týchto mechanizmov budú v stanovený čas zbierané kontajnery s vyseparovaných odpadom a odvážané na zberný dvor. Po naplnení kontajnerov umiestnených na zbernom dvore budú tieto odvezené zmluvnou odberateľskou spoločnosťou. Systém organizácie zberu a separácie komunálneho odpadu v obci vychádza z poznania miestnych podmienok a pomerov. Uskutočnením tohto zámeru sa docieli viacero prínosov, ktoré sa odzrkadlia vo vytvorení úspor za zber a uloženie zmes. komunálneho odpadu, v nárraste vyseparovaného množstva odpadov o cca 17 t ročne. v znížení vplyvov environmentálnych rizikových faktorov na zdravie ľudí a v zlepšení stavu život. prostr.	Pri posúdení udržateľnosti výsledkov projektu zo strategického hľadiska vychádzame z rozhodnutia Zastupiteľstva obce Hrušov, ktoré svojim Uznesením schvaľuje predloženie a realizáciu tohto projektu na ktorý zabezpečí finančné zdroje pre účely spolufinancovania projektu v požadovanej miere z vlastných zdrojov. Z hľadiska záujmu obce dlhodobo podporovať aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, je nesporné, že má vzhľadom na vybudované zázemie zberného dvora a skládky pre žiadateľa strategický význam a bude ho dlhodobo užívať. Projekt a jeho aktivity sú jednou z priorít obce v schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Udržateľnosť projektu z finančného hľadiska hodnotíme na základe finančnej analýzy žiadateľa, pričom konštatujeme, že výsledky projektu majú výrazný potenciál na finančnú udržateľnosť v dlhšom časovom horizonte. Pri preukazovaní schopnosti žiadateľa zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť projektu sa zohľadnili aj zákonné požiadavky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k hospodáreniu obcí podľa. Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov.
24140110236	NFP241401 11334	Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov	OPZP-PO4-11-3	00321966 - Gaboltov	659 710,55	Obec Gaboltov sa nachádza v Prešovskom kraji,15 km od okresného mesta Bardejov. V obci je zavedená separácia týchto druhov odpadu:papier a tetrapak,sklo,plasty,kovy,elektroodpad a pneumatiky prostredníctvom spoločnosti s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na vývoz odpadu. Neexistencia separácie a zhodnocov. BRKO je značným environm.problémom obce, keďže veľké množstvo BRKO zostáva nevyseparované, bez ďalšieho spracovania. Obci chýba materiálne a technické vybavenie na zabezpečenie separácie, úpravy a zhodnocovania tohto odpadu. U obyvateľov prevládajú nevhod. návyky v oblasti nakladania s BRKO-skladkovanie,spaľovanie. Preto je v obci nutné zaviesť komplexný systém separovaného zberu BRKO, čím sa zvýši celkové množstvo separovaného komunálneho odpadu.Predkladaný projekt rieši zavedenie separácie, úpravy a zhodnocovania BRKO v Obci Gaboltov prostredníctvom vybudovania kompostárne na zhodnocovanie BRKO, zakúpením kontajnerov na separáciu BRKO, potrebnej techniky, tiež propagačné aktivity na podporu separácie a zhodnoc.BRKO. Cieľovými skupinami projektu sú: - obyvatelia obce Gaboltov:507 - domácnosti produkujúce odpad:131 - samotná obec Gaboltov Potenciál BRKO predstavuje cca 200 t/rok.	VÝSLEDOK Počet aktivít zamer. na zvyšovanie osvety a prop. v obl. zhodnoc. odp.(BRKO): 1, Počet uskut. inf. aktivít zamer. na zvyšovanie osvety a prop. v obl. separ.zberu KO: 1, Počet vybudov.zariad. na zhodn. BRKO: 1, Počet vysep.zložiek KO: 1 Počet zakúp.kontaj: 2, Počet zakúp.zariad. na úpr.vysepar.zložiek odp. pred ich zhodn.alebo env.vhod.zneškod.: 2 -štiepkovač,biosek.voz, Počet zakúp.zber.vozidiel: 1, Počet žien využív.výsl.proj: 258 DOPAD Množstvo upr.odp. pred ich zhodn. alebo environm.vhod.zneškodnením: 200t/r, Množstvo vysep.KO: 200t/r Množstvo zhodn.BRKO: 200t/r, Počet novovytv.prac.miest: 0, Počet obyv.a subj.zapoj. do aktivít zamer. na zvyš.osvety a prop. v obl.zhodn.odpadov(BRKO): 507 obyv. Počet obyv.resp.subj. zapoj. do informač.aktivít zamer.na zvyšov. osvety a prop. v oblasti separ.zberu KO: 507 obyv. Podiel počtu žien využív.výsl.proj. na celk.počte užívateľov (ženy+muži) výsl.proj:51% Realizáciou projektu dosiahneme naplnenie hlavných zámerov projektu a to: zavedenie a rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov o zložku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, tiež zavedenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.	Hlavná akt.(03-11/2012) A1:Zakúpenie techniky na separáciu a úpr.BRKO a výstavba kompostárne na zhodn.BRKO - Obstaranie zber.kontajn.-2ks, zvozového vozidla-1 traktor s vidlicou a prívesom, zariadenia na úpr.BRKO pred jeho zhodn.-štiepkovač:1 a biosekac.voz:1 - Výstavba kompostárne pre zhodn.BRKO v zmysle PD Realiz.inform.a propagač.aktivít-kalendáre,letáky,úvod. a záv.seminár Podp.akt.(12/2010-11/2012): vyprac.PD, VO, ŽoP,MS-zabezpečí EPM,Publicita-inform. a pamät.tabuľa. Po ukončení proj. bude prevádzku kompostárne zabezpečovať obec, ktorá disponuje personálnymi a tech.kapacitami, má skúsenosti s podobnými projektmi. VO zabezp.osoba spôs.na výkon VO. Projektový tím bude pozostávať z proj.manaž., ekon.obce-inter.fin.kontrola,stav.práce budú vykonávané. pod dohľadom st.dozoru,z procesu VO bude vybraný dodávateľ prác a techniky. V obci Gaboltov je v súč.zaved separácia:papier,sklo,plasty,kovy,elektroodp. a pneumatiky. Vysepar.zložky od obce odoberá spoločnosť na základe zmluvy. Po real.proj.bude tento systém sep. zberu v obci zachovaný, zároveň sa zavedie separácia a zhodnoc.BRKO (vybudovaním kompostárne v obci Gaboltov).	Predkladaný projekt odstráni nevyhovujúci stav v nakladaní s BRKO v obci Gaboltov, zavedie separáciu, úpravu a zhodnocovanie BRKO, prispeje k ochrane ŽP, pozdvihne úroveň informovanosti obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva,odstráni absenciu materiál. a technologic.vybavenia obce pre zavedenie zberu a zhodnocov.BRKO a splní legislat. a koncepčné ciele v oblasti odpad. hospodárstva SR. Realizáciou proj.dosiahneme: -rozšírenie počtu separov. zložiek komunálneho odpadu zavedením separácie BRKO v objeme 200 t/rok v obci Gaboltov -zvýš. kvalitatívnej úrovne separ.zberu KO prostr.investič. aktivít-zakúpením kontajnerov,zvoz.vozidla s prívesom, štiepkovača,biosekac. vozu -vybudov. kompostárne-zariad.na zhodn.BRKO a zhodnocovanie BRKO -zvýšenie environment.povedomia,informovanosti obyv. k problematike separ. zberu a zhodnocovania BRKO -splnenie legislatívnych povinností v obl. ŽP. Prevádzkovateľom proj.a vlastníkom výsledkov bude Obec Gaboltov. Cieľ. skupinou je obec Gaboltov,507 obyv.obce a 131 domácností. Projekt negeneruje príjem,jeho výsledky budú slúžiť obci Gaboltov.Obec úspešne realizovala a realizuje investič.proj.-rekonštr.ZŠ s MŠ,regenerácia sídla.	a) finančný aspekt - projekt negeneruje príjem, žiadateľ bude výsledky projektu zabezpečovať z vlastných zdrojov, prostredníctvom rozpočtu obce, nebudú vyberané žiadne poplatky za separáciu, zber, úpravu a zhodnocovanie - kompostovanie BRKO od obyvateľov obce. Výsledný produkt kvalitný humus - kompost bude slúžiť pre potreby obce – za účelom hnojenia verejných priestranstiev. Vzhľadom na východiskovú situáciu realizácia projektu odstráni absenciu v oblasti nakladania s bioodpadom, prispeje k zlepšeniu úrovne kvality životného prostredia a čistote obce. b) prevádzkový aspekt - náklady súvisiace s prevádzkou separácie, zberu, úpravy a zhodnocovania BRKO stanovené v prílohe 2 žiadosti budú hradené z vlastných zdrojov obce. Sú to náklady na opravy, údržbu, pohonné hmoty, personálne výdavky. c) finančná analýza pre projekt bola vypracovaná, aj keď projekt negeneruje príjem /po usmernení RO/. Obec v období rokov 2008 - 2010 dosahuje kladný hospodársky výsledok, hospodári s dobrou finančnou disciplínou, je finančne stabilná, čo je predpokladom úspešného finančného zabezpečenia tohto projektu a jeho následnej udržateľnosti.
241401102 37	NFP241401 11209	Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Pohronský Ruskov	OPZP-PO4-11-3	00307394 - Obec Pohronský Ruskov	419 932,30		Realizáciou zámerov projektu dôjde k vybudovaniu zberného dvora komunálneho odpadu spĺňajúceho podmienky ochrany životného prostredia a minimalizácie rizika manipulácie s odpadmi. Umožní to rozšírenie počtu druhov separovaného komunálneho odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných odpadov s perspektívou nárastu separácie v budúcom období. Umožní to tiež	Hl. aktivity v predkladanom projekte, to je výstavba zberného dvora, skvalitnenie a technická inovácia separ. zberu KO, ako aj vplyv na zvýšenie ekol. uvedomenia obyvateľov obce vykonajú dodávatelia tovarov, staveb. prác a služieb, ktorí budú úspešní v procese VO vykonaného odborne spôsob. osobou v zmysle príslušného zákona. Aktivita 1 Výstavba zber.	Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu úrovne systému separovaného zberu odpadu vo všetkých jeho fázach, od uloženia odpadu do zberných kontajnerov, cez spôsob odvozu a následné dočasné uloženie na zbernom dvore obce. Zber komunálneho odpadu bude realizovaný kombinovaným spôsobom, a to že občanom bude umožnené v stanovených hodinách priväžať	Pri posúdení udržateľnosti výsledkov projektu zo strategického hľadiska vychádzame z rozhodnutia Zastupiteľstva obce Pohronský Ruskov, ktoré svojim Uznesením schvaľuje predloženie a realizáciu tohto projektu na ktorý zabezpečí finančné zdroje pre účely spolufinancovania projektu v požadovanej miere z vlastných zdrojov. Z hľadiska záujmu obce dlhodobo

						zvýšiť kvalitu a čistotu separácie pri zvýšení ochrany zdravia pri práci. Vytvoria sa tiež dve pracovné miesta pre ľudí s obmedzeným uplatnením sa na trhu práce. Vybavenie zberného dvora modernou komunálnou technikou umožní zvýšenie frekvencie zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z domácností, čím sa zvýši záujem občanov o separáciu. Technizácia zníži pracovné a zdravotné riziká manipulácie s komunálnym odpadom, táto činnosť nadobudne kvalitatívne nový rozmer s priaznivým dopadom na zvýšenie ekologického povedomia občanov. V neposlednom rade sa vytvorí priestor pre obec v riešení problematiky komunálneho odpadu na podklade svojich ekonomických možností a záujmov, zníži sa odkázanosť na vnucované ekonomické podmienky, čím sa zníži riziko prenosu rastúcich nákladov na občanov obce.	dvora KO s plánovaným začiatkom 02/2012 a ukončením 02/2013 je sústredená na vybudovanie potrebnej infraštruktúry, oplotenia, spevnených plôch a prevádz. objektov zberného dvora s cieľom vytvorenia vhodných admin. a sociál.podmienok. Aktivita 2 Technologické a technické vybavenie zber. dvora nadväzuje časovo na ukončenú výstavbu. Bude sa realizovať cez VO vybranou firmou na zml. základe. Kontrola výkonu staveb. prác bude zabezpečená prostredníctvom stavebného dozoru. Všetky aktivity projektu majúce vzťah k jeho rozpočtu budú na zml. základe realizované externe. Účtovníctvo a finanč. kontrolu zabezpečí žiadateľ vlastnými pracovníkmi. Monitoring postude riešení cez externý manažment projektu podľa časových a vecných etáp riešenia zakotvených v dodávateľských zmluvách. Prevádzka projektu po ukonč. realizácie bude zab. vl. silami obce.	odpady na zberný dvor a druhý spôsob bude spočívať v zbere odpadov prostredníctvom zberných vozidiel traktora a vlečkou alebo ramenovým reťazovým nakladačom kontajnerov vo vlastnej réžii obce. Prostredníctvom týchto mechanizmov budú v stanovený čas zbierané kontajnery s vyseparovaných odpadom a odvážané na zberný dvor. Po naplnení kontajnerov umiestnených na zbernom dvore budú tieto odvezené zmluvnou odberateľskou spoločnosťou. Systém organizácie zberu a separácie komunálneho odpadu v obci vychádza z poznania miestnych podmienok a pomerov. Uskutočnením tohto zámeru sa docieli viacero prínosov, ktoré sa odzrkadlia vo vytvorení úspor za zber a uloženie zmesového komunálneho odpadu, v náraste vyseparovaného množstva odpadov o cca XY t ročne, a v zlepšení stavu životného prostredia prostredníctvom znižovania rizika vzniku čiernych skládok.	podporovať aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, je nesporné, že má vzhľadom na vybudované zázemie zberného dvora a skládky pre žiadateľa strategický význam a bude ho dlhodobo užívať. Projekt a jeho aktivity sú jednou z priorít obce v schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Udržateľnosť projektu z finančného hľadiska hodnotíme na základe finančnej analýzy žiadateľa, pričom konštatujeme, že výsledky projektu majú výrazný potenciál na finančnú udržateľnosť v dlhšom časovom horizonte. Pri preukazovaní schopnosti žiadateľa zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť projektu sa zohľadnili aj zákonné požiadavky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k hospodáreniu obcí podľa. Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov.
24140110238	NFP24140111232	Zberný dvor v meste Veľké Kapušany	OPZP-PO4-11-3	00332038 - Veľké Kapušany	630 911,18	Mesto Veľké Kapušany leží vo východnej časti SR v Košickom kraji s počtom obyvateľov 9760. Hlavným dôvodom pre realizáciu stavby je potreba budovania zberného dvora v meste, ktorý bude slúžiť na zber, triedenie a dočasné skladovanie odpadov z komunálneho odpadu. Projektový zámer je vypracovaný a pripravený na budovanie zberného dvora – priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch. Mesto má zavedený separovaný zber od roku 2009. Ten sa uskutočňuje v zberných nádobách. Mesto Veľké Kapušany nedisponuje žiadnym priestorom, kde by bolo možné uskladniť väčšie množstvo separovaného odpadu. Zámerom projektu je vybudovanie zberného dvora pre separovaný zber, čo prispeje k zvýšeniu množstva separovaných odpadov v meste. Projekt je v súlade s Programom odpadového hospodárstva a PHSR mesta Veľké Kapušany. Realizáciou sa vytvorí dvor pre zber a separáciu piatich najbežnejších odpadov vznikajúcich v domácnostiach. Jednotlivé zložky odpadu sa nebudú na zbernom dvore nijako zhodnocovať z dôvodu, že daný projekt bude slúžiť len pre centralizovaný zber a separáciu spomenutých zložiek odpadu.	V meste Veľké Kapušany sa realizáciou projektu vytvoria podmienky pre zber, dotriedenie a zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov komunálneho odpadu, ktoré budú systémom centralizovaného zberu odobrané z mesta odvážané na ďalšie spracovanie. Separované zložky komunálneho odpadu: papier, sklo, plasty, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad (bez úpravy). Mesto Veľké Kapušany v rámci projektu zakúpi 10 vaňových kontajnerov, vybuduje plocha na BRO a zakúpi technológiu nevyhnutnú pre separáciu daných odpadov – podľa rozpočtu v PD. Projekt z dlhodobého hľadiska prispeje k zníženiu poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu pre subjekty v meste, čo predstavuje pozitívny socioekonomický dopad. Plocha pre BRO je dimenzované na kapacitu ročne 40t/ročne, ktorý nebude ďalej upravovaný a zhodnocovaný, ale bude odvážaný zmluvným partnerom mesta a drobný stavebný odpad v množstve maximálne 1m3/oby. Ročne by sa malo na zbernom dvore vyseparovať 323,20 t odpadu, čo výrazne prispeje k poklesu zmesového kom. odpadu v meste. Vyseparovaný odpad bude ďalej pravidelne vyvážaný zmluvnými partnermi mesta. Jedno pracovné miesto sa vytvorí po ukončení realizácie predmetu zmluvy o dielo t.j. Aktivita 3. Jedná sa o pracovníka, ktorý bude pracovať na zbernom dvore a bude vykonávať práce týkajúce sa chodu zberného dvora.	Zberný dvor sa bude nachádzať v meste Veľké Kapušany, vybudovaný bude na spevnenej ploche vo výmere cca 2641 m2, oplotený betónovými dielcami. Vstup do objektu z príjazdovej komunikácie bude cez železničnú dvojkrídlovú bránu. V areáli bude vyčlenený priestor pre traktor a hákový nosič kontajnerov. Odpady sa budú zhromažďovať do označených otvorených vaňových kontajnerov v počte 10 ks. BRO sa bude ukladať na zbernom dvore v priestore ohraničenom železobetónovými T panelmi o výške 3m. Zberný dvor sa bude nachádzať na pozemku s parc.č. 218/3,219/1,219/2,219/3 v k.ú. Veľké Kapušany evidované ako zastavané plochy a nádvoria. Jedná sa o jednoduchú stavbu pozostávajúcu z dvoch oceľových prístreškov, zberných kontajnerov, spevnenej plochy dvora a rekonštrukcia existujúceho objektu. Objektová skladba: SO 01 Zberný dvor SO 02 Spevnená plocha SO 03 Kanalizačná prípojka SO 04 Vodovodná prípojka SO 05 Elektrická prípojka	súlade s požiadavkami súčasnej legislatívy v oblasti odpad. hosp. predovšetkým zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niekt. zákonov a súvisiace predpisy stanovujú požiadavky na producentov odpadov zabezpečiť separovaný zber z KO, zber obalových materiálov a odpadov z obalov. Projektom sa zabezpečí úprava zhromažďovanie vyseparovaných odpadov z KO. Organizačná a technickú stránku projektu bude zabezpečovať prevádzkovateľ – mesto. Prínos – lokálne a regionálne riešenie nakladania s problémovými odpadmi z domácnosti v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi v oblasti OH a stanovenými cieľmi v rámci POH, vybudovanie zariadenia pre zabezpečenie predmetnej činnosti v súlade s aktuálnymi predpismi v oblasti živ. prostredia – úspora nákladov na manipuláciu odpadmi v súvislosti s prípadným odstraňovaním inak vznikajúcich divokých skládok a následné zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi. Kapacita systému a časová frekvencia vývozu odpadu zmluvným partnerom je nepostačujúca. Keďže produkcia odpadu nie je pravidelná činnosť s konštantným výstupom, javí sa ako vhodné riešenie vybudovať ZD, ktorý by umožňoval dočasne skladovať väčšie množstvo sep. odpadu. Rekonštrukcia existujúceho objektu súvisí s naplnením cieľov aktivít projektu a dosiahnutia cieľov projektu. Rekonštruovaný objekt bude neoddeliteľnou súčasťou zberného dvora nakoľko tento objekt sa nedá vylúčiť z realizácie projektu. Zdôvodnenie je súčasťou prílohy č.11 Opis projektu.	Udržateľnosť projektu je daná viacerými faktormi: - existujúca a narastajúca potreba existencie zberného dvora v navrhovanej podobe - rastúca produkcia odpadov a narastajúca potreba separácie odpadov - nositeľom je subjekt samosprávy, do ktorého kompetencie zber odpadov patrí - financovanie prevádzky a obnovy zariadení bude zabezpečené z poplatkov za zber a odvoz odpadov, z spor. Pri nakladaní s odpadmi vzniknutých vďaka väčšiemu množstvu vytriedeného odpadu a v prípade potreby aj z rozpočtových prostriedkov mesta. Vzniknuté záporné peňažné toky projektu budú financované z rozpočtových zdrojov mesta.
24140110239	NFP24140111368	Zberný dvor - Jablonica	OPZP-PO4-11-3	00309583 - obec Jablonica	451 837,18	Žiadateľom o NFP je obec Jablonica, patriaca do okresu Senica v Trnavskom samosprávnom kraji. V súčasnosti žije v obci 2283 obyvateľov - producentov odpadov, cieľová skupina predkladaného projektu. V súčasnosti je v obci separovaný zber realizovaný na základe zmluvy medzi Technickými službami (TS) mesta Senica a obcou. Sklo, plasty, VKM zberajú 1x za mesiac z vriec od rodinných domov. Pri bytových domoch sú umiestnené stále kontajnery na sklo, plast a papier. Okrem toho podľa potreby 1-2 x za rok robí zber papiera ZŠ. Kontajnery na šatstvo a textílie, opotrebované pneumatiky ako i nebezpečné odpady sú umiestnené 1 x do roka ako mobilný zberný kontajner. Celkové množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci za rok 2010 je 763,62 ton/rok, 0,3345 ton na obyvateľa. Množstvo vyseparovaného odpadu v súčasnosti dosahuje výšku 38,34 ton/rok, 0,0165 ton na obyvateľa. Aj napriek snahám a aktivitám v tejto oblasti vznikajú v obci nelegálne skládky, znižuje sa atraktivita vzhľadu obce, zhoršuje sa stav ŽP a tiež zdravotný stav obyvateľstva. Hlavným zámerom projektu je vybudovanie zberného dvora na uskladnenie vyseparovaného odpadu a jeho prípravu pre odberateľa.	Predmetom projektu je dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Jablonica a to vybudovaním oploteného zberného dvora, nákupom a rozmiestnením veľkoobjemových a materiálových kontajnerov pre separovaný odpad (sklo, plast, papier, šatstvo, opotrebované pneumatiky) v priestoroch zberného dvora , zberných vozidiel a vybudovaním príjazdovej cesty so spevnenou plochou pre vjazd. Obec prostredníctvom projektu plánuje : - zlepšiť možnosti separovania odpadu v obci; - znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý nie je separovaný ale zmiešaný s ostatným komunálnym odpadom; - zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu - merateľný ukazovateľ dopadu - zvýšenie o 41,66 ton/ročne; - pripraviť vyseparovaný odpad na ďalšie použitie pre potenciálneho odberateľa (TS mesta Senica); - zabrániť vzniku a rozširovaniu nelegálnych skládok; zlepšiť vzhľad obce a jej okolia; - zvýšiť úroveň životného prostredia v obci a znížiť jeho celkove zaťaženie; - prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva, - zvýšiť počet žien využívajúcich výsledky projektu na 1180 a podiel počtu žien na celkovom počte obyvateľov využívajúcich výsledky projektu na 51,69% oproti súčasnosti.	Projekt sa začne realizovať v máji 2012 v zmysle nastaveného harmonogramu realizácie a zmluvných podmienok s úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania vybraného v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Aktivita č.1 „Výstavba zberného dvora" bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie v období 05.2012 - 12.2012 v členení stavebných objektov nasledovne: SO 01 Dvor a oplotenie, SO 02 Spevnená plocha a prístupová komunikácia, SO 03 Káblová prípojka NN. Aktivita č.2 „Nákup technológie pre zberný dvor" bude prebiehať v mesiacoch 08.2012 – 04.2013. Celkové obdobie realizácie projektu 12 mesiacov je dostatočné na obstaranie a sprevádzkovanie zberného dvora v podmienkach obce Jablonica, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod kontrolou štatutára a ním poverených odborných zamestnancov obecného úradu. Publicita projektu – bude zabezpečená v súlade s manuálom pre informovanie a publicitu. Prevádzkovateľom zberného dvora bude žiadateľ.	d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva obce Jablonica a s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP. Navrhnuté riešenie realizácie projektu bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické normy a kvalitu výstupov. Predmetom záujmu je stav odpadov, ich hromadenie a vznik divokých skládok, ktorý si vyžiadal zavedenie separovania odpadov. Separovaný zber v súčasnosti vykonávajú TS mesta Senica. Vybudovaním zberného dvora a jeho vybavením technológiou prejde táto činnosť na obec, čím dôjde k zefektívneniu separovaného zberu. Obec už nebude závislá na dodávke prác od dodávateľa. Celkovo bude obstarané 1 vozidlo, kontajnery, nakladač, náves a biokompostéry. d2) Obec Jablonica pod vedením starostky A. Hazuchovej spolu so zamestnancami má dlhoročné skúsenosti so zabezpečovaním odpadového hospodárstva v obci a s realizáciou investičných projektov: ŽoNFP na Modernizáciu objektov ZŠ Jablonica (0,63 mil.€) a ŽoNFP na Nákup čistiacej techniky (0,29 mil.€). Projekt je v súlade s PHSR obce Jablonica, PHSR Trnavského samosprávneho kraja 2007-2013 a s POH obce Jablonica.	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva, v ktorom sa obec zaviazala zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce. Obec Jablonica bude mať v rozpočte každoročne vyčlenené prostriedky na prevádzku zberného dvora. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie OÚ. Starostka obce Alena Hazuchová a ostatní zamestnanci OÚ majú bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Pri zbere, zvoze a nakladaní s vyseparovanými zložkami odpadov z komunálneho odpadu sa bude postupovať v zmysle platného VZN, ktoré tvorí prílohu tejto žiadosti. Udržateľnosť projektu tiež spočíva v tom, že obec je podľa zákona č. 223/2001 o odpadoch povinná zaviesť separovaný zber a následne túto činnosť vykonávať. Po realizácii projektu bude zabezpečená údržba zberného dvora s technologickým vybavením, čím sa bude predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24140110240	NFP24140111448	Recyklačná základňa Košice - Barca	OPZP-PO4-11-3	31721401 - Koľajové a dopravné stavby s.r.o.	1 606 415,87	Recyklačná základňa je existujúce zariadenie, lokalizované v časti Košice - južne od železničnej stanice Barca. Na	Navrhovaný projekt rozširuje kapacitu existujúcej recyklačnej základne na maximálnu kapacitu 350 000	Projekt rozšírenia kapacity recyklačnej základne sa realizuje v rámci jednotlivých aktivít projektu:	Vhodnosť realizácie projektu: Projekt svojou realizáciou prispeje k dosiahnutiu	Situácia v oblasti zhodnocovania stavebných odpadov v SR je významná predovšetkým nedostatočnými

				Košice		základňu sa dováža odpad výlučne zo stavebných a rekonštrukčných prác po jestvujúcich pozemných komunikáciách alebo železničnou dopravou. Súčasná kapacita zariadenia je 50 000 t/rok. Stavebný odpad má významný podiel na celkovom množstve odpadov v spoločnosti, problematika nakladania so stavebným odpadom sa stáva jednou s kľúčových tém politiky nakladania s odpadmi. Situácia v Košickom kraji ukazuje, že kapacity na zhodnocovanie stavebných odpadov nie sú dostatočné, stavebný odpad zvyčajne končí na skládkach odpadov. Užívateľmi výsledkov projektu budú stavebné spoločnosti, ktoré budú využívať zhodnotený odpad v stavebnej výrobe, ďalej samospráva a obyvatelia miest a obcí, ktorí sa budú môcť ekologickým spôsobom zbaviť odpadu po stavebných prácach. Zároveň si žiadateľ posilní postavenie na trhu, z rozšírenia kapacity zariadenia budú profitovať aj zamestnanci spoločnosti. Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi platnými v oblasti odpadového hospodárstva ako Program odpadového hospodárstva, je v súlade s cieľmi Národného environmentálneho akčného plánu SR	t/rok na ktorú je aj vypracovaná štúdia EIA (príloha č 18). A ktorá je dostatočná na ďalší rozvoj firmy a prípadne zvýšené požiadavky trhu v budúcnosti na spracovanie odpadu. Realizáciou tohto projektu dôjde k navýšeniu kapacity na 105 000 t/rok, čo zahŕňa aj súčasnú kapacitu recyklačnej základne, a to 50 000 t/rok. Obstaraním predmetu projektu, teda realizáciou projektu sa očakáva zhodnocovanie odpadov v objeme o 55 000 t/rok. Produktom, ktorý vznikne zhodnotením stavebného odpadu bude umelé kamenivo (recyklát) rôznych frakcií a zemina, ktorý budú využívať stavebné spoločnosti pre svoju činnosť. Komplexne sa dokončí jedno zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov, čím sa dosiahne stanovený cieľ projektu, ktorým je "vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov, vrátane drobných stavebných odpadov pre zabezpečenie služieb občanom". Projekt svojou realizáciou prispeje k splneniu environmentálneho cieľa, čím sa v Košickom kraji zníži množstvo odpadu na skládkach odpadov, zvýši sa množstvo separovaného odpadu. Recykláciou a opakovaným použitím sa zníži potreba ťažby stavebných materiálov. Zároveň sa zvýši informovanosť obyvateľov a podnikateľov o separovanom zbere odpadu a o možnosti jeho opätovného využitia. Projekt svojou realizáciou má pozitívny environmentálny dopad v mieste realizácie, ako aj v širšom regióne Východného Slovenska.	Aktivita 1 - Recyklačná základňa - stavebná časť: v rámci aktivity 1 budú realizované stavebné objekty SO 308 Železničný spodok, SO 309 Železničný zvršok, SO 311/1 Úložné boxy, SO 312 Oplotenie na základe projektovej dokumentácie vypracovanej sudop Trade s.r.o.. Aktivita 2 - Recyklačná základňa - technologická časť: uskutoční sa nákup zariadení čeľusťový drvič, mobilný triedič, dvojcestné kolesové rýpadlo, čelný nakladač, nákladné motorové vozidlo -2ks. Odoslaná: 09.11.2011 5 / 10 Súčasťou projektu sú aj podporné aktivity. Aktivity budú zabezpečené dodávateľským spôsobom, dodávateľ bude vybratý v procese VO. Za zadanie projektu, kontrolu jeho realizácie a riadenie zodpovedá žiadateľ. Prevádzku zariadenia bude zabezpečovať žiadateľ, ktorý je oprávnený na vykonávanie tejto činnosti. Implementáciu zabezpečí projektový tím, ktorý bude pozostávať z interného zamestnanca a externého dodávateľa služby EPM. Interný zamestnanec sa bude podieľať na finančnom riadení, externý subjekt bude zabezpečovať monitoring, publicitu a projektový manažment.	stanovených strategických cieľov v oblasti odpadového hospodárstva, projekt bude mať pozitívny environmentálny dopad v danom regióne. Realizáciou navrhovaného projektu sa podstatne zlepšia stavebno-technické a organizačné podmienky pre mesto Košice a okolie - záujem samosprávy sa v súlade so sprísňujúcou sa legislatívou bude zvyšovať. Projekt nadväzuje na už zrealizované aktivity v rámci I. etapy realizácie projektu, pozostáva zo zrealizovania II. etapy a technologickej časti. Spôsobilosť žiadateľa: Žiadateľom je skúsená a etablovaná spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti stavebníctva už od roku 1996. Spoločnosť je stabilná, zameraná na kvalitu poskytovaných služieb a rast v rámci konkurenčného prostredia. Spoločnosť je schopná zabezpečiť realizáciu aj implementáciu projektu, projekt nadväzuje na časť aktivít, ktoré boli úspešne ukončené, čím dokazuje svoju spôsobilosť. Stavebnú a technologickú časť realizácie projektu zabezpečuje externý dodávateľ. Implementáciu projektu riadi projektový tím, schopnosti žiadateľa doplní externý dodávateľ služby.	spracovateľskými kapacitami. V SR vzniká ročne 2,3 mil. ton stavebných odpadov, z čoho sa v ostatných rokoch zhodnocuje cca 50% odpadov. Z uvedeného vyplýva, že zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov nie je dostatok, resp. nemajú vytvorenú dostatočnú kapacitu. Projekt z pohľadu opodstatnenosti a dostatočného prísunu odpadov na zhodnotenie a zároveň odberateľov zhodnoteného odpadu je dlhodobo udržateľný. Zo socioekonomického hľadiska je projekt udržateľný, budú vytvorené nové pracovné miesta. Finančná udržateľnosť: Po ukončení realizácie a po fáze zábehu bude projekt ekonomicky samostatný a udržateľný počas celého sledovaného obdobia. Potreba NFP je odôvodnená v prípade, ak finančná analýza dokáže, že projekt potrebuje spolufinancovanie z fondov EÚ a ŠR, t.j. ak čistý výnos z projektu nedokáže v plnej miere pokryť investičné výdavky - vznikne medzera vo financovaní. Podmienka odôvodnenosti NFP je, že medzera vo financovaní nemôže byť 0 a záporné číslo. V prípade navrhovaného projektu je potreba NFP odôvodnená.
24140110241	NFP24140111458	Vybudovanie strediska na úpravu a dotriedťovanie zložiek komunálneho odpadu spoločnosťou ROMAG spol. s r.o.	OPZP-PO4-11-3	34117300 - ROMAG spol. s r.o.	5 967 031,28	Spoločnosť ROMAG spol. s r.o. „ROMAG " je aktívna v oblasti odpadového hospodárstva (zber, úprava a dotriedťovanie KO) v okr. Galanta (GA), v meste Sládkovičovo a v regióne Záp. Slovenska (okr. Senec). Pri svojej činnosti sa zameriava na zber, úpravu a dotriedťovanie KO environmentálnym spôsobom, čím znižuje riziko znečistenia živ. prostredia. V okrese GA je vybudovaných niekoľko zberných dvorov na rôzne druhy KO, avšak absentuje spracovateľský závod, ktorý by environmentálne vhodným spôsobom upravil a dotriedil KO. Z tohto dôvodu sa ROMAG spol. s r.o. rozhodla riešiť problematiku absencie jeho vybudovaním a nákupom technológie na dotriedenie a úpravu komunálnych odpadov. Vstupy do projektu sú zabezpečené neustále narastajúcim množstvom KO z miest, obcí a súkr. spoločností z reg. Západné Slovensko. Ide o zložky: plasty, kovy, papier a sklo v objeme cca 11 tis. ton/rok (viď príloha č. 20 ŽoNFP). Lokalizácia stavby a technológie na úpravu a dotriedenie je okres GA, Sládkovičovo, par. č. 893,894,895. Územný dosah projektu je región Západného Slovenska (okres Senec, okres GA, mesto Sládkovičovo). Projekt je plne v súlade s národnými a regionálnymi stratégiami (príloha č.1ŽoNFP).	Realizácia projektu (vybudovanie spracovateľského závodu a nákup technológie na úpravu a dotriedenie KO) prinesie zlepšenie stavu živ. prostredia v budúcnosti, vyriešenie problematiky nakladania s KO. Výstupom projektu budú rôzne upravené a dotriedené komodity KO, určené na ďalšie spracovanie pre súkr. odberateľov (viď príloha č. 20 ŽoNFP). Projekt zvýši ekonomickú sebestačnosť regiónu Záp. Slovenska, zníži nezamestnanosť a dosiahne sa ním: - zvýšenie počtu zariadení na úpravu a dotriedťovanie zložiek komunálneho odpadu 1ks (novo zakúpená technológia je jeden ucelený celok, jedná sa o separačné zariadenie); - zvýšenie upravených a dotriedených komunálnych odpadov o 10 997,68 t/r; - vytvorenie 19 prac. miest (z toho 2 pozície obsadené ženami). Výstupy projektu budú slúžiť ako príklad efektívnej úpravy a dotriedenia KO environ. vhodným spôsobom s cieľom min. negatívnych vplyvov na ŽP pre obyvateľov regiónu Záp. Slovenska a ostatné subjekty. Odberateľmi upravených a dotriedených KO budú súkromné spoločnosti, ktoré ich ďalej zhodnotia. Výsledok projektu umožní realizáciu ďalších projektov. Jedným z pripravovaných je projekt zameraný na úpravu stavebných odpadov.	Realizácia projektu je založená na vybudovaní závodu a obstaraní technológie na úpravu a dotriedenie KO. Projekt bude prebiehať v rámci 3 aktivít, počas 20 mesiacov: 1. Verejné obstarávanie; 2. Vybudovanie závodu na úpravu a dotriedťovanie KO (príloha č. 14 k ŽoNFP); 3. Dodávka, montáž, prevádzka technológie na úpravu a dotriedťovanie KO (príloha č. 2 FA). ROMAG plánuje upraviť a dotriediť 10 997,68 t/r KO a tým využiť celkovú kapacitu zariadenia. Dosiahnutie je podmienené navrhovaným projektom a dostatočným množstvom odpadu (viď príloha č. 20). V dopad. ukazovateľoch sa uvádza množstvo upravených aj dotriedených odpadov, ktoré spracuje jeden tech. proces vo výške 10 997,68 t/r odpadu. Organizáciu aktivít projektu bude žiadateľ zabezpečovať vo vlastnej réžii. Dodávatelia stavebných prác na vybudovanie závodu a dodávku technológie vzídu z VO v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. Technológia bude vo výhradnom vlastníctve žiadateľa a ich prevádzku bude zabezpečovať žiadateľ prostredníctvom vlastných personálnych kapacít. Riadenie a kontrola bude prebiehať pomocou externého manažéra. Internú fin. kontrolu si bude žiadateľ zabezpečovať sám.	Hlavným prínosom projektu je vyriešenie problematiky úpravy a dotriedenia komunálneho odpadu environmentálnym spôsobom a zlepšenie kvality živ. prostredia v okrese GA a v regióne západného Slovenska (okres Senec). Ako už bolo uvedené v tabuľke 10/A ŽoNFP, v okrese GA sa v súčasnosti nachádzajú len zberné miesta na zber komunálnych odpadov a absentuje spracovateľský závod na úpravu komunálnych odpadov, ktorý by vyriešil problematiku ich skládkovania. Realizácia projektu odstráni všetky vyššie spomenuté problémy a definitívne vyrieši problematiku s komunálnymi odpadmi. Zároveň sa výrazne zlepší stav životného prostredia okresu GA a súčasne sa zníži objem skládkovaných odpadov o 10 997,68 ton. Spoločnosť ROMAG spol. s r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 9.3.1995 a jej podnikateľskou činnosťou je nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom. Spoločnosť je držiteľom súhlasu na zber odpadov vydaného Obvodným úradom životného prostredia (OÚ ŽP) dňa 21.1.2008. Ďalej disponuje vyjadrením z OÚ ŽP o tom, že vydá súhlas na prevádzkovanie technológie na úpravu a dotriedenie pred jej spustením do prevádzky.	Udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom zaškolených zamestnancov spoločnosti ROMAG spol. s r.o. a vedenia spoločnosti. Pre potreby projektu plánuje spoločnosť prijať 19 zamestnancov, ktorí budú mať na starosti technickú a prevádzkovú stránku obstaranej technológie na úpravu a dotriedenie komunálnych odpadov. Celá separačná technológia obstaraná z prostriedkov NFP bude využívaná výlučne na účely, na ktoré bude obstaraná a bude v súlade s cieľmi predkladaného projektu. Spoločnosť ROMAG spol. s r.o. predpokladá rozšírenie činnosti úpravy odpadov aj o stavebný odpad. Spoločnosť má dostatočné skúsenosti na zabezpečenie prevádzky a správneho chodu obstaranej technológie na úpravu a dotriedťovanie, vybudovaného spracovateľského závodu a udržanie výsledkov projektu, z čoho vyplýva prevádzková udržateľnosť projektu. Rovnako bude mať technológia zabezpečené dostatočné množstvá odpadov na úpravu a dotriedťovanie. Finančná udržateľnosť projektu vyplýva z výsledkov finančnej analýzy (príloha č. 2). Z ekonom. hľadiska je prevádzka technologických zariadení trvalo udržateľná, čo vyjadruje i pozitívny cash flow finančnej analýzy (príloha c.2. – fin. analýza – tab. časť).
24140110242	NFP24140111051	Centrum zhodnocovania BRKO v Zemplínskom Jastrabí	OPZP-PO4-11-3	00332216 - Zemplínske Jastrabie	644 545,84	Obec Zemplínske Jastrabie leží vo Východoslovenskej nížine, Košický samosprávny kraj, okres Trebišov. Obec má v súčasnosti 660 obyvateľov, žijúcich v 186 domácnostiach z toho je 5 rómskych. V obci sa separuje sklo, papier, plasty, železo a stavebný odpad, zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a ani jeho úprava a zhodnotenie nie je realizovaná. Obec nedisponuje materiálnym ani technickým vybavením na zabezpečenie separácie, úpravy a zhodnocovania tohto odpadu. Obci chýbajú finančné zdroje na zakúpenie potrebnej techniky a výstavbu kompostárne. Obyvatelia nesprávne nakladajú s BRKO – BRKO skladkujú a spaľujú. Záujmom obce je preto zaviesť separovaný zber BRKO, jeho úpravu pred samotným zhodnotením a tiež zhodnocovanie v kompostárni. Predmetom tohto projektu je v rámci investičných aktivít zavedenie separácie, úpravy a zhodnocovania BRKO v Obci Zemplínske Jastrabie a to vybudovaním kompostárne na zhodnocovanie BRKO, zakúpením kontajnerov na separáciu BRKO, potrebnej techniky, v rámci neinvestičných aktivít propagačné aktivity na podporu separácie a zhodnocovania BRKO. Potenciál BRKO v obci Zemplínske Jastrabie predstavuje cca 400 t/rok.	VÝSLEDOK Počet aktivít zamer. na zvyšovanie osvety a prop. v obl. zhodnoc. odp.(BRKO): 1 Počet uskut. inf. aktivít zamer. na zvyšovanie osvety a prop. v obl. separ.z beru KO: 1 Počet vybudov.zariad. na zhodn. BRKO: 1 Počet vysep.zložiek KO: 1 Počet zakúp.kontaj: 3 Počet zakúp.zariad. na úpr.vysepar.zložiek odp. pred ich zhodn.alebo env.vhod.zneškod.: 2 -štiepkovač,biosek.voz Počet zakúp.zber.vozidiel: 1 Počet žien využív.výsl.proj: 328 DOPAD Množstvo upr.odp. pred ich zhodn. alebo environm.vhod.zneškodnením: 400t/r Množstvo vysep.KO: 400t/r Množstvo zhodn.BRKO: 400t/r Počet novovytv.prac.miest: 0 Počet obyv.a subj.zapoj. do aktivít zamer. na zvyš.osvety a prop. v obl.zhodn.odpadov(BRKO): 660 ob.	Hl.akt.(03-11/2012) A1:Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu Obstar.zber.kontajn.-3ks Obstar.zvoz.vozidla-1 traktor s vidlicou a prívesom Obstar.zariad.na úpr.BRKO pred jeho zhodn.- štiepkovač:1 a biosekac.voz:1 Výst.kompostárne bioodp.,zač.zhodn.BRKO Realiz.inform.a propagač.aktivít-kalendáre,letáky,úvod. a záv.seminár Podp.akt.(12/2010-11/2012) Publicita a informovanosť a Riadenie projektu (zahŕňa vyprac.PD, VO, EPM, inform. a pamät.tabuľa) Prev.kompostárne zabezp.obec Z.Jastrab. Obec má na realiz.proj.kval.personál.a tech.kapacity,má bohaté skúsen. s realiz.iných proj.VO zabezp.osoba spôs.na výkon VO.Bude vytv.proj.tím pozost. z proj.manaž.,ekon.obce- inter.fin.kontrola, stav.práce budú vyk. pod dohľadom st.dozoru,z procesu VO bude vybraný dodávateľ stav.prác a techniky.V obci je v	Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na legislatívne povinnosti pre obce, ktoré im vyplývajú podľa § 39 ods.14 zákona o odpadoch. Ten im stanovuje povinnosť zaviesť separovaný zber pre všetky zložky komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Je teda vzhľadom na súčasný stav nutné v obci zaviesť separáciu a zhodnotenie tohto odpadu, čím projekt prispeje k ochrane ŽP.K ochrane ŽP projekt prispeje aj realizáciou informačných a propagačných aktivít v rámci, ktorých sa uskutočnia dva informačné semináre jeden k separácii BRKO a druhý k jeho zhodnoteniu, občania budú informovaní aj info. letákmi a do každej domácnosti bude distribuovaný informačný zvozový kalendár. Zároveň budú v rámci projektu dosiahnuté tieto zámery a ciele: - zavedenie a rozšírenie separácie KO o zložku BRKO v objeme 400 t/rok - výstavba kompostárne bioodpadu v obci Zemplínske Jastrabie na zhodnotenie BRKO	Finančná udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa obce Zemplínske Jastrabie. Hlavným zdrojom príjmov obce sú podielové dane. Napriek týmto nákladom nebudú od občanov v súvislosti s projektom vyberané žiadne poplatky za zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Prevádzková udržateľnosť výsledkov projektu teda prevádzka vrátane bežných nákladov ako nafta, údržba, opravy a energie bude zabezpečovaná žiadateľom z jeho vlastných zdrojov. Všetky náklady na prevádzku a údržbu sú uvedené v prílohe č. 2 žiadosti o poskytnutie NFP. Pracovník žiadateľa bude zabezpečovať potrebné činnosti na zabezpečenie prevádzky pod dohľadom starostu obce. Finančná analýza pre projekt bola vypracovaná, aj keď projekt negeneruje príjem /po usmernení RO/. Okrem spomínanej prílohy boli vypracované ukazovatele hodnotenia finančnej situácie verejného sektora. Obec Zemplínske Jastrabie ako žiadateľ dosahovala v

							Počet obyv.resp.subj. zapoj.do informač.aktivít zamer.na zvýšov. osvety a prop. v oblasti separ.zberu KO: 660ob. Podiel počtu žien využív.výsl.proj. na celk.počte užívateľov (ženy+muži) výsl.proj:50% Realizáciou projektu dosiahneme naplnenie hlavných zámerov projektu a to: zavedenie a rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov o zložku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, tiež zavedenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.	súč.zaved separácia:papier,sklo,plasty,železo a stavebný odpad. Vysepar.zložky od obce odoberá spoloč.,s kt.má obec podpís.zmluvu.Po real.proj.bude tento syst. sep.zberu v obci zachov., zároveň sa zavedie separácia (obstaraním kontajnerov) a zhodnoc.BRKO (vybudovaním kompostárne).	- obstaranie zvozového vozidla a 2 zariadení na úpravu BRKO, ako aj nákup 3 ks kontajnerov - zvýšenie informovanosti občanov o separovaní a zhodnocovaní BRKO Cieľ.skupinou sú obyvatelia obce Zemplínske Jastrabie v počte 660 (186 domácností). Projekt nebude generovať príjem.	sledovanom období 2008-2010 kladný HV, hospodári s dobrou finančnou disciplínou, má nízke úverové zataženie, čo je výborným predpokladom na finančné zabezpečenie tohto projektu a následne jeho udržateľnosť.
24140110243	NFP24140111306	Výstavba kontajnerových stanovíšť a zefektívnenie komplexného systému separovaného zberu v meste Snina	OPZP-PO4-11-3	00323560 - mesto Snina	1 083 734,56	Mesto Snina v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zabezpečuje verejnoprospešné služby na území mesta, okrem iného aj nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Na území mesta je v súlade s ustanoveniami §39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch zavedený systém separovaného zberu odpadu papiera, plastov, skla, viacvrstvových kombinovaných materiálov, drobných kovových obalov a od roku 2009 aj biologicky rozložiteľného odpadu. Systém separovaného zberu odpadov na území mesta Snina zabezpečuje spoločnosť Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. so 100% podielom mesta. V roku 2010 bolo na území mesta Snina vyprodukovaných 7317,54 ton zmesového komunálneho odpadu, čo predstavuje 349 kg odpadu ročne na jedného obyvateľa. Za to isté obdobie bolo vyseparovaných 3 593,48 ton odpadov.Systém separovaného zberu v meste je poznačený nízkou efektivitou, zlou účinnosťou, slabou informovanosťou a vysokými prevádzkovými nákladmi. Mestu chýba kvalitná infraštruktúra separovaného zberu, t. j. kontajnerové stojiská a zberové nádoby, čo v súčasnosti spôsobuje zlú dostupnosť systému a nie sú vytvorené predpoklady motivácie občanov separovať odpad. V minulosti bol mestu Snina schválený a následne realizovaný projekt s názvom Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina. Tento projekt bol zameraný na zavedenie systému separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu. Predkladaný projekt sa venuje separovanému zberu papieru, plastu, skla a VVKM. Projekty sa venujú separovaniu rôznych zložiek odpadov a z toho dôvodu nedôjde v rámci týchto dvoch projektov k duplicitnému financovaniu rovnakých aktivít a výdavkov.	Po realizácii aktivít projektu bude vytvorená infraštruktúra a zakúpené technológie, ktoré vytvoria predpoklady pre zvýšenie účinnosti a ekonomickej efektívnosti separovaného zberu na území mesta Snina: - vybudovaných bude spolu 244 kontajnerových stanovíšť - zakúpených bude 534 zberových nádob (134 nádob pre plasty, 134 pre papier, 133 pre sklo a 133 pre VVKM) - obstarané bude 1 zberové vozidlo - zavedený bude informačný systém na sledovanie odpadu - prostredníctvom realizovaných kampaní budú občania mesta informovaní o nutnosti a spôsobe separovania odpadov. Dopad výsledkov realizácie aktivít projektu je predovšetkým v zvýšení množstva vyseparovaného odpadu so súčasným znížením produkcie zmesového komunálneho odpadu. Po realizácii aktivít projektu sa predpokladá zvýšenie celkového množstva vyseparovaného odpadu u zložiek, ktoré sú predmetom projektu (papier, plasty, sklo a VVKM), z celkového množstva 631,23 ton ročne na 1 455,25 ton (navýšenie o 824,02 t/r) so súčasným znížením produkcie zmesového komunálneho odpadu. Prevádzka novovybudovanej infraštruktúry bude inštitucionálne zabezpečená zo strany spoločnosti Verejnoprospešné práce Snina, s. r. o.	Technická realizácia projektu bude pozostávať z realizácie nasledovných aktivít: A0 - Verejné obstarávanie - výber dodávateľov tovarov, prác a služieb realizovaných v rámci aktivít projektu A1 - Výstavba kontajnerových stanovíšť - vybudovanie 244 krytých kontajnerových stanovíšť (dvoj-, štvor- a osemmiestnych), v ktorých budú umiestnené zberové nádoby pre separovaný odpad a zmesový komunálny odpad A2 - Obstaranie zberového vozidla a zberových nádob - obstaranie zberového vozidla pre zvoz separovaného odpadu - podvozok s nadstavbou a zberových nádob o objeme 1100 l pre separovaný zber plastov, papiera, skla a VVKM v počte 534 ks A3 - Zavedenie informačného systému - obstaranie softvéru a hardvéru umožňujúceho sledovanie a efektívne riadenie systému vzniku, zberu a zvozu separovaného odpadu v meste A4 - Organizovanie informačných kampaní - podpora motivácie občanov separovať jednotlivé zložky odpadov, informovať ich o správnom spôsobe separácie a systéme separovaného zberu v meste prostredníctvom rôznych komunikačných nástrojov. Administratívnu realizáciu projektu bude dodávateľsky zabezpečovať externá poradenská spoločnosť so skúsenosťami v uvedenej oblasti.	Nutnosť realizácie predkladaného projektu vychádza z viacerých dôvodov: (a) nevyhovujúca, kapacitne poddimenzovaná infraštruktúra odpadového hospodárstva separovaného zberu meste a jej zlá dostupnosť nevytvára predpoklady pre účinný a efektívny systém separovaného zberu v meste, nemotivuje občanov odpad separovať a zároveň je jej prevádzka ekonomicky neefektívna (b) ciele a aktivity projektu vychádzajú z viacerých národných aj regionálnych strategických materiálov a sú v plnom súlade s ich prioritami - napr. Stratégia, princípy a priority štátnej environmentálnej politiky; Program odpadového hospodárstva SR; NSTUR; PHSR mesta a kraja (c) realizácia aktivít projektu má významný pozitívny dopad na životné prostredie v podobe zníženia produkcie zmesového komunálneho odpadu a jeho ukladanie na skládku a taktiež prispeje k celkovému zvýšeniu kvality života v meste Snina a regióne	Realizácia projektu a spôsob prevádzkovania vybudovanej infraštruktúry vytvára silné predpoklady pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti výsledkov projektu. Inštitucionálne budú udržateľnosť projektu podporovať dve inštitúcie – (1) Mesto Snina ako vlastník infraštruktúry a (2) Verejnoprospešné služby Snina ako prevádzkovateľ. Realizácia informačnej kampane sa bude opakovať aj po ukončení financovania z prostriedkov ERDF. Dobudovaná infraštruktúra odpadového hospodárstva, zvýšené povedomie občanov o potrebe separovania odpadov budú základné faktory, ktorých vzájomná interakcia predpokladá kontinuálne zvyšovanie množstva vyseparovaného odpadu so súčasným znižovaním TKO. Uvedené bude mat okrem pozitívneho vplyvu na životné prostredie aj pozitívny finančný dopad. Zvyšovaním množstva vyseparovaného odpadu dôjde k zníženiu produkcii TKO, čím mesto ušetrí na poplatkoch za uloženie odpadu na skládke. Zároveň sa mestu otvára možnosť zvýšenia príjmov odpredajom vyseparovaných zložiek odpadu a pokryť tak náklady na prevádzku systému separovaného zberu v meste. Tým sú vytvorené predpoklady aj pre finančnú udržateľnosť projektu.
24140110244	NFP24140111444	Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta	OPZP-PO4-11-3	00305936 - Mesto Galanta	2 020 685,19	Dôležitým krokom zlepšenia odpadového hospodárstva mesta je zavedenie nového systému separovaného zberu zložiek uvedených v opise projektu cez modernizáciu infraštruktúry separovania a zavedenia účinného doseparovania zložiek. Cieľovou skupinou projektu je každý občan mesta - 15365 obyvateľov, ktorí vyprodukujú 8746,9 t komunálneho odpadu ročne, z čoho sa separuje len 29,6 %. Súčasný separovaný zber realizuje TsMG vlastným vozovým parkom a dotriedťovanie sa rieši plne manuálne bez automatizácie, vysypaním odpadu v hale a ručným dotriedením na stoloch, čím je málo konkurencieschopné, nakoľko separáty nie sú úplne očistené od ostatných zložiek, čím sa sťažuje možnosť ich následnej recyklácie. Stav súčasnej infraštruktúry tiež neumožňuje aby sa separovaný zber ďalej rozvíjal a rozširoval. Lokalitou realizácie predmetného projektu bude areál TsMG z dôvodu nadväznosti na súčasné technické zázemie a dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny. Projekt je v súlade s: - aktivitou 3.2.3 a 3.2.4 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - Národným environmentálnym akčným plánom II. - Programom odpadového hospodárstva SR a Trnavského kraja - Stratégiou TUR EÚ	Projekt trvalo rieši problém separácie na území mesta Galanta. Obsahuje prvky infraštruktúry efektívneho doseparovania nadväzujúce na súčasný stav, čím umožní dosiahnuť stanovené indikátory. Výsledky projektu nie sú viazané na realizáciu ďalších projektov. Environmentálne prínosy – projekt využíva technológie umožňujúce zefektívniť separáciu a dosiahnuť dokonale doseparované zložky. Projekt rieši zber, zvoz, dotriedenie, lisovanie a dočasné skladovanie zložiek: plasty a PET, kovy, papier, sklo, kompozitné obaly a BRO. Riešenie dokáže pružne reagovať na rôzne zloženie vstupných surovín pri konštantom dosahovaní vysokej kvality výstupu. Projekt zlepší hygienu pri dotriedovaní a zvoze odpadov. Socioekonomické prínosy - projekt prispieva k rozvoju odpadového hospodárstva nakoľko jeho realizáciou možno menej nákladne zhodnotiť odpady. Umožní kapacitne vyhovieť i budúcim vyšším požiadavkám. Predpokladané výsledky z pohladu cieľových skupín - projekt zabezpečí infraštruktúru pre ďalší rozvoj separácie, čím sa skvalitní odpadové hospodárstvo a poskytne sa pre obyvateľov čistejšie mesto s udržateľným environmentálnym hospodárstvom. Prevádzka bude zabezpečená príspevkovou organizáciou - TsMG	Projekt sa skladá z nasledovných hlavných aktivít: 1.stavebná časť: - Separačná hala - ide o oceľovú konštrukciu s protipožiarnymi panelmi. Tu bude umiestnená technológia na dotriedenie a kontajnéry na doseparované zložky. Súčasťou haly je aj elektrická a vodovodná prípojka. 2.technologická časť: - Triediaca linka s dopravníkmi a kontinuálnym lisom - komplexný technologický celok pre dotriedťovanie - Zberové vozidlo 22 m3 s rotačným lisovaním a umývačom nádob - zvoz odpadu do haly na doseparovanie - Kontajnérové vozidlo s naťahovacím hákom - zvoz doseparovaných zložiek na zhodnotenie - Plastové zberné nádoby - 120l - 100 ks - Kontajnéry - 1100l - 50 ks (oceľ), 50 ks (plast) - Veľkoobjemové kontajnéry - 14,3 m3 - 3 ks, 20,5 m3 - 3 ks, 35,5 m3 - 3 ks Uvedeným hlavným aktivitám predchádza verejné obstarávanie. Ako indikátor napredovania sa bude sledovať stav prác podľa rozpočtu a dodanie technológií a zariadení v požadovaných parametroch. Mesto Galanta má skúsenosti s realizáciou projektov zo štrukturálnych fondov. Zamestnáva projektový tím, ktorý bude riadiť, monitorovať a kontrolovať aj predmetný projekt. Za internú finančnú kontrolu bude zodpovedné finančné oddelenie MsÚ Galanta.	Projekt umožní dokonale dotriediť odpady pre ich ďalšie využitie. Ráta so zabezpečením komplexnej infraštruktúry pre dotriedťovanie a pre ďalší rozvoj odpadového hospodárstva, teda projekt nie je rozdelený na etapy. Mesto Galanta úspešne zrealizovalo tieto projekty zamerané na ŽP: - Kompostáreň BRO (2010) - prepojenie s predkladaným projektom - Rekultivácia skládky odpadov Javorinka (2010), Tárnok (2004) - Zvýšenie kvality ovzdušia (nákup zametacích vozidiel - 2010) - Separovaný zber v meste (cezhraničná spolupráca v oblasti know-how - 2004) - Rekonštrukcia ČOV v meste (2000) Mesto nemá finančné prostriedky na rozvoj odpadového hospodárstva z vlastných zdrojov, preto využíva fondy EÚ pre financovanie dôležitých investícií, akou je aj doseparovanie. Žiadateľ má vytvorený tím ľudí, ktorý má dostatočné skúsenosti s implementáciou náročných investičných i neinvestičných projektov, s verejným obstarávaním a výkonom finančnej kontroly. Prevádzkovateľom bude príspevková organizácia mesta, ktorej náplňou je odpadové hospodárstvo – Technické služby mesta Galanta (TsMG). Majetok z projektu bude odovzdaný do správy TsMG bez nájomného, nakoľko žiadateľ je zriaďovateľom prevádzkovateľa.	Po uskutočnení realizácie projektových aktivít nasleduje samotná prevádzka, podľa vyššie uvedených podmienok - teda efektívne dotriedťovanie plastových obalov, PET, papiera a lepenky, viacvrstvových obalov, skla a kovových obalov. Príjmy z prevádzky budú majetkom prevádzkovateľa a vo finančnej analýze vykázaná prevádzková strata bude krytá z rozpočtových zdrojov žiadateľa, prostredníctvom mesačného príspevku. Tento príspevok existuje aj v súčasnosti, teda nejde o špeciálne dotovanie prevádzky projektu. Zefektívnením a rozvojom separácie sa predpokladá, že príspevok bude klesať až k dosiahnutiu úplnej samostatnosti prevádzky separovaného zberu. Bez poskytnutia NFP by však žiadateľ ani prevádzkovateľ nebol schopný zabezpečiť trvalú udržateľnosť separovaného zberu a dotriedenia odpadov. V budúcnosti sa plánuje ďalšie rozširovanie separovaného zberu, čím sa vyrieši významný environmentálny problém mesta – a to konkurencieschopný separovaný zber a efektívne nakladanie s odpadmi. Pokračovanie projektu po realizácii aktivít bude aj nepriamo, a to formou ďalších investícií do environmentálnej infraštruktúry mesta Galanta a tiež do vzdelávania a osvety v oblasti odpadového hospodárstva.
24140110245	NFP24140111455	Zberný dvor v obci Kalinkovo	OPZP-PO4-11-3	00304841 - Obec Kalinkovo	886 026,87	Obec Kalinkovo sa nachádza v okrese Senec, Bratislavský kraj. V obci má nahlásený trvalý pobyt 1172 obyvateľov (august 2011). Situácia v oblasti odpadového hospodárstva je z dlhodobého pohľadu neudržateľná. Súčasťou zmesového komunálneho odpadu bývajú veľmi často zložky, ktoré majú obyvatelia povinnosť separovať. V obci sa separujú zložky: papier, sklo, kovy, plasty a pneumatiky. V intravilání ako aj extravilání obce sa nachádzajú čierne skládky, ktoré znečisťujú regionálne životné prostredie. Priestor na rozšírenie a zlepšenie osvety v oblasti separovania	Vybudovaním zberného dvora v obci Kalinkovo sa vyrieši niekoľko existujúcich environmentálnych a socio - ekonomických problémov nielen v obci alebo aj v regióne, v ktorom sa projekt realizuje. Realizáciou projektu sa výrazne posilní súčasný, neefektívny systém separovaného zberu. Nový systém separovania rozšíri a plne sfunkční doterajšie separovanie odpadov v obci. V prvom rade sa zvýši celkové množstvo vyseparovaného odpadu zo súčas. 51,77 t ročne na 57,77 t. Výrazným	Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie nového zberného dvora s príslušným technologickým vybavením. Potreba nákupu technologických zariadení sa skladá z obstarania dvoch špeciálnych dopravných zariadení („rýpadlo – nakladač“ a „úžitkového automobilu s príslušenstvom“) a špeciálnych kontajnerov na vyseparovaný odpad. Celý areál bude oplotený. Po organizačnej a personálnej stránke realizáciu	Projekt bude slúžiť predovšetkým pre potreby obyvateľov obce Kalinkovo.Jeho pozitívny vplyv na cieľovú skupinu obyv. sa očakáva vo zvyšovaní osvety o význame separovania odpadu,ktorá v širšom kontexte prispieva k znižovaniu zaťaženia ŽP nevytriedeným KO,ktorý sa v súčasnosti v prevažnej miere zneškodňuje.Realizácia projektu bude mať aj pozitívny vplyv na lokálne ŽP eliminovaním množstva výskytu čiernych skládok,ktoré tvoria prevažne odpady,pre ktoré	Projekt bude pokračovať aj po ukončení realizácie aktivít projektu. Správne naštartovaná osveta a zvyšujúce sa environmentálne povedomie cieľovej skupiny obyvateľov obce Kalinkovo prispejú k neustále sa zvyšujúcemu medziročnému nárastu separovaného množstva odpadov. Zvyšujúci sa záujem obce Kalinkovo o šetrný prístup k vlastnému životnému prostreduí podnecuje jej ďalší záujem u udržateľnosť dosahovaných výsledkov projektu. Spôsob udržateľnosti výsledkov projektu obec

						odpadu v obci existuje, no je nevyhnutné vytvoriť novú koncepciu separovania odpadu (ostatného i nebezpečného) prostredníctvom vybudovania miesta, ktoré by sa dostalo do povedomia obyvateľov ako miesto určené na separovanie. V súčasnosti sa v obci separuje 15,02 % z celkového množstva KO. Priestor pre jeho zvyšovanie má v obci vysoký potenciál. Cieľová skupina obyvateľov obce, ktorý sú primárnymi pôvodcami odpadu, platí za komunálny odpad poplatok vo výške 25,55 € ročne (občan s trvalým pobytom). Zníženie poplatku by cieľová skupina privítala, čo by na druhej strane predstavovalo jej povinnosť a snahu vyseparovať viac odpadu.	environ. prínosom projektu je predpokladané zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu určeného na zhodnotenie o 20,73 t a zníženie množstva odpadu, ktorý sa zneškodňuje o 14,73 t. Občania budú mať priestor,kde budú môcť legálne odniesť napríklad opotreb. pneumatiky, nefunkčné elektrozar. alebo drobný stavebný odpad, čím sa súčasné portfólio doteraz separovaných zložiek rozšíri. Realizáciou projektu sa rozšíria technologické možnosti obce na manipuláciu vyseparovaného odpadu zaobstaraním špeciálnych dopravných zariadení, čím sa zlepšia služby poskytované pre obyvateľov obce v oblasti nakladania s odpadmi a čiastočne zlepší sa aj systém dotriedovania komunálnych zložiek odpadov (hl. papiera, plastov a skla).	projektu zabezpečí sám žiadateľ. Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný projektový tím zostavený žiadateľom zložený minimálne z: koordinátora hlavnej projektovej aktivity, projektového manažéra, ekonomicko – finančného manažéra, verejného obstarávateľa, koordinátora stavebnej časti s odbornou spôsobilosťou a kontrolóra. Okrem verejného obstarávateľa a projektového manažéra bude celý projektový tím zabezpečený vo vlastnej réžii. Obstarávanie súvisiacich prác, tovarov a služieb sa zabezpečí dodávateľsky. Časové rozvrhnutie projektových aktivít je stanovené na obdobie od apríla 2012, kedy sa plánuje zahájenie celého procesu VO. Po jeho ukončení sa začne s realizáciou hlavnej aktivity. Predpokladaný termín ukončenia je august 2013.	neboli v súčasnosti vytvorené dostatočné zberné kapacity (pneumatiky,biol. rozlož. KO,DSO,niektoré druhy odpadov kat. „N" ako opotrebované autobat.či veľkoobjem. odpad).Bez pomoci z NFP by sa projekt nemohol zrealizovať.Investičné náklady projektu by si obec nemohla dovoliť financovať sama v plnej výške.Projekt svojou realizáciou prispieva k širšej koncepcii separovaného zberu tzv.Združenia obcí Horného Žitného ostrova, ktorej je obec členom a ktoré sa snaží o stále zvyšovanie množstva separovaného odpadu v celom regióne Žitného ostrova,ktorý je najdôležitejšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe.Projekt sa stáva súčasťou väčšieho celku a vyššieho záujmu v celom regióne Žitného ostrova.Žiadateľ je spôsobilí na realizáciu projektu.	Kalinkovo zabezpečí finančnou podporou z vlastného rozpočtu obce, z ktorého každoročne plánuje vyčleňovať finančné prostriedky pre oblasť udržateľného odpadového hospodárstva obce a i zabezpečenie spolufinancovania projektu. Dlhodobá prevádzková schopnosť zberného dvora je vytvorená personálnymi kapacitami obce, zodpovednými priamo či nepriamo za prevádzku zberného dvora. Udržateľnosť projektu z dlhodobého hľadiska preukazuje aj prognóza výpočtov vo finančnej analýze projektu, ktoré za obdobie dvanástich prevádzkových rokov zberného dvora predpokladá kladné akumulované finančné toky.
24140110246	NFP24140111302	Zberný dvor Krásnohorské Podhradie	OPZP-PO4-11-3	00328421 - Obec Krásnohorské Podhradie	624 689,98	Obec Krásnohorské Podhradie má v súčasnosti zabezpečený systém separovaného zberu KO v rámci združenia obcí. Využíva sa vrecový zber pre vybrané komodity, prípadne príležitostný priamy odber oprávnenou organizáciou (hlavne nebezpečné odpady). Nevýhodou súčasného systému je predovšetkým nedostatok komfortu a dostupnosti služieb pre zbierané komodity - papier, plasty, sklo, kov - sa zbierajú raz mesačne - a pre problematické odpady – veľkoobjemový odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad, šatstvo sa zvoz vykonáva iba 2x ročne, alebo sa nevykonáva vôbec, čo je príčinou vytvárania nelegálnych skládok odpadov, ktoré musí obec na vlastné náklady likvidovať. V obci ani v jej blízkom okolí neexistuje zberný dvor. Hoci obec má zavedený separovaný zber základných zložiek KO, súčasný systém nezabezpečuje v plnej miere plnenie legislatívnych požiadaviek a je na nevyhovujúcej technologickej úrovni. Separovateľné zložky KO tak končia v nádobách na KO. V obci bolo v r. 2010 vyprodukovaných 613,4 ton odpadu, t.j. cca 236,8 kg/obyvateľa. Z celkového množstva odpadov sa zhodnotilo 31,22 t, čo predstavuje 5,09%. Skládkovaním sa zneškodnilo 582,2 t odpadu.	Vybuduje sa zberný dvor s plochou 1371 m2 a zakúpi sa traktor s vlečkou a 7 zberových kontajnerov, čím sa zvýši frekvencia zberu od občanov a vytvorí sa funkčný systém separovaného zberu. Obstaraním traktora s vlečkou sa umožní pravidelný zvoz odpadu priamo od občanov. V priestoroch zberného dvora bude vytvorená plocha na dočasné uloženie BRKO a ďalších zložiek KO. Po naplnení kontajnera bude odobratý oprávnenou spoločnosťou na ďalšie spracovanie. V rámci projektu nebude dochádzať k zhodnocovaniu, drveniu a upravovaniu odpadu. Odber separovaných zložiek KO a jeho dovoz na zberný dvor bude obcou zabezpečený v pravidelných týždenných intervaloch, v inom čase individuálnym spôsobom. Existujúci separovaný zber sa rozšíri separovaním zložiek KO – textil, drevo, pneumatiky, veľkoobjemový odpad. Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu nie je predmetom projektu. Vytvoria sa predpoklady pre vyseparovanie a zhodnotenie 100 ton komunálnych odpadov za rok, čím sa zníži celkové množstvo odpadov zneškodňovaných uložením na skládky odpadov. Prostredníctvom realizovanej informačnej kampane a vďaka novým možnostiam a dostupnosti sa zvýši počet občanov zapojených do separovaného zberu KO.	Realizácia projektu spočíva najmä v zabezpečení príslušných stavebných aktivít a dodávke jednotlivých technologických zariadení potrebných na separovaný zber KO. Všetky stavebné práce budú realizovať stavebná spoločnosť s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie požadovaných stavebných činností. Rozhodujúcim kritériom pri výbere dodávateľ boli skúsenosti s obdobnými dodávkami v minulosti. Výber dodávateľa bol realizovaný v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní odborne spôsobilou osobou. Všetky stavebné aktivity budú počas ich realizácie pod dohľadom a kontrolou oprávneného stavebného dozoru. Externá firma bude zabezpečovať monitoring a riadenie projektu. Hlavná zodpovednosť za koordináciu projektu a jeho následný monitoring nesie žiadateľ a zabezpečí ju interným projektovým manažérom. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s realizáciou projektov má žiadateľ zabezpečené dostatočné personálne, odborné a technické kapacity pre úspešnú implementáciu projektu. Prevádzka projektu po ukončení hlavných aktivít bude zabezpečená vlastnými personálnymi a finančnými zdrojmi žiadateľa. Spôsob vykonávania internej finančnej kontroly – vlastnými personálnymi kapacitami.	Vyrieši sa naliehavý problém obce so separovaním odpadu vznikajúcim v obci. Obec v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného zodpovedá za zabezpečenie nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, ako aj ochranu životného prostredia. Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec zodpovedná za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Z citovaných právnych predpisov vyplýva jednoznačná potreba a vhodnosť realizovať predkladaný projekt s cieľom výrazného príspenia k vhodnému nakladaniu s odpadmi. Zefektívnenie systému separovaného zberu prostredníctvom zvyšenia dostupnosti zberného miesta, zvýšenia frekvencie zvozu od občanov, zvýšenia počtu separovaných zložiek a realizácie informačných aktivít prispeje k riešeniu súvisiacich problémov: 1. znížia sa náklady obce na rekultiváciu nepovolených skládok v obci, 2. zlepší sa kvalita životného prostredia v obci, 3. zlepšia sa podmienky na rozvoj cestovného ruchu s ohľadom na kvalitu životného prostredia, 4. dôjde k zlepšeniu vzťahu občanov k ochrane životného prostredia.	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Udržateľnosť výsledkov projektu bude z finančného hľadiska zabezpečená tým, že projekt bude generovať príjem prostredníctvom predaja vyseparovaných zložiek organizácii oprávnenej na ďalšie nakladanie a spracovanie odpadu. Zdrojmi pre financovanie budú aj poplatky občanov za zber odpadu. Z hľadiska finančnej udržateľnosti projektu je nutné konštatovať, že projekt bez kofinancovania zo zdrojov NFP nevygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových a vstupných investičných nákladov. Projekt pokryje príjmami len prevádzkové náklady, ale nie je schopný vygenerovať dostatok zdrojov na vstupnú investíciu. Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou kofinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená prevádzkovateľom – obcou a to zabezpečením potrebného počtu pracovníkov a udržiavaním technického vybavenia zberného dvora (zberné vozidlo, vlečka, zberné kontajnery atď.) v zodpovedajúcom technickom stave.
24140110247	NFP24140111460	Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Strekov	OPZP-PO4-11-3	00309273 - Obec Strekov	260 446,30	Obec Strekov má v súčasnosti zavedený separovaný zber na niektoré zložky komunálnych odpadov: - sklo - plasty - papier Spolu za všetky odpady obec separuje len 1,8% zo všetkých odpadov. Systém separovaného zberu v obci je v súčasnosti nevyhovujúci z dôvodu technickej neadekvátnosti a finančnej náročnosti. Obec taktiež nenapĺňa povinnosť separovať druhy odpadov v zmysle §39 zákona o odpadoch, v čom spočíva hlavný environmentálny problém odpadového hospodárstva. Vyzbieraný odpad sa odváža v zmysle uzavretej zmluvy o odbere komunálneho odpadu na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie, podľa druhu odpadov. Viac o zbere je vo VZN - príloha ŽoNFP. Z dôvodu absentujúcej obecnej techniky na separovaný zber sú náklady vynaložené na odpadové hospodárenie vysoké - obec Strekov odpadové hospodárstvo nerieši z vlastných zdrojov, ale má uzavreté zmluvy s externými firmami, čo predstavuje vyššie náklady, ako keby obec zbierala odpad vlastnou technikou a zamestnancami z vlastných radov. Obyvatelia obce nemajú v súčasnosti dostatok informácií o separovanom zbere, jeho dopade a možnostiach. Možnosti obce sú obmedzené prostriedkami aj priestorom - obecným rozhlasom a obecnými letákmi.	Realizáciou projektu sa naplnia ciele pre toto opatrenie. Zakúpením techniky, kontajnerov a informačnými činnosťami sa skvalitní a zintenzívni separovaný zber v obci. Zároveň sa naplní §39 zákona o odpadoch, ktorý určuje obciam povinnosť separovať niektoré zložky KO. Spolu všetky zložky komunálneho odpadu, ktoré budú separované v obci: - plasty - sklo - kovy (bez ich uskladňovania, s priamym odvozom odberateľovi) - papier - šatstvo - BRO Nakúpené investície: traktor, vlečka, veľkoobjemové kontajnery, nosič kontajnerov, čelný nakladač s príslušenstvom a kontajnery 1100l. Obec bude využívať aj súčasné strojné vybavenie obce a kontajnery. Cieľovou skupinou pre projekt je obec Strekov a jej obyvatelia, ktorí budú využívať výsledky projektu. Jeho realizáciou sa vyseparuje približne 9x viac odpadov ako v súčasnosti - asi 97,8t zo 6 druhov separovaného odpadu. Prevádzkovanie techniky a zber odpadov bude zabezpečovať obec vlastnými zamestnancami. Vyzbierané odpady bude obec odvážať zmluvným odberateľom, ktorí odpad následne zhodnotia, alebo zneškodní.	Projekt je rozdelený na dve aktivity - Nákup techniky a náradia a Osveta obyvateľov. Organizačné a personálne bude projekt zabezpečovať obec Strekov s pomocou externého manažmentu, vybraného na základe verejného obstarávania. Obsluha techniky bude zabezpečená zamestnancami obce. Nákup techniky bude zabezpečený dodávateľsky dodávateľom, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou. Technika bude garážovaná a udržiavaná v obecných priestoroch. Kontajnery budú osadené priamo v obci tak, aby boli prístupné pre všetkých obyvateľov. Obec nahradí prenajímané kontajnery vlastnými, ich odvoz bude zabezpečený nakúpenou technikou. Kontajnery budú vyprázdňované počas zberných dní podľa rozpisu, ktorý vydá obec. Takto vyzbierané odpady budú odvážané k zazmluvneným odberateľom na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Obec vydá informačné letáky, ktoré poskytnú obyvateľom informácie o prebiehajúcom projekte - jeho realizácii a možnosti separovaného zberu. Realizáciou projektu naplníme stanovený cieľ projektu - zavedenie efektívneho systému separovaného zberu, ktorý nebude mať negatívny dopad na hospodárenie obce a bude mať pozitívny dopad na životné prostredie.	Navrhovaný projekt vychádza z dlhodobej snahy obce o vyriešenie odpadového hospodárstva v súlade príslušnou platnou legislatívou. Implementácia projektu má veľký význam pre naplňanie cieľov Stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR, ku ktorým sa obec ako súčasť verejnej správy zaviazala. Vhodnosť realizácie je odôvodnená nasledovnými prínosmi: - nižšie investičné náklady na nakladanie s odpadom po realizácii projektu - nárast množstva vyseparovaných odpadov o 880% - najvhodnejší spôsob dosiahnutia zadefinovaných cieľov – zníženie množstva netriedeného odpadu - priblíženie myšlienky o dôležitosti triedenia komunálneho odpadu občanom obce - v neposlednom rade je najjednoduchším a najcielenejším spôsobom realizovania triedenia odpadov vzniknutých v domácnostiach obce. - prínos v pozitívnom vplyve na celkovú kvalitu životného prostredia z dôvodu skvalitnenia spôsobu separovania a uskladňovania odpadov Obec má skúsenosti so separovaním odpadu, avšak bez schválenia projektu nebude možné zber realizovať na požadovanej kvalitatívnej úrovni, ani nebude možné rozšíriť počet vyseparovaných zložiek na plánovaný.	Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v naplnení hlavného cieľa a špecifických cieľov projektu. Realizáciou projektu sa zvýši počet separovaných zložiek komunálnych odpadov, čím zároveň dôjde aj k naplneniu §39 zákona o odpadoch. Zakúpená technika má dlhú životnosť, a preto obec nebude musieť investovať do jej obnovy. Samostatnosťou obce v odpadovom hospodárstve dôjde k možnosti obnovenia infraštruktúry obce, resp. jej zveladeniu. Udržateľnosť projektu spočíva v ochrane životného prostredia, čo bude dosiahnuté realizáciou projektu. Projekt bude pokračovať aj po ukončení realizácie projektu vzhľadom na dlhodobú životnosť nakúpených investícií. Finančná analýza taktiež poukazuje na dlhodobú udržateľnosť projektu. Výsledky finančnej analýzy sú uvedené v povinnej prílohe k ŽoNFP. Finančná udržateľnosť vychádza aj z verejnoprospešného charakteru projektu, keďže obce sú povinné zabezpečovať činnosť separovaného zberu a pri tvorbe rozpočtu musia byť výdavky na zber v ňom zakomponované. Vecná udržateľnosť projektu bude posilnená osvetou s cieľom zvýšiť záujem obyvateľov o separovanie odpadu.

							Informačnými činnosťami sa dosiahne osveta obyvateľov o možnostiach separovaného zberu, jeho výhodách a rozsahu.				
24140110248	NFP24140111352	Ekodvor Dedina Mládeže	OPZP-PO4-11-3	00306428 - Obec Dedina Mládeže	583 385,95	Obec Dedina Mládeže vyprodukuje viac ako 180 ton komunálnych odpadov ročne. Systém odpadového hospodárstva v obci prešiel počas uplynulých rokov podstatnými zmenami spočívajúcimi v postupnom zavádzaní separovaného zberu odpadov, v súlade požiadavkami odpadovej legislatívy a koncepčných cieľov uvádzaných v programoch odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej i komunálnej úrovni. V obci je v súčasnosti zabezpečený separovaný zber papiera, skla, plastov, kovov. Okrem toho je zavedený systém zberu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Horšia situácia je v oblasti zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Obec využíva pri zhodnocovaní bioodpadu vlastné zdroje a nedisponuje vhodnou plochou na dočasné zhromažďovanie bioodpadu. Zavedeným systémom sa obci podarilo čiastočne znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, pričom je vysoký predpoklad, že množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov budú aj nadalej stúpať. Systém zberu odpadov je však potrebné logisticky dopracovať a rozšíriť o ďalšie druhy odpadov podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mať obec vybudovaný zberný dvor na separované zložky komunálnych odpadov, ktorý budú môcť obyvatelia využívať na odovzdávanie nasledovných druhov ostatných odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, opotrebované batérie a akumulátory, biologicky rozložiteľný odpad, šatstvo a textílie, objemný odpad a drobný stavebný odpad. V budúcnosti bude podľa potreby zberný dvor vybavený kontajnermi na zber ďalších druhov odpadov, v závislosti od možnosti odbytu a nastaveného systému zberu komunálnych odpadov v obci. V rámci areálu zberného dvora bude vybudované miesto určené výlučne na ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré bude využívané na dočasné zhromažďovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Vybudovaním zberného dvora obec splní svoju povinnosť vyplývajúcu so zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, t. j. zabezpečiť pre občanov priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov.	Pred podaním žiadosti o NFP bolo uskutočnené verejné obstarávanie na uskutočnenie stavby zberného dvora a obstarania súvisiaceho technologického vybavenia zberného dvora. Zberný dvor bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie v členení na jednotlivé stavebné objekty. Celý areál zberného dvora bude oplotený s uzamykateľnou bránou. Osobitne bude vybudovaná plocha pre nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Plocha bude spevnená, so sklonom na odvádzanie zrážkových vôd. Zberný dvor bude vybavený zbernými kontajnermi na jednotlivé druhy komunálnych odpadov. Technologické vybavenie zberného dvora bude tvorené traktorom, ktorý bude slúžiť na zvoz odpadu. Zberný dvor bude označený v zmysle požiadaviek legislatívy s uvedením zoznamu odpadov na separovanie. V rámci projektu bude realizovaná jedna aktivita A1 Výstavba a obstaranie vybavenia ekodvora. Všetky aktivity bude obec realizovať dodávateľským spôsobom. Internú finančnú kontrolu bude vykonávať obec, konkrétne finančné oddelenie obce.	Riešenie separovaného zberu KO je zákonnou povinnosťou obce v rámci sprísňujúcich sa požiadaviek na ochranu ŽP. Množstvo odpadov, ktoré vzniká na území obce je čiastočne separované. Najväčšie percento odpadu však končí na skládke odpadov. Tlak a jasne stanovené termíny v platnej legislatíve v odpadovom hospodárstve, ako aj záujem verejnosti boli impulzom pre obec, ktorá sa rozhodla pre zavedenie novej a zefektívneniu jestvujúcich systémov separovaného, ktorá umožní zvýšiť mieru separovania odpadu v obci. Realizácia projektu prispeje k naplňaniu globálneho cieľa OP ŽP, čím sa zvyšuje atraktivita územia SR a jej regiónov, skvalitňujú sa podmienky pre život obyvateľstva, posilňuje sa otvorený charakter spoločnosti z jej sociálno-priestorového hľadiska a vytvárajú sa predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj. Obec nemá skúsenosti s realizáciou podobných projektov podporovaných MŽP SR.	Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre intenzívnejšiu separáciu zložiek komunálnych odpadov, ktoré budú odovzdávané zmluvným partnerom – koncovým zariadeniam na zhodnocovanie odpadov. V zmysle platných zmlúv má obec zabezpečený odber pre väčšinu separovaných zložiek komunálnych odpadov. Zisk z odpredaja vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov predstavuje hlavnú časť príjmov projektu. Hodnota ukazovateľa mernej investičnej náročnosti dokazuje, že projekt vybudovania zberného dvora je finančne náročný. Na vybudovanie zberného dvora a zintenzívnenie separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné pri súčasných cenách výkupu vyseparovaných zložiek realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa. Preto sa žiadateľ rozhodol požiadať o finančnú dotáciu prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie. Vybudovanie zberného dvora bude zabezpečovať stavebná firma na základe výsledkov verejného obstarávania. Manažment a implementáciu projektu bude zabezpečovať externá firma, ktorá má dlhodobé skúsenosti v oblasti poradenstva pre nakladanie s odpadmi a čerpaním fondov EÚ. Prevádzku dvora bude zabezpečovať vyškolený pracovník.
24140110249	NFP24140111373	Zhodnocovanie stavebných odpadov v meste Michalovce a okolí	OPZP-PO4-11-3	34565477 - Patrik Šuchta - EUROSTAV	104 930,70	Predkladaný projekt je plne v zhode so zásadami Programu odpadového hospodárstva SR ako systémovokoncepčného dokumentu, určujúceho koncepciu riešenia odpadového hospodárstva a spôsob nakladania s odpadmi na území SR. Jedným z kľúčových cieľov Národného environmentálneho akčného programu SR je rozšírenie separovaného zberu recyklovateľných odpadov a zvýšenie zhodnocovania vyseparovaných odpadov pochádzajúcich z komunálneho odpadu, čo je aj cieľom projektu žiadateľa Patrik Šuchta – EUROSTAV. Žiadateľ Patrik Šuchta – EUROSTAV je fyzická osoba, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je prenájom strojov a zariadení v stavebnom priemysle. Podniká taktiež v oblasti odpadového hospodárstva, kde sa podieľa na odstraňovaní starých environmentálnych záťaží, zabezpečuje cestnú prepravu kontaminovanej hliny, zvoz kalov z plynových vrtov a kalov z čističiek odpadových vôd. V regióne nie je v súčasnosti možnosť poskytnúť producentom stavebného odpadu zhodnocovanie odpadov priamo na mieste. Túto situáciu bude možné riešiť realizáciou predkladaného projektu, čo však bude možné len za pomoci nenávratného finančného príspevku.	Cieľom predkladaného je zvýšiť ekologickú stabilitu územia s výsledkom efektívnosti odpadového hospodárstva a zníženia ekologickej záťaže na životné prostredie. Po úspešnej realizácii projektu bude Patrik Šuchta - EUROSTAV, schopný ročne zhodnotiť 8 400 ton stavebného odpadu, z ktorého tiež získa 8 400 ton vysokokvalitného recyklátu, vhodného na ďalšie využitie v stavebníctve ako plnohodnotnú náhradu prírodných materiálov. Žiadateľ bude stavebný odpad získavať z troch rôznych zdrojov: od obcí, stavebných firiem a firiem zaoberajúcich sa zberom druhotných surovín a demolácií stavieb. Stavebná suť obsahujúca betón, tehly, asfalty, kamenivo a dlaždic sa bude zhodnocovať priamo na mieste jej skladovania (pri zbere SO v obciach), alebo jej vzniku priamo na stavbách napr. pri rekonštrukciách budov a demoláciách stavieb. Zhodnocovanie bude prebiehať za pomoci mobilného zariadenia, ktoré bude pozostávať z traktora, na ktorý bude upevnená drviaca lopata za pomoci ktorej sa bude stavebný odpad drviť na frakcie o veľkosti 0 – 50 mm. Získaný recyklát sa bude odvážať k objednávateľovi tohto hotového materiálu priamo na miesto realizácie stavebných prác a bude využívaný na stavebné účely.	Podmienkou realizácie projektu je úspešné schválenie žiadosti poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Verejné obstarávanie na dodávku technologického vybavenia bolo vykonané pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Po schválení NFP žiadateľ predloží dokumentáciu k verejnému obstarávaniu na riadiaci orgán a po jej schválení R.O. žiadateľ pristúpi k realizácii daného projektu, čo predstavuje zakúpenie nasledovnej technológie: • Kolesový traktor • Drviaca lopata • Traktorový príves • Čelný nakladač Po zakúpení uvedených zariadení, bude zabezpečené zaškolenie obsluhy a uvedenie zariadenia do skúšobnej prevádzky. Riadenie projektu (personálne, finančné a administratívne) bude mať pod vedením majiteľ Patrik Šuchta za odbornej účasti vysoko profesionálneho pracovného kolektívu. Počas celej doby realizácie projektu bude zabezpečená jeho publicita a taktiež informovanosť širokej verejnosti v zmysle príručky Operačného programu životné prostredie.	Výsledkom realizácie projektu bude naplňanie potrieb cieľových skupín a to spôsobom absolútne šetrným k životnému prostrediu, nakoľko zhodnotenie stavebného odpadu a stavebného materiálu z budov znamená značné úspory prírodných nerastných surovín, energie i pôdneho fondu. Zhodnotenie týchto stavebných materiálov – recyklátov pomáha riešiť aktuálne problémy s odpadmi a výrazne prispieva k šetreniu prírodných surovín používaných ako stavebný materiál. Udržateľnosť projektu zhodnocovania stavebného odpadu pozitívne ovplyvní prebiehajúci proces asanácie a rekonštrukcie neriadených skládok odpadov, kontrolované demolácie stavebných konštrukcií, koordinovaný odvoz sute zo stavieb, usmernené zavážanie skládky, riadené deponovanie stavebného odpadu v previazaní na materiálové zhodnotenie recyklovateľného odpadu. Žiadateľ má bohaté skúsenosti s nakladaním s odpadmi zo svojej predchádzajúcej podnikateľskej praxe a preto má veľmi dobré predpoklady na úspešné a profesionálne spravovanie výsledkov realizácie projektu.	Projekt bude počas svojej prevádzky generovať dostatočné množstvo príjmov, ktoré zabezpečia jeho udržateľnosť. Podstatné je, že druhotná surovina, ktorá v súčasnosti končí nevyužitá na skládkach, získa „druhý život", čím pomôžeme chrániť stále sa zmenšujúce množstvá prírodných zdrojov. Rozbor ekonomiky zhodnotenia separovaných odpadov presvedčil podnikateľa, že hospodárske a environmentálne efekty riadeného systému likvidácie stavebného odpadu konkurujú súčasnému stratovému a devastačnému spôsobu manipulácie s odpadom. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že projekt je charakteristický kladnou medzerou vo financovaní vo výške 72 % , ktorú je potrebné vykryť z NFP.
24140110250	NFP24140111335	Budovanie zberného dvora v obci Bošáca a podpora separácie odpadov - I. etapa	OPZP-PO4-11-3	00311430 - Bošáca	715 186,92	Obec Bošáca má k 31.12.2010 1371 obyvateľov. V obci sa nenachádza zberný dvor ani zberné miesta,preto jedinú možnosť pre občanov je, skladovať vyseparované odpady u seba v domácnostiach a čakať na príchod odberateľa vyseparovaných zložiek. V roku 2010 obec vyseparovala 33,05 ton odpadu t.j. 0,024 t na 1/obyvateľa, pričom celkové množstvo komunálneho odpadu v obci za 2010 bolo 296,07 t z toho 16,24 t plastov, 6,14 t skla, 6,84 t papiera, 3 t textílií, vyradené elektrické zariadenia ako N - 0,8 t a ostatné vyradené elektrické a elektronické zariadenia 0,03 t. Obec má k dispozícii lokalitu vhodnú k vybudovaniu ZD a parcely vhodné na vybudovanie zberných miest v extraviláne a intraviláne obce. V PHSR si obec stanovila ako prioritu aj nakladanie s odpadmi a podporu serparácie odpadov. Obec má plán zefektívniť doterajší vrecový systém zberu separovaných odpadov práve vybudovaním ZD a ZM. Štatistika doteraz vyseparovaných odpadov a nedostatočné environmentálne povedomie občanov je alarmujúce a núti obec pristúpiť k ucelenému riešeniu odpadového hospodárstva.	Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie vyseparovaných zložiek odpadov na 76,85 ton ročne čo predstavuje zvýšenie o 43,80 ton. Dôjde k zvýšeniu separácie N odpadov o 82,50 %. Zníži sa množstvo odpadov na skládku o 16,65 %. Obyvatelia budú mať k dispozícii 4 zberné miesta (1 ZD a 3 ZM) s plochou 912 m2. Na zbernom dvore bude umiestnených 13 kontajnerov a na zberných miestach po 3 kontajnery (papier, plasty, sklo) t.j. 9 kontajnerov. Spolu bude zakúpených 22 kontajnerov. Zvýši sa počet separovaných druhov odpadov o 6. Bude zakúpené 1 zberové vozidlo podporujúce separáciu a odvoz na zberný dvor od občanov. Zhodnocovanie vyseparovaných odpadov je riešené komplexne zmluvou so spoločnosťou .A.S.A SLOVENSKO. Obec má ambíciu vhodne volenou propagáciou zvýšiť ekologické povedomie občanov a dosiahnúť environmentálny, socioekonomický a spoločenský dopad. Po ukončení realizácie projektu zamestná 1 nového zamestnanca. Časť prác bude realizovať cez verejnoprospešné práce. Systém plánovanej separácie vychádza so znalosti miestnych pomerov.	Hlavné aktivity projektu: Výbudovanie zberného dvora a zberných miest 04/2012-08/2013, nákup kontajnerov 01/2013-08/2013, nákup zberného vozidla 01/2013-08/2013, zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov propagáciou separovaného zberu 04/2012-08/2013 sa navzájom pozitívne podporujú a navažujú na seba. Obec v snahe podporiť realizáciu uskutočnila VO na stavebné práce, kontajnery, stavebný dozor, externý manažment, projektanta a OSO na VO pred podaním žiadosti. Pripravuje VO na zberové vozidlo a na A4 zameranú na zvýšenie ekologického povedomia občanov.Podporné aktivity (04/2012-08/2013) pozostávajú z propagácie a z externého manažmentu počas implementácie (riadenie projektu a publicita). Sú naplánované na obdobie celého trvania projektu. Obec pri výbere dodávateľov postupuje transparentne, nediskriminačne a tak, aby úspešne projekt zimplementovala. V zmluvách s dodávateľmi sú sankcie pre prípad nedodržania zmluvných podmienok. Žiadateľ má vytvorený funkčný tím ktorý bude zodpovedať za úspešnú implementáciu a je už preverený implementáciami iných projektov financovaných z fondov EÚ a dotácií štátu.	V projekte sa upustilo od variantných riešení, kedže navrhovaný spôsob je jediný relevantný. OÚŽP v Novom Meste nad Váhom vyhovel žiadosti žiadateľa o upustenie od variantných riešení 18.4.11.Projekt je riešený v súlade so Zákonom 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s dátumom rozhodnutia zo zisťovacieho konania 5.8.2011. ObÚŽP upustil od posudzovania. Realizáciou projektu sa podporí separácia odpadov v obci a zvýši sa úroveň separácie od vyzbierania vyseparovaných zložiek, cez uloženie na ZD až po odvoz na zhodnotenie.Zber bude prebiehať kombinovaným spôsobom, kedy občania môžu v stanovenom čase privážať odpady na ZD sami alebo zber odpadov bude zabezpečený prostredníctvom zberového vozidla (vozidlo s hákovým nakladačom, hydraulickým žeriavom , zariadením na vysýpanie). Po naplnení kontajnetov na ZD a ZM budú odpady odvezené na zhodnotenie . Systém organizácie zberu vychádza z poznania miestnych podmienok a pomerov v obci. Prínos tohoto zámeru: finančná úspora, zvýšenie množstva vyseparovaných odpadov, zníženie TKO na skládku, sociálny rozmer projektu t.j. zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie počtu druhov separovaných odpadov, podpora rovnosti príležitostí a TUR.	Dlhodobo užívať a podporovať vybudovaný zberný dvor a zberné miesta je strategický zámer obce podporený uznesením zastupiteľstva o kofinancovaní a uznesením zastupiteľstva o prevádzkovaní zberného dvora. Finančná udržateľnosť: vzhľadom na akumulované záporné peňažné toky bude obec podporovať udržateľnosť z obecného rozpočtu v súlade s legislatívou vzťahujúcou sa k hospodáreniu obcí podľa Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov. Z prevádzkového hľadiska je udržateľnosť podporená vlastníctvom pozemkov, zberového vozidla a kontajnerov. Personálne zabezpečenie v obci je na výbornej úrovni a vytvára predpoklady pre zvyšovanie odbornosti jednotlivých zamestnancov a členov projektového tímu. Riešenie odpadového hospodárstva patrí medzi priority Rozvojového plánu obce a PHSR obce. Obec plánuje aj druhú etapu riešenia odpadového hospodárstav zameranú na komplexné riešenie BRO.

24140110251	NFP24140111450	Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu v meste Šahy	OPZP-PO4-11-3	00307513 - Mesto Šahy	293 354,30	Mesto Šahy ako žiadateľ o NFP v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch nakladá s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom pričom zabezpečuje zber a prepravu odpadov, priestor, kde môžu občania odovzdať oddelené zložky odpadov a separovaný zber. Povinnosti vyplývajúce z uvedeného zákona a VZN mesto vykonáva prostredníctvom Technických služieb mesta Šahy, ktoré sú príspevkovou organizáciou zriadenou mestom. Mesto Šahy je členom Združenia obcí pre separovaný zber Hont - Poiplie, prostredníctvom ktorého zabezpečuje ďalšie zhodnocovanie vyseparovaného odpadu. Na území mesta Šahy sa v roku 2010 vyprodukovalo 3455,86 ton komunálneho odpadu, čo predstavuje približne 440 kg na jedného obyvateľa (cca o 26% viac ako slovenský priemer). V tom istom období bolo vyseparovaných 205,68 ton odpadu, čo predstavuje len 6% podiel z celkového množstva TKO (priemer na Slovensku 7%). Súčasná infraštruktúra odpadového hospodárstva v oblasti separovaného zberu na území mesta Šahy je absolútne nevyhovujúca. Vyznačuje sa nedostatočnou kapacitou a dostupnosťou, nevyhovujúcou kvalitou a nevytvára predpoklady pre motiváciu občanov mesta separovať odpad.	Realizácia projektu predpokladá prostredníctvom rozšírenia plošného záberu separovaného zberu, zvýšenia kvality a dostupnosti infraštruktúry a posilnenia motivácie občanov separovať odpad, celkové zvýšenie účinnosti systému separovaného zberu na území mesta Šahy. Hlavný dopad realizácie projektu je v celkovom zvýšení množstva vyseparovaného odpadu vybraných zložiek odpadov – papier, plasty, sklo, kovy a VVKM (viacvrstvové kompozitné materiály). Celkové vyseparované množstvo uvedených komodít sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 106,58 ton (údaj za rok 2010) a realizáciou projektu sa predpokladá navýšenie na celkovú hodnotu 309,25 ton ročne. Súčasne so zvýšením celkového množstva vyseparovaného odpadu sa zníži množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu o 27 kg na rok na 1 obyvateľa. Realizácia projektu predpokladá významné navýšenie vyseparovaných zložiek odpadu, na ktoré je projekt zameraný, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Novovybudovaný systém separovaného zberu na území mesta Šahy budú aj naďalej prevádzkovať Technické služby mesta Šahy; ďalšie zhodnocovanie vyseparovaného odpadu bude zabezpečené prostredníctvom Združenia obcí pre separovaný zber Hont-Poiplie.	Technická realizácia projektu predpokladá realizáciu nasledovných aktivít: A0 - Verejné obstarávanie - výber dodávateľov prác, tovarov a služieb realizovaných v projekte v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní A1 - Vybudovanie kontajnerových stanovíšť - vybudovanie krytých stanovíšť pre umiestnenie kontajnerov pre separovaný odpad - 25 kontajnerových stanovíšť pre 125 ks zberových nádob. V každom stanovišti bude umiestnená nádoba pre separovaný zber papiera, plastov, skla, kovov a VVKM (25 stanovíšť á 5 nádob) A2 - Obstaranie a rozmiestnenie zberových nádob a zberových vozidiel - obstaranie 125 ks zberových nádob, zberového vozidla a komunálneho traktora A3 - Realizácia informačnej kampane - za účelom zvýšenia povedomia občanom mesta s cieľom neustáleho zvyšovania podielu vyseparovaného odpadu z komunálneho odpadu bude realizovaná informačná kampaň prostredníctvom tlače a distribúcie letákov propagujúcich význam a potrebu separovaného zberu. Administratívnu realizáciu projektu bude zabezpečovať žiadateľ o NFP - mesto Šahy prostredníctvom externej poradenskej spoločnosti z dôvodu účinného, efektívneho a hospodárneho využitia finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.	Nutnosť realizácie predkladaného projektu vychádza z nasledovných dôvodov: (a) súčasný stav technickej infraštruktúry - súčasná infraštruktúra v oblasti odpadového hospodárstva, špeciálne v oblasti separovaného zberu je na území mesta nevyhovujúca, so zlou dostupnosťou a nemotivuje občanov k separovaniu odpadov a zvyšovaniu množstva vyseparovaného odpadu. Realizáciou projektu sa z infraštrukturálneho hľadiska vytvoria vhodné podmienky pre realizáciu separovaného zberu a zvyšovaniu množstva separovaného odpadu (b) nízky podiel separácie odpadov - v súčasnosti na území mesta Šahy tvorí množstvo separovaného odpadu iba 6% podiel na celkovom množstve vyprodukovaného TKO (slovenský priemer sa pohybuje na úrovni 7%), z čoho vyplýva aj vyššia produkcia TKO na jedného obyvatela - takmer o 26% viac ako slovenský priemer. Realizáciou projektu sa predpokladá navýšenie celkového množstva vyseparovaného odpadu (papier, plasty, sklo, kovy a VVKM) zo 106,58 ton na 309,25 ton. Uvedenému cielu napomôže aj realizácia informačnej kampane. (c) súlad s národnými a regionálnymi rozvojovými dokumentami - POH SR, NS TUR, NSRR, Stratégia, principy a priority štátnej environmentálnej politiky, PHSR mesta	Realizácia projektu a spôsob prevádzkovania vybudovanej infraštruktúry vytvára silné predpoklady pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti výsledkov projektu. Inštitucionálne budú udržateľnosť projektu podporovať dve inštitúcie: (1) Mesto Šahy ako vlastník infraštruktúry a (2) Technické služby mesta Šahy ako prevádzkovateľ. Realizácia informačnej kampane sa bude opakovať aj po ukončení financovania z prostriedkov ERDF. Infraštruktúra odpadového hospodárstva, zvýšené povedomie občanov o potrebe separovania odpadov budú základné faktory, ktorých vzájomná interakcia predpokladá kontinuálne zvyšovanie množstva vyseparovaného odpadu so súčasným znižovaním TKO. Uvedené bude mať okrem pozitívneho vplyvu na životné prostredie aj pozitívny finančný dopad. Zvyšovaním množstva vyseparovaného odpadu dôjde k zníženiu produkcii TKO, čím mesto ušetrí na poplatkoch za uloženie odpadu na skládku. Vyseparovaný odpad mesto Šahy na základe existujúcej zmluvy bude bezodplatne postupovať Združeniu obcí pre separovaný zber Hont - Poiplie, ktoré bude zabezpečovať ďalšie zhodnocovanie vyseparovaného odpadu.
24140110252	NFP24140111489	Zberný dvor triedeného odpadu obce Stará Kremnička	OPZP-PO4-11-3	00321010 - Stará Kremnička	302 552,20	Obec Stará Kremnička leží v južnej časti CHKO Štiavnických vrchov a vyššia úroveň starostlivosti o životné prostredie jej vyplýva už z tejto skutočnosti. Obec podľa Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch separuje domový komunálny odpad (KO) na: papier, sklo, plasty ,tetrapaky, kovy, elektro odpad a netriedený KO. Do dnešného dňa však vôbec neseparuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu s cintorínov (BRKO). Do separácie je zapojených len 65 % občanov. Ostatní občania sa týchto aktivít nezúčastňujú. Jedná sa prevažne o neinformovaných občanov a občanov žijúcich vo vzdialenej rómskej osade, kde doposiaľ nie je zavedený systém separácie príslušných zložiek KO. Zber KO vo forme separovaného KO je v obci organizovaný už od roku 1985. Obec má na tieto účely uzavretý zmluvný vzťah s externou firmou, ktorá zabezpečuje všetky činnosti spojené so zberom KO a jeho separovaných zložiek. Organizácia práce je nedostatočná o čom svedčia dlhoročné skúsenosti a aj výsledky. Preto obec musí v krátkom čase prijať príslušné opatrenia vedúce k ich zlepšeniu. Na to využije okrem iného aj propagáciu systému zberu a úpravu BRKO a separácie ostatných zložiek KO.	Realizáciou cieľov projektu dôjde k podstatnejšiemu zlepšeniu situácie v oblasti zberu a separácie KO v obci. Výstavbou moderného zberného dvora, zakúpením výkonnej modernej techniky potrebnej na prácu so separáciou KO hlavne BRKO ako aj intenzívnou informačnou kampaňou sa dosiahne značný pokrok aj v tejto oblasti. Zber separovaného odpadu sa bude môcť vykonávať pravidelnejšie a častejšie. Bude sa vykonávať aj vo vzdialenej rómskej osade. Vďaka novo inštalovaným veľkokapacitným kontajnerom sa získa viac objemu na uskladnenie zozbieraného vyseparovaného odpadu, čo prinesie finančné úspory do celého systému. Zavedením separácie zložiek BRKO sa zvýši podiel vyseparovaných zložiek KO, čo podstatne zníži náklady občanov ako aj samotnej obce v tejto oblasti. V obci žijú občania rómskeho etnika už mnoho rokov. Chudoba a všeobecný nedostatok sú charakteristické javy dnešných dní pre väčšinu týchto rómskych domácností a rodín. Obec tak isto ako celý región v súčasnosti trpí všeobecným nedostatkom voľných pracovných miest a patrí medzi oblasti s vysokou nezamestnanosťou. Projekt pomáha riešiť aj situáciu v oblasti zamestnanosti práve tejto najchudobnejšej skupiny obyvateľstva.	Realizácia projektu spočíva: - vo vybudovaní zberného miesta - moderný zberný dvor vybavený príslušnými veľkokapacitnými kontajnermi (5 stálych) - v nákupe technologického zariadenia pre zber a úpravu BRKO - príslušná výkonná manipulačná technika na zber a separáciu zložiek z KO ako aj na úpravu BRKO do formy vhodnej pre jeho uskladnenie. Manipulačná technika umožní, aby sa kontajnery mohli umiestňovať nielen v samotnom zbernom dvore, ale aj dynamicky podľa potreby na rôznych miestach obce - pri obchode, pri obecnom úrade, pri škole, pri bytovke a pod. Týmto sa uľahčí občanom riešiť separáciu a odvoz vyseparovaných zložiek KO, čo prinesie zefektívnenie celého systému zberu a separácie KO. - vo vedení propagácie systému zberu a separácie KO hlavne BRKO podľa zákona tak, aby bol podiel vyseparovaných zložiek čo najvyšší a tým boli dosiahnuté cieľové hodnoty sledovaných merateľných ukazovateľov. Všetky externé dodávky služieb a tovarov budú zabezpečovať firmy, ktoré boli vybrané na základe zákona o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu bude zabezpečovať externý manažér projektu. Dodávku stavebných prác a príslušnej technológie bude realizovať firma, ktorá bola vybraná v procese VO.	Obec sa nachádza na okraji CHKO Štiavnické vrchy. Potreba vyššej starostlivosti o životné prostredie nielen v intraviláne a extraviláne obce je začlenená do základných úloh obce. Separovaný zber komunálneho odpadu na území obce sa vykonáva už dlhšiu dobu, ale nie je dostatočne efektívny a účinný. Systematický zber a triedenia a separácie BRKO na území obce ani v najbližšom okolí prakticky neexistuje. Tento fakt je hlavným dôvodom realizácie projektu, pretože je povinnosťou obce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, separovať stanovené zložky komunálneho odpadu. BBSK v rámci PHSR dôkladne rieši problémy životného prostredia. Jedná sa v tomto prípade o predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich environmentálneho rizika a zavedenie účinnejšieho systému nakladania s nimi. Úspešnosť rozšírenia separácie povinných zložiek KO a zavedenia systému zberu BRKO je založená na účinnej informačnej aktivite a propagácii medzi obyvateľstvom. Tieto budú priamo viesť k zvýšeniu informovanosti obyvateľstva v obci, ich environmentálnemu vedomiu a osvety v oblasti životného prostredia, čo bude mať priamy pozitívny dopad na odpadové hospodárstvo i samotné životné prostredie.	Banskobystrický SK je v súčasnosti štatisticky najchudobnejší región na Slovensku a jeho situácia v oblasti sociálnej exklúzie rómskeho obyvateľstva patrí medzi najkritickejšie v celej strednej Európe. Táto alarmujúca situácia sa ešte zhoršila vplyvom pretrvávajúcej finančnej krízy a s tým spojenými dôsledkami na chudobné vrstvy obyvateľstva. Bez finančných dotácií a rozhodných investícií v regióne a v obciach sa budú sociálne rozdiely postupne ešte prehlbovať. S tým sú spojené následné možnosti uplatnenia sa v činnostiach na vytvorených nových pracovných miestach priamo v obci už počas implementácie projektu a vytvorenie jedného trvalého pracovného miesta po jej skončení. Obec má zo zákona povinnosť separovať povinné zložky ako sú: papier, plasty, kovy, sklo a biologicky rozložiteľné odpady. Táto skutočnosť je pre udržateľnosť celého projektu kľúčová. Obec zabezpečí, aby projekt pokračoval aj po ukončení realizácie jeho aktivít. Zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite ako z finančného tak aj z prevádzkového hľadiska. Výsledky finančnej analýzy obce jednoznačne dokazujú, že obec má predpoklady na splnenie uvedenej úlohy.
24140110253	NFP24140111198	Zberný dvor v obci Ružindol	OPZP-PO4-11-3	00312941 - obec Ružindol	715 600,00	Žiadateľom o NFP je obec Ružindol, v ktorej v súčasnosti žije 1468 obyvateľov - producentov odpadov, cieľová skupina predkladaného projektu. V obci separovaný zber založený najmä na sezónnom zbere, ktorý je pre väčšinu obyvateľstva nevyhovujúci z hľadiska dostupnosti a periodicity. Tento systém zberu bol zvolený pre jeho nízku finančnú náročnosť na úkor efektívnosti zberu, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje nízkym podielom vyseparovaného odpadu v porovnaní s celkovým množstvom komunálneho odpadu. Situácia sa dlhodobo zhoršuje hromadením čiernych skládok v obci, ktorých odstraňovanie je stále finančne náročnejšie. Celkové množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci za rok 2010 je 289,77 ton/rok, 0,197 ton na obyvateľa. Množstvo vyseparovaného odpadu v súčasnosti dosahuje výšku 25,43 ton/rok, 0,017 ton na obyvateľa. Aj napriek snahám a aktivitám v tejto oblasti vznikajú v obci nelegálne skládky, znižuje sa atraktivita vzhľadu obce, zhoršuje sa stav ŽP a tiež zdravotný stav obyvateľstva. Hlavným zámerom projektu je vybudovanie zberného dvora na uskladnenie vyseparovaného odpadu a jeho prípravu pre	Predmetom projektu je dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Ružindol a to vybudovaním oploteného zberného dvora, nákupom a rozmiestnením veľkoobjemových a materiálových kontajnerov pre separovaný odpad (Plasty; Papier; Sklo; Šatstvo; Biologicky rozložiteľný odpad; Opotrebované pneumatiky; Drobný stavebný odpad) v priestoroch zberného dvora a nákupom zberných vozidiel. Obec prostredníctvom projektu plánuje : - zlepšiť možnosti separovania odpadu v obci; - znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý nie je separovaný ale zmiešaný s ostatným komunálnym odpadom; - zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu - merateľný ukazovateľ dopadu - zvýšenie na 81,90 ton/ročne; - pripraviť vyseparovaný odpad na ďalšie použitie pre potenciálneho odberateľa (ASA Trnava spol. s r.o.); - zabrániť vzniku a rozširovaniu nelegálnych skládok;	Projekt sa začne realizovať v máji 2012 v zmysle nastaveného harmonogramu realizácie a zmluvných podmienok s úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania vybraného v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie projektu po organizačnej stránke bude zabezpečené prostredníctvom externého projektového manažmentu. Aktivita č.1 „Výstavba zberného dvora" bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie v období 05.2012 - 12.2012 bez členenia na stavebné objekty. Aktivita č.2 „Nákup technológie pre zberný dvor" bude prebiehať v mesiacoch 08.2012 – 04.2013. Celkové obdobie realizácie projektu 12 mesiacov je dostatočné na obstaranie a sprevádzkovanie zberného dvora v podmienkach obce Ružindol, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Priebeh realizácie bude prebiehať pod dohľadom štatutára a ním poverených odborných zamestnancov obecného	d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva obce Ružindol a s tým súvisiace zlepšenie stavu ŽP. Navrhnuté riešenie realizácie projektu bude spĺňať náročné požiadavky na potrebné technické normy a kvalitu výstupov. Predmetom záujmu je stav odpadov, ich hromadenie a vznik divokých skládok, ktorý si vyžiadal zavedenie separovania odpadov. Separovaný zber v súčasnosti je vykonávaný sezónne. Vybudovaním zberného dvora a jeho vybavením technológiou dôjde k zefektívneniu separovaného zberu. Celkovo bude obstarané 1 vozidlo, kontajnery, nakladač, príves a biokompostéry. d2) Obec Ružindol pod vedením starostu Ing. Púčika spolu so zamestnancami má dlhoročné skúsenosti so zabezpečovaním odpadového hospodárstva v obci a s	Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva, v ktorom sa obec zaviazala zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce. Obec Ružindol bude mať v rozpočte každoročne vyčlenené prostriedky na prevádzku zberného dvora. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie OÚ. Starosta obce Ing. Vladimír Púčik a ostatní zamestnanci OÚ majú bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Pri zbere, zvoze a nakladaní s vyseparovanými zložkami odpadov z komunálneho odpadu sa bude postupovať v zmysle platného VZN, ktoré tvorí prílohu tejto žiadosti. Udržateľnosť projektu tiež spočíva v tom, že obec je podľa zákona č. 223/2001 o odpadoch povinná zaviesť separovaný zber a následne túto činnosť vykonávať. Po realizácii projektu bude zabezpečená údržba zberného

						odberateľa.	zlepšiť vzhľad obce a jej okolia; - zvýšiť úroveň životného prostredia v obci a znížiť jeho celkove zaťaženie; - prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva, - zvýšiť počet žien využívajúcich výsledky projektu na 763 a podiel počtu žien na celkovom počte obyvateľov využívajúcich výsledky projektu na 51,98% oproti súčasnosti.	úradu (vo svojom pracovnom čase bez nároku na mimoriadnu odmenu súvisiacu s predkladaným projektom). Internú finančnú kontrolu bude vykonávať účtovníčka Obce Ružindol. Publicita projektu – bude zabezpečená v súlade s manuálom pre informovanie a publicitu. Prevádzkovateľom zberného dvora bude žiadateľ.	realizáciou investičných projektov: ŽoNFP na prestavbu ZŠ a MŠ (321 tis.€), projekt na osadenie univerzálneho ihriska (40 tis.€) a zateplenie ZŠ (200 tis.€). Projekt je v súlade s PHSR obce Ružindol, PHSR Trnavského samosprávneho kraja 2007-2013 a s POH obce Ružindol.	dvora s technologickým vybavením, čím sa bude predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
24140110254	NFP24140111329	Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Dubník	OPZP-PO4-11-3	00308889 - Dubník	623 836,09	Obec Dubník má v súčasnosti zavedený separovaný zber na niektoré zložky komunálnych odpadov: - 20 01 01 papier - 20 01 39 plasty Systém separovaného zberu v obci je v súčasnosti nevyhovujúci z dôvodu technickej neadekvátnosti a finančnej náročnosti. Obec taktiež nenapĺňa povinnosť separovať druhy odpadov v zmysle §39 zákona o odpadoch, v čom spočíva hlavný environmentálny problém odpadového hospodárstva. Vyzbieraný odpad sa odváža v zmysle uzavretej zmluvy o odbere komunálneho odpadu. Takto vyzbieraný odpad odváža firma na zhodnotenie alebo zneškodnenie, podľa druhu odpadov. Z dôvodu nepostačujúcej obecnej techniky na separovaný zber sú náklady na odpadové hospodárenie vysoké - obec Dubník odpadové hospodárstvo nerieši z vlastných zdrojov, ale má uzavreté zmluvy s externými firmami, čo predstavuje vyššie náklady, ako keby obec zbierala odpad vlastnými prostriedkami. Obci chýba zberný dvor, kde by mohla dočasne uskladniť vyseparované odpady a tak zefektívniť ich odvoz. Obyvatelia obce nemajú v súčasnosti dostatok informácií o separovanom zbere, jeho dopade a možnostiach. Možnosti obce sú obmedzené prostriedkami aj priestorom - obecným rozhlasom a obecnými letákmi.	Realizáciou projektu sa naplnia ciele pre toto opatrenie. Zakúpením techniky, kontajnerov a vybudovaním zberného dvora sa skvalitní a zintenzívni separovaný zber v obci. Zároveň sa naplní §39 zákona o odpadoch, ktorý určuje obciam povinnosť separovať niektoré zložky KO. Všetky zložky komunálneho odpadu, ktoré budú separované v obci: - plasty - sklo - kovy (s priamym odvozom odberateľovi) - papier - BRO zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov - vyradené elektrické a elektronické zariadenia Nakúpené budú kontajnery do vybudovaného zberného dvora, plošinová váha, traktor, náves a šmykom riadený nakladač. Obecná AVIA bude naďalej využívaná na zber niektorých zložiek KO. Cieľovou skupinou pre projekt je obec Dubník a jej obyvatelia, ktorí budú využívať zberný dvor. Realizáciou projektu sa vyseparuje približne 8x viac odpadov ako v súčasnosti - asi 68,4t zo 6 druhov separovaného odpadu. Informačnými činnosťami sa dosiahne osveta obyvateľov o možnostiach separovaného zberu, jeho výhodách a rozsahu. Obec vydá informačné letáky, ktoré poskytnú obyvateľom komplexné informácie o prebiehajúc	Projekt je rozdelený na tri aktivity - Nákup techniky a náradia, Zberný dvor a Osveta obyvateľov. Organizačné a personálne bude projekt zabezpečovať obec Dubník s pomocou externého manažmentu. Obsluha zberného dvora bude zabezpečená vytvorenou pracovnou pozíciou. Nákup techniky a stavba budú zabezpečené dodávateľsky na základe verejného obstarávania vykonaného oprávnenou osobou. Kontajnery budú osadené priamo v zbernom dvore, do ktorého bude nakúpená aj nevyhnutná technika na uskladnenie a manipuláciu s odpadom. Kontajnery osadené v obci zostanú na pôvodných miestach, v stanovených intervaloch budú vyprázdňované a vyseparované odpady prevezené na zberný dvor na dočasné uloženie. Následne budú odovzdané zmluvným odberateľom na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Predmetom projektu je aj výstavba zberného dvora separovaného komunálneho odpadu. Po ukončení realizácie bude na zbernom dvore administratívna budova, miesto pre garážovanie strojov a plochy pre dočasné uskladnenie kontajnerov a vyseparovaných odpadov. Obec vydá informačné letáky, ktoré poskytnú obyvateľom informácie o prebiehajúcom projekte - jeho realizácii a možnosti separovaného zberu.	Navrhovaný projekt vychádza z dlhodobej snahy obce o vyriešenie odpadového hospodárstva v súlade príslušnou platnou legislatívou. Implementácia projektu má veľký význam pre naplňanie cieľov Stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR, ku ktorým sa obec ako súčasť verejnej správy zaviazala. Vhodnosť realizácie je odôvodnená nasledovnými prínosmi: - nižšie investičné náklady na nakladanie s odpadom po realizácii projektu - nárast množstva vyseparovaných odpadov o 60t - najvhodnejší spôsob dosiahnutia zadefinovaných cieľov – zníženie množstva netriedeného odpadu - priblíženie myšlienky o dôležitosti triedenia komunálneho odpadu občanom obce - v neposlednom rade je najjednoduchším a najcielenejším spôsobom realizovania triedenia odpadov vzniknutých v domácnostiach obce - prínos v pozitívnom vplyve na celkovú kvalitu životného prostredia z dôvodu skvalitnenia spôsobu separovania a uskladňovania odpadov Obec má skúsenosti so separovaním odpadu, avšak bez schválenia projektu nebude možné zber realizovať na požadovanej kvalitatívnej úrovni, ani nebude možné rozšíriť počet vyseparovaných zložiek na plánovaný.	Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v naplnení hlavného cieľa a špecifických cieľov projektu. Realizáciou projektu sa zvýši počet separovaných zložiek komunálnych odpadov, čím zároveň dôjde aj k naplneniu §39 zákona o odpadoch. Zakúpená technika má dlhú životnosť, a preto obec nebude musieť investovať do jej obnovy. Vybudovaný zberný dvor bude slúžiť ako dlhodobý prínos pre obec v oblasti odpadového hospodárstva. Udržateľnosť projektu spočíva v ochrane životného prostredia, čo bude dosiahnuté realizáciou projektu. Projekt bude pokračovať aj po ukončení realizácie projektu vzhľadom na dlhodobú životnosť nakúpených investícií. Finančná analýza taktiež poukazuje na dlhodobú udržateľnosť projektu. Výsledky finančnej analýzy sú uvedené v povinnej prílohe k ŽoNFP. Finančná udržateľnosť vychádza aj z verejnoprospešného charakteru projektu, keďže obce sú povinné zabezpečovať činnosť separovaného zberu a pri tvorbe rozpočtu musia byť výdavky na zber v ňom zakomponované. Vecná udržateľnosť projektu bude posilnená osvetou s cieľom zvýšiť záujem obyvateľov o separovanie odpadu.
24140110255	NFP24140111322	Stredisko triedeného zberu Stará Turá	OPZP-PO4-11-3	00312002 - Mesto Stará Turá	543 967,87	V meste Stará Turá sa nachádza Stredisko triedeného zberu, po meste sú rozmiestnené zb. nádoby na papier, plasty (tetrapaky), sklo. Chýbajú zb. nádoby na kovy. Vyseparovaný KO, dovezený do Strediska, sa v súčasnosti dotrieďuje ručne. To zvyšuje celkové náklady a znižuje efektivitu triedenia vyseparovaného KO. Narastajúci počet odpadov môže pri súčasnom spôsobe dotrieďovania vyseparovaných zložiek znamenať pre mesto neúnosnú situáciu, pokiaľ spôsob dotrieďovania nezmodernizuje a nezefektívni. V Stredisku sa nachádza malý, nepostačujúci lis, ktorý kapacitne nestíha, čo znižuje kvalitu triediaceho procesu a tým aj dopyt po vytriedených zložkách vyseparovaného odpadu. Stredisko nedisponuje skladom na NO, NO dnes zbiera externá spoločnosť na základe vyhláseného zberu 2krát ročne. V prípade nezískania NFP bude mesto nútené hľadať iné spôsoby realizácie projektu, nakoľko nebude schopné manuálne separovať narastajúci počet odpadov tak,ako mu to stanovuje §39 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. To zabrzdí modernizáciu odpadového hospodárstva v oblasti a odrazí sa v zhoršení kvality separovaného zberu. Z hľadiska elektroodpadov by nezrealizovanie zámeru malo za následok nárast ohrozenia ŽP.	Navrhované zariadenie rozšíri a doplní jestvujúce činnosti a umožní vyššie zhodnotenie vyseparovaných zložiek KO. Zakúpením 80 zberných nádob na kovy dôjde k rozšíreniu separovania kovov. 2 nové zberové vozidlá výrazne prispejú k zvýšeniu efektivity separovaného zberu. 2 nové exteriérové zberné nádoby kvantitatívne rozšíria už existujúci separovaný zber. Kontajnerový ekoskład umožní dočasné skladovanie NO. Triediaca linka zmodernizuje a zefektívni dotrieďovanie vyseparovaného odpadu, zatiaľ čo dvojkomorvý lis skvalitní úpravu vytriedených zložiek KO. To povedie k vyššiemu dopytu po výstupných surovinách, čím projekt prispeje k vyššej miere zhodnocovania odpadu. V dôsledku realizácie projektu dôjde k nárastu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu o 112,35 t/r, k nárastu zhodnoteného vyseparovaného odpadu o 118,35 t/r. Projekt vytvorí 1 pracovné miesto - triedenie, lisovanie. Propagačné a informačné aktivity prispejú k zvýšeniu environmentálneho povedomia obyvateľov mesta. Úspora v dôsledku skvalitnenia procesu separovania vytvorí mestu priestor na investície do ďalšej modernizácie odpadového hospodárstva.	Projekt rieši dotrieďovanie separovaných odpadov, ich úpravu dvojkomorovým lisom a skladovanie elektroodpadov a NO v kontajnerovom eko sklade. V meste bude rozmiestnených 80 zb. nádob na kovy a 2 exteriérové zb. nádoby na papier, plasty, sklo. Dovoz vyseparovaných zložiek KO, vznikajúcich na území mesta, do zariadenia sa bude uskutočňovať nákladnými automobilmi, NO budú do zberného dvora dovážať občania. Výstup dotrieďovacej linky a dvojkomorového lisu bude slúžiť ako surovina určená na ďalšie použitie – materiálové alebo energetické zhodnotenie a za tým účelom sa bude predávať alebo bezplatne dávať zmluvným odberateľom. Aktivity v rámci projektu na seba nadväzujú. Výber dodávateľov zabezpečí odborne spôsobilá osoba. Za administratívnu implementáciu projektu zodpovedá externý manažment v súčinnosti s pracovníkmi mesta a Technických služieb, ktoré budú ako mestská prísp. organizácia prevádzkovateľom centra. Propagácia bude prebiehať formou letákov, Staroturnianskeho časopisu, miestnej televízie a internetových stránok mesta a TS. Publicita a informovanosť budú prebiehať v súlade s Manuálom pre publicitu a informovanosť. Internú finančnú kontrola zabezpečia pracovníci mesta.	Realizovaním projektu mesto upresnostní materiálové a energetické zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením. Nový spôsob triedenia zároveň zabezpečí požadovanú kvalitu vyseparovaných odpadov a výstupných surovín, ktorú v súčasných podmienkach nie je možné dosiahnuť. Projekt bude pre celú oblasť socio-ekonomickým prínosom (rozvoj mesta, nové pracovné miesto) a najmä enviromentálnym prínosom (zvýšenie podielu zhodnocovaných odpadov, čím sa zníži množstvo odpadu zneškodňovaného skládkovaním). Mestu Stará Turá projekt umožní vďaka rozšíreniu separovaných zložiek komunálneho odpadu naplňať §39 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Žiadateľom je mesto Stará Turá, ktoré spadá pod verejnú správu. Štatutárnym zástupcom je primátor mesta. Mesto má skúsenosti s realizáciou 3 projektov v odpadovom hospodárstve, na ktoré projekt nadväže: 2003-„Rozšírenie separovaného zberu v meste Stará Turá"(Recyklačný fond), 2007-„Rozšírenie a modernizácia technológie na separáciu a zhodnocovanie odpadov KO v meste Stará Turá"(ERDF),2009-„Rozšírenie a modernizácia technológie na zhodnocovanie BRO a gastroodpadu v Starej Turej – II.Etapa"(Kohézny fond).	Za prevádzkovú udržateľnosť výsledkov projektu zodpovedá prevádzkovateľ-TS mesta m.p.o. v 100% vlastníctve mesta, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti nakladania s odpadmi. K prevádzkovej udržateľnosti prispeje 1 nové pracovné miesto. K vecnej udržateľnosti projektu prispejú jednak propagačné a informačné aktivity, jednak nárast vyseparovaných zložiek, súvisiaci s vyššou efektivitou a kvalitou dotrieďovania vyseparovaného odpadu. Finančnú udržateľnosť projektu zabezpečí úspora na skládkovaní. Suma za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku je 38,42 €/tona. Rozdiel v objeme vyseparovaného množstva (bez stavebného odpadu a NO, nakoľko tých sa skládkovanie netýka) je 91,06t/r,ktorý by sa v prípade nevyseparovania uložil na skládku. Dosiahnutá úspora na skládkovaní tak bude: 38,42 x 91,06 = 3498,53€/rok. Záporný cash flow, ktorý sa dosiahne prevádzkou novej infraštruktúry (tab. časť finančnej analýzy, hárok:„Peňažné toky projektu") dosiahne v roku 2025 hodnotu -2 872,67 €/rok. Tento mesto vykryje z úspory na skládkovaní. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % a celkovej hodnote 28 629,89 € bude zabezpečené z vlastných zdrojov mesta.
24140110256	NFP24140111456	Podpora separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra	OPZP-PO4-11-3	00308307 - Mesto Nitra	1 055 200,25	Mesto Nitra má v súčasnej dobe zavedený zber komunálnych odpadov so separáciou jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Predmetný projekt vychádza z potrieb odpadového hospodárstva podľa posledného schváleného Programu odpadového hospodárstva mesta Nitra. Z dôvodu nedostatku nádob pre separovanie biologicky rozložiteľného odpadu a nedostatku kontajnerov pre separovanie nebezpečného odpadu sa práve informácie o týchto komoditách stali najdôležitejšími východiskovými podkladmi pri formovaní projektového zámeru. Predmetom projektu je teda zväčšenie plošného záberu separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov a nebezpečných odpadov na celé územie mesta Nitra a teda zapojenie všetkých občanov mesta. Separácia biologicky rozložiteľných odpadov má synergický efekt so schváleným projektom vybudovania kompostárne podávaným na RO pre OPŽP v roku 2008. Predkladaný projekt tým bezprostredne naviaže na už úspešný projekt kompostárne a jeho realizáciou sa zabezpečí trvalý prísun potrebných množstiev bioodpadu vhodného	Predmetom projektu je nákup 8500 kusov 120 litrových kontajnerov na zber biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) pre rodinné domy. Na rozšírenie separovania nebezpečného odpadu bude zakúpených 7 mobilných ekoskladov, ktoré budú periodicky (min. 2x ročne) umiestnené v jednotlivých mestských častiach mesta Nitra. Z dôvodu zabezpečenia cyklického zvozu nádob na BRO je súčasťou projektu obstaranie dvoch zberových vozidiel. Tieto vozidlá budú obsluhované šiestimi pracovníkmi, ktorých pracovné pozície budú vytvorené v súvislosti s realizáciou predmetného projektu. Výsledkom projektu bude zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu o 1459,6 t/ročne. Projekt separácie bioodpadu bude mat spolu so separáciou nebezpečných zložiek komunálneho odpadu priamy prínos na zlepšenie kvality a ochranu	Predmetom projektu je realizácia troch hlavných aktivít: 1) Aktivita 1 Nákup odpadových nádob 2) Aktivita 2 Nákup ekoskladov 3) Aktivita 3 Nákup špeciálnych automobilov Zodpovednosť za realizáciu všetkých aktivít projektu budú mat dodávatelia jednotlivých zariadení vybraní na základe úspešne vykonaného verejného obstarávania. Mesto Nitra nemá kapacity na prevádzkovanie separovaného zberu v meste a preto prevádzku zabezpečujú na základe zmluvy o zbere, odvoze a spracovaní komunálneho odpadu Nitrianske komunálne služby, s.r.o.. Okrem hlavných aktivít sú súčasťou projektu aj podporné aktivity, ktoré predstavujú služby verejného obstarávania, externého manažmentu a činnosti spojené s publicitou a informovanosťou.	Vzhľadom na každoročne sa zvyšujúce množstvo odpadu v meste Nitra je zrejmá potreba rozšíriť separovanie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Dôvodom predkladania žiadosti o NFP je nedostatok finančných prostriedkov potrebných na realizáciu celého projektového zámeru. Ďalším z dôvodov predkladania projektu je naplnenie legislatívnych požiadaviek a cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva mesta. Projekt má priamu nadväznosť na v súčasnosti budovanú kompostáreň. Jednou z aktivít projektu bude separácia bioodpadu z komunálneho odpadu, ktorý sa bude následne spracovávať v spomínanej kompostárni. Zabezpečí sa tým prísun dostatočného množstva suroviny potrebnej pre prevádzku kompostárne. Prevádzku odpadového hospodárstva majú na starosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o., ktoré danú činnosť vykonávajú od svojho vzniku v roku 1993. Spoločnosť	Finančné hľadisko udržateľnosti projektu je preukázané vo výpočtoch spracovanej finančnej analýzy. Hodnota prevádzkových výdavkov je v každom roku sledovaného obdobia finančnej analýzy vyššia ako hodnota prevádzkových príjmov. Vzniknutý rozdiel bude mesto financovať z vlastného rozpočtu. Na základe tejto skutočnosti možno projekt označiť ako finančne vyrovnaný a dlhodobo finančne udržateľný. Prevádzkové hľadisko realizácie aktivít projektu je zabezpečené podpísanou zmluvou o zbere, odvoze a spracovaní komunálneho odpadu s Nitrianskymi komunálnymi službami, s.r.o., ktoré aj do tejto doby zabezpečujú prevádzku odpadového hospodárstva mesta. Z dôvodu potreby ďalších pracovných síl je súčasťou projektu vytvorenie 6 pracovných miest pre pracovníkov obsluhujúcich obstarávané zberové vozidlá. Výsledkom spracovanej finančnej analýzy projektu je konštatovanie,

						pre spracovanie v kompostárni.	životného prostredia v meste Nitra. Užívateľmi výsledkov projektu bude 82 661 obyvateľov mesta Nitra, z toho približne 40 800 žien, 2517 príslušníkov MRK.		garantuje kvalitu svojich vykonávaných činností a svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu zavedeným „Integrovaným manažérskym systémom". Dôkazom sú certifikáty zhody tohto riadiaceho systému s medzinárodnými normami ISO 9001 a ISO 14001 na všetky vykonávané činnosti. Podmienky spolupráce sú popísané vo finančnej analýze.	že mesto Nitra nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov na realizáciu aktivít projektu a bez pridelenia nenávratného finančného príspevku nebude možné predmetný projekt realizovať.
24140110257	NFP24140111298	Zberný dvor Drienovec	OPZP-PO4-11-3	00324108 - Obec Drienovec	621 374,86	Obec Drienovec má v súčasnosti zabezpečený systém separovaného zberu KO v rámci združenia obcí - ZMOÚB. Využíva sa vrecový zber pre vybrané komodity, prípadne príležitostný priamy odber oprávnenou organizáciou (hlavne nebezpečné odpady). Nevýhodou súčasného systému je predovšetkým nedostatok komfortu a dostupnosti služieb pre zbierané komodity - papier, plasty, sklo, kov - sa zbierajú raz mesačne - a pre problematické odpady – veľkoobjemový odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad, šatstvo sa zvoz vykonáva iba 2x ročne, alebo sa nevykonáva vôbec, čo je príčinou vytvárania nelegálnych skládok odpadov, ktoré musí obec na vlastné náklady likvidovať. V obci ani v jej blízkom okolí neexistuje zberný dvor. Hoci obec má zavedený separovaný zber základných zložiek KO, súčasný systém nezabezpečuje v plnej miere plnenie legislatívnych požiadaviek a je na nevyhovujúcej technologickej úrovni. Separovateľné zložky KO tak končia v nádobách na KO. V obci bolo v r. 2010 vyprodukovaných 190,97 ton odpadu, t.j. cca 102,23 kg/obyvateľa. Z celkového množstva odpadov sa zhodnotilo 11,36 t, čo predstavuje 5,95%. Skládkovaním sa zneškodnilo 179,6 t odpadu.	Vybuduje sa zberný dvor s plochou 960 m2 a zakúpi sa traktor s vlečkou a 7 zberových kontajnerov, čím sa zvýši frekvencia zberu od občanov a vytvorí sa funkčný systém separovaného zberu. Obstaraním traktora s vlečkou sa umožní pravidelný zvoz odpadu priamo od občanov. V priestoroch zberného dvora bude vytvorená plocha na dočasné uloženie BRKO a ďalších zložiek odpadu. Po naplnení kontajnera bude odobratý oprávnenou spoločnosťou na ďalšie spracovanie. V rámci projektu nebude dochádzať k zhodnocovaniu, drveniu a upravovaniu odpadu. Odber separovaných zložiek KO a jeho dovoz na zberný dvor bude obcou zabezpečený v pravidelných týždenných intervaloch, v inom čase individuálnym spôsobom. Existujúci separovaný zber sa rozšíri separovaním zložiek KO – textil, BRKO, drevo, veľkoobjemový odpad. Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu nie je predmetom projektu. Vytvoria sa predpoklady pre vyseparovanie a zhodnotenie 80 ton komunálnych odpadov za rok, čím sa zníži celkové množstvo odpadov zneškodňovaných uložením na skládky odpadov. Prostredníctvom realizovanej informačnej kampane a vďaka novým možnostiam a dostupnosti sa zvýši počet občanov zapojených do separovaného zberu KO.	Realizácia projektu spočíva najmä v zabezpečení príslušných stavebných aktivít a dodávke jednotlivých technologických zariadení potrebných na separovaný zber KO. Všetky stavebné práce budú realizovať stavebná spoločnosť s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie požadovaných stavebných činností. Rozhodujúcim kritériom pri výbere dodávateľ boli skúsenosti s obdobnými dodávkami v minulosti. Výber dodávateľa bol realizovaný v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní odborne spôsobilou osobou. Všetky stavebné aktivity budú počas ich realizácie pod dohľadom a kontrolou oprávneného stavebného dozoru. Externá firma bude zabezpečovať monitoring a riadenie projektu. Hlavnú zodpovednosť za koordináciu projektu a jeho následný monitoring nesie žiadateľ a zabezpečí ju interným projektovým manažérom. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s realizáciou projektov má žiadateľ zabezpečené dostatočné personálne, odborné a technické kapacity pre úspešnú implementáciu projektu. Prevádzka projektu po ukončení hlavných aktivít bude zabezpečená vlastnými personálnymi a finančnými zdrojmi žiadateľa. Spôsob vykonávania internej finančnej kontroly – vlastnými personálnymi kapacitami.	Vyrieši sa naliehavý problém obce so separovaním odpadu vznikajúcim v obci. Obec v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného zodpovedá za zabezpečenie nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, ako aj ochranu životného prostredia. Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec zodpovedná za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Z citovaných právnych predpisov vyplýva jednoznačná potreba a vhodnosť realizovať predkladaný projekt s cieľom výrazného prispenia k vhodnému nakladaniu s odpadmi. Zefektívnenie systému separovaného zberu prostredníctvom zvýšenia dostupnosti zberného miesta, zvýšenia frekvencie zvozu od občanov, zvýšenia počtu separovaných zložiek a realizácie informačných aktivít prispeje k riešeniu súvisiacich problémov: 1. znížia sa náklady obce na rekultiváciu nepovolených skládok v obci, 2. zlepší sa kvalita životného prostredia v obci, 3. zlepšia sa podmienky na rozvoj cestovného ruchu s ohľadom na kvalitu životného prostredia, 4. dôjde k zlepšeniu vzťahu občanov k ochrane životného prostredia.	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Udržateľnosť výsledkov projektu bude z finančného hľadiska zabezpečená tým, že projekt bude generovať príjem prostredníctvom predaja vyseparovaných zložiek odpadu, zdrojmi pre financovanie budú aj poplatky občanov za zabezpečenie zberu komunálneho odpadu. Z hľadiska finančnej udržateľnosti projektu je nutné konštatovať, že projekt bez kofinancovania zo zdrojov nenávratného finančného príspevku nevygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových a investičných nákladov. Projekt pokryje príjmami len prevádzkové náklady, ale nie je schopný vygenerovať dostatok zdrojov na vstupnú investíciu. Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou kofinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená prevádzkovateľom – obcou a to zabezpečením potrebného počtu pracovníkov a udržiavaním technického vybavenia (zberné vozidlo, náves, zberné kontajnery atď.) v zodpovedajúcom technickom stave.
24140110258	NFP24140111172	Zberný dvor Veľký Folkmar	OPZP-PO4-11-3	00329738 - Obec Veľký Folkmar	620 413,08	Obec má v súčasnosti zabezpečený systém separovaného zberu KO v rámci združenia pre separovaný zber SEZO Spiš. Využíva sa vrecový zber pre vybrané komodity, prípadne príležitostný priamy odber oprávnenou organizáciou (hlavne nebezpečné odpady). Nevýhodou súčasného systému je predovšetkým nedostatok komfortu a dostupnosti služieb pre zbierané komodity - papier, plasty, sklo, kov - sa zbierajú raz mesačne - a pre problematické odpady – veľkoobjemový odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad, textil sa zvoz vykonáva iba 2x ročne, alebo sa nevykonáva vôbec, čo je príčinou vytvárania nelegálnych skládok odpadov, ktoré musí obec na vlastné náklady likvidovať. V obci ani v jej blízkom okolí neexistuje zberný dvor. Hoci obec má zavedený separovaný zber základných zložiek KO, súčasný systém nezabezpečuje v plnej miere plnenie legislatívnych požiadaviek a je na nevyhovujúcej technologickej úrovni. Separovateľné zložky KO tak končia v nádobách na KO. V obci bolo v r. 2010 vyprodukovaných 132,3 ton odpadu, t.j. cca 145,4 kg/obyvateľa. Z celkového množstva odpadov sa zhodnotilo 8,7 t, čo predstavuje 6,7%. Skládkovaním sa zneškodnilo 123,6 t odpad.	Vybuduje sa zberný dvor s plochou 2669 m2 a zakúpi sa traktor s vlečkou a 7 ks zberových kontajnerov, čím sa zvýši frekvencia zberu od občanov a vytvorí sa funkčný systém separovaného zberu. Obstaraním traktora s vlečkou sa umožní pravidelný zvoz odpadu priamo od občanov. V priestoroch zberného dvora bude vytvorená plocha na dočasné uloženie BRKO a ďalších zložiek odpadu. Po naplnení kontajnera bude odobratý oprávnenou spoločnosťou na ďalšie spracovanie. V rámci projektu nebude dochádzať k zhodnocovaniu, drveniu a upravovaniu odpadu. Odber separovaných zložiek KO a jeho dovoz na zberný dvor bude obcou zabezpečený v pravidelných týždenných intervaloch, v inom čase individuálnym spôsobom. Existujúci separovaný zber sa rozšíri separovaním zložiek KO – BRKO, textil, drobný stavebný a veľkoobjemový odpad. Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu nie je predmetom projektu. Vytvoria sa predpoklady pre vyseparovanie a zhodnotenie 50 ton komunálnych odpadov za rok, čím sa zníži celkové množstvo odpadov zneškodňovaných uložením na skládky odpadov. Prostredníctvom realizovanej informačnej kampane a vďaka novým možnostiam a dostupnosti sa zvýši počet občanov zapojených do separovaného zberu	Realizácia projektu spočíva najmä v zabezpečení príslušných stavebných aktivít a dodávke jednotlivých technologických zariadení potrebných na separovaný zber KO. Všetky stavebné práce budú realizovať stavebná spoločnosť s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie požadovaných stavebných činností. Rozhodujúcim kritériom pri výbere dodávateľ boli skúsenosti s obdobnými dodávkami v minulosti. Výber dodávateľa bol realizovaný v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní odborne spôsobilou osobou. Všetky stavebné aktivity budú počas ich realizácie pod dohľadom a kontrolou oprávneného stavebného dozoru. Externá firma bude zabezpečovať monitoring a riadenie projektu. Hlavná zodpovednosť za koordináciu projektu a jeho následný monitoring nesie žiadateľ a zabezpečí ju interným projektovým manažérom. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s realizáciou projektov má žiadateľ zabezpečené dostatočné personálne, odborné a technické kapacity pre úspešnú implementáciu projektu. Prevádzka projektu po ukončení hlavných aktivít bude zabezpečená vlastnými personálnymi a finančnými zdrojmi žiadateľa. Spôsob vykonávania internej finančnej kontroly – vlastnými personálnymi kapacitami.	Vyrieši sa naliehavý problém obce so spracovaním odpadu vznikajúcim v obci. Obec Veľký Folkmar v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného zodpovedá za zabezpečenie nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, ako aj ochranu životného prostredia. Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec zodpovedná za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Z citovaných právnych predpisov vyplýva jednoznačná potreba a vhodnosť realizovať predkladaný projekt s cieľom výrazného prispenia k vhodnému nakladaniu s odpadmi. Zefektívnenie systému separovaného zberu prostredníctvom zvýšenia dostupnosti zberného miesta, zvýšenia frekvencie zvozu od občanov, zvýšenia počtu separovaných zložiek a realizácie informačných aktivít prispeje k riešeniu súvisiacich problémov: 1. znížia sa náklady obce na rekultiváciu nepovolených skládok v obci, 2. zlepší sa kvalita životného prostredia v obci, 3. zlepšia sa podmienky na rozvoj cestovného ruchu s ohľadom na kvalitu životného prostredia, 4. zlepší sa vzťah občanov k ochrane životného prostredia	Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Udržateľnosť výsledkov projektu bude z finančného hľadiska zabezpečená tým, že projekt bude generovať príjem prostredníctvom predaja vyseparovaných zložiek odpadu, zdrojmi pre financovanie budú aj poplatky občanov a právnických osôb za zber odpadu. Z hľadiska finančnej udržateľnosti projektu je nutné konštatovať, že projekt bez kofinancovania zo zdrojov nenávratného finančného príspevku nevygeneruje dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových a investičných nákladov. Projekt pokryje príjmami len prevádzkové náklady, ale nie je schopný vygenerovať dostatok zdrojov na vstupnú investíciu. Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou kofinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená prevádzkovateľom – obcou zamestnaním potrebného počtu pracovníkov a udržiavaním technického vybavenia (zberné vozidlo, náves, zberné kontajnery atď.) v zodpovedajúcom technickom stave.
24140110259	NFP24140111331	Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ	OPZP-PO4-11-3	00306479 - Imeľ	776 900,77	Separovaný zber KO je sústredený na zákl. druhy KO a to papiera, plastov, skla a železa, pričom sa ročne vyseparuje cca 408 ton, čo z celkového množstva ročnej produkcie odpadov v obci predst. cca 66%. Separácia sa realizuje systémom vriec v domácnostiach, a syst. zber. nádob a kontajnerov rozmiestnených v obci s odvozom zmluv. firmou podľa čas. harmonogramu. Realiz. proj. bude obec separ. plasty, obaly z plast.,papier, obaly z pap., sklo, obaly zo skla, kompozit. obaly, biol. rozlož. odpad a opotreb. pneumatiky. Zber nebezpeč. odpadu zabezpečuje Metal Servis recycling, s.r.o. B. Bystrica. Zber má len mierne vzostup. charakter. Rozšíreniu bráni najmä nedostatoč. vybavenie obce komunál. technikou a neexistencia zber. dvora ako miesta na usklad. a dotriedenie KO.	Projekt rieši nakladanie z komunálnym odpadom v obci komplexne. V prvej časti je zameraný na zefektívnenie separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu vytvorením technických a technologických podmienok manipulácie s komunálnym odpadom. Po realiz. proj. bude obec separovať plasty, obaly z plastov, papier, ob. z papiera, sklo, ob. zo skla, kompozit. obaly. BRO a opotr. pneumatiky. V druhej časti je zameraný na vytvorenie podmienok na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných rastlinných odpadov. Výstupy riešenia umožnia zvýšiť podiel separovaných odpadov v obci, vytvoria lepšie a bezpečnejšie pracovné podmienky pre	Hlavné aktivity v predkladanom projekte, to je výstavba zberného dvora a kompostárne, rozšírenie, skvalitnenie a technická inovácia separovaného zberu komunálnych odpadov, jeho časové a finančné zefektívnenie, ako aj vplyv na zvýšenie ekologického uvedomenia obyvateľov obce vykonajú dodávatelia tovarov , stavebných prác a služieb, ktorí budú úspešní v procese verejného obstarávania. Vykonaného odborne spôsobilou osobou v zmysle príslušného zákona. Periodickú distribúciu informačných letákov zabezpečí Obecný úrad. Proces verejného obstarávania bude zabezpečený	Vybraný variant riešenia vychádza z poznania skutkového stavu a skutočných potrieb v oblasti odpadového hospodárstva a zberu separovaného odpadu na území obce Imeľ. Projekt je v súlade s právnymi predpismi a so strategickými dokumentmi v oblasti odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Vzhľadom na stanovené ukazovatele výstupu a výsledku, realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na plnenie cieľov stanovených v týchto strategických dokumentoch. Obec Imeľ realizovala v uplynulých rokoch viaceré projekty väčšieho rozsahu, ktoré boli financované z účelových	Pri posúdení udržateľnosti výsledkov projektu zo strategického hľadiska vychádzame z rozhodnutia Zastupiteľstva obce Imeľ, ktoré svojim Uznesením schvaľuje predloženie a realizáciu tohto projektu na ktorý zabezpečí finančné zdroje pre účely spolufinancovania projektu v požadovanej miere z vlastných zdrojov. Z hľadiska záujmu obce dlhodobo podporovať aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, je nesporné, že má vzhľadom na vybudované zázemie zberného dvora pre žiadateľa strategický význam a bude ho dlhodobo užívať. Projekt a jeho aktivity sú jednou z priorít obce v schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho

						Osobitným problémom je biolog. rozložiteľný org. odpad rastlinného pôvodu z verejných priestranstiev obce, ale najmä ako odpad z poľnohospodárskych a pestovateľských aktivít firiem a obyvateľov obce. V obci sa tohto odpadu ročne vyprodukuje cca 380 ton. Obec chce probl. čier. skl. BRKO rieš. zhodnot. na kompost so spät. využitím pri skrášl. park. zelene v obci, príp. bude bezodplat. poskyt. obč. ako motivač. odm. za ochotu tento odpad separ. a neznečist. ž.p. Produkt.-kompost nebude certifikovaný a nebude predmetom obchodovania na trhu.	zamestnancov, zvýšia produktivitu práce pri manipulácii s odpadmi a prispejú k ozdraveniu životného prostredia. Vytvoria dve nové pracovné miesta pre ťažkouplatniteľnú pracovnú silu a stanú sa tiež výchovným článkom pre občanov a to propagačno-výchovnou aktivitou a názorným pôsobením cez poriadok a kultúrne prostredie v obci. V neposlednom rade sa vytvorí priestor pre obec v riešení problematiky KO na podklade svojich ekonomických možností a záujmov, zníži sa odkázanosť na vnucované ekonomické podmienky odpadárskych firiem, čím sa zníži riziko prenosu rastúcich nákladov na občanov obce. V konečnom dôsledku sa prejaví efekt lepšieho životného prostredia v obci a jej okolí.	prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Externý manažment projektu, to je špeciálne odborné poradenstvo a implementáciu projektu bude zabezpečovať externý pracovník na základe hospodárskej zmluvy, vybraný procesom VO. Publicitu a informovanie - zabezpečenie všeobecných povinností prijímateľa pomoci z ERDF v oblasti informovania a publicity vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o NFP a v súlade s Manuálom pre publicitu a informovanie bude zabezpečovať kmeňový zamestnanec žiadateľa.	prostriedkov alebo zo združených finančných prostriedkov. Žiadateľ má prostredníctvom svojich zamestnancov praktické skúsenosti z riadenia stavebných aktivít väčšieho rozsahu. Už niekoľko rokov systematicky pracuje v oblasti odpadového hospodárstva, kde zabezpečuje zber, odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov. Výsledky projektu môžu podstatným spôsobom napomôcť a umožniť realizovať ďalšie plánované aktivity a projekty v oblasti odpadového hospodárstva. Zlepšenie a zefektívnenie systému separovaného zberu bude motiváciou aj pre samotné obyvateľstvo zmeniť prístup k nakladaniu s odpadmi.	rozvoja obce. Udržateľnosť projektu z finančného hľadiska hodnotíme na základe finančnej analýzy žiadateľa, pričom konštatujeme, že výsledky projektu majú výrazný potenciál na finančnú udržateľnosť v dlhšom časovom horizonte. Pri preukazovaní schopnosti žiadateľa zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť projektu sa zohľadnili aj zákonné požiadavky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k hospodáreniu obcí podľa. Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov.
24140110260	NFP24140111454	Zberný dvor - Biňa	OPZP-PO4-11-3	00308803 - Obec Biňa	568 790,17	V obci Bína v súcasnosti existuje separovaný zber pre sklo, plasty a biologicky rozložitelný odpad. Zber BRO sa realizuje prostredníctvom velkoobjemových kontajnerov. PET flaše a sklo sa zhromažďujú priamo u pôvodcov v igelitových vreciach, ktoré potom Obec Bína pozbiera raz mesacne. Všeobecne možno konštatovat, že situácia v separovanom zbere sa oproti predchádzajúcim obdobiam zhoršila. Dôvodom bola vysoká financná nárocnost separovaného zberu a prepravy vyseparovaných odpadov na zhodnocovanie, ako aj absencia účinných ekonomických nástrojov. Účelom odpadového hospodárstva v obci je predchádzat vzniku odpadov a obmedzovat ich tvorbu. Pre splnenie nasledovných požiadaviek sa obec rozhodla vybudovat zberný dvor, ktorý bude slúžit na zber a docasné skladovanie vyzbieraných komodít od obyvatelov obce pred ich zhodnotením alebo zneškodnením. Obec bude riešit separovanie vo vlastnej réžii a tak zefektívni separáciu coraz väčšieho množstva separovaných zložiek. Povinnost obce zavádzat separovaný zber priamo vyplýva z aktuálne platnej legislatívy SR, Zákon c. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	Prvoradým hľadiskom pri príprave projektu bolo zvýšenie ochrany životného prostredia v danej oblasti a to vytvorením podmienok pre efektívnu separáciu komunálneho odpadu. Navrhovaná činnosť po zahájení prevádzky v plnej miere akceptuje požiadavky právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Zakúpením techniky, kontajnerov a vybudovaním zberného dvora sa skvalitní a zintenzívni separovaný zber v obci a zároveň sa naplní § 39 Zákona o odpadoch, ktorý určuje obciam povinnosť separovať zložky komunálnych odpadov. Obec uvažuje so separáciou nasledovných zložiek KO: - plast - sklo - papier - kovy - BRO Celkové množstvo vyseparovaných odpadov za rok je plánované vo výške 117,37 t/r, čo predstavuje nárast oproti súčasnosti o cca 80 t/ročne. Cieľom výstavby zberného dvora je zabezpečenie zhromaždenia vyzbieraných komodít od obyvateľov obce, ich separáciu na jednotlivé frakcie a expedovanie do spoločností, ktoré sa zaoberajú spracovaním druhotných surovín. Navrhovaný zberný dvor prinesie úsporu na nákladoch za trvalé skládkovanie odpadov a podporuje recyklovanie odpadov s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľne zdravé životné prostredie.	Predmetom projektu je návrh zberného dvora separovaného odpadu situovaného v intraviláne obce Bína. Hlavná aktivita 1 - Výstavba zberného dvora, zahrna výstavbu zastrešených skladovacích priestorov pre nádoby a kontejnery, priestorov na separovanie odpadu a uzamykateľných priestorov pre skladovanie a garážovanie strojov a náradia vrátane riešenia základných parametrov domových prípojok inžinierskych sietí. Odpady sa budú skladovať separovane v nádobách a kontajneroch. Hlavná aktivita 2 - Nákup technického vybavenia zberného dvora vychádza z potrieb zabezpečiť zber uvedených druhov odpadov. Výstavba zberného dvora a nákup techniky budú zabezpečené dodávateľsky.V rámci podporných aktivít sa jedná o 1 Riadenie projektu - obsahuje výdavky spojené s implementáciou projektu, podporná aktivita 2 - Publicita a informovanosť, obsahuje výdavky spojené s obstaraním a inštaláciou informačnej a pamätnej tabule. Informačnú kampaň bude zabezpečovať obec. Pre riadenie činnosti zberného dvora sa uvažuje s jedným odborne vyškoleným zamestnancom, pre ktorého sa navrhuje samostatný objekt SO-02 Kontajner s kancelárskym priestorom a sociálnym zázemím. Prevádzkovateľom zberného dvora bude obec Biňa	Vybrané riešenie vychádza z poznania skutkového stavu a skutočných potrieb v oblasti odpadového hospodárstva a separovaného zberu odpadu na území obce Biňa. Vzhľadom na stanovené ukazovatele výsledku, realizácia projektu bude mat pozitívny dopad na plnenie cieľov stanovených v strategických dokumentoch odpadového hospodárstva. Uskutočnením zámeru sa dosiahne viacero prínosov: - nižšie investičné náklady na nakladanie s odpadom, - nárast vyseparovaného množstva odpadu, - zvýšenie separovaných zložiek komunálneho odpadu, - zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov obce. Informačnými činnosťami sa dosiahne osveta obyvateľov obce o možnostiach a dopade separovaného zberu na životné prostredie, jeho výhodách a spôsobe zberu. Nevyhnutnosť realizácie investičného zámeru je podmienená koncepciou riadenia systému odpadového hospodárstva v obci v záujme eliminovať negatívne vplyvy na životné prostredie a zvyšovať tým kvalitu života obyvateľov, ale aj zákonom c. 223/2001 Z.z. o odpadoch.	V súvislosti s Akčným plánom podpory trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005-2013 medzi základné aktivity patrí aj separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý je potrebné zavádzať udržiavať a postupne aj optimalizovať, čo korešponduje s podstatou projektu. Existencia zberného dvora je základným systémovým opatrením pre dosiahnutie cieľov v oblasti separovania odpadov. Vybudovaný zberný dvor prináša úsporu nákladov za trvalé skládkovanie odpadov a podporuje recyklovanie odpadov, ktorého cieľom je trvalo udržateľné životné prostredie. Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v naplnení cieľov a špecifických cieľov projektu. Zvýši sa počet separovaných zložiek komunálnych odpadov, cím zároveň dôjde aj k naplneniu § 39 Zákona o odpadoch. Udržateľnosť projektu hodnotíme aj z finančného hľadiska na základe finančnej analýzy žiadateľa. Výsledky projektu majú výrazný potenciál na finančnú udržateľnosť v dlhšom časovom horizonte.
24140110261	NFP24140111337	Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Komjatná	OPZP-PO4-11-3	00315311 - Obec Komjatná	264 964,35	Obec Komjatná má k 31.12.2010 1498 obyvateľov z toho 774 žien, t.j. 51,67 %. Do zberu je doteraz zapojených cca 60% obyvateľov, ktorých environmentálne povedomie stále nedosahuje požadovanú úroveň. V obci sa nenachádza zberný dvor ani zberné miesta, kde by občania v prípade potreby mohli priniesť vyseparované odpady. Jedinú možnosť je skladovať vyseparované odpady u seba v domácnosti alebo na prevádzke a čakať na príchod odberateľa vyseparovaných zložiek. V roku 2010 obec vyseparovala 47,79 t na zhodnotenie. Z toho 0,09 t papiera, 22,55 t skla, 5,57 t plastov, 0 t kovov, 0 t BRO, 2,09 t NO. Obec má vytvorenú lokalitu vhodnú na vybudovanie ZD a na umiestnenie ZM v súlade s ÚPD. Obec má k dispozícii váhu na váženie vyseparovaných odpadov. V PHSR si obec zadala ako jednu z podstatných priorít riešenie environmentálnych dopadov a podporu separácie. Obec má k dispozícii stavebný projekt, predložila Zámer v súlade so Zákonom 24/2006 Z.z.. Má stanovisko ObÚŽP o upustení od variantných riešení. Doterajší zber je riešený do plastových vriec. Časť papiera zbieraná cez ŽŠ 2x ročne.	Výsledkom bude vybudovanie 1 ZD a 6 ZM s plochou 516 m2, zakúpenie 1 zberového vozidla a 29 kontajnerov. Do separácie bude zapojených min 95%občanov pričom obec má ambíciu zapojiť takmer 100 %. Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie TKO na zneškodnenie na skládke o 13,40 %, zvýši sa množstvo vyseparovaného NO o 20%, zvýši sa separ pre papier, plasty, sklo, kovy, BRO minimálne o 25%. Vďaka projektu sa zvýši množstvo odpadu na zhodnocovanie z 18,27 % na 29 %. Projektom sa zintenzívni a zefektívni celý proces separácie. Dôjde k zníženiu ekonomických nákladov na zneškodnenie TKO na skládke. Obec bude separovať o 9 nových druhov odpadov viac. Všetky vyseparované odpady sa budú zhodnocovať. Predmet projektu podporí zamestnanosť a obec k prevádzke ZD prijme jedného zamestnanca. Časť prác bude vykrytá s verejno prospešných prác. Na váženie vyseparovaných odpadov sa používa váha ktorá nie je predmetom projektu.	Hlavné aktivity projektu:výstavba ZD a zberných miest 04/2012-08/2013, zakúpenie kontajnerov 01/2013-08/2013, zakúpenie zberového vozidla 01/2013-08/2013, propagácia separácie a zvýšenie ekologického povedomia občanov 04/2012-08/2013 sa navzájom pozitívne podporujú a sú kompaktibilné a nadväzujúce. Obec v snahe podporiť realizáciu aktivít uskutočnila VO na stavebné práce, dodávku kontajnerov, dodávku vozidla, externý manažment a staveb. dozor pred podaním žiadosti. S jednotlivými dodávateľmi sú podpísané zmluvy so zmluvnými sankciami pre prípad nedodržania zmluvy. Tým sa predchádza nedostatkom počas implementácie . K výberu dodávateľov bolo pristúpené zodpovedne, transparentne a nediskriminačne. Obec má zazmluvnenú firmu na odber vyseparovaných zložiek odpadov a ich následné zhodnotenie. Podporné aktiviyt pozostávajú z riadenia projektu a publicity t.j. zabezpečenie všeobecných povinností prijímateľa pomoci v oblasti informovania a publicity počas celej implementácie 04/2012-08/2013. Žiadateľ má vytvorený funkčný tím zodpovedný za realizáciu projektu ktorý pozostáva z interných a externých členov preverených implementáciou predchádzajúcich projektov v rokoch 2008, 2009,2010.	Spôsob doterajšej separácie je nepostačujúci. Žiadateľ dostal schválenie ObÚŽP na upustenie od variantných riešení, nakoľko navrhnutý spôsob je jediný relevantný. Realizáciou projektu bude podporená a zintenzívnená separácia, zefektívnené finančné riešenie odpadového hospodárstva. Projekt je v súlade s právnymi predpismi a strategickými dokumentami v oblasti odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Ukazovatele výsledku a dopadu budú mať pozitívny vplyv na plnenie cieľov projektu. organizácia zberu a separácie vychádza z poznania miestnych podmienok a pomerov. Uskutočnením tohoto zámeru sa docieli prínos: z hľadiska finančnej efektívnosti, z hľadiska zvýšenia množstva vyseparovaných odpadov na zhodnotenie, z hľadiska environmentálneho. ZD bude prevádzkovať obec. významnou skutočnosťou je sociálny rozmer projektu vďaka ktorému sa zvýši aj zamestnanosť v obci.	Pri posúdení udržateľnosti projektu zo strategického hľadiska vychádzame z rozhodnutia Zastupiteľstva obce , ktoré svojím Uznesením schvaľuje predloženie , realizáciu a kofinancovanie projektu. Schvaľuje 5 %né kofinancovanie projektu. Obec má zámer dlhodobo užívať a prevádzkovať predmet projektu. Udržateľnosť je podporená PHSR a ÚPD obce. Vzhľadom na akumulované peňažné toky bude obec schopná časť nákladov financovať z obecného rozpočtu. Riziko zníženia tvorby rozpočtu je ošetrené vytvorením modelu pre krízové riešenie situácií v tvorbe rozpočtu. Výsledky FA sú kvalifikáciou tohto tvrdenia. Z prevádzkového hľadiska je udržateľnosť preukázaná vlastníctvom parciel pod ZM, stavby, vozidla , kontajnerov a existenciou zmluvy o nájme na pozemok pod ZD. Kofinancovanie -z vlastných zdrojov. Personálne zabezpečenie je na výbornej úrovni s deklaráciou skúsenosti z iných investičných projektov a vytvára predpoklady pre zvyšovanie odbornosti jednotlivých zamestnancov a účasníkov projektu (riadenie, administratíva a kontrola)Pri preukazovaní schopnosti žiadateľa zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť projektu sa zohľadnili aj zákonné požiadavky - Zákon 583/2004 Z.z. o hospodárení obc
24140110262	NFP24140111364	Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Kazimír	OPZP-PO4-11-3	00331597 - Obec Kazimír	339 104,32	Odpadové hospodárstvo v obciach je ešte aj v súcasnej dobe, napriek súcasnej legislavive na podstatne nízkom stupni rozvoja. Obec Kazimír má zavedený systém separovaného zberu, avšak nie do takej miery, aby daná činnosť postačovala najmä z dôvodu znižovania množstva komunálneho odpadu, ukladaného na skládku.	Realizácia predkladaného projektu zvýši účinnosť separovaného zberu v obci, zavedie logický a udržateľný systém nakladania s jednotlivými zložkami odpadu a zvýši tlak na občanov pristupovať zodpovedne k danej činnosti. Zavedením účinného zberu odpadov a	V priebehu realizácie projektu sa budú realizovať následovné aktivity: Hlavné aktivity: 1/ Investičné aktivity projektu - výstavba zberného miesta a stojísk - náklady na výstavbu skladu a	Predkladaný projekt zintenzívni súčasný stav nakladania s odpadmi v obci. Okrem toho sa zavedie pravidelnosť separácie a zvýši sa počet komodít separácie. Daný projekt naplní taktiež ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s odpadmi a drobnými	V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva o zabepečení spolufinancovania projektu z vlastných rozpočtových zdrojov obec garantuje udržateľnosť výsledkov predkladaného projektu. Úspora finančných zdrojov (približne vyčíslená v textovej časti finančnej

						Účinnou separáciou stále väčšieho počtu zložiek tak môže obec znížiť svoje náklady na odvoz a zneškodnenie komunálny odpad obce a zároveň zlepšiť stav životného prostredia. Aj napriek dlhodobej propagácii sú stále v obciach miesta v intraviláne a extraviláne obce, na ktorých vznikajú čierne skládky. Na týchto sa objavujú zložky odpadov, ktoré v súčasnom období je možné separovať. Táto skutočnosť vyplýva z toho, že aj napriek veľkej snahe samosprávy nie je ešte stále v povedomí občanov zakotvená povinnosť ochrany vlastného životného prostredia. Obec v súčasnosti separuje plasty, papier, sklo biologicky rozložitelný odpad a vo veľmi malej miere aj vyradené elektrické a el. zariadenia. Z toho dôvodu je projekt viac než potrebný pre obec, nakoľko v rozpočte obce chýbajú finančné prostriedky na investície, ktoré napomôžu k zlepšeniu systému zberu.	separáciou 3 nových zložiek odpadu sa zníži objem ukladaného odpadu na skládku, čím sa zvýši finančná úspora obecných rozpočtových prostriedkov a bude možné zníženie poplatkov pre občanov. Projekt rieši výstavbu skladu a úložného priestoru na separované komodity a výstavbu zberných stojísk (5 ks) rozmiestnených pravidelne na jednotlivých uliciach v obci, kde budú umiestnené zberné nádoby na jednotlivé komodity. Na tieto miesta budú môcť občania obce prinášať vyseparované zložky odpadov. Okrem tejto investičnej aktivity projekt rieši aj obstaranie zberných nádob na separovaný zber, vriec na pa, pl, sk, ko a vvkm a obstaranie nádob na BRO. Technológiou sa v projekte rozumie obstaranie traktora s vlečkou. Projekt počíta taktiež s obstaraním drobného náradia pre zber BRO a separovaných komodít.	úložného priestoru na vyseparované komodity a výstavba 5-tich stojísk 2/ Obstaranie technologického a technického vybavenia - obstaranie traktora s prívesom - vlečkou, zberných nádob, kontajnerov, zberných vriec a drobného náradia. Podporné aktivity: 1/ Riadenie projektu - táto aktivita zahŕňa externý manažment, ktorý bude vykonávaný počas celej doby realizácie projektu, 2/ Propagácia projektu - v rámci danej aktivity bude obec pravidelne propagovať prostredníctvom miestneho rozhlasu, web stránky a na úradnej tabuli obce realizovaný projekt, pravidelne bude informovať občanov o daných aktivitách a zavedie systém informovanosti o separovanom zbere, ktoré bude fungovať po zrealizovaní projektu - čím sa zvýši účinnosť separácie. Po ukončení realizácie aktivít bude obec prevádzkovať danú činnosť vo vlastnej réžii.	stavebnými odpadmi v obci. Samotná realizácia investičných aktivít by bola málo účinná bez osvety a propagácie potreby separácie odpadov a celkovej potreby ochrany životného prostredia v obci. Zintenzívnením zberu biologicky rozložiteľného odpadu sa v obci docieli väčšia čistota verejných priestranstiev a dôjde taktiež k obmedzeniu divokých skládok v intraviláne obce. Propagácia potreby separácie bude prevádzaná aj v škole a organizáciách pôsobiacich na území obce. Obec má schválený PHSR - ako strednodobý stratický nástroj rozvoja obce. Obec Kazimír má dostatočné skúsenosti s realizáciou investičných projektov, avšak celý proces riadenia projektu, komunikácie s RO, monitorovaním projektu a jeho finančným riadením bude poverená externá odborná agentúra, ktorá má dostatočné personálne zázemie a skúsenosti v riadení obdobných projektov.	analýzy), ktorá nastane v dôsledku zvýšenej miery separácie komunálneho odpadu bude investovaná do ďalšieho rozvoja a udržiavania daného projektu. Tým sa naplnia aj strategické ciele stanovené v PHSR. Daný projekt je plne v súlade s legislatívou platnou v oblasti s nakladania s odpadmi v SR a taktiež s rozvojovými dokumentami SR - konkrétne - Akčným plánom podpory trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005-2010. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo finančnej analýze je záporný. Vzniknutý rozdiel bude obec Kazimír vykrývať z vlastných rozpočtových prostriedkov, čím sa naplní zmysel trvalej udržateľnosti daných aktivít.
24140110263	NFP24140111387	Zberný dvor a kompostáreň v obci Pečovská Nová Ves	OPZP-PO4-11-3	00327590 - Pečovská Nová Ves	633 679,72	V obci Pečovská Nová Ves žije 2435 obyv./592 domácností produkujúcich KO Množstvo KO/rok je 304,75 t.V oblasti odpadov je v obci zavedená separácia skla,plastu,papiera,kovov, elektric. a elektron. zariadenia vrátane nebezpečných častí prostredníctvom spoločnosti,s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.Záujmom obce je skvalitniť,zefektív.a rozšíriť existujúci systém nakladania s odpadom-vybudovať zberný dvor,kde budú môcť obyv. zhromažďovať a ukladať oddelené zložky KO pred ich zhodnotením externou spoločnosťou, zaviesť v obci komplexný systém separácie,úpravy a následného zhodnotenia BRKO.Obec samotná nedisponuje potrebným technic. a fin.zabezpečením.Veľké množstvo odpadu preto ostáva nevyseparované bez možnosti ďalšieho spracovania. Potenciál BRKO je cca 200 t/rok.U obyvateľstva obce absentuje osveta a propagácia, pretrvávajú zlé návyky týkajúce sa likvidácie BRKO a to jeho spaľovaním a skládkovaním s ostatnými druhmi odpadu. V obci je preto dôležité spropagovať a skvalitniť systém separovaného zberu KO,zaviesť separáciu, úpravu a následné zhodnocovanie BRKO. Konečný produkt kompost má vysoký potenciál na využitie priamo obcou.	VÝSLEDOK Počet aktivít zamer.na zvyš.osvety a prop.v obl.zhodn.odp.(BRKO):1 Počet uskut.inf.aktivít zamer. na zvyš.osvety a prop. v obl.separ.zberu KO:1 Počet vybudov.zariad. na zhodn. BRKO:1 Počet vybud.zb.miest a dvorov:1 Počet vysep.zložiek KO:7 Počet zakúp.kontaj:13 Počet zakúp.zariad. na úpr.vysepar.zložiek odp. pred ich zhodn.alebo env.vhod.zneškod.:2 -štiepkovac,biosek.voz Počet zakúp.zber.vozidiel:1 Počet žien využív.výsl.proj:1300 DOPAD Množstvo upr.odp. pred ich zhodn. alebo environm.vhod.zneškodnením:200t/r Množstvo vysep.KO:234,64t/r Množstvo zhodn.BRKO:200t/r Plocha vybud.zber.miest a dvorov:1050m2 Počet novovytv.prac.miest:0 Počet obyv.a subj.zapoj. do aktivít zamer. na zvyš.osvety a prop. v obl.zhodn.odpadov(BRKO):2435 Počet obyv.resp.subj. zapoj.do informač.aktivít zamer.na zvyšov. osvety a prop. v oblasti separ.zberu KO:2435 Podiel počtu žien využív.výsl.proj. na celk.počte užívateľov (ženy+muži) výsl.proj:53% Vybudov.zber.dvora obec spĺní legisl.povinnosť podľa §39 ods.3 písm. a) z. o odpadoch,zavedením zhodn.BRKO zvýši množ.zhodnoc.odpadov.	A1: Výst.zberného dvora pre separ.zber KO a kompostárne bioodpadu- vybudov.zber.dvora,obstar.zber.kontajnerov (13ks) na separáciu jedn.zložiek KO (papier,sklo,plasty,kovy,BRKO,šatstvo,drobný staveb.odpad)-vysepar. zložky: papier, sklo, plasty, kovy, šatstvo, drobný stavebný odpad budú odovzdávané exter.spoločn.,ktoré zabezpečia ich zhodnotenie na základe zmluv. vzťahu s obcou-obstar. techniky: traktora s vidlicou a tandem. prívesom, obstar. zariadenia, technológie na úpravu zložiek KO: štiepkovača, biosek.vozu,vybudov. kompostárne,zavedenie zhodnoc. BRKO v objeme 200t/r A2: Prop.a osvet.aktivity v obl.separ.zberu odpadu a zhodnoc.BRKO: realizácia inform.aktivít a publ.proj.,inform.letáky a kalendáre, úvod.a záv.vzdel.seminár Podporné aktivity: Publicita a informovanosť, Riadenie projektu -PD, EPM,VO,publicita-inform.a pamäť.tabuľa Po ukončení realiz.projektu bude prevádzka zber.dvora a kompostárne zabezp.obcou. Pre projekt bude vytvorený proj.tím pozost. z proj.manažéra, interná fin. kontrola bude zabezpečená ekonómom obce. V procese VO bude vybraný dodávateľ stav.prác a techniky,stav.práce budú vyk.pod dohľadom stav.dozoru, EPM zabezp.vyprac. MS a ŽoP.	Vhodnosť realizácie projektu je zdôvodnená nevyhovujúcim systémom separácie komunálneho odpadu v obci, potrebou spropagov.separácie a úpravy KO vrátane BRKO a jeho zhodnotenia.Realizácia projektu prispeje k odstráneniu nevhodných návykov obyvateľov spôsobených nízkou úrovňou informovanosti obyvateľstva v oblasti odpadov.Projekt predstavuje jedinečnú možnosť odstrániť absenciu materiálneho a technologic.zabezpečenia separácie KO a zhodnotenia BRKO a jeho využitia obyvateľmi obce. Projektom dosiahneme: -zefektívnenie a rozšírenie súčas.systému separ.zberu KO -zavedenie separácie a zhodnotenia BRKO v objeme 200 t/rok v obci -obstaranie kontajnerov,zvoz.vozidla,zariadení na úpravu a zhodnoc. BRKO -zavedenie zhodnocovania BRKO,podpora využívania BRKO pre skvalit. života v obci -zvýšenie informovanosti obyv.a podpora ochrany ŽP -naplnanie záväzkov vyplývajúcich z legislatívy SR a EÚ -zníženie environm.,ekonomic.a sociál. problémov regiónu. Obec má dostatoč.skúsenosti so zabezpeč.realizácie projektu,disponuje kvalifikov.personálom,ktorý má dlhoroč. skúsenosti s realizáciou podobných projektov,napr.kanalizácia obce,tech.vybavenosť k 24 rodin.domom,rekonštr.verej.priestranstva obce.	a) finančné hľadisko - žiadateľ bude výsledky projektu zabezpečovať z vlastných zdrojov, z rozpočtu obce, za zber jednotlivých vyseparovaných zložiek odpadu ani za separáciu a zhodnocovanie BRKO nebudú vyberané žiadne poplatky od obyvateľov obce. b) prevádzkové hľadisko - náklady súvisiace s prevádzkou zberného dvora, separáciou jednotlivých zložiek odpadov a úpravou BRKO budú znášané z vlastných zdrojov žiadatela - obce Pecovská Nová Ves. Jedná sa najmä o náklady na opravy, údržbu, pohonné hmoty, personálne výdavky. Prevádzka bude zabezpečená pracovníkom zamestnaným pre tento účel. c) finančná analýza - pre projekt bola vypracovaná, za separáciu jednotlivých zložiek odpadu je obci poskytovaný príspevok z recyklačného fondu. Projekt generuje príjem. Obec dosahuje v období 2008 - 2010 kladný HV, hospodári s dobrou finančnou disciplínou, je finančne stabilná, čo je predpokladom na finančné zabezpečenie tohto projektu a následne jeho udržateľnosť.
24140110264	NFP24140111333	Vybudovanie prevádzky na výrobu biopeliet	OPZP-PO4-11-3	00613941 - Dolný Chotár	2 091 967,46	Dolný Chotár je malou rozvíjajúcou sa obcou alokovanou v okrese Galanta. K ultimu 2010 bol počet obyvateľov 397, čo je rast oproti 2001 o 77,2 %. Vďaka výstavbe obecných bytov prichádzajú do obce hlavne mladé rodiny. Dolný Chotár nie je dostatočne zabezpečený ZI, čo obmedzuje jeho rozvojové zámery. V obci je vybudovaný vodovod, chýba však kanalizácia, zberný dvor aj plyn. Nie je tu rozvinutá priemyselná výroba, čo limituje pracovné príležitosti a občania tak dochádzajú za prácou mimo obce. Na druhej strane je v obci dobre rozvinuté poľnohospodárstvo. Vidiecky charakter obce podčiarkujú široké verejné priestranstvá a lužné lesy s bohatou faunou a flórou. Rozvojový potenciál tvoria priaznivé klimatické podmienky a atraktívna príroda vhodná pre turistiku, rybolov a poľovníctvo. Na okraji intravilánu sa nachádza nevyužívaný chátrajúci areál bývalého družstva, v ktorom žiadateľ plánuje vybudovať prevádzku „peletárne". Projekt „peletárne" obec predložila za účelom získania nenávratnej finančnej pomoci už v predchádzajúcej výzve v rámci OPŽP. Projekt však nebol schválený a obec ho predkladá v rámci tejto výzvy opätovne vo forme 1. etapy pozostávajúcej zo stavebnej a technologickej časti.	Po ukončení aktivít žiadateľ, ktorý je spolu s obyvateľmi obce aj cieľovou skupinou, bude mať k dispozícii prevádzku na výrobu peliet s kapacitou 1 t/h. Vstupnou výrob. surovinou budú BRO získané zo zelených odpadov z verejných priestranstiev, parkov, cintorína a záhrad lokalizované v katastri obce. Výstupný produkt bude slúžiť len pre vlastné potreby obce – na vykurovanie verejných budov. Biopelety nebudú určené na ďalší predaj, žiadateľ tak nebude ohrozovať hospodársku súťaž. Vlastníkom aj prevádzkovateľom zariadenia bude obec. „Peletáreň" bude fungovať v rekonštruovanej hale, pričom pri rekonštrukcii bude zateplených 3 822,47 m² plochy. Materiálové zhodnotenie BRO vo výstupnom množstve 1 380 t/r a ich využívanie v tepelnom hosp. sa sekundárne odzrkadlí na zlepšení kvality ovzdušia a poklese emisií CO2, na optimalizácii nákladov na teplo, na znížení množstva odpadov, poklese poplatkov za odvoz a uskladnenie KO a kreovaní 6 nových pracovných miest v obci. To sa súhrnne premietne do rastu kvality života miestnych obyvateľov. Implementáciou projektu obec získa skúsenosti s realizáciou tzv. europrojektov, ktoré v budúcnosti využije pri príprave a implementácii ďalších projektov.	Prípravná fáza projektu začala v 05/2009. Vecne sa projekt bude realizovať od 03/2012 do 09/2012 a tvoria ho tieto aktivity: Hlavné aktivity Aktivita 1 Prípravné činnosti – spracovanie PD, zámeru, posudku a ŽoNFP, realizácia VO Aktivita 2 Stavebná časť (1. etapa) – rekonštrukcia haly (1. etapa), vybudovanie trafostanice s prípojkou, osadenie techniky, kolaudácia a vykonanie skúšobnej prevádzky Aktivita 3 Obstaranie techniky (1. etapa) – technika potrebná na zabezpečenie prevádzky „peletárne" Podporné aktivity Aktivita – Riadenie projektu Aktivita – Publicita a informovanosť Hlavné aktivity A2 a A3 budú realizované dodávateľom, ktorý bol vybratý na základe procesu VO realizovaného počas prípravy projektu. Dodávateľ zabezpečí potrebné technické kapacity. Vykonanie skúšobnej prevádzky sa zrealizuje v spolupráci so žiadateľom. Projekt bude riadiť skúsený projektový tím zložený z vlastných kapacít a externých zdrojov. Tento bude zabezpečovať podporné aktivity vrátane monitoringu a kontroly. Interná finančná kontrola bude zameraná na sledovanie čerpania rozpočtu, oprávnenosť, správnosť, časovú relevantnosť a nevyhnutnosť výdavkov a úplnosť	Projekt rieši vybudovanie prevádzky na výrobu biopeliet. Jeho zameranie je v súlade s cieľmi OPŽP v rámci OC 4.2 a PHSR obce. Predmetom tejto žiadosti je 1. etapa, pričom 2. etapa bude realizovaná neskôr v závislosti od disponibilných zdrojov. Realizáciou projektu príde k zhodnoteniu BRO z dostupných odpadových zdrojov nachádzajúcich sa v lokalite na fytopalivo, ktoré patrí do skupiny ekologických OZE. Palivo bude využívané na vykurovanie obecných budov, čo umožní optimalizovať náklady a skvalitniť život obyvateľstva. Realizácia projektu je pre obec žiaduca a prínos pomoci je jednoznačný. Bez podpory z KF EÚ by žiadateľ nemohol zabezpečiť jeho realizáciu. Očakávané pozitívne dopady by sa nedostavili. Obec hospodári s majetkom v súlade so zák. o rozpočtov. pravidlách. V jej ekonomickej situácii sa v súčasnosti odráža veľký rozsah investícií na výstavbu nájomných BD, ktorých cieľom bolo zatraktívnenie obce a prílev nových obyvateľov. Obec má dostatočné skúsenosti a odborné spôsobilosti pre realizáciu projektu. Disponuje zdatným projektovým tímom, vrátane priestorových kapacít a technických podmienok. V minulosti realizovala značný počet projektov z národných a vlastných zdrojov.	Obec Dolný Chotár je garantom dlhodobej, min. 5-ročnej udržateľnosti výsledkov. Nadobudnutý majetok bude využívaný v tepel. hospod. obce, biopelety budú slúžiť výlučne na vykurovanie vlastných verejných budov. Prevádzku zariadenia bude zabezpečovať obec (vytvorí sa 6 nových pracovných miest). S biopeletmi obec nebude vstupovať na trh (tieto nie sú určené na ďalší predaj). Projekt de facto negeneruje príjmy. Jeho realizácia však umožní obci optimalizovať náklady na vykurovanie verejných budov. Nakoľko sú biopelety obchodovateľnou komoditou, je FA spracovaná pre projekt generujúci príjem. Výsledky FA poukazujú na kladné akumulované peňažné toky až do r. 2018. V r. 2019 bude realizovaná obnova technológie, v dôsledku čoho sa akumulované peňažné toky dostali do záporných hodnôt. Celkové peňažné toky sú však kladné okrem už spomínaného r. 2019. Obnova zariadenia bude financovaná prostredníctvom zdrojov z rozpočtu obce. Samospráva vníma služby pre obyvateľstvo ako jednu zo svojich základných povinností, ako verejnú službu a preto aj chýbajúce zdroje na prevádzku „peletárne" bude financovať z rozpočtových zdrojov. Na projekt by nemali byť uplatňované kritériá ako na komerčný projekt.

								účtovných dokladov.		
24140110265	NFP24140111470	Zberný dvor pre separovaný odpad – Obec Tekovské Lužany	OPZP-PO4-11-3	00307548 - Tekovské Lužany	475 000,00	Žiadateľom je obec Tekovské Lužany, ktorá sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji. Obec má takmer 3000 trvalo žijúcich obyvateľov, pôvodcov odpadu. Za nakladanie s odpadmi zodpovedá obec, táto povinnosť jej vyplýva zo zákona č. 223/2001 o odpadoch. Situácia ohľadom separovaného zberu v obci je veľmi nepriaznivá, z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu 1067,434 ton je vyseparovaných len kritické množstvo (3%) papiera, plastov, skla a BRO. Zvyšok odpadu sa zneškodňuje skládkovaním. V prípade nelegálnych skládok sa jedná o rôzne veľké hromady ilegálne ukladaných odpadov, ktorých pôvodcami sú najčastejšie samotní občania. Zároveň je evidentný trend neustálého rastu množstva vzniknutého komunálneho odpadu i nákladov na jeho zneškodnenie. Separovaný zber je založený na individuálnom záujem občanov o separáciu, títo separujú odpad do vlastných nádob alebo vriec. V obci nie je vybudovaná žiadna podporná infraštruktúra pre separovaný zber. V súčasnosti je zber a likvidácia odpadu zabezpečená prostredníctvom externej firmy. Predkladaný projekt má za cieľ napraviť nepriaznivú situáciu so separovaným zberom a zvýšiť jeho množstvo a kvalitu.	Predmetom projektu je vytvorenie komplexného systému separovaného zberu odpadov vybudovaním zberného dvora v mieste na to určenom, dovybavením zberného dvora technológiou na manipuláciu s odpadom, rozmiestnením kontajnerov určených na separovaný odpad po obci. Realizáciou projektu sa dosiahne: - Zvýšenie povedomia producentov odpadu o potrebe jeho separácie, - Zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu, - Zvýšenie množstva zhodnoteného odpadu, - Zvýši sa úroveň životného prostredia, kvalita života a atraktivita obce - Projekt prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva - Dosiahne sa súlad so strategickými dokumentmi v oblasti odpadového hospodárstva V rámci projektu sa zrealizuje informačná kampaň (osveta), vybuduje sa 1 zberný dvor s kapacitou 70m3, nakúpi sa 10 vaňových kontajnerov, 30 zberných plastových nádob a zariadenia na úpravu a manipuláciu s odpadom (1 paletovací vozík, 10 paliet, 1 stohovací vozík, 1 podlahová váha). Na zber odpadov sa nakúpia 1 zberové vozidlo - traktor, 1 nakladač, 1 jednonápravový náves. Na úpravu vyseparovaných zložiek odpadu sa kúpi hydraulický lis na plasty. Množstvo vyseparovaného komunálneho odpadu dosiahne hodnotu 191,4 t/rok.	Realizácia projektu bude uskutočňovaná prostredníctvom aktivít projektu, ktorými sa dosiahnu stanovené ciele. Projekt bude prebiehať v období 10/2012 – 04/2013, aktivity budú zabezpečené dodávateľským spôsobom. Dodávateľ bude vybratý v procese verejného obstarávania osobou spôsobilou na VO. Aktivita 1 Informačná kampaň v oblasti separovaného zberu. Aktivita 2 Výstavba zberného dvora s príslušenstvom: bude vybudovaný zberný dvor s kapacitou 70m3, priestor, v ktorom budú umiestnené kontajnery a manipulačná technika na nakladanie so separovaným odpadom, zároveň miesto, kde budú môcť občania odvážať odpad. Stavba bude realizovaná v 1 etape v rámci stavebných objektov SO 01 až SO 08. Aktivita 3 Nákup technológie pre separovaný zber odpadov: nákup kontajnerov, nádob pre separovaný zber, zberové vozidla - traktora, nakladača, lisu na plasty a ostatného príslušenstva. Súčasťou realizácie sú podporné aktivity: riadenie projektu a publicita a informovanosť. Riadenie projektu bude zabezpečené dodávateľsky v rámci externého projektového manažmentu skúsenou firmou. Publicita a informovanosť bude uskutočnená v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu.	Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu vychádza zo zodpovedností za nakladanie s odpadmi, ktoré žiadateľovi vyplýva zo zákona o odpadoch. Hlavným dôvodom podnecujúcim vznik predkladaného projektu je veľmi zlá situácia v oblasti separovaného zberu odpadov v sledovanom území žiadateľa. Projektom sa plánuje dosiahnuť súlad s cieľmi stanovenými v strategických dokumentoch v oblasti odpadového hospodárstva, zvýšenie množstva separovaného odpadu a zvýšenie množstva zhodnoteného odpadu z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu v obci. Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi, s cieľmi POH. Spôsobilosť žiadateľa Žiadateľom je obec Tekovské Lužany, ktorá je skúseným a spôsobilým žiadateľom. Svoju spôsobilosť k realizácii projektu preukazuje aktívnym zapojením a vytváraním projektových zámerov, hľadaním externých zdrojov financovania zámerov na zveľadenie obce, vypracovaním strategických dokumentov ohľadom rozvoja obce ako PHSR a pod. Svojím aktívnym prístupom naplňa strategické ciele svojho rozvoja, ktoré sú v súlade so strategickými rozvojovými dokumentmi SR.	Inštitucionálna udržateľnosť – za nakladanie s odpadmi vznikajúcimi na území obce zodpovedá obec, ktorá bude aj prevádzkovateľom zberného dvora. Na zmluvnom základe bude mať zabezpečený odvoz vyseparovaného odpadu na jeho ďalšie zhodnotenie. Projekt je určitým štartom separovaného zberu v obci a vytvorí dobrý základ do budúcnosti, čím splní odporúčania stanovené Zákonom č. 223/2001 o odpadoch. Blízkosť zberných nádob, vytvorenie pravidelného systému zberu separovaného odpadu a efektívna informačná kampaň zvýši dlhodobú motiváciu a zaangažovanosť obyvateľov obce. Spolufinancovanie a ďalšie zabezpečenie bude hradiť žiadateľ z rozpočtu obce. Charakter projektu umožňuje flexibilnú prevádzku a nízke prevádzkové náklady, co dáva predpoklady na trvalú udržateľnosť. Projekt predstavuje ekonomicky a technologicky najvýhodnejšie riešenie, prispieva k zlepšeniu životného prostredia. Projekt bude spolufinancovaný z vlastných zdrojov žiadateľa. Projekt bez príspevku NFP by bol realizovaný so značným časovým posunom a vo výrazne obmedzenej miere vo forme čiastkových nekomplexných riešení, potreba príspevku NFP je opodstatnená.
24140110266	NFP24140111486	Zberný dvor pre separovaný odpad	OPZP-PO4-11-4-LSKxP	00306916 - Obec Dolný Pial	332 347,52	Obec Dolný Pial leží na južnom Slovensku v okrese Levice. Žije v nej 964 obyvateľov z toho je 112 občanov rómskeho pôvodu. Obec je zaradená do zoznamu pólov rastu a má čiastočne vybudovanú aj občiansku infraštruktúru. V rámci nej buduje aj nový systém zberu a separácie komunálneho odpadu (KO). Obec je v každom prípade podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, §39, povinná zaviesť zber a separáciu KO a v rámci nej aj separáciu a úpravu resp. likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu s cintorínov (BRKO). Obec nemá v súčasnosti uspokojivo riešený systém zberu a separácie KO a zvlášť BRKO, ktorý je v podmienkach intenzívnej poľnohospodárskej činnosti značný . Separovaný zber KO sa na území obce vykonáva veľmi obmedzene. Je doň zapojená len 1/3 obyvateľov. Ostatní občania si ešte neosvojili potrebu separácie KO. Na rôznych odľahlých miestach sa vytvárajú čierne skládky odpadov. V súčasnosti nie je obec schopná bez vonkajšej pomoci tieto problémy riešiť. V súčasnosti sa oficiálne v rámci skromných možností separujú zložky: sklo, papier, plasty. Po realizácii projektu sa zintenzívni súčasná separácia 3 zložiek a bude separovať navyše aj BRKO.	Projekt rieši vybudovanie nového moderného zberného dvora na okraji obce v nezastavanej časti a nákup novej výkonnej techniky, ktorá bude slúžiť pre potreby zberu a separácie KO. Predmetom projektu je zaviesť v obci komplexný účinný systém zberu a separácie KO a zavedenie separácie a úpravu BRKO tak, aby bol výhodný a prijateľný pre všetky zainteresované zložky tohto procesu t.j. pre občanov, podnikateľské subjekty sídliace v obci, inštitúcie občianskej vybavenosti a verejnej správy, spracovateľov KO a pre ochranu životného prostredia. Po ukončení projektu bude vybudované 1 účelné moderné zberné miesto, kde sa bude ukladať zozbieraný a vyseparovaný odpad. Obec bude mať k dispozícii: - Čelný nakladač s príslušenstvom, - Kolesový traktor, - Nosič kontajnerov, ktoré budú slúžiť na zber a úpravu BRKO. Vďaka účinnému systému propagácie a motivácie občanov, novej organizácii zberu odpadov sa zvýši podiel vyseparovaných zložiek KO, čo prinesie zníženie nákladov spojených s týmto procesom. Zavedenie systému zberu a úprave BRKO prispôsobenému aktuálnym okolnostiam, prinesie do regiónu zlepšenie kvality ovzdušia a tým celkového stavu životného prostredia.	Spôsob realizácie projektu je založený na intenzívnej propagácii potreby separácie KO v obci, v rekonštrukcii nevyužívaných nehnuteľností pre potreby zberného dvora a v nákupe zariadení pre vykonávanie zberu vyseparovaných zložiek KO v obci a ich sústredenie v kontajneroch umiestnených v zbernom dvore. Samotný proces realizácie je rozdelený do 3 aktivít: A1. - Intenzívna propagačná kampaň pre občanov o zbere KO a BRKO - propagácia nového systému zberu a úpravy odpadov vo forme organizovania masívnych informačných kampaní pre zainteresovaných producentov odpadov - podnikateľov, domácností ako aj deti v škole, kde budú informovaní o potrebe a ekonomických výhodách triedenia KO a BRKO. A2. - Výstavba zberného miesta v obci Dolný Pial - stavebná rekonštrukcia nevyužívaných priestorov, využiteľných pre prevádzku zberného dvora, kde bude centralizovaná celá činnosť zberu, ukladania, triedenia KO a jednoduchej úprave BRKO. A3. - Inštalácia zariadení pre zber a spracovanie KO a BRKO - nákup zariadení potrebných na zber a úpravu odpadov – nákup manipulačnej techniky potrebnej pre zber a triedenie KO a BRKO. Riadenie projektu bude zabezpečovať externý projektový manažér.	Skvalitnenie systému zberu odpadov prinesie pre občanov obce zlepšenie stavu životného prostredia. Navyše povinnosť zavedenia a prevádzkovania systému zberu, separácie resp. úpravy KO je pre obec daná zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, §39, ods. 14, podľa ktorého sú všetky obce od 1.1.2010 povinné vykonávať zber a separáciu 5 zložiek KO. Súčasný systém triedenia KO je v obci nedostatočný. Občania žijúci v rodinných domoch so záhradami a venujúcimi sa intenzívnej poľnohospodárskej činnosti, ktorá je v tejto oblasti prirodzená, produkujú značné množstvo BRKO. Tento sa v súčasnosti v rozpore so zákonom voľne spaľuje alebo sa odváža na odľahlé miesta vo forme čiernych skládok. Zlepšenie organizácia zberu a separácie KO je za tejto situácie nutnou podmienkou pre ďalší rozvoj obce. Obmedzené finančné prostriedky jej však znemožňujú riešiť túto kritickú otázky principiálnou formou. Súčasná úroveň zberu a triedenia KO zbytočne zaťažuje životné prostredie obce a v budúcnosti sa táto situácia bude len zhoršovať. Bez nenávratnej dotácie nedôjde k zvýšeniu objemu separovaných zložiek KO a nezníži sa ani počet čiernych skládok a na čierno spaľovaných skládok BRKO.	Zber a triedenie KO sa na území obce vykonáva už dávnejšie, ale vzhľadom na nízku úroveň informovanosti a obmedzené technické vybavenie je do tohto procesu zapojená len menšia časť jej obyvateľov. V dôsledku slabej osvety hlavne medzi občanmi vznikajú na rôznych odľahlých miestach na okrajoch obce čierne skládky odpadov. Proces je živelný a obec nie je schopná v súčasnosti tieto problémy riešiť. Samotný organizovaný proces zberu triedeného KO je pre obec z finančného hľadiska vysoko stratový. Nevytvára žiadne príjmy, ktoré by postačovali aspoň na pokrytie základných prevádzkových výdavkov. Potreba zavedenia a prevádzkovania systému zberu a triedenie KO resp. úpravy BRKO do vhodnej skaldovateľnej formy je daná zákonom c. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Týmto je daná udržateľnosť projektu aj po skončení jeho samotnej realizácie. Všetky prípadné straty súvisiace s organizovaním zberu KO resp. BRKO bude vyrovnávať obec zo svojho rozpočtu, takže snaha ekonomicky zefektívniť tento celý proces je prirodzená. Prevádzku zberu triedeného KO bude obec zabezpečovať s miestnymi pracovníkmi. Vytriedené zložky KO sa budú pravidelne odovzdávať spracovateľským organizáciám.
24140110267	NFP24140111491	Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí / pesticídov v Slovenskej republike	OPZP-PO4-11-5	00626031 - SAŽP	312 529,25	Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru prijatý uznesením vlády SR č. 415/2006 obsahuje ciele týkajúce sa POPs a opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. POPs odpady, predovšetkým pesticídy s obsahom POPs, predstavujú veľkú skupinu POPs látok, ktorých eliminácia je v zmysle požiadaviek Štokholmského dohovoru definovaná s veľkým dôrazom. V SR nie je aktuálna výroba ani použitie POPs prípravkov, ale POPs pesticídy sa do SR v minulosti dovážali a niektoré podniky ich ako účinné látky používali pri výrobe prípravkov na ochranu rastlín. Napriek tomu, že uvedenie prípravkov na ochranu rastlín na trh, ich predaj, používanie a skladovanie podlieha prísnej evidencii, v SR sa stále stretávame so zásobami prestárlych prípravkov na ochranu rastlín aj v priestoroch bývalých rolníckych družstiev a štátnych majetkov. Tieto zásoby obsahujú aj prestárle pesticídy, ktoré pri nesprávnom skladovaní predstavujú ohrozenie ľudského zdravia a ekosystému. Mnohé zo zásob sa nachádzajú v lokalitách, ktoré nemajú vlastníka alebo ťažko identifikovateľného vlastníka, preto zneškodnenie týchto odpadov bude musieť zabezpečiť štát.	Získané údaje z identifikácie a kvantifikácie odpadov z pesticídov s obsahom POPs a POPs pesticídov prispejú k riešeniu definovaných opatrení z Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru: 1. dosledovanie skladovaných zásob POPs pesticídov a 2. použitie environmentálne vhodných technológií zneškodnenia (BAT/BET) používaných v SR. Spracovaná detailná analýza s návrhom ďalších postupov a odhadom potrebných finančných zdrojov umožní aplikovať získané metodické a technické riešenia a optimalizovať nákladovosť zneškodnenia identifikovaných POPs odpadov a POPs pesticídov. Výstup projektu bude použitý pri príprave dlhodobej stratégie odpadového hospodárstva SR do roku 2020 a POH SR na roky 2016-2020 a takisto bude rozpracovaný v koncepčných a strategických materiáloch jednotlivých krajov SR a umožní realizáciu ďalších projektov (napr. investičných zameraných na systém zberu a zneškodnenia odpadov) v príslušných lokalitách s výskytom POPs odpadov.	Hlavná aktivita projektu bude rozdelená do nasledujúcich etáp: - aktualizácia dostupných podkladov o lokalitách s výskytom POPs pesticídov a ďalších POPs zmesí a zostavenie aktuálnej databázy lokalít vrátane mapového GIS výstupu - stanovenie priority postupu zneškodnenia POPs odpadov a POPs pesticídov a na základe dostupných poznatkov o lokalitách s výskytom týchto pesticídov (sklady, neriadené objekty) v SR - identifikácia POPs odpadov a POPs pesticídov (v prípade nedostupnosti informácií o chemickom zložení vykonať chemické analýzy) - návrh metód a technológií zneškodnenia identifikovaných pesticídov v prioritných lokalitách - vypracovanie odhadov nákladov na zneškodnenie odpadov v prioritných oblastiach na základe navrhnutých metód a technológií zneškodnenia. Riadenie projektu zabezpečia interní zamestnanci, odborné aktivity budú zabezpečené kombináciou interných zamestnancov a externých dodávateľov.	Pri príprave a pripomienkovaní POH SR na r.2011-2015 bola uložená požiadavka na vypracovanie dlhodobej stratégie odpadového hospodárstva SR do roku 2020. Táto by mala obsahovať aj analýzu a návrhy na riešenie problematiky odpadov s obsahom POPs, ktoré sú predmetom Štokholmského dohovoru o POPs, ktorého je SR zmluvnou stranou. Výstupom projektu sa posilní technické zázemie pre zneškodnenie ďalších druhov POPs odpadov v SR a pripravia sa relevantné podklady pre plánovanie odpad. hospodárstva SR vrátane stanovenia priorít na zneškodnenie starých zásob odpadov, pri ktorých je problematické určiť vlastníka. Spôsobilosť žiadateľa (SAŽP) na realizáciu projektu: SAŽP v rámci svojho Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva plní funkciu národného kontaktného bodu Štokholmského dohovoru, podieľa sa na aktualizácii Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru v SR a rieši úlohu trvalo udržateľného používania pesticídov z hľadiska ochrany zložiek ŽP. Žiadateľ sa ďalej podieľa na spracovaní stratégií, programov a plánov pre rezort ŽP a vykonáva	Výsledky projektu budú poskytovať vhodný rozhodovací nástroj pre ďalší postup rezortu životného prostredia a pre plnenie opatrení stanovených Programom odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 69/2012. Výstupy projektu – získané metodické a technické riešenia a nákladovosť zneškodnenia identifikovaných POPs odpadov z pesticídov - budú podkladom pre prípravu ďalších strategických dokumentov, predovšetkým dlhodobej stratégie odpadového hospodárstva SR do roku 2020, ako aj strategických dokumentov na úrovni krajov, VÚC alebo obcí. Na základe týchto dokumentov bude možné zabezpečiť fyzické zneškodnenie odpadov s obsahom POPs environmentálne najvhodnejším spôsobom, čím sa splnia požiadavky ustanovené v Štokholmskom dohovore o POPs a v Národnom realizačnom pláne Štokholmského dohovoru.

								Vzhľadom na nevyhnutnosť návštevy daných lokalít a prác v teréne boli do rozpočtu zahrnuté cestovné náklady a ochranné prac. pomôcky interných zamestnancov. Za účelom realizácie hlavnej aktivity bude zakúpená nevyhnutná technika.	odbornú činnosť v oblasti odpad. hospodárstva. O skúsenostiach s realizáciou projektov svedčia projekty uvedené v Prílohe 1.	
24140110268	NFP24140111249	Obstaranie technológie na separovaný zber odpadu	OPZP-PO4-11-3	00305511 - Obec Kostolné Kračany	571 130,88	Obec Kostolné Kračany má 1297 obyvateľov. Rozloha obce 1391 ha. Obec vyprodukuje 382,5 ton zmesového komunálneho odpadu v obci ročne, ktorý je v súčasnosti odvážaný na skládku odpadu firmou PURA, spol. s r.o. V obci sa uskutočňuje separovaný zber PET fliaš, a sú uložené verejné kontajneri na sklo a papier, plast – odvoz raz za 2 týždne a elektronický odpad. Raz ročne sa uskutočňuje organizovaný zber odpadových olovených akumulátorov prostredníctvom oprávnenej osoby. Obec zabezpečuje ambulantné drvenie biologicky rozložiteľného odpadu pre držiteľa odpadu 2krát za rok, pričom termín drvenia pre obec je vymedzený v kalendári zvozu. Okrem toho držiteľa BRO môžu na vlastné náklady dovieseť BRO do obecnej kompostárne v obci Kľúčovec. Takéto riešenie je nevyhovujúce, mimo iných aj z toho dôvodu, že väčšina obyvateľov, ale ani menšie podnikateľské subjekty nemajú vhodné prepravné prostriedky na odvoz takéhoto odpadu, preto sa veľká časť takéhoto odpadu spaľuje nevhodným spôsobom a veľmi často sa ukladá na nepovolenom mieste. Obec má podpísanú zmluvu o NFP v rámci OPŽP na realizáciu zberného dvora, ktorého realizácia bude ukončená do konca roka 2011.	Realizáciou projektu bude rozšírený existujúci systém separovaného zberu v obci a tým sa zvýši aj množstvo separovaného odpadu a zníži množstvo zneškodňovaného komunálneho odpadu skládkovaním a zároveň sa doplní technológia a vybavenie zberného dvora, ktorý je momentálne vo fáze realizácie. Obec chce realizáciou tohto projektu doplniť technológiu na realizovanom zbernom dvore z dôvodu zväčšenia technologickej kapacity a záberu separovaného zberu odpadu. Tým pádom technologické kapacity na zbernom dvore budú dostatočné a zberný dvor bude rozšírený o jedno typovo odlišné zberné vozidlo a nádoby na odpad, ktorými sa bude môcť rozšíriť počet separovaných zložiek. Po realizácii projektu sa vytvoria podmienky na výrazné zlepšenie vzhľadu obce v intraviláne, ako aj extraviláne obce a v okolitých obciach. Zabezpečí sa zlepšenie systémového riešenia separovaného zberu v obci, ktorý bude zabezpečovaný aj od tej časti obyvateľov, ktorá nemá k dispozícii potrebné prepravné prostriedky pre zvoz na zberné miesto. Zahájením prevádzky sa predpokladá, že obyvatelia nebudú vyhľadávať nelegálne skládky, na ktorých sa budú chcieť zbavovať odpadu a takto zaťažovať životné prostredie. Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu 1 pracovného miesta v rámci aktivity A1.	Riadenie a kontrolu projektu zabezpečuje obec prostredníctvom svojich odborných pracovníkov. Externý manažment zabezpečí pomoc pri implementácií projektu. Na realizáciu projektu bol vybraný dodávateľ, na činnosť ktorého bude dohliadať poverený zamestnanec obecného úradu. Objekt predmetného projektu spadá do objektov odpadového hospodárstva. Bude slúžiť na zber odpadov komunálnych. Všetky aktivity týkajúce sa projektu budú zabezpečené dodávateľským spôsob v súlade s položkami rozpočtu a s položkami verejného obstarávania. Verejné obstaranie vykonala odborne spôsobilá osoba. V rámci realizácie projektu bude prebiehať jedna aktivita A1. Obstaranie technológie na separovaný zber odpadu, ktorej náplňou bude obstaranie zberného vozidla a kontajnerov na rozšírenie záberu existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu. Samotný separovaný zber bude pozostávať už pri obyvateľoch. Pri každom dome budú umiestnené maloobjemové zberové kontajneri na zber vyseparovaných zložiek. Na zber vyseparovaných zložiek pri obydliach bude slúžiť zberové vozidlo, ktoré je predmetom projektu. Nakúpená technika bude garážovaná na nehnuteľnosti s parc. č. 138/106, kde taktiež bude vykonávaná jeho údržba. V rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 bola predložená a následne aj schválená žiadosť o NFP, ktorá priestorovo ani výdavkovo sa neprekrýva s aktivitami projektu Obstaranie technológie na separovaný zber obce Kostolné Kračany.	Riešenie separovaného zberu KO je zákonnou povinnosťou obce v rámci spríšňujúcich sa požiadaviek na ochranu ŽP. Množstvo odpadov, ktoré vzniká na území obce je čiastočne separované. Najväčšie percento odpadu však končí na skládke odpadov. Tlak a jasne stanovené termíny v platnej legislatíve v odpadovom hospodárstve, ako aj záujem verejnosti boli impulzom pre obec, ktorá sa rozhodla rozšíriť fungujúci systém odpadového hospodárstva v jej pôsobnosti (zber KO, čiastočná separácia odpadu a realizovaný zberný dvor) o technológiu, ktorá umožní zvýšiť mieru separovania odpadu v obci. Realizácia projektu prispeje k naplňaniu globálneho cieľa OP ŽP, čím sa zvyšuje atraktivita územia SR a jej regiónov, skvalitňujú sa podmienky pre život obyvateľstva, posilňuje sa otvorený charakter spoločnosti z jej sociálno-priestorového hľadiska a vytvárajú sa predpoklady pre jej trvalo udržateľný rozvoj. Obec má skúsenosti s realizáciou projektu podporovaného MŽP – projekt zberného dvora, ktorý je momentálne v realizácii a má zabezpečený externý manažment, ktorý jej bude pomáhať pri implementácii.	Z dôvodu povinností obcí podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch a povinnosti zaviesť separovaný zber od 1.1.2010 podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch, ako aj neustáleho nárastu množstva odpadov je obzvlášť vysoký predpoklad udržateľnosti výsledkov projektu. Príjem z prevádzky pozostávajúci z príjmov poplatkov za zber komunálnych odpadov od občanov obce a od podnikov pôsobiacich v obci a predpokladané spoplatňovanie zberu a spracovania biologicky rozložiteľného odpadu, ako aj od výkupcov vyseparovaných odpadov budú postačujúce na výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora.
24140110269	NFP24140111294	Zberný dvor - Levoča	OPZP-PO4-11-3	36198048 - MATRIX SLOVAKIA, s.r.o.	4 121 630,10	V rámci platnej legislatívy životného prostredia (zákona o odpadoch)je potrebné upredností vať zhodnocovanie odpadov recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín pred zneškodňovaním a skládkovaním odpadov. Na území SR v súčasnosti stavebný odpad a drobný stavebný odpad je potrebné separovať od zložiek komunálneho odpadu. Držiteľ stavebného odpadu a odpadu z demolácie je povinný ich triediť podľa druhov ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na 1 stavbe alebo súbore stavieb presiahne súhrnné množstvo 200 t/rok, zabezpečiť ich zhodnotenie. Povinnosť platí ak je v okolí 50 km prevádzka na zhodnocovanie stavieb čo v súčasnosti v predmetnom regióne absentuje. Spoločnosť MATRIX- SLOVAKIA, s.r.o. sa v súčasnosti zaoberá demolačnými prácami, likvidáciou lomov, vykonávaním trhacích prác. Projekt rieši environmentálne problémy so stavebným odpadom v regióne a to tým, že prispeje k zvýšeniu a zlepšeniu materiálového zhodnocovania stavebného odpadu a drobného stavebného odpadu, zníži sa ukladanie stavebného odpadu na skládkach odpadu, prispeje sa k zníženiu tvorenia čiernych skládok stavebným odpadom.	Vybudovaním zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu so vstupnou kapacitou 48000t/rok a výstupnou kapacitou 48000 t/rok recyklátu dôjde v predmetnom regióne k zvýšeniu a zlepšeniu možnosti zhodnocovania stavebného odpadu, čím sa zníži podiel skládkovania stavebného odpadu, ako aj tvorenia čiernych skládok stavebného odpadu, umožní obciam v regióne zhodnotenie drobného stavebného odpadu, pre ktorý sú obce povinné zabezpečovať min. 2x ročne jeho zber. Projekt zároveň prispeje aj k zlepšeniu situácie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva v regióne a k tvorbe nových pracovných miest. Vybudované zariadenie bude v rámci prevádzky zhodnocovať stavebný odpad z priemyselnej sféry a to rôznych stavebných firiem ako aj z vlastných demolačných prác a komunálnej sféry, ktorý bude pochádzať z obcí a miest v danom regióne. Po ukončení realizácie projektu a jeho financovania zo zdrojov EU, bude zariadenie spustené do prevádzky. Financovanie prevádzky bude zabezpečované z vlastných zdrojov žiadateľa - z iných činností spoločnosti a zo zdrojov vygenerovaných prevádzkovaním zariadenia. V konečnom dôsledku projekt prispeje k zvýšeniu podielu materiálového zhodnocovania stavebného odpadu.	Projekt bude realizovaný v 2 aktivitách: Aktivita 1 - Výstavba zariadenia na recykláciu stavebného odpadu, Aktivita 2 - Nákup technologických zariadení. V rámci projektu sú zaradené aj podporné aktivity ako je riadenie projektu t.j. po organizačnej, personálnej a technickej stránke, ktoré bude realizované samotným žiadateľom a ďalej je to propagácia a informovanosť, ktoré budú realizované prostredníctvom umiestnenia informačnej a pamätnej propagačnej tabule. Dodávateľské subjekty, ktoré budú zabezpečovať aktivity projektu budú vybraté na základe zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Stavebná časť projektu sa člení na nasledujúce stavebné objekty:SO1-Vstupná brána a oplotenie, SO2-Obslužná kancelária, SO3-Váha, SO4-Žumpa, SO5-Betónová spevnená plocha, SO6-Dočasná odstavná plocha, SO7-Uložná plocha na uskladnenie vytriedeného materiálu, SO8-Osvetlenie a zabezpečenie areálu, SO9-Inžinierské siete. Technologická časť projektu pozostáva z technológií určených na úpravu a zhodnotenie stavebného odpadu. Vybudovaním zariadenia a nákupom technologických zariadení sa naplnia stanovené ciele projektu a to hlavný cieľ projektu ako aj špecifický cieľ projektu.	Výroba recyklátu rôznej frakcie zo zhodnotenia stavebného odpadu je na Slovensku etablovaná. V danom regióne absentuje prevádzka na zhodnotenie (reckyláciu) stavebného odpadu a drobného stavebného odpadu pochádzajúceho z priemyslu a z komunálnej sféry. Vzhľadom k tomu, že držiteľ stavebného odpadu je v zmysle zákona o odpadoch povinný v prípade vzniku 200 t stavebného odpadu/rok na jednej stavbe príp. súbore stavieb zabezpečiť jeho zhodnotenie a tiež obec je povinná min. 2x ročne zabezpečiť zber drobného stavebného odpadu a následne odovzdať ho na zhodnocovanie je potrebné v danom regióne vybudovať zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu. Spoločnosť nerealizovala doteraz obdobný projekt prostredníctvom nenávratnej dotácie. Vzhľadom k tomu, že projekt si vyžaduje náročnú finančnú investíciu nie je možné ho bez pomoci nenávratnej dotácie zrealizovať. Projekt nedokáže vygenerovať dostatočný zisk v prvých rokoch aby sa zabezpečilo financovanie z vlastných zdrojov. Projekt prispeje k environmentálne vhodnejšiemu spôsobu nakladania so stavebným odpadom ako v súčasnosti funguje v regióne. Spoločnosť zabezpečí prevádzku vlastnými silami vzhľadom k tomu, že pôsobí v obdobnej činnosti.	Po ukončení aktivít projektu bude spoločnosť zabezpečovať spracovanie resp. materiálové zhodnocovanie (recykláciu) stavebných odpadov pre spoločnosti, ktoré produkujú daný odpad t.j. stavebné, demolačné, ťažobné a iné firmy ako aj pre obce a mestá, ktoré vyseparujú drobný stavebný odpad od obyvateľstva. Spoločnosť zhodnocovaním (recyklovaním) stavebného odpadu vyrobí recyklát rôznej frakcie , ktorý bude určený na veľko a maloobchodný predaj. Prísun stavebných odpadov bude riešený na základe zmlúv o odovzdávaní stavebného odpadu od firiem, obcí a miest v celkovej kapacite 48 000 t/rok. Inštitucionálne bude prevádzka udržiavaná samotným žiadateľom ako po finančnej stránke t.j. prevádzkových nákladov tak aj po personálnej stránke t.j. zabezpečenie odbornej obsluhy prevádzky. Prevádzkové náklady na zariadenie s kapacitou 48 000 t/rok boli stanovené vo výške v priemere na rok 312 878,80 €. Tieto prevádzkové náklady budú pokryté z vlastných zdrojov a generovaných prevádzkových príjmov z predaja recyklátu čo predstavuje 499 580,00 €/rok. Spoločnosť zabezpečí spolufinancovanie projektu vo výške 1 766 412,90 € oprávnených výdavkov.
24140110270	NFP24140111267	Separovaný zber komunálnych odpadov v centrálnom zbernom dvore spoločnosti DARUTIL, s.r.o., v Topoľníkoch	OPZP-PO4-11-3	36253171 - DARUTIL, s.r.o.	1 319 722,13	Žiadateľ má sídlo v TK, v Dunajskej Strede. Región patrí medzi najproduktívnejšie poľno-oblasti, vyznačuje sa aj pestrou štruktúrou priemyslu. Nachádzajú sa tu významné zdroje pitnej a termálnej vody. Podľa ERS 2010 patrí k územiam s narušeným ŽP, ktoré nie je dostatočne vybavené infraštruktúrou odpad. hospodárstva, najmä zariadeniami na separovaný zber a zhodnocovanie odpadov. Aktivity v oblasti nakladania s odpadmi rozvíja žiadateľ od r. 2003. Od r. 2005 začal postupne prevádzkovať ZD pre potreby 10 obcí z TK a z BK a tiež areál v obci Topoľníky, kde sa zameriava na separovaný zber niektorých druhov KO. Následne ich distribuuje autorizovaným subjektom na zhodnotenie. Areál postupne profiluje ako svoj centrálny ZD, kde sústreďuje i odpady z iných prevádzkovaných ZD. Záujmovým územím projektu je obec Topoľníky, v nej chce žiadateľ realizovať projekt komplexného zberu KO.	Obec, jej občania a žiadateľ (hl. cieľ. skupiny) bude mať k dispozícii ZD s rekonštruov. objektmi, plochami a technikou potrebnou na separ. zber KO, ich uskladnenie a úpravu pred odovzdaním na zhodnotenie. Zvýši sa množstvo vysepar. KO z obce o 6 601,045 t/r a o 17 nových druhov KO. Projekt prispeje k poklesu množstva KO ukladaných na skládku a zamedzeniu vzniku čiernych skládok v záujmovom území, čo zlepší ŽP a kvalitu života miestnych obyvateľov. V ZD budú dočasne sústredované separ. KO aj z ostatných prevádzkovaných ZD. Projekt prispeje k flexibilnejšiemu uspokojovaniu potrieb cieľ. skupín a rastu výkonnosti žiadateľa. Žiadateľ nepredpokladá žiadne negat. dopady projektu	Hlavné aktivity: A1: Rekonštrukcia prevádzkových priestorov - (búracie práce, prestavba objektov na sklady, rekonštrukcia administr.-sociálnych priestorov, manipulačných plôch, oplotenia, osvetlenie, izolačná zeleň) A2: Obstaranie technických zariadení na zabezpeč. prevádzky (strihačka, 2 nakladače, 2 nákladné vozidlá a 18 kontajnerov) Podporné aktivity: -Riadenie projektu -Publicita a informovanosť Realizácia hlavných aktivít, zabezpečujúca rozšírenie a zvýšenie účinnosti separ. zberu na všetky druhy KO, bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávatelia vybraní vo VO zabezpečia potrebné technické a pracovné	Projekt rieši dobudovanie centrálneho ZD v podobe priestorov pre separ. zber všetkých druhov KO a obstaranie potrebných techn. zariadení v Topoľníkoch. Je v súlade s PHSR a ÚP obce. Realizácia je pre obec a jej obyvateľov vhodná a žiaduca, rieši absenciu obecného ZD, umožní sústreďovať vyprodukované KO a ich následné zhodnocovanie, čím vytvára podmienky na znižovanie množstva KO zneškodňovaných na skládke. Dlhoročné odb. skúsenosti v odpad. hospodárstve (od r. 2003), v prevádzke 10 ZD, vo vybudovaní areálu na separ. zber vybraných druhov KO v Topoľníkoch a disponibilné vecné, technické a personálne kapacity svedčia o odb. spôsobilosti žiadateľa, o schopnosti úspešne realizovať projekt a zabezpečiť plnohodnotné fungovanie výsledkov.	Žiadateľ je garantom dlhodobej, minimálne 5-ročnej udržateľnosti výsledkov projektu. Nadobudnutý majetok bude využívať výhradne pre potreby centrálneho zberného dvora v Topoľníkoch. Spoločnosť bude financovať prevádzku a potrebnú obnovu technických zariadení z vlastných zdrojov. Zdrojom financovania budú príjmy z prevádzky, ktoré sú podľa finančnej analýzy projektu pri použití NFP dostatočné, aby v referenčnom období zabezpečili kladné akumulované peňažné toky. Projekt je teda schopný vyprodukovať potrebné peňažné toky zabezpečujúce prevádzku a finančnú udržateľnosť projektu. Diskontované čisté výnosy projektu však nepokrývajú diskontované investičné výdavky, medzera dosahuje 30,1 %, projekt teda vyžaduje podporu z NFP.

						V obci Topoľníky nie je vybudovaný ZD, obec má iba kompostáreň. Z hľadiska infraštruktúry ŽP má obec vybudovaný verejný vodovod, plyn, chýba kanalizácia a ČOV. K ultimu r. 2010 žilo v obci 3060 obyvateľov v 1034 domácnostiach. Z celkového množstva vyprodukovaných KO bolo iba 12,18 % recyklovaných.	po jeho realizácii. Realizáciou projektu sa zlepší soc.-ek. situácia v obci, bude kreovaných 5 nových prac. miest predovšetkým pre soc. slabších obyv., nezamestnaných. Obec ušetrí zdroje na poplatky za skládkovanie KO. Implementáciou projektu žiadateľ získa skúsenosti s fondmi EÚ, ktoré využije pri realizácii ďalších rozvoj. projektov. Projekt môže inšpirovať na separ. zber a zhodnocovanie odpadov aj ďalšie subjekty v regióne. Prevádzka ZD bude zabezpečená vlastnými kapacitami – vytvorením 5 nových prac. miest.	kapacity na realizáciu hlavných aktivít projektu. Podporné aktivity, vrátane monitoringu a kontroly, zabezpečí žiadateľ svojimi kapacitami: - riadenie a kontrola implementácie – konateľ spoločnosti - odborná technická časť – spoločník - účtovníctvo – účtovník - administrácia - administratívny pracovník. Interná fin. kontrola bude zameraná na priebežné sledovanie čerpania rozpočtu, oprávnenosť, správnosť, časovú relevantnosť a nevyhnutnosť výdavkov a účtovných dokladov. Monitoring bude zameraný na priebežnú kontrolu vecného a časového súladu s harmonogramom a plnenie cieľov projektu.	V intenciách posúdenia 3 alternatív riešenia v text. časti FA (P 2.f) je predložená alternatíva riešenia nevyhnutná. Vzhľadom na fin. náročnosť by žiadateľ realizáciu bez spolufinancovania zo zdrojov KF nemohol v plnom rozsahu zabezpečiť, musel by projekt realizovať v menšom rozsahu, po častiach a v dlhodobejšom čas. horizonte. To by oddialilo pozitívne efekty a prínosy pre lokálne živ. a soc.–ek. prostredie, pre tvorbu prac. miest a TUR danej lokality.	Vnútorná miera výnosovosti bez použitia NFP dosahuje 0,0 % a s použitím NFP vzrastie na 14,5 %. Doba návratnosti projektu bez použitia NFP je 14 rokov, s použitím NFP sa zníži na 8 rokov, čo je v odpadovom hospodárstva prijateľná hodnota. Na základe doterajšieho fungovania je tiež zrejmé, že žiadateľ má z prevádzkového hľadiska dostatočné personálne, vecné a technické kapacity dlhodobo zabezpečujúce efektívnu prevádzku centrálneho zberného dvora.
24140110271	NFP24140111160	Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce	OPZP-PO4-11-3	00307891 - Dolné Obdokovce	460 246,50	Obec Dolné Obdokovce v súčasnosti buduje zberný dvor komunálneho odpadu, ale súčasťou realizovanej investície nie je riešenie problematiky zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Súčasný stav je charakteristický tým, že riešenie problematiky separácie a zhodnotenia komunálneho odpadu predovšetkým rastlinného pôvodu zaostáva za úrovňou a podmienkami separácie ostatných druhov komunálneho odpadu. Dôsledkom je častá nezákonná likvidácia tohto odpadu občanmi a tvorba nelegálnych skládok znečisťujúcich životné prostredie. Problémom je predovšetkým rastlinný odpad produkovaný hlavne pri poľnohospodárskych aktivitách obyvateľov obce (rastlinný odpad z fóliovníkov a skleníkov), tiež zelená hmota z údržby obecných zelených plôch a drevná hmota z orezov parkových a ovocných drevín v objeme cca 100 ton ročne, ktorá je pri súčasnom stave zložkou znečisťujúcou životné prostredie.	Realizáciou zámeru vybudovania kompostárne v obci Dolné Obdokovce sa vyrieši problematika ekologického zhodnotenia rastlinného organického odpadu v lokalite obce. Finálny produkt – kompost bude využitý v rámci obce pri zakladaní a údržbe verejnej zelene, ako substrát a hnojivo. Odstráni sa tým predovšetkým problém znečisťovania životného prostredia na území obce a jej bezprostredného okolia nelegálnou likvidáciou tohto odpadu spaľovaním, alebo organizáciou nelegálnych skládok. Výhodou kompostovania pre obec je zhodnocovanie bioodpadu v mieste jeho vzniku (zníženie nákladov na jeho odvoz a uskladňovanie)a tiež využívanie kompostu na mieste jeho vzniku. Zvyšovaním ekologického povedomia občanov bude proces zhodnocovania biologického odpadu udržateľný a v konečnom dôsledku dôjde k zlepšeniu ŽP. Pozitívny dopad projektu sa z hľadiska ekonomického prejaví v znížených nákladoch obce na odvoz odpadu na skládku, na nákup substrátov pre údržbu obecnej zelene a na odstraňovanie černych skládok; z hľadiska ekologického v čistote prostredia a z pohľadu spoločenského v celkovom vzhľade obce. Kompostáreň bude prevádzkovať priamo žiadateľ.	Hl.aktivity v predkladanom projekte, to je výstavba kompostárne a jej technic. vybavenie, ako aj vplyv na zvýš. ekol. uvedomenia obyvateľov obce vykonajú dodávatelia tovarov, staveb. prác a služieb, ktorí budú úspešní v procese VO. Aktivita 1 Výstavba kompostárne s plánovaným začiatkom 02/2012 a ukončením 07/2012 je sústredená na vybudovanie potrebnej infraštruktúry, oplotenia, spevn. plôch a prevádz. objektov s cieľom vytvorenia vhodných administratívnych a sociál. podmienok a estetickej úrovne kompostárne ako súčasti budovaného zberného dvora. Aktivita 2 Technologické a technické vybavenie kompostárne nadväzuje časovo na ukonč. výstavby. Bude sa realizovať cez VO vybranou firmou na zml. základe. Kontrola výkonu staveb. prác bude zabezpečená prostredníctvom SD. Všetky aktivity projektu majúce vzťah k jeho rozpočtu budú na zmluvnom základe realizované externe. Účtovníctvo a finanč. kontrolu zabezpečí žiadateľ vlast. prac.. Monitoring postupu realizácie hlavných aktivít projektu bude riešený cez externý manažment projektu podľa časových a vecných etáp riešenia zakotvených v dodávateľských zmluvách. Prevádzka projektu po ukončení realizácie bude zabezp. vlastnými silami žiadateľa.	Realizáciou projektu výstavby kompostárne ako súčasti budovaného zberného dvora sa výrazne zvýši podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v obci. Rastlinný biologicky rozložiteľný komunálny odpad v obci tvorí približne 38% z celkového komunálneho odpadu. V súčasnosti predstavuje záťaž životného prostredia v obci a jeho likvidácia ako zmesového odpadu cez skládky je ekonomicky náročná. Problémom je hlavne časté spaľovanie rastlinného odpadu a nelegálne skládky. Vybudovaním kompostárne sa uzavrie komplexnosť riešenia problematiky separácie základných druhov komunálneho odpadu, výrazne sa zníži ekonomická náročnosť likvidácie odpadov a možno očakávať výrazné zlepšenie životného prostredia v obci. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektov financovaných cez fin. prostriedky eurofondov. Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky pre prípravu ďalších projektov súvisiacich s celkovou rekonštrukciou obce, hlavne v smere zlepšovania životného prostredia v obci.	Pri posúdení udržateľnosti výsledkov projektu zo strategického hľadiska vychádzame z rozhodnutia Zastupiteľstva obce Dolné Obdokovce, ktoré svojim Uznesením schvaľuje predloženie a realizáciu tohto projektu na ktorý zabezpečí finančné zdroje pre účely spolufinancovania projektu v požadovanej miere z vlastných zdrojov. Z hľadiska záujmu obce dlhodobo podporovať aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, je nesporné, že má vzhľadom na vybudované zázemie zberného dvora a kompostárne pre žiadateľa strategický význam a bude ho dlhodobo užívať. Projekt a jeho aktivity sú jednou z priorít obce v schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Udržateľnosť projektu z finančného hľadiska hodnotíme na základe finančnej analýzy žiadateľa, pričom konštatujeme, že výsledky projektu majú výrazný potenciál na finančnú udržateľnosť v dlhšom časovom horizonte. Pri preukazovaní schopnosti žiadateľa zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť projektu sa zohľadnili aj zákonné požiadavky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k hospodáreniu obcí podľa. Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov.
24140110272	NFP24140111516	Centrum odpadového hospodárstva - Krompachy	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Mesto Krompachy 00329282 - Mesto Krompachy	2 077 467,60	Mesto Krompachy vyprodukuje ročne vyše 2 300 ton komunálnych odpadov. V uplynulých rokoch prešlo odpadové hospodárstvo mesta Krompachy viacerými zmenami, spočívajúcimi najmä v postupnom zavádzaní separovaného zberu komunálnych odpadov podľa požiadaviek platnej legislatívy a koncepčných cieľov ustanovených v programoch odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej i komunálnej úrovni. Mesto postupne zaviedlo separovaný zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a tetrapakov. Okrem toho je zavedený kalendárový systém zberu elektroodpadu, objemného odpadu drobného stavebného odpadu, a odpadov s obsahom škodlivín. Mesto si plní všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o odpadoch ako i z koncepčných dokumentov, predovšetkým však z národného i miestneho Programu odpadového hospodárstva. Na zvýšenie efektivity systému separovaného zberu však mesto potrebuje vybudovať moderný zberný dvor na komunálne odpady, s doplnením potrebnej obslužnej a prevádzkovej techniky. Mesto zároveň potrebuje zefektívniť systém zberu a úpravy bioodpadov produkovaných jednak občanmi mesta a jednak samotným mestom Krompachy, kde vzniká množstvo bioodpadov vhodných na spracovanie na štiepku.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mať mesto vybudovaný moderný zberný dvor na separovaného zložky komunálnych odpadov. Obyvatelia mesta budú mať okrem tradičného systému separovaného zberu odpadov „priamo z domu" možnosť využívať na odovzdávanie komunálnych odpadov aj na zberný dvor, pričom sa počíta s nasledovnými druhmi odovzdávaných ostatných odpadov: papier, plasty, sklo, kovové obaly, kompozitné obaly, šatstvo, elektroodpad, opotrebované batérie a akumulátory, žiarivky, objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Celkovo sa realizáciou projektu plánuje vyseparovať 282,95 ton zložiek komunálnych odpadov. Vybudovaním zberného dvora si mesto splní svoju zákonnú povinnosť zabezpečiť pre občanov priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov, čo bude mať pozitívny efekt na odpadové hospodárstvo mesta. Vyseparovaním cca 282 ton zložiek komunálnych odpadov projekt priamo a významnou mierou prispeje k dosiahnutiu cieľov stanovených v koncepčných dokumentoch. Navrhované indikátory boli nadefinované na základe reálnej produkcie komunálnych odpadov mesta Krompachy, a je vysoký predpoklad, že budú splnené.	Po schválení žiadosti o NFP bude na jednotlivé aktivity projektu uskutočnené VO. Zberný dvor bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie. V rámci stavebnej časti sa jedná hlavne o vybudovanie prevádzkového objektu, prístreškov pre technológiu, prístreškov pre kontajnery a ďalšiu techniku. Vybuduje sa aj časť pre spracovanie a uskladnenie štiepky. Zberný dvor bude v zmysle zákonných noriem oplotený a opatrený uzamykateľnou bránou a bude vybavený príslušnou obslužnou a prevádzkovou technikou. Odpady budú zberané do nádob a kontajnerov podľa druhu a charakteru jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Technologické vybavenie bude tvorené kolesovým traktorom s vlečkou, čelným nakladačom a 2 štiepkovačmi. Prevádzku zberného dvora budú zabezpečovať podľa potreby 2 pracovníci. Navrhovaný systém zberného dvora doplní súčasný systém separovaného zberu prostredníctvom zberu priamo od domu, čím vzniká predpoklad vysokej účinnosti separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Súčasťou projektu je i propagácia a osveta. Mesto bude realizovať osvetu aj vlastnými zdrojmi t.j. prostredníctvom informačnej tabule, www stránky, upozorňovaním občanov, ktorí nebudú pokyny dodržovať.	Legislatíva odpadového hospodárstva Slovenskej republiky stanovuje pre obce povinnosť zabezpečiť vytvorenie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Podľa § 39 ods. o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a vytvoriť systém separovaného zberu biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou Slovenskej republiky. Podľa § 39 ods. 5 písm. a) zákona o odpadoch je obec povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu – tzv. zberný dvor. Podľa cieľov Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015 je do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 35 % hmotnosti vzniknutých odpadov. Realizáciou projektu sa významnou mierou prispeje k splneniu legislatívnych a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva SR, pričom bez realizácie tohto projektu by boli tieto ciele veľmi ťažko dosiahnuteľné.	Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre intenzívnejšiu separáciu zložiek komunálnych odpadov, ktoré budú odovzdávané zmluvným partnerom – koncovým zariadeniam na zhodnocovanie odpadov. V zmysle platných zmlúv je zabezpečený odber pre väčšinu separovaných zložiek komunálnych odpadov. Zisk z odpredaja vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov predstavuje hlavnú časť príjmov projektu. Ďalším príjmom z projektu je nárokovateľný príspevok z Recyklačného fondu podľa § 64 ods. 1 zákona o odpadoch. Hodnota ukazovateľa mernej investičnej náročnosti dokazuje, že projekt vybudovania zberného dvora je finančne náročný. Na vybudovanie zberného dvora a intenzifikáciu separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné pri súčasných cenách výkupu vyseparovaných zložiek realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s realizáciou projektov zo štrukturálnych fondov. Manažment a implementáciu projektu bude zabezpečovať mesto prostredníctvom svojich interných zamestnancov, ktorí majú z realizáciou projektov EÚ dlhodobé skúsenosti Projekt je dlhodobo udržateľný na základe výsledkov finančnej analýzy.
24140110273	NFP24140111500	Zberný dvor v obci Raslavice	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Obec Raslavice 00322521 - Obec Raslavice	470 995,58	Projekt je realizovaný v obci Raslavice - stredisková obec PSK s počtom obyvateľov 2685, z toho 390 príslušníkov MRK. Na území obce sa nachádza viacero černych skládok s rôznym zložením odpadu, ktorých likvidácia je pre obec finančne náročná. V obci je zavedený separovaný zber podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch. V súčasnosti sa separovaný zber uskutočňuje vrecovým spôsobom. Tento však nie je dostatočne efektívny, nakoľko je malý	Po ukončení realizácie projektu bude vybudovaný zberný dvor v obci Raslavice pre zhromažďovanie, dotriedenie, skladovanie separovaných zložiek odpadu a pre dotriedenie a čiastočné spracovanie BRO.Zakúpená bude manipulačná technika, kontajnery pre dočasné	Jedná sa o jednoduchú stavbu pozostávajúcu z prístreška zb. kontajnerov, kancelárskeho kontajnera s WC, spevnenej plochy dvora a rekonštrukcie existujúceho objektu. Zastavaná a úžitková plocha: 1096,43 m2. Podrobný popis stavebného riešenie je uvedený v prílohe č. 9. Umiestnenie je v priemyselnej	Vzhľadom na východiskovú situáciu je projektnie len vhodný, ale aj nevyhnutný, nakoľko budú riešené problémy obce v odpadovom hospodárstve a potreby obyvateľov v danej oblasti budú dokonale pokryté. Projekt je v súlade s právnymi predpismi a so strategickými dokumentmi v oblasti odpadového	Pri posúdení udržateľnosti výsledkov projektu zo strategického hľadiska sa vychádza z rozhodnutia Obecného zastupeteľstva, ktoré svojim uznesením schvaľuje predloženiea realizáciu tohto projektu, na ktorý zabezpečí finančné zdroje pre účely spolufinancovania projektu v požadovanej miere z vlastných zdrojov. Z

						priestor pre dočasné uskladnenie odpadu, prípadne jeho dotriedenie, preto intervaly zberu separovaného odpadu sú dlhé - 3 - 6 mesiace. V oblasti BRO má obec zriadené kompostovisko s kapacitou 10 t/rok. Tento spôsob spracovania BRO nepostačuje kvantitatívne, ani kvalitatívne pre potreby obce. Zámerom projektu je vybudovanie zberného dvora pre separovaný zber (najmä sklo, plasty, papier, BRO) a jeho technické a technologické vybavenie pre lepšiu manipuláciu s odpadom a prvotné spracovanie drevného odpadu. To prispeje k zvýšeniu množstva separovaných odpadov v obci.Projekt je plne v súlade s POH, stratégiami VUC, PHSR obce ďalšími dokumentmi a legislatívou. Zhromaždené a dotriedené odpady budú odvážané zmluvnými partnermi na zhodnotenie.	uloženie odpadu, ako aj technika pre úpravu odpadov - paketovací lis pre zefektívnenie manipulácie s plastami a papierom, štiepkovač a briketovací lis pre spracovanie drevného odpadu. Vyseparované zložky budú systémom centralizovaného organizovaného zvozu zvážané na zberný dvor, pričom obyvatelia budú mať možnosť na zberný dvor dopraviť, alebo požiadať o dovoz vyseparovaného odpadu v ľubovoľný pracovný deň. Po naplnení kapacity dvora bude vyseparovaný odpad odvezený odberateľom na zhodnotenie.Po realizácii projektu bude zberný dvor riešiť separáciu 5 zložiek odpadu - sklo, plasty, papier, BRO a drobné stavebné odpady. Pričom BRO budú triedené, drevná zložka bude štiepkovaná a briketovaná, ostatný BRO bude odvezený na obecné kompostovisko. Hodnoty merateľných ukazovateľov z tab. 12 budú dosiahnutévybud. zb. dvora a jeho prevádzkou.Prevádzkovateľom bude obec Raslavice, vytvorí sa pracovné miesto cielene pre prísluš. MRK - koordinátor	časti obce. Vybudovaniu zberného dvora predchádzalo spracovanie proj. dokumentácie pre stavebné konanie. Pre samotnú výstavbu je potrebné spracovať realizačnú PD. Ďalšou aktivitou je vybavenie zberného dvora technikou - traktor s čelným nakladačom, hákový prepravník kontajnérov a 5 hákových zberných kontajnérov, paketovací lis pre uľahčenie manipulácie s vytriedeným odpadomi a štiepkovač a briketovací lis pre úpravu BRO. Týmito aktivitami budú dosiahnuté špecif. ciele, následne spustením prevádzky bude naplnený hlavný cieľ -Zefektívnenie systému separovaného zberu v obci Raslavice prostredníctvom prevádzky zberného dvora so zameraním na podporu zamestnanosti príslušníkov MRK. Za realiz. proj. bude zodp. žiadateľ, pričom bude zamestnaný koordinátor projektu - 1/2 úväzok - riadenie a monitoring projektu podľ ukazovateľov z tab. 12. Ostatné rozpočtované aktivity zrealizujú dodávateľské firmy.	hospodárstva na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. je tiež v súlade s prioritami horizontálnej priority MRK. Vzhľadom na stanovené ukazovatele výstupu a výsledku realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na plnenie cieľov stanovených v týchto dokumentoch. Obec máskúsenosti s realizáciou viacerých väčších projektiv s prispení NFP zo zdrojov spoločenstva, aj priamo prostredníctvo OP ŽP ČOV a kanalizácia Raslavice).Obec v oblasti separovaného zberu pracuje už od roku 2005. Uskutočnením zámeru sa dosiahne ekonomizácia nakladania s odpadom, nárast vyseparovaných zložiek na 94 t ročne, zníženie vplyvov environmentálnych rizikových faktorov na zdravie ľudí, zmenšenie množstva zmesového komunálneho odpadu, obmedzí sa znečisťovanie prostredia v obci so 14 % zastúpením príslušníkov MRK, vytvorí sa pracovné miesto (koordinátor prác na zbernom dvore) cielene pre príslušníkov MRK - zníženie nezamest.	hľadiska záujmu obce o dlhodobo podporovať aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, je nesporné, že bude dlhodobo využívať vybudovaný zberný dvor a nakúpenú techniku. Projekt a jeho aktivity sú jednou z priorít PHSR obce. Udržateľnosť projektu z finančného hľadiska hodnotíme na základe finančnej analýzy žiadateľa, pričom konštatujeme, že výsledky projektu majú výrazný potenciál na finančnú udržateľnosť v dlhšom časovom horizonte. Pri preukazovaní schopnosti žiadateľa zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť projektu sa zohľadnili aj zákonné požiadavky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k hospodáreniu obcí podľa Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov
24140110274	NFP24140111533	Zberný dvor v obci Sačurov	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Sačurov 00332810 - Sačurov	241 096,89	Obec Sačurov leží v Prešovskom kraji, okres Vranov nad Topľou. Obec má 2 202 obyvateľov. Ročná produkcia TKO bola v obci za rok 2012 88,62 ton, z toho zmesový komunálny odpad predstavoval 57,38 ton. Pri porovnaní s priemerom v Prešovskom kraji kde na jedného obyvateľa pripadlo 246,7 kg v obci Sačurov to bolo len 40,25 kg!!! Pravdepodobnú príčinu tak nízkej produkcie odpadov môžeme hľadať vo vytváraní černych skládok a spaľovaní odpadov. V súčasnosti na území obce Sačurov vykonáva služby na úseku odpadového hospodárstva spoločnosť FÚRA s.r.o.. Predmetom je zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu uložením odpadu na skládku v zmysle zákona č. 327/1996 Z.z., Vykonávanie separovaného zberu vykonáva taktiež spoločnosť FÚRA s.r.o., ktorá vyseparované komodity, pripravuje na ďalšie zhodnotenie. Na základe týchto skutočností sa rozhodla obec do LSKxP zaradiť aj projektový zámer na vybudovanie zberného dvora v obci. Obci dlhodobo chýba zberný dvor a potrebné technológie na zefektívnenie separovaného zberu, čo sa premieta do zníženej kvality separovania a nižšieho množstva vyseparovaných odpadov. Obec je vlastníkom pozemkov, ktoré sú určené na zriadenie zberného dvora.	Po ukončení realizácie jednotlivých aktivít projektu dôjde k zefektívneniu a rozšíreniu jestvujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v obci. Predpokladáme zvýšenie množstva vyseparovaných komunálnych odpadov približne o 62 ton/rok. Dôraz bude kladený hlavne na separáciu plastov, papiera, skla, opotrebovaných pneumatík a BRO kde sa predpokladá na základe údajov z minulých rokov dosahovanie najvyšších množstiev zo v súčasnosti separovaných druhov odpadov. Ďalej dôjde k výstavbe zberného dvora. Separácia ostatných druhov odpadu ako napr. vyradených elektrických a elektronických zariadení, zmiešaných odpadov zo stavieb a demolácií, objemného odpadu atď. bude prebiehať ako v súčasnosti. Realizáciou projektu sa zároveň obstará aj špeciálna technika: 1 ks zberové vozidlo - traktor s prípojným vozidlom, ďalej 10 ks veľkokapacitných kontajnerov a 1 500 ks zberných nádob 110l a 3 ks kompostérov. Do separovaného zberu by malo byť po ukončení zapojených 100% obyvateľov.	Doba realizácie projektu je 17 mesiacov. Projekt je zložený z podporných aktivít a dvoch hlavných aktivít, Hlavné aktivity: Aktivita 1: Vybudovanie zberného dvora, táto aktivita v členení na 3 stavebné objekty: SO 01–Spevnená plocha, SO 02–Oplotenie, SO 03-Prístrešok + Príprava technickej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, stavebný dozor Aktivita 2: Technológie pre zberný dvor (zberové vozidlo, zberné nádoby, kompostéry, veľkoobjemové kontajnery) Podporné aktivity: - Riadenie projektu, Propagácia separácie. Všetky hlavné a podporné aktivity budú technicky a organizačne zabezpečené prostredníctvom dodávateľa stavebných prác a technológie, dodávateľov projektovej dokumentácie, stavebného dozora, propagácie separácie. Na základe realizácie viacerých investičných projektov financovaných zo zdrojov EÚ môže obec deklarovať dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z EÚ.	Navrhovaným riešením dôjde k vybudovaniu zberného dvora v obci Sačurov. Vyčlenená plocha bude slúžiť na prísun separovaného odpadu a ďalších postupov nutných pri separácii odpadov. Obec, ako držiteľ komunálnych odpadov v zmysle § 39 zákona o odpadoch, je povinná, zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu. Prevádzku separovaného zberu bude zabezpečovať samotná obec, ktorá má s touto činnosťou už viacročné skúsenosti. V súčasnosti obec Sačurov nie je schopná zrealizovať navrhovaný projekt prostredníctvom vlastných finančných zdrojov. Organizačné a prevádzkové opatrenia na zabezpečenie prevádzky: kvalifikovaný personál, kvalifikované postupy (havarijné plány, prevádzkové poriadky, dodržiavanie bezpečnostných predpisov, atď.). Okrem toho platí od 1.1.2006 zákaz zneškodňovať BRO zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov ďalšej zelene.	Predpokladáme bezproblémové udržanie navrhnutých hodnôt merateľných výsledkových a dopadových ukazovateľov. Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska. Personálne zabezpečenie prevádzky bude riešené prostredníctvom vlastných zamestnancov. Po realizácii aktivít projektu, kde výsledkom bude aj zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu, obec Sačurov uvažuje o uzavretí zmlúv priamo so zhodnocovateľmi odpadov. Vzhľadom na nízke množstva vyseparovaného odpadu a vysoké prepravné náklady je v súčasnosti uzatvorenie zmluvy priamo so zhodnocovateľom neekonomické. Udržateľnosť navrhovaného projektu je ďalej deklarovaná uznesením zastupiteľstva obce Sačurov o tom, že schvaľuje predloženie žiadosti o NFP, zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP a taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektu. Charakter navrhovaného projektu neumožňuje predloženie viacerých variantných riešení, nakoľko obec Sačurov je povinná dodržiavať zákon 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
24140110275	NFP24140111518	Ekodvor v obci Bystré	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Bystré 00332275 - Bystré	697 091,00	V obci Bystré žije 2703 obyvateľov z čoho je 1350 mužov a 1353 žien. V obci sa ročne vyprodukuje cca 400 t komunálneho odpadu (KO). V oblasti odpadov je v obci zavedená separácia skla, plastov, papiera, objemného komunálneho odpadu a vyradených elektrických a elektronických zariadení obsahujúcich nebezpečné časti prostredníctvom spoločnosti, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu o vývoze vyseparovaného komunálneho odpadu. Záujmom obce je skvalitniť, zefektívniť a rozšíriť existujúci systém nakladania s odpadom - vybudovať zberný dvor, kde budú môcť obyvatelia zhromažďovať a uložiť oddelené zložky KO pred ich zhodnotením príp. zneškodnením externou spoločnosťou a zaviesť v obci komplexný systém separácie a zberu BRO. Obec samotná nedisponuje potrebným technickým a finančným zabezpečením. Veľké množstvo odpadu preto ostáva nevyseparované bez možnosti ďalšieho spracovania. Skládkovanie BRO s ostatnými zložkami KO negatívne vplýva na ostatné skládkované zložky odpadu. Potenciál BRO je 160 t/rok. U obyvateľstva obce absentuje osveta a propagácia, pretrvávajú zlé návyky týkajúce sa separácie KO a taktiež likvidácie BRO spaľovaním BRO. V obci je preto dôležité spropagovať a skvalitniť systém separ. zberu KO a zaviesť separáciu a zber BRO.	Po ukončení projektu budú dosiahnuté nasledované ukazovatele výsledku a dopadu: VÝSLEDOK -počet vybudovaných zberných miest a dvorov: 1 /papier, sklo, plasty, kovy, BRKO, šatstvo, drobný stavebný odpad, pneumatiky a ekoskład/ -počet vyseparovaných zložiek: 9 -počet zakúpených kontajnerov: 8 ks -počet zakúpených zberových vozidiel: 1ks /traktor/ -počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu KO: 1 DOPAD -Množstvo vyseparovaných KO: 210,36 -Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu KO: 2703 Vybudovaním zberného dvora obec splní legislatívnu povinnosť podľa § 39 ods.3 písm. a) z. odpadoch. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce a samotná obec, ktorá bude jediným využívateľom	A1-Výstavba ekodvora - vybudovanie ekodvora podľa vypracovanej PD, ktorá sa skladá z týchto stavebných objektov: SO-01 - Prístrešok /plocha pre BRO/, SO-02 - Spevnené a manipulačné plochy (zberný dvor - plocha na uskladnenie veľkokapacitných kontajnerov na zložky odpadov), SO-03 - Technológia – vybavenie objektu, SO-04 - Budova garáže so zázemím, SO-05 – Oplotenie, SO-06 - Kanalizačná prípojka, SO-07 - Vodovodná prípojka, SO-08.1 Prípojka NN, SO-08.2 Odberné elektrické zariadenie, SO-08.3 - Vonkajšie osvetlenie A2-Nákup technologického, prevádzkového zariadenia a vybavenia ekodvora - obstaranie zberných kontajnerov, zber. nádob, traktora, zavedenie separácie a zberu BRO Podporné aktivity -vypracovanie PD -riadenie projektu - projektový manažment -výber zhotoviteľa/dodávateľa/poskytovateľa na realizáciu projektu osobou spôsobilou na výkon VO -publicita a informovanosť -vyhotovenie informačnej a pamätnej tabule -realizácia informačných aktivít a publicita projektu, informačné letáky a zvozové kalendáre Dodávateľské subjekty, ktoré budú zabezpečovať aktivity projektu boli/budú vybraté v súlade so zákonom č. 25/2006	Vhodnosť realizácie projektu je zdôvodnená nevyhovujúcim systémom separácie komunálneho odpadu v obci, potrebou spropagovania separácie KO vrátane zavedenia separácie BRO. Realizácia projektu prispeje k odstráneniu nevhodných návykov obyvateľov spôsobených nízkou úrovňou informovanosti obyvateľstva v oblasti separovaného zberu odpadov. Projekt predstavuje jedinečnú možnosť odstrániť absenciu materiálneho a technologického zabezpečenia separácie KO a rozšírenia separácie o BRO a jeho využitia pre potreby obce. Projektom dosiahneme: -zefektívnenie a rozšírenie súčasného systému separovaného zberu KO -zavedenie separácie a zberu BRO v objeme 160 t/rok v obci -obstaranie zberných kontajnerov a nádob, zberového vozidla a vybavenia ekodvora -podpora využívania BRO pre skvalitnenie života v obci -zvýšenie informovanosti obyvateľov a podpora ochrany ŽP -napĺňanie záväzkov vyplývajúcich z legislatívy SR a EÚ -zníženie environmentálnych, ekonomických a sociálnych problémov regiónu. Obec má dostatočné skúsenosti so zabezpečením	Žiadateľ má záujem na čo najdlhšom udržaní výsledkov a výstupov projektu tak aby mu mohli slúžiť po čo najdlhšiu dobu a túto udržateľnosť zabezpečí v týchto oblastiach: a) finančný aspekt - žiadateľ bude výsledky projektu zabezpečovať z vlastných zdrojov, z rozpočtu obce, za skvalitnenie zberu jednotlivých vyseparovaných zložiek odpadu ani za rozšírenie o BRO nebudú zvyšované poplatky od obyvateľov obce. b) prevádzkový aspekt - náklady súvisiace s prevádzkou zberného dvora, separáciou jednotlivých zložiek odpadov a zberom BRO budú znášané z vlastných zdrojov žiadateľa. Jedná sa najmä o náklady na opravy, údržbu, pohonné hmoty, personálne výdavky. Prevádzka bude zabezpečená pracovníkom obce. c) finančná analýza - pre projekt bola vypracovaná finančná analýza, za separáciu jednotlivých zložiek odpadu je obci poskytovaný príspevok z recyklačného fondu. Projekt generuje príjem, ale nie zisk. Obec dosahuje v období 2010-2012 kladný HV, hospodári s dobrou finančnou disciplínou, je finančne stabilná, čo je predpokladom na finančné zabezpečenie projektu a jeho udržateľnosť.

							výstupov a výsledkov projektu. Zámerom projektu je aj zvyšovanie propagácie a osvety medzi obyvateľmi obce v oblasti separácie KO a výhodách zberu a separácie BRO.	Z.z. o verejnom obstarávaní.	realizácie projektu, disponuje kvalifikovaným personálom, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou podobných projektov.	Bez získania nenávratného finančného príspevku by žiadateľ nemohol zrealizovať predkladaný projekt.
24140110276	NFP24140111503	Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Mesto Spišské Podhradie 00329622 - Mesto Spišské Podhradie	574 425,48	Podľa zákona č. 223/2001 o odpadoch platí zákaz zneškodňovať BRO zo záhrad, parkov a cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických a fyzických osôb. V praxi to znamená, že tzv. „zelený bioodpad" nie je možné zneškodňovať skládkovaním a ani spaľovaním. Za tento odpad je podľa platnej legislatívy zodpovedná samospráva a pre tieto účely má mesto Spišské Podhradie v pláne vybudovať kompostáreň pre nakladanie s BRO – zber, úprava, kompostovanie a následne využívaný pre potreby mesta - pri starostlivosti o mestskú verejnú zeleň. Mesto má vypracovanú koncepciu „Program odpadového hospodárstva", zo dňa 10.12.2002 c.1724/2002, ktorý koncepčne nadväzuje na POH okresu Levoča. Veľká časť obyvateľmi mesta produkovaného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v súčasnosti končí v zmesovom komunálnom odpade, ktorý potom skončí na skládke, kde vytvára environmentálne záťaže (záber miesta, tvorba skládkového plynu a iné). Na odvoz takéhoto KO s vysokým podielom BRO a následné uskladnenie samospráva mesta vynakladá značné finančné prostriedky formou poplatkov za zvoz a uskladnenie bez ďalšieho zhodnotenia prevádzkovateľovi skládky KO vzdialenej cca 25km od mesta Spišské Podhradie.	Navrhovaná kompostáreň bude spracovávať celkovo do 360 t BRO ročne. Kompostovanie bude prebiehať v polouzavretom systéme a konečným produktom bude kvalitný humus v množstve cca 252 t ročne. Tento bude využívaný za účelom hnojenia verejnej zelene. Zozbieraný a zhromaždený BRO sa bude upravovať na správnu veľkosť pred zmiešaním odpadu do kompostu. Takáto úprava BRO bude prebiehať nasledovnými spôsobmi: 1) BRKO – sa po zmiešaní a podrvení spracuje do veľkosti vhodnej na tvorbu kompostu, 2) BRO – sa bude upravovať štiepkovačom, ktorý po spracovaní drevnej hmoty vytvorí štiepku zmiešavanú s biohumusom pre tvorbu kompostu. Spracovaním BRO sa dosiahne jeho rýchlejšie skompostovanie (rozklad). Vykonávanie uvádzaných činností bude zabezpečované za pomoci nakúpených technologických zariadení a mesto zamestná 1 nového pracovníka - príslušníka MRK a zároveň i znevýhodnených skupín. Areál kompostárne žiadnym spôsobom nebude narušať životné prostredie obyvateľov mesta, nakoľko bude umiestnený na doposiaľ nevyužívanej ploche hospodárskeho dvora miestneho poľnohospodárskeho podniku, mimo obytných zón mesta. Realizácia projektu v meste umožní značné zníženie podielu bioodpadu v zmesovom KO.	V počiatočnej fáze projektu na základe vyhotovenej projektovej dokumentácie bude zahájená realizácia stavebnej časti projektu,ktorá bude pozostávať z nasledujúcich častí: -spevnenie voľných plôch, stavba prístrešku,vŕtanie studne,vybudovanie žumpy, cesty. Následne sa v ďalšej fáze projektu v rámci aktivity "Nákup technológie" zakúpia predmetné prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie a ďalší nevyhnutne potrebný materiál, potrebný na správne fungovanie kompostárne. V záverečnej fáze projektu po skolaudovaní stavby je naplánovaná skúšobná prevádzka kompostárne v rozsahu 2 mesiacov. Realizácia hlavných aktivít projektu bude zabezpečená dodávateľsky na základe výsledkov VO v súčinnosti s projektovým tímom zo strany obce, podľa vopred zadefinovaných kritérií a požiadaviek obce. Podporné aktivity projektu umožnia kvalitnú prípravu a realizáciu hl. aktivít a budú trvať od 01/2014 do 09/2015. Projektový manažment spolu so zabezpečením publicity a informovanosti bude z dôvodu disponibility dostatočných skúseností zamestnancov mesta s real. investičných projektov zabezpečená interne - vlastnými kapacitami žiadateľa v spolupráci s ext. spolupracovníkmi mesta na základe zmluvnej spolupráce	Vhodnosť z hľadiska regiónu: -zámer je plne v súlade s PHSR mesta v oblasti odpadového hospodárstva. Vhodnosť projektu z hľadiska žiadateľa: -mesto nedisponuje vhodným zariadením na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie BRO.Vybudovaním kompostárne sa zabezpečí nový,environmentálne vhodný spôsob zhodnocovania bioodpadov z mestskej zelene,ako aj bioodpadov,ktoré produkujú obyvatelia mesta vo svojich domácnostiach. Organizovaným zberom a následným zhodnotením BRO sa podstatne zníži podiel BRO v zmesovom KO mesta, čo výrazným spôsobom prispeje k zníženiu nákladov mesta. Vhodnosť vzhľadom na východiskovú situáciu: -návrh predstavuje ekonomicky,sociálne a environmentálne najvhodnejšie riešenie nakladania s BRO v dotknutom území a neexistuje iný variant riešenia nakladania s BRO, viď záverečné stanovisko vydané MŽP SR o posudzovaní vplyvov na ŽP (Príloha č.11 ŽoNFP). Spôsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu: -mesto sa bude aktívne podieľať na realizácii všetkých aktivít projektu, pričom v súčasnosti disponuje zamestnancami, ktorí majú skúsenosti s projektmi v celkovej hodnote vyše 1,3 mil. EUR. Riadenie projektu zabezpečí žiadateľ vlastnými kapacitami,VO bude zabezpečené externe.	Pri posúdení udržateľnosti výsledkov projektu zo strategického hľadiska sa vychádzalo z rozhodnutia Zastupiteľstva mesta Spišské Podhradie, ktoré svojim Uznesením schvaľuje predloženie a realizáciu tohto projektu, na ktorý mesto zabezpečí finančné zdroje pre účely spolufinancovania projektu v požadovanej miere z vlastných zdrojov. Z hľadiska záujmu obce dlhodobo podporovať aktivity v oblasti OH je nesporné, že vybudovanie kompostárne má pre žiadateľa strategický význam a bude sa dlhodobo využívať, keďže sa tým zníži náklady na prevádzku OH. Projekt a jeho aktivity sú jednou z priorít obce v schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Udržateľnosť projektu z finančného hľadiska hodnotíme na základe finančnej analýzy projektu, pričom konštatujeme, že projekt je možné v požadovanom rozsahu realizovať len s pomocou nenávratného finančného príspevku.Pri preukazovaní schopnosti žiadateľa zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť projektu sa zohľadnili aj zákonné požiadavky vyplývajúce z príslušných platných právnych predpisov vzťahujúcich sa k hospodáreniu obcí podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov.
24140110277	NFP24140111513	Zefektívňovanie systému separovaného zberu v obci Moravany nad Váhom	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Obec Moravany nad Váhom 00312789 - Obec Moravany nad Váhom	256 547,50	Obec Moravany nad Váhom má 2 253 obyvateľov, z toho je 53 prihlásených príslušníkov MRK, čo predstavuje 2,35 % z celkového počtu obyvateľov. Obec nakladá s KO v súlade s platnou legislatívou. Je zapojená do systému regionálneho zberu triedeného odpadu, ktorého rozvoj ovplyvňuje slabé strojno-technické a logistické vybavenie. V súčasnosti realizujeme projekt s názvom Rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Moravany nad Váhom, v ktorom riešime hlavne BRO. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie. V rámci realizácie vyššie spomínaného projektu vybudujeme 8 zberných miest pre zložky plasty, biele sklo a farebné sklo. Zber BRO z verejných priestranstiev bude riešený pomocou traktora, následnej úpravy štiepkovačom a ukladaním v biokompostéroch. Obec má v súčasnosti zabezpečený zber vytriedených zložiek odpadov so zmluvnou spoločnosťou. Nakoľko je to pre obec ekonomicky nevýhodné, tak sme sa rozhodli zefektívniť a dobudovať už existujúci separovaný zber a zabezpečovať odvoz jednotlivých komodít vo vlastnej réžii.	Predkladaný projekt nadväzuje na v súčasnosti realizovaný projekt. K ôsmim zberným miestam pribudne šesť zvonových kontajnerov na papier, ktoré budú umiestnené nasledovne: 1 ks základná škola s materskou školou, 2 ks pri domovoch dôchodcov, 1 ks pri obecnom úrade a 2 ks pri predajniach. Za pomoci obstaraného zvozového auta s hydraulickou rukou a korbou budeme zvážať všetky vyseparované komodity – papier, plasty, biele a farebné sklo. Skvalitníme a zefektívnime zber v našej obci a budeme sebestačný aj v odvoze. Obec nebude závislá na odvoze separovaného odpadu zmluvnou firmou. Zabezpečí častejší a pravidelný zber uspôsobený potrebám občanov a zber triedeného odpadu sa stane ekonomicky efektívnym.	Projekt má jednu hlavnú aktivitu Dobudovanie systému separovaného zberu, v rámci ktorej bude zabezpečený nákup šiestich zvonových kontajnerov na papier a zvozového auta s hydraulickou rukou a korbou. Nákupu bude predchádzať verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riadenie a bezproblémovú realizáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažér a finančný manažér, ktorými budú zamestnanci mimo pracovného pomeru - na dohody. V rámci riadenia projektu zabezpečíme inštaláciu informačnej tabule v rozmeroch 250 x 150 cm a potom pamätnej tabule v súlade s manuálom pre publicitu. Publicitu a propagáciu projektu zabezpečíme zaobstaraním skladačiek, samolepiek a pier s príslušnými logami. Dohľad nad implementáciou projektu bude mať starosta obce spolu s vysoko kvalifikovaným pracovným kolektívom, ktorý má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov.	Cieľom projektu je zefektívnenie a dobudovanie už existujúceho separovaného zberu v obci Moravany nad Váhom a hlavne zvýšiť jeho kvalitatívnu úroveň . Realizáciou projektu prispejeme ku skvalitneniu separovaného zberu a sebestačnosti v jeho odvoze. Úroveň vybavenia obce ďalšími zberovými kontajnermi a zvozovým autom s hydraulickou rukou a korbou sa podstatne zvýši. Separovanie odpadu sa stane pre našich občanov a príslušníkov MRK samozrejmosťou. Nebudú vznikať žiadne čierne skládky a občania si budú vážiť životné prostredie. Prínosom projektu je vytvorenie dvoch stálych pracovných miest pre príslušníkov MRK. Realizáciou projektu sa dosiahne cieľový stav v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znížovanie a eliminácia environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémov a zároveň sa podporia príslušníci MRK.	Obec po ukončení projektu bude naďalej pokračovať v realizovaní aktivít a cieľov projektu. Prevádzku bude zabezpečovať z vlastných zdrojov. Okrem toho, že zamestná dvoch príslušníkov MRK počas realizácie projektu, tak ich miesta udrží a vytvorí ešte jedno ďalšie pracovné miesto pre príslušníka MRK. Životaschopnosť projektu bude zabezpečená stálym rozširovaním jeho využitia a ďalšieho investovania. Budeme pokračovať v skvalitňovaní a zvyšovaní úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu. Naša obec citlivo vníma možné riziká a k ich potláčaniu pristupuje aktívne a zodpovedne. Na základe vypracovanej finančnej analýzy projektu je zabezpečená finančná udržateľnosť prevádzky. Bez pomoci nenávratného finančného príspevku nie je možné zrealizovať a tak zvýšiť kvalitatívnu úroveň separovaného zberu komunálneho odpadu v našej obci.
24140110278	NFP24140111505	Zberné miesto - Novostavba Rakusy	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Rakúsy 00326488 - Rakúsy	155 030,50	V obci Rakúsy v súčasnosti nie je zavedený separovaný zber komunálneho odpadu. Zber komunálneho odpadu v súčasnosti pre obec zabezpečuje spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok. Hlavnou nevýhodou súčasného systému odpadového hospodárstva je finančná a technická nesamostatnosť obce v rámci nakladania s odpadmi, čo každoročne zaťažuje obecný rozpočet vysokými výdavkami za odvoz odpadu. Z dôvodu zvýšenia ochrany životného prostredia a umožnenia osvojenia si návykov obyvateľov obce k pravidelnej separácii komunálneho odpadu, sa obec rozhodla vybudovať zberné miesto. Obec bude riešiť separovanie vo vlastnej réžii a tak zefektívni separáciu čoraz väčšieho množstva separovaných zložiek. Povinnosť obce zavádzať separovaný zber priamo vyplýva z aktuálne platnej legislatívy SR, Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	Realizáciou projektu sa naplnia ciele a špecifický cieľ pre toto opatrenie. Vybudovaním zberného miesta sa skvalitní a zintenzívni doterajší separovaný zber v obci a zároveň sa naplní § 39 Zákona o odpadoch, ktorý určuje obciam povinnosť separovať zložky komunálnych odpadov. Nakúpené stroje a zariadenia zvyšujú efektívnosť zberu, manipulácie a prepravy vyseparovaných druhotných surovín. Informačnými činnosťami sa dosiahne osveta obyvateľov obce o možnostiach a dopade separovaného zberu na životné prostredie, jeho výhodách a spôsobe zberu. Obec vydá prostredníctvom externej spoločnosti informačné letáky, z ktorých sa obyvatelia obce dozvedia komplexné informácie o prebiehajúcom projekte. Uloženie vyseparovaných zložiek na zbernom mieste bude umožnený aj tzv. donáškovým spôsobom z jednotlivých domácností, čo predpokladá	Predmetom projektu je výstavba zberného miesta v lokalite Rakúsy - osada. Hlavná aktivita č. 1 - Realizácia stavby zberné miesto, zahŕňa výstavbu prevádzkovej budovy, spevnených plôch, oplotenia, vrátane riešenia základných parametrov domových prípojok inžinierskych sietí. Odpady sa budú skladovať separovane v štyroch kôjach (skladoch). Hlavná aktivita č. 2 - Zaobstaranie techniky vychádza z potrieb zabezpečiť zber jednotlivých druhov odpadov. Táto aktivita zahŕňa nákup: - traktora, - vlečky, - čelného nakladača. Výstavba zberného miesta a nákup techniky budú zabezpečené dodávateľsky. V rámci „podporných aktivít" sa jedná o dve aktivity: 1. Riadenie projektu - obsahuje aktivity spojené s implementáciou projektu, ktoré budú zabezpečené	Vybrané riešenie vychádza z poznania skutkového stavu a skutočných potrieb v oblasti odpadového hospodárstva a separovaného zberu odpadu na území obce Rakúsy. Vzhľadom na stanovené ukazovatele výsledku, realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na plnenie cieľov stanovených v strategických dokumentoch odpadového hospodárstva. Hlavnými prínosmi navrhovaného projektu sú: - nižšie investičné náklady na nakladanie s odpadom po realizácii projektu, - nárast množstva vyseparovaných odpadov, - zníženie množstva netriedeného odpadu, - zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov obce, - zlepšenie kvality životného prostredia. Projekt vychádza zo skutočnosti, že ľuďom je veľmi ťažké zmeniť myslenie a každodenné návyky. Umiestnením zberných miest v domácnostiach sa zjednoduší práca s triedením odpadov, čím sa zvýši	V súvislosti s Akčným plánom podpory trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005-2013 medzi základné aktivity patrí aj separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý je potrebné zavádzať, udržiavať a postupne aj optimalizovať, čo korešponduje s podstatou projektu. Existencia zberného miesta je základným systémovým opatrením pre dosiahnutie cieľov v oblasti separovania odpadov. Vybudované zberné miesto prináša úsporu nákladov za trvalé skládkovanie odpadov a podporuje recyklovanie odpadov, ktorého cieľom je trvalo udržateľné životné prostredie. Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v naplnení cieľov a špecifických cieľov projektu. Zvýši sa počet separovaných zložiek komunálnych odpadov, čím zároveň dôjde aj k naplneniu § 39 Zákona o odpadoch.

							posilnenie návykov obyvateľov k pravidelnej separácii komunálneho odpadu.	vlastnými zamestnancami obce 2. Publicita a informovanosť - obsahuje výdavky spojené s obstaraním a inštaláciou informačnej tabule. Informačnú kampaň bude zabezpečovať obec. Prevádzkovateľom zberného miesta bude taktiež obec Rakúsy. Pre riadenie činnosti zberného miesta sa uvažuje s jedným odborne vyškoleným zamestnancom.	množstvo vyseparovaných odpadov. Technika nakúpená v rámci projektu je nevyhnutná pre realizáciu tohto cieľa. Obec ich bude zbierať a vyseparované zložky ukladať na vybudované zberné miesto, odkiaľ neskôr budú prevezené na ďalšie zhodnotenie. Plastové vrecia sú zatiaľ najúčinnejším zdrojom separovaného odpadu, preto je potrebné ich zachovať.	
24140110279	NFP24140111526	Skvalitnenie systému separovania odpadov v obci Rybany	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Obec Rybany 00311049 - Obec Rybany	296 064,11	Obec Rybany sa nachádza v okrese Bánovce nad Bebravou v Trenčianskom samosprávnom kraji. V obci žije v súčasnosti 1486 obyvateľov, z toho je približne 160 občanov z MRK, ktorých je 80% nezamestnaných. Tito občania žijú v obci už od jej vzniku a väčšia časť na námestí. Obydlia MRK sú na veľmi nízkej úrovni. Títo občania majú veľmi nízke hygienické návyky, nevlastnia smetné nádoby a za odpady neplatia. V okolí ich domov vznikajú nekontrolované skládky odpadov, ktoré obec niekoľkokrát ročne likviduje na vlastné náklady. Okrem toho obec všeobecne nemá vhodné priestory, kde by občania mohli privážať jednotlivé zložky odpadov. V prípade, že je potrebné nejaké druhy odpadov zhromaždiť, tieto obec dočasne umiestňuje do dvora obecného úradu, čo je vlastne v strede obce. Z piatich povinných zložiek podľa zákona o odpadoch obec v súčasnosti separuje iba tri (papier, plasty, sklo) a nebezpečný odpad. Zvyšný odpad odovzdávajú občania ako „zmesový" a za jeho odvoz, uloženie a zneškodnenie platia dodávateľskej spoločnosti TEDOS, s.r.o., taktiež táto spoločnosť zabezpečuje celý systém nakladania s odpadmi.	Po ukončení projektu očakávame celkové zlepšenie v problematike nakladania s odpadmi. Projekt predpokladá zvýšiť množstvo separovaného odpadu z 89,68t/r na 190,44t/r z čoho bude 95t/r tvoriť BRO a DSO. Množstvo zneškodňovaného odpadu bude znížené z pôvodných 304,81t/r na 229,81t/r. - Zvýšenie počtu separovaných komodít z 3 na 6. - Vytvorenie zberného miesta - 1 - Vytvorenie prac. miest cielene pre MRK - 3 Odoslaná: 01.08.2013 5 / 11 - Zakúpenie zariadenia na úpravu zložiek KO-drvič drevnej hmoty -1 ks. - Zlepšenie situácie v MRK neustálou osvetou a priamym zapojením členov MRK do projektu, využívanie projektu - 160 osôb - Zlepšenie povedomia občanov v dôsledku propagácie a osvety - 3 aktivity (letáky, brožúry, návody) - Úplné odstránenie tvorby divokých skládok v centre obce - vybudovanie zberného miesta chráneného kamerovým systémom (zabezpečí obec z vlastných zdrojov) - Eliminácia ohrozovania zdravia občanov správnym využívaním infraštruktúry nakladania s odpadmi - Efektívnejšie využitie finančných prostriedkov určených na túto oblasť	Projekt bude realizovaný ako jeden z projektových zámerov LSKxP so zameraním na OC 4.1 Podpora ativít v oblasti separovaného zberu. Bude realizovaný hlavnými aktivitami a podpornými aktivitami. Hlavné aktivity: A1 - Vybudovanie zberného miesta + stavebný dozor, A2 - Obstaranie nádob na BRO (500 ks) a kontajnerov (5 ks), A3 - Obstaranie traktora, návesu a čelného nakladača, A4 - Zabezpečenie propagácie a osvety, A5 - Obstaranie drviča drevnej hmoty. Všetky tieto aktivity budú zabezpečené dodávateľsky po výberovom konaní. Aktivity budú realizované štandardnými formami a metódami v súlade s platnou legislatívou a potrebami projektu. Podporné aktivity: Riadenie projektu /manažment projektu a verejné obstarávanie/ - budú zabezpečené osobami zamestnanými na dohodu o pracovnej činnosti a Publicita projektu - zabezpečí dodávateľská spoločnosť dodaním informačných tabúľ v zmysle Zmluvy o NFP. Aktivity budú realizované štandardnými formami a metódami v súlade s platnou legislatívou a potrebami projektu. Zodpovednosť za celý projekt vo vzťahu k Riadiacemu orgánu bude mať starosta obce.	D1 Z analýzy prostredia sme identifikovali problémy: - Neplnenie legislatívnych noriem v nakladaní s odpadmi /obec separuje iba papier, plasty, sklo/ - Neustále zaťažovanie životného prostredia nekontrolovateľnou tvorbou divokých skládok nielen mimo obe, ale aj priamo v centre obe (historické námestie) - Ohrozovanie zdravia občanov nesprávnym nakladaním s odpadmi - Absencia vhodného miesta na zber a dočasné ukladanie odpadov - Zhromažďovanie odpadov /aj nebezpečných/ vo dvore obecného úradu - Vážny problém s rómskou komunitou (neplnenie základných povinností voči obci vo vzťahu k nakladaniu s domácim odpadom, tvorba divokých skládok vo svojom okolí) - Zlá ekonomická situácia v MRK (80% nezamestnaných). Následne sme identifikovali potreby územia: - Zriadenie zberného miesta a obstaranie vhodnej infraštruktúry - Vybudovanie kvalitného a efektívneho systému separovania odpadov - Eliminovať zaťažovanie ŽP - Zapojiť MRK do realizácie projektu. D2 Obec v minulosti už realizovala 2 projekty z fondov EÚ. Zamestnanci sú v tetjo problematike čiastočne zorientovaní. Podobne, ako v minulosti aj teraz budú koordinovaní PM, ktorý bude zam. obce v zmysle dohody o pr. činnosti.	Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku zberného miesta (ZM) prostredníctvom vytvorených pracovných miest v rámci OP ZaSI. Miesto bude občanom k dispozícii v pracovných dňoch a v sobotu. Systém separovania odpadov bude zabezpečený harmonogramom: Plasty - 2x mes., Papier - 2x mes., Sklo - 1x mes., Kovové obaly - 1x mes. Vyseparovaný odpad budú od občanov odvážať zamestnanci ZM, ktorí ho budú umiestňovať do kontajnerov na ZM. Okrem toho budú od občanov voziť na ZM aj DSO a zelený odpad (ZO) zo sadov a záhrad (konáre, vinič,..). DSO bude prichádzať drviť spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Zelený odpad bude drviť obecný drvič na ZM, alebo priamo u občanov. Získané produkty z DSO a ZO bude využitý v rámci obce, občanmi, alebo obcou. Zamestnanci ZM budú drviť ZO aj priamo u občanov. Pri analýze projektu sme dokázali reálnu udržateľnosť výsledkov projektu: 1. Úspora vo výdavkoch za odvoz, ukladanie a zneškodňovanie odpadov. 2. Vytvorenie 3 PM zo skupiny MRK. Obidva tieto momenty dokazujú TU projektu a jeho životaschopnosť. Je dôležité zdôrazniť, že obec plánuje udržať ceny za nakladanie s KO, pretože sociálna únosnosť je pre občanov optimálna.
24140110280	NFP24140111523	Podpora separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Obec Málinec 00316211 - Obec Málinec	298 252,60	Obec Málinec sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mesta Poltár, je to obec obytného typu s 1460 obyvateľmi. Súčasný systém zberu odpadov v obci pokrýva možnosť separovať 18 druhov odpadu, komunálny zber je riešený vrecovým systémom a kontajnermi. Zber KO a separovaných zložiek zabezpečuje zmluvne ZOPLOP Poltár. Splnenie požiadaviek zákona o odpadoch o separovanom zbere plánujeme prostredníctvom realizácie projektu zberného miesta pre separované BRO (tab.8 OP). Minuloročná produkcia KO obce je 258,38 ton z čoho vyseparovaných bolo celkovo 78,33 ton, ale len 6,73 ton BRO čo v percentuálnom vyjadrení tvorí 2,60% z celkového množstva vyprodukovaného KO. Prioritou je zavedenie komplexnej separácie BRO v obci, ktorá je realizovaná len Obecným úradom a nie samotnými obyvateľmi obce. Obec má povinnosť zabezpečiť ochranu prírodného prostredia nielen pre súčasnú, ale aj pre ďalšie generácie, a to si vyžaduje stanoviť priority a ciele environmentálnej politiky, realizovať opatrenia zakotvené v POH (príloha č.12) a PHSR obce, dodržiavať legislatívne opatrenia v oblasti odpadového hospodárstva, postupu manipulácie s odpadom a jeho správneho zneškodňovania.	Výstavbu zberného miesta plánujeme na ploche 735,00 m2 sa vytvorí priestor ku separácii a dočasnému uskladneniu biologicky rozložiteľného odpadu. Zo zberného miesta bude BRO vyvážaný v pravidelných intervaloch. Po skončení realizácie projektu plánuje žiadateľ zaviesť efektívny systém separovaného zberu BRO v obci Málinec, k čomu je nutné a potrebné využívanie technológií, prístrojov, prevádzkových zariadení, techniky, ktoré v rámci realizácie projektu plánujeme zakúpiť. (Tab.č. 13 ŽoNFP), tieto zároveň naplňajú stanovené hodnoty ukazovateľov výsledku (tab. č.12 ŽoNFP). Merateľné ukazovatele vyseparovaných biologicky rozložiteľných odpadov zhodnotených k celkovému produkovanému množstvu odpadov po realizácii projektu tvoria 7,74%, cieľom projektu je zvýšiť tento podiel v budúcnosti na 15%. Projekt má celkový ekonomický, sociálny a environmentálny prínos aj pre celý región a mikroregión.	Hlavné aktivity projektu sú A1 - Realizácia predmetu zmluvy o dielo – výstavba zberného miesta, A2 – Nákup technologického zariadenia, Riadenie projektu, Publicita a Informovanosť. Predmetom projektu je realizácia výstavby zberného miesta s cieľom zvýšiť a komplexne riešiť separovaný zber BRO v súlade s environmentálnou legislatívou. Zberné miesto BRO, vyžaduje zabezpečenie technickými opatreniami proti možnej kontaminácii životného prostredia proti požiarom a ich prevádzku zabezpečuje vyškolený personál. Projekt rieši výstavbu ZM a zaobstaranie strojov a technologických zariadení formou nákupu, výber dodávateľov sa uskutoční podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a následne sa pristúpi k nákupu technológií. Externý zamestnanci budú pracovať na základe dohody o vykonaní práce a vybraný výberovým konaním Plánuje sa nákup technológií, ktoré umožňujú manipuláciu so separovaným BRO a jeho zvoz na zberné miesto a jeho úpravu. Odberateľmi odpadu sú zazmluvnený SHR (Príloha č. 12 ŽoNFP), ktorí zabezpečia zhodnotenie BRO a obec má kompostovisko. Výber indikátorov prioritnej osi vyplýval z cieľov a potrieb projektu, úzko nadväzujúcich na realizáciu jednotlivých aktivít.	Realizáciou projektu dôjde k celoplošnému rozšíreniu separovaného zberu, a tým k zlepšeniu celkového stavu životného prostredia. Výstavbu ZM a podporu kvalitatívnej a efektívnej úrovne separácie vnímame ako správnu voľbu pre riešenie problematiky separácie odpadov v našej obci. V súčasnosti obec nedisponuje dostatočnou technikou a technológiou, ktorá by zabezpečila možnosť kvalitatívne aj kvantitatívne separovať BRO. Činnosť má spĺňať hlavnú úlohu separovaný zber BRO, triedenie, úpravu a dočasné uskladnenie BRO odpadov komunálneho pôvodu. Realizáciou projektu sa predpokladá vytvorenie 1 pracovného miesta pre MRK, zabezpečenie a zvýšenie separácie množstva ton BRO ročne min. na 20,00 ton, okrem BRO separovaného priamo v domácnostiach, ktorý do celkového množstva BRO nezapočítavame. Koordináciu projektu, implementáciu, monitoring a verejné obstarávanie budú zabezpečené prostredníctvom externých zamestnancov. Obec má už z predchádzajúcich rokov skúsenosti s realizáciou projektov. Reálny predpoklad množstva a druhu vyseparovaného odpadu (tab.č.8B OP) našou obcou nás ovplyvnil aj pri stanovení hodnôt merateľných ukazovateľov (tab.č.12 ŽoNFP). Významnou skutočnosťou je sociálny rozmer.	Výsledky FA preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou nenávratného finančného príspevku. Dĺžka trvania realizácie projektu je stanovená na 16 mesiacov. Ukončenie a taktiež kolaudácia investície je naplánovaná na October 2014. Všetky prevádzkové náklady sú prepočítané na cenovú úroveň roku 2013. Zdrojmi pre financovanie odpadového hospodárstva sú poplatok od občanov za realizáciu separovaného zberu - 0,85 EUR/obyv/rok, 1 241,00 Eur ročne a taktiež vzniknú obci úspory za zvoz separovaných zložiek a ich uloženie na skládke. Obec ako prevádzkovateľ zberného miesta bude stanovovať reálne ceny za prevádzku, čím bude ovplyvňovať finančné hospodárenie a obyvateľom obce bude umožnené využívať technické služby s obstaranými strojmi za minimálnu odplatu, len pre krytie nákladov, bez tvorby zisku, čo zabezpečí návratnosť a minimálne zaťaží obyvateľov. Riziko zníženej tvorby rozpočtu je ošetrené vytvorením modelu pre krízové riešenie situácií v tvorbe rozpočtu žiadateľa. Z prevádzkového hľadiska je udržateľnosť jednoznačne preukázaná vlastníctvom stavby, technológie a kompletnej infraštruktúry. Znížením množstva BRO ukladaného na skládku sa obmedzí negatívne zaťaženie ŽP.
24140110281	NFP24140111530	Kamenná Poruba – vybudovanie zberného dvora.	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Kamenná Poruba 00332461 - Kamenná Poruba	218 582,84	Obec Kamenná Poruba mala v roku 2011 1 270 obyvateľov. Nárast počtu obyvateľov podľa štatistického úradu predstavuje cca 20% za 10 rokov. Ročná produkcia TKO v obci bola v roku 2012 64,20 ton a produkcia TKO na 1 obyv. bola 50,31 kg/rok!!! čo je niekoľko násobne menej v porovnaní s inými samosprávami. V relatívnom vyjadrení podľa štatistického úradu pripadlo na jedného obyvateľa Prešovského kraja 246,7 kg komunálneho odpadu za rok 2011. Počet príslušníkov MRK v obci predstavuje 55% z celkového počtu obyvateľov. V súčasnosti v obci separovaný zber vykonáva súkromná spoločnosť Fúra s.r.o., ktorá aj od obce odoberá vyseparované komodity. V roku 2012 sa do separovaného zberu zapájalo len približne 20% obyvateľov.	Po ukončení realizácie jednotlivých aktivít projektu dôjde k zefektívneniu a rozšíreniu jestvujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v obci. Predpokladáme zvýšenie množstva vyseparovaných komunálnych odpadov približne o 60 ton/rok. Dôraz bude kladený hlavne na separáciu plastov, papiera, skla, kovov a BRO + BIO odpad kde sa predpokladá na základe údajov z minulých rokov dosahovanie najvyšších	Doba realizácie projektu je 16 mesiacov. Projekt je zložený z podporných aktivít a dvoch hlavných aktivít, Hlavné aktivity: Aktivita 1: Vybudovanie zberného dvora, táto aktivita v členení na 3 stavebné objekty: SO 01–Spevnená plocha, SO 02–Oplotenie, SO 03-Kanalizácia + Príprava technickej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby + Stavebný dozor Aktivita 2: Technológie pre zberný dvor (zberové vozidlo, zberné nádoby, kompostéry, veľkoobjemové	Navrhovaným riešením dôjde k vybudovaniu zberného dvora v obci Kamenná Poruba. Vyčlenená plocha bude slúžiť na prísun separovaného odpadu a ďalších postupov nutných pri separácii odpadov. Obec, ako držiteľ komunálnych odpadov v zmysle § 39 zákona o odpadoch, je povinná, zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu	Predpokladá bezproblémové udržanie navrhnutých hodnôt merateľných výsledkových a dopadových ukazovateľov. Po ukončení realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít bude žiadateľ plne zabezpečovať udržateľnosť projektu z finančného aj prevádzkového hľadiska. Personálne zabezpečenie prevádzky bude riešené prostredníctvom vlastných zamestnancov. Po realizácii aktivít projektu, kde výsledkom bude aj zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu, obec Kamenná Poruba uvažuje o uzavretí zmlúv priamo so

						Na základe týchto skutočností sa rozhodla obec do LSKxP zaradiť aj projektový zámer na vybudovanie zberného dvora v obci. Obci dlhodobo chýba zberný dvor a potrebné technológie na zefektívnenie separovaného zberu, čo sa premieta do zníženej kvality separovania a nižšieho množstva vyseparovaných odpadov. V súčasnosti obec nedisponuje dostatočným počtom kontajnerov a techniky určených na separovaný zber. Obec je vlastníkom pozemkov, ktoré sú určené na zriadenie zberného dvora.	množstiev zo v súčasnosti separovaných druhov odpadov. Ďalej dôjde k výstavbe zberného dvora. Separácia ostatných druhov odpadu ako napr. vyradených elektrických a elektronických zariadení, vyradených elektrických a elektronických zariadení obsahujúcich nebezpečné časti atď. bude prebiehať ako v súčasnosti. Realizáciou projektu sa zároveň obstará aj špec. technika: 1 ks zberové vozidlo - traktor s prípojným vozidlom, ďalej 6 ks veľkokapacitných kontajnerov a 540 ks zberných nádob a 2 ks kompostérov. Do separovaného zberu by malo byť po ukončení zapojených 100% obyvateľov.	kontajnery) Podporné aktivity: - Riadenie projektu, Publicita a informovanosť, Propagácia separácie. Všetky hlavné a podporné aktivity budú technicky a organizačne zabezpečené prostredníctvom dodávateľa stavebných prác a technológie, dodávateľov projektovej dokumentácie, propagácie separácie a stavebného dozora. Na základe realizácie viacerých investičných projektov financovaných zo zdrojov EÚ môže obec deklarovať dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z EÚ.	komunálnych odpadov v meste a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu. Prevádzku separovaného zberu bude zabezpečovať samotná obec, ktorá má s touto činnosťou už viacročné skúsenosti. V súčasnosti obec Kamenná Poruba v tom, že schvaľuje predloženie žiadosti o NFP, zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP a taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektu. Charakter navrhovaného projektu neumožňuje predloženie viacerých variantných riešení, nakoľko obec Kamenná Poruba je povinná dodržiavať zákon 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.	zhodnocovateľmi odpadov. Vzhľadom na nízke množstva vyseparovaného odpadu a vysoké prepravné náklady je v súčasnosti uzatvorenie zmluvy priamo so zhodnocovateľom neekonomické. Udržateľnosť navrhovaného projektu je ďalej deklarovaná uznesením zastupiteľstva obce Kamenná Poruba o tom, že schvaľuje predloženie žiadosti o NFP, zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP a taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektu. Charakter navrhovaného projektu neumožňuje predloženie viacerých variantných riešení, nakoľko obec Kamenná Poruba je povinná dodržiavať zákon 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
24140110282	NFP24140111528	Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Michalovce 00325490 - Michalovce	2 001 490,44	V meste Michalovce sa od roku 2005 realizuje a rozvíja triedený zber odpadov-komodity papier,plasty, sklo, viacvrstv.obaly, obaly z kovu,svetelné zdroje.V roku 2012 žiadateľ ukončil implementáciu projektu s názvom Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia tried.linky odpadov v rámci OP ŽP - opatrenie 4.1, ktorým sa okrem modernizácie triediacej linky pre vytriedené zložky vytvorili podmienky pre zavedenie triedenia ďalšej zložky komunálneho odpadu a to komodity - biologicky rozložiteľný komunálny odpad.V rámci projektu bolo zakúpených 2000 ks zberných nádob oobjeme 120l pre triedenie BRKO a 1000 ks kompostérov,ktoré boli rozmiestnené vo vytypovaných zónach zastavaných rod. domami.V roku 2012 bolo vytriedených 420 t BRKO,čo predstavuje 2,69% z celkovéhovyprodukovaného množstva komunálneho odpadu.Zber BRKO realizujú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (ďalej len TaZS), ktoré časť BRKO zhodnocujú na 2 kompostoviskách o kapacite 10t. Zhodnotenie zvyšného vytried.BRKO by bolo nutné zabezpečiť na zmluvnom základe, čo je pre TazS nevyhodné.V areáli žiadateľa sa nachádza skelet haly, ktorý mal slúžiť pre účely kompostárne,ale z nedostatku financií od roku 1998 nie je ukončený	Po ukončení aktivít projektu žiadateľ zabezpečí triedenie, zber, manipuláciu, zhodnotenie BRKO v centre zhodnocovania a aplikáciu produktu – kompostu na rekultivácii zelených plôch na území mesta. Žiadateľ po ukončení aktivít projektu predpokladá zhodnotiť 1860 t BRKO ročne a ako výsledok zhodnotenia bude produkt - kompost v objeme 1250 - 1 300 t/ročne, ktoré použijú TaZS pre vlastnú činnosť. Realizáciou aktivít projektu dôjde k vybudovaniu technologického centra pre zhodnocovanie BRKO, dostavbe haly pre manipuláciu, zabezpečeniu doplňujúcich obslužných zariadení pre centrum, rozšíreniu vozového parku prevádzkovateľa, zakúpeniu zberných nádob - veľkoobjemových kontajnerov pre potreby triedenia a zberu BRKO. Súčasne sa vytvoria pracovné miesta pre príslušníkov MRK.	Vzhľadom na charakter projektu, sú stanovené dve hlavné aktivity: Aktivita 1 – vybudovanie centra pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, Aktivita 2 - nákup zariadení pre triedenie,zber a úpravu BRKO. Realizáciu aktivít je možné rozdeliť do viacerých etáp: -vypracovanie projektovej dokumentácie (09/2008), - vykonanie verejného obstarávania na dodávku tovarov, služieb a prác (12/2013 – 08/2014), realizácia staveb. diela (09/2014 – 12/2014), -nákup technol. zariadení pre centrum BRKO a nákup vybavenia pre triedenie a zber BRKO (12/2014– 04/2015), - výroba a dodávka propag. materiálov pre publicitu projektu (09/2014 – 11/2014) - kolaudácia stavby(03/2015-05/2015). Riadenie, kontrola a monitoring projektu budú zabezpečované zo strany žiadateľa vlastnými zamestnancami. Súčasťou org. štruktúry MsÚ je odbor Informatizácie a grantov, ktorého zamestnanci majúskúsenosti s implementáciouprojektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Interná finančná kontrola bude realizovaná vo vlastnej réžii žiadateľa. Kontrola postupu projektu podľa stanovených indikátorov bude zabezpečovaná koordinátorom – pracovníkom žiadateľa v súčinnosti so stavebným dozorom stavebného diela a s TaZS	Predkladaný projekt by nebolo možné zrealizovať bez nenávratného finančného príspevku. O nevyhnutnosť získania dotácie na financovanie svedčí aj fakt, že hala manipulácie, kde sa má realizovať kompostovanie, stojí rozostavaná od roku 1998. Projekt je v súlade s cieľmi POH SR, POH Košického kraja, POH mesta Michalovce. Realizácia projektu vytvorí podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu a to: - ekonomický - zvýšenie atraktívnosti mesta pre investovanie, zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu a jeho ekonomickej výkonnosti, - sociálny - dobudovanie environmentálnej infraštruktúry má priaznivý dopad na zdravotný stav a životnú úroveň obyvateľstva, zároveň sa zvýši zamestnanosť príslušníkov MRK, - environmentálny - zber a zhodnotenie triedeného BRKO pozitívne podporí redukciu komunálneho odpadu, čo je v súlade s legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi.	Po skončení aktivít projektu bude komplexný systém triedeného BRKO zabezpečený prevádzkovateľom – Technickými a záhradníckymi službami Michalovce, ktorý je príspevkovou organizáciou žiadateľa. Predpokladom pre pokračovanie a udržateľnosť projektu po jeho ukončení je skutočnosť, že prevádzka vybudovaného centra bude zabezpečovaná organizáciou, ktorá je organizačne a finančne naviazaná na žiadateľa. V prípade nepredvídateľných výdavkov je žiadateľ pripravený z vlastných zdrojov dofinancovať prípadné straty svojej príspevkovej organizácie TaZS. Projekt zároveň vytvára nové pracovné miesta pre príslušníkov MRK a súčasne mesto zabezpečí ich udržanie. Žiadateľ zrealizuje osvetovú kampaň, ktorá bude informovať obyvateľov a zvyšovať ich povedomie o nevyhnutnosti triedenia komunálneho odpadu pre zabezpečenie a dosiahnutie jeho efektívneho zhodnotenia. Do informačnej kampane budú zapojení všetci obyvatelia mesta. Zvláštna pozornosť sa v rámci kampane bude venovať marginalizovanej rómskej komunite. Propagačné aktivity projektu napomôžu k zapojeniu obyvateľov mesta do správneho triedenia BRKO vrátane občanov z radov príslušníkov MRK.
24140110283	NFP24140111534	Zberný dvor Ďurkov	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Ďurkov 00324132 - Ďurkov	155 604,48	Projekt sa uskutoční v obci Ďurkov a je zameraný na všetkých jeho 1 737 obyvateľov, pričom podiel MRK predstavuje okolo 43%. V súčasnosti je demografický vývoj pozitívny, narastá počet obyvateľov s čím však súvisí nadprodukcia odpadu, šírenie zápachu, výskyt hlodavcov a v neposlednom rade početné čierne skládky, ktoré negatívne pôsobia na zdravie ľudí i na okolité životné prostredie. V obci je zavedený separovaný zber KO, ktorý prevádzkuje FÚRA s.r.o. V súčastnosti sa realizuje v obci stacionárny kontajnerový systém zberu plastov, papiera, viacvrstvových kombinovaných materiálov, skla a kovov. Obci sa však doteraz nepodarilo zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý v zmesovom komunálnom odpade tvorí najväčší podiel. V obci absentuje zberný dvor - miesto kde by občania mohli ukladať komunálny odpad, alebo jeho oddelené zložky a taktiež nadrozmerný a drobný stavebný odpad z domácnosti. Obec zaznamenáva zvyšujúce množstvo vysperovaných komodít v obci, ale nedostatočnú v oblasti kde žije MRK, čo je zapríčinené nedostupnosťou zberových nádob a veľkokapacitných kontajnerov, ale aj nízkou vedomostnou úrovňou tejto komunity o separovaní odpadu.	Po ukončení aktivít projektu dôjde k: - vybudovaniu zberného dvora o ploche 515 m2, ktoré bude slúžiť ako miesto na ukladanie oddelených zložiek KO a drobného stavebného odpadu z obce, a zároveň pre dočasné uloženie BRKO - vybudovaniu 3 zberných hniezd v obci v ktorých budú umiestnené kotnajnery na papier a sklo - zabezpečeniu doplňujúcich obslužných zariadení pre zberný dvor a to 1 ks štiepkovača pre BRKO a 1 traktora s vlečkou na zvoz BRKO na zberný dvor - zakúpeniu zberných nádob - 640 ks do každej domácnosti a 6ks veľkoobjemových kontajnerov (5,3m3) pre zberný dvor a 6 ks (1100 l) nádob pre zberné hniezda - realizácií edukačného podujatia pre občanov o efektívnom separovaní komodít, pričom sa rozdistribuje do každej domácnosti leták o tom ako správne separovať (500 ks) Realizáciou projektu sa vytvoria optimálne podmienky pre zvyšovanie množstva vyseparovaných komodít a to umiestnením zberných nádob na plasty a BRKO priamo do domácnosti. Predpokladané hodnoty BRKO predstavujú 35 ton ročne, pričom tieto množstvá sa po zavedení systému zberu môžu postupne navýšiť. Po realizácií projektu bude na zhodnotenie odovzdané 56,026 ton vyseparovaných komodít.	Aktivity projektu: A1- vybudovanie zberného dvora , ktorý bude umiestnených na strategickom mieste tak aby bol prístupný každému obyvateľovi obce A2- zakúpenie drvača pre úpravu BRKO pred jeho uložením na zberný dvor a traktora s vlečkou na zvoz BRKO na zberný dvor A3- vybudovanie troch zberých hniezd, pre uloženie 2 zberových kontajnerov (o objeme 1100l) v obci A4- osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov, prostredníctvom edukačného podujatia v obci a distribúcie letákov do domácností A5- nákup a rozmiestnenie zberných nádob (640 ks/120litrových) do domácností a 6ks (5,3m3) na zerný dvor Riadenie, kontrolu a monitoring projektu budú zabezpečované zo strany žiadateľa vlastnými internými zamestnancami Obec má nato vytvorené technické aj odborné kapacity, nakoľko má skúsenosti s realizáciou projektov. VO dodávateľov technických zariadení aj osvetu a propagáciu zabezpečí obec. Napredovanie projektu sa bude kontrolovať na základe dokumentácie (verejné obstarávanie, zmluvy, faktúry, dodacie listy a iné) a na základe reálne dodaných služieb, strojov a zariadení. Kontrola bude spočívať najmú v kontrole dokladov a fyzickom porovnávaní so skutočnosťou.	Predkladaný projekt by nebolo možné realizovať bez nenávratného finančného príspevku. O nevyhnutnosti získania dotácie svedčí aj fakt že obec nemala zavedený separovaný zber BRKO a vybudovaný zberný dvor, nakoľko náklady na vybudovanie ZD niekoľkonásobne prevyšujú príjmy obce za nakladanie s odpadom, ktoré v súčasnosti tvorí poplatok od občanov a príspevok z recyklačného fondu. S pomocou NFP sa dosiahne skvalitnenie ifnraštruktúry odpadového hospodárstva v obci. Realizáciou projektu sa prispeje k eliminácií problémov v oblasti zdravotnej a hygienickej stránky života MRK, ale aj ostatných občanov obce. Dobuduje sa infraštruktúra odpadového hospodárstva v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov evironmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy so zameraním na podporu príslušníkov MRK. V prepojení s ostatnými projektovými zámermi obce prispeje realizácia tohto projektu k celkovému cieľu Lokálnych stratégií komplexného prístupu: Zlepšenie životných podmienok, vzdelanostnej úrovne a zmestnateľnosti marginalizovanej rómskej komunity obce Ďurkov. Projekt je v súlade s POH SR, POH Košického kraja aj PHSR obce.	Výsledky projektu budú trvalo využívané na nakladanie s odpadmi, ktoré obec realizuje podľa Zákona o odpadoch. Spôsoby nakladania s odpadmi sú definované aj Všeobecne záväzným nariadením obce. Činnosti obce bude naďalej zabezpečovať firma Fúra s.r.o. Pôjde predovšetkým o zabezpečenie odvozu odpadu a vyseparovaných zložiek od obyvateľov (v rámci toho sa budú využívať zberné kuka nádoby a veľkoobjemové kontajnéry). Zakúpenú drvičku obec využije na účel úpravy väčších kusov BRKO. Traktorom sa zabezpečí pravidelne zvážanie biologicky rozložiteľného odpadu. Obec plánuje zaviesť intenzívnu formu zberu BRKO, nakoľko zapojenosť do tejto formy zberu býva najvyššia, bude nevyhnutné zvážať tento BRKO na zberný dvor kde bude dočasne uložený, pred jeho odovzdaním zhodnocovateľovi. V rámci priestoru na hospodárenie s vyseparovanými zložkami sa bude KO ručne dotriedovať a pripravovať na odovzdanie odberateľovi. Skvalitnenie práce v tomto priestore prinesú veľkokapacitné kontajnery. Projekt z finančného hľadiska generuje príjmy, ktoré sú schopné pokryť časť výdavkov. Napriek tomu, pre udržateľnosť je potrebná každoročná dotácia z rozpočtu obce, alebo bude nutné zvýšiť miestny poplatok za KO.
24140110284	NFP24140111511	Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Mesto Prešov 00327646 - Mesto Prešov	487 137,20	V meste Prešov žije 90 835 občanov. Mesto v súčasnosti prevádzkuje zber, prepravu a triedenie komunálneho odpadu prostredníctvom firmy v 100 % vlastníctve mesta Technické služby mesta Prešov. Podnik v súčasnosti triedi 20 druhov odpadu a má zriadené 2 zberné dvory. Okrem toho zbiera a	Najväčší pozitívny efekt projektu sa očakáva zlepšením kvality životného prostredia na území mesta. Ide najmä o tri lokality obývané Rómami, kde ich tam spolu žije 3 650. Ďalším efektom po	Projekt sa bude realizovať v rámci jednej hlavnej aktivity „Intenzifikácia separovaného zberu". Podpornými aktivitami budú propagácia a riadenie projektu. Realizácia hlavnej aktivity projektu bude	Mesto spĺňa predpoklady na realizáciu projektu a jeho dlhodobú udržateľnosť. Projekt má kľúčový význam pre napĺňanie legislatívnych požiadaviek. Systém triedeného zberu v meste je potrebné posilniť vzhľadom na to, že v	Projekt je dlhodobo udržateľný, keďže po obstaraní potrebného vybavenia, strojov a technológií na fungovanie separovaného zberu nastane zefektívnenie procesu separácie. Toto sa prejaví znížením

						prepravuje všetok komunálny odpad v meste. Ročný objem vyzbieraných komunálnych odpadov v roku 2012 predstavoval 32 206 ton. Z toho sa vytriedilo 5 441 ton, čo bolo 16,90 %. Obyvatelia rodinných domov separujú 5 základných zložiek odpadu do farebne rozlíšených vriec a občania bývajúci v bytovkách separujú odpad do farebne rozlíšených nádob. Okrem toho podnik rozmiestňuje iba dvakrát ročne v obytných zónach veľkokapacitné kontajnery na BRO, na stavebnú suť a na objemový odpad, kedže mesto trpí ich nedostatkom a rovnako ako nedostatkom zberových vozidiel. Tento spôsob výrazne nepostačuje v lokalitách obývaných Rómami (ulice K Starej tehelni, Pod hrádkom, Tarasa Ševčenka). Rómovia spravidla produkujú zvýšené množstvo odpadu a vo svojich zložkách líšiace sa od ostatného obyvateľstva. Z tohto dôvodu sa mesto rozhodlo v týchto lokalitách posilniť separovaný zber pomocou predkladaného projektu.	úspešnej realizácií projektu bude, že mesto sa v synergií s inými aktivitami priblíži k 20 % podielu vytriedených zložiek zo zozbieraného komunálneho odpadu. Realizáciou projektu sa dosiahne intenzifikácia existujúceho separovaného zberu komunálneho odpadu a dôjde k modernizácii zariadení na separovaný zber. Zber a zvoz separovaného odpadu bude zabezpečovaný samotným žiadateľom v spolupráci s vlastným podnikom. Predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín budú naplňané hlavne prostredníctvom týchto výsledkových a dopadových ukazovateľov: 7 vyseparovaných zložiek, 2 zakúpené zberové vozidlá, 36 zakúpených zberových kontajnerov, 3 650 príslušníkov MRK užívajúcich výstupy projektu, 3 vytvorené pracovné miesta cielene pre MRK, 3 vytvorené pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny na trhu práce, 225,00 t/rok vyseparovaných komunálnych odpadov, 3 novovytvorené pracovné miesta, 0 vytvorených pracovných miest - MSP a 0,0002% zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín.	zmluvne zabezpečená prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti vybranej na základe verejného obstarávania. Riadenie, kontrola a monitoring projektu počas jeho realizácie budú zabezpečené internými zamestnancami so skúsenosťami s implementáciou projektov podporených zo štrukturálnych fondov. Finančná kontrola bude vykonávaná interne vlastnými zamestnancami mesta. Prevádzkovanie projektu po jeho realizácií bude zabezpečovať mesto v spolupráci s TSMP. Jeho financovanie bude plynúť z mestského rozpočtu. Projekt sa realizuje vo verejnom záujme a nenarúša hospodársku súťaž. V rámci projektu dôjde k vytvoreniu 3 nových pracovných miest z radov dlhodobo nezamestnaných obyvateľov mesta Prešov. Všetky novovytvorené pracovné pozície manipulačných robotníkov budú obsadené príslušníkmi z radov MRK. Na projekte budú participovať aj terénni sociálny pracovníci mesta. Títo pracovníci budú Rómov nabádať k triedeniu a zodpovednému narábaniu s odpadom.	súčasnosti sa separuje 16,9 % všetkých odpadov a po realizácií projektu to bude 17,5 %. Zber triedeného odpadu stúpne ročne o 225 ton. Projekt však vytvorí podmienky aj pre neskoršie rozšírenie separácie komunálnych odpadov. Potreba realizácie projektu vyplýva z vysokého podielu recyklovateľných zložiek v komunálnom odpade a v nevyužitom potenciáli možností separácie ostatných zložiek. Mesto bez získania NFP je schopné iba obmedzene a pomalšie realizovať projekt v navrhovanej komplexnej forme. Projekt posilní a zefektívni systém triedenia komunálnych odpadov v meste, napomôže vyššiej čistote verejných priestranstiev v rómskych lokalitách, zapojí do separácie viac obyvateľov, zníži negatívne dopady ľudskej činnosti v oblasti odpadov a tiež pomôže zvýšiť zamestnanosť. Potreba realizácie projektu taktiež vyplýva aj z potreby odstránenia veľkého množstva odpadov nahromadeného v predmetných lokalitách, pričom tento odpad často vznikol v iných častiach mesta.	skládkovaného množstva komunálnych odpadov, znížením nákladov na jeho likvidáciu a zvýšením podielu vyseparovaných zložiek. Odborné personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov. To je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením. Účelnosť projektu je teda zrejmá po technickej, realizačnej i ekonomickej stránke. Mernú investičná náročnosť projektu je relatívne nízka, pričom predstavuje 140,49 EUR/obyvateľov. Terénni sociálni pracovníci mesta Prešov budú okrem iného v predmetných lokalitách organizovať pravidelné upratovacie brigády a tým budú nabádať Rómov k triedeniu odpadu. Mesto je teda plne schopné nielen udržať, ale aj ďalej rozvíjať výstupy z projektu.
24140110285	NFP24140111506	Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo	OPZP-PO4-13-2-LSKxP	Mesto Fiľakovo 00316075 - Mesto Fiľakovo	1 037 875,84	V súčasnosti funguje v meste Fiľakovo separovaný zber, avšak v obmedzenom množstve i kvalite. V meste bolo v minulosti v troch etapách realizované riešenie programu odpadového hospodárstva. V prvej etape bol zriadený zberný dvor odpadov – prekládková stanica, v druhej došlo k doplneniu vozového parku a v tretej sa zabezpečili technológie separovaného zberu plastov, skla a papiera so zavedením 17 stanovíšť pre jednotlivé zberné nádoby, zakúpením zberných nádob a parketovacieho lisu. Občania dnes využívajú na vyseparovaný odpad zberné nádoby na papier, plast a sklo s objemom 1100l na 17 stanovištiach pri panelových domoch a zberné vrecia na papier, plast a sklo pri rodinných domoch. V súčasnosti sa neseparujú kovy a neseparuje a nezhodnocuje sa biologicky rozložiteľný odpad. Kompost si mesto v prípade potreby kupuje. Súčasné vybavenie mesta zbernými nádobami je nedostatočné, spôsob separovania v zbernom dvore je nedostatočne efektívny, nepostačujúci a nespĺňa potrebné stavebno-technické parametre. V existujúcich zberných stanovištiach chýbajú zberné nádoby na kov, priestory na dotriedovanie a dočasné zhromažďovanie BRKO a úpravu separovaných zložiek KO.	Realizáciou projektu vznikne nový zberný dvor, umožňujúci dotriedenie vyseparovaných odpadov a lisovanie papierov a plastov pomocou hydraulického lisu. Výsledkom projektu bude rozšírenie a zefektívnenie existujúceho separovaného zberu. Prevádzkovateľom zberného dvora budú Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo v 100% vlastníctve mesta. Existujúcich 17 stanovíšť pri bytových domoch bude doplnených o nádoby na kov. Vznikne 10 nových stanovíšť pri byt. domoch so zbernými nádobami na papier, plast, kovy a sklo. Na 13 miestach pri rodinných domoch budú súčasné zberné vrecia nahradené zbernými nádobami na papier, plast, kovy a sklo. Po realizácii projektu sa zvýši množstvo vyseparovaného odpadu na 591 t/rok. Zníženim množstva odpadov uložených na skládke poklesnú skládkové plyny, čo prispeje k ochrane ovzdušia, klesnú výdavky za uloženie odpadu na skládku, zvýši sa príjem za odpredaj väčšieho množstva vyseparovaných zložiek. Propagačnými aktivitami sa zvýši povedomie obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva. Zvýši sa počet príslušníkov MRK užívajúcich výstupy projektu na 3300 a vytvoria sa 2 nové pracovné miesta cielene pre MRK.	Predmetom projektu je zabezpečenie komplexného systému separovaného zberu od pôvodcov odpadu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie skladovacej haly a zberných stanovíšť, výstavby nového zberného dvora a zabezpečenia potrebnej mechanizácie. Nový zberný dvor bude pozostávať z 9 stavebných objektov - vrátnica kontajner, sociálne zariadenie - kontajner, spevnené plochy, prípojka NN, vnútroareálové rozvody NN, blezkozvod, oplotenie, terénne a sadové úpravy a požiarna nadzemná nádrž. Zakúpená bude nevyhnutná mechanizácie a to dvojkomorový lis, mobilná váha, zberové vozidlo, manipulačný malotraktor s čelným nakladačom, traktor s hákovým kontajnerovým nosičom ako aj 109 ks zberných nádob na 1100l kovy, plasty, papier, sklo a 5 ks kontajneru naťahovacieho 6 m³. Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude zodpovedať priamo žiadateľ – Mesto Fiľakovo. Stavebné práce budú realizované dodávateľom na základe zmluvy. Proces verejného obstarávania, monitoring a riadenie projektu budú zabezpečovať pracovníci mesta. Za súlad realizácie projektu s projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebný dozor.	Navrhované aktivity predkladaného projektu významným spôsobom prispejú k zvýšeniu podielu separácie predovšetkým zložiek odpadu určených na druhotné spracovanie – čím sa znižuje surovinová náročnosť hospodárstva, zníženiu a zamedzeniu nevhodného zneškodňovania objemného odpadu zo záhrad - či už ukladaním na neriadené skládky alebo spaľovaním. Realizáciou tohto projektu sa vytvoria koncepčné východiská separovaného zberu, eliminuje sa záťaž na životné prostredie a zvýši sa počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu KO. Projekt nadväzuje na predchádzajúce etapy výstavby zberného dvora, doplnenia vozového parku a technologického vybavenia pre separovaný zber. Mesto Fiľakovo spadá pod verejnú správu. Štatutárnym orgánom je primátor mesta. Mesto má skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti odpadového hospodárstva: Zriadenie zberného dvora odpadov, Zámer na nákup vozidla pre technické zabezpečenie separovaného zberu odpadu v regióne – Fiľakovo a Zabezpečenie separovaného zberu plastov, skla a papiera v meste Fiľakovo. Bez poskytnutia pomoci by projekt nebol realizovateľný v plnom rozsahu z dôvodu nedostatku vlastných finančných zdrojov.	Po ukončení projektu sa realizácia ďalších činností ako aj samotný chod, údržba zabezpečí z financií mesta Fiľakovo. Prevádzkovateľom zberného dvora bude príspevková organizácia mesta Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo v 100 % vlastníctve mesta. Finančnú udržateľnosť projektu zabezpečí: 1. príspevok z rozpočtu mesta, kam pravidelne prispievajú poplatkami za odpady všetci obyvatelia mesta, 2. príjem z odpredaja vyseparovaných zložiek odpadu, ktorý sa s rastúcim počtom vyseparovaného odpadu zvýši, 3. pokles výdavkov za uloženie odpadu na skládku, čo pri poklese množstva komunálneho odpadu uloženého na skládku sa zníži, 4. ďalšie úspešné projekty v oblasti odpadového hospodárstva a 5. riešenie ďalších aktivít v súlade schválenou projektovou dokumentáciou. Prevádzkovú udržateľnosť projektu zabezpečí nárast množstva vyseparovaného odpadu z dôvodu konzumného spôsobu života. K vecnej udržateľnosti projektu prispejú aj 2 nové pracovné miesta cielene pre príslušníkov MRK ako aj občania, ktorých environmentálna uvedomelosť v oblasti separovaného zberu sa vďaka propagácii projektu výrazne zvýši.
24140110286	NFP24140111537	Spracovanie svetelných zdrojov	OPZP-PO4-13-1	ElektroWaste, s.r.o. 44296592 - ElektroWaste, s.r.o.	297 351,60	Spoločnosť ElektroWaste, s.r.o. bola založená v roku 2008 za účelom poskytovania služieb v oblasti odpadového hospodárstva so zameraním sa na spracovanie odpadov elektroodpadov. V roku 2008 bola spoločnosti na túto činnosť udelená autorizácia. V súčasnosti je prevádzka zmodernizovaná s novými priestormi na zber a spracovanie elektroodpadov, pričom do technologického procesu bola začlenená technológia na spracovávanie CRT-obrazoviek. Svetelné zdroje sú tvorené predovšetkým svietidlami, žiarivkami a výbojkami, LED žiarovkami a LED svietidlami. Podľa údajov MŽP SR bolo v roku 2012 uvedených na trh 388,105 ton svetelných zdrojov, tzv. plynových výbojok. Nebezpečnosť lineárnych žiariviek, úsporných kompaktných žiariviek a výbojok spočíva v obsahu ortuti, ktorá v prípade ich rozbitia znečisťuje životne prostredie a poškodzuje ľudské zdravie. Za týmto účelom musia byť plynové výbojky spracovávané špecifickou technológiou, ktorá zabezpečí ich bezpečné spracovanie a recykláciu. V SR je v súčasnosti v prevádzke jediná takáto moderná technológia, ktorá vyhovuje požiadavkám BAT a BEP, nepostačuje však pre celé územie Slovenska, nezohľadňuje princíp blízkosti a sebestačnosti.	Po ukončení realizácie aktivít projektu bude zriadené moderné technologické zariadenie na spracovanie svetelných zdrojov s obsahom ortuti. Kolektívne organizácie, ktoré plnia povinnosti výrobcov a dovozcov elektrozariadení kategórie č.5 budú mať k dispozícii moderné zariadenie na spracovanie svetelných zdrojov, čím sa zjednoduší systém zberu a spracovania svetelných zdrojov a zároveň sa významným spôsobom zvýši úroveň spracovania, čo bude mať pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí. Zariadenie bude prioritne určené pre oblasť Západného Slovenska. Navrhovaná kapacita zariadenia je 150 ton svetelných zdrojov ročne. Spoločnosť ElektroWaste má zmluvne zabezpečené dostatočné množstvo vstupných odpadov, čím bude naplnená kapacita zariadenia a splnené merateľné ukazovatele v tabuľke č. 12 ŽoNFP. V rámci projektu sa plánuje vytvoriť 1 nové pracovné miesto pre zabezpečenie prevádzky zariadenia, ktoré bude prioritne vytvorené pre znevýhodnené skupiny. Navrhovaná technológia svojimi parametrami spracovania odpadov v rámci platných BREF dokumentov (Reference	V rámci projektu sú plánované 2 hlavné aktivity. Aktivita 1 je vlastné zakúpenie technológie na spracovanie svetelných zdrojov. Zariadenie bude zakúpené až po uskutočnení verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.. Technológia bude osadená do vyhovujúcich priestorov v zmysle požiadaviek zákona o odpadoch. Osadenie technológie a zaškolenie personálu uskutoční dodávateľ technológie. Odborný dohľad nad prevádzkou bude zabezpečovať odborne spôsobilá osoba, ktorá má na túto činnosť udelené osvedčenie od Ministerstva životného prostredia SR, čo zabezpečuje vysoký štandard navrhovanej prevádzky. Technológia spracovanie svetelných zdrojov je plnoautomatická a po vložení svetleného zdroja do zariadenia je všetko vykonávané v uzatvorenom procese, pri čom dochádza k rozdrveniu skla, odde leniu pätic žiariviek alebo výbojok a zachyteniu a odseparovaniu luminiscenčného prachu. Podrobný opis technologické postupu spracovania je uvedený v Opise projektu. Aktivita 2 je autorizácia navrhovanej činnosti na spracovanie elektroodpadov – svetelných zdrojov s obsahom ortuti, ktorú po získaní príslušných súhlasov udelení Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.	Smernica EPaR 2002/96/ES stanovila pre výrobcov a dovozcov osvetľovacích zariadení povinnosti zberu a spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Podľa tejto smernice členské štáty museli zabezpečiť, aby najneskôr podiel oddeleného zberu priemerne aspoň štyri kilogramy OEEZ na obyvateľa za rok z domácností a aby výrobcovia elektrických a elektronických zariadení plnili ciele pre zhodnotenie OEEZ a ciele pre opätovné použitie a recykláciu súčiastok, materiálov a látok z tohto odpadu. Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky pre spracovanie (recykláciu) svetelných zdrojov na vysokom environmentálnom štandarde. Kolektívne organizácie získajú v regióne Západného Slovenska novú recyklačnú technológiu na princípoch BAT. Zamestnanci spoločnosti ElektroWaste, s.r.o. majú dlhodobé skúsenosti v oblasti odpadového hospodárstva a rovnako majú skúsenosti s čerpaním prostriedkov z EÚ. Realizácia projektu prispeje priamo a významnou mierou k naplneniu koncepčných cieľov OH. Technológia na spracovanie svetelných zdrojov s obsahom ortuti je investične mimoriadne náročná, jej zakúpenie by bez pomoci NFP nebolo možné a ekonomicky udržateľné.	Spoločnosť ElektroWaste, s.r.o. bude po ukončení realizácie aktivít projektu spracovávať (recyklovať) OEEZ – kategória 5 – plynové výbojky na najmodernejšej technológii, ktorá spĺňa požiadavky BAT technológie. Technologická linka bude obsluhovaná vyškoleným personálom. Manažment projektu bude zabezpečený vedením spoločnosti, ktorá má skúsenosti s čerpaním fondov EÚ ako aj s technickou a ekonomickou stránkou spracovania elektroodpadov. Riadenie projektu budú mať na starosti 2 zamestnanci spoločnosti. Spoločnosť má zmluvne zabezpečenú naplnenosť kapacity zariadenia ako i odbyt výstupných produktov s renomovanými spoločnosťami v oblasti nakladania s odpadmi. Výsledky z finančnej analýzy preukázali, že projekt je po finančnej stránke dlhodobo udržateľný. Z hľadiska charakteru činnosti nespôsobí navrhovaná činnosť žiadny významný vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí, práve naopak, spracovaním elektroodpadov na novej modernej linke sa prispeje k zvýšenej ochrane ŽP, zdravia ľudí a naplneniu cieľov TUR. V prípade nezískania podpory nebude projekt realizovaný čo by znamenalo stagnujúci stav regiónu v oblasti zberu a spracovania odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti.

							Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries) spĺňa požiadavky BAT technológií.				
24140110287	NFP24140111542	Stredisko na spracovanie elektroodpadu Košice	OPZP-PO4-13-1	ENVIROPOL s.r.o., 46017305 - ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka	420 882,01	V regióne realizácie projektu už istá aktivita za účelom zhodnocovania a zneškodňovania elektroodpadu a znižovania jeho nebezpečných vlastností zrealizovaná bola, avšak stále v týchto činnostiach chýba efektivita. Žiadateľ pristúpil na slovenský trh s cieľom doplniť službu zhodnocovania, zneškodňovania elektroodpadu ako aj s výrazným cieľom znížiť podiel elektroodpadu, ktorý končí v komunálnom odpade. Pritom pomerne jednoduchým spôsobom sa dá zabezpečiť, aby elektroodpad končil na miestach tomu vyhradených, kde sa zabezpečí environmentálne vhodný spôsob nakladania s elektroodpadom. Vybudovaním zariadenia na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení sa prispeje v regióne ku dobudovaniu infraštruktúry a zefektívneniu systému nakladania s elektroodpadom. Cieľovou skupinou budú bežní obyvatelia, ktorí budú mať zabezpečené odovzdávanie elektroodpadu vo väčšej miere ako doteraz ako aj sám žiadateľ, ku ktorému sa elektroodpad dostane do spracovateľského zariadenia a ktorý svojou činnosťou prispeje ku podielu zhodnocovania elektroodpadu.	Vytvorí sa väčšia možnosť pre občanov odovzdávať elektroodpad a tento nebude teda končiť v takej miere v klasickom komunálnom odpade alebo na čiernych skládkach. Výsledkom bude podpora zhodnotenia elektroodpadu v regióne, ktorá bude ovplyvňovať obyvateľstvo širšieho okolia nielen vlastným zberom, ale aj osvetou a uvedomením si potreby recyklácie elektroodpadu vo vyššej miere. S časťou výstupov projektu je ďalej možné nakladať ako s pozitívnou komoditou. Preto je možné použiť túto časť výstupov projektu na realizáciu relevantného projektu, avšak treba povedať, že iba v malom rozsahu a to vzhľadom na výstupné množstvá z projektu. Nepredpokladajú sa negatívne dopady po ukončení projektu. Previazanosť so súčasnými ako aj budúcimi aktivitami v regióne bude súvisieť najmä s logistikou projektu, resp. vplyvmi prepravy na lokálnej úrovni v mieste realizácie projektu. V rámci aktivity zariadenia na zhodnocovanie elektroodpadu sa vytvoria štyri pracovné miesta. V rámci logistickej podpory projektu sa vytvoria dve pracovné miesta.	Projekt bude zrealizovaný v jednej etape, kde budú obstarané všetky technické a technologické zariadenia pre potrebu rozbehnutia projektu. Bude uvedená do chodu linka na spracovanie televízorov, monitorov a malých domácich spotrebičov. Táto aktivita má za cieľ zhodnocovanie elektroodpadu, zníženie nebezpečných vlastností elektroodpadu ako aj vlastného komunálneho odpadu, v ktorom sa po realizácii projektu bude nachádzať menej nebezpečného elektroodpadu. Zároveň bude obstarané vybavenie spracovateľského zariadenia lisom, nádobami, kontajnermi, mostovou váhou, kolesovým nakladačom, vysokozdvižným vozíkom, vákuovým manipulátorom, odkáblovačkou, analyzérom na kovy a plasty, paletovými vozíkmi a páliacim strojom. Budú nakúpené aj tri nákladné vozidlá s príslušenstvom a výdajníkmi PHM za účelom dopravovania materiálu elektroodpadu do a zo zariadenia strediska. Z dôvodu bezpečnosti a ochrany bude stredisko vybavené elektronickým zabezpečením. Všetky organizačné, personálne a technické záležitosti realizácie projektu budú zabezpečené vlastnými zamestnancami vo vlastnej réži	Realizácia projektu je vhodná najmä z hľadiska málo efektívneho zhodnocovania elektroodpadu v regióne, ako aj z hľadiska umožnenia odovzdávania elektroodpadu občanom vo väčšej miere. Podobné projekty sú realizované doma aj v zahraničí s dobrou úspešnosťou. Odbornú spôsobilosť pre všetky potrebné úkony ako napr. spracovanie elektroodpadu, vnútroštátna nákladná doprava a pod. budú zabezpečovať interní zamestnanci, ktorí disponujú potrebnými oprávneniami. O pomoc vo forme NFP žiadame z dôvodu zabezpečenia základného technického a technologického vybavenia potrebného na rozbehnutie projektu. Bez pomoci z NFP by sme z vlastných prostriedkov nevedeli projekt realizovať, čo vyplýva aj z finančnej analýzy.	Rozsiahla zberná sieť, z ktorej bude žiadateľ prijímať elektroodpady, zabezpečí dostatočnú udržateľnosť výsledkov projektu. Z finančného ako aj prevádzkového hľadiska je najkľúčovejší práve prísun materiálu vo forme elektroodpadu. Tento prísun má žiadateľ zabezpečený prostredníctvom zberných sietí kolektívnych organizácií a iných subjektov pôsobiacich v zbere elektroodpadu, čo môže byť v čase ľahko skontrolovateľné. Projekt je týmto spôsobom dlhodobo zabezpečený aj po realizácií aktivít projektu tak, aby vedel samostatne fungovať.
24140110288	NFP24140111554	Sanácia environmentálnej záťaže po Sovietskej armáde – Sliač Letisko Juh	OPZP-PO4-12-1	30845572 - Ministerstvo obrany SR	2 565 113,86	Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém SR. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Vznikali v časoch, keď sa na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí nekládol veľký dôraz. Ciele projektu sú definované v plnom súlade so strategickými plánovacími dokumentmi pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží "Štátny program sanácií environmentálnych záťaží SR (2010 - 2015)" a „Vodný plán Slovenska". Pre spracovanie plánov prác, analýz rizika, samotnú sanáciu a monitoring bola vybratá aj lokalita ZV (007) / Sliač – letisko – juh (SK/EZ/ZV/1128) určená ako areál znečistený činnosťou bývalej sovietskej armády. Jedná sa o lokalitu letiska a skladu PHM ako aj garážových dvorov, kde boli skladované pohonné hmoty. Lokalita letiska sa v súčasnosti na skladovanie PHM nevyužíva, garážové dvory sú v súčasnosti opäť v prevádzke. Zdrojom znečistenia bola samotná prevádzka, vylievanie paliva a použitých olejov.	Realizácia sanácie, podmienená výberom vhodných sanačných metód zabezpečí dosiahnutie sanačných limitov a získanie detailných údajov o zostatkovej kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov, časopriestorového vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov a úplnej interpretácie zistených dát. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží. Realizácia sanačných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Výsledky sanačných prác budú slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu posanačného monitoringu. MO SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd po ukončení sanácie. Posanačný monitoring vykonávaný po ukončení sanácie (dĺžka 5 rokov) bude slúžiť na preukázanie dosiahnutia sanačných limitov. Po ukončení sanačných prác budú dosiahnuté výsledky prezentované širokej verejnosti. Zosanovaním kontaminantov na akceptovateľné hranice bude môcť byť toto územie využívané bezpečne na ďalšie činnosti súvisiace s rozvojom regiónu.	Hlavný cieľ projektu: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalite ZV (007) / Sliač – letisko – juh (SK/EZ/ZV/1128). Aktivita 1: HA 1 - Sanácia environmentálnej záťaže Aktivita 2: HA 2 - Odborný geologický dohľad Aktivita 3: HA 3 - Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu Aktivita 4: HA 4 - Verejné obstarávanie Aktivita 5: HA 5 - Plán prác na odstránenie EZ Aktivita 6: Riadenie projektu Aktivita 7: Publicita a informovanosť Aktivity 1, 2, 5 a 7 budú zabezpečené dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivity 3, 4 a 6 budú zabezpečené zamestnancami MO SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami. Zhotoviteľom vykonávacieho – realizačného projektu bude fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom geologického oprávnenia, vybraná podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Projekt bude vypracovaný podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.	Realizácia projektu je opodstatnená z pohľadu schváleného Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010-2014 z augusta 2010, kde je jednou z priorít vlády SR v oblasti životného prostredia aj odstraňovanie EZ, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie.Projekt má celoslovenský charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo ŠPS EZ a Vodného plánu Slovenska. Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ je na riešenie projektu navrhnutá lokalita, ktorá je odporúčaná na prioritné riešenie rezortmi ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR", projekt financovaný z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)" a projekt financovaný z KF „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky".MO SR je oprávneným žiadateľom zodpovedným za odstránenie EZ v zmysle uznesenia vlády SR č. 150/2013. Kohézny fond je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického zabezpečenia.	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom monitorovania sanovaných lokalít, ktorým sa potvrdí úspešnosť sanácie. Sanáciou environmentálnych záťaží sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach využitia sanovaných lokalít. Na základe uznesenia vlády SR č.153/2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) MO SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd (prevádzkové aj finančné hľadisko), čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti po ukončení projektu. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy, a tým sa zvýši atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov, tak aby využitím lokality nedošlo k poskytnutiu neoprávnenej výhody tretiemu subjektu, resp. k poskytnutiu nepriamej štátnej pomoci. V súčasnosti aktivity na území letiska nie sú zdrojom nového znečistenia.
24140110289	NFP24140111551	Sanácia environmentálnej záťaže po Sovietskej armáde - Lešť garážové dvory	OPZP-PO4-12-1	30845572 - Ministerstvo obrany SR	1 888 264,90	Jedná sa o lokalitu Garážové dvory, nachádzajúce sa SV a východne od Hlavného tábora. Garážové dvory boli rozdelené do viacerých častí na základe príslušnosti k jednotlivým vojenským útvarom. Každá časť obsahovala garáže, parkovacie objekty, miesta pre opravy techniky, umývacie mostíky a výdajne PHM. Z uvedených skutočností vyplýva, že všetky časti objektov Garážových dvorov predstavovali potencionálne zdroje znečistenia. Výdajne PHM mali ako zásobníky jednoplášťové nádrže bez ďalšieho zabezpečenia. Umývacie mostíky boli v havarijnom stave, nakoľko recirkulačné zariadenia boli upchaté a plné ropných látok. Odtoky vody z lapačov olejov boli zaústené do dažďovej kanalizácie, väčšinou taktiež upchatej. V garážových priestoroch sa na dvoch miestach nachádzali podzemné oceľové a betónové nádrže (aj bez dna) používané na skladovanie odpadových olejov a iných prevádzkových kvapalín. V dôsledku činnosti bývalej sovietskej armády na území garážových dovorov vo vojenskom obvode Lešť v okrese Zvolen (Banskobystrický kraj) bola ako EZ určená pre spracovanie plánov prác, analýz rizika, sanáciu a monitoring aj lokalita ZV (002) / Lešť (vojenský obvod) – Garážové dvory (SK/EZ/ZV/1123).	Realizácia sanácie, podmienená výberom vhodných sanačných metód zabezpečí dosiahnutie sanačných limitov a získanie detailných údajov o zostatkovej kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov, časopriestorového vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov a úplnej interpretácie zistených dát. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží. Realizácia sanačných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Výsledky sanačných prác budú slúžiť ako podkladové	Špecifický cieľ: Vykonanie sanácie environmentálnych záťaží na lokalite ZV (002) / Lešť (vojenský obvod) – Garážové dvory (SK/EZ/ZV/1123). Aktivita 1: HA 1 - Sanácia environmentálnej záťaže Aktivita 2: HA 2 - Odborný geologický dohľad Aktivita 3: HA 3 - Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu Aktivita 4: HA 4 - Verejné obstarávanie Aktivita 5: HA 5 - Plán prác na odstránenie EZ Aktivita 6: Riadenie projektu Aktivita 7: Publicita a informovanosť Aktivity 1, 2, 5 a 7 budú zabezpečené dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivity 3, 4 a 6 budú zabezpečené zamestnancami MO SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami. Zhotoviteľom vykonávacieho – realizačného projektu bude fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,	Realizácia projektu je opodstatnená z pohľadu schváleného Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010-2014 z augusta 2010, kde je jednou z priorít vlády SR v oblasti životného prostredia aj odstraňovanie EZ, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie.Projekt má celoslovenský charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo ŠPS EZ a Vodného plánu Slovenska.Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ je na riešenie projektu navrhnutá lokalita, ktorá je odporúčaná na prioritné riešenie rezortmi ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR", projekt financovaný z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)" a projekt financovaný z KF „Prieskum environmentálnych záťaží	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom monitorovania sanovaných lokalít, ktorým sa potvrdí úspešnosť sanácie. Sanáciou environmentálnych záťaží sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach využitia sanovaných lokalít. Na základe uznesenia vlády SR č.153/2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) MO SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd (prevádzkové aj finančné hľadisko), čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti po ukončení projektu. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi

							informácie na vypracovanie návrhu posanačného monitoringu. MO SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd po ukončení sanácie. Posanačný monitoring vykonávaný po ukončení sanácie (dĺžka 5 rokov) bude slúžiť na preukázanie dosiahnutia sanačných limitov. Po ukončení sanačných prác budú dosiahnuté výsledky prezentované širokej verejnosti. Zosanovaním kontaminantov na akceptovateľné hranice bude môcť byť toto územie využívané bezpečne na ďalšie činnosti súvisiace s rozvojom regiónu.	ktorá je držiteľom geologického oprávnenia, vybraná podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Projekt bude vypracovaný podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.	na vybraných lokalitách Slovenskej republiky".MO SR je oprávneným žiadateľom zodpovedným za odstránenie EZ v zmysle uznesenia vlády SR č. 150/2013. Kohézny fond je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického zabezpečenia.	poľnohospodárskej pôdy, a tým sa zvýši atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov, tak aby využitím lokality nedošlo k poskytnutiu neoprávnenej výhody tretiemu subjektu, resp. k poskytnutiu nepriamej štátnej pomoci. V súčasnosti aktivity na území Garážových dvorov nie sú zdrojom nového znečistenia.
24140110290	NFP24140111555	Sanácia environmentálnej záťaže po Sovietskej armáde - Ivachnová	OPZP-PO4-12-1	30845572 - Ministerstvo obrany SR	1 353 962,77	Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém SR. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Vznikali v časoch, keď sa na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí nekládol veľký dôraz. V dôsledku činnosti bývalej sovietskej armády na území garážového dvora v Ivachnovej v okrese Ružomberok (Žilinský kraj) bola ako EZ určená pre spracovanie analýz rizika, sanáciu a monitoring aj lokalita RK (001) / Ivachnová - garážový dvor po Sovietskej armáde (SK/EZ/RK/735). Výstupom projektu sa majú znížiť hodnoty kontaminantov a teda aj riziko záťaže pre ľudské zdravie a životné prostredie. Jedná sa o lokalitu vojenského areálu v Ivachnovej. Táto lokalita bola využívaná na garážovanie vojenskej dopravnej techniky, skladovanie pohonných hmôt a dichlóretánu pre sovietsku armádu. V súčasnosti sa už činnosť podporujúca vznik environmentálnej záťaže na lokalite nevykonáva.	Realizácia sanácie, podmienená výberom vhodných sanačných metód zabezpečí dosiahnutie sanačných limitov a získanie detailných údajov o zostatkovej kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov, časopriestorového vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov a úplnej interpretácie zistených dát. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží. Realizácia sanačných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Výsledky sanačných prác budú slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu posanačného monitoringu. MO SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd po ukončení sanácie. Posanačný monitoring vykonávaný po ukončení sanácie (dĺžka 5 rokov) bude slúžiť na preukázanie dosiahnutia sanačných limitov. Po ukončení sanačných prác budú dosiahnuté výsledky prezentované širokej verejnosti. Zosanovaním kontaminantov na akceptovateľné hranice bude môcť byť toto územie využívané bezpečne na ďalšie činnosti súvisiace s rozvojom regiónu.	Hlavný cieľ projektu: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalite RK (001) / Ivachnová – garážový dvor po Sovietskej armáde (SK/EZ/RK/735). Aktivita 1: HA 1 - Sanácia environmentálnej záťaže Aktivita 2: HA 2 - Odborný geologický dohľad Aktivita 3: HA 3 - Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu Aktivita 4: HA 4 - Verejné obstarávanie Aktivita 5: HA 5 - Plán prác na odstránenie EZ Aktivita 6: Riadenie projektu Aktivita 7: Publicita a informovanosť Aktivity 1, 2, 5 a 7 budú zapezpečené dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivity 3, 4 a 6 budú zabezpečené zamestnancami MO SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami MO SR. Zhotoviteľom vykonávacieho – realizačného projektu bude fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom geologického oprávnenia, vybraná podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Projekt bude vypracovaný podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.	Realizácia projektu je opodstatnená z pohľadu schváleného Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010-2014 z augusta 2010, kde je jednou z priorít vlády SR v oblasti životného prostredia aj odstraňovanie EZ, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie.Projekt má celoslovenský charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo ŠPS EZ a Vodného plánu Slovenska.Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ je na riešenie projektu navrhnutá lokalita, ktorá je odporúčaná na prioritné riešenie rezortmi ústrednej štátnej správy.Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR", projekt financovaný z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)" a projekt financovaný z KF „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky".MO SR je oprávneným žiadateľom zodpovedným za odstránenie EZ v zmysle uznesenia vlády SR č. 150/2013. Kohézny fond je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického zabezpečenia.	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom monitorovania sanovaných lokalít, ktorým sa potvrdí úspešnosť sanácie. Sanáciou environmentálnych záťaží sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach využitia sanovaných lokalít. Na základe uznesenia vlády SR č.153/2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) MO SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd (prevádzkové aj finančné hľadisko), čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti po ukončení projektu. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy, a tým sa zvýši atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov, tak aby využitím lokality nedošlo k poskytnutiu neoprávnenej výhody tretiemu subjektu, resp. k poskytnutiu nepriamej štátnej pomoci.
24140110291	NFP24140111550	Sanácia environmentálnej záťaže po Sovietskej armáde - Lešť hlavný tábor	OPZP-PO4-12-1	30845572 - Ministerstvo obrany SR	2 369 002,79	Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém SR. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Vznikali v časoch, keď sa na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí nekládol veľký dôraz. V dôsledku činnosti bývalej sovietskej armády na území vojenského obvodu Lešť v okrese Zvolen (Banskobystrický kraj) bola ako EZ určená pre spracovanie analýz rizika, sanáciu a monitoring aj lokalita ZV (003)/Lešť (vojenský obvod) - Hlavný tábor (SK/EZ/ZV/1124). Výstupom projektu sa majú znížiť hodnoty kontaminantov a teda aj riziko záťaže pre ľudské zdravie a životné prostredie. Jedná sa o lokalitu Hlavného tábora, ktorý bol využívaný ako kasárne sovietskej armády. Zdrojmi znečistenia bol hlavne objekt pekárne, súčasťou ktorého bola kotoľňa na ťahký vykurovací olej. V SV časti lokality Hlavný tábor bol muničný sklad. Na otvorenom priestranstve za skladmi boli stojany, na ktorých sa nachádzali sudy s neznámymi kvapalinami s výstrahou nebezpečenstva smrti. Činnosť podmieňujúca vznik EZ sa na lokalite už nevykonáva.	Realizácia sanácie, podmienená výberom vhodných sanačných metód zabezpečí dosiahnutie sanačných limitov a získanie detailných údajov o zostatkovej kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov, časopriestorového vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov a úplnej interpretácie zistených dát. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží. Realizácia sanačných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Výsledky sanačných prác budú slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu posanačného monitoringu. MO SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd po ukončení sanácie. Posanačný monitoring vykonávaný po ukončení sanácie (dĺžka 5 rokov) bude slúžiť na preukázanie dosiahnutia sanačných limitov. Po ukončení sanačných prác budú dosiahnuté výsledky prezentované širokej verejnosti. Zosanovaním kontaminantov na akceptovateľné hranice bude môcť byť toto územie využívané bezpečne na ďalšie činnosti súvisiace s rozvojom regiónu.	Hlavný cieľ projektu: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalite ZV (003) / Lešť (vojenský obvod) – Hlavný Tábor (SK/EZ/ZV/1124). Aktivita 1: HA 1 - Sanácia environmentálnej záťaže Aktivita 2: HA 2 - Odborný geologický dohľad Aktivita 3: HA 3 - Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu Aktivita 4: HA 4 - Verejné obstarávanie Aktivita 5: HA 5 - Plán prác na odstránenie EZ Aktivita 6: Riadenie projektu Aktivita 7: Publicita a informovanosť Aktivity 1, 2, 5 a 7 budú zabezpečené dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivity 3, 4 a 6 budú zabezpečené zamestnancami MO SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami. Zhotoviteľom vykonávacieho – realizačného projektu bude fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom geologického oprávnenia, vybraná podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Projekt bude vypracovaný podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.	Realizácia projektu je opodstatnená z pohľadu schváleného Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010-2014 z augusta 2010, kde je jednou z priorít vlády SR v oblasti životného prostredia aj odstraňovanie EZ, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie.Projekt má celoslovenský charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo ŠPS EZ a Vodného plánu Slovenska.Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ je na riešenie projektu navrhnutá lokalita, ktorá je odporúčaná na prioritné riešenie rezortmi ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR", projekt financovaný z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)" a projekt financovaný z KF „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky".MO SR je oprávneným žiadateľom zodpovedným za odstránenie EZ v zmysle uznesenia vlády SR č. 150/2013. Kohézny fond je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického zabezpečenia.	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom monitorovania sanovaných lokalít, ktorým sa potvrdí úspešnosť sanácie. Sanáciou environmentálnych záťaží sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach využitia sanovaných lokalít. Na základe uznesenia vlády SR č.153/2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) MO SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd (prevádzkové aj finančné hľadisko), čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti po ukončení projektu. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi pôdy, a tým sa zvýši atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov, tak aby využitím lokality nedošlo k poskytnutiu neoprávnenej výhody tretiemu subjektu, resp. k poskytnutiu nepriamej štátnej pomoci. Rizíková analýza (SAŽP,2002) určila toto územie za citlivú oblasť vzhľadom k 2 konraminovaným prevádzkovaným budovám.
241401102	NFP241401	Sanácia environmentálnej záťaže po Sovietskej armáde - Nemšová	OPZP-PO4-12-1	30845572 - Ministerstvo obrany SR	1 954 933,82	Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém SR. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do	Realizácia sanácie, podmienená výberom vhodných sanačných metód zabezpečí dosiahnutie sanačných limitov a získanie	Hlavný cieľ projektu: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalite TN (007) / Nemšová – vojenský útvar (SK/EZ/TN/945).	Realizácia projektu je opodstatnená z pohľadu schváleného Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010-2014 z augusta 2010, kde je jednou	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená

92	11552					jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Vznikali v časoch, keď sa na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí nekládol veľký dôraz. V dôsledku činnosti bývalej sovietskej armády na území vojenského útvaru Nemšová v okresoch Trenčín a Ilava (Trenčiansky kraj) bola ako EZ určená pre vypracovanie plánov prác, samotnú sanáciu a monitoring aj lokalita TN (007) / Nemšová vojenský útvar (SK/EZ/TN/945). Výstupom projektu sa majú znížiť hodnoty kontaminantov a teda aj riziko záťaže pre ľudské zdravie a životné prostredie. Vojenský areál v Nemšovej bol využívaný sovietskou armádou. SA využívala východnú časť kasární pre uskladnenie autotechniky a autosúčiastok. Tu sa nachádzali podzemné nádrže pohonných, výdajný stojan hmôt, montážna jama a umývacia rampa. V súčasnosti sa táto činnosť na lokalite nevykonáva. Z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja je nutné sa zamerať v prvej fáze na sanáciu EZ a v ďalšej fáze na monitoring.	detailných údajov o zostatkovej kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov, časopriestorového vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov a úplnej interpretácie zistených dát. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží. Realizácia sanačných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Výsledky sanačných prác budú slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu posanačného monitoringu. MO SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd po ukončení sanácie. Posanačný monitoring vykonávaný po ukončení sanácie (dĺžka 5 rokov) bude slúžiť na preukázanie dosiahnutia sanačných limitov. Po ukončení sanačných prác budú dosiahnuté výsledky prezentované širokej verejnosti. Zosanovaním kontaminantov na akceptovateľné hranice bude môcť byť toto územie využívané bezpečne na ďalšie činnosti súvisiace s rozvojom regiónu.	Aktivita 1: HA 1 - Sanácia environmentálnej záťaže Aktivita 2: HA 2 - Odborný geologický dohľad Aktivita 3: HA 3 - Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu Aktivita 4: HA 4 - Verejné obstarávanie Aktivita 5: HA 5 - Plán prác na odstránenie EZ Aktivita 6: Riadenie projektu Aktivita 7: Publicita a informovanosť Aktivity 1, 2, 5 a 7 budú zabezpečené dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivity 3, 4 a 6 budú zabezpečené zamestnancami MO SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami. Zhotoviteľom vykonávacieho – realizačného projektu bude fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom geologického oprávnenia, vybraná podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Projekt bude vypracovaný podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.	z priorít vlády SR v oblasti životného prostredia aj odstraňovanie EZ, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie.Projekt má celoslovenský charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo ŠPS EZ a Vodného plánu Slovenska.Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ je na riešenie projektu navrhnutá lokalita, ktorá je odporúčaná na prioritné riešenie rezortmi ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR", projekt financovaný z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)" a projekt financovaný z KF „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky".MO SR je oprávneným žiadateľom zodpovedným za odstránenie EZ v zmysle uznesenia vlády SR č. 150/2013. Kohézny fond je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického zabezpečenia.	prostredníctvom monitorovania sanovaných lokalít, ktorým sa potvrdí úspešnosť sanácie. Sanáciou environmentálnych záťaží sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach využitia sanovaných lokalít. Na základe uznesenia vlády SR č.153/2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) MO SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd (prevádzkové aj finančné hľadisko), čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti po ukončení projektu. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy, a tým sa zvýši atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov, tak aby využitím lokality nedošlo k poskytnutiu neoprávnenej výhody tretiemu subjektu, resp. k poskytnutiu nepriamej štátnej pomoci.
24140110293	NFP24140111553	Sanácia enviro záťaže po Sov. arm.- Rim. Sobota	OPZP-PO4-12-1	30845572 - Ministerstvo obrany SR	2 310 742,81	Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém SR. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Vznikali v časoch, keď sa na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí nekládol veľký dôraz. V dôsledku činnosti bývalej sovietskej armády na území areálu po SA v Rimavskej Sobote v okrese Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj) bola ako EZ určená pre spracovanie plánov prác, samotnú sanáciu EZ a monitoring aj lokalita RS (1979)/Rimavská Sobota - areál po SA - armáda SR (SK/EZ/RS/1979). Výstupom projektu sa majú znížiť hodnoty kontaminantov a teda aj riziko záťaže pre ľudské zdravie a životné prostredie. Kasárne v RS boli využívané Sovietskou armádov na ubytovanie, stravovanie, pobyt vojsk. Južnú časť kasární využívala SA aj na opravu, garážovanie techniky ako aj na skladovanie pohonných hmôt, mazadiel autotechniky a autosúčiastok. Nachádzali sa tu podzemné aj nadzemné nádrže pohonných hmôt a 2 umývacie rampy. V súčastnosti sa činnosť podmieňujúca vznik enviromentálnej záťaže na lokalite už nevykonáva.	Realizácia sanácie, podmienená výberom vhodných sanačných metód zabezpečí dosiahnutie sanačných limitov a získanie detailných údajov o zostatkovej kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov, časopriestorového vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov a úplnej interpretácie zistených dát. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží. Realizácia sanačných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Výsledky sanačných prác budú slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu posanačného monitoringu. MO SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd po ukončení sanácie. Posanačný monitoring vykonávaný po ukončení sanácie (dĺžka 5 rokov) bude slúžiť na preukázanie dosiahnutia sanačných limitov. Po ukončení sanačných prác budú dosiahnuté výsledky prezentované širokej verejnosti. Zosanovaním kontaminantov na akceptovateľné hranice bude môcť byť toto územie využívané bezpečne na ďalšie činnosti súvisiace s rozvojom regiónu.	Hlavný cieľ projektu: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalite RS 1979 / Rimavská Sobota – areál po SA - armáda SR (SK/EZ/RS/1979). Aktivita 1: HA 1 - Sanácia environmentálnej záťaže Aktivita 2: HA 2 - Odborný geologický dohľad Aktivita 3: HA 3 - Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu Aktivita 4: HA 4 - Verejné obstarávanie Aktivita 5: HA 5 - Plán prác na odstránenie EZ Aktivita 6: Riadenie projektu Aktivita 7: Publicita a informovanosť Aktivity 1, 2, 5 a 7 budú zabezpečené dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivity 3, 4 a 6 budú zabezpečené zamestnancami MO SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami. Zhotoviteľom vykonávacieho – realizačného projektu bude fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom geologického oprávnenia, vybraná podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Projekt bude vypracovaný podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon	Realizácia projektu je opodstatnená z pohľadu schváleného Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010-2014 z augusta 2010, kde je jednou z priorít vlády SR v oblasti životného prostredia aj odstraňovanie EZ, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie.Projekt má celoslovenský charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo ŠPS EZ a Vodného plánu Slovenska.Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ je na riešenie projektu navrhnutá lokalita, ktorá je odporúčaná na prioritné riešenie rezortmi ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR", projekt financovaný z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)" a projekt financovaný z KF „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky".MO SR je oprávneným žiadateľom zodpovedným za odstránenie EZ v zmysle uznesenia vlády SR č. 150/2013. Kohézny fond je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického zabezpečenia.	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom monitorovania sanovaných lokalít, ktorým sa potvrdí úspešnosť sanácie. Sanáciou environmentálnych záťaží sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach využitia sanovaných lokalít. Na základe uznesenia vlády SR č.153/2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) MO SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd (prevádzkové aj finančné hľadisko), čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti po ukončení projektu. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy, a tým sa zvýši atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov, tak aby využitím lokality nedošlo k poskytnutiu neoprávnenej výhody tretiemu subjektu, resp. k poskytnutiu nepriamej štátnej pomoci. V súčasnosti sa činnosť podmieňujúca vznik environmentálnej záťaže na lokalite už nevykonáva.
24140110294	NFP24140111547	Sanácia environmentálnej záťaže v kameňolome Srdce	OPZP-PO4-12-1	42181810 - MŽP SR	12 540 368,77	Od 1. 1. 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 5 ods. 5 uvedeného zákona bolo zastavené konanie o určení povinnej osoby pre predmetnú environmentálnu záťaž. Podľa § 5 ods. 7 uvedeného zákona vláda SR rozhodla na návrh MŽP SR, že pre predmetnú environmentálnu záťaž je príslušným ministerstvom, ktoré má zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby, MŽP SR (uznesenie vlády SR č. 150/2013 zo dňa 3. apríla 2013). Sanáciou EZ sa zabezpečí eliminácia negatívnych vplyvov EZ na zdravie ľudí a životné prostredie. EZ patrí medzi lokality s vysokou prioritou riešenia. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve SR, správcom je Obvodný úrad Bratislava. EZ sa nachádza v extraviláne MČ Devínska Nová Ves, v blízkosti NPR Devínska Kobyla a cca 600 m od bytovej zástavby. Lokalita leží v CHKO Malé Karpaty. Po ťažbe stavebného kameňa sa na lokalitu v 60-tych rokoch 20. storočia vyvážali z bývalej rafinérie APOLLO gudróny (kyselinové smoly, kyselinové kaly). V súčasnosti je kameňolom zabezpečený provizórnym oplotením. V blízkosti je záhradkárska osada a jeho okolie je využívané na rekreáciu.	Realizáciou sanačných prác lokalite sa zabezpečí eliminácia kontaminácie podzemných vôd a horninového prostredia. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží. Realizácia sanačných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Po ukončení projektu sa významne zlepší kvalita života doknutého obyvateľstva, stav jednotlivých zložiek životného prostredia, hlavne podzemnej a povrchovej vody, ovzdušia, pôdy a horninového prostredia. Pozitívny vplyv bude mať realizácia projektu aj na okolité ekosystémy a biodiverzitu. V oblasti s odstránenou kontamináciou sa vytvorí priestor na ďalšie využitie lokalít (napr. situovanie rekreačných, športových a iných aktivít), a tým sa zvýši	Hlavný cieľ: Vykonanie sanácie environmentálnej záťaže v kameňolome Srdce Aktivita 1: Sanácia environmentálnej záťaže - odstránenie/eliminácia kontaminácie z podzemných vôd a horninového prostredia Aktivita 2: Odborný geologický dohľad - kontrola vykonávania sanačných prác Aktivita 3: Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu - získavanie priebežných informácii o stave prác na projekte, revízia povinnej geologickej dokumentácie vyhotovenej v rámci plnenia aktivít 1 a 2 Aktivita 4: Verejné obstarávanie Aktivity 1 a 2 budú zabezpečené dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivity 3 a 4 budú zabezpečené zamestnancami MŽP SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami MŽP SR.	Projekt má regionálny charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) (ŠPS EZ) a Vodného plánu Slovenska. Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ je na riešenie projektu v rámci Bratislavského kraja navrhnutá 1 lokalita, ktorá je odporúčaná na prioritné riešenie rezortmi ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR" a projekty financované z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)" a „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky". MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, je zodpovedná za manažment EZ v SR a je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy z OP ŽP pre lokality v zodpovednosti MŽP SR na základe uznesenia vlády SR č. 150/2013. Kohézny fond je pre SR v súčasnosti jediným reálnym	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky EZ - ich odstraňovanie. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom monitorovania sanovanej lokality. Sanáciou EZ sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach využitia sanovanej lokality. Na základe uznesenia vlády SR č. 153/2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) MŽP SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd, čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti po ukončení projektu. Sanovaním lokality sa zvýši atraktívnosť Chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty, ako aj blízkosť Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla a zabráni sa ďalšej kontaminácii okolitého územia (záhradkárska oblasť, bytová zástavba v blízkosti EZ).

							atraktívnosť regiónu z hľadiska budúceho využitia. MŽP SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd po ukončení sanácie. Posanačný monitoring vykonávaný po ukončení sanácie (dĺžka 5 rokov) bude slúžiť na preukázanie dosiahnutia sanačných limitov.		finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, najmä z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického riešenia.	
24140110295	NFP24140111546	Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trnavského kraja	OPZP-PO4-12-1	42181810 - MŽP SR	5 179 463,62	Od 1. 1. 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 5 ods. 5 uvedeného zákona bolo zastavené konanie o určení povinnej osoby pre predmetné environmentálne záťaže. Podľa § 5 ods. 7 uvedeného zákona vláda SR rozhodla na návrh MŽP SR, že pre predmetné environmentálne záťaže je príslušným ministerstvom, ktoré má zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby, MŽP SR (uznesenie vlády SR č. 150/2013 zo dňa 3. apríla 2013). Sanáciou predmetných EZ sa zabezpečí eliminácia negatívnych vplyvov EZ na zdravie ľudí a životné prostredie. EZ patria medzi lokality s vysokou prioritou riešenia, vzhľadom na vysokú kontamináciu podzemných vôd alebo horninového prostredia a iné riziká. V súčasnosti je pozemok vo Voderadoch (intravilán) opustený, avšak bezprostredne susedí so zástavbou rodinných domov, nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve obce. Pozemok v Jablonici (extravilán) je vo vlastníctve ŽSR a sú na ňom opustené objekty rušnového depa.	Realizáciou sanačných prác na dvoch lokalitách Trnavského kraja sa zabezpečí eliminácia kontaminácie podzemných vôd a horninového prostredia. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží. Realizácia sanačných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Po ukončení projektu sa zlepší kvalita života dotknutého obyvateľstva, stav jednotlivých zložiek životného prostredia, hlavne podzemnej a povrchovej vody, ovzdušia, pôdy a horninového prostredia. Pozitívny vplyv bude mať realizácia projektu aj na okolité ekosystémy a biodiverzitu. V oblastiach s odstránenou kontamináciou sa vytvorí priestor na ďalšie využitie lokalít (napr. situovanie priemyselných, rekreačných, športových a iných aktivít), a tým sa zvýši atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov. MŽP SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd po ukončení sanácie. Posanačný monitoring vykonávaný po ukončení sanácie (dĺžka 5 rokov) bude slúžiť na preukázanie dosiahnutia sanačných limitov.	Hlavný cieľ: Vykonanie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trnavského kraja Aktivita 1: Sanácia environmentálnej záťaže - odstránenie/eliminácia kontaminácie z podzemných vôd a horninového prostredia Aktivita 2: Odborný geologický dohľad - kontrola vykonávania sanačných prác Aktivita 3: Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu - získavanie priebežných informácii o stave prác na projekte, revízia povinnej geologickej dokumentácie vyhotovenej v rámci plnenia aktivít 1 a 2 Aktivita 4: Verejné obstarávanie Aktivity 1 a 2 budú zabezpečené dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivity 3 a 4 budú zabezpečené zamestnancami MŽP SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami MŽP SR.	Projekt má regionálny charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) (ŠPS EZ) a Vodného plánu Slovenska. Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ sú na riešenie projektu Trnavského kraja navrhnuté 2 lokality, ktoré sú odporúčané na prioritné riešenie rezortmi ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR" a projekt financovaný z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)". MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, je zodpovedná za manažment EZ v SR a je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy z OP ŽP pre lokality v zodpovednosti MŽP SR na základe uznesenia vlády SR č. 150/2013. Kohézny fond je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, najmä z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického riešenia.	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom monitorovania sanovaných lokalít. Sanáciou environmentálnych záťaží sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach využitia sanovaných lokalít. Na základe uznesenia vlády SR č. 153/2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) MŽP SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd, čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti po ukončení projektu. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy, a tým sa zvýši atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov, resp. z hľadiska budúceho využitia lokalít.
24140110296	NFP24140111549	Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Prešovského a Košického kraja	OPZP-PO4-12-1	42181810 - MŽP SR	4 441 040,89	Od 1. 1. 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 5 ods. 5 uvedeného zákona bolo zastavené konanie o určení povinnej osoby pre predmetné environmentálne záťaže. Podľa § 5 ods. 7 uvedeného zákona vláda SR rozhodla na návrh MŽP SR, že pre predmetné environmentálne záťaže je príslušným ministerstvom, ktoré má zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby, MŽP SR (uznesenie vlády SR č. 150/2013 zo dňa 3. apríla 2013). Sanáciou predmetných EZ sa zabezpečí eliminácia negatívnych vplyvov EZ na zdravie ľudí a životné prostredie. EZ patria medzi lokality s vysokou prioritou riešenia, vzhľadom na vysokú kontamináciu podzemných vôd alebo horninového prostredia a iné riziká. V súčasnosti sú pozemky v lokalitách Stakčín a Krásny Brod vo vlastníctve obcí, nachádzajú sa niekoľko kilometrov za obcami a boli využívané ako skládky. Pozemok v Plešivci je vo vlastníctve Slovenskej republiky a právny vzťah správcu vykonávajú ŽSR a je na ňom stále rušňové depo, ktorého prevádzka je v poslednom čase značne utlmená.	Realizáciou sanačných prác na troch lokalitách Prešovského a Košického kraja sa zabezpečí eliminácia kontaminácie podzemných vôd a horninového prostredia. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží. Realizácia sanačných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Po ukončení projektu sa predpokladá zvýšenie kvality života, stav jednotlivých zložiek životného prostredia, hlavne podzemnej a povrchovej vody, ovzdušia, pôdy a horninového prostredia. Pozitívny vplyv bude mať realizácia projektu aj na okolité ekosystémy a biodiverzitu. V oblastiach s odstránenou kontamináciou sa vytvorí priestor na ďalšie využitie lokalít (napr. situovanie priemyselných, rekreačných, športových a iných aktivít), a tým sa zvýši atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov. MŽP SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd po ukončení sanácie. Posanačný monitoring vykonávaný po ukončení sanácie (dĺžka 5 rokov) bude slúžiť na preukázanie dosiahnutia sanačných limitov.	Hlavný cieľ: Vykonanie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Prešovského a Košického kraja Aktivita 1: Sanácia environmentálnej záťaže - odstránenie/eliminácia kontaminácie z podzemných vôd a horninového prostredia Aktivita 2: Odborný geologický dohľad - kontrola vykonávania sanačných prác Aktivita 3: Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu - získavanie priebežných informácii o stave prác na projekte, revízia povinnej geologickej dokumentácie vyhotovenej v rámci plnenia aktivít 1 a 2 Aktivita 4: Verejné obstarávanie Aktivity 1 a 2 budú zabezpečené dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivity 3 a 4 budú zabezpečené zamestnancami MŽP SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami MŽP SR.	Projekt má regionálny charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) (ŠPS EZ) a Vodného plánu Slovenska. Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ sú na riešenie projektu Prešovského a Košického kraja navrhnuté 3 lokality, ktoré sú odporúčané na prioritné riešenie rezortmi ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR" a projekt financovaný z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)". MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, je zodpovedná za manažment EZ v SR a je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy z OP ŽP pre lokality v zodpovednosti MŽP SR na základe uznesenia vlády SR č. 150/2013. Kohézny fond je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, najmä z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického riešenia.	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom monitorovania sanovaných lokalít. Sanáciou environmentálnych záťaží sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach využitia sanovaných lokalít. Na základe uznesenia vlády SR č. 153/2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) MŽP SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd, čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti po ukončení projektu. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy, a tým sa zvýši atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov.
24140110297	NFP24140111544	Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Nitrianského kraja	OPZP-PO4-12-1	42181810 - MŽP SR	6 938 256,96	Od 1. 1. 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 5 ods. 5 uvedeného zákona bolo zastavené konanie o určení povinnej osoby pre predmetné environmentálne záťaže. Podľa § 5 ods. 7 uvedeného zákona vláda SR rozhodla na návrh MŽP SR, že pre predmetné environmentálne záťaže je príslušným ministerstvom, ktoré má zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby, MŽP SR (uznesenie vlády SR č. 150/2013 zo dňa 3. apríla 2013). Sanáciou predmetných EZ sa zabezpečí eliminácia negatívnych vplyvov EZ na zdravie ľudí a životné prostredie. EZ patria medzi lokality s vysokou prioritou riešenia, vzhľadom na vysokú kontamináciu podzemných vôd alebo horninového prostredia a iné riziká. V súčasnosti je pozemok "Komárno-Madzagoš" (extravilán) nevyužívaný a v správe MŽP SR. Nehnuteľnosť "Komárno-areál po SA" (intravilán) bola v minulosti využívaná ako vojenský areál, v súčasnosti je vo vlastníctve Mesta Komárno. Pozemok v Pukanci (pod	Realizáciou sanačných prác na troch lokalitách Nitrianskeho kraja sa zabezpečí eliminácia kontaminácie podzemných vôd a horninového prostredia. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží. Realizácia sanačných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Po ukončení projektu sa zníži ohrozenie zdravotného stavu dotknutého obyvateľstva, zlepší sa kvalita života, stav jednotlivých zložiek životného prostredia, hlavne podzemnej a povrchovej vody, ovzdušia, pôdy a horninového	Hlavný cieľ: Vykonanie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja Aktivita 1: Sanácia environmentálnej záťaže - odstránenie/eliminácia kontaminácie z podzemných vôd a horninového prostredia Aktivita 2: Odborný geologický dohľad - kontrola vykonávania sanačných prác Aktivita 3: Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu - získavanie priebežných informácii o stave prác na projekte, revízia povinnej geologickej dokumentácie vyhotovenej v rámci plnenia aktivít 1 a 2 Aktivita 4: Verejné obstarávanie Aktivity 1 a 2 budú zabezpečené dodávateľským	Projekt má regionálny charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) (ŠPS EZ) a Vodného plánu Slovenska. Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ sú na riešenie projektu Nitrianskeho kraja navrhnuté 3 lokality, ktoré sú odporúčané na prioritné riešenie rezortmi ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR" a projekty financované z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)" a „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky". MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, je zodpovedná za	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom monitorovania sanovaných lokalít. Sanáciou environmentálnych záťaží sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach využitia sanovaných lokalít. Na základe uznesenia vlády SR č. 153/2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) MŽP SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd, čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti po ukončení projektu. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových priemyselných

						bývalým kameňolom, extravilán) je vo vlastníctve obce, zdroj znečistenia bol v minulosti využívaný ako skládka priemyselného odpadu.	prostredia. Pozitívny vplyv bude mať realizácia projektu aj na okolité ekosystémy a biodiverzitu. V oblastiach s odstránenou kontamináciou sa vytvorí priestor na ďalšie využitie lokalít (napr. situovanie priemyselných, rekreačných, športových a iných aktivít), a tým sa zvýši atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov. MŽP SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd po ukončení sanácie. Posanačný monitoring vykonávaný po ukončení sanácie (dĺžka 5 rokov) bude slúžiť na preukázanie dosiahnutia sanačných limitov.	spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivity 3 a 4 budú zabezpečené zamestnancami MŽP SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami MŽP SR.	manažment EZ v SR a je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy z OP ŽP pre lokality v zodpovednosti MŽP SR na základe uznesenia vlády SR č. 150/2013. Kohézny fond je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, najmä z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického riešenia.	aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy. Sanovanie areálu po bývalej Sovietskej armáde v Komárne je prospešné z hľadiska ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v meste, keďže nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na kontaminovanom pozemku, je pamiatkovo chránená.
24140110298	NFP24140111545	Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja	OPZP-PO4-12-1	42181810 - MŽP SR	3 119 914,25	Od 1. 1. 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 5 ods. 5 uvedeného zákona bolo zastavené konanie o určení povinnej osoby pre predmetné environmentálne záťaže. Podľa § 5 ods. 7 uvedeného zákona vláda SR rozhodla na návrh MŽP SR, že pre predmetné environmentálne záťaže je príslušným ministerstvom, ktoré má zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby, MŽP SR (uznesenie vlády SR č. 150/2013 zo dňa 3. apríla 2013). Sanáciou predmetných EZ sa zabezpečí eliminácia negatívnych vplyvov EZ na zdravie ľudí a životné prostredie. EZ sa nachádzajú v intraviláne obcí Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou v priemyselnej zóne. EZ patria medzi lokality s vysokou prioritou riešenia, vzhľadom na vysokú kontamináciu podzemných vôd alebo zemín a iné riziká (umiestnenie EZ v centrách miest a v blízkosti povrchového toku). V súčasnosti je pozemok v Novom Meste nad Váhom, na ktorom sa EZ nachádza, opustený, v minulosti bol využívaný ako vojenský areál. Jeho vlastníkom je obec. Pozemok v Bánovciach nad Bebravou je vo vlastníctve ŽSR a je využívaný ako železničné koľajisko.	Realizáciou sanačných prác na dvoch lokalitách Trenčianskeho kraja sa zabezpečí eliminácia kontaminácie podzemných vôd a horninového prostredia. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží. Realizácia sanačných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Po ukončení projektu sa zlepší kvalita života dotknutého obyvateľstva, stav jednotlivých zložiek životného prostredia, hlavne podzemnej a povrchovej vody, ovzdušia, pôdy a horninového prostredia. Pozitívny vplyv bude mať realizácia projektu aj na okolité ekosystémy a biodiverzitu. V oblastiach s odstránenou kontamináciou sa vytvorí priestor na ďalšie využitie lokalít (napr. situovanie priemyselných, rekreačných, športových a iných aktivít), a tým sa zvýši atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov. MŽP SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd po ukončení sanácie. Posanačný monitoring vykonávaný po ukončení sanácie (dĺžka 5 rokov) bude slúžiť na preukázanie dosiahnutia sanačných limitov.	Hlavný cieľ: Vykonanie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja Aktivita 1: Sanácia environmentálnej záťaže - odstránenie/eliminácia kontaminácie z podzemných vôd a horninového prostredia Aktivita 2: Odborný geologický dohľad - kontrola vykonávania sanačných prác Aktivita 3: Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu - získavanie priebežných informácii o stave prác na projekte, revízia povinnej geologickej dokumentácie vyhotovenej v rámci plnenia aktivít 1 a 2 Aktivita 4: Verejné obstarávanie Aktivity 1 a 2 budú zabezpečené dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivity 3 a 4 budú zabezpečené zamestnancami MŽP SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami MŽP SR.	Projekt má regionálny charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) (ŠPS EZ) a Vodného plánu Slovenska. Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ sú na riešenie projektu Trenčianskeho kraja navrhnuté 2 lokality, ktoré sú odporúčané na prioritné riešenie rezortmi ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR" a projekty financované z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)" a „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky". MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, je zodpovedná za manažment EZ v SR a je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy z OP ŽP pre lokality v zodpovednosti MŽP SR na základe uznesenia vlády SR č. 150/2013. Kohézny fond je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, najmä z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického riešenia.	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom monitorovania sanovaných lokalít. Sanáciou environmentálnych záťaží sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach využitia sanovaných lokalít. Na základe uznesenia vlády SR č. 153/2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) MŽP SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd, čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti po ukončení projektu. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových priemyselných aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy.
24140110299	NFP24140111548	Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja	OPZP-PO4-12-1	42181810 - MŽP SR	2 743 996,48	Od 1. 1. 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 5 ods. 5 uvedeného zákona bolo zastavené konanie o určení povinnej osoby pre predmetné environmentálne záťaže. Podľa § 5 ods. 7 uvedeného zákona vláda SR rozhodla na návrh MŽP SR, že pre predmetné environmentálne záťaže je príslušným ministerstvom, ktoré má zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby, MŽP SR (uznesenie vlády SR č. 150/2013 zo dňa 3. apríla 2013). Sanáciou predmetných EZ sa zabezpečí eliminácia negatívnych vplyvov EZ na zdravie ľudí a životné prostredie. EZ patria medzi lokality s vysokou prioritou riešenia, vzhľadom na vysokú kontamináciu podzemných vôd alebo zemín a iné riziká. V súčasnosti je pozemok, kde sa EZ v Brezne nachádza, vo vlastníctve Slovenskej republiky a právny vzťah správcu vykonávajú ŽSR a je využívaný ako odkladisko, resp. nevyužívaný. Z jednej strany ho ohraničuje rieka Hron a z druhej železnica. Predtým tu boli nádrže pohonných hmôt, mazadiel a olejov. Pozemok v Ľubietovej (extravilán) je vo vlastníctve obce. Kontaminácia vznikla v dôsledku po staročia vykonávanej banskej činnosti. Z háld vytekajú kontaminované drenážne vody.	Realizáciou sanačných prác na dvoch lokalitách Banskobystrického kraja sa zabezpečí eliminácia kontaminácie podzemných vôd a horninového prostredia. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží. Realizácia sanačných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Po ukončení projektu sa predpokladá zlepšenie kvality života a stavu jednotlivých zložiek životného prostredia, hlavne podzemnej a povrchovej vody, ovzdušia, pôdy a horninového prostredia. Pozitívny vplyv bude mať realizácia projektu aj na okolité ekosystémy a biodiverzitu. V oblastiach s odstránenou kontamináciou sa vytvorí priestor na ďalšie využitie lokalít (napr. situovanie priemyselných, rekreačných, športových a iných aktivít), a tým sa zvýši atraktívnosť regiónu z hľadiska budúcich investičných zámerov. MŽP SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd po ukončení sanácie. Posanačný monitoring vykonávaný po ukončení sanácie (dĺžka 5 rokov) bude slúžiť na preukázanie dosiahnutia sanačných limitov.	Hlavný cieľ: Vykonanie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja Aktivita 1: Sanácia environmentálnej záťaže - odstránenie/eliminácia kontaminácie z podzemných vôd a horninového prostredia Aktivita 2: Odborný geologický dohľad - kontrola vykonávania sanačných prác Aktivita 3: Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu - získavanie priebežných informácii o stave prác na projekte, revízia povinnej geologickej dokumentácie vyhotovenej v rámci plnenia aktivít 1 a 2 Aktivita 4: Verejné obstarávanie Aktivity 1 a 2 budú zabezpečené dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivity 3 a 4 budú zabezpečené zamestnancami MŽP SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami MŽP SR.	Projekt má regionálny charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) (ŠPS EZ) a Vodného plánu Slovenska. Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ sú na riešenie projektu Banskobystrického kraja navrhnuté 2 lokality, ktoré sú odporúčané na prioritné riešenie rezortmi ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR" a projekty financované z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)" a „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky". MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, je zodpovedná za manažment EZ v SR a je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy z OP ŽP pre lokality v zodpovednosti MŽP SR na základe uznesenia vlády SR č. 150/2013. Kohézny fond je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, najmä z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického riešenia.	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie poslednej a dôležitej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom monitorovania sanovaných lokalít. Sanáciou environmentálnych záťaží sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach využitia sanovaných lokalít. Na základe uznesenia vlády SR č. 153/2010 k návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) MŽP SR zabezpečí systematické monitorovanie kvality podzemných vôd, čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti po ukončení projektu. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových priemyselných aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy, zamedzí sa pokračovaniu kontaminácie okolitého prostredia a na lokalite Ľubietová je možnosť náučno-rekreačného využitia územia po sanácii.
24140110300	NFP24140111556	Integrácia verejnosti do riešenia env. záťaží	OPZP-PO4-13-3	00626031 - SAŽP	239 694,71	V r. 2006 – 2008 SAŽP riešila projekt „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky". V rámci neho bol vytvorený Register environmentálnych záťaží z celého územia SR, ktorý je súčasťou Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ). Na pilotný projekt nadviazal projekt „Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny)" (10/2008 – 7/2010). V súčasnosti SAŽP rieši projekt „Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží" a projekt „Osveta, práca s verejnosťou	Školiace aktivity, kurzy, konferencie, spracované propagačné materiály pomôžu lepšej informovanosti verejnosti v oblasti riešenia environmentálnych záťaží (ďalej EZ) vrátane sanácií v zmysle zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich zákonov ako aj v zmysle Štátneho programu sanácie EZ (2010 – 2015). V rámci informačnej podpory je nielen možnosť oboznámiť verejnosť (vedecký	Aktivita 1 - Informačná a propagačná podpora na zvýšenie informovanosti verejnosti v problematike environmentálnych záťaží - Medzinárodná konferencia so zameraním na problematiku environmentálnych záťaží 2015 (1x medzinárodná) - Zborník k medzinárodnej konferencii 2015 - Odborný kurz – Analýza rizika znečisteného územia (3 x 3 dni)	Od 1.1.2012 platí zákon č. 409/2011 Z.z. preto je potrebné oboznámiť odbornú verejnosť (odborne spôsobilé osoby, vedecký pracovníci) o danej problematike, aby sa systematicky začalo pracovať na odstraňovaní EZ. Realizáciou projektu sa podporia aj aktivity, ktoré majú byť plnené v r. 2014 – 2015 v zmysle Štátneho programu sanácie EZ, v rámci cieľa 1 Zlepšenie manažmentu EZ je to podpora legitimizácie politiky EZ	Udržateľnosť projektu bude aj po skončení projektu zabezpečená pokračujúcimi školiacimi aktivitami SAŽP, ako rezortnej vzdelávacej inštitúcie akreditovanej MŽP SR. Odborná monografia Environmentálne záťaže, cvičebné materiály, tréningové kurzy skvalitnia výučbu na vysokých školách. Do výučbových predmetov, ako aj do terénnych cvičení bude zapracovaná problematika environmentálnych záťaží, riešenie analýzy rizika,

					ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR". V súvislosti s platnosťou (od 1.1.2012) zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov je nutné informovať odbornú a laickú verejnosť o dôsledkoch z neho vyplývajúcich, taktiež v kontexte ostatnej relevantnej legislatívy (zákon 569/2007 Z.z. „geologický zákon" v znení neskorších predpisov, vyhl. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a pod.) s potrebou prezentácie ťažiskových tém (analýza rizika, geologický prieskum ŽP, monitorovanie GF ŽP, sanácia EZ..)	pracovníci, pedagógovia, študenti, odborne spôsobilé osoby, učitelia) s problematikou EZ (legislatíva, identifikácia EZ, prieskum, analýza rizika, sanácia EZ v zmysle ŠPS EZ 2010 - 2015...), ale aj získať spätnú väzbu na aktualizáciu a skvalitnenie Registra EZ ako súčasti IS EZ, a tiež v rámci medzinárodnej konferencie a tréningových kurzov, vymeniť si odborné vedomosti a skúsenosti (legislatívne aspekty, sanačné technológie a ich použitie v praxi, analýzy rizika, informačné systémy...). Publikácia Environmentálne záťaže, cvičebné materiály, školenia v rámci propagačnej podpory napomôžu lepšiemu porozumeniu a zvyšovaniu povedomia nielen odbornej, ale aj širokej laickej verejnosti v problematike EZ.	- Cvičebné materiály – analýza rizika znečisteného územia - Tréningový kurz pre vysokoškolských pedagógov a doktorandov (1 x 3 dni) - Publikácia (monografia) Environmentálne záťaže - Prednáškovo-terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží (1 x 5 dní) - Preklad legislatívnych predpisov a odborných dokumentov, informačného systému EZ - Školenia pre učiteľov (materských, základných a stredných) v oblasti environmentálnych záťaží (10 x 1 deň) Riadiaci manažment projektu budú tvoriť: projektový, finančný, personálny manažér. Na projekte budú pracovať aj ďalší zamestnanci SAŽP (odborní, školiaci, technickí pracovníci, pracovníci zodpovední za zabezpeč. školení, pracovníci marketingu). Časť prác bude zabezpečená cez verejné obstarávanie.	(osvetovo-vzdelávacie program. opatrenie: podporiť aktivity vedúce k spoločenskému a politickému uznaniu problému (konferencie, kurzy, školenia, publikačná činnosť a pod.)). SAŽP má povinnosti aj ako rezortná vzdelávacia inštitúcia akreditovaná MŽP SR, zabezpečovať odbornú prípravu a overovanie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP. SAŽP zabezpečuje odbornú činnosť v oblasti neformálnej environmentálnej výchovy a vzdelávania na celoslovenskej a regionálnej úrovni prostredníctvom odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania. Cieľovou skupinou sú školy, koordinátori a odborní pracovníci environmentálnej výchovy, zamestnanci štátnej správy starostlivosti o ŽP a verejnosť.	geologický prieskum ŽP, monitoring GF ŽP a sanácia environmentálnych záťaží. Od 27. februára vstúpil do platnosti Metodický pokyn č. 1/2012-7, preto je nevyhnutné, aby odborne spôsobilé osoby, ktoré postupujú v zmysle metodického pokynu, správne hodnotili súčasné a potenciálne riziko s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia. Aktivity vo forme školení pre učiteľov (materských, základných, stredných škôl) zabezpečia informovanosť a propagáciu problematiky riešenia environmentálnych záťaží u cieľových skupín na školách. Preklady legislatívnych predpisov, odborných dokumentov, ako aj IS EZ sú potrebné pre úspešnú spolupráci so zahraničnými partnermi na súčasných, ako aj budúcich spoločných projektoch.
24140110301	NFP24140111 557	Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum	OPZP-PO4-13-3	42181810 - MŽP SR	9 760 350,67	Problematike environmentálnych záťaží sa začala venovať väčšia pozornosť najmä po prijatí zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Avšak ani prijatím zákona sa neriešia pravdepodobné EZ, ktoré je potrebné v prvom rade preskúmať, aby bola jednoznačne potvrdená alebo vyvrátená prítomnosť znečistenia na danej lokalite. Bolo vybraných 87 lokalít určených na geologický prieskum a následne, v prípade potvrdenia prítomnosti znečistenia, spracovanie analýz rizika a štúdií uskutočniteľnosti sanácie (napr. priemyselné a vojenské areály, pesticídne sklady). Z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja je nutné sa zamerať v prvej fáze na prieskum a v ďalšej fáze na sanáciu EZ. Výsledky podrobného prieskumu budú slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu na sanáciu vybraných EZ. Zabezpečí sa tým zníženie a eliminácia negatívnych vplyvov EZ na zdravie ľudí a životné prostredie.	Realizácia prieskumu pravdepodobných EZ a spracovanie analýz rizika na vybraných 87 lokalitách zabezpečí získanie detailných údajov o kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov, časopriestorového vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov a úplnej interpretácie zistených dát. Dôraz bude kladený hlavne na presné plošné a priestorové ohraničenie znečistenia a jeho podrobnú bilanciu. Dôkladná realizácia prieskumu a kvalitne vypracované analýzy rizika sú nevyhnutným predpokladom pre výber najvhodnejších metód pre následnú sanáciu environmentálnych záťaží. Výsledky projektu prispejú aj k zlepšeniu informovanosti verejnosti o rizikách vyplývajúcich z prítomnosti environmentálnych záťaží, dosiahne sa lepšie spoločenské a politické uznanie problematiky environmentálnych záťaží a zaistí sa, aby riešenie problematiky nebolo odsúvané na nasledujúce generácie. Pri realizácii geologickej úlohy bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu.	Hlavný cieľ projektu: Získanie podrobných podkladov pre sanáciu environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR Špecifický cieľ A) Overenie a potvrdenie prítomnosti vybraných pravdepodobných EZ Aktivita 1: Podrobný geologický prieskum vybraných pravdepodobných EZ Aktivita 2: Odborný dohľad nad vykonávaním geologických prác Špecifický cieľ B) Zhodnotenie rizikovosti a analýza možností sanácie vybraných EZ Aktivita 2: Odborný dohľad nad vykonávaním geologických prác Aktivita 3: Hodnotenie kvality vypracovaných záverečných správ Aktivita 4: Verejné obstarávanie Pre dosiahnutie stanovených cieľov sa budú realizovať geologické práce na 87 lokalitách. Aktivita 1 bude zabezpečená dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivity 2, 3 a 4, riadenie a implementácia projektu budú zabezpečené zamestnancami MŽP SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami MŽP SR.	Realizácia projektu je opodstatnená z pohľadu schváleného Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2012 - 2016 z mája 2012, kde je jednou z priorít vlády SR v oblasti životného prostredia aj sanácia EZ a cieľavedomé využívanie rekultivovaných území z dôrazom na zníženie záberov poľnohospodárskej pôdy. Projekt má celoslovenský charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo ŠPS EZ a Vodného plánu Slovenska. Navrhnuté lokality sú odporúčané na riešenie viacerými rezortmi ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR" a projekt financovaný z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)". Zhotoviteľom projektu je MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, ktorá je zodpovedná za manažment EZ v SR a je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy z OPŽP pre lokality v zodpovednosti štátu. Kohézny fond je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti.	Výstupy projektu zabezpečia naplnenie jednej z fáz systematického riešenia problematiky EZ, bez ktorej nie je možné vykonanie sanácií EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom následnej sanácie preskúmaných lokalít, ktorá prispeje k významnému zlepšeniu stavu ŽP v zaťažených oblastiach a k udržateľnosti prírodných zdrojov. Vykonaním geologických prieskumov sa naplnia ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o rizikách vyplývajúcich z existencie EZ. Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti sanácie EZ umožní výber najvhodnejšej metódy sanácie predmetných lokalít, čo prispeje k urýchleniu zahájenia druhej fázy komplexného riešenia problematiky EZ. Vybudované hydrogeologické vrty budú protokolárne odovzdané organizácii v riadiacej pôsobnosti MŽP SR, ktorá bude zabezpečovať systematické monitorovanie kvality podzemných vôd, čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti po ukončení projektu až do doby definitívneho odstránenia environmentálnych záťaží. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy.
24150120001	NFP24150120 010	Digitalizácia fondov a podpora informatiz. v OPaK	OPZP-PO5-08-1	36145114 - SMOPaJ	538 119,90	Jednou z úloh múzeí ako pamäťových a fondových inštitúcií je zosúladiť svoje činnosti tak, aby ich výstupy nadväzovali na zmeny v Európskej únii v oblasti spracovania, sprístupňovania a využiteľnosti obsahu dát týchto inštitúcií a ich zosúladenie s európskou legislatívou. Zavádzanie týchto zmien do činnosti múzea znamená prekleniť určité prechodné obdobie, ktoré v podmienkach múzea predstavuje zriadenie špecializovaného archívu múzea a potrebu elektronizácie a digitalizácie jeho fondov a zbierok, a taktiež prechod elektronického spracovania múzejného zbierkového fondu z programu BACH do programu ESEZ a potrebu zálohovania múzejných a archívnych dát. Prechodom z programu BACH do programu ESEZ sa zohľadnia nielen medzinárodné štandardy odporúčané pre spracovávanie dát v múzeách, ale zvýši sa aj kvalita a možnosti pre využívanie spracovaných informácií o fondoch a zbierkach. Uvedené prechodné obdobie je charakterizované zvýšenými finančnými nákladmi jednak na budovanie pracovísk, a tiež potrebou digitalizovať, a tým sprístupniť objem pamäti múzea na kvalitatívne vyššej úrovni pre verejnosť a národné i medzinárodné inštitúcie. Východisková situácia pre múzejný zbierkový fond V roku 1993 vydala Medzinárodná rada múzeí - komisia pre dokumentáciu International Council of Museums (ICOM) (CIDOC) smernicu pre popis zbierkových predmetov. Odporúča v nej múzejný informačný štandard, ktorý má zaručiť výmenu informácií http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc. Múzejné zbierky na Slovensku sa spracovávajú v rôznom programovom prostredí. Vytvárané databázy nemajú jednotnú štruktúru, v mnohých prípadoch sú fragmentárne a čiastočne v nich chýbajú obrazové informácie. Preto je nevyhnutné definovať povinné údaje a zároveň zabezpečiť, aby múzeá pri spracovávaní zbierok rešpektovali aspoň minimálne požiadavky. Odporučené štandardy preverilo a prijalo konzorcium pre počítačovú výmenu múzejných informácií Consortium for the Computer Interchange of Museum Information (CIMI) v rámci projektu on-line informácií o kultúrnom dedičstve	Hlavným zámerom projektu je digitalizácia informácií o múzejných fondoch, archívnych fondoch a zbierkach a knižničných fondoch za pomoci nových a kvalitných IKT, prostredníctvom ktorých bude SMOPaJ schopné vytvoriť elektronickú databázu múzejnej činnosti a poskytovať informácie vybraným cieľovým skupinám. Digitalizácia a následné zálohovanie dát budú prebiehať postupne na základe doplňania, aktualizácie a odborného spracovania múzejných a archívnych zbierok pracovníkmi múzea a na základe dodávateľských služieb, ako sú: úprava softwaru pre ESEZ a ŠZ, služba outsourcingu, práce reštaurátora (reštaurovanie historických máp a sklenených negatívov), web stránka múzea, internet a skenovanie materiálov. Dodávateľské služby budú zabezpečované na základe prieskumu trhu (reštaurátorské práce, skenovanie materiálov, nákup HW, SW a ostatného zariadenia, nákup materiálov pre trvalé uloženie zbierok, nákup mobiliárov a ich osadenie, úprava webovej stránky) a na základe zmlúv priložených k žiadosti projektu so subjektami realizujúcimi úpravy SW). Výsledky projektu budú umiestnené v Liptovskom Mikuláši. Databáza pre užívateľov bude sprístupnená na internete obyvateľom celého územia Slovenska. Na základe uvedeného sa bude sledovať: 1. počet elektronicky spracovaných zbierkových predmetov V roku 2006 sa v SMOPaJ na základe metodického usmernenia Slovenského národného múzea prijalo rozhodnutie zmeniť program pre elektronické spracovanie múzejného zbierkového fondu z programu BACH na program ESEZ, ktorý predpokladá možnosť konverzie a je v rámci svojich technických parametrov kompatibilný v prípade vytvorenia jednotného programu pre správu múzejných zbierok v rámci Slovenska s	Všetky aktivity projektu smerujú k naplňaniu hlavného zámeru projektu – zlepšenie dostupnosti, použiteľnosti a využiteľnosti digitálneho obsahu, sústreďovanie informácií a ich sprístupňovanie verejnosti, Európskej komisii a iným národným a medzinárodným inštitúciám: 1.Vybudovanie elektronickej databázy spájajúcej hlavné činnosti múzea (knižničný fond, archívne fondy a zbierky, zbierkový fond), analýza a integrácia už existujúcich databáz do informačného systému na základe analýz s vyvodením interface na príslušné ministerstvá. 2.Zvýšenie efektívnosti múzejnej práce súvisí so zvýšením kvality odbornej správy zbierok, sprístupňovaním digitálneho obsahu archívnych fondov a zbierok a knižničných fondov verejnosti, ktorý musí svojou kvalitou spĺňať štandardy a technologické odporúčania pre digitalizáciu. 3.Predpokladá sa, že prístup koncového používateľa ku elektronickým zdrojom bude primárne cez internetové protokoly. Príprava pre publikovanie vyžaduje spracovanie digitálneho surového obsahu tak, aby sa generovali digitálne objekty vhodné pre použitie v kontexte internetu, zvýšenie redukciou kvality, tak aby sa dosiahla veľkosť súborov vhodná pre transfer prostredníctvom dátových sietí a internetu. 4. Upevňovanie spolupráce medzi múzeami v SR (Centrálna evidencia múzejných zbierkových predmetov (CEMUZ), archívmi a knižnicami, zvýšenie informatizácie múzea, pohodlné a bezpečné sprístupňovanie digitálneho obsahu verejnosti. 5. Zabezpečenie prístupu k informáciám o múzejných a archívnych fondoch a zbierkach pre odborné,	Od 1. 1. 1999 múzeum ako špecializovaná celoslovenská odborná organizácia Sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP SR, ktorej základným poslaním je zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie hmotných dokumentov so zameraním na komplexnú múzejnú a archívnu dokumentáciu o vývine a súčasnom stave ochrany prírody a jaskyniarstva existuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného pros-tredia SR. Tu sú pre múzeum vytvorené najlepšie podmienky múzejnej zbierkotvornej i prezentačnej činnosti z hľadiska jeho profilácie v prepojení na ostatné odborné inštitúcie zaoberajúce sa chránenou prírodou (ŠOP SR), ako i z hľadiska vývoja softwaru pre jej dokumentáciu (SAŽP). Takisto je zabezpečený úzky kontakt s ostatnými inštitúciami rezortu (ZOO Bojnice, SBM B. Štiavnica, GÚ Dionýza Štúra Bratislava, SHMÚ Bratislava) pri riešení ďalších úloh. Prioritami projektu je docieliť: -digitalizáciu informácií o múzejných zbierkach, archívnych fondoch a zbierkach a knižničných fondoch -zvýšenie ochrany všetkých zbierkových fondov múzea -sprístupňovanie informácií a poznatkov odbornej a laickej verejnosti -posilnenie ekologického vedomia v oblasti NATURA 2000 -posilnenie ekologického povedomia širokej verejnosti sprostredkovaním informácií o NATURA 2000 a prírodnom bohatstve Slovenskej republiky začlenenom do celoeurópskeho prírodného dedičstva -začlenenia múzea do systému celoživotného vzdelávania v oblasti NATURA2000 -zapojenie marginalizovaných skupín obyvateľstva -rozvoj činnosti SMOPaJ ako celoslovenskej špecializovanej inštitúcie	Realizáciou projektu sa zvýši kvalitatívna úroveň spracovávania a využívania múzejného a archívneho fondu, ako aj výstupov zo štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Proces spracovávania fondov a listín štátneho zoznamu a kvantifikácia tohto procesu bude ku dňu ukončenia realizácie projektu takmer uzavretá, po skončení projektu sa všetky fondy, zbierky a listiny štátneho zoznamu budú spracovávať priebežne, podľa ročného nárastu ich akvizície, pričom odborní pracovníci a kurátori budú dbať na kvalitatívny nárast tohto počtu fondov a zbierok. Predpokladom ďalšieho doplňania múzejného a archívneho fondu je: 1.Akvizičná činnosť múzea je prepojená s výskunou činnosťou, ktorej koncepciu schválila vláda na základe návrhu Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. 2.Udržať personálne obsadenie v kategóriách klasického členenia biologických disciplín s ich využitím na mapovanie území európskeho významu vo vybraných lokalitách. 3.Z dokumentov vlády SR sa budú premietať požiadavky vzťahujúce sa k rozvoju vedy a techniky v oblasti pôsobnosti múzea do ročných plánov múzea v riešení výskumných úloh a prezentačných aktivít múzea. 4.Odborné spracovávanie fondov a zbierok nielen v zmysle platnej legislatívy o múzeách a galériách, ale aj v súlade s legislatívou v oblasti ochrany prírody a krajiny so zohľadnením medzinárodných legislatívnych noriem v oblasti ochrany prírody. Kvalitatívne parametre budú prevažovať nad kvantitatívnymi. 5.Zbierkový fond múzea v oblasti zbierok živej prírody bude doplňaný v nväznosti na terénny výskum v chránených územiach na základe koordinácie s partnerskými organizáciami (ŠOP SR, múzeá, školy,

Cultural Heritage Information Online (CHIO).
SMOPaJ potrebuje predovšetkým výkonný a užívateľsky pohodlný nástroj na spracovanie, ale zároveň aj na používanie dát pre správu a využitie zbierok, ako aj vytvorenie programovej aplikácie na spracovanie evidencie zbierok schopnej využiť konvertované dáta z prostredia Bach.
Aplikácia bude vybavená potrebnými nástrojmi na prácu s dátami (filtre, vyhľadávače, tlačové zostavy, formuláre, import/export do tabuľkových a textových formátov – umožňujúce všetky štandardné výstupy).

Východisková situácia pre archívne fondy a zbierky
Väčšina archívov na Slovensku spracováva svoje archívne fondy a zbierky klasickou formou, v programoch Word alebo Excel a v nich aj vyhotovuje všetky archívne pomôcky. Najpoužívanejším programom v sieti slovenských archívov je program Pro-archív, ktorý je aj pre archív SMOPaJ najvyhovujúcejší, či už z pohľadu napĺňania databázy, vyhotovenia archívnych pomôcok alebo poskytovania informácii bádateľom archívu.

Lokalizácia žiadateľa
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (ďalej SMOPaJ) sídli v okresnom meste Liptovský Mikuláš, ktoré je známe predovšetkým ako vyhľadávané turistické centrum, z čoho vyplýva aj štruktúra návštevníkov múzea. Na jednej strane sa stáva strediskom turistického záujmu aj zahraničných návštevníkov, na druhej strane múzeum vzhľadom na svoju odbornú profiláciu venuje stálu pozornosť jednotlivým skupinám školskej mládeže a odbornej i laickej verejnosti. SMOPaJ každoročne navštívi približne 30 000 návštevníkov, z toho viac ako 5 000 zo zahraničia. Múzeum ako celoslovenské špecializované pracovisko pre svojich návštevníkov poskytuje klasické múzejné prezentácie, ako sú stále expozície (Kras a jaskyne Slovenska, Chránená príroda, Minerály – výskyt, využitie, ochrana), príležitostné a putovné výstavy s tematikou životného prostredia, ale aj ucelený systém vzdelávania a environmentálnej výchovy formou špecializovaných výchovno-vzdelávacích programov pre rôzne typy škôl a ostatnú verejnosť (prednáškové cykly, ekopodujatia, eko-programy, rozšírené programy s ponukou putovných výstav, a pod.) a realizuje tiež medzinárodné odborné podujatia a konferencie. V súčasnosti však nie je úlohou múzea len realizácia kontinuálneho systému vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny a ponuka tematických vzdelávacích programov, ale do popredia sa dostáva aj požiadavka na informačnú dostupnosť obsahu inštitúcie (múzejný, archívny a knižničný fond) na internete pre široký okruh používateľov, čím sa dosiahnu podmienky pre budovanie múzejného informačného systému SR s medzinárodnými väzbami.
Štruktúra SMOPaJ
1. Odborný úsek a správa múzejného zbierkového fondu
SMOPaJ ako odborná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou prešla v dokumentačnom procese určitým vývojom. Od roku 1994 boli zbierky spracovávané najskôr v programe AMIS a od roku 2001 v programe BACH. S ohľadom na požiadavky zapojiť SMOPaJ do celosloven

prepojením na európske, čím sa vytvorí CEMUZ, prípadne medzinárodné štandardy. Program však vyžaduje pomerne veľké vstupné finančné náklady na IKT a spôsob zálohovania spracovaných dát. Doposiaľ je v programe elektronicky spracovaných 1433 prírastkov z celkového počtu 35 298 prírastkov. Predkladaný projekt predpokladá dosiahnuť spracovanie 30 000 prírastkov, čo bude predstavovať 85% spracovanosť vo vysokej kvalite a súčasných štandardoch.
Súčasný stav spracovanosti v programe ESEZ k 1. 1. 2008: 1 433 prír. čísiel
Celkový počet prírastkov v múzejnom zbierkovom fonde: 35 298 prír. čísiel
Predpokladaný stav spracovanosti v programe ESEZ po ukončení realizácie projektu: 30 000 prír. čísiel, čo bude predstavovať 85% spracovanosť. Ostatné prírastky nezahrnuté do predkladaného projektu, celkom 5 298 prír. čísiel (15%) sa budú elektronicky spracovávať priebežne, súbežne s predpokladaným ročným prírastkom, ktorý sa posledných 5 rokov predstavuje 1 000 prír.č. v prírodovedných zbierkach a 500 prír. č. v humanitných zbierkach.

Zakúpením servera a vyhovujúcej techniky (13x PC, 3x scaner A3, 3x tlačiareň laserová, 3x Adobe photoshop CS3, 2x Macromedia Dreamweaver MX, 6x fotoaparát , 1x objektív, 1x statív) a SW bude realizované zálohovanie dát pre ich sprístupňovanie na webovej stránke SMOPaJ, včítane archívnych dokumentov, ktoré nebudú sprístupnené internetovou aplikáciou. V prvých dvoch rokoch (2008 – 2009) sa budú spracovávať dáta pre zbierky prírodovedného charakteru, v rokoch 2010 – 2011 pre zbierky humanitného charakteru. Úprava SW pre ESEZ bude realizovaná dodávateľsky na základe zmluvy s autorizovaným dodávateľom EDICO, v súlade s platnou legislatívou a v zodpovedajúcej kvalite.
Digitalizácia zbierok pre internetové aplikácie sa bude uskutočňovať na základe výberového konania dodávateľsky.

Následne sa spracovaný múzejný zbierkový fond uloží do zakúpených materiálov pre trvalé uloženie zbierok (obálky, krabice) a premiestni do novoupravených depozitárnych priestorov v roku 2011, ktoré vzniknú po premiestnení expozície Kras a jaskyne Slovenska do rekonštruovanej historickej budovy SMOPaJ, ul. Školská 4. Novovytvorené tzv. študijné depozitáre budú slúžiť nielen pre trvalé uloženie zbierkových predmetov, ale aj pre odborníkov a študentov, ktorí využijú možnosť štúdia na základe práce so zbierkami.

2. počet elektronicky spracovaných zbierkových predmetov, chránených objektov a položiek archívnych fondov múzea
Špecializovaný archív SMOPaJ je v organizácii zriadený v roku 2005, jeho fondy a zbierky sú doposiaľ len evidované a rozdelené podľa jednotlivých kritérií. Pracovníkmi archívu bola v zmysle Zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628 zvolená stratégia rozvoja archívu a koncepcia ďalšieho budovania fondov a zbierok, pričom sa zvolila aj najvyhovujúcejšia verzia programu pre elektronické spracovávanie všetkých materiálov archívu. Doposiaľ je elektronicky spracovaných 15 bm a 2 000 ks archívnych fondov a zbierok z celkového počtu 162 bm a 61 862 ks. Predkladaný projekt predpokladá dosiahnuť spracovanie 100 bm archívnych fondov a 40 000 ks archívnych zbierok, čo bude predstavovať 62% spracovanosť archívnych fondov a 65% spracovanosť archívnych zbierok.
Súčasný stav spracovanosti v programe BAC

vzdelávacie
a propagačné účely, priame využitie prístupu na internet v priestoroch múzea s možnosťou priamej konfrontácie pri
štúdiu v študijných depozitných priestoroch a špecializovanom archíve SMOPaJ.

Technická architektúra, platforma a jej popis: (systémy, technológia, infraštruktúra, bezpečnosť)

Textový obsah: ISO 8879:1986. Information Processing – Text and Office Systems – Standard Generalized Markup Language (SGML).
•HTML 4.01 HyperText Markup Language - http://www.w3.org/TR/html401
•XHTML 1.0 The Extensible HyperText Markup Language - http://www.w3.org/TR/xhtml1/
•Extensible Markup Language (XML) 1.0 – http://www.w3.org/TR/REC_xml/
•Adobe Portable Document Format (PDF) – www.adobe.com

Rastrový obsah: Rastrové obrazy by mali byť vždy uchované v nekomprimovanej forme / formáte generovanom digtalizačným procesom bez akéhokoľvek následného zásahu aplikáciou alebo iným prostriedkom. Rastrové obrazy musia byť vytvorené použitím jedného z nasledujúcich formátov:
•TIFF – Tagged Image File Format - http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com16/tiff-fx/docs/tiff6.pdf
•JPEG/SPIFF – JPEG Still Picture Interchange File Format - http://www.w3.org/Graphics/JPEG/
•JPEG 2000 - http://www.jpeg.org/jpeg2000/
•PNG – Portable Network Graphics - http://www.w3.org/TR/PNG
•GIF – Graphical Interchange Format

Vektorový obsah: Vektorové obrazové dokumenty by mali byť vždy vytvorené a uchované použitím otvoreného formátu ako je napríklad formát SVG a XML jazyka pre popisovanie takýchto dokumentov.
•Scalable Vector Graphics (SVG) - http://www.w3.org/TR/SVG/
•Macromedia Flash - http://www.macromedia.com/

Predkladaný projekt bude realizovaný v priebehu 4 rokov, pričom s realizáciou sa začne 1. 1 2008.

Etapy projektu a kvantifikácia údajov:
Dodávateľské služby budú zabezpečované na základe prieskumu trhu (rešaurátorské práce, skenovanie materiálov, nákup HW, SW a ostatného zariadenia, nákup materiálov pre trvalé uloženie zbierok, nákup mobiliárov a ich osadenie, úprava webovej stránky) a na základe zmlúv priložených k žiadosti projektu so subjektami realizujúcimi úpravy SW).

1.Realizácia nákupu SW a HW vybavenia
Hardware:
-Server
-13x PC (PC obsahuje OS WinXP Pro, Office standard, Zoner)
-3x Scaner A3
-3x Tlačiareň laserová
-Tlačiareň pre archív

Software:
-úpravy softwaru pre ESEZ
-úprava softwaru pre internetové aplikácie ŠZ

Software (mimo sotvéru v PC):
-3x Adobe photoshop CS3
-2x Macromedia Dreamweaver MX
-Pro-archiv (aktualizácia, licencia, aktualizácia Inventare, aktualizácia Fotoarchiv, tri licencie Inventare,

Charakteristika jednotlivých pracovísk SMOPaJ a štruktúra ich fondov a zbierok
1.Odborný úsek a správa múzejného zbierkového fondu
V 90. rokoch sa činnosť múzea na úseku odbornej správy zbierok z hľadiska akvizícií orientovala na doplňanie zbierok najmä vo vzťahu k ochrane prírody a z hľadiska odbornej evidencie na vysporiadanie problémov okolo druhostupňovej evidencie zbie¬rok. V roku 2002 sa uskutočnila revízia zbierkového fondu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, na základe ktorej bolo z evidencie vyradených 252 zbierkových predmetov, z toho 216 zo spoločenských vied a 36 z prírodných vied. Následne bol zbierkový fond po hĺbkovej analýze jeho štruktúry prerozdelený medzi jednotlivých odborných pracovníkov, kurátorov, v súlade so základným členením na botaniku, zoológiu, archeológiu, geológiu, mineralógiu, históriu a jednotlivé zberateľské kategórie ako numizmatiku, filateliu, filokartiu a pod.
Vypracovali sa kritériá budovania jednotlivých zbierok a stanovil sa charakter zbierkových predmetov a charakter doplnkového múzejného materiálu, ktorý nepodlieha spracovaniu vyplývajúcemu zo zákona a riadi sa vnútornými predpismi. Nákup zbierok sa uskutočňuje na základe rozhodnutí Komisie pre tvorbu zbierok, ktorá zasadá minimálne dvakrát ročne. Táto komisia je tvorená odbornými pracovníkmi SMOPaJ i externými odbornými pracovníkmi múzei zaoberajúcimi sa prírodovednými zbierkami. V prípade hodnotnej zbierky rozhodujú o jej zaradení do 1. kategórie odborní pracovníci Kategorizačnej komisie múzea.

Štruktúra múzejného zbierkového fondu:
a) humanitné vedy: Archeológia
História
Dejiny umenia
Numizmatika
b) prírodovedné vedy : Mineralógia – petrografia (sintre)
Paleontológia - fytopaleontológia a zoopaleontológia
Botanika – nižšie rastliny (machorasty a lišajníky) a vyššie rastliny (cievnaté rastliny)
Zoológia - stavovce a bezstavovce

Múzejný zbierkový fond – štatistika:
a.počet humanitných zbierok k 1. 1. 2008: 21 541 prír. č. = 42 926 ks
b.počet prírodovedných zbierok k 1. 1. 2008: 13 757 prír.č. = 67 352 ks
Celkom:..... 35 298 prír.č. = 110 278 ks

Priemerný ročný nárast akvizície (určené za posledných 5 rokov):
a)humanitné zbierky: cca 800 ks (500 prír.č.)
b)prírodovedné zbierky: cca 2 000 ks (1 000 prír.č.)

2.Špecializovaný archív SMOPaJ
Obsahuje archívne fondy a zbierky: fond spolkov a inštitúcií (SMOPaJ, TURISTA, Klub československých turistov, Družstvo Demänovských jaskýň, Slovenská speleologická spoločnosť, a iné), osobné fondy významných osobností z oblasti ochrany prírody a jaskyniarstva, zbierka CD s digitálnymi zábermi, zbierka DVD s rozhovormi s významnými osobnosťami jaskyniarstva a muzeológie, zbierka DVD dokumentujúca významné udalosti SMOPaJ, apod.
Archív úzko spolupracuje s registratúrnym strediskom organizácie, v ktorej sa pracuje v súlade s platným registratúrnym poriadkom a plánom múzea. Dôležitou časťou archívu je aj zbierka originálov vyhlásení

výskumné ústavy, zahraničie...) a tiež v náväznosti na speleologický výskum, na ktorom sa bude múzeum podieľať v spolupráci s odbornými inštitúciami a tiež v náväznosti na paleontologické nálezy. Aj naďalej bude budovaný tiež na základe kúpy, prípadne darov od významných osobností Slovenska.
6. V súvislosti s prioritami MŽP SR sa pri výskumnej a akvizičnej činnosti budeme sústreďovať na územia súvislej sústavy chránených území NATURA 2000 (chránené vtáčie územia a územia európskeho významu), chránené podľa smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov a smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, a lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO chránené podľa dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
Pri riešení výskumných úloh múzea odborní pracovníci SMOPaJ budú spolupracovať s inými inštitúciami (univerzity, výskumné ústavy, vysoké školy), ktoré z grantových programov spolufinancujú výskum.
7. V rámci svojej profilácie bude múzeum spolupracovať pri príprave metodických materiálov týkajúcich sa odbornej správy zbierok prírodovedného charakteru.

V súčasnosti SMOPaJ spravuje múzejný zbierkový fond, ktorý pozostáva z:
35 298 prír. č. čo predstavuje objem 110 278 zbierkových predmetov, z toho 33 616 prír. č. čo predstavuje objem 104 693 zbierkových predmetov je elektronicky spracovaných v programe BACH. Používaná verzia programu však nie je schopná poskytovať tvorbu výstupov v digitálnej podobe s prepojením na internet, katalogizačné záznamy nemajú všeobecne platnú štruktúru záznamu, chýba obrazová dokumentácia a tvorba tlačových zostáv je nefunkčná. Vzhľadom na programovú nekompatibilitu programov BACH a ESEZ odborná správa zbierok od roku 2006 prechádza na spracovávanie múzejného zbierkového fondu v programe ESEZ, ktorý korešponduje so súčasným trendom digitalizácie zbierok a je schopný zabezpečiť horeuvedené výstupy.

Prehľad akvizície múzejných zbierok v jednotlivých kategóriách za roky 2005 - 2007:

rok	Humanitné zbierky	ks
	Prírodovedné zbierky	ks
2005	636	1 464
	629	1 143
2006	455	579
	1 459	2 616
2007	311	315
	847	2 129

Priemerný ročný akvizičný prírastok sa v prípade humanitných zbierok pohybuje okolo 500 prírastkov, čo predstavuje akvíziciu v priemere takmer 500 zbierkových predmetov ročne, v prípade prírodovedných zbierok takmer 1 000 predmetov.
Uvedené množstvo získaných predmetov za jeden kalendárny rok, ktoré je potrebné v zmysle Vyhlášky č. 557/2004 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov § 14b Centrálna evidencia zbierkových predmetov spracovať do jedného roka predstavuje v podmienkach SMOPaJ reálnu hodnotu za daný rok. K 1. 1. 2008 je spracovaných 1 433 prír. čísiel, plánovaná hodnota elektronicky spracovaných múzejných zbierok, ktorá sa predpokladá dosiahnuť v predkladanom projekte v roku 2011 predstavuje 30 000

							tri licencie Fotoarchiv) 2.Realizácia nákupu ostatného technického zabezpečenia a vnútorného vybavenia pracovísk Fototechnika: -6x Fotoaparát -1x Objektív -1x statív Zakúpením servera (serverové riešenie IBM System Storage, Xeon Quard Core E 5345, Tape Drive Express), vyhovujúcej techniky a SW bude realizované zálohovanie dát pre ich sprístupňovanie na webovej stránke SMOPaJ, včitane archívnych dokumentov, ktoré nebudú sprístupnené internetovou aplikáciou. V prvých dvoch rokoch (2008 – 2009) sa budú zálohovať dáta pre spracované zbierky prírodovedného charakteru, v rokoch 2010 – 2011 pre všetky spracované zbierky, vrátane zbierok hu	osobitne chránených častí prírody a krajiny Štátneho zoznamu, historických dokumentov približujúcich speleologické aktivity na Slovensku i aktivity v oblasti ochrany	prír.č. odborne spracovaných zbierkových predmetov. Od roku 2005 SMOPaJ spravuje archívne fondy a zbierky, ktoré pozostávajú z: a) archívne fondy: 1.ŠZ osobitne chránených častí prírody a krajiny: 20 bm 2.podzemné krasové javy: 80 bm 3.spolky, inštitúcie a o
24150120002	NFP24150120003	Natura 2000 v celoživotnom vzdelávaní	OPZP-PO5-08-1	36145114 - SMOPaJ	318 908,72	Potreba celoživotného vzdelávania v oblasti ochrany prírody a v rámci nej aj vo vzťahu k sústave NATURA 2000 vychádza zo skutočnosti, že ľudská osobnosť, jej hodnotový systém a postoje sa formujú už v rannom veku. Preto je potrebné realizovať environmentálnu výchovu už od predškolského veku. Ako cieľová skupina sú v rámci celoživotného vzdelávania zahrnuté do projektu materské školy, základné školy, stredné školy, marginalizované skupiny i seniori. Zahrnutie seniorov ako cieľovej skupiny vychádza z potreby udržania kvality života tejto skupiny obyvateľstva, pretože populácia Európskej únie i Slovenskej republiky starne, zvyšuje sa priemerný vek obyvateľov a stúpa podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku. Jedným z nástrojov ochrany prírody je legislatíva. Cieľom projektu je prostredníctvom celoživotného vzdelávania a výchovy posilniť jej druhý nástroj, ktorým je ekologické vedomie obyvateľov, ktoré vytvára ekologické povedomie spoločnosti ako celku. Projekt je zameraný nielen na propagáciu ochrany prírody a krajiny pred ľudskou činnosťou, ale aj na prezentáciu tvorivých aktivít človeka v krajine, ktoré vedú k vzniku poloprirodzených ekosystémov (napr. vodné ekosystémy umelých nádrží, ktoré sú dôležitým biotopom vtáctva), zvyšovaniu ekologickej diverzity krajiny a aj k zachovaniu vzácnych biotopov (napr. vzácne travinno-bylinné biotopy). Činnosť človeka tu bude prezentovaná z dvoch pohľadov – ako činnosť v rozpore so záujmami ochrany prírody i ako činnosť v súlade so záujmami ochrany prírody. Výstupy projektu (metodické, didaktické a propagačné materiály) budú distribuované na celom území Slovenska, mimo Bratislavského kraja. Metodická príručka spolu s interaktívnym DVD bude distribuovaná na celom území Slovenska, pre školy mimo Bratislavského kraja bude distribúcia zabezpečená z finančných prostriedkov múzea v rámci štátneho rozpočtu. Ostaté aktivity budú výlučne mimo Bratislavského kraja. Hlavné zámery projektu: 1.zvýšiť ekologické vedomie obyvateľstva v celej šírke vekovej štruktúry a tým vytvoriť predpoklad pre vyvinutie tlaku ekologického povedomia spoločnosti ako nevyhnutnej súčasti ochrany prírody 2.rozšíriť poznávací proces, ktorý má okrem racionálnej stránky aj citovú a životné postoje sa budujú od prvých rokov života človeka. Učitelia materských škôl potrebujú systém vedomostí, aby mohli hravou formou na základe pracovných listov vytvárať citové postoje detí k prírode a jej ochrane 3.zvýšiť dostupnosť informácií aj pre staršie vekové kategórie obyvateľstva, keďže veková štruktúra Európy sa mení, zvyšuje sa výskyt depresií a neurologických ochorení. Vplyvom nových informácií sa vytvára pozitívny životný štýl a životné postoje (pobyt v prírode, výchovné pôsobenie v oblasti ochrany prírody), ktoré pomáhajú zachovávať dobrú fyzickú a psychickú kondíciu 4.doplniť základný rámec vedomostí a zručností, ktoré žiak / študent získava v učebnom procese na základe doplnenia učebných osnov ZŠ a SŠ. Vypracovať systém vzdelávania pedagógov a spolu vytvoriť systém udržateľného vzdelávania v oblasti ochrany prírody 5.vytvoriť atlas európsky významných botanických a zoologických druhov, pre ktoré boli vyhlásené územia NATURA 2000, s obrazovou prílohou a textom (i v anglickej mutácii) v spolupráci s Botanickým ústavom SAV a Zoologickým ústavom SAV a atlas území vo vzťahu k naturovským územiam 6.vydať metodickú príručku pre ZŠ a SŠ spolu s interaktívnym DVD	Počet realizovaných tematických prednáškových cyklov s tematikou NATURA 2000: doposiaľ bol prezentovaný 1 prednáškový cyklus - Chránené vtáčie územia Slovenska s ukážkami hlasových prejavov vybraných druhov vtákov, pre cieľovú skupinu žiakov, študentov a verejnosť. Náplň prednáškových cyklov vychádza z príslušných učebných osnov, pričom je doplnená o ďalšie aktuálne informácie z oblasti NATURA 2000. Realizáciou predkladaného projektu sa zvýši počet realizovaných prednáškových cyklov na 3: 1.Chránené vtáčie územia Slovenska s ukážkami hlasových prejavov vybraných druhov vtákov 2.NATURA 2000 - rastlinné a živočíšne druhy európskeho významu v biotopoch Slovenska 3.Geodiverzita súvislej siete európskych území NATURA 2000 Počet realizovaných tematických výstav s tematikou NATURA 2000: doposiaľ boli prezentované 4 výstavy s uvedenou tematikou, pre cieľovú skupinu žiaci, študenti, verejnosť. Realizáciou predkladaného projektu sa zvýši počet realizovaných výstav na 5 – výstava NATURA 2000, ktorá bude prezentovať legislatívu EÚ a jej implementáciu do národnej legislatívy SR: 1.Chránené vtáčie územia pohorí a kotlín 2.Chránené vtáčie územia nížin 3.Poznaj a chráň – NATURA 4.Ochrana živočíchov 5.NATURA 2000 Počet pripravených a realizovaných informačných podujatí – metodické dni, 2-dňové podujatia, ich koncepcia bude vychádzať z teoretickej prípravy s prezentáciou skúseností odborných pracovníkov SMOPaJ a SAŽP, z praktických prednáškových aktivít v rámci EKO-dní SMOPaJ a teoretických informácií o NARURA 2000 (prvý deň) a z terénnych aktivít, ktoré budú smerované k praktickému využitiu informácií o naturovských druhoch v rozsahu učiva pre 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ a nižšie ročníky gymnázií (druhý deň) v rámci voľnočasových aktivít. Bude sa prihliadať na súlad s učebnými osnovami jednotlivých stupňov škôl, ktoré určujú 70% objem učiva, s dôrazom na medzipredmetné väzby. Metodické dni prinesú tiež nové, doplňujúce informácie pre 30% voliteľný objem učiva. Hodnotenie očakávaného prínosu a dosiahnutie očakávaných cieľov metodických dní bude realizované formou zhrňujúceho anonymného dotazníka s voľbou viacerých možností na individuálne hodnotenie každého účastníka metodických dní. Účastníkmi metodických dní budú pedagógovia z materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a gymnázií mimo Bratislavského kraja. Doposiaľ boli v SMOPaJ realizované 1 –dňové metodické dni s dôrazom na chránené druhy fauny a flóry. Realizáciou predkladaného projektu sa podporí informovanosť pedagógov aj cielene na tematiku NATURA 2000, počet realizovaných metodických dní: 3 cykly, celkom 6 dvojdňových metodických dní , t.j. 12 dní v priebehu roku 2010. Metodické dni budú cielene rozdelené na 2 cieľové skupiny pedagógov, pre:	Spôsob realizácie projektu Projekt sa bude realizovať vo vlastnej réžii s využitím odborných kapacít pracovníkov múzea, a to pracovníkov odborného úseku, pracovníka zodpovedného za vedenie ŠZ, ktorí sú realizátormi doterajších environmentálnych cyklov múzea na školách a pracovníkov pre environmentálne vzdelávanie, ktorí zabezpečujú prácu so širokou verejnosťou a špeciálne s marginalizovanými skupinami (špeciálne školy), ako aj prácu v predškolských zariadeniach a kluboch seniorov. Pri metodických dňoch sa okrem odborných kapacít múzea využijú aj odborné kapacity SAŽP pre demonštráciu prác s deťmi v teréne v konkrétnych regiónoch (Regetovka, Teplý vrch), ako aj odborné kapacity pracovníkov univerzít pre oblasť environmentálneho vzdelávania a prípadne odborné kapacity Štátneho pedagogického ústavu. Pri príprave propagačných materiálov (atlas, metodická príručka, skladačky, didaktické hry) budú využité odborné kapacity Slovenskej akadémie vied (Botanický ústav a Zoologický ústav), tiež odborné kapacity SAŽP, ŠOP SR a nadácie DAJAMA (interaktívne DVD, atlas území vo vzťahu k naturovským územiam) a MŠ SR (lektorské posudky). Ostatné propagačné materiály budú pripravené pracovníkmi múzea. Vydanie týchto materiálov bude realizované dodávateľsky. Výstupy projektu (metodické, didaktické a propagačné materiály) budú distribuované na celom území Slovenska, mimo Bratislavského kraja. Metodická príručka spolu s interaktívnym DVD bude distribuovaná na celom území Slovenska, pre školy mimo Bratislavského kraja bude distribuovaná z finančných prostriedkov múzea v rámci štátneho rozpočtu. Ostaté aktivity budú výlučne mimo Bratislavského kraja. Všetky aktivity projektu smerujú k napĺňaniu hlavného zámeru projektu – celoživotnému vzdelávaniu v oblasti životného prostredia, do ktorého sú zapojené všetky vekové skupiny obyvateľstva, od predškolského veku až po seniorov v návaznosti na problematiku NATURA 2000. Postoje človeka sa formujú od jeho ranného obdobia života, kedy je najtvárnejší a učí sa vytvárať si správne návyky a základné vedomosti o prírode. Pôsobením výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a vzdelávacích inštitúciách sa tieto postoje prehĺbujú, pričom cieľom je rozvíjať harmonickú osobnosť a zároveň formovať u žiakov a študentov zmenu správania a hodnotových orientácií vo vzťahu k životnému prostrediu najmä vo vzťahu k prírode a prírodným zdrojom. Zaradením cieľovej skupiny seniorov do procesu celoživotného vzdelávania je snaha o zapojenie aj ostatnej verejnosti v poproduktívnom veku do spoločenskej praxe, prispieť k zmysluplnému vyplneniu ich voľného času, čím môžeme prispieť k udržaniu ich mentálneho zdravia. Mnohé sociologické výskumy v súčasnosti potvrdzujú, že počet ľudí v poproduktívnom veku v Európe sa neustále zvyšuje, a tak je načase sa zamýšľať, akým	Od 1. 1. 1999 múzeum ako špecializovaná organizácia, ktorej základným poslaním je zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie hmotných dokumentov so zameraním na komplexnú múzejnú dokumentáciu o vývine a súčasnom stave ochrany prírody a jaskyniarstva existuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného pros¬tredia SR. Tu sú pre múzeum vytvorené najlepšie podmienky múzejnej zbierkotvornej i prezentačnej činnosti z hľadiska jeho profilácie v prepojení na ostatné odborné inštitúcie zaoberajúce sa chránenou prírodou (ŠOP SR), ako i z hľadiska vývoja softwaru pre jej dokumentáciu (SAŽP). Takisto je zabezpečený úzky kontakt s ostatnými inštitúciami rezortu (ZOO Bojnice, SBM B. Štiavnica, GÚ Dionýza Štúra Bratislava, SHMÚ Bratislava) pri riešení ďalších úloh. Prioritami projektu je docieliť: -posilnenie ekologického vedomia vo vzťahu k sústave NATURA 2000 -posilnenie ekologického povedomia širokej verejnosti sprostredkovaním informácií o sústave NATURA 2000 a prírodnom bohatstve Slovenskej republiky ako súčasti európskeho prírodného dedičstva -začlenenie múzea do systému celoživotného vzdelávania vo vzťahu k sústave NATURA 2000 -zapojenie marginalizovaných skupín obyvateľstva -rozvoj činnosti SMOPaJ ako celoslovenskej špecializovanej inštitúcie Nástroje na dosiahnutie cieľov projektu: -využívanie interaktívnych foriem vzdelávania -vytvorenie viaczmyslových foriem a viacúrovňových foriem poznávania -sprístupnenie informácií o prírodnom bohatstve Slovenska a Európy -príprava a realizácia informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť -príprava a vydanie informačných a didaktických materiálov na informovanie, propagáciu, riešenie aktuálnych problémov Environmentálna výchova je dnes už súčasťou aktivít každého prírodovedného múzea, o to viac ak jeho špecializácia je presne daná ako je to v prípade Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva zameraného na ochranu živej a neživej zložky prírody. Múzeum verejnosti sprístupňuje základné poznatky o súčasnom stave a vývoji ochrany prírody a krajiny a jaskyniarstva. Poskytuje poznatky o osobitne chránených častiach prírody a krajiny – o chránených územiach, medzi ktorými majú zvláštne postavenie územia sústavy NATURA 2000, chránených stromoch, jaskyniach a krasovej krajine, chránených a vzácnych druhoch rastlín a živočíchov, minerálov a skamenelín a zároveň aj propaguje snahy o riešenie aktuálnych problémov v oblasti životného prostredia. K tomu využíva základné múzejné formy, sprístupňuje verejnosti vlastné zbierkové predmety v troch stálych expozíciách.	Realizáciou projektu sa zvýši informovanosť cieľových skupín o súvislej európskej sústave chránených území NATURA 2000. Napriek množstvu vyhlásených chránených území, vysokému počtu chránených druhov a rozporom medzi záujmami ochrany prírody a hospodárskym využívaním územia sa len sporadicky vydávajú relevantné informačné a propagačné materiály. Predkladaný projekt prispieva k riešeniu tohto problému v súlade s Operačným programom Životné prostredie, keďže jednou z jeho priorít je príprava a vydanie kvalitných publikácií, ktoré informujú o prírodných hodnotách, cieľoch ochrany prírody, o jej racionálnom využívaní a úlohách ostatných subjektov pri spoločnej ochrane, pričom druhou hlavnou formou sú aktivity a podujatia na zlepšenie informovanosti a komunikácie. V neposlednom rade sa posilní postavenie Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v rámci zamerania jeho činnosti ako špecializovanej organizácie rezortu životného prostredia SR zameranej predovšetkým na environmentálne vzdelávanie verejnosti i ako určité metodicko-didaktické centrum pre otázky ochrany prírody a krajiny. Jednotlivé aktivity, ktorými sa docieli udržateľnosť výsledkov projektu: 1.príprava a realizácia prednášok pre jednotlivé cieľové skupiny na vytypovaných vzdelávacích inštitúciách v rámci Slovenska Názov prednáškového cyklu: a)Chránené vtáčie územia Slovenska s ukážkami hlasových prejavov vybraných druhov vtákov b)NATURA 2000 - Rastlinné a živočíšne druhy európskeho významu v biotopoch Slovenska – v power pointovej prezentácii bude predstavená NATURA 2000 ako symbol ochrany prírodných hodnôt EÚ. Jednotlivé druhy fauny a flóry budú predstavené ako súčasť biotopu spolu s ich vzájomnými ekologickými väzbami. c)Geodiverzita súvislej siete európskych území NATURA 2000 - bude charakterizovať diverzitu prírody a krajiny EÚ, a to aj vo vzťahu k neživým zložkám prírody, ktoré majú vplyv na výskyt biotopov a druhov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany v rámci sústavy NATURA 2000. Prednáškový cyklus bude reprezentovať aj geografické členenie územia Európy a zastúpenie jednotlivých regiónov v rámci sústavy NATURA 2000. 2.príprava, distribúcia a vyhodnotenie dotazníkov pre jednotlivé cieľové skupiny pre zistenie záujmu a schopnosti jednotlivca obsiahnuť danú tému environmentálnej oblasti a dotazníkov pre pedagogických pracovníkov ako podkladov pre vypracovanie didaktických materiálov vhodných pre výučbu ekológie na školách Dotazníky pre zistenie záujmu a schopnosti jednotlivca obsiahnuť danú tému v environmentálnej oblasti budú obsahovať otázky smerujúce k overeniu, či prednášaná téma bola správne pochopená a či bola prínosom pre zúčastnených, napr.: -Čo rozumieme sústavou NATURA 2000

						v spolupráci so školami a Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave a Ministerstvom školstva SR venovaným problematike NATURA 2000 7.vytvoriť systém špeciálnych učebných pomôcok pre marginalizované skupiny – špeciálne školy s dôrazom na rómske etnikum venovaným problematike NATURA 2000 8.zdôrazniť jednotný prístup k oblasti ochrany prírody v Európe, ktorú treba vnímať ako jednotný geografický i socioekonomický celok Lokalizácia žiadateľa Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva sídli v okresnom meste Liptovský Mikuláš, ktoré je centrom vyhľadávaného turistického regiónu, z čoho vyplýva aj štruktúra návštevníkov múzea. Na jednej strane sa stáva centrom turistického záujmu najmä zahraničných návštevníkov, na druhej strane múzeum vzhľadom na svoju odbornú profiláciu venuje stálu pozornosť jednotlivým skupinám školskej mládeže a odbornej i laickej verejnosti. Každoročne realizuje medzinárodné odborné podujatia, konferencie, pravidelne dvakrát ročne ponúka prednáškové cykly určené školskej mládeži od tých najnižších vekových skupín až po univerzity. Za uplynulé roky SMOPaJ vypracovalo určitý systém environmentálneho vzdelávania kladne prijatý a žiadaný dotknutými cieľovými skupinami. Systém sa zameriava predovšetkým na oblasť ochrany prírody a krajiny, problematiku životného prostredia a oboznamovanie cieľových skupín s prírodným dedičstvom Slovenska. V programe vzdelávania sa múzeum opiera o koncepciu trvalo udržateľného rozvoja a v súčasnosti už široko akceptovaný fakt, že rozvoj ľudstva nemožno stotožňovať len s predstavou ekonomického rastu, ale že musí smerovať k naplneniu významných sociálnych cieľov (redukcia chudoby, zlepšenie kvality života a životného prostredia, zlepšenie príležitostí na kvalitnejšie vzdelanie, zdravie atď.), čo vyžaduje celostný prístup k rozvoju. Ucelený systém vzdelávania a environmentálnej výchovy múzeum poskytuje formou špecializovaných výchovno-vzdelávacích programov aj pre ostatnú verejnosť (ekopodujatia, eko-programy v spolupráci s odbornými inštitúciami doma i v zahraničí, školami všetkých typov, občianskymi združeniami, klubmi dôchodcov, rozšírené programy s ponukou putovných výstav, a pod.). Legislatíva o životnom prostredí Múzeum sa opiera o legislatívu, ktorá má viesť k naplneniu týchto cieľov, a to na národnej úrovni (najmä zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny), medzinárodnej úrovni (medzinárodné dohovory, zmluvy, protokoly) a zvlášť na európskej úrovni – smernice EÚ – najmä smernica Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov a smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Európska legislatíva v ochrane prírody vychádza z celoeurópskeho prístupu k riešeniu problémov ochrany biodiverzity krajín Európskej únie. Táto je podmienená geodiverzitou Európy, ktorá predstavuje rozmanitosť fyzickogeografických pomerov a krajiny, zahŕňajúcu i abiotické zložky krajinnej sféry, a prejavuje sa vo fyzickogeografickej a v rámci nej v biogeografickej regionalizácii územia Európskej únie. Predkladaný projekt sa na základe uvedených skúseností bude zameriavať na všeobecnú informovanosť o súvislej európskej sústave chránených území NATURA 2000, o jej cieľoch, význame a predmete. Východisková situácia Doterajšia spolupráca v oblasti environmentálneho vzdelávania pre jednotlivé cieľové skupiny prebieha predovšetkým na širšej regionálnej úrovni (okres Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad), ale sporadicky sa jednotlivé podujatia konajú aj v spolupráci s kooperujúcimi subjektami v rámci Slovenska i zahraničia (Okresné vlastivedné múzeum Šumperk a Stredná obchodná škola Šumperk so zameraním na cestovný ruch, Janus Pannonius Museum Pécs). Projekt plánuje zohľadniť aj územný dosah, avšak v spolupráci s vytypovanými školami a vzdelávacími zariadeniami pri realizácii konkrétnych vzdelávacích aktivít, ako sú prednášky, metodické dni, výstavy). SMOPaJ využíva pre vzdelávanie základné múzejné formy, sprístupňuje verejnosti vlastné zbierkové predmety v troch stálych expozíciách (Chránená príroda - Chránená fauna, Chránená flóra, Sintrové formy jaskýň, Minerály – výskyt, využitie, ochrana, Kras a jaskyne Slovenska). Aktuálne otázky ochrany prírody, jaskyniarstva a životného prostredia sprostredkováva formou krátkodobých výstav (v počte 12 – 20 ročne, z toho 10 – 12 vlastných). Pre priblíženie tém	1.materské školy, 1, stupeň základných škôl a špeciálne školy 2.2 stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá Počet pripravených a vydaných materiálov s tematikou NATURA 2000 (Atlas chránených druhov, atlas území vo vzťahu k naturovským územiam, didaktické hry (2 druhy), skladačky (2 druhy), metodická príručka, multimediálne pomôcky – DVD: doposiaľ boli v rámci múzejných prezentácií a interaktívnych foriem činností múzea využívané učebné materiály vydané Ministerstvom životného prostredia SR, SMOPaJ, SAŽP,a pod.) Realizáciou predkladaného projektu sa docieli vydanie ďalších vhodných metodických a didaktických materiálov cielene zameraných na problematiku NATURA 2000 vrátane reprezentačného atlasu chránených druhov európskeho významu, atlasu území vo vzťahu k naturovským územiam a multimediálnych učebných pomôcok, celkom 8 druhov. Zároveň sa bude sledovať nasledovné: Podiel počtu jednotlivých typov vzdelávacích inštitúcií (MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnáziá, Špeciálne školy zapojených do systému environmentálneho vzdelávania SMOPaJ): stanovený výsledok sa bude sledovať na základe štatistiky SMOPaJ. Múzeum doposiaľ spolupracuje s vybranými vzdelávacími inštitúciami v rámci okresu Liptovský Mikuláš, Ružomberok, príležitostne Poprad a vybranými univerzitami v rámci Slovenska, celkom približne 100 subjektov, čo predstavuje cca 2 % podiel z celkového počtu 5420 škôl všetkých typov (mimo Bratislavského kraja) na základe štatistiky Ústavu informatizácií a prognóz školstva MŠ SR. Cieľom predkladaného projektu sa plánuje docieliť 7 % podiel spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcií na základe účasti pedagógov jednotlivých typov škôl v rámci organizovaných metodických dní, cez ktoré sa plánuje osloviť približne 360 pedagógov v rámci celého Slovenska (mimo Bratislavského kraja). Uvedenému predpokladanému počtu pedagogických pracovníkov bude odovzdaná metodická príručka v rámci účasti na metodických dňoch, ďalší náklad z celkového počtu 6 000 ks bude distribuovaný v spolupráci so školskými správami v rámci Slovenska. Podiel počtu distribuovaných metodických príručiek a DVD: stanovený výsledok sa bude sledovať na základe distribúcie vydaných materiálov, ktorá sa bude realizovať v rámci spolupráce so školskými správami. Školské správy prevezmú náklad uvedených materiálov a sami zabezpečia ich ďalšiu distribúciu cieľovým skupinám (jednotlivé typy vzdelávacích inštitúcií – MŠ, ZŠ, SŠ, gymnáziá a ŠŠ). Realizáciou predkladaného projektu sa predpokladá dosiahnuť 92 % distribúcia uvedených materiálov, pričom zdrojom a prostriedkami pre overovanie distribúcie budú potvrdenia jednotlivých školských správ. Stanovený výsledok predstavuje percentuálne vyjadrenie počtu škôl všetkých typov mimo Bratislavského kraja, t.j. 5420 škôl, ktorým budú distribuované uvedené materiály. Distribúcia na školy Bratislavského kraja bude realizovaná z prostriedkov SMOPaJ (štátny rozpočet). Podiel počtu zapojených žiakov rómskeho etnika z celkového počtu rómskeho etnika (320 000) – v spolupráci s Regionálnymi kanceláriami rómskych komunít: doposiaľ do environmentálneho vzdelávacieho systému SMOpaJ boli zapojení žiaci rómskeho etnika len okrajovo, nie cielene, v rámci kooperácie so špeciálnymi školami, ktorých podstatnú časť frekventantov tvoria žiaci z uvedeného prostredia. Priblížením problematiky NATURA 2000 na základe dostupnej formy a v rodnom jazyku dotknutej cieľovej skupiny je snaha docieliť zvýšený záujem o otázky životného prostredia a tým zlepšiť ich postoj k prostredíu, v ktorom žijú. Realizáciou predkladaného projektu sa predpokladá dosiahnuť aspoň 2 % distribúcia uvedených materiálov cieľovej skupine, pričom zdrojom a prostriedkami pre overovanie	spôsobom budeme ovplyvňovať ich rokmi zaužívané environmentálne návyky a možnosť ich prístupu k aktuálnym informáciám o životnom prostredí. Etapy projekt Predkladaný projekt bude realizovaný v priebehu 3 rokov, pričom s realizáciou sa začne 1. 1. 2008. Rok 2008 bude prípravný a bude zahŕňať: -samotnú prípravu projektu v zmysle zabezpečenia kooperujúcich subjektov, zisťovania ich záujmu a dohodnutia konkrétnej formy zapojenia sa do riešenia projektu s určením zodpovedných pracovníkov za jednotlivé aktivity, -prieskum trhu pre aktivity realizované dodávateľsky, -realizáciu prvého prednáškového cyklu na vytypovaných vzdelávacích inštitúciách, -zistenie záujmu jednotlivých cieľových skupín (žiakov a študentov a pedagógov) na základe dotazníkov, -prípravu textových a obrazových podkladov pre atlas chránených druhov európskeho významu, pre ktoré boli vyhlásené územia NATURA 2000, -prípravu textovej a obrazovej časti putovnej výstavy, -nákup prenosných prezentačných prvkov, -nákup prezentačného technického zabezpečenia (dataprojektory, notebooky, premietacie plátno, ozvučenie, mobil) - príprava textovej a obrazovej časti atlasu území vo vzťahu k naturovským územiam Rok 2009: - realizácia druhého prednáškového cyklu na vytypovaných vzdelávacích inštitúciách, - zistenie záujmu jednotlivých cieľových skupín (žiakov a študentov a pedagógov) základe dotazníkov, - príprava dotazníkov pre pedagogických pracovníkov, ktoré budú slúžiť ako podklady pre vypracovanie didaktického materiálu, vyhodnotenie dotazníkov, 1.príprava metodickej príručky s 2 časťami (teoretická a didaktická) a interaktívneho DVD (s prezentáciou naturovských druhov s prepojením na ekosystémy) pre pedagogických pracovníkov v spolupráci s kompetentnými pracovníkmi SAŽP. V metodickej príručke pre pedagogických pracovníkov budú zohľadnené výsledky dotazníkového prieskumu a jej didaktická časť bude členená pre jednotlivé stupne výučby pre 1. stupeň ZŠ, pre 2 stupeň ZŠ a nižšie ročníky 8-ročných gymnázií, pre stredné školy a vyššie ročníky 8-ročných gymnázií a)teoretická časť, zabezpečí SMOPaJ b)didaktická časť , zabezpečí SMOPaJ, SAŽP a MŠ SR -realizácia a prezentácia výstavy o súvislej európskej sústave chránených území NATURA 2000 v priestoroch múzea a na vytypovaných vzdelávacích inštitúciách, -prípravu textových a obrazových podkladov pre atlas chránených druhov európskeho významu, pre ktoré boli vyhlásené územia NATURA 2000, 2.príprava skladačky NATURA 2000, (2 typy): a)pre cieľovú skupinu ZŠ v rómskej mutácii (plánovaná distribúcia v spolupráci s Regionálnymi kanceláriami rómskych komunít a Združením miest a obcí Slovenska, náklad: 10 000 ks), distribúcia bude realizovaná prostredníctvom SMOPaJ v spolupráci s Regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity (5 kancelárií) b)pre cieľovú skupinu seniorov (plánovaná distribúcia SMOPaJ v spolupráci s klubmi dôchodcov, náklad: 20 000 ks) 3.príprava didaktických hier: a)pre cieľovú skupinu MŠ s názvom Didaktická hra NATURA 2000, náklad 1 500 ks b)pre cieľovú skupinu špeciálne školy vo forme modifikovanej didaktickej hry, náklad 1 500 ks	Aktuálne otázky ochrany prírody, jaskyniarstva ochrany a tvorby životného prostredia, a to v značnej miere vo vzťahu k súvislej európskej sústave chránených území NATURA 2000, múzeum spracúva aj formou krátkodobých výstav. Pre priblíženie tém výstav sú pre všetky skupiny návštevníkov (predškolské zariadenia, základné a stredné školy, špeciálne školy a iné) pripravené doplňujúce špeciálne podujatia ako ekohry, ekotesty, kvízy, besedy, ankety a iné doplňujúce programy (videopremietanie – včítane vlastných krátkych filmov, kreslenie, modelovanie, stavanie vtáčích búdok, remeselnícke variácie jari a Vianoc a pod.). Do svojej výstavnej činnosti múzeum zaraďuje aj interaktívne výstavy. V súvislosti so sústavou NATURA 2000 je potrebné zdôrazniť prienik problematiky európskej a národnej legislatívy v ochrane prírody. Prejavuje sa dvomi spôsobmi: 1. prienik záujmu chrániť prírodné dedičstvo významné pre Európsku úniu ako celok a v rámci nej i pre jednotlivé členské štáty, ktoré predstavujú európsky významné biotopy a druhy voľne žijúcich rastlín a živočíchov európskeho významu 2. implementácia európskej legislatívy – smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (tzv. smernice o vtákoch) a smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (tzv. smernica o biotopoch) – do národnej legislatívy Slovenskej republiky, čiže do zákona č. 543/20002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Biotopy a druhy európskeho významu chránené podľa uvedených smerníc a prirodzene sa vyskytujúce na území Slovenskej republiky sú zahrnuté do národnej legislatívy ako biotopy a druhy európskeho významu. Rovnako sa to týka aj chránených území sústavy NATURA 2000, keď Special Protected Areas (SPAs) na základe smernice o vtákoch sa podľa národnej legislatívy SR vyhlasujú za chránené vtáčie územia v národnej sieti chránených území a Special Areas of Conservation (SACs) na základe smernice o biotopoch sa podľa národnej legislatívy SR vyhlasujú za chránené územia a ich zóny v národnej sieti chránených území. Prehľad náplne prednáškových cyklov a výstav realizovaných SMOPaJ Prednáškové cykly: - Chránené vtáčie územia Slovenska s ukážkami hlasových prejavov vybraných druhov vtákov Výstavy o NATURE 2000: - Chránené vtáčie územia pohorí a kotlín – (Chránené vtáčie územia), vrátane odborného podujatia NATURA 2000 (ŠOP SR, SAŽP) - Chránené vtáčie územia nížin, vrátane podujatia CHVÚ Slovenska a ukážky hlasových prejavov vybraných druhov vtákov (SMOPaJ). - Poznaj a chráň – NATURA 2000, vrátane podujatia Sústava NATURA 2000 (SMOPaJ, Botanický ústav SAV), Činnosť REPIS (REPIS Žilina) - Ochrana živočíchov, vrátane prednášky o chránených druhoch fauny Slovenska a o ochrane živočíchov (SMOPaJ) Realizácia projektu bude zabezpečená: - s využitím odborných kapacít pracovníkov SMOPaJ, ktorí sú realizátormi doterajších environmentálnych cyklov múzea na školách a pracovníkov pre environmentálne vzdelávanie, ktorí zabezpečujú prácu so širokou verejnosťou a špeciálne s marginalizovanými skupinami,	-Čo je biologická rozmanitosť a prečo je dôležité ju zachovať -Pre aké druhy živočíchov a rastlín a aké typy biotopov sa sústava NATURA 2000 vyhlasuje -Aký je prínos sústavy NATURA 2000 pre ochranu prírody v SR -Podľa akej zásady sa územia sústavy NATURA 2000 vyhlasujú 3.príprava a realizácia metodických dní na vytypovaných vzdelávacích inštitúciách Metodické dni budú plánované ako 2-dňové podujatia, ich koncepcia bude vychádzať z teoretickej prípravy s prezentáciou skúseností odborných pracovníkov SMOPaJ a SAŽP z praktických prednáškových aktivít v rámci EKO-dní SMOPaJ a teoretických informácií o NARURA 2000 (prvý deň) a z terénnych aktivít, ktoré budú smerované k praktickému využitiu informácií o naturovských druhoch v rozsahu učiva pre 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ a nižšie ročníky gymnázií (druhý deň) pre voľnočasové aktivity. Hodnotenie očakávaného prínosu a dosiahnutie očakávaných cieľov metodických dní bude realizované formou zhrňujúceho anonymného dotazníka. 4. príprava a realizácia putovnej výstavy s tematikou súvislej európskej sústave chránených území NATURA 2000 Výstava NATURA 2000 Výstava priblíži návštevníkovi sústavu chránených území európskeho významu NATURU 2000, ktorá je základným pilierom politiky ochrany prírody EÚ. Oboznámi návštevníka s legislatívou EÚ, ktorú tvoria dve základné smernice a to, Smernica o vtákoch a Smernica o biotopoch. Ďalšia časť bude venovaná Zoznamom rastlín, živočíchov a biotopov európskeho významu, pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia. Doplnením výstavy budú dermoplastické preparáty živočíchov a fotografie rastlín a biotopov, ktoré sú výnimočné z hľadiska EÚ a NATURY 2000. Výstava bude základom pre prednášky a besedy na školách v iných múzeách, správach CHKO, a pod. 5. príprava, grafická úprava, tlač a distribúcia skladačiek NATURA 2000 pre jednotlivé cieľové skupiny, didaktickej hry a metodickej príručky pre pedagogických pracovníkov vrátane inojazyčných prekladov Pripravovaná metodická príručka pre pedagógov bude vhodným metodickým a didaktickým materiálom pre výučbu biológie na základných školách 1. a 2. stupňa a na stredných školách. Bude koncipovaná v súlade s prioritami NATURA 2000, ktorá je základným pilierom politiky ochrany prírody EÚ a jej cieľom je zachovať prírodné dedičstvo významné pre EÚ ako celok a nielen pre príslušný členský štát. Príručka bude vychádzať z vedeckého poznania a bude zjednocovať čiastkové postupy vykonávania rôznych odborných teoretických aj praktických didaktických činností do zmysluplného a racionálneho metodického rámca. Na vybraných príkladoch z ríše rastlín a živočíchov budú predstavené ich vzájomné väzby v rámci ekosystémov. Na základe presného vymedzenia jednotlivých krokov pri poznávaní druhov fauny a flóry európskeho významu, veľkoplošných a maloplošných chránených území prispeje ku skvalitneniu celoživotného environmentálneho vzdelávania. Súčasťou metodickej príručky bude interaktívne DVD s prezentáciou naturovských druhov s prepojením na ekosystémy a jeho vydanie zabezpečí vydavateľstvo. Pre cieľovú skupinu žiakov rómskeho etnika a seniorov: bude pripravená skladačka NATURA 2000 (2 typy), ktorej obsahom budú informácie o prioritách NATURA 2000, ktorú tvorí súvislá európska sústava chránených území. Cieľom NATURY 2000 je udržanie alebo zlepšenie priaznivého stavu vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov a prírodzených typov biotopov a tým zachovanie biodiverzity na území všetkých štátov EÚ. Skladačka bude obsahovať aj legislatívny rámec, na

						výstav sú pre všetky skupiny návštevníkov (predškolské zariadenia, základné a stredné školy, špeciálne školy a iné) pripravené špeciálne podujatia ako ekohry, ekotesty, kvízy, besedy, ankety a iné doplňujúce programy (videopremietanie, kreslenie, modelovanie, stavanie vtáčích búdok, remeselnícke variácie jari a Vianoc a pod.). Do svojej výstavnej činnosti zaraďuje aj interaktívne výstavy, ako napr. Vedecká hračka, Prekvapenie v kvapalinách, ktoré realizuje v spolupráci s OZ Vedecká hračka v Banskej Bystrici. Celý program vzdelávania sa veľmi úspešne rozširuje aj v špeciálnych školách, kde múzeum pripravuje niekoľko špecializovaných podujatí s individuálnym prístupom (Fragmenty z prírody, Príroda našimi očami). Pri všetkých aktivitách sa odborní pracovníci a lektori snažia pracovať so žiakmi tak, aby zapájali do poznávania čo najviac zmyslov (hmat, zrak, sluch a čuch), žiaci sa učia nielen poznávať a spoznávať, ale zároveň aj preciťovať, čo vedie k úcte k životu vo všetkých jeho formách a zmene hodnotovej orientácie vo vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu a životnému prostredíu. S využitím týchto foriem prezentácie možno vplývať na rozvoj poznania žiakov a zároveň ich aj učiť zhodnocovať a prezentovať svoje vedomosti a zručnosti. Žiaci pracujú s učebným materiálom a pracovnými listami, ktoré sú vypracované pre rôzne vekové kategórie žiakov a zároveň sa viažu k rôznym environmentálnym témam a otázkam, ktoré súvisia so stavom životného prostredia. Pre stredné školy sú vhodnou pomôckou pre výučbu biológie CD nosiče spracované našim múzeom na témy: Tajomstvá kmeňových buniek a Integrovaná biológia bunky ako elementárnej jednotky vyrovnávajúcej sa so záťažou a stresovými faktormi životného prostredia, Fotosyntéza – najväčší zázrak života, Faktory ekologickej adaptácie v evolúcii druhov. Výstavy múzea, napr. GMO – nádej alebo hrozba, Zo života bunky, Život zo skúmavky, Liečivé rastliny, Národné parky Slovenska, Chránené vtáčie územia, NATURA 2000 prezentujú písomnou i obrazovou formou aktuálne otázky ochrany prírody i životného prostredia. Environmentálna problematika so zameraním na chránené druhy živočíchov je spracovaná aj vo filmovej produkcii múzea: Prežije kamzík?, Zhovorčivý spachtoš. Vo vzdelávacích aktivitách múzea sú súčasne využívané teoretické a metodické príručky pripravené spolupracujúcimi organizáciami (SAŽP, MŽP SR), napr. súbor pracovných listov pre žiakov na tému Doprava, Odpad, Voda, Pôda (SAŽP, 2002, 2003, 2004, 2005), učebný materiál pod názvom Domáci ekológ s témami: 1. Úcta k životu, 2. Voda, 3. Energia, 4. Spotrebný tovar, 5. Ovzdušie, 6. Odpady a druhotné suroviny, 7. Hluk, 8. Strava a zdravie, 9. Elektromagnetický smog, 10. Osobný príklad a sila slova (Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenský plynárenský priemysel, b.r.), pracovná taška s názvom Nekupujte si ich životy!. (Scanagri, Ministerstvo životného prostredia SR, 2003) doplnená spoločenskou hrou Tiger. Pri práci s návštevníkom sa využívajú aj multimediálne učebné pomôcky, napr. Detektív v prírode. (Kizek, Vlček, 2004) na určovanie pôvodcov zmien v prostredí a priamo na organizmoch v podmienkach strednej Európy. Edukačná pomôcka je doplnená aj o charakteristiku rôznych typov ekosystémov (agroekosystémy, ekosystémy lúk a pasienkov, ekosystém lesa) a tiež ukážky geomorfologických tvarov reliéfu krajiny. V neposlednom rade sa stretávajú s vysokým záujmom aj multimediálne učebné pomôcky zamerané na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia (Králiková, Gojdičová, 2004). Do projektu budú zaradené nasledovné cieľové skupiny: 1.materské školy pre žiakov predškolského veku 2.1. stupeň základnej školy 3.2. stupeň základnej školy a prima – kvarta 8-ročných gymnázií 4.kvinta – oktáva 8-ročných gymnázií a stredné školy 5.špeciálne školy 6.ostatná verejnosť, včítane kategórie seniori Súvislosť s inými zámermi SMOPaJ od roku 2006 realizuje projekt Softvérové a materiálno-technické dobudovanie pracoviska Štátneho zoznamu a Národnej databázy jaskýň, podporený zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Environmentálna infraštruktúra. Jeho cieľom je dobudovanie oboch pracovísk technickým, materiálovým a programovým vybavením s perspektívou prepojenia s databázami súvislej európskej siete chránených území NATURA 2000, vytvorenie internetových aplikácií, ako aj získavanie a komplexné spracovanie informácií o krasových územiach SR a ich následné poskytovanie odborníkom, štátnej i verejnej správe ako i širokej	distribúcie budú potvrdenia Regionálnych kancelárií rómskych komunít a Združení miest a obcí Slovenska. K ostatným výstupom projektu (počet realizovaných prednáškových cyklov, výstav) nie sú plánované konkrétne výsledky, keďže uvedené aktivity vykazujú nenaplánovateľné indikátory. Dosiahnuté výsledky, napr. návštevnosť prednáškových cyklov, výstav a pod.) sa budú sledovať a vyhodnocovať v rámci monitorovacích správ.	-príprava textovej a obrazovej časti a vydanie atlasu území vo vzťahu k naturovským územiam (chránené územia, chránené stromy Slovenska vo vzťahu k NATURE 2000, 3 zv.) Rok 2010: -vydanie metodickej príručky, interaktívneho DVD, skladačky NATURA 2000 a didaktických hier -príprava a realizácia metodických dní pre pedagogických pracovníkov (Regetovka, Teplý vrch) v spolupráci s kompetentnými pracovníkmi SAŽP, Ministerstva školstva SR a školskej správy, 3 cykly, celkom 6 dvojdňových metodických dní v rámci Slovenska (mimo Bratislavského kraja), t.j. 12 dní s odovzdaním metodickej príručky a DVD pre účastníkov jednotlivých metodických dní -príprava a kompletizácia didaktického materiálu, -distribúcia metodickej príručky, interaktívneho DVD (SMOPaJ v spolupráci so školskými správami mimo Bratislavského kraja (pre školy Bratislavského kraja bude realizovaná z prostriedkov SMOPaJ (ŠR) -distribúcia skladačky NATURA 2000 a didaktických hier prostredníctvom SMOPaJ -vydanie atlasu chránených druhov európskeho významu -prezentácia výstavy NATURA 2000 v organizáciách ochrany prírody a sieti múzeí SR (mimo Bratislavského kraja) Organizačné a technické zabezpečenie bude realizované vlastnými zamestnancami: odborní pracovníci odborného úseku, marketingový pracovník, pracovníci ekonomického, výstavno-propagačného a technického úseku v kooperácii s vydavateľstvom na základe autorskej zmluvy a SAŽP, Ministerstva školstva SR. Pri príprave atlasu chránených druhov európskeho významu a metodických materiálov budú využité aj odborné kapacity iných kooperujúcich inštitúcií (Botanický ústav SAV, Zoologický ústav SAV, Štátny pedagogický ústav, pedagógovia a metodický experti jednotlivých typov škôl), prekladatelia pre zabezpečenie inojazyčných mutácií (anglický jazyk, rómsky jazyk) a dodávateľské subjekty pre tlač informačných brožúr a atlasu chránených druhov európskeho významu. Na príprave odborných textov atlasu území vo vzťahu k naturovským územiam budú participovať partneri z Nadácie DAJAMA v spolupráci s odbornými pracovníkmi SMOPaJ. Uvedení pracovníci múzea predbežne vykonajú prieskum trhu pre odborný preklad textov a lektorské posudky, ktoré si vyžadujú vysokú odbornú erudovanosť. Bude vykonaný prieskum trhu na predbežný zoznam vydavateľstiev, ktoré spĺňajú podmienky pre takýto druh publikácií v rámci Slovenska. Nadviaže sa kontakt so Štátnym pedagogickým ústavom, ktorý poskytne pomoc a participáciu na lektorské posudky pre prípravu metodického materiálu. Jednotlivé centrá environmentálnej výchovy v rámci Slovenska (Regetovka, Teplý vrch) sú vybraté v spolupráci so SAŽP na základe skúseností s environmentálnou výchovou a lokalizácie, aby boli kontaktovaní pedagógovia v rámci celého územia Slovenskej republiky, mimo Bratislavského kraja. Spoluprácou s jednotlivými ústavmi SAV bude garantovaná vysoká odborná erudovanosť špičkových odborných pracovníkov v oblasti ochrany prírody. Spolupracujúce vzdelávacie inštitúcie pre organizovanie prednáškových cyklov budú vybraté na základe dlhoročných skúseností s environmentálnou výchovou. Koordinácia plnenia jednotlivých úloh predkladaného projektu bude zabezpečovaná priebežnými konzultáciami s odbornými partnermi projektu, ročne 10 konzultácií. Rozdelenie prác realizovaných v predkladanom projekte: -vo vlastnej réžii:	- s využitím odborných kapacít pracovníkov univerzít pre oblasť environmentálneho vzdelávania a Štátneho pedagogického ústavu, pri príprave propagačných materiálov (atlas, metodická príručka, skladačky, didaktické hry) budú využité odborné kapacity Slovenskej akadémie vied (Botanický ústav a Zoologický ústav), tiež odborné kapacity SAŽP, ŠOP SR a MŠ SR (lektorské posudky), - v spolupráci s partnermi z Nadácie DAJAMA na príprave odborných textov atlasu území vo vzťahu k naturovským územiam, - vykonaním prieskumu trhu na predbežný zoznam vydavateľstiev, ktoré spĺňajú podmienky pre takýto druh publikácií v rámci Slovenska, - v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, ktorý poskytne pomoc a participáciu na lektorské posudky pre prípravu metodického materiálu, - v spolupráci so SAŽP na základe skúseností s environmentálnou výchovou a lokalizácie pre realizáciu metodických dní vo vybraných environmentálnych strediskách, - v spolupráci s jednotlivými ústavmi SAV bude garantovaná vysoká odborná erudovanosť špičkových odborných pracovníkov v oblasti botaniky a zoológie, - v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami pre organizovanie prednáškových cyklov na základe dlhoročných skúseností s environmentálnou výchovou, - v rámci koordinácie plnenia jednotlivých úloh predkladaného projektu na základe priebežných konzultácií s odbornými partnermi projektu.	základe ktorého sú vyhlasované chránené územia spolu s ukážkou a popisom kritériových druhov fauny a flóry európskeho významu. Svojím zameraním prispeje ku kontinuite celoživotného environmentálneho vzdelávania. Pre cieľovú skupinu žiakov MŠ a špeciálnych škôl: bude pripravená Didaktická hra NATURA 2000 (2 typy) - zameraná na učenie sa formou vizualizácie, pomocou obrázkov na identifikáciu živočíchov a rastlín primeraných deťom v predškolskom veku a žiakmi špeciálnych škôl, tzv. úlohová hra, čím sa uspokojí zvedavosť, rozvíja sa fantázia. Deti formou tejto hry nebudú len vizuálne spoznávať naturovské druhy živočíchov a rastlín, ale budú sa formou hry učiť aj príčinné vzťahy. Pracovný hárok formou hry pre nečítajúce deti, bude založený na vybraných naturovských druhoch živočíchov a rastlín. K hre bude pripravený didaktický materiál pre učiteľov/lektorov/rodičov, ktorí na základe tohto materiálu najprv uvedú deti do problematiky formou rozprávania o každom živočíchovi a rastline predstavenej v hre a vysvetlia deťom ako pracovať s hrou. Potom by deti mali samé spájať živočícha alebo rastlinu s biotopom. Súčasťou didaktickej hry budú aj omaľovánky s básničkami respektíve riekankami. Deti si ich môžu vyfarbiť a niektoré básničky respektíve riekanky sa naučiť, čím vznikne základ pre ďalšiu diskusiu o naturovských druhoch živočíchov a rastlín a ich biotopoch. Informácie o všetkých spomenutých druhoch živočíchov a rastlín sa budú nachádzať v časti venovanej učiteľom/lektorom/rodičom. Pri práci s týmto didaktickým materiálom pre deti predškolského veku sa odporúča navštíviť múzeum, kde môžu deti vidieť ďalšie naturovské druhy živočíchov a rastlín alebo si zrealizovať samostatnú doplňujúcu výstavku vo vlastnom zariadení v spolupráci s múzeom alebo inou organizáciou, ktorá sa venuje problematike ochrany prírody. 6. príprava, grafická úprava, tlač a distribúcia atlasu chránených druhov európskeho významu, vrátane inojazyčných prekladov Atlas chránených druhov európskeho významu bude prezentovať 227 druhov fauny a flóry, pre ktoré boli vyhlásené chránené územia NATURA 2000, s biologickou charakteristikou druhov a rozšírením, s využitím dát Štátnej ochrany prírody SR. Atlas sa bude koncipovať v spolupráci SMOPaJ s MŽP SR, Botanickým ústavom SAV a Zoologickým ústavom SAV, pričom tlačenú verziu atlasu zabezpečí vydavateľstvo, náklad 2 000 výtlačkov. 7. príprava, grafická úprava, tlač a distribúcia atlasu naturovských území Atlas území vo vzťahu k naturovským územiam bude prezentovať chránené územia a chránené stromy SR vo vzťahu k NATURE 2000. Ide o propagačný materiál pozostávajúci z 3 zväzkov: Národné parky, Chránené krajinné oblasti a Chránené stromy Slovenska podľa národnej legislatívy SR vo vzťahu k územiam NATURA 2000. Atlas bude určený širšej verejnosti a bude propagovať prírodné krásy Slovenska s cieľom podporiť turistický ruch. Atlas bude koncipovaný v spolupráci SMOPaJ s Nadáciou DAJAMA a MŽP SR, celkom 6 verzií (3 publikácie v slovenskej a 3 v anglickej mutácii). Na príprave odborných textov budú participovať partneri z Nadácie DAJAMA v spolupráci s odbornými pracovníkmi SMOPaJ. Uvedení pracovníci múzea predbežne vykonajú prieskum trhu pre odborný preklad textov a lektorské posudky, ktoré si vyžadujú vysokú odbornú erudovanosť. SMOPaJ má odborné zázemie, praktické skúsenosti a garantovanú spoluprácu s odbornými subjektami v rámci Slovenska. Na základe priaznivej odozvy z doterajších prednáškových cyklov (dvakrát ročne) na jednotlivých typoch škôl, v spolupráci s cieľovými skupinami zaradenými aj do pripravovaného projektu môže byť garantom a koordinátorom pripravovaných aktivít

						verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. NR SR o slobodnom prístupe k informáciám. V roku 2007 bol na Environmentálny fond podaný projektový návrh Študijné depozitárne pracovisko pre štúdium zbierok a environmentálne vzdelávanie, ktorý má za cieľ zlepšiť systém ochrany a sprístupnenia zbierok a zlepšiť podmienky ochrany zbierok v depozitároch. V súčasnosti je v štádiu posudzovania predloženej žiadosti. V roku 2008 budú podané dva projektové návrhy na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ – Digitalizácia fondov a technická podpora informatizácie v oblasti ochrany prírody a Rekonštrukcia historickej budovy múzea, kultúrnej pamiatky pre účely environmentálneho vzdelávania Cieľom prvého projektu je modernizácia programových nástrojov na elektronické spracovávanie múzejných zbierok, archiváciu múzejných fondov v digitálnej podobe a komplexné zabezpečenie zálohovania dát v inštitúcii. Druhý predkladaný projekt rekonštrukcie historickej budovy má za cieľ zvýšiť atraktivitu priestorov múzea nielen z pohľadu technického a estetického, najmä zlepšiť možnosti a formy múzejnej prezentácie so zámerom rozšíriť a skvalitniť ponúkané výstupy SMOPaJ. Socio-ekonomické prínosy projektu: 1.Propagácia ochrany prírody a prírodných hodnôt územia Slovenskej republiky vo vzťahu k európskej legislatíve 2.Posilnenie Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v rámci zamerania jeho činnosti ako organizácie rezortu životného prostredia SR 3.Vytvorenie základne pre lepšie a účinnejšie uplatnenie legislatívnych noriem v prístupe cieľových skupín k životnému prostrediu s predpokladom docieliť ekonomický efekt Environmentálne prínosy projektu: 1.Dostupnosť informácií o súvislej európskej sústave chránených území NATURA 2000 2.Možnosti pre rozvoj názorných foriem environmentálnej výchovy všetkých skupín obyvateľstva 3.Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti 4.Rozširujúce vzdelávanie v oblasti ochrany prírody pre školy všetkých typov, vrátane špecializovaného školstva a širokú verejnosť so zameraním na súvislú európsku sústavu chránených území NATURA 2000		a)vypracovanie a zhodnotenie dotazníkovej ankety, b)príprava podkladov a koordinácia prác grafickej dokumentácie pre atlas chránených druhov európskeho významu, c)realizácia prednášok v rámci prednáškových cyklov, d)príprava textovej a grafickej časti putovnej výstavy, e)príprava metodických dní v kooperácii so SAŽP, Školskými správami a externými lektormi, f)príprava metodických materiálov a skladačiek, g)grafická úprava metodických materiálov, skladačiek a príprava podkladov a grafickej dokumentácie atlasu chránených druhov európskeho významu a atlasu území vo vzťahu k naturovským územiam h)distribúcia uvedených materiálov (skladačky NATRA 2000, didaktické hry, atlas chránených druhov európskeho významu, atlas území vo vzťahu k naturovským územiam, metodická príručka a DVD -dodávateľsky: a)príprava podkladov a grafickej dokumentácie pre atlas chránených druhov európskeho významu, b)príprava podkladov a grafickej dokumentácie pre atlas území vo vzťahu naturovským územiam c)nákup prezentačného technického vybavenia, d)nákup prenosných prezentačných prvkov na výstavu, e)tlač metodických materiálov a skladačiek, f)tlač atlasu chránených druhov európskeho významu, g)tlač atlasu území vo vzťahu k naturovským územiam Kontrolou plnenia všetkých záväzkov a realizácie jednotlivých aktivít projektu budú poverení pracovníci odborných úsekov a ekonomického úseku SMOPaJ: -za prípravu a realizáciu jednotlivých výstupov projektu (metodické dni, atlas, metodická príručka, skladačky a dotazníky, výstava) a implementáciu: 1 pracovník (projektový manažér) -za odbornú prípravu metodickej príručky: 1 pracovník -za prípravu a realizáciu didaktických materiálov pre MŠ a špeciálne školy: 1 marketingový pracovník -za grafickú úpravu jednotlivých tlačených výstupov: 1 pracovník výstavno-propagačného oddelenia -za finančnú kontrolu: 1 pracovník ekonomického úseku Pre monitorovanie napredovania pri realizácii projektu bude sledovaný: -počet kooperujúcich vzdelávacích inštitúcií a iných zariadení (kluby dôchodcov) -záujem žiakov pre danú tému na základe vyhodnotenia dotazníkov -záujem pedagogických pracovníkov na základe vyhodnotenia dotazníkov a metodických dní -počet distribuovaných skladačiek a didaktických materiálov -počet distribuovaných metodických príručiek pre pedagogických pracovníkov -počet distribuovaných atlasov chránených druhov európskeho významu -počet distribuovaných atlasov území vo vzťahu k naturovským územiam		predkladaného projektu.
24150120003	NFP24150120001	Zisk. zemepis. sur. jaskýň a dobud. archívu múzea	OPZP-PO5-08-1	36145114 - SMOPaJ	340 794,59	V Národnej databáze jaskýň (NDJ) sa zhromažďujú informácie o slovenských jaskyniach a priepastiach spĺňajúcich kritériá kladené na podzemné javy. Obsahuje najmä údaje o ich lokalizácii, opis prírodných a kultúrnych hodnôt, informácie o stave ohrozenosti, eviduje tiež písomnú, mapovú a fotografickú dokumentáciu. Nesprístupnené jaskynné útvary sú zároveň biotopmi európskeho významu podľa národnej i európskej legislatívy. Na pôde múzea má dokumentácia jaskýň dlhoročnú tradíciu. Už v zakladajúcich stanovách múzea v roku 1930 sa uvádza, že v múzeu sa budujú zbierky a získavajú informácie tak, aby poskytovali úplný obraz celého krasu Slovenska. Predkladaný projekt prispeje ku komplexnému poznaniu krasových lokalít Slovenska, Bratislavský kraj bude spracovaný v rámci aktivít PHÚ múzea z vlastného rozpočtu. V Bratislavskom kraji je evidovaných 185 jaskýň (okres Malacky – 135 lokalít, okres Pezinok – 17 lokalít, okres Bratislava IV. – 33 lokalít, okres Senec – bez evidovaných jaskýň), čo predstavuje 3,33 % z celkového počtu evidovaných jaskýň na Slovensku. Jaskyne sú podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny definované ako prírodné	Po skončení projektu sa predpokladá, že počet dokumentov popisujúcich hodnoty zameraných jaskýň sa zvýši z pôvodných 3 500 dokumentov v roku 2008 na 5 200 v roku 2011, čím sa získajú komplexnejšie dokumenty o predpokladaných 1 000 lokalitách. Tieto informácie predstavujú dôležitý zdroj poznania, ktoré získali generácie jaskyniarov pôsobením v krasových oblastiach Slovenska. Ide najmä o údaje týkajúce sa genézy, geomorfológie, dĺžky, hĺbky, klimatických a biologických pomerov jednotlivých jaskynných lokalít. Predpokladaný podiel počtu dokumentov vychádza z predpokladaného počtu dokumentov, ktoré sa získajú zakúpením od Slovenskej speleologickej spoločnosti, t.j. 1700. Z celkového počtu 5 550 evidovaných jaskýň ku koncu roku 2007 sú známe zemepisné súradnice 806 vchodov. Ide však najmä o ľahko prístupné a často navštevované lokality. Odľahlé a ťažko prístupné jaskyne a priepasti sa lokalizujú problematickejšie a sú prípady, že trvá aj	Všetky aktivity projektu smerujú k naplňaniu jeho hlavného zámeru, doplneniu údajov o zemepisné súradnice získané geodetickými prístrojmi GPS a získaniu ďalších informácií o jednotlivých jaskyniach a priepastiach od členov Slovenskej speleologickej spoločnosti a sprístupnenie týchto informácií pre štátnu a verejnú správu, ako aj pre ďalších záujemcov. Po schválení predkladaného projektu sa finančné prostriedky použijú na komplexné poznanie krasových lokalít Slovenska, Bratislavský kraj bude spracovaný v rámci aktivít PHÚ múzea z vlastného rozpočtu, z projektu nebudú financované. V Bratislavskom kraji je evidovaných 185 jaskýň (okres Malacky – 135 lokalít, okres Pezinok – 17 lokalít, okres Bratislava IV. – 33 lokalít, okres Senec – bez evidovaných jaskýň), čo predstavuje 3,33 % z celkového počtu evidovaných jaskýň na Slovensku. Etapy projektu 1.Príprava projektu, prieskum trhu, zabezpečenie	Od 1. 1. 1999 múzeum ako špecializovaná celoslovenská odborná organizácia Sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP SR, ktorej základným poslaním je zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie hmotných dokumentov so zameraním na komplexnú múzejnú a archívnu dokumentáciu o vývine a súčasnom stave ochrany prírody a jaskyniarstva existuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného pros¬tredia SR. Tu sú pre múzeum vytvorené najlepšie podmienky múzejnej zbierkotvornej i prezentačnej činnosti z hľadiska jeho profilácie v prepojení na ostatné odborné inštitúcie zaoberajúce sa chránenou prírodou (ŠOP SR), ako i z hľadiska vývoja softwaru pre jej dokumentáciu (SAŽP). Takisto je zabezpečený úzky kontakt s ostatnými inštitúciami rezortu (ZOO Bojnice, SBM B. Štiavnica, GÚ Dionýza Štúra Bratislava, SHMÚ Bratislava) pri riešení ďalších úloh. Prioritami projektu je docieliť:	Realizáciou projektu sa zvýši stupeň poznania podzemného krasového fenoménu Slovenska. V projekte sa vyrieši získanie podstatnej časti zemepisných súradníc jaskýň na Slovensku, ako aj základných informácií charakterizujúcich ich prírodné hodnoty. Avšak vchody do jaskýň sa budú objavovať aj ďalej a aj po skončení projektu budú geodetické GPS prístroje funkčné a bude sa s nimi merať. Ďalej sa budú merať aj lokality, ktoré sú síce známe, ale z rôznych príčin ich vchod sa nedal nájsť alebo lokalizovať či už v zložitom teréne alebo bol zasypaný napríklad v kameňolome. Doteraz sa súradnice vchodov do jaskýň získavali v rámci plánu hlavných úloh múzea, a to najmä na východnom Slovensku a na túto činnosť boli vyčlenení dvaja pracovníci SMOPaJ. Na ostatných častiach Slovenska sa súradnice získavali popri plnení iných úloh. Predkladaný projekt predpokladá prijať do pracovného pomeru 4 zamestnancov, ktorí na plný pracovný úväzok v rokoch 2008 – 2011 budú v spolupráci s členmi Slovenskej

						pamiatky, takže ich dokumentácia je súčasťou štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny (NPR a ochranné pásma). Získavanie informácií o jaskyniach a tvorba geoinformačného systému vyplýva aj zo Smernice 2007/2/EC Európskeho parlamentu a Rady zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE). Táto ustanovuje všeobecné pravidlá infraštruktúry pre priestorové informácie na účely politík v oblasti životného prostredia a v iných oblastiach, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Táto infraštruktúra obsahuje metadáta, priestorové databázy a služby, sieťové služby a technológie, zdieľanie a prístup k informáciám, koordináciu, mechanizmy a procesy monitoringu. Východisková situácia V Národnej databáze jaskýň vedenej v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktorá sa buduje už dlhé desaťročia je evidovaných ku koncu roku 2007 až 5 550 lokalít spĺňajúcich kriteriá pre podzemné priestory. Ide o výsledok práce jaskyniarov v časovom období približne 100 rokov. V roku 1973 speleológ A. Droppa zostavil zoznam 476 lokalít. Neevidoval tu však kratšie jaskyne, ktoré sa už vtedy v dostupnej literatúre vyskytovali. Nárast lokalít sa zaznamenal najmä za posledných 10 – 15 rokov, kedy vzrástol počet jaskýň vďaka výrazným pokrokom v metódach dokumentácie, ale aj pod vplyvom nového zákona, na základe ktorého sa za jaskyňu považuje každá lokalita s dĺžkou nad 2 metre. O väčšine týchto nových jaskýň sa nachádza v NDJ len minimum informácií. Počet týchto malých jaskýň môže stúpnuť ešte o niekoľko tisíc, pretože potenciál slovenských krasových, ale aj nekrasových území v tejto oblasti je veľký, závisí to od angažovanosti jaskyniarov - dokumentátorov. Avšak aj medzi malými jaskyňami sa môže vyskytovať potenciálne významná jaskyňa, z ktorej sa prieskumom stane lokalita spĺňajúca kritériá na zaradenie medzi národné prírodné pamiatky, takže je dôležité evidovať aj krátke jaskyne, avšak s opisom ich genézy, možnostiach pokračovania, významu, alebo ich ohrozenia. Ďalšou kategóriou významných jaskýň sú lokality s vodným tokom, a to samotné jaskyne, ale aj ponory vôd, estavely, alebo vyvieračky. Poznanie ich polôh je nevyhnutné pri skúmaní priebehu podzemných tokov, z ktorých značná časť slúži ako zdroj pitnej vody pre obyvateľov. Významných jaskýň na Slovensku s dĺžkou do 1 kilometra je evidovaných 45. Podľa dĺžky je ďalej v intervale 500 až 1000 m evidovaných 27 lokalít. V intervale od 100 do 500 metrov dĺžky je evidovaných 203 lokalít, v intervale od 50 do 100 metrov je evidovaných 223 lokalít, v intervale 10 až 50 m je evidovaných 1405 lokalít. Najväčší počet jaskýň, až 3692 je evidovaných v intervale dĺžok do 10 metrov. Do tejto kategórie patria aj lokality, ktorých dĺžku z rôznych príčin nepoznáme. Z tohto je zrejmé, že získať súradnice o všetkých lokalitách na Slovensku je prakticky nemožné. Sú problémy napríklad s lokalizovaním jaskýň opísaných v literatúre pred desiatkami rokov, pretože sa zmenil ráz krajiny ústupom lúk a pasienkov najmä v Slovenskom krase a značný problém je aj s duplicitou lokalít, pretože veľakrát medzi jaskyniarskymi generáciami nedošlo k výmene poznatkov a sú prípady registrácie starších známych lokalít nanovo, samozrejme pod novým názvom. Ďalší problém je aj v zanikaní lokalít antropogénnou činnosťou. Stanoviť, že lokalita je zasypaná, odťažená kameňolomom, alebo poškodená pri stavbe cesty trvá aj celé roky. Z celkového počtu 5 550 evidovaných jaskýň ku koncu roku 2007 sú známe zemepisné súradnice 806 vchodov. Ide však najmä o ľahko prístupné a často navštevované lokality. Odľahlé a ťažko prístupné jaskyne a priepasti sa lokalizujú problematickejšie a sú prípady, že trvá aj niekoľko dní, kým sa nájde vchod do jedinej zabudnutej lokality. Toto číslo však neodráža počet zameraných lokalít, pretože niektoré jaskyne majú aj viac vchodov, napríklad Demänovský jaskynný systém ich má známych 19. Získavanie súradníc vchodov sa robí približne 5 rokov s geodetickými prístrojmi Správy slovenských jaskýň a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, časť súradníc sa získala od členov Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré boli získané najmä odčítaním z topografických máp. Od roku 2007 je v pláne hlavných úloh Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva zameriavanie vchodov do jaskýň pod názvom Zameranie polôh jaskýň Slovenského krasu, Košickej kotliny, Vihorlatských vrchov a oblasti Liptova. Tejto úlohe sa venovali popri iných prácach 4 pracovníci múzea a zamerali 60 lokalít. Cieľové skupiny	niekoľko dní, kým sa nájde vchod do jedinej zabudnutej lokality. Toto číslo však neodráža počet zameraných lokalít, pretože niektoré jaskyne majú aj viac vchodov, napríklad Demänovský jaskynný systém ich má známych 19. Získavanie súradníc vchodov sa robí približne 5 rokov s geodetickými prístrojmi Správy slovenských jaskýň a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, časť súradníc sa získala od členov Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré boli získané najmä odčítaním z topografických máp. Od roku 2007 je v pláne hlavných úloh Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva zameriavanie vchodov do jaskýň pod názvom Zameranie polôh jaskýň Slovenského krasu, Košickej kotliny, Vihorlatských vrchov a oblasti Liptova. Tejto úlohe sa venovali popri iných prácach 4 pracovníci múzea a zamerali 60 lokalít. Z analýzy súčasného stavu a možností pracovníkov SMOPaJ vyplýva, že do roku 2011 je reálne zamerať približne 1000 jaskýň a priepastí na celom území Slovenska, mimo Bratislavského kraja. Doteraz sa súradnice vchodov do jaskýň získavali v rámci plánu hlavných úloh múzea, a to najmä na východnom Slovensku a na túto činnosť boli vyčlenení dvaja pracovníci SMOPaJ. Na západnom Slovensku sa súradnice získavali popri plnení iných úloh. Predkladaný projekt predpokladá prijať do pracovného pomeru 4 zamestnancov, ktorí na plný pracovný úväzok v rokoch 2008 – 2011 budú v spolupráci so 4 pracovníkmi múzea a členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti zamieravať vchody do jaskýň. Predpokladaný výstup projektu vychádza z celkového počtu 5 550 evidovaných jaskýň na Slovensku ku koncu roka 2007, ktoré spĺňajú kritériá na zaradenie do databázy.	odborných činností (prijatie 4 zamestnancov, vypracovanie plánu terénnych činností, nákup georeferencovaných digitálnych máp od GKÚ) 2.Realizácia nákupu technického vybavenia pracovísk (osobný terénny automobil, 8 geodetických prístrojov GPS, jaskyniarske komplety pre terénne činnosti, 6 ks počítačov s vybavením, terénne pomôcky) 3.Zakúpenie archívnych materiálov (za roky 2007, 2008, 2009 a 2010) 4.Zber informácií v teréne, meranie dát Dodávateľské služby budú zabezpečované na základe všeobecne platných predpisov o verejnom obstarávaní. Projekt by sa realizoval počas 4 rokov. Rozdelenie úloh na jednotlivé roky realizácie projektu: 1. rok 2008 začatie projektu, prijatie 4 zamestnancov, ktorí poznajú krasové terény, zabezpečenie nákupu techniky, zameranie okolo 100 súradníc (2 pracovská múzea a 4 novoprijatí zamestnanci) a zakúpenie dokumentačného materiálu do archívu SMOPaJ od Slovenskej speleologickej spoločnosti z činnosti roku 2007, 2. rok 2009 sa budú získavať súradnice okolo 300 vchodov do jaskýň meraním (2 pracovská múzea a 4 novoprijatí zamestnanci), bude sa naplňať Národná databáza jaskýň, zakúpi sa dokumentačný materiál do archívu SMOPaJ od Slovenskej speleologickej spoločnosti z činnosti roku 2008, 3. rok 2010 sa budú získavať súradnice okolo 300 vchodov do jaskýň meraním (2 pracovská múzea a 4 novoprijatí zamestnanci), bude sa naplňať Národná databáza jaskýň, zakúpi sa dokumentačný materiál do archívu SMOPaJ od Slovenskej speleologickej spoločnosti z činnosti roku 2009, 4. rok 2011 sa budú získavať súradnice okolo 300 vchodov do jaskýň meraním (2 pracovská múzea a 4 novoprijatí zamestnanci), bude sa naplňať Národná databáza jaskýň, zakúpi sa dokumentačný materiál do archívu SMOPaJ od Slovenskej speleologickej spoločnosti z činnosti roku 2010 a vytvorí sa GIS vrstva z nameraných údajov. Dodávateľské služby budú zabezpečované na základe všeobecne platných predpisov o verejnom obstarávaní. Projekt by sa realizoval počas 4 rokov. Personálne, odborné a technické kapacity, spôsob zabezpečenia realizácie Z personálneho hľadiska by jaskyne zameriavali skúsení jaskyniari na pracoviskách múzea v Košiciach a Liptovskom Mikuláši. Na lokalitách mimo týchto centier sa na meraní súradníc jaskýň budú podieľať 4 zamestnanci, všetko členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorí sa prijmú na dobu určitú, 4 roky aby sa zabezpečilo meranie aj v tých oblastiach. Ich výsledky, podobne ako aj merania z pracovísk v Košiciach a Liptovskom Mikuláši bude spracovávať pracovník s vysokoškolským vzdelaním a praxou v oblasti GIS vrstiev. Následne sa budú údaje vkladať do Národnej databázy slovenských jaskýň. Po skončení projektu sa zo všetkých zameraných údajov vytvorí GIS vrstva, ktorá bude komplexne odrážať poznanie polohy jaskynných vchodov na Slovensku. Zodpovednosť za kontrolu Pri sťahovaní nameraných údajov z GPS prijímačov sa bude robiť prvá kontrola získaných nameraných údajov. Pri ich transformácii do ortofotomáp a následnom vkladaní do databázových tabuliek NDJ sa bude vykonávať ďalšia kontrola. Prípadné nezrovnalosti budú riešené v spolupráci s členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorí poznajú miestnu situáciu. Týmto systémom sa minimalizujú chyby pri meraní. Aktivity realizované vlastnými zamestnancami vo vlastnej réžii alebo dodávateľským spôsobom Všetky technické práce spojené so získavaním súradníc, ich spracovaním a archiváciou ako aj zabezpečením technického vybavenia pracovísk budú urobené vo vlastnej réžii. Dodávateľsky bude realizovaný nákup osobného terénneho auta a GPS	-Informatizáciu v oblasti jaskyniarstva -sprístupňovanie informácií a poznatkov o jaskyniach odbornej a laickej verejnosti -posilnenie ekologického povedomia širokej verejnosti sprostredkovaním informácií o jaskyniach ako prírodnom bohatstve Slovenskej republiky začlenenom do celoeurópskeho prírodného dedičstva -rozvoj činnosti SMOPaJ ako celoslovenskej špecializovanej inštitúcie Charakteristika špecializovaného archívu SMOPaJ: Národná databáza jaskýň je jednou zo zložiek verejného špecializovaného archívu SMOPaJ, ktorý obsahuje tieto archívne fondy a zbierky: fond spolkov a inštitúcií (SMOPaJ, TURISTA, Klub československých turistov, Družstvo Demänovských jaskýň, Slovenská speleologická spoločnosť a ďalší) osobné fondy významných osobností z oblasti ochrany prírody a jaskyniarstva, zbierka CD s digitálnymi zábermi, zbierka DVD s rozhovormi s významnými osobnosťami ochrany prírody, jaskyniarstva a muzeológie, zbierka DVD dokumentujúca významné udalosti SMOPaJ, apod. Dôležitou časťou archívu je aj zbierka originálov vyhlásení osobitne chránených častí prírody a krajiny Štátneho zoznamu, historických dokumentov približujúcich speleologické aktivity na Slovensku i aktivity v oblasti ochrany prírody. Časť archívu tvoria dokumenty rôznych inštitúcií a spolkov, ktoré od začiatku 20. storočia pôsobili alebo ešte stále pôsobia v oblasti jaskyniarstva a ochrany prírody. Múzeum vedie štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny. Súčasťou štátneho zoznamu je triedenie a archivácia listín štátneho zoznamu, napĺňanie databázy a jej aktualizácia. Databáza je umiestnená na serveri SAŽP, ktorá je zodpovedná za technickú stránku, chod databázy a informovanie verejnosti. Vlastníkom databázy je múzeum, ktoré je zodpovedné za obsahovú stránku databázy a prístup k informáciám z databázy, na čom sa podieľajú spoločne SMOPaJ, ŠOP a SAŽP. Štruktúra archívnych fondov a zbierok: a) archívne fondy: 1.ŠZ osobitne chránených častí prírody a krajiny 2.podzemné krasové javy 3.spolky, inštitúcie a osobné fondy b) archívne zbierky: negatívy, pozitívy, CD, DVD, mapy c) knižničné zbierky Národná databáza jaskýň k 31. 12. 2007 obsahuje 5 550 lokalít spĺňajúcich kritériá pre podzemné priestory. Tieto lokality sa nachádzajú po celom území Slovenska, od mestských aglomerácií po vysokohorské polohy. Informácie o týchto jaskyniach pochádzajú najmä z dokumentačnej činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorá v 40 organizačných zložkách pôsobí na celom území Slovenska, ako aj dokumentačnou činnosťou pracovníkov dvoch pracovísk múzea (Liptovský Mikuláš a vysunuté pracovisko Košice). Smernica 2007/2/EC Európskeho parlamentu a Rady zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE), ustanovuje všeobecné pravidlá pre infraštruktúru pre priestorové informácie na účely politík v oblasti životného prostredia a v iných oblastiach, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Táto infraštruktúra obsahuje metadáta, priestorové databázy a služby, sieťové služby a technológie, zdieľanie a prístup k informáciám, koordináciu, mechanizmy a procesy monitoringu. Prílohy I, II a III smernice obsahujú všeobecné zoznamy druhov – tém priestorových informácií, pre ktoré musia členské štáty zabezpečiť databázy a služby, sieťové služby a technológie, zdieľanie a prístup k informáciám, koordináciu, mechanizmy a procesy monitoringu. Medzi priestorové údaje patria aj údaje o lokalizácii jaskýň a ich vchodov – v prílohe I sa vzťahujú na tému 3 (zemepisné názvy), v prílohe II na tému 4 (geológia, pričom táto téma podľa smernice zahŕňa aj geomorfológiu), v prílohe III na tému 18 (biotopy, keďže jaskyne sú typ	speleologickej spoločnosti zamieravať vchody do jaskýň. Predpokladaný výstup projektu vychádza z celkového počtu 5 550 evidovaných jaskýň na Slovensku ku koncu roka 2007, ktoré spĺňajú kritériá na zaradenie do databázy. Táto činnosť je prepojená s výskumnou činnosťou múzea, ktorej koncepciu schválila vláda na základe návrhu Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. Národná databáza jaskýň je súčasťou špecializovaného archívu SMOPaJ a k 31. 12. 2007 obsahuje 5 550 evidovaných jaskynných lokalít, ktoré spĺňajú kritériá kladené pre podzemné krasové javy, čo predstavuje archívny fond s dĺžkou 80 bm. Základné informácie v NDJ: 1)Základné informácie (registratúrne číslo, názov, dĺžka, hĺbka, nadmorská výška, kataster, okres), 2)Lokalizácia jaskyne (geomorfologický celok, poloha), 3)Doplňujúce údaje (literatúra, archívne údaje, geomorfológia, geológia, hydrológia, klimatológia, archeológia, história), 4)Hodnoty jaskyne a jej ochrana (prírodné hodnoty, stupeň ohrozenia, výplne, archeologické nálezy, ochranné pásma, NPP, Svetové kultúrne dedičstvo, evidencia povolení na výskum a prieskum jaskyne), 5) Fotodokumentácia a mapové podklady Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva bol zriadený so súhlasom Ministerstva vnútra SR od 1. 7. 2005 a patrí do skupiny špecializovaných verejných archívov na Slovensku. Jeho hlavným poslaním je doplňať archívne fondy a zbierky, ktoré tvoria súčasť národného kultúrneho dedičstva so zameraním na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Dôležitou súčasťou napĺňania NDJ je aj spracovávanie rozsiahlych archívnych materiálov (korešpondencia, správy, technické denníky, identifikačné karty, poznámky a náčrty), máp a fotografií zo zbierok múzea. Ich digitalizáciou a následným vložením do NDJ sa rozšíri informačná báza aj o historický rozmer. Projekt predpokladá získanie dokumentov o 1 700 lokalitách. Tieto informácie predstavujú dôležitý zdroj poznania, ktoré získali generácie jaskyniarov, členov Slovenskej speleologickej spoločnosti, pôsobením v krasových oblastiach Slovenska. Ide najmä o údaje týkajúce sa genézy, geomorfológie, dĺžky, hĺbky, klimatických a biologických pomerov jednotlivých jaskynných lokalít. Predpokladaný podiel počtu dokumentov vychádza z predpokladaného počtu dokumentov, ktoré sa získajú zakúpením od Slovenskej speleologickej spoločnosti. Z celkového počtu 5 550 evidovaných jaskýň ku koncu roku 2007 sú známe zemepisné súradnice 806 vchodov. Toto číslo však neodráža počet zameraných lokalít, pretože niektoré jaskyne majú aj viac vchodov. Získavanie súradníc vchodov sa robí približne 5 rokov s geodetickými prístrojmi Správy slovenských jaskýň a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, časť súradníc sa získala od členov Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré boli získané najmä odčítaním z topografických máp. Od roku 2007 je v pláne hlavných úloh Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva zameriavanie vchodov do jaskýň pod názvom „Zameranie polôh jaskýň Slovenského krasu, Košickej kotliny a Vihorlatských vrchov.“ Tejto úlohe sa venovali popri iných prácach dvaja pracovníci a zamerali 50 lokalít. Z analýzy súčasného stavu a možností pracovníkov SMOPaJ vyplýva, že do roku 2011 je reálne zamerať okolo 1000 jaskýň a priepastí na celom území Slovenska, mimo Bratislavského kraja. Doteraz sa súradnice vchodov do jaskýň získavali v rámci plánu hlavných úloh múzea. Na ostatných častiach Slovenska sa súradnice získavali popri plnení iných úloh. Predkladaný projekt predpokladá prijať do pracovného pomeru 4 zamestnancov, ktorí na plný pracovný úväzok v rokoch 2008 – 2011 budú v spolupráci s členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti zamieravať vchody do jaskýň. Predpokladaný výstup projektu vychádza z

						Okruh používateľov NDJ je veľmi široký. Využívaný je však najmä pracovníkmi Štátnej ochrany prírody, ktorí majú starostlivosť o každú jaskyňu a priepasť v hlavnej pracovnej náplni. Táto databáza však poskytuje informáciaeaj ďalšiemu širokému okruhu používateľov. Jednak ide o jaskyniarov, študentov, geológov, archeológov, biológov, lesníkov a historikov z univerzít, akadémie vied zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín, najmä Poľska, Maďarska, kde sú významné krasové územia (Slovenský kras, Západné Tatry) rozdelené hranicou. Záujem o informácie z databázy je aj od odborníkov z Českej republiky, ktorí sa od začiatku 20. storočia významnou mierou podieľajú na praktickom výskume jaskýň na Slovensku. Výstup z Národnej databázy jaskýň je dôležitý v zmysle článku 17 Smernice 92/43/EEC, pretože každý rok Štátna ochrana prírody SR vypracováva reporting stavu území, druhov a biotopov pre Európsku komisiu a v tomto materiále sa nachádzajú aj jaskyne. Lokalizácia žiadateľa Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (ďalej SMOPaJ) sídli v okresnom meste Liptovský Mikuláš, ktoré je známe predovšetkým ako vyhľadávané turistické centrum, z čoho vyplýva aj štruktúra návštevníkov múzea. Na jednej strane sa stáva strediskom turistického záujmu najmä zahraničných návštevníkov, na druhej strane múzeum vzhľadom na svoju odbornú profiláciu venuje stálu pozornosť jednotlivým skupinám školskej mládeže a odbornej i laickej verejnosti. SMOPaJ každoročne navštívi približne 30 000 návštevníkov, z toho viac ako 5 000 zo zahraničia. Múzeum ako celoslovenské špecializované pracovisko pre svojich návštevníkov poskytuje klasické múzejné prezentácie, ako sú stále expozície (Kras a jaskyne Slovenska, Chránená príroda, Minerály – výskyt, využitie, ochrana), príležitostné a putovné výstavy s tematikou životného prostredia, ale aj ucelený systém vzdelávania a environmentálnej výchovy formou špecializovaných výchovno-vzdelávacích programov pre rôzne typy škôl a ostatnú verejnosť (prednáškové cykly, ekopodujatia, eko-programy, rozšírené programy s ponukou putovných výstav, a pod.) a realizuje tiež medzinárodné odborné podujatia a konferencie. V súčasnosti všas nie je úlohou múzea len realizácia kontinuálneho systému vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny a ponuka tematických vzdelávacích programov, ale do popredia sa dostáva aj požiadavka na informačnú dostupnosť obsahu inštitúcie (múzejný, archívny a knižničný fond) na internete pre široký okruh používateľov, čím sa dosiahnu podmienky pre budovanie múzejného informačného systému SR s medzinárodnými väzbami. V súvislosti s potrebou sprístupňovať informácie z rozsiahleho archívneho fondu jaskyniarstva sa všetky historické dokumenty začlenili do novovytvoreného archívu múzea v roku 2005. Nachádzajú sa tu jedinečné informácie z histórie jaskyniarstva ešte z obdobia predmníchovskej Československej republiky, ktoré sú využívané všetkými záujemcami v oblasti speleológie v rámci Slovenska a širšieho stredoeurópskeho priestoru. SMOPaJ je jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa zaoberá históriou a dokumentáciou speleologického prieskumu. Výsledky sú sprístupnené pre širokú verejnosť v expozícii Kras a jaskyne Slovenska, ktorá bola vybudovaná v priestoroch na ul. 1. mája 38 v roku 1994. Od roku 1956 sa vydáva špecializovaný zborník Slovenský kras, v ktorom sa publikujú výsledky speleologických výskumov realizovaných na Slovensku. Múzeum je partnerom pre univerzitný výskum v jaskyniach v oblasti biológie, geológie a archeológie. Územný dosah Národný, jaskyne na Slovensku sa vyskytujú v rôznych oblastiach, od vysokohorských polôh, kde sú často prístupné iba horolezeckou technikou až po mestské aglomerácie. Najzápadnejšie jaskyne sa vyskytujú v oblasti brál hradu Devín a najvýchodnejšie sa nachádzajú v pieskovcoch na severovýchode Slovenska v tesnej blízkosti slovensko-ukrajinských hraníc. Časť krasových území na juhovýchode Slovenska a pseudokrasové lokality na západe, severe a východe Slovenska sa nachádzajú v pohraničných oblastiach, takže prieskum a poznanie týchto oblastí je dôležitý aj v širšom stredoeurópskom kontexte. Predkladaný projekt prispeje k vytvoreniu celistvej GIS vrstvy v rámci územia Slovenska a Bratislavský kraj bude riešený v rámci aktivít PHÚ SMOPaJ z prostriedkov štátneho rozpočtu.. Legislatívna podpora Múzeum ako pamäťová inštitúcia je prioritne zameraná na získavanie, uchovávanie, spracovávanie a využívanie prírodného a		prístrojov, ako aj máp a pomocného materiálu (osvetlenie, rebríky, ochranné pomôcky).	prírodzeného biotopu). Monitoring jaskynných vchodov je nevyhnutne potrebný pre získavanie priestorových informácií o jaskyniach. Na základe uvedenej smernice bol pre MŽP SR vypracovaný Katalóg objektov, ktorý obsahuje zoznam tried objektov, ktoré sa budú uchovávať ako GIS-vrstvy s atribútmi (popisné údaje o jednotlivých objektoch). Jaskyne, ktoré sú súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO, sú v aktuálnej verzii zastúpené v triede TK008 územie prírodného dedičstva UNESCO. Katalóg objektov bude musieť spĺňať kritériá dané smernicou INSPIRE a bude musieť obsahovať všetky priestorové dáta podľa príloh I, II a II smernice.	celkového počtu 5 550 evidovaných jaskýň na Slovensku ku koncu roka 2007, ktoré spĺňajú kritériá na zaradenie do databázy. Tento projekt prispeje k poznaniu mnohých cenných krasových lokalít, ktoré sa nachádzajú často v nedostupných a neprístupných terénoch a bez komplexného prístupu by sa nedali poznať do podrobnosti. Jaskyne sú zo zákona v kategórii prírodných pamiatok, takže ich dokumentácia je súčasťou štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody (NPR a ochranné pásma). Získavanie informácií o jaskyniach a tvorba geoinformačného systému vyplýva aj zo Smernice 2007/2/EC Európskeho parlamentu a Rady zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE), ustanovuje všeobecné pravidlá pre infraštruktúru pre priestorové informácie na účely politík v oblasti životného prostredia a v iných oblastiach, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Táto infraštruktúra obsahuje metadáta, priestorové databázy a služby, sieťové služby a technológie, zdieľanie a prístup k informáciám, koordináciu, mechanizmy a procesy monitoringu.

						kultúrneho dedičstva na základe svojej profilácie. Táto povinnosť je stanovená legislatívou, ktorá v súčasnosti umožňuje vykonávať dokumentačnú činnosť vo forme klasickej (písomná dokumentácia) a forme elektronickej (elektronická databáza) v súlade so zákonom 387/2001 Z. z. o múzeách a galériách, 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a v znení neskorších predpisov. Z pohľadu pracovnej efektívnosti, ale najmä následného využitia informácií o zbierkovom fonde múzea, archívnych fondoch a zbierkach sa do popredia dostáva metóda budovania databáz v elektronickej forme. Zavádzanie informačno-komunikačných technológií (IKT) a zefektívňovanie procesov prostredníctvom ich využívania môže prispieť podstatnou mierou k oveľa vyššej efektívnosti a účinnosti implementácie prvkov vedomostnej spoločnosti v podmienkach múzea v zmysle Uznesenia vlády zo dňa 20. 12. 2006, č. 1078/2006 Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011 a vládou prijatého dokumentu Stratégia konkurencieschopnosti SR do roku 2010 v oblasti digitalizácie fondových a pamäťových inštitúcií SR. Ciele stanovené v tomto projekte sú v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré legislatívne definujú ochranu jaskýň na národnej i európskej úrovni –§ 24, ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny –príloha I smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré uvádzajú nesprístupnené jaskynné útvary ako biotopy európskeho významu s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré legislatívne definujú národnú databázu jaskýň: –§ 54 – odseky 2, 9, a 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny –§ 23, odsek 8, bod d) vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny s ustanoveniami § 26, 27 a 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré sú implementáciou súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000 do národnej legislatívy Slovenskej republiky a ktoré určujú vzťah medzi sústavou NATURA 2000 a národnou sústavou chránených území Slovenskej republiky s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré legislatívne definujú verejný prístup k národnej databáze jaskýň –článok 45 a 51 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. –zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) –Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003) –Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313 EHS (Ú. v. EÚ L 041, 14.2. 2003 Predmetom evidencie v národnej databáze jaskýň sú jaskyne definované v § 24, ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – jaskyňou podľa tohto zákona je človeku prístupný a prírodnými procesmi vytvorený dutý podzemný priestor v zemskej kôre, ktorého dĺžka alebo hĺbka presahuje 2 m a rozmery povrchového otvoru sú menšie ako jeho dĺžka alebo hĺbka. Národná databáza jaskýň je legislatívne určená v § 54, odsekoch 2, 9, a 15, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Je súčasťou dokumentácie ochrany prírody a krajiny – dokumentov osobitne chránených častí prírody a krajiny – a je podkladom na evidenciu a dokumentáciu jaskýň. Podľa § 54, odseku 21 zákona je dokumentácia ochrany prírody a krajiny verejne prístupná za podmienok určených zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Podľa ustanovenia v § 23, odseku 8, bode d) vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, národná databáza jaskýň slúži na evidenciu a dokumentáciu jaskýň a obsahuje najmä opis ich prírodných hodnôt, lokalizáciu, ohrozenosť, registráciu písomnej a grafickej dokumentácie. Lokalizácia vchodov jaskýň, ktorá je cieľom tohto projektu, je nevyhnutne potrebná pre evidenciu údajov o lokalizácii jaskýň v				

						národnej databáze podľa vyhlášky č. 24/2003 Z. z. Národná databáza jaskýň okrem sprístupnených jaskýň zahŕňa aj nesprístupnené jaskynné útvary. Nesprístupnené jaskynné útvary (kód Sk 7 v Katalógu biotopov Slovenska, kód 8310 pre súvislú európsku sústavu chránených území, uvedený v prílohe I smernice o biotopoch) sú prirodzenými biotopmi európskeho významu podľa prílohy I smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Ich ochrana si podľa smernice o biotopoch vyžaduje vyhlásenie osobitne chránených území, ktorými sú územia európskeho významu ako súčasť súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Súvislosť s inými zámermi: SMOPaJ od roku 2006 realizuje projekt Softvérové a materiálno-technické dobudovanie pracoviska Štátneho zoznamu a Národnej databázy jaskýň, podporený zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Environmentálna infraštruktúra. Jeho cieľom je dobudovanie oboch pracovísk múzea v Liptovskom Mikuláši i Košiciach technickým, materiálovým a programovým vybavením s perspektívou prepojenia s databázami súvislej európskej siete chránených území NATURA 2000, vytvorenie internetových aplikácií, ako aj získavanie a komplexné spracovanie informácií o krasových územiach SR a ich následné poskytovanie odborníkom, štátnej i verejnej správe ako i širokej verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. NR SR o slobodnom prístupe k informáciám. V roku 2008 budú podané tri projektové návrhy na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ – Digitalizácia fondov a technická podpora informatizácie v oblasti ochrany prírody, Rekonštrukcia historickej budovy múzea, kultúrnej pamiatky pre environmentálne vzdelávanie a NATURA 2000 v celoživotnom vzdelávaní. Cieľom prvého projektu je modernizácia programových nástrojov na elektronické spracovávanie múzejných zbierok, archivácia múzejných fondov v digitálnej podobe a komplexné zabezpečovanie zálohovania dát v inštitúcii. Druhý predkladaný projekt rekonštrukcie historickej budovy má za cieľ zvýšiť atraktivitu priestorov múzea nielen z pohľadu technického a estetického, najmä zlepšiť možnosti a formy múzejnej prezentácie so zámerom rozšíriť a skvalitniť ponúkané výstupy SMOPaJ. Cieľom tretieho projektu je prostredníctvom celoživotného vzdelávania a výchovy posilniť ekologické vedomie obyvateľov, ktoré vytvára ekologické povedomie spoločnosti ako celku Socio-ekonomické a environmentálne prínosy projektu: 1.Posilnenie Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v rámci zamerania jeho činnosti ako organizácie rezortu životného prostredia SR 2.Zlepšenie podmienok pre dokumentačné pracovisko Národnej databázy jaskýň 3.Dostupnosť informácií o jaskyniach a priepastiach z celého územia Slovenska, ako aj súvislej európskej sústave chránených území NATURA 2000, 4.Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti Dobudovať technické a personálne kapacity je potrebné na dosiahnutie štandardnej európskej úrovne v oblasti implementácie IKT do všetkých odborných činností múzea. Zosúladenie s európskymi štandardami bude mať význam nielen pre samotné múzeum ako subjekt, ktorý sa snaží o skvalitnenie svojej činnosti a jej výstupov, ale druhotným výstupom predkladaného projektu bude: štandardizácia výmeny odborných informácií v medzinárodnom kontexte rozvoj ľudských zdrojov zvýšenie možností implementácie najnovších poznatkov a informácií v oblasti odborných činností múzea rýchlejšie budovanie vyšších štandardov v múzeu prebieranie spoluzodpovednosti za medzinárodný vývoj a rozvoj spolupráce. Predpokladaný prínos na základe navrhovaných opatrení zahrnutých v projekte: 1.Získajú sa údaje o podstatnej časti vchodov do jaskýň a priepastí na Slovensku 2.Zvýšenie praktickej ochrany jaskýň informáciami o ich polohe a prírodných hodnotách 3.Utvorenie platformy na lepšiu využiteľnosť a medzinárodnú výmenu poznatkov a informácií – napojenie na medzinárodné databázové systémy 4.Skvalitnenie systému získavania a uchovávania poznatkov o				

						jaskyniach 5.Zabezpečenie prístupu k informáciám o jaskyniach pre odborné účely (využitie informácií pre vedu), pre vzdelávacie účely (využitie informácií v oblasti výchovy), pre propagačné účely (prezentácia prírodného dedičstva) 6.Sprístupňovanie informácií a poznatkov odbornej a laickej verejnosti – skvalitňovanie poradensko-informačných služieb 7.Zvýšenie informačnej a komunikačnej gramotnosti používateľov systému smerujúcu k celoživotnému využívaniu informačných zdrojov. 8.Zabezpečenie sprístupnenia informácií z oblasti verejnej správy poskytovaných podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám				
24150120004	NFP24150120018	Zlepš.infraš.ochr.prír.a kra.Dobšinská ľad.jaskyňa	OPZP-PO5-08-1	17058520 - ŠOP SR	841 767,48	Dobšinská ľadová jaskyňa je národná prírodná pamiatka, ležiaca v Národnom parku Slovenský raj, NPR Stratená, území európskeho významu SKUEV0112 Slovenský raj. Svojim významom výrazne presahuje hranice Slovenska, o čom svedčí aj zaradenie do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO v rámci lokality „Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu" v roku 2000. Dobšinská ľadová jaskyňa je jaskyňou sprístupnenou pre verejnosť od roku 1871. Jej trvalú popularitu dokumentuje aj pravidelná návštevnosť nad 100 000 návštevníkov ročne, aj pri otvorení jaskyne len počas piatich mesiacov v roku (máj – september). Uvedené množstvo návštevníkov v krátkom čase znamená značnú koncentráciu, ktorá si vyžaduje adekvátne riešenie obslužnej infraštruktúry. V minulosti bola zrealizovaná rekonštrukcia vstupného areálu z vlastných zdrojov žiadateľa a rezortných zdrojov a v súčasnosti sa dokončuje výmena prehliadkovej trasy z drevenej na antikorovú v rámci projektu financovaného zo štrukturálnych fondov. Hlavným problémom prevádzky jaskyne je neprítomnosť prívodu vody a od toho sa odvíjajúci stav sociálnych zariadení a ich režimu, ktorý je zabezpečovaný suchými hygienickými zariadeniami so záchytnou nádržou s vyprázdňovaním automobilovou cisternou na základe potreby. Návštevníci však nemajú možnosť umytia rúk po použití WC. Sprievodnou negatívnou vlastnosťou je zápach šíriaci sa z priestoru WC do okolia. Projekt bude lokalizovaný v rámci súčasného vstupného areálu jaskyne s miernym rozšírením jej terasy pre účely umiestnenia nových sociálnych zariadení, ČOV a potrebných prevádzkových priestorov. Súčasťou projektu bude aj v podklade vyhĺbená trasa pre vedenie prívodu pitnej vody, vodojem, čerpacia stanica, odvod očistenej vody a úprava NN prívodu elektriny. Táto trasa bude prebiehať v rámci existujúcej nespevnenej lesnej komunikácie – prístupovej cesty k jaskyni, nedôjde teda k priamemu zásahu do okolitých prírodných častí. Environmentálne prínosy projektu spočívajú vo vyriešení prevádzky sociálnych zariadení modernými súčasnými technológiami s priamym čistením odpadových vôd na mieste ich vzniku a odvodom už vyčistených vôd potrubím do recipienta v doline. Týmto spôsobom sa minimalizuje riziko úniku znečistených vôd do okolia aj odbúrava vyberanie odpadov cisternovými vozidlami, ktoré sa vykonáva v súčasnosti a nezodpovedá súčasnému trendu trvalo udržateľného rozvoja. Socioekonomické a iné prínosy projektu spočívajú v zjednodušení prevádzky nových sociálnych zariadení, ktorá bude do značnej miery automatizovaná, v zlepšení funkčnosti týchto zariadení vďaka vybaveniu modernými technológiami, aj v zlepšení vnímania návštevníkmi skultúrnením ich prostredia. Súvislosť s inými zámermi v danej lokalite – regióne: Spoločný územný plán mesta Dobšiná a obce Stratená, časť Dobšinská ľadová jaskyňa – návrh riešenia, časť A) hlavné ciele – riešiť koncepciu dobudovania verejnej technickej infraštruktúry na území strediska - časť B)1. Dobudovať časť Dobšinská ľadová jaskyňa na medzinárodné stredisko turizmu III. typu, dobudovať športovo-rekreačnú vybavenosť strediska, dobudovať samostatné kanalizačné systémy s malými ČOV na území strediska. V Dobšinskej ľadovej jaskyni boli z prostriedkov EÚ – štrukturálnych fondov realizované doposiaľ dva projekty – výmena prehliadkového chodníka a čistenie jaskyne.	Projekt po realizácii odstráni hlavný súčasný problém prevádzky jaskyne, ktorým sú existujúce tzv. suché sociálne zariadenia a ich prevádzka. V rámci projektu bude vybudovaný prívod vody z vodného zdroja v doline vrátane čerpacej stanice, nové sociálne zariadenia s dostatočnou kapacitou, čistiareň odpadových vôd v areáli jaskyne a odvod očistených vôd do recipienta v doline. Súčasne sa zrealizuje aj nová nízkonapäťová prípojka, upraví sa terasa pri vstupnom areáli pre vytvorenie priestoru pre sociálne zariadenia umiestnené pod touto terasou, odstránia sa pôvodné WC a na ich mieste sa vybuduje prístrešok pre návštevníkov. Realizovaním projektu sa zvýši počet aj percento vybudovaných alebo rekonštruovaných zariadení pre účely ochrany prírody a krajiny v rámci ukazovateľov operačného cieľa 5.2.3. Areál Dobšinskej ľadovej jaskyne tak dosiahne štandard hodný medzinárodného významu tejto lokality.	Aktivity projektu zahŕňajú realizáciu viacerých nadväzujúcich prvkov technickej infraštruktúry v obtiažne prístupnom horskom prostredí v národnej prírodnej rezervácii s 5. stupňom ochrany prírody a krajiny. Prístup na stavenisko bude po existujúcej komunikácii k vstupnému areálu jaskyne. Tu sa bude realizovať rozšírenie terasy pred areálom, v rámci ktorého budú vybudované nové hygienické zariadenia s malou ČOV a upraví sa vstup do jaskyne. Terasu, vzhľadom k tomu, že je umiestnená v násype, bude potrebné spevniť pomocou mikropilot a oporné steny. Objekt terajších hygienických zariadení bude následne asanovaný a na ich mieste vznikne prístrešok pre návštevníkov pre prípad nepriaznivého počasia. Rozvod vody bude vedený pozdĺž prístupovej komunikácie k jaskyni. V spodnej časti bude napojený na vodojem, kde bude umiestnená aj čerpacia stanica, ktorá bude vodu vyťláčať nahor do podružného vodojemu nad vstupným objektom jaskyne. Odtiaľ bude samospádom napájaný objekt nových hygienických zariadení. Vo výkope bude v súbehu umiestnené aj kanalizačné potrubie pre prečistenú odpadovú vodu a bude tu položený aj ovládací kábel čerpacej stanice. Potrubia budú uložené do nezamŕzajúcej hĺbky 1 – 1.2 m. Kanalizačné potrubie bude vyústené do recipientu v údolí, pred ktorým bude musieť byť jeho trasa pretlačená popod štátnu cestu. V rámci projektu bude upravený aj prístupových chodník do jaskyne vrátane úprav spevnenej plochy. Všetky práce budú vykonávané s ohľadom na životné prostredie, vzhľadom k tomu, že celá stavba je umiestnená v chránenom území. Vzhľadom k náročnosti výstavby, spôsobu prísunu materiálu na stavbu a potreby dodržania bezpečnosti návštevníkov, dôjde aj k určitým obmedzeniam prevádzky sprístupnenej jaskyne počas výstavby. Obmedzenia sú navrhované tak, aby hlavná sezóna počas rokov výstavby ostala pre návštevníkov zachovaná. V roku 2008 sa plánuje prevádzkovanie sprístupnenej jaskyne od 15. mája do 31. augusta, v roku 2009 od 1. júla do 31. augusta, v roku 2010 od 15. mája do 31. augusta. Stavebný dozor počas výstavby bude zabezpečovať odborne spôsobilá osoba žiadateľa. Takisto riadenie a kontrolu projektu bude zabezpečovať projektový manažér pre tento projekt z radov vlastných zamestnancov žiadateľa. Dodávateľským spôsobom na základe výsledku verejného obstarávania budú realizované všetky projekčné a stavebné práce. Interná finančná kontrola bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa priebežne v súvislosti s fakturáciou jednotlivých častí stavby. Indikátory monitorovania skutočného napredovania stavu budú vyplývať z podmienok realizácie stavby a jej etapizácie zachytenej v zmluve o dielo s víťazným uchádzačom. Hlavné vzťažné obdobia budú po dve v rámci roka realizácie – predsezónne obdobie jaskyne a posezónne obdobie do konca kalendárneho roka, v ktorých budú prebiehať hlavné stavebné práce. Indikátory budú merateľné a kontrolovateľné aj kvantitatívne, pretože sa jedná najmä o objemové, kusové a dĺžkové veličiny príslušným spôsobom jednoznačne a v správny čas ľahko overiteľné.	Vhodnosť realizácie projektu vyplýva z nutnosti spoľahlivého a trvalo udržateľného riešenia zabezpečenia zdroja pitnej vody pre areál sprístupnenej Dobšinskej ľadovej jaskyne, pre riešenie ekologickej prevádzky jej hygienických zariadení vrátane okamžitého čistenia odpadových vôd na mieste ich vzniku a bezpečného odvedenia týchto vôd mimo územia národnej prírodnej rezervácie Stratená. Dôležitosť a naliehavosť riešenia je zdôraznená aj vysokou návštevnosťou jaskyne, ktorá patrí medzi štyri najviac navštevované jaskyne na Slovensku s ročnými počtami okolo 100 000 návštevníkov. ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov z minulosti, keď boli v podobných horských a neprístupných podmienkach realizované areály a technická infraštruktúra Harmaneckej jaskyne a Belianskej jaskyne. Žiadateľ takisto disponuje odborne spôsobilými osobami pre verejné obstarávanie, ako aj vykonávanie stavebného dozoru týchto stavieb.	Po ukončení realizácie aktivít projektu nastane štádium bežnej prevádzky. Z finančného hľadiska dôjde k nevýznamnému navýšeniu nárokov na prevádzky vplyvom zvýšeného odberu elektrickej energie a nákladov na prevádzku ČOV. Toto finančné navýšenie bude jednoznačne kompenzované zvýšeným komfortom prevádzky, zlepšenou hygienou pre návštevníkov, zlepšenou funkciou vo vzťahu k životnému prostrediu. Príjmy z prevádzky Dobšinskej ľadovej jaskyne značne prevyšujú výdavky na jej prevádzku vrátane miezd zamestnancov, takže, hoci dochádza k prerozdeľovaniu týchto príjmov aj na ostatné sprístupnené jaskyne, udržateľnosť projektu je dlhodobo zabezpečená.

								Interná finančná kontrola bude vykonávaná v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mechanizmy riadenia a kontroly, jej jednotlivých činností sú stanovené platnými právnymi normami, zriaďovateľom, štatútom a vnútroorganizačnými predpismi. O kontrolách, monitoringu, riešení detailov stavby bude vedený štandardný záznam v stavebnom denníku.		
24150120005	NFP24150120009	Vybudovanie Náuč.chodníka Karpat.fauny-ZOO Bojnice	OPZP-PO5-08-1	00358011 - ZOO Bojnice	2 779 503,22	1. VÝCHODISKÁ V regióne i na Slovensku má ZOO Bojnice jedinečné postavenie, je najznámejšou zoologickou záhradou, spoločne s Bojnickým zámkom a Bojnickými kúpeľami je lákadlom pre návštevníkov zo Slovenska, Európy i celého sveta ZOO Bojnice je súčasne významnou lokalitou CR , ako najnavštevovanejšia ZOO na Slovensku dosiahla návštevnosť spolu okolo 20 miliónov návštevníkov, najvyššia ročná návštevnosť bola 520 729 návštevníkov (r.1986), v súčasnosti sa pohybuje od 475 tis. do 370 tis. návštevníkov (r.1997 a r.2007). Zoologická záhrada Bojnice je významnou Slovenskou organizáciou v oblasti ochrany prírody podporujúcou biodiverzitu a záchranu ohrozených druhov, radí sa k významným zoologickým záhradám v Európe Východiská ZOO Bojnice všeobecne : Poslaním ZOO záhrady je vytvorenie podmienok pre záchranu živočíchov, kde majú možnosť plnohodnotného života, kde je na vysokej úrovni všestranná starostlivosť o ne, organizácia má za úlohu vytvárať a posilňovať verejnú mienku o ohrozenosti veľkého počtu druhov živočíchov, o ich prirodzenom prostredí a v rozsahu svojich možností prispievať k zachovaniu biologickej diverzity na Zemi. Priority ZOO sú: •Chovať živočíchy v ľudskej opatere aj za účelom ich vystavovania verejnosti •Špecializovať ZOO na záchranu genofondu pôvodných chránených taxónov živočíchov vrátane zapojenia sa do realizácie programov záchrany v troch úrovniach : 1) Výchovno-vzdelávacia úroveň a starostlivosť o hendikepované jedince, 2) Rozmnožovanie druhov mimo ich prirodzeného stanovišťa (ex situ), jedince odchované v umelých alebo poloumelých podmienkach využiť na posilňovanie populácií v prírode, 3) Vedecko – výskumná činnosť Cieľom zamerania regionálneho vplyvu ZOO je prispievať k ochrane rozmanitosti druhov vychádzajúc a napĺňajúc Programové vyhlásenie Vlády SR v oblasti: - ochrany prírody a krajiny zabezpečovať a realizovať aktivitami pre rozvoj environmentálnej osvety a regulovaného cestovného ruchu, čo si vyžiada ďalšie budovanie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny, najmä náučných chodníkov a lokalít, geoparkov, informačných a školiacich zariadení, - prispieť k ochrane biologickej a krajinnej diverzity, ktorá sa musí výraznejšie presadiť aj mimo osobitne chránených území. Predkladaný projekt svojimi aktivitami napĺňa ciele Programového vyhlásenia Vlády SR, ktoré v súlade s Agendou 21, Stratégiou trvalo udržateľného rozvoja Európskej únie a Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja bude dbať okrem iného o zvyšovanie environmentálneho vedomia obyvateľstva. Projekt realizáciou NCH napĺňa Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát „Karpatský dohovor" (oznámenie MZV SR č. 11/2006Z.z.) , najmä článku 4 - Zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biologickej a krajinnej rozmanitosti, ods 4, ktorým sa zmluvní strany zaviazali vyvíjať a podporovať a kompatibilné monitorovacie systémy, koordinované regionálne zoznamy druhov a biotopov, koordinovaný vedecký výskum a ich vzájomné prepojenie, riešenie týchto úloh spadá do činnosti ZOO Bojnice v oblasti ochrany ohrozených druhov. V Koncepcii ochrany prírody a krajiny (schv. uzn.Vl.SR č.471/2006 zo dňa 24.5.2006) sa zdôrazňujú úlohy organizácií rezortu ŽP, pre ktoré navrhuje hlavné ciele, ZOO napĺňa ciele koncepcie najmä v oblasti druhovej ochrany, vzdelávania a environmentálnej výchovy (EV): CIELE: - ochrana ex situ u niektorých pôvodných druhov realizovaná v záchranných chovoch, v obmedzenej miere využívané kapacity zoologických záhrad - prevádzka záchytného centra pre zhabané živočíchy zabezpečuje ZOO Bojnice. Vzhľadom na rastúci trend je potrebné dobudovať	Projekt po ukončení realizácie aktivít sfunkční 1 novovybudovaný NCH pre účely zvýšenia informovanosti a propagácie o ochrane prírody ohrozených druhov živočíchov Karpatského regiónu, predpokladaný výsledok realizácie projektu je 100% po ukončení 1.a 2.etapy, vrátane realizovanej informačnej a propagačnej časti projektu, t.j. zrealizované budú všetky plánované aktivity pri budovaní NCH. Po ukončení projektu budú na trase náučného chodníka zrekonštruované komunikácie, zrekonštruované koterce 2ks, celkovo umiestnené 3 prístrešky s bezbariérovým prístupom s celkovým umiestnením 15 informačných tabúľ, samostatne pozdĺž trasy NCH bude inštalovaných 25 ks oznamovacích tabúľ (nosičov) s 25 informačnými tabuľami, vrátane 40 ks tabuliek stručných informácií vytlačených v Brailovom písme pre nevidiacich na všetkých tabuliach NCH. Pozdĺž trasy budú vo frekventovaných častiach umiestnené zvukové informačné panely v celkovom počte 8 ks (typ ORBIS 3 ks a typ PARK 5ks), názorným doplnkom informačných aktivít pre deti a znevýhodnené skupiny budú inštalované keramické stopy zvierat v počte 10 ks (výber stôp vhodných druhov zvierat). Pre údržbu a čistenie zrekonštruovaných komunikácií a chodníkov bude zakúpený multifunkčný údržbový automobil. Verejnosť bude aktuálne informovaná o stavbe NCH 2 informačnými tabuľami o projekte (vstup do ZOO, aktuálna rekonštruovaná vetva NCH) , 1 pamätnou doskou po ukončení projektu v zmysle Článok 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a na otvorenie NCH pripraví žiadateľ 1 otvárací seminár (100 účastníkov) , vrátane propagačných materiálov pre verejnosť.	AKIVITY PROJEKTU : 1.Predprojektová príprava a projektová príprava 2.Realizácia náučného chodníka 2.1.1. Stavebná realizácia 1. etapy 2.1.2. Stavebná realizácia 2. etapy 2.2. Informačná časť náučného chodníka 3.Propagácia projektu Projekt má celkom 3 AKTIVITY, aktivity majú nasledovné etapy: AKIVITA č.1 1. PREDPROJEKTOVÁ PRÍPRAVA A PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA 1.1 Predprojektové štúdie a PD Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie k 1. etape „Náučný chodník" (obsahujúca prvky nového informačného systému náučného chodníka) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie k 2. etape „Rekonštrukcia komunikácí ZOO Bojnice" (obsahujúca ďalšie prvky informačného systému náučného chodníka) Realizačná projektová dokumentácia (dodávateľ) 1.2. Vypracovanie žiadosti o NFP (dodávateľ) Zodpovednosť za aktivitu: ZOO Bojnice Dodávateľ projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie k 1. a 2. etape a realizačnej projektovej dokumentácie bol vybraný v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov roku 2005 Dodávateľ na vypracovanie žiadosti o NFP bol vybraný v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. AKIVITA č.2 2. REALIZÁCIA NÁUČNÉHO CHODNÍKA 2.1.1 Stavebná realizácia 1. etapy NCH V rámci 1. etapy stavebnej realizácie časti komunikácií v areáli ZOO Bojnice v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „ Náučný chodník", ktorý je súčasťou prílohy 15 žiadosti o NFP prebieha rekonštrukcia najviac znehodnoteného úseku slúžiaceho pre pohyb návštevníkom a vyššiu kvalitu sprístupnenia informácií. Zodpovednosť za aktivitu: ZOO Bojnice – technický dozor žiadateľa Dodávateľ vybraný v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na základe výberu z 3 cenových ponúk, zmluva o dielo je súčasťou prílohy č.20 žiadosti o NFP 2.1.2 Stavebná realizácia 2. etapy NCH Nosnou aktivitou 2. etapy je stavebná rekonštrukcia všetkých ostatných komunikácií podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia komunikácií ZOO Bojnice, čí sa rieši vylepšenie a ucelenie komunikačného systému a jeho napojenie na rekonštruovaný a jestvujúci komunikačný systém. Navrhované komunikácie a spevnené plochy sú situované na miestach pôvodných plôch a komunikácií. Zodpovednosť za aktivitu: ZOO Bojnice – technický dozor žiadateľa Dodávateľ vybraný v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 2.2. Informačná časť náučného chodníka Povaha projektu zahŕňa sprístupnenie informácií o Karpatskom dohovore vo vzťahu k ohrozenosti veľkého	Realizácia projektu vyplýva z plnenie hlavných úloh a zamerania činností ZOO Bojnice a výrazne prispieva k ich napĺňaniu hlavne v oblasti vzdelávania a environmentálnej výchovy, vytváraním podmienok pre poznávanie biologickej diverzity, posilňovaním verejného povedomia vrátane ohrozenosti druhov, organizovaním podujatí environmentálnej výchovy a zároveň v oblasti investičnej realizáciou opravami a údržbou budov a zariadení ZOO. Projekt je plánovaný ako jedna z etáp ďalšieho dobudovania areálu ZOO Bojnice, s nasledujúcou etapou rekonštrukciou a dobudovaním vstupného areálu ZOO vrátane výstavby novej budovy ZOO školy, pre ktorú bude NCH významným prvkom v realizovaných výukových programoch. Vzhľadom na súčasný stav komunikácií a stav možnosti vzdelávania, prezentácie a informovanosti verejnosti je projekt náučného chodníka s novými prvkami a technickým vybavením nevyhnutným riešením pre najväčšiu slovenskú ZOO, v rámci propagácie a zviditeľňovania Slovenska v Európe i vo svete. Personálne zabezpečenie projektu: Personálne a technicky bude projekt zabezpečovať žiadateľ. Realizáciu stavieb a informačnú vybavenosť budú zabezpečovať dodávateľské firmy na základe výberu v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Manažment projektu – 1 projektový manažér, 1 asistent projektového manažéra, 1 finančný manažér, 1 koordinátor projektu (pre verejné obstarávanie a technický dozor žiadateľa) - pracovnou náplňou členov projektového tímu bude zabezpečenie priebehu počas doby realizácie projektu a celkové ukončenia projektu. Ostatné činnosti, počas realizácie projektu a po zrealizovaní budú zabezpečené mimo projektových nákladov pomocou prierezových a obslužných zamestnancov a odborných pracovníkov organizácie(ZOO Bojnice).. Projektovým manažérom projektu bude Ing. Vladimír Šrank , riaditeľ organizácie, má dostatočné manažérske skúsenosti, funkciu riaditeľa ZOO vykonáva 15 rokov, vedie pracovný tím (79 ľudí), v rámci zabezpečenia chodu organizácie plnili pod jeho vedením viacero investičných realizácií ako napríklad: budovanie pavilónu opíc, vybudovanie záchytného centra, rekonštrukčné práce na ubikáciách a výbehoch zvierat, vybudovanie detskej ZOO a iné. Asistent projektového manažéra : Mgr. Zuzana Mihálovová, v ZOO vykonáva funkciu kurátorky, absolvovala školenie projektového manažmentu a tvorby projektov, má skúsenosti s komunikáciou a riadením. Finančný manažér: Vlasta Hopková, v ZOO vykonáva funkciu vedúcej ekonomického úseku, má dlhoročné skúsenosti, finančne manažovala projekty v štátnych fondoch. Koordinátor (pre verejné obstarávanie a technický dozor žiadateľa): Ing. Juraj Hopko, zastáva funkciu vedúceho technicko –prevádzkového úseku ZOO, manažoval stavebné aktivity žiadateľa. Ako koordinátor VO má odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto činnosti, doklad – Potvrdenie o úspešnom vykonaní skúšky je doložený v Prílohe č.30 žiadosti o NFP Projektový tím má dostatok skúseností s realizáciou	Po ukončení realizácie bude projekt prebiehať v súlade so základným poslaním ZOO Bojnice, ktoré je okrem iného aj vytvárať a posilňovať verejnú mienku o ohrozenosti veľkého počtu druhov všeobecne a prostredníctvom tohto projektu o druhoch Karpatskej fauny. Výsledky projektu budú začlenené medzi doterajšie aktivity a programy envirovýchovy ZOO Bojnice Náučný chodník budú v areáli ZOO využívať priamo aj nepriamo všetci návštevníci. Ďalšie aktivity a náklady súvisiace s prevádzkou projektu po ukončení bude zabezpečovať žiadateľ prostredníctvom obslužného personálu a vlastného rozpočtu.

						rozšíriť kapacity ZOO v Bojniciach. – realizácia EV, vrátane rekonštrukcie NCH, NL, vydávanie informačných a propagačných materiálov Pôsobenie organizácie je zabudované v národnej legislatíve a vyplýva zo zákonov a vyhlášok v oblasti OPaK: - zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a v znení neskorších predpisov (§ 44, §45) pre činnosť zoologickej záhrady, zariadení na záchranu chránených rastlín a chránených živočíchov, t. j. v aplikácii výkonu chovnej stanice, rehabilitačnej stanice a záchytného strediska - vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení vyhl. č.492/2007 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody, - zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín regulačiou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (§26) ZOO implementuje činnosti odberu zhabaných, zaistených a prepadnutých živočíchov, poskytuje poradenstvo a konzutácie štátnym orgánom, colnej správe, ministerstvu ŽP SR V legislatíve ES súvisia činnosti ZOO s právnymi predpismi : – Smernica Rady č. 99/22 EC týkajúcej sa držby divých zvierat v zoologických záhradách. - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Východiská ZOO Bojnice špecificky, činnosti ZOO Bojnice : •vykonáva správu živých chránených živočíchov, ktoré sa stali majetkom štátu •plní úlohy záchytného centra pre zhabané, preopadnuté a a zaistené exempláre •vykonáva služby laboratória DNA pre identifikáciu exemplárov i v stredoeurópskom regióne •funguje ako chovná a rehabilitačná stanica pre hendikepované živočíchy z prírody •slúži ako genetická rezerva pre niektoré druhy chránených živočíchov •podieľa sa na výskume chránených živočíchov. •vykonáva činnosti propagácie a vzdelávania ochrany prírody a krajiny pre verejnosť, V posledných rokoch sa ZOO zamerala na činnosť odchov vzácnych a ohrozených druhov a druhov zaradených do chovných programov (EEP). Zúčastnila sa na projektoch EEP: 25 druhov Z domácich druhov: - reštitúcia rysov ostrovidov (Lynx lynx) do Francúzska (Vogézy), - reštitúcia sov dlhochvostých (Strix uralensis) do Národného parku Šumava v Českej republike, - posilňovanie populácie plamienok driemavých (Tyto alba) na Slovensku jedincami odchovanými v zajatí. Podieľa sa na tvorbe údajov v Európskych a Svetových plemenných knihách ESB pre 20 druhov. ZOO Bojnice významne spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a je členom: - WAZA (Svetová asociácia zoologických záhrad a akvárií) – združuje cca 200 elitných svetových ZOO, - EAZA (Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií) - združuje vyspelé zoologické záhrady v Európe, člen okrem iného pracuje s verejnosťou, robí osvetovú činnosť, - UCSZ (Únia českých a slovenských zoologických záhrad) - združuje 19 ZOO v Českej a Slovenskej republike, ktorá je od roku 2004 členom Medzinárodnej únie ochrany prírody – IUCN. Jej poslaním je ovplyvňovať, podporovať a napomáhať spoločnostiam na celom svete pri ochrane integrity a diverzity prírody a zaisťovať rovnomernú a ekologickú udržateľnosť využívania všetkých prírodných zdrojov. - ISIS (Medzinárodný informačný systém druhov – International species Inventory System)- disponuje údajmi o miliónoch jedincov v zariadeniach celého sveta,- prispieva na udržiavanie na zdokonaľovanie celého systému a reportuje o svojich chovaných zvieratách. - EEKMA (Európska asociácia ošetrovateľov a manažérov chovu slonov) - členstvo zabezpečuje prísun aktuálnych informácií a spravodajov, ktoré mapujú najnovšie udalosti v chove týchto zvierat. Navrhovaný projekt je situovaný do areálu ZOO Bojnice, ktorá sa nachádza na území mesta Bojnice v jeho západnej časti, na úpätí svahov Malej Magury. NCH bude riešiť : - rekonštrukciu siete komunikácií v ZOO, - vybudovanie 3 informačných prístreškov (vzdelávacie a		počtu druhov karpatskej fauny, o ich prirodzenom prostredí, ochrane prírodných hodnôt a TUR Karpát, prostredníctvom umiestnenia informačných posterov (40 ks) na nosičoch (25 ks) rozmiestnených na trase náučného chodníka a (15 ks) nosičoch umiestnených v samostatných prístreškoch (3 ks). Zodpovednosť za aktivitu: ZOO Bojnice – technický dozor žiadateľa Dodávateľ vybraný v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Podrobný opis technického riešenia stavebnej realizácie komunikácií ako aj informačných častí a prístreškov je súčasťou projektovej dokumentácie v prílohe 15 žiadosti o NFP. AKIVITA č.3 3. PROPAGÁCIA PROJEKTU Aktivita propagácie projektu bude realizovaná 2 podaktivitami: 1.podaktivita : 2 informačné tabuľe o realizácii projektu NCH Počas celej doby realizácie projektu budú umiestnené 2 informačné tabuľe o realizácii projektu NCH Karpatskej fauny v v zmysle článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 o propagácii, 1 tabuľa pri vstupe a 1 pri aktuálne relizovanej etape, nakoľko stavba NCH je rozsiahla 2.podaktivita : 1 informačný seminár 1 pamätná doska projektu V rámci aktivity bude realizované slávnostné otvorenie náučného chodníka Karpatskej fauny, otvárací informačným seminárom (pre 50 -100 účastníkov), kde bude predstavený projekt, jeho ciele a prínosy. Súčasťou bude odhalenie pamätnej dosky projektu, pravidelná aktualizácia informácií o projekte NCH na www. zoobojnice.sk realizovaná 1x štvrťročne Zodpovednosť za aktivitu: ZOO Bojnice Dodávateľ vybraný v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ORAGANIZAČNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PROJEKTU: Stavebná realizácia 1. etapy a 2. etapy zabezpečená prostredníctvom dodávateľskej firmy na základe výberu v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Priebežnú kontrolu realizácie stavby bude zabezpečovať technický dozor žiadateľa (ZOO Bojnice). Internú finančnú kontrolu bude zabezpečovať žiadateľ vlastným kontrolným systémom (podnikový kontrolór ZOO Bojnice). Organizáciu a priebeh propagačných aktivít projektu zabezpečí žiadateľ vlastnými personálnymi kapacitami. Personálne zabezpečenie realizácie projektu: Manažment projektu – 1 projektový manažér, 1 asistent projektového manažéra, 1 finančný manažér, 1 koordinátor projektu (pre verejné obstarávanie a technický dozor žiadateľa) - pracovnou náplňou členov projektového tímu bude zabezpečenie priebehu počas doby realizácie projektu a celkové ukončenia projektu. Ostatné činnosti, počas realizácie projektu a po zrealizovaní budú zabezpečené mimo projektových nákladov pomocou prierezových a obslužných zamestnancov a odborných pracovníkov organizácie(ZOO Bojnice).. Technické a realizačné opatrenia zabezpečené do doby podania projektu Zabezpečenie prípravných prác projektu - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie k 1. etape „Náučný chodník" a k 2. etape „ Rekonštrukcia komunikácií ZOO Bojnice", spracovanie formulára žiadosti o NFP v rámci Operačného programu životné prostredie (SAŽP) Zabezpečenie stavebnej realizácie 1. etapy	projektov.	

						propagačné aktivity ochrany živočíchov Karpatskej fauny) - vybudovanie a osadenie oznamovacích tabúľ 25 ks a 15 infotabúľ v prístreškoch s témami ochrana a poznávanie Karpatských druhov v areáli ZOO. Projekt NCH vhodne dopĺňa štruktúru NCH v regióne, ktorými sú NCH Buchlov v pohorí Vtáčnik v lokalite PR Buchlov, v CHKO Ponitrie s prírodovedným a ochranárskym zameraním, k ďalším novo zrekonštruovaným NCH patrí NCH Vyšehradné v rovnomennej obci v lokalite Vyšehrad, v pohorí Žiar, je archeologicko - prírodneho zamerania, k významným NCH v regióne Hornej Nitry patrí NCH Rokoš v NPR Rokoš v Strážovských Vrchoch nad obcou Nitrianske Rudno, s prírodovedným a ochranárskym zameraním (NATURA 2000). NCH Karpatskej fauny ako jediný bude na jednom mieste návštevníkom ponúkať komplexné a ucelené informácie o výskyte, ohrozenosti a ochrane živočíchov v Karpatoch. Prínosy projektu : - podporí trvalo udržateľný rozvoj Karpatského regiónu - podporí propagáciu ochrany Karpatských druhov - podporí aktivity environmentálnej osvety - vytvorí bezbariérový prístup areálu ZOO - vytvorí podmienky pre informovanosť a vzdelávanie špeciálnych skupín - podporí rozvoj CR v regióne a nepriamo aj zamestnanosť Pripravovaný NCH Karpatskej fauny v ZOO bude jedinečný , svojím umiestnením v mestskej oblasti, svojou vysokou efektivitou vzhľadom na ročný počet návštevníkov z čoho približne 50% tvoria deti (ročne cca 400 tis.), jeho budovanie má veľké opodstatnenie najmä v oblasti hornej Nitry, ktorá patrí k 9-tim zaťaženým oblastiam Slovenska z hľadiska kvality ŽP, vhodne podporí doterajšie aktivity a programy envirovýchovy ZOO Bojnice, ktorá realizuje cca 120 - 150 výučbových programov ročne, znásobí sa pozitívne pôsobenie ZOO v oblasti vzdelávania a EV programami pre nevidiacich, nepočujúcich a nehovoriacich, imobilných, pre psychiatricky liečených návštevníkov, pre špeciálne školy, pre ktorých sú navrhnuté hmatové a zvukové prvky priamo na NCH. Cieľovou skupinou sú: žiaci všetkých typov škôl, osobitné skupiny obyvateľstva (seniori, rómske deti , zdravotné postihnuté deti, zdravotne handicapovaní) a verejnosť, potenciálne obyvatelia SR , t.j 5 400 998 obyvateľov, zahraniční návštevníci, pracovníci organizácií ochrany prírody a krajiny, pracovníci štátnych úradov životného prostredia v oblasti ochrany prírody a krajiny. Súčasný stav environmentálnej výchovy prebieha v objekte ZOO školy, v interiéroch a exteriéri ZOO, tieto priestory neposkytujú dostatok kvalitných interaktívnych informačných prvkov, rovnako stav chodníkov a ciest v areáli je nevyhovujúci a predstavuje problémové užívanie a údržbu areálu. Komunikácie sú v zlom technickom stave a nevyhovujú súčasným potrebám a formám využitia, neposkytujú dostatok kvalitných, pochôdznych priestorov pre verejnosť, bariérami bránia bezkonfliktnej a jednoduchej dostupnosti celého areálu, zhoršujú obslužnosť, údržbu a pracovné prostredie v areáli ZOO, neumožňujú poskytovať dostatočnú kvalitu pohybu návštevníkov. Výsledkom projektu bude vybudovaný NCH zameraný na propagáciu chránených druhov živočíchov na teritóriu Slovenska a Karpát, podporu ochrany prírody a ŽP v Karpatskom regióne, ktorým ZOO Bojnice atraktívne sprístupní informácie pre návštevníkov areálu . ZOO Bojnice v minulosti realizovalo zlepšovanie kvality prostredia a vybavenosti areálu v rámci dvoch doleuvedených ukončených projektov a v súčasnosti okrem budovania NCH pripravuje v nadväznosti projekt Rekonštrukcia a prestavba vstupného areálu ZOO Bojnice pozostávajúca z výstavby a rekonštrukcie 6 objektov, zameraným na skvalitnenie budov zariadení - budovy ZOO školy, budovy správy ZOO a komplexnej vybavenosti pracovného prostredia a informačných a vstupných priestorov areálu ZOO. Realizáciou sa skvalitní pracovné prostredie, výchovné prostredie, verejné priestory a vybavenosť vstupu ZOO, podporí sa tým propagácia ochrany prírody, environmentálna výchova v regióne a služby pre návštevníkov ZOO zo Slovenska i zahraničia a rozvoj CR. Realizované projekty : správa ZOO Bojnice v roku 2006 realizovala nasledovné projekty na zlepšenie ŽP pri realizácii ktorých využila okrem grantov aj vlastné zdroje na ich úplné zabezpečenie. 1 Výstavba ČOV odpadových vôd z veľkého rybníka, doba realizácie 9/2006- 11/2006, celkový náklad 5 997,411tis. SK, zdroj: ENVIROFOND (Grant EF: 2 800 tis. SK).		rekonštrukcie komunikácií Zabezpečenie stavebnej realizácie 2. etapy rekonštrukcie komunikácí Technické a realizačné opatrenia zabezpečené v rámci projektu Stavebná realizácia komunikácií vyžaduje: •Výber dodávateľa stavby (v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) zabezpečenie - žiadateľ prostredníctvom projektového koordinátora oprávneného na vykonávanie činnosti v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (pre 1. etapu – výber z 3 cenových ponúk, pre 2. etapu - príprava súťažných podkladov, uverejnenie výzvy vo Vestníku VO, príjem súťažných podkladov, vyhodnotenie súťažných ponúk, podpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom, ukončenie verejného obstarávania) •Zabezpečenie stavebnej realizácie (práce súvisiace s projektovou dokumentáciu a stavebným povolením stavby) - odovzdanie staveniska, vytýčenie jestvujúcej inžinierskej siete, stavebné práce (búracie a zemné práce) •Pravidelné hodnotenie, preberanie a financovanie stavebných prác (mesačné zhodnotenie stavebných prác, ich prevzatie technickým dozorom, organizovanie kontrolných dní, preberanie stavebných prác jednotlivých vetiev komunikácií) •Overovanie technickej spôsobilosti zabudovaných stavebných materiálov (overovanie atestov výrobkov a dodávok), zabezpečenie predpísaných skúšok a revízií •Prevzatie stavby od zhotoviteľa Postup stavebných prác bude denne zaznamenávaný do stavebného denníka, raz mesačne sa bude zvolávať kontrolný deň, podľa potreby aj častejšie. •Výber dodávateľa motorového vozidla (v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov) zabezpečenie - žiadateľ prostredníctvom projektového koordinátora oprávneného na vykonávanie činnosti v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Informačná časť náučného chodníka vyžaduje výber dodávateľov v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na zabezpečenie – nosičov informačných posterov, zabezpečenie obsahu informačných posterov a brožúr, tlač informačných posterov a brožúr Osadenie a rozmiestenie informačných posterov bude zabezpečené mimo projektových nákladov prostredníctvom personálnych kapacít žiadateľa. Propagácia projektu vyžaduje taktiež výber dodávateľov v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov– dočasných informačných tabúľ a pamätnej dosky, reklamných predmetov a informačného seminára. Indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania projektu •množstvo stavebného materiálu (výkaz výmer) •počet stavebne ukončených a zabezpečených častí komunikácií •počet informačných posterov a prístreškov prístupných pre cieľové skupiny •počet funkčných a prístupných etáp náučného chodníka pre cieľové skupiny •počet propagačných aktivít projektu		

						2. Nákup techniky na prepravu zhabaných živočíchov, doba realizácie 11/2006- 11/2006, celkový náklad 1 176,102 tis. SK zdroj: ENVIROFOND (Grant EF: 1 000 tis. SK).				
24150120006	NFP24150120014	Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní	OPZP-PO5-08-1	00626031 - SAŽP	194 269,07	Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky, skrátene nazývaná Rámcová smernica o vode (RSV) bola transponovaná do slovenskej legislatívy zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s účinnosťou od 1.júla 2004, ktorý nahradil vodný zákon č.184/2002 Z.z. Účelom RSV je ochrana všetkých druhov vôd a ochrana vodných ekosystémov, suchozemských ekosystémov a mokradí závislých na vode. To znamená, že RSV nevníma vodu len ako prírodný zdroj na uspokojovanie potrieb spoločnosti, ale i ako biotop pre živočíchy a rastliny závislé na vode. RSV požaduje, aby sa pri využívaní vôd zohľadňoval ekologický stav a aby sa stav vodných útvarov nezhoršoval. Hlavnou administratívnou jednotkou ochrany vôd a ekosystémov je podľa usmernení RSV oblasť povodia (článok 3(1)), ktorá je definovaná ako územie pevniny a mora tvorené jedným alebo viacerými susednými povodiami spolu s prislúchajúcimi podzemnými a pobrežnými vodami. V zmysle tejto definície SR patrí do 2 oblastí povodí a to do oblasti povodia Dunaja a oblasti povodia Visly. Základným cieľom RSV je dosiahnutie dobrého ekologického a chemického stavu pre povrchové vody a dobrého chemického a kvantitatívneho stavu pre podzemné vody, vrátane chránených území, ak zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny neustanovuje pre chránené územia prísnejšie ciele. Aby bolo možné dosiahnuť dobrý stav povrchových vôd je potrebné chrániť vodné spoločenstvá – vodnú flóru a faunu. V prípade, že tieto spoločenstvá sú už narušené, je potrebné zabezpečiť ich obnovu. RSV zavádza nový prístup k ochrane vôd, umožňuje vytvoriť jednotný systém hodnotenia vôd v rámci krajín EÚ, prinášajúci spoľahlivé a porovnateľné výsledky o stave vodných útvarov v ktoromkoľvek regióne Európy, ako aj rovnaký postup pri určovaní cieľov a realizácii nevyhnutných opatrení na ochranu a zlepšenie stavu vôd. Akým spôsobom a kedy sa požadované ciele dosiahnu bude stanovovať plán manažmentu povodia. RSV predpokladá, že na zostavovaní, vyhodnocovaní a aktualizácii plánov povodí sa budú podieľať všetky dotknuté osoby a inštitúcie. Európska komisia chce týmto spôsobom docieliť stotožnenie sa dotknutých subjektov a obyvateľov s danou problematikou a tým i lepšiu akceptáciu navrhnutých opatrení na zlepšenie stavu vôd z ich strany. Podľa článku 14 RSV je dôležité do prípravy plánov manažmentu povodí, ich prehodnocovania a aktualizovania aktívne zapojiť všetky zainteresované strany a širokú verejnosť, nakoľko len vzájomná informovanosť môže prispieť k optimálnemu riešeniu problémov a prijatiu optimálnych rozhodnutí (opatrení) na ich riešenie. Plány manažmentu povodí a programy opatrení sú nástrojom na dosiahnutie cieľov smernice. Plány manažmentu povodí budú popisovať celý implementačný proces, počnúc charakterizáciou oblastí povodí, súčasťou ktorej musí byť aj register chránených území, výsledky vplyvov ľudskej činnosti na stav vôd, vyhodnotenie stavu vôd a najmä opatrenia na dosiahnutie environmentálnych cieľov, ktoré budú zahrnuté do programu opatrení. Súčasťou programu opatrení budú aj súvisiace opatrenia týkajúce sa implementácie environmentálneho acquis v oblasti ochrany prírody a krajiny so zameraním na právne predpisy EÚ, z ktorých vychádza budovanie sústavy NATURA 2000, a to najmä opatrenia pre ochranu vybraných vtáčích území, opatrenia pre ochranu vybraných území európskeho významu a opatrenia pre ochranu národnej sústavy chránených území, ktoré sú ich súčasťou. Návrh plánu manažmentu povodí vypracúva Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom ním riadených právnických osôb a správcu vodohospodársky významných tokov v spolupráci s orgánmi štátnej vodnej správy, samosprávnymi krajmi a ostatnými dotknutými orgánmi štátnej správy. Návrhy plánov manažmentu povodí schvaľuje MŽP SR, a ich záväznú časť, ktorá obsahuje program opatrení, vydáva orgán štátnej vodnej správy všeobecne záväznou vyhláškou. Schválené plány manažmentu povodí sa prehodnocujú a aktualizujú každých 6 rokov. RSV, ako aj §13 vodného zákona, presne definujú časový a vecný postup spracovania plánov manažmentu ako i časový priestor na verejnosti zapojiť sa ich tvorby, a to nasledovne: -do 31.12.2008 vypracovať a zverejniť návrh plánu manažmentu povodia a sprístupniť ho verejnosti. Verejnosť, ako aj užívatelia vôd,	Po ukončení projektu bude: -odborná a laická verejnosť informovaná o problematike ochrany vôd a na vodu viazaných ekosystémov, o problematike vodné plánovania a o možnostiach a právach verejnosti ovplyvniť tento proces, -zvýšené environmentálne povedomie verejnosti v oblasti environmentálnych cieľov pre vody a na vodu viazané ekosystémy vrátanie CHÚ v sieti NATURA 2000, a bude vytvorený priestor pre zapojenie verejnosti do procesu vodného plánovania, -publikované a distribuované plány manažmentu povodí a programy opatrení zamerané na eliminóciu identifikovaných významných vodohospodárskych problémov v povodiach a na dosiahnutie environmentálnych cieľov v oblasti vôd a chránených území, ako súčasti prírodného prostredia. Súčasťou týchto plánovacích dokumentov budú aj súvisiace opatrenia týkajúce sa implementácie environmentálneho acquis v oblasti ochrany prírody a krajiny so zameraním na právne predpisy EÚ, z ktorých vychádza budovanie sústavy NATURA 2000. Účasť verejnosti zabezpečí transparentnosť plánovacieho procesu a jej pozitívny prístup k realizácii opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov pre oblasť vôd v chránených územiach a súčasne zabezpečí zvýšenie environmentálneho povedomia zúčastnených strán, odbornej a laickej verejnosti (užívatelia vôd, obce, študenti a pod.) v otázkach ochrany vôd a na vodu viazaných ekosystémov prepojených aj na sústavu NATURA 2000.	V rámci riešenia projektu budú realizovaná nasledovné Aktivity: 1. Príprava a realizácia informačnej kampane na propagáciu aktivít vodného plánovania v prepojení na budovanie sústavy NATURA 2000 Informačná kampaň bude realizovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a RSV, ktoré sa týkajú procesu tvorby plánovacích dokumentov v oblasti vodného hospodárstva. V rámci Aktivity 1 sa predpokladá: 1.1.Zostavenie a realizácia plánu zabezpečenia propagácie aktivít vodného plánovania v prepojení na budovanie sústavy NATURA 2000 prostredníctvom propagačných a informačných materiálov a elektronických prostriedkov (Internet). 1.2.Príprava a vydanie propagačného materiálu o možnostiach a spôsobe zapojenia odbornej a laickej verejnosti do procesu vodného plánovania. Propagačný materiál bude spracovaný v slovenskom jazyku, v rozsahu 5-tich obojstranných farebných strán A5, v počte približne 3000 ks. 1.3.Príprava a vydanie informačného materiálu o stave vôd a s ňou súvisiacich chránených území v systéme NATURA 2000 v jednotlivých povodiach SR a o zistených vodohospodárskych problémoch v jednotlivých povodiach SR. Informačný materiál bude spracovaný v slovenskom a anglickom jazyku, v rozsahu 15-tich obojstranných farebných strán A5, v počte približne 3000 ks – slovenská verzia a v počte približne 500 ks anglická verzia. 1.4.Príprava a vydanie informačného materiálu o environmentálnych cieľoch pre povrchové vody, podzemné vody a chránené územia v SR vrátane návrhu s nimi súvisiacich programov opatrení pre jednotlivé povodia SR. Informačný materiál bude spracovaný v slovenskom a anglickom jazyku, v rozsahu 15-tich obojstranných farebných strán A5, v počte približne 3000 ks – slovenská verzia a v počte približne 500 ks anglická verzia.. 1.5.Príprava a vydanie informačných letákov o publikovaní Vodného plánu Slovenska a plánov manažmentu povodí. Informačný leták bude spracovaný v slovenskom jazyku, v rozsahu 4 obojstranných farebných strán A5, v počte približne 3000 ks. 2.Príprava a realizácia vzdelávacej kampane pre podporu procesu vodného plánovania verejnosťou Vzdelávacia kampaň bude realizovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a RSV, ktoré sa týkajú procesu tvorby plánovacích dokumentov v oblasti vodného hospodárstva. Vzdelávacia kampaň bude zameraná na zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti vo vzťahu k princípom vodného plánovania a uplatňovania opatrení na ochranu vôd, na vodu viazaných vodných ekosystémov a s nimi súvisiacich chránených území v sieti NATURA 2000. V rámci Aktivity sa predpokladá: 2.1Príprava jedného vzdelávacieho programu (seminára). Dĺžka seminára bude min. 1 deň (8 hod.) a zabezpečený bude na 3 rôznych miestach SR podľa počtu a územnej pôsobnosti podnikov povodí Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., s výnimkou územia Bratislavského kraja. Školiacim jazykom bude slovenčina. Predpokladaný počet účastníkov jedného seminára je cca 100 osôb. Do vzdelávacieho programu budú zapojení minimálne orgány štátnej správy na úseku vodného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny, užívatelia vôd (subjekty priemyslu, poľnohospodárstva), zástupcovia obcí/ZMOS, mimovládne organizácie, príslušné vysoké školy, odborné organizácie zamerané na ochranu vôd a ochranu prírody a krajiny.	Realizáciou informačnej a vzdelávacej kampane sa zabezpečí aktívne zapojenie verejnosti a všetkých zainteresovaných strán do procesu prípravy plánov manažmentu povodí. Tým sa dosiahne: ivytvorenie podmienok pre spracovanie plánov manažmentu povodí so zohľadnením záujmov a potrieb budovania sústavy Natura 2000, ktoré budú prínosom pre všetky zúčastnené strany, aj pre celú odbornú i laickú verejnosť, ivytvorenie podmienok pre efektívnejšie rozhodovanie, ko aj včasné odhalenie a odstránenie možných konfliktov záujmov, iprijatie takých riešení vodohospodárskych problémov, ktoré budú pravdepodobne spravodlivejšie aj ľahšie obhájiteľné, nakoľko budú vychádzať zo širšieho okruhu poznania daného problému, izabezpečenie zvyšovania environmentálneho povedomia v oblasti ochrany vôd a na s ňou súvisiacich chránených území, isprístupnenie plánov manažmentu povodí laickej aj odbornej verejnosti a naplnenie požiadaviek zákona o vodách a požiadaviek RSV na zapojenie verejnosti do procesu vodného plánovania. Jednou z organizácií spôsobilých pre realizáciu tohto projektu je Slovenská agentúra životného prostredia SR, ktorá disponuje dostatočnými odbornými a praktickými skúsenosťami v oblasti, ktorej sa navrhovaný projekt týka. SAŽP je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR, ktorej činnosti sú okrem iného zamerané na hodnotenie stavu životného prostredia ako aj na realizáciu environmentálne zameraných vzdelávacích a propagačných aktivít: -SAŽP má dlhoročné skúsenosti s prípravou Správ o stave životného prostredia SR, s hodnotením indikátorov v životnom prostredí a so spoluprácou s ostatnými rezortnými organizáciami MŽP SR zapojených do sledovania stavu vodných zdrojov SR, hodnotenia stavu vôd SR, príprave a realizácii plánov manažmentu povodí ako aj s organizáciami zodpovednými za realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000. Z poverenia MŽP SR koordinuje SAŽP proces podávania správ o implementácii právnych predpisov EÚ za oblasť životného prostredia (vrátane kapitoly Voda a Ochrana prírody) na Európsku komisiu. Pracovníci SAŽP sú členmi pracovnej skupiny pre reporting podľa RSV (jedná sa o pracovnú skupinu pri EK) a členmi pracovných skupín pracujúcich v oblasti implementácie RSV v SR. Tieto činnosti sú v rámci SAŽP zabezpečované Centrom rozvoja environmentalistiky (CRE). -SAŽP prostredníctvom svojho Centra programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy (CPEP) realizuje edukačné programy zamerané na vybrané cieľové skupiny v záujme zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľstva Slovenska a na stredniskách environmentálnej výchovy realizuje aj mimoškolskú environmentálnu výchovu.	Udržateľnosť výsledkov projektu možno dokumentovať realizovaním Programov opatrení. Navrhnuté konkrétne opatrenia budú adresné, budú obsahovať termín realizácie ako aj ich finančné krytie. Po chválení Programov opatrení v roku 2009 bude proces plánovania pokračovať realizáciou Programu opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov. O dosahovaní pokroku pri realizácii jednotlivých opatrení musia členské štáty do troch rokov od zverejnenia plánu manažmentu povodia, t.j. do roku 2012, poskytnúť EK podľa ods. 3 čl. 15 RSV čiastkovú správu popisujúcu pokrok dosiahnutý pri realizácii plánovaného programu opatrení. . Účasť verejnosti v procese prípravy týchto plánov by mala zabezpečiť transparentnosť plánovacieho procesu a akceptáciu navrhnutých opatrení na zlepšenie stavu vôd z jej strany.

						samosprávne kraje, obce a dotknuté orgány štátnej správy správy majú možnosť vyjadriť svoje písomné pripomienky v lehote 6 mesiacov, t.j. do 31.6.2009. -do 31.12.2009 vypracovať konečný návrh plánu manažmentu povodia a zabezpečiť jeho schválenie. Pre Slovenskú republiku je potrebné spracovať plány manažmentu povodí pre 10 čiastkových povodí, ktoré sú súčasťou 2 oblastí, t.j. oblasti povodia Dunaja a Visly.		2.2Príprava a realizácia jedného E-learningového programu. 2.3Vytvorenie web stránky k vodnému plánovaniu a k Rámcovej smernici o vode s prepojením na informácie k sústave NATURA 2000. Webová stránka bude spracovaná v slovenskej a v anglickej verzii. Bude umiestnené na Enviroportáli alebo na jednom z portálov v rezorte MŽP SR. 3.Publikácia plánov manažmentu povodí SR 3.1Publikácia Vodného plánu Slovenska, vrátane jeho programu opatrení, po jeho schválenéhо vládou SR a jeho preklad do anglického jazyka. Rozsah Vodného plánu Slovenska bude cca 150 obojstranných strán formátu A4. Publikovaný bude v tlačenej forme, vo farebnej úprave, v pevnej väzbe, v počte približne 250 ks – slovenská verzia a v počte približne 10 ks – anglická verzia. Vodný plán Slovenska bude dostupný aj v elektronickej verzii, cez web stránku vytvorenú v aktivite 2.3. 3.2Publikácia ôsmych plánov manažmentu povodí, po ich schválení MŽP SR. Súčasťou plánov a v nich obsiahnutých programov opatrení budú aj opatrenia na dosiahnutie environmentálnych cieľov pre vybrané vtáčie územia, vybrané územia európskeho významu a vybrané územia z národnej sústavy chránených území. Rozsah jedného plánu manažmentu povodia bude cca 250 obojstranných strán formátu A4. Každý jednotlivý plán manažmentu povodia bude publikovaný v tlačenej forme, vo farebnej úprave, v počte približne 50 ks. Plány manažmentu povodí budú dostupné aj v elektronickej verzii, cez web stránku vytvorenú v aktivite 2.3. 3.3Príprava a publikácia skrátenej verzie ôsmych schválených plánov manažmentu povodí určenej širokej verejnosti, v tlačenej forme a v elektronickej forme.		
24150120007	NFP24150120011	Zlepšenie environmentálneho povedomia v OPaK	OPZP-PO5-08-1	00626031 - SAŽP	1 414 621,93	Jednou z najdôležitejších súčastí aproximácie legislatívy EÚ do legislatívy SR je príprava, vyhlásenie a starostlivosť o územia patriace do sústavy NATURA 2000 a podpora aktivít medzinárodného významu, súvisiacich s vytváraním priaznivých podmienok ochrany prírodných biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín , prostredníctvom budovania sústavy NATURA 2000. Jednou z nevyhnutných a najdôležitejších aktivít budovania tejto sústavy je dobrá a dostatočná všeobecná informovanosť širokej verejnosti o jej význame. Je všeobecne známe, že úroveň znalosti širokej verejnosti o funkcii a poslaní prírodných ekosystémov je nízka, čo je aj dôsledkom nedostatočného množstva informačných a vzdelávacích materiálov a programov, zameraných na konkrétne cieľové skupiny. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny je na Slovensku v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ na nižšej úrovni. Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v Slovenskej republike a v systéme celoživotného vzdelávania (2006) spolu s jej akčným plánom, Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku, ktorú schválila vláda SR 1. 4. 1997, NATURA 2000, Akčný plán TUR v SR na roky 2005 – 2010 (2005), Stratégia EHK OSN pre výchovu k TUR (2005), ako aj ďalšie národné a medzinárodné záväzky Slovenskej republiky podporujú jej realizáciu v praxi na všetkých úrovniach výchovy a vzdelávania. Problémom zostáva deklaratívna podoba cieľov, úloh a opatrení uvedených koncepcií. V neformálnom vzdelávacom sektore absentujú odborné kurzy a vzdelávacie aktivity, príslušné metodické pomôcky a informačné materiály ako aj systém neformálnej výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny vrátane NARURA 2000, spolupráca a výmena informácií medzi zainteresovanými subjektmi. Chýba informačný portál na sústreďovanie a sprístupňovanie informácií k danej problematike, ako aj jej lepšia mediálna propagácia. To má za následok nízke environmentálne povedomie širokej verejnosti a pretrvávanie nedostatočného záujmu o riešenie environmentálnych problémov celej spoločnosti. Nedostatočné povedomie pedagogickej a odbornej verejnosti v predmetnej problematike vedie k slabej interpretácii dôležitosti problémov budúcim generáciám, ako aj k neschopnosti implementovať problematiku ochrany prírody a krajiny do výchovno-vzdelávacieho systému na Slovensku. Výsledkom sú absolventi škôl, ktorým chýbajú potrebné vedomosti a zručnosti pre environmentálne	Projekt prispeje k zvýšeniu environmentálneho povedomia širokej, pedagogickej aj odbornej verejnosti o ochrane prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000) prostredníctvom vytvorenia základných metodických a informačných zdrojov, realizáciou cyklu certifikovaných školení a metodických dní , výchovno-vzdelávacích aktivít a programov, uskutočnením informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť. Ďalej prispeje k zlepšeniu komunikácie a spolupráce medzi zainteresovanými subjektmi, výmene informácií a skúseností v tejto oblasti. Projekt v takomto rozsahu na Slovensku zatiaľ nebol realizovaný. Z tohto pohľadu môže byť chápaný ako pilotný, ale vzhľadom k uvedeným koncepčným východiskám aj prioritný pre ďalší rozvoj problematiky výchovy k ochrane prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000) na Slovensku. Realizácia aktivít projektu napomôže plneniu cieľov a opatrení aktuálnej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v Slovenskej republike a v systéme celoživotného vzdelávania (2006) a Akčného plánu na realizáciu Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v Slovenskej republike a v systéme celoživotného vzdelávania – Akčný plán výchovy a vzdelávania k TUR v SR (2006), Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku (1997).	Stanovené ciele projektu sa budú naplňať prostredníctvom realizácie nasledujúcich aktivít: Cieľ 1: Vytvorenie materiálovej a informačnej základne zameranej na výchovu a vzdelávanie k ochrane prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000) Aktivita 1.1: Tvorba a príprava metodických informačných a propagačných materiálov Vzdelávacie materiály: -Spracovanie a vydanie metodických publikácií pre učiteľov všetkých stupňov škôl (Tréningový manuál pre výchovu a vzdelávanie k ochrane prírody a krajiny vychádzajúcej z princípov TUR na základe podkladov medzinárodného kurzu a tréningového materiálu UNESCO) 2000 Ks -Metodika k školskému vzdelávacím programom Na túru s NATUROU a Ekologická stopa. Súčasťou materiálu budú pracovné listy pre žiakov základných škôl. po 2000 ks Tieto materiály budú vydané v aj v elektronickej forme na CD. Informačné materiály -Pripravenie a vydanie série informačných materiálov pre širokú verejnosť ako sú rôzne letáky, Brožúry, skladačky, plagáty, ktoré budú informovať o aktuálnych problémoch súvisiacich s ochranou prírody a krajiny vrátane informácii o význame budovania sústavy NATURA 2000 - 5000 ks Propagačné materiály -propagačné predmety s logom NATURA určené na propagáciu a zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o sústave NATURA 2000. Tieto budú využité aj ako ceny do súťaží, ktoré budeme organizovať počas realizácie projektu zamerané na zvýšenie povedomia o ochrane prírody a krajiny. Aktivita 1.2: Vytvorenie a vydanie multimediálneho DVD -Vydanie multimediálneho DVD Detektív v prírode 2 časť, ktoré populárnou formou a s využitím	Vhodnosť realizácie projektu vyplýva z uvedenej východiskovej situácie, ktorá spočíva v slabom metodickom a informačnom rozpracovaní výchovy a vzdelávania k ochrane prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000) a z potreby zvyšovať povedomie širokej, odbornej a školskej verejnosti o danej problematike. Jednou z aktivít Slovenskej agentúry životného prostredia poverenej MŽP SR je vzdelávanie štátnej a verejnej správy v oblasti životného prostredia. Pracovníci Centra programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy SAŽP majú dlhoročné skúsenosti, predovšetkým ako členovia rezortných a medzirezortných komisií, účastníci medzinárodných kurzov, ďalej participáciou na tvorbe metodík a koncepcií, alebo organizáciou národných konferencií a regionálnych kurzov pre pedagógov v oblasti environmentálnej výchovy. V rámci tejto praxe spolupracujú s viacerými zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa výchovou a vzdelávaním v oblasti ochrany prírody a krajiny. Projekt nadväzuje na aktivity projektu „Propagácia NATURA 2000", ktorý realizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Pracovníci SAŽP majú veľmi bohaté skúsenosti s riadením projektov zo štrukturálnych fondov EÚ podobného zamerania, SAŽP realizovala alebo realizuje projekty podobného zamerania (KAP, Propagácia NATURA 2000)	Udržateľnosť projektu bude zabezpečená ponukou vydaných metodických materiálov, ďalej prostredníctvom certifikovaného kurzu, multimediálneho DVD (Detektív v prírode) a zapojených škôl do programu Na túru s NATUROU a jeho interaktívnou internetovou stránkou , kde sa budú môcť zapájať aj ďalšie školy a ktorý bude zároveň formou dlhodobej súťaže. Projekt zlepší väčšiu životaschopnosť a atraktivitu environmentálneho vzdelávania v regiónoch SR, Samotné kurzy sa stanú súčasťou ponuky stredísk environmentálnej výchovy SAŽP, informačné materiály budú poskytnuté širokej verejnosti prostredníctvom mediálnej kampane a metodické materiály samotným školám ako aj odborným organizáciám, čo zároveň prispeje k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti a následne napomôže k zlepšeniu ochrany prírody a krajiny. Počiatočné náklady budú hradené s projektu. Ďalšie náklady budú minimálne, keďže jednotlivé aktivity po ukončení projektu budú zabezpečované pracovníkmi SAŽP v rámci plánu hlavných úloh Centra programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy, čím sa zabezpečí jeho dlhodobé pokračovanie.

						správanie v každodennom živote.		najmodernejších komunikačných prostriedkov budú informovať o význame ochrany prírody a krajiny vrátane budovania sústavy NATURA. Bude obsahovať všeobecné, ale aj odborné informácie a bude určené tak pre širokú verejnosť ako aj pre odborníkov. 2000 ks . K DVD budú vydané doplnkové určovacie kľúče na naturovské druhy (tlačená forma vybraných kľúčov z DVD Detektív v prírode 2 časť) 2000ks Personálne zabezpečenie: -odborní pracovníci environmentálnej výchovy určení na vypracovanie materiálov, spracovanie podkladov a úpravu po pedagogickej stránke -grafici pre zabezpečenie grafických prác a spracovanie obrazového materiálu, -odborní konzultanti na NATURU, s ktorými budeme konzultovať texty a materiály po odbornej stránke, -odborní pracovníci , ktorí budú zabezpečovať recenzie vydávaných materiálov Formou externých služieb bude zabezpečené: -odborné preklady tréningových manuálov do slovenčiny, -tlač vydávaných materiálov -nákup odborného obrazového materiálu -vydanie a spracovanie DVD -nákup propagačných predmetov Cieľ 2: Zvyšovanie kvalifikácie odbornej verejnosti v oblasti výchovy a vzdelávania k ochrane prírody a krajiny (v rátane NATURA 2000) Aktivita 2.1: Certifikované vzdelávacie kurzy -na základe vypracovanej metodiky a obsahovej náplne Tréningového manuálu budú vytvorené certifikované vzdelávacie kurzy zamerané na zvyšovanie kvalifikácie odbornej verejnosti v oblasti výchovy a vzdelávania k ochrane prírody a krajiny vychádzajúcej z princípov TUR. -Organizácia šiestich 5-dňových kurzov (pre max. 30 účastníkov na jeden kurz) určených pre učiteľov a odborných pracovníkov pôsobiacich v oblasti výchovy a vzdelávania školskej mládeže. Kurzy budú prebiehať v jednotlivých regiónoch Slovenska okrem Bratislavského kraja a budú zamerané na oblasť ochrany prírody a krajiny vrátane NATURA 2000. Certifikované kurzy nadväzujú na úspešný pilotný projekt „tréningu koordinátorov EV na školách", ktorý prebehol v PSK, a ktorí zabezpečovali lektori SAZP Aktivita 2.2: Konferencie - Organizácia dvoch odborných 2 - dňových konferencií za účasti pracovníkov MŽP SR, budú určené pre odbornú verejnosť z verejnej a štátnej správy, ako aj pre pracovníkov odborných organizácií, ďalej pre učiteľov a koordinátorov environmentálnej výchovy. Program konferencii bude zameraný na problematiku NATURA 2000, ochranu prírody a krajiny a environmentálnu výchovu. Súčasťou konferencie bude premietanie filmov s touto tematikou a organizovanie sprievodných akcií ako sú výstavy, besedy a aktivity pre mládež. Z jednotlivých príspevkov bude vydaný zborník. Personálne zabezpečenie: -odborní pracovníci environmentálnej výchovy určení na prípravu a realizáciu certifikovaného vzdelávacieho kurzu, -grafici pre zabezpečenie grafických prác, -pracovníci zabezpečujúci kurzy a konferencie po organizačnej stránke -odborní pracovníci na lektorovanie špecifických tém v rámci realizácie kurzu a prednášky v rámci konferencii Formou externých služieb bude zabezpečené: -tlač vydávaných materiálov -nákup propagačných predmetov -prenájom priestorov Cieľ 3: Rozšírenie ponuky edukačných programov pre školy zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti o ochrane prírody a kraj		

24150120008	NFP24150120005	Systém. kontinuál.vzdelávania v oblasti OPaK	OPZP-PO5-08-1	00626031 - SAŽP	628 103,63	Slovenská agentúra životného prostredia vykonáva z poverenia MŽP SR, okrem iných aktivít, aj vzdelávanie štátnej a verejnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Predkladaný projekt nadväzuje na túto činnosť návrhom kontinuálneho (celoživotného) vzdelávania odborných pracovníkov ochrany prírody a krajiny, zamestnancov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, zamestnancov regionálnej a miestnej samosprávy ako aj záujemcov z radov mimovládnych organizácií, pôsobiacich v environmentálnom sektore. Časť projektu zameraná na vytvorenie efektívnych foriem komunikácie bude slúžiť k vzájomnému dialógu odborných pracovníkov ochrany prírody a krajiny s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov, na ktorých sa nachádzajú územia navrhované do sústavy NATURA 2000. Východiskovú situáciu pre obe časti projektu môžeme zhrnúť do nasledovných bodov: nevhodná, príp. žiadna, štruktúra kontinuálneho (celoživotného) vzdelávania odborných pracovníkov ochrany prírody a kra- jiny, založená na množstve informácií pri nedostatku praktických činností, spôsobilostí a zručností; chýbajúci rozmer strategického a dlhodobého plánovania a riadenia ochrany prírody a krajiny - krátkodobý časový horizont plánovania bez rešpektovania dlhodobých a trvalých priorít spoločnosti; nedoriešené vzťahy v oblasti prírodných zdrojov – kompetenčné spory rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva a čiastočne hospodárstva najmä v oblasti manažmentu a ochrany vodných zdrojov, pôdy a lesa v územiach NATURA 2000; nedostatočné koordinačné mechanizmy a spolupráca medzi sektormi v projektoch zameraných na trvaloudržateľný rozvoj na miestnej a regionálnej úrovni; nepostačujúca kvalita informácií pre rozhodovanie; nedostatočne využívaná úloha mimovládnych environmentálnych organizácií, záujmových združení a verejnosti v ochrane prírody a krajiny; nedostatočný dôraz výuky na európsku dimenziu; nedostatočný prenos vedeckých poznatkov do informácií a praxe; prevažujúci nesúlad územného plánovania, regionálneho plánovania, rezortného plánovania, záujmov regiónov a obcí, záujmov a činnosti orgánov štátnej správy – presadzovanie skupinových a rezortných záujmov na úkor systémového zabezpečenia ochrany prírody a krajiny na princípoch trvaloudržateľného rozvoja; nezabezpečenie uzákonenej optimalizácie priestorového usporiadania a fukčného využívania územia regiónov v praxi; pomalý a nedoriešený proces obnovy vlastníckych vzťahov k pôde a majetku – pozemkové úpravy, reštitúcie; absencia systému oceňovania mimoprodukčných funkcií prírodných zdrojov (najmä pôdy, lesa a vody) – deformácie v ekonomike pôdohospodárstva; veľké regionálne rozdiely v oblasti vzdelanosti.	Riešením navrhovaného projektu dosiahneme nasledovné progresívne postupy a výsledky: vypracovanie koncepcie profesijného rozvoja odborných pracovníkov ochrany prírody a krajiny v kariérnom systéme, zdie- ľajúcej osvedčené a inovatívne pedagogicko-didaktických postupy na princípe „best practise" priamo použiteľné v procese kontinuálneho vzdelávania; vytvorenie podmienok pre možnosti celoživotného vzdelávania pracovníkov štátnej a verenej správy na úseku ochrany prírody a krajiny; moderná vzdelávacia politika štátnej správy starostlivosti o životné prostredie; vytvorenie systému certifikácie na zabezpečenie kvality ďalšieho vzdelávania v ochrane prírody a krajiny a ochrany zložiek životného prostredia; stabilizovanie inštitucionálnych podmienok pre výchovu, vzdelávanie a osvetu ako základného prostriedku zvyšovania kvality ľudského potenciálu a posilňovania sociálneho, kultúrneho, národného, environmentálneho a právneho povedomia; rozšírenie počtu multidisciplinárne a interdisciplinárne orientovaných odborov; prepojenie vzdelávania s praxou a výchovou k tvorivosti, zvýšenie podielu praktických činností, spôsobilostí a zručností; dobudovanie uceleného systému kontinuálneho environmentálneho vzdelávania odborných pracovníkov na kvalitatívne vyššej úrovni.	Aktivita 1: Analýza a identifikácia vzdelávacích a tréningových potrieb pracovníkov ochrany prírody a krajiny v súlade s európskymi štandardami Detailná analýza vzdelávacích a tréningových potrieb bude realizovaná a vyhodnocovaná štandardnými analytickým postupmi používanými v danom odvetví. Na jej spracovanie bude nadväzovať vypracovanie vzdelávacích štandardov a kompetenčných modelov. Aktivita 2: Vypracovanie systému profesijných a minimálnych vzdelávacích štandardov na úseku ochrany prírody a krajiny a vytvorenie modelu kontinuálneho vzdelávania a väzby medzi systémom formálneho a neformálneho vzdelávania v spolupráci s rezortom školstva Systém kontinuálneho vzdelávania bude pozostávať zo samostatných modulov, zameraných na jednotlivé aktivity odborných pracovníkov, kde bude kladený dôraz na zvyšovanie odbornosti jednotlivých pracovníkov; vypracujeme a vydáme doplnkový vzdelávací materiál s tematikou ochrany prírody a krajiny určený pre odborných pracovníkov verejnej a štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Jednotlivé vzdelávacie programy budú po ukončení pilotného projektu postúpoené na akreditáciu na Ministerstvo školstva SR. Aktivita 3: Vytvorenie webového portálu pre kontinuálne vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny Webová stránka bude vytvorená v rámci Enviroportálu. Aktivita 4: Vytvorenie efektívneho modelu komunikácie a štandardov spolupráce ochrany prírody s vlastníkmi, užívateľmi a správcami územia NATURA 2000V dôsledku nedostatočnej komunikácie s majiteľmi, správcami, príp. užívateľmi pozemkov, na ktorých sa nachádzajú územia navrhované do sústavy NATURA 2000, dochádza k častým názorovým nezhodám medzi týmito dvoma zainteresovanými stranami. Vzhľadom na potreby spracovávania a následnej dlhodobej realizácie programov starostlivosti pre každé územie NATURA 2000 je potrebné tento stav definitívne vyriešiť. Jediné riešenie predstavuje radikálna zmena spôsobu vzájomnej komunikácie. Model efektívnej komunikácie a štandardy spolupráce budú vytvorené a odskúšané počas pilotného projektu. Aktivita 5: Séria vzdelávacích aktivít pre pracovníkov ochrany prírody a krajiny, užívateľov a vlastníkov územia NATURA 2000 aktivistov Plánujeme organizovať odborné semináre, ktoré budú prebiehať vo všetkých samosprávnych krajoch SR s výnimkou Bratislav- ského samosprávneho kraja. Určené budú pre majiteľov, správcov a užívateľov pozemkov a verejnú správu pôsobiacu na územiach NATURA 2000, na ktorých budeme informovať o zásadách, regulatívoch a možnostiach, ktoré je nutné dodržať pri využívaní týchto území vo vzťahu k jednotlivým socio-ekonomickým činnostiam. Zorganizujeme 30 3-dňových a 30 2-dňových školení v jednotlivých regiónoch Slovenska. Aktivita 6 Medzinárodná konferencia Na záver projektu zorganizujeme dve medzinárodné konferencie (vzdelávanie, komunikácia), každú pre cca 80 účastníkov, na ktorých predstavíme výsledky projektu. Cieľové skupiny: 1.pracovníci štátnej a verejnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny 2.pracovníci regionálnej a miestnej samosprávy; 3.mimovládne organizácie angažujúce sa v ochrane prírody a krajiny a v environmentálnej výchove; 4.majitelia, užívatelia a správcovia pozemkov na územiach NATURA 2000.	V znalostnej spoločnosti je nevyhnutné, aby si rezortní pracovníci neustále obnovovali, dopĺňali a rozširovali svoje vedomosti, kompetencie a zručnosti počas celého života v rámci celoživotného vzdelávania. V záujme toho bude potrebné maximalizovať počet odborných pracovníkov, ktorí sa ďalej vzdelávajú. Preto vznikla potreba ucelenej stratégie, ktorá vytvorí systémové predpoklady vo vertikálnej (rôznorodosť potrieb po línií štát-región-obec) aj horizontálnej (rozmanitosť ponúkaných a poskyto-vaných kurzov) dimenzii. Ukazuje sa potreba realizácie národného programu ďalšieho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny. Vysoká biodiverzita územia Slovenska v celoeurópskom kontexte – relatívne dobre zachované prírodné a kultúrne dedičstvo ako vhodný základ pre zachovanie a zlepšenie ekologickej kvality územia ako aj pozitívna úloha územného plánovania ako nástroja na zvyšovanie environmentálnej a ekologickej kvality krajiny, určovanie regulatívov územného rozvoja, formovanie systému ekologickej stability, elimináciu negatívnych faktorov vytvárajú vhodnú východiskovú situáciu pre efektívnu komuni- káciu, ktorá musí byť vedená s vlastníkmi, správcami a užívateľmi území, vrátane navrhovanej siete území NATURA 2000.	Výsledky projektu – vzdelávacie štandardy, model kontinuálneho vzdelávania v ochrane prírody a krajiny, webový portál pre kontinuálne vzdelávanie spolu s modelom a štandardami spolupráce s vlastníkmi, užívateľmi a správcami území NATURA 2000 ostanú majektom SAŽP, ktorá ich bude využívať vo svojich pravidelných vzdelávacích aktivitách. Školenia a vzdelávacie materiály budú dané na akreditáciu Ministertvom školstva SR

								Riadenie projektu (manažér projektu, finančný manažér, personálny pracovník, koordinátor) bude zabezpečované kmeňovými pracovníkmi SAŽP.		
24150120009	NFP24150120015	Charakter a typ krajiny	OPZP-PO5-08-1	00626031 - SAŽP	1 264 625,61	Pestrosť a rozmanitosť európskych krajín predstavuje obrovské prírodné a kultúrne dedičstvo. Už niekoľko desaťročí si jednotlivé krajiny vypracúvajú rôzne materiály a dokumenty, v ktorých sú zachytené vzájomné väzby medzi pôdou, reliéfom, klimatickými pomermi a tiež historickým vývojom využívania krajiny. Tieto majú nezastupiteľnú úlohu napr. pri prognózovaní budúcich zmien vo využívaní krajiny. Veľmi dôležitou úlohou pri vyčleňovaní prvkov krajiny je vybrať podstatné znaky a objektívne definovať klasifikačné kritériá. Zásadným dokumentom v oblasti obnovy a starostlivosti o krajinu, ktorý Slovenská republika podpísala v máji 2005, je Európsky dohovor o krajine (prijatý vo Florencii v októbri 2000). Jedná sa o prvý európsky politický dokument s dôrazom na krajinu a to nielen krajinu prírodne a kultúrne cennú, ktorá na území SR spadá pod ochranu podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a podľa zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ale o všetky typy krajiny, teda vrátane oblastí devastovaných, či krajinu sídel. Program implementácie Európskeho dohovoru o krajine v SR, ktorého napĺňanie má zadefinované vo svojich aktivitách aj predkladaný projekt, nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády SR z augusta roku 2006. V tomto sa vláda SR zaviazala presadzovať ochranu krajinnej a kultúrnej rozmanitosti, optimalizáciu priestorového usporiadania a funkčného a ekologicky citlivého využívania krajiny, zachovanie existujúcich historických, kultúrnych a prírodných hodnôt, začleňovanie zámerov do usporiadanej hodnotnej a estetickej kultúrnej mestskej a vidieckej krajiny a i. Sieť NATURA 2000 predstavuje sústavu chránených území v krajinách členských krajín Európskej únie, ktorej hlavným cieľom je prispieť k zachovaniu biodiverzity prostredníctvom ochrany biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín na európskom území členských štátov. Má významný vplyv na charakter a ekologickú stabilitu krajiny v celku. Jedným z významných cieľov programu budovania ekologickej siete NATURA 2000 stanovenej smernicou o biotopoch č. 92/43/EHS je podľa čl. 3 úsilie o zlepšenie ekologickej spojitosti (konektivity) sústavy NATURA 2000 udržiavaním a, kde je to vhodné, rozvojom tých charakteristických prvkov krajiny, ktoré majú hlavný význam pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny. Za základný dôvod riešenia projektu považujeme nielen požiadavku spoločnej implementácie ustanovení Európskeho dohovoru o krajine a smernice EÚ o biotopoch ale aj všeobecnú potrebu zjednotiť pohľad na rázovitosť a pestrosť slovenskej krajiny a jej trvalo udržateľné využívanie.	Zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu bude realizované prostredníctvom ich premietnutia do dokumentov a regulatívov v rámci: Krajinného plánovania, predovšetkým pri tvorbe KEP; územného plánovania; strategického socio-ekonomického plánovania; pozemkových úprav; integrovaného manažmentu povodí; lesných hospodárskych plánov; koncepcií ochrany prírody a krajiny; EIA a SEA hlavne v rámci posudzovania územnoplánovacej dokumentácie a pod. Pre účely manažmentu celej ekologickej siete vrátane použitia pre procesy hodnotenia vplyvov činností a projektov na jednotlivé prvky ekologickej siete bude objektívnym nástrojom Atlas ekologickej siete ochrany prírody NATURA 2000 (Atlas SR NATURA 2000) a Atlas reprezentatívnych typov krajiny (ARETYK). Navyše Metodika reprezentatívnej typologizácie krajiny a návrhy prvkov ekologickej siete budú využiteľné tak pre potreby odborných inštitúcií ako aj pre štátne a samosprávne organizácie. Slúžiť budú najmä ako podklady pri rozhodovaní o využití krajiny na iné účely ako doteraz s ohľadom na zachovanie krajinnoekologickej stability daného územia.	Pri vypracovávaní jednotlivých aktivít projektu sa budú čiastočne využívať aj niektoré už vypracované a overené domáce i zahraničné metódy a metodické postupy. Zo zahraničných to budú materiály z krajín ako Česká republika, Rakúsko, Slovinsko, Holandsko a i. Z domácich metodických postupov sa plánuje s využitím napr. Metodiky riešenia stretov záujmov v krajine a integrovaného manažmentu krajiny, Metodických postupov pre tvorbu syntézových a interpretačných máp, Metodických postupov pre využitie historických máp, Metodických postupov pre vyjadrenie vnímania krajiny a jej cieľovej kvality a Metodiky charakteristického vzhľadu krajiny. V projekte bude nutné pracovať vo viacerých hierarchických úrovniach a to: európska úroveň (získanie a analyzovanie vypracovaných podkladov na úrovni európskych krajín), medzinárodná úroveň (získanie a analýza dostupných podkladov z okolitých krajín, resp. krajín, ktoré sa danou problematikou zaoberajú dlhodobo), národná úroveň (napr. údaje z Atlasu krajiny SR, resp. iných zdrojov riešiacich územie celého Slovenska), regionálna a lokálna úroveň (údaje z regiónov, príp. vybraných lokalít s tým, že bude potrebné zosúladiť tieto údaje a identifikovať a doplniť ich chýbajúce časti). V rámci jednotlivých špecifických cieľov projektu budú aktivity vykonávané v rôznych oblastiach. Oblasť riadenia projektu bude zabezpečovať efektívne využívanie finančných zdrojov a riadenie ľudských zdrojov zapojených v implementácii. Oblasť komunikácie a propagácie bude mať na starosť komunikáciu s médiami a verejnosťou. Taktiež sa bude venovať medzinárodnej spolupráci formou nadviazania kontaktov s odbornými inštitúciami v rámci krajín V4. Očakávané výstupy tejto spolupráce sú aj výmeny skúseností a metodológie pri identifikácii hodnôt krajiny. V rámci aktivít zameraných na propagáciu bude potrebné vytvoriť brožúrky, plagáty, postery a iné odborné i propagačné výstupy určené na prezentáciu projektu. Najdôležitejšou a najširšou oblasťou bude oblasť odborných aktivít. Do tejto spadajú prípravné aktivity ako kreovanie odborných pracovných skupín a vytvorenie prehľadu existujúcich strategických, koncepčných a programových dokumentov na republikovej úrovni. V rámci špecifického cieľa č. 1 tu spadá: sumarizácia a analýza súčasného legislatívneho rámca EÚ a SR v oblasti funkcií prvkov krajiny a ekologickej siete ochrany prírody, ich zadefinovanie a pomenovanie v rámci odborného názvoslovia, analýza jednotlivých prvkov krajiny v SR a vyšpecifikovanie a zhodnotenie konektivity území NATURA 2000 a určenie intenzity vzťahov medzi jednotlivými prvkami krajiny a touto konektivitou. V rámci cieľa č. 2 tu spadá: vypracovanie metodiky reprezentatívnej typologizácie krajiny SR a určenie významnosti funkcií jednotlivých prvkov krajiny. V rámci cieľa č. 3: návrhy prvkov ekologickej siete v krajine; definovať prvky mobility a prvky interakcie v krajine a určiť ich vplyv na ekologickú stabilitu územia. V rámci cieľa č. 4: vďaka určeniu a špecifikácii konektivity medzi územiami NATURA 2000 sa plánuje definovanie a sumarizácia možných rizík pre krajinu v prípade neudržania tejto konektivity. Plánovanou aktivitou je aj spracovanie analýzy dopadov rizík disfunkcie na sieť NATURA 2000. V rámci cieľa č. 5: postupné získavanie údajov (od počiatočných fáz trvania projektu) a vytváranie jednotlivých vrstiev a máp v prostredí geografických informačných systémov; výber reprezentatívnych mapových diel a ich spracovanie do formy Atlasu ekologickej siete ochrany prírody NATURA 2000 a Atlasu reprezentatívnych typov krajiny SR. V rámci cieľa č. 6: vytvorenie mapového portálu obsahujúceho mapové diela vytvorené v rámci projektu, na ktorom	Zosúladenie socio-ekonomického rozvoja s prírodnými podmienkami každého regiónu je základným predpokladom na to, aby nevznikali problémy s ohrozením ekologickej kvality územia, prírodných zdrojov, ako aj bezprostredného životného prostredia obyvateľov. Ekonomický rozvoj regiónov bude úspešný len vtedy, keď bude maximálne rešpektovať prvotnú štruktúru krajiny s jej krajinno-ekologickými funkciami a charakteristickým vzhľadom Týka sa to aj produkčnej krajiny využívanej ako trvalo obnoviteľný prírodný zdroj. Preto sú z hľadiska hospodárskeho rozvoja regiónov najdôležitejšie ukazovatele nadregionálnej štruktúry krajiny ako napr. prírodná poloha, vnútorná členitosť, prírodné hranice, ich bariérový efekt a priepustnosť, možnosti a spôsob prírodzeného prepojenia, ako aj dopravná poloha regiónu. Ďalšie veľmi významné, viac alebo menej ustálené ukazovatele regiónov sú ekologická kvalita súčasnej štruktúry krajiny, biodiverzita a kvalita zložiek bezprostredného životného prostredia človeka. Aktivity realizované v rámci tohto projektu sú naplánované v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a ideovo vychádzajú z medzinárodných strategických dokumentov a dohovorov ako napr.: Krakovská deklarácia z r. 1998 (riešenie problematiky tvorby ekologických sietí v Európe), Paneurópska stratégia biologickej a krajinnej diverzity (PEBLDS, 1995), Európsky dohovor o krajine (Rada Európy, 2000), aktivity prijaté Európskou konferenciou ministrov zodpovedných za priestorové plánovanie (CEMAT, 2005), Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (1972), Dohovor o biologickej diverzite (1992), smernica EHS o biotopoch (1992), Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (2003), Európska koncepcia priestorového rozvoja (E.S.D.P., 1999), iniciatíva INSPIRE (právny rámec pre vytvorenie a prevádzkovanie infraštruktúry priestorových informácií v Európe – návrh, KOM, 2004), Tematická stratégia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov (EK, 2005) a i. Zároveň sa v predkladanom projekte plánujú využiť niektoré výstupy a skúsenosti z iných už ukončených projektov ako sú: Projekt ELCAI (European Landscape Character Assessment Initiative), SENSOR (Sustainability Impact Assessment: Tools for Enviromental, Social and Economic Effects of Multifunctional Land Use in European Regions), ATLAS (Action for Training in Land Use and Sustainability: interactive database of educational provision on landscape and sustainability), CORINE Land Cover, atď. Spôsobilosť žiadateľa Žiadateľ – Slovenská agentúra životného prostredia – je odborná organizácia MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. SAŽP má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov národného i medzinárodného významu (viď tab. 26) a disponuje dostatočným množstvom vysoko kvalifikovaných pracovníkov pre riešenú problematiku. SAŽP disponuje pracovníkmi, ktorí v zmysle § 55 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú ako fyzické osoby zapísaní do zoznamu odborne spôsobilých osôb oprávnených vyhotovovať dokumentáciu ochrany prírody a krajiny. SAŽP v zmysle štatútu zabezpečuje odbornú činnosť pre zriaďovateľa, pre výkon orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a pre rozvoj environmentalistiky, ochrany a tvorby krajiny. Pôsobnosť agentúry sa člení na tieto odvetvia starostlivosti o životné prostredie: a)manažment environmentálnych rizík a environmentálna bezpečnosť,	Udržateľnosť výsledkov a pokračovanie aktivít projektu bude zabezpečené najmä prostredníctvom implementácie a zavedenia prostriedkov a cieľov Európskeho dohovoru o krajine do praxe. Ďalšími nepochybne taktiež veľmi dôležitými následnými aktivitami bude či už aplikácia integrovaného manažmentu krajiny v praxi a vytvorenie manažmentových opatrení na priestorovú optimalizáciu využívania krajiny ako trvalo udržateľného obnoviteľného prírodného zdroja alebo súčinnosť a integrovaná efektivita manažmentu jednotlivých území NATURA 2000 s manažmentom krajiny v rámci celej ekologickej siete ochrany prírody. Dodatočne môžu výsledky predkladaného projektu poslúžiť aj na založenie systematického programu obnovy krajiny a budovania ekologickej siete v krajine s cieľom vytvorenia celoplošnej priestorovej štruktúry ÚSES spájajúceho územia európskeho významu siete NATURA 2000 na Slovensku. Čo sa týka povedomia a osvety obyvateľstva, je tu po ukončení projektu možnosť vytvorenia súboru edukačných a prezentačných materiálov a použitie výstupov v podobe atlasov pre ďalšie vzdelávanie laickej verejnosti prostredníctvom aplikácie odbornou verejnosťou. Zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu bude realizované aj prostredníctvom ich premietnutia do dokumentov a regulatívov v rámci: krajinného plánovania, predovšetkým pri tvorbe KEP; územného plánovania; strategického socio-ekonomického plánovania; pozemkových úprav; integrovaného manažmentu povodí; lesných hospodárskych plánov; koncepcií ochrany prírody a krajiny; procesov EIA a SEA hlavne v rámci posudzovania UPD a pod.

								budú údaje zobrazené formou nakladania vrstiev, resp. prostredníctvom 3D modelov územia. V rámci cieľa č. 7: spracovanie návrhov na doplnenie chýbajúcich prvkov ekologickej siete v SR vo vzťahu k zabezpečeniu funkčnosti siete NATURA 2000. Okrem hore uvedených aktivít bude potrebné počas celej doby projektu pravidelne monitorovať a vyhodnocovať súlad aktivít projektu s Programom implementácie Európskeho dohovoru o krajine; podľa potreby zapracovávať problematiku ochrany krajiny, krajinného rázu, charakteristického vzhľadu krajiny do pripravovanej legislatívy rezortu MŽP SR a zapracovávať výstupy projektu do existujúcich i pripravovaných metodických postupov na spracovanie dokumentácií týkajúcich sa krajiny. Jedným z cieľov tohto projektu je aj dosiahnutie spracovania metodiky typologizácie krajiny do formy záväzného usmernenia vydaného MŽP SR. V rámci týchto aktivít sa plánuje spolupráca s rôznymi štátnymi i neštátnymi odbornými inštitúciami na základe výberového konania a nezávislými expertmi.	b)prevencia závažných priemyselných havárií, c)integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia, d)environmentálne hodnotenie a označovanie výrobkov a technológií, e)environmentálne manažérstvo a audit, f)eliminácia environmentálnych záťaží, g)odpadové hospodárstvo a využívanie obalov, h)starostlivosť o prírodné zdroje a obnoviteľné zdroje energie, i)posudzovanie vplyvov na životné prostredie, j)environmentálna informatika a monitoring, k)hodnotenie environmentálnej situácie a environmentálna regionalizácia, l)starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie, m)krajinné plánovanie, n)environmentálna veda a výchova, o)programovanie a implementácia environmentálnych projektov, p)rozvoj ekonomických nástrojov environmentálnej politiky. SAŽP ako odborná organizácia v rámci hlavnej činnosti najmä: a)pripravuje odborné podklady pre návrhy environmentálnych stratégií, koncepcií, programov, plánov, právnych predpisov, technických noriem a metodík, vypracúva štúdie, prehľady a správy a zostavuje databázy vyplývajúce z environmentálnej legislatívy, b)podieľa sa na budovaní a prevádzke rezortnej počítačovej siete, c)zhromažďuje, vyhodnocuje, porovnáva, kategorizuje a zverejňuje súhrnné údaje a poznatky o environmentálnej situácii a jej vývoji, d)sleduje vývojové trendy v jednotlivých odvetviach svojej pôsobnosti, vypracúva rozvojové zámery, odborné stanovi	
24150120010	NFP24150120025	Priazn. stav vtákov a ich biotopov v CHVÚ-1. etapa	OPZP-PO5-08-2	17058520 - ŠOP SR	1 392 385,40	Uznesením Vlády SR č. 636 bol schválený Zoznam navrhovaných chránených vtáčích území. K dnešnému dňu bolo z 38 navrhovaných CHVÚ vyhlásených 19. Pre vyhlasovanie ďalších CHVÚ a zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov je potrebné poznať aktuálne stavy a trendy populácií výberových druhov vtákov a spracovať programy starostlivosti pre jednotlivé CHVÚ. V súčasnosti nie sú však známe reálne stavy populácií vtákov v CHVÚ a nie sú ani definované priaznivé stavy výberových druhov v jednotlivých CHVÚ, ktoré sú východiskovým podkladom pre stanovenie cieľov programov starostlivosti. Na Slovensku nie je zavedený dlhodobý monitoring vtákov v CHVÚ. Bez týchto podkladov nie je možné do budúcnosti zachovať priaznivý stav výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ a zabezpečiť plnenie cieľov smernice o vtákoch, vrátane zasielania pravidelných správ EK (reporting).	Realizáciou projektu sa zlepšia podmienky pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ. Výsledkom projektu budú databázy aktuálnych údajov o populáciách výberových druhov vtákov a ich biotopoch a definície priaznivého stavu vtákov v jednotlivých CHVÚ. Tieto výstupy budú využité pri následnom spracovaní programov starostlivosti o CHVÚ. Realizáciou projektu bude nastavený systém dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ, ktorý je podkladom pre zabezpečenie starostlivosti o CHVÚ ako aj pre pravidelné správy pre EK. Realizáciou projektu sú plnené ciele Smernice o vtákoch, čo je povinnosťou Slovenskej republiky voči EÚ. Aktivity projektu majú preto pozitívny dopad na všetkých obyvateľov SR. Taktiež zachovaním prírodných hodnôt (druhovej diverzity a biotopov vtákov) sa nepriamo podporuje aj rozvoj regiónov v oblasti cestovného ruchu.	Za riadenie projektu bude zodpovedať ŠOP SR. Jednotlivé aktivity budú zabezpečované odborníkmi a vedeckými inštitúciami. Výstupy projektu budú podrobené odbornej oponentúre. Mapovanie podľa overených metodických postupov bude koordinovať projektový manažér, zoológ a 11 regionálnych koordinátorov (pracovníci ŠOP SR). Aktivity: 1.Mapovanie aktuálneho stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – ŠOP SR, dodávateľsky 2.Vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému monitoringu výberových druhov vtákov v CHVÚ - dodávateľsky 3.Vyhodnotenie mapovania, spracovanie a publikácia výsledkov - dodávateľsky 4.Overovanie a aktualizácia metodiky systematického dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v CHVÚ - dodávateľsky 5.Definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ - dodávateľsky 6.Propagácia cieľov a výsledkov projektu – ŠOP SR, dodávateľsky	Nedostatok východiskových podkladov o aktuálnom stave populácií a trendoch výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ ako aj absencia monitorovacieho systému vtákov nedovoľuje efektívne zabezpečovať priaznivý stav týchto druhov vtákov na Slovensku do budúcnosti. Projekt vytvára predpoklady pre doplnenie a spracovanie chýbajúcich podkladov a nastavenie systému dlhodobého monitoringu vtákov v CHVÚ. Projekt počíta so zapojením odbornej verejnosti do mapovania a spracovania jednotlivých výstupov, čím sa zabezpečí vierohodnosť a všeobecná akceptovateľnosť výsledkov. Výstupy projektu sú použiteľné pre ďalšie relevantné projekty, najmä pre vypracovanie programov starostlivosti o CHVÚ a zasielanie pravidelných správ pre EK. ŠOP SR je organizácia ochrany prírody a krajiny, zriadená MŽP SR. Plní úlohy v oblasti koordinácie a vykonávania výskumu, prieskumu a monitoringu druhov a biotopov a vedenia celoslovenských databáz druhov a biotopov. ŠOP SR bola hlavným riešiteľom alebo partnerom v projektoch v rámci LIFE, PHARE CBC. Zamestnanci organizácie majú skúsenosti s implementáciou projektov získané pri realizácii obdobných projektov v minulosti.	Úspešnou realizáciou projektu bude nastavený systém dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ a pravidelných správ pre EK spôsobom, ktorý bude mať čo najmenší vplyv na verejné financie. Monitoring bude prebiehať v zmysle aktualizovanej metodiky. Výsledky projektu budú v plnej miere využité pri následnom vyhlasovaní a aktualizácii siete CHVÚ a pri vypracovaní a schvaľovaní programov starostlivosti o jednotlivé CHVÚ. Databázy aktuálneho stavu populácií výberových druhov vtákov budú porovnávacím ukazovateľom sledovania zmien v populáciách avifauny jednotlivých CHVÚ. Informačný systém monitoringu vtákov bude riešený ako samostatný modul existujúceho ISTB, takže jeho udržanie nebude vyžadovať zvýšené náklady na prevádzkovateľa. Pre ŠOP SR bude po ukončení projektu vyplývať povinnosť monitorovať populácie výberových druhov vtákov a zabezpečiť ich priaznivý stav.
24150120011	NFP24150120023	PS CHÚ - 1. etapa	OPZP-PO5-08-2	17058520 - ŠOP SR	1 509 101,38	Programy starostlivosti (ďalej PS) sa vypracovávajú podľa prílohy č. 18 vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z. z.. Metodický pokyn na prípravu PS je rozpracovaný. Národný park (ďalej NP) Malá Fatra, Veľká Fatra, Poloniny, Slovenský kras, NAPANT, PIENAP nemajú dokončené PS. V súčasnosti je zmapovaných asi 30 % lesných biotopov. V týchto plánujeme len aktualizáciu mapovania. Spracovaných je cca 40 % tzv. textových častí PS. V súčasnosti nie je vypracovaný odborný dokument podľa ktorého by sa zabezpečovala starostlivosť o NP s cieľom udržania/dosiahnutia priaznivého stavu predmetu ochrany v území. Súčasne vlastníci nepoznajú pravidlá podľa ktorých je možné v území hospodáriť, na činnosť v mnohých prípadoch potrebujú rozhodnutia orgánov životného prostredia, ktorými nie je možné pružne reagovať na bežne vznikajúce situácie. Nie sú známe nároky ochrany NP na štátny rozpočet.	V 1 NP bude orgánom ŽP schválený PS.Tým sa v NP určia pravidlá,ktoré zadefinujú vhodný manažment v NP.Zadefinované budú ciele ochrany prírody,navrhnutý spôsob ich dosiahnutia a súčasne vlastníci pozemkov budú poznať pravidlá podľa ktorých je možné v území hospodáriť a ako sú ochranou prírody obmedzovaní.Známe budú nároky ochrany územia na štátny rozpočet.V 5 NP budú zmapované biotopy,čo bude slúžiť ako podklad pre spracovanie PS v II.etape projektu.Vypracovaný metodický pokyn na spracovanie PS umožní spracovanie v chránených územiach SR a ich aktualizáciu.Vypracovanie metodických materiálov(v I.etape projektu);k stavom biotopov európskeho a národného významu;k modelom starostlivosti o biotopy pre dosiahnutie ich priaznivého stavu;na odstraňovanie nepôvodných invázny druhov umožní jednoznačné zadefinovanie a následne aj jednotné riešenie niektorých	Metodika k stavom biotopov európskeho (83 typov) a národného (25 typov) významu (ďalej BT),k modelom starostlivosti o BT pre dosiahnutie ich priaznivého stavu bude obsahovať formy hospodárenia v BT.	V súčasnosti nemá ani jeden NP schválený PS. Pre prílohu č. 18 vyhlášky nie je spracovaná metodika, je rozpracovaná. Z toho vyplýva, že je potrebné dokončiť metodický pokyn na spracovanie PS na pilotnom PS spolu s 3 metodickými podkladmi pre správne navrhnutie PS. Pre návrh PS v NP je potrebné vykonanie základných prírodo – ochranných analýz poznať distribúciu biotopov (1. etapa), vybraných druhov a socio-ekonomických aktivít, potom bude možné zostaviť PS pre NP (2. etapa), ktoré tvoria základnú dokumentáciu NP, na ktorej základe sa ďalej bude zabezpečovať starostlivosť o NP vlastníkmi, orgánmi ochrany prírody a inými subjektami v NP. Metodiky budú slúžiť aj pre spracovanie PS pre iné typy chránených území. Spôsobilosť ŠOP SR: je to odborná organizácia zriadená MŽP SR; jednou z úloh je obstarávanie	Výsledok projektu 1 PS a po ukončenej 2. etape plánovaných ďalších 5 PS NP, ktoré budú predložené na MŽP SR, ktoré je kompetentné ich schváliť (§ 65 ods. 1 písm. d) bod 1. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). Ich platnosť je spravidla 10 rokov, pre takéto obdobie budú pripravené. Mapovanie biotopov v NP je jedným z podkladov pre spracovanie PS. Vypracovaný metodický pokyn na spracovanie PS, ako aj metodických materiálov k stavom biotopov európskeho a národného významu; k modelom starostlivosti o biotopy pre dosiahnutie ich priaznivého stavu; na odstraňovanie nepôvodných invázny druhov budú využívané na spracovanie PS v ďalších chránených územiach SR ako aj ich aktualizáciu. (po ukončenej 1. etape).

							v súčasnosti sporných problémov.		vybranej dokumentácie, aj PS; je zapísaná v Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny; spracovanie PS vyplýva aj z PHÚ ŠOP SR na rok 2008; zamestnáva odborných pracovníkov: botanikov, zoológov, lesníkov, poľnohospodárov, anorganikov, krajinárov, vodárov, ale aj informatikov, ekonómov, stráž prírody, ktorí sa budú podieľať na riešení projektu.	
24150120012	NFP24150120030	Rekonštrukcia budovy múzea + environ. vzdelávan.	OPZP-PO5-08-3	36145114 - SMOPaJ	9 592 478,26	Hlavným zámerom projektu je zvýšenie atraktivity priestorov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši z pohľadu energetického a estetického a zlepšenie možnosti a formy múzejnej prezentácie so zámerom rozšíriť a skvalitniť ponúkané produkty SMOPaJ. Projekt je koncipovaný v dvoch častiach, s cieľom zlepšiť stav budovy a zjednodušiť prevádzku expozičných a výstavných priestorov múzea, a zároveň verejnosti ponúknuť oveľa pôsobivejšie, interaktívne múzejné prezentácie, ktoré dokážu osloviť súčasného náročného návštevníka. Ambíciou autorov projektu je vytvoriť múzeum, ktoré zodpovedá moderným nárokom návštevníkov. Múzeum si musí zachovať svoje výsadné postavenie v schopnosti sprostredkovať informácie a poznatky. Návštevník by mal v ňom naďalej spoznávať veci, ktoré by inak nespoznal. Ale na rozdiel od minulosti, kedy objavoval v ňom len unikátne exponáty, v súčasnosti by to mala byť unikátna forma, ktorou exponáty objavuje. Jej unikátnosť zabezpečí niekoľko aspektov: - aspekt komplexnosti na jednom mieste - aspekt odbornosti - aspekt systematickosti - aspekt pútavosti Zmyslom projektu je nielen ochrana, prípadne záchrana budovy zaradenej do národného pamiatkového fondu v duchu zachovania jej charakteristických čŕt ako jednej z historických dominánt v centre mesta, ale aj jej zmysluplné využitie. Budova ako pozostatok industriálnej kultúry 18. storočia bude vhodne zaradená do konceptu budovania novej urbanistickej štruktúry mesta a zároveň bude slúžiť na komplexné vzdelávanie návštevníkov v environmentálnej oblasti vo väzbe na NATURA 2000. Detailný popis doterajšieho dispozičného riešenia múzejných priestorov je uvedený v prílohe 2, podpríloha 2 žiadosti, s. 2-3	1. časť projektu: rekonštrukcia budovy, ktorou sa docieli: - renovácia všetkých priestorov historickej budovy - energetická úspora - dosiahnutie vhodnejších podmienok pre uloženie, ochranu a využiteľnosť zbierkového fondu pre environmentálne vzdelávanie a štúdium - zjednodušenie prevádzky prezentačných priestorov múzea - efektívnejšia bezpečnostná signalizácia pre zabezpečenie budovy 2. časť projektu: rekonštrukcia expozícií, ktorou sa docieli: - ľahká dostupnosť informácií v rámci oblastí špecializovaného múzea - odbornosť a spoľahlivosť relevantných a vedecky dokázaných informácií, včítane národnej a európskej legislatívy - prehľadnosť informácií prezentovaných múzejnou expozíciou, prezentácie v leveloch - pútavosť použitím interaktívnych foriem prezentácií Detailný popis nového dispozičného riešenia múzejných priestorov a koncepcia expozícií sú uvedené v prílohe 2, podpríloha 2 žiadosti, s. 9-10.	Podrobný spôsob realizácie projektu je vypracovaný v prílohe 2, podprílohe 2 žiadosti, s. 4-8. Projekt celkovo zahŕňa nasledovné aktivity: 1.rekonštrukcia podkrovných priestorov: vybudovanie priestorov pre 3 úseky SMOPaJ, 1 úložného priestoru, vybudovanie časti expozície (Človek a hory) a rozhľadne na mesto a panorámu hôr 2.rekonštrukcia 1. podlažia budovy: reinštalácia mineralogickej, botanickej a zoologickej expozície, vybudovanie expozície NATURA 2000 a paleontologickej časti, expozičné priestory doplnené projekciami, ozvučením a počítačovou technikou, vybudovanie priestorov pre Ekonomický úsek 3.rekonštrukcia prízemia budovy: rekonštrukcia vstupu do budovy a vstupných priestorov, vybudovanie výstavnej miestnosti, stáleho prezentačného priestoru, premiestnenie knižnice múzea, vybudovanie polyfunkčnej konferenčnej miestnosti, kancelárie riaditeľa, sekretariátu, skladu pre uloženie výstav, schodiska pre prístup do expozícií na 1. podlaží 4.rekonštrukcia suterénnych priestorov: reinštalácia jaskyniarskej expozície 5.dobudovanie vstupného areálu múzea a samotného vstupu do múzea inštalovaním výťahu 6.dobudovanie expozícií a vypracovanie vzdelávacích programov v expozíciách Na základe ideového zámeru (prieskum trhu, odborní pracovníci múzea) a riešenia budovy (projekt na stavebné povolenie) bude na expozície múzea pre kompletné riešenie umeleckého odborného scenára, líbreta a technického zázemia (technologickej časti – mobiliár, ozvučenie, osvetlenie) vyhlásená súťaž návrhov.	Od 1. 1. 1999 múzeum ako špecializovaná organizácia, ktorej základným poslaním je zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie hmotných dokumentov so zameraním na komplexnú múzejnú dokumentáciu o vývine a súčasnom stave ochrany prírody a jaskyniarstva existuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného pros¬tredia SR. Tu sú pre múzeum vytvorené najlepšie podmienky múzejnej zbierkotvornej i prezentačnej činnosti z hľadiska jeho profilácie v prepojení na ostatné odborné inštitúcie zaoberajúce sa chránenou prírodou a životným prostredím. Prioritami projektu je docieliť: 1.posilnenie ekologického vedomia širokej verejnosti 2.začlenenia múzea do systému celoživotného vzdelávania 3.zapojenie marginalizovaných skupín obyvateľstva 4.využívanie interaktívnych foriem vzdelávania 5.vytvorenie viaczmyslových foriem a viacúrovňových foriem poznávania 6.sprístupnenie informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve 7.priblíženie histórie budovy SMOPaJ, ako aj činnosti inštitúcie 8.sprístupnenie archivovaných významných dokumentov on-line prepojením cez internet priamo v expozíciách	Realizáciou projektu sa dobuduje infraštruktúra organizácie v tom zmysle, že v nasledujúcom období nebudú potrebné ďalšie investičné náklady na riešenie technického stavu historickej budovy SMOPaJ. Realizáciou projektu sa zvýšia možnosti pre informačné a propagačné aktivity múzea, ako aj možnosti ďalšieho rastu vyplývajúce pre múzeum ako fondovú a pamäťovú inštitúciu v zmysle prijatej Stratégie rozvoja múzeí a galérií na Slovensku do roku 2011a Koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, schválenej uznesením vlády SR č. 846/1997 z 25. novembra 1997. Náhradou klasickej energie za obnoviteľnú (solárna energia), ako aj výmenou zastaraného spôsobu vykurovania a použitím izolácií pre zateplenie budovy budú realizované redukčné opatrenia, čím sa predpokladá úspora energií v zmysle dodržania súčasných nákladov napriek výraznému zväčšeniu plochy prezentačných a iných priestorov múzea. Zvýši sa plocha expozičných priestorov múzea na 1169 m², čím sa umožní využitie interaktívnych foriem múzejnej prezentácie a realizáciou projektu sa zlepší komfort pre cieľové skupiny návštevníkov múzea. Rekonštrukciou historickej budovy a umiestnením všetkých prezentačných priestorov (expozície, výstavná a konferenčná miestnosť) sa zjednoduší prevádzka múzea a vytvorí možnosť pre dobudovanie depozitárnych priestorov, čím sa zlepší nielen ich plocha, ale aj klimatické podmienky pre trvalé uloženie zbierkových predmetov.
24150120013	NFP24150120028	Konsolidácia serverov a IT infraštruktúry SSJ	OPZP-PO5-08-3	17058520 - ŠOP SR	213 451,84	Pre podporu činností, vyplývajúcich zo štatútu organizácie, má Správa slovenských jaskýň vybudovaný Integrovaný informačný systém SSJ. Riadiaca časť IT infraštruktúry je realizovaná skupinou 4 samostatných serverov. Každý z nich má vlastný diskový systém s vlastnými dátami a prevádzkuje sa na ňom špecifická sada aplikácií. Fyzicky ide o servery s technickými parametrami zodpovedajúcimi dobe nadobudnutia a aplikáciám, pre ktoré boli v danom čase navrhnuté. Značnou nevýhodou uvedenej hardvérovej koncepcie je nízka modularita systému, minimálna schopnosť škálovania, nízky stupeň adaptabilnosti s ohľadom na neustále rastúce nároky informačných systémov a aplikačného programového vybavenia. Možnosti ďalšieho rozširovania a rozvoja na rovnakej báze sú technologicky aj ekonomicky neefektívne. Cieľom projektu je previesť informačný systém na novú hardwarovú platformu.	Navrhované riešenie zohľadňuje najnovšie trendy vývoja informačných technológií, na báze ktorých je možné vybudovať dynamicky modifikovateľný systém s ekonomicky priaznivými celkovými nákladmi na vlastníctvo. Systém serverov, diskového priestoru a komunikačnej infraštruktúry umožní konsolidáciu pobočkových a centrálnych kľúčových aplikácií a servisov na menší počet serverov. Použitie virtualizačných nástrojov umožní v prípade zmeny potrieb jednoducho prekonfigurovať zdroje systému bez nutnosti fyzických zásahov. Realizáciou prechodu na novú hardwarovú platformu sa dosiahne možnosť lepšieho využitia systému, zníženie nákladov na jeho prevádzku pri súčasnom zvýšení spoľahlivosti systému a odolnosti voči hardwarovým výpadkom. Integrovaný informačný systém SSJ bude postavený na hardwarovej platforme, ktorá zabezpečí jeho funkčnosť a možnosti ďalšieho rozvoja v strednodobom časovom horizonte.	Projekt bude realizovaný dodávkou nového hardwarového systému, migráciou existujúcich aplikácií a dátovej štruktúry informačného systému a dobudovaním IT infraštruktúry organizácie. Práce budú realizované počas 2 rokov, pričom ťažisková časť projektu bude realizovaná do konca prvého roka. Riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie budú zabezpečené osobou odborne spôsobilou a projektovým manažérom v rámci Správy slovenských jaskýň. Projekt bude realizovaný dodávateľskou firmou na základe výsledku verejného obstarávania. Interná finančná kontrola bude vykonávaná v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mechanizmy riadenia a kontroly, jej jednotlivých činností sú stanovené platnými právnymi normami, zriaďovateľom, štatútom a vnútroorganizačnými predpismi.	Realizácia projektu vychádza zo stratégie postupného budovania informačnej infraštruktúry organizácií ochrany prírody, ktorá je v súčasnom období informačnej spoločnosti nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie úloh ochrany prírody. Ťažiskom integrovaného informačného systému SSJ je oblasť GIS aplikácií a budovanie údajovej základne, týkajúcej sa odbornej činnosti organizácie v oblasti ochrany jaskýň. Neustály dynamický vývoj v tejto oblasti vyžaduje investície do technológií tak v oblasti výkonových parametrov, ako aj v oblasti ukladania, zdieľania a zálohovania dát. Prechod na novú hardwarovú platformu, navrhovanú v riešení, otvorí možnosti ekonomicky efektívneho rozvoja informačného systému. Neposlednou otázkou je aj schopnosť začleniť sa na rovnocennej úrovni do medzinárodných štruktúr ochrany prírody, čo je nevyhnutnou podmienkou medzinárodnej spolupráce a výmeny informácií.	Vývoj v oblasti informačných technológií je taký dynamický a progresívny, že nie je možné udržať zodpovedajúci informačného systému stav bez rozsiahlych investícií do novej techniky. Udržiavanie tendencií pri existujúcom stave IT by bolo ekonomicky veľmi náročné, pričom ešte stále by nebola riešená otázka bezpečnosti, spoľahlivosti, možnosť zdieľania dát a perspektíva rozvoja. Navrhované riešenie znamená kvalitatívnu zmenu koncepcie, ktorá umožní omnoho ekonomicky efektívnejšie a technologicky jednoduchšie udržať v strednodobom časovom horizonte požadovaný rozvoj v oblasti informačných technológií.
24150120014	NFP24150120036	Posil. infrašt. v Pienin. NP pre zabez.plnenia	OPZP-PO5-08-3	17058520 - ŠOP SR	830 088,83	Navrhovaný projekt bude realizovaný v meste Spišská Stará Ves, kúpou, rekonštrukciou a vybavením existujúcich budov v správe ŠOP SR Správa Pieninského národného parku. Objekt sa nachádza v centre mesta Spišská Stará Ves (na námestí. Mesto Spišská Stará Ves je prirodzeným centrom Zamaguria a nachádza sa na križovatke ciest druhej triedy na vstupe do Pienin. Objekt, ktorý sa bude prestavovať a zariaďovať, odkúpila Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici 10. 3. 2008 od Mesta Spišská Stará Ves, pre potreby Správy Pieninského národného parku. Objekt tvoria dve spojené budovy, ktoré sú prístupné z hlavnej ulice a aj zo zadnej strany z nástupiska autobusov, kde mesto zriadilo na prístupovú komunikáciu vecné bremeno v prospech ŠOP SR. Podrobnosti pozri v prílohe 32.	V rámci projektu sa navrhuje prestavba objektu, ktorá zahŕňa na prízemí a na poschodí dispozičnú úpravu s ponechaním jestvujúceho železobetónového schodiska, asanáciu jestvujúcej pultovej strechy a vytvorenie novej sedlovej strechy s využitím podkrovia strechy. V rámci prestavby sú navrhované – asanácie povrchu podláh – prízemie koberec a poschodie a podkrovie PVC, osekanie omietok, asanácia priečok, vytvorenie nových priečok, výmena okenných a dverných otvorov za plastové s izolačným dvojsklom. Podrobnosti pozri v prílohe 32.	Projekt sa realizuje prostredníctvom týchto aktivít: 1Odkúpenie objektov a pozemku v k. ú. mesta Spišská Stará Ves pop. č. 57 parcely č. 371/2, 373 a 375 (stav majetku je popísaný v predchádzajúcich častiach). 2.Spracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie inžinieringu pre zabezpečenie stavebného povolenia. 3.Spracovanie PD a získanie stavebného povolenia. 4.Spracovanie návrhu vnútorného zariadenia objektu. 5.Prestavba objektov podľa spracovanej PD. 6.Vybavenie interiéru nábytkom, kobercami, svietidlami, výpočtovou technikou a iným zariadením. 7.Návrh a zhotovenie stálej výstavnej expozície v infocentre. 8.Zariadenie prezentačnej miestnosti v infocentre.	Spišská Stará Ves je prirodzeným strediskom Zamaguria – celého územia Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma. V Spišskej Starej Vsi sú sústredené všetky dôležité inštitúcie ako školy, zariadenia kultúry, dopravné centrum, obchody, banka a pod. Situovanie Správy Pieninského národného parku do Spišskej Starej Vsi nevytvára problém excentricity vo vzťahu k územiu, pretože vzdialenosť od vlastného územia sa zvýši o 7 km, ale poloha voči ostatnému kompetenčnému územiu sa zlepší vzhľadom na lepšiu prepojenosť verejnou autobusovou dopravou. Bude lepšia dostupnosť k územiam NATURA 2000 ležiace mimo územia národného parku. Zlepší sa aj	Po ukončení realizácie projektu budú objekty, hnuteľný a nehnuteľný majetok využívaný v prospech: 1.Aktivít Správy Pieninského národného parku najmä: -prevádzka Správy Pieninského národného parku a plnenie si povinností vyplývajúcich zo zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, -starostlivosť o chránené územia, chránené druhy a ich biotopy európskeho a národného významu, prostredníctvom monitoringu a jeho vyhodnocovania a zabezpečovaním manažmentových opatrení. -environmentálna osveta a výchova -skvalitnenie strážnej služby 2.Škôl nachádzajúcich sa v území Pieninského národného parku a v príľahlom okolí prostredníctvom

								9.Doplnenie informačných zariadení pri nástupoch na turistické chodníky a lokality. 10.Príprava a realizácia konferencie. Podrobnosti pozri v prílohe 32.	prepojenosť na školské zariadenia a centra voľného času, čo umožní skvalitniť environmentálnu výchovu. Realizáciou projektu sa najmä vytvoria optimálne podmienky pre starostlivosť o chránené územia, rastlinné a živočíšne druhy a ich biotopy národného a európskeho významu. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom firiem vybraných na základe verejných súťaží. Podkladom pre oprávnenosť realizovať činnosti budú živnostenské listy, resp. výpisy z obchodného registra.	výchovno-vzdelávacích programov a výstav. 3.Návštevníkov a školských výletov zo Slovenska a Poľska prostredníctvom stálej výstavy v priestoroch Správy Pieninského národného parku a jeho infocentier.
24150120015	NFP24150120034	Podpora NATURA - celopriest. systém ekostybility	OPZP-PO5-08-3	00626031 - SAŽP	2 000 092,51	Krajina je životným priestorom človeka a bioty – najvýznamnejšia časť je chránená v rámci siete NATURA 2000. Realizáciou ľudských aktivít dochádza k zmene jej charakteristických čŕt, k ohrozovaniu ekosystémov, a tým k znižovaniu ekologickej stability. Dynamické zmeny krajiny, budovanie novej infraštruktúry a silný ekonomický rozvoj predstavujú tlak na zachované prírodné ekosystémy v územiach siete NATURA 2000. Súčasný stav krajiny sa za posledných 15 rokov výrazne zmenil. Budovanie technickej infraštruktúry sprístupnilo nové územia pre investičný rozvoj a cestovný ruch a mnohokrát dochádza ku kolízii záujmov človeka a území zaradených do siete NATURA 2000. Štátna správa, samospráva a investori pritom nemajú k dispozícii žiaden aktuálny dokument, ktorý by ich usmerňoval tak, aby hospodárske a rekreačné aktivity nepredstavovali hrozbu pre vyčlenené územia NATURA 2000 alebo pre ekologické koridory, spájajúce jednotlivé centrá biotickej aktivity. Zachované ekosystémy sú často vnímané ako prekážka realizácie hospodárskych a rekreačných aktivít. Je preto potrebné tento názor zmeniť a vypracovať relevantný dokument, ktorý by umožňoval zachovanie území NATURA 2000 v priaznivom stave a zároveň zosúladil plánované činnosti s potrebou ochrany území NATURA 2000. Preto je potrebné monitorovať vplyv hospodárskej činnosti a rozvoj cestovného ruchu na územia NATURA 2000 a navrhnúť opatrenia na zachovanie integrity a priaznivého stavu týchto území. Toto je možné zabezpečiť prostredníctvom dokumentácií RÚSES, ktoré budú monitorovať zmeny využitia a ochrany krajiny, analyzovať všetky javy, ktoré vplývajú na zmenu krajiny a ekologickej stability. Zároveň bude usmerňovať hospodárske aktivity prostredníctvom opatrení na zabezpečenie funkčnosti systému ekologickej stability, kde ako centrá biotickej aktivity sú práve územia NATURA 2000. Prioritne je projekt zameraný na okresy, kde sa predpokladá výrazný hospodársky rozvoj. Výber týchto okresov je stanovený nadväznosťou na koridor diaľnice D1, riešené územie je vyznačené v grafickej prílohe (príloha č. 32).	Po ukončení projektu -zvýrazní sa dôležitosť území siete NATURA 2000 v celoeurópskom kontexte -identifikujú a zmapujú sa bariéry biokoridorov vo voľnej krajine, brániace toku hmoty, energie a genetických informácií medzi jednotlivými územiami NATURA 2000, čím budú vytvorené predpoklady pre účinnú elimináciu týchto bariér a tým k zlepšeniu stavu území NATURA 2000 -budú spracované dokumenty monitorujúce zmeny využitia krajiny a významných charakteristických čŕt krajiny -bude k dispozícií verifikovaný podklad pre rozhodovací proces využitia krajiny v okresoch, v ktorých je predpoklad masívneho rozvoja hospodárskych a investičných aktivít, čo preventívne zabráni zhoršovaniu priaznivého stavu biotopov a druhov, pre ktoré sú územia NATURA 2000 vyhlásené -posilní sa nový model ochrany prírody a krajiny zapracovaním území NATURA 2000 do územných plánov a územnoplánovacích podkladov -posilní sa inštitúcia ochrany prírody a krajiny vytvorením koncepcie zabezpečujúcej celoplošnú ochranu prírody a zachovanie biodiverzity v územiach NATURA 2000	Vypracovanie dokumentácií RÚSES V rámci prípravných prác žiadateľ zabezpečí pre všetkých spracovateľov jednotné východiskové podklady – mapové podklady, ako aj dostupné databázy údajov (nepredpokladá sa VO u dát, kde je zákonom určený jeden správca údajov). Ostatné potrebné podklady a údaje si zabezpečia jednotliví spracovatelia na základe terénneho prieskumu a monitoringu riešených území. Terénne prieskumy a spracovanie dokumentácií bude čiastočne zabezpečené vlastnými kapacitami SAŽP - interní a externí zamestnanci - (8 dokumentácií) a čiastočne dodávateľským spôsobom (6 dokumentácií) na základe výsledkov výberového konania. Vzhľadom na veľký rozsah riešeného územia bude nevyhnutná odborná koordinácia všetkých spracovateľov zo strany SAŽP. Na príslušných centrách SAŽP (Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice) – budú do projektu zapojení odborní pracovníci – koordinátori, ktorí budú komunikovať s internými aj externými spracovateľmi dokumentácií, kontrolovať čiastkové výstupy, koordinovať a sledovať priebeh prác a riešiť prípadné problémy. Dokumentácie RÚSES budú spracované v prostredí GIS, zabezpečujúcom ich kompatibilitu, väčšiu využiteľnosť a umožňujúcom interaktívne využívanie výsledkov v rôznych projektoch Organizačné a technické zabezpečenie projektu Riadenie projektu: Projektový a finančný manažment bude zabezpečený internými zamestnancami žiadateľa. Projekt bude riadiť žiadateľ - SAŽP, ktorá má skúsenosti s riadením obdobných projektov a aktivít. Organizácia disponuje primeranými administratívno-personálnymi, odbornými a technickými kapacitami. Technické zabezpečenie projektu: Pre projektový manažment, koordináciu projektu a realizáciu odborných aktivít (vrátane grafických prác v prostredí GIS) bude zakúpená nasledovná technika: PC a notebooky vrátane SW, špeciálne zariadenia na určovanie polohy a zaznamenávanie terénnych zistení, kamera, plotter, scanery, kopírovací stroj, tlačiarne. Pre koordinátorov hlavných aktivít v regiónoch a pre výkon prác v teréne je plánovaný nákup osobných automobilov. Verejné obstarávanie dodávateľsky zabezpečovaných nákupov tovaru a služieb (podrobný zoznam viď Príloha 1, tab. 9): -príprava súťažných podkladov -výber zhotoviteľa Celý proces verejného obstarávania zabezpečí žiadateľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Propagačné aktivity - publicita a informovanosť -elektronické médiá – zverejnenie výsledkov projektu a dokumentácií RÚSES na web stránkach -články v odbornej tlači -informačné letáky pre verejnosť -mobilný informačný panel -záverečný informačný workshop - predstavenie projektu cieľovým skupinám -propagačné predmety.	Východisková situácia V súčasnosti využívané dokumentácie RÚSES boli zhotovené v rokoch 1993 – 1995. V priebehu 12 – 15 rokov sa v dôsledku dynamického vývoja, vplývajúceho z integrácie SR do európskych štruktúr zmenili podmienky rozvoja krajiny. Zmena spoločenskej situácie si vyžiadala spracovanie nových dokumentov RÚSES, akceptujúcich európsky princíp ochrany prírody založený na implementácii smernice o vtákoch a smernice o biotopoch, ktorý bude postupne implementovaný do všetkých dokumentov ochrany prírody a krajiny. Územia NATURA 2000 sú chránené ako centrá biotickej aktivity, preto je potrebné ich začleniť do celoplošného systému ekologickej siete a vzájomne ich prepojiť sieťou biokoridorov s fungujúcimi tokmi hmoty, energie a informácií, ktoré podporia rozvoj biodiverzity a zlepšia stav najcennejších území. Zároveň je nutné podporiť ich priaznivý stav elimináciou jestvujúcich bariér. Z toho dôvodu by mali byť zdokumentované všetky zmeny krajiny, ktoré by ich mohli ohroziť a poškodiť a jasne vymedziť v krajine prípustné aktivity, ktorých realizácia nebude trvalou hrozbou pre chránené územia. Krajina sa za posledných 15 rokov značne zmenila, pričom je predpoklad, že hospodársky rozvoj a masívny prílev investícií bude najaktívnejší pozdĺž dopravnej tepny – diaľnice D1. Preto už vo fáze plánovania investícií musí byť k dispozícii usmernenie pre investorov – kde, aké a v akom rozsahu je možné realizovať aktivity bez vážneho narušenia cenných území. Významnou súčasťou RÚSES budú návrhy ekologických opatrení aj mimo prvkov ÚSES a území NATURA 2000, ktoré sa stanú integrálnou súčasťou manažmentu záujmových území, čím sa prispeje k zosúladeniu trvalo udržateľného rozvoja so zvyšovaním konkurencieschopnosti regiónov s ochranou prírody a krajiny. Spôsobilosť žiadateľa Žiadateľ – Slovenská agentúra životného prostredia – je odborná organizácia MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. SAŽP má skúsenosti s realizáciou projektov národného i medzinárodného významu a disponuje dostatočným množstvom vysoko kvalifikovaných pracovníkov pre riešenú problematiku. Interní zamestnanci realizujúci odborné aktivity v projekte sú, v zmysle § 55 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zapísaní do zoznamu odborne spôsobilých osôb oprávnených vyhotovovať dokumentáciu ochrany prírody a krajiny. SAŽP v zmysle štatútu zabezpečuje odbornú činnosť pre zriaďovateľa, pre výkon orgánov štátnej správy v starostlivosti o životné prostredie a pre rozvoj environmentalistiky, ochrany a tvorby krajiny. SAŽP má vybudovaný systém manažérstva kvality certifikovaný podľa normy ISO 9001 a systém environmentálneho manažérstva certifikovaný podľa normy ISO 14001.	Dokumentácie RÚSES budú zainteresovanými orgánmi a organizáciami využívané pri usmerňovaní aktivít v území, budú využívané v procese posudzovania vplyvov stavieb a činností na životné prostredie, pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a usmerňovaní ekonomických aktivít v území v súlade so zásadami ochrany prírody a krajiny. V prípade potreby, v závislosti na zmenách využitia územia a zámeroch ochrany prírody a krajiny, sa predpokladá ich aktualizácia, ktorá bude priebežne zabezpečovaná z polohy žiadateľa – SAŽP, v rámci plánu hlavných úloh, na základe podnetu príslušného OÚŽP a MŽP SR.
24150120016	NFP24150120026	DNA pracovisko - ZOO Bojnice	OPZP-PO5-08-3	00358011 - ZOO Bojnice	21 421,65	ZOO Bojnice má jedinečné postavenie v regióne ako aj na Slovensku ako významná celoslovenská organizácia v oblasti ochrany prírody. Okrem iných činností vykonáva: •Funkciu záchytného strediska pre zhabané, prepadnuté a zaistené živé exempláre v súlade s článkom VIII. Dohovoru o medzinárodnom	Výsledkom projektu bude zriadenie špecializovaného pracoviska archívacie vzoriek DNA chránených živočíchov – prioritne 7. druhov živočíchov európskeho významu: medveďa hnedého, rysa ostrovida, sysľa pasienkového, dravcov (orla skalného, orla kráľovského,	Príprava a realizácia projektu si vyžaduje tieto uvedené aktivity: PREDPROJEKTOVÁ PRÍPRAVA (nie je započítavaná do dĺžky realizácie projektu v tab. č 11 Časový harmonogram realizácie projektu)	Realizácia projektu vyplýva z plnenie hlavných úloh a zamerania činnosti ZOO Bojnice a výrazne prispieva k naplňaniu cieľov ochrany živočíšnych druhov a posilňaniu biologickej diverzity samotným uchovávaným DNA vzoriek a podporou ich ďalšieho	Po ukončení realizácie bude projekt prebiehať v súlade so základným poslaním ZOO Bojnice, ktoré je okrem iného aj prispievanie k monitoringu a informovanosti o chránených druhoch živočíchov v rámci siete NATURA 2000 a medzinárodných dohovorov. Výsledky projektu

						obchode s chránenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a pre zhabané, prepadnuté a zaistené živé chránené živočíchy podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. •Správu živých exemplárov a surových nespracovaných oží a nevypreparovaných exemplárov (napr. lebka), ktoré sa stali majetkom štátu podľa zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. •Správu živých chránených živočíchov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu podľa § 94 ods. 1 písm. a) a b) a § 103 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a neživých nespracovaných chránených živočíchov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu podľa § 94 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. •Koordinuje a zabezpečuje odchov pôvodných druhov živočíchov za účelom ich vypustenia do voľnej prírody. •Funguje ako chovná a rehabilitačná stanica pre hendikepované živočíchy z prírody. •Slúži ako genetická rezerva pre niektoré druhy chránených živočíchov. V súvislosti s uvedenými činnosťami patrí k prioritám ZOO, v poslednom období, špecializácia na záchranu genofondu chránených živočíšnych druhov, pričom hlavným cieľom je prispieť k zachovaniu biodiverzity týchto živočíchov. V súčasnosti odborné organizácie ochrany prírody rezortu životného prostredia nemajú podobné pracovisko pre ukladanie a dlhodobé skladovanie vzoriek DNA chránených druhov živočíchov. Využíva sa medzirezortná spolupráca s Technickou univerzitou vo Zvolene, kde prebieha analýza vzoriek biologického materiálu, zisťuje sa DNA a krátkodobo sa výsledky a vzorky uskladňujú. Analýzu biologických vzoriek realizuje pre rezortné organizácie aj Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie. Avšak pre potreby výskumu ako je určovanie trendov vývoja populácií druhov, dlhodobé skladovanie vzoriek, spracovanie a uchovávanie dát je tento stav nevyhovujúci a nepostačuje. Pracovisko zriadené prostredníctvom tohto projektu bude mať celoslovenskú pôsobnosť . Cieľové skupiny, ktoré budú môcť využívať výsledky projektu (okrem odborných pracovníkov ZOO) - pracovníci orgánov a organizácií: •ústrednej a štátnej správy rezortu ZP (odborov ochrany prírody a krajiny) •SIŽP, ŠOP SR, ObÚŽP •odborné organizácie ochrany prírody a krajiny	sokola sťahovavého, sokola rároha), pričom sa predpokladá uskladnenie cca. 800 ks vzoriek ročne, predovšetkým druhov vyskytujúcich sa na Slovensku. Projekt rieši technické vybavenie pracoviska archívácie DNA. Navrhovaný projekt bude realizovaný v objekte záchytného centra v areáli ZOO Bojnice zakúpením a umiestnením 2 chladiacich boxov (MDF U 3386 S) s hlbokomraziacim účinkom (- 86°C) a kúpou príslušenstva: nerezové držiaky IR 220U (6 ks), krabičky dvojpalcové na kryotuby SI 224 (120 ks) pre uskladnenie vzoriek v boxoch, systém automatického dávkovania kvapalného CO2 pre udržanie nízkej teploty pri výpadku elektrického prúdu (CO2 back up) a telefónny hlásič (TD) volajúci na 4 telefónne čísla pri výpadku prúdu a pri alarmovom kontakte mraziaceho boxu. V budúcnosti bude možné rozšíriť využitie technického vybavenia zabezpečeného prostredníctvom projektu pre skladovanie DNA vzoriek viacerých chránených živočíšnych druhov. Realizácia odberu a dlhodobého uchovávania ďalšieho genetického materiálu chránených živočíšnych druhov bude prispievať predovšetkým ku skvalitneniu výskumu – využitie genetických metód určovania príbuznosti, zisťovanie príčiny znižovania početnosti populácií a ohrozenia druhov a tak v konečnom dôsledku prispeje k zachovaniu biodiverzity. Pre potreby ďalšieho výskumu je potrebné rovnakým spôsobom uskladňovať všetky genetické vzorky. Výstupy projektu bude možné rozšíriť vzhľadom na disponibilnú kapacitu zariadení, ktorá po sprevádzkovaní bude 2x 333 l vnútorného objemu (1mraziaci box MDF-U 3386S = 333 l), dvojnásobným objemom priestoru archívácie spolu s celkovým vybavením príslušenstva na 9 700 ks vzoriek je tak možný predpoklad pre rozšírenie počtu monitorovaných chránených druhov živočíchov.	•Prieskum trhu na dodávku techniky Zodpovednosť za aktivitu : ZOO Bojnice Dodávateľ: predajca a distribútor mraziacej techniky vybraný v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. •Vypracovanie žiadosti o NFP Zodpovednosť za aktivitu : ZOO Bojnice Dodávateľ: vybraný v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. AKTIVITY: 1. TECHNICKÉ VYBAVENIE ARCHIVAČNÉHO PRACOVISKA DNA 2. REALIZÁCIA ARCHIVAČNÉHO PRACOVISKA 3. PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ Aktivita č.1 - TECHNICKÉ VYBAVENIE ARCHIVAČNÉHO PRACOVISKA 1.1. Nákup mraziacej techniky a príslušenstva V rámci aktivity prebehne nákup zodpovedajúceho technického vybavenia - 2 ks skriňového mraziaceho boxu s hlbokomraziacim účinkom a taktiež príslušenstva mraziacej techniky potrebného pre uskladnenie a uchovávanie vzoriek DNA pre potreby ďalšieho výskumu. Ako nevyhnutná súčasť technického zariadenia je tiež CO 2 záložný back-up systém a telefónny hlásič porúch. Technický popis týchto zariadení je možné nájsť v prílohe č. 16 žiadosti o NFP. Zodpovednosť za aktivitu : ZOO Bojnice Dodávateľ: predajca a distribútor mraziacej techniky vybraný v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Aktivita č.2 - REALIZÁCIA ARCHIVAČNÉHO PRACOVISKA 2.1. Umiestnenie mraziacej techniky Zakúpená mraziaca technika bude umiestnená v jestvujúcom objekte záchytného centra zhabaných, prepadnutých a handicapovaných živočíchov v miestnosti pre tieto účely upravenej a určenej. Zodpovednosť za aktivitu : ZOO Bojnice Dodávateľ: technický servis predajcu a distribútora mraziacej techniky vybraný v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 2.2.Skúšobná prevádzka zariadení Predpokladá sa 1 mesačná skúšobná prevádzka zariadení, po ktorej prebehne kontrola funkčnosti zariadení. Zodpovednosť za aktivitu : ZOO Bojnice Dodávateľ: technický servis predajcu a distribútora mraziacej techniky vybraný v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Aktivita č.3 – PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 3.1. Informačné tabule o realizácii projektu Počas realizácie projektu bude umiestnená 1 informačná tabuľa o realizácii projektu v zmysle článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 o propagácii a pripravený informačný leták obsahujúce základné informácie o cieľoch a aktivitách projektu. Pravidelná aktualizácia informácií o priebehu realizácie projektu bude tiež sprístupnená na web. stránke www.zoobojnice.sk. Zodpovednosť za aktivitu : ZOO Bojnice Dodávateľ: informačnej tabule a pamätnej dosky vybraný v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.	výskumu. Vzhľadom na súčasný rezortný stav procesu výskumu a spracovávania DNA vzoriek, z kt. je zrejmé že nie je možné realizovať dlhodobejší výskum trendov vývoja populácií, skúmanie ich aktuálneho stavu a tiež posúdenie účinnosti opatrení na dosahovanie a udržiavanie ich priaznivého stavu. Realizácia projektu nadväzuje na ďalší plánovaný projekt žiadateľa zamarený na zariadenie siete rehabilitačných staníc v SR pre zvieratá (zranené, týrané, zhabané a pod.), kt. budú cenným zdrojom DNA vzoriek pre ďalšiu výskumnú činnosť. Projekt je tiež čiastočným pokračovaním projektu ŠOP SR ,kt. je v súčasnosti pripravovaný na podanie v rámci OP ŽP s názvom „Vypracovanie programu starostlivosti (záchrany) medveďa hnedého na Slovensku". Aktivity tohto projektu sú zamerané na zber vzoriek trusu a iného biologického materiálu z jedincov medveďa hnedého za účelom zistenia genetickej variability jedincov v rámci populácie, zistenie početnosti populácie a príp. príbuznosť jedincov na základe vyhodnotených vzoriek. V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, prostredníctvom laboratória na sekvenáciu a izoláciu DNA zo vzoriek biologického materiálu, ako aj na krátkodobé uskladnenie. Pri realizácii projektu sa predpokladá zber veľkého množstva vzoriek, kt. však nie je možné dlhodobo archivovať v TU Zvolen. V budúcnosti sa predpokladá zber biologického materiálu aj z iných druhov živočíchov (nielen medveďa), ktorý je nevyhnutný pre ďalší manažment chránených druhov živočíchov nie len v rámci siete Natura 2000. ZOO Bojnice v spolupráci so ŠOP SR počíta s využitím pracoviska archívácie DNA jednak z dôvodu identifikácie jedincov vzácnych druhov, u ktorých hrozí ich nelegálny odber z voľnej prírody a obchod, ale aj jedincov pre účely stanovenia ich taxonomického statusu, genetickej variability, príbuznosti a pod. V súčasnosti, bez odborného prístupu a použitia genetických metód, nie je možné stanoviť jednoznačnú príčinu znižovania početnosti populácie a ohrozenia druhov. Použitím geneticko-molekulárnych metód sa môže prispieť k zintenzívneniu a zlepšeniu poznania aktuálneho stavu a trendov populácií druhov. Vzorky získané z jedincov či už uhynutých, alebo odchytených, nájdených poranených a pod. je potrebné dlhodobo uskladňovať pre potreby ďalšieho výskumu. Projekt prispieva k naplňaniu legislatívnych noriem v oblasti OPaK a koncepcií a úloh o najmä činnosti v zmysle Smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva a Smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, na základe ktorých sú vyhlasované chránené územia sústavy NATURA 2000 a chránené druhy európskeho významu, je povinnosť členského štátu Európskej únie pravidelne vypracovávať správy o priaznivom stave chránených biotopov, rastlín a živočíchov s cieľom udržať alebo zlepšiť priaznivý stav jednotlivých druhov. ZOO Bojnice svojimi činnosťami napĺňa tiež Programové vyhlásenie Vlády SR v oblasti ochrany prírody a krajiny aktivitami pre rozvoj environmentálnej osvety a ochrany biologickej krajinnej diverzity, aj mimo chránených území. Projekt je v súlade s Koncepciou ochrany prírody a krajiny schválenou uzn. Vlády SR č. 471/2006 zo dňa 24.5.2006. Po analýze súčasného stavu, po zvážení zámerov a potrieb boli stanovené tieto špecifické východiská ZOO Bojnice ,kt. je možné dosiahnuť realizáciou tohto projektu: •rozvoj vlastnej odbornej a výskumnej činnosti •špecializovať ZOO na záchranu genofondu pôvodných chránených taxónov živočíchov vrátane zapojenia sa do realizácie programov záchrany •zabezpečiť ucelený systém starostlivosti o zhabané, prepadnuté a zaistené živé exempláre CITES v Záchytnom centre pri ZOO Bojnice	budú začlenené medzi doterajšie aktivity a programy, ktoré zabezpečuje ZOO Bojnice. Výsledky projektu budú priamo aj nepriamo využívať a mať k dispozícii všetky rezortné organizácie životného prostredia, ale aj iná odborná verejnosť. Ďalšie aktivity a náklady súvisiace s prevádzkou projektu po ukončení bude zabezpečovať žiadateľ prostredníctvom vlastného odborného a obslužného personálu a vlastného rozpočtu.

									•vykonávať komplexnú správu živých exemplárov a neživých nespracovaných chránených živočíchov, ktoré sa stali majetkom štátu •zabezpečovať v rámci schválených programov záchrany ohrozených druhov fauny SR a programov, kt. budú schválené poskytovanie technickej pomoci a skúseností V posledných rokoch sa ZOO zameriava na činnosť - odchov vzácnych a ohrozených druhov a druhov zaradených do chovných programov (EEP) a v rámci ,kt. sú aktivity sústredné na 25 rôznych druhov. Z našich domácich druhov ide predovšetkým o reštitúciu rysov ostrovidov (Lynx lynx) do Francúzska (Vogézy), reštitúciu sov dlhochvostých (Strix uralensis) do Národného parku Šumava v Českej republike, zvýšenie populácie plamienok driemavých (Tyto alba) na Slovensku jedincami odchovanými v zajatí. Uvedené druhy sú tiež cenným zdrojom genetického materiálu využiteľného v ďalšom výskume. Personálne zabezpečenie projektu: Personálne bude projekt zabezpečovať žiadateľ. Realizáciu technického vybavenia bude zabezpečená prostredníctvom dodávateľskej firmy na základe výberu v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Činnosti súvisiace s priebehom verejného obstarávania budú zabezpečované externou firmou odborne spôsobilou v rámci tohto zákona, pričom finančné náklady spojené s touto činnosťou bude znášať žiadateľ v rámci svojho rozpočtu. Manažment projektu – 1 projektový manažér, 1 finančný manažér (bližšia špecifikácia v tab. č. 6 – príloha 1 žiadosti o NFP). Projektový tím má dostatok skúseností s realizáciou projektov. Ostatné činnosti, počas realizácie projektu a po zrealizovaní budú zabezpečené mimo projektových nákladov pomocou prierezových, obslužných a odborných zamestnancov organizácie.	
24150120017	NFP24150120031	Info. centrum v ZOO Bojnice	OPZP-PO5-08-3	00358011 - ZOO Bojnice	3 361 949,10	V rámci celej SR aj najbližšieho regiónu má ZOO Bojnice jedinečné postavenie, ako jedna z významných organizácií ochrany prírody a krajiny MŽP SR a to v súvislosti s hlavnými činnosťami, ktoré zabezpečuje: 1.Chov živočíchov v ľudskej opatere 2. Výchova a vzdelávanie verejnosti 3.Výskum 4. Rekreácia V náväznosti na 2. bod ZOO Bojnice v súčasnosti: •posilňuje verejnú mienku o ohrozenosti veľkého počtu druhov živočíchov, o ich prirodzenom prostredí (sekundárne tak prispieva k zachovaniu biologickej diverzity na Zemi) •zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostred. expozícií a špecializovaných výchovných foriem (prednášok, besied, výukových programov a i.) ide o ucelený systém vzdelávania a environmentálnej výchovy formou výchovno-vzdelávacích programov pre všetky typy škôl, programy pre osobitné skupiny obyvateľstva (rómske deti a zdravotne postihnuté)-popularizácia zoológie a ochrany prírody •poskytuje poradenstvo školám, záujmovým organizáciám i jednotlivcom, organizuje samostatnú odbornú a záujmovú činnosť detí a mládeže •vykonáva metodickú pomoc colným orgánom, SIŽP, Policajnému zboru pri determinácii chránených živočíchov a posudzovaní podmienok chovu ZOO Bojnice v roku 2007 navštívilo 370 714 návštevníkov, z toho 126 655 detí, pripravených bolo 187 podujatí pre verejnosť so 14 500 návštevníkmi, z čoho bolo 121 výučbových programov realizovaných v terajšej zooškole pre 4 041 účastníkov. Výsledky projektu budú primárne dostupné týmto cieľovým skupinám. Vzhľadom na predchádzajúce roky (rok 2005 a 2006) je zaznamenaný v oblasti návštevnosti klesajúci trend, pričom sa ani v budúcnosti nepredpokladá nárast záujmu o tieto aktivity. Prostredníctvom tohto projektu, najmä realizovaním všetkých aktivít sa dosiahne zatraktívnenie a spopularizovanie výchovno-vzdelávacích a informačných podujatí čo bude v konečnom dôsledku prínosom v oblasti zlepšenia informovanosti a environmentálneho povedomia cieľových skupín. ZOO Bojnice poskytuje systém vzdelávania, výchovy a informovania	Po zrealizovaní všetkých popísaných aktivít sa dosiahne : 1.Podpora, skvalitnenie a predovšetkým zatraktívnenie a existujúcich výchovno-vzdelávacích podujatí – podujatia organizované pri príležitosti významných svetových a environmentálnych dní, pravidelné denné programy, programy pre špecifické skupiny návštevníkov, výukové programy spojené s výjazdom Realizácia nových informačných podujatí a aktivít – podujatia pre seniorov, komentované prehliadky, voľno časové aktivity, prázdninová ponuka, odborné semináre pre pracovníkov ŽP, odborné informačné semináre pre špecializovanú odbornú a laickú verejnosť Počet realizovaných tematických vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny = 11 a Počet pripravených a/alebo realizovaných informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť = 6 (dokument „Aktivity realizované v priestoroch IC NATURA 2000 a CEV .“ a Počet informovaných alebo inak zapojených subjektov = 50, Počet subjektov, ktoré sa zúčastnili na tematických vzdelávacích programov = 50, Realizácia podporných aktivít – edičná, publikačná a informačná činnosť (metodické pomôcky, výučbové, informačné pomôcky, časopis, informačné materiály, brožúry ai.), Počet pripravených a/alebo vydaných materiálov ochrany prírody= 58 000 ks, Počet informovaných subjektov, kt. boli doručené materiály = 50 Uvedené aktivity sú zamerané: na zvyšovanie informovanosti a environmentálneho povedomia, sprístupnenie informácií (atraktívnou, inovatívnou formou) o aktuálnych problémoch, riešeniach v oblasti ochrany prírody a krajiny v SR, EÚ, o sieti NATURA 2000, posilnenie spolupráce medzi odbornými organizáciami a subjektmi ŽP a špecializovanými subjektmi ako aj verejnosťou 2.Podpora uvedených aktivít materiálno-technickým vybavením – vybavenie budov, zabezpečenie materiálno-technického zázemia Počet vybavených budov alebo inej infraštruktúry = 2 (IC	Naplnenie jednotlivých cieľov projektu si vyžaduje realizáciu týchto aktivít: AKIVITY PREDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA •Ideový zámer •Vypracovanie projektovej štúdie a vizualizácia objektov •Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie •Realizačná projektová dokumentácia •Spracovanie ŽoNFP 1. REALIZÁCIA STAVEBNÝCH PRÁC NEVYHNUTNÝCH PRE REKONŠTRUKCIU IC NATURA 2000 A VÝSTAVBU CEV Realizáciou aktivity a zabezpečením všetkých činností sa prispeje k naplneniu cieľa 1. Zabezpečenie dostatočnej kapacity a úrovne výučbových, vzdelávacích a informačných priestorov výstavbou a rekonštrukciou budov a potrebnej infraštruktúry. Je potrebné vykonať tieto činnosti : •Výber dodávateľa stavby (v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov) •Príprava územia pre stavbu •Vybúranie existujúceho objektu zoo školy •Vybúranie klietok pre zvieratá •Stavebná realizácia IO č. 1 až 12 •Stavebná realizácia SO č.3 – Centrum environmentálnej výchovy (CEV) = ZOO škola •Stavebná realizácia SO č.2 - Informačné centrum = (IC NATURA 2000) •Stavebná realizácia PS č. 1 až 3. •Stavebná realizácia SO č 4 – Prekrytie 1. nádvoria •Stavebná realizácia SO č.5 – Prekrytie 2. nádvoria Stavebná realizácia všetkých predmetných SO, IS a PS bude prebiehať podľa platnej Projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu – ZOO Bojnice“, kt. tvorí prílohu č.16 ŽoNFP, v rámci tejto PD je uvedený aj podrobný popis všetkých realizovaných SO, IS a PS. Komplexná	Realizácia aktivít projektu výrazne prispeje k riešeniu celospoločenského problému nedostatočnej informovanosti, nízkeho environmentálneho povedomia a slabej integrácie aktuálnych problémov ochrany prírody a krajiny, informácií o sieti NATURA 2000 do pedagogického aj neformálneho vzdelávania. Projekt prispeje tiež k naplňaniu hlavnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania predovšetkým realizovaním výchovno-vzdelávacích, informačných a odborných podujatí podporených výrobou a distribúciou materiálov, pomôcok a podkladov čím sa dosiahne maximálna efektívnosť sprostredkovaných a distribuovaných informácií smerom k cieľovým skupinám v oblasti ochrany prírody na úrovni SR, EÚ a celej planéty a v oblasti špecifických aktuálnych otázok ako je sieť NATURA 2000. Podľa hodnotenia žiadateľa - ZOO Bojnice z pohľadu MŽP SR je prínos organizácie, smerom k širokej verejnosti, v tom že plní úlohu vzdelávaciu zameranú na ochranu druhov. Zvláštny dôraz kladie na environmentálnu výchovu detí základných škôl (výučba v zooškole, zookrúžky) a pre osobitné skupiny (seniori, nevidiaci, nepočujúci, nehovoriaci, imobilní, psychiatricky liečení, špeciálne školy). ZOO plní aj poradenskú službu pre školy a jednotlivcov v oblasti environmentálnej výchovy. ZOO je aktívnym účastníkom medzinárodných chovných programov ohrozených druhov živočíchov (spolu 24). Vzdelávanie a environmentálna výchova žiadateľa je spojená s aktuálnymi kampaňami významných medzinárodných organizácií, kt. členom je ZOO Bojnice a významne spolupracuje na plnení niektorých úloh. Ide najmä o tieto organizácie: •WAZA (Svetová asociácia zoologických záhrad a akvárií) – združuje cca 200 elitných svetových ZOO, •EAZA (Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií) - združuje vyspelé zoologické záhrady v Európe, člen okrem iného pracuje s verejnosťou, robí osvetovú	Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená pravidelnou realizáciou všetkých výchovno-vzdelávacích, informačných a odborných aktivít a tiež realizáciou všetkých podporných aktivít (príprava a distribúcia pomôcok a materiálov). Aktivity budú prebiehať v súlade so základným poslaním a činnosťou ZOO Bojnice v oblasti výchovy, vzdelávania a informovania vzhľadom na to, že táto činnosť má dlhodobú tradíciu a tiež dlhodobú perspektívu. Výsledky projektu budú kontinuálne začlenené medzi doterajšie aktivity a programy žiadateľa a budú zabezpečované prostredníctvom vlastného odborného a obslužného personálu a tiež ďalšie náklady súvisiace s prevádzkou a udržateľnosťou týchto aktivít bude zabezpečovať žiadateľ z vlastného rozpočtu.

						v rámci, kt. však absentujú komplexné informácie o sieti NATURA 2000, najmä informácie o implementácií legislatívy EÚ do legislatívy SR, info. o príprave, vyhlásení a starostlivosti o tieto územia. Hlavným celoslovenským problémom, potvrdeným aj skúsenosťami žiadateľa zostáva fakt, že úroveň znalostí verejnosti o ochrane prírody a krajiny o prírodných ekosystémoch ich funkciách, poslaní, dôležitosti ochrany je nízka (čo je tiež následkom nedostatku informačných materiálov, pomôcok a podujatí v neformálnom vzdelávacom prostredí akým areál ZOO nepochybne je). Z tohto dôvodu budú aktivity realizované prostredníctvom tohto projektu ponúkané všetkým cieľovým skupinám bezplatne. Absentuje tiež spolupráca a výmena skúseností odborných subjektov v tejto oblasti a následná interpretácia poznatkov smerom k laickej a odbornej verejnosti a začlenenie do pedagogických procesov čo má za následok nedostatočnú interpretáciu tejto problematiky najmladšími generáciami. Podrobný popis jednotlivých aktuálnych výchovno-vzdelávacích, informačných, poradenských a iných činností neuvádzame, vzhľadom na obmedzený priestor, a je podrobne popísaný, spolu s kvantifikovanými údajmi o počte jednotlivých zúčastnených subjektov a jedincov vo Výročnej správe za rok 2007 (str. 14-19), kt. tvorí prílohu č. 11 ŽoNFP. Cieľovými skupinami využívajúcimi výsledky projektu budú: •školy rôznych typov (žiaci školských zariadení všetkých úrovní a kategórií) •detské domovy, sociálne ústavy (zdravotne handicapovaní) •osobitné skupiny (seniori, rómska populácia) •verejnosť (laická a odborná, zahraniční návštevníci), •záujmové združenia chovateľov •ŠOP, SAŽP, SIŽP, ObúŽP •Colná správa a Policajný zbor SR Realizácia všetkých aktivít projektu a výsledky jednotlivých (výchovno-vzdelávacích a informačných) aktivít umožňuje : •zvýšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti priblížením info. o projektoch iných rezortných organizácií (ŠOP SR a SAŽP) zameraných na sieť NATURA 2000, priestor na sprístupnenie výsledkov konkrétnych projektov a predovšetkým posilnenie spolupráce týchto organizácií v rámci odborných seminárov organizovaných žiadateľom a poskytnutím priestorov na podobné aktivity •propagáciu a TUR projektov „Vybudovanie Náučného chodníka Karpatskej fauny v areáli ZOO Bojnice" (v realizácii) a pripravovaného projektu „Pracovisko pre archiváciu DNA živočíšnych druhov chránených aj v rámci siete NATURA 2000 „ zahrnutie ich výsledkov do systému vzdelávania a informovania v priestoroch IC NATURA 2000 a CEV a zahrnutím relevantných informácií do jednotlivých programov určených pre cieľové skupiny •zatraktívnenie, rozvoj, odbornú podporu podobných alebo identických aktivít v oblasti ochrany prírody vo voľno časových centrách a školských zariadeniach (v širšom a užšom regióne) a to predovšetkým poskytnutím podkladov a odbornou podporou	NATURA 2000 + CEV), Podiel počtu vybavených budov alebo inej infraštruktúry na celkovom plánovanom počte vybavených budov alebo inej infraštruktúry = 66,67 % (vzhľadom na realizáciu projektu „Pracovisko pre archiváciu DNA živočíšnych druhov chránených aj v rámci siete NATURA 2000" v rovnakom časovom horizonte prostredníctvom, v kt. bude riešené vybavenie 1 budovy žiadateľa, tj. 3 budovy = 100%, 2 budovy (aktuálny projekt)= 66,67%) 3. Zabezpečenie rekonštrukcie, výstavby budov a potrebnej infraštruktúry - rekonštrukcia Informačného centra NATURA 2000, prebudovanie existujúcej zoo školy, ktorá bude ďalej plniť úlohu centra environmentálnej výchovy (CEV) Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry = 19 (SO–4 ks + IO–12 ks + PS–3 ks = 19 podľa PD), Podiel počtu novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry na celkovom počte novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry = 100 % aj napriek tomu, že v PD, kt. je súčasťou tohto projektu sú riešené aj iné objekty nie je možné, vzhľadom na celkovú činnosť, personálne kapacity a rozpočet žiadateľa aby bolo ich riešenie reálne v relevantnom časovom horizonte. Prínosmi realizácie projektu je: •zatraktívnenie existujúcich a nových podujatí cieľovým skupinám •zlepšenie informovanosti •zvýšenie environmentálneho povedomia cieľových skupín a verejnosti •inovovanie existujúceho výchovno-vzdelávacieho systému •posilnenie spolupráce s rezortnými a medzinárodnými organizáciami •tvorba a distribúcia informačných a vzdelávacích materiálov •dosiahnutie dostatočnej kapacity a úrovne výučbových, vzdelávacích a informačných priestorov •dosiahnutie vyhovujúceho stavu budov a infraštruktúry	stavebná realizácia vyžaduje tiež rešpektovanie stavebného postupu tak, ako je uvedený v PD. Je nutné upozorniť, že v rámci tejto PD je navrhnuté stavebné riešenie aj iných SO, kt. však nie sú predmetom tohto projektu a budú realizované žiadateľom v inom časovom horizonte a z iných finančných prostriedkov. Charakteristika nosných stavebných objektov: SO č. 2 - Informačné centrum (IC NATURA 2000) – vežovitý objekt, kt. bude prestavaný na informačné centrum so zachovaním pôvodného stavu. Ide o murovaný dvojpodlažný objekt, prestavbou budú odstránené všetky stropné konštrukcie a strecha, kt. bude následne obnovená podľa popisu ako je uvedený v PD. Objekt bude mať po dokončení 3 nadzemné podlažia. V prízemí sú priestory pre obslužný personál žiadateľa, sklad a sociálne zariadenia pre návštevníkov. Na druhom a treťom podlaží sa nachádzajú priestory pre návštevníkov (obsahujúc priestory pre expozície, klietky pre drobné zvieratá ako sú pr. netopiere chránené v rámci siete NATURA 2000 apod.) SO č. 3 – Centrum environmentálnej výchovy (CEV) = ZOO škola - objekt je navrhnutý v tvare T, rešpektujúci terénnu konfiguráciu. Prízemie tvoria priestory – strážna služba, pokladne + oddychový priestor pre pokladne – tieto priestory budú realizované na náklady žiadateľa. Ďalšie poschodia sú prepojené schodiskami, z kt. pravé bude slúžiť pre zamestnancov a ľavé pre návštevníkov. V tomto schodisku je aj schodolez, umožňujúci pohyb imobilných osôb. Na prvom poschodí sa nachádza priestor - výdajňa stravy, kt. bude primárne slúžiť pre návštevníkov IC NATURA 2000 a CEV a sekundárne pre zamestnancov žiadateľa. Objekt je v tomto podlaží rozdelený prejazdom, kt. umožňuje vstup do areálu pre zásobovanie a dopravnú obsluhu. V priestore pod zoškolou je navrhovaná strojovňa VZT a centrálne kotoľňa. Druhé poschodie tvoria samotné priestory pre výchovno-vzdelávacie, informačné ai. aktivity – klubovňa pre 40 osôb, kongresová sála pre 100 osôb. Na treťom poschodí budú kancelárie odborných pracovníkov, knižnica, ateliér a výstavné priestory. Objekt by mal byť prepojený s objektom riaditeľstva, ale táto aktivita nebude uskutočnená prostredníctvom tohto projektu. SO č. 4 – Prekrytie 1. nádvoria - existujúca vstupná brána do areálu sa presunie na koniec tohto objektu, pričom do tejto línie bude zasahovať SO č. 4, a SO č 5 – Prekrytie 2. nádvoria – realizácia týchto stavebných objekt je nevyhnutná vzhľadom na zabezpečenie chráneného vstupu do IC NATURA 200 a CEV a taktiež z dôvodu umiestenia informačných prvkov v týchto priestoroch (informačné postery) - zabezpečujúcich propagáciu a informovanie všetkých návštevníkov o poslaní, náplni a cieľoch aktivít realizovaných v IC NATURA 2000 a CEV. 2.ZABEZPEČENIE MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO ZÁZEMIA V OBJEKTE CEV 3.ZABEZPEČENIE MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO ZÁZEMIA V OBJEKTE IC NATURA 2000 Realizácia týchto aktivít prispeje k naplneniu špecifického cieľa 2. Podpora vzdelávania, informovanosti a environmentálneho povedomia cieľových skupín prostredníctvom zabezpečenia materiálno-technického zázemia. V rámci týchto aktivít je potrebné zabezpečiť vybavenie uvedených budov (nábytok, technické zabezpečenie (pr. PC, data projektor, prehrávače VHS, DVD, iná technika, informačné a propagačné tabule, vitríny, stojany apod.) a zabezpečenie špeciálnymi výukovými pomôckami. 4.REALIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ 5.REALIZÁCIA INFORMAČNÝCH PODUJATÍ A AKTIVÍT 6.REALIZÁCIA ODBORNÝCH AKTIVÍT Realizácia týchto aktivít prispeje k naplneniu	činnosť, •UCSZ (Únia českých a slovenských zoologických záhrad) - združuje 19 ZOO v Českej a Slovenskej republike, ktorá je od roku 2004 členom Medzinárodnej únie ochrany prírody – IUCN. Jej poslaním je ovplyvňovať, podporovať a napomáhať spoločnostiam na celom svete pri ochrane integrity a diverzity prírody a zaisťovať rovnomernú a ekologickú udržateľnosť využívania všetkých prírodných zdrojov. •ISIS (Medzinárodný informačný systém druhov – International Species Inventory System)- disponuje údajmi o miliónoch jedincov v zariadeniach celého sveta,- prispieva na udržiavanie a zdokonaľovanie celého systému a reportuje o svojich chovaných zvieratách. EEKMA (Európska asociácia ošetrovateľov a manažérov chovu slonov) - členstvo zabezpečuje prísun aktuálnych informácií a spravodajcov, ktoré mapujú najnovšie udalosti v chove týchto zvierat.	

								špecifického cieľa 3. Podpora existujúceho systému vzdelávania, zahájenie a realizácia nových výchovno-vzdelávacích podujatí. V rámci aktivity bude zabezpečená príprava, organizácia a realizácia: •11 typov výchovno-vzdelávacích podujatí organizovaných pri príležitosti významných dní (Vládcovia nebies – Svetový deň vtáctva, Nahliadnutie do ríše zvierat 1. a 2. – Deň Zeme, Deň detí v CEV a ZOO, NATURA 2000 – ochrana prírody v 3. Tisícročí (Medzinárodný deň ŽP), Dr. Klaun s deťmi objavuje CEV a ZOO – Svetový deň zvierat), pravidelné denné výukové programy, výukové programy pre špecifické skupiny (Vidíme ich srdcom – pre slabozrakých a nevidomých, Hlas srdca – pre sluchovo postihnutých), výukové programy spojené s výjazdom, prázdninová ponuka výukových programov •3 typy informačný podujatí a aktivít organizovaných pre seniorov, komentované prehliadky (spoznávanie CEV a IC NATURA 2000) a voľno časové aktivity •3 odborné semináre pre pedagogických pracovníkov, pracovníkov rezortu ŽP (zameraný na výmenu skúseností, diskusiu, návrhy a prijatie opatrení a tým posilnenie spolupráce), odborný informačný seminár (zameraný na environ. kriminalitu) Podrobný popis uvedených aktivít s uvedením cieľových skupín, pre kt. sú určené a ich cieľ je uvedený v dokumente „Aktivity realizované v priestoroch IC NATURA 2000 a CEV.", kt. je súčasťou tohto projektu ako samostatná príloha č. 32 ŽoNFP – Podporné dokumenty žiadateľa. 7.REALIZÁCIA PODPORNÝCH AKTIVÍT/ PRÍPRAVA A DISTRIBÚCIA POMÔCOK, VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH A INFORMAČNÝCH MATERIÁLOV Realizácia tejto aktivity a zabezpečenie potrebných aktivít prispeje k naplneniu cieľa 4. Podpora vzdelávania, informovanosti a zvýšenie environmentálneho povedomia prostredníctvom realizácie informačných a odborných a prípravou podporných materiálov. V rámci tejto aktivity bude zabezpečená príprava/edícia, výroba a distribúcia – pedagogických a metodických pomôcok, výučbových a informačných pomôcok, časopisu, informačných materiálov, odborných brožúr pre potreby podpory podujatí popísaných vyššie, v priestoroch IC NATURA 2000 a CEV. Organizačné, technické a personálne opatrenia potrebné pre zabezpečenie realizácie aktivít projektu: Aktivita 1. •Výber dodávateľa stavby a zabezpečenie stavebnej realizácie (práce súvisiace s projektovou dokumentáciu a stavebným povolením stavby (v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zabezpečenie: žiadateľ prostredníctvom člena projektového tímu „Koordinátor pre VO" oprávneného na vykonávanie činnosti v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. •Kontrola realizácie stavby, pravidelné hodnotenie, preberanie stavebných prác (mesačné zhodnotenie stavebných prác, ich prevzatie technickým dozorom, organizovanie kontrolných dní, preberanie stavebných prác Overovanie technickej spôsobilosti zabudovaných stavebných materiálov (overovanie atestov výrobkov a dodávok), zabezpečenie predpísaných skúšok a revízií, prevzatie stavby od zhotoviteľa, zaznamenávanie postupu stavebných prác bude do stavebného denníka, organizovanie kontrolných dní a iné potrebné činnosti Zabezpečenie: žiadateľ - stavebný dozor Aktivity 2. a 3. •Výber dodávateľov materiálovo-technického zázeia pre potreby CEV a IC NATURA 2000 (v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov).		

								Zabezpečenie: žiadateľ prostredníctvom člena projektového tímu „Koordinátor pre VO" oprávneného na vykonávanie činnosti v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Aktivity 4., 5. a 6. •Realizácia všetkých výchovno-vzdelávacích, informačných a odborných aktivít a distribúcia pripravených materiálov, dokumentov a pomôcok. Zabezpečenie: žiadateľ – koordináciu zabezpečí člen projektového tímu „Odborný konzultant" spolu s odbornými a výchovno-vzdelávacími pracovníkmi žiadateľa v spolupráci s externými lektormi (špecialisti na niektoré vybrané okruhy ochrany prírody – environmentálna kriminalita) Aktivita 7. bude zabezpečovaná viacerými spôsobmi: a). prostredníctvom dodávateľskej firmy na základe výberu v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov b). príprava odborných podkladov /obsahovej náplne vzdelávacích, informačných materiálov – vlastní pracovníci žiadateľa c). kombináciou predchádzajúcich spôsobov Riadenie projektu, publicita a informovanosť Zabezpečenie: členovia projektového tímu v kombinácií s dodávateľskou firmou vybratou na základe výberu v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (zabezpečenie informačnej reklamnej tabule a a pamätnej dosky, reklamných predmetov a informačného seminára). Všetky VO bude zabezpečovať člen projektového tímu „Koordinátor VO", jeho odbornú spôsobilosť potvrdzuje kópia osvedčenia, kt. je súčasťou prílohy č. 32 ŽoNFP – „Podporné dokumenty žiadateľa" Internú finančnú kontrolu bude zabezpečovať žiadateľ prostredníctvom členov projektového tímu. Manažment projektu - projektový tím: 1 projektový manažér, 1 projektový koordinátor, 1 koordinátor VO, 1 finančný manažér, 1 asistent projektového manažéra, 1 odborný konzultant – popis zabezpečovaných aktivít a iné informácie o jednotlivých členoch tímu sú uvedené v tab. č. 6 – príloha č. 1 . ŽoNFP – Opis projektu. Projektový tím má dostatok skúseností s realizáciou projektov financovaných zo ŠF. Ostatné činnosti, počas realizácie projektu a po zrealizovaní budú zabezpečené mimo projektových nákladov pomocou prierezových, obslužných zamestnancov a odborných pracovníkov žiadateľa a prostredníctvom vlastného rozpočtu. Indikátory pre monitorovanie skutočného napredovania projektu: •množstvo stavebného materiálu (výkaz výmer) •počet stavebne ukončených a zabezpečených SO, IS, PS •počet výchovno-vzdelávacích, informačných a odborných podujatí •počet výchovno-vzdelávacích materiálov realizovaných a distribuovaných a tým prístupných pre cieľové skupiny •počet informačných materiálov realizovaných a distribuovaných a tým prístupných pre cieľové skupiny •počet propagačných aktivít projektu		
24150120018	NFP24150120041	Zlep. info. v obl. NATURA 2000 a podp. kom.....	OPZP-PO5-08-3	00626031 - SAŽP	572 257,99	Súčasťou environmentálneho acquis sú aj záväzky SR v oblasti ochrany biotopov, druhov a území európskeho významu prostredníctvom sústavy NATURA 2000. Základnou podmienkou realizácie opatrení ochrany prírody v týchto územiach je dostatočné environmentálne povedomie a podpora zo strany vlastníkov a užívateľov dotknutých pozemkov, ako aj ďalších zainteresovaných skupín, čo vyplýva aj z čl. 22 c) smernice o biotopoch. Hlavným problémom vo vzťahu k chráneným územiam je ich degradácia a ohrozenosť ľudskou činnosťou (nevhodný spôsob hospodárenia, invázne druhy rastlín,...). Zámerom projektu je podporiť informovanosť o potrebe zachovania tohto významného prírodného dedičstva prostredníctvom zvýšenia všeobecného ekologického povedomia. V tejto oblasti absentujú	Realizáciou jednotlivých aktivít projekt prispeje k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti o ochrane prírody a krajiny prostredníctvom prípravy, vydania a distribúcie propagačných a informačných materiálov, ako aj uskutočnením spoločných informačných podujatí pre cieľové skupiny. Ďalej prispeje k zlepšeniu komunikácie a spolupráce medzi zainteresovanými subjektmi, výmene informácií a skúseností v tejto oblasti. Socio–ekonomické prínosy projektu: -propagácia prírodných hodnôt a ochrany prírody na Slovensku - zlepšenie dostupnosti informácií o európskej	Projekt bude napĺňať ciele prostredníctvom realizácie nasledujúcich aktivít: Aktivita 1: Príprava a výroba informačných a propagačných materiálov Informačné materiály - príprava a vydanie sérií informačných materiálov pre cieľové skupiny – letáky cca 20 000 ks, brožúry 6000 ks, plagáty 33 ks. Tématická výstava s tématikou NATURA 2000 – sprievodná akcia konferencií a seminárov. Propagačné materiály - propagačné predmety s logom NATURA 2000. Personálne zabezpečenie – interní zamestnanci - odborní pracovníci zabezpečujúci návrh a zostavenie	Potreba realizácie projektu vyplýva zo súčasnej situácie v oblasti ochrany prírody a krajiny. SR sa vyznačuje veľkou rozlohou chránených území, ale súčasne čelí rozvojovým aktivitám smerujúcim k ohrozeniu chránených druhov. Hlavnými príčinami je fragmentácia a zmena biotopov (vplyvom hospodárskych aktivít – nevhodné hospodárenie, invázne rastlinné druhy,...). Väčšia časť tohto ohrozenia je dôsledok činnosti človeka. Problémom sú chýbajúce informácie o samotnom území, existujú tiež rezervy v komunikácii s vlastníkmi a užívateľmi chránených území, ktorí nie vždy záujmy ochrany prírody podporujú. Toto všetko je dôsledok podcenenia významu práce s verejnosťou a	Realizáciou projektu sa zvýši informovanosť cieľových skupín o európskej sieti chránených území NATURA 2000. Napriek vysokému počtu vyhlásených chránených území a rozporom medzi záujmami ochrany prírody a krajiny a záujmami rôznych skupín sa vo veľmi malej miere vydávajú relevantné informačné a propagačné materiály. Informačné a propagačné aktivity projektu prispejú k riešeniu tohto problému prípravou a vydávaním materiálov informujúcich o prírodných hodnotách, ochrane prírody a krajiny, racionálnom využívaní zdrojov v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a úlohách jednotlivých subjektov v tejto oblasti. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená distribúciou

						propagačné aktivity, informačné a vzdelávacie materiály, ako aj spoločné podujatia pre komunikáciu, výmenu informácií a spoluprácu medzi zainteresovanými subjektmi. Projekt svojimi cieľmi dopĺňa projekt SAŽP – „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)" - zameraný na cieľové skupiny predovšetkým pedagógov a školskej mládeže. Predkladaný projekt sa z hľadiska cieľových skupín zameriava na predstaviteľov samospráv, štátnu správu v oblasti životného prostredia a ochrany prírody, organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja a usmerňujúce spôsob využívania územia, urbanistov, projektantov, investorov, profesné združenia, neziskové organizácie, vlastníkov a užívateľov pozemkov a verejnosť. Cieľom projektu je prostredníctvom: -prípravy a vydania informačných a propagačných materiálov -spoločných komunikačných aktivít a odborných podujatí (konferencie, semináre, workshopy) zlepšiť informovanosť a environmentálne povedomie verejnosti, vrátane vytvorenia platformy pre posilnenie komunikácie a spolupráce so zainteresovanými skupinami. Projekt bude realizovaný v priebehu 22 mesiacov na celom území SR okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.	sústave chránených území NATURA 2000 verejnosti - vhodnejšie využívanie územia. Environmentálne prínosy projektu: -posilnenie pozície štátnej ochrany prírody a vytvorenie predpokladov pre lepšie uplatňovanie legislatívy -efektívnejšie využívanie nástrojov ochrany prírody - skvalitnenie starostlivosti o chránené územia.	obsahu informačných materiálov, grafici pre zabezpečenie grafických prác a spracovanie fotografického materiálu. Personálne zabezpečenie – externí pracovníci - špecialisti pre oblasť NATURA 2000 pre konzultovanie odborných tém, zostavenie obsahu informačných materiálov, nákup fotografického obrazového materiálu. Formou externých služieb bude zabezpečené – nákup techniky, spotrebného materiálu, tlač brožúr, nákup propagačných predmetov, nákup výstavných panelov. Aktivita 2: Príprava a realizácia informačných podujatí Konferencie - tri dvojdňové konferencie ročne (západ, stred, východ SR) pre dotknuté cieľové skupiny, zamerané na problematiku NATURA 2000, ochranu prírody a krajiny a problémové okruhy. Súčasťou konferencie bude sprievodná tematická výstava, premietanie filmov a distribúcia informačných a propagačných materiálov. Semináre - sedem (po krajoch) jednodňových podujatí ročne so zameraním na regionálne problémy v súvislosti s budovaním siete NATURA 2000. Súčasťou bude sprievodná tematická výstava, premietanie filmov a distribúcia informačných brožúr a propagačných materiálov. Lokálne workshopy – tri dvojdňové podujatia ročne v troch Strediskách environmentálnej výchovy (Poprad, Regetovka, Teplý vrch) – prezentácia skúseností odborníkov v oblasti budovania európskej siete chránených území spojená s návštevou lokalít NATURA 2000 (ÚEV Tatry, ÚEV Čergovský Minčol, Čergov, ÚEV Dukla, CHVÚ Cerová vrchovina a Rimavská kotlina, ÚEV Drienčansky kras). Personálne zabezpečenie podujatí – interní zamestnanci: -odborníci v oblasti environmentálnej výchovy – workshopy -odborní pracovníci zabezpečujúci podujatia po odbornej stránke -odborní pracovníci zabezpečujúci koordináciu podujatí Personálne zabezpečenie podujatí – externí pracovníci: -prednášajúci - špecialisti pre oblasť NATURA 2000, lektori odborných tém Formou externých služieb bude zabezpečené: -organizovanie podujatí. Riadenie projektu - projektový a finančný manažment bude zabezpečený internými zamestnancami žiadateľa. Projekt bude riadiť žiadateľ - SAŽP, ktorá má skúsenosti s riadením obdobných projektov a aktivít. Organizácia disponuje primeranými administratívno-personálnymi, odbornými a technickými kapacitami. Technické zabezpečenie - výpočtová technika PC vrátane SW 6 ks, fotoaparáty 3 ks, ozvučovacia technika 1 ks, farebná kopírka 2 ks, ČB kopírka 2 ks, scaner 1 ks, farebná tlačiareň A3 1ks, farebná tlačiareň A4 1 ks, ČB tlačiareň A4 1 ks, rezačka na paper, dataprojektor, plátno. Verejné obstarávanie (podrobný zoznam viď tab. 17) -príprava súťažných podkladov -výber zhotoviteľa Celý proces verejného obstarávania zabezpečí žiadateľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Propagačné aktivity - publicita a informovanosť – zverejnenie výsledkov projektu na web stránkach, články v odbornej tlači, propagačné predmety.	priebežnej komunikácie so zainteresovanými subjektmi. SAŽP je organizáciou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja, ktorá sa v rámci svojich aktivít zaoberá aj environmentálnou výchovou. V rámci svojej činnosti spolupracuje s viacerými organizáciami zaoberajúcimi sa výchovou a vzdelávaním v oblasti ochrany prírody a krajiny. Realizácia projektu bude zabezpečená s využitím vlastných odborných kapacít SAŽP – predovšetkým pracovníkov na environmentálnu výchovu, s využitím externých odborníkov z oblasti ochrany prírody, ako aj pracovníkov vysokých škôl, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií. SAŽP má garantovanú spoluprácu s odbornými subjektmi v rámci celého Slovenska. Pracovníci SAŽP majú taktiež skúsenosti s riadením projektov podobného zamerania podporených zo štrukturálnych fondov EÚ.	vydaných informačných a propagačných materiálov nielen v rámci realizácie aktivít projektu, ale aj po jeho ukončení v rámci akcií zabezpečovaných z polohy SAŽP. Náklady na tieto aktivity budú zabezpečované v rámci plánu hlavných úloh SAŽP.
24150120019	NFP24150120 038	Zlepšenie infraštrukt. ochrany prír. a krajiny V.F	OPZP-PO5-08-3	17058520 - ŠOP SR	468 322,28	Územne príslušnou odbornou organizáciou ochrany prírody na území NP Veľká Fatra a regiónu Turca je ŠOP SR, Správa NP Veľká Fatra, ktorá chce týmto projektom vyriešiť nasledovné súčasné okruhy problémov: -zastaraná materiálno-technické vybavenie a nedostatočné priestorové podmienky pre činnosť Správy NP Veľká Fatra -absencia priestoru na poskytovanie informácií o prírode regiónu, národného parku a územiach NATURA 2000, -nedostatočná informovanosť a nízke enviromentálne povedomie návštevníkov a obyvateľov regiónu Turca, národného parku, vlastníkov a užívateľov pozemkov v chránených častiach prírody,	Realizáciou projektu sa dosiahne: -výrazné zlepšenie infraštruktúry a podmienok pre zabezpečenie ochrany, manažmentu a monitoringu prírodného prostredia, chránených území a území NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy NP Veľká Fatra rekonštrukciou a využitím vhodného objektu pre sídlo Správy NP, vybavením terénnych staníc a technickým vybavením, -zlepšenie vybavenosti a environmentálneho povedomia verejnosti a zlepšenie podpory a spolupráce so zainteresovanými skupinami v územiach pôsobnosti	Aktivity projektu slúžia na naplnenie dvoch hlavných cieľov – vybudovanie dôstojného a kvalitne vybaveného sídla ochrany prírody a skvalitnenia informovania verejnosti a zainteresovaných skupín o ochrane a starostlivosti o chránené územie a územia NATURA 2000. Projekt je rozložený na nasledovné časti: 1.Kúpa nehnuteľnosti, projektové a stavebné práce na objekte v Martine – v rámci tejto aktivity sa uskutoční kúpa nehnuteľnosti, vykonajú sa stavebné práce, spracuje sa projekt dostavby objektu. 2.Materiálno-technické vybavenie pracovísk Správy – v	Realizácia projektu a jeho výstupy sa pozitívne premietnu najmä do nasledovných oblastí: Pracovisko Správy NP Veľká Fatra: realizáciou projektu sa zlepšia pracovné podmienky pre zamestnancov S-NP Veľká Fatra, vytvorí sa priestor pre personálne posilnenie pracoviska v budúcnosti, úplne inú kvalitu získa i technické zázemie Informačné centrum a regionálne informačné stredisko NATURA 2000: Centrum bude plniť funkciu štandardného informačného strediska, v ktorom sa budú poskytovať informácie o prírode regiónu a podmienkach	Po ukončení realizácie aktivít projektu pripraví ŠOP SR, Správa NP Veľká Fatra projekt na realizáciu ďalšej etapy dobudovania sídla Správy, ktorá pre časovú tieseň nemohla byť zaradená do tohto projektu: výstavba nových garáží, skladových priestorov, chovnú stanicu, vybudovanie zasadacej miestnosti na podlaží, v ďalšej fáze projektu sa bude riešiť aj využitie nového podkrovia (z rôznych zdrojov). Na web stránke ŠOP SR sa budú prostredníctvom pracovníkov ŠOP aktualizovať a udržiavať údaje o území a aktivitách (z rozpočtu ŠOP SR).

						-nedostatočné množstvo aktuálnych informácií a materiálov o ochrane prírody, -nedostatočná komunikácia, spolupráca a podpora zo strany vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov chránených územiach -nedostatočný rozsah plánovacej, koncepčnej a kontrolnej činnosti v predmetnom území. Konečnými užívateľmi projektu a cieľovými skupinami budú: -zamestnanci organizácie ŠOP SR, -zamestnanci štátnej správy ochrany prírody a krajiny, -obyvatelia celého územia v pôsobnosti S-NP Veľká Fatra, -návštevníci mesta Martin, regiónu Turca a NP Veľká Fatra, -študenti škôl.	Správy NP Veľká Fatra činnosťou informačného strediska a vydaním vhodných informačných a propagačných materiálov a vzdelávacími programami.	rámci tejto aktivity sa uskutoční nákup technického vybavenia a vnútorného vybavenia administratívnej budovy, informačných stredísk a terénnych staníc Správy NP Veľká Fatra 3.Informačné a publikačné aktivity – v rámci tejto aktivity sa uskutoční príprava a vydanie propagačných materiálov, spracovanie a vyhotovenie informačných panelov a informačných tabúl o NP Veľká Fatra a územiach NATURA 2000.	ochrany prírody, možnostiach rôznych druhov turistiky, prístup na internet, možnosť kopírovania, tlačenia a skenovania pre návštevníkov a verejnosť, poskytovanie propagačných a informačných materiálov, publikácií, sprievodcovskej literatúry, informácie o pripravovaných aktivitách a podujatiach v regióne, vedenie databáz o získaných informáciách a vedenie a spravovanie webovej stránky. Terénne stanice: Zlepšenie podmienok pre činnosť a plnenie úloh pracovníkov Správy NP Veľká Fatra, zboru Stráže prírody. Výstavná činnosť, školenia, semináre, konferencie, krúžková činnosť: Priestory umožnia organizovať a technicky zabezpečiť rôzne menšie podujatia pre školy a verejnosť. Sprievodcovská služba: Úpravou a zlepšením podmienok v objektoch sa vytvoria základné inštitucionálne kapacity pre organizovanie prírode blízkych produktov cestovného ruchu	Správa NP zabezpečí činnosť informačných stredísk a ich prevádzku, ako aj údržbu značenia území a informačných tabúľ, využívanie prednáškových a vzdelávacích modulov a programov pre školy a verejnosť vlastnými zamestnancami a zabezpečí ďalšiu činnosť (z rozpočtu ŠOP a z projektovej činnosti). Správa NP Veľká Fatra zabezpečí distribúciu a využívanie vydaných publikácií, propagačných materiálov a filmov (z rozpočtu ŠOP SR). Správa NP zabezpečí vo vlastnej réžii prevádzku a údržbu získaného vybavenia, zariadení a techniky.
24150120020	NFP24150120033	Infraštruktúra NATURA 2000 - NP Slovenský raj	OPZP-PO5-08-3	17058520 - ŠOP SR	1 161 787,17	Územne príslušnou odbornou organizáciou ochrany prírody na území národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma (územie okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica) je ŠOP SR, Správa NP Slovenský raj, ktorá chce týmto projektom vyriešiť nasledovné súčasné okruhy problémov: -absencia priestoru na poskytovanie informácií o prírode regiónu, národného parku a územiach NATURA 2000, -zastarané materiálno-technické vybavenie a nedostatočné priestorové podmienky pre činnosť Správy NP Slovenský raj -nedostatočná informovanosť a nízke enviromentálne povedomie návštevníkov a obyvateľov regiónu Spiša, národného parku, vlastníkov a užívateľov pozemkov v chránených častiach prírody. Konečnými užívateľmi projektu a cieľovými skupinami budú: -zamestnanci organizácie ŠOP SR, -zamestnanci štátnej správy ochrany prírody a krajiny, -obyvatelia celého územia v pôsobnosti S-NP Slovenský raj.	Realizáciou projektu sa dosiahne: -výrazné zlepšenie infraštruktúry a podmienok pre zabezpečenie ochrany, manažmentu a monitoringu prírodného prostredia, chránených území a území NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy NP Slovenský raj rekonštrukciou a využitím objektu pre sídlo Správy NP a Stredisko environmentálnej výchovy, -zlepšenie vybavenosti a environmentálneho povedomia verejnosti a zlepšenie podpory a spolupráce so zainteresovanými skupinami v územiach pôsobnosti Správy NP Slovenský raj činnosťou Strediska environmentálnej výchovy.	Aktivity projektu slúžia na naplnenie a vybudovanie dôstojného a kvalitne vybaveného sídla ochrany prírody a skvalitnenia informovania verejnosti a zainteresovaných skupín o ochrane a starostlivosti o chránené územie a územia NATURA 2000 zriadením Strediska environmentálnej výchovy. Projekt obsahuje časti: 1.Spracovanie projektovej dokumentácie 2.Realizácia stavebných prác.	Realizácia projektu a jeho výstupy sa pozitívne premietnu najmä do nasledovných oblastí: Pracovisko Správy NP Slovenský raj : realizáciou projektu sa zlepšia pracovné podmienky pre zamestnancov S-NP Slovenský raj, vytvorí sa priestor pre personálne posilnenie pracoviska v budúcnosti. Stredisko environmentálnej výchovy: Centrum bude plniť funkciu štandardného informačného strediska, v ktorom sa budú poskytovať informácie o prírode regiónu a podmienkach ochrany prírody, možnostiach rôznych druhov turistiky, prístup na internet, poskytovanie propagačných a informačných materiálov, publikácií, sprievodcovskej literatúry, informácie o pripravovaných aktivitách a podujatiach v regióne, vedenie databáz o získaných informáciách a vedenie a spravovanie webovej stránky. Priestory umožnia organizovať a technicky zabezpečiť rôzne menšie podujatia pre školy a verejnosť. Spišská Nová Ves je vstupnou bránou do Národného parku Slovenský raj. Sú tu sústredené všetky dôležité inštitúcie. Situovanie Správy NP Slovenský raj a Strediska environmentálnej výchovy v Spišskej Novej Vsi nevytvára problém excentricity vo vzťahu k územiu, pretože vzdialenosť od vlastného územia je len 2 km a zároveň poloha voči ostatnému kompetenčnému územiu je odtiaľ dobre dostupná. Realizáciou projektu sa najmä vytvoria optimálne podmienky pre starostlivosť o chránené územia, rastlinné a živočíšne druhy, biotopy národného a európskeho významu a hendikepované živočíchy.	Po realizácii projektu bude nehnuteľný majetok zabezpečený z NFP využívaný v prospech verejnosti. Objekt je situovaný v centre mesta, evidovaný je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok ako Národná kultúrna pamiatka. Jedná sa o dva pôvodne meštianske domy – z 2 pol. 20. stor. vzájomne dispozične prepojené. Existujúca stavba určená na rekonštrukciu je v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave a po rekonštrukcii dôjde k k jej skvalitneniu, čo bude mať za následok pokles prevádzkových nákladov (energie, opravy, havárie). V súčasnosti je prevádzka budovy krytá zo štátnych zdrojov. Jej udržateľnosť spočíva v tom, že budova bude prevádzkovaná v budúcnosti aj bez NFP, ale s nižšími nákladmi a vyšším štandardom poskytovaných služieb. Stavebné úpravy zlepšia stav a prinavrátia sa pôvodné historické prvky. V súčasnosti je environmentálna výchova zabezpečená prostredníctvom pracovníkov Správy NP Slovenský raj. Ich činnosť je zabezpečená aj v budúcnosti, avšak pri realizácii projektu na omnoho vyššej kvalitatívnej úrovni z dôvodu dôstojnejších priestorov.
24150120021	NFP24150120032	Zlepšenie informovanosti - CHKO Horná Orava	OPZP-PO5-08-3	17058520 - ŠOP SR	995 476,62	CHKO Horná Orava je prvým zónovaným chráneným územím a prvým vyhláseným Chráneným vtáčím územím u nás. Nachádza sa tu 11 navrhovaných území európskeho významu. Z hľadiska ochrany prírody a rozvoja cestovného ruchu osobitne významnou je oblasť Babej hory a Oravic. Hlavnými problémami pri zabezpečovaní ochrany území NATURA 2000 je: -nedostatočná infraštruktúra ochrany prírody pre poskytovanie informácií o územiach NATURA 2000, najmä nedostatočná sieť náučných chodníkov a zariadení pre informačnú činnosť -nízke environmentálne povedomie a slabá informovanosť vlastníkov pozemkov a laickej verejnosti o chránených územiach -nedostatok aktuálnych informačných materiálov o územiach NATURA 2000 a ochrane prírody Pretrvávanie týchto problémov výrazne zhoršuje podmienky zabezpečovania efektívnej ochrany prírodných hodnôt území NATURA 2000 a trvalo udržateľného rozvoja v CHKO Horná Orava	Rekonštrukciou a vybudovaním náučného chodníka Slaná voda – Babia hora a Oravice a vybavením informačného zariadenia sa doplní infraštruktúra ochrany prírody pre poskytovanie informácií o územiach NATURA 2000. Prostredníctvom vydaných informačných materiálov a organizovaného podujatia sa zvýši informovanosť a ekologické povedomie odbornej a laickej verejnosti, čím sa zlepšia podmienky pre efektívne zabezpečovanie ochrany prírodných hodnôt v územiach NATURA 2000 v regióne. Organizovaním ďalších troch vzdelávacích podujatí sa posilní spolupráca a komunikácia ochrany prírody s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov a s ďalšími zainteresovanými skupinami pôsobiacimi v územiach NATURA 2000. Vybudovaním náučného chodníka Oravice sa zníži turistické zaťaženie v UEV a CHVU TATRY. Zriadením internetovej stránky a informačných terminálov sa podporí rozvoj informačnej spoločnosti.	Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedať ŠOP SR. Realizácia projektu bude zabezpečená najmä dodávateľsky. Interná finančná kontrola bude vykonávaná vlastnými kapacitami. Indikátory napredovania projektu: -dĺžka zrekonštruovaných a vybudovaných NCH -počet vydaných informačných materiálov -počet realizovaných podujatí Aktivity: -Vybudovanie NCH Oravice – dodávateľsky -Rekonštrukcia NCH Slaná voda-Babia hora – dodávateľsky -Vydanie sprievodcu NCH - dodávateľsky -Zriadenie internetovej stránky o NCH – dodávateľsky -Slávnostné otvorenie NCH – vo vlastnej réžii a dodávateľsky -Vybavenie informačného zariadenia Slaná voda - dodávateľsky -Výroba a vydanie informačných materiálov – dodávateľsky -Organizovanie konferencie pre odbornú a laickú verejnosť – vo vlastnej réžii a dodávateľsky -Organizovanie 3 informačných podujatí pre vlastníkov pozemkov – vo vlastnej réžii a dodávateľsky	Nedostatočná infraštruktúra ochrany prírody pre poskytovanie informácií o územiach NATURA 2000, nízke environmentálne povedomie a slabá informovanosť verejnosti o chránených územiach zhoršujú podmienky zabezpečovania efektívnej ochrany prírodných hodnôt v CHKO Horná Orava. Medzi najvýznamnejšie výchovno-vzdelávacie prostriedky patria náučné chodníky. Vybudovaním a rekonštrukciou náučných chodníkov, vydaním informačných materiálov a organizáciou vzdelávacích podujatí projekt vytvára predpoklady pre zvýšenie environmentálneho vedomia a aktivizovanie verejnosti k účasti na ochrane prírody. Tým sa významne zlepšia podmienky pre efektívne zabezpečovanie ochrany prírodných hodnôt v územiach NATURA 2000 v regióne. ŠOP SR je organizácia ochrany prírody a krajiny, zriadená MŽP SR. V zmysle štatútu vykonáva okrem iného propagačnú a edičnú činnosť, organizovanie odborných konferencií, seminárov, zabezpečuje činnosť informačných stredísk, budovanie a prevádzku náučných chodníkov. ŠOP SR bola hlavným riešiteľom alebo partnerom v projektoch v rámci LIFE, PHARE CBC. Zamestnanci organizácie majú skúsenosti s implementáciou projektov získané pri realizácii obdobných projektov v minulosti.	Úspešnou realizáciou projektu sa doplní infraštruktúra ochrany prírody pre poskytovanie informácií o územiach NATURA 2000 a obohatí sa kolekcia informačných materiálov. Po ukončení projektu budú tieto prostriedky využívané pre zvyšovanie environmentálneho vedomia verejnosti. Náučné chodníky a informačné zariadenie budú prevádzkované a udržiavané vlastnými kapacitami v rámci hlavnej činnosti ŠOPSR a plánu hlavných úloh. Všetky prostriedky nadobudnuté v rámci projektu budú využívané na zabezpečovania prevádzky náučných chodníkov a informačného zariadenia. Náučné chodníky a informačné materiály a zariadenie budú využívané v rámci environmentálnej a propagačnej činnosti ŠOPSR, najmä v rámci prednášok a školení a iných podujatí pre verejnosť. Náučné chodníky budú využívané aj v edukačnom procese žiakov v rámci environmentálnej výchovy na miestnych školách a počas školských výletov.
24150120022	NFP24150120039	Rekonštr. návštevnej trasy v Demän. ľadov.jaskyni	OPZP-PO5-08-3	17058520 - ŠOP SR	585 190,26	Projekt je lokalizovaný v podzemí NPP Demänovská ľadová jaskyňa (DĽJ) ležiacej v NP Nízke Tatry a území Natura 2000. DĽJ je jednou z najviac navštevovaných jaskýň na Slovensku s návštevnosťou	Projekt rieši výmenu existujúceho dreveného a kovového zábradlia, schodísk a častí prehliadkovej trasy za antikorové. Existujúca elektroinštalácia vedená v	Rekonštrukcia prehliadkového chodníka jaskyne – t.j. výmena konštrukcií drevených a oceľových schodíšť a zábradlí v jaskyni za antikorové, umiestnenie	Vhodnosť realizácie projektu vyplýva zo stratégie postupného dobudovania areálov sprístupnených jaskýň vrátane podzemia na zodpovedajúcu medzinárodnú	Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená hlavne použitými druhmi materiálov, nevyžadujúcimi si žiadnu, prípadne len minimálnu údržbu

						okolo 100 000 ľudí ročne. DLJ má v súčasnosti prehliadkovú trasu tvorenú z betónových prvkov s kovovým zábradlím a drevenými schodiskami s kovovými prvkami. Tieto prvky podliehajú vplyvom agresívneho jaskynného prostredia, čím dochádza v pomerne krátkej dobe k ich opotrebeniu. V ľadovej časti dochádza k deformáciám celého prehliadkového chodníka vplyvom pohybu ľadu. Dôvodom pre vypracovanie žiadosti je potreba výmeny drevených a železných častí infraštruktúry prehliadkového chodníka za prvky z nových a nehrdzavejúcich materiálov. Environmentálne prínosy projektu vyplývajú z minimalizácie údržby, keď za súčasného stavu bola vykonávaná aj pomocou rôznych druhov chemikálií, ktoré nežiadúco pôsobili na jaskynné prostredie. Ďalšie prínosy sú v zlepšení kvality prostredia pre návštevníkov, znížení nákladov na údržbu a prevádzku zariadenia.	súčasnosti v rámci drevených schodísk a trasy bude umiestnená do antikorových uzatváracích žľabov, vymenená bude aj zemniaca oceľová guľatina, skrinky ovládačov elektrického osvetlenia a konštrukcie pre elektrické zásuvky. V niektorých častiach bude riešený aj rozvod úžitkovej vody vedený v telese meneného schodiska alebo chodníka. Po ukončení realizácie projektu bude Demänovská ľadová jaskyňa vybavená novými funkčnými a trvanlivými antikorovými prvkami tvoriacimi schodiská, zábradlia a chodníky prehliadkovej trasy. Pre návštevníkov sa zlepší kultúra prostredia náučnej trasy a z environmentálneho hľadiska dôjde k podstatnému zníženiu umelých intervencií do prírodného prostredia jaskyne vplyvom bezúdržbových materiálov. V rámci merateľných ukazovateľov bude vyriešená jedna náučná lokalita podzemia sprístupnenej jaskyne.	elektroinštalácie do antikorových žľabov a ostatné súvisiace práce – bude realizovaná podľa vykonávacieho projektu stavby. Jedná sa o tri stavebné objekty: konštrukcia schodíšť a zábradlí, nerezové káblové žľaby, uzemnenie. Projekt bude realizovaný v podzemí. Pre dopravu materiálu k jaskyni bude použitá malá technika alebo ručný prenos. Práce budú realizované v mesiacoch mimo prevádzky jaskyne (október - polovica mája). Odpad bude odstraňovaný buď na skládku alebo do zberných surovín. Riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie budú zabezpečené osobou odborne spôsobilou a projektovým manažerom z Odboru bezpečnosti a technického rozvoja jaskýň v rámci predkladajúcej organizácie. Projekt bude realizovaný dodávateľskou firmou na základe výsledku verejného obstarávania. Interná finančná kontrola bude vykonávaná v zmysle príslušného zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.	úroveň. V prípade predkladaného projektu sa jedná o nahradenie drevených a železných konštrukcií konštrukciami z nových nehrdzavejúcich materiálov, čo podstatne zredukuje následnú údržbu. Z finančného hľadiska dôjde k značnej redukcii nákladov na údržbu. Z environmentálneho hľadiska bude významne pozitívny vplyv najmä na jaskynné bezstavovce a netopiere, spomínané v prílohe smerníc Rady 92/43/EHS (o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín) a 97/62/ES (Smernica o biotopoch). Spôsobilosť realizovať projekt v podzemí jaskyne bude zabezpečená výberom dodávateľa, ktorý musí mať oprávnenie pre činnosť vykonávanú banským spôsobom podľa § 3 zákona č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Správa slovenských jaskýň v minulosti realizovala podobný projekt rekonštrukcie prehliadkovej trasy v Dobšinskej ľadovej jaskyni a má bohaté skúsenosti s realizáciou stavebných projektov v podzemí.	(antikorový materiál). Priebežná kontrola stavu trasy, schodíšť a zábradlí bude vykonávaná kontinuálne pracovníkmi jaskyne pri sprevádzaní návštevníkov.
24150120023	NFP24150120047	Vyprac. PS pre 10 CHÚ	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	1 548 221,97	Programy starostlivosti (ďalej PS) sa vypracovávajú podľa prílohy č. 18 vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z. z.. V SR sú schválené 2 PS. Vybrané chránené územia (ďalej CHÚ): prírodné rezervácie Stredné Pohornádie, Čergov, Miliič, Rieka Litava, Prosečné, Drienčanský kras a chránené areály Kňaží stôl, Baské, Galmus, Tematínske vrchy sú súčasťou siete NATURA 2000. Týchto 10 území európskeho významu, ktoré budú vyhlásené za CHÚ (projektová dokumentácia je v ŠOP SR pripravovaná) sa prekrýva s 34 CHÚ, ktoré sa stanú súčasťou CHÚ. CHÚ nemajú vypracovaný dokument podľa ktorého by sa zabezpečovala starostlivosť o tieto CHÚ s cieľom udržania/dosiahnutia priaznivého stavu predmetu ochrany v území. Vlastníci, prípadne iné dotknuté osoby v území, nepoznajú pravidlá podľa ktorých je možné v území hospodáriť, na činnosť často potrebujú rozhodnutia orgánov životného prostredia, ktorými nie je možné pružne reagovať na vznikajúce situácie. Na strane druhej tým, že nie je zadefinovaná, nie je ani zabezpečená potrebná starostlivosť o biotopy a chránené druhy bez neopodstatneného obmedzovania využívania území. V týchto územiach v súčasnosti nie sú známe nároky ochrany na štátny rozpočet.	Výsledkom projektu bude 10 pripravených PS pre CHÚ: PR Stredné Pohornádie, PR Čergov, PR Miliič, PR Rieka Litava, PR Prosečné, PR Drienčanský kras a CHA Kňaží stôl, CHA Baské, CHA Galmus, CHA Tematínske vrchy na predloženie orgánu ŽP, ktorý je príslušný na jeho schválenie. PS budú po odbornej oponentúre, vrátane zapracovania jej pripomienok. V týchto 10 CHÚ predpokladáme po vypracovaní programu starostlivosti jeho schválenie, ako jednej zo základných dokumentácii ochrany prírody. Tým sa v CHÚ určia pravidlá, ktoré zadefinujú vhodnú starostlivosť o CHÚ. Zadefinované budú ciele ochrany prírody, navrhnutý spôsob ich dosiahnutia a súčasne vlastníci pozemkov budú poznať pravidlá podľa ktorých je možné v území hospodáriť a ako sú ochranou prírody obmedzovaní. Nebude sa každá činnosť v území posudzovať, len tá, ktorá nebude v PS. Známe budú nároky ochrany územia na štátny rozpočet. Po schválení PS orgánom ŽP bude možná realizácia týchto PS aj prostredníctvom vypracovania ďalšieho projektu OPŽP, operačný cieľ 5.1. Na základe týchto PS sa, po ukončení ich platnosti (10 rokov), vypracujú aktualizácie PS.	Aktivity: 1. Príprava PS o PR Stredné Pohornádie PS dodávateľsky, oponentúra zamestnancami: 702,5h, 2. Príprava PS o PR Čergov PS dodávateľsky, oponentúra zamestnancami: 625h, 3. Príprava PS o PR Miliič PS dodávateľsky, oponentúra zamestnancami: 555h, 4. Príprava PS o CHA Kňaží stôl PS dodávateľsky, oponentúra zamestnancami: 470h, 5. Príprava PS o CHA Baské PS dodávateľsky, oponentúra zamestnancami: 470h, 6.Príprava PS o PR Rieka Litava PS dodávateľsky, oponentúra zamestnancami: 392,5h, 7. Príprava PS o PR Prosečné PS dodávateľsky, oponentúra zamestnancami: 385h, 8. Príprava PS o CHA Galmus PS dodávateľsky, oponentúra zamestnancami: 392,5h, 9.Príprava PS o CHA Tematínske vrchy PS dodávateľsky, oponentúra zamestnancami: 357,5h, 10. Príprava PS o PR Drienčanský kras PS dodávateľsky, oponentúra zamestnancami: 327,5h, 11. Koordinácia oponentúr: zamestnancami: 2800h, riadenie projektu 3720h technické zabezpečenie:27ks notebook+základný softvér,25ks fotoaparátov,9ks ďalekohľadov,25ksGPS,17ks terénne lupy,190bal papier do tlačiarne,6ks toner do tlačiarne,8ks papier pre ploter,3ks toner pre ploter,25ochranné odevy a obuv, PHM,25ks GIS softvér,7ks tlačiareň,1ks ploter,2ks autá	Pre návrh PS v CHÚ je potrebné vykonanie základných prírodo – ochranných analýz poznať distribúciu biotopov, vybraných druhov a socio-ekonomických aktivít, potom bude možné zostaviť PS pre CHÚ, ktoré tvoria základnú dokumentáciu ochrany prírody, na ktorej základe sa ďalej bude zabezpečovať starostlivosť o CHÚ vlastníkmi, orgánmi ochrany prírody a inými subjektami v CHÚ. V prípade potreby bude na základe analýz územie zónované, čím sa zabezpečí ochrana CHÚ podľa reálnych potrieb. Pre správnosť dokumentu je potrebná odborná oponentúra. Okrem praktickej potreby vyplýva vypracovanie PS aj z národnej a európskej legislatívy. Spôsobilosť Štátnej ochrany prírody realizovať predložený projekt: ŠOP SR je odborná organizácia zriadená MŽP SR (§ 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). Jednou z jej úloh je obstarávanie vybranej dokumentácie ochrany prírody a krajiny(podľa § 55, ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.,Štatút ŠOP SR) Štátna ochrana prírody je zapísaná aj v Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny, Organizácie ochrany prírody a krajiny, ktorý je uverejnený aj na stránke: http://www.enviro.gov.sk/servlets/files/15704. Spracovanie programov starostlivosti vyplýva aj z plánu hlavných úloh ŠOP SR na rok 2009. Štátna ochrana prírody zamestnáva odborných pracovníkov rôzneho zamerania. Aj v minulosti podľa predchádzajúcej legislatívy spracovávala programy starostlivosti o chránené územia.	Výsledok projektu: 10 PS po oponentúre pre PR Stredné Pohornádie, PR Čergov, PR Miliič, PR Rieka Litava, PR Prosečné, PR Drienčanský kras a CHA Kňaží stôl, CHA Baské, CHA Galmus, CHA Tematínske vrchy bude predložených na príslušné orgány ŽP, ktoré sú kompetentné ich schváliť (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). Ich platnosť je spravidla 10 rokov, pre takéto obdobie budú pripravené. Po jej uplynutí sa budú aktualizovať. Pripravovať v budúcnosti sa budú podľa požiadaviek orgánov ŽP, ktoré sú ich obstarávateľom, príprava PS je jedna z úloh ŠOP SR. Po schválení PS, ktorý sa stane záväzným, sa bude v týchto CHÚ podľa PS zabezpečovať praktická ochrana území a vykonávať iná činnosť v území, jednak vlastníkmi, ale aj ŠOP SR, prípadne inými subjektami, ktoré majú v CHÚ svoje záujmy.
24150120024	NFP24150120058	Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Harm	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	349 515,45	Projekt je lokalizovaný v podzemí NPP Harmanecká jaskyňa ležiacej v CHKO Veľká Fatra, v katastrálnom území Dolný Harmanec. Harmanecká jaskyňa patrí medzi často navštevované jaskyne na Slovensku s priemernou návštevnosťou okolo 17 000 ľudí ročne. Dĺžka jaskyne je 2763 m. pri vertikálnom rozpätí asi 75 m. Prehliadková trasa jaskyne má dĺžku cca 750 m. Harmanecká jaskyňa má v súčasnosti prehliadkovú trasu tvorenú z betónových prvkov (schodiská a časti chodníkov) s kovovým zábradlím na potrebných úsekoch. Kovové prvky podliehajú vplyvom agresívneho jaskynného prostredia (trvale vysoká vlhkosť, nízka teplota), čím dochádza v pomerne krátkej dobe k ich znehodnoteniu a opotrebeniu. Káble elektrickej inštalácie sú v jaskyni umiestnené mimo prehliadkovej trasy v prevažnej miere zamaskované prírodným materiálom. Osvetľovacie telesá sú väčšinou zastarané s vysokým výkonom. Dôvodom pre vypracovanie žiadosti je potreba nahradenia železných častí infraštruktúry prehliadkového chodníka prvkami z nových a nehrdzavejúcich materiálov. Environmentálne prínosy projektu budú vyplývať z minimalizácie údržby po výmene materiálu, keď za súčasného stavu pri použití železných korodujúcich prvkov boli tieto udržiavané aj pomocou rôznych druhov chemikálií, ktoré v čase ich aplikácie v jaskynnom prostredí nežiaduco pôsobili na jaskynnú výzdobu, ovzdušie, priesakové vody, miestnu faunu aj návštevníkov. Ďalšie prínosy realizácie projektu znamenajú zlepšenie kvality prostredia pre návštevníkov, zníženie nákladov na údržbu a prevádzku zariadenia.	Projekt v rámci infraštruktúry podzemia jaskyne rieši výmenu existujúceho kovového zábradlia prehliadkovej trasy za antikorové a nevyhnutnú opravu jestvujúceho betónového chodníka. V rámci elektročasti projekt rieši úpravu rozvádzačov pozostávajúcej zo zmeny sústavy TN-C na TN-C-S s prúdovými chráničmi, výmenu káblov medzi rozvádzačmi a svietidlami, výmenu všetkých svietidiel v podzemí a hlavného uzemňovacieho vedenia. Po ukončení realizácie projektu bude Harmanecká jaskyňa vybavená novými funkčnými a trvanlivými antikorovými prvkami tvoriacimi schodiská, zábradlia a chodníky prehliadkovej trasy a novými elektrozariadeniami. Štandardom sprístupnenia pre verejnosť tak bude v tomto smere jaskyňa dosahovať vrcholnú medzinárodnú úroveň. Pre návštevníkov sa zlepší kultúra prostredia náučnej trasy a z environmentálneho hľadiska dôjde k podstatnému zníženiu umelých intervencií do prírodného prostredia jaskyne vplyvom bezúdržbových materiálov. V rámci merateľných ukazovateľov bude vyriešená jedna náučná lokalita z hľadiska technickej infraštruktúry podzemia sprístupnenej jaskyne. Realizácia projektu súvisí s dobudovaním technickej infraštruktúry objektov ochrany prírody.	Rekonštrukcia prehliadkového chodníka jaskyne, znamenajúca výmenu konštrukcií oceľových schodíšť a zábradlí v jaskyni za antikorové, príslušná výmena elektroinštalácie a potrebné ostatné súvisiace práce – bude realizovaná podľa vykonávacieho projektu stavby. Jedná sa o jeden stavebný objekt – zábradlie a elektročasť. Celý projekt bude realizovaný v podzemí na prehliadkovej trase jaskyne, kde je obmedzený prístup pre dopravu konštrukčných materiálov aj pre samotnú prácu. Pre dopravu materiálu k jaskyni bude použitá visutá nákladná lanová dráha alebo ručný prenos po trase prístupového chodníka k jaskyni. Práce budú realizované počas 3 rokov v mesiacoch mimo prevádzky jaskyne (od novembra do polovice mája). Odpad vznikajúci rozoberaním pôvodného zábradlia bude odstraňovaný z priestoru jaskyne podľa jeho druhu buď na skládku alebo do zberných surovín. Riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie budú zabezpečené osobou odborne spôsobilou a projektovým manažerom z Odboru bezpečnosti a technického rozvoja jaskýň v rámci ŠOP SR - SSJ. Projekt bude realizovaný dodávateľskou firmou na základe výsledku verejného obstarávania. Interná	Vhodnosť realizácie projektu vyplýva zo stratégie postupného dobudovania areálov sprístupnených jaskýň vrátane podzemia na zodpovedajúcu medzinárodnú úroveň. V prípade predkladaného projektu sa jedná o nahradenie železných konštrukcií konštrukciami z nových nehrdzavejúcich materiálov, čo podstatne zníži nároky na následnú údržbu. Z finančného hľadiska dôjde k značnej redukcii nákladov na údržbu. Z environmentálneho hľadiska bude významne pozitívny vplyv najmä na jaskynné bezstavovce a netopiere, spomínané v prílohe smerníc Rady 92/43/EHS a 97/62/ES. Spôsobilosť realizovať projekt v podzemí jaskyne bude zabezpečená výberom dodávateľa, ktorý musí mať oprávnenie pre činnosť vykonávanú banským spôsobom podľa § 3 zákona c.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Správa slovenských jaskýň v minulosti realizovala podobný projekt rekonštrukcie prehliadkovej trasy v Dobšinskej ľadovej jaskyni a má bohaté skúsenosti s realizáciou stavebných projektov v podzemí.	Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená hlavne použitými druhmi materiálov, nevyžadujúcimi si žiadnu, prípadne len minimálnu údržbu (antikorový materiál). Priebežná kontrola stavu trasy, schodíšť a zábradlí bude vykonávaná kontinuálne pracovníkmi jaskyne pri sprevádzaní návštevníkov.

								finančná kontrola bude vykonávaná v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR c. 502/2001 Z. z.			
24150120025	NFP24150120053	Zabezpečenie starostlivosti o mokrade SR	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	1 014 117,20	Vodné a mokraďové ekosystémy sú v SR i celosvetovo najviac ovplyvneným a degradovaným typom biotopov. Ich biodiverzita je ohrozená viac než ekosystémov terestrických a ich spoločenstvá sa už zriedka vyskytujú v prirodzenom druhovom zložení. Väčšina na vodu viazaných druhov patrí medzi ohrozené, vodné a mokraďové biotopy sú veľmi zraniteľné a citlivé voči zmenám hydrologického režimu a antropogénnym zásahom. V lokalitách patriacich do sústavy NATURA 2000 a v územiach medzinárodného významu („ramsarských lokalitách") v rôznych regiónoch Slovenska je potrebné dosiahnuť priaznivý stav druhov a biotopov a zachovať ich ekologický charakter pri spolupráci s vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov v chránených územiach prostredníctvom programov starostlivosti a zvyšovanie povedomia o význame a funkciách mokradí. Údajová základňa o umiestnení a stave mokradí všetkých typov na Slovensku je nedostatočná a jej sprístupnenie verejnosti a orgánom štátnej správy je nevyhnutné. Nedostatočné je aj vzdelávanie správcov území pre ich vhodný manažment a výmena skúseností so zahraničnými partnermi. Pre plnenie Programu starostlivosti o mokrade Slovenska a jeho Akčného plánu nie je dostatok zdrojov.	Vytvorené predpoklady pre zlepšenie a dosiahnutie priaznivého stavu mokradí ako ohrozených a citlivých ekosystémov a ich druhov a biotopov, najmä vo vybraných územiach NATURA 2000 a územiach medzinárodného významu prostredníctvom dokumentácie ochrany prírody (vypracované programy starostlivosti a programy záchrany pre 5 území), zlepšenie údajovej základne o mokradiach a prioritách pre ich revitalizáciu (výsledky inventarizácie mokradí uverejnené na web stránke pre odbornú a laickú verejnosť, stratégia revitalizácií), informovania a zapojenia verejnosti, predovšetkým škôl a vlastníkov a užívateľov pozemkov (vydané informačné, propagačné materiály, vzdelávacie moduly, uskutočnené workshopy, zriadené a vybavené informačné strediská a ich zlepšená činnosť). Zlepšené odborné kapacity organizačných útvarov ochrany prírody pre manažment a revitalizáciu mokradí (vzdelávacie podujatia, školenia, vydané metodické materiály, uskutočnené medzinárodné stretnutie). Zlepšené plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z príslušných smerníc EÚ a z Dohovoru o mokradiach prostredníctvom realizácie Programu starostlivosti o mokrade Slovenska a jeho Akčného plánu na roky 2008-2011, schváleného vládou SR.	Získanie podkladov, ich spracovanie a vyhotovenie programov starostlivosti o 3 územia Natura 2000 a územia medzinárodného významu a programu záchrany pre 2 územia; Sústredenie, doplnenie a spracovanie údajov o mokradiach prostredníctvom mapovania a vytvorenia databázy o mokraďových lokalitách a biotopoch, vrátane tých, ktoré vyžadujú obnovu, a jej zverejnenie na webovej stránke ŠOP SR – vlastnými kapacitami a dodávateľsky, doplnenie vybavenia; Vypracovanie metodických materiálov; Zriadenie a vybavenie informačných stredísk a podpora ich činnosti; Informovanie a vzdelávanie verejnosti prostredníctvom tabúľ, prednášok, podujatí, vzdelávacích programov, informačných a propagačných materiálov, publikácií, výstav, filmov, školení – vlastnými kapacitami a dodávateľsky, doplnenie vybavenia; Vzdelávanie vlastných zamestnancov prostredníctvom prípravy a vydania materiálov, školení a regionálneho európskeho zasadnutia – vlastnými kapacitami a dodávateľsky; Za celkový priebeh a koordináciu projektu zodpovedá ŠOP SR prostredníctvom koordinátora/manažéra projektu a zamestnancov. Pre zabezpečenie odbornej úrovne projektu ŠOP SR vytvorila Koordinačnú radu so zástupcami správ chránených území.	Vzhľadom na stav a vývoj území Natura 2000 a území medzinár. významu na mokraďových biotopoch a na ich význam pre prírodu a pre človeka je nevyhnutné prijať opatrenia na zachovanie a dosiahnutie priaznivého stavu biotopov a druhov. Hlavné strategické ciele pri ochrane a manažmente mokradí a opatrenia na ich dosiahnutie definoval národný Program ochrany mokradí na roky 2008-14 a Akčný plán, ktorý schválila vláda SR v r. 2007 a z ktorého vychádza návrh projektu. Je zameraný na modelové riešenie stavu v mokraďových územiach rôzneho charakteru a v rôznych regiónoch SR, zabezpečí chýbajúcu dokumentáciu pre realizáciu opatrení, manažment a ochranu území a druhov a ich revitalizáciu v spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, sprístupní dosiaľ chýbajúcu databázu mokradí SR, zlepší stav v environmentál. povedomí a v ponímaní mokradí a ich významu, prispeje k zlepšeniu pochopenia a spolupráce zainteresovaných skupín, zlepší kapacity organizač. útvarov ŠOP SR pre riešenie problémov území a úloh, vrátane manažmentu a revitalizácie biotopov a zlepší ich kapacity a možnosti pri výchove a vzdelávaní verejnosti, zainteresovaných skupín a vlastných pracovníkov. Realizátor a užívateľ výsledkov projektu ŠOP SR je odborná organizácia MŽP SR zriadená tiež na zabezpečenie starostlivosti o ohrozené biotopy a druhy, územia NATURA 2000 a medzinár. významu, na spolupráci so zainteresovanými skupinami, výchovnú a vzdelávaniu činnosť, ktorá má vytvorené kapacity a kvalifikovaný personál.	Po ukončení realizácie aktivít projektu pripraví ŠOP SR projekty na realizáciu opatrení vyplývajúcich zo spracovaných a schválených programov starostlivosti a programov záchrany pre vybrané územia, ako aj realizáciu projektov obnovy biotopov a bude zabezpečovať ich vykonávanie a financovanie (s využitím rôznych zdrojov). Na web stránke ŠOP SR sa bude pracovníkmi ŠOP SR aktualizovať a udržiavať databáza mokradí (z rozpočtu ŠOP SR). Jednotlivé organizačné útvary ŠOP zabezpečia činnosť informačných stredísk a ich prevádzku, využívanie a údržbu vybavenia a zariadení, ako aj údržbu a obnovu značenia území a informačných tabúľ. Zabezpečia využívanie prednáškových a vzdelávacích modulov a programov pre školy a verejnosť vlastnými zamestnancami a zabezpečia ďalšiu komunikáciu s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov (z rozpočtu ŠOP SR a z projektovej činnosti). Zabezpečia distribúciu a využívanie vydaných publikácií, propagačných materiálov, výstav a filmov (z rozpočtu ŠOP SR). Výsledky európskeho regionálneho zasadnutia budú propagované a využívané na národnej i medzinárodnej úrovni príslušnými inštitúciami.
24150120026	NFP24150120049	Zlepšenie infraštruktúry Národného parku	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	346 421,71	Územne príslušnou odbornou organizáciou ochrany prírody na území národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma (územie okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica) je ŠOP SR, Správa NP Slovenský raj, ktorá chce týmto projektom vyriešiť nasledovné súčasné okruhy problémov: - absencia priestoru na poskytovanie informácií o prírode regiónu, národného parku a územiach NATURA 2000, - zastaralé materiálno-technické vybavenie a nedostatočné priestorové podmienky pre činnosť Správy NP Slovenský raj - nedostatočná informovanosť a nízke environmentálne povedomie návštevníkov a obyvateľov regiónu Spiša, národného parku, vlastníkov a užívateľov pozemkov v chránených častiach prírody. Konečnými užívateľmi projektu a cieľovými skupinami budú: - zamestnanci organizácie ŠOP SR, - zamestnanci štátnej správy ochrany prírody a krajiny, - obyvatelia celého územia v pôsobnosti S-NP Slovenský raj.	Realizáciou projektu sa dosiahne: - výrazné zlepšenie infraštruktúry a podmienok pre zabezpečenie ochrany, manažmentu a monitoringu prírodného prostredia, chránených území a území NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy NP Slovenský raj rekonštrukciou prevádzkových priestorov s využitím pre garážovanie manažmentovej techniky (mulčovač, kosačky) a služobných vozidiel Správy NP; - zlepšenie vybavenosti interiérových priestorov pre plnenie odborných úloh pracovníkov Správy NP a pre výchovné environmentálne aktivity s cieľom zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti a zvyšovať podporu a spoluprácu so zainteresovanými skupinami;	Aktivity projektu slúžia na naplnenie a dobudovanie dôstojného a kvalitne vybaveného sídla ochrany prírody a skvalitnenie informovania verejnosti a zainteresovaných skupín o ochrane a starostlivosti o chránené územie a územia NATURA 2000. Projekt obsahuje časti: 1. Rekonštrukcia prevádzkových priestorov. 2. Vybavenie interiéru a zhotovenie stálej výstavnej expozície.	Realizácia projektu a jeho výstupy sa pozitívne premietnu najmä do nasledovných oblastí: Pracovisko Správy NP Slovenský raj: realizáciou projektu sa zlepšia pracovné podmienky pre zamestnancov S-NP Slovenský raj, vytvorí sa priestor pre personálne posilnenie pracoviska v budúcnosti. Stredisko environmentálnej výchovy: Centrum bude plniť funkciu štandardného informačného strediska, v ktorom sa budú poskytovať informácie o prírode regiónu a podmienkach ochrany prírody, možnostiach rôznych druhov turistiky, prístup na internet, poskytovanie propagačných a informačných materiálov, publikácií, sprievodcovskej literatúry, informácie o pripravovaných aktivitách a podujatiach v regióne, vedenie databáz o získaných informáciách a vedenie a spracovanie webovej stránky. Priestory umožnia organizovať a technicky zabezpečiť rôzne menšie podujatia pre školy a verejnosť. Spišská Nová Ves je vstupnou bránou do Národného parku Slovenský raj. Sú tu sústredené všetky dôležité inštitúcie. Situovanie Správy NP Slovenský raj a Strediska environmentálnej výchovy v Spišskej Novej Vsi nevytvára problém excentricity vo vzťahu k územiu, pretože vzdialenosť od vlastného územia je len 2 km a zároveň poloha voči ostatnému kompetenčnému územiu je odtiaľ dobre dostupná. Realizáciou projektu sa najmä vytvoria optimálne podmienky pre starostlivosť o chránené územia, rastlinné a živočíšne druhy, biotopy národného a európskeho významu a hendikepované živočíchy.	Spojený objekt sídla Správy a Strediska environmentálnej výchovy je situovaný v centre mesta, evidovaný je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok ako Národná kultúrna pamiatka. Jedná sa o dva pôvodne meštianske domy – z 2 pol. 20. stor. vzájomne dispozične prepojené. Doterajšie prevádzkové priestory - garáže sú v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave, po ich rekonštrukcií a rozšírení sa zlepšia podmienky pre manipuláciu a životnosť dopravných prostriedkov a manažmentovej techniky. Vybavením vnútorných priestorov sídla Správy NP a Strediska environmentálnej výchovy sa zvýši kvalitatívna úroveň odbornej činnosti a vytvoria sa lepšie podmienky pre environmentálnu výchovu. Po realizácií projektu bude hnuteľný a nehnuteľný majetok zabezpečený z NFP využívaný pre ochranu prírody a v prospech verejnosti. Budovy budú prevádzkované s nižšími nákladmi a vyšším štandardom poskytovaných služieb.
24150120027	NFP24150120045	Zlep.stavu tetrov hlucháň a tetrov hoľniak	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	576 383,21	U obocha druhov lesných kurovitých vtákov, na ktoré je tento projekt zameraný je dlhodobo známy výrazne klesajúci populačný, ako aj areálový trend. Jedince oboch druhov v súčasnej dobe prežívajú už len v izolovaných populáciách v relatívne zachovalých územiach. Centrum rozšírenia predstavuje hlavne územie národných parkov, ale výskyt je zaznamenaný aj v niektorých ďalších územiach. Napriek mimoriadne nepriaznivému stavu sa dosiaľ nepristúpilo k praktickému manažmentu, ktorý by účinne napomáhal prežívaniu lesných kúr prostredníctvom eliminácie potenciálnych negatívnych činiteľov, ako aj pomocou posilnenia jednotlivých subpopulácií o jedince z umelého odchovu. Taktiež chýbajú aktuálne a zároveň dôveryhodné údaje (biológia druhov) o jednotlivých subpopuláciách kurovitých vtákov, ktoré majú predstavovať základ manažmentu. Napriek spoločnému záujmu ochranárskej a poľovníckej verejnosti	Realizáciou predkladaného projektu, ktorého súčasťou je pravidelné sledovanie takmer v celom areáli druhov sa zabezpečia aktuálne údaje o biológii tetrova hluchaňa a tetrova hoľniaka. Informácie budú predstavovať základ budúceho manažmentu, pričom umožnia priestorovo presnú a podľa lokálnych podmienok cielenú ochranu. Týmto opatrením je možné zabezpečiť primeranú ochranu druhov na územiach, kde to má v súčasnosti ešte význam, čo do značnej miery prispeje k racionálnemu využívaniu finančných zdrojov. Projekt tak isto prispeje nielen k získaniu samotných poznatkov, ale aj k zlepšeniu stavu ochrany druhov v rámci Slovenska, a to realizáciou praktických opatrení, ktoré projekt predpokladá.	Aktivity projektu sú zamerané na druhy tetrov hlucháň, tetrov hoľniak a čiastočne jariabok hôrny. Aktivity budú realizované zväčša vlastnými pracovníkmi ŠOP SR, prípadne dodávateľsky. Projekt sa čiastočne prekrýva s projektom „Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa". Predkladaný projekt nerieši zisťovanie početnosti a trendov v jednotlivých CHVÚ, ale rieši zisťovanie negatívnych vplyvov, biologických a ekologických charakteristík druhov v celom ich areáli, v čom sa s druhým citovaným projektom výrazne odlišujú, preto v žiadnom prípade nebudú realizované rovnaké aktivity a cieľ obidvoch projektov je odlišný.	Projekt je dôležité realizovať z dôvodu zabezpečenia chýbajúcich poznatkov o súčasnom rozšírení druhov a štruktúre ich subpopulácií. Získané informácie poslúžia ako podklad pri vypracovaní PZ pre tetrova hluchaňa a tetrova hoľniak. Aktivity projektu plne zodpovedajú dosiahnutiu stanovených cieľov a je záruka ich úspechu. Aktivity projektu bude zabezpečovať Štátna ochrana prírody SR, ktorá je v rámci Slovenska zodpovedná za ochranu predmetných druhov a bude zodpovedná aj za realizáciu spracovaných programov záchrany. Výsledky monitoringu boli publikované v odborných publikáciách, ako aj na konferenciách a seminároch u nás i v zahraničí.	Projekt bude pokračovať aj po ukončení realizácie aktivít. Dôležitým predpokladom je schválenie programov záchrany druhov, ktoré stanovia ďalšie aktivity na nasledujúce obdobie. Programy záchrany tetrova hluchaňa a hoľniaka budú zaradené do Plánu hlavných úloh Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Všetky druhy budú naďalej sledované. Realizáciou plánovaných aktivít sa zvýši povedomie miestnych komunít k ochrane lesných kurovitých vtákov, ako aj ich tolerancia voči výskytu druhov vo voľnej prírode a ich úlohe. V rámci tohto projektu sa zabezpečí úzka spolupráca s

						sa dodnes k praktickej ochrane predmetných druhov zatiaľ nepristúpilo.		Predkladaný projekt pozostáva z nasledovných aktivít: Aktivita 1 – výber projektových lokalít A2 – spracovanie jednotných metodík - metodika sledovania lesných kúr, používania telemetrie, zberu vzoriek, odchytu, jednotného postupu A3 – sledovanie druhov A4 – zabezpečenie materiálovo-technického vybavenia A5 – spracovanie štúdií manažmentu a reštitúcií druhov A6 – spracovanie programu záchrany druhov A7 – genetické štúdie A8 – propagácia Podrobné informácie o jednotlivých aktivitách sú uvedené v prílohe č. 37.		jednotlivými odbornými inštitúciami tak, aby bolo akceptovanie realizovaných aktivít a ich podpora v spolupráci s miestnymi komunitami zabezpečená aj počas trvania projektu a aj po skončení realizácie.
24150120028	NFP24150120052	Monitoring a manažment kormorána veľkého	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	1 369 028,31	V minulosti sa kormorán veľký prirodzene vyskytoval v oblasti Podunajska, je ho možné teda považovať za náš pôvodný druh. V poslednom období z rôznych príčin došlo k zvýšeniu populácie v rámci Európy. Často z dôvodu veľmi tuhých zím v Baltskom mori dochádza k zamŕzaniu jeho okrajových častí. Z tohto dôvodu sú kormorány nútené vo zvýšenom počte migrovať a preto došlo aj k zvýšeniu ich početnosti v celej Európe. Naopak, vhodné podmienky počas obdobia rozmnožovania majú za následok postupné zvyšovanie početnosti populácie. Problematika kormorána a jeho vplyvu na ryby je vážna, hlavne aj z dôvodu, že kormorán nie je jediný faktor, ktorý ryby na vodných tokoch ovplyvňuje – nezamŕzanie vodných tokov z dôvodu výstavby vodných priehrad a elektrární, úprava, regulovanie a napriamovanie vodných tokov, a pod. Za účelom lepšej akceptácie kormorána v očiach verejnosti, ale hlavne z dôvodu zníženia konfliktov a škôd spôsobených kormoránom na výsledkoch ľudských aktivít (rybárstvo a chov rýb), ale aj na ekosystémoch, je potrebné prijať viaceré opatrenia a hlavne zamerať sa na zisťovanie doteraz neznámych ale dôležitých faktov, ako aj pokračovať v rozbehnutých aktivitách.	Realizáciou predkladaného projektu, ktorého súčasťou je pravidelné sledovanie kormorána sa zabezpečia aktuálne údaje o jeho biológii. Informácie budú predstavovať základ manažmentu. Spoluprácou s dotknutými subjektmi sa zabezpečí, aby konflikty medzi ľudskými aktivitami a kormoránom boli čo najnižšie a nezvyšovali sa. Projekt tak prispeje nielen k získaniu samotných poznatkov, ale aj k zlepšeniu spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami v rámci Slovenska, a to realizáciou praktických opatrení, ktoré projekt predpokladá.	Aktivity projektu sú zamerané na manažment kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na Slovensku. Aktivity projektu budú realizované zväčša vlastnými pracovníkmi ŠOP SR, niektoré aktivity však budú realizované dodávateľsky. Projekt sa čiastočne prekrýva (čo sa týka záujmových druhov) aj s projektom „Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa“, pričom však v žiadnom prípade nebudú realizované rovnaké aktivity a cieľ obidvoch projektov je odlišný. Predkladaný projekt pozostáva z nasledovných aktivít: Aktivita 1 – Sledovanie výskytu kormorána a zisťovanie potrebných údajov Aktivita 2 – Analýzy kormoránov a prostredia za účelom zistenia potrebných údajov Aktivita 3 – Manažment kormorána – riešenia a prevencia vzniku škôd Aktivita 4 – Zisťovanie vplyvov prostredia na jednotlivé zložky vodných ekosystémov – zaťaženie prostredia, vplyv na ryby a pod. Aktivita 5 – propagácia projektu a vzdelávacie aktivity Aktivita 6 – spracovanie zásad starostlivosti (program starostlivosti) o kormorána Podrobné informácie o jednotlivých aktivitách sú uvedené v prílohe č. 37.	Projekt je dôležité realizovať z dôvodu zabezpečenia chýbajúcich odborných a jednoznačných poznatkov o biológii a ekológii kormorána. Získané informácie poslúžia ako podklad pri vypracovaní zásad starostlivosti (program starostlivosti) kormorána veľkého, ako aj zásady starostlivosti o vybrané lokality dotknuté jeho výskytom. Aktivity projektu plne zodpovedajú dosiahnutiu stanovených cieľov a je záruka ich úspechu. Aktivity projektu bude zabezpečovať Štátna ochrana prírody SR, ktorá je v rámci Slovenska zodpovedná za ochranu druhu a bude zodpovedná aj za realizáciu spracovaných zásad starostlivosti. Výsledky monitoringu boli publikované v odborných publikáciách, ako aj na konferenciách a seminároch u nás i v zahraničí.	Projekt bude pokračovať aj po ukončení realizácie aktivít. Dôležitým predpokladom je schválenie zásad starostlivosti, ktoré stanovia ďalšie aktivity na nasledujúce obdobie. Tieto aktivity budú zaradené do Plánu hlavných úloh Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Realizáciou plánovaných aktivít sa zvýši povedomie miestnych komunít a nadviaže sa na spoluprácu s kompetentnými a dotknutými inštitúciami, čím sa zníži aj výška škôd a konfliktov s kormoránom. V rámci tohto projektu sa zabezpečí úzka spolupráca s jednotlivými odbornými inštitúciami tak, aby bolo akceptovanie realizovaných aktivít a ich podpora v spolupráci s miestnymi komunitami zabezpečená aj počas trvania projektu a aj po skončení realizácie.
24150120029	NFP24150120057	Duch prírody-propagácia NATURA 2000	OPZP-PO5-09-1	00626031 - SAŽP	1 297 691,00	Jedným zo záväzkov SR v súvislosti zo vstupom do EÚ je aj vytváranie priaznivých podmienok ochrany prírodných biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín , prostredníctvom budovania sústavy NATURA 2000. Jednou z nevyhnutných a najdôležitejších aktivít budovania tejto sústavy je dobrá a dostatočná všeobecná informovanosť širokej verejnosti o jej význame. Základnou podmienkou realizácie opatrení ochrany prírody v týchto územiach je dostatočné environmentálne povedomie a podpora zo strany vlastníkov a užívateľov dotknutých pozemkov, ako aj ďalších zainteresovaných skupín. Je všeobecne známe, že úroveň znalostí širokej verejnosti o význame sústavy NATURA 2000 je nízka, čo je aj dôsledkom nedostatočného množstva informačných podujatí ako aj vzdelávacích materiálov, zameraných na konkrétne cieľové skupiny. Chýbajú všeobecné informácie určené pre širokú verejnosť o význame a o ochrane území zaradených do sústavy NATURA 2000. Nedostatočná úroveň informovanosti širokej verejnosti v predmetnej problematike vedie k slabej interpretácii dôležitosti ochrany prírody a krajiny starostlivosti o ňu. Zámerom projektu je zvýšit povedomie a informovanost žiakov základných škôl o environmentálnej problematike s dôrazom na NATURA 2000. Zaujat a informovat deti o ohrozených živociíchoch, rastlinách a biotopoch pútavou a interaktívnou formou a ich prostredníctvom zvýšit povedomie o danej problematike aj u rodicov/dospelých. Akcii pripravených pre deti v školskom veku sa ako doprovod zúcastnujú aj dospelí, pre ktorých budú pripravené samostatné informacné miesta a informacne materiály s tematikou NATURA 2000.Jednou z aktivít Slovenskej agentúry životného prostredia poverenej MŽP SR je vzdelávanie štátnej a verejnej správy v oblasti životného prostredia a environmentálna výchova. V súvislosti s danými cinnostami sme v minulom programovacom období realizovali už realizovali jeden projekt pod názvom "Propagácia NATURA 2000" zameraný na odbornú verejnost a vlastníkov pôdy.	Projekt prispeje svojimi aktivitami k zvýšeniu úrovne informovanosti o prírodnom prostredí, umožnenie prístupu k informáciám o význame sústavy NATURA 2000, ako aj zlepšenie informovanosti o efektívnej ochrane jednotlivých území a zároveň prispiet k zlepšeniu environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom prípravy, vydania a distribúcie propagacných a informacných materiálov, ako aj uskutocnením spolocných informacných podujatí Dalej prispeje k zlepšeniu komunikácie a spolupráce medzi zainteresovanými subjektmi, výmene informácií a skúseností v tejto oblasti.	Aktivita c1:Verejné obstávanie: väčšina aktivít bude zabezpecovaná ext.službami. VO zrealizujeme pomocou odborne spôsobilej osoby. Aktivita c2:Informacno-vzdelávacie akcie NATURA 2000 -putovná akcia po 7 slovenských miestach - špeciálne edukatívne podujatie s prednáškami zamerané na deti a verejnost sprevádzané výstavou fotografií s informáciami o NATURA 2000,primárne zameranie na aktívne zapojenie detí a verejnosti formou tvorivých dielní a environmentálne zameraných hier,informácie sekundárne dostupné prostredníctvom personálu v info stánku.Distribúcia informacných materiálov pre verejnost a deti - 6-dnove pobyty pre 30–35 detí ZŠ s enviro zameraním na sústavu NATURA 2000 konaných v zariadeniach SEV SAZP v rozsahu 6tich turnusov.Predpokladáme zapojenie študentov VS environ. zamerania do edukatívnych aktivít - Príprava a zabezpecenie fotografického materiálu s tématikou NATURA 2000. - Navrh a výroba informacných,propagacnych a vzdel.mat.-rekl.predmety s logom NATURA 2000ks,kolekcia DVD Detektív v prírode 1,2 diel 3000ks,letáky,plagáty cca 10000ks,brožúra verejnost 20000ks,kalendáre 1000ks,pohladnice 50000ks,omalovánky 50000ks,brožúry pre deti 50000ks. - Konferencia NATURA 2000-dve konferencie pre dotknuté cielové skupiny,zamerané na problematiku NATURA 2000 a výstava fotografií. - Navrh a vytvorenie škály webových edukatívnych,environ.zmeraných hier,kvízov,vymalovanky,fotogaléria, kt.umiestníme na doménu www.snaturou2000.sk. - Printové médiá–regionálna kampan o problematike NATURA 2000 a informovanie o aktivitach a inf.-vzdelavacich.akciach Riadenie projektu-bude	Vhodnost realizácie projektu vyplýva z uvedenej východiskovej situácie, ktorá spocíva v nízkej úrovni znalostí širokej verejnosti o význame sústavy NATURA 2000 SR ma velkú rozlohou chránených území, ale súcasne celí rozvojovým aktivitám smerujúcim k ohrozeniu chránených druhov. Problémom sú chýbajúce informácie urcené pre široku verejnost ktoré pútavým spôsobom informujú o sústave NATURA 2000 a starostlivosti o nu. Existujú tiež rezervy v komunikácii s vlastníkmi a užívatelmi chránených území, ktorí nie vždy záujmy ochrany prírody podporujú. Toto všetko je dôsledok podcenenia významu práce s verejnostou a priebežnej komunikácie so zainteresovanými subjektami. Prostredníctvom aktivít tohto projektu sprostredkovat detom ,kódex slušného správania v prírode a prostredníctvom detí a ich aktivít sprostredkovane zvýšit povedomie o problematike NATURA 2000 u ich rodicov – dospelých (Deti ucia rodicov). Touto formou chceme zvýšit informovanost širokej verejnosti problematike NATURA 2000. Pracovníci SAŽP majú dlhorocné skúsenosti s riadením projektov podobného zamerania. v minulom programovacom období už realizovali jeden projekt pod názvom "Propagácia NATURA 2000" zameraný na odbornú verejnost a vlastníkov pôdy . V súcasnosti implementujeme projekt pod názvom „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)" - zameraný predovšetkým na pedagógov a študentov na všetkých stupnoch vzdelávania. Náš projekt svojimi aktivitami nadväzuje priamo na tieto projekty.	Realizáciou projektu sa zvýši informovanost širokej verejnosti o sieti NATURA 2000 starostlivost o nu. Udržatelnost projektu bude zabezpecená distribúciou vydaných informacných a propagacných materiálov nielen v rámci realizácie aktivít projektu, ale aj po jeho ukoncení v rámci akcií a úloh zabezpecovaných z polohy SAŽP. Aktuálne informácie o sieti chránených území NATURA 2000 budú pravidelne zverejnované na internetových stránkach . Zároven SAŽP v rámci svojich cinností aj po skoncení projektu ponúkat organizáciám a školám putovnú výstavu, ktorá predstavuje širokej verejnosti siet NATURA 2000 a zároven poskytuje informácie o ochrane týchto území.

								zabezpecené internými zamestnancami žiadatela. Organizacné zabezpecenie-Vzhladom na pracovnú vytaženost pracovníkov SAŽP zabezpecenie jednotlivých aktivít budeme po organizacnej stránke realizovat pomocou externej firmy, ktorá bude vybratá v rámci VO(organizácia proj.connosti ,oslovovanie cielových skupín,príprava a spolupráca s dotknutými autoritami na úrovni VÚC,zabezpecenie povolení...)			
24150120030	NFP24150120046	Príprava a zavedenie monitoringu biotopo	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	11 688 042,84	Oblasť biotopov a druhov: SR má povinnosť podávať pravidelné správy o stave biotopov a druhov voči EK – prvá správa bola podaná na základe dostupných informácií a externých odhadov. - neexistuje systematický monitoring Absencia systematického monitoringu sťažuje plnenie záväzkov SR vyplývajúcich zo smernice o biotopoch a samotný odborný výkon ochrany prírody. - nedostatočná podpora monitoringu a reportovania zo strany IS Databáza ISTB a ČMS Biota, neumožňujú priame reportovanie voči EK. Súčasný stav neumožňuje plne využívať podporu IS v sústave zabezpečovania systematického monitoringu najmä v dôsledku chýbajúcej funkcionality a potrebných nástrojov. - nedostatok vlastných odborníkov pre monitoring niektorých biotopov a druhov Nedostatočné finančné a kapacitné možnosti zabezpečenia monitoringu. Oblasť informovanosti a environmentálneho povedomia: Nevyhovujúce zabezpečenie - informovanosť zainteresovaných skupín je zabezpečovaná sústavou rôznorodých nástrojov, bez koncepcie a použitia moderných IT. Informácie sa sústreďujú nesystematicky a poskytujú sa z viacerých, navzájom neprepojených komunikačných kanálov.Informácie z oblasti monitoringu a informovanosti nie sú prepojené na rezortné IS.	Oblasť biotopov a druhov: Zavedenie monitoringu 66 biotopov a 195 druhov splní požiadavku EK, aby nasledujúci report za obdobie rokov 2007-2012 už vychádzal zo systematického monitoringu. - systematický monitoring bude poskytovať objektívne a aktuálne údaje pre reporting EK. V zmysle smernice o biotopoch bude možné na jeho základe vykonať potrebné opatrenia. - nový komplexný informačný systém monitoringu poskytne nové funkcionality a nástroje na zabezpečenie zberu údajov o výskyte, stave a vývoji biotopov a druhov a na priame reportovanie voči EK. - realizáciou projektu sa zabezpečí zvýšenie kvalifikácie 64 vlastných odborníkov ŠOP pre monitoring niektorých biotopov a druhov. Oblasť informovanosti a environmentálneho povedomia: Výsledky monitoringu budú transformované do fundovanejších stanovísk ŠOP SR a infoportálom budú sprístupnené aj zainteresovaným skupinám a verejnosti. Informovanosť bude zabezpečovaná systematicky a obsah bude poskytovaný jednotnými a navzájom prepojenými komunikačnými kanálmi. Informácie z oblasti monitoringu a informovanosti budú prostredníctvom IS priamo poskytované v procesoch vydávania elektronických rozhodnutí úradov ŽP vo forme eGovernment služieb.	Monitoring vyšších rastlín a vybraných druhov - zabezpečovaný interne použitím súčasných monitorovacích metód a IS. Príprava monitoringu druhov a biotopov - externe a interne, výsledkom bude harmonogram, GIS vrstvy, mapy a terénne formuláre. Monitoring druhov a biotopov- dlhodobý, systematický monitoring podľa harmonogramu realizovaný interne a externe. Vytvorenie komplexného informačného a monitorovacieho systému druhov a biotopov – rozšírenie súčasných systémov, vytvorenie nových nástrojov a funkcionality a prepojenia na služby eGovernemntu – externe. Spracovanie výsledkov monitoringu – editácia výsledkov, GIS a foto – interne a externe. Školenia – workshop k systému monitoringu s účasťou externých školiteľov. Semináre – k ukončeniu sezóny monitorovania za účasti hlavných zainteresovaných. Zhrnutie výsledkov, pripomienok, návrhov a metodických usmernení pre zefektívnenie a skvalitnenie monitorovania. Nákup materiálu – potrebný pre prípravu a realizáciu monitoringu. Nákup a spracovanie databáz– dostupné databázy od iných inštitúcií a ich spracovanie do IS. Riadenie projektu – manažér, 2 asistenti a 8 interných odb. koordinátorov. Publicita a informovanosť – v zmysle pravidiel programu.	Potreba realizácie projektu vyplýva z legislatívy EÚ a viacerých národných koncepcií a stratégií. Poznanie výskytu a stavu chránených biotopov a druhov je základnou premisou úspešného a fundovaného výkonu ochrany prírody vo vyspelých krajinách. Súčasná situácia, bez realizácie monitoringu neumožňuje adekvátne a odborné vyjadrovanie sa k veľmi závažným env. problémom, často až na úrovni EÚ. Zmena v spôsobe informovanosti napomôže zvýšeniu popularity ochrany prírody a krajiny a dostupnosti informácií u zainteresovaných skupín. Monitorovací systém nemôže komplexne pokrývať všetky lokality výskytu druhov a biotopov, ale na základe monitorovanej vzorky dokáže včas identifikovať zmeny stavu a prípadné kritické situácie v ich vývoji. Tento preventívny prístup je základnou požiadavkou úspešnej starostlivosti o chránené fenomény a smernice o biotopoch na nezhoršovanie ich stavu. Výsledky budú využité pri príprave a realizácii programov starostlivosti a programov záchrany. Vhodnosť realizácie projektu bude ocenená aj v nasledujúcich rokoch pri rokovaniach s vlastníkmi/užívateľmi pozemkov o vyhlásení ÚEV, ako aj pri rozhodovaní úradov ŽP v rámci poskytovania služieb (súčasť eGovernmentu).	Realizovaný monitoring počas rokov 2010-2012 prinesie aktuálne výsledky o stave a vývoji biotopov a druhov, ktoré budú tvoriť základ pre správu o stave druhov a biotopov v zmysle smernice o biotopoch (reporting) podávanej Európskej komisii za obdobie rokov 2007-2012. Na trvalé fungovanie monitoringu aj po skončení projektu bude potrebné udržanie kontinuity návštev na určených plochách podľa stanovenej frekvencie a udržiavanie a aktualizovanie informácií vo vytvorenom informačnom systéme. Pre udržateľnosť informovanosti zainteresovaných skupín je potrebné zabezpečiť trvalú aktualizáciu obsahu a rozsahu informácií ich kontinuálnym naplňovaním. Na vykonávanie monitoringu a zabezpečovanie aktualizácie údajov budú v prevažnej miere postačovať interné kapacity ŠOP SR doplnené o externých pracovníkov. Udržateľnosť informačného systému bude zabezpečená prostredníctvom aktualizácie licencií a technickej podpory, ktorého časť bude vykonávaná internými zamestnancami. Udržateľnosť projektu si vyžiada nižšie výdavky z rozpočtu ŠOP SR ako by boli predpokladané náklady na realizáciu monitoringu a zabezpečenie informovanosti bez realizácie projektu.
24150120031	NFP24150120054	Realizácia schválených programov záchran	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	43 724,65	Projekt zahŕňa realizáciu 2 schválených programov záchrany rastlín: Alkanna tinctoria (druh národného významu) a Colchicum arenarium (druh európskeho významu). Stav ich populácií je kritický nakoľko sa vyskytujú len na malom území v rámci Slovenska, na hranici svojho areálu. Lokality podliehajú sukcesii v dôsledku nehospodárenia a zarastajú invázne sa správajúcimi druhmi drevín, ktoré zhoršujú podmienky pre existenciu týchto druhov na lokalitách ich výskytu. Vyžadujú si cielené opatrenia na zlepšenie existenčných podmienok pre druhy, zistenie príčin nepriaznivého stavu sledovaním populácií druhu a záchranu druhov v podmienkach ex-situ. V minulosti mali druhy schválený program záchrany, ale pre nedostatok financií sa navrhované opatrenia nerealizovali v plnom rozsahu a bola nevyhnutná aktualizácia programov záchrany. Nové programy záchrany boli schválené v roku 2009 v operatívnej porade Ministra životného prostredia Uznesením č. 38 z 25.02.2009.	Po ukončení projektu budú programy záchrany realizované vo vlastnej réžii ŠOP SR ešte 2 roky a v nasledujúcom období budú vykonávané opatrenia na zachovanie optimálneho stavu ich lokalít. Vplyvom realizovaných opatrení sa na lokalitách zvýši početnosť populácií druhov, zlepšia sa ich existenčné podmienky (zníži sa konkurencia sukcesných druhov, ktorými zarastajú lokality) a zabezpečí sa zachovanie populácií 2 kriticky ohrozených druhov rastlín európskeho a národného významu na existujúcich lokalitách. Pestovaním v podmienkach ex-situ sa zistí potenciál druhov na záchranu výsadbou predpestovaných jedincov a bude vytvorená génová zásoba semien, ktoré bude možné v prípade potreby využiť na záchranu druhu. Zvýši sa informovanosť vlastníkov, užívateľov a širšej verejnosti o potrebe ochrany druhov a nutnosti zachovania lokalít v optimálnom stave realizáciou primeranej starostlivosti.	Realizujú sa nasledovné aktivity zo schválených programoch záchrany: Operačný cieľ 5.1 Aktivita 1 - Príprava projektov ochrany Aktivita 2 - Praktická starostlivosť o lokality druhov Aktivita 3 - Sledovanie stavu populácií druhov Aktivita 4 - Výskum opeľovačov a škodcov druhov rastlín Aktivita 5 - Zber semien, ich uloženie a výsev na pripravené lokality Aktivita 6 - Kultivácie druhov v podmienkach ex-situ Operačný cieľ 5.3 Aktivita 7 – Vydanie informačných materiálov o druhu Z neoprávnených výdavkov je v projekte zahrnutá Aktivita 8 - Osadiť informačnú tabuľu na ploche v BZ UK Bratislava. ŠOP SR zabezpečí väčšinu činností svojimi zamestnancami a formou dohôd o vykonaní práce. Kultivácia semien ex-situ, tlač materiálov a nákup tovarov sa zabezpečí dodávateľsky. ŠOP SR bude zodpovedná za riadenie projektu a jeho kontrolu, vrátane finančnej kontroly, ktorá bude zabezpečená vlastným zamestnancom – kontrolórom v súlade s legislatívou a internými predpismi. Kontrolované bude plnenie činností podľa harmonogramu programov záchrany v jednotlivých rokoch. Po ukončení projektu bude potrebné činnosti zabezpečovať ŠOP SR vo vlastnej réžii.	Projekt je zameraný na naplňanie ukazovateľov OPŽP v rámci osi 5.1 – realizácia schválených programov záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín. Zahŕňa realizáciu opatrení z 2 programov záchrany, nevyhnutných pre zachovanie existencie týchto druhov. Ústupom hospodárenia lokality zarastajú sukcesnými drevinami, v dôsledku čoho druhy postupne miznú z lokalít. Realizáciou opatrení uvedených v programoch záchrany sa stav lokalít a populácií druhov výrazne zlepší. ŠOP SR podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ako odborná organizácia MŽP SR vypracováva, realizuje programy záchrany rastlín a zabezpečuje starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny, kde patria aj chránené druhy rastlín. Uvedená činnosť spadá do kompetencií zamestnancov – botanikov jednotlivých organizačných útvarov ŠOP SR, ktorí v rámci svojej územnej pôsobnosti koordinujú jednotlivé činnosti a zodpovedajú za ich realizáciu. V minulosti sa už realizovalo 28 programov záchrany zameraných na rastlinné druhy. V prípade že boli realizované všetky nevyhnutné opatrenia z programov záchrany, stav týchto druhov sa zlepšil. Takto bol zlepšený stav 21 druhov. Aktualizácie programov záchrany boli vypracovávané len v prípade, že nebol dostatok finančných prostriedkov na realizáciu všetkých opatrení z programov záchrany.	Po ukončení projektu bude potrebné dokončiť realizáciu zvyšných opatrení z programov záchrany, ktoré sa zabezpečia vo vlastnej réžii ŠOP SR. Bude sa pokračovať v praktickej starostlivosti a monitoringu podľa schváleného harmonogramu opatrení až do roku 2013. V rámci programu záchrany budú zabezpečené základné podmienky pre zachovanie existencie kriticky ohrozených druhov rastlín. V nasledujúcich rokoch po skončení platnosti programov záchrany bude zabezpečený udržiavací manažment na základe výsledkov sledovania zmien populácií až do roku 2016, čo je obdobie 5-tich rokov od ukončenia projektu. Financie na udržanie výsledkov projektu budú z rozpočtu ŠOP SR. Všetky kalkulácie na stanovenie náročnosti udržiavania výsledkov projektu sú uvedené vo finančnej analýze.
24150120032	NFP24150120055	Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lok	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	393 157,78	Lokalita Demänovskej doliny je známa dlhodobým stretom záujmov ochrany prírody, ochrany podzemných vôd a cestovného ruchu. V roku 2006 zapísaná podzemná mokraď medzinárodného významu - Jaskyne Demänovskej doliny ešte zvýraznila prítomnosť najdlhšieho jaskynného systému na Slovensku, navyše ležiaceho v Národnom parku Nízke Tatry. Ochrana a zachovanie tohto prírodného fenoménu je jednou z primárnych úloh našej organizácie. Na lokalite sa v minulosti realizovalo niekoľko geologických úloh zameraných na kvantitatívne a kvalitatívne zhodnotenie jej hydrogeologických	Realizáciou projektu sa zistia doteraz neobjasnené hydrogeologické pomery v dôležitých častiach lokality pred vstupom vôd do jaskynného systému a po ich opätovnom výstupe na povrch. Identifikujú sa smery a rýchlosti prúdenia podzemných vôd, ktoré sú kľúčovými podkladmi pri ochrane podzemných priestorov. Stanoví sa pomer autochtónnych a alochtónnych vôd, ako aj spôsoby a charakter komunikácie medzi povrchovými a podzemnými vodami pri rozdielnych hydrologických	Projekt bude realizovaný formou viacerých dodávok v závislosti od charakteru prác a prácou vlastných pracovníkov organizácie, ktorí budú participovať na jednotlivých čiastkových úlohách projektu. Samostatne budú obstarávané práce spojené s obnovením zasuteného vchodu do Pustej jaskyne, práce na vyhotovení a osadení uzáverov vchodov, práce na príprave a vydaní monografie a práce súvisiace s monitoringom a hydrogeologickým výskumom. V	Projekt rieši problematiku zlepšenia starostlivosti o ramsarskú lokalitu. Zahŕňa niekoľko hlavných aktivít, ktoré zlepšia existujúce poznatky pre ochranu jaskynného systému a súčasne na základe získaných výsledkov hydrogeologického monitoringu umožnia usmerniť manažmentové opatrenia na lokalite. Zvýšenú ochranu si lokalita vyžaduje z hľadiska jej medzinárodného významu ako podzemnej mokrade, z hľadiska ochrany jaskýň ako národných prírodných	Po ukončení projektu budú ďalej prebiehať vybrané aktivity súvisiace predovšetkým s dlhodobým monitorovaním prietokov vodných tokov a hladín podzemných vôd. Na základe získaných výsledkov budú priebežne vykonávané aj nové stopovacie skúšky a podľa hydrologickej situácie na povrchu realizované aj ďalšie hydrometrovacie práce a pozorovania s cieľom podľa možnosti zachytiť stavy extrémnych hydrologických situácií, ktoré sú významné z hľadiska poznania

						pomerov. Získané výsledky z pohľadu ich využitia pre manažment ramsarskej lokality sú nepostačujúce. V predkladanom projekte navrhované aktivity nadväzujú (stopovacie skúšky, zriadenie vodomerných objektov a monitoring prietokov) a dopĺňajú (hydrogeologické vrty, hydrodynamické skúšky, geofyzikálne merania, stanovenie environmentálnych izotopov vo vodách, zostavenie zrážkovo-odtokových a zmiešavacích modelov) výsledky starších prác. Vchody do jaskýň na lokalite sú vo väčšine prípadov zabezpečené. Niektoré však už dávno nie sú vo vyhovujúcom stave a potrebujú výmenu. V prípade Pustej jaskyne je problematický zasutený vchod, ktorý značne obmedzuje možnosti výskumu v tejto speleologicky významnej časti jaskynného systému. Poznatky o lokalite boli sumárne publikované len v jednej monografii vydanej v roku 1957.	situáciách. V dvoch jaskyniach budú osadené nové dvere (spolu 6 dverí a jedna mreža). V Pustej jaskyni bude obnovený zasutený vchod, ktorý je kľúčovým pre realizáciu monitoringu viacerých zložiek jaskynného prostredia v tejto časti jaskynného systému. Výsledky všetkých monitorovacích prác realizovaných v rámci projektu v nadväznosti na súčasné poznatky budú publikované v monografii venovanej jaskyniam Demänovskej doliny a zaznamenané v odbornej databáze. Uvedenými opatreniami sa vytvoria podmienky pre realizáciu dlhodobých monitorovacích prác hydrogeologického charakteru v tejto lokalite.	priestore Lúčok pred vstupom alochtónnych vôd do jaskynného systému sa plánujú realizovať tri hydrogeologické vrty s následnými pozorovaniami a hydrodynamickými skúškami. Takisto sa tu má realizovať geofyzikálny prieskum na rozšírenie poznatkov do okolitého priestoru. Na vodných tokoch budú vybudované merné profily so zaradením pre kontinuálne meranie prietokov. Tri profily budú umiestnené nad vstupom do jaskynných priestorov, jeden profil v jaskyni a dva profily v priestore za výstupom podzemných vôd z jaskynných priestorov v smere toku Demänovky. Budú prebiehať stopovacie skúšky v jaskynnom systéme a na povrchu na overenie prepojení podzemných vôd v priestore ramsarskej lokality. Laboratórnymi rozbormi bude stanovený pôvod vôd na charakteristických miestach v jaskynnom systéme. Zasutený vchod do Pustej jaskyne, ktorý je nepriechodný bude banským spôsobom vystužený, spriechodnený a uzavretý trvanlivým uzáverom pre účely monitoringu v tejto jaskyni, ktorá je najjužnejšou časťou systému najbližšie k žulovému masívu centrálneho hrebeňa Nízkych Tatier v Demänovskej doline. Budú inštalované nové uzávery - 6 dverí a jedna mreža do vchodov jedných z najvýznamnejších jaskýň - Demänovskej jaskyne slobody a Demänovskej jaskyne mieru za účelom lepšieho zabezpečenia uvedených jaskýň a následného bezúdržbového užívania vďaka použitým materiálom.	pamiatok a prírodných pamiatok, ale aj z pohľadu zabezpečenia ochrany krasových vôd, ktoré sú využívané ako zdroj pitnej vody pre mesto Liptovský Mikuláš. Aj preto výsledky z monitorovacej časti projektu budú slúžiť nielen našej organizácii, ale aj viacerým zainteresovaným subjektom. Problematiku pohybu krasových vôd v území a pohybu prípadného znečistenia na lokalite je možné objasniť len na základe komplexného prístupu, ktorý je aplikovaný v aktivitách zakomponovaných do predloženého projektu. Hlavná časť projektu je venovaná špecifickým hydrogeologickým prácam, ktoré boli navrhované na základe doterajšieho stupňa poznania. Projekt má charakter špecifického druhu monitoringu vyžadujúceho si zvýšené náklady na zavedenie, pričom umožní následné pozorovania dlhodobého charakteru na takto vybudovaných stanovištiach bez mimoriadnych nárokov na ďalšie investície. Následné práce budú realizovateľné väčšinou priamo pracovníkmi ŠOP SR - Správy slovenských jaskýň. Organizácia disponuje odborníkmi schopnými takýto projekt usmerňovať, podieľať sa na jeho realizácii a využívať jeho výsledky pre zlepšenie ochrany ramsarskej lokality.	funkčnosti tohoto mikropovodia. Pokračovanie uvedených aktivít bude intenzívne v období prvých piatich rokov po ukončení projektu. Následných päť rokov predpokladáme menšiu intenzitu, avšak dlhodobý monitoring hydrologických javov bude prebiehať aj po tomto období na základe aktuálnej hydrologickej situácie . Práce budú zabezpečené vlastnými pracovníkmi organizácie na základe plánu hlavných úloh ako aj operatívnym spôsobom v prípade potreby.
24150120033	NFP24150120061	Propagácia chránených území a druhov NATURA	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	267 422,76	Jedným z hlavných problémov, ktorý súvisí s trvalo udržateľným využívaním prírodného prostredia a zabezpečovaním podmienok ochrany území a druhov NATURA 2000 na území Slovenska je pretrvávajúce nízke environmentálne povedomie verejnosti v súvislosti s potrebou ochrany predmetných druhov a území. Tento stav v nemalej miere súvisí aj s nedostatočnou informovanosťou verejnosti o územiach a druhoch európskeho významu, čím sa zhoršujú podmienky zabezpečovania ich ochrany z celoslovenského pohľadu. Nedostatočná informovanosť vedie často k odmietavému postoju verejnosti k činnosti ŠOP SR v oblasti ochrany prírody. Na úseku práce s verejnosťou stále absentuje pravidelná a účinná informovanosť o ochrane území a druhov NATURA 2000 aj prostredníctvom dostatočného množstva kvalitných a aktuálnych informačných a propagačných materiálov (printové, na DVD nosičoch) pre rôzne cieľové skupiny. Pretrváva aj nedostatok výpočtovej a dokumentačnej techniky pre tvorbu vlastných informačných materiálov pre verejnosť v rámci edično-propagačnej činnosti	Navrhovanými informačnými a propagačnými aktivitami (informačné materiály, výstava, krátky film) projekt prispeje k zvýšenej informovanosti a environmentálneho povedomia širokej verejnosti, ako aj k spropagovaniu činnosti organizácie v oblasti ochrany území a druhov NATURA 2000. Vytvoria sa tak lepšie podmienky pre efektívnejšiu spoluprácu a komunikáciu so zainteresovanými skupinami v týchto územiach a s ich návštevníkmi, ako aj efektívnejšie zabezpečovanie ochrany prírodných hodnôt v chránených územiach NATURA 2000. Navrhované projektové aktivity prispejú k vytvoreniu lepších možností aj pre spoznávanie prírodných hodnôt týchto území. Výpočtová s dokumentačná technika zabezpečí kvalitnejšiu prípravu podkladov pre zabezpečovanie edično–propagačnej, vydavateľskej a publikačnej činnosti ŠOP SR zameranej na ochranu prírody a krajiny pre rôzne cieľové skupiny.	1. vydanie informačných a propagačných materiálov: a) textový sprievodca po náučnom chodníku/náučnej lokalite, b) manuál na budovanie náučných zariadení v prírode, c) sada skladačiek o CHKO a NP, d) skladačky o NP, e) skladačky o biotopoch, f) ilustrovaná brožúra o biotopoch 2. výroba krátkeho filmu o európsky významných druhoch rastlín a živočíchov 3. výroba putovnej výstavy o európsky významných druhoch rastlín a živočíchov Aktivity budú zabezpečené dodávateľsky, sčasti vlastnými zamestnancami (niektoré aktivity v rámci 1 a,b,c,d,e,3-vernisáž). Manažovanie projektu zabezpečí projektový manažér (koordinácia a zabezpečenie hlavných aktivít, monitoring projektu, vypracovávanie monitorovacích správ). Finančný manažment zabezpečí ekonóm a kontrolu kontrolór ŠOP SR v zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. Na zabezpečenie prípravy podkladov pre edično-propagačnú činnosť je plánovaný nákup výpočtovej a dokumentačnej techniky (2 PC zostavy, 1 notebook, 1 scaner, 2 záložné a 2 externé pevné disky, software, fotoaparát s príslušenstvom). Indikátory napredovania realizácie projektu: vydaných 49 typov informačných a propagačných materiálov (vrátane filmu), zrealizované 1 podujatie.	ŠOP SR je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny zriadená MŽP SR, ktorá má navrhované projektové činnosti zakotvené aj vo svojom štatúte (zabezpečovanie environmentálnej výchovy a vzdelávania so zameraním na ochranu prírody a krajiny, zabezpečovanie edično–propagačnej, vydavateľskej a publikačnej činnosti zameranej na ochranu prírody a krajiny). ŠOP SR zabezpečuje činnosť informačných stredísk ochrany prírody, budovanie a prevádzku náučných chodníkov a náučných lokalít. ŠOP SR bola a je hlavným riešiteľom alebo partnerom v projektoch v rámci programu LIFE, PHARE, Nórskeho finančného mechanizmu a iných programoch a má skúsenosti s implementáciou národných i medzinárodných projektov. V súčasnosti ŠOP SR zaznamenáva zvýšený dopyt po informačných a propagačných materiáloch zameraných na ochranu prírody, vrátane textových sprievodcov po NCH/NL, ktoré využívajú návštevníci chránených území a najmä školy v procese výučby, ako aj zvýšený dopyt po informáciách týkajúcich sa druhov a území NATURA 2000. Vydaním a distribúciou rôznych typov informačných a propagačných materiálov, ktoré budú obsahovať zrozumiteľné, pravdivé a aktuálne informácie o stave druhov a území NATURA 2000 sa vytvárajú predpoklady pre zvýšenie informovanosti a environmentálneho povedomia, aktivizovanie širokej verejnosti k účasti na ochrane prírody, ako aj pre podporu ekoturizmu v chránených územiach.	Po ukončení realizácie aktivít projektu budú výstupy projektu - propagačné a informačné materiály, krátky film na DVD nosiči a výstava využívané v procese environmentálnej výchovy a propagačnej činnosti ŠOP SR prostredníctvom informačných stredísk ochrany prírody, Školy ochrany prírody vo Varíne a najmä pracovníkov environmentálnej výchovy na príslušných organizačných útvarov ŠOP SR v rámci realizácie výchovno-vzdelávacích programov a iných vzdelávacích a informačných aktivít pre verejnosť a návštevníkov chránených území. Tieto post–projektové aktivity zabezpečí ŠOP SR z vlastných zdrojov v rámci PHÚ na príslušný rok. Výpočtová a dokumentačná technika bude využívaná na vyhotovene podkladov pre prípravu vlastných informačných a prezentačných materiálov pre rôzne cieľové skupiny. Servis výpočtovej techniky bude zabezpečovaný z rozpočtu ŠOP SR.
24150120034	NFP24150120056	Sieť záchranných staníc	OPZP-PO5-09-1	00358011 - ZOO Bojnice	1 597 381,72	ZOO Bojnice, jedna z najvýznamnejších organizácií ochrany prírody a krajiny MŽP SR zabezpečuje v súvislosti s hlavnými činnosťami tieto aktivity: • Plní funkciu záchytného strediska pre zhabané, prepadnuté a zaistené živé exempláre v súlade s článkom VIII. Dohovoru o medzinárodnom obchode s chránenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a pre zhabané, prepadnuté a zaistené živé chránené živočíchy podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. • Funguje ako chovná a rehabilitačná stanica pre hendikepované živočíchy z prírody. • Správu živých exemplárov a surových nespracovaných koží a nevypreparovaných exemplárov (napr. lebka), ktoré sa stali majetkom štátu podľa zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené činnosti vykonáva žiadateľ výlučne v rámci svojho areálu vo svojich priestoroch pre potreby celej SR. V rezorte MZP SR absolútne absentujú podobné priestory pre vykonávanie činností rehabilitácie zranených, hendikepovaných alebo inak trvalo, či	Prostredníctvom projektu bude vybudovaná a sprevádzkovaná sieť záchranných staníc na 22 miestach v SR okrem BA kraja. Jedná sa o chovné a rehabilitačné stanice na území Správ NP (TANAP, NAPANT, PIENAP, Veľká Fatra,Malá Fatra, Slovenský Kras, Muránska planina, Slovenský raj), CHKO (Horná Orava, Štiavnické vrchy,Strážovské vrchy, Východné Karpaty, Cerová vrchovina, Poľana, Vihorlat, Ponitrie, Dunajské Luhy),RCOP Prešov, Rozhanovce, Zázrivá, Bytča – Petrovice a Bojnice. Podrobnejší popis činností, kt. budú vykonávané v týchto staniciach a zariadeniach je uvedený v samostatnej prílohe č. 37 ŽoNFP. Aktivity realizované prostredníctvom tohto projektu budú k dispozícií všetkým cieľovým skupinám bezplatne. Nakoľko v tejto oblasti ochrany prírody a krajiny v SR okrem potrebnej infraštruktúry absentuje tiež spolupráca a výmena skúseností odborných subjektov a následná interpretácia poznatkov smerom k laickej a odbornej verejnosti bude v rámci projektu realizovaná podporná	Príprava a realizácia projektu si vyžaduje tieto uvedené aktivity: 1. Realizácia stavebných prác nevyhnutných pre dobudovanie siate záchranných staníc. Realizáciou aktivity a zabezpečením všetkých činností sa prispeje k naplneniu cieľa 1. Zabezpečenie dostatočnej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne infraštruktúry ochrany prírody a krajiny V rámci tejto aktivity projektu bude v areáli žiadateľa ZOO Bojnice vybudovaný: • Výbeh pre medveďe a oplotenie elektrickým obradníkom (podľa dokumentácie - súčasť prílohy č. 16) • Zrealizovaná obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne pre medveďe (podľa dokumentácie - príloha č.16). V jednotlivých vybraných lokalitách budú prostredníctvom projektu dobudované „voliéry pre vtáky a cicavce" (podľa dokumentácie - príloha č. 16). Takto vybudovaných bude 10 voliér. Miesta realizácie sú	Realizácia projektu vyplýva z plnenia hlavných úloh a zamerania činnosti ZOO Bojnice a výrazne prispieva k naplňaniu cieľov ochrany živočíšnych druhov a posilňovaniu biologickej diverzity. Personálne bude projekt zabezpečovať žiadateľ. Realizáciu technického vybavenia bude zabezpečená prostredníctvom dodávateľskej firmy na základe výberu v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Činnosti súvisiace s priebehom verejného obstarávania budú zabezpečované externou firmou odborne spôsobilou v rámci tohto zákona, pričom finančné náklady spojené s touto činnosťou bude znášať žiadateľ v rámci svojho rozpočtu. Manažment projektu – 1 projektový manažér, 1 asistent projektového manažéra, 1 finančný manažér. Projektový tím bude zostavený so zamestnancov žiadateľa.	Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená pravidelnou realizáciou všetkých vzdelávacích, informačných a odborných aktivít. Aktivity budú prebiehať v súlade so základným poslaním a činnosťou ZOO Bojnice v oblasti vzdelávania a informovania vzhľadom na to, že táto činnosť má dlhodobú tradíciu a tiež dlhodobú perspektívu. Výsledky projektu budú kontinuálne začlenené medzi doterajšie aktivity a programy žiadateľa a budú zabezpečované prostredníctvom odborného a obslužného personálu a tiež ďalšie náklady súvisiace s prevádzkou a udržateľnosťou týchto aktivít bude zabezpečovať žiadateľ z vlastného rozpočtu.

						dočasne postihnutých živočíchov. Uvedené činnosti čiastočne suplujú MVO (Greenpeace, Priatelia Zeme, ai.). Tento stav je však v rozpore s platnou legislatívou. Chovné a rehabilitačné špecializované stanice zriadené v rámci tohto projektu budú mať predovšetkým regionálnu pôsobnosť ale budú vytvárať jednotnú žiadateľom centrálne koordinovanú sieť. Cieľové skupiny, ktoré budú môcť využívať výsledky projektu (okrem odborných pracovníkov ZOO) - pracovníci orgánov a organizácií: • ústrednej a štátnej správy rezortu ZP • odborné organizácie ochrany prírody a krajiny • verejnosť (laická a odborná) • záujmové združenia chovateľov • Colná správa a Policajný zbor SR	aktivita - kampaň zameraná na zvýšenie informovanosti a environ. povedomia cieľových skupín. Prínosmi realizácie projektu je predovšetkým: • dosiahnutie vyhovujúceho stavu infraštruktúry v rezorte ŽP pre popísané činnosti • posilnenie medzirezortne a rezortnej spolupráce • zlepšenie informovanosti • zvýšenie environmentálneho povedomia cieľových skupín s prioraným zameraním na verejnosť	uvedené v prílohe č. 37. 2. Zabezpečenie materiálno - technickej základne. Realizácia týchto aktivít prispeje k naplneniu špecifického cieľa 2 Podpora činností záchranných staníc zabezpečením materiálno - technickej základne. V rámci tejto aktivity budú zabezpečené základné materiálne potreby a pomôcky nevyhnutné pre realizáciu aktivít. Podrobný popis jednotlivých materiálov, pomôcok strojov a prístrojov je uvedený v prílohe č. 2 FA. 3. Informačná kampaň. Realizáciou aktivít sa prispeje k naplneniu špecifického cieľa č. 3 Zvýšenie informovanosti a environmentálneho povedomia cieľových skupín realizáciou informačných a vzdelávacích aktivít. V rámci aktivity bude realizovaná informačná kampaň prebiehajúce prostredníctvom printových, rozhlasových a televíznych médií. Pre jednotlivé cieľové skupiny budú vypracované a distribuované informačné a vzdelávacie materiály a pomôcky ako sú infoletáky, brožúry so zameraním na činnosť a význam siete záchranných staníc. Podrobnejší popis jendotlivých matriálov je súčasťou prílohy č. 2 FA.		
24150120035	NFP24150120044	Realizácia programu záchrany druhu zubor	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	471 650,30	Zubor hrivnatý (Bison bonasus) je chráneným prioritným druhom európskeho významu a je chránený aj viacerými medzinárodnými dohovormi. Jeho spoločenská hodnota je 3319,39 EUR. V zmysle § 39 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. je zubor hrivnatý živočíchom, pri ktorom štát zodpovedá za škodu ním spôsobenú. Areál zubra hrivnatého na Slovensku je obmedzený iba na oblasť severovýchodného Slovenska. Zubor vo voľnej prírode vyhynul v 14. storočí. Preto za účelom prinavrátenia druhu na Slovensko a posilnenia migrujúcich jedincov z Poľska, vypracovala v roku 2004 Štátna ochrany prírody SR projekt „Založenie voľne žijúcej populácie zubra hrivnatého v slovenských Karpatoch, NP Poloniny“. Cieľom projektu bolo vytvorenie stabilnej populácie zubra hrivnatého na Slovensku, ako jediný výskyt zubra na južných svahoch Karpát a je súčasťou celoeurópskeho projektu, ktorý vypracovala Large Herbivore Foundation zahrňujúc Poľsko, Rumunsko a Ukrajinu. Od roku 2004 bolo vypustených do voľnej prírody 10 jedincov zubra hrivnatého z chovov v zajatí. Okrem výskytu vo voľnej prírode je chovaný aj v Topoľčiankach, pričom táto zvernica je vyhlásená za Chránený areál Topoľčianska zubria zvernica.	Program záchrany zubra hrivnatého schválený na roky 2007 – 2011 má za cieľ udržať alebo zlepšiť priaznivý stav druhu na Slovensku. Uskutočnením všetkých navrhovaných aktivít sa zrealizujú aktivity, ktoré sú potrebné v súčasnosti na zlepšenie stavu ochrany. Všetky aktivity budú realizované v súčinnosti s miestnymi komunitami, čo prinesie lepšie akceptovanie druhu v ekosystéme aj zo strany užívateľov poľovných pozemkov, užívateľov pozemkov a miestneho obyvateľstva, ktoré bolo vysídlené pri výstavbe VN Starina. Zrealizované aktivity prinesú nové poznatky o ekológii, biológii a etológii druhu, na základe ktorých bude možné stavať ďalšie kroky a navrhnúť ďalší manažment populácie nielen v rámci Slovenska ale aj v spolupráci s okolitými krajinami.	Aktivity projektu budú realizované zväčša vlastnými pracovníkmi ŠOP SR, niektoré aktivity však budú realizované dodávateľsky. V rámci projektu budú realizované nasledovné aktivity: - A1 – Sledovanie pohybu zubrov, zabezpečovanie zachovanie vhodných biotopov a eliminácia neprírodných faktorov ohrozujúcich zubra hrivnatého, štúdium potravnej ponuky (ďalej len „manažment zubra“) - A2 – Zvýšenie potravnej ponuky zubra hrivnatého - A3 – Veterinárna starostlivosť - A4 – Škody spôsobené zubrom - A5 – Nákup príslušenstva a sledovanie vybraných jedincov pomocou telemetrie (ďalej len „telemetria“) - A6 – Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia - A7 – Zabezpečenie spolupráce na medzinárodnej úrovni - A8 – Zhotovenie informačných materiálov o zubrovi hrivnatom a potrebe jeho ochrany pre široký verejnosť (ďalej len „propagácia“) - A9 – Vzdelávacie podujatia o zubrovi pre odbornú verejnosť a spolupráca s odbornými organizáciami a verejnosťou (ďalej len „pracovné stretnutia a školenia“) - A10 – Topoľčianska zubria zvernica Podrobné informácie o jednotlivých aktivitách sú uvedené v prílohe č. 37, pričom vychádzajú zo schváleného Programu záchrany zubra hrivnatého (príloha č. 38).	Štátna ochrany prírody SR vypracovala a v roku 2004 realizovala projekt „Založenie voľne žijúcej populácie zubra hrivnatého v slovenských Karpatoch, NP Poloniny“. Cieľom projektu bolo vytvorenie stabilnej populácie zubra hrivnatého na Slovensku, ako jediný výskyt zubra na južných svahoch Karpát. Na základe doterajších výsledkov monitoringu sa navrhlo pokračovať v procesoch reštitúcie zubra do karpatských lesov, do oblasti, kde je ľudská aktivita minimálna (zátopová oblasť vodárenskej nádrže Starina, kde bolo vysťahovaných sedem obcí). Proces reštitúcie by mal však byť stále monitorovaný a založený na adekvátnych vedeckých poznatkoch a požadovanej identifikácií nových reštituovaných stanovíšť. Celoeurópskym cieľom ochrany zubra je zabezpečiť prepojenie malých izolovaných čriedz zubra vyskytujúcich sa v Poľsku, Slovensku a na Ukrajine. Aktivity projektu plne zodpovedajú dosiahnutiu stanovených cieľov a je záruka ich úspechu. Aktivity projektu bude zabezpečovať Štátna ochrana prírody SR, ktorá stála od začiatku reštitúcie zubrov do voľnej prírody a spolupracuje s uznávanými odbornikmi a inštitúciami nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Výsledky monitoringu boli publikované v odborných publikáciách, ako aj na konferenciách a seminároch u nás i v zahraničí.	Projekt bude pokračovať aj po ukončení realizácie aktivít. Program záchrany zubra bude zaradený do Plánu hlavných úloh Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Proces reštitúcie bude nadalej monitorovaný a založený na adekvátnych vedeckých poznatkoch s požadovanou odbornou kvalifikáciou realizátorov projektu, profesnou históriou, kvalifikáciou a skúsenosťou pracovníkov Správy Národného parku Poloniny s vyhovujúcim organizačným zabezpečením. Realizáciou plánovaných aktivít sa zvýši povedomie miestnych obyvateľov k ochrane zubra, ako aj ich tolerancia voči výskytu druhu vo voľnej prírode a tak isto sa zníži možnosť vzniku škôd spôsobených zubrom. V rámci tohto projektu sa zabezpečí úzka spolupráca s jednotlivými odbornými inštitúciami tak, aby bolo akceptovanie realizovaných aktivít a ich podpora v spolupráci s miestnymi komunitami zabezpečená aj počas trvania projektu a aj po skončení realizácie.
24150120036	NFP24150120059	Posilnenie infraštruktúry Správy CHKO Po	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	802 191,70	Územne príslušnou odbornou organizáciou ochrany prírody je Štátna ochrana prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici, organizačnou zložkou pre región realizácie projektu je Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie so sidlom v Nitre. Správa CHKO Ponitrie má okrem samotnej Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie aj pôsobnosť v okresoch Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Partizánske. V rámci pôsobnosti S-CHKO Ponitrie sa nachádza 25 navrhovaných území NATURA 2000. Budova Správy CHKO Ponitrie kde sa nachádza aj Informačné stredisko NATURA 2000 je situovaná na území mestskej pamiatkovej rezervácie a je časťou národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 1493/0. Budova je v súčasnosti v zlom technickom stave, rekonštruovaná bola naposledy v prvej polovici 80. rokov minulého storočia a v súčasnosti vyžaduje nutnú rekonštrukciu. Informačné stredisko NATURA 2000 v budove nemá v súčasnosti vymedzený konkrétny priestor, na účely propagačných aktivít sa využíva zasadačka budovy. Materiálové vybavenie správy je zastaralé, veľká časť počítačového vybavenia je staršia viac ako 5 rokov.	Posilnenie a materiálovo-technické dovybavenie zlepší efektivitu práce odborného personálu S-CHKO Ponitrie. Budova nachádzajúca sa v pamiatkovej zóne bude dôstojným reprezentantom štátnej ochrany prírody v Nitrianskom regióne. Vybudované informačné stredisko spolu s expozíciou ochrany prírody bude slúžiť širokej verejnosti občanov a návštevníkov mesta Nitra. Získaním propagačných a informačných materiálov pre IS NATURA 2000 v Nitre sa zvýši enviromentálne povedomie návštevníkov. Po ukočení propagačnej putovnej výstavy o druhoch a územiach NATURA 2000 sa zlepší informovanosť vlastníkov pozemkov ako aj samospráv a širokej verejnosti o smerniciach EÚ venovaných ochrane prírodných hodnôt a konkrétnych územiach zaradených do siete NATURA 2000.	Realizácia bude spočívať v nasledovných krokoch: - rekonštrukcia budovy Správy CHKO Ponitrie - materiálno-technické dovybavenie pracoviska - dobudovanie IS NATURA 2000 v Nitre vrátane stálej expozície ochrany prírody v nových priestoroch Správy CHKO Ponitrie - spracovanie a vydanie informačných a propagačných materiálov vrátane publikácie o územiach NATURA 2000, CHVÚ Tribeč a náučných videofilmov - usporiadanie putovnej výstavy fotografií o územiach NATURA 2000 v okresných mestách v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie Realizácia projektu bude zabezpečená sčasti pracovníkmi ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a sčasti dodávateľsky. Za riadenie a kontrolu projektu počas realizácie bude zodpovedný riaditeľ Správy CHKO Ponitrie. Internú finančnú kontrolu bude vykonávať v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	Budova Správy CHKO Ponitrie v Nitre, ktorá je pamiatkovým objektom ako meštiansky dom z 18. storočia, sa nachádza v historickej časti mesta pod hradom. Väčšina domácich aj zahraničných návštevníkov Nitry navštíví pri prehliadke mesta túto lokalitu. Rekonštrukciou budovy S-CHKO Ponitrie a dobudovaním IS NATURA 2000 sa vytvorí dôstojný priestor na propagáciu prírodných hodnôt nachádzajúcich sa na území v pôsobnosti S-CHKO. Novovybudované multifunkčné priestory v podkroví budovy sa stanú miestom pre realizáciu rôznych podujatí slúžiacich na propagačné a výchovné účely, muzejná expozícia prírodnín zatraktívni priestor a zvýši záujem cieľových skupín, ktorými su žiaci a študenti Nitrianskeho regiónu, obyvatelia a návštevníci mesta Nitra a vlastníci a užívatelia dotknutých pozemkov, o návštevu IS NATURA 2000. Putovná výstava fotografií o územiach a druhoch NATURA 2000 po okresných mestách regiónu zlepší informovanie cieľových skupín o problematike. Spracované propagačné materiály poslúžia na zlepšenie informovanosti. Materiálno-technické dovybavenie a rekonštrukcia administratívnych priestorov zlepší pracovné podmienky na pracovisku a zefektívni prácu odborných pracovníkov.	Rekonštrukcia budovy Správy CHKO Ponitrie a dovybavenie IS NATURA 2000 v Nitre bude prínosom v oblasti rozvoja turistiky a cestovného ruchu. Taktiež sa zlepšia podmienky pre zabezpečenie ochrany prírodného prostredia v území zvyšovaním ekologického povedomia cieľových skupín projektu. Uvedený objekt a materiálno-technické zabezpečenie získané z projektu je a bude v správe S-CHKO Ponitrie, ktorá bude na nich vykonávať údržbu a prevádzkovať ich.

24150120038	NFP24150120043	Vyprac. projektov ochrany pre 26 území EV	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	73 588,66	V roku 2004 zaslala SR národný zoznam území európskeho významu (ÚEV) Európskej komisii (EK) v zmysle smernice o biotopoch. Od januára 2008, kedy EK schválila 381 ÚEV, plynie pre SR 6 ročné obdobie na ich vyhlásenie. Proces vyhlasovania ÚEV je zakotvený v zákone o ochrane prírody a krajiny (§ 50). Prvým krokom pre vyhlásenie ÚEV je spracovanie projektu ochrany v zmysle vyhlášky MŽP SR. Pre SR vyplýva povinnosť v prvom rade vyhlásiť ÚEV, ktoré sa s národnou sústavou chránených území neprekrývajú. Keďže z 381 je 182 ÚEV prekrytých s národnou sústavou, potrebné je vyhlásiť zvyšných 199 území, ktoré sa s národnou sústavou neprekrývajú, alebo prekrývajú len čiastočne. ŠOP SR začala spracovávať projekty ochrany pre ich vyhlásenie hneď po ich schválení EK. K 15. 1. 2009 bolo na KÚ ŽP, ktorý ÚEV vyhlasuje, predložených 77 projektov ochrany. Vzhľadom na zdĺhavosť procesu vyhlasovania a veľký počet ÚEV, ktoré je potrebné vyhlásiť do konca roka 2013, identifikovala ŠOP SR 26 území, pre ktoré predpokladá, že najmä z kapacitných dôvodov nestihne spracovať ich projekty ochrany. Na základe uvedeného, existuje hrozba nedodržania záväzkov SR v zmysle smernice o biotopoch.	Vypracovaním projektov ochrany ÚEV bude začatý proces ich vyhlásenia v zmysle požiadaviek EK. Ich efektívnejším a rýchlejším spracovaní bude skvalitnený následný proces ich prerokovania s vlastníkmi (správcami, nájomcami) pozemkov. Realizáciou projektu budú najviac odbremenené tie pracoviská ŠOP SR v ktorých územnej pôsobnosti sa nachádza najviac ÚEV. Realizáciou projektu bude nielen odvrátená hrozba nedodržania 6 ročnej lehoty EK na vyhlásenie ÚEV, ale ŠOP SR sa bude môcť dôslednejšie, bez časového stresu pripraviť na proces prerokovania s vlastníkmi pozemkov. Projekty ochrany budú po ukončení realizácie projektu predložené na príslušné KÚ ŽP, ktorý ich prostredníctvom zámeru na vyhlásenie chráneného územia NATURA 2000 oznámi vlastníkom. Vlastník dotknutého pozemku, obec a dotknutý orgán štátnej správy majú zákonnú lehotu 30 dní podať k projektu ochrany písomné pripomienky. KÚ ŽP je povinný najneskôr do 30 dní pripomienky prerokovať s tým, kto ich podal. Oznámením zámeru na vyhlásenie ÚEV začne v nich platiť tzv. predbežná ochrana, t.j. územie bude až do jeho vyhlásenia legislatívne zabezpečené proti prípadnému poškodeniu (zničeniu), čím bude naplnená smernica o biotopoch.	Projekt bude koordinovať interný zamestnanec ŠOP SR, ktorý bude sprostredkovávať informácie pracovísk ŠOP SR dodávateľovi, konzultovať s dodávateľom údaje katastra nehnuteľností a lesných porastov, koordinovať a usmerňovať spracovanie projektov ochrany a kontrolovať úplnosť odovzdaných prác. Vypracovanie projektov ochrany pre 26 ÚEV bude vykonané externým dodávateľom podľa povinných kapitol, ktoré definuje príloha č. 25 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Publicita a informovanosť – zverejnenie informácií na web stránke ŠOP SR. Zabezpečenie procesu VO – interne.	Potreba realizácie projektu vyplýva z legislatívy EÚ a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Schválením 381 ÚEV Európskou komisiou začala od januára 2008 plynúť 6 ročná lehota na ich vyhlásenie. Vzhľadom na skutočnosť, že od 1.8.2008 prestala v ÚEV platiť tzv. predbežná ochrana, t.j. v 199 ÚEV neprekrytých s národnou sústavou chránených území platí len 1. stupeň ochrany (voľná krajina), existuje väčší predpoklad (nebezpečenstvo) poškodenia (zničenia) predmetu ochrany ÚEV, čo by bolo v rozpore so smernicou o biotopoch. V takomto prípade by išlo o nedodržanie záväzkov SR vyplývajúcich z prístupovej zmluvy do EÚ. Pre udržanie priaznivého stavu druhov a biotopov u týchto územiach je teda potrebné realizovať projekt čo najskôr. Realizáciou projektu bude uľahčený a zefektívnený proces vyhlasovania ÚEV. Najmä vysoká manuálna náročnosť spracovania parcelného stavu a evidencie lesných porastov bude zabezpečená dodávateľsky. Realizáciou projektu bude vytvorený väčší priestor na rokovania s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov o plánovaných opatreniach, nielen pre uvádzaných 26 ÚEV, ale odbremenením pracovníkov ŠOP SR aj pre ďalšie ÚEV.	Realizácia projektu zabezpečí zákonný podklad pre vyhlásenie 26 území európskeho významu. Projekty ochrany budú prostredníctvom KÚ ŽP predložené vlastníkom (užívateľom) dotknutých pozemkov ako zámer na vyhlásenie území NATURA 2000. Projekt ochrany so všetkými mapovými a tabuľkovými prílohami bude trvalým východiskovým dokumentom ochrany prírody, prostredníctvom ktorého sa vyhlási 26 území NATURA 2000 v kategóriách prírodná rezervácia alebo chránený areál. Na ďalší proces vyhlasovania ÚEV (prerokovanie, tvorba vyhlášok) budú už postačovať interné kapacity ŠOP SR v spolupráci s príslušnými KÚ ŽP.
24150120039	NFP24150120051	Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	2 100 398,69	Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku prebieha v súčasnosti len na základe „odborného odhadu", pretože neexistujú relevantné komplexné vedecké údaje o ich populáciách a nie je pre nich zavedený jednotný monitoring. Problémy spočívajú na jednej strane v predpokladanom postupnom zväčšovaní veľkosti a hustoty populácie (medveď hnedý) a na druhej strane vo veľmi malej miere poznania chránených druhov živočíchov (mačka, rys). Veľmi dôležitý je aj fakt, že v rámci Európskej únie sú navrhnuté tzv. európske akčné plány veľkých šeliem, v rámci ktorých aj Slovenská republika musí vypracovať akčný plán veľkých šeliem vrátane mačky divej. Tak isto absentuje na Slovensku aj program starostlivosti o vybrané druhy chránených živočíchov. Zároveň je potrebné poznamenať, že v súčasnosti je problematika veľkých šeliem veľmi intenzívne vnímaná hlavne odbornou verejnosťou, čo spôsobuje veľké problémy pri ich ochrane a aktívnom manažmente. Projekt pomerne úzko súvisí s navrhovanou zonáciou národných parkov a chránených krajinných oblastí, pretože vyllíšenie jednotlivých zón s rôznymi viac alebo menej prísnymi obmedzeniami bude mať veľký význam pre ochranu a manažment veľkých šeliem.	Realizácia projektu je dôležitá z hľadiska komplexného vyriešenia problematiky veľkých šeliem na Slovensku. Dôležité je spresnenie údajov o: - ich celkovom počte, - hustote populácie - pohlavnej a vekovej štruktúre, - dennej a sezónnej aktivite (dížka hibernácie ap.) vo vzťahu k prírodným aj antropogénnym faktorom, - správaní sa vo vzťahu k antropogénnym faktorom, - zdravotnom stave a kondícii, - priestorovej aktivite a migrácii, - veľkosti a prekrývaní domovských okrskov (HOME RANGE), - vzájomných vnútrodruhových vzťahoch v rámci populácie, - vhodnosti, resp. nevhodnosti biotopov, - zhodnotenie existujúcich spôsobov ochrany proti škodám, - ochrane a poľovnom obhospodarovaní. Na podklade všetkých získaných a vyhodnotených údajov bude možné vypracovať plány ochrany a manažmentu o veľké šelmy, predstavujúce nevyhnutnú súčasť európskych manažmentových plánov.. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude možná v budúcnosti jednoduchšia praktická realizácia ochranných, ale aj ma-nažmentových opatrení navrhovaných v projekte. V projekte budú stanovené aj trendy vývoja, ktoré v kombinácii s nepretržitým monitoringom umožnia aktívnu ochranu uvedených druhov chránených živočíchov na Slovensku.	Aktivity projektu: 1. Výskum a monitoring veľkých šeliem na Slovensku A. Vypracovanie štúdie o etológii medvedej populácie B. Vypracovanie štúdie odhadu početnosti populácie medveďa hnedého metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu C. Vypracovanie štúdie zdravotného stavu populácie medveďa hnedého D. Vypracovanie štúdie komplexného zisťovania stavu populácie veľkých šeliem a mačky divej pomocou podporných foriem monitoringu E. Vypracovanie štúdie zisťovania škôd spôsobených veľkými šelmami a možnosti ich eliminácie F. Spracovanie databáz 2. Vypracovanie manažmentových plánov a plánov ochrany populácií veľkých šeliem 3. Podporné aktivity projektu G. Vydanie vedeckej publikácie H. Vydanie propagačných materiálov pre verejnosť I. Založenie a aktualizácia web stránky J. Organizácia a účasť na relevantných podujatiach Po stránke organizačného a technického zabezpečenia je zodpovedná ŠOP SR, resp. subjekt vybraný formou verejného obstarávania. Interná finančná kontrola bude vykonávaná v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobný popis projektu je v prílohe 37.	Východiská situácia v ochrane veľkých šeliem je zložitá, z čoho vyplýva aj naliehavosť vypracovania projektu. Dôvody vypracovania projektu: 1. Zmenšovanie prirodzených biotopov – ľudskou činnosťou (zber lesných plodov, silné vyrušovanie, premena biotopov). 2. Rozšírenie niektorých druhov mimo areálu prirodzeného rozšírenia – migrácia za potravou (výskyt v poľnohospodárskych plodinách), synantropizácia ap. 3. Zvyšovanie hustoty populácie. 4. Zvýšené škody spôsobené veľkými šelmami – na poľnohospodárskych plodinách, hospodárskych zvieratách a včelstvách, poľovných druhoch zveri. 5. Zvýšené riziko nebezpečných stretov – jedná sa o medveďa, pomerne časté strety človeka s med-veďom. 6. Úroveň poznania – „vedecký odhad" – nemožnosť stanovenia cieľov a praktickej realizácie ochrany a manažmentu. V súčasnosti absentujú základné údaje o populáciách veľkých šeliem. Jedná sa o údaje uvedené v tabuľke 10 bod b). Štátna ochrana prírody SR má bohatú históriu pri vypracúvaní projektov záchrany o druhy, ako aj programov starostlivosti o chránené územia. Disponuje dostatočným počtom pracovníkov zaoberajúcimi sa ochranou veľkých šeliem. V rámci projektu budú oslovené aj viaceré vedecké a výskumné inštitúcie, ktoré sú dostatočnou zárukou akceptovateľnosti projektu, ako na Slovensku tak aj v rámci Európskej únie. Na praktickú realizáciu všetkých činností budú vykonávané verejné obstarávania, kde základnou požiadavkou bude aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie požadovaných činností.	Po ukončení projektu, je potrebné na základe všetkých realizovaných aktivít projektu pokračovať vo výskume a monitorovaní populácií veľkých šeliem v celom areáli ich rozšírenia. Zároveň je potrebné sledovať vývojové trendy ich populácií. Na podklade projektu sa budú sledovať dôležité charakteristiky (počet, pohlavná a veková štruktúra, koeficient prirastku, zdravotný stav, etológia) potrebné pre stanovenie manažmentu v budúcom období. Aktivity: 1. Veľkoplošné sčítavanie veľkých šeliem 2. Nepretržitý monitoring veľkých šeliem 3. Pravidelné doplňanie databáz 4. Zisťovanie škôd spôsobených veľkými šelmami a ich eliminácia 5. Aktualizácia manažmentových plánov 6. Doplňanie web stránky 7. Zvýšená komunikácia s verejnosťou o danej problematike (účasti na seminároch, a relevantných podujatiach). Podľa pravidiel stanovených v manažmentových plánoch a plánoch ochrany populácií veľkých šeliem bude v budúcnosti možné vhodne realizovať všetky opatrenia zabezpečujúce ich ochranu a manažment. Udržateľnosť projektu z hľadiska finančného a technického po skončení aktivít projektu bude zabezpečená vlastnými finančnými prostriedkami a personálnymi zdrojmi.
24150120040	NFP24150120048	Zlepšenie stavu motýľov Maculinea	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	225 089,87	Modráčiky rodu Maculinea patria medzi významné druhy našich motýľov a sú chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Slovensko bolo v minulosti vďaka značnej rozlohe nelesných travinno-bylinných biotopov extenzívne mozaikovito obhospodarovaných vhodnou oblasťou pre výskyt týchto druhov. Posledné desaťročia priniesli zmeny vo využívaní krajiny. Medzi hlavné príčiny, pre ktoré sa tieto druhy dostali do štádia ohrozenia možno uviesť premenu lúk na polia, zalesňovanie pôvodne nelesných enkláv, zarastanie vhodných lokalít drevinami, ťažbu nerastných surovín ako aj zástavbu, čo má za následok fragmentáciu ich lokalít výskytu a zamedzenie výmeny genetických informácií. V posledných rokoch medzi negatívne vplyvy možno zaradiť aj nevhodnú dobu kosby v prípade čerpania dotácií. V súčasnosti je ešte možné vhodnými opatreniami (úprava, údržba a prepojenie súčasných a potenciálnych lokalít) zabrániť ústupu týchto druhov, čo predpokladá zistenie stavu populácií a ich lokalít výskytu, ako aj ich osvetu ochrany. Opatrenia sa budú realizovať na celom území Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja, kde tieto aktivity	Zrealizovaním tohto projektu sa prispeje k vytvoreniu vhodných podmienok na stabilizáciu populácií jednotlivých druhov na našom území a zlepšenie stavu populácie, prostredníctvom obnovy a udržania vhodných lokalít výskytu jednotlivých druhov. V rámci mapovania druhov a ich lokalít výskytu sa vytypujú nové vhodné lokality, kde v prípade potreby je možné druh vysadiť. V spolupráci so starostami obce a ostatnými zainteresovanými subjektami sa vytvoria biokoridory medzi jednotlivými lokalitami (vhodne kosené cestné priekopy, odvodňovacie kanále atď.). Projekt zároveň poslúži aj pri osvete a propagáci druhovej ochrany ako aj ochrany príslušných biotopov. Prehĺbi sa informovanosť a spolupráca s laickou a odbornou verejnosťou. Po zrealizovaní aktivít projektu bude možná v budúcnosti jednoduchšia praktická realizácia ochrany druhov a realizácia manažmentových opatrení. Modráčiky patria medzi druhy, ktoré zastrešujú množstvo	Realizácia projektu pozostáva z viacerých činností vyplývajúcich z programu záchrany, za ktoré bude zodpovedná Štátna ochrana prírody SR. Projekt bude riadený koordinátorom,administrátorom a garantmi pre V, Z a strednú časť Slovenska. Časť aktivít zabezpečí vlastnými zamestnancami, ostatné dodávateľským spôsobom. Projekt pozostáva z nasledovných aktivít: operačný cieľ 5.1 1. praktická starostlivosť o lokality druhov 2. sledovanie stavu populácií druhov a lokalít výskytu 3. reštitúcia druhov 4. spracovanie výsledkov mapovania 5. materiálno-technické vybavenie na mapovanie operačný cieľ 5.3 6. zabezpečenie odbornosti osôb podieľajúcich sa na projekte 7. spolupráca s odbornou a laickou verejnosťou	Situácia v praktickej ochrane motýľov rodu Maculinea je v súčasnosti pomerne zložitá, z čoho vyplýva aj naliehavosť vypracovania projektu. Posledné desaťročia priniesli veľké zmeny vo využívaní krajiny, čo spôsobilo ústup a miestami až vymyznutie týchto druhov. Medzi hlavné príčiny, pre ktoré sa tento rod dostal do štádia ohrozenia možno uviesť premenu lúk na polia, zalesňovanie pôvodne nelesných enkláv, ničenie biotopov odvodňovaním, ťažbou nerastných surovín, v posledných rokoch aj nevhodná doba kosby . Na väčšine lokalít, ktoré ešte na Slovensku jednotlivé druhy rodu Maculinea osídľujú, je situácia kritická, a bez vhodných manažmentových opatrení môžu v priebehu niekoľkých rokov úplne zaniknúť. Dôležitá je aj znalosť počtu osídlených lokalít a veľkosť a životaschopnosť populácií ako aj možnosť získania údajov o nových, príp. potenciálnych lokalitách a následné prepojenie lokalít alebo reštitúcia druhu na lokalitu.	Po skončení projektu sa dostane do povedomia verejnosti potreba ochrany motýľov rodu Maculinea, ich nároky, ekológia druhov, viazanosť na jednotlivé stanovištia a spôsoby obhospodarovania lokalít výskytu, čím sa uľahčí aj ich ochrana. Po realizácii projektu, kedy končí aj platnosť programu záchrany, bude zabezpečený udržiavací manažment na základe výsledkov sledovania zmien populácií až do roku 2017, čo je obdobie 5-tich rokov od ukončenia projektu. Sledovanie populácií v rámci dlhších časových období, overí vhodnosť manažmentových opatrení ako aj vývojové trendy populácie. Všetky kalkulácie na stanovenie náročnosti udržiavania výsledkov projektu sú uvedené vo finančnej analýze.

					budú realizované v roku 2009.	ďalších druhov organizmov s podobnými ekologickými nárokmi, preto je možné v budúcnosti nadviazať na výsledky, ktoré vzídu z realizácie tohto projektu.	8. vydanie propagačných materiálov o druhoch 9. aktualizácia web stránky www.sopsr.sk o projekte	Štátna ochrana prírody SR má bohatú históriu pri vypracúvaní projektov záchrany o druhy ako aj programov starostlivosti o chránené územia a disponuje odbornými pracovníkmi, ktorí budú uvedené činnosti realizovať. Časť aktivít je potrebné riešiť aj dodávateľsky, nakoľko pri tak rozsiahlom území je naše personálne zabezpečenie nepostačujúce. V rámci projektu sa bude komunikovať aj s laickou a odbornou verejnosťou, čo zvýši jeho hodnotu.	
24150120041	NFP24150120060	Monitoring a manažment vybraných jaskýň	OPZP-PO5-09-1	17058520 - ŠOP SR	771 585,18	Jaskynné biotopy tvoria hoci menej viditeľnú ale neoddeliteľnú súčasť krajiny Slovenskej republiky. Ich význam ako vlastníctva štátu je zachytený aj v ústave SR. Stav poznávania jaskynných biotopov prebieha v súčasnosti aktivitami rôznych inštitúcií pristupujúcich z vlastných hľadísk. Doteraz nebol vo viacerých zložkách jaskynného prostredia vykonávaný systematický monitoring. SR má povinnosť podávať pravidelné správy EK o stave biotopov. Jaskynné biotopy neboli doteraz dostatočne reportované vo vzťahu k aktuálnym údajom. V projekte vybrané jaskynné priestory sú pre účely monitoringu zmapované buď nedostatočne alebo vôbec. Jaskynné bezstavovce sú postupne skúmané v rôznych lokalitách Slovenska na nepravidelnej báze. Mikrobiologická zložka je preskúmaná len na menšom počte lokalít aj vzhľadom k náročnosti výskumných metód. Dlhodobý hydrologický a klimatický monitoring funguje v rámci ŠOP SR – SSJ zatiaľ na 5 lokalitách ako výsledok predošlého projektu ŠF EÚ. Geoekologické mapovanie v jaskyniach pre charakteristiku komplexného stavu tohto biotopu zatiaľ uskutočnené nebolo.	Bude zavedený štandardný prístup k monitorovaniu jaskynných biotopov na systematickej úrovni, zahrňujúci všetky hlavné zložky tohto biotopu s výnimkou monitorovania netopierov ako druhu (zahrnuté v inom projekte). Budú zmapované vybrané jaskynné lokality (12 lokalít) pre získanie a doplnenie základných máp jaskýň ako primárneho podkladu pre všetky monitoringy. V rámci projektu bude realizovaných 5 druhov monitoringu jedného biotopu Natura 2000 – a to biotopu 8310 – nesprístupnené jaskynné útvary. Jednotlivé monitoringy budú prebiehať na rôznom počte lokalít vyplývajúcom z rôznej časovej náročnosti metód pre príslušné monitoringy. Biospeleologický (25 lokalít) a mikrobiologický (9 lokalít) monitoring bude charakterizovať typické druhy biotopu Natura 8310. Rozšíri sa existujúci hydrologický a klimatický monitoring (10 lokalít). Vykoná sa komplexné geoekologické mapovanie na 3 lokalitách. Bude publikovaná monografia o stave bioty v nesprístupnených jaskynných útvaroch. Výsledky monitoringov budú zachytávané v jednotlivých odborných databázach, z ktorých výstupy budú použité do centrálnej databázy ŠOP SR a reportovacích nástrojov pre Európsku komisiu.	Projekt bude realizovaný kombináciou dodávok od rôznych oprávnených subjektov a vlastnej práce odborníkov organizácie. Biospeleologický monitoring bude vykonávaný na základe dodávky prác od externého dodávateľa, avšak v kombinácii s pracovníkmi ŠOP SR – SSJ. Mikrobiologický monitoring bude kompletne dodaný dodávateľskou organizáciou. Klimatický a hydrologický monitoring budú obstarané z hľadiska prístrojového a softvérového vybavenia dodávateľskou organizáciou, ale vykonávané budú vlastnými pracovníkmi ŠOP SR – SSJ. Mapovanie a dokumentácia jaskýň bude obstaraná od externého dodávateľa, na geoekologickom mapovaní sa budú podieľať najmä vlastní pracovníci ŠOP SR – SSJ. Určité práce tu budú vykonávané dodávkami od externých dodávateľov – najmä úpravy softvérového dátového modelu a doplnky jeho funkčnosti vyplývajúce z konkrétnych podmienok a požiadaviek pri geoekologickom monitoringu jaskýň. Pre koordináciu a riadenie projektu ale aj vlastné odborné práce pri geoekologickom monitoringu je plánované prijať jedného pracovníka na dobu určitú počas trvania projektu. Kontrola a interná finančná kontrola projektu bude prebiehať v rámci vlastných kapacít organizácie.	Projekt v prvom rade rieši zavedenie určitého štandardu pre monitorovanie a manažment jaskynných biotopov. Hoci v rámci systému Natura 2000 je označovaný ako jeden biotop – 8310, je možné už na základe doterajších poznatkov vytypovať charakteristické oblasti a kritériá výberu vhodných lokalít pre rozlíšenie typov tohto biotopu, prípadne jeho ekologických variantov. V rámci projektu sa využijú aj predošlé poznatky a výskumy biospeleológie a mikrobiológie jaskýň, ktoré vhodným spôsobom rozšíria počet lokalít zahrnutých do monitoringu. Ako nové budú sledované a skúmané lokality vybrané so zámerom zachytiť rôznorodosť tohto biotopu na Slovensku z hľadiska typu krasu aj geografického rozšírenia. V rámci projektu navrhujeme aj rozšírenie predchádzajúceho integrovaného monitorovacieho systému hydrologických a klimatických parametrov prostredia jaskýň. Ďalším zámerom je charakterizovať jaskynné biotopy z hľadiska prvkov ich fyzickogeografického komplexu formou geoekologického zmapovania vybraných jaskýň. Pre náležitú možnosť zobrazenia zložiek jaskynných biotopov je základným predpokladom aktuálna mapa, spracovaná následne v digitálnej forme pre možnosť aplikácie GIS metód. Dátový model vypracovaný v predchádzajúcom projekte (Integrovaný informačný a monitorovací systém jaskýň) bude takto príslušne upravený podľa konkrétnych podmienok a naplnený dátami vo vzorových lokalitách. Pracovníci ŠOP SR – SSJ sú odborne spôsobilí realizovať tento projekt ako z pohľadu ich odbornosti tak aj z pohľadu skúseností z minulých projektov.	Udržateľnosť výsledkov je zabezpečená výrazne nižšími nárokmi na prostriedky v rokoch nasledujúcich po ukončení projektu. Výdavky na meracie zariadenia a softvérové vybavenie sú nárazovými prostriedkami, ktoré však po uvedení do prevádzky plnia svoju funkciu dlhodobo. Prípadné výpadky jednotlivých súčastí vyžadujú omnoho menšie finančné nároky ako obstaranie celku. Tieto nároky sú bežne kryté z vlastných príjmov organizácie ŠOP – SR – sekcie Správy slovenských jaskýň. Jaskynné biotopy sú pomerne stabilné čo sa týka zmien ich prostredia a následný biospeleologický monitoring bude prebiehať overovacím spôsobom vo frekvencii 1krát za tri roky, čo bude v rozsahu doterajších prieskumov ročne realizovaných v rámci plánu hlavných úloh organizácie. Náklady na udržiavanie integrovaného monitorovacieho systému (hydrológia a klimatológia) narastú len mierne o poplatky za prenosy dát, prípadne servisné výjazdy oproti doterajšiemu stavu. Ich pokrytie sa predpokladá bezproblémovo vykryť z bežných prostriedkov organizácie ŠOP SR – sekcie Správy slovenských jaskýň. Klimatický a hydrologický monitoring bude prebiehať v rámci hlavnej činnosti vlastnými pracovníkmi organizácie. Pokračovanie geoekologického monitoringu bude prebiehať takisto vlastnými silami organizácie aj po skončení projektu na základe plánov hlavných úloh.
24150120042	NFP24150120064	Vypracovanie pilotného programu starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina v súlade s prehodnocovaním chránených území	OPZP-PO5-12-1	17058520 - ŠOP SR	3 503 642,00	Programy starostlivosti (ďalej PS) sa vypracovávajú podľa prílohy č. 18 vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z.z.. Na Slovensku má pripravený na schválenie program starostlivosti iba NP Slovenský raj, rozpracovaný TANAP. Ostatné veľkoplošné chránené územia aktuálne nemajú vyhotovenú túto základnú dokumentáciu ochrany prírody, podľa ktorej by sa zabezpečovala starostlivosť o tieto územia s cieľom udržania/dosiahnutia priaznivého stavu predmetov ochrany. Vlastníci, užívatelia a iné dotknuté subjekty nepoznajú pravidlá, podľa ktorých je možné v území hospodáriť, na činnosť často potrebujú rozhodnutia orgánov životného prostredia, ktorými nie je možné pružne reagovať na vznikajúce situácie. Na strane druhej tým, že nie sú zadefinované, nie je ani zabezpečená potrebná starostlivosť o biotopy a chránené druhy bez neopodstatneného obmedzovania využívania územia. V týchto územiach v súčasnosti nie sú známe nároky ochrany prírody na štátny rozpočet, ale nie sú ani známe dôsledky na spoločnosť, keby ochrana prírody zabezpečovaná nebola (tzv. ekosystémové služby).	Výsledkom projektu budú 3 pripravené programy starostlivosti pre NP Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina na predloženie orgánu ochrany prírody, príslušnému na ich schválenie. Po schválení tejto základnej dokumentácie ochrany prírody pre dané územia budú zadefinované ciele ochrany prírody na báze aktualizovaných údajov, navrhnutý spôsob dosiahnutia týchto cieľov a súčasne vlastníci, užívatelia pozemkov a dotknuté subjekty budú poznať pravidlá, podľa ktorých je možné hospodáriť v území, ako sú ochranou prírody obmedzovaní, budú pripravené podklady pre zmluvnú starostlivosť, nájom, výmenu alebo odpredaj pozemkov. Každú činnosť nebude potrebné posudzovať orgánom ochrany prírody, len také činnosti, ktoré nebudú riešené v programoch starostlivosti. Programom starostlivosti budú nastavené podmienky na prípadné prehodnotenie územia z pohľadu ochrany prírody.	Projekt predpokladá zapojenie všetkých voľných kapacít pracovníkov správ riešených území, najskôr pri analytických prácach – overovanie aktuálnosti informácií o predmetoch ochrany, aktuálnosť informácií socioekonomického charakteru. Nakoľko kapacita pracovísk nie je dostatočná, aby boli programy starostlivosti kvalitne a podrobne pripravené v zmysle osnovy podľa prílohy č. 18 vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z.z., predpokladá sa posilnenie personálnych kapacít dotknutých pracovísk ŠOP SR. Niektoré špecifické analýzy a štúdie potrebné k vyhotoveniu programov starostlivosti budú obstarané externe. Vecný a časový postup realizácie: 1. Zhromaždenie a prehodnotenie aktuálnych informácií jestvujúcich na správach VCHÚ. 2. Zabezpečenie materiálno-technické, podkladov nutných pre efektívnu terénnu prácu (napr. chýbajúce digitálne podklady GIS). 3. Aktualizácia analytických údajov v oblasti prírodných hodnôt a v oblasti socioekonomickej. 4. Vyhodnotenie analytických údajov a návrh cieľov, opatrení podľa sektorového princípu. 5. Rokovanie s vlastníkmi, užívateľmi a inými dotknutými subjektmi o navrhnutých cieľoch, opatreniach. 6. Finalizácia reálneho a realizovateľného programu starostlivosti.	Vypracovanie programov starostlivosti vyplýva z národnej legislatívy a nakoľko pilotné územia sú prakticky celé prekryté aj územiami európskeho významu, tiež aj z európskej legislatívy. Neexistencia tejto dokumentácie ochrany prírody spôsobuje konfliktné situácie vyplývajúce z uplatňovania vlastníckych práv, užívania pozemkov. Programy starostlivosti sa stanú živým nástrojom na konsenzuálne užívanie územia pri rešpektovaní štátnych celospoločenských záujmov ochrany prírody. Pre vlastníkov, užívateľov a iných dotknutých subjektov budú nastavené akceptovateľné pravidlá, ktoré po schválení príslušným orgánom ochrany prírody zjednodušia byrokratický systém výnimiek z ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny. Spôsobilosť Štátnej ochrany prírody realizovať predložený projekt: ŠOP SR je odborná organizácia zriadená MŽP SR (§ 65 ods. 1 písm. k zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). Jednou z jej úloh je obstarávanie vybranej dokumentácie ochrany prírody a krajiny (podľa § 55, ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z., Štatút ŠOP SR). ŠOP SR je zapísaná aj v Zozname odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny.	Vyhotovené programy starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina budú predložené na schválenie príslušnému orgánu ochrany prírody. Po ich schválení sa stanú záväzným dokumentom s platnosťou minimálne 10 rokov (pre také obdobie sa zvyčajne pripravujú). Súčasťou programov starostlivosti je nastavenie systému Odoslaná: 19.03.2013 6 / 11monitoringu ich realizácie, spôsobu vyhodnocovania programov starostlivosti a zriadenie subjektov realizujúcich tento monitoring a vyhodnocovanie - zvyčajne vedecká rada a rada konzultantov. Vedecká rada kontroluje, vyhodnocuje a navrhuje zmeny programu starostlivosti z pohľadu zachovania, alebo zlepšenia stavu predmetov ochrany, rada konzultantov rieši problematiku využívania územia vlastníkmi, užívateľmi a inými dotknutými subjektmi. Po uplynutí platnosti programov starostlivosti budú zabezpečené aktualizácie týchto dokumentov.
24150120043	NFP24150120063	Realizácia programu záchrany o PR Močiar a spracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia v územnej pôsobnosti NP Malá Fatra	OPZP-PO5-12-1	17058520 - ŠOP SR	195 165,00	Aktivita 1. Realizácia Programu záchrany Prírodnej rezervácie Močiar: V súčasnej dobe je územie Prírodnej rezervácie Močiar poškodené antropickou činnosťou (zemnými prácami), ktorej dôsledkom je zmena charakteru územia. Vplyvom ukončenia obhospodarovania dochádza k šíreniu inváznych a burinných druhov a celkovému zarastaniu plochy. Vodný	Aktivita 1. Realizácia Programu záchrany Prírodnej rezervácie Močiar: Ukončením realizácie aktivít v podobe prehradenia prístupovej komunikácie, zlepšenia vodného režimu územia, odstránením	Aktivita 1: realizácia PZ PR Močiar Budú sa vykonávať činnosti v oblasti legislatívy - identifikácia lomových bodov v teréne, praktickej starostlivosti – kosenie, výruby samonáletových drevín, kontrola vrtov a súvisiaca obnova vodného režimu,	Aktivita 1: Aktuálny stav lokality je narušený nelegálne vykonanými zemnými prácami, ktoré vedú k sprístupneniu miesta pre motorové vozidlá. Ich vjazd je na danej ploche nežiadúci, nakoľko poškodzuje špecifické a veľmi citlivé	Aktivita 1: Realizácia opatrení schváleného programu záchrany PR Močiar vytvorí podmienky pre dosiahnutie priaznivého stavu biotopov a chránených druhov, ktoré sú predmetom ochrany územia, čo je cieľom dokumentu. Budú vytvorené podmienky pre následnú starostlivosť o

						režim ovplyvnený funkčnosťou hlbkových vrtov je v dnešnej dobe z pohľadu zachovania priaznivého stavu biotopov nepriaznivý. Aktivita 2. Vypracovanie Programov starostlivosti o PR Šujské rašelinisko, NPR Kozol, PR Dubovské lúky a PP Bôrická mláka	náletových drevín a vytvorením podmienok pre zabezpečenie pravidelnej starostlivosti o územie bude zabezpečený priaznivý stav pre druhy rastlín živočíchov a biotopov, ktoré sú predmetom ochrany daného územia. na základe realizovaných výskumov a monitoringov sa taktiež rozšíri báza poznatkov, ktorá je neodděliteľnou súčasťou dokumentácie ochrany prírody. Aktivita 2: Spracovanie programov starostlivosti o vybrané územia Spracovaním programov starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Šujské rašelinisko, Prírodnú rezerváciu Dubovské lúky, Prírodnú pamiatku Bôrická mláka a Národnú prírodnú rezerváciu Kozol vzniknú manažmentové návrhy pre dotknuté druhy a biotopy.	výskum a monitoring územia a výchovné aktivity spojené s informovanosťou obyvateľov Stankovian. Koordináciu činností, kontrolu a prebratie vykonaných prác, spracovanie dohôd budú zabezpečovať pracovníci správy NP Malá Fatra, ktorí sa budú priamo zúčastňovať jednotlivých aktivít. Aktivita 2. Vypracovanie programov starostlivosti o NPR Kozol, PR Šujské rašelinisko, PR Dubovské lúky a PP Bôrická mláka. Na základe výskumov, prieskumov bude realizovaná anlýza súčasného stavu území a budú navrhnuté opatrenia na udržanie a zlepšenie priaznivého stavu uvedených území. Výsledkom bude spracovanie 4 programov starostlivosti, ktoré budú prerokované s vlastníkmi	tipy biotopov - penovcové prameniská. PR Močiar a predovšetkým biotopy a na ne viazané druhy, ktoré sú predmetom jeho ochrany sú v súčasnej dobe poškodzované priebiehajúcou sukcesiou, v dôsledku ktorej dochádza k zarastaniu územia a zániku pôvodných druhov. Z hľadiska zachovania jedinečnosti predmetného územia je nevyhnutné realizovať schválený Program záchrany o PR Močiar. Aktivita 2: Uspokojivý režim ochrany prírody si vyžaduje dokumentáciu, ktorá bude vytyčovať jasný rámec vzájomných vzťahov medzi ochranou prírody (a aktivitami, ktoré sú pre manažment územia potrebné) a vlastníkmi či užívateľmi pozemkov. V súčasnej dobe nie je spracovaná dokumentácia ochrany prírody na predmetné územia, ktorej návrhy manažmentových opatrení vychádzajúcich z inventarizačných výskumov sú akceptované majiteľmi pozemkov.	územie a stabilizáciu jeho priaznivého stavu ochrany. Aktivita 2: Vypracované dokumenty starostlivosti po ich schválení príslušným orgánom ochrany prírody budú slúžiť na zabezpečenie starostlivosti o tieto chránené územia a realizáciu manažmentových opatrení, ktoré prispejú k zlepšeniu stavu biotopov a druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú predmetom ich ochrany. Zároveň budú slúžiť ako podklad pre rozhodovaciu činnosť príslušných orgánov ochrany prírody a východiskový materiál pre posudzovanie vplyvu plánovaných činností v chránených územiach.
24150120044	NFP24150120065	Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené vtáčie územia – 2. etapa	OPZP-PO5-12-1	17058520 - ŠOP SR	1 810 439,12	Vstupom do EÚ SR prijala záväzky vyplývajúce z právneho poriadku EÚ, včítane Smernice o vtákoch. Vláda SR schválila zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktoré boli postupne vyhlasované vyhláškami MŽP SR. V súčasnosti je vyhlásených všetkých 41 CHVÚ. Nevyhnutnou podmienkou pre starostlivosť o ne je vypracovanie programov starostlivosti. SR nemá schválený ani jeden PS o CHVÚ a vypracované sú len 3 zo 41. Aktuálne nie sú známe reálne údaje o výberových druhov vtákov vo všetkých CHVÚ, čo znemožňuje vypracovanie PS. V súčasnosti v SR chýbajú publikácie resp. súborné informácie o CHVÚ, zásadách ochrany výberových druhov a ich biotopov. Bez týchto materiálov nie je možné efektívne rokovanie s dotknutými subjektmi pri vypracovaní PS o CHVÚ. Projektom "Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa" (ITMS 24150120010) získané výsledky sa plánujú využiť v prekladanom projekte. Predkladaný projekt napĺňa ciele Smernice o vtákoch, ktorých plnenie je povinnosťou SR voči EK.	Realizáciou projektu vzrastie počet CHVÚ, ktoré majú vypracovaný PS z 3 na 37, čiže na 90,24 %. Vytvorí sa tak zásadný rámec pre efektívnu a racionálnu ochranu CHVÚ Slovenska a výberových vtáčích druhov. Po následnom schválení príslušným orgánom sa PS sa bude zabezpečovať starostlivosť o územia v zmysle týchto dokumentov, čím dôjde k zlepšeniu stavu CHVÚ, výberových vtáčích druhov a ich biotopov. Informácie o vtáčích druhov získané mapovaním v rámci projektu sa získajú aktuálne poznatky o ich rozšírení a početnosť ako nutného podkladu k efektívnej starostlivosti o ne. Realizáciou projektu sa plnia záväzky SR voči EK v rámci programu Natura 2000 - Smernice o vtákoch. Predpokladá sa preto pozitívny dopad na obyvateľov SR. Zachovanie prírody (druhová diverzita a biotopy vtáctva) nepriamo podporujú rozvoj regiónov najmä v oblasti cestovného ruchu a nadväzujúcich činnostiach.	Riadenie projektu a z časti i realizáciu aktivít zabezpečí ŠOP SR. Vypracovanie programov starostlivosti o 34 CHVÚ bude vzhľadom na rozsah, náročnosť a krátkosť času realizované dodávateľsky. Mapovanie výberových druhov vtákov a jeho doplnenie bude organizované 12 regionálnymi koordinátormi, zoológom a projektovým manažérom (zamestnanci ŠOPSR) a realizované zamestnancami i externistami. Vydanie 2 publikácií k rokovaniu s dotknutými subjektmi (texty, fotografie, recenzenti, tlač a grafická príprava) sa zrealizuje externistami resp. dodávateľsky. V projekte je navrhnuté materiálno-technické zabezpečenie nevyhnutné k realizácii jeho aktivít a splnenia jeho cieľov. Navrhovaný projekt nadväzuje na projekt Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa (ITMS 24150120010), využíva jeho výsledky a metodiku. ŠOP SR je zriadená za účelom ochrany prírody včítane vtáctva a má s ňou dostatočné skúsenosti i odborné zázemie. V tejto oblasti realizovala množstvo projektov. Bez realizácie tohto projektu nie je ŠOP SR schopná vypracovať v dostatočne krátkom čase PS o CHVÚ, a tak plniť úlohy vyplývajúce pre SR zo Smernice o vtákov voči EK.	PS sú základným dokumentmi pre zabezpečenie starostlivosti o CHVÚ. Realizáciou projektu sa vypracuje 34 PS pre tieto chránené územia, čím sa zabezpečí vypracovanie základného nástroja pre racionálnu starostlivosť o väčšinu CHVÚ, ktoré tento dokument nemajú vypracovaný. Realizácia projektu pre rozsah, náročnosť i krátkosť času je najefektívnejšia zapojením najlepších odborníkov SR (v rámci ŠOPSR i mimo nej), čím sa vytvoria predpoklady k získaniu najlepších možných výsledkov. V projekte je navrhnuté materiálno-technické zabezpečenie nevyhnutné k realizácii jeho aktivít a splnenia jeho cieľov. Navrhovaný projekt nadväzuje na projekt Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa (ITMS 24150120010), využíva jeho výsledky a metodiku. ŠOP SR je zriadená za účelom ochrany prírody včítane vtáctva a má s ňou dostatočné skúsenosti i odborné zázemie. V tejto oblasti realizovala množstvo projektov. Bez realizácie tohto projektu nie je ŠOP SR schopná vypracovať v dostatočne krátkom čase PS o CHVÚ, a tak plniť úlohy vyplývajúce pre SR zo Smernice o vtákov voči EK.	V rámci projektu vypracované PS o 34 CHVÚ budú následne schválené príslušnými orgánmi ochrany prírody za aktívnej účasti ŠOP SR. PS, ako východiskové dokumenty k zabezpečeniu starostlivosti o CHVÚ, určujú opatrenia, ktoré je v území potrebné vykonať. Bez nich by bolo obtiažne realizovať starostlivosť v CHVÚ, ktoré nie sú vo vlastníctve ŠOP SR. Projektom zakúpená technika a materiál budú aj naďalej využívané pre starostlivosť o CHVÚ a výberové vtáčie druhy. Schválené PS sú jedným z predpokladov na získavanie financií na zabezpečenie starostlivosti o CHVÚ z rôznych zdrojov. Niektoré opatrenia je ŠOP SR schopná realizovať vo vlastnej réžii, ďalšie opatrenia môže realizovať vlastník, alebo užívateľ pozemkov a na základe schválených PS môže čerpať finančné prostriedky i z európskych zdrojov. Financovanie aktivít schválených PS cestou ŠOP SR bude zabezpečované v závislosti od ich charakteru, podmienok a možností ŠOP SR z vlastného rozpočtu alebo projektov. Realizácia projektových aktivít bude podľa možností a efektívnosti vykonávaná svojpomocne alebo dodávateľsky.
24150120045	NFP24150120067	Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia zahrnuté v sústave NATURA 2000	OPZP-PO5-12-1	17058520 - ŠOP SR	2 128 146,00	V rámci budovania európskej sústavy chránených území NATURA 2000 Európska komisia v prvej fáze schválila Slovenskej republike 381 území európskeho významu. V roku 2011 boli do sústavy doplnené ďalšie územia., čím sa ich počet zvýšil na 473 území. V súlade s článkom 6 Smernice o biotopoch je Slovensko povinné zabezpečiť ochranné opatrenia na zabránenie zhoršovania stavu chránených území. V zmysle národnej legislatívy sa na tento účel vypracúvajú programy starostlivosti. V súčasnosti má na Slovensku platný schválený program starostlivosti len 23 chránených území, viaceré sú rozpracované.	Realizáciou projektu vrastie počet chránených území, ktoré budú mať vypracované programy starostlivosti o 131 (zoznam chránených území je v Prílohe č. 12e). Po schválení programov starostlivosti príslušným orgánom sa bude zabezpečovať starostlivosť o územia v zmysle programu, čím dôjde k zlepšeniu stavu chránených území a zlepšeniu stavu ich predmetu ochrany – biotopov a druhov európskeho, ale aj národného významu.	Cieľom projektu je spracovanie programov starostlivosti o 131 chránených území s rozlohou 18 240 ha, ktoré sú zaradené do sústavy chránených území Natura 2000. Tieto dokumenty bude spracúvať 21 územne príslušných organizačných útvarov ŠOP SR. Nie všetky z vybraných území majú hranice zosúladené s národnou sieťou chránených území, prípadne nie sú vyhlásené v niektorej z národných kategórií, pre tieto územia bude vypracovaný zároveň projekt ochrany na vyhlásenie územia v súlade s princípmi prehodnotenia národnej sústavy ochrany prírody, ktorý je nutnou súčasťou programu starostlivosti v rámci jeho schvaľovacieho procesu. Bez aktuálneho projektu ochrany nie je možné aktualizovať hranicu chráneného územia a schváliť program starostlivosti. Jednou z najdôležitejších aktivít projektu je spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi dotknutých pozemkov pri príprave programu starostlivosti. Predpokladom dobrej spolupráce je informovanie (jasné označenie hraníc chránených území, vhodné informovanie o predmete ochrany, jeho stave a potrebe ochrany). Postupne sa v rámci projektu budú realizovať výskumy chránených území, geodetické zameranie problematických častí hraníc, ich označovanie, vypracovanie programov starostlivosti a projektov ochrany.	Programy starostlivosti sú základnou dokumentáciou pre zabezpečenie starostlivosti o chránené územia. V rámci projektu budú vypracované programy až pre 131 chránených území. Vzhľadom krátky časový interval realizácie projektu bude prevažná časť aktivity zabezpečená internými zamestnancami ŠOP SR a zamestnancami mimo pracovného pomeru, čím sa zníži riziko omeškania realizácie z dôvodu prieťahov vo verejnom obstarávaní. ŠOP SR má odbornú spôsobilosť a dlhoročné skúsenosti s vypracovávaním dokumentácie ochrany prírody. V projekte bolo navrhnuté materiálno-technické zabezpečenie nevyhnutné pre realizáciu aktivít projektu, bez ktorého ŠOP SR by nebola schopná aktivity zrealizovať v danom termíne (napr. bez nákupu vozidiel, prístrojového vybavenia by nebolo možné vypracovať programy starostlivosti v stanovenom termíne).	Po ukončení projektu prebehne proces schvaľovania vypracovanej dokumentácie, ktorý je v réžii príslušných orgánov ochrany prírody a ŠOP SR, ktorá je súčinná pri procese schvaľovania. Programy starostlivosti sú východiskovým dokumentom pre zabezpečenie starostlivosti o chránené územia, bez tejto dokumentácie by bolo obtiažne realizovať akúkoľvek starostlivosť v územiach, ktoré nie sú vo vlastníctve štátnej odbornej organizácie ochrany prírody. Dokument určuje opatrenia, ktoré je v území potrebné realizovať. Schválená dokumentácia je jedným z predpokladov na získavanie financií na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie z rôznych zdrojov. Niektoré opatrenia je ŠOP SR schopná realizovať vo vlastnej réžii, niektoré opatrenia môže realizovať vlastník alebo užívateľ pozemkov a na základe schválenej dokumentácie môže čerpať finančné prostriedky napr. z európskych zdrojov.
24150120046	NFP24150120062	Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne	OPZP-PO5-12-1	17058520 - ŠOP SR	352 100,51	Jaskyne patria medzi najzraniteľnejšie časti prírody, ich regeneračná schopnosť je veľmi nízka, zväčša až nemožná. Preto ochrane jaskýň treba venovať zvýšenú pozornosť. Vedecké a odborné podklady potrebné k spracovaniu programov starostlivosti mnohých jaskýň však nie sú dostatočné a treba ich doplniť.	Projekt výrazne prispeje k riešeniu súčasnej nevhodnej situácie, dlhodobo neriešenej z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Prínosy projektu po jeho realizácii v daných lokalitách budú zhrnuté v jednotlivých	Praktický spôsob realizácie projektu bude pozostávať z výskumu a zberu dát o vybraných jaskyniach (geologický a mineralogický výskum, hydrologický výskum, hydrometrovanie, stopovacie skúšky, chemické analýzy, klimatologický a rádiologický zber	Vybrané jaskyne sú ohrozené a poškodené antropogénnou činnosťou, terajší stav treba neodkladne riešiť. Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň má skúsenosti s relizáciou podobných projektov	Výsledkom predkladaného projektu sú vypracované programy starostlivosti pre 5 jaskýň. Udržateľnosť výsledkov závisí od nasledujúcich fáz, z ktorých prvou je schvaľovací proces vypracovanej dokumentácie. Po jej úspešnom schválení môže nastať realizácia programov

						Jaskyne zahrnuté v projekte sú značne atakované antropogénnou činnosťou, na základe nových vedeckých a odborných poznatkov sa prehodnotia a upravia podmienky ich ochrany vrátane účinnejších praktických opatrení. PP Oravecká vyvieračka je najviac znečistenou jaskyňou na Slovensku vplyvom poľnohospodárstva. Ostatné jaskyne sú národné prírodné pamiatky, Jasovská jaskyňa je aj súčasťou svetového prírodného dedičstva, Demänovské jaskyne sú zapísané do zoznamu medzinárodne významných mokradí. Hlavné environmentálne problémy: Pretrvávajúce znečistenie vôd Oraveckej vyvieračky v dôsledku skládky maštaľného hnoja v ponorovej zóne Ponickej jaskyne, z ktorej podzemný vodný tok sa dostáva na povrch Oraveckou vyvieračkou. Eliminovať vplyvy návštevnosti a ďalšie vplyvy na jaskynné prostredie a navrhnúť revitalizačné opatrenia.	vypracovaných odporúčaniach, ktoré po ich praktickej aplikácii prispejú k účinejšej ochrane jednotlivých prírodných zložiek i jaskynného prostredia ako celku. Projekt ako celok má komplexný charakter, zameraný na doplnenie poznatkov o geologických, hydrologických, speleoklimatických i biospeleologických pomeroch, jeho súčasťou je aj geoekologické mapovanie a posúdenie revitalizácie najviac narušených častí NPP Demänovské jaskyne (najmä vo vzťahu k bývalým sprístupňovacíam prácam). Na základe poznatkov získaných riešením tohto projektu sa spracujú programy starostlivosti o vybrané jaskyne, ktoré sa po schválení príslušnými orgánmi štátnej správy budú prakticky realizovať formou následných projektov realizácie v súčinnosti s ročnými plánmi hlavných úloh Štátnej ochrany prírody SR.	dát, biospeleologický výskum jaskynnej fauny (bezstavovcov), výskum netopierov, mikrobiologického výskumu a geoekologická dokumentácie antropických vplyvov na jaskynné prostredie). V prípade dvoch jaskýň sa domerajú podzemné priestory a spracuje sa digitálny mapový podklad. Realizácia uvedených úloh si vyžaduje nákup speleologického výstroja a speleologických pomôcok. Na odber geologických vzoriek, sledovanie chemizmu vôd, klimatologický i biospeleologický výskum treba zakúpiť viaceré prístroje a technické náradie. Na revitalizáciu Oraveckej vyvieračky v Ponickom krase bude obstaraný projekt likvidácie skládky maštaľného hnoja. Projekt sa bude realizovať kombináciou obstarávania výskumných a analytických služieb a prácou vlastných zamestnancov ŠOP SR. Projektový manažment bude vykonávať pracovník ŠOP SR v spolupráci s asistentmi, ekonómkou a pracovníčkou pre verejné obstarávanie.	zameraných na manažment a praktickú starosťlivosť o jaskyne. Disponuje odbornými pracovníkmi na riešenie úloh tohto zamerania. Úlohy špeciálneho zamerania (napr. laboratórne analýzy) sa budú realizovať v spolupráci s renomovanými vedeckými pracoviskami. Plnenie úloh, ktoré sú zahrnuté v tomto projekte, vyplýva zo štatútu Štátnej ochrany prírody SR - odbornej organizácie v rezorte Ministerstva životného prostredia SR. Organizácia má osvedčenie vydané MŠVVaŠ SR o spôsobilosti vykonávať výskum (č. 2010-11677/25594:1-11, termín platnosti do 19. 7. 2016). V posledných rokoch Štátna ochrana prírody SR nedisponuje finančnými prostriedkami potrebnými na realizáciu úloh zahrnutých v tomto projekte. V prípade neschválenia tohto projektu, sa tieto úlohy dôležité z hľadiska ochrany jaskýň, nebudú realizovať, čo by znamenalo pokračovanie nežiaduceho stavu z hľadiska ochrany jaskýň pretrvávajúci v posledných rokoch.	starostlivosti prevažne len prostredníctvom ďalšej vhodnej grantovej schémy, v súčinnosti plánom hlavných úloh organizácie. Speleologický zber dát technikou nadobudnutou v projekte (biospeleologický, hydrologický, klimatický) bude pokračovať aj v ďalšom období v rámci bežných prevádzkových nákladov organizácie.
24150120047	NFP24150120066	Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne	OPZP-PO5-12-1	17058520 - ŠOP SR	2 045 705,50	Na Slovensku je v súčasnosti známych viac ako 6 tisíc jaskýň, ktoré sú zo zákona prírodnými pamiatkami. Biotopy jaskýň sústreďujú v sebe mnohé hodnoty prírodovedného aj spoločenského charakteru. Významné sú z hľadiska geologických, geomorfologických, klimatických, hydrologických, biologických vedných disciplín. Sú útočiskom mnohých anexových druhov a to najmä netopierov, ktorí tu majú zimné hibernačné, ale aj letné reprodukčné kolónie. Okrem toho sú aj habitatom viacerých vzácnych a endemických foriem bezstavovcov. Častokrát sú aj vzácnymi archeologickými náleziskami a lokalitami, mnohé majú výraznú historickú a kultúrnu hodnotu. Štátna ochrana prírody, sekcia Správy slovenských jaskýň spravuje v zmysle zákona všetky jaskyne na Slovensku . K základnej starostlivosti o jaskyne patrí zachovanie, prípadne zabezpečenie priaznivého stavu tohto biotopu Natura 8310. V mnohých prípadoch je možné ochranu jaskyne zabezpečiť len formou jej uzavretia bezpečným otvárateľným uzáverom. V prípade sprístupnených jaskýň je snahou organizácie postupne znižovať umelé intervencie do technickej infraštruktúry zavádzaním odolných a bezúdržbových materiálov a znižovanie energetickej náročnosti prevádzky.	Projektom sledujeme zabezpečiť realizáciu programov záchrany na 48 lokalitách a programov starostlivosti na 5 lokalitách - jaskyniach. V prípade úspešného ukončenia projektu bude na Slovensku stabilizovaných 53 lokalít z hľadiska ich uzatvorenia, vyčistenia, stabilizácie vstupných častí, zníženia intervencií do údržby a zníženia prevádzkových nákladov na energie. Uzávery jaskýň budú inštalované v 40 prípadoch, čistenie prebehne v 7 jaskyniach, stabilizácia vstupov v 5 prípadoch, archeologický dozor bude vykonávaný v 3 prípadoch, rekonštrukcia prehliadkových trás prebehne v 5 jaskyniach, rekonštrukcia elektroinštalácie v jednej jaskyni. Zlepší sa tým stav ochrany pomerne významného počtu lokalít, ktoré boli vyberané na základe akútnosti potreby zásahu na ich stabilizáciu. Všetky rekonštrukcie, investície a aktivity v sprístupnených aj v nesprístupnených jaskyniach prispejú k stratégii trvalo udržateľného rozvoja zložiek Štátnej ochrany prírody.	Realizácia programov záchrany pre nesprístupnené jaskyne znamená najmä uzatváranie týchto jaskýň novými bezpečnými uzávermi. S tým sú vo viacerých prípadoch spojené aktivity čistenia vchodových častí jaskýň, niekedy stabilizácie prevažne vstupných častí jaskynných priestorov, ktoré sú mnohokrát narušené zvetrávaním alebo nestabilitou povrchu. V niektorých prípadoch je plánovaný archeologický dozor pri vykonávaní týchto prác z hľadiska možného výskytu nálezov. Uvedené práce plánujeme realizovať obstarávaním dodávateľsky od oprávneného subjektu. Súčasne s realizáciou prác a následne po celú dobu trvania projektu bude prebiehať ochranársky monitoring speleologickou strážnou službou. Monitoring prírodných pomerov bude zabezpečovaný pracovníkmi ŠOP SR, sekcie Správy slovenských jaskýň. V prípade sprístupnených jaskýň bude realizácia riešená obstarávaním od dodávateľov s oprávnením pre práce v podzemí konštrukčného alebo elektroinštalačného charakteru. Koordináciu projektu budú vykonávať pracovníci ŠOP SR prostredníctvom projektového manažéra, jeho asistentov, ekonómky a pracovníčky pre verejné obstarávanie.	Vhodnosť realizácie projektu je daná akútnou potrebou zlepšenia stavu ochrany vzácnych podzemných lokalít formou uzatvárania vchodov, ako aj potrebou vyčistenia značne znečistených lokalít, niekde aj s toxickými látkami, ktoré môžu v prípade náhlych extrémnych poveternostných udalostí spôsobiť ďalekosiahle a dlhotrvajúce kontaminácie. Speleologická strážna služba svojim monitoringom zabezpečí kontrolu projektových lokalít, čím prispeje k ich účinnejšej ochrane. Na lokalitách prebehnú aj viaceré formy odborného monitoringu, vykonávaného v prevažnej miere vlastnými pracovníkmi ŠOP SR, sekcie Správy slovenských jaskýň - klimatický, hydrologický, biospeleologický, vrátane chiropterologického. V prípade sprístupnených jaskýň dôjde rekonštrukciou a inštalovaním bezúdržbových prvkov technickej infraštruktúry k minimalizácii negatívnych vplyvov pri následnej prevádzke a údržbe - eliminuje sa potreba náterov železných častí, čím nebude dochádzať k ovplyvňovaniu jaskynnej mikroklímy, keďže takmer všetky sprístupnené jaskyne sú aj významnými lokalitami výskytu netopierov. Rekonštrukcia osvetlenia v Belianskej jaskyni niekoľkonásobne zníži energetickú náročnosť tejto prevádzky.	Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v prípade nesprístupnených jaskýň v zabezpečení dlhodobejšej ochrany inštaláciou nových kvalitných uzáverov a stabilizovaním vstupov. Speleologická strážna služba svojimi aktivitami zvýši povedomie ochrany lokalít projektu pred očami verejnosti. Monitorovacie aktivity pracovníkov ŠOP SR, sekcie Správy slovenských jaskýň budú pokračovať aj po skončení projektu v rámci bežného plnenia plánu hlavných úloh organizácie. V sprístupnených jaskyniach dôjde vplyvom realizácie projektu k zníženiu bežných prevádzkových nákladov v dôsledku inštalácie bezúdržbových konštrukcií a nízkoenergetických svetelných zdrojov. Tieto zdroje budú mať svojim zníženým tepelným vyžarovaním vplyv aj na zníženie tvorby lampovej flóry, ako nežiaduceho prvku v sprístupnených jaskyniach.
24160110001	NFP24160110001	Refundácia osob.nákladov zmestnancov v rámci OP ŽP	X	00678678 - MŽP SR	5 879 988,58	V zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 zo 6. februára 2008 k „Analýze použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004-2006 a návrh na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007-2013" je Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie povinné použiť finančné prostriedky získané refundáciou platov oprávnených zamestnancov v programovom období 2007-2013 na: - vytvorenie nových pracovných miest súvisiacich s riadením, kontrolou, auditom a implementáciou fondov EÚ, - mzdové náklady, odmeny a odvody zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia, kontroly, auditu a implementácie fondov EÚ. V súvislosti s úlohou vypracovať „Analýzu administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007-2013", ktorá bola zadaná Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR uznesením vlády SR č. 146/2007 z 21. februára 2007, bolo odsúhlasené zvýšenie stavu administratívnych kapacít jednotlivých riadiacich orgánov. Pre Ministerstvo životného prostredia SR bolo odsúhlasené navýšenie počtu administratívnych kapacít o 56 na požadovaný stav 160. Výraznejšie zvyšovanie stavov administratívnych kapacít sa očakávalo práve v roku 2008, kedy sa ukončuje čerpanie programového obdobia 2004-2006 a rozbehne sa čerpanie programového obdobia 2007-2013. V rámci Operačného programu Životné prostredie bola vyčlenená finančná alokácia na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP a ich administratívnych kapacít prostredníctvom prioritnej osi č. 6 Technická pomoc.	Z hľadiska implementácie projektov budú pre nárast kapacít najviac zaťažujúce najmä roky 2008-2010, keďže do konca roka 2008 budú projekty programového obdobia 2004-2006 plne v realizácii a v období rokov 2009-2010 sa predpokladá výrazné čerpanie finančných prostriedkov realizovaných projektov z fondov nového programového obdobia 2007-2013.	Realizácia personálnych výdavkov orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii Operačného programu Životné prostredie. - Mzdové zabezpečenie (vrátane odmien) všetkých oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP, vrátane odvodov zamestnávateľa za zamestnancov. Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania miezd z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Podkladmi k vypracovaniu žiadosti o NFP na financovanie platov zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii ŠF a KF boli opisy štátnozamestnaneckých miest zamestnancov, ktoré vymedzujú činnosti ako oprávnené, t.j. súvisiace s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci zo ŠF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 zo 6. februára 2008 k „Analýze použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004-2006 a návrh na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007-2013" sú subjektmi oprávnenými financovať platy zamestnancov administrujúcich štrukturálne fondy a Kohézny fond riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, platobné jednotky, certifikačný orgán, orgán auditu a ostatné subjekty podľa jednotlivých operačných programov a programových manuálov.	Nakoľko cieľom projektu je mzdové zabezpečenie všetkých oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP, po skončení realizácie aktivít projektu projekt nebude pokračovať.

								projektov.		
24160110002	NFP24160110002	Dobudovanie siete REPIS (1. etapa)	X	00626031 - SAŽP	946 192,66	V zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 zo 6. februára 2008 k „Analýze použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004-2006 a návrh na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007-2013" je Slovenská agentúra životného prostredia SR na základe kontraktu s MŽP SR v rámci Operačného programu Životné prostredie povinná použiť finančné prostriedky získané refundáciou platov oprávnených zamestnancov v programovom období 2007-2013 na: - mzdové náklady, odmeny a odvody zamestnancov kancelárií REPIS, ako centier prvého kontaktu MŽP SR , v 10 regiónoch SR pracujúcich v oblasti poradenstva a konzultácii . Kancelárie REPIS sa začali budovať v rámci projektu „Vybudovanie technickej a informačnej infraštruktúry pre implementáciu KAP MŽP SR na regionálnej úrovni" Ich hlavným cieľom bolo ako aj je zvýšiť informovanosť o ŠF EÚ s prioritným zameraním na environmentálnu infraštruktúru v regiónoch. V súčasnosti je zriadených a čiastočne dobudovaných 10 kancelárii REPIS v ktorých pracujúce 21 zamestnancov + Vedúci odboru riadenia REPIS. Pričom nie všetci pracovníci pracujú v 100% pracovnom úvážku pre kancelárie REPIS V snahe zefektívniť proces informovania verejnosti, programovania a implementácie projektov v rámci OP ŽP pripravilo MŽP SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) rozpracovanie koncepcie s názvom „Vybudovanie a sfunkčnenie siete REPIS SAŽP". Koncepcia počíta s návrhom opatrení, ako využiť v realizácii informačnej stratégie sieť pracovísk jednej z príspevkových inštitúcií MŽP SR – Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Celkovým cieľom koncepcie je efektívne a systematické poskytovanie informácií, podpora programovania a implementácie projektov pre čerpanie zo štrukturálnych fondov EU s prioritným zameraním pre OP ŽP, Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediska Slovenskej agentúry životného prostredia ako centrá prvého kontaktu zabezpečujú v daných regiónoch priamy kontakt s potenciálnymi konečnými prijímateľmi pomoci a verejnosťou, zastávajú rolu školiteľov a projektových konzultantov. Takto uvedená koncepcia je základným východiskom pre návrh projektu pre čerpanie technickej pomoci V rámci Operačného programu Životné prostredie bola vyčlenená finančná alokácia na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP a ich administratívnych kapacít prostredníctvom prioritnej osi č. 6 Technická pomoc.	Po skončení projektu bude dobudovaná sieť kancelárii REPIS v 10 regiónoch SR v mestách Banská Bystrica, Prešov, Košice, Banská Štiavnica, Prievidza, Žilina, Nitra, Poprad, Trnava a Rimavská Sobota po stránke personálnej sa počíta so zvýšením podielu pracovníkov pracujúcich v 100 % pracovnom úvážku na 14, po stránke vybavenosti všetkou potrebnou kancelárskou výpočtovou a prezentačnou technikov bude kapacita zvýšená (prostredníctvom tohto projektu) o 30 % teda v roku 2009 na 80 %. . Pracovníci pracujúci v kanceláriách REPIS budú pravidelne preškoľovaní a budú vedieť poskytovať najaktuálnejšie informácie.	Aktivita č.1: Refundácia osobných nákladov Mzdové zabezpečenie (vrátane odmien) všetkých zamestnancov REPIS zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP, vrátane odvodov zamestnávateľa za zamestnancov Aktivita č.2: Poskytovanie konzultácii na jednotlivých REPIS-och Jednou zo základných úloh REPIS – ov ako centier prvého kontaktu je poskytovnie základných informácii o OP ŽP a konzultácii ku konkrétnym projektovým zámerom. Konzultácie budú pracovníci REPIS poskytovať vo svojich kanceláriách, ale aj priamo v regiónoch u potencionálnych prijímateľoch pomoci. Zároveň budú nápomocní pri hľadaní riešení identifikovaných projektových zámerov. Aktivita č.3: Organizovanie vzdelávacích aktivít pre pracovníkov REPIS Aby pracovníci siete REPIS mohli poskytovať najaktuálnejšie informácie musia sa pravidelne vzdelávať a školiť. Preto sa plánuje pre týchto pracovníkov každý rok cyklus vzdelávacích aktivít a školení, ktoré budú prebiehať prevažne v zariadeniach SAŽP. Školenia budú primárne zamerané na aktuálne informácie v oblasti ŠF EÚ s prioritným zameraním na OP ŽP, sekundárne na informácie o iných OP (stanovených pre SR v programovom období 2007-2013 vzhľadom na demarkačné línie s OP ŽP) a v neposlednom rade zamerané na doplnkové informácie dôležité pre pochopenie podstaty tvorby projektov a úspešnú realizáciu a implementáciu týchto projektov (napr. Zelené verejné obstarávanie, legislatíva a iné.) ale aj vzdelávanie pracovníkov ako predpoklad pre úspešné vykonávanie informačných a propagačných činností (napr. komunikačné zručnosti, IKT a iné). Aktivita č.4: Participácia na informačnom prepojení v rámci integrovanej informačnej siete regionálnych informačných centier (IIC RIC). V rámci spolupráce RO OP ŽP a CKO sa MŽP SR podieľa na informačnom prepojení Regionálnych rozvojových agentúr (RRA) s Regionálnymi environmentálnymi poradenskými a informačnými strediskami (REPIS) v rámci Integrovanej siete regionálnych informačných centier (IIC RIC). Obsahom tejto aktivity je naplnenie cieľov vzájomnej informovanosti a priechodu toku informácií. REPIS ako jeden z dôležitých článkov tejto spolupráce bude aktívne participovať na výmene a poskytovaní informácii ako RO OPŽP tak aj CKO. Aktivita č.5: Monitoring úspešnosti realizácii projektov v regiónoch Pracovníci REPIS budú vo svojich regiónoch sledovať úspešnosť realizácii projektov v rámci OP ŽP. Výsledky monitoringu budú tvoriť podklady použiteľné pre MŽP SR ako RO o tom, ako je ktorý región (ako sú potenciálny KPP z verejného a súkromného sektora v rámci regiónu) schopný absorbovať pomoc zo ŠF a KF EÚ. Na zabezpečenie koordinácie realizácie plánovaných aktivít projektu bude minimálne raz do mesiaca zorganizovaná pracovná porada pracovníkov REPIS. Porady budú organizované prevažne v regionálnych kanceláriách siete REPIS ako aj zariadeniach SAŽP. Organizačné zabezpečenie projektu: -Projekt bude riadiť projektový tím, zostavený z pracovníkov SAŽP, ktorá má bohaté skúsenosti s riadením projektov podobného zamerania. -Projektový manažér – bude zodpovedný za realizáciu projektu -Finančný manažér – bude zodpovedný za finančnú stránku a dohľad nad rozpočtom projektu , účtovníctvo, evidencia a poistenie majetku obstaraného z finančných prostriedkov projekt -Asistent projektového manažéra – bude zodpovedný	Vzhľadom na náročnosť procedúry prípravy dokumentácie žiadostí o NFP a následná náročnosť implementácie jednotlivých projektov, ale aj nové podmienky a prvky v tomto procese (vzhľadom na programové obdobie 2004-2006) a málo skúseností všeobecne s danou problematikou je nevyhnutná dlhodobá informačná kampaň, intenzívne poskytovanie informácií a podpora programovania aj implementácie priamo v regiónoch. Preto MŽP SR a SAŽP zriadilo sieť kancelárii REPIS ako centrá prvého kontaktu, ktoré majú byť nápomocné tomuto procesu a tak podporiť čo väčšiu absorpčnú schopnosť pri čerpaní prostriedkov zo ŠF a KF EÚ v regiónoch SR. Postupným dobudovaním siete REPIS sa zvýši informovanosť širokej verejnosti o ŠF a KF EÚ s prioritným zameraním na OP ŽP. Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 zo 6. februára 2008 k „Analýze použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004-2006 a návrh na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007-2013" sú subjektmi oprávnenými financovať platy zamestnancov administrujúcich štrukturálne fondy a Kohézny fond riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, platobné jednotky, certifikačný orgán, orgán auditu a ostatné subjekty podľa jednotlivých operačných programov a programových manuálov.	Udržateľnosť projektu je zabezpečená postupným technickým dobudovaním kancelárii a ich personálnym stabilizovaním prostredníctvom špecializovaných pracovníkov, ktorý budú schopní poskytovať odborné a kvalifikované informácie prostredníctvom konzultácií a ďalších informačných prvkov aj v ďalšom období. Zabezpečenie činnosti kancelárií REPIS, v ďalšom období, sa predpokladá pokračovaním projektu prostredníctvom 2. etapy.

								za prípravu podkladov na monitorovacie správy a podkladov pre projektového manažéra, zabezpečovať komunikáciu medzi pracovnými skupinami. -Vedúci pracovných skupín – budú zodpovední za jednotlivé časti projektu. Technické zabezpečenie výroby a distribúcie informácií : -Na zabezpečenie realizácie projektu je potrebné postupne obnoviť zastaralejšiu kancelársku, výpočtovú a prezentačnú technikou -Nákup automobilov – na zvýšenie mobility pracovníkov REPIS a zabezpečenie bezproblémového prístupu priamo do regiónov plánujeme nakúpiť 2 automobily, ktorých prevádzka bude hradená z projektu Realizácia personálnych výdavkov orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii Operačného programu Životné prostredie : - Mzdové zabezpečenie (vrátane odmien) všetkých oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP, vrátane odvodov zamestnávateľa za zamestnancov. Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania miezd z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie.		
24160110003	NFP24160110006	Personál. zabezpeč. riadenia a implementácie OPŽP	X	00678678 - MŽP SR	387 039,28	V nadväznosti na potrebu zabezpečiť efektivitu procesu riadenia a implementácie OP ŽP a v nadväznosti na zvýšenie stavu administratívnych kapacít zabezpečujúcich riadenie, implementáciu, kontrolu a audit OP ŽP je potrebné zabezpečiť plynulé vzdelávanie (semináre, školenia, kurzy, odborné stáže, výjazdové pracovné stretnutia, odborná literatúra), organizáciu pracovných ciest, činností spojených s výkonom kontroly na mieste a pracovných rokovaní zamestnancov zapojených do uvedených procesov.	Predpokladané výsledky projektu (personálne zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP) budú slúžiť na umožnenie čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2007-2013 v nadväznosti na potrebu zabezpečenia efektivity procesu riadenia a implementácie OP ŽP.	Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania miezd z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov. V rámci daného projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity: - zabezpečenie vzdelávania oprávnených zamestnancov - nákup odbornej literatúry - zabezpečenie domácich a zahraničných pracovných ciest, výkonu kontroly na mieste - zabezpečenie pracovných rokovaní	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraný na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci skupiny I prioritná téma 85 „Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „Personálne výdavky" . V rámci tohto projektu budú realizované aktivity zamerané na adekvátne personálne a mzdové zabezpečenie oprávnených subjektov v súvislosti s podporou implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP.	Nakoľko cieľom projektu je personálne a mzdové zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie v súlade čl. 57 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 zabezpečí v období piatich rokov od ukončenia projektu zachovanie investície.
24160110004	NFP24160110003	Externé expertné služby	X	00678678 - MŽP SR	77 959,46	V nadväznosti na potrebu zabezpečiť efektivitu procesu riadenia a implementácie OP ŽP je potrebné zabezpečiť viaceré služby spojené s posudzovaním, hodnotením, schvaľovaním a monitorovaním projektov. V procese posudzovania a hodnotenia projektov je potrebné zabezpečiť poradenské a konzultačné služby, posudky, štúdie, analýzy, softvérovú podporu, tlmočenie, preklady a iné expertné služby nevyhnutné na realizáciu OP ŽP	Predpokladané výsledky projektu (zabezpečenie dodávky externých expertných služieb orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP) budú slúžiť na umožnenie čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2007-2013 v nadväznosti na potrebu zabezpečenia efektivity procesu riadenia a implementácie OP ŽP.	Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania externých expertných služieb z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraná na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci skupiny II prioritná téma 86 „Hodnotenie a štúdie" sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „Výdavky na externé expertné	Nakoľko cieľom projektu je zabezpečenie dodávky externých expertných služieb orgánom podieľajúcim sa na riadení a implementácii OP ŽP. Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie v súlade čl. 57 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 zabezpečí v období piatich rokov od ukončenia projektu zachovanie investície.

								odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov. Aktivity súvisiace so zabezpečením jednotlivých hodnotení realizácie OP ŽP, ktoré vykonávajú externí experti alebo vnútorné alebo vonkajšie útvary, ktoré sú funkčne nezávislé od certifikačného orgánu a orgánu auditu. V rámci daného projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity: - posudky, štúdie, analýzy, poradenstvo, softvérovú podporu, tlmočenie, preklady a iné expertné služby nevyhnutné na realizáciu OP ŽP.	služby". V rámci tohto projektu budú realizované aktivity zamerané na financovanie nákladov na posudky, štúdie, analýzy, poradenstvo, softvérovú podporu, tlmočenie, preklady a iné expertné služby nevyhnutné na realizáciu OP ŽP.	
24160110005	NFP24160110 005	Technické zabezpečenie	X	00678678 - MŽP SR	245 344,07	V nadväznosti na potrebu zabezpečiť efektivitu procesu riadenia a implementácie OP ŽP a v nadväznosti na zvýšenie stavu administratívnych kapacít zabezpečujúcich riadenie, implementáciu, kontrolu a audit OP ŽP je potrebné zabezpečiť adekvátne technické vybavenie priestorov oprávnených subjektov. V zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 zo 6. februára 2008 k „Analýze použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004-2006 a návrh na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007-2013" MŽP SR plánovalo po schválení operačného programu a vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o NFP postupné zvýšenie stavu administratívnych kapacít a zabezpečenie ich pripravenosti na riadenie a implementáciu nového programového obdobia. Na docielenie daného stavu je potrebné zabezpečiť realizáciu aktivít, ktorými sa zabezpečí adekvátne materiálno-technické zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP.	Predpokladané výsledky projektu (materiálno-technické zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP) budú slúžiť na umožnenie čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2007-2013 v nadväznosti na potrebu zabezpečenia efektivity procesu riadenia a implementácie OP ŽP.	Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania miezd z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov. V rámci daného projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity: - nákup technického vybavenia - prevádzka technického vybavenia - údržba technického vybavenia.	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraný na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci skupiny I prioritná téma 85 „Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „Výdavky na technické vybavenie". V rámci tohto projektu budú realizované aktivity zamerané na adekvátne materiálno-technické zabezpečenie oprávnených subjektov v súvislosti s podporou implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP.	Nakoľko cieľom projektu je adekvátne materiálno-technické zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie v súlade čl. 57 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 zabezpečí v období piatich rokov od ukončenia projektu zachovanie investície.
24160110006	NFP24160110 004	Zabezpečenie propagácie 2007 - 2013	X	00678678 - MŽP SR	6 638 783,77	V nadväznosti na potrebu zabezpečenia informovanosti širokej verejnosti je potrebné zabezpečiť podrobnú informovanosť o možnostiach a podmienkach získavania NFP prostredníctvom OPŽP, informovať o výhodách čerpania finančných prostriedkov pre environmentálne projekty, zabezpečiť maximálnu mieru transparentnosti a absorpčnej kapacity čerpania pomoci EÚ v oblasti životného prostredia.	Predpokladané výsledky projektu budú slúžiť na umožnenie čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2007-2013 v nadväznosti na potrebu zabezpečenia efektivity procesu riadenia a implementácie OP ŽP.	Vypracovanie informačnej stratégie a zabezpečenie informovania a publicity je nezastupiteľnou časťou v celom procese implementácie a čerpania ŠF a KF. Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania informovania a publicity z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Základné princípy a ciele komunikačnej stratégie MŽP SR, ako RO pre OPŽP v programovom období 2007-2013, sú stanovené v Komunikačnom pláne OPŽP. Komunikačný plán OPŽP (ďalej len KoP) je plán pre informovanie všetkých cieľových skupín, v ktorom sú uvedené aktivity a opatrenia v oblasti informovania a publicity na všetkých úrovniach implementácie s použitím širokého spektra nástrojov komunikácie, a sú v ňom stanovené zodpovednosti a úlohy všetkých zainteresovaných subjektov. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov. V rámci daného projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity: -aktivity súvisiace s poskytovaním informácií, šírením povedomia o OPŽP -aktivity súvisiace s vytváraním sietí kontaktných miest	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraný na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci skupiny I prioritná téma 86 „ Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „výdavky na informovanie a publicitu".	Cieľ projektu je zameraný najmä na: informovanosť, propagáciu, publicitu a výmenu skúseností. Je potrebné zvýšiť všeobecné povedomie o možnostiach a podmienkach získavania NFP prostredníctvom OPŽP a vytvoriť súvislý obraz o pomoci a výhodách čerpania finančných prostriedkov pre environmentálne projekty v rámci rozvoja v Slovenskej republike. Globálnym cieľom komunikačného plánu je zabezpečiť informovanie občanov EÚ/SR o OPŽP s dôrazom na úlohu Spoločenstva, na transparentnosť a efektívnosť pomoci z KF a ŠF prostredníctvom zaistenia širokej publicity na všetkých úrovniach implementácie. Špecifickými cieľmi KoP OPŽP sú: - Podpora úspešnej implementácie - Maximálna transparentnosť a absorpčná kapacita čerpania pomoci EÚ - Podpora imidžu EÚ ako poskytovateľa pomoci Slovensku

								a informačných kanálov -aktivity spojené s posilňovaním absorpčnej schopnosti, t.j. zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činností na pomoc žiadateľom, zabezpečovanie školení, konferencií a seminárov pre výmenu skúseností, a pod.		
24160110007	NFP24160110007	Zabezpeč.propagácie v prog.obd.2007-2013,II.etapa	OPZP-PO6-09-1	00678678 - MŽP SR	3 385 373,12	V nadváznosti na potrebu zabezpečenia informovanosti širokej verejnosti je potrebné zabezpečiť podrobnú informovanosť o možnostiach a podmienkach získavania NFP prostredníctvom OPŽP, informovať o výhodách čerpania finančných prostriedkov pre environmentálne projekty, zabezpečiť maximálnu mieru transparentnosti a absorpčnej kapacity čerpania pomoci EÚ v oblasti životného prostredia. V rámci projektu bude zabezpečená komplexná informovanosť cieľových skupín, podávanie aktuálnych informácií týkajúcich sa OPŽP, budú organizované podujatia, prezentácie, kompletná publicistická činnosť orientovaná na zvýšenie povedomia o pomoci projektov v oblasti životné prostredia.	Predpokladané výsledky projektu budú slúžiť na umožnenie čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2007-2013 v nadváznosti na potrebu zabezpečenia efektivity procesu riadenia a implementácie OP ŽP.	Vypracovanie informačnej stratégie a zabezpečenie informovania a publicity je nezastupiteľnou časťou v celom procese implementácie a čerpania ŠF a KF. Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania informovania a publicity z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Základné princípy a ciele komunikačnej stratégie MŽP SR, ako RO pre OPŽP v programovom období 2007-2013, sú stanovené v Komunikačnom pláne OPŽP. Komunikačný plán OPŽP (ďalej len KoP) je plán pre informovanie všetkých cieľových skupín, v ktorom sú uvedené aktivity a opatrenia v oblasti informovania a publicity na všetkých úrovniach implementácie s použitím širokého spektra nástrojov komunikácie, a sú v ňom stanovené zodpovednosti a úlohy všetkých zainteresovaných subjektov. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov. V rámci daného projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity: -aktivity súvisiace s poskytovaním informácií, šírením povedomia o OP ŽP a zabezpečením publicity OP ŽP na primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť -aktivity súvisiace s fungovaním sietí kontaktných miest a informačných kanálov -aktivity súvisiace s prípravou a implementáciou komunikačného akčného plánu -aktivity spojené s posilňovaním absorpčnej schopnosti, t.j. zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činností na pomoc žiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov, realizovanie aktivít pre monitorovanie absorpčnej kapacity a pod. Projekt nadväzuje na už schválený projekt Zabezpečenie propagácie v programovom období 2007 – 2013 v rámci OPŽP a obsahuje totožné typy aktivít, avšak nedôjde k ich prekrývaniu, nakoľko ide o pokračovanie vyššie uvedeného projektu a prostredníctvom predkladaného projektu budú zrealizované nadväzné aktivity potrebné na dostatočné zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci Operačného programu Životné prostredie, ktoré z dôvodu finančného limitu neboli uskutočnené v rámci predchádzajúceho schváleného projektu.	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraný na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci skupiny I prioritná téma 86 „ Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „výdavky na informovanie a publicitu".	Cieľ projektu je zameraný najmä na: informovanosť, propagáciu, publicitu a výmenu skúseností. Je potrebné zvýšiť všeobecné povedomie o možnostiach a podmienkach získavania NFP prostredníctvom OPŽP a vytvoriť súvislý obraz o pomoci a výhodách čerpania finančných prostriedkov pre environmentálne projekty v rámci rozvoja v Slovenskej republike. Globálnym cieľom komunikačného plánu je zabezpečiť informovanie občanov EÚ/SR o OPŽP s dôrazom na úlohu Spoločenstva, na transparentnosť a efektívnosť pomoci z KF a ŠF prostredníctvom zaistenia širokej publicity na všetkých úrovniach implementácie. Špecifickými cieľmi KoP OPŽP sú: - Podpora úspešnej implementácie - Maximálna transparentnosť a absorpčná kapacita čerpania pomoci EÚ - Podpora imidžu EÚ ako poskytovateľa pomoci Slovensku
24160110008	NFP24160110008	Dobudovanie a prevádzka siete REPIS ako	<Neznámy kód v	00626031 - SAŽP	1 882 544,00	Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej len „REPIS"), ktoré slúžia ako centrá prvého kontaktu pre žiadateľov,zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečení a vykonávaní činností v rámci Technickej pomoci.Sú zamerané najmä na poradenstvo,podporu projektového manažmentu,informovanosti a publicity v rámci OPŽP.REPIS zabezpečujú v jednotlivých regiónoch priamy kontakt s potenciálnymi konečnými prijímateľmi pomoci a verejnosťou,ich	Po skončení projektu bude plne funkčná sieť kancelárii REPIS v 10 regiónoch SR v mestách Banská Bystrica, Prešov, Prievidza, Nitra, Banská Štiavnica, Košice, Žilina, Trnava, Poprad a Rimavská Sobota po stránke personálnej sa počíta so zvýšením podielu pracovníkov pracujúcich v 100 % pracovnom úväzku na 22, po stránke vybavenosti všetkou potrebnou kancelárskou výpočtovou a prezentačnou technikov bude kapacita	Stanovené ciele projektu sa budú naplňať prostredníctvom realizácie aktivity: Poskytovanie konzultácií a informácií v kanceláriách REPIS po jednotlivých regiónoch.V rámci tejto aktivity budú pracovnici REPIS poskytovať vo svojich kanceláriách,ale aj priamo v regiónoch u potencionálnych prijímateľoch pomoci:-1.základné info o OPŽP, informačné materiály a základné dokumenty a	Vzhľadom na náročnosť prípravy dokumentácie žiadostí o NFP a následná náročnosť implementácie jednotlivých projektov a málo skúseností s danou problematikou je nevyhnutné intenzívne poskytovanie informácií a podpora programovania aj implementácie priamo v regiónoch.REPIS ako centrá prvého kontaktu, ktoré majú byť nápomocné tomuto procesu a tak podporiť čo väčšiu absorpčnú schopnosť pri čerpaní prostriedkov zo	Udržateľnosť projektu je zabezpečená dostatočným technickým vybavením kancelárii a ich personálnym stabilizovaním - dostatočným počtom pracovníkov ktorí budú schopní poskytovať odborné a kvalifikované informácie prostredníctvom konzultácií a ďalších informačných prvkov aj v ďalšom období.Zabezpečenie činnosti kancelárií REPIS, v ďalšom období, sa predpokladá pokračovaním projektu.

						prac. zastávajú rolu školiteľov a projektových konzultantov a napomáhajú tak k efektívnemu čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU s prioritným zameraním pre OPŽP.REPIS sa postupne dobudovávali a vybavovali v rámci projektu "Dobudovanie siete REPIS ako centier prvého kontaktu v regiónoch pre MŽP SR v rokoch 2007 -2013 (1. etapa)".Náš projekt je jeho priamym pokračovaním (2 etapa), ktorého úlohou je úplné dobudovanie a zabezpečenie prevádzky REPIS ako centier prvého kontaktu ako aj ich administratívnych kapacít. V súčasnosti je zriadených 10 kancelárii REPIS v ktorých pracujúce 21 zamestnancov + Vedúci odboru riadenia REPIS.Pričom nie všetci pracujú v 100% pracovnom uvážku pre REPIS.	zvýšená (prostredníctvom tohto projektu) o 20 % teda v roku 2013 na 90 %. Pracovníci pracujúci v kanceláriách REPIS budú pravidelne preškolovaní a budú vedieť poskytovať najaktuálnejšie informácie v rámci OPŽP.	tak byť nápomocní v zorientovaní sa v OPŽP.2.konzultácie k projektovým zámerom.Zároveň budú nápomocní pri hľadaní riešení identifikovaných projektových zámerov.3.informácie v rámci info dni REPIS,writers seminárov,reg.konzultačných dní,konferencií organizovaných REPIS,ale aj inými subjektmi.4.informácie pravidelne aktualizované prostredníctvom www.repis.sk.5.zabezpečovať pre MŽP SR monitoring úspešnosti realizácii projektov v regiónoch.6.byť nápomocní pri správnej implementácii projektov.7.Pracovníci REPIS sa pravidelne budú zúčastňovať školení doma i v zahraničí zameraných na aktuálne informácie v oblasti ŠF EÚ s prioritným zameraním na OPŽP. Organizačné zab.projektu: Projekt bude riadiť projektový tím, zostavený z pracovníkov SAŽP.	ŠF a KF EÚ v regiónoch SR.Skúsenosti získane z 1.etapy ukazujú,že sa pracovníkom REPIS darí túto úlohu napĺňať a poskytovaním relevantných informácií a dokumentov prioritne zamerané na OPŽP potencionálnym žiadateľom a tak prispievajú k efektívnemu využívaniu prostriedkov zo ŠF EÚ.Na to aby mohla sieť REPIS aj na ďalej plniť túto významnú úlohu je nevyhnutné zabezpečenie jej prevádzky tak po technickej ako aj administratívnej stránke. V zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 zo 6. februára 2008 k „Analýze použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004-2006 a návrh na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007-2013" sú subjektmi oprávnenými financovať platy zamestnancov aj sub. podľa OP a progr. manualov.	
24160110009	X	Refundácia osob.nákladov zmestnancov v rámci OP ŽP_01	<Neznámy kód v	00156621 - MPaRV SR	1 354 637,01	V zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 zo 6. februára 2008 k „Analýze použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004-2006 a návrh na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007-2013" je Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie povinné použiť finančné prostriedky získané refundáciou platov oprávnených zamestnancov v programovom období 2007-2013 na: - vytvorenie nových pracovných miest súvisiacich s riadením, kontrolou, auditom a implementáciou fondov EÚ, - mzdové náklady, odmeny a odvody zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia, kontroly, auditu a implementácie fondov EÚ. V súvislosti s úlohou vypracovať „Analýzu administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007-2013", ktorá bola zadaná Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR uznesením vlády SR č. 146/2007 z 21. februára 2007, bolo odsúhlasené zvýšenie stavu administratívnych kapacít jednotlivých riadiacich orgánov. Pre Ministerstvo životného prostredia SR bolo odsúhlasené navýšenie počtu administratívnych kapacít o 56 na požadovaný stav 160. Výraznejšie zvyšovanie stavov administratívnych kapacít sa očakávalo práve v roku 2008, kedy sa ukončuje čerpanie programového obdobia 2004-2006 a rozbehne sa čerpanie programového obdobia 2007-2013. V rámci Operačného programu Životné prostredie bola vyčlenená finančná alokácia na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP a ich administratívnych kapacít prostredníctvom prioritnej osi č. 6 Technická pomoc.	Z hľadiska implementácie projektov budú pre nárast kapacít najviac zaťažujúce najmä roky 2008-2010, kedže do konca roka 2008 budú projekty programového obdobia 2004-2006 plne v realizácii a v období rokov 2009-2010 sa predpokladá výrazné čerpanie finančných prostriedkov realizovaných projektov z fondov nového programového obdobia 2007-2013.	Realizácia personálnych výdavkov orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii Operačného programu Životné prostredie. - Mzdové zabezpečenie (vrátane odmien) všetkých oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP, vrátane odvodov zamestnávateľa za zamestnancov. Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania miezd z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Podkladmi k vypracovaniu žiadosti o NFP na financovanie platov zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii ŠF a KF boli opisy štátnozamestnaneckých miest zamestnancov, ktoré vymedzujú činnosti ako oprávnené, t.j. súvisiace s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci zo ŠF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov.	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 zo 6. februára 2008 k „Analýze použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004-2006 a návrh na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007-2013" sú subjektmi oprávnenými financovať platy zamestnancov administrujúcich štrukturálne fondy a Kohézny fond riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, platobné jednotky, certifikačný orgán, orgán auditu a ostatné subjekty podľa jednotlivých operačných programov a programových manuálov.	Nakoľko cieľom projektu je mzdové zabezpečenie všetkých oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP, po skončení realizácie aktivít projektu projekt nebude pokračovať.
24160110010	X	Personál. zabezpeč. riadenia a implementácie OPŽP_01	<Neznámy kód v	00156621 - MPaRV SR	0,00	V nadväznosti na potrebu zabezpečiť efektivitu procesu riadenia a implementácie OP ŽP a v nadväznosti na zvýšenie stavu administratívnych kapacít zabezpečujúcich riadenie, implementáciu, kontrolu a audit OP ŽP je potrebné zabezpečiť plynulé vzdelávanie (semináre, školenia, kurzy, odborné stáže, výjazdové pracovné stretnutia, odborná literatúra), organizáciu pracovných ciest, činností spojených s výkonom kontroly na mieste a pracovných rokovaní zamestnancov zapojených do uvedených procesov.	Predpokladané výsledky projektu (personálne zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP) budú slúžiť na umožnenie čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2007-2013 v nadväznosti na potrebu zabezpečenia efektivity procesu riadenia a implementácie OP ŽP.	Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania miezd z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov. V rámci daného projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity: - zabezpečenie vzdelávania oprávnených zamestnancov - nákup odbornej literatúry - zabezpečenie domácich a zahraničných pracovných ciest, výkonu kontroly na mieste	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraný na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci skupiny I prioritná téma 85 „Príprava a výkonávanie, monitorovanie a kontrola a audit sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „Personálne výdavky" . V rámci tohto projektu budú realizované aktivity zamerané na adekvátne personálne a mzdové zabezpečenie oprávnených subjektov v súvislosti s podporou implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP.	Nakoľko cieľom projektu je personálne a mzdové zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie v súlade čl. 57 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 zabezpečí v období piatich rokov od ukončenia projektu zachovanie investície.

								- zabezpečenie pracovných rokovaní		
24160110011	X	Externé expertné služby_01	<Neznámy kód v	00156621 - MPaRV SR	0,00	V nadváznosti na potrebu zabezpečiť efektivitu procesu riadenia a implementácie OP ŽP je potrebné zabezpečiť viaceré služby spojené s posudzovaním, hodnotením, schvaľovaním a monitorovaním projektov. V procese posudzovania a hodnotenia projektov je potrebné zabezpečiť poradenské a konzultačné služby, posudky, štúdie, analýzy, softvérovú podporu, tlmočenie, preklady a iné expertné služby nevyhnutné na realizáciu OP ŽP	Predpokladané výsledky projektu (zabezpečenie dodávky externých expertných služieb orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP) budú slúžiť na umožnenie čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2007-2013 v nadváznosti na potrebu zabezpečenia efektivity procesu riadenia a implementácie OP ŽP.	Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania externých expertných služieb z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov. Aktivity súvisiace so zabezpečením jednotlivých hodnotení realizácie OP ŽP, ktoré vykonávajú externí experti alebo vnútorné alebo vonkajšie útvary, ktoré sú funkčne nezávislé od certifikačného orgánu a orgánu auditu. V rámci daného projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity: - posudky, štúdie, analýzy, poradenstvo, softvérovú podporu, tlmočenie, preklady a iné expertné služby nevyhnutné na realizáciu OP ŽP.	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraná na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci skupiny II prioritná téma 86 „Hodnotenie a štúdie" sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „Výdavky na externé expertné služby". V rámci tohto projektu budú realizované aktivity zamerané na financovanie nákladov na posudky, štúdie, analýzy, poradenstvo, softvérovú podporu, tlmočenie, preklady a iné expertné služby nevyhnutné na realizáciu OP ŽP.	Nakoľko cieľom projektu je zabezpečenie dodávky externých expertných služieb orgánom podieľajúcim sa na riadení a implementácii OP ŽP. Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie v súlade čl. 57 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 zabezpečí v období piatich rokov od ukončenia projektu zachovanie investície.
24160110012	X	Technické zabezpečenie_01	<Neznámy kód v	00156621 - MPaRV SR	0,00	V nadváznosti na potrebu zabezpečiť efektivitu procesu riadenia a implementácie OP ŽP a v nadváznosti na zvýšenie stavu administratívnych kapacít zabezpečujúcich riadenie, implementáciu, kontrolu a audit OP ŽP je potrebné zabezpečiť adekvátne technické vybavenie priestorov oprávnených subjektov. V zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 zo 6. februára 2008 k „Analýze použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004-2006 a návrh na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007-2013" MŽP SR plánovalo po schválení operačného programu a vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o NFP postupné zvýšenie stavu administratívnych kapacít a zabezpečenie ich pripravenosti na riadenie a implementáciu nového programového obdobia. Na docielenie daného stavu je potrebné zabezpečiť realizáciu aktivít, ktorými sa zabezpečí adekvátne materiálno-technické zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP.	Predpokladané výsledky projektu (materiálno-technické zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP) budú slúžiť na umožnenie čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2007-2013 v nadváznosti na potrebu zabezpečenia efektivity procesu riadenia a implementácie OP ŽP.	Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania miezd z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov. V rámci daného projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity: - nákup technického vybavenia - prevádzka technického vybavenia - údržba technického vybavenia.	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraný na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci skupiny I prioritná téma 85 „Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „Výdavky na technické vybavenie". V rámci tohto projektu budú realizované aktivity zamerané na adekvátne materiálno-technické zabezpečenie oprávnených subjektov v súvislosti s podporou implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP.	Nakoľko cieľom projektu je adekvátne materiálno-technické zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie v súlade čl. 57 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 zabezpečí v období piatich rokov od ukončenia projektu zachovanie investície.
24160110013	X	Zabezpeč.propagácie v prog.obd.2007-2013,II.etapa _01	OPZP-PO6-09-1	00156621 - MPaRV SR	0,00	V nadváznosti na potrebu zabezpečenia informovanosti širokej verejnosti je potrebné zabezpečiť podrobnú informovanosť o možnostiach a podmienkach získavania NFP prostredníctvom OPŽP, informovať o výhodách čerpania finančných prostriedkov pre environmentálne projekty, zabezpečiť maximálnu mieru transparentnosti a absorpčnej kapacity čerpania pomoci EÚ v oblasti životného prostredia. V rámci projektu bude zabezpečená komplexná informovanosť cieľových skupín, podávanie aktuálnych informácií týkajúcich sa OPŽP, budú organizované podujatia, prezentácie, kompletná publicistická činnosť orientovaná na zvýšenie povedomia o pomoci projektov v oblasti životné prostredia.	Predpokladané výsledky projektu budú slúžiť na umožnenie čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2007-2013 v nadváznosti na potrebu zabezpečenia efektivity procesu riadenia a implementácie OP ŽP.	Vypracovanie informačnej stratégie a zabezpečenie informovania a publicity je nezastupiteľnou časťou v celom procese implementácie a čerpania ŠF a KF. Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania informovania a publicity z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Základné princípy a ciele komunikačnej stratégie MŽP SR, ako RO pre OPŽP v programovom období 2007-2013, sú stanovené v Komunikačnom pláne OPŽP. Komunikačný plán OPŽP (ďalej len KoP) je plán pre	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraný na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci skupiny I prioritná téma 86 „ Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „výdavky na informovanie a publicitu".	Cieľ projektu je zameraný najmä na: informovanosť, propagáciu, publicitu a výmenu skúseností. Je potrebné zvýšiť všeobecné povedomie o možnostiach a podmienkach získavania NFP prostredníctvom OPŽP a vytvoriť súvislý obraz o pomoci a výhodách čerpania finančných prostriedkov pre environmentálne projekty v rámci rozvoja v Slovenskej republike. Globálnym cieľom komunikačného plánu je zabezpečiť informovanie občanov EÚ/SR o OPŽP s dôrazom na úlohu Spoločenstva, na transparentnosť a efektívnosť pomoci z KF a ŠF prostredníctvom zaistenia širokej publicity na všetkých úrovniach implementácie. Špecifickými cieľmi KoP OPŽP sú: - Podpora úspešnej implementácie - Maximálna transparentnosť a absorpčná kapacita čerpania pomoci EÚ - Podpora imidžu EÚ ako poskytovateľa pomoci Slovensku

								informovanie všetkých cieľových skupín, v ktorom sú uvedené aktivity a opatrenia v oblasti informovania a publicity na všetkých úrovniach implementácie s použitím širokého spektra nástrojov komunikácie, a sú v ňom stanovené zodpovednosti a úlohy všetkých zainteresovaných subjektov. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov. V rámci daného projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity: -aktivity súvisiace s poskytovaním informácií, šírením povedomia o OP ŽP a zabezpečením publicity OP ŽP na primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť -aktivity súvisiace s fungovaním sietí kontaktných miest a informačných kanálov -aktivity súvisiace s prípravou a implementáciou komunikačného akčného plánu -aktivity spojené s posilňovaním absorpčnej schopnosti, t.j. zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činnosti na pomoc žiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov, realizovanie aktivít pre monitorovanie absorpčnej kapacity a pod. Projekt nadväzuje na už schválený projekt Zabezpečenie propagácie v programovom období 2007 – 2013 v rámci OPŽP a obsahuje totožné typy aktivít, avšak nedôjde k ich prekrývaniu, nakoľko ide o pokračovanie vyššie uvedeného projektu a prostredníctvom predkladaného projektu budú zrealizované nadväzné aktivity potrebné na dostatočné zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci Operačného programu Životné prostredie, ktoré z dôvodu finančného limitu neboli uskutočnené v rámci predchádzajúceho schváleného projektu.		
24160110014	X	Refundácia osob.nákladov zmestnancov v rámci OP ŽP_02	<Neznámy kód v	42181810 - MŽP SR	8 300 128,44	V zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 zo 6. februára 2008 k „Analýze použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004-2006 a návrh na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007-2013" je Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie povinné použiť finančné prostriedky získané refundáciou platov oprávnených zamestnancov v programovom období 2007-2013 na: - vytvorenie nových pracovných miest súvisiacich s riadením, kontrolou, auditom a implementáciou fondov EÚ, - mzdové náklady, odmeny a odvody zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia, kontroly, auditu a implementácie fondov EÚ. V súvislosti s úlohou vypracovať „Analýzu administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007-2013", ktorá bola zadaná Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR uznesením vlády SR č. 146/2007 z 21. februára 2007, bolo odsúhlasené zvýšenie stavu administratívnych kapacít jednotlivých riadiacich orgánov. Pre Ministerstvo životného prostredia SR bolo odsúhlasené navýšenie počtu administratívnych kapacít o 56 na požadovaný stav 160. Výraznejšie zvyšovanie stavov administratívnych kapacít sa očakávalo práve v roku 2008, kedy sa ukončuje čerpanie programového obdobia 2004-2006 a rozbehne sa čerpanie programového obdobia 2007-2013. V rámci Operačného programu Životné prostredie bola vyčlenená finančná alokácia na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP a ich administratívnych kapacít prostredníctvom prioritnej osi č. 6 Technická pomoc.	Z hľadiska implementácie projektov budú pre nárast kapacít najviac zaťažujúce najmä roky 2008-2010, keďže do konca roka 2008 budú projekty programového obdobia 2004-2006 plne v realizácii a v období rokov 2009-2010 sa predpokladá výrazné čerpanie finančných prostriedkov realizovaných projektov z fondov nového programového obdobia 2007-2013.	Realizácia personálnych výdavkov orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii Operačného programu Životné prostredie. - Mzdové zabezpečenie (vrátane odmien) všetkých oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP, vrátane odvodov zamestnávateľa za zamestnancov. Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania miezd z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Podkladmi k vypracovaniu žiadosti o NFP na financovanie platov zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii ŠF a KF boli opisy štátnozamestnaneckých miest zamestnancov, ktoré vymedzujú činnosti ako oprávnené, t.j. súvisiace s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci zo ŠF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov.	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 zo 6. februára 2008 k „Analýze použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004-2006 a návrh na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007-2013" sú subjektmi oprávnenými financovať platy zamestnancov administrujúcich štrukturálne fondy a Kohézny fond riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, platobné jednotky, certifikačný orgán, orgán auditu a ostatné subjekty podľa jednotlivých operačných programov a programových manuálov.	Nakoľko cieľom projektu je mzdové zabezpečenie všetkých oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP, po skončení realizácie aktivít projektu projekt nebude pokračovať.

24160110015	X	Personál. zabezpeč. riadenia a implementácie OPŽP_02	<Neznámy kód v	42181810 - MŽP SR	276 839,11	V nadväznosti na potrebu zabezpečiť efektivitu procesu riadenia a implementácie OP ŽP a v nadväznosti na zvýšenie stavu administratívnych kapacít zabezpečujúcich riadenie, implementáciu, kontrolu a audit OP ŽP je potrebné zabezpečiť plynulé vzdelávanie (semináre, školenia, kurzy, odborné stáže, výjazdové pracovné stretnutia, odborná literatúra), organizáciu pracovných ciest, činností spojených s výkonom kontroly na mieste a pracovných rokovaní zamestnancov zapojených do uvedených procesov.	Predpokladané výsledky projektu (personálne zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP) budú slúžiť na umožnenie čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2007-2013 v nadväznosti na potrebu zabezpečenia efektivity procesu riadenia a implementácie OP ŽP.	Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania miezd z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov. V rámci daného projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity: - zabezpečenie vzdelávania oprávnených zamestnancov - nákup odbornej literatúry - zabezpečenie domácich a zahraničných pracovných ciest, výkonu kontroly na mieste - zabezpečenie pracovných rokovaní	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraný na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci skupiny I prioritná téma 85 „Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „Personálne výdavky" . V rámci tohto projektu budú realizované aktivity zamerané na adekvátne personálne a mzdové zabezpečenie oprávnených subjektov v súvislosti s podporou implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP.	Nakoľko cieľom projektu je personálne a mzdové zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie v súlade čl. 57 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 zabezpečí v období piatich rokov od ukončenia projektu zachovanie investície.
24160110016	X	Externé expertné služby_02	<Neznámy kód v	42181810 - MŽP SR	585 918,91	V nadväznosti na potrebu zabezpečiť efektivitu procesu riadenia a implementácie OP ŽP je potrebné zabezpečiť viaceré služby spojené s posudzovaním, hodnotením, schvaľovaním a monitorovaním projektov. V procese posudzovania a hodnotenia projektov je potrebné zabezpečiť poradenské a konzultačné služby, posudky, štúdie, analýzy, softvérovú podporu, tlmočenie, preklady a iné expertné služby nevyhnutné na realizáciu OP ŽP	Predpokladané výsledky projektu (zabezpečenie dodávky externých expertných služieb orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP) budú slúžiť na umožnenie čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2007-2013 v nadväznosti na potrebu zabezpečenia efektivity procesu riadenia a implementácie OP ŽP.	Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania externých expertných služieb z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov. Aktivity súvisiace so zabezpečením jednotlivých hodnotení realizácie OP ŽP, ktoré vykonávajú externí experti alebo vnútorné alebo vonkajšie útvary, ktoré sú funkčne nezávislé od certifikačného orgánu a orgánu auditu. V rámci daného projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity: - posudky, štúdie, analýzy, poradenstvo, softvérovú podporu, tlmočenie, preklady a iné expertné služby nevyhnutné na realizáciu OP ŽP.	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraná na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci skupiny II prioritná téma 86 „Hodnotenie a štúdie" sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „Výdavky na externé expertné služby". V rámci tohto projektu budú realizované aktivity zamerané na financovanie nákladov na posudky, štúdie, analýzy, poradenstvo, softvérovú podporu, tlmočenie, preklady a iné expertné služby nevyhnutné na realizáciu OP ŽP.	Nakoľko cieľom projektu je zabezpečenie dodávky externých expertných služieb orgánom podieľajúcim sa na riadení a implementácii OP ŽP. Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie v súlade čl. 57 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 zabezpečí v období piatich rokov od ukončenia projektu zachovanie investície.
24160110017	X	Technické zabezpečenie_02	<Neznámy kód v	42181810 - MŽP SR	285 758,63	V nadväznosti na potrebu zabezpečiť efektivitu procesu riadenia a implementácie OP ŽP a v nadväznosti na zvýšenie stavu administratívnych kapacít zabezpečujúcich riadenie, implementáciu, kontrolu a audit OP ŽP je potrebné zabezpečiť adekvátne technické vybavenie priestorov oprávnených subjektov. V zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 zo 6. februára 2008 k „Analýze použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004-2006 a návrh na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007-2013" MŽP SR plánovalo po schválení operačného programu a vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o NFP postupné zvýšenie stavu administratívnych kapacít a zabezpečenie ich pripravenosti na riadenie a implementáciu nového programového obdobia. Na docielenie daného stavu je potrebné zabezpečiť realizáciu aktivít, ktorými sa zabezpečí adekvátne materiálno-technické zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP.	Predpokladané výsledky projektu (materiálno-technické zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP) budú slúžiť na umožnenie čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2007-2013 v nadväznosti na potrebu zabezpečenia efektivity procesu riadenia a implementácie OP ŽP.	Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania miezd z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov.	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraný na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci skupiny I prioritná téma 85 „Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „Výdavky na technické vybavenie". V rámci tohto projektu budú realizované aktivity zamerané na adekvátne materiálno-technické zabezpečenie	Nakoľko cieľom projektu je adekvátne materiálno-technické zabezpečenie orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie v súlade čl. 57 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 zabezpečí v období piatich rokov od ukončenia projektu zachovanie investície.

								V rámci daného projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity: - nákup technického vybavenia - prevádzka technického vybavenia - údržba technického vybavenia.	oprávnených subjektov v súvislosti s podporou implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP.	
24160110018	X	Zabezpeč.propagácie v prog.obd.2007-2013,II.etapa _02	OPZP-PO6-09-1	42181810 – MŽP SR	2 427 515,28	V nadväznosti na potrebu zabezpečenia informovanosti širokej verejnosti je potrebné zabezpečiť podrobnú informovanosť o možnostiach a podmienkach získavania NFP prostredníctvom OPŽP, informovať o výhodách čerpania finančných prostriedkov pre environmentálne projekty, zabezpečiť maximálnu mieru transparentnosti a absorpčnej kapacity čerpania pomoci EÚ v oblasti životného prostredia. V rámci projektu bude zabezpečená komplexná informovanosť cieľových skupín, podávanie aktuálnych informácií týkajúcich sa OPŽP, budú organizované podujatia, prezentácie, kompletná publicistická činnosť orientovaná na zvýšenie povedomia o pomoci projektov v oblasti životné prostredia.	Predpokladané výsledky projektu budú slúžiť na umožnenie čerpania finančných prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2007-2013 v nadväznosti na potrebu zabezpečenia efektivity procesu riadenia a implementácie OP ŽP.	Vypracovanie informačnej stratégie a zabezpečenie informovania a publicity je nezastupiteľnou časťou v celom procese implementácie a čerpania ŠF a KF. Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 stanovuje jednotné pravidlá financovania ŠF a KF vo vzťahu k účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov ŠF a KF. Pre projekty financovania informovania a publicity z technickej pomoci platí jednotná maximálna intenzita pomoci vo výške 85,0% z celkových oprávnených výdavkov. K tomu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom podiele doplňujúcom 100% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ak sa jedná o organizáciu štátnej správy, resp. 95% pri ostatných subjektoch v prípade zapojenia do implementácie. Základné princípy a ciele komunikačnej stratégie MŽP SR, ako RO pre OPŽP v programovom období 2007-2013, sú stanovené v Komunikačnom pláne OPŽP. Komunikačný plán OPŽP (ďalej len KoP) je plán pre informovanie všetkých cieľových skupín, v ktorom sú uvedené aktivity a opatrenia v oblasti informovania a publicity na všetkých úrovniach implementácie s použitím širokého spektra nástrojov komunikácie, a sú v ňom stanovené zodpovednosti a úlohy všetkých zainteresovaných subjektov. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedné oddelenie technickej pomoci odboru administrácie a prípravy projektov sekcie environmentálnych programov a projektov. V rámci daného projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity: -aktivity súvisiace s poskytovaním informácií, šírením povedomia o OP ŽP a zabezpečením publicity OP ŽP na primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť -aktivity súvisiace s fungovaním sietí kontaktných miest a informačných kanálov -aktivity súvisiace s prípravou a implementáciou komunikačného akčného plánu -aktivity spojené s posilňovaním absorpčnej schopnosti, t.j. zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činnosti na pomoc žiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov, realizovanie aktivít pre monitorovanie absorpčnej kapacity a pod. Projekt nadväzuje na už schválený projekt Zabezpečenie propagácie v programovom období 2007 – 2013 v rámci OPŽP a obsahuje totožné typy aktivít, avšak nedôjde k ich prekrývaniu, nakoľko ide o pokračovanie vyššie uvedeného projektu a prostredníctvom predkladaného projektu budú zrealizované nadväzné aktivity potrebné na dostatočné zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci Operačného programu Životné prostredie, ktoré z dôvodu finančného limitu neboli uskutočnené v rámci predchádzajúceho schváleného projektu.	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraný na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci skupiny I prioritná téma 86 „ Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „výdavky na informovanie a publicitu".	Cieľ projektu je zameraný najmä na: informovanosť, propagáciu, publicitu a výmenu skúseností. Je potrebné zvýšiť všeobecné povedomie o možnostiach a podmienkach získavania NFP prostredníctvom OPŽP a vytvoriť súvislý obraz o pomoci a výhodách čerpania finančných prostriedkov pre environmentálne projekty v rámci rozvoja v Slovenskej republike. Globálnym cieľom komunikačného plánu je zabezpečiť informovanie občanov EÚ/SR o OPŽP s dôrazom na úlohu Spoločenstva, na transparentnosť a efektívnosť pomoci z KF a ŠF prostredníctvom zaistenia širokej publicity na všetkých úrovniach implementácie. Špecifickými cieľmi KoP OPŽP sú: - Podpora úspešnej implementácie - Maximálna transparentnosť a absorpčná kapacita čerpania pomoci EÚ - Podpora imidžu EÚ ako poskytovateľa pomoci Slovensku
24160110019	NFP24160110009	Financ. mzd. výdavkov v rámci implement. OP ŽP	OPZP-PO6-11-1	42181810 - MŽP SR	6 000 000,00	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán pre implementáciu OP ŽP a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V rámci OP ŽP využíva finančnú alokáciu vyčlenenú na zabezpečenie podpory činnosti a funkcií orgánov podieľajúcich sa na	Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne zabezpečenie implementácie a riadenia OP ŽP ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP, ako aj zabezpečenie financovania osobných nákladov zamestnancov a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru: -ktorí vykonávajú činnosti v rámci implementácie OP ŽP na základe Opisu činnosti štátnozamestnaneckého	S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu realizácie OP ŽP umožňuje Európska komisia riadiacemu orgánu pre OP ŽP využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci OP ŽP na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít, t.j. získanie a udržanie potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov,	Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP je potrebné zabezpečiť zo zdrojov Európskej únie, nakoľko rozpočtová kapitola MŽP SR nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie osobným výdavkov riadiaceho orgánu pre OP ŽP tak, aby boli zabezpečené podmienky pre kvalitný a efektívny proces	Finančné prostriedky získané kombináciou systému refundácie a systémom zálohových platieb budú použité na stabilizáciu administratívnych kapacít, čo zamedzí zvyšovaniu fluktuácie, resp. povedie k jej zníženiu u zamestnancov pracujúcich so ŠF v rámci implementácie OP ŽP, a tým aj k udržaniu pracovných síl a následnému zabezpečeniu kvalifikovaných pracovných síl na vysokej odbornej úrovni.

						riadení a implementácii OP ŽP a ich administratívnych kapacít prostredníctvom prioritnej osi č. 6 Technická pomoc. Ako žiadateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky získané z prostriedkov technickej pomoci OP ŽP v programovom období 2007-2013 na: -vytvorenie nových pracovných miest súvisiacich s riadením, kontrolou, auditom a implementáciou fondov EÚ, -mzdové náklady, odmeny a odvody zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia kontroly, auditu a implementácie fondov EÚ. Slovenská republika ako člen EÚ je povinná v záujme bezproblémového a efektívneho čerpania fondov EÚ zabezpečiť na implementáciu jednotlivých operačných programov dostatočné administratívne kapacity, čo bolo jednoznačne konštatované aj uznesením vlády SR č. 832/2006 a následne potvrdené uznesením vlády SR č. 396/2007 zo dňa 2. mája 2007, ktorým bolo pre Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre OP ŽP odsúhlasený celkový počet 160 administratívnych kapacít v oblasti implementácie ŠF a Kohézneho fondu EÚ.	miesta, -ktorí vykonávajú činnosti v rámci implementácieOP ŽP na základe pracovných náplní zamestnancov vo verejnom záujme, -ktorí vykonávajú hodnotenie ŽoNFP na základe dohody o vykonaní práce v rámci výziev vyhlásených riadiacim orgánom pre OP ŽP, -ktorí vykonávajú administratívne a podporné činnosti na základe dohody o brigádnickej práci študenta a/alebo dohody o pracovnej činnosti v súvislosti s prípravou implementácií, finančnom riadení, monitorovaní, kontrole a audite OP ŽP. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa výsledku „Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z technickej pomoci" predstavuje stav administratívnych kapacít schválených uznesením vlády SR č. 396/2007 zo dňa 2. mája 2007, ktoré búdu prostredníctvom napĺňania cieľov projektu zabezpečované v priebehu realizácie projektu. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa dopadu „Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z technickej pomoci" predstavuje stav kapacít všetkých relevantných útvarov MŽP SR, ktoré sa budú podieľať na procese implementácie OP ŽP a podporných aktivitách v rámci procesu implementácie OP ŽP po ukončení realizácie aktivít projektu.	zabezpečenie ich profesionálneho rastu a nevyhnutných odborných podkladov a adekvátnych podmienok pre ich kvalitné rozhodovanie ako aj ich stabilizáciu a odmeňovanie. Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP bude realizované kombinovaným systémom zálohových platieb a systémom refundácie z dôvodu odľahčenia rozpočtovej kapitolu MŽP SR. Tento systém financovania zabezpečí pre rozpočtovú kapitolu MŽP SR finančný benefit, ktorý môže od 1. februára 2011 do 31. decembra 2011 tvoriť celkové možné čerpanie vo výške 6 mil. EUR. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci za prijímateľa MŽP SR v súlade s príslušnými programovými dokumentmi v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedný odbor technickej pomoci sekcie environmentálnych programov a projektov.	implementácie OP ŽP. Európska komisia upozornila na nevyhnutnosť urýchlenej stabilizácie a dostatočného odmeňovania zamestnancov pracujúcich v oblasti implementácie operačných programov, ako aj na prijatie adekvátnych opatrení (na elimináciu lobistických vplyvov) v rámci pracovných stretnutí s riadiacimi orgánmi, nakoľko v poslednom čase evíduje vysoký nárast fluktuácie zamestnancov podieľajúcich sa na implementačnom procese. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj odchod 49 zamestnancov sekcie environmentálnych programov a projektov zabezpečujúcich implementáciu OP ŽP od roku 2008. Hlavným dôvodom fluktuácie zamestnancov je predovšetkým nedostatočné finančné ohodnotenie. Vyškolení zamestnanci nájdu uplatnenie najmä v súkromnom sektore v oblasti tvorby projektov v oblasti ŠF EÚ s lepším finančným ohodnotením, ako je to v štátnej, resp. verejnej službe. Jednou z foriem stabilizácie administratívnych kapacít je forma zvýšeného odmeňovania z prostriedkov TP a taktiež využívanie ďalších motivačných prvkov, ako je napríklad umožnenie účasti na vzdelávacích aktivitách v zahraničí, čo v konečnom dôsledku povedie k zvýšeniu odbornej kvality zamestnancov. Z pohľadu zabezpečenia plynulej implementácie ŠF a Kohézneho fondu EÚ v gescii MŽP SR sú práve roky 2009-2011 kľúčové, a to najmä z nasledovných dôvodov: kumulácia práce v súvislosti s počtom vyhlásených výziev OP ŽP – v roku 2008 vyhlásenie 17 výziev s alokáciou 465 472 017 EUR; v roku 2009 vyhlásených 12 výziev s alokáciou 948 576 896 EUR; v roku 2010 vyhlásených 7 výziev s alokáciou 299 139 831 EUR; -prijatie a novelizovanie zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva ako aj novelizovanie zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a s tým súvisiaca a nevyhnutnosť úpravy všetkých implementačných dokumentov; -implementácia opatrení Centrálneho koordinačného orgánu na zvýšenie efektívnosti čerpania finančných prostriedkov v programovom období 2007-2013 za účelom eliminácie problémových oblastí implementácie a s tým súvisiace úprava implementačných dokumentov; -zabezpečovanie podpory pri riešení technických problémov Verejnej časti IT monitorovacieho systému a v nadväznosti nato zabezpečovanie postupov predkladania žiadostí o NFP a žiadostí o platbu; -komunikácia a aktívne riešenie problémov týkajúcich sa prebiehajúcich auditov Európskej komisie v rámci operačného programu a s tým súvisiace činnosti vrátane úpravy podmienok poskytovania pomoci v rámci OP ŽP; -nevyhnutnosť monitorovania jednotlivých ukončených projektov v období do piatich rokov po ukončení ich realizácie; -nárast počtu policajných vyšetrovaní Úradu boja proti korupcii v súvislosti so zvýšenou ochranou finančných záujmov Európskych spoločenstiev a s tým zvýšená nevyhnutnosť vypracovávania stanovísk pre orgány činné v trestnom konaní a ďalšie;	
24160110020	NFP24160110012	Personálne zabezpečenie implementácie OPŽP	OPZP-PO6-11-1	42181810 - MŽP SR	234 500,00	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán pre implementáciu OP ŽP a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V rámci OP ŽP využíva finančnú alokáciu vyčlenenú na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP a ich administratívnych kapacít prostredníctvom prioritnej osi č. 6 Technická pomoc. Ako žiadateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky získané z prostriedkov technickej pomoci OP ŽP v programovom období 2007-2013 na:	Výsledkom projektu je personálne zabezpečenie RO pre OP ŽP a PJ, zabezpečenie vzdelávania zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú na príprave, implementácii, finančnom riadení, monitorovaní, kontrole a audite OP ŽP. Realizáciou projektu bude zabezpečený kvalifikovaný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ŽP prostredníctvom vzdelávania oprávnených zamestnancov RO pre OP ŽP a PJ formou seminárov, školení, kurzov, účasťou na odborných stážach a pracovných cestách zameraných na kvalitné zabezpečenie implementácie OP ŽP. V rámci projektu sa budú sledovať merateľné ukazovatele výsledku „Počet osôb zúčastnených na	S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu realizácie OP ŽP umožňuje Európska komisia riadiacemu orgánu pre OP ŽP využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci OP ŽP na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít, t.j. získanie a udržanie potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov, zabezpečenie ich profesionálneho rastu a nevyhnutných odborných podkladov a adekvátnych podmienok pre ich kvalitné rozhodovanie ako aj ich stabilizáciu a odmeňovanie. Financovanie personálnych výdavkov zamestnancov	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraná na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci tohto projektu budú	Finančné prostriedky získané kombináciou systému refundácie a systémom zálohových platieb budú použité na stabilizáciu administratívnych kapacít, čo zamedzí zvyšovaniu fluktuácie, resp. povedie k jej zníženiu u zamestnancov pracujúcich so ŠF v rámci implementácie OP ŽP, a tým aj k udržaniu pracovných síl a následnému zabezpečeniu kvalifikovaných pracovných síl na vysokej odbornej úrovni.

						- zabezpečenie interného a externého vzdelávania zamestnancov RO pre OP ŽP a PJ priamo zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF, a to formou seminárov, školení, kurzov, odborných stáží a pracovných ciest	školeniach, seminároch, alebo vzdelávaní" a "Počet zrealizovaných školení". Plánované hodnoty uvedených ukazovateľov predstavujú stav zrealizovaných školení a vyškolených osôb, ktoré budú prostredníctvom napĺňania cieľov projektu zabezpečované v priebehu jeho realizácie. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa dopadu „Počet vyškolených zamestnancov" predstavuje stav vyškolených zamestnancov RO pre OP ŽP a PJ, ktorí sa budú podieľať na procese implementácie OP ŽP po ukončení realizácie aktivít projektu.	MŽP SR podieľajúcich sa priamo na implementácii OP ŽP bude realizované kombinovaným systémom zálohových platieb a systémom refundácie z dôvodu odľahčenia rozpočtovej kapitoly MŽP SR. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci za prijímateľa MŽP SR v súlade s príslušnými programovými dokumentmi v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedný odbor technickej pomoci sekcie environmentálnych programov a projektov.	realizované aktivity zamerané na adekvátne personálne zabezpečenie oprávnených zamestnancov RO pre OP ŽP a PJ v súvislosti s podporou implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP.	
24160110021	NFP24160110 010	Podpora implementácie OPŽP na regio	OPZP-PO6-11-1	00626031 - SAŽP	1 329 007,42	Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) SAŽP = centrá prvého kontaktu, zohrávajú význam. úlohu pri zabezpeč. a vykonávaní podpory implementácie OPŽP na regionálne úrovni v súlade s pravidlami pre Technickú pomoc a Komunikačným plánom OPŽP. Prioritné zameranie: konzultačná činnosť, poradenstvo, podpora projektového manažmentu, inform. a publicita. Zastrešujú priamy kontakt s potenciálnymi konečnými prijímateľmi pomoci a verejnosťou na regionálne úrovni, zastávajú rolu školiteľov a projektových konzultantov, tj. zabezpečujú podporu efektivity čerpania prostriedkov zo ŠF EU na regionálne úrovni. REPIS sa postupne dobudovávali a vybavovali v rámci projektu "Dobudovanie a prevádzka siete REPIS ako centier prvého kontaktu v regiónoch pre MŽP SR v rokoch 2007 -2013 (2. etapa)", ktorý bol mimoriadne ukončený na odporúčanie MŽP SR , kvôli zmenám v Mechanizme TA. Predkladaný projekt je jeho priamym pokračovaním s priorit. zameraním na dovybavenie a zabezpeč. prevádzky REPIS na požadovanej úrovni pre plnenie úloh centier prvého kontaktu s dostatoč. administr. kapacitami. V súčasnosti je funkčných 10 kancelárii zastrešujúcich celé územie SR.	Po skončení projektu bude prevádzkované plne funkčná sieť kancelárii REPIS v 10 regiónoch SR v mestách Banská Bystrica, Prešov, Prievidza, Nitra, Banská Štiavnica, Košice, Žilina, Trnava, Poprad a Rimavská Sobota po stránke personálnej sa počíta s 22 pracovníkmi pracujúcimi v 100 % pracovnom úväzku, po stránke vybavenosti s potrebnou kancelárskou výpočtovou a prezentačnou technikov bude kapacita zvýšená (prostredníctvom tohto projektu) o 20 % teda v roku 2013 na 80 %. Pre pracovníkov siete REPIS budú pravidelne realizované aktivity na zabezpečenie ich profesionálneho rastu, čím bude dosiahnuté dostatočné kvantitatívne a kvalitatívne personálne zázemie pre adekvátnu podporu implementácie ŠF EÚ na regionálnej úrovni.	Stanovené ciele projektu budú napĺňané prostred.realizácie hlavnej aktivity projektu:Realizácia konzultacnej a podpornej cinnosti siete REPIS v rámci OPŽP v jednotlivých regiónoch SR a podľa požiadaviek potencionál. prijímateľov pomoci. Prioritné zameranie činnosti REPIS bude:1. poskytovanie základ. info. o OPŽP, distribúcia informač. materiálov a základných dokumentov – zvýšenie informačnej dostupnosti. 2.konzultácie k projektovým zámerom, správna orientácia v OP - identifik. environmentálnych projektových zámerov. 3. sprostredkovanie relevant. podkladov v rámci realizovaných podujatí (info dni, semináre konzultač. dni a konferencií) organizované REPIS, ale aj inými subjektmi. 4. pravidelná infor. prostredníctvom zverejňovania aktualít na www.repis.sk. 5. monitoring úspešnosti realizácie projektov priamo v regiónoch. 6.priama pomoc pri implementácii projektov.7.zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov REPIS prostredníctvom školení doma i v zahraničí zameraných na aktuálne informácie v oblasti ŠF EÚ s prioritným zameraním na OPŽP. Org. zab.proj.: Projekt bude riadiť projektový tím, zostavený z pracovníkov SAŽP. Na zabezpečenie činnosti plánujeme nakúpiť 1 mot. vozidlo vo verzii hybrid	Vzhľadom na zložitosť a neustálu aktuálnosť problematiky riešenia environmentálnych problémov v SR prostredníctvom projektovej činnosti, administratívnu náročnosť prípravy dokumentácie žiadostí o NFP a následnú náročnosť ich implementácie, neustálu nevyhnutnú aktualizáciu systému riadenia s dopadom na všetky fázy realizácie týchto projektov, je nevyhnutné zabezpečiť informačnú kvalitnú dostupnosť ako priamu podporu programovania a implementácie OPŽP priamo v regiónoch SR. REPIS ako centrá prvého kontaktu, realizujúce podporu týchto procesov, sa podieľajú na zvyšovaní absorpčnej schopnosti čerpania prostriedkov zo ŠF a KF EÚ s priamym regionálnym dopadom. Skúsenosti získane z predchádzajúcich projektov REPIS 1 a 2.etapa, štatisticky podložené množstvom aktivít realizovaných na základe záujmu klientov, ukazujú, že sieť REPIS napĺňa stanovené úlohy zamerané na podporu príp.,predkladania a implement. environ. projektov realizovaných v rámci OPŽP. Aby bola zachovaná kontinuita a zázemie informačnej dostupnosti na regionálne úrovni je nevyhnutné zabezp. prevádzky siete REPIS. tak po tech. ako aj administratívnej stránke.Finančne proj. plánujeme riešiť sys.predfinac. a refund.nákladov	Udržateľnosť projektu bude zabezpečená dostatočným technickým vybavením kancelárii a personálnym stabilizovaním tj. adekvátny počet odborne fundovaných pracovníkov, ktorí budú schopní poskytovať odborné a kvalifikované informácie prostredníctvom konzultačnej činnosti a realizáciou podporných aktivít aj v nasledujúcom období. Ďalšie zabezpečenie činností kancelárií REPIS bude realizované pokračovaním príp. novým projektom aj v nasledujúcom období z dôvodu podpory riešenia environmentálnych problémov v SR prostredníctvom projektovej činnosti, nemalých skúseností existujúcich administratívnych kapacít ako aj priamym kontaktom s realizátormi riešení na regionálnej úrovni.
24160110022	NFP24160110 011	Informačná dostupnosť - podpora implement. OPŽP	OPZP-PO6-11-1	00626031 - SAŽP	240 100,00	Dostupnosť a dostatočnosť informačnej základne je determinujúcim faktorom kvality predkladaných a následne implementovaných projektov v rámci OPŽP. V doterajšom období implementácie operačného programu viedlo zabezpečovanie informačnej dostupnosti nesporne k zvýšeniu kvality ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím. Vzhľadom na neustále nevyhnutné zmeny či už na úrovni EÚ (smernice, nariadenia,..) alebo SR (CKO a RO) v oblasti systémov riadenia a stratégií riadenia KF a ŠF ako aj legislatívnych predpisov je potrebné neustále zabezpečovať dostupnosť informácií na všetky úrovne a prioritne priam do jednotlivých regiónov SR.	Realizáciou aktivít sa zabezpečí vyššia kvalita implement. environ. projektov a v konečnom dôsledku nepriamo aj rozvoj územia SR. Jednotlivé výsledky plánovaných aktivít projektu, predovšetkým informačné a propagačné materiály budú aj po ukončení aktivít projektu slúžiť na zvyšovanie povedomia a informovanosti širokej verejnosti ako aj odborných kruhov a tiež na edukačné účely. Využívané informačné a komunikačné cesty a nástroje budú základom pre realizáciu porovnateľných aktivít potrebných pre ďalšie environ. rozvojové aktivity v SR v budúcnosti.	Realizácia aktivít projektu priamo korešponduje s prioritami a glob. a špec. cieľmi základ. strateg. dok. „Komunikačný plán OPŽP ..." . V súlade s definovanými postupmi implementácie uvedeného komun. plánu bude sieť REPIS. realizovať aktivity na zabezpeč. podpory úspešnej implementácie predkladaných a schvál. ŽoNFP, podpory imidžu EÚ, zvýšenie infor. a povedomia širokej odbornej a laickej verejnosti, tj. zabezpeč. max. transpar. a absorb. kapacity prostred. požitia celého prístupného spektra infor. a komunik. ciest a nástrojov. Prioritnou formou realizácie bude organizovanie a zabezpčenie informačných, propagačných a vzdelávacích podujatí (konferencie, výstavy,semináre, školenia, workshopy, prac. stret., ...) celoslov. ale aj regionálneho charakteru. Podpora aktivít bude zabezpečovaná spracovaním a disribúciou informačných, propagačných. a metodických materiálov. Financovanie projektu plánujeme riešiť kombinovaným sp. - sytémom predfinancovania a refundácie nákladov	Zabezpečenie inform. dostupnosti v požadovanej kvalite a kvantite je základným predpokladom naplnenia definovaných cieľov projektu ako aj vyššie uvedeného strateg. dokumentu a teda aj základným predpokladom podpory implementácie projektov predkladaných a realizovaných v rámci OPŽP. Zabezpečenie dostatočnej absorpčnej kapacity a zvýšenie povedomia širokej verejnosti v jednotlivých častiach SR si vyžaduje rešpektovanie regionál. charakteristík a osobitostí pri realizácií informačných a propagačných podujatí na požadovanej úrovni s čím majú kancelárie REPIS. dlhoročné praktické skúsenosti. Na dotvorenie uceleného informačného obrazu o EÚ ako poskytovateľovi pomoci na environ. projekty na území SR je potrebné tiež zvýšiť povedomie širokej verejnosti prioritne výmenou skúseností z rozvojových environ. aktivít.	Informačné a propagačné aktivity ale predovšetkým spracované materiály sú základom zvýšenia informovanosti obyvateľov SR predovšetkým zvýšenia povedomie obyvateľov o EÚ ako poskytovateľovi finančných rozvojových prostriedkov. Zrealizované úspešné projekty propagované vhodnou formou a spôsobom budú mať stimulujúci účinok (na všetky vytypované cieľové skupiny) čím sa zabezpečí zvýšenie environ. povedomia a zmýšľania a uvedené aktivity budú základom na ďalšie rozvojové aktivity smerované na zlepšenie ŽP s predpokladaným účinkom v dlhšom časovom horizonte. Uvedené popísané aktivity partia medzi priority SAŽP, kt. organiz. zložkou je sieť REPIS. a teda prostredníctvom tejto organizač, štruktúry je udržať. výsledkov projektu zabezpečená na najvyššej úrovni.
24160110023	NFP24160110 014	Financovanie mzdových výdavkov vrátane o	OPZP-PO6-11-1	42181810 - MŽP SR	5 000 000,00	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán pre implementáciu OP ŽP a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V rámci OP ŽP využíva finančnú alokáciu vyčlenenú na zabezpečenie podpory činnosti a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP a ich administratívnych kapacít prostredníctvom prioritnej osi č. 6 Technická pomoc. Ako žiadateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky získané z prostriedkov technickej pomoci OP ŽP v programovom období 2007-2013 na: -vytvorenie nových pracovných miest súvisiacich s riadením, kontrolou, auditom a implementáciou fondov EÚ, -mzdové náklady, odmeny a odvody zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia kontroly, auditu a implementácie fondov EÚ. Uznesením vlády SR č. 396/2007 zo dňa 2.mája 2007 bolo pre Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre OP ŽP odsúhlasený celkový počet 160 administratívnych kapacít	Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne zabezpečenie implementácie a riadenia OP ŽP ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP, ako aj zabezpečenie financovania osobných nákladov zamestnancov a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru: -ktorí vykonávajú činnosti v rámci implementácie OP ŽP na základe Opisu činnosti štátnozamestnaneckého miesta, -ktorí vykonávajú činnosti v rámci implementácie OP ŽP na základe pracovných náplní zamestnancov vo verejnom záujme, -ktorí vykonávajú hodnotenie ŽoNFP na základe dohody o vykonaní práce v rámci výziev vyhlásených riadiacim orgánom pre OP ŽP, -ktorí vykonávajú administratívne a podporné činnosti na základe dohody o brigádnickej práci študenta a/alebo dohody o pracovnej činnosti v súvislosti s prípravou implementácií, finančnom riadení, monitorovaní, kontrole a audite OP ŽP.	S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu realizácie OP ŽP umožňuje Európska komisia riadiacemu orgánu pre OP ŽP využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci OP ŽP na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít, t.j. získanie a udržanie potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov, zabezpečenie ich profesionálneho rastu a nevyhnutných odborných podkladov a adekvátnych podmienok pre ich kvalitné rozhodovanie ako aj ich stabilizáciu a odmeňovanie. Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP bude realizované kombinovaným systémom zálohových platieb a systémom refundácie z dôvodu odľahčenia rozpočtovej kapitolu MŽP SR. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci za	Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP je potrebné zabezpečiť zo zdrojov Európskej únie, nakoľko rozpočtová kapitola MŽP SR nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie osobných výdavkov riadiaceho orgánu pre OP ŽP tak, aby boli zabezpečené podmienky pre kvalitný a efektívny proces implementácie OP ŽP. Európska komisia upozornila na nevyhnutnosť urýchlenej stabilizácie a dostatočného odmeňovania zamestnancov pracujúcich v oblasti implementácie operačných programov, ako aj na prijatie adekvátnych opatrení (na elimináciu lobistických vplyvov) v rámci pracovných stretnutí s riadiacimi orgánmi, nakoľko v poslednom čase eviduje vysoký nárast fluktuácie zamestnancov podieľajúcich sa na implementačnom procese. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj odchod 67 zamestnancov sekcie environmentálnych programov a projektov zabezpečujúcich implementáciu OP ŽP od	Finančné prostriedky získané kombináciou systému refundácie a systémom zálohových platieb budú použité na stabilizáciu administratívnych kapacít, čo zamedzí zvyšovaniu fluktuácie, resp. povedie k jej zníženiu u zamestnancov pracujúcich so ŠF v rámci implementácie OP ŽP, a tým aj k udržaniu pracovných síl a následnému zabezpečeniu kvalifikovaných pracovných síl na vysokej odbornej úrovni.

								prijímateľa MŽP SR v súlade s príslušnými programovými dokumentmi v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedný odbor technickej pomoci SEPP.	roku 2008.	
24160110024	NFP24160110013	Modernizácia techniky, služieb IKT	OPZP-PO6-11-1	42181810 - MŽP SR	2 092 842,00	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán pre implementáciu OP ŽP a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V rámci OP ŽP využíva finančnú alokáciu vyčlenenú na zabezpečenie podpory činnosti a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP a ich administratívnych kapacít prostredníctvom prioritnej osi č. 6 Technická pomoc. Ako žiadateľ je oprávnený použiť financné prostriedky získané z prostriedkov technickej pomoci OP ŽP v programovom období 2007-2013 na: - materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie súvisiace s implementáciou OP ŽP, - prevádzkové zabezpečenie implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP.	Výsledkom projektu je modernizácia techniky, služieb IKT a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ŽP. Realizáciou projektu bude zabezpečený kvalifikovaný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ŽP prostredníctvom modernizácie techniky a služieb IKT a technického vybavenia zamestnancov RO pre OP ŽP a PJ zabezpečujúcich výkon agendy riadenia a implementácie OP ŽP. V rámci projektu sa bude sledovať merateľný ukazovateľ výsledku „Počet zamestnancov, ktorých prevádzkové a technické vybavenie je hradené z technickej pomoci". Plánovaná hodnota uvedeného ukazovateľa predstavuje počet zamestnancov RO pre OP ŽP a PJ, ktorým bude zabezpečované technické, materiálne a prevádzkové vybavenie. Uvedená hodnota ukazovateľa bude zabezpečovaná v priebehu realizácie projektu prostredníctvom napĺňania jeho cieľov. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa dopadu „Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie" predstavuje stav zamestnancov RO pre OP ŽP a PJ, ktorí sa budú podieľať na procese implementácie OP ŽP po ukončení realizácie aktivít projektu.	S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu realizácie OP ŽP umožňuje Európska komisia riadiacemu orgánu pre OP ŽP využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci OP ŽP na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít, t.j. získanie a udržanie potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov, zabezpečenie ich profesionálneho rastu a nevyhnutných odborných podkladov a adekvátnych podmienok pre ich kvalitné rozhodovanie ako aj ich stabilizáciu a odmeňovanie. Financovanie modernizácie techniky a materiálno-technického zabezpečenia zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa priamo na implementácii OP ŽP bude realizované kombinovaným systémom zálohových platieb a systémom refundácie z dôvodu oďlahčenia rozpočtovej kapitoly MŽP SR. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci za prijímateľa MŽP SR v súlade s príslušnými programovými dokumentmi v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedný odbor technickej pomoci sekcie environmentálnych programov a projektov.	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraná na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci tohto projektu budú realizované aktivity zamerané na adekvátne materiálno-technické zabezpečenie oprávnených zamestnancov RO pre OP ŽP a PJ a modernizáciu techniky a služieb IKT v súvislosti s výkonom agendy implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP.	Finančné prostriedky získané kombináciou systému refundácie a systémom zálohových platieb, ktoré budú investované do modernizácie techniky a technického vybavenia zabezpečia adekvátne pracovné prostredie a podmienky pre výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ŽP, a teda zároveň zabezpečia stabilizáciu administratívnych kapacít, pracujúcich so ŠF a KF a v rámci implementácie OP ŽP.
24160110025	NFP24160110015	Poradenské a konzultačné služby v rámci OPŽP	OPZP-PO6-12-1	42181810 - MŽP SR	130 000,00	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako Riadiaci orgán pre implementáciu OP ŽP a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V rámci OP ŽP využíva finančnú alokáciu vyčlenenú na zabezpečenie podpory činnosti a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP a ich administratívnych kapacít prostredníctvom prioritnej osi c. 6 Technická pomoc. Ako žiadateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky získané z prostriedkov technickej pomoci OP ŽP v programovom období 2007-2013 na: - zabezpečenie poradenských a konzultačných služieb, právneho poradenstva, prekladov, tlmočenia, posudkov, štúdií, analýz a iných služieb nevyhnutných na realizáciu OP ŽP.	Výsledkom projektu bude posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu prostredníctvom zabezpečenia odborného poradenstva pre Riadiaci orgán OP ŽP a Platobnú jednotku. Posilnením kvality vyššieuvedených činností bude zabezpečený pozitívny dopad na implementáciu OP ŽP so snahou minimalizovať problémové oblasti, s ktorými sa RO stretáva v rámci implementácie OP ŽP. V rámci daného projektu sa bude sledovať merateľný ukazovateľ výsledku "Počet vypracovaných štúdií, analýz, strategických dokumentov". Plánovaná hodnota uvedeného ukazovateľa predstavuje počet dodaných služieb, ktoré budú prostredníctvom napĺňania cieľov projektu zabezpečované v priebehu jeho realizácie. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa dopadu "Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie" vyjadruje počet zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na procese implementácie OP ŽP po ukončení realizácie projektu.	S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu realizácie OP ŽP umožňuje Európska komisia riadiacemu orgánu pre OP ŽP využívať finančné prostriedky v rámci TP OP ŽP na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít. Prostredníctvom uvedeného projektu sa zabezpečí podpora činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na programovaní, riadení, implementácii, finančnom riadení, hodnotení a monitorovaní, kontrole a audite OP ŽP. Financovanie výdavkov spojených so zabezpečním poradenských a konzultačných služieb bude realizované kombinovaným systémom zálohových platieb a systémom refundácie z dôvodu oďlahčenia rozpočtovej kapitoly MŽP. Plánované výstupy projektu budú v súlade s indikatívnym harmonogramom aktivít RO a harmonogramom verejného obstarávania na rok 2012. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci za prijímateľa MŽP SR v súlade s príslušnými programovými dokumentmi v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedný odbor technickej pomoci SEPP.	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR c. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán pre implementáciu OP ŽP a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraná na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP (riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, orgánov kontroly a auditu) a ich administratívnych kapacít, poskytovanie podpory na prípravu projektov, ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností. V nadväznosti na potrebu podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP budú v rámci tohto projektu realizované aktivity súvisiace so zabezpečením poradenských a konzultačných služieb, právneho poradenstva, prekladov, tlmočenia, posudkov, štúdií, analýz a iných služieb nevyhnutných na realizáciu OP ŽP.	Realizáciou jednotlivých aktivít projektu bude zabezpečený efektívejší proces implementácie OP ŽP, čím dôjde zároveň k zvýšeniu kvality a úrovne vykonávaných činností a minimalizácii rizík v rámci implementácie OP ŽP. Predmetné služby sú potrebné na minimalizáciu problémových oblastí a zabezpečenie zefektívnenia procesu implementácie OP ŽP.
24160110026	NFP24160110016	Financovanie mzdových výdavkov/nákladov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP - rok 2013	OPZP-PO6-12-1	42181810 - MŽP SR	4 200 000,00	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č.832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán pre implementáciu OP ŽP a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V rámci OP ŽP využíva finančnú alokáciu vyčlenenú na zabezpečenie podpory činnosti a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP a ich administratívnych kapacít prostredníctvom prioritnej osi č. 6 Technická pomoc. Ako žiadateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky získané z prostriedkov technickej pomoci OP ŽP v programovom období 2007-2013 na: - vytvorenie nových pracovných miest súvisiacich s riadením, kontrolou, auditom a implementáciou fondov EÚ, - mzdové náklady, odmeny a odvody zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia kontroly, auditu a implementácie fondov EÚ. Uznesením vlády SR č. 396/2007 zo dňa 2. mája 2007 bolo pre	Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne zabezpečenie implementácie a riadenia OP ŽP ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP, ako aj zabezpečenie financovania osobných nákladov zamestnancov a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru: - ktorí vykonávajú činnosti v rámci implementácie OP ŽP na základe Opisu činnosti štátnozamestnaneckého miesta, - ktorí vykonávajú činnosti v rámci implementácie OP ŽP na základe pracovných náplní zamestnancov vo verejnom záujme, - ktorí vykonávajú hodnotenie ŽoNFP na základe dohody o vykonaní práce v rámci výziev vyhlásených riadiacim orgánom pre OP ŽP, - ktorí vykonávajú administratívne a podporné činnosti na základe dohody o brigádnickej práci študenta a/alebo dohody o pracovnej činnosti v súvislosti s prípravou	S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu realizácie OP ŽP umožňuje Európska komisia riadiacemu orgánu pre OP ŽP využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci OP ŽP na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít, t.j. získanie a udržanie potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov, zabezpečenie ich profesionálneho rastu a nevyhnutných odborných podkladov a adekvátnych podmienok pre ich kvalitné rozhodovanie ako aj ich stabilizáciu a odmeňovanie. Financovanie mzdových výdavkov/nákladov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP bude realizované kombinovaným systémom zálohových platieb a systémom refundácie z dôvodu oďlahčenia	Financovanie mzdových výdavkov/nákladov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP je potrebné zabezpečiť zo zdrojov Európskej únie, nakoľko rozpočtová kapitola MŽP SR nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie osobných výdavkov riadiaceho orgánu pre OP ŽP tak, aby boli zabezpečené podmienky pre kvalitný a efektívny proces implementácie OP ŽP. Európska komisia upozornila na nevyhnutnosť urýchlenej stabilizácie a dostatočného odmeňovania zamestnancov pracujúcich v oblasti implementácie operačných programov, ako aj na prijatie adekvátnych opatrení (na elimináciu lobistických vplyvov) v rámci pracovných stretnutí s riadiacimi orgánmi, nakoľko v poslednom čase eviduje vysoký nárast fluktuácie zamestnancov podieľajúcich sa na implementačnom procese.	Finančné prostriedky získané kombináciou systému refundácie a systémom zálohových platieb budú použité na stabilizáciu administratívnych kapacít, čo zamedzí zvyšovaniu fluktuácie, resp. povedie k jej zníženiu u zamestnancov pracujúcich so ŠF v rámci implementácie OP ŽP, a tým aj k udržaniu pracovných síl a následnému zabezpečeniu kvalifikovaných pracovných síl na vysokej odbornej úrovni.

						Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre OP ŽP odsúhlasený celkový počet 160 administratívnych kapacít.	implementácie, finančného riadenia, monitorovania, kontroly a auditu OP ŽP.	rozpočtovej kapitolu MŽP SR. Prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci za prijímateľa MŽP SR v súlade s príslušnými programovými dokumentmi v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, zabezpečuje odbor technickej pomoci SEPP.		
24160110027	NFP24160110017	Financovanie mzdových výdavkov/nákladov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP – rok 2014	OPZP-PO6-13-1	42181810 - MŽP SR	5 547 200,00	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán pre implementáciu OP ŽP a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V rámci OP ŽP využíva finančnú alokáciu vyčlenenú na zabezpečenie podpory činnosti a funkcií orgánov podieľaj.sa na riadení a implementácii OP ŽP a ich administratívnych kapacít prostr. prioritnej osi č. 6 Technická pomoc. Ako žiadateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky získané z prostr. technickej pomoci OP ŽP v prog.období 2007-2013 na: posilnenie admin. kapacít súvisiacich s riadením, kontrolou, auditom a implementáciou fondov EÚ a mzdové náklady, odmeny a odvody zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia kontroly, auditu a implementácie fondov EÚ. Uznesením vlády SR č. 396/2007 z 2.mája 2007 bol pre MŽP ako RO OP ŽP schválený celkový počet 160 administratívnych kapacít. Ministerstvo financií SR „rozpočtovým opatrením č. 6/2013 - zvýšilo počet AK na 181.	Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne zabezpečenie implementácie a riadenia OP ŽP ako aj posilnenie administratívnych kapacít, resp. zníženia fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP, ako aj zabezpečenie financovania osobných nákladov zamestnancov a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru: -ktorí vykonávajú činnosti v rámci implementácie OP ŽP a prípravy OP KŽP na základe Opisu činnosti štátnozamestnaneckého miesta, -ktorí vykonávajú činnosti v rámci implementácie OP ŽP a prípravy OP KŽP na základe pracovných náplní zamestnancov vo verejnom záujme, -ktorí vykonávajú hodnotenie ŽoNFP na základe dohody o vykonaní práce v rámci výziev vyhlásených riadiacim orgánom pre OP ŽP, -ktorí vykonávajú administratívne a podporné činnosti na základe dohody o brigádnickej práci študenta a/alebo dohody o pracovnej činnosti v súvislosti s prípravou OP KŽP a implementáciou, finančným riadením, monitorovaním, kontrolou a auditom OP ŽP.	cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu realizácie OP ŽP umožňuje Európska komisia RO pre OP ŽP využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci OP ŽP na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týk. sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít, t.j. získanie a udržanie potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov, zabezpečenie ich profesionálneho rastu a nevyhnutných odborných podkladov a adekvátnych podmienok pre ich kvalitné rozhodovanie ako aj ich stabilizáciu a odmeňovanie. Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo prac. pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP a príprave OP KŽP bude realizované kombinovaným systémom zálohových platieb a systémom refundácie z dôvodu odľahčenia rozpočtovej kapitoly MŽP SR. Prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci za prijímateľa MŽP SR v súlade s príslušnými programovými dokumentmi v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, zabezpečuje odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce SEPP.	Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP a príprave OP KŽP bude podporované zo zdrojov Európskej únie, nakoľko rozpočtová kapitola MŽP SR nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie osobných výdavkov riadiaceho orgánu pre OP ŽP tak, aby boli zabezpečené podmienky pre kvalitný a efektívny proces implementácie OP ŽP. Európska komisia upozornila na nevyhnutnosť urýchlenej stabilizácie a dostatočného odmeňovania zamestnancov pracujúcich v oblasti implementácie operačných programov, ako aj na prijatie adekvátnych opatrení k posilneniu administratívnych kapacít (na elimináciu lobistických vplyvov) v rámci pracovných stretnutí s riadiacimi orgánmi.	Finančné prostriedky získané kombináciou systému refundácie a systémom zálohových platieb budú použité na stabilizáciu administratívnych kapacít, ako prostriedok posilňovania administratívnych kapacít, čo zamedzí zvyšovaniu fluktuácie, resp. povedie k jej zníženiu u zamestnancov pracujúcich so ŠF v rámci implementácie OP ŽP, a tým aj k udržaniu pracovných síl a následnému zabezpečeniu kvalifikovaných pracovných síl na vysokej odbornej úrovni pre prípravu a riadenie OP KŽP.
24160110028	NFP24160110018	Publicita OP ŽP a hodnotenie OP KŽP	OPZP-PO6-13-1	42181810 - MŽP SR	198 880,00	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007 – 2013 ustanovené ako Riadiaci orgán pre implementáciu OP ŽP a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013. V rámci OP ŽP využíva finančnú alokáciu vyčlenenú na zabezpečenie podpory činnosti a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP a ich administratívnych kapacít prostredníctvom prioritnej osi č. 6 Technická pomoc. Ako žiadateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky získané z prostriedkov technickej pomoci OP ŽP v programovom období 2007 – 2013 na: 1. Aktivity v oblasti informovania a publicity OP ŽP – Propagácia, reklama a inzercia 2. Aktivity v oblasti hodnotenia a štúdií OP ŽP, resp. nového operačného programu Kvalita životného prostredia - Štúdie, expertízy, posudky.	Výsledkom projektu bude posilnenie kvality vykonávaných činností a podpora absorpčnej schopnosti v oblasti informovania a publicity Operačného programu Životné prostredie a zároveň zabezpečenie kvalitnej prípravy ďalšieho programového obdobia prostredníctvom ex ante hodnotenia Operačného programu Kvalita životného prostredia. Posilnením kvality vyššie uvedených činností bude zabezpečený pozitívny dopad na implementáciu OP ŽP so snahou minimalizovať problémové oblasti, s ktorými sa RO stretáva v rámci implementácie OP ŽP. V rámci daného projektu sa bude sledovať merateľný ukazovateľ výsledku"Počet zrealizovaných akcií na informovanie verejnosti o OP ŽP" a "Počet realizovaných hodnotení, správ alebo analýz".	S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu realizácie OP ŽP umožňuje Európska komisia riadiacemu orgánu pre OP ŽP využívať finančné prostriedky v rámci TP OP ŽP na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií v oblasti informovania, publicity a hodnotenia operačného programu. Financovanie výdavkov spojených s ex ante hodnotením OP KŽP a propagáciou OP ŽP bude realizované kombinovaným systémom zálohových platieb a systémom refundácie z dôvodu odľahčenia rozpočtovej kapitoly MŽP. Plánované výstupy projektu budú v súlade s indikatívnym harmonogramom aktivít RO a harmonogramom verejného obstarávania na rok 2014. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci za prijímateľa MŽP SR v súlade s príslušnými programovými dokumentmi v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami, je zodpovedný odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce.	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraná na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci prioritnej témy 86 „Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita" sa uplatňuje ako oprávnená skupina výdavkov: „výdavky na hodnotenie a štúdie, informovanie a publicitu". V nadväznosti na potrebu podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP budú v rámci tohto projektu realizované aktivity súvisiace so zabezpečením informaných a propagačných služieb a hodnotením programu.	Realizáciou jednotlivých aktivít projektu bude podporená úspešná implementácia, maximálna transparentnosť a absorbčná kapacita čerpania pomoci EÚ, a taktiež bude podporený imidž EÚ ako poskytovateľa pomoci SR. Realizáciou ex ante hodnotenia OP KŽP bude podporená kvalita nového OP KŽP s cieľom maximálneho zvýšenia kvality pri príprave a realizácii projektov v novom programovom období.
24160110029	NFP24160110019	Materiálno-technické vybavenie a prevádzkové zabezpečenie riadenia a implementácie OP ŽP	OPZP-PO6-13-1	42181810 - MŽP SR	890 600,00	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán pre implementáciu OP ŽP a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V rámci OP ŽP využíva finančnú alokáciu vyčlenenú na zabezpečenie podpory činnosti a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP a ich administratívnych kapacít prostredníctvom prioritnej osi č. 6 Technická pomoc. Ako žiadateľ je oprávnený použiť financné prostriedky získané z prostriedkov technickej pomoci OP ŽP v programovom období 2007-2013 na: - materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie súvisiace s implementáciou OP ŽP, - prevádzkové zabezpečenie implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP.	Výsledkom projektu je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre riadenie a implementáciu OP ŽP, modernizácia techniky a služieb IKT. Realizáciou projektu bude zabezpečený kvalifikovaný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ŽP prostredníctvom modernizácie techniky a služieb IKT a technického vybavenia zamestnancov RO pre OP ŽP a PJ zabezpečujúcich výkon agendy riadenia a implementácie OP ŽP. V rámci projektu sa bude sledovat merateľný ukazovateľ výsledku „Počet zamestnancov, ktorých prevádzkové a technické vybavenie je hradené z technickej pomoci". Plánovaná hodnota uvedeného ukazovateľa predstavuje počet zamestnancov RO pre OP ŽP a PJ, ktorým bude zabezpečované technické, materiálne a prevádzkové vybavenie. Uvedená hodnota ukazovateľa bude zabezpečovaná v priebehu realizácie projektu prostredníctvom naplňania jeho cieľov.	S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu realizácie OP ŽP umožňuje Európska komisia riadiacemu orgánu pre OP ŽP využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci OP ŽP na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít, t.j. získanie a udržanie potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov, zabezpečenie ich profesionálneho rastu a nevyhnutných odborných podkladov a adekvátnych podmienok pre ich kvalitné rozhodovanie ako aj ich stabilizáciu a odmeňovanie. Financovanie technického vybavenia a prevádzkového zabezpečenia riadenia a impelmentácie OP ŽP bude realizované kombinovaným systémom zálohových platieb a systémom refundácie z dôvodu odľahčenia rozpočtovej kapitoly MŽP SR. Za prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci za prijímatela MŽP SR v súlade s príslušnými programovými dokumentmi v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva a odbornými	Ministerstvo životného prostredia SR je uznesením vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR na roky 2007-2013 ustanovené ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie a v súlade s čl. 60 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a Systémom financného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 vykonáva všetky funkcie riadiaceho orgánu určené Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013. V zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os č. 6 Technická pomoc zameraná na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP. V rámci tohto projektu budú realizované aktivity zamerané na adekvátne materiálno-technické vybavenie a prevádzkové zabezpečenie oprávnených zamestnancov RO pre OP ŽP a PJ v súvislosti s výkonom agendy implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP.	Finančné prostriedky získané kombináciou systému refundácie a systémom zálohových platieb, ktoré budú investované do materiálno-technického vybavenia a prevádzkového zabezpečenia zabezpečia adekvátne pracovné prostredie a podmienky pre výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ŽP, a teda zároveň zabezpečia stabilizáciu administratívnych kapacít, pracujúcich so ŠF a KF a v rámci implementácie OP ŽP.

							Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa dopadu „Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie" predstavuje stav zamestnancov RO pre OP ŽP a PJ, ktorí sa budú podieľať na procese implementácie OP ŽP po ukončení realizácie aktivít projektu.	organizáciami, je zodpovedný odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce sekcie environmentálnych programov a projektov.		
24170120001	NFP24170120001	Povodňový varovný a predpovedný systém	OPZP-PO7-12-1	Slovenský hydrometeorologický ústav00156884 - Slovenský hydrometeorologický ústav	23 529 306,07	Na Slovensku už v roku 2000 schválila vláda zámer projektu Povodňový varovný a predpovedný systém Slovenskej republiky ako súčasť Programu protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010. Nutnosť rýchlej a účinnej detekcie už prvých príznakov prívalových dažďov v dotknutom území vyplynula z už existujúcich povodní na Slovensku. Z nej plynú zvýšené nároky na výkon a koordináciu meteorologickej a hydrologickej služby, čo znamená riešiť problémy pozorovania, vyhodnocovania pozorovaných údajov, rýchlej komunikácie, modelovania a predpovedania meteorologických a hydrologických procesov. Stupeň úspešnosti predpovedného systému je podmienený dostatočným množstvom vstupných informácií v reálnom čase ako je monitoring, ale aj z kvalitné predpovedné modely, predpovedné metodiky a rýchla distribúcia informácií. Súčasnú funkcionalitu predpovedného povodňového systému môžeme stručne charakterizovať nasledovnými základnými činnosťami: • Zhromažďovanie relevantných údajov a informácií z rôznych zdrojov. • Spracovanie prichádzajúcich údajov, pod čo spadá verifikácia, kompletizácia, archivácia údajov. • Tvorba meteorologických a hydrologických predpovedí. • Prezentácia a distribúcia údajov	Zvýšenie úrovne vstupov z pozorovaní a meraní z pozemných sietí a dištančných meraní, ktoré sa premietnu do kvalitnejších predpovedných modelov, metód a metodík. Výstupmi alebo produktmi predpovedných systémov budú predpovede vodných stavov, prietokov, času výskytu kulminácie povodní a informácie o snehovej pokrývke. Predpovedné systémy pre jednotlivé povodia budú prevádzkované s časom predstihu krátkodobej kvantitatívnej predpovede zrážok t.j. 72 hodín. Predpovedné systémy budú prevádzkované na centrálnom pracovisku so zálohovaním v určenom datacentre. V prípade potreby bude záložný predpovedný systém pripravený prevziať primárnu funkcionalitu, pričom je potrebné zabezpečiť aktualizáciu počiatočných podmienok. V rámci POVAPSYSu je predpoklad aplikovať predpovedné modely tak, aby predpovedné systémy poskytovali predpovede vodných stavov a prietokov v cca 90 objektoch (profil na toku alebo prítok do nádrže).	Popis hlavných aktivít projektu priamo naviazaných na špecifické ciele: 1. Rozšírenie siete pozemných staníc - pozostáva z 2 podaktivít: VO na nákup technológii: 1.1 zautomatizovanie a rozšírenie siete zrážkomerných a meteorologických staníc, riadi ved. odboru meteorologické siete a podaktivitu, implementuje á cca 16 pracovníkov 1.2. riadi ved. odboru povrchových vôd a implementuje á cca 17 pracovníkov každú podaktivitu, nákup ultrazvukových prístrojov, ktorými hydrológovia hydrometrujú a nivelačných prístrojov na zameranie 2. Dobudovanie rádiolokačnej siete - VO na práce, nákup prístrojov: rádiolokátorov, stavba 2 veží meteorologického rádiolokátora, kde budú nainštalované 2 radary + 2 na už exist. veže a systém na satelitný príjem. riadi ved. odboru dištančné merania a implementuje 7 pracovníkov 3. Návrh a dobudovanie integrovaného informačného systému - VO na dodávateľa IKT, riadi ved. odboru inf. systémy a procesy, implementuje 19 pracovníkov 4. Zvýšenie kvality predpovedných modelov, metód a metodík- podľa analýzy predpovedných modelov, ktorá vznikne z aktivity č. 3, budú vytvorené predpovedné modely, metódy a metodiky, riadi pracovník OHPaV a implementuje 22 pracovníkov.	Predpokladom na splnenie spomínaných zámerov vlády SR a na skvalitnenie súčasného protipovodňového predpovedného a výstražného systému na Slovensku je : • zvýšenie množstva poskytovaných aktuálnych hydrologických a meteorologických informácií vo vyššej kvalite, • predĺženie času predstihu hydrologických predpovedí a výstrah, čo poskytne viac času na realizáciu opatrení protipovodňovej ochrany, • skvalitnenie poskytovaných relevantných hydrologických a meteorologických predpovedí a varovaní. V zmysle zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z. - Právnická osoba poverená ministerstvom (vyhláškou MŽP SR bol výkonom poverený SHMÚ): poskytuje orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami. a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov aspoň raz denne hydrometeorologické údaje z hydroprognóznych profilov.	Po ukončení projektu budú POVAPSYS prevádzkovať relevantné odborné úseky SHMÚ, vrátane využívania nadobudnutých a modernizovaných zariadení po dobu ich životnosti z prostriedkov pridelených z rozpočtových zdrojov v súlade s právnymi predpismi SR. Výdavky na prevádzku sú zahrnuté vo finančnej analýze ako prílohe k ŽoNFP. V rámci finančného zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu po jeho ukončení budú náklady na prevádzku plne financované zo štátneho rozpočtu SR prideľovaného na SHMÚ z rozpočtovej kapitoly MŽP SR.

Pozn.: Všetky údaje sú informatívneho charakteru vygenerované z databázy ITMS.

§33, ods. 1, písm. f) – Riadiaci orgán pre OPŽP nikdy nerozhodol o schválení žiadosti inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnocovanie žiadostí.